PHOTOS BY ANDREY AKA DONUT190

Жизнь

Саратов. 18 декабря 2002 № 56 Цена 5 руб. ТВ-программа с 23 по 29 декабря

Прокуратура разыскивает энгельсского депутата СТР. 6

МОГИЛЕВСКАЯ УШЛА ОТ МУЖА

ТОЛЬКО У НАС!

Известная актриса, жена бывшего

ОТ МУЖА

Известная актриса, жена бывшего генерального директора РТР, подала заявление на развод

Александр Акопов

СТР. 18

ВЫМОЛИЛА ВНУЧЕК

Любовь Овчинная

Чтобы избавить дочерей от бесплодия, москвичка совершила паломничество на Святую землю

СТР. 10

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ В САРАТОВЕ

Под дырявыми трубами растут ледяные сталагмиты

За ЧП в микрорайоне НПО «Контакт», где без тепла остались семь многоэтажек, могут полететь головы высокопоставленных чиновников

В ЭТИХ девятиэтажных домах по улицам: Буровой, Благодарова и 3-я Степная отопительный сезон в нынешнем году «запоздал» на два месяца.

АНАСТАСИЯ ГЛУХОВА

В начале декабря температура в квартирах опускалась до 12 градусов, о горячей воде люди уже и не мечтают. Жители умоляли гендиректора завода «Контакт» Анатолия Семенова (котельная этого предприятия должна была по договору отапливать поселок), включить тепло. Специалисты «Контакта» объясняли: «Паспортов о готовности к отопительному сезону ваших домов муниципальные органы не представили. Теплосети - в ужасном состоянии, и если пустить воду, будут огромные утечки. Мы сообщили об этом в МУДЕЗ, писали письмо мэру Аксененко, начальнику управления по делам ГО и ЧС Ленинского района города Саратова подполковнику Алексееву, просили принять меры. Бесполезно». Тем временем мороз крепчал. 6 декабря председатель городского комитета ЖКХ Андрей Куликов прислал руководству «Контакта» от руки написанное заявление: «Прошу вас подать тепло в дома, оплату гарантирую. Указанные жилые дома полностью готовы к приему тепла. Паспорта готовности будут представлены 11 декабря». Семенов дал команду запустить котельную. На следующую ночь лопнули трубы.

– Мы подали тепло в сети, находящиеся в аварийном состоянии, – доложил на пресс-конференции 15 декабря Анатолий Семенов. – В дыры прогнивших труб, которые муниципальные органы, несмотря на все наши предупреждения, не удосужились починить, хлынула вода. Утечки пошли катастрофические - невозврат воды составлял 94 кубометра, это при критическом уровне в 80 кубов. Давление в котле начало стремительно падать, сработала автоматика, и аппарат начал отключаться. Тогда мы остановили котел. Ситуация в поселке стала неуправляемой – там царила паника и неразбериха.

Наутро МЧС области распространило информацию: «Контакт» вероломно отключил поселок, оставив без теплоснабжения около 3 тысяч человек. Глава администрации Ленинского района Алексей Лукьянов подал заявление в областную прокуратуру с просьбой принять меры к руководству «Контакта».

– Лукьянов, не разобравшись и не поговорив со мной, подал на меня в прокуратуру, - заявил глава «Контакта» Семенов. – Он ведет себя нагло и подло, недостойно статусу главы района. А еще, разъезжая на джипе, постоянно ссылается на недостаток средств в бюджете. Вот у меня денег действительно нет - я на старенькой четырехлетней «Волге» езжу. Зам мэра Павел Ворсунов, к которому мы обращались, так и не отреагировал на наши запросы. Это - те самые люди, которые и натворили беды. А что касается МУДЕЗа, то я считаю: здесь имеет место не просто непрофессионализм. Идет утечка не только воды, но и денег.

12 декабря приказом губернатора - начальника гражданской обороны Саратовской области Дмитрия Аяцкова, в Ленинском районе города Саратова был введен режим чрезвычайной ситуации. В этот же день Аяцков объявил два выговора: министру ГО и ЧС по Саратовской области генерал-майору Александру Рабаданову за осуществление слабого контроля по организации и проведению восстановительных работ и начальнику гражданской обороны Саратова Юрию Аксененко за отсутствие работы оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Мэру предложено решить вопрос о соответствии занимаемой должности главы администрации Ленинского района Алексея Лукьянова за его халатное отношение к организации работ по подготовке тепловых коммуникаций жилых домов и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях. Аппарату совбеза области предложено обратиться к прокурору области Анатолию Бондару по вопросу привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления Саратова за нарушение конституционных прав граждан. Такие меры административного наказания являются беспрецедентными, потому как применяются впервые.

Тем временем в поселке по сей день ведутся аварийные восстановительные работы, которые не прекращаются даже ночью. На данный момент «холодными» остаются две многоэтажки по адресам: Благодарова, 1 и Благодарова, 5А.

Новогодние

ЕДИНОЕ МЕСТО

ные органы не представили. Теплосети - в ужасном состоянии, и если пустить воду, будут огромные утечки. Мы сообщили об этом в МУДЕЗ, писали письмо мэру Аксененко, начальнику управления по делам ГО и ЧС Ленинского района го-

ферении 15 декабря Анатолий Семенов. – В дыры прогнивших труб, которые муниципальные органы, несмотря на все наши предупреждения, не удосужились починить, хлынула вода. Утечки пошли катастрофические - невозврат воды состав-

и не поговорив со мной, подал на меня в прокуратуру, - заявил глава «Контакта» Семенов. – Он ведет себя нагло и подло, недостойно статусу главы района. А еще, разъезжая на джипе, постоянно ссылается на недостаток средств в бюджете. Вот у меня денег действитель-

Саратовской области генералмайору Александру Рабаданову за осуществление слабого контроля по организации и проведению восстановительных работ и начальнику гражданской обороны Саратова Юрию Аксененко за отсутствие работы оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Мэ-

беспрецедентными, впервые применяются впервые.

Тем временем в поселке по сей день ведутся авральные восстановительные работы, которые не прекращаются даже ночью. На данный момент «холодными» остаются две многоэтажки по адресам: Благодарова, 1 и Благодарова, 5А.

ГНИЛОЕ МЕСТО

Вода течет даже из-под распределительного щитка

ОТЧАЯВШИСЬ добиться помощи от городских властей, саратовцы - жители девятиэтажки по улице Благодарова, 5А - написали президенту Владимиру Путину о том, что их дом буквально сгнил изнутри. Ответ они надеются услышать в прямом эфире 19 декабря.

АНАСТАСИЯ ГЛУХОВА

Жильцы дома с ужасом взирают на то, как обои, мебель, одежда, хранящаяся в шкафах, покрываются серой плесенью, а затем превращаются в скользкую массу. Процесс разрушения не останавливают ни порошки, ни хлорка. Свое жилище, пропахшее подвальной сыростью и испарениями, люди прозвали «гнилым местом». Стандартный набор для выживания в этом доме – валенки, электрическая плитка и кирпич.

Дверь в подвал перекосило и заклинило. «Это от вечной мокроты, - объясняет жилец дома Александр Медведев. – Попасть в подвал можно только через окошко на улице, пойдемте, заглянем». В отверстии - темнота зловонного подземелья, наполненного паром. Бетон крошится под пальцами, кусками отваливаясь внутрь. Там, во мраке, раздается всплеск воды.

- В нашем подвале утонуть можно, - рассказывает Александр Иванович. – Как-то я попытался зайти туда. Переступил через порог и тут же погрузился в мерзкую жидкость по самую грудь. Вот на этом-то болоте мы и живем. Только собаки Баскервилей не хватает. А горячей воды уже полгода нет. Да сходите в гости в любую квартиру - увидите.

- Господи, что же делать, только что батарею прорвало, – появилась на пороге своей квартиры Людмила Шпанкова. – Да позовите же кого-нибудь!

Пока хозяйка металась в панике, ее комната наполнялась горячей водой и паром, в клубах которого с трудом можно было различить очертания кровати, шкафа, тумбочки.

- Проводку замкнуло! Этого еще не хватало, - всплеснула руками Людмила Николаевна, щелкнув выключателем.

Ольга Сидорова из соседнего подъезда встретила меня со слезами:

- Сил больше нет глядеть, как все разваливается, - пожаловалась она. – Да что и говорить - смотрите!

В прихожей от потолка свисают отставшие обои, обнажая обросший плесенью и слизью угол. У потускневшего зеркала стоит палка от швабры. «Это чтобы крысу гонять, - объясняет хозяйка. – Она приходит из дыры, где пол от сырости провалился». Запах гнили. Он сопровождает и в других комнатах, хранящих следы прежнего уюта. Посеревшие обои, кое-где сохранившие золотой рисунок, сквозь них сочатся крупные капли воды. Выпотрошенные шкафы, коробки, забранные на диваны ковры. Посреди зала – пустая детская кроватка.

- Здесь до последнего времени жил мой трехмесячный внук, - вытирая слезы, поведала женщина. – В таком холоде, в этой плесени. Мы гнием заживо. А ведь еще этой весной мы с мужем делали в квартире ремонт. Красотищу навели, любодорого посмотреть. Плесень пришла из затопленного подвала. Поползла она осенью, когда дожди начались. Муж слег – у него было слабое сердце. Мне стало не до обстановки, ничего кругом не замечала. В сентябре я его похоронила. Когда чуть-чуть оклемалась, чуть удар саму не хватил от того, во что превратилась квартира. Вещи, хранившиеся в шифоньерах, хоть выбрасывай, – Ольга распахнула шкаф, демонстрируя его треснутое и заплесневелое пустое дно. – Запах этот ничем не вытравишь. Пока подвал затоплен – ничего сделать невозможно.

- Во всем поселке кипит работа, только наш дом забыт, - сетовали собравшиеся у подъезда жильцы. – А ведь мы писали властям – в администрацию, в ДЕЗ. Последний ответ пришел в октябре этого года от заместителя главы администрации Ленинского района Александра Музурова. Там значится: «На ваше обращение дом по Благодарова 5А включен в титул капитального ремонта на 2002 год по следующим видам работ: ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ремонт начнется в октябре 2002 года». До сих пор никаких работ не велось.

По ситуации на 17 декабря, в пресс-службе МЧС области доложили: продолжаются ремонтные работы в домах по улицам: Благодарова, 1, Благодарова, 7 и Буровой, 13. Отопление включено в домах по Благодарова, 5Б и Благодарова 5. Дом по Благодарова, 5А в списках не значится.

Новогодние поезда

НА НОВОГОДНИЕ и рождественские праздники Приволжская железная дорога пустит дополнительные поезда в Москву. С 26 декабря по 14 января по четным дням будет курсировать поезд N109 Саратов-Москва. Отправление в 14.18, прибытие в столицу – в 6.49. Стоимость билета в плацкартном вагоне - 320 рублей, купейном – 560. Из Москвы этот поезд будет отправляться по нечетным числам в 15.15, прибытие в Саратов – в 6.57. На 26 и 28 декабря назначен еще один поезд N113 Саратов-Москва. Отправление из Саратова в 12.48, прибытие в столицу – в 5.09. Отправление из Москвы - 28 и 30 декабря в 15.28, прибытие в Саратов - в 6.49. Проезд в плацкартном вагоне стоит 320 рублей, в купе – 560. Приобретая билет на поезд не менее чем за 10 дней, пассажиры освобождаются от комиссионных сборов, в том числе и в обратном направлении.

Прогноз погоды на неделю предоставлен центром **ФОБОС**

СЕГОДНЯ и в последующие трое суток в Саратове днём -12...-13, ночью -15...-18 градусов. Малооблачно, без осадков. Преобладает восточный ветер, 1-3 м/с. Магнитные бури: 19 декабря с 4.00 до 19.00; 20 декабря с 1.00 до 4.00.

TV на неделю Стр. 11-14

Позвоните в Жизнь

72-50-66

Если Ваша новость попадет в газету – получите премию!

ЮРИЙ КУМЫКОВ ТРИ ДНЯ ПИЛ С ПУТИНЫМ

Юрий Кумыков

Полковник в запасе, военный журналист, художник-юморист участвовал и победил 13 декабря в «Поле чудес». Над его работами хохотали до слез английский премьер Тони Блэр и лорд Тейлор. Он общался с будущим Президентом России Владимиром Путиным

Этот рисунок очень понравился Тони Блэру

бесплатно, но в пределах регламента. Всем игрокам режиссеры вручили по три бесплатных приглашения: одно - участнику, два - для болельщиков.

Игра

- В день съемок все игроки приходят в студию за два часа до начала, гости - за час. Чтобы в ожидании своей очереди не разбежались по телецентру, нас всех заперли в павильоне «Фабрики звезд». Женщины тут же непонятно зачем кинулись раздеваться, переодевать колготки. Ну, я, естественно, как настоящий мужчина пригляделся, где нужно... Кстати, заметил, что многие мечтают выиграть автомобиль. У некоторых по этому поводу даже «крыша съезжает». Леня женщин заранее успокаивает: «Ну не было у вас денег до передачи. И не будет!!!» Затем, смягчившись добавляет: «Не волнуйтесь, подарки дадут всем!» За полученные призы игроки расписывались в специальных ведомостях. Все презенты достались нам абсолютно бесплатно, мы даже налоги не платили. Одна из участниц шоу - ее передача записывалась на день раньше моей - приехала с ребенком из Харькова. Якубович при виде симпатичного малыша «растаял» и спросил: «Что тебе подарить, заинька?» А ребенок в ответ: «Братика!» Дядя Леня офигел: «Что ж мне теперь в Харьков ехать?!» Другая девочка настолько разволновалась от

Лорд Тейлор

Юрий Кумыков не только полковник в запасе внутренних войск, но и профессиональный художник-юморист, график.

- Западные издания частенько заказывают мне комиксы, - сообщил Юрий Альбиянович. - Пробиться на Запад мне помогли друзья - бывшие военные. Один из них, в прошлом разведчик, еще во времена СССР уехавший в Англию, как-то позвонил и сказал: «Слушай, я хорошо дружу с лордом Тейлором – единственным негром в палате лордов. Ему сейчас нужно сделать свою выставку-презентацию. Он обратился к английским юмористам, но те отказали. Ты же знаешь, они негров не любят. Юр, может, ты выручишь?» Я сделал несколько рисунков и отослал в Лондон. Выставка прошла на ура. Тейлор был в восторге. А недавно мой английский друг снова позвонил: «Под Манчестером, в Чешире, будет проходить всемирный слет скаутов «Джамбори». Нужно что-нибудь гениальное. Ты как?» «Все гениальное просто», - подумал я и предложил серию рисунков «Скауты смеются». Отправил в Туманный Альбион 30 картинок. Друг снова позвонил: «Рисунки - супер! На выставке был премьер-министр Великобритании Тони Блэр - хохотал до слез. Срочно приезжай - твои работы хотят купить». А у меня в это время ра-

Высоцкий

- Осенью 1979 года в часть, где мы служили (город Учкудук), приезжал с концертом Владимир Высоцкий.

Билеты продавались не очень хорошо. Артист тогда еще не был так популярен. Планировалось, что в нашем городе он будет давать по нескольку концертов в день. У нас с ребятами в эти дни как раз были выходные. Вместе с женами купили билеты на дневной сеанс. Высоцкий опоздал на концерт на полчаса. Многие, сдав билеты, разошлись. Когда мы уже отчаялись дождаться, к Дому культуры подкатил «икарус». В толпе вышедших артистов угадать Высоцкого оказалось сложновато. Владимир Семенович одел синий батник, джинсы – его запросто можно было принять за техперсонал. Выяснилось, что концерт задержали по уважительной причине: в дороге перегрелся и вышел из строя мотор. Виновато улыбаясь, он извинился за опоздание и сказал:

- Раз не ушли, то для вас дам концерт прямо сейчас, - повернувшись к директору дворца, поинтересовался, в рабочем ли состоянии сцена.

Но от концерта нам пришлось отказаться: мы видели, что певец весь «в мыле» и ужасно устал с дороги. Заверив его, что обязательно придем на вечернее выступление, мы разошлись по домам. На

Подарки Кумыкова Якубович передает в музей "Поля чудес"

ВЕРНУВШИСЬ со съемок из Москвы, Юрий Альбиянович поделился закулисными секретами популярного шоу, а также рассказал несколько интересных моментов из своей жизни.

ЕЛЕНА ПЕТРИК

– Говорят, что еженедельно в адрес «Поля» приходит более пяти тысяч писем, посылок, и бандеролей, – сообщил Юрий Кумыков. – Из них специально назначенный человек выбирает только девять счастливчиков. Трудно поверить, но даже сам Леонид Аркадьевич не знает систему «сортировки» претендентов на игру. Повлиять на ее результаты невозможно. Подкупить – тем более. Ходят слухи, что, кроме Якубовича, этого человека в лицо больше никто не знает. Но я на капитал-шоу отправился не за призами, славой или деньгами, а хотел предложить несколько своих проектов ведущему. Оказалось, что можно запросто подойти и пообщаться с шоуменом. Из нашего потока таких было всего лишь трое: какая-то бабушка, слегка похожая на сумасшедшую, армянин – он пригласил Леонида Аркадьевича в ресторан, я – предложил несколько своих проектов. Один из них - игра на капитал. Условное название «Деньги, деньги, деньги...», аналога ей нет нигде в мире. Другой – телевизионный фестиваль народов мира. Почему именно я отправился к Леониду Аркадьевичу? Да потому, что кроме него, в роли ведущего никого не вижу. Леня проектами очень заинтересовался, велел все как следует расписать и приехать еще раз. Дал координаты редактора, занимающегося такими проектами. Кстати, свое участие в «Поле чудес» считаю очень символичным. Дело в том, что в начале 90-х годов, будучи военным журналистом, я познакомился с Владом Листьевым. Тогда он еще вел эту передачу. Мы хотели сделать филиалы капитал-шоу в союзных республиках. Проект удалось осуществить только в Алма-Ате. Потом СССР развалился. В Казахстане передача просуществовала около года, она сильно уступала своему аналогу.

Москва

– В Москве все иногородние участники живут в гостинице «Останкино» за свой счет. Снимается передача только по выходным, по четыре игры: две – в субботу, две - в воскресенье. В день съемок в телецентр нас пропускали строго по паспортам и телеграммам. Редакторы инструктировали нас прямо в холле. Вскоре появился и Леонид Аркадьевич. От нашей группы тут же отделилась самая словоохотливая старушка и намертво «прилипла» к ведущему. Тот потихонечку советует редактору умерить пыл активной бабушки. Нас всех попросили заполнить специальную анкету, перечислить в ней привезенные подарки. Предупредили, что фирмы-благодетельницы, спонсирующие игроков, называть можно только за деньги. Стоит это удовольствие от 40 до 70 тысяч долларов. А вот перечислять различные общественные организации, благотворительные фонды, имена и фамилии мэров, бизнесменов, которые помогли деньгами, можно было у вас денег до передачи. И не будет!!!» Затем, смягчившись добавляет: «Не волнуйтесь, подарки дадут всем!» За полученные призы игроки расписывались в специальных ведомостях. Все презенты достались нам абсолютно бесплатно, мы даже налоги не платили. Одна из участниц шоу – ее передача записывалась на день раньше моей – приехала с ребенком из Харькова. Якубович при виде симпатичного мальша «растаял» и спросил: «Что тебе подарить, заинька?» А ребенок в ответ: «Братика!» Дядя Леня офигел: «Что ж мне теперь в Харьков ехать?!» Другая девочка настолько разволновалась от внимания усатого дяди, что напрочь забыла, как зовут ее папу. По правилам, детей старше пяти лет за барабан ставить нельзя – тесно. Дарение презентов и сувениров строго регламентировано. Я на капитал-шоу привез кучу подарков, хотя на сборы у меня было всего три дня. Обидно, что дарение большинства из них, впрочем, так же, как и приветы, телевизионщики вырезали. Я не только вышел в финал, но и победил в нем. Правда, от суперигры мне пришлось отказаться – опаздывал на поезд. На заработанные две с лишним тысячи очков выбрал видеокамеру и видеомагнитофон.

Кот

– Подаренной Якубовичем видеокамерой хочу снять сюжет про нашего домашнего питомца говорящего кота Бельчика и послать в передачу Юры Васильева «Сами с усами». С этим ведущим встретился случайно в коридорах телецентра. Рассказал ему про своего котяру. Бельчик в нашей семье появился три года назад. Жена Валя с дочкой Викой купили его на улице у незнакомой бабушки. Белоснежный гладкошерстный малыш с коричневым пятнышком вокруг одного глаза сразу стал всеобщем любимцем. Первые странные звуки, совсем не похожие на обычное кошачье «мяу», он начал произносить, бегая по квартире за моей дочерью: «Вик, Вик, Вик-а». Потом выучил: «мама», «папа», «Валя», «Юра», «мясо». Я пытался научить его говорить «привет», но безуспешно. Зато «салам» Бельчик освоил без проблем. Однажды ко мне приехали родители. Когда мы с женой рассказали им про говорящего кота, старики, естественно, не поверили. Пришлось продемонстрировать наглядно. Посадил животное к себе на колени и сказал: «Пока «Юра» не скажешь, не отпущу». Кот посидел немного, оглянулся по сторонам, а потом как скажет четко и громко: «Юр-ра». У меня родители чуть в обморок не упали.

– В 1989 году довелось побывать в Германии. Оказавшись в Гамбурге, первым делом отправился на знаменитую улицу красных фонарей. Посетить хоть одно злачное место я – тогда еще майор МВД – не решился, но на фоне публичного дома сфотографировался. Мы с женой до сих пор смеемся, глядя на этот снимок. В ту же поездку в ГДР мне довелось пообщаться с будущим Президентом России Владимиром Путиным. Как-то нас пригласили на фестиваль бальных танцев, который проводился на базе Дома советско-немецкой дружбы. Длился он три дня. Начался в Дрездене, а закончился в Берлине. Изюминка заключалась в том, что соревновались в нем жены советских офицеров, прапорщиков и местные фрейляйн. Путин на этом фестивале числился не кем-нибудь, а ... директором. Прибыв на место, я первым делом направился к нему. Встретил меня низенький светловолосый мужчина в светло-кофейном костюме. Представился Владимиром Владимировичем Путиным. Я показал ему свои документы. Он, все тщательно законспектировав, пригласил меня, как коллега коллегу, выпить по чашечке кофе у него в кабинете. Секретарша принесла напиток с молоком и сахаром. Я такой кофе терпеть не могу, пью только черный. Стал деликатно отказываться, а Путин на своем стоит. Так и поил им меня все три дня. Кстати, наши в танцах победили. Вернувшись в СССР, я написал об этой поездке в журнал «Советский воин». Когда пересылал несколько экземпляров издания через наших ребят-контрразведчиков в Германию, попросил передать один и директору Путину. А мне ответили, что его уже нет – уехал в Москву.

рисунков и отослал в Лондон. Выставка прошла на ура. Тейлор был в восторге. А недавно мой английский друг снова позвонил: «Под Манчестером, в Чешире, будет проходить всемирный слет скаутов «Джамбори». Нужно что-нибудь гениальное. Ты как?» «Все гениальное просто», – подумал я и предложил серию рисунков «Скауты смеются». Отправил в Туманный Альбион 30 картинок. Друг снова позвонил: «Рисунки – супер! На выставке был премьер-министр Великобритании Тони Блэр – хохотал до слез. Срочно приезжай – твои работы хотят купить». А у меня в это время работы выше крыши. Времени свободного ни капельки. Я даже не интересовался, сколько мог заработать за эту выставку, хотя минимальная цена одного рисунка – 50 долларов. Так что считайте.

Путин

за техперсонал. Выяснилось, что концерт задержали по уважительной причине: в дороге перегрелся и вышел из строя мотор. Виновато улыбаясь, он извинился за опоздание и сказал:

– Раз не ушли, то для вас дам концерт прямо сейчас, – повернувшись к директору дворца, поинтересовался, в рабочем ли состоянии сцена.

Но от концерта нам пришлось отказаться: мы видели, что певец весь «в мыле» и ужасно устал с дороги. Заверив его, что обязательно придем на вечернее выступление, мы разошлись по домам. На следующий день весь город обсуждал концерт. В казарме ребята, не смотревшие выступление, с интересом слушали рассказы других, а потом кто-то предложил: «Давайте пригласим Высоцкого к нам». Посовещавшись, мы решили направить к актеру делегацию из трех человек – самых общительных и энергичных, чтобы они уговорили Владимира Семеновича прийти в подразделение и хотя бы полчаса спеть что-нибудь для солдат. Платить за концерт нам было нечем, решили честно певца об этом предупредить. «Ходоки», получив увольнительные, отправились в гостиницу, где остановился артист. Надежды на то, то Высоцкий согласится у нас выступить, по правде говоря, никакой не было. Каково же было наше удивление, когда примерно через час на территории части показались делегаты с улыбками до ушей и невысокий мужичок с гитарой и в синем батнике. В клубе состоялся импровизированный концерт, после которого ребята подбежали к певцу и в благодарность за выступление стали задаривать содержимым своих карманов: кто ножик перочинный презентовал, кто сделанную из старых мыльниц и зубных щеток авторучку, кто панаму, кто-то даже погоны снял. Высоцкий был в полной растерянности, первое время он пытался отказаться от даров, но, поняв, что обидит нас, начал с благодарностью их принимать. На предложение ребят выпить с ними ответил вежливым отказом: «До концерта я не пью, а после - устаю так, что не до выпивки».

В качестве культурно-развлекательной программы для артиста мы организовали выезд на стрельбище, куда возили многих именитых гостей, выступавших в нашей части, но поездка Высоцкого была особенной. Частенько нам приходилось подговаривать обслуживающий персонал полигона, чтобы они ради приличия опускали мишени – создавали видимость попадания артиста в цель. Владимиру Семеновичу такая услуга не потребовалась. Когда он отстрелялся, я потихонечку спросил у человека, отвечающего за мишени, сколько у Высоцкого попаданий. Тот ответил, что певец практически не промахивался.

ОХОТНИК ЗА КАРМАННИКАМИ

«Валя, ты мне всю жизнь испортил. Я по твоей милости 20 с лишним лет отсидел. Мы с тобой живем, как кошка с мышкой: я ворую, ты меня ловишь, но я на тебя не в обиде, ты - классный мужик, с понятиями, никогда подстав не делаешь»



Валентин Съемщиков

МАРИЯ ЛАПКОВСКАЯ

ЭТУ фразу сказал однажды вор-рецидивист Владимир С. Валентину Съемщикову, оперуполномоченному межрайонного оперативно-поискового отдела УР УВД Саратова.

- Помните, в фильме «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов подкидывает кошелек карманнику Кирпичу, - говорит Валентин Сергеев, который уже 30 лет ловит карманников. - Я в работе таких методов не приемлю. Хотя с этой категорией людей можно бороться любыми способами, лишь бы вор сидел в тюрьме. За мою 30-летнюю практику были такие «кадры», которых я по нескольлодой, высокий, симпатичный и, что самое интересное, скромный паренек. Он в сумку лезет и, словно девица, краснеет. Женился Коля на девушке из нормальной семьи. Конечно, о том, чем промышляет, не сказал. Родился у них сын. Жена парня случайно узнала, чем муж зарабатывает на жизнь, и разошлась с ним. Мальчишечка остался жить с матерью, иногда встречался с отцом. Однажды я увидел Колю с сыном «на трассе» (в троллейбусе). Отец ворует, а мальчишка во все глаза глядит, как батя работает. Я вытащил их на улицу, поговорил в жесткой форме. Но, к сожалению, мальчонка загубил себя - сел на героин. Успел уже даже за наркотики отсидеть два года. Недавно освободился. Сейчас орудует на 15-м маршруте троллейбуса. И представляете: как и его отец, лезет в сумочку и краснеет.

«Старики»

В межрайонном оперативно-поисковом отделе уголовного розыска УВД Саратова вот уже около 30 лет ведется специальный журнал. Туда оперативники заносят, какой карманник, где, при каких обстоятельствах, сколько и у кого украл.



проверили «сейф» (бюстгальтер) – там тоже ничего. Анатолий нашел искомое между ног у дамы. Он незаметно полоснул там, где надо, и стал «таскать» купюры. Как потом ребята из бригады Толика рассказали, он к женщине под юбку раза три «подныривал». Не доезжая одной остановки до ярмарки, казашка обнаружила, что ее обокрали. Стала кричать на весь троллейбус: «Пи...у порезали! Пи...у порезали!». А воры тогда хорошо «приподнялись» – у всех карманы были полны. Что говорить, от настоящего профессионала своего дела деньги спрятать вообще невозможно. Не зря же в старину карманников называли «фокусниками». Бывает, даже из рук кошельки незаметно вытаскивают. Был такой случай в Энгельсе. В середине 70-х годов на базаре одна цыганка лазила по сумкам. Несколько штук открыла, а денег не «заработала». Тут она увидела супружескую пару. Женщина кошелек несла в руках. Цыганка пристроилась за четой. Стала незаметно тянуть из рук кошелек. И это у нее получилось. Представляете: потерпевшая как шагала, согнув кисть руки, так и продолжала идти. Мы цыганку тут же с поличным задержали. Подошли к потерпевшей: «Женщина, где Ваш кошелек?». Та, как ни в чем не бывало, поднимает руку - а в ней ничего нет.

Попался

- В связи с новым законодательством мы немножко карманников «подраспустили», - сетует Валентин Сергеевич. - С первого июля по первое ноября нынешнего года было так: чтобы посадить человека за кражу, нужно, чтобы он украл пять минимальных

Медбрату – чайник

Во вторник, 17 декабря, на сцене Саратовской филармонии состоялся заключительный этап конкурса на лучшую медсестру губернии.

В этом году традиционное состязание переименовали в «Милосердие 2002», потому что среди конкурсанток «затесался» 22-летний медбрат из областного госпиталя ветеранов войн. Его соперницами были коллеги со всей области. В финал вышли семеро человек. Представление, которое они устроили, больше напоминало КВН. Песни сменялись плясками, пантомимы – сценками на исторические темы. В первом туре каждого из участников должен был отрекомендовать его пациент. Так, медсестру 1-й детской поликлиники Светлану Зайцеву представляли веселые парни - студенты СГМУ, а сотрудницу акушерского отделения Марксовской ЦРБ Ольгу Козыреву – трое представителей сильного пола, уверявшие, что она их вылечила. В следующем туре участники должны были по симптомам, которые им описывали «пациенты», направить их к нужному специалисту. Роли «больных» играли артисты театра драмы и тюза. **Двоих «пациентов» участники с ходу отправили к психиатру (один из них пришел на «прием» с медицинской энциклопедией, уверяя, что страдает от 80 процентов**

...ист Владимир С. Валентину Съемщикову, ...оперуполномоченному межрайонного опера-тивно-поискового отдела УР УВД Саратова.

– Помните, в фильме «Место встречи изме-нить нельзя» Глеб Жеглов подкидывает ко-шелек карманнику Кирпичу, – говорит Ва-лентин Сергеев, который уже 30 лет ловит карманников. – Я в работе таких методов не приемлю. Хотя с этой категорией людей мож-но бороться любыми способами, лишь бы вор сидел в тюрьме. За мою 30-летнюю практику были такие «кадры», которых я по несколь-ку раз сажал. Для таких людей их «ремесло» – своеобразный наркотик. Вот Володю С. от-правлял за решетку четыре раза. Он никог-да больших, как карманники выражаются, «покупок» (краж) не делал: то трешник, то рубль, то червонец. Жил в постоянном кру-говороте: воля-тюрьма-воля. Между ходка-ми Вова умудрился жениться, взял женщину с тремя детьми. Отбывая очередной срок, по-лучил от жены письмо: «Милый, полгода на-зад у нас родился сын, Сереженька. Ну выли-тый ты: и глазки, и носик». Мне Вова потом рассказывал: «Представляешь, Валентин, си-жу и никак сообразить не могу – какой сын. Я-то третий год за решеткой!!!»

Карманник

– Раньше, согласно закону, было все рав-но, сколько рублей украл. Даже за одну ко-пейку, за ключ от квартиры в кошельке кар-манники получали сроки. Если у вора было две судимости, за третью его уже признава-ли особо опасным рецидивистом. Помню дво-их братьев-воров: у одного было пять ходок, у другого – семь. Однажды им обоим дали по 10 лет за то, что они в троллейбусе N 5 из дамской сумочки вытащили компактную пу-дру за 10 рублей. Еще был случай: мужик по-лучил восемь лет за кражу восьми болтов от похоронной оградки. Нередко среди карман-ников встречаются и семейные династии. Лет 20 назад познакомился с вором Колей Б. Мо-

От профессионала кошелек нигде не спрячешь

В межрайонном оперативно-поисковом от-деле уголовного розыска УВД Саратова вот уже около 30 лет ведется специальный жур-нал. Туда оперативники заносят, какой кар-манник, где, при каких обстоятельствах, сколько и у кого украл.



Страница легендарного журнала, где находится информация о 500-х карманниках

– Вообще-то, намного интереснее работать со старыми, матерыми ворами, – продолжает Валентин Сергеевич. – Один из самых главных инструментов у них – руки. На ощупь могут отличить настоящие деньги от «ку-кол». Мало того, даже с закрытыми гла-зами им ничего не стоит назвать номи-нал купюры. В Саратове живет уни-кальный вор-карманник, которого весь бывший Союз знал, – Анатолий по кличке Саратовский. У него бы-ла бригада из двух человек и он. Все – «писаки», то есть режут по-ловинками лезвий. Кстати, лез-вия хранят во рту, за щекой. Сам Анатолий славился своими «золо-тыми руками»: он мог незаметно деньги не то что из бюстгальте-ра, из трусов вырезать. Как-то эта троица отправилась в Казахстан, на окраину Алма-Аты на ярмар-ку. Мужики знали, что местные ту-да едут с большими деньгами, могут купить не только стиральную маши-ну, но и автомобиль. Так вот, в трол-лейбусе наши карманники приметили супружескую пару – казаха с казашкой. Сначала «осмотрели» «фуцина» (мужчи-ну), он оказался пуст. Начали обрабатывать «машку» (женщину): в карманах денег нет, потерпевшая как шагала, согнув кисть руки, так и продолжала идти. Мы цыганку тут же с поличным задержали. Подошли к потер-певшей: «Женщина, где Ваш кошелек?». Та, как ни в чем не бывало, поднимает руку – а в ней ничего нет.

Попался

– В связи с новым законодательством мы немножко карманников «подраспустили», – сетует Валентин Сергеевич. – С первого ию-ля по первое ноября нынешнего года бы-ло так: чтобы посадить человека за кражу, нужно, чтобы он украл пять минимальных окладов – 2250 рублей. Но те люди, которые ездят в общественном транспорте, бабушки, студенты, очень редко при себе имеют такие суммы. Пока не пришло в ноябре дополне-ние к этой статье (теперь посадить можно за кражу 450 рублей), дело доходило до аб-сурда. В троллейбусе орудует цыганка. Мы ее через переднюю дверь высаживаем, она тут же входит в заднюю со словами: «Жди-те, когда я две с половиной тысячи украду, тогда и посадите».

– А вас когда-нибудь обворовывали?

– Было дело. В троллейбусе я и еще не-сколько ребят взяли в кольцо гастроле-ра-карманника (кстати, все приезжие воры называют Саратов «ямой»: как только они оказываются здесь, тут же попадают за ре-шетку). Смотрим, как он «проверил» одного пассажира, другого – пусто. Тогда я, расстег-нув плащ, положил во внутренний нагруд-ный карман пиджака портмоне и пошел к вору навстречу. Единственное, что я почув-ствовал, – слабое прикосновение. Этого кар-манника хватило, чтобы обворовать меня. Я ребятам дал знать: мол, он «заглотил нажив-ку», можно брать. Троллейбус остановился, мои сослуживцы почему-то замешкались, и воришка спокойно вышел из транспорта. Ну, я за ним. В расстегнутом плаще бежать неудобно, скинул его. Через несколько ме-тров настиг карманника, завалил. Подоспе-ли коллеги, повязали вора. Я отправился за плащом, а его – тю-тю. Вот такая история: вора поймал – плащ потерял.

– Как обезопасить себя от карманников?

– В общественном транспорте нужно быть предельно внимательным. Когда вы вхо-дите в транспорт, не останавливайтесь на площадках, пройдите в салон. Как прави-ло, карманники орудуют на средней и зад-ней площадках, на подсаде. Если «работают» двое карманников, то один из них стоит на площадке, как бы загораживая вам проход, второй в это время находится на ступеньках транспорта. Пока вы пытаетесь как-нибудь обойти первого, второй «шарит» в вашей су-мочке. Так что, будьте внимательны.

– За то, что вы воров отправляете за решетку, они не мстят?

– Нет, такого не было. Пишут, конечно, из мест, не столь отдаленных, письма. Начинают-ся они все примерно одинаково: «Ну, все, Ва-лентин, ты попал...» Но буквально через не-сколько строк успокаиваются: мол, да, каж-дый делает свою работу. Даже иногда пере-дачки из тюрем присылают: сувенирчики, самодельные ручки с голыми женщинами. Никто из них меня никогда «ментом» не на-звал. Только по имени или по имени-отчеству.

...сывали «пациенты», направить их к нужно-му специалисту. Роли «больных» играли ар-тисты театра драмы и ...тюза. Двоих «пациен-тов» участники с хох... отправили к психиатру (один из них пришел на «прием» с медицинской энциклопеди-ей, уверяя, что страдает от 80 процентов описанных там болезней). Победителями конкурса стали Наталья Шапошникова из Балакова (ей вручили пылесос), Людмила Корсунцева из Петровска (ее приз – микроволновая печь) и Ольга Козырева из Маркса, которой достался кухонный комбайн. Единственный мед-брат саратовец Дмитрий Черешнев занял четвертое место и получил электрический чайник.

В Балакове – конкурс красоты

Городской конкурс красоты «Мисс Балаково-2002» прошел 14 декабря в городском Дворце культуры. В нем приняли участие 18 девушек в возрасте от 13 до 21 года. Жюри оценивало конкурсанток по следующим критериям: умение держаться на сцене; культура речи, искусство дефиле; параметры фигуры; внешняя привлекательность; внутренняя красота. В итоге титул «Мисс Балаково-2002» и корону победительницы завоевала 13-летняя Анастасия Лукичева, «Вице-мисс» стала ее ровесница Мария Болдырева.

ДОМ КИНО СТАЛ ДОМОМ ДУРАКОВ. НО НА ОДИН ДЕНЬ

Звезды и мэтры в шоке от нового фильма Андрея Кончаловского

МАРИНА МОРГУНОВА,
фото Александра Арутюнова

В СТОЛИЧНЫЙ Дом кино на премьеру картины «Дом дураков» режиссер и его молодая жена Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль, пригласили только коллег и друзей. Супруги все время держались вместе, жена ни на минуту не отпускала мужа.

Гостей встречал новый директор Дома кино Игорь Угольников.

Владимир Машков появился незаметно, его узнавали не сразу: актер отрастил бороду и слегка изменил прическу. Как удалось узнать

Анатолий Журавлев, исполнитель одной из ролей в новом фильме Кончаловского, записывал телефоны понравившихся девушек прямо на руке

раков» режиссер и его молодая жена Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль, пригласили только коллег и друзей. Супруги все время держались вместе, жена ни на минуту не отпускала мужа.

Гостей встречал новый директор Дома кино Игорь Угольников.

Владимир Машков появился незаметно, его узнавали не сразу: актер отрастил бороду и слегка изменил прическу. Как удалось узнать «Жизни», Владимир вынужден был сменить имидж для новой роли. Его сопровождал импресарио, который контролировал каждый шаг Машкова и даже ограничивал его общение с коллегами.

Никита Михалков на премьеру брата не приехал – семью представляла его младшая дочь Надя.

– Папа еще не видел фильм, – рассказала Надежда Михалкова «Жизни». – Почему его сегодня нет, я не знаю. Но знаю, что он обязательно посмотрит эту картину.

После просмотра именитые гости долго пребывали в молчании и не спешили покинуть зал. Картина произвела на всех сильное впечатление. Особенно удивила актерская работа Юлии Высоцкой – Кончаловский даже начал ревновать, когда после просмотра все хвалили и поздравляли исключительно ее

Юдашкин – один из немногих, кто узнал Машкова в новом образе



Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой остались довольны премьерой

КОНЧАЛОВСКИЙ ОМОЛОДИЛСЯ

В МОСКВЕ свою новую картину, получившую Гран-при на Венецианском фестивале, Андрей Кончаловский представлял два дня подряд: сначала в кинотеатре «Кодак-Киномир», а потом – в Доме кино.

Андрей Сергеевич рассказал «Жизни», что работа над фильмом отняла у него столько сил, что ему пришлось обращаться к доктору восточной медицины Ли Мину. Врач присутствовал на премьере в качестве почетного гостя. В фойе кинотеатра режиссер и доктор встретились как старые друзья, по-родственному обнялись. Ли Мин принялся настойчиво интересоваться самочувствием Андрея Сергеевича, тот отвечал, что благодаря его стараниям чувствует себя отлично.

– Общеоздоровительный курс я сам решил пройти у китайского лекаря, поскольку увлекаюсь восточной культурой, к тому же мне рекомендовали его друзья, – признался режиссер «Жизни». – После съемок я страшно устал и измотался. Ли Мин – потрясающий массажист. Впрочем, курс включал не только массаж, но и иглоукалывание. После всех процедур я стал чувствовать себя значительно моложе, бодрее и сильнее.



Андрей Кончаловский пообещал посетить доктора Ли Мина в следующий раз вместе с супругой

СКАНДАЛ!

ПРОКУРАТУРА РАЗЫСКИВАЕТ ДЕПУТАТА БОГДАНОВА

Прокурор области Анатолий Бондар возбудил уголовное дело в отношении депутата Энгельсского муниципального собрания Алексея Богданова

В ВИНУ народному избраннику, являющемуся председателем совета директоров ОАО «Энгельсский завод фильтров» и ЗАО «Покровские фильтры» вменяются преступления, предусмотренные статьями: 327 часть 3 (использование подложного документа) и 201 часть 1 (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и имуществ для себя...) УК РФ. По версии следствия, занимаясь махинациями с документами предприятий, он нанес акционерам ущерб более чем на полтора миллиона рублей. Однако пригласить Алексея Петровича на допрос в качестве подозреваемого по сей день не представляется возможным, поскольку, по словам исполняющего обязанности прокурора Энгельса Михаила Хаматнурова, на приглашения по мобильному телефону прийти в прокуратуру народный избранник отвечает: мол, без повестки не приду. А вручить документ лично Богданову не получается: депутата нигде не могут отыскать – ни дома, ни на работе. Складывается впечатление, что Богданов скрывается сознательно. Однако интересен тот факт, что Алексей Петрович написал в облпрокуратуру жалобу по поводу якобы незаконного изъятия с одного из предприятий, где он занимает пост председателя совета директоров, компьютеров. А оргтехнику забрали в связи с расследованием еще одного не менее скандального дела по изготовлению фальшивых стодолларовых купюр. Есть версия, что в нем замешаны еще более высокие чины.

На сегодняшний день известно следующее. В начале декабря в следственное управление при ГУВД Энгельса поступила информация, что один из местных жителей занимается сбытом фальшивых стодолларовых банкнот. Сотрудники ОБЭП задержали с поличным некоего Б., 1978 года рождения, который сбыл 10 подделок за 12 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Как рассказал заместитель прокурора Энгельса Вячеслав Гришин, в квартире Б. провели обыск и нашли семь стодолларовых фальшивок. Экспертиза установила: купюры изготовлены не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов США, и выполнены способом плоской печати. Оперативникам удалось разыскать компьютеры и другую оргтехнику, на которых «штамповали» фальшивые баксы. Изготавливались они настолько профессионально, что по внешнему виду от настоящих не отличить. Задержанный Б. на допросах вину свою признал полностью.

Раскрываемость уголовных дел, связанных с изготовлением и продажей фальшивых денег, очень низкая. За 11 месяцев этого года по области возбуждено более ста дел, 80 из них приостановлены как нераскрытые. В Саратове за этот период возбуждено 86 дел. Ни одно из них, во всяком случае, на сегодняшний день, до суда так и не дошло. Поэтому в прокуратуре и ГУВД Энгельса считают добытые в ходе задержания Б. доказательства большой удачей.

Бомж с пластидом

СОТРУДНИКИ уголовного розыска ОВД Можайского района УВД Западного округа Москвы на днях задержали бомжа с 226 граммами пластида и двумя детонаторами. Выяснилх, что задержанный - родом из Аркадака Саратовской области. Как рассказала начальник отделения дознания ОВД «Можайское» Наталья Кришная, у нашего земляка, 52-летнего Н., уже имеется криминальное прошлое. Освободившись из мест лишения свободы в 1999 году по амнистии, он осел в Москве. Жил, где придется. Последнее его пристанище – вагончик на Троекуровском кладбище столицы. Там его и взяли. На вопрос, откуда у него «боекомплект», Н. ответил, что купил все на рынке «Теплый Стан» (Москва) для рыбалки. Собрался им глушить рыбу. Сейчас Н. находится в изоляторе Бутырской тюрьмы.

На мосту - каток

РАНО утром в понедельник, 16 декабря, случилась авария на водоводе на Соляной и Трудовой улицах. Вода хлынула по дороге вниз, к мосту Саратов - Энгельс, там она замерзла, и через час на дороге образовалась толстая ледяная корка. Движение транспорта было остановлено. С 8 утра начались ремонтные работы. Коммунальные службы отключили холодную воду в районе, ограниченном улицами: Рогожина, Радищева, Соколовой и Большая Горная. Лишь к утру следующего дня аварийным бригадам удалось остановить течь на водоводе на улице Соколовой. Мост открыли. По состоянию на 17 декабря, без воды остаются 8 домов, ледяная корка на въезде на мост разбита, но по Славянской площади без шипованной резины ездить опасно.

«Юбилейный-М» закроется совсем?

МАРИЯ ЛАПКОВСКАЯ

МАГАЗИН «Юбилейный», расположенный в Саратове на пересечении улиц: Московской и Чернышевского, в ближайшие

сведения о доходах и расходах Общества...У Общества в собственности были две автомашины, которые были проданы Драгункиным самостоятель-

Взрывчатка в машине

В ночь с 15 на 16 декабря в министерство ГО и ЧС Саратова поступил анонимный звонок о подозрительном автомобиле у здания *Волжского РОВД. На место прибыли кинологи с собакой. Обнюхав машину, пес дал знать: есть взрывчатое вещество. Однако специалисты ничего не нашли. На всякий случай легковушку отбуксировали на стоянку за город. Хозяин автомобиля до сих пор не найден.*

ОТРЕЗОК ЖЕЛЕЗНИЦЫ

закроется совсем!

МАГАЗИН «Юбилейный», расположенный в Саратове на пересечении улиц: Московской и Чернышевского, в ближайшие дни может прекратить свое существование.

МАРИЯ ЛАПКОВСКАЯ

По словам сотрудников магазина, которых там 70 человек, они лишатся своих рабочих мест по причине того, что ООО «Юбилейный-М» не сможет пройти до 31 декабря перерегистрацию в налоговой инспекции. Работники обвиняют в этом своего директора Александра Драгункина, снятого с занимаемой должности на общем собрании учредителей ООО.

Вот как выглядит версия продавцов-учредителей, изложенная в протоколе собрания: «...Драгункин не создает нормальные условия труда: в магазине отсутствуют отопление, вентиляция, газ, нет горячей воды... На окнах магазина отсутствуют решетки и сигнализация, что явилось причиной неоднократных краж... Драгункин скрывал сведения о доходах и расходах Общества...У Общества в собственности были две автомашины, которые были проданы Драгункиным самостоятельно. По требованию учредителей он не представил счета, кому и по какой цене продал эти машины и куда делись вырученные деньги...»

Коллектив вынес решение об увольнении Александра Драгункина. По словам нынешнего директора магазина Веры Мясниковой, Александр Анатольевич ушел, забрав с собой все документы магазина, учредительные договоры, протоколы, печать. Без них невозможно пройти надлежащую перерегистрацию. Сотрудники магазина подали заявление в Волжский РОВД – проверить финансовую деятельность Драгункина. Как рассказал заместитель начальника Волжского РОВД Олег Прозоров, в «Юбилейном» сейчас проводится ревизия, по окончании которой будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

ступил анонимный звонок о подозрительном автомобиле у здания Волжского РОВД. На место прибыли кинологи с собакой. Обнюхав

чатое вещество. Однако специалисты ничего не нашли. На всякий случай легковушку отбуксировали на стоянку за город. Хозяин автомобиля до сих пор не найден.

СТРЕСС ИЗЛЕЧИМ

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ - СПАСЕНИЕ ОТ НЕВРОЗА

Пониженное настроение, раздражительность, утомляемость, состояние беспокойства, тревожного ожидания, чрезмерные переживания относительно маловажных событий, недомогание, вялость, неприятные болезненные ощущения в области сердца, расстройство сна, недостаточный аппетит - таковы в различных комбинациях наиболее часто встречающиеся признаки невротических состояний - неврозов.



Нервный человек обычно легко раздражается даже по незначительному поводу. Часто тяжело и длительно переживает события, не имеющие большого значения. Зачастую не может сосредоточиться на основном деле, занятии. Страдает от мучительных навязчивых воспоминаний. Не в состоянии заставить себя не думать о каких-либо неприятных, волнующих эпизодах.

Эти болезненные явления наблюдаются в разнообразных сочетаниях, причем в них выступает на первый план то один, то другой симптом. Может иметь место или резкая раздражительность, взрывчатость, или, наоборот, подавленность, вялость, заторможенность.

Чем же обуславливается возникновение невротических состояний?

Ведущая причина заключается в психической травматизации - так называемой психогении. Часто повторяющиеся эмоциональные и умственные напряжения, психический стресс провоцируют различные отклонения психической деятельности и физиологических функций организма.

В ответ на стресс происходит своеобразная защитная перестройка, которая называется психологической защитой. Она направлена на устранение отрицательного воздействия травмы. И этим человек как бы сам себя лечит.

Например, кому-то нанесли незаслуженную, с его точки зрения, обиду или оскорбление. Человек испытывает боль унижения. Но переживание униженности исчезает, если он изменяет собственную оценку обидчика. Расценивает его как корыстного, непорядочного, неумного, ничтожного и решает, что с мнением такой личности считаться не стоит. Или вообще не надо обращать внимания на сказанные им слова, так как тот глуп и дурно воспитан, не умеет вести себя с порядочными людьми. Человек успокаивается, и отрицательные эмоции исчезают.

Подобрать вариант психологической защиты в зависимости от характера самого человека и вида стресса помогут наши психотерапевты.

Мы не можем изменить Ваши обстоятельства, но можем изменить Ваше отношение к ним.

ГОРОДСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

- отделение кризисных состояний (ул. Загорная, 3, тел. 75-28-78);
- нарколог, психотерапевт, психологическая помощь для взрослых и детей (амбулаторно и в стационаре). (ул. Тулупная, 6, тел. 26-27-33, 26-32-93).

Неотложная наркологическая помощь, столичные технологии лечения наркологической и алкогольной зависимости, лечение по программе "Детокс", психотерапевтическое сопровождение клиентов, реабилитация за рубежом (Испания)

Р АНОНИМНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОМОЩИ ГАРАНТИРУЕТСЯ СТАТУСОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Лиц. В990069, рег.N 2051 ЛВД-01, выд. ГУВД

ЗАБЕРИТЕ ОРУЖИЕ



В спецхранилищах органов внутренних дел Саратова хранится около тысячи единиц изъятого у горожан оружия

СРЕДИ «экземпляров» есть и такие, которые поступили туда в 1997 году. Спецхранилище постоянно пополняется новым арсеналом, и это несмотря на то, что хозяева этого добра вправе вернуть его себе обратно, сделав соответствующие документы.

По словам старшего инспектора группы по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью отдела обеспечения общественного порядка УВД Саратова Николая Лебедева, владельцам оружия за три месяца до истечения срока разрешения на его хранение нужно обратиться в районное отделение милиции по месту жительства. Чтобы продлить срок разрешения на хранение, необходимо предоставить: ксерокопии паспорта и охотничьего билета (для тех, кто собирается охотиться, с правом на ношение), две фотографии размером 3х4 сантиметра, справку из наркологического диспансера (что не стоит там на учете), медицинское заключение формы 046-1. Согласно новому Кодексу об административных нарушениях РФ (КоАП), нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех до 10 минимальных размеров оплаты труда. А за нарушение правил хранения, ношения или уничтожение оружия и патронов к нему владельцу грозит наложение административного штрафа в размере от пяти до 20 минимальных размеров оплаты труда, вплоть до изъятия оружия.

ЛеонидШахов



e-mail: lema@zhizn.ru

Мать вашу – так бы!

А Роман Абрамович уже вторую нефтяную компанию выкупил. Мало ему было одной «Сибнефти», он еще и «Славнефть» к рукам прибирает. С помощью Владимира Путина. Тот уговорил Лукашенко не драть семь шкур с «бедного» олигарха: сошлись на 250 миллионах долларов. И в то самое время, когда президент заступался за олигарха, в далеком Архангельске городские власти вышвырнули на улицу 74-летнюю русскую старушку.

За долг.

За «вшивый» квартирный долг.

И никто ее не защитил. Никто на всем белом свете. Она ведь не кума Абрамовичу и не сватья Ельцину. Хотя вполне могла быть бабушкой Владимира Путина...

Раиса Федоровна Шишина всю жизнь проработала морячкой. С 50-х годов вкалывала, как могла, на родное государство. Заработала тромбофлебит и пенсию. А когда государство не смогло платить ей нормальную пенсию, она не оскорбилась, не обиделась на него. Просто поняла: трудно сейчас государству. Решила экономить. А на чем одинокие старики могут экономить? Только на продуктах. А чтобы не умереть с голоду, она пошла торговать семечками на рынок. Хотя вполне могла бы пойти в... суд. С иском к государству. Мол, что ж ты, родное, не платишь мне ДОСТОЙНУЮ звания человека пенсию, ЗАРАБОТАННУЮ мною на холоде и штормовом ветре пенсию. То есть она могла бы поступить с государством точно так же, как оно обошлось с ней. Но не поступила.

Пожалела его.

А что же государство?

А государство в лице чиновников из архангельской мэрии выставило пенсионерку Раису Федоровну Шишину на улицу.

На мороз.

На 30-градусный мороз.

Государство не хочет терпеть, как 74-летняя старушка. Государство требует деньги. Все и сейчас. За жалкие 15 квадратных метров ее убогого жилья. Вот никак не может город Архангельск обойтись без этих трех-четырех сотен рублей! Бюджет не сходится. Все в нем совпадает тютелька в тютельку, и только этого долга бывшей морячки в нем и не хватает. Ах, если бы так! Если бы в этой мэрии не воровали бюджетные деньги. Ее, этой бедной пенсионерки, крохи не крали, можно было бы еще понять черствых бюрократов. Так ведь нет же! Воруют! Сами воруют миллионы. Сами живут взятками и «откатами». Сами имеют льготы на оплату коммунальных услуг. И не жалких 15 метров, а наверняка всех 315, да еще элитного жилья.

И это при том, что закон о реформе ЖКХ еще не принят. А что будет потом, когда его одобрит парламент? Да они же полстраны на мороз выставят! А они еще коммунистов ругают. За репрессии, за 37-й год. А сами, сами-то разве лучше? Да я бы на месте президента этого мэра архангельского самого на мороз выставил. В одной рубашке! Чтобы знал, охальник, как со стариками обходиться.

И суд хорош!

Мы, говорят, просто выполнили свою работу. Мэрия, мол, давно требовала хотя бы одного решения по неплательщикам, вот мы его и приняли. А сам судебный процесс состоялся по всем правилам. Нет чтобы посмотреть, кого они приговаривают ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ. Или куда они пенсионерку ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ выселяют. Да в окно бы просто выглянули – сколько там градусов-то сегодня?

А ведь судьи знали, что поступают подло, очень подло. И приставы тоже. Они пытались пристроить пенсионерку в приют для бомжей, а когда там отказали, стыдливо сбежали, бросив старушку в больнице. Бедная, она даже не поняла, что происходит, что ее выселяют!

Значит, обвели старушку?!

Обманули, выходит?!

Пришли: а давайте, бабуля, мы вас отвезем в больницу, здоровье подправите, ноги подлечите. Несчастная пенсионерка ведь до сих пор так и считает. Думает: вон, мол, какие нынче люди добрые во власти. Она ведь и ходить сама не может, а ей мэрия и машину предоставила.

ДАЖЕ машину...

Конечно, у президента забот и без этой бабушки полно. Страна огромная, людей – 150 миллионов, проблем почти столько же. А тут еще Абрамович со своей «Славнефтью». Но олигарх и без нее может спокойно обойтись. И без президента даже. Ему есть к кому обратиться. К тому же Волошину. Или к Ельцину. Или к дочке его, Татьяне. А вот у 74-летней пенсионерки Раисы Федоровны Шишиной, в отличие от него, никого нет.

На всем белом свете НИКОГО.

Только Путин...



По секрету

КАК СТАЛО известно из источников «Жизни» в Совете Федерации, в Комитете по государственному строительству СФ подготовлен проект закона о формировании верхней палаты. По информации источника, согласно проекту сенаторы впредь будут не выдвигаться регионами, а напрямую избираться населением. В Администрации Президента принцип выборности членов СФ получил одобрение. И это несмотря на то что «избранные» сенаторы, в отличие от назначенных, обретут большую свободу действий от Кремля, а для принятия нового закона придется вносить изменения в Конституцию.



...лько на продуктах. А чтобы не умереть с голоду, она пошла торговать семечками на рынок. Хотя вполне могла бы пойти в... суд. С иском к государству. Ведь оно не выполнило свои обязательства по индексации пенсий. Ведь оно не обеспечило ее достойную старость. Ведь оно не хватает. Ах, если бы так! Если бы в этой мэрии не воровали бюджетные деньги. Ее, этой бедной пенсионерки, крохи не крали, можно было бы еще понять черствых бюрократов. Так ведь бы посмотреть, кого они приговаривают ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ. Или куда они пенсионерку ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ выселяют. Да в окно бы просто выглянули – сколько там градусов-то сегодня?

тьяне. А вот у 74-летней пенсионерки Раисы Федоровны Шишиной, в отличие от него, никого нет.

На всем белом свете НИКОГО.

Только Путин...

лучил одобрение. И это несмотря на то что «избранные» сенаторы, в отличие от назначенных, обретут большую свободу действий от Кремля, а для принятия нового закона придется вносить изменения в Конституцию.

• • • • • • • • • • • • • • • •

По сведениям из источников «Жизни» в Администрации Президента, близкие к руководителю Чечни **Ахмаду Кадырову** силы намерены поднять на открывшемся недавно в Грозном съезде чеченского народа вопрос о выдвижении единого кандидата в президенты республики. По информации источника, им должен стать Кадыров. Однако делегации нескольких предгорных районов, которые традиционно поддерживают **Беслана Гантамирова**, планируют в этом случае покинуть съезд.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Из источников «Жизни» в Государственной думе стало известно, что после новогодних каникул в Белом доме продолжится «настройка» правительства по проекту **Михаила Касьянова**. По информации источника, вице-премьер в Кабинете министров будет всего один, и это далеко не «друг президента» **Алексей Кудрин**. Источник не исключил, что Касьянову удастся пролоббировать на эту должность руководителя своего аппарата **Игоря Шувалова**.

БЕГ ТРУСЦОЙ... ЛЕЖА В КРОВАТИ

Многие мужчины относятся к простатиту вначале как к банальному насморку: «Попью антибиотики – и все пройдет». К сожалению, успех гарантирован только тем, у кого хорошее кровообращение , быстро доставляющее принятое лекарство в простату. У большинства доставка лекарств в простату затруднена из-за застоя крови в ней. К застою привела утрата ритма частью капилляров вследствие персохлаждения, сидячей работы, запросов... Без восстановления ритма капилляров и ликвидации зон застоя любое лечение дает лишь временное облегчение, переводя болезнь в хроническую. Ритм капилляров – это рефлекс. Восстанавливают рефлексы физические тренировки, например, бег трусцой, а из технических средств – электростимулятор **ЭСРВ-01.**



Цена ЭСРВ-01 в 2002 г. – 880 руб.
Сертификат, гарантия на аппарат 1 год
Лицензия МЗ № 42/97-708-0519 от 6. 11. 97 г.

Адрес изготовителя для заказов: 124460, г.Москва, а/я 55, МЖ, «Кирлена» Тел.: (095) 535-08-17, 535-93-93, 534-00-59

ДИЕТФАРМ – философия здоровья www.dietpharma.ru

ВИТАМИН КРАСОТЫ



У вас ломаются и слоятся ногти? Вас беспокоит сухая бледная кожа? Стали тусклые волосы? Это признаки недостатка витамина Н, или биотина. Значит, Вам просто необходимо пополнить запасы с помощью таблеток **БИОТИН** производства компании «ДИЕТФАРМ».

Биотин частично вырабатывается в организме кишечной микрофлорой, частично поступает с пищей. Но вся беда в том, что при нашем образе жизни собственный синтез биотина резко снижен. В итоге страдает внешность. Не зря биотин называют «витамином красоты».

Таблетки «БИОТИН»

ДА	☑ Твердые, крепкие ногти	НЕТ	☐ Ломкость, расслаивание ногтей
	☑ Красивые пышные волосы		☐ Себорея: выпадение волос, перхоть
	☑ Нежная, гладкая кожа		☐ Сухость, шелушение кожи
	☑ Энергия для клеток мозга и нервов		☐ Быстрая утомляемость, апатия

Особенно важно принимать таблетки БИОТИН после лечения антибиотиками, потому что они подавляют полезную кишечную микрофлору, вырабатывающую биотин

☑ *БИОТИН – это здоровье ногтей, волос, кожи.*

Спрашивайте в аптеках.

Горячая линия: **(095) 208-40-59.** Бесплатная доставка: **(095) 755-93-95.**

Рег.уд. Минздрава РФ № 001735.И.276.06.2000

ЗДОРОВЬЕ В ПОДАРОК

С 1 декабря в компании «Русско-Дальневосточный продукт» действует гибкая система скидок. Все это время вы приобретаете натуральные биологически активные добавки под товарным знаком «НЕСТАРИТ» для себя и членов вашей семьи за гораздо меньшую цену! Каждого клиента ждет небольшой новогодний сюрприз!

Все помнят фразу: «экономика должна быть экономной». Насколько применима она к нашему здоровью? На все 100 процентов. способны оказывать профилактическое действие и могут быть использованы как вспомогательные средства в комплексном лечении при заболе-

ЭКЗАМЕН ЖИЗНИ

ТОЛЬКО У НАС!

Чтобы спасти пассажиров, захваченных террористом, 22-летняя Ольга Пилипец предложила себя в заложницы

ЛАРИСА ЗЕЛИНСКАЯ,
фото Ивана Тимошина

СТУДЕНТКА-заочница юридического факультета Ольга Пилипец ехала на маршрутке из своего райцентра Шебекино в университет на экзамен.

Ей, милиционеру патрульно-постовой службы, хотелось выглядеть красиво, поэтому Оля надела свое самое лучшее платье. «ГАЗель» с 11 пассажирами уже подъезжала к Белгороду, как вдруг...

– Всем оставаться на местах! – раздался мужской голос. – Это захват!

Какой-то парень обхватил за шею пожилую женщину, сидевшую впереди него, и приставил нож к ее горлу.

– Гони к телестудии! – приказал преступник водителю. – Не дергаться, у меня полкило тротила!

Пассажиры стали громко возмущаться. А водитель Вадим Шаповалов под шумок по мобильнику позвонил в милицию.

Профессиональная память

Русско-Дальневосточный продукт»

Действует гибкая система скидок. Все это время вы приобретаете натуральные биологически активные добавки под товарным знаком «НЕСТАРИТ» для себя и членов вашей семьи за гораздо меньшую цену! Каждого клиента ждет небольшой новогодний сюрприз!

Все помнят фразу: «экономика должна быть экономной». Насколько применима она к нашему здоровью? На все 100 процентов. Если вовремя начать заботиться о своем самочувствии, можно сберечь огромные суммы денег, которые вы затрачивали бы на лечение при халатном обращении со своим здоровьем.

Экология и прочие факторы внешнего воздействия на организм оставляют желать лучшего. Но более всего подрывает наше здоровье неправильное питание. В течение всей жизни мы «собираем» себя, как конструктор, из множества элементов, входящих в наш рацион. Но он настолько скуп, что отсутствующие элементы ослабляют организм — происходят сбои в работе тех или иных систем.

Сегодняшние цены не позволяют нам покупать такое количество продуктов, которое смогло бы восполнить дефицит полезных для организма веществ. И единственным решением проблемы является употребление биологически активных добавок (БАДов) к пище.

Компания «Русско-Дальневосточный продукт» достойно представляет на отечественном рынке линию БАДов, изготовленных из компонентов океанического происхождения и выпускаемых под товарным знаком «НЕСТАРИТ». Наши БАДы оказывают общеукрепляющее воздействие и благотворно влияют на все системы организма.

Компоненты, содержащиеся в биологически активных добавках, способны оказывать профилактическое действие и могут быть использованы как вспомогательные средства в комплексном лечении при заболеваниях:

- сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, аритмии, инсульт, инфаркт миокарда, миокардиодистрофия, кардиосклероз, атеросклероз);
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, гастриты, нарушения пищеварения, колит, энтероколит, дисбактериоз);
- иммунодефицитные состояния; вирусные инфекции различного генеза (грипп, ОРВИ, вирусный гепатит, герпес);
- нервной системы (расстройства сна, стрессы, депрессивные состояния, гиперактивность у детей, выраженный предменструальный синдром) и многих других.

Линия биологически активных добавок, выпускаемых под товарным знаком «НЕСТАРИТ», это: «ЛАМИНАЛЬ», «КРУСХИТОЗАН», «ДНКаС», «ТИНРОСТИМ-СТ+», «ОСТЕОЛ», «МУМИАЛЬГИН» и «АЛЬГИЛОЗА КАЛЬЦИЯ».

Натуральные компоненты океанического происхождения, входящие в их состав, возвращают здоровье пожилым людям, утратившим его, и помогают молодым сохранить свою молодость. Биологические добавки под товарным знаком «НЕСТАРИТ» — реальная возможность сохранить свое здоровье на долгие годы. Все биодобавки прошли сертификацию, зарегистрированы Минздравом и одобрены Институтом питания РАМН.

Приобрести биодобавки и получить бесплатную консультацию можно по телефонам: (095) 788-09-10 (в Москве), 8-800-200-9-200 (для регионов) многоканальные, ежедневно с 9.00 до 20.00, бесплатные звонки. Наш сайт: www.rfep.ru

Какой-то парень обхватил за шею пожилую женщину, сидевшую впереди него, и приставил нож к ее горлу.

– Гони к телестудии! – приказал преступник водителю. – Не дергаться, у меня полкило тротила!

Пассажиры стали громко возмущаться. А водитель Вадим Шаповалов под шумок по мобильнику позвонил в милицию.

Профессиональная память помогла: Ольга мгновенно вспомнила ориентировку: Сергей Шмаков, 21 год, две судимости.

– Отпусти женщину! – попросила девушка. – Ей плохо!

– Не указывай мне! – взорвался террорист.

Он пристально посмотрел на Ольгу – и вдруг заявил:

– Я тебя знаю: ты ментовка! Это из-за вас нормальные пацаны подыхают!

– Если так сильно ненавидишь нас, – твердо ответила Ольга, – бери в заложники меня!

Заложница

Преступник столкнул с сиденья бледную, как мел, женщину и, рывком притянув к себе Ольгу, приставил нож к ее горлу.

Вдруг маршрутку тормознул гаишник. У Шмакова от волнения затряслись руки.

– От малейшего толчка он мог перерезать мне горло, – с волнением говорит Ольга. – А я почему-то не дочку с мужем вспомнила, а что котенку молока забыла налить...

Захват

Оперативники взяли «ГАЗель» с террористом в плотное кольцо. Начались переговоры.

– Принесите литр водки и закуску! – потребовал преступник. – Всех отпущу, а шофер с ментовкой останутся со мной до конца!

Освобожденных заложников врачи отхаживали сердечными лекарствами и нашатырем. Шмаков выглянул в окно.

– Я уже знаменит! – довольно сказал он. – Вон сколько людей собрал!

И щелчком бросил на пол непотушенный окурок.

– Не боишься – взлетим? – усмехнулась Ольга. – У тебя же тротил...

Ольга не испугалась матерого преступника

Водитель маршрутки Вадим Шаповалов позвонил в милицию по мобильному

Шмаков машинально наклонился за тлеющим бычком. И тут Оля изо всех сил толкнула его в спину, они вместе упали на пол.

Экзамен

– Он орет: «Сволочь! Сука!», а тут уже наши в машину залетают, – рассказывает Ольга. – Его скрутили, вытащили, положили на асфальт. И тут уж я разревелась... Сначала – от страха, когда осознала, что он в любую секунду мог меня прикончить. А потом – оттого, что на экзамен опоздала...

ИДЕЯ ⇒ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ → ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ⇒ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ

НПО ПЦ БИОФИЗИКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ им. И.И. Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации»

ЭНЕРЛИТ СНИМАЕТ ПРОКЛЯТИЕ УНДИНЫ

Преступление и наказание

В долинах самых больших рек Европы – Рейна и Дуная – внимание туристов всегда привлекают старые замки. Днем они кажутся эдакими декорациями к спектаклю из средневековой жизни. Но вот ночью, если окажешься рядом с развалинами, поневоле пробирает дрожь. Сразу вспомнишь о том, сколько смертей и крови видели эти старые стены, сколько трагедий разыгрывалось под мрачными сводами грозных цитаделей...

Страшная история случилась некогда в дунайском замке Рингштеттен. Его владелец, славный рыцарь Гульбрандт, однажды заблудился в лесу, который издавна слыл проклятым. Спас его некий рыбак, который охотно согласился дать рыцарю приют. В доме рыбака Гульбрандт познакомился с прекрасной восемнадцатилетней девушкой по имени Ундина, приемной дочкой рыбака. Без памяти влюбился в нее рыцарь и предложил Ундине руку и сердце. Девушка ответила взаимностью, но предупредила о некоторых странных обстоятельствах своего появления на свет. Она поведала, что настоящий ее отец - владыка Средиземного моря, а сама она – водная фея (русалка, по-нашему), наделенная душой. Влюбленный Гульбрандт женился на девушке без особых проблем доставил Ундину в родовое гнездо.

Но дальше все потекло не так гладко. Неожиданно обнаружилась соперница – некая Берта из Шварцвальда. Во время водной прогулки рыцарь то ли случайно столкнул Ундину в Дунай, то ли перевел некогда эту мрачную легенду на русский язык:

«Слезы ее проникали рыцарю в очи и с сладкой

Болью к нему заливались в грудь, пока напоследок

В нем НЕ ПРОПАЛО дыханье и он не упал из прекрасных

Рук Ундины бездушным трупом к себе на подушку».

Проклятые Ундиной

Недаром говорится: «Сказка ложь, да в ней намек». Намек на страшную реальность. То, что произошло с рыцарем Гульбрандтом из «Легенды об Ундине», вполне может произойти с каждым из нас. Синдром «проклятия Ундины» известен человечеству с незапамятных времен. Научное название этого явления – «синдром ночного апноэ». В период засыпания случается, что у нас на 10–15 секунд пропадает дыхание, мы как бы теряем способность дышать.

Подобное явление наблюдается почти у всех, но, если в течение часа случается пять таких остановок, можно уже говорить о серьезной болезни. Нарушение сна вызывает раздражительность, апатию. Снижается способность к обучению и запоминанию, внимание и быстрота реакции. Статистика свидетельствует, что водители, страдающие синдромом «ночного апноэ», попадают в аварию в 5 раз чаще. По статистике «синдром ночного апноэ» чаще всего встречается у мужчин, но и женщины этому подвержены. 10% мужского населения планеты

ние удушья. Из-за нарушения режима дыхания примерно на 20% снижается концентрация кислорода в организме, что приводит к **гипоксии** (кислородному голоданию). А это сказывается на работе всех жизненно важных органов и систем, что, в свою очередь, приводит к инсультам, инфарктам и прочим «прелестям». Результат таких недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, это превращается в самую настоящую угрозу для жизни.

Надо отметить, что для нашего здоровья опасны не только эти кратковременные остановки дыхания. Дело в том, что, если человек спит спокойным, глубоким сном, все жизненно важные органы и системы то-

энергией. Человек становится, если так можно выразиться, энергетическим банкротом.

Причины храпа могут быть анатомические, связанные с определенным строением носоглотки. Но чаще всего следует говорить о проблемах, связанных с работой центральной нервной системы. Ведь наша грудная клетка дышит по команде дыхательного центра головного мозга. Работу дыхательного центра регулируют сигналы от рецепторов – чувствительных клеток легких, которые определяют, не маловато ли в крови кислорода и не многовато ли углекислоты.

Рецепторы у «храпунов» работают плохо, примерно так, как заедающая стрелка у бензинометра. Кислорода давно уже не хватает, а рецепторы все никак не могут передать сигнал дышать сильнее и глубже, что проявляется в виде храпа. Потом вступает в действие синдром «ночного апноэ», и человек получает все шансы просто не дожить до рассвета.

Что же мешает восстановить процесс нормального снабжения клеток кислородом и избавиться от **гипоксии**?

Ответ прост – **дефицит энергии**. Ведь для того чтобы доставить кислород в клетки, нужна **энергия**. А вот ее, в силу различных причин, в нашем организме катастрофически не хватает. **Раньше дефицит энергии мы восполняли за счет питания экологически чистыми продуктами, кристального воздуха, живительной воды. Что мы нынче едим, пьем и чем дышим, известно каждому.**

Именно поэтому мы не можем добиться успеха в борьбе с синдромом «ночного апноэ»

паратов на ее основе способен оказывать такие эффекты на организм человека, показывать такие результаты, которые недостижимы для других препаратов. Суть явления проста и вместе с тем гениальна! Дело в том, что в человеческих клетках работают так называемые митохондрии, своеобразные маленькие электростанции, дающие энергию нашему организму. А «топливом» для них служит янтарная кислота, вырабатываемая в организме человека. Энергию мы тратим ежесекундно: едим, ходим, дышим, работаем, наконец. И до поры до времени дефицит энергии в нашем организме легко восполняется за счет внутренних ресурсов. Но наступает момент, когда по тем или иным причинам этот процесс нарушается. Тогда-то и требуется помощь извне. **ЭНЕРЛИТ** способствуют восполнению дефицита энергии на клеточном уровне.

Восстановление энергетического обмена способствуют нормализации функций сердца, печени, почек, легких, эндокринной, иммунной и центральной нервной систем. Именно это помогает нам справиться с гипоксией, которая возникает во время кратковременной остановки дыхания во сне...

Один из создателей **ЭНЕРЛИТА**, заместитель директора по научной работе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, лауреат премии правительства РФ в области медицины, доктор медицинских наук, профессор **Е. И. Маевский** рассказывает о некоторых особенностях этого препарата:

«ЭНЕРЛИТ - совершенно особый препарат: янтарная кислота

которых странных обстоятельствах своего появления на свет. Она поведала, что настоящий ее отец - владыка Средиземного моря, а сама она – водная фея (русалка, по-нашему), наделенная душой. Влюбленный Гульбрандт женился на девушке и без особых проблем доставил Ундину в родовое гнездо.

Но дальше все потекло не так гладко. Неожиданно обнаружилась соперница – некая Бертальда. Во время водной прогулки рыцарь то ли случайно столкнул Ундину в Дунай, то ли она сама с горя утопилась.

Был назначен день новой свадьбы, но накануне рыцарь увидел в своей комнате некое бесплотное видение Гульбрандт так и не успел понять, наяву ли все это происходит или во сне, как неземное существо приблизилось к нему и... Вот что повествует о дальнейшей судьбе рыцаря замечательный поэт В.А. Жуковский, который

ется почти у всех, но, если в течение часа случается пять таких остановок, можно уже говорить о серьезной болезни. Нарушение сна вызывает раздражительность, апатию. Снижается способность к обучению и запоминанию, внимание и быстрота реакции. Статистика свидетельствует, что водители, страдающие синдромом «ночного апноэ», попадают в аварию в 5 раз чаще. По статистике «синдром ночного апноэ» чаще всего встречается у мужчин, но и женщины этому подвержены. 10% мужского населения планеты страдают подобным синдромом, а около 40% склонны к этому заболеванию после 40 лет.

Что же происходит в организме «проклятых Ундиной» людей?

Остановка дыхания во сне приводит к нарушению снабжения жизненно важных органов, систем и тканей, особенно головного мозга, кислородом. Фактически наступает состояние удушья. Из-за нарушения режима дыхания примерно на 20% снижается концентрация кислорода в организме, что приводит к **гипоксии** (кислородному голоданию). А это сказывается на работе всех жизненно важных органов и систем, что, в свою очередь, приводит к инсультам, инфарктам и прочим «радостям». Ведь что происходит в момент краткой остановки дыхания с нашим сердцем? Оно начинает учащенно биться. Что происходит с сосудами? Они сжимаются, повышается артериальное давление. Если человек молодой, если полон сил, он еще справляется с подобными перепадами. А у пожилых людей с таким «букетом» болезней, как сахарный диабет, сосудистая недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, это превращается в самую настоящую угрозу для жизни.

Надо отметить, что для нашего здоровья опасны не только эти кратковременные остановки дыхания. Дело в том, что, если человек спит спокойным, глубоким сном, все жизненно важные органы и системы тоже отдыхают. Снижается артериальное давление, расслабляются скелетные мышцы. Если же у человека наблюдается так называемый **короткий сон**, то его жизненно важные органы и системы продолжают функционировать так же, как и во время бодрствования. Человеку кажется, что он спит и полноценно отдыхает, а на самом деле необходимого расслабления организма не наступает.

Еще большая опасность подстерегает злостных «храпунов». Отношение многих к этому явлению по-прежнему несколько насмешливое, особенно если храпит кто-то по соседству, а не у тебя в постели. А зря... Недаром в народе говорится: «Не всяк, кто храпит, спит». Храпящий человек постоянно находится в состоянии «короткого сна». Организм его не получает необходимой разрядки. И те системы, которые должны на следующий день обеспечивать его жизнедеятельность, не отдыхают и не обеспечиваются

виться от **гипоксии**?

Ответ прост – **дефицит энергии**. Ведь для того чтобы доставить кислород в клетки, нужна **энергия**. А вот ее, в силу различных причин, в нашем организме катастрофически не хватает. **Раньше дефицит энергии мы восполняли за счет питания экологически чистыми продуктами, кристального воздуха, живительной воды. Что мы нынче едим, пьем и чем дышим, известно каждому.**

Именно поэтому мы не можем добиться успеха в борьбе с синдромом «ночного апноэ» традиционными методами, которые не учитывают особую роль энергетических процессов в нашем организме

Кто снимет древнее проклятие?

Но существует ли вообще средство, которое одновременно поможет сохранить энергию, необходимую организму, и позволит ее рационально расходовать? Оказывается, существует! Янтарный препарат **ЭНЕРЛИТ**, разработанный и произведенный специалистами **«НПО БИОФИЗИКА»**, словно создан для того, чтобы избавить нас от синдрома «проклятия Ундины» и спастись от губительной гипоксии. Создание **ЭНЕРЛИТА** стало возможным благодаря работам ученых – биофизиков из всемирно известного Академгородка города Пущино под руководством профессора М. Н. Кондрашовой. Они исследовали свойства янтарной кислоты и доказали, что прием пре-

гипоксией, которая возникает во время кратковременной остановки дыхания во сне...

Один из создателей **ЭНЕРЛИТА**, заместитель директора по научной работе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, лауреат премии правительства РФ в области медицины, доктор медицинских наук, профессор **Е. И. Маевский** рассказывает о некоторых особенностях этого препарата:

«ЭНЕРЛИТ - совершенно особый препарат: янтарная кислота находится там в виде аммониевой соли. И это определяет совершенно фантастические возможности **ЭНЕРЛИТА**. Он намного быстрее поступает в ткани, чем просто янтарная кислота. Кроме того, ион аммония специфическим образом воздействует на сосудистый тонус и нервную систему. В центральной нервной системе **ЭНЕРЛИТ** выступает в роли своеобразного координатора, регулятора энергетических процессов. И это происходит на всех уровнях – от внутриклеточных органелл до уровня психической деятельности.

Следует отметить, что **ЭНЕРЛИТ** необходим для людей, испытывающих состояние **гипоксии**, т.е. для тех, у кого нарушен процесс кислородного снабжения головного мозга.

Мы надеемся, что **ЭНЕРЛИТ** поможет каждому из нас преодолеть состояние гипоксии во время краткой остановки дыхания во сне и навсегда избавиться от темного и страшного «проклятия Ундины».

Дмитрий БОРЗОВ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

11 миллионов американцев в возрасте от 30 до 60 лет страдают синдромом ночной остановки дыхания. 38 тысяч человек ежегодно погибает из-за проблем, связанных со сном. Прагматичные американцы подсчитали, что ежегодный экономический ущерб от этих проблем составляет 150 миллиардов долларов в год.

Для большинства населения планеты оптимальное время сна – 7 – 8 часов. Некоторым удается высыпаться за 6 и менее часов. Однако в экспериментальных группах (тех, кто спит менее 4 и более 9 часов) продолжительность жизни значительно ниже нормы.

По данным статистики, примерно 45% взрослых людей храпят время от времени, 25% – постоянно. На каждых трех храпящих мужчин приходится две храпящие женщины.

По мнению кардиологов, громкий храп с полным правом может считаться фактором риска. Установлена достоверная связь между храпом и сердечными заболеваниями как у мужчин, так и у женщин.

Самый громкий зарегистрированный храп имел мощность 88 децибел. При длительном прослушивании такого храпа вполне реально потерять слух.

Информационная поддержка «Радио России», «Маяка» и радиостанции «Говорит Москва»

Дополнительную информацию о препарате ЭНЕРЛИТ можно получить по многоканальному телефону (095)105-51-31. Консультации - по тел.: 235-30-16, 356-76-94 и 258-53-30 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Приобрести ЭНЕРЛИТ производителя можно в аптеках г. Москвы и в сети фирменных магазинов «Мир экологии»:

м. «Павелецкая» Дербеневская ул., 11а, тел. **775-44-26, 258-99-95**

м. «Первомайская» 11-я Парковая ул., 14, тел. **465-40-85** (дежурный магазин).

м. «Пионерская», Малая Филевская ул., 14, корп.1, тел. **146-43-58**

м. «Водный стадион», Флотская ул., 27, тел. **456-45-79**

м. «Ботанический сад» Ул. Леонова, 16, тел. **187-59-00**

м. «Варшавская» Варшавское шоссе, 86, тел. **119-66-15**

м. «Ленинский проспект» Ленинский проспект, 33, тел. **952-00-18**

В этих магазинах бесплатно консультируют квалифицированные врачи с 11.00 до 17.00. Товары почтой 113114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11а, тел. (095) 235-08-38

Для оптовых покупателей:
т. **258-53-31** и т/факс **235-77-59**
E-mail: Biophys@sovintel.ru.
Региональные представители ЗАО «НПО ПЦ БИОФИЗИКА»:

Региональные представители ЗАО «НПО ПЦ БИОФИЗИКА»:

Архангельск	20-54-04	Ростов-на-Дону	64-48-40
Белгород	31-59-62	Санкт-Петербург	249-09-50
Воронеж	79-78-78	Тверь	36-23-11
Иваново	40-56-99	Тула	35-33-78
Калининград	44-44-75	Челябинск	62-61-25
Кострома	54-51-11	Ярославль	72-01-11

Ближнее зарубежье

Минск	215-36-85 (опт)
Брест	41-61-41
Киев	455-65-45

По вопросам оптовых поставок следует обращаться также к региональным представителям ЦВ Протек – **www.protek.ru**

ВЫМОЛИЛА СЕБЕ ВНУЧЕК

Чтобы избавить дочерей от бесплодия, москвичка совершила паломничество на Святую землю



Любовь Овчинная считает, что сам Бог подарил ей внучек

ДИАНА АРУСТАМОВА

ОБЕ дочки Любови Овчинной *на протяжении пяти лет не могли забеременеть. После того как выяснилось, что медицина и народные целители бессильны, женщина совер-*

Пощадил свою мать

В ПОСЕЛКЕ Знамя Октября Подольского района 18-летний Владимир Башилов зарезал троих собутыльников. Пятеро жителей поселка, в числе которых были Владимир и его 45-летняя мать, выпивали в доме Галины Воробьевой. Когда все спиртное закончилось, между собутыльниками вспыхнула ссора. Башилов схватил со стола кухонный нож и стал кромсать всех подряд! Первой жертвой стал сожитель хозяйки 33-летний Игорь Шмаринский. Затем под нож попали Галина Воробьева и Раиса Беляева. Они не оказали никакого сопротивления. Убийца пощадил только свою мать Веру. Именно она и вызвала милицию.

Раритеты в яблоках

НАСТОЯЩИЕ коллекционные раритеты обнаружили таможенники в запакованном ящике с яблоками на международном автомобильном пункте «Забайкальский». Раритеты лежали под грудой фруктов на переднем сиденье автомобиля, на котором 30-летний китаец возвращался из России на родину. Находки повергли в шок даже видавших виды

ДИАНА АРУСТАМОВА

ОБЕ дочки Любови Овчинной на протяжении пяти лет не могли забеременеть. После того как выяснилось, что медицина и народные целители бессильны, женщина совершила паломничество в Иерусалим по святым местам. После этого у нее родились сразу три внучки.

Первой из сестер Овчинных замуж вышла 22-летняя Елена. Время шло, а она никак не могла забеременеть.

– Иногда такое бывает, – успокаивала ее мама Любовь Григорьевна. – Главное – терпение.

Через год состоялась свадьба младшей – Киры. Через полгода она пришла к сестре в слезах.

– Я тоже никак не могу забеременеть. А так хочу маленького.

С этого дня начались бесконечные походы по врачам. Лена и Кира вдвоем сдавали анализы, проходили обследования, но врачи не могли определить причину бесплодия. Медики сходились на том, что обе девушки абсолютно здоровы.

– Чего мы только не передумали, – говорит Кира. – Отклонений нет, но и детей тоже нет. Думали даже, что на нас с Кирой какое-то проклятие лежит – даже к экстрасенсам ходили. А они только разводили руками. Иногда такое отчаяние находило: посмотришь, как другие с малышами нянчатся, и жить не хочется.

Любовь Григорьевна приободряла дочерей, когда они опускали руки. Как-то вечером, когда все легли спать, она позвала мужа Анатолия на кухню:

Не могу больше смотреть, как наши девочки мучаются, – из ее глаз текли слезы. – Завтра вместе с группой паломников я лечу в Иерусалим. Буду молиться у Гроба Господня до тех пор, пока не вымолю у него внуков.

Счастливая семья в ожидании двойни

Иерусалим

Кире и Лене мама сообщила о своем решении перед самым отъездом. В этот же день вместе с остальными паломниками она прибыла в Израиль.

– Был уже поздний вечер, – рассказывает Любовь Григорьевна. – Нас поселили в гостиницу. К Гробу Господню мы должны были пойти только на следующее утро. Но я не могла ждать, настояла, и для нашей группы сделали исключение. Не могу передать словами, что происходило у меня в душе, когда я оказалась в этом святом месте. Мне казалось, я даже физически почувствовала, что именно здесь спасение для моих девочек.

В Иерусалиме Любовь Григорьевна находилась пять дней. Большую часть времени женщина проводила в молитвах. Когда она вернулась домой, Лена и Кира рассказали, что знакомая дала им телефон нового врача и сейчас они проходят лечение у акушера-гинеколога Жанны Исентаевой в Центре уроандрологии и репродуктивной гинекологии.

Дети

Вскоре Лена почувствовала, что беременна.

Мы поначалу с мужем никому не говорили, – делится Лена. – Не могли поверить в чудо, ведь врачи не то что вылечить, даже определить причину болезни не могли. Я все боялась: а вдруг что случится.

Каково же было удивление всей семьи, когда через месяц забеременела и Кира.

– Их сразу положили на сохранение в роддом, – говорит Любовь Григорьевна. – Но я знала, что все будет хорошо, ведь сам Бог взял их под свое покровительство.

На середине срока Жанна Кужанеяновна определила, что у Киры будут две девочки-двойняшки. Сначала родилась дочка у Лены – Оленька, а через месяц двойня у Киры – Таня и Аня.

– Это настоящее счастье, – говорит сияющая бабушка. – Своих маленьких девочек я называю Божьими внучками.

яблоками на международном автомобильном пункте «Забайкальский». Раритеты лежали под грудой фруктов на переднем сидении автомобиля, на котором 30-летний китаец возвращался из России на родину. Находки повергли в шок даже видавших виды экспертов, которые затрудняются назвать цену 30 купюр с изображениями Александра III и Екатерины II, старинных морских кортиков, ножа для резки бумаги, редких марок и альбома с 98 монетами из белого металла XVIII и XIX веков.

Крючок в колене

ПРОКОЛОЛ крючком колено 12-летний москвич Артур Димиденко. Мальчик привез с дачи игрушки и, не заметив рыболовного крючка, наткнулся на него коленом. Родители сразу отвезли Артура в травмпункт по месту жительства, где ему удалили инородное тело.

ОНА СВЯЗАЛА ПУТИНУ 50-МЕТРОВЫЙ ШАРФ

Надежда все-таки надеется, что ее подарок удастся передать по назначению

По одному метру на каждый прожитый год

45-ЛЕТНЕЙ курской домохозяйке Надежде Бачуриной ее будущий подарок... приснился.

Ей давно хотелось поблагодарить президента, который не дал взять в армию ее единственного сына. Ведь и она, и ее муж – инвалиды.

Письмо от расстроенных родителей, написанное в адрес президента, вернулось в военкомат с пометкой «Администрация Президента. Срочно разобраться и доложить о решении». Теперь Бачурин-младший учится в медуниверситете, чтобы самому лечить своих родителей.

...Надежда Дмитриевна решительно достала шерсть. На шарф для президента из 1 683 606 петель у нее ушло ровно пять месяцев. 10 килограммов пряжи, 100 мотков. На шерсть ежемесячно Надежда тратила по 400 рублей. Вязала и по восемь часов в день, и по 15. Теперь вот расстраивается: не знает, как доставить свой подарок президенту. По почте опасается – как бы не украли. Вот и переживает: как отправить подарок, куда. И если не получится, что ж, придется распускать? Жалко, конечно... Зато маленький внук Димка будет при костюмчиках.

Развернутый шарф держат ученики сразу двух классов

Дорогая ИННА

Муж не желает замечать измены

Дорогая Инна!

У МЕНЯ муж – автолюбитель, причем в полном смысле этого слова.

Он обожает чинить наш автомобиль. У нас старенькие «Жигули», сколько я ни умоляла его продать этот металлолом и купить что-нибудь поновее, муж не соглашался. Интересная у нас с ним жизнь: я сижу дома, готовлю, стираю, убираюсь – весь дом на мне. А супруг все свободное время проводит под машиной. Я же свой досуг провожу за телевизором, который заменяет мне общение с мужем. Уже и плакала, и просила, и грозила разводом – все равно железяка дороже жены. Потом я вроде бы привыкла без него обходиться и даже стала находить в этом свои положительные стороны: никто не ворчит, можно когда угодно уйти к подругам, поболтать с ними. Так постепенно мы с мужем стали почти чужими людьми. За мной начал ухаживать один из знакомых моей подруги. Ничего плохого не видя в том, чтобы развлечься, я ходила с ним в кафе, ездила даже за город на пикник. Все это время мой супруг лежал под машиной. Естественно, ухаживания перешли на новый уровень. Вечерами, когда благоверный убегал после работы в гараж, мы с Валерой шли к нему домой и устраивали себе «сексуальные вечеринки», как мы их называли. С мужем я давно уже не имела никакой близости: приходит поздно, весь в машинном масле и ржавчине, пока он вымоется, пока поест – уже давно спать пора, не до секса. Я неоднократно говорила супругу, что заведу себе любовника, если он будет любить машину больше, чем меня, но он всерьез мои слова не воспринимал. Через какое-то время мне захотелось, чтобы муж узнал о том, что у меня есть любовник. Я думала, это заставит его больше времени проводить со мной, ведь на самом деле я люблю его; до тех пор, пока мы не купили эту машину, все у нас было нормально. И я стала нарочно приходить домой очень поздно, растрепанная, чтобы сразу можно было догадаться, откуда я иду. Но Саша не обратил на это внимания. Мое терпение лопнуло, и я решила подстроить так, чтобы он застал нас с Валерой прямо в постели. Но и побаивалась немного: у него взрывной характер, может и прибить, хоть потом и пожалеет. Как-то супруг ушел по обыкновению в гараж, а к Валере приехала сестра, и мы не могли у него встретиться. Я предложила ему провести вечер у меня в доме. Сказала, что мужа не будет до утра. Как обычно, купили новую кассету, пришли ко мне, устроились в спальне. Его одежду я нарочно раскидала по всей комнате. Когда мы начали ласкать друг друга, я специально стонала погромче, принимала красивые позы, помня о том, что в любую минуту может войти муж. Он вернулся рано, но даже не зашел в спальню! А потом, когда Валера понял, что Саша вернулся, оделся и ушел. Муж сказал, что я вольна делать то, что хочу, но предупреждать его – он бы пришел попозже. Я не понимаю, что происходит? Или я ему совершенно не нужна? Тогда почему он со мной не разведется?

Инга, 26 лет.

ИННА: Дорогая Инга! Вы выбрали неверный путь для того, чтобы стать ближе к супругу. Попробуйте разделить его увлечения, сходить с ним в гараж, помочь ему. Только так можно достичь мира и согласия в доме, а измены приведут к неизбежному разрыву.

Фотоальбом Инны

ПОВОРОТ СУДЬБЫ: ДЕНЬ ПЯТЫЙ



Супруг сестры хотел меня изнасиловать

Дорогая Инна! *У МОЕЙ сестры есть муж, ребенок трех лет. Когда сестра на работе, я иду сидеть с ребенком. Ее супруг работает в первую смену, приходит раньше, чем она. Почти все время пьяный. Когда малышка засыпает, зять начинает приставать ко мне. Я, конечно же, сопротивляюсь, кричу. Не ожидала от него такого, думала, что это случайность, больше этого не повторится. Но, увы, ошиблась. Он стал приставать уже у меня дома. При-*

АНЕКДОТЫ

Встречаются две подруги.

- Давно тебя не видела. Как ты со своим живешь?

- Знаешь, неплохо. С тех пор как мы поженились, я заметно выросла в его глазах.

- Это как?

- Ну, сначала я была для него мышка, а теперь уже крыса.

* * *

Еще Пушкин говорил, что кот, когда ходит налево, всегда при этом сказки рассказывает...

* * *

Муж обучает жену вождению автомобиля:

- На красный свет - остановишься, на зеленый - поезжай, на мое желтое и испуганное лицо не обращай внимания.

РАСПУСТИЛИ СПЛЕТНИ

Изнасиловать

Дорогая Инна! У МОЕЙ сестры есть муж, ребенок трех лет. Когда сестра на работе, я иду сидеть с ребенком. Ее супруг работает в первую смену, приходит раньше, чем она. Почти все время пьяный. Когда малышка засыпает, зять начинает приставать ко мне. Я, конечно же, сопротивляюсь, кричу. Не ожидала от него такого, думала, что это случайность, больше этого не повторится. Но, увы, ошиблась. Он стал приставать уже у меня дома. Пришел как-то и говорит: «Сходи в садик, забери ребенка». Я отказалась, потому что должна была идти по делам. Тогда зять схватил меня за руки и потащил в спальню. Повалил на кровать и начал раздевать. Я кричала изо всех сил, звала на помощь. В этот момент в дверь постучали. Я вырвалась кое-как и побежала к двери. Если бы не соседка, которая вовремя появилась, он бы меня точно изнасиловал! Сестра пока ничего не знает. А я не представляю себе, что мне теперь делать?

Лидия, 17 лет.

■ ИННА: Дорогая Лидия! Сначала расскажите обо всем родителям. Они смогут вам помочь мудрым советом, как повести себя в этой ситуации. Временно откажитесь от визитов к сестре. Когда вы дома одна, не открывайте дверь ее мужу. Если зять не прекратит свои попытки, надо будет поговорить с сестрой. В любом случае - оставляя такие поступки безнаказанными, вы тем самым поощряете его на дальнейшие действия.

ЦЕНТР НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Дипломированные целители России

АЛКОГОЛИЗМ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, НО НЕ ПРИГОВОР

Целители, обладающие сильнейшим Божественным даром и мощнейшей биоэнергетикой, исцеляют от алкоголизма. Исцеляют, даже если человек пьет уже много лет, срывался после кодирования. Успешно проводится лечение без ведома больного, по фото или через родственников.

ЗДОРОВЬЕ НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Целители, обладающие даром ясновидения, проводят индивидуальные сеансы по диагностике и исцелению большого спектра заболеваний.

– ПОРЧА, СГЛАЗ, РОДОВЫЕ ПРОКЛЯТИЯ. Целители снимают любые негативные воздействия и устанавливают мощную защиту навсегда.

– СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ. Целители решают любые семейные проблемы, налаживают отношения между любимыми, также делается заговор на любовь.

– СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ, ОБЕРЕГИ И ТАЛИСМАНЫ.

Предварительная запись: М. «Краснопресненская» (3 минуты пешком)

Тел.: 252-28-20, 255-96-67 (с 9 до 19 ежедневно)

Для иногородних! Работаем по письмам-заявкам. Предварительно звонить по тел. (095) 252-03-18

Лиц. МДК3 № 1243(3695)

Муж обучает жену вождению автомобиля:

- На красный свет - остановишься, на зеленый - поезжай, на мое желтое и испуганное лицо не обращай внимания.

* * *

Еще Пушкин говорил, что кот, когда ходит налево, всегда при этом сказки рассказывает...

* * *

- Это как?

- Ну, сначала я была для него мышка, а теперь уже крыса.

* * *

РАСПУСТИЛИ СПЛЕТНИ

Дорогая Инна! **МОЙ брат недавно привел домой своего приятеля. И Роман сразу же начал за мной ухаживать, оказывать знаки внимания. Мне он не понравился – очень нахальный и слишком много воображает. К тому же у меня уже есть парень, мой одноклассник. Я сказала Роману, что не буду с ним гулять, но он не отстал, начал меня подкарауливать, говорить всякие гнусные слова. Однажды я возвращалась от подруги, он встретил меня на нашей улице и снова начал приставать, схватил, полез под юбку. Тогда я сделала вид, что уступаю, сама прижалась к нему, предложила его поласкать. Мы даже отошли в сторонку, чтобы нас не было видно с улицы. Я положила руку ему на грудь, потом опустила ее ниже, а когда дошла до нужного места, захватила его рукой, повернула и сильно дернула. Пока Роман, скорчившись, сидел, я убежала домой в полной уверенности, что больше он ко мне не подойдет. Он действительно прекратил свои приставания, но сделал гораздо хуже. Сначала сказал моему брату, что я сама к нему приставала, добивалась близости, и ему пришлось со мной переспать. К тому же я его просто «заговорила», он еле жив остался. Брат чуть не убил меня, не хотел слушать мои объяснения. Но потом все-таки выслушал и успокоился. Тогда его приятель стал рассказывать всем нашим ребятам, что он со мной неоднократно спал и его друзья – тоже. А мой парень, когда слышит такое, сразу лезет в драку и уже три раза дрался. Что мне делать? Я боюсь, что про меня будут думать, будто я действительно такая, но я на самом деле еще девушка.**

Светлана, 16 лет.

■ **ИННА: Дорогая Светлана! На чужой роток не накинешь платок, как утверждает народная мудрость. Вы же знаете, что ничего подобного не было, так что вам не о чем волноваться. Репутация человека создается годами, и одной грязной сплетней ее не разрушить. Думаю, ваши друзья не поверят этому человеку, а своему парню посоветуйте быть спокойней – не надо так реагировать на ложь.**

Нас разделяют километры

Дорогая Инна! ЭТИМ летом я познакомился с девушкой и полюбил ее. Через неделю Оля сама предложила мне встречаться с ней. Я был просто счастлив. Мы стали встречаться, гулять по берегу реки, мечтать о семье, о детях. Лето быстро прошло, и она уехала домой. Что же мне теперь делать? Забыть ее и найти другую? Я не смогу: она для меня единственная. Я часто вспоминаю о наших встречах. Становится грустно и одиноко. Когда мы виделись с Олей в последний раз, она сказала: «Витенька! Не грусти! Я тебя люблю и обязательно приеду на следующее лето. Мы опять будем вместе!» Но как? Ведь нас разделяют сотни километров, и видимся мы всего два месяца в году. Может быть, мне надо забыть ее? Но как? Ведь Оля – моя первая любовь, и я хочу, чтобы она была и последней.

Виктор, 18 лет.

■ **ИННА:** Дорогой Виктор! Если вы хотите, чтобы так было, значит, так и будет. Любовь – это не только радость, не только счастье. Это и грусть, и разлуки, и ожидание новой встречи. И в этом тоже свое счастье. Так что ждите и надейтесь. Для настоящей любви время и расстояние – это не преграда!



ПИШИТЕ Тебе есть чем поделиться с Инной? Ты можешь это сделать, прислав свою историю по адресу: 101970, Москва, ул.Маросейка, д.3/13, «Дорогая ИННА»

E-MAIL INNA@ZHIZN.RU

Что такое «Серебряная таблетка» и как она работает?

Препарат нового поколения биостимуляторов

Небольшая капсула последовательно проходит по вашему желудочно-кишечному тракту и поэтапно воздействует на слизистую оболочку и стенки желудка. Сверхслабые электромагнитные импульсы активизируют и синхронизируют работу всех биологических систем вашего организма:

- **регулируют обменные процессы**
- **нормализуют сон и аппетит**
- **стимулируют работу печени и почек**
- **повышают уровень иммунитета**
- **очищают желудочно-кишечный тракт от многолетних наслоений и шлаков.**

ДЕСЯТИЛЕТНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ "СЕРЕБРЯНОЙ ТАБЛЕТКИ" ДОКАЗАЛИ, ЧТО ОНА УСПЕШНО ЛЕЧИТ:

- **хронический панкреатит и холецистит**
- **нарушения функции толстой кишки**
- **ишемическая болезнь сердца**
- **простатит, импотенция**
- **кожные заболевания**
- **послеоперационные парезы кишечника**
- **атеросклероз, гипертония**
- **сахарный диабет 1 и 2 типов**

Стоимость аппарата "Дюна-Т" - 1200 рублей, гарантия 3 года. Пенсионерам и инвалидам скидка 10 %.
Стоимость "Серебряной таблетки" - 550 рублей.
В продаже имеются: ортопедическая подушка "Сладкий сон" - 290-500 руб., дрожжи для волос - 35 руб. Пенсионерам и инвалидам скидка 5 %.

Товары для здоровья. Отделы "Квазар" в Саратове: ул. Московская, 59, угол Радищева, м-н "Пассаж"; ул. Чапаева, 86, угол Челюскинцев, магазин "Сергеевский", т. 24-02-51.
Квазар В г.Балаково: ул. Минская, 10, магазин "Алиса"; ул. Ленина, 78, магазин "Рубин", т.6-90-40. Р

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ

МАРИЯ БЕЛОУСОВА

САРАТОВСКАЯ рок-группа «Overtude» на днях отметила свой день рождения. Одновременно прошла презентация второго альбома под названием «Люди & Звери».

После торжественной церемонии в одном из ночных клубов города лидер «Overtude» Александр Староверов рассказал о своих ребятах.

- Мы начали играть еще в школе. Сейчас из первого состава остались только басист Майк Борбат и я. Он мой лучший друг, знакомы с ним уже десять лет. «Overtude» в переводе с английского означает «сверхъестественные».

Все пятеро участников группы студенты, свое свободное время посвящают музыке. В прошлом году парни выступали на фестивале «Кому играть в 21 веке», на разогреве у питерской рок-группы «Король и Шут».

– Кстати, о том, что мы будем выступать на концерте у «Короля и Шута», выяснилось совершенно случайно - на улице я увидел афишу, из которой и узнал, что мы, оказывается, участвуем на разогреве, - вспоминает Саша. - Потом два дня разбирались с организаторами концерта, почему так получилось. Наша группа подружилась с питерцами. В жизни ребята такие же, как на сцене, - бесшабашные. Иногда общаемся с ними по Интернету.

В 1998 году наш коллектив распался из-за творческих разногласий с Борбатом. Я собрал новых музыкантов, а спустя два года Майк к нам вернулся. Недавно ездили с концертами по области: в Балаково, Балашов, Ершов, Калининск, Лысые Горы. Местные администрации о нас не позаботились, поэтому нам пришлось тяжко. Кушали сухой «Анаком», потому что не было горячей воды. Спали прямо на сцене, на инструментах... Перед выступлениями у меня есть немного странный способ снять напряжение: я прыгаю.

Александр Староверов

Акупунктурное программирование

ИЗЛИШНИЙ ВЕС
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Достаточно 1 сеанса

Санкт-Петербург
Медицинский центр
"ВИТА ВАЛИДА"

Автор метода врач-психотерапевт С.П. Семенов

Лиц. №78-000397 от 29.01.02

ХОРОШАЯ ФИГУРА - НЕ КАПРИЗ...

Что вначале бросается в глаза, когда мы видим человека?

Конечно, его фигура. Подтянутый мужчина или стройная, изящная женщина привлекают. И, с точки зрения ученых, большинство мужчин инстинктивно игнорируют толстушек, так как:

√во-первых, полная женщина (без талии и с животом) бессознательно воспринимается ими как женщина в «положении», исключая тем самым всякую мужскую активность;

√во-вторых, если говорить о продлении рода, изящным женщинам легче, чем полным, выносить здоровое потомство;

√в-третьих, внешний вид тела, его формы отражают состояние здоровья и возраст человека. Удел молодости – подтянутая, стройная фигура.

В свою очередь, ожирение снижает коэффициент здоровья. Дело здесь не только в «раздавленных» суставах (артрит), межпозвонковых дисках (остеохондроз), распухших венах на ногах... Это только «вершина айсберга»...

У полных людей со временем развиваются гипертония, сахарный диабет, и камни в желчном пузыре также не прибавляют радости в жизни. Излишний вес влияет и на гормональный фон, а отсюда при выраженном ожирении половые расстройства: бесплодие и фригидность у женщин, снижение потенции у мужчин. Получается, что хорошая фигура - не каприз, не дань моде, а необходимое условие здоровья.

К сведению, ожирение - это особое состояние организма, при котором на фоне нерационального питания и нарушения обмена веществ происходит разрастание жировой ткани.

Но, если у вас ожирение, не стоит расстраиваться! Более

ТУСОВКА

Ах, Монах! Спеши! А то коровы доберутся до зимних запасов. Пока я сдерживаю натиск, но кнут уже не помогает. А пряники давно кончились. Hi, Legs, Loon, Кукла, Венера, Джиллиан, Nice и Мыша.

МС Темный aka Tsun.

Кукла, привет! Откуда ты меня знаешь? Кто ты? Намекни! Надеюсь, я знаю, кто ты. Слушаю "Многоточие", "Касту", "Ю.Г.", "Ртуть" и т.д. А ты? Приветы Drive, Legs, Fly, Йогурту, Змейке.

Стрелка.

Чертовка, как съездила? Наверное, впечатлений куча? Поделись! Пиша, привет! Что слушаешь, кроме "L.P."? Как тебе "КиШ"? Alex 22, "Жаль, что нет ружья" - супер! Мне нравится "Пьянка", а тебе? Беспечный Ангел, давай знакомиться.

Девочка-брыZги.

Alex 22, братишка мой сладкий монах! Все будет хорошо, не кисни! Этого чем заслужил привет? Сладчайшие приветы Aster`y, Сабре, Bret`y Hart`y, Муиравке и Монаху Тук-туку.

Одри...

Hi, Бестия, спасибо за самую "затусованную"! А жизнь и так разноцветными полосками. Пока серая, но к выходным они засветятся и яркостью своей затмят.

Амина и Энджел@, спасибо за привет. Патриотка, гордо объявляю: я тоже патриот. Беспечный Ангел, наши интересы совпадают. Люди, слушали альбом "КиШ""Жаль, нет ружья"?

Номер ноль.

DJ Avariya, привет. Хотелось с тобой познакомиться. Я люблю хип-хоп, рэп, рок и т.д. Сейчас тусуюсь в ночном клубе, скучно с пацанами. Мне 16. Давай встретимся. Назначай сама.

XXXL.

Всем привет! Я живу в Саратове; живу Земфирой, М. Цветаевой, своими стихами, эстрадным пением и оккультизмом. Но порой мне так хочется умереть!.. Откликнитесь!!!

Непripевочка.

Sun, Гаремщик, веселиться собрались? А? Я с вами, без возражений (посмотрим, кто кого бить будет и кто у кого деньги отнимать...). Привет Отражению, Троллю, Змейке (давайте знакомиться).

David.

"Тусовка", где твои герои? Где вдохновители твои? Где люди те, что нам в сознанье идеи новые несли?

Лиса.

Всем хиппарам, приветик! Я Линда, привет. Лето, вечер, контора, бревна, разговоры, ул. Победы, фраза: "В хорошем смысле". Знакомая картина? Я тебя узнал. Спроси у Димана В. Почему не ответил на письмо? Я счастлив и я люблю Новоузенск.

Magistr XX (UFOлог).

Hi всем рокерам. Люди, где вы? Пишите мне. Особенно для кого Земфира – воздух. Я схожу по ней с ума. Крыша едет не спеша, но ответить в силах я, зная, что я не больна.

P.S. Кто-нибудь был на концерте Земфиры 10.10.02 г.?

Zвezзда (Z.D.W.).

Hi! Я снова на земле. Для начала луч света в сторону Отражения, Бестии, МС Темного, Вишенки, Штрihh, Aster`a, Mr.X`a, Нарушителя, Монаха Тука, Lin, Натау и Горгульи. Info: а/я аннулирован.

P.S. Свет часто ослепляет!

Ангел.

Fly, привет! Я очень хочу с тобой пообщаться, но пока только через *"Тусовку", т.к. живу не в Саратове. Мы сможем встретиться* только в следующем учебном году, когда я буду поступать и учиться. Всем рапперам огромный respect!

Змейка.

Наш познанный мирок - лишь чахлая хвоинка в бескрайней тайге, а сама тайга - лишь

В свою очередь, ожирение снижает коэффициент здоровья. Дело здесь не только в «раздавленных» суставах (артрит), межпозвонковых дисках (остеохондроз), распухших венах на ногах... Это только «вершина айсберга»...

У полных людей со временем развиваются гипертония, сахарный диабет, и камни в желчном пузыре также не прибавляют радости в жизни. Излишний вес влияет и на гормональный фон, а отсюда при выраженном ожирении половые расстройства: бесплодие и фригидность у женщин, снижение потенции у мужчин. Получается, что хорошая фигура - не каприз, не дань моде, а необходимое условие здоровья.

К сведению, ожирение - это особое состояние организма, при котором на фоне нерационального питания и нарушения обмена веществ происходит разрастание жировой ткани.

До лечения - 99 кг

После лечения - 63 кг

Но, если у вас ожирение, не стоит расстраиваться! Более чем 12-летняя практика врачей-специалистов Санкт-Петербургского Медицинского центра «Вита Валида» убедительно показала, что с помощью акупунктурного программирования вы сможете нормализовать обмен веществ и после, соблюдая рекомендации по рациональному питанию, не только планомерно похудеть до нормального веса, но и оздоровить, омолодить свой организм.

Медицинский центр «Вита Валида»

Собеседование и запись на лечение по тел. **37-05-72.**
Будние дни с 10^{00} до 19^{00}. Суб. с 11^{00} до 17^{00}.
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110-А (ост. «2 Дачная»), поликлиника «Танмед», 1-й этаж, каб. 27.
Запись до 20 декабря. Лечебные сеансы пройдут в период с 18 по 22 декабря.

Вита

20 ЯНВАРЯ В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

продюсерский центр «Каскад» представляет новый мини-мюзикл «Ресторан». ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОЛОС СЕРГЕЯ ПЕНКИНА, ТЕАТР «SATIN-DOLL», ГРУППА «ХОЛИДЕЙ» И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «КАНТИЛЕНА»,

а также яркие декорации и красочный свет не оставят равнодушным ни одного посетителя этого «Ресторана». Пусть новый год начнется с потрясающего зрелища!
Билеты продаются в кассах театра оперы и балета, филармонии и у общественных распространителей.
Телефон для справок: 24-20-61.

3 февраля. Продюсерский центр «Каскад» представляет Впервые в Саратове драматический спектакль театра Моссовета – **«САМОЗВАНКА»,** с участием народных артистов России **ТАЛЫЗИНОЙ, ПШЕННОЙ, ГОЛОБОРОДЬКО, ХИМИЧЕВА, КАРЕВОЙ, ПРОКОПОВИЧА, СУЛИМОВА** и других звезд театра и кино. Не пропустите! Телефоны для справок 24-20-61, 24-31-64.

РЫЖИЙ ПАПАША



Чемпион Эрес

НА ПРОШЕДШЕЙ в Саратовском Доме офицеров выставке кошек особый интерес у зрителей вызвал здоровенный огненно-рыжий котяра с белым воротником по кличке Эрес Черный Жемчуг. Этот шестикилограммовый перс-чистокровка – чемпион мира и обладатель звания «Лучший кот 2000 года».

В клетке вместе с Эресом находились двое его отпрысков – такие же чистокровки, как их папаша.

– Эрик – замечательный отец-воспитатель, – рассказала о своем питомце Лидия Сорокина. – Он вылизывает своих котят от кончика носа до кончика хвоста. Но как только они начинают шалить, Эрик наказывает их, тихонько ударив лапой. Хотя и сам не прочь порезвиться вместе с котятами, несмотря на то, что ему уже три года. Он очень любит играть со мной в футбол. «Гоняем» с ним мяч по квартире. Любимые игрушки Эрика – мышка, мяч, погремушка. Кот у меня избалован, любит кушать с руки. Обожает ряженку, мясо и манную кашу. Летом я его беру с собой на дачу, выпускаю погулять только под присмотром: вдруг беспризорные коты обидят моего чемпиона. Эрик очень умный и послушный кот, всегда меня понимает. Никогда не запрыгнет ко мне на колени, пока не увидит, что я надела фартук. У него спокойный характер. Когда ложусь спать, кот всегда укладывается рядом и кладет свою пушистую лапу мне на шею. После того как я засыпаю, он уходит.

Sun, Гаремщик, веселиться собрались? А? Я с вами, без возражений (посмотрим, кто кого бить будет и кто у кого деньги отнимать...). Привет Отражению, Троллю, Змейке (давайте знакомиться).

David.

"Тусовка", где твои герои? Где вдохновители твои? Где люди те, что нам в сознанье идеи новые несли?

Лиса.

Всем хопперам приветик! Я вас всех обожаю, особенно тебя, Legs. Partycon, спасибо за "Касту" и "Ростов". Я тебя очень люблю. Hi, "Край света", в особенности Желтому и Роману, Fly, Nice, Mouse, Кукле и Катюшке, дорогой подружке.

Марфа (Loona).

Ромео-2, спасибо огромное тебе за такой теплый ответ! Ты мне тоже очень нравишься! До редакции я доехать не могу. Напиши стих для меня.

Вишенка.

Амина и Энджел@ int, спасибо огромное за привет! Вам такой же огромный! Удивляюсь, неужели меня помнит кто-то, кроме Ромео-2?!

Почти всеми забытая Cherry.

Кем-нибудь, я тоже хочу с тобой переписываться. Ты не против? Лунатик, привет тебе, почему не пишешь? Линда (N37), давай с тобой дружить. Пиши о себе. Бросhенная (N40), я по жизни такая же, как и ты, и уже успела привыкнуть!

Король шутов

Drive?! Ты самый маленький, толстенький, страшненький (без обид!) из ТМ-32? Это ТЫ?! Не ждала тебя здесь встретить. Впрочем, ладно. Добро пожаловать в ряды тусовщиков! Каким это тебя ветром к нам задуло? Значит, "Многоточие" слушаешь. И все? Ну, уже не плохо. Да еще и байкер... Такой талант пропадает! А слабо в "технаре" брейк станцевать? Ты, наверное, не догоняешь, кто это, да? Может, строчки из твоей записки от 17.05.02 напомнят тебе: "... Я о тебе думал все это время. Мною овладели самые искренние чувства по отношению к тебе..." Знаешь, мой дорогой, от Атомного РеактоРа не так просто отделаться! Жду от тебя ответа. Передай от меня огромнейший привет Копченому.

P.S. Рыжая (Снайперша), Король шутов (быстрее возвращайся с практики). Super Hero (ТМ-11), Тролль, Alex 22 и все-все-все, вам огромный поц@луй! Чмок! Тролль и Alex 22, горю желанием вас увидеть!

#@tre-2002 из ЭП-21.

Hi, Бестия, спасибо за самую "затусованную"! А жизнь и так разноцветными полосками. Пока серая, но к выходным они засветятся и яркостью своей затмят все вокруг.

Неожиданно серое Отражение...

Эй, народ! Места есть? Хочу к вам в "Тусу". За "Арию" - в огонь и воду. Возьмете такую?

Дриада.

Привет всем тусовщикам. Я здесь первый раз, но очень хочется со всеми пообщаться. Большой привет всем "арийцам" и "кишам". Привет всем, кто меня узнал, особенно Королю шутов. До встречи.

"Heavy" - Юля.

Ромео-2, подарила тебе крылья я просто так - нравишься ты мне. И взамен ничего не надо (просто не забывай и хоть иногда приветы передавай)

Афина.

Большой привет Юлии Литауэр. Не переживай, все будет хорошо. Он не достоин тебя и уж тем более твоих слез. А ненависть - слишком большое чувство. Для него - простое равнодушие.

Стася.

Дорогие тусовщики, пора встретиться. Как насчет парка "Лишки", около входа, в четверг, после выхода "Жизни", в 19.00? Буду ждать всех.

Bussanass.

Огромный и красивый привет Андрею Зачетному, всему Красному Куту и "технарю".

Неизвестность.

Hi, DJ Avariya! Тебе шлю обратный привет. Я не против пообщаться с тобой. Где живешь, где учишься? Big hi Spy, DJ Avariya и всем, кто обожает рэп.

Линда.

Wind (N46). Это номер, который встречается на протяжении 6-ти серий моего любимого фильма. Что? Нездоровая фантазия? У меня? DJ Avaria, ровным счетом ничего! По крайней мере ничего хорошего. Джиллиан (N45), Энджела (N46), приветы? Мне? Спасибо.

Smith.

Кукла колдуна, уж лучше вы к нам - на блинчики (из листового железа). Ромео-2, ты опять все не так понял... Извинения и комплименты излишни.

Aster.

Alex 22, братишка мой сладкий мишка! Все будет хорошо, не кисни! Эгоист, чем заслужил привет? Сладчайшие приветы Aster'y, Сабре, Bret'y Hart'y, Муираvке и Монаху Тук-туку.

Одри...

Fly, привет! Я очень хочу с тобой пообщаться, но пока только через "Тусовку", т.к. живу не в Саратове. Мы сможем встретиться только в следующем учебном году, когда я буду поступать и учиться. Всем хопперам огромный тезрест!

Змейка.

Наш познанный мирок - лишь чахлая хвоинка в бескрайней тайге, а сама тайга - легкий пушок на жгутике микроклетки, из биллионов которой состоят микроядра бесчисленных атомов - ячей целого, которое всего-навсего невидимая пылинка, затерявшаяся у подножия уходящей в немыслимые выси скалы - трона создателя.

Дж. Старк.

Сабра, привет! Как делишки? У меня все отлично! Пообщаться с тобой могу только через "Тусовку", т.к. живу в области. В Саратове мы с тобой сможем увидеться только в следующем году. Пиши мне, не забывай! Приветы Мелани, Цюриху и всем рокерам.

Д.-брыZги.

Hi. Yo! Nice, и ты здесь? Очень рада "видеть" тебя на страничке "Тусы"! Тролль, "Каста" - супер! Но что именно тебе у них нравится?

Одри...

Привет, "Туса"! DJ Avariya, я тоже обожаю хип-хоп. Что из рэпа ты слушаешь? Drive, я тоже слушаю "Многоточие". Что еще предпочитаешь? Фэйс, не пропадай, пиши! Всем хопперам "Тусы" огромный respect!

Пророк.

Насколько я знаю, мультипликатор - это что-то из теории экономики, в частности, из кейнсианской концепции. Я права?

Афина.

Похоже, меня начинают забывать. Но и не надейтесь так просто от меня отделаться. Настроение - супер! Сейчас "отдыхаем" - сессия не скоро. Правда, отлично?

Bussannass.

Привет всем тусовщикам и поклонникам "Тату" и Земфиры. Как поживаете? Марфа, а как насчет Земки? Или тебя "колбасит" только рэп? Король шутов, как относишься к бомжам? Бомж - это судьба. Так что, Leon, от судьбы не убежишь!

Рваная Галоша and Глюк.

Огромные приветы Сабре, Королю шутов, панкам и рокерам всех мастей! Wind, "ноль" я или не "ноль", судить не мне.

Номер ноль

А-ФИШКА

ТЕАТР ДРАМЫ
18, 19 декабря
М. Горький «На дне». Начало в 18.00.

20 декабря
А. Галин «Конкурс». Начало в 18.00.

21 декабря
П. Бомарше «Женитьба Фигаро». Начало в 18.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
19 декабря
Д. Верди «Риголетто». Опера в 3-х действиях. Исполняется на итальянском языке с синхронным переводом. Начало в 18.00.

21 декабря
В. Агафонников «По щучьему велению». Опера в 2-х действиях. Начало в 11.00.
Л. Делиб «Коппелия». Балет в 3-х действиях. Начало в 18.00.

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
18-21 декабря
«Крысиные бега». Комедия. США 2001 год. Сеансы в 11.00.
«Энигма». Триллер. Великобритания/Германия, 2001 год. Сеансы в 13.00 и 15.00.
«Проклятый путь». Гангстерский триллер. Драма. США, 2002 год. Сеансы в 17.00 и 19.00.

ФИЛАРМОНИЯ
20 декабря
Зал Художественного музея им.А.Н. Радищева
Детская филармония в музее. Программа вторая. «Был музыкою лес...». Пейзаж в живописи и музыке. Исполнители: засл. артисты России Анатолий Катц (фортепиано), Людмила Скопинцева (сопрано). Ведущая – Валентина Виноградова. Начало в 17.00.

21 декабря
Зал филармонии
«Святая ночь». Рождественская музыка мира. Произведения Ф.Грубера - Д.Де Хаана, И.Мораа - Д.Регера, Д.Карноу, П. Грейнджера, Л.Андерсона, К. Кастера, Г.Сальникова и др. Дирижер – Валерий Корунов. Концертный оркестр духовых инструментов «Колгь Бэнд». Худож. руководитель – заслуж. деятель искусств России Б.Д.Селянкин. Начало в

ПЕВЦОВ МНОГО, НО ПЕВЦОВ ОДИН

Дмитрий Певцов

ТВОРЧЕСКИЙ вечер народного артиста России Дмитрия Певцова состоялся в клубе Саратовского экономического университета 16 декабря. К зрителям актер вышел весь в черном: пиджаке, джемпере, штанах и ... с гитарой.

«Сцены из спектаклей не покажу, зато спою несколько песен», – удивил присутствующих он. Немного подумав, добавил: «Так сложилось, что год назад я познакомился с прекрасным композитором Николаем Парфенюком, который работает в «Ленкоме».Он записал диск «Поют актеры «Ленкома», в который вошли несколько песен в моем исполнении. Работая над ним, я испытывал огромное удовольствие,

ЕЛЕНА ПЕТРИК

однако покорять музыкальный олимп не собираюсь: певцов много, но Певцов один«. Под занавес актер дал пресс-конференцию.

- Дима, раньше вся страна сходила с ума по «Бандитскому Петербургу» и вашему герою, сейчас - по «Бригаде» и Безрукову. Не ревнуете?

- Дело в том, что я живу своей жизнью, в которой главной для меня является работа в театре. Пирога славы и популярности я уже наелся. И совершенно спокойно отнесусь к тому, если через два года зрители напрочь забудут, кто такой Дмитрий Певцов. Конечно, я был в курсе, что «Бандитский Петербург» имеет огромный резонанс у публики, но на меня это никак не влияло, я работал в театре. И потом, какой бы ни был хороший Безруков и плохой Певцов, все равно я такой один.

- Слухи о вашей размолвке с Ольгой Дроздовой то и дело появляются в прессе. Они имеют под собой реальную почву?

- Нас с Дроздовой каждый год разводят. Это совершенно нормальная вещь. Некоторые издания пытаются с помощью скандалов и сенсаций поднять свой тираж. А поскольку мы с Олей пара известная и популярная, то, как правило, их выбор падает на нас. Через какое-то время нас снова сводят... Мы к этому привыкли. И даже наши родители уже перестали обращать на это внимание. Последние слухи о нашем разводе ходили, когда я уехал на съемки «Последнего героя–2».

- Еще раз принять участие в таком проекте не хотите?

- В одну реку нельзя войти дважды. Основное впечатление от съемок – ощущение дикого восторга и преклонения перед людьми, сделавшими этот проект. Акклиматизация на острове длилась ужасно долго. Поначалу мне было просто физически тяжело: организм отвергал любую позицию, кроме лежачей. Сидеть, стоять я не мог. Похудел килограмма на два. Однажды, после очередного совета, когда участников уже увезли, мы, как обычно, ждали, когда ребята соберут аппаратуру. Позади был длинный, утомительный день. Тем временем небо начало хмуриться. А у малайцев закон: во время шторма и в темноте на лодках не ездить. Вот они и не приехали. Что поделаешь? Мы развели костер, наловили крабов, сварили их в морской водичке. А через два часа у нас начался новый рабочий день. В тот момент я подумал, что немытые, голодные изможденные «островитяне» по сравнению с нами просто «курортники». Наши операторы частенько оставались без обеда, работали, как лошади, по горло в воде таскали на себе всю аппаратуру, лазили с ней по кораллам, ежам... Даже самая маленькая царапина в таких условиях не заживала, укус комара превращался в фурункул.

- Не пытались ли участники вступить с вами в сговор? Например, не просили принести тайком еды?

- Насчет еды они быстро акклиматизировались: червей, тараканов и прочую живность лопали, словно это - деликатесы. Помню, както они поймали водяную гадюку, яд которой в десять раз смертельней самой ядовитой сухопутной змеи. Они ее ободрали, сварили, пожарили. Устроили себе настоящее пиршество. Все остались живы, даже расстройства желудка ни у кого не случилось... Была парочка вялых попыток добыть через меня сигареты и просьбы, касающиеся информации о родственниках либо о ком-то из членов племени.

На вопрос о том, кто же стал последним героем, Певцов не ответил, сославшись на то, что подписал бумаги, касающиеся неразглашения тайны.

Анекдот от Певцова

Звонок в дверь. Мужчина открывает и видит на пороге маленькую Смерть с косой. Он краснеет, потом бледнеет, постепенно обмякает и повисает на дверной ручке.

– Мужик, ты не бойся, я не к тебе, я к твоей канарейке.

Моби займется «Дюраном»

МОБИ собирается сделать кавер-версию классической композиции группы **DURAN DURAN – «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»**. Звезда техно –

Моби

большой поклонник этой легендарной группы, которая, кстати, планирует снова вернуться к творчеству в следующем году.

– Я очень уважаю этих ребят, – сказал Моби, – и во время своего следующего концерта в **БИРМИНГЕМЕ** я исполню кавер их песни. Во-первых, потому что это их родной город, а во-вторых, я люблю эту музыку.

Вокалист из «Дюрана» **САЙМОН ЛЕ БОН** так прокомментировал эту новость:

– Будем удивлены, если Моби займется одной из наших песен – это большая честь.

Шакира не попала в автобус

ШАКИРА, которая в настоящее время находится в **ЛОНДОНЕ**, где через неделю состоится ее концерт, решила попробовать лондонский этикет и, как это делают обычные англичане, проехаться на автобусе. Холодным утром колумбийская суперзвезда

Шнуру дали в глаз

СЕРГЕЙ Шнуров после длительного перелета из Америки чувствовал себя

да в зеркало, злюсь. Потому что не помню, от кого получил в глаз – какой-то провал в памяти. Но, судя

встречался с друзьями и пил водку.

– Купил себе классную кепку, джинсы, свитер и

«Святая ночь». Рождественская музыка мира. Произведения Ф.Грубера - Д.Де Хаана, И.Моран - Д.Регера, Д.Карноу, П. Грейнджера, Л.Андерсона, К. Кастера, Г.Сальникова и др. Дирижер – Валерий Корунов. Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд». Худож. руководитель – заслуж. деятель искусств России А.Д.Селянин. Начало в 18.00.

21, 22 декабря
Большой зал музея им. А.Н. Радищева

«Рождественский салон». Ансамбль старинной музыки «Трио-Соната». В составе: лауреат всероссийского, всесоюзного, международного конкурсов, заслуженный артист России Владимир Скляренко (гобой), Людмила Максимова (виолончель), лауреат междунар. конкурса Елена Лельчук (клавесин, фортепиано). В концерте принимает участие Виталий Ганеев (гитара). Начало в 16.00.

22 декабря
Зал филармонии

Квартет народных инструментов «Скиф» (Астрахань). В составе: лауреаты всероссийского и международного конкурсов А.Мостыканов, А.Бабушкин, С.Соколов, И.Калина. Классика, джаз-кантри, фолк. Начало в 18.00.

Камерный зал филармонии «Рождественский пирог» с музыкальной начинкой. Исполнители: засл. артистки России Людмила Скопинцева (сопрано), Ирина Соколова (фортепиано). Автор и ведущая – Валентина Виноградова.

Саратовцы написали книгу о казаках

ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги саратовцев Владимира Цыбина и Евгения Ашакина «История волжского казачества» состоялась в областной универсальной научной библиотеке. Собирать материал для книги Владимир Михайлович начал еще в 1996 году, а год назад к его работе подключился Евгений Александрович. В сборник вошли данные по всем волжским казакам, начиная с 1750 года, а также рассказы о Ермаке и Степане Разине. Мероприятие прошло под классические мелодии саратовского коллектива «Трио-Соната» и казачьи песни в исполнении народных ансамблей. На презентации побывал и атаман Саратовского отдела Волжского казачьего войска Владимир Морозов.

несколько песен в моем исполнении. Работая над ним, я испытывал огромное удовольствие, вестная и популярная, то, как правило, их выбор падает на нас. Через какое-то время нас сноки». Наши операторы частенько оставались без обеда, работали, как лошади, по горло в воде висает на дверной ручке.

– Мужик, ты не бойся, я не к тебе, я к твоей канарейке.

Шнуру дали в глаз

СЕРГЕЙ Шнуров после длительного перелета из Америки чувствовал себя неважно.

– Единственное желание было – выспаться, ведь разница во времени восемь часов, – рассказывает Шнур. – Поэтому, когда в одном из питерских кабаков, где мы с друзьями отмечали мое возвращение, началась драка, я пропустил удар, но при этом не ощутил никакой агрессии. Это сейчас, глядя в зеркало, злюсь. Потому что не помню, от кого получил в глаз – какой-то провал в памяти. Но, судя по тому, как у меня болит рука, на удар противника я все-таки ответил.

Обращаться в больницу Серега не собирается:

– На мне все заживает, как на собаке. Так что само все скоро пройдет.

В США Сергей дал три концерта – в Нью-Йорке и Бостоне. В свободное время он ходил по магазинам, встречался с друзьями и пил водку.

– Купил себе классную кепку, джинсы, свитер и кучу всякого шмотья. На мне вообще вещи горят, а в Америке они раза в два дешевле, чем в Европе. Так что брал все, что понравилось. Отцу купил клевые ботинки. Правда, размер его ноги я не помню – брал на глазок. Надеюсь, подойдут. А нет, так ведь главное не подарок, а внимание.

Шнур, как всегда, в своем репертуаре

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Профессор и доцент пьют за конечный элемент

Директору института, уполномоченному Президиума Российской академии наук по Саратовскому научному центру, заслуженному деятелю науки РФ, профессору Александру Резчикову 16 декабря исполнилось 60 лет.

Сразу два дня рождения отметили на днях в Институте проблем точной механики и управления РАН РФ его директор Александр Резчиков и кандидат технических наук, старший научный сотрудник КБ системных проблем управления и автоматизации в машиностроении Александр Якунин, которому исполнилось 50 лет.

– Господа, кто следующий желает произнести тост в честь именинника? Не волнуйтесь, не надо поднимать свое давление выше атмосферного! Завтра никого не уволю! – раскатисто смеясь, произнес Александр Федорович, сидя во главе стола. – Сегодня «взятки» в виде подарков принимает Александр Николаевич Якунин, а завтра - в особо крупных размерах, буду принимать я.



Александр Якунин и Александр Резчиков

За столом собралась элита института: профессора, доценты, доктора и кандидаты наук. Поэтому тосты звучали и за здоровье именинников и за родителей, и за метод конечных элементов. В перерывах между тостами Александр Резчиков рассказал:

– Глобального торжества по случаю своего юбилея не делаю. На работе - небольшой фуршет, дома – посидим с женой, дочками и внучкой. Что хочу получить в подарок? Да мне, в принципе, ничего не надо, - заскромничал Александр Федорович. - У меня все есть. По минимуму. Хотя, если презентуют какую-нибудь деталь для моей антенны, буду счастлив. Знаете, я ведь занимаюсь радиоспортом, участвую в соревнованиях. Суть их заключается в том, что несколько раз в год международная экспедиция радиолюбителей отправляется на какой-нибудь остров в Тихом океане. Когда она прибывает на место, обустраивается, выставляет оборудование и назначает время Х. В определенные часы радиолюбители со всего мира пытаются связаться с экспедицией. В эфире в такие моменты творится настоящая куча-мала. Всем, кому удается установить связь, должны назвать «островитянам» свой позывной и узнать их. За каждую такую экспедицию радиолюбители получают диплом. Чем их больше, тем выше рейтинг. У меня на крыше дома стоит специальная, мощная, антенна. Перед каждой экспедицией ее настраиваю. Мечтаю накопить деньги и самому отправиться в экспедицию на один из тихоокеанских островов.

не попала в автобус

ШАКИРА, которая в настоящее время находится в ЛОНДОНЕ, где через неделю состоится ее концерт, решила попробовать лондонской жизни и, как это делают обычные англичане, проехаться на автобусе. Холодным утром колумбийская суперзвезда вышла в сопровождении своего телохранителя на остановку. В течение нескольких десятков минут Шакира терпеливо ждала автобус, но, промерзнув до костей и так и не дождавшись «двухэтажки на колесах», она вызвала свой лимузин.

Общественный транспорт Шакире пришелся не по вкусу

По многочисленным просьбам!
11 февраля в ледовом Дворце спорта «Кристалл» продюсерский центр «Каскад» представляет самую популярную группу «КОРОЛЬ И ШУТ» с новой программой «ЖАЛЬ, НЕТ РУЖЬЯ».
Живой звук, суперсвет и огромный видео-экран. Заранее купленные билеты дешевле. Билеты продаются в кассах: ЛД «Кристалл», филармонии и у общественных распространителей. Телефон для справок 24-20-61. Генеральный пресс-спонсор: ГТРК «Саратов», Русское радио 105,3. Информационная поддержка: НТС, Оверта, ИВК-Солнечный, газеты: «Реклама недели», «Телепрограмма», «Жизнь», «Отдыхай».

Высылаем сборники инструкций наложенным платежом
Содержат планы действий, затраты, доход, цены, адреса, телефоны, советы.
Рекомендованы Союзом предпринимателей. Проверены на практике
Часть - без начальных финансовых затрат

КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО И ИМЕТЬ ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД

- **Одному** (43 варианта, доход 5 - 50 т. р. в месяц) - **ц. 87 р.**
- **Семье, коллективу** (50 вариантов, доход 10 - 250 т. р. в месяц) - **ц. 108 р.**
- **В селе, частном доме** (40 вариантов, 5 - 150 т. р. в месяц) - **ц. 76 р.**
- **За счет фирм** (Вы – их представитель, их филиал у Вас, оборудование - бесплатно или в лизинг, товар - на реализацию, «бизнес под ключ» и т.п.). Всего 450 предложений фирм – **ц. 119 р.**
- **Оборудование для малого бизнеса** (377 видов, цены (от 470 р.), изготовитель, адреса, телефоны, характеристики) – **ц. 109 р.**
- **С чего начать** (регистрация, лицензии, кредит, аренда, налоги, секреты успеха) – **ц. 75 р.**

ЗАКАЖИ ➡ ВЫБЕРИ ДЕЛО ➡ ЗАРАБАТЫВАЙ!

Заказ на почтовой карточке (открытке) Разборчиво фамилию, имя, отчество, адрес
607220 Арзамас, пр. Ленина 164, инфоцентр «Алмаз», отдел ГЖ-6
Интернет – www.sinn.ru/~almaz

АЛКОГОЛИЗМ

Целительница высшей категории матушка Татьяна, воздействуя своей мощной биоэнергетикой, помогает людям, страдающим алкоголизмом.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЦИЕНТА ИДЕТ БЕЗ ЕГО ВЕДОМА.

Полное отторжение алкогольной зависимости на 3 – 4-й день. Нормированное потребление алкоголя после курса исцеления.

ВЕРНУ ЛЮБИМОГО

- Путем сильного биоэнергетического воздействия приворожу любого указанного вами человека.
- Сниму порчу, сглаз, родовое проклятие, установлю защиту от любого паранормального воздействия. Предскажу судьбу. Сеанс ясновидения.
- Бизнес. Просмотрю и предскажу любой бизнес-план. Корректирую события в бизнесе в положительную для вас сторону.
- Иногородним: звоните, работаем по фото.

Т.: (095) 299-70-13, (095) 299-63-14

Серия АА № 1696

Азра Акин

«Мисс Мира» играет на флейте

ТУРЕЦКАЯ красавица 21-летняя Азра Акин стала обладательницей титула «Мисс Мира-2002». Второе место взяла «Мисс Колумбия», на третьем – «Мисс Перу».

Конкурс состоялся в Лондоне, куда был перенесен из Нигерии.

– Я бы хотела, чтобы люди во всем мире больше уважали друг друга, – сказала «Мисс Мира-2002» в своей короткой благодарственной речи.

Акин, воспитывавшаяся в Голландии, прекрасно владеет танцем живота, а также играет на флейте.

– Я очень счастлива и взволнована, – сказала Азра, получая титул и приз в 157 000 долларов. – Надеюсь, что, представляя всех женщин в мире, я не подведу.

МОГИЛЕВСКАЯ УШЛА ОТ МУЖА



Даже ради семьи Марина не желает отказываться от своей профессии



Александр Акопов

Известная актриса, жена бывшего гендиректора РТР, подала заявление на развод

СТЕПАН АНТОНОВ

КАК нам стало извест-

поженились. Акопов с его могущественными связями

Цыгапан®

Рег. уд. № 003283.Р.643.09.2001

www.tsygapan.ru

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

С 1994 года было проведено более 60 научных исследований БАД Цыгапан® в 27 веду-

Цыгапан®

www.tsygapan.ru

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Рег. уд. № 003263 Р 643 08 2001



С 1994 года было проведено более 60 научных исследований БАД Цыгапан® в 27 ведущих НИИ России, в том числе 24 клинических испытания в Гематологическом НЦ РАМН, ЦНИИ Туберкулеза РАМН, Медицинском Радиологическом НЦ РАМН, НИИ Неврологии, ФНМЦ Медицинской Сексологии и Сексопатологии, ВНИИФК, Главном Военном Клиническом Госпитале ВВ МВД России, МНИИ Педиатрии и Детской хирургии МЗ РФ, НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ВНИИ Геронтологии РАМН и др.

Исследования показали, что **Цыгапан® повышает иммунитет и адаптогенные ресурсы организма; нормализует обмен веществ, процессы кроветворения, уровень сахара и холестерина в крови, функции эндокринных желез, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта; восполняет недостаток кальция и йода; укрепляет костно-мышечную ткань; повышает и восстанавливает физическую работоспособность; снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; ускоряет заживление ран; выводит токсины, радионуклиды.**

Цыгапан® – порошок из рогов северного оленя, содержащий 63 макро- и микроэлемента, 20 аминокислот, 12 витаминов. Этот оптимально сбалансированный природой состав обеспечивает иммуномодулирующее, адаптогенное и антиоксидантное действие на организм человека. Исследования показали, что Цыгапан® эффективен в качестве профилактического и вспомогательного средства в комплексной терапии **сахарного диабета II типа, гипер- и гипофункции щитовидной железы, остеопороза, туберкулеза, вегетососудистой дистонии, заболеваний печени, язвы желудка, гастрита, дисбактериоза, костно-мышечных травм, импотенции, простатита; после радиологического облучения; при ослабленном иммунитете.**



Рекомендован Российской Ассоциацией Педиатрических Центров детям с 3-х лет

Цыгапан® – это не только надежное решение проблемы
Цыгапан® – это эффективный способ ее избежать

СПРАШИВАЙТЕ ЦЫГАПАН® В АПТЕКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
в капсулах, таблетках, порошках

консультация врача: (095) 155-4507

Наложенный платеж: от 3-х баночек №30 по 81 руб. или №60 по 144 руб. за шт.
Заявки по адресу: 125310, Москва, а/я 37

Александр Акопов

Даже ради семьи Марина не желает отказываться от своей профессии

Известная актриса, жена бывшего гендиректора РТР, подала заявление на развод

СТЕПАН АНТОНОВ

КАК нам стало известно из достоверных источников, между супругами произошел окончательный разрыв.

Говорят, Акопов стал подозревать жену в супружеской неверности. В ответ на это Могилевская хлопнула дверью. И вскоре написала заявление о разводе. Спустя некоторое время об этом узнали в компании Акопова «Амедиа-групп», которую он создал после ухода с РТР.

Александр Завенович объяснил разрыв несовместимостью характеров и убедительно попросил больше не спрашивать его об этом.

Сейчас супруги живут отдельно. Акопов уговаривает жену одуматься и вернуться, но пока Марина даже слышать об этом не желает. От людей из окружения Акопова нам стало известно, что Александр Завенович страшно переживает из-за семейной трагедии и готов сделать все, чтобы вернуть жену.

– Я бы не хотела это обсуждать, – сказала Марина «Жизни». – Официально мы еще в браке.

Любовь

Акопов и Могилевская познакомились несколько лет назад. Акопов случайно увидел Марину и заявил: «Эта девушка будет моей женой». А потом на РТР был объявлен кастинг ведущих программы «Доброе утро, Россия». Александр Завенович уже тогда был влиятельным и состоятельным телебоссом. Могилевская пришла на кастинг наравне с другими претендентками, но Акопов сразу утвердил ее кандидатуру. Спустя некоторое время они поженились. Акопов с его могущественными связями всячески способствовал жене в карьере.

Разногласия между Мариной Могилевской и Александром Акоповым начались в начале года. Тогда Александр Завенович еще занимал должность генерального директора РТР.

Актриса сама признавалась «Жизни», что муж недоволен ее профессией и пытается уговорить ее оставить карьеру и серьезно заняться написанием сценариев. Марина же пропадала на съемочных площадках: она снималась сразу в нескольких картинах и уделяла мужу все меньше и меньше времени. Акопов и Могилевская перестали вместе выходить в свет, на мероприятиях актрису сопровождали подружки.

Некоторое время назад они перебрались в загородный дом. Сейчас он пустует...

ПОЛИЩУК УСТРОИЛА «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»

Актриса рассадила по большому праздничному торту собак и кошку

Супругам Сергею Цигалю и Любови Полищук было тяжело расставаться с тортом, который они украсили вместе

В ГАЛЕРЕЕ искусств Зураба Церетели отметил свою годовщину столичный кулинарный журнал.

АЛЕНА МАЖАРОВА,
фото Александра Арутюнова

Первыми на вечеринку приехали Любовь Полищук и ее муж Сергей Цигаль. И принялись украшать праздничный торт четырьмя сахарными борзыми и такой же кошечкой. Псов рассадили по углам торта, а киску – посередине. Назвали супруги свое кондитерское произведение почему-то «Завтрак на траве».

Любовь Григорьевна все переживала:

– Никто не знает, что внутри у них каркас из железной проволоки. Как бы гости зубы об нее не сломали...

И в конце концов актриса попросила организаторов унести украшения на кухню.

Чудесно и без боли Вас исцеляет он - народный чудо-лекарь - «Циркоий-Невотон»!

«Здравствуйте, дорогие наши любимые «Домашние доктора»! Получили мы от вас чудо «Невотон», чтобы хоть немного подлечить нашу престарелую бабушку, которой потопал всего 91-й годок!

С самого Нового года она не могла даже головы приподнять от подушки, без посторонней помощи встать не могла. Очень сильно болела голова, и не было никаких сил. А видели бы вы, какая она сейчас жизнерадостная и счастливая, бойкая, даже не верится. Целыми днями ходит, сидит, что-то делает, вместе со всей нашей семьей кушает, и все время у нее хорошее настроение. Большое вам, огромное спасибо за вашу чуткость, доброту и готовность всегда прийти на помощь другим людям! Хоть и далеко вы сейчас от нас находитесь, а в душе всегда рядом с нами, в нашей семье. Дай Бог вам здоровья, долголетия, счастья и мира!

С уважением семья Хабибрахмановых, г. Ижевск»

Сотням тысяч людей у нас в стране и во всем мире помогает вернуть здоровье, пожалуй, самый популярный медицинский прибор «Невотон».

Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой в использовании и надежностью. И, что особенно важно для России, «Невотон» доступен по цене.

Сразу оговоримся, что все письма, которые здесь цитируются, настоящие, а не вымышленные.

Необъяснимое чудо!

Поверите ли вы, что человек, сегодня считающийся неизлечимо больным, через 2 - 3 недели лечения прибором начинает не просто двигаться, а ходить, улыбаться и радоваться жизни! Похоже на чудо, не правда ли?

«Я стала пользоваться прибором около трех месяцев назад, – пишет нам Алиева С. А., г. Чапаевск, Самарская область. – Он мне принес здоровье, хорошее настроение, бодрость, энергию и приятный внешний вид. У меня перестали болеть пятки, и я стала нормально ходить, пропали морщины на лице, я избавилась от бессонницы, пропала депрессия. Я стала веселой и жизнерадостной. Спасибо Вам большое. Я стала совершенно здоровой женщиной благодаря Вам. Вышлите, пожалуйста, два прибора моим детям, они тоже в него поверили».

А вот что пишет Воровик Г., Приморский край:

«Родные мои спасители! Я **один год и три** месяца терпела сильнейшую боль и тратила деньги на лекарства. И вот я получила это маленькое чудо. Я делала процедуры утром 1 час и вечером 1 час. И вот на девятый



менная болезнь (снятие боли), импотенция, фригидность, простатит, аденома предстательной железы, воспаления женских половых органов, мастит, мастопатия, фибромиома матки.

- Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, бронхиальная астма, насморк, некоторые виды аллергии.

- Зубная боль, пародонтоз.

Кстати, многие врачи стали назначать пациентам «Невотон-Циркоий» только после того, как вылечились сами или вылечили кого-то из своих близких.

А как же все-таки пользоваться таким замечательным прибором?

Прибор действительно прост и надежен. Он состоит из лечебной капсулы и двух насадок для массажа. Самое главное – это капсула. Именно в ней – вся сила и мощь лечебная. Именно она лечит. Капсула крепится на больное место при помощи резинового шнура (с которым она продается в комплекте) или же при помощи лейкопластыря в среднем на 4 - 6 часов. Затем можно перенести на другое место. Насадки же вкручиваются в капсулу только тогда, когда надо растереть какой-то участок тела (т.е. размассировать). Массируются, как правило, суставы, позвоночник и голова. Носится же «Невотон-Цир-

всем мире помогает вернуть здоровье, пожалуй, самый популярный медицинский прибор «Невотон».

Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой в использовании и надежностью. И, что особенно важно для России, «Невотон» доступен по цене практически всем. По этим причинам он и заслужил свое второе, неофициальное название - «народный чудо-лекарь». Тысячи людей присылают нам свои благодарные отзывы:

Травянова О. А., Воронежская обл.:

«Ваш прибор – это чудо. Утихла боль в печени. Ноги ходят нормально. Отдала прибор сестре. У нее за два дня тоже прошла боль в ногах. А лет нам - мне 55, а сестре –52 года. Дай вам Бог счастья и здоровья. Вы нам так помогли. Вышлите, пожалуйста, еще один прибор».

Красильников П. Н., г. Оренбург:

«Я пользуюсь прибором «Невотон». Лечебный эффект очень хороший. Перестала болеть голова. Нормализовалось давление. Дал поносить «Невотон» жене. Результат тот же. Жена просит еще один прибор. Вышлите, пожалуйста».

Лазаренко Н. Г., Томская обл.:

«Это действительно замечательный прибор. Хорошо подлечила свою гипертонию, а муж вылечил язвенную болезнь желудка. Это и правда может показаться фантастикой».

А вот что пишет Воровик Г., Приморский край:

«Родные мои спасители! Я один год и три месяца терпела сильнейшую боль и тратила деньги на лекарства. И вот я получила это маленькое чудо. Я делала процедуры утром 1 час и вечером 1 час. И вот на девятый день я почувствовала облегчение. Я стала спать, так как боль в руке стала стихать. У меня нет слов благодарности за то, что Вы дали такое чудо».

«Невотон» превращается в лечебный суперприбор – «Невотон-Цирконий»!

Сегодня у нас есть прекрасная новость: «Невотон» – благодаря ученым из Санкт-Петербурга – становится намного эффективнее! При этом он остается таким же простым, надежным и доступным по цене.

Это стало возможным благодаря применению новейшей российской технологии – циркониевому напылению, наносимому на корпус «Невотона».

Новейший «Невотон-Цирконий» объединил в себе уникальные характеристики металла циркония и лучшие лечебные свойства «Невотона». Такое соединение намного превосходит по лечебному действию отдельно взятые цирконий и старый «Невотон».

Мы попросили прокомментировать этот факт известного врача, профессора Наумова В. Н.:

«По результатам клинических испытаний «Невотон-Цирконий» превзошел все наши ожидания. Мы предполагали, что соединение лечебных свойств «Невотона» и циркония даст нам очень хороший прибор с новыми характеристиками. Но то, что мы получили, удивило нас самих. Новый «Невотон-Цирконий» гораздо эффективнее и быстрее справляется с болезнями, чем отдельно взятые «Невотон» и изделия из металла циркония. Сработал эффект «синергии» - когда при соединении двух элементов происходит не сложение их свойств, а умножение. Получилось даже не два прибора в одном, а больше.

Поэтому сейчас действительно можно говорить о создании лечебного суперприбора для домашнего пользования! Теперь он обладает всеми лучшими характеристиками «Невотона», которые намного усилились за счет уникальных свойств циркония. Без сомнения, он поможет вернуть здоровье многим и многим тысячам людей. Тем, кто уже приобрел ранее «Невотон-37.2» или «Невотон-Luxe», я тоже рекомендовал бы приобрести новый «Невотон-Цирконий». Ведь болезни, которые вы лечили с помощью «Невотона», отступят быстрее, а лечение будет более полным и глубоким. Кстати, все прежние массажные насадки подходят к новому «Невотону-Цирконий».

«Невотон-Цирконий» относится к серии приборов «Домашний доктор». Это означает, что он практически не имеет противопоказаний, прост в применении, имеет очень подробную инструкцию и применяется без предварительной консультации врача. А если возникают вопросы, пишите в медицинский центр по адресу: 302001, г. Орел, а/я 12. Лучшие врачи центра ответят на все ваши вопросы (только не забывайте вложить конверт с обратным адресом). Кстати, о противопоказаниях. Мы не советуем применять «Невотон-Цирконий» в области сердца людям с кардиостимулятором, беременным женщинам. И еще одно. Мы прекрасно знаем, что большинству людей, пользующихся нашими изделиями, трудно тратить много денег даже на свое здоровье. Поэтому цена на «Невотон-Цирконий» пока выросла незначительно, хотя себестоимость его из-за новой технологии значительно увеличилась.

Без сомнений, «Невотон-Цирконий» - замечательный прибор, и Минздрав официально утвердил перечень заболеваний, которые он лечит:

- Поражение опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи.

- Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Заболевания печени и желчного пузыря.

- Заболевания сердечно-сосудистой системы: стенокардия, ишемическая болезнь сердца, гипертония I - II стадии, вегето-сосудистая дистония, варикозное расширение вен, тромбофлебит.

- Неврологические и нервно-психические расстройства: болевые синдромы, утомляемость, головная боль, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая усталость.

- Заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- и желчека-



Да, действительно очень просто и, как показывает практика, эффективно. Учитывая столь высокие отзывы как врачей-специалистов, так и людей, испытавших на себе чудодейственную лечебную силу прибора, можно уверенно сказать, что потраченные деньги полностью себя оправдывают. Тем более что «Невотон-Цирконий» будет служить вам верой и правдой долгие годы.

А как же приобрести «Невотон-Цирконий»?

Самый доступный способ – покупка по почте наложенным платежом. Вы пишете заявку и отправляете ее по адресу: 302028, г. Орел, а/я 12, ИЦ «Домашний доктор». В заявке обязательно укажите разборчиво фамилию, имя, отчество, индекс и свой адрес, а также количество приборов. Оплата при получении на почте.

Цена изготовителя – 395 руб. + 8% почтовые расходы.
Телефоны для справок: (0862)25-30-47, (0862) 41-20-76
с 9.00 до 17.00 (пон. – пятн.)
Желаем вам здоровья и долгих лет жизни!
Оптовые поставки (0862) 47-17-92.

Надежда Светлова

Федеральная лицензия № 42/97-356-0299 от 8.09.97 г.
Сертификат Минздрава РФ № 369-11/2 от 2.04.98 г.

КРОССВОРД, ЛИНЕЙКА, СОТЫ



РАЗГАДАВ кроссворд, составьте из букв в кружках ключевое слово - название журнала, который редактировал Николай Некрасов (русский поэт родился 10 декабря 1821 года).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: **1.** Устройство для получения снимков. **4.** Титул наследницы царского престола. **9.** Живое существо, волосяной покров которого лишен пигментов. **11.** Картина, украшающая участок стены или потолка. **12.** Измерительный прибор. **14.** Собака легавой породы. **15.** Столица Узбекистана. **16.** Усмешка. **17.** Французский живописец, график и скульптор. **18.** Подъемник. **20.** Термометр. **22.** Венчающая часть колонны. **24.** Отход от переработки молока. **25.** Единовластный государь. **27.** Глазурь зеленого цвета. **31.** Промысловая сельдевая рыба. **32.** Устройство для остановки поезда. **36.** Очень большой предмет. **37.** Одно зерно перламутрового образования. **38.** Участник детской организации «разведчиков». **40.** Остаток недогоревшей свечи. **41.** Представитель дворянства. **42.** Сорная луговая трава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: **1.** Подделанная вещь, выдаваемая за настоящую. **2.** Необходимость выбора одного из двух возможных решений. **3.** Французский актер, снявшийся в фильме «Дьявол и десять заповедей». **5.** Наставление. **6.** Род охотничьего ружья. **7.** Приспособление для смягчения тряски во время движения. **8.** Слой льда на земле после оттепели. **9.** Исполнитель ролей в кино. **10.** Подводная лодка. **13.** Автогонки на спортивных машинах. **19.** Стена, отделяющая алтарь в православном храме. **21.** Бесцветный газ с противным запахом. **23.** Крупное водное млекопитающее. **26.** Сорт копченой колбасы. **28.** Решение загадки. **29.** Птенцы, высиженные одной птицей. **30.** Скопление людей. **33.** Спальный костюм. **34.** Войлок под конским седлом. **35.** Сваренный в сахарном сиропе и подсушенный плод цитруса. **39.** Плоское изделие из теста.

МИНИМУМ ЖИЗНИ

ШЕСТИБУКВЕННЫЕ СЛО-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОТ 11 ДЕКАБРЯ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: **1.** Ключевое слово - телескоп. **4.** Наследство. **9.** Творог. **10.** Клапан. Архивариус. **38.** Асс.

«ПОДУЧАЙ ФАШИСТ

Платок.

труса. 39. Плоское изделие из теста.

МИНИМУМ ЖИЗНИ



ШЕСТИБУКВЕННЫЕ слова в «сотах» вписываются по кругу, начиная со стрелки. Если все разгадано правильно, вокруг центрального шестигранника сложится ключевое слово, означающее «гарантированный природой минимум разнообразия жизни» (по выражению российского афориста Виктора Кротова).

НЕПОДВИЖНОСТЬ ИЗ-ЗА УГНЕТЕННОСТИ

РАЗГАДАВ линейный кроссворд, внимательно просмотрите сложившуюся цепочку букв и найдите ключевое слово, означающее состояние резкой угнетенности, выражающейся в полной неподвижности.

Веревка с петлей	Большая лопата	Шумное скопление людей	… Бор	Ящерица	Русский публицист
Штат на юге США	Марка самолета	Время	Тропическая пряность	Перебранка	Одна … здесь, другая там	Вой зверя

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОТ 11 ДЕКАБРЯ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Архивариус. 4. Наследство. 9. Творог. 10. Клапан. 11. Светофор. 12. Солонка. 14. Остров. 15. Туапсе. 16. Радикал. 18. Айсберг. 21. Дунст. 22. Текстура. 23. Ритуал. 25. Фартук. 26. Каучуконос. 31. Сатира. 34. Пестик. 35. Колокол. 36. Стрела. 37. Шпаргалка. 39. Текст. 40. Аксакал. 41. Прадед. 42. Сказка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автострада. 2. Вторник. 3. Ирис. 5. Соловей. 6. Стартер. 7. Основатель. 8. Антисептик. 13. Атлетика. 14. Отбор. 17. Инструктор. 18. Акр. 19. Грузовик. 20. Скалка. 24. Музыкант. 27. Уважение. 28. Лепешка. 29. Палатка. 30. Октава. 31. Скука. 32. Истица. 33. Платок. 38. Асс.

Ключевое слово - телескоп.

«ПОЛУЧАЙ, ФАШИСТ, ГРАНАТУ»

Арбуз. Арбузов. Овал. Алтай. Тайна. Нагул. Гулливер. Ливерпуль. Пульт. Транец. Ранец.

Ключевое слово - ультра.

«ИСТИНА НЕГОДЯЁВ»

Дрожжи. Штопор. Оборот. Жадина. Уборка. Дефиле. Телега. Лагуна.

Ключевое слово - победа.

«ЦАРСТВО ЗАБЛУЖДЕНИЙ»

1. Должность. 2. Смиренник. 3. Племянник. 4. Кроссворд. 5. Казенщина. 6. Настоящее. 7. Индустрия. 8. Мораторий. 9. Итальянец.

Ключевое слово - неясность.

ЧУДО-ПЕЧЬ НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА

ПЕРЕНОСНАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ (35*40*40 см) НАГРЕЕТ ПОМЕЩЕНИЕ 50 куб. м. С 0 ДО 20° ЗА 1,5-2 ЧАСА. ТОПЛИВО – СОЛЯРКА (120г/час). РАБОТАЕТ БЕЗ ГАРИ И КОПОТИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОГРЕВА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.

ЦЕНА ПО ПРЕДОПЛАТЕ -1550 руб.

ЦЕНА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ – 1790 руб. БЕЗ УЧЕТА АВИАТАРИФА.

Предоплата в сбербанке или по почте. Банковские реквизиты: ООО «УникомФормСервис» ИНН 5029059743. Рас. сч. 40702810738230103570. Кор. сч. 30101810400000000225. Лефортовское ОСБ 6901/0701, г. Москва, БИК 044525225.

Заявки на доставку наложенным платежом: ООО «УникомФормСервис» 127591, г. Москва, Дубнинская ул. 76а, ком. 6 (095) 484-66-94, 527-38-06

Красивая спина за *350* рублей?

Да, это возможно!

Плечевой пояс, разработанный российскими учеными, поможет исправить осанку детям и взрослым, снимет усталость и боли в спине.

- Эластичные ленты пояса, изготовленные из хлопковой нити с добавлением латекса, удерживают плечи в правильном положении;
- Своевременное использование пояса предотвратит искривление позвоночника, выработает привычку держать спину прямой;
- Нижняя часть пояса утягивает живот, что приводит к укреплению мышц брюшного пресса и к уменьшению объема талии;
- Профилактическое использование пояса необходимо лицам, связанным с сидячим образом жизни и в особенности школьникам и студентам;
- Максимальная толщина деталей пояса 3 мм, вес не более 100 г делают пояс незаметным под любой одеждой.

Желающим приобрести пояс по почте наложенным платежом, необходимо сделать заявку с указанием адреса и размера одежды по адресу: 119333, г. Москва, а/я 358 "Экзотик Центр" или по тел.: (095) 137-40-00. Стоимость пояса - 350 руб.

Размеры: XS – (36-38), S – (40-42), M – (44-46), L – (48-50).

Только сертифицированные

МОЯ СЕМЬЯ

УТРЕННИЙ КОФЕ

ЗВЕЗДЫ ВАЛЕРИИ УЛАНОВОЙ

НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН

НАСТУПИЛО подходящее время для творческой самореализации. Дерзайте, проявляйте себя и свои возможности, сегодня все в ваших руках. Возможна неожиданная удача на переговорах, повышение зарплаты. Интимные отношения с любимым человеком станут более гармоничными и надежными.

ТЕЛЕЦ

ДИСЦИПЛИНА, тщательное планирование даже самых незначительных дел, минимизация риска – вот ваш девиз. Вам придется постоянно бороться с желанием бросить все и спрятаться. В конце недели вас будут терзать смутные предчувствия. Все это знаки судьбы, которые необходимо отмечать и анализировать.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ и непредсказуемые, вы будете доставлять окружающим массу хлопот. Уныние и скука не для вас. Вы разовьете на работе активную деятельность и заразите своей энергией окружающих. А ваша счастливая звезда позаботится о том, чтобы друзья в нужную минуту всегда были рядом.

РАК

ВЫ будете четко понимать, на кого действительно можно положиться, а от кого лучше держаться в стороне. Вам удастся внести ясность в собственные мысли, понять стратегию и мотивы человеческих поступков. К концу недели вы отчетливо поймете, что созрели для решительных действий.

ЛЕВ

ВСЕ будет так, как вы захотите. Сделанные покупки будут выгодными и прослужат вам долго. Так что не мелочитесь, хорошие вещи того стоят.

ВЕСЫ

ВЫ должны быть осторожны и внимательны, так как на работе возможны недочеты с вашей стороны. Не стоит решать проблемы в одиночестве, поскольку успеха вы добьетесь только при помощи друзей или родственников. Возможно, вам вернет деньги давний должник. Вероятны полезные знакомства.

СКОРПИОН

ВОЗМОЖЕН небольшой конфликт с начальством. Если вы проявите тактичность и не будете лезть на рожон, все успешно разрешится. Вечером ожидается небольшая вечеринка в кругу хороших друзей. Так что стоит заранее продумать, как вы будете выглядеть. Быть может, там встретите свою половинку.

СТРЕЛЕЦ

ВОЗМОЖНЫ переориентация на другой социальный круг, занятие новым видом деятельности. Возрастает роль друзей, вероятно покровительство влиятельных людей. Определите главные приоритеты для своей деятельности. По делам фирмы вас ожидают деловые встречи. Если приглашаете вы, то выберите тихий ресторан.

КОЗЕРОГ

ДАЖЕ самые близкие друзья могут оказаться не лучшими советчиками, поэтому принимайте решения самостоятельно. Излишняя нервозность и подозрительность могут привести к недоразумениям в личной жизни. Крупные покупки для дома вас в будущем разочаруют. Не конфликтуйте с окружающими по пустякам.

ВОДОЛЕЙ

ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ за старые отношения, которые давно себя исчерпали, только потому, что боитесь кардинальных



ЛЕВ

ВСЕ будет так, как вы захотите. Сделанные покупки будут выгодными и прослужат вам долго. Так что не мелочитесь, хорошие вещи того стоят. Не торопите события на работе, своевременно используйте полученную информацию, и скоро все преобразуется. Обходите стороной собак.

ВОДОЛЕЙ

ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ за старые отношения, которые давно себя исчерпали, только потому, что боитесь кардинальных перемен. На работе вас ждут обычные дела и обязанности. Время для решительных перемен еще не настало. Возможно неожиданное появление дополнительного заработка.

ДЕВА

БЫЛО бы неплохо, если бы вам удалось посетить бассейн. Вода поднимет вам настроение, поможет снять стресс. Если у вас нет такой возможности, просто подольше полежите вечером в ванне с морской солью. Не открывайте дверь незнакомцам. Не употребляйте крепких напитков: возможны конфликты.

РЫБЫ

БУДУТ удачными мелкие покупки, а крупные следует отложить до лучших времен. И вы сами это понимаете. В результате вы только порадуетесь, что наконец-то научились рационально тратить деньги. На работе звезды обещают поддержку начальства, не исключено предложение новой должности.

АНЕКДОТЫ

Гаишник:
– А ну-ка откройте багажник. Так! Это ваш автомат?!
– Не мой!
– А чей?
– Мишки Калашникова!

***

Строительная фирма «Нижний Новгород Строй»
Рекламный слоган: МЫ КЛАДЕМ НА СОВЕСТЬ

***

В семье полицейского родились двойняшки. Коллеги спрашивают:
– Как ты их различаешь?
– Очень просто – по отпечаткам пальцев...

***

– Папа, а я могу вечером взять твой автомобиль?
– Сынок, а для чего тебе даны ноги?
– Одна – для педали сцепления, вторая – для тормоза и газа!

***

Из объявлений на московских вокзалах:
«Уважаемые пассажиры! Если вас не встретили у поезда или вы потеряли родных и знакомых – какого черта вы вообще в Москву приехали?!»

***

Женился лейтенант сразу после выпуска из училища ВМФ.

Приезжает с женой на базу, а та-а-ам! Одним словом – разврат, вся база спит под одним одеялом.

Ну, как и положено, командование его сразу в автономку отряжает.

Наш бедолага, посмотрев на жизнь в гарнизоне, просит своего друга с узла связи: «Ты, Василий, как что-то узнаешь про мою благоверную что нехорошее, сразу пошли радиограмму на лодку, что так, мол, и так – ЖЕНА УМЕРЛА. Договорились.

Проходит месяц автономки. На лодку приходит радиограмма: «Жена лейтенанта Пупкина скончалась». Командир, прочитав донесение, входит в человеческий облик и решает узнать, когда же похороны несчастной.

С земли приходит ответ: «Когда похороны - не знаю, но доступ к телу продолжается».

***

Военный говорит жене:
– Поздравь меня – мне дали майора.
– Поздравляю. И что ты с ним сделал?..

Позорное падение американца

В МОСКВЕ открылся крупнейший в Европе скейт-парк. Построен он по проекту известного дизайнера Андреаса Шутценбергера. На Grand Opening из Америки приехала звезда экстрима Кенни Хьюз.

– Я занимаюсь экстримом 15 лет, – сказал Кенни. – Скейт и хип-хоп – вот вещи, которые для меня важнее всего. Я не знаю ни одного русского скейтера, но уверен: скоро у вас будут свои звезды.

Скейт – вещь опасная. Кенни помнит, когда серьезно упал первый раз.

– Мне было, кажется, 16 лет, – морщит лоб Кенни, – было больно, но ничего. Это добавило мне злости.

После этого Кенни продемонстрировал ссадину на руке.

– Вот тоже навернулся недавно.

Кенни понравилось в России. Единственное, что его смутило, – погода.

– Да, у вас тут не Южная Калифорния, – поежился он.

Он обещал показать что-то экстраординарное, но вместо этого несколько раз упал. Наши российские ребята катались гораздо лучше и утерли нос хвастливому янки.



У Павла и Валерия сейчас черная полоса

ТАТЬЯНА БУРЕ СПАСАЕТ СЫНОВЕЙ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ – ДО 50%

АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ, ИМПОТЕНЦИЯ

"Простатин" - эффективное средство при профилактике и лечении хронического простатита и аденомы предстательной железы.
Препятствует развитию аденомы, снимает боль, воспалительные процессы и дизурические расстройства в предстательной железе.
Восстанавливает мужскую половую активность и эмоциональное удовлетворение сексом.

Рег уд. N002818 И 840 04 2001

GSN

БОЛИ В СУСТАВАХ? ЕСТЬ ВЫХОД.

"Хартилейт" снимает воспалительные процессы и боли в суставах.
Восстанавливает структуру хрящевой ткани
[illegible] суставов
[illegible] способствует укреплению связок, сухо-
[illegible]
[illegible] при нарушении функции опорно-
[illegible] аппарата остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы

Здесь также вы можете приобрести:
"Ультрамин" - витаминно-минеральный комплекс, укрепляющий иммунитет.
"Ноктюрил" - успокаивающий комплекс, эффективен при синдроме хронической усталости и склонности к депрессии.
"Термоджин" - комплекс умственной и физической выносливости, эффективно снижает избыточную массу тела, очищает организм от шлаков и токсинов, повышает жизненный тонус.

Бесплатную консультацию врачей можно в "КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ" по адресу:

Восстанавливает мужскую половую активность и эмоциональное удовлетворение сексом.

БОЛИ В СУСТАВАХ? ЕСТЬ ВЫХОД

"Картилейт" снимает воспалительные процессы и боли в суставах.
Восстанавливает структуру хрящевой ткани и функции суставов.
Способствует укреплению связок, сухожилий.
Полезен при нарушении функции опорно-двигательного аппарата: остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы.

Здесь также вы можете приобрести:
"Ультрамин" - витаминно-минеральный комплекс, укрепляющий иммунитет.
"Ноктюрил" - успокаивающий комплекс, эффективен при синдроме хронической усталости и склонности к депрессии.
"Термоджин" - комплекс умственной и физической выносливости, эффективно снижает избыточную массу тела, очищает организм от шлаков и токсинов, повышает жизненный тонус.

Приобрести препараты GSN и получить бесплатную консультацию врачей можно в "КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ" по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 52 (во дворе, напротив "Детского мира"), 1-й этаж, каб. 4, с 9.00 до 18.00, без перерыва.

GSN

КУПИВШИМ ТРИ БАНКИ - ПОДАРОК!

тел. 21-01-51

Р

«ДЮНА-Т»: ЧУДО-АППАРАТ ИЗ ТОМСКА

Стоимость аппарата «Дюна-Т» 1300 руб.

Квазар

Генеральному директору
компании "Квазар"
Кузнецову Г.Б.

Я, Фролов Максим Александрович, управляющий Тольяттинским филиалом компании, подтверждаю, что за время моей работы было продано около 3 тыс. аппаратов для фототерапии "Дюна-Т". Высокая надежность, эффективность аппарата в лечении многих заболеваний подтверждается покупателями.

10 октября 2002 г. ко мне обратилась жительница нашего города пенсионерка Симакова И.Н. с просьбой доставить аппарат "Дюна-Т" на дом, т.к. она не может ходить самостоятельно. Действительно, Ирина Николаевна могла передвигаться по квартире только ползком (у нее артрит - заболевание суставов). Я предоставил ей аппарат со скидкой 10 % по цене 1170 рублей, объяснив, как им пользоваться.

24 октября (через 2 недели) Симакова И.Н. позвонила вновь и попросила приехать. Встретила она меня во дворе. Уже могла ходить на прогулку, спускаясь с 4 этажа самостоятельно. Выразила большую благодарность нашей компании и производителям. Кроме того, аппарат ей помог снизить давление.

Фролов М.А., 10.11.02 г.

Установить скидку 10%
по Акции "Дюна-Т"
до 31.12.2002 г.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА «ДЮНА-Т»

- Артриты, артрозы, травмы
- Остеохондроз позвоночника
- Опоясывающий лишай
- Дистония
- Состояние после инсульта
- Невралгия, неврит
- ОРЗ, ОРВИ, трахеиты, бронхиты
- Бронхиальная астма, пневмония
- Флебиты, тромбофлебиты
- Варикозное расширение вен, эндартериит
- Незаживающие раны, переломы
- Кожные заболевания, псориаз
- Герпес
- Отит, гайморит, ринит
- Гипертония, ИБС, стенокардия
- Осложнения при сахарном диабете

Пенсионерам и инвалидам 10 % скидка

Отделы "Товары для здоровья" фирмы "Квазар" в Саратове:
- **ул. Московская, 59, угол Радищева, м-н "Пассаж";**
- **ул. Чапаева, 86, угол Челюскинцев, м-н "Сергеевский", т. 24-02-51.**

В г. Балаково:
- **ул. Минская, 10, м-н "Алиса";**
- **ул. Ленина, 78, м-н "Рубин", т.6-90-40.**

СЫНОВЕЙ

Хоккеисты не хотят расстраивать маму, но ее сердце не обманешь

ЗВЕЗДА хоккея русский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре ложится на операцию. Чтобы поддержать Павла, в США отправилась его мама Татьяна Львовна.

Буре получил травму 7 декабря в матче с «Баффало». Нападающий Кертис Браун двумя ногами въехал в колени «Русской ракеты». Павел с трудом покинул площадку. Теперь ему предстоит вторая в этом сезоне операция. Причем на обоих коленях. Врачи уже в ходе операции точно поставят диагноз.

– Я не смотрела этот матч, – рассказала «Жизни» мама хоккеиста Татьяна Львовна, – и о травме Паши узнала от знакомых. Я так разволновалась, что сейчас даже не помню, кто именно позвонил и сказал: «Кажется, Пашку опять сломали». Потом глубокой ночью он позвонил сам, сказал: «Мама, у меня все в порядке, ты не волнуйся!» Но я-то знаю: когда он так говорит, на самом деле случилось что-то серьезное.

Травмы

Татьяна Львовна говорит, что сыновья ее жалеют. И Павел, и Валерий Буре старательно скрывают от мамы все свои травмы и болячки.

– Пашка даже мне не признается, какое именно колено травмировал, – говорит Татьяна Буре. – Если левое, то все обойдется. Операция на мениске, две недели на восстановление, и он снова на льду. Если же, не дай Бог, правое, на котором у Паши уже стоят две искусственные связки, то с хоккеем, видимо, придется заканчивать. Жить с такими связками можно сто лет, а вот играть невозможно.

По словам Татьяны Львовны, Павлу сейчас очень тяжело. Его поддерживает младший брат Валерий, они созваниваются каждый день. Чтобы помочь сыну в трудной ситуации, Татьяна Львовна решила сама отправиться в Америку.

– Паша меня ждет, остановлюсь у него, буду с ним столько, сколько нужно, а потом поеду в Майами к Валере. У него сейчас тоже сложный период.

В матче против «Филадельфии» нападающему «Флорида Пантерз» Валерию Буре сломали правую кисть. Капитан «Филадельфии» Кейт Примо рубанул Буре-младшему клюшкой по рукам. Валерий с большим трудом, но смог доиграть.

– У меня ненормальные дети! – со слезами на глазах признавалась Татьяна Буре. – Больше всего на свете они любят Россию и хоккей. Если нужно, выходят на лед с недолеченными травмами и играют. К сожалению, соперники уже знают их слабые и больные места. Особенно это касается Паши. Враги поняли, как именно его можно выключить из игры, и пользуются этим.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, бесплатно публикуются только объявления частных лиц. Для частных предпринимателей стоимость объявления при предъявлении купона 20 рублей + НДС 10%. Рубрики "Услуги" и "Работа" (предложение) платные, стоимость объявления 20 рублей + НДС 10%. Платные объявления публикуются в первую очередь, бесплатные - в порядке очередности. Объявления в рубрику "Знакомства" даются только при указании абонентского ящика или д/в. Купоны с объявлениями принимаются по адресу: 410031, ул. Челюскинцев, 59, оф. 38

УСЛУГИ

Курсовые, дипломные работы, рефераты, набор и распечатка текстов, формул, таблиц, поиск в Интернете. Тел. 26-51-48, с 18.00 до 23.00. Надя.

Предлагаю услуги электрика, тел. 55-51-01.

ПРОДАЮ

3-комн. кв. срочно, все уд., 5 эт., в центре, ок. 2 шк., 2 клад., обр.: Калининск, Советская, 11-16, после 17.00.

3-комн. кв., 60/40/7,5, р-н академ. права, 1в/9, лодж. заст., жел. дв., хор. сост., тел. + кооп. хозблок, от хоз., срочно, 720 тыс. руб., тел. 25-27-39.

3-комн. кв., СХИ (ДК "Рубин"), 2/5 "хрущ.", б., тел., газ. колонка, варианты, тел. 72-47-14.

3-комн. кв., пос. Юбилейный, 7/9 п., 90 сер., 2 балк., тел., мет. дв., каф., чист. прод., 620 тыс. руб., тел. 75-16-28.

2-комн. кв. в учхозе Степное Энг. р-на, все уд., 2/2 к, 30,3 кв. м (жил.) + сарай, погр., 120 тыс. руб., тел. 55-39-01, (211.7) 59-59, веч.

Комнату, 1/4 к, 14,2 кв. м, 3 сос., р-н студгородка, все уд, кр. гор. воды, после рем., тел. 33-65-74, веч.

Дом дер. 72 кв. м, выс., 2,4 сот., газ, АГВ, вода, слив, 3 спальни, зал, столов., кухня, погр., хор. сост., 350 тыс. руб., Симбирская/Полярная, тел. 73-38-39.

Дом 86,4 кв. м, все уд., газ. счетчик, слив, баня газиф., гараж, хоз. постр., 19,9 сот., обр.: Федоровский р-н, с. Федоровка, тел. 3-15-25.

Дом 100 кв. м кирп., газ, АГВ, все уд., постр., 20 сот., ряд. маг., почта, шк., садик, сосн. лес, река, 170 тыс. руб., обр.: Лысог. р-н, с. Шереметьевка, 79, Рудевы.

Дом 92 кв. м, р-н "Молочки", 5 комн., АГВ, вода, слив, 10 сот., гараж, сарай, погр., баня, 500 тыс. руб., торг, тел. 27-34-41.

Коттедж, все уд., с. Нееловка, Татищ. р-на, 140 тыс. руб., торг ум., тел. (258-2) 61-85, Закараев.

Коттедж 270 кв. м, все уд., жил., док., подъезд, земля, прописка, хоз., 48 тыс. у.е., п. Юбилейный, тел. 78-51-23.

Дачу, Ленинское, р. Караман, 6х6, без внутр. отд., сад 10 лет, хозбл., асфальт, свет, недор., тел. в Энгельсе 2-31-87.

Дачу на Кумыске, ост. "Дубки" (от 3 Совб-цы), 12 сот., 2-эт., кирп., баня, душ, туалет, беседка, асфальт, вода, свет всегда, есть все, с меб., 55 тыс. руб., тел. 25-27-39.

Дачу на Шумейке, 15 м от озера, ряд. д/о "Ударник", тел. 55-56-78.

Сад, 7 лет, 12 сот., "259 км" на Тарханы, рабица, разводка для воды, две емк., фунд. под дачу, электр., тел. 32-27-17, 32-81-10, после 18.00.

Дачн. уч. по Вольск. тракту, с. Свинцовка, 6 сот., саду 10 лет, вода, свет, 2 тыс. руб., тел 38-61-24.

Зем. уч. 10 сот., "824 км", огорож., вода, охрана, дешево, тел. 34-11-07, веч.

Участок 10 сот., под строит. дома, стар. фундам., газ, вода, свет, 45 тыс. руб., 3 Пролетарка, Завод. р-н, тел. 72-60-83, после 18.00.

Участок 8 сот., Усть-Курдюм, фунд. под коттедж, проект продам за 80 тыс. руб., тел. 51-82-41 дом., 8-9033292262 сот.

5 га садов зимн. сортов 15 лет, 200 тыс. руб.; **прицеп** "Волгарь" нов. - 9 тыс. руб., тел. в Хвалынске 2-20-18.

ЗАЗ-966 В 1970 г. в., треб. рем., на ходу, цена догов., тел. 71-59-26.

"Фольксваген-каравелла" 1989 г. в., турбодизель, 1,6 объем, 8 посад. мест. в России 1 мес., тел. дом. (266) 4-14-95, Анатолий.

ЗАЗ на з/части с док.; **М-21** "Победа" на з/части с док., тел. 96-57-76, 92-95-84.

ПАЗ 1992 г. в. с маршрутом, 90 тыс. руб., торг, тел. 97-04-13, Ирина, Саша.

Авточехлы, 1 шт. на "дэу-эсперо", "ауди", "фольксваген", импортные, тел. 97-72-78.

А/запчасти к "мерседес-190", б/у, кор. пер. сцепл., кардан, задн. мост, рыч. подв., рул. редуктор, тяги поршн. I рем., тел. 79-59-20, после 21.00.

В связи с переездом продам мебель и зимнюю одежду, обр.: Энгельс. Л. Кассиля. 12-41.

Детскую энциклопедию подписную, худ. лит-ру, тел. 51-11-65.

Коллекцию видео звезд заруб. поп-музыки, от вас; конв. с о/а, обр.: 400066, Волгоград, а/я 102, Анне.

Пластинки старинные 78 об., 50-х гг.: Утесов, Шульженко, Бернес, Русланова и др., обр.: Комсомольский пос. 1-й Совхозный пр., 2/4, Фомичева Антонина, в люб. вр.

Фиалки, больш. выб. нов. сорт., тел. 51-89-18.

Глину голуб. экол. чист., 3 руб./100 гр, тел. 31-00-60.

Котят брит. плюш., шотл. вислоухих с отл. родосл.; **пояса** из соб. шерсти, тел. 31-13-23.

Мед цвет. душистый, ароматный, прозрачный, 2 л, недорого, тел. 50-30-34.

РАБОТА

Доп. заработок в свободное время. Доступно каждому пожелавшему. Информация бесплатно в вашем конв. с о/а. 413705, Саратовская обл., п. Заволжский, д/в, Румянцеву Сергею Викторовичу.

Ищу раб. сиделки, опыт, м/о, круглосут., ост.: 410047, Танкистов, 163 ("Молочка", ост. Просечная).

Портной 3 разр. ищет дост. надомн. раб. в Энгельсе, есть оверлок, маш. "Чайка", тел. в Энгельсе 5-07-94.

Ищу раб. по перевозке людей на раб., с раб., на вахту, возм. заказ, "ГАЗель", 13 мест, тел. в Энгельсе 3-16-65.

Ищу раб. посудомойщицы, уборщицы, домраб-цы. Жен., мед. в/о, есть м/кн., опыт раб. и уход за престар. и мед. квалиф. пом., тел. 50-30-34.

КУПЛЮ

1-комн. кв. в центр. р-нах, от хоз., в люб. сост., тел. 49-10-99, 41-48-12.

Дом-дачу зимн. вариант, до 30 тыс. руб., обр.: 5-Дачная, 23 а, Марина Николаевна, тел. раб. 43-85-32 (вт., ср., четв., с 17.00 до 19.00).

Старинные часы, иконы, картины, монеты, серебро, бронзу, фарфор, мебель, фотоаппараты, граммофоны, колокола, офицерский кортик, дорого, тел. 31-48-86, 78-53-73.

Многодетная семья купит у орг-ции ГАЗ-2402, недорого, в раб. сост., тел. 36-12-96.

Телевизор цв. имп., отеч., кр. лампового, можно неиспр., тел. 35-30-88.

Кинескопы цв. неиспр. 61ЛК5ц и 51ЛК2ц; телевизоры цв. неиспр. полупров. не ранее 1991 г. в., тел. 33-02-17, с 8.00 до 16.00.

Сот. тел. НТС, тар. "Вечерний" с энг. ном., тел. (211) 3-61-98 до 22.00, 58-81-98, с 22.00.

Пряжу из соб. шерсти, 1 кг, тел. 95-79-06.

МЕНЯЮ

3-комн. кв. 51,5 кв. м, 2/5, приват., тел., в Балашове на Саратов, тел. 36-96-77, в Балашове 2-16-41.

3-комн. кв. 1/5 + гараж, реш., ж. дв. на две 1-комн. кв., можно на 1-комн. + допл., р-н 40 а/колонны в Энгельсе, тел. в Энгельсе 2-07-55.

2-комн. кв., Лен. р-н, 1/5 к, 27/43/7, комн. изол., реш., мет. дв., тел. на 1-комн. кв., р-н 3 Дачной с тел. и "гостинку", по дог., тел. 33-65-74.

1-комн. кв., 3 эт. на комн. в Волгограде в финском доме (коттедже), обр.: Энгельс, Полтавская, 3а-83.

СНИМУ

Срочно квартиру русской семье, без поср., тел. 59-23-50, 27-09-32.

Комнату в общежитии или в коммун. кв. в Ленинском р-не для девушки, недор., без поср., тел. 43-88-15.

1-комн. кв., коммуналку, тел. 72-57-39.

СДАЮ

Квартиру, тел. 22-62-55, 52-14-73, 22-63-00, без вых.

Заграничные МИД и ОВИР ПАСПОРТА внутренние РФ

помощь в оформлении

ул. Б. Горная, 310-А, офис 303

тел. 500-802

Учебный Центр "Трайтек"

Обучение по специальностям:

- ✓ Пользователь ПК (базовый курс)
- ✓ Дизайнер компьютерной графики (Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3ds max)
- ✓ Дизайнер интерьеров (Autodesk VIZ 4)
- ✓ Конструктор со знанием AutoCad
- ✓ WEB-дизайнер
- ✓ Секретарь-референт
- ✓ Бухгалтер со знанием ПК (1С: Предприятие)
- ✓ Программист
- ✓ Администратор компьютерных сетей
- ✓ Системный инженер
- ✓ Администратор БД (MS SQL Server, Oracle)
- ✓ Специалист по ремонту и эксплуатации

Лицензия А563336 от 25.04.2000 выд. МО г.Саратова

Потомственный маг. Восстановлю семью, бизнес, здоровье. Верну любимого (ую), навсегда избавлю от соперниц и врагов; сниму порчу, проклятие, невезение, тягу к алкоголю, "венец безбрачия", ясновидение - точное предсказание судьбы по фото, магические талисманы удачи, денег, здоровья, любви, обереги от всех бед - предлагаю. Решу любые проблемы. Быстро. Эффективно. Гарантия 100 %. Конверт с о/а. Отвечу всем. 610007, Киров, а/я 611, Шехурдину Андрею Валерьевичу.

Русское лото

427 тираж, 13 декабря 2002 года.

1 тур. 82; 62; 24; 71; 22; 27; 70; 30.
Призовой фонд - 60.000 руб.
2 тур. 16; 57; 10; 56; 90; 87; 31; 34; 11; 66;

Бинго

117 тираж, 14 декабря 2002 года.

Призовой фонд - 3.957.470 руб.
Приз Джек-пот - 31.801.724 руб.
Первый приз (15

✓ Бухгалтер со знанием ПК (1С: Предприятие)
✓ Программист
✓ Администратор компьютерных сетей
✓ Системный инженер
✓ Администратор БД (MS SQL Server, Oracle)
✓ Специалист по ремонту и эксплуатации компьютерной и копировальной техники

лиц. А563336 от 25.04.2

БИЗНЕС КАЧЕСТВО

Качество застраховано

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ "ТРАЙТЕК"

Tritec®

http://edu.tritec.ru, тел. 52-08-80

Многодетная семья купит у орг-ции ГАЗ-2402, недорого, в раб. сост., тел. 36-12-96.

Телевизор цв. имп., отеч., кр. лампо-

лагаю. Решу любые проблемы. Быстро. Эффективно. Гарантия 100 %. Конверт с о/а. Отвечу всем. 610007, Киров, а/я 611, Шехурдину Андрею Валерьевичу.

Русское лото

427 тираж, 13 декабря 2002 года.

1 тур. 82; 62; 24; 71; 22; 27; 70; 30.
Призовой фонд - 60.000 руб.
2 тур. 16; 57; 10; 56; 90; 87; 31; 34; 11; 66; 85; 8; 9; 32; 1; 46; 36; 18; 89; 68; 17; 78; 83; 59; 74; 53; 54; 5; 58; 84; 41.
Призовой фонд - 119.867 руб.
3 тур. 19; 3; 39; 88; 80; 72; 77; 51; 79; 4; 48; 47; 42; 69; 73; 12; 23; 28; 20; 38; 40; 7; 14.
Призовой фонд - 89.900 руб.
4 тур. 26 - 173.874р.; 75 - 74.917р.; 76 - 111.876р.; 45 - 77.913р.; 86 - 18.000р.; 64 - 17.000р.; 50 - 17.124р.; 81 - 17.124р.; 29 - 9.703р.; 2 - 5.009р.; 60 - 1.435р.; 21 - 1.056р.; 61 - 775р.; 6 - 563р.; 15 - 350р.; 33 - 188р.; 44 - 120р.; 63 - 118р.; 35 - 105р.; 25 - 104р.; 52 - 103р.; 37 - 102р.
Выигрыши 8 тура - стир. машины по 18.000 руб.; 9-го - холодильники по 17.000 руб.
Невыпавшие бочонки: 13; 43; 49; 55; 65; 67.
Приз "Кубышка" - 416.900 руб.
Джек-Пот - 60.000.000 руб.

Золотой ключ

228 тираж, 13 декабря 2002 года.

1 тур. 42; 65; 21; 1; 61; 13; 54.
Призовой фонд - 100.000 руб.
2 тур. 16; 19; 30; 29; 10; 26; 89; 47; 53; 27; 88; 60; 49; 37; 68; 40; 24; 76; 50; 70; 80; 31; 55; 46; 85; 39; 12; 3; 78; 90.
Призовой фонд - 200.000 руб.
3 тур. 25; 57; 75; 38; 79; 83; 64; 22; 81; 15; 5; 18; 71; 23; 63; 20; 66; 33; 74; 8; 69; 84; 82.
Призовой фонд - 1.200.000 руб., кв. в Москве (N 00714572, г. Саратов).
4 тур. 9, 2 - 25.000р.; 35, 73 - 17.400р.; 48 - 12.100р.; 32 - 8.600р.; 28 - 6.200р.; 43 - 4.510р.; 72 - 3.310р.; 67 - 2.460р.; 4 - 1.830р.; 59 - 1.360р.; 34 - 1.050р.; 86 - 813р.; 17 - 635р.; 62 - 513р.; 11 - 415р.; 14 - 351р.; 51 - 274р.; 7 - 229р.; 41 - 170р.; 77 - 138р.; 6 - 124р.; 44 - 92р.
Невыпавшие шары - 36; 45; 52; 56; 58; 87.
Джек-Пот - 7.834.343 руб.

Бинго

117 тираж, 14 декабря 2002 года.

Призовой фонд - 3.957.470 руб.
Приз Джек-пот - 31.801.724 руб.
Первый приз (15 номеров) - 128.617 руб.
Второй приз (14 номеров) - 2.198 руб.
Третий приз (13 номеров) - 162 руб.
Утешительные призы - 100 руб. и 20 руб.
Первый приз - разыгран!
22; 16; 27; 40; 24; 76; 70; 08; 03; 74; 90; 39; 71; 19; 57; 10; 47; 12; 41; 02; 38; 34; 36; 81; 01; 07; 28; 69; 05; 84; 25; 42; 53; 04; 56; 59; 23; 54; 30; 33; 15; 29; 73; 83; 66.
Утешительные призы в размере 100 руб. выиграли билеты с номерами, три последние цифры которых: 326; 373; 539; 642; 656; 676; 692; 701; 718; 743.
Утешительные призы в размере 20 руб. выиграли билеты с номерами, две последние цифры которых: 04; 25; 37; 50; 63; 68; 71; 89; 92; 99.
Были разыграны вещевые призы:
А/м ВАЗ-2106. Города продажи билетов: Канаш, Троицк, Ростов-на-Дону, Новосибирск.
А/м ВАЗ-2107. Города продажи билетов: Каменск-Уральский, Пятигорск, Краснодар, Москва.
По результатам розыгрыша 117 тиража принимаются к оплате билеты серий 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 с установленным штампом с номерами тиражей 116, 117.

Автоваз

17 тираж, 14 декабря 2002 года

Призовой фонд - 1.296.705 руб.
1 тур: 603905 - приз не разыгран.
2 тур: 45682 - выиграли 3 билета.
3 тур: 2543- выигрыш по 2.500 руб. и староновогодний билет лотереи.
4 тур: 404 - выигрыш по 500 руб. и староновогодний билет лотереи.
5 тур: 69, 56 - выигрыш по 100 руб.
В Джек-Пот отчислено 450.606 руб.
Общий Джек-Пот составляет 7.444.237 руб., розыгрыш - в 19 тираже 29 декабря 2002 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ "РЕНЕТ КОМ"

Подключитесь к Интернет в "РЕНЕТ КОМ" по радиоканалу до 31 декабря и СЭКОНОМЬТЕ до 32000 рублей

А крупных потребителей Интернет подключим БЕСПЛАТНО!

г. Б. Казачья, 14 ☎ 450-450

Изготовим все виды рекламы

тел. 72-83-97, 25-07-56.

sartek@rsm.ru

Приглашаем на работу агентов по распространению справочной правовой системы «Консультант Плюс».

тел. 72-83-97, 25-07-56.

Вырежьте КУПОН, заполните его и отправьте или принесите по адресу: 410031, Саратов, Челюскинцев, 59, 4-й эт., оф. 38, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Жизнь **КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ**

ПРОДАЮ МЕНЯЮ КУПЛЮ СДАЮ РАЗНОЕ
ТУСОВКА РАБОТА ЗНАКОМСТВА СНИМУ

Нужное подчеркнуть

Данные о клиенте для контакта и уточнений (в газете не публикуются)

Ф.И.О.

АДРЕС:

ТЕЛ.:

ДАТА:

До 25 слов РАЗБОРЧИВО

53. НА НЕМ, ГОЛОМ, ИНОГДА РАБОТАЮТ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: **3.**Религиозное "нельзя". **7.**Живая анаграмма слова "останки". **11.**Три равнозначных бедствия: пожар, ... и злая жена. **13.**Плохой вратарь. **15.**Гнев, немилость. **17.**Цирк-непоседа. **18.**"Черный" месяц в новейшей российской истории. **21.**Ну очень бережливый человек. **23.**Сверхзвуковой пассажирский самолет. **26.**Наш ... везде поспел (поговорка). **27.**Приспособление для поиска Золушки. **29.**Окружение, но не на войне. **30.**Импортный орех. **32.**Чемпион мира по прыжкам с сумкой. **33.**Мастер, живущий шкурными интересами. **35.**Жена Джона Леннона. **36.**Сани, на которых торжествовал крестьянин, "обновляя путь". **37.**Кузнечно-слесарный инструмент. **38.**Большая Медведица как предмет кухонной утвари. **40.**Народная сказка о пользе грызунов. **41.**Еловая или кошачья. **43.**Худшая часть приданого. **44.**Собачья "национальность". **46.**Поражающая сила. **47.**Она в огороде, если дядька в Киеве. **48.**Жужжащая семья. **49.**Диета по вере. **51.**"И девушка в розовом ... сказала мне ласково: "Нет" (С. Есенин). **52.**"Заедающая" составляющая жизни. **53.**Часть флота. **54.**Целебный напиток, выбившийся из низов. **56.**Стратегический латвийский продукт. **58.**"Кому бублик, а кому дырка от бублика" (процесс). **64.**Корабельная виселица. **65.**Они же и санки. **66.**И каменный, и железный, и атомный. **67.**Оконный переплет для попавших в переплет. **69.**Испанец, сочинивший "Цыганские напевы". **71.**Упрямая вещь. **72.**Популярный когда-то телеведущий, бравший интервью в ресторане. **73.**Родина мыльных опер. **76.**Лососевая рыба. **78.**Сорняк Маленького Принца. **80.**Река, на берегах которой исцелял Айболит. **83.**Специалист, помогающий обрести здоровый взгляд на вещи. **85.**Партийный псевдоним коммуниста Джугашвили. **88.**Выяснение отношений за гранью дозволенного. **89.**Древнеримский сотник. **90.**Возможный "козлиный" конец. **91.**"Нет более грубой ошибки, чем перепрыгивать ... в два прыжка" (Ллойд Джордж). **92.**Фортуна, повернувшаяся задом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: **1.**"Попытка - не пытка, а ... - не беда" (пословица). **2.**Фильм К. Тарантино "Криминальное ..." **4.**Попугай, чаще других встречающийся в кроссвордах. **5.**Обнимающий насмерть. **6.**Немецкая мадам. **8.**Ваза для горшка с цветами. **9.**Улица, ведущая к стенке. **10.**Способ ведения морского боя. **12.**Лечебница для приходящих больных. **14.**Театральная серия. **16.**Светоч, жизнь которого висит на волоске. **19.**Денис Давыдов как тип кавалериста. **20.**Заранее оплаченная катастрофа. **22.**Долгоиграющий персонаж "Санта-Барбары". **23.**Образцовые и выдающиеся произведения литературы и искусства. **24.**Вес кота без мешка. **25.**Работа цепного кобеля. **28.**Узорная сетчатая ткань. **30.**Независимый эксперт. **31.**Самодельный холодильник. **32.**И Бах, и Оффенбах. **34.**Обмен мнениями в курятнике. **39.**Фигура высшего пилотажа, применяемая при распитии вина. **41.**Хит Т. Джонса и Ф. Киркорова. **42.**Офицерская упряжь. **44.**Единица танца. **45.**Рандеву с протоколом. **46.**Земельный участок с усадьбой. **50.**Минимальная единица кипрок. **52.**Американский президент, прославив-



23.Работа цепного кобеля. 28.Узорная сетчатая ткань. 30.Независимый эксперт. 31.Самодельный холодильник. 32.И Бах, и Оффенбах. 34.Обмен мнениями в курятнике. 39.Фигура высшего пилотажа, применяемая при распитии вина. 41.Хит Т. Джонса и Ф. Киркорова. 42.Офицерская упряжь. 44.Единица танца. 45.Рандеву с протоколом. 46.Земельный участок с усадьбой. 50.Минимальная единица кино. 52.Американский президент, прославившийся в России ножками. 53.На нем, голом, иногда работают. 55.Предел славы. 57.Мужской купальник. 59.Место, где каяться уже поздно. 60.Музыкальный темп, при котором дирижер работает в очень быстром темпе. 61.Если она молочная, то берега кисельные. 62.Итог романа ослицы с жеребцом. 63.Ресторан для спешащих. 66.Сырье для изготовления бороды Деда Мороза. 67.И французский поэт, и голливудский киногерой. 68.Мореплаватель, съеденный аборигенами. 70.Слово, которое ввел в лексикон Карел Чапек. 74.Он хорош тем, что ничего плохого не помнишь и всегда узнаешь что-нибудь новенькое. 75.Эфирная удочка. 76.Деспот, самодур. 77.Порт, из которого уплывал капитан Грант. 79.Шахматная игра с постоянным цейтнотом. 81.И фок, и грот, и бизань. 82."Не ведает царь, что делает ..." (пословица). 84.Фамилия комдива из фильма "Утомленные солнцем". 86.На Кавказе она двухколесная, а на Украине четырехколесная. 87.Рекламный газ.



ЖИЗНЬ

ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ

ООО «Регион-пресс. Нижняя Волга» - издатель газеты «Жизнь» в Саратове - приглашает к сотрудничеству:
- менеджеров по рекламе с опытом работы (вознаграждение - 20% от суммы рекламы);
- молодых, энергичных корреспондентов в отделы: спорта, криминала, информации, имеющих опыт журналистской работы (з/плата до 6000 руб.).

Тел.: 72-50-66, 72-50-65.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 55

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Балерина. 7.Гибрид. 10.Ржавчина. 11.Мазила. 12.Наждак. 13."Криминал". 14.Яйцо. 16.Угол. 18.Альтернатива. 20.Скатерть. 21.Пралине. 23.Денди. 25.Работа. 26."...нравы!". 28.Интим. 29.Игра. 30.Тень. 31.Шахматы. 33.Рак. 35.Ударник. 37.Цена. 39.Аличе. 41.Разносол. 42.Нашествие. 43.Грива. 45.Оканье. 46.Беседка. 49.Удав. 50.Як. 51.Кобра. 53.Череп. 55.Саркофаг. 59.Маас. 61.Чум. 62.Бра. 63.Аврора. 65.Привкус. 68."Чучело". 70.Реалист. 71.Террор. 72.Ендова. 73.Старр. 74.Смола. 76.Гамбит. 79.Пинцет. 80.Ярмарка. 81.Олифа. 82.Ночь. 83.Светик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бомж. 2.Лазейка. 3.Ишак. 4.Артикль. 5.Кариатида. 6.Циклон. 7.Гангстер. 8.Радуга. 9.Декольте. 15.Осетин. 16.Увалень. 17.Всадник. 18.Атака. 19.Разоблачение. 21.Панты. 22.Наина. 24.Наряд. 25.Рыба. 27.Разнос. 28.Индекс. 31.Шкалик. 32.Хризантема. 33.Развод. 34.Камера. 36.Азнавур. 38.Трагик. 40.Ошибка. 44.Адам. 45.Овчарка. 47.Сок. 48.Каа. 50.Ясновидение. 52.Бампер. 54.Есаул. 56.Рвач. 57.Фоменко. 58.Головка. 60.Абвер. 61.Чистоган. 64.Ватерпас. 66.Ирония. 67.Синатра. 69.Участок. 75.Лифт. 77.Меч. 78.Три.

ЖИЗНЬ

Учредитель: ООО Издательский дом "Жизнь" 107078, г. Москва, ул. Садовая Черногрязская, д. 3 Б стр. 1
Адрес редакции 101970, г.Москва, ул. Маросейка, д. 3/13.
Для писем: 410031, Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59.
Телефон для справок: 72-50-65, факс: 72-50-66.
Internet: ttp //www.my renet ru E-mail: my@renet ru.
Подписной индекс. 53781
Рекламная служба 72-50-66
Издательство: ООО "Регион-пресс.Нижняя Волга".

Газета зарегистрирована МПТР. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ N 77-11135 от 12 ноября 2001г.
Материалы со знаком Р печатаются на правах рекламы.
Время подписания в печать по графику: 19.00
фактически: 19.00.
Отпечатано ФГУП "Издательство "Слово" по адресу: 410031, г. Саратов, ул Волжская, д 28.
Цена договорная Заказ N 586
Генеральный директор Долгополова Л. А.

Тираж в Саратове 65050
Общий тираж 1470000

Архангельск (8182) 62-36-02
Волгоград (8442) 34-01-88
Димитровград (84235) 6-80-13
Екатеринбург (3432) 56-28-63
Йошкар-Ола (8362) 45-00-80
Казань (8432) 42-66-70
Краснодар (8612) 60-27-74
Красноярск (3912) 23-27-97
Москва (095) 206-88 56
Мурманск (8152) 45-42-45
Н. Новгород (8312) 34-24-86
Новосибирск (3832) 10-13-12
Омск (3812) 23-47-68
Оренбург (3532) 72-91-11
Пермь (3422) 19-52-23
Ростов-на-Дону (8632) 62-42-34
Самара (8462) 66-06-65
С.-Петербург (812) 279-95-36
Саратов (8452) 72-50-65
Ставрополь (8652) 94-12 63
Тверь (0822) 36-39-80
Томск (3822) 56-00-60
Ульяновск (8422) 41 27-30
Хабаровск (4212) 30-43-95
Чебоксары (8352) 66-26-15
Черкесск (87822) 5-12-50
Ю.-Сахалинск (4242) 72 61 88

С Новым 2003 годом!

ЖИЗНЬ

АЛИСА В КОЗЬЕМ ЦАРСТВЕ СТР. 3

Саратов. 1 января 2003 № 1 (59) Цена 5 руб. ТВ-программа с 6 по 12 января

ТОЛЬКО У НАС!

ИГРЫ

Жизнь

«Жизнь» впервые публикует секретные материалы о контактах с неопознанными объектами экипажей российских субмарин

Председатель комиссии по аномальным явлениям Русского географического Общества Евгений Литвинов

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 8

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

По доброй русской традиции мы готовимся достойно проводить год уходящий и с надеждой встречаем наступающий.

Не ошибусь, если скажу, что мы уверенно себя чувствуем в XXI веке и полны решимости добиться достойной жизни для каждого саратовца от мала до велика.

Конечно, есть в нашей жизни проблемы, трудности, не все живут так, как хотелось бы. Прирост благосостояния многих семей съедает гонка тарифов и цен. Она бьет не только по карману человека, но и снижает его социальное самочувствие. Но, уверен, это преодолимо. Есть рост экономики за 2002 год. Принят бюджет 2003 года. Область вошла во многие федеральные программы. В этом есть доля усилий наших депутатов всех уровней. Собран хороший урожай - народ может не беспокоиться о том, что будет на его столе сегодня и завтра.

Исполнилось пять лет саратовскому Закону о земле. Он работает на благо людей. Мы имеем твердые гарантии стабильности аграрно-промышленного комплекса, социальной сферы на селе.

2002 год в области был Годом молодежи, он показал высокую трудовую активность, сознательность, желание работать на благо области тысяч наших юных земляков. В области высок престиж образования. Есть широкие возможности получить нужную профессию.

Мы сохраняем общественное согласие и социальное партнерство. Это - надежный заслон против национальной розни, бездуховности. Мы сохраняем нашу любовь к родной земле, к малой родине. Всех саратовцев радует то, что город Балашов признан лучшим малым городом России. У нас есть все основания встретить Новый год с хорошим настроением. Уверен, что в 2003 году мы претворим наши планы в реальные дела. Эти дела сослужат добрую службу каждому из нас.

С Новым годом, с новым счастьем, дорогие мои земляки!

Объявляю 2003 год Годом здоровья!

Губернатор Саратовской области
Д.Ф.Аяцков

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Повседневная работа учреждений здравоохранения, каждого медицинского работника поистине неоценима. И в эти предпраздничные дни желаю Вам доброго здоровья, [illegible] радости, дальнейших успехов, всем трудящимся в лечебно-профилактических учреждениях: врачам, медсестрам,

АКЦИЯ «ЖИЗНИ»

В «ГРАФСКОЙ РОЩЕ» НЕТ СОСЕН «ТОЩИХ»



Лена и Маша не смогли обхватить гигантскую сосну

Накануне Нового года мы отправились на поиски самой красивой и большой зеленой елки нашей губернии

ЕЛЕНА ПЕТРИК, МАРИЯ ЛАПКОВСКАЯ

Знающие люди подсказали: лучше зеленых красавиц, чем в Базарнокарабулакском лесхозе, нет. Заезжаем в сосновый бор и начинаем обмерять деревья на обхват. По ходу решаем: какая сосна тоще и выше, та и будет суперелкой.

- Гляди, какой толстый ствол, - обнимая дерево, радостно кричит Маша. – Вот ее-то и выберем красавицей.

- Да что твоя, ты на мою глянь, пушистая какая, - пересчитывая иголки на веточке, возражает Лена. - Хвоя у нее длиной с указательный палец, сантиметров семь.

Но тут наш взор падает на другую сосну: навскидку, высота метров 30, лапы длинные, сплошь усыпаны хвоей. По сугробам ломимся к ней. Вдруг за спиной мужской голос:

- Стойте, кто такие? Что вам здесь нужно? А ну обратно!

- Этого еще не хватало, - шепчем друг другу и замираем от испуга на месте. – Нас, наверное, за браконьеров приняли. А может, и того хуже, маньяк какой по лесу гуляет, на нас набрел. До машины бежать далеко, а на помощь звать бесполезно - никто не услышит.

- Здравствуйте, - подходит к нам поближе мужчина лет 30-ти в летней теплой куртке. – Как вы сюда попали? Елки, что ли, приехали рубить? Не положено. На днях двоих мужиков задержали с елками – срубили на халяву. У нас на рынке купили бы - каждое дерево обошлось бы рублей за 30, а так штраф заплатили – по три тысячи за елочку.

- А что вы нас штрафами-то пугаете? – бормочем мы. – Никакие елки мы не рубим и даже не собирались. И вообще, кто вы такой? Что вам от нас нужно?

- Я – помощник лесничего Неелов-ского лесничества Андрей Горбунов, - отвечает незнакомец. – А вот вы кто? И для чего забрались в «Графскую рощу»?

Наперебой объясняем, что мы – журналисты - ищем самую красивую елку. Андрей, обрадовавшись, что нашел в нас благодарную аудиторию, начал просвещать. «Графская роща» но и с молодняка возрастом 8-12 лет. Осенью в районе начинается шишечный бум: и стар и млад идет в лес потрошить елки. За один килограмм сорванных шишек добровольцам платят два рубля. С одного дерева можно нарвать целый мешок.

- Шишки помещают в специальную сушилку, извлекают из них семена, - говорит Андрей. – Часть отправляют в питомник и высаживают, а часть – в спецхранилище. Там их рассыпают по трехлитровым банкам, в каждую кладут лакмусовую бумажку – для контроля кислотности. Семена любят холод, поэтому хранилище не отапливается. Высаженные в питомнике деревья через два года выкапывают трактором и пересаживают в открытый грунт на плантации. Ежегодно все посадки заносятся в специальный журнал. Кстати, в архивах хранятся записи и о высадке деревьев «Графской рощи». У сосен, как и у людей, бывают периоды спелости, старости. В 100-летнем возрасте сосны еще приносят пользу: они продолжают выделять кислород, древесина у них качественная. После 120 годков деревья считаются перестойными, плохо «дышат». И вообще, деревья, как люди. У них есть свои болячки. У хвойных – корневая губка, это как рак у человека. Зараза находится в почве, внедряется в корни и распространяется по дереву, которое постепенно умирает. А вообще, хвойные могут и до 200 лет прожить.

Вдруг вдалеке раздается собачий лай.

- Это охотники, зверя гонят, - со знанием дела сообщает наш собеседник. – Края у нас богаты на зверюшек: лоси, кабаны, лисы, зайцы, косули - всех не перечесть. Кстати, хотите анекдот в тему? Пошли Василий Иванович с [illegible] кой на охоту. Только вошли в [illegible]тур (пл. О за пробежала. Василий Иванович успел выстрелить, а Петька вооб стрелять не стал. Комдив кричит: «[illegible] чего, Петька, не стрелял?» Тот в отв[illegible] «Так это ж домашняя животина». Ча[illegible] пай: «В лесу, Петька, все дикое. В следующий раз не зевай». Ну, прощ[illegible] еще немного. Петька

5 января

Д.Ф.Аяцков

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Повседневная работа учреждений здравоохранения, каждого медицинского работника поистине неоценима. И в эти предпраздничные дни желаю Вам доброго здоровья, счастья, радости, дальнейших всем, кто трудится в печебно-профилактических учреждениях: врачам, медсестрам, фельдшерам, акушеркам, а также профессорско-преподавательскому составу медицинских учебных заведений, фармацевтическим работникам, специалистам санитарно-эпидемиологической службы и научно-исследовательских институтов.

С Новым 2003 годом Вас! Семейного благополучия и мирного неба!

Хорошего настроения, и чтобы никакие недуги не смогли помешать Вам исполнить планы, направленные на процветание и благополучие Саратовской губернии!

С уважением и любовью

Министр здравоохранения
Саратовской области
В.И. Завалев

Наступление Нового года - это время подведения итогов года уходящего, возможность оглянуться назад и объективно оценить проделанную работу. Для каждого из нас 2002 год поставил много задач, требующих рационального решения. Многое удалось сделать, многие проблемы мы разрешили совместными усилиями, каждый из нас выносит свой положительный опыт из года уходящего.

Решение городских проблем в наших с вами руках. Только противодействие положительным начинаниям способно замедлить процесс улучшения жизни саратовцев.

Осуществление всех проектов на будущий год - вот наша главная задача. А для этого нужно запастись терпением, упорством и, конечно же, здоровьем всем нам. Желаю всем жителям нашего прекрасного города исполнения самых заветных мечтаний, здоровья и счастья! Администрация города сделает все от неё зависящее для того, чтобы жизнь саратовцев стала легче и счастливее! С Новым годом!

Мэр города Саратова - глава городского самоуправления Ю.Н.Аксёненко

Прогноз погоды на неделю предоставлен центром **ФОБОС**

СЕГОДНЯ и завтра в Саратове днём -1...+1, ночью -3...-5 градусов. С 3 января резко похолодает: до -15...-17 градусов днем и -20...-24 ночью. Переменная облачность, возможен снег. Преобладает юго-восточный ветер, 2-4 м/с. Магнитных бурь нет.



Андрей Горбунов про елки знает все

- А что вы нас штрафами-то пугаете? – бормочем мы. – Никакие елки мы не рубим и даже не собирались. И вообще, кто вы такой? Что вам от нас нужно?

- Я – помощник лесничего Нееловского лесничества Андрей Горбунов, - отвечает незнакомец. – А вот вы кто? И для чего забрались в «Графскую рощу»?

Наперебой объясняем, что мы – журналисты - ищем самую красивую елку. Андрей, обрадовавшись, что нашел в нас благодарную аудиторию, начал просвещать. «Графская роща», куда нас занесло, - памятник природы областного значения. Соснам, с которыми мы обнимались, по 140 лет. Они - генетическая резервация, чистая порода сосны обыкновенной. Шишки с них собирают каждый год и заготавливают семена. Причем, как выяснилось, не только с вековых деревьев.

Кто спасет Деда Мороза?

В День спасателя, 27 декабря, Саратовская областная служба 061 отмечала свой пятилетний юбилей.

Чествование прошло в Доме науки - вручали благодарственные письма, грамоты, ценные подарки. Время от времени в зале раздавались трели раций, оповещая об очередном вызове. Не мешкая, ребята покидали мероприятие.

- Служба есть служба, ничего не попишешь, - вздохнул Олег Смотров, начальник 2-го подразделения службы спасения. – Такая у нас судьба – в праздники работать. Моей смене выпало в этом году дежурство в новогоднюю ночь. Кто-то же должен спасать напомечавшихся саратовцев и Дедов Морозов.

- Дежурить под Новый год – это просто здорово! – жизнерадостно воскликнул Михаил Ильин, накидывая куртку. – Думаю, это будет интересная ночка. Ведь в праздник чего только не случается. В позапрошлом году дежурил 2 января – тогда день начался с того, что мы вытаскивали мужика из ямы. Он с похмелья колодец с кроватью перепутал: прилег на доски, которыми он был закрыт, они под ним проломились, и бедолага рухнул вниз. Пролетел восемь метров, оцарапал себе локоть. Вытащили его с помощью альпинистского снаряжения, отряхнули и отвели домой. В прошлом году работали 1 января. С утра пришлось спасать роскошного рыжего чау-чау – тоже из колодца вынимать. Уж не знаю, как он туда грохнулся, вроде трезвый был. Так что, берегитесь колодцев под Новый год, господа!

- Это охотники, звери, - нашим делом сообщает наш собеседник. – Края у нас богаты на зверюшек: лоси, кабаны, лисы, зайцы, косули - всех не перечесть. Кстати, хотите анекдот в тему? Пошли Василий Иванович с 00-13.00 кой на охоту. Только вошли в ле за пробежала. Василий Иванов успел выстрелить, а Петька вооб стрелять не стал. Комдив кричит: чего, Петька, не стрелял?» Тот в отве «Так это ж домашняя животина». Ча пай: «В лесу, Петька, все дикое. В сле дующий раз не зевай». Ну, прошли они еще немного. Петька выстрелил, раз дался страшный визг. «Кого, Петя, пристрелил?» - интересуется Василий Иванович. Петька отвечает из кустов: «Да вот, дикая баба шла...»

- А вы охотник? – интересуемся мы.

- А как же! Мужик без охоты не может. У меня с друзьями даже традиция есть: берем много водки и закуски и – в лес. Ружья так, для приличия, прихватываем. Прямо как в фильме «Особенности национальной охоты». Жен иногда с собой берем. С ними одни проблемы: женщины на охоте - что рюкзак за спиной: вечно за собой таскать надо. А охота – не прогулка, напротив, опасное занятие. У нас случай был: мужики ранили лося. Он от них сумел убежать. Вышел на дорогу, перегородил движение машин. Один водитель попытался прогнать сохатого, посигналил. Тут лось как кинется на машину, передними копытами вес капот разворотил. Вот так отомстил людям. Но вы, девчонки, не бойтесь такое не часто случается. А хотите на вырубку молодняка посмотреть?

На поляне, сплошь покрытой ме выми деревцами, куда привел нас дрей, суетятся шесть лесников с то рами. «Да у нас все елки – красави - нахваливают мужички. – Но есть на – всем соснам сосна. Вдвоем не хватите». И в самом деле – не дерево сказка. Настоящая суперкрасавица

В новогоднюю ночь сделать сына или дочь

НАКАНУНЕ нового года 27 декабря депутаты облдумы приняли целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей» - в будущем году обещают квартиры тысяче семей.

На пресс-конференции после заседания депутат Леонид Писной дал совет всем молодым парам, желающим улучшить свои жилищные условия: в ближайшие два месяца усиленно заниматься «выполнением своего гражданского долга», дабы до конца 2003 года успеть произвести на свет малыша. В этом случае у молодых появится реальный шанс получить от государства безвозмездную ссуду на приобретение квартиры. Принять участие в этой программе, финансируемой из федерального бюджета, могут молодые родители не старше 30 лет, уже имеющие начальный капитал для покупки жилья.

- Чем меньше они попросят у государства, тем скорее они эти деньги получат, - разъяснил Писной. – Например, если к нам придут две пары, одной из которых для покупки квартиры будет не хватать 100 тысяч рублей, а другой – 90 тысяч, мы поможем второй. Таковы условия участия в программе. На первом этапе мы сможем охватить не более пяти процентов молодых семей в Саратове и области. Но программа рассчитана до 2010 года, так что дальше будет идти по нарастающей.

Чтобы стать участником этого проекта, молодая семья должна подать соответствующее за явление в орган местного самоуправления. Там с ними проведут тестирование и, если требования «будут соответствовать необходимым условиям», занесут в список претендентов. Но деньги супруги получат лишь когда предоставят свидетельство о рождении наследника. Жители Сар това могут обращаться к автору программы Андрею Борисовичу Блохину в Региональный фонд жилищного строительства по адресу: Челюскинцев, 114. Телефоны: 24-34-21 и 27-87-49.

- Делайте детей и сразу же обращайтесь, - подзадорил Леонид Александрович. – Иначе опять хорошее начинание разойдется по блатным.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, в связи с новогодними праздниками очередной (субботний) номер газеты "Жизнь" поступит в продажу 5 января 2003 года.

АЛИСА В КОЗЬЕМ ЦАРСТВЕ

«Ночка, Майка, Малышка - за мной», - командует хозяйка, и три козы с алыми атласными ленточками на шеях дисциплинированно переходят одну из самых оживленных саратовских дорог – улицу Чернышевского

Алиса александровна холит и лелеет своих любимиц

ЗАВИДЕВ такую картину, прохожие замирают, открыв рты. «Это наша знаменитая

свойстве парного козьего молока. Решение пришло само собой. Осуществить затею помог случай.

- Стояла зима, трескучий мороз, - Рабочий день

козленком. Хотела назвать новорожденную Алкой, но потом подумала, что имя слишком распространенное, женщины могут обидеться. Решила «отыграться» на

регулярно, но если я иногда пропускаю, они не в претензии. Бродим по окрестностям, а когда я захожу в магазин, терпеливо ждут на улице. Однажды я задержалась в оче-

Аяцков на посту

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря, на заседании совбеза области чиновники вели речь о подготовке к проведению праздничных мероприятий. Губернатор Дмитрий Аяцков на Новый год пределы области не покинет, поскольку считает: «...именно в такие дни террористы будут использовать в своих целях наше русское разгильдяйство». На совещании подлил масла в огонь и главный чекист губернии генерал Анатолий Трегуб: он опасается, что в праздники и молодежь радикальных воззрений может предпринять какие-нибудь противозаконные действия. Более трех тысяч сотрудников МВД проведут новогоднюю ночь на улице, охраняя покой горожан. На Театральной площади будут дежурить 300 милиционеров. Все городские аварийно-спасательные подразделения перейдут на усиленный график несения службы. А в больницах, на всякий случай, готовят дополнительные койки.

Ночной транспорт

ДЛЯ обслуживания населения города в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, будет организована работа транспорта на следующих маршрутах:

- автобусные: №2, 4, 11, 16, 29, 53, 69, 77, 85, 90;

- трамвайные: №2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- троллейбусные: № 1, 5, 10, 11, 15, 16.

Работа транспорта будет осуществляться до 6-00.

Новогодние мероприятия

"Встреча Нового 2003 года" – праздничное мероприятие. Новогодний фейерверк. Театральная площадь, с 31 декабря 2002 г.-1 января 2003 года, 22.00-4.00.

Открытие новогодней елки на воде. Бассейн «Саратов», 4 января 2003 г.

Алиса александровна холит и лелеет своих любимиц

ЗАВИДЕВ такую картину, прохожие замирают, открыв рты. «Это наша знаменитая баба Лиса своих питомиц на прогулку выводит», - объясняют местные жители.

Каждое утро пенсионерка Алиса Александровна Чистова в семь утра спускается из своей квартиры на четвертом этаже (на улице Заводской) во двор, открывает обитую мешковиной дверь своего крошечного сарайчика с погребом и выпускает во двор заждавшихся питомиц. Они резво скачут между лавочек, перепрыгивая через трубы теплотрассы, зимой прижимаются к ним и неподвижно замирают – греются. Баба Лиса доит их, кормит, потом «строит» и выводит на прогулку. Излюбленный маршрут – через дорогу и железнодорожные пути к заводу метизных изделий имени Ленина.

«Рядом», - негромко произносит Алиса Александровна, и козы послушно семенят у ее ног. «Бегом», - торопит она. Копытца стучат быстрее.

- Они умные, ходят за мной без веревки, - похвалилась баба Лиса. – Все понимают. Меня слушаются, других не признают. Недавно какой-то новый русский их из двора хотел выгнать. Выскочил из машины, как был при галстуке, в костюме, схватил палку и принялся ею размахивать. Тут мои козочки показали характер. Уперлись - хоть кол на голове теши. Мне мужика жалко стало - раскраснелся весь, вспотел. Объясняю ему: «Пока я не уйду, они с места не двинутся». Он сдался.

Восемь лет назад, когда бабе Лисе – коренной горожанке, всю жизнь прожившей в пятиэтажке, «пришла блажь» в крошечном подвале завести коз, конфликтов было много. Восстали соседи по погребу, скандалили управдомы. Но Алиса Александровна оставалась непреклонна. «Коз не сдам, - отвечала она, - они наши спасительницы».

Стать «козовладелицей» юриста-пенсионерку побудила не прихуда, а семейное несчастье. Одиннадцать лет назад с родовой травмой позвоночника родилась внучка Соня. Лечение, антибиотики не помогали, прогнозы врачей день ото дня становились все мрачнее. И тогда Алиса Александровна вспомнила о целебном свойстве парного козьего молока. Решение пришло само собой. Осуществить затею помог случай.

- Стояла зима, трескучий мороз, - вспоминает она. – Рабочий день заканчивался (я после выхода на пенсию трудилась в депо мойщицей вагонов). Тут одна наша сотрудница принялась рассказывать жуткую историю. Ее сосед в Агафоновке попал под поезд, а его жена с горя сошла с ума. Родственники не знают, куда девать хозяйство: козу и кроликов. Прямо с работы я отправилась туда. Вернулась с козой Ночкой на веревке и кроликом Манькой под мышкой. Стою перед подъездом и размышляю: как бы сына вниз вызвать, чтоб помог разместить «квартирантов» на погребе. Попросила соседей предупредить его. Когда Мишка вышел, замер на пороге: «Мам, ты чего это?». «Открывай скорее погреб, - говорю, - видишь, коза мерзнет, кролик дрожит». Делать нечего, смирился. Ночка оказалась редкой заанинской породы. Я накупила книжек, изучила. Оказывается, родом моя чистокровная из Швейцарии, там ее родичи дают по восемь литров молока в день – целое ведро. Им даже шьют специальные кожаные мешки, чтоб вымя по земле не волочилось. Моя Ночка давала тогда три литра в день. Нам хватало. А с крольчихой вышла неприятная история. Ни с того ни с чего она стала агрессивной и искусала козу. Я говорю сыну: «Режь кролика». А он – ни в какую, прикипел к ней душой. Но все же пришлось с Манькой расстаться.

Скоро внучка действительно начала поправляться. Слухами земля полнится – ко мне потянулись люди с больными детишками. Помню одного своего «пациента» – четырехмесячного Никитку. Уж не знаю, как на врачебном языке его болезнь называлась, но он никак не держал головку, как коростой, был весь покрыт диатезом. Доктор порекомендовал родителям: «Ребенка сможете поднять только парным козьим молоком». На протяжении полутора лет каждый день в семь утра в любую погоду отец приходил к моему погребу с бутылочкой и ждал, пока я подою. Ребенок поправился.

Козел

Вскоре Ночка понесла. Разродилась аккурат в день рождения Пугачевой, 15 апреля, козочкой, и козленком. Хотела назвать новорожденную Алкой, но потом подумала, что имя слишком распространенное, женщины могут обидеться. Решила «отыграться» на козле и нарекла его Филькой. Не прошло и полугода, как наш Филипп «закозлился» - стал шалить. Козочкам покоя не давал, тревожил их через каждый час. Молоко стало невкусное. Тут ко мне приехали из области – им в стадо нужен был хороший производитель, «обновить кровь». Умоляли продать им Фильку. Жалко было, но что делать. Взяла с них твердое обещание козла не резать и проводила его в деревню. Остался у меня «женский коллектив». Вскоре младшая коза родила дочку. Сейчас у меня дружная семейка - мама, бабушка и внучка. Козлов не держим. Примерно раз в два месяца козочки входят в «охоту» - отказываются есть, жалобно мяучат, дрыгают хвостиками, тоскливо смотрят вдаль. Раньше неподалеку в частном секторе жили два «жениха» – Васька да Яшка, они нас и выручали. Пару месяцев назад их съели. Что будем теперь делать – ума не приложу.

«Пастушка»

- Внучка Сонька росла со своими спасительницами-козами. Маленькой все норовила покататься на них верхом, помогала мне кормить, убираться. Стала настоящей юной натуралисткой. Купила на базаре кота, а однажды раскопала где-то адрес городского приюта для животных. Помню, отпросилась у меня на часок погулять. Вернулась со слепой охотничьей собакой на поводке. Я только ахнула, а про себя подумала: «Вся в бабку пошла». Назвали новую питомицу Найдой. Несмотря на «инвалидность», она сразу взяла на себя «пастушьи» обязанности. С ней можно спокойно оставлять «стадо» - никого не подпустит и козам не разрешает далеко уходить. Уж как она справляется без зрения – Бог ее знает.

Вообще, держать коз - занятие не обременительное. Животные очень неприхотливые. Едят все подряд, соседи сейчас помогают – приносят капустные листья, картофельные очистки. Любимое лакомство – зерно, но если давать слишком много, козы жиреют, начинают расти копыта. Выгуливать «троицу» надо регулярно, но если я иногда пропускаю, они не в претензии. Бродим по окрестностям, а когда я захожу в магазин, терпеливо ждут на улице. Однажды я задержалась в очереди, Ночка забеспокоилась и стала озабоченно заглядывать в окно. Народ в магазине со смеху повалился.

Операция

- У всех троих – разные характеры. Малышка шкодливая, так и норовит убежать и натворить бед. Недавно я за ней не уследила. За гаражами наелась отравленного зерна, которым морили крыс. К вечеру ей стало худо. Наутро бедняжка уже не могла вставать, только жалобно стонала. Я страшно перепугалась, вызвала ветеринара. Он осмотрел ее, покачал головой и сказал: «Будем делать операцию». Велел мне держать Малышку за голову, а сам побрил ей шею и вынул скальпель. Брызнула кровь, я зажмурилась со страху, но уже все было готово. Он ввел ей в вену лекарство и пообещал, что теперь коза пойдет на поправку. Как мы с Сонькой радовались, когда Малышка выздоровела!

Я только диву даюсь, если вижу, как старушки на лавочках по 6-8 часов в день за разговорами да сплетнями проводят. Не понимаю: неужели они не устают? Я за это время и подоить успею, и два раза погулять, и на погребе убраться, и еду приготовить. За заботу воздается мне сторицей: и молоко, и шерсть на варежки, и душевный отдых.



Соня потчует Малышку зерном

мероприятия

"Встреча Нового 2003 года" – праздничное мероприятие. Новогодний фейерверк. Театральная площадь, с 31 декабря 2002 г.-1 января 2003 года, 22.00-4.00.

Открытие новогодней елки на воде. Бассейн «Саратов», 4 января 2003 г., 16.00.

"Мокрое дело" – новогодняя сказка. Городской центр национальных культур (пл. Орджоникидзе), Большой зал, 2-4 января 2003 г., 12.00-13.00.

Молодежная дискотека. Городской центр национальных культур (пл. Орджоникидзе), 2-5 января 2003 г., 16.00-18.00.

Детский утренник "Волшебная елка". ДК "Химиков", 2-3 января 2003 г., 10.00, 12.00.

Конкурс на лучшее рождественское украшение. Клуб "Солнечный", 4 января 2003, 10.00-12.00.

Новогодние представления в дни школьных каникул. Театральная площадь, 3, 4, 5, 9 января 2003 г., 11.00-12.30.

Новогоднее представление. Площадь Ленина, 3 января 2003 г., 12.00.

Массовое гуляние "С Новым годом, с новым счастьем!". Пл. Дружбы народов, 1 января 2003 г., 1.00-4.00.

ЗДРАВСТВУЙ, АЛЛА, НОВЫЙ ГОД!

ТОЛЬКО У НАС!

Пугачева поздравит зрителей сразу после боя курантов

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА,
фото Александра Арутюнова

В новогоднюю ночь Алла Борисовна появится только на канале «Россия» – открывая праздничный «Огонек», она споет новую песню «Живи спокойно, страна».

Примадонна прибыла на съемки «Голубого огонька» на «Мосфильм» вместе с Филиппом Киркоровым. Но внезапно уехала по каким-то неотложным делам. Так что поначалу Филиппу пришлось работать за двоих

Филя был в ударе. На площадку он явился в вязаной шапочке, обтягивающих брюках с нарисованными на бедрах и мягком месте руками, в кофте с капюшоном, [illegible] поверх полупрозрачной майки, и во время исполнения песни «Дай огня, детка!» выде[illegible] зажигательные па.

А поздно ночью Филипп, переодевшись в смокинг, открыл перед [illegible] бутылку шампанского и произнес, обращаясь к зрителям

– Я хочу поздравить с годом Козла. И как [illegible] козел в этой

Филиппом Киркоровым и Филиппом

Юрий Антонов

Антонову подарили платок

ЯНА НЕВСКАЯ,
фото автора

В ОРЕНБУРГСКОЙ филармонии, где давал концерт Юрий Антонов, было совсем нежарко. Так что перед началом концерта певец и композитор пил крепкий горячий чай. А потом пошел своими песнями согревать публику.

Он начал со шлягеров «Под крышей дома твоего» и «Не умирай, любовь». И разрешил залу не только подпевать ему, но и танцевать. Публика развеселилась, к танцующему балкону присоединились сидящие в партере. 40-летний поклонник певца в сутолоке передавал концерт по сотовому телефону, протянув руку к сцене.

– Понимаете, у меня друг не смог прийти, а очень хотел, – признался «Жизни» меломан.

Подарок

– У вас очень красивые женщины, – в разгар концерта заявил Юрий Антонов. – Мне бы хотелось посмотреть



Просматривая отснятые дубли, Пугачева советовалась с режиссером и Филиппом

Иногда Филипп принимал не самые приличные позы



Жириновский пел «Ландыши» весьма темпераментно, не забывая дирижировать оркестром

майки, и во время исполнения песни «Гай огня, детка!» выделывал зажигательные па.

А поздно ночью Филипп, переодевшись в смокинг, открыл перед камерой бутылку шампанского и произнес, обращаясь к телезрителям:

– Я хочу поздравить вас с годом Козла. И как главный козел в этой стране (певец родился в год Козы по восточному календарю. – Авт.) желаю вам самого главного – здоровья.

И тут Филипп неожиданно, прежде всего для режиссера, с чувством проблеял:

– Бе-е-е-е...

Эта импровизация ему самому так понравилась, что он начал блеять в каждом дубле. Впрочем, потом засомневался:

– Может, не надо? Не слишком ли вызывающе это будет в эфире?

Примадонна

В гримерке она целых два часа приводила себя в порядок. Когда, наконец, села за столик, первым делом возмутилась при виде подсвечника в форме яйца.

– А нельзя ли его убрать? Слишком греет.

В ту же секунду его не стало. И Пугачева запела:

– Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное – в тени. Ну извини..

Отпев, примадонна тут же направилась к мониторам – смотреть отснятый материал. После чего принялась отчитывать съемочную группу:

– Посмотрите, как я выгляжу! Посмотрите сюда – что это за свет?! Каждый год – одно и то же!

Алла Борисовна взяла руководство съемочным процессом на себя. Передвигалась по всему павильону, увлекая за собой оператора, взбиралась на стойку для телекамеры, подсаживалась к реквизиторам и мастановке, заигрывала с Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым. А в финале распорядилась раздать российские флаги и заставила размахивать ими.

Режиссер был в восторге.

– Все изменилось, – сообщил он руководству канала. – Теперь «Огонек» будет открываться номером Пугачевой...

Уходя, Алла Борисовна поблагодарила всех:

– Спасибо, все было очень хорошо. С Новым годом вас!

публика к танцующему балкону присоединились сидящие в партере. 40-летний поклонник певца в сутолоке передавал концерт по сотовому телефону, протянув руку к сцене.

– Понимаете, у меня друг не смог прийти, а очень хотел, – признался «Жизни» меломан.

Подарок

– У вас очень красивые женщины, – в разгар концерта заявил Юрий Антонов. – Мне бы хотелось посмотреть на даму в настоящем оренбургском пуховом платке.

На сцену тут же поднялись две оренбурженки в платках. Подарили цветы. А одна не удержалась, сняла с себя палантин и набросила на шею Юрию Антонову. Композитор восхитился:

– Вот это подарок! А какой теплый и мягкий! Честно признаюсь, не ожидал...

Смертельная

НОСТАЛЬГИЯ

В ПОДМОСКОВНОМ Щелкове спасатели по просьбе родственников вскрыли дверь одной из квартир и обнаружили умершего несколько дней назад 42-летнего Андрея Орешкина. Старший мичман одной из подводных лодок Северного флота, недавно уволившийся в запас, скончался от сердечного приступа. Подводник умер, стоя на коленях перед кроватью, над которой висела фотография его родной субмарины.

Не стерпел позора

ПОКОНЧИТЬ жизнь самоубийством решил 27-летний Тимур Корчава. Мужчина ревновал свою жену, с которой работал в одной фирме. Когда Тимур Зурабович узнал, что его подозрения обоснованны, он не стерпел позора и залез в петлю. «Скорая помощь» увезла ревнивца в психосоматическое отделение Института имени Склифосовского.

ДЕТСКИЕ ДОКТОРА ПОБЕДИЛИ СПИД!

Ребенок появился на свет ВИЧ-инфицированным, но врачи сумели полностью излечить его от страшного вируса

НАТАЛЬЯ ДОЛГИХ, фото автора

ЗАВЕДУЮЩАЯ детским отделением сарапульской городской больницы № 2 Галина Бельц в сотый раз изучала лежащие на столе результаты анализов крови маленького Динара – и не верила своим глазам.

Больше полугода у малыша регулярно подтверждалось наличие вируса СПИДа. А сейчас вируса нет. Галина перебирала полученные данные, и слезы наворачивались на глаза: неужели получилось?!

Носителем вируса Динара сделала родная мама.

В Республиканском СПИД-центре сделали все, чтобы еще не родившийся ребенок пострадал как

На днях Динар доставил врачам еще одну радость: в свои 11 месяцев он научился ходить

результаты анализов крови маленького Динара – и не верила своим глазам.

Больше полугода у малыша регулярно подтверждалось наличие вируса СПИДа. А сейчас вируса нет. Галина перебирала полученные данные, и слезы наворачивались на глаза: неужели получилось?!

Носителем вируса Динара сделала родная мама.

В Республиканском СПИД-центре сделали все, чтобы еще не родившийся ребенок пострадал как можно меньше, но, когда Динар появился на свет, мама сразу отказалась от него. И мальчика отправили в палату для отказных детей сарапульской городской больницы № 2.

Борьба

Страшно было всем: в Сарапуле это был первый ребенок – носитель вируса СПИДа. Но врачи решили бороться. С первых же дней назначили интенсивное лечение, решив помочь малышу накопить силы для противодействия страшному недугу, помогали развитию здоровых клеток. Давали зидовурин – препарат, воздействующий на ДНК вируса и препятствующий его размножению.

Строго по графику – минута в минуту каждые шесть часов, днем и ночью – Динар принимал лекарства. Ежемесячно врачи брали у него пробы и изучали антитела.



Галина Бельц уверена, что выбранный метод лечения способен излечить и других детей, больных СПИДом

Это была настоящая борьба с вирусом. Когда уже начали опускаться руки, случилось чудо. Поэтому Галина Бельц и глотала слезы, сидя в своем кабинете. Больше всего в тот момент она боялась, что произошла какая-то ошибка в анализах.

Еще несколько месяцев врачи сарапульской больницы проводили серию исследований. Потом отправили результаты в Москву. И там подтвердили: вируса больше нет!

Ее помнят по фильму «Цыган»

ВСКРЫВАТЬ дверь в квартире актрисы Светланы Николаевой, которая в фильме «Цыган» сыграла многодетную мать-цыганку, пришлось столичным спасателям. В отличие от ее киногероини, у самой Николаевой есть только один-единственный 37-летний больной сын, с которым она проживает в Москве. Выйдя из дома, актриса не справилась с квартирной дверью, когда вернулась назад. Дверь была закрыта сыном на задвижку, а открыть ее ему оказалось не под силу.

ЦЕНТР НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Дипломированные целители России

АЛКОГОЛИЗМ - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, НО НЕ ПРИГОВОР

Целители, обладающие сильнейшим Божественным даром и мощнейшей биоэнергетикой, исцеляют от алкоголизма. Исцеляют, даже если человек пьет уже много лет, срывался после кодирования. Успешно проводится лечение без ведома больного, по фото или через родственников.

ЗДОРОВЬЕ: НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Целители, обладающие даром ясновидения, проводят индивидуальные сеансы по диагностике и исцелению большого спектра заболеваний.

- ПОРЧА, СГЛАЗ, РОДОВЫЕ ПРОКЛЯТИЯ. Целители снимают любые негативные воздействия и устанавливают мощную защиту навсегда.
- СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ. Целители решают любые семейные проблемы, налаживают отношения между любимыми, также делается заговор на любовь.
- СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ, ОБЕРЕГИ И ТАЛИСМАНЫ.

Предварительная запись. М. «Краснопресненская» (3 минуты пешком)

(с 9 до 19 ежедневно)

Для иногородних! Работаем по письмам-заявкам. Предварительно звонить по тел. (095) 252-03-18

Экономьте воду

РУКОВОДСТВО МУПП "Саратовводоканал" обращается к жителям города с просьбой рационального и экономного использования питьевой воды для бесперебойного водоснабжения населения. Иначе отпуск воды будет осуществляться по графику: в Заводском районе (район Алтынного моста, п. Юриш, п. Пролетарский), Ленинском (п. Поливановка), Октябрьском (п. Агафоновка), Кировском (центральная часть города, п. Завокзальный).

Аварийные службы Саратова

01 - звонить при пожаре
02 - милиция
03 - «скорая помощь»
04 - «Саратовгаз»
05 - МУП «Городская аварийно-ремонтная служба 05»
МУПП «Саратовводоканал» - 22-40-30
«Саратовские тепловые сети» - 26-15-96
МУП «Саргорсвет» 27-87-03
ЗАО «СПГЭС» 24-25-26
МУП «Саратовгорэлектротранс» - 065
Дорожно-ремонтные службы 24-04-89

Диспетчеры районных ДЕЗов:
Заводской - 95-80-11
Ленинский - 32-05-59
[illegible] - 26-53-74
[illegible] - 24-13-46
[illegible] (с 8.00) 51-18-79
[illegible] 97

ДЖЕЙМС БОНД САМОШКИНУ В ПОДМЕТКИ НЕ ГОДИТСЯ!

Гаишник, вцепившись в машину нарушителя, несколько километров ехал на ногах со скоростью свыше 100 км/ч

КОГДА старший сержант Самошкин попытался остановить нарушителя, тот направил машину прямо на него. Получив удар, Самошкин оказался на капоте.

Нарушитель попытался сбросить его на асфальт. Но Самошкин сумел уцепиться за дверцу машины. Он ехал на ногах, как на лыжах. А скорость между тем перевалила за сто километров в час. «Отцепляйся!» – крикнул ему нарушитель. «Не дождешься!» – крикнул в ответ Самошкин.

Эта экстремальная гонка стартовала на пе[illegible] улиц Маршала

РАУЛЬ СМЫР,
фото Марата Сайченко

Нарушитель лишь усмехнулся в ответ:

– Отцепись!

И стал набирать скорость.

Самошкин держался

Зарезал друга за крысу

ЖУТКИЙ случай произошел на прошлой неделе в Ленинском районе Саратова. Трое парней 16-17 лет выпивали на квартире одного из них. В доме у юноши в аквариуме жила ручная крыса. После нескольких рюмок ребята достали ее. Грызун, испугавшись чужих людей, цапнул одного из гостей за палец. Тот схватил крысу за хвост и со всей силы ударил ее об пол. Владелец животного отомстил за смерть своего четвероногого друга: схватил нож и перерезал горло живодеру. Пока хозяин квартиры замывал следы крови, третий парень вызвал «скорую». Врачи констатировали смерть подростка. Вызвали милицию. Когда оперативники приехали на место преступления, хозяин крысы спрятался от них на кухне за холодильником.

Голодный солдат

НА ДНЯХ марксовский магазин «Теремок» ограбил 19-летний военнослужащий срочной службы. Угрожая ножом, он избил 21-летнюю продавщицу и украл с прилавка тушенку, колбасу, макароны, хлеб, конфеты, выпивку. Всего на 517 рублей. Солдат задержан. Часть похищенного изъята.

Взорвался зил

В ЧЕТВЕРГ, 26 декабря, в Кировском районе Саратова, возле одного из домов по улице Пугачевской, в кузове [illegible]

Кировский - 24-13-46
Фрунзенский - (с 17.00 до 8.00) 51-18-79
Октябрьский - 97-73-09

Лифторемонтные аварийные службы:
Заводской - 96-15-00
Ленинский - 32-54-55
Волжский - 72-65-38, 72-78-07
Кировский - 64-42-66
Фрунзенский - 52-39-51
Октябрьский - 52-39-51

ГАИ - 002 и 64-33-03.

Дети-воришки

В ПЕТРОВСКОМ районе 26 декабря были похищены 1080 метров алюминиевого провода с линии электропередач на участке в 360 метров. По горячим следам за совершенное преступление сотрудники милиции задержали двоих 15-летних подростков. Похищенное изъято частично. Против воришек возбуждено уголовное дело.

Сбил мать с ребенком

В ЛЕНИНСКОМ районе Саратова на перекрестке улицы Деловой и проспекта 50 лет Октября 25 декабря водитель «Волги» не справился с управлением. Машину занесло на повороте. В результате автомобиль сбил женщину, несшую на руках 11-месячного малыша. Молодая мама даже не успела увернуться и уронила ребенка на асфальт. С травмой головы малыш доставлен в больницу. Женщина получила ушибы.

Сержант Самошкин выстрелил в спидометр авто

РАУЛЬ СМЫР,
Фото Марата Сайченко

«Отцепляйся!» – крикнул ему нарушитель. «Не дождешься!» – крикнул в ответ Самошкин.

Эта экстремальная гонка стартовала на пересечении улиц Маршала Чуйкова и Юных Ленинцев в Москве. 29-летний старший сержант ППС Сергей Самошкин принял по рации ориентировку на розыск виновника ДТП. Вскоре Сергей увидел перед светофором разыскиваемый «Москвич-2141».

Хватка

Крикнув напарнику: «Иду на задержание!», Сергей выскочил из машины и, на ходу вынимая из кобуры пистолет, побежал к нарушителю. Но тот, заметив его, не только не остановился, но, дав газу, направил машину прямо на милиционера.

Сергей успел сгруппироваться и развернуться боком. Его ударило капотом, подбросило в воздух. Самошкин спиной упал на лобовое стекло. Нарушитель крутанул руль – он пытался сбросить милиционера, – машина дернулась вбок, и Самошкин почувствовал, что еще немного – и он рухнет на дорогу: на скользком от мокрого снега капоте не за что ухватиться.

Но в последний момент, когда ноги уже касались асфальта, Самошкин каким-то невероятным усилием вывернулся и забросил правую руку (в ней был пистолет) в открытое боковое окно. Держа тремя пальцами пистолет, двумя оставшимися он мертвой хваткой вцепился в ручку дверцы.

Ноги скользили по асфальту – вися на дверце, Самошкин мчался на своих ногах, как на лыжах. Только бы выдержали казенные подметки!

Противостояние

– Тормози! – крикнул Самошкин.

Нарушитель лишь усмехнулся в ответ:

– Отцепись!

И стал набирать скорость.

Самошкин держался – и прокручивал в голове варианты своих действий.

Видя, что гаишник не собирается отцепляться, нарушитель стал сближаться со встречными машинами, чтобы те задели и сорвали милиционера.

– Я прекрасно понимал, что могу отцепиться – и отделаюсь, ну, может, ушибами, – вспоминает Сергей. – Но я успел разглядеть, что нарушитель в сильном подпитии и не понимает, что творит. Из-за него, дурака, погибнут ни в чем не повинные люди... Я, конечно, мог застрелить его и остановить машину, но ведь и это не выход...

Сергей попробовал уговорить лихача:

– Остановись! Дурачок, погубишь ведь нас!

Тот засмеялся:

– Что, страшно стало?

Решение

Взглянув на спидометр, Сергей увидел, что стрелка скорости уже перевалила за 100 километров в час. Тут же мелькнула мысль: «Надо заставить его сбросить газ!» Но как? И тут Сергея осенило: пистолет!

Сначала он выстрелил в приборную доску – думал, вдруг подействует. Не подействовало. Тогда Самошкин прострелил ему правое бедро.

Водитель охнул, его руки соскользнули с руля. «Москвич» понесло на встречную полосу. Но Сергей успел перехватить руль и направил машину к обочине, где автомобиль благополучно остановился.

Нарушителем оказался 26-летний слесарь Царицынского молкомбината Сергей Мышковский.

Сержант Самошкин выстрелил, вися на дверце машины

Пуля попала в спидометр авто

Взорвался ЗИЛ

В ЧЕТВЕРГ, 26 декабря, в Кировском районе Саратова, возле одного из домов по улице Пугачевской, в кузове ЗИЛа взорвался 5-литровый газовый баллон с метаном. Находившийся в кабине 41-летний водитель получил сильнейший ожог лица. Он был госпитализирован в больницу.

Заплатил фальшивкой

НА ТЕРРИТОРИИ АЗС-86, что на выезде из города Пугачева, 25 декабря сотрудники ГАИ задержали 49-летнего жителя Тюменской области. Мужчина пытался расплатиться за бензин фальшивой 500-рублевой купюрой. Экспертиза установила: деньги изготовлены методом цветной электрографии с использованием копировально-множительной техники.

Пожар в школе

В ШКОЛЕ N 43 Саратова в четверг, 26 декабря, произошел пожар. Причина – замыкание самодельного электрообогревателя, находившегося в слесарной мастерской на первом этаже здания. Мастерская полностью выгорела. К счастью, никто не пострадал.

Погибли телята

СЕМЬ новорожденных телят задохнулись на днях в дыму в результате пожара на ферме в хозяйстве «Садовый», что в селе Ивановка Хвалынского района. Он загорелся из-за замыкания электропроводки водонагревателя. Работникам хозяйства и пожарным удалось вывести из огня 40 телят и 20 лошадей. Ущерб от пожара составил 11 тысяч рублей.

ЛеонидШахов



e-mail: lema@zhizn.ru

Не рождественская сказка

Ох как хочется рождественской сказки! Со счастливым концом. А Нового года как ждешь! Каждый раз загадываешь: ну, вот следующий год точно будет счастливым. А он оказывается хуже предыдущего...

Недавно привелось мне съездить в Ярославль. То, что увидел в 50 километрах от Москвы, просто потрясло. Древние, ветхие избушки вдоль дороги, вдоль всей дороги. Покосившиеся дома-старики. Вот встречаются старики: не пожилые мужики, а именно преклонных лет старики, которым за 100. Дряхлые. Худющие. Склонившиеся в три погибели к самой земле. Лица нет – одни морщины. Седые редкие волосы. Впавшие от горя щеки. Провалившиеся глаза...

Так и дома эти.

Некогда добротные, может быть, даже бывшие купеческие – пятистенки или рубленные глаголем – дома, сегодня они навевают грусть и тоску. Косая кровля. Кривые стены. Заколоченный, засыпанный временем колодец. Хромой забор. И над латаной-перелатанной крышей вьется синий дымок. Дровами, чай, топят. До сих пор дровами. Изредка из какой-нибудь покосившейся избенки выйдет одинокая бабуля. С неизменным серым пуховым платком вокруг пояса и пустым ведром.

По воду. На высохшую речку. Рядом неспешно рубит поленья такой же древний и ветхий дедуля, только без платка.

И больше – ни души.

Ни звонких детских криков. Ни мычания полных молока коров. Ни одинокой гармони. Ни заливистого смеха потерявшей мужа и стыд бездетной вдовы.

Тишина. Грусть. Тоска...

А ведь жило когда-то село. Были и праздники. В некоторых русских деревнях каждый год 10 ноября отмечали, например, «Ременной». Знаете ли вы об этом празднике? В этот день забивали быков. БЫКОВ забивали! Мясо солили на зиму. Из кожи вырезали ремни – отсюда и название праздника. А вечером собиралось все село за одним длиннющим, во всю улицу, столом и пело.

Пили и пели.

Жили...

А неугомонная Валентина Матвиенко, вице-премьер и, может быть, добрейшая на самом деле женщина, говорит, что компьютеризация сельских школ в России ЗАКОНЧЕНА.

Компьютеры, говорите?

В каждой школе, говорите? И по всему Ярославскому шоссе – тоже? Ну не надо! Это ведь рождественская сказка получается. Как? Где? Откуда? Ну просто не может такого быть! Русское село – это давно уже не сказка. Это рождественская трагедия. Кажется, в ней просто не может быть места счастливому концу. Как не может быть места в ней компьютерам. Какие компьютеры?! Компьютеры во всех деревнях – это рождественский, счастливый конец. Но его не может быть там, где старенькие бабули ходят по воду на замерзшую речку. Как когда-то их бабки. И прабабки. Понимаете, 100 лет прошло, а по воду ходят на ту же речку. 100 лет прошло, а избы топят дровами. Тут недавно чеченские школьники в Москву приезжали. Рассказывали, как они компьютер изучают. В принципе, как и все российские дети. Только вот компьютер у них в классе – бумажный. Учительница им его склеила. Из картона. И на нем учатся...

Это и есть, похоже, настоящая компьютеризация села.

Надоело, знаете ли, ловить на лжи наших чиновников. Осточертел этот их живой, активный и даже агрессивный местами цинизм. Это когда в глаза тебе смотрят и врут. Нагло, как будто ты не человек – быдло, скотина безмозглая. Смотрят прямо в глаза и рассказывают, как проложили газопровод во все деревни, как провели свет во все поселки, включая и таежные, и как компьютеризировали все сельские школы...

Ну побойтесь же Бога!

Нельзя так откровенно врать своему народу. Ту же «Славнефть» взять. Да, мы знаем, говорят нам чиновники, что она стоила гораздо дороже, чем мы ее продали. Но мы ее продали за столько, за сколько продали. И все тут. Понимаете, они знают, что мы знаем, что они поступают неправильно, не по совести. Но они не обращают на это внимания. А мы молчим. Знаем и молчим. У нас всегда почему-то только один вопрос.

А куда Путин смотрит?

А Ельцин куда смотрел?

А Горбачев куда?

Бедные мы! Как наши деревеньки. Все их видят. Все видят, как они тихонечко вымирают. И ничего не меняется. Годы проходят. Века сменяются. Один за другим проходят они стороной. А вместе с ними и счастье. Мимо нас. Мимо наших деревень. Мимо России.

Грустная получается сказка.

Как правда...





ПО секрету

КАК СТАЛО известно из источников «Жизни» в Совете Федерации, проект Конституции Чеченской Республики был написан в Кремле. По информации источника, над ним работало Главное правовое управление Администрации Президента России под руководством **Ларисы Брычевой**. Основной закон Чечни был скомпонован из статей и положений Конституций Татарстана, Башкортостана и других республик в составе Федерации.

Из источников «Жизни» в Правительстве России

латаной-перелатанной крышей вьется синий дымок. Дровами, чай, топят. До сих пор дровами. Изредка из какой-нибудь покосившейся избенки выйдет одинокая бабуля. С неизменным серым пуховым платком вокруг пояса и пустым ведром.

Амьер и, может быть, добрейшая на самом деле женщина, говорит, что компьютеризация сельских школ в России ЗАКОНЧЕНА.

Компьютеры, говорите?

В каждой школе, говорите? Ну, значит, и в нашей. Ее-то мы и проезжали. Ее-то и не заметили. Потому что не было в ней ни света, ни тепла, ни учителей, ни учеников. Ни компьютеров, ни чего-либо еще, что могло бы напомнить о том, что здесь когда-то учились и чему-то учат...

Это и есть, похоже, настоящая компьютеризация села.

Надоело, знаете ли, ловить на лжи наших чиновников. Осточертел этот их живой, активный его склеп. Одни они стороной. А вместе с ними и счастье. Мимо нас. Мимо наших деревень. Мимо России.

Грустная получается сказка. Как правда...

Из источников «Жизни» в Правительстве России стало известно, что слухи о неизбежном банкротстве одной из самых крупных российских монополий ОАО «Газпром» исходят из кругов, близких к так называемой «семье». По версии источника, в ближайшее время в ФСБ РФ будет создана специальная группа, которая займется расследованием всех обстоятельств, связанных с возникновением и распространением подобных слухов.

Из источников «Жизни» в кругах, близких к руководству КПРФ, стало известно, что коммунисты после провала в Госдуме их предложения о привлечении экс-президента России **Бориса Ельцина** к уголовной ответственности не намерены сдаваться. По информации источника, повторно вопрос об ответственности экс-президента России коммунисты собираются поднять в канун весенних праздников.

положений Конституций Татарстана, Башкортостана и других республик в составе Федерации.

НЛО

«Жизнь» впервые публикует секретные материалы о контактах с

ГРИГОРИЙ ТЕЛЬНОВ

НЛО – реальность. К такому выводу пришли ученые Русского Географического Общества, исследовав более десяти тысяч случаев наблюдений за неопознанными летающими объектами.

Доклад об этом на состоявшейся в Санкт-Петербурге научной конференции сделал председатель комиссии по аномальным явлениям Русского Географического Общества Евгений Литвинов.

Он разработал уникальную систему оценки достоверности сообщений о наблюдениях за НЛО – вся информация проверяется по 350 параметрам!

– Моя личная встреча с «летающими тарелками», – рассказывает Евгений Петрович корреспонденту «Жизни», – произошла в ту пору, когда я был морским офицером, капитаном 1-го ранга. Ко всем сообщениям и публикациям об НЛО относился, мягко говоря, как к плоду чьей-то фантазии. Но в зиму 1978-1979 годов на Северном флоте случилась череда происшествий, которые заставили заниматься проблемой НЛО даже Главный штаб.

«Тарелка»

Неопознанные летающие объекты посещали базу подводных лодок в Западной Лице почти каждую неделю в течение полугода. Аппараты дискообразной формы зависали над площадками подготовки оружия – минного, торпедного, ядерного, делали облеты военного городка.

– «Летающие тарелки» видели все, – говорит Литвинов. – Но радары ПВО не фиксировали «тарелки». Начальник разведки флотилии капитан 1-го ранга Бережной приказал сделать снимки НЛО, но пленка каждый раз оказывалась засвеченной.

Мы сбились с ног, пытаясь выяснить, что это за незваные гости. Сначала сочли эти аппараты новейшей разработкой НАТО. Но нам сообщили, что у потенциального противника такой техники нет. А чтобы не сеять панику среди личного состава, рекомендовали считать аппараты [illegible]

засвеченной.

Мы сбились с ног, пытаясь выяснить, что это за незваные гости. Сначала сочли эти аппараты новейшей разработкой НАТО. Но нам сообщили, что у потенциального противника такой техники нет. А чтобы не сеять паники среди личного состава, рекомендовали считать аппараты нашими. Так и говорили личному составу: это идут испытания нашего нового оружия.

Но офицеры высокого ранга точно знали, что это неправда. И было жутко от такой неизвестности...

Свиньи

В подсобном хозяйстве произошло ЧП, которое едва не закончилось судом. Там прямо из свинарника, из открытого вольера, исчезли четыре свиньи. Завели уголовное дело. Матросы, которые работали в помещении, рассказали следователю, что над подсобным хозяйством завис не известный им аппарат дисковидной формы. Из него на землю опустился синий луч и, словно лифт, поднял на борт аппарата свиней. После чего улетел. Мичман, отвечавший за свинарник, подтвердил этот факт. Следователей убедили четыре обстоятельства. Во-первых, мичман сам заявил о пропаже животных. Во-вторых, не было найдено абсолютно никаких следов, характерных для банальной кражи. В-третьих, матросы, списанные на хозработы с плавсостава из-за пристрастия к спиртному, все дни после происшествия пребывали абсолютно трезвыми. Но особенно убедило то, что один из свидетелей, грузин по национальности, поклялся мамой, что говорит правду.

Уголовное дело закрыли «за недоказанностью».

«Жизнь» впервые публикует секретные материалы о контактах с неопознанными объектами экипажей российских подводных лодок

Такие дископодобные НЛО посещали базу подводных лодок в Западной Лице



Евгений Литвинов: «НЛО менял форму, как этот трансформер»

Капитан 1-го ранга Литвинов на Северном флоте

Лодка

– В ту зиму с НЛО встретился второй экипаж атомной подводной лодки 671-го проекта – по натовской классификации она называется «Виктор», – продолжает свой рассказ Литвинов. – Она выходила на боевое дежурство под командованием Алексея Коржева. Лодка шла с базы в надводном положении, в низкую облачность – до двухсот метров. Погоду специально выбрали для того, чтобы выйти на боевое дежурство незаметно опасались спутников-шпионов. И тут сигнальщик доложил: «Прямо по курсу самолет!»

Командир удивился докладу – погода была абсолютно нелетная. Но в 50 метрах от лодки действительно завис серебристый диск. Он медленно перемещался вместе с лодкой, держась чуть впереди. Все смотрели на диск, как зачарованные. И тут НЛО выпустил луч – сноп светло-белого света не сразу достиг поверхности воды, а медленно опускался вниз вопреки всем законам физики! Коржев мгновенно дал команду изменить курс. Диск медленно поднялся вверх и скрылся в облаках.

Мы предположили, что неизвестный аппарат пытался сканировать лодку, на борту которой было новейшее оружие.

Доклады

Позже, работая в составе специальной комиссии Главного штаба ВМФ, Литвинов ознакомился с десятками рапортов о НЛО, шедших по линии разведки.

– Особенно потрясли сообщения с острова Южный Георгий в Южной Атлантике, – вспоминает он. – Командиры наших кораблей докладывали, что над островом постоянно висит размытое конусообразное облако. К докладу был приложен снимок – взлет «тарелки» из-под воды. Ни на ракету, ни на торпеду это совсем не похоже. Сразу после взлета объект стал невидимым для радаров – они словно ослепли.

Был доклад, что нечто подобное наблюдали у нас на Севере, в Мотовском заливе. Там НЛО село на воду. И радиолокационная станция тоже не сработала. Эксперты предположили, что дело в ионизированном облаке, которое окружает объект.

И вдруг поступил доклад о случае, свидетелем которого стал экипаж нашей подлодки в Средиземном море. Он вообще не подпадал ни под какие классификации.

Продолжение читайте в следующем номере

Борис Окулов

САМОЛЕТ УПАЛ ДО КАТАСТРОФЫ

Мистические подробности обстоятельств гибели Ан-140

В ИРАНЕ продолжается расследование причин гибели украинского самолета Ан-140 и опознание тел.

ЮЛИЯ ВОЛОСАТАЯ, ЛЮБОВЬ ЗАЕВА

Родственники погибших россиян – москвичей: Бориса Окулова, Валерия Дуранина, Вадима Кузнецова, Сергея Скрынникова, самарца Владимира Горлова – вылетели в Харьков, куда вскоре будут доставлены

– *единственного в*

Александр Иванов

«Рондо» выступила за Кузьмина

НАТАЛЬЯ ПАХМУТОВА

КОНЦЕРТНЫЙ тур Владимира Кузьмина по городам России переносится уже во второй раз. После трагической гибели дочери певец не может справиться с депрессией. Между тем в Йошкар-Оле, с которой должны были начаться его гастроли, билеты на Кузьмина мало кто сдает – в надежде пусть позже, но попасть на его концерт. И тогда Владимир попросил своего старого друга Александра Иванова выступить вместо него, перенеся свои гастроли еще раз. И группа «Рондо» откликнулась на просьбу Кузьмина и приехала в Марий Эл.

– Володя, потеряв дочь, никак не может прийти в себя, – рассказал Иванов. – При этом он понимает свою ответственность перед поклонниками его творчества. Мы отменили свой

ОТДАЛА МУЖУ СВОЮ ПОЧКУ

Благодаря жене, Вячеслав Николаевич словно во второй раз родился

ВРАЧИ отделения хронической гемодиализации Хабаровской краевой больницы честно сказали Алле Зенковой: «Дело плохо».

ЮРИЙ ТЕРЕНТЬЕВ, фото автора

И объяснили, что пока ее мужа можно лечить, подключая периодически к искусственной почке. Но болезнь прогрессирует. Нужна операция – пересадка донорской почки. Но ее надо ждать. Долго. Велика ве-

– Вы серьезно?

И пригласил:

– Присаживайтесь, давайте поговорим...

Проведя все нужные анализы и тесты, врачи удивились еще больше: почка Аллы идеально подходила ее мужу!

Операция

В палату к Вячеславу она вошла спокойно, улыбаясь

сомольск к Зенковым, когда оба уже выписались из больницы. Дома была только Алла Михайловна – как и положено пенсионерке, хлопотала по хозяйству.

– А где же Вячеслав Николаевич, как он себя чувствует?

– Он разве усидит дома! Умчался к себе на фирму. И сам бегает, и других заставляет. Для него движение – жизнь.

Жизнь

обстоятельств гибели Ан-140

В ИРАНЕ продолжается расследование причин гибели украинского самолета Ан-140 и опознание тел.

Родственники погибших россиян – москвичей: Бориса Окулова, Валерия Дуранина, Вадима Кузнецова, Сергея Скрынникова, самарца Владимира Торхова – вылетели в Харьков, куда вскоре будут доставлены останки погибших.

ЮЛИЯ ВОЛОСАТАЯ, ЛЮБОВЬ ЗАЕВА

Кабинет гендиректора корпорации «Рубин» Бориса Окулова уставлен миниатюрными моделями новейших самолетов. По словам близких людей Окулова, одну из них – модель Ил-96-300 – хозяин считал своим талисманом. Перед отлетом в Иран, как рассказывают сотрудники, Борис Сергеевич взял ее в руки – и неожиданно уронил. Гендиректор сразу помрачнел: «Не к добру...»

Недобрые предчувствия, как выяснилось, были и у супруги Окулова Натальи Александровны: она отговаривала мужа от поездки в Иран. Но он ответил: «Работа есть работа».

В аэропорту Борис Сергеевич обнаружил, что в спешке забыл загранпаспорт. Пришлось вернуться за ним домой.

№ 13

От Московского НПП «Аэросила» – единственного в России разработчика воздушных винтов – на торжества в Иран должны были лететь директор Сергей Сухоросов и его заместитель Александр Соколов. Они уже купили билеты, но на предприятие приехала комиссия, поэтому в Иран командировали одного Соколова.

Лететь ему предстояло утренним воскресным рейсом. Но в субботу вечером Александр свой билет сдал: руководство все же решило, что дела родного предприятия важнее иранских торжеств.

А на следующее утро телефон Соколова разрывался от звонков. Друзья и коллеги, собравшиеся было высказывать соболезнования, услышав голос Александра, немели, а потом радостно орали в трубку:

– Саша, ты жив!

От них же он узнал, что в списке погибших он значится под № 13!

ПРИКОЛ

ПО РЕШЕНИЮ местных органов власти теперь нудистский пляж Папамра в Новой Зеландии патрулируют полицейские, задача которых следить за соблюдением запрета секса на пляже.

ПРИКОЛ

АНГЛИЧАНЕ – 88-летняя Норма Казинс и 64-летний Джон Алстон – уже пятьдесят лет пересылают друг другу одну и ту же открытку, по очереди дописывая туда поздравления и доклеивая в нее страницы.

Концерт. И тогда Владимир попросил своего старого друга Александра Иванова выступить вместо него, перенеся свои гастроли еще раз. И группа «Рондо» откликнулась на просьбу Кузьмина и приехала в Марий Эл.

– Володя, потеряв дочь, никак не может прийти в себя, – рассказал Иванов. – При этом он понимает свою ответственность перед поклонниками его творчества. Мы отменили свой концерт в Москве и поехали выступать вместо него. Я восхищаюсь Володей. Кузьмин, несмотря на горе, собирается отработать все запланированные концерты.

После выступления Иванов чувствовал себя очень уставшим:

– У нас с Володей разная музыка, разные поклонники, и я побаивался, что на наш концерт никто не останется. Выступать вместо Кузьмина было очень тяжело, мы впервые оказались в такой ситуации. Но все, слава Богу, обошлось, приняли нас замечательно, никто из пришедших на наш концерт не пожалел об этом. Нас даже просили передать Володе слова сочувствия.

Пожарным мешали охранники

СЕМЬ элитных коттеджей сгорели в столичном микрорайоне Солнцево. Всю ночь пожарным расчетам не удавалось справиться с огнем. Приходилось бороться не только с пожаром, но и с крутейшими охранниками, которые не давали заливать водой эксклюзивную хозяйскую мебель и дорогую теле- и видеотехнику.

Благодаря жене, Вячеслав Николаевич словно во второй раз родился

ВРАЧИ отделения хронической гемодиализации Хабаровской краевой больницы честно сказали Алле Зенковой: «Дело плохо».

ЮРИЙ ТЕРЕНТЬЕВ, фото автора

И объяснили, что пока ее мужа можно лечить, подключая периодически к искусственной почке. Но болезнь прогрессирует. Нужна операция – пересадка донорской почки. Но ее надо ждать. Долго. Велика вероятность, что супруг умрет, так ее и не дождавшись.

Для Аллы это было сильным ударом. Несколько дней она ходила сама не своя. Просыпалась среди ночи, смотрела на спящего мужа – и в груди все холодело от ужаса: неужели ее Славик умрет? Нет, ни за что!

И наконец в одну из таких бессонных ночей ее изболевшееся сердце подсказало выход. На следующее утро, войдя в кабинет к врачу, она решительно сказала:

– Я хочу отдать мужу свою почку.

Врач удивленно вскинул брови:

– Вы серьезно?

И пригласил:

– Присаживайтесь, давайте поговорим...

Проведя все нужные анализы и тесты, врачи удивились еще больше: почка Аллы идеально подходила ее мужу!

Операция

В палату к Вячеславу она вошла спокойно, улыбнулась в ответ на его напряженный взгляд:

– Теперь все будет хорошо!

Врачи краевой больницы решали непростую задачку. Одно дело – трансплантировать больному законсервированный орган погибшего человека. И совсем другое – отнять почку у живого человека так, чтобы риск для донора свести к минимуму.

Операцию провели вместе с американскими врачами дружественной больницы «Шведский госпиталь» из Сиэтла.

«Жизнь» приехала в Комсомольск к Зенковым, когда оба уже выписались из больницы. Дома была только Алла Михайловна – как и положено пенсионерке, хлопотала по хозяйству.

– А где же Вячеслав Николаевич, как он себя чувствует?

– Он разве усидит дома! Умчался к себе на фирму. И сам бегает, и других заставляет. Для него движение – жизнь.

Жизнь

В строительной фирме, которую Вячеслав Зенков учредил десять лет назад, за него теперь директорствует старший сын. А сам он, невзирая на то, что ему дали первую группу инвалидности, занялся организацией заказов.

– На жену просто молюсь, – говорит Вячеслав Николаевич. – Спасла меня, родная. Вожу машину, на рыбалочку уже съездил пару раз. А на прошлой неделе дочь долгожданную внучку родила. Если бы не Аллочка да не врачи, то и не дождался бы... Совсем было помирать собирался, а теперь чувствую: еще поживу!

У него крюки – лучше, чем у некоторых руки

В ЧЕЛЯБИНСКЕ на место системного администратора университетского Интернет-сайта приняли парня без рук – 25-летнего Евгения Журавлева.

Рук у него нет совсем. В детстве влез в трансформаторную будку и получил такой удар током, что руки расплавились. На его счастье, в Челябинском ожоговом центре в тот момент работали врачи из Великобритании. Ему поставили классные английские протезы с крюками на конце. Ими мальчик научился и зажимать ручку, и держать ложку. И даже работать на компьютере!

– Инвалидность – не болезнь и не дефект, а состояние души. Так что меня жалеть не надо. Я ведь без рук, а не без головы, – сказал Евгений «Жизни».

Журавлев с отличием окончил Челябинский университет, защитил диплом по теме «Применение компьютерной техники к раскрытию и расследовании преступлений». А сейчас Евгения приняли на работу в его же университет системным администратором.

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА, фото автора

Срок годности его суперкрюков давно истек. Но подобных в России еще не делают. Приходится просить знакомых слесарей ремонтировать старый механизм. Те его отлаживают и обматывают изолентой. Сам Евгений относится к этому с юмором. Но уже начал откладывать деньги на новые протезы – такие, чтобы можно было получше с компьютером управляться.



Работая с клавиатурой, Евгений сам набирает текст

СКАНДАЛ!

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ ВЫГНАЛ ЖЕНУ И ДЕТЕЙ

Причина семейного разлада – служебный роман писателя



Эдуард Успенский тяготится создавшейся ситуацией

НА ПРАЗДНОВАНИИ 65-летия Эдуарда Николаевича в Доме актера из родственников писателя присутствовали только внучка и невестка.

СТЕПАН АНТОНОВ,
фото Александра Арутюнова и Марата Сайченко

А вот супруга писателя, что в 150 километрах от столицы.

Жилье

– Дом этот довольно большой, но, как нам сказали соседи, «бестолковый» – ни

НА ПРАЗДНОВАНИИ 65-летия Эдуарда Николаевича в Доме актера из родственников писателя присутствовали только внучка и невестка.

СТЕПАН АНТОНОВ,
фото Александра Арутюнова и Марата Сайченко

А вот супруга писателя Елена на торжество не пришла. Не было и очаровательных двойняшек Иры и Светы, которых писатель с женой несколько лет назад удочерили.

Как стало известно «Жизни», причина этого – сильнейший конфликт в семье писателя. Он выразился в том, что Эдуард Николаевич фактически выгнал из Москвы жену, с которой они душа в душу прожили почти 20 лет, и обеих дочек. Причина весьма банальная: стареющий писатель нашел себе молодую пассию – и оставил жену.

Разлучницей люди, близкие к семье писателя, называют Элеонору Филину, которая вместе с Успенским ведет телепрограмму «В нашу гавань заходили корабли». Как сообщили «Жизни» осведомленные люди, Эдуард Николаевич и его молодая подруга (кто-то даже называет Филину гражданской женой Успенского) проживают сейчас в одной из двух московских квартир писателя.

Выселение

Законная жена Успенского Елена и их дочки, прописанные в другой московской квартире, вынуждены были поселиться далеко за городом.

Мы попытались выяснить подробности этой скандальной истории. И вот что нам удалось узнать.

Елена написала заявление в милицию. Она пожаловалась, что муж выгнал ее из квартиры, в которой она прописана. Писатель сделал ремонт, устроил офис и не пускает ее туда.

Сама Елена с двумя дочерьми вынуждена поселиться в загородном доме. Он расположен в Рузе, что в 150 километрах от столицы.

Жилье

Дом этот довольно большой, но, как нам сказали соседи, «бестолковый» – ни удобствами, ни красотой не отличается, а расходы на его содержание (тепло, ремонт, обустройство) требуются немалые. Денег у Елены нет – в Рузе и ее окрестностях она не может найти работу. К тому же ей приходится много внимания уделять детям: у них есть определенные проблемы со здоровьем.

– Елена хочет продать этот огромный домище и перебраться в Москву, – рассказала «Жизни» одна из соседок в Рузе. – Но, честно говоря, шансов у нее мало: дом старый и желающих приобрести его что-то не находится. Она бьется тут как рыба об лед, но самой ей вряд ли удастся справиться с ситуацией, а муж ей, как я поняла, практически в этом не помогает...

Семья

Елена не первая жена писателя, она моложе Эдуарда Николаевича на 20 лет. Тем не менее их брак долгое время был счастливым. И они даже в порыве любви (поскольку собственных детей у них не было) решили удочерить девочек-близняшек Иру и Свету.

Успенский подарил жене большой дом около подмосковной Рузы. На семейном совете было решено: большую часть времени они будут проводить за городом.

Когда девочкам исполнилось семь лет, их отдали учиться в местную школу. Елена воспитывала детей и вела домашнее хозяйство, а Эдуард Николаевич продолжал выпускать книги и работать в музыкальной программе «В нашу гавань заходили корабли».

Роман

С Элеонорой Эдуард Николаевич познакомился давно, когда руководство радиостанции «Шансон» назначило Филину редактором программы Успенского «В нашу гавань заходили корабли». Однако длительное время между ними были чисто деловые отношения. Но Элеонора, по-видимому, давно имела виды на популярного детского писателя и, воспользовавшись возможностью постоянно быть рядом с ним, сумела склонить его симпатии на свою сторону. Причем настолько, что он оставил не только прежнюю жену, но и фактически бросил на произвол судьбы приемных дочек, в которых первое время души не чаял. Впрочем, саму Филину это мало трогает.

– С женой у них давно разладились отношения, – высказала «Жизни» свое мнение Элеонора Николаевна. – Так что он никого не бросал...



Елена в одиночку занимается воспитанием близняшек Ирины и Светы



После семейного разлада содержать дом площадью 600 квадратных метров с Елены Успенской большой обузой

Дорогая ИННА

Из-за мужа я стала проституткой

Дорогая Инна!

НЕ ЗНАЮ, с чего и начать свою историю. Мне было девятнадцать, когда я вышла замуж.

Мы с Борисом любили друг друга, он очень нежно за мной ухаживал, и все казалось безоблачным. Через несколько лет все изменилось. Моя работа не приносит больших денег, а Борис вообще остался без работы. Не в деньгах счастье, но, когда их не хватает даже на самое необходимое, начинаются скандалы. Потом Боре повезло, он устроился в ночной клуб на работу. Кем он там был – я не знаю, но работал вечерами, иногда я приходила к нему, и нас обоих там кормили бесплатно. И вот во время одного такого ужина на меня «запал» один из постоянных посетителей клуба. Он захотел познакомиться со мной поближе, что означает просто переспать. Я гордо отказалась, но мужу объяснили, что отказывать этому человеку нельзя, иначе мужа тут же уволят. Борис уговаривал меня неделю, и мне пришлось согласиться. Меня привезли на дачу, где я и оставалась два дня с тем самым постоянным посетителем. Он меня не обижал, все было бы даже хорошо, если бы не мерзкое ощущение собственной продажности. Утешала я себя тем, что делаю это ради мужа, чтобы он не потерял работу. Когда я вернулась домой, муж ни словом не упрекнул меня, наоборот, казался довольным. Ему, оказывается, еще и заплатили за меня, причем приличную сумму. А через неделю я вновь получила такое же предложение, но уже от другого постоянного клиента. На этот раз я даже не думала, согласилась сразу. Меня привезли в хорошо обставленную квартиру, где было трое мужчин среднего возраста – лет 40-50. Я поняла, что в этот раз мне предлагается групповой секс. Но отступать было уже некуда. Я настроилась вытерпеть все, что будет. Но к моему удивлению, они вели себя очень деликатно, все происходило только с моего согласия. Была очень красивая обстановка, меня поили шампанским, кормили фруктами, ласкали, купали в ванне, целовали. Я так возбудилась, что меня не пришлось долго упрашивать. Раньше я видела такой секс только на видео и думала, что для обычной женщины это невозможно. Но мои партнеры делали все так ласково, так нежно, что мне было совсем не противно и не страшно, а наоборот - очень приятно. Я ощущала себя героиней фильма и наслаждалась этим чувством Несколько раз я доходила до высшей точки наслаждения, что с мужем удавалось мне очень редко. Через сутки мы расстались, были очень довольны друг другом. И договорились о следующей встрече. Муж снова получил за это деньги, и даже больше, чем в прошлый раз. И пошло-поехало. Раз в неделю я «выезжала», и за эти выезды и муж, и я получали большие суммы. Я стала испытывать удовольствие от такой жизни, сама кокетничала в клубе, стараясь привлечь внимание мужчин. Неделю назад после моего возвращения муж впервые оскорбил меня, назвал шлюхой. Но ведь он сам хотел этого! Я понимаю, что наша семья практически разрушена, но не могу остановиться. Не знаю, что делать? Как вернуться к нормальной жизни? И возможно ли это?

Людмила, 22 года.

ИННА: Дорогая Людмила! Все возможно, если этого хочешь. Тот образ жизни, который вы ведете сейчас, не принесет вам счастья. Лучше остановиться, пока не поздно. Ведь вы – еще молодая женщина, вам нужно рожать детей, воспитывать их. Как вы будете это делать при такой жизни? Поговорите с мужем, может быть, он поддержит вас и вы вдвоем начнете новую жизнь.

Фотоальбом Инны

ЛУЧШАЯ ПОДРУГА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В ПОСТЕЛИ ОН СТАЛ ОЧЕНЬ АГРЕССИВЕН

Дорогая Инна! **МНЕ неудобно об этом писать, но нужно посоветоваться. Я понимаю, что [redacted] сама и жаловаться не на кого, но что надо делать?**

АНЕКДОТЫ

Первое января. Родители звонят по телефону:
- Сынок, как Новый год встретил?
- А я его не встречал... Он сам пришел...

* * *

Послала жена мужа за елкой. Пришел мужик в лес, выбрал ту, что покрасивее, достал топор и начал рубить. Вдруг откуда ни возьмись со всех сторон из-под снега, из-за кустиков вылазят огромные злобные лесники с ружьями:
- Мужик, ты почто деревья рубишь? Природу калечишь?
Мужичок так сжался в комочек и детским голосочком затянул:
- Ма-а-аленькой е-е-елочке холодно зимой...

СТАЛО ОЧЕНЬ АГРЕССИВЕН

Дорогая Инна! МНЕ неудобно об этом писать, но нужно посоветоваться. Я понимаю, что виновата сама и жаловаться не на кого, но что надо делать теперь – не знаю. Месяц назад я познакомилась с молодым человеком. Он моложе меня, но мы быстро сошлись. Мне показалось, что он очень остроумный, интересный человек, с ним весело и приятно. Была еще одна деталь: у меня давно не было мужчины. С мужем я разошлась три года назад и с тех пор только однажды решилась на связь. Тот человек был намного старше, и секс с ним был, пожалуй, мучением и для меня, и для него. С тех пор я не решалась на интимные отношения. Но природа берет свое, а отношения с Арсением развивались легко, непринужденно, и казалось, что будет хорошо иметь такого любовника. К тому же наши отношения ни к чему нас не обязывали. Поэтому я очень легко и даже легкомысленно согласилась на интим после трехнедельного знакомства. Для этого мы пошли к нему, и сначала все было как обычно. Но после того как мы уже легли в постель, я поняла, что его стиль поведения стал очень агрессивен. Он словно старался побыстрее сделать все то, что наметил, и отступать от намеченного не хотел. Некоторые вещи, которые он требовал от меня, мне не нравились, но возражения не принимались. Он все равно делал все, что хотел. В конце концов это стало похоже на изнасилование, но встать и уйти не позволяла женская гордость. Он крутил меня в разные стороны, в конце положил на живот и вошел сзади. Раньше никто такого со мной не делал, было больно, и этого я уже не вытерпела, встала, оделась и ушла. Но вот уже прошла неделя, а мне по-прежнему больно, иногда даже оттуда выделяется кровь. Пойти к врачу мне стыдно. Не могли бы сказать, что это и как вылечить?

Карина, 26 лет.

ИННА: Дорогая Карина! Вы могли повредить сосуды, расположенные в этом месте. Возможно также, что сношение спровоцировало приступ геморроя. В любом случае необходим совет врача-проктолога. И не надо стесняться этого: врач нужен именно для того, чтобы помогать людям избавляться от проблем со здоровьем.

Первое января. Родители звонят по телефону:
- Сынок, как Новый год встретил?
- А я его не встречал... Он сам пришел...

* * *

Послала жена мужа за елкой. Пришел мужик в лес, выбрал ту, что покрасивее, достал топор и начал рубить. Вдруг откуда ни возьмись со всех сторон из-под снега, из-за кустиков вылазят огромные злобные лесники с ружьями:
- Мужик, ты почто деревья рубишь? Природу калечишь?
Мужичок так сжался в комочек и детским голосочком затянул:
- Ма-а-аленькой е-е-елочке холодно зимой...

Мне не везет с девушками

Дорогая Инна! МНОГИЕ люди говорят, что я очень красивый парень, но что-то мне не верится. С четырнадцати лет мне хотелось познакомиться с девушкой. И не просто для встреч, а чтобы рядом был человек, который бы понимал и поддерживал тебя в трудные минуты. И для дружбы, и для серьезных отношений тоже. С друзьями можно поделиться бедой, но и они иногда не понимают. А в моем возрасте добавляются конфликты с родителями, ссоры. Иногда просто хочется уйти из дома и остаток дня провести с подругой, поговорить. Но не с кем! И как я ни пытаюсь найти подругу, ничего не получается. Просто не хватает смелости заговорить с понравившимся человеком. Я пишу музыку, ничем плохим не занимаюсь, характер спокойный. Но – увы! Даже в детском саду я был поудачливее. У многих моих друзей уже была близость с девушкой. Когда разговор заходит о сексе, мне просто нечего сказать. У меня голова начинает гудеть от того, что говорят друзья: и вот это было супер, и вот то – класс. У меня уже стали появляться сомнения: будет ли у меня вообще девушка? Что же мне делать?

Юрий, 16 лет.

ИННА: Дорогой Юрий! Не всем словам друзей об их отношениях с девушками можно верить. Часто молодые люди придумывают себе похождения для того, чтобы казаться более взрослыми. На самом деле признак зрелости – нежелание делиться впечатлениями о своих отношениях с противоположным полом. Так делают настоящие мужчины. Но вы еще слишком молоды для серьезных отношений. А для того, чтобы меньше стесняться, надо больше себя уважать. И с таким же уважением относиться к девушкам.

Дорогая Инна! **Я СМОТРЕЛА сериал «Бригада» и влюбилась в актера. Это Сергей Безруков. Я прекрасно понимаю, что увидеть его, побыть с ним для меня невозможно. У меня есть семья – муж, сын, которому два годика. С мужем я живу не так давно, когда он трезвый, то у нас все нормально. Но он очень часто пьет. После сериала я совсем перестала заниматься с ним любовью, а для меня это означает, что все кончено. Я не могу жить с мужем, я хочу быть с Сергеем Безруковым. Я все бы сделала ради встречи с ним! Прошу вас, ответьте на мое письмо и помогите встретиться с Сергеем!**

Баглан, 19 лет.

ИННА: Дорогая Баглан! Вы подменили реальный мир миром фантазий. Вас не удовлетворяет ваша семейная жизнь, поэтому все ваши мечты и фантазии воплотились в экранном образе Белова. Хотя он очень далек от самого Сергея Безрукова, вы перенесли черты героя на актера и влюбились. Но это не любовь. Займитесь лучше своей жизнью, попытайтесь наладить ее.



Продолжение следует

ПИШИТЕ Тебе есть чем поделиться с Инной? Ты можешь это сделать, прислав свою историю по адресу: 101970, Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, «Дорогая ИННА»

E-MAIL INNA@ZHIZN.RU

«Занимательная анатомия»

- ТАК НАЗВАЛИ ВЫСТАВКУ ВОСКОВЫХ ФИГУР, ПРОХОДЯЩУЮ В ЭНГЕЛЬССКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ, ЕЕ СОЗДАТЕЛИ - СОТРУДНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Операция кесарева сечения

МАРИЯ БЕЛОУСОВА

На экспозиции представлены 22 экспоната, среди которых: внутренние органы человека, первые медицинские операции, лица с запущенными формами венерических заболеваний, мумии, человеческие тела, обезображенные соляной кислотой, диском от циркулярной пилы и другие ужасы.

Выставка будоражит воображение обилием кровавых сцен. Все восковые фигуры выглядят натурально. Как рассказала экскурсовод Елена Плахова, в обморок от увиденного посетители не падают. Проходя в выставочный зал, первым делом видишь сцену обряда жертвоприношения у древнего индейского народа ацтеков. На алтаре лежит мужчина со вспоротой грудной клеткой. Рядом с ним в богатых одеждах жрец. В руках он держит сердце жертвы. Проживавшие на территории современной Мексики в 1519-1920 годах ацтеки захваченных пленников приносили в жертву своим богам. Сердце у врага вынимал Верховный жрец, чаще всего им был самый лучший воин племени. Считалось, что тем самым вся сила человека передавалась богам. Следующая экспозиция – самурайский ритуал добровольного ухода из жизни. Стоят две фигуры – самурай, вспарывающий себе живот, рядом с ним – его друг. Во время ритуала харакири за спиной самоубийцы всегда стоял его близкий друг. Случалось, что самурай вонзал в себя меч, но оставался жив. Добивал его товарищ, который отрубал несчастному голову. Верхом совершенства владения мечом считалось, когда голова самурая висела на тонком клочке кожи.

На выставке также представлена сцена, где изображен Петр I и окровавленный боярин, у которого царь выдернул больной зуб. Петр Великий практиковался на своих придворных. Бояре после этого, как бы сильно ни болели у них зубы, не обращались к нему за помощью. Показано и кесарево сечение - возле операционного стола, где лежит роженица с разрезанным животом, стоят два врача. Один из них держит на руках новорожденного ребенка. Так на свет появился царь Кесарь, почему операция и получила название «кесарево сечение».

ЕЛКА В АФРИКЕ

– 1988-й Новый год мы встречали с мужем на экваторе, в Конго, в 30-градусную жару, - рассказала преподаватель химии из Энгельсского ПТУ N61 Людмила Федорова. – Работали там учителями. Праздник для нас был очень необычным – «зима» в Конго длится с июня по август, соответственно с декабря по февраль – «лето». Впрочем, это не имеет ровно никакого значения, потому что климат там постоянный – среднегодовая температура плюс 30. Так и 31 декабря 1987 года стояло пекло. Ели и сосны в Африку к празднику завозят из Франции (такие деревья считаются там большой экзотикой), их устанавливают на улицах, наряжают. Среди пальм они смотрелись как-то странно. Местное население мешками закупает подарки. Самое большое оживление на улицах царит в ночь с 24 на 25 декабря – празднуют Рождество. Считается, что это тихий семейный католический праздник, но африканцы не могут сдержать свой темперамент. Начинают со спокойного ужина при свечах, а заканчивают дикими национальными плясками вокруг елки. Все – на трезвую голову, спиртное в такую жару «не идет». Шум от веселья – невообразимый, спать невозможно, потому что в окнах вместо стекол стоят решетки или сетки. Вообще «завести» местных - раз плюнуть. За те два года, пока мы там жили, в городе произошло несколько революций. Повоюют-пострелляют – и разойдутся. Тем не менее их любимая пословица: "Нет такого дела, которое нельзя было бы перенести на завтра".

Наши ученики приглашали отметить Новый год с ними. Но мы не рискнули, праздновали с с русскими коллегами. Наварили пельменей, нарезали салатов с бананами. Муж скучал по сугробам. А я наслаждалась экзотикой и опьяняющим чувством нереальности происходящего.

Веселье в самом разгаре

По многочисленным просьбам!
11 февраля в ледовом Дворце спорта «Кристалл» продюсерский центр «Каскад» представляет самую популярную группу «КОРОЛЬ И ШУТ»
с новой программой
«ЖАЛЬ, НЕТ РУЖЬЯ».
Живой звук, суперсвет и огромный видеоэкран. Заранее купленные билеты дешевле. Билеты продаются в кассах: ЛД «Кристалл», филармонии и у общественных распространителей. Телефон для справок 24-20-61. Генеральный пресс-спонсор: ГТРК «Саратов», Русское радио 105,3. Информационная поддержка: НТС, Оверта, ИВК-Солнечный, газеты: «Реклама недели», «Телепрограмма», «Жизнь», «Отдыхай».

20 ЯНВАРЯ В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА
продюсерский центр «Каскад» представляет новый мини-мюзикл «Ресторан».
ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОЛОС СЕРГЕЯ ПЕНКИНА, ТЕАТР «SATIN-DOLL», ГРУППА «ХОЛИДЕЙ» И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «КАНТИЛЕНА»,
а также яркие декорации и красочный свет не оставят равнодушным ни одного посетителя этого «Ресторана». Пусть новый год начнется с потрясающего зрелища!
Билеты продаются в кассах театра оперы и балета, филармонии и у общественных распространителей. Телефон для справок 24-20-61

3 февраля продюсерский центр «Каскад» представляет впервые в Саратове драматический спектакль театра Моссовета
«САМОЗВАНКА»
с участием народных артистов России:
ТАЛЫЗИНОЙ, ПШЕННОЙ, ГОЛОБОРОДЬКО, ХИМИЧЕВА, КАРЕВОЙ, ПРОКОПОВИЧА, СУЛИМОВА
и других звезд театра и кино. Не пропустите! Телефоны для справок: 24-20-61, 24-31-64.

ПРИКОЛ

34-ЛЕТНЯЯ англичанка Мэри была вынуждена привезти своего 16-месячного сына Джея Мэка в суд, чтобы доказать, что полиция ошибочно выписала на его имя штраф за превышение скорости.

ПРИКОЛ

РОДИТЕЛИ Майкла Вонг-Сассо – мальчика из Лос-Анджелеса, мечтающего стать мусорщиком, – отпраздновали его седьмой день рождения на мусорной свалке неподалеку от их дома.

«Телепрограмма», Жизнь», «Отдыхай»

общественных распространителей. Телефон для справок 24-20-61.

по выписала на его имя штраф за превышение скорости

мой день рождения на мусорной свалке неподалеку от их дома.

Веселье в самом разгаре

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Накануне новогодних праздников «Жизнь» провела блиц-опрос известных саратовцев: «Как вы будете встречать 2003 год?»

Александр Ландо

Виктор Никулин

Илья Кияненко

Александр Паращенко



Сергей Рябов

Александр Ландо, уполномоченный по правам человека в Саратовской области, рассказал, что на протяжении многих лет встречает праздник в кругу друзей.

– Каждый год по мотивам русских народных сказок организую смешные новогодние карнавалы, чтобы люди за столом не скучали, – рассказал Александр Соломонович. – С недавнего времени к таким костюмированным мероприятиям подключил и членов областного правительства. Делается это не в принудительном порядке, а добровольно. Многие даже сами просят роль в спектакле. В прошлом году инсценировали «Сказку о царе Салтане», в этом планирую устроить песенный марафон. В популярных песнях мы переделали слова. Новые хиты записали на кассету. Скажу по секрету, всем исполнителям в новогоднюю ночь придется петь под фонограмму. Год назад, накануне праздников, я играл Деда Мороза в 13-й колонии и нескольким заключенным устроил трехдневные свидания с родными. Для близких подарками уже запасся. Своей 14-летней внучке Даше и 8-летнему внуку Александру, названному в честь меня, подарю компьютер. Под бой курантов с бокалом в руке обязательно скажу свой самый любимый тост: тавливали, осматривали, следили за тем, чтобы в ней не было расщелин или трещин. Спускались по склону в полной темноте. Зато знаете, как красиво получилось – ночь, горы и три стремящихся вниз факела, словно падающие звезды на небе.

Главврач областного ожогового центра Геннадий Якунин под Новый год поохотился:

– 22 декабря по дороге на свою дачу, которая находится в Красном Текстильщике, увидел белого зайца. Грех было упустить такую возможность. Бабахнул. Попал! Теперь на новогоднем столе у нас будет тушеный заяц. Считаю, что мясо должен готовить только мужчина. Самый памятный Новый год для меня – 1965-й. Запомнился он мне тем, что торжество было костюмированным – встречал его будучи солдатом срочной службы, естественно, в форме. Дело было в Германии. Вместе с ребятами мы пошли в лес, выбрали елочку-пушистее. Принесли ее в казарму, нарядили. Выпили по бокалу шампанского. Первый тост – за любовь.

– В жизни каждого человека бывает три периода: когда он в Деда Мороза верит, когда перестает верить и когда сам становится Дедом Морозом, считает Александр Паращен-

ние. Сам сувенирами уже запасся. Недавно ездил в Питер, купил внуку к Новому году и дню рождения – 7 января ему исполнится годик – кучу детских книжек с яркими с картинками, выдвижными фигурками, пищалками. Не удержался и подарил их досрочно. Теперь он ходит по дому и всем их показывает. Особенно запомнился мне новый, 1971-й год. Тогда я под бой курантов сделал предложение руки и сердца своей будущей супруге. С тех пор тост за женщин – главных двигателей прогресса, – мой самый любимый.

– Новый год встречаем в семье, иногда с друзьями, – поведал бывший директор театра драмы Феликс Аронс.

– Есть и свои традиции, одна из них – домашний карнавал. Получается очень забавно. Меня кем только не наряжали: был и Мефистофелем, и Снегурочкой, и всякими сказочными персонажами, но чаще всего тапером. Самый запоминающийся подарок вручили не мне, а моей супруге. По профессии она гинеколог. Как-то гости ей презентовали игрушечный пистолет с формулировкой «за долгую и безупречную работу в органах». Уходящий год запомнился событием, не очень приятным – мне пришлось покинуть любимый театр. Надеюсь, что в 2003-м году

В Саратове - фольклорный праздник

Десятый областной фольклорно-этнографический праздник «Рождественские встречи» пройдет в Саратове 9 и 10 января. В нем примут участие 150 школьников города и области. Юные этнографы, фольклористы и краеведы примут участие в конкурсной программе, где смогут проявить творческие способности, показать знания народных обычаев и традиций своей губернии, района, города, села. Жюри, состоящее из профессиональных этнографов, краеведов выберет лучших в номинациях: «Родной обычай старины», «Из бабушкиного сундучка», «Мудрость веков». В рамках праздника лучшие детские работы будут экспонироваться на выставке декоративно-прикладного творчества «Наследие наших предков сохраним и приумножим».

Ожившие картинки в Саратове

В конце декабря в Москве прошел Первый независимый Всероссийский конкурс «Балакиревский проект». Саратовская центральная детская музыкальная школа представляла спектакль «Детский альбом». Ожившие картинки», состоящий из 24 отрывков из произведений Петра Чайковского. Эта программа стала победителем в номинации «Интеллектуальный творческий продукт». Авторы спектакля: руководитель симфонического оркестра школы Светлана Желтко, преподаватели: Наталья Страдзе и Наталья Звездакова.

– Мы показали один из зимних вечеров, когда Чайковский приезжает в деревню, привозит альбом с зарисовками своих путешествий и дарит его детям, на глазах которых все картинки оживают, – рассказала Светлана Желтко. – В постановке играют 50 детей от 6 до 15 лет. Все костюмы, декорации и даже аранжировку ребята сделали сами.

Межтеатральный

хиты записали на кассету. Скажу по секрету, всем исполнителям в новогоднюю ночь придется петь под фонограмму. Год назад, накануне праздников, я играл Деда Мороза в 13-й колонии и нескольким заключенным устроил трехдневные свидания с родными. Для близких подарками уже запасся. Своей 14-летней внучке Даше и 8-летнему внуку Александру, названному в честь меня, подарю компьютер. Под бой курантов с бокалом в руке обязательно скажу свой самый любимый тост: "За милых дам, потому что без женщин жить нельзя на свете!"

Виктор Никулин



Валерий Козлов

Геннадий Якунин

Феликс Аронс

Облвоенком Виктор Никулин Новый год будет встречать дома, в кругу семьи.

- Было время, когда мне приходилось встречать наступающий год на войне.

1988-й год вместе со своими солдатами встретили в бою под Кандагаром в Афганистане. Заварушка там была – ой-ой-ой. А спустя семь лет новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год «отмечал» при штурме Грозного, в Чечне. Поэтому для меня встречать праздник в кругу семьи – несказанное удовольствие. Возможно, к праздничному столу приготовлю свое фирменное блюдо - плов, - сообщил Виктор Анатольевич.

А на посошок он рассказал анекдот.

Реклама: Сейчас нам как никогда нужны новые лица и типажи. Именно поэтому проводится дополнительный ограниченный набор юношей от 18 лет. Спеши, стань звездой! Подпись: военкомат.

- Этот новый год поедем отмечать к нашим сватьям, в Балтай, - поделился начальник Управления судебного департамента при Верховном суде РФ в Саратовской области Валерий Козлов.

- Там соберутся все наши родственники. Подарки уже прикупил - все на спортивную тематику, я же ведь сам спортивная душа: кому достанутся лыжные перчатки, кому – кроссовки, кому - майка. Уходящий год принес много хорошего: в судебной системе была проделана огромная работа. По всей области ремонтируются и строятся здания судов. Больше всего мне запомнилась встреча 1967-го года в Приэльбрусье, на самой высокой точке Европы «Приют 11». Новый год отмечал вместе с Владимиром Высоцким и Юрием Визбором. В 12 часов ночи мы устроили спуск на лыжах с факелами. Трассу в течение нескольких дней специально подготовили. Я был единственным костюмированным – встречал его будучи солдатом срочной службы, естественно, в форме. Дело было в Германии. Вместе с ребятами мы пошли в лес, выбрали елочку попушистее. Принесли ее в казарму, нарядили. Выпили по бокалу шампанского. Первый тост - за любовь.

В жизни каждого человека бывает три периода: когда он в Деда Мороза верит, когда перестает верить и когда сам становится Дедом Морозом, - шутит Александр Паращенко- главврач областной психиатрической больницы.

- Ничего оригинального мы не придумываем. Все будет, как у всех. Где отмечать - еще не решили: либо поедем на дачу к друзьям, либо к дочке в Москву. Меню праздничного стола еще не составили, я, в принципе, к пище равнодушен. А вот елку уже нарядили. На работе стоит живая зеленая красавица, дома с супругой собрали пластмассовую. Мы с женой сейчас живем вдвоем, дочка выросла и переехала в Москву. В конце января она должна стать мамой. Врачи «обещали» девочку. Очень хочу, чтобы в наступающем году у моих женщин все было хорошо. Уходящий год запомнился только хорошим – со мной рядом находились люди, которых я люблю и уважаю. А это, на мой взгляд, - самое главное. Ну а насчет всяких казусов и розыгрышей, то больше всего их было в студенческие годы. Мы собирались огромной толпой, наряжались и ходили по квартирам. колядовали. Однажды меня одели в костюм Дюймовочки. На мне были пикантные кружевные трусики, маечка, панамка в виде ромашки. Чтобы не пугать случайных прохожих и не замерзнуть на улице, ребята на меня накидывали полушубок, а когда мы приходили в гости, снимали. Надо сказать, что мой вид производил сильное впечатление. Не было ни одного дома, где бы нам не дали конфетки или не налили рюмочку.

- Новый год я, как правило, встречаю в кругу семьи или близких друзей, - признался Илья Кияненко - директор театра оперы и балета.

- Обязательно устраиваем розыгрыши с переодеваниями, шутками, песнями. Все это очень личное, можно даже сказать, интимное. Поэтому рассказывать не очень хочется. Подаркам я особого значения не придаю, поэтому, получая сразу несколько одинаковых презентов, не расстраиваюсь и всегда нахожу им применение. Меня кем только не наряжали: был и Мефистофелем, и Снегурочкой, и всякими сказочными персонажами, но чаще всего тапером. Самый запоминающийся подарок вручили не мне, а моей супруге. По профессии она гинеколог. Как-то гости ей презентовали игрушечный пистолет с формулировкой «за долгую и безупречную работу в органах». Уходящий год запомнился событием, не очень приятным - мне пришлось покинуть любимый театр. Надеюсь, что в 2003-м году грустных вещей будет меньше. Кстати, 31 декабря я отмечаю как день своего второго рождения. Раньше все праздники мы отмечали с семьями Олега Янковского и Александра Михайлова. Помню, как-то к новогоднему столу нам удалось достать гуся. Птица оказалась настолько большой, что в духовку Янковских, у кого мы гуляли, не помещалась. Пришлось запекать лапчатого у нас. Готовое блюдо источало сумасшедший аромат. Мы несли противень на вытянутых руках. С трудом сдерживаясь, чтобы не отломить кусочек от птицы, мы с женой потихонечку дошли до дома Олега. А когда стали заходить в подъезд, с крыши упала огромная сосулька. К счастью, гуся мы спасти успели, а вот с меня льдина точнехонько срезала очки.

- Новый год для нас - самая горячая пора, поэтому отмечать его приходится в дороге, в нашем микроавтобусе, - удивил руководитель коллектива «Кристалл-балалайка» Сергей Рябов.

– Для такого случая в машине припасена бутылка шампанского. 2002-й год застал нас на мосту через Волгу. Мы выступали в одном из ночных клубов Энгельса. Концерт заканчивался без десяти 12, а 10 минут первого начиналось другое мероприятие, но уже в Саратове. По городу пришлось ехать, как по минному полю: с каждого балкона и из каждого окна летели горящие фейерверки, петарды. Город буквально сиял всеми цветами радуги. Мы тогда еще подумали: «Неужели у людей столько денег, чтобы выбросить их на ветер?» А вообще, в новогоднюю ночь график у нас расписан по минутам. Однажды после одного из концертов наш автобус отказался заводиться. Выручили гости ресторана. Солидные люди в пиджаках и при галстуках и мы в русских народных костюмах, затянув песню, толкали машину. С семьями Новый год справляем первого января, не раньше.

Спрашивала Елена Петрик

них вечеров, когда Чайковский приезжает в деревню, привозит альбом с зарисовками своих путешествий и дарит его детям, на глазах которых все картинки оживают, - рассказала Светлана Желтко. - В постановке играют 50 детей от 6 до 15 лет. Все костюмы, декорации и даже аранжировку ребята сделали сами.

Межтеатральный проект

Худрук Академии театральных художеств Иван Верховых задумал саратовский межтеатральный проект. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции, прошедшей 24 декабря.

- В планах - постановка очень интересной и не имеющей сценической истории пьесы Беккета «Элефтерия», что в переводе с греческого означает «свобода», - сообщил худрук. - В этом спектакле будут задействованы актеры тюза, театра драмы, оперного и театра кукол. Надеюсь, эта постановка будет более удачной, чем предыдущая. Дело в том, что в АТХ несколько месяцев подряд шла подготовка к премьере спектакля по пьесе Гришковца «Зима». Сюжет заключается в том, что два человека в камуфляжной форме со взрывчаткой выходят на сцену и на протяжении всего действа решают: взорвать зал со зрителями или нет. В финале спектакля все-таки гремит взрыв. Через несколько дней после того, как состоялся прогон «Зимы», случилась трагедия на «Норд-Осте», и теперь спектакль завис.

К юбилею Одоевского

В зональной научной библиотеке СГУ открылась выставка «Но в нас порывы есть святые», посвященная 200-летию со дня рождения русского поэта, декабриста Одоевского. В экспозиции представлены произведения поэта, материалы о его жизни и творчестве. По соседству с этой выставкой кафедра отечественной истории организовала книжно-иллюстративную экспозицию «Образование, существование и распад СССР. 1922-1989 гг.». Обе выставки расположены на втором этаже библиотеки.

БАСИЛАШВИЛИ ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ

Врачи прописали Олегу Валериановичу полный покой

Золото распихали в пакеты

ЮВЕЛИРНЫЕ украшения на сумму в полтора миллиона рублей унесли двое грабителей из столичного салона «Золотой фаэтон». Налетчики в масках, вооруженные пистолетами, ворвались в салон перед самым закрытием, когда покупателей в нем уже не было. Один из грабителей, приставив к животу охранника ствол, ловко разоружил его. Второй принялся руками выгребать драгоценности из прилавков. 30-летняя продавщица Рамида Тагирова сделала попытку нажать тревожную кнопку, но бандит заметил ее движение и выстрелил в пол. Бросив добычу в обычные полиэтиленовые пакеты, преступники скрылись на поджидавшей их машине.

ПРИКОЛ

АНГЛИЧАНЕ Джанет и Грэхем Паркер являются обладателями самой старой новогодней искусственной елки в мире, она была куплена еще в 1886 году и передавалась из поколения в поколение.

НУ ЧТО, ДОБИЛСЯ?

56-летний полковник в отставке купил бутылку водки, выпил ее, зашел в ближайший двор, встал на четвереньки и стал... биться головой о бампер машины. Но нечаянно ударился о бордюр – причем так сильно, что его пришлось госпитализировать.

Брачи прописали Олегу Валериановичу полный покой

Великий актер госпитализирован в реанимационное отделение клиники сердечно-сосудистой хирургии ВМА

НА ЕГО немедленной госпитализации настоял друг актера – заведующий кардиохирургическим отделением академии Назим Шихвардиев. Он же настоял на том, чтобы Олег Валерианович после реабилитации прошел полный курс медикаментозного лечения.

ТАТЬЯНА ЗАЛИЛОВА,
фото автора

Причина госпитализации популярнейшего актера театра и кино – резко обострившийся тромбофлебит. Обследование, проведенное с применением новейших методик, показало, что на воспаленных внутренних стенках кровеносных сосудов Олега Валериановича образовались тромбы – сгустки крови - и они нарастают. Фактически это означает, что в любую секунду оторвавшийся тромб может закупорить какой-то важный кровеносный сосуд и привести к летальному исходу.

Болезнь

Тромбофлебит считается опасной болезнью. Если крупный тромб оторвется и закупорит вену – неминуема остановка сердца. Тромб не менее опасен, если попадает в легкие или мозг.

В особо сложных случаях делают операцию – удаляют тромб. Но и сама эта операция считается довольно опасной и требующей мастерства хирурга.

Олег Валерианович страдает тромбофлебитом давно. Но сейчас, как показало обследование, в течении болезни наступил критический период, и опасность отрыва тромба многократно возросла.

Тем не менее, по мнению врачей, у Басилашвили есть возможность избежать хирургического вмешательства: новейшее оборудование, которым располагает клиника, позволяет не только затормозить процесс тромбообразования, но и сделать так, чтобы уже образовавшиеся на стенках сосудов тромбы постепенно рассосались.

Специалисты Военно-медицинской академии считаются в этой области одними из лучших в России. Недавно, как уже сообщала «Жизнь», в ВМА проходил курс реабилитации известный актер Михай Волонтир. И если в Молдавии врачи практически признали его состояние безнадежным, то в Питере его смогли поставить на ноги – он даже смог вернуться на сцену.

Палата

В отделении реанимации, где лежит Олег Басилашвили, шесть палат. Олега Валериановича поместили в одноместную.

В VIP-палате нет городского телефона – связь с родными актер поддерживает по мобильному. А телевизор и радио в реанимационном отделении вообще запрещены. Зато здесь установлено новейшее оборудование. Басилашвили проходит все процедуры прямо в палате. В любое время суток готова прийти на помощь закрепленная за ним персонально медсестра.

Суточное пребывание в клинике стоит тысячу рублей. Питание в отделении сердечно-сосудистой хирургии четырехразовое. Пища жареная и острая, газированные напитки, кофе и крепкий чай из рациона исключены. Родственникам разрешено приносить только фрукты. Даже для всеобщего любимца и народного артиста исключение делать не стали, и сейчас Басилашвили вынужден питаться диетическими кашами, куриным и рыбным бульонами.

Лечение

О том, что в реанимации находится Олег Басилашвили, медперсоналу, конечно, известно. Но Олег Валерианович старается поменьше привлекать внимания к своей персоне, практически все время проводя в палате. Друзьям и коллегам в театре он сообщил, что берет больничный потому, что просто хочет немножко отдохнуть и «подлечить старые болячки». Так что в клинике его навещают только жена Галина Мшанская и старшая дочь Ольга (младшая, Ксения, сейчас живет в Москве).

- Я очень рада, что муж проходит лечение под присмотром квалифицированных врачей, – говорит Галина Евгеньевна. – С подобными болезнями не шутят...

стал... биться головой о бампер машины. Но нечаянно ударился о бордюр – причем так сильно, что его пришлось госпитализировать.

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» ДОРОЖЕ «ХАРЛЕЯ»!

МОТОЦИКЛ подарила Сергею Хальзову семья его жены Ольги – «в приданое». Его купил ее дед в 1937 году. Пользовались мотоциклом бережно, так что по сей день все его детали «родные» – даже ветровое стекло, фары и крепежные болты.

О том, что Сергею досталось настоящее сокровище, он узнал, когда на выставке редких мотоциклов к нему пристал итальянец: «Продай! 10 тысяч долларов даю!»

Хальзовы – люди небогатые. Но тут, как говорит Сергей, «патриотизм взыграл»: как можно, чтобы первый серийный советский мотоцикл уехал куда-то в Италию?!

СВЕТЛАНА ФИЛИППОВА,
фото Елены Аврамовой

Потом из каталогов Сергей узнал, что итальянец ему предлагал смешную сумму: европейские и американские мотоциклы такого возраста и класса стоят на Западе не меньше 300 тысяч долларов.

Теперь «Красный Октябрь» в квартире Хальзовых на правах музейной ценности занимает почетное место – в центре гостиной. Ольга относится к этому философски: «Шкаф и телевизор тоже занимают место». И использует раритет... в качестве подставки для цветов.

Раз в две недели Сергей выводит мотоцикл из квартиры на прогулку, чтобы не застаивался и не ржавел

ДОЧЬ ЕЛЬЦИНА ВЫШЛА В СВЕТ

Татьяна Юмашева (бывшая Дьяченко) с мужем пришли посмотреть на людей года

В ИСТОРИЧЕСКОМ музее столицы известных людей награждали премией «Человек года». Победителям вручали их портреты, скромные подарки и цветы.

МАРИНА МОРГУНОВА,
фото Александра Арутюнова

Ведущий Леонид Ярмольник превратил церемонию в настоящий балаган: он постоянно шутил и травил анекдоты. А перед прочтением монолога Михаила Жванецкого и вовсе распоясался.

– Я хочу показать вам небольшой номер, – торжественно объявил Ярмольник и расстегнул ремень. Впрочем, ширинку расстегивать не стал, пошел выше: распахнул рубашку, обнажив волосатую грудь. И прочел монолог «После праздника».

Татьяне Друбич, которую отметили «За создание прекрасного женского образа в искусстве», пришлось дважды подниматься на сцену, поскольку Ярмольник забыл отдать ей пакет с подарками. А певица Юлия Чичерина, получившая премию «За самый громкий голос русской рекламы», получила приз из рук Андрея Макаревича.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, получивший награду «За развитие театрального искусства», как показалось окружающим, специально привел с собой жену Нину Тихоновну и дочь Александру, чтобы обсудить семейные дела: весь вечер они только этим и занимались, с небольшим перерывом на получение премии.

Татьяна

Дочь Ельцина с мужем Валентином Юмашевым прибыли под конец церемонии, незаметно проскользнули в зал и, стоя в сторонке, наблюдали за происходящим на сцене, стараясь не привлекать к себе внимания. Их присутствие организаторы обнаружили только на банкете.

Татьяна, потягивая сухое вино, вела светские беседы, а муж в это время вел деловые переговоры. После их окончания чета Юмашевых сразу удалилась. На выходе их перехватила девушка, вручавшая презенты. От ручки и блокнота родственники экс-президента не отказались.



Сергей Безруков

Безрукову подарят пансионат

ЕЛЕНА ЖАРОВА

В АКТЕРСКОЙ семье Безруковых полным ходом идет подготовка к встрече Нового года. Отмечать праздник супруги собираются у родителей Сергея.

Ирина уже приобрела шампанское для себя и свекрови и виски «Ред Лейбл» для мужчин. Она приготовит близким свое коронное блюдо – запеченного в фольге зеркального карпа.

В этом году Безруковы решили вместо традиционной живой елочки купить искусственную – российского производства.

– Сын Андрей вначале просил навороченную импортную, – поведала «Жизни» Ирина. – Но мы решили купить отечественную – посмотреть, что это такое. Ее выбрала нам Сережина мама. Елочку мы пока не наряжали, лишь украсили входные двери традиционным рождественским венком.

Подарки

О подарках для своих любимых



Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев покинули собравшихся по-английски, не попрощавшись

пришлось дважды подниматься на сцену, поскольку Ярмольник забыл отдать ей пакет с подарками. А певица Юлия Чичерина, получившая премию «За самый громкий голос русской рекламы», получила приз из рук Андрея Макаревича.

но, вела светские беседы, а муж в это время вел деловые переговоры. После их окончания чета Юмашевых сразу удалилась. На выходе их перехватила девушка, вручавшая презенты. От ручки и блокнота родственники экс-президента не отказались.

Первым награду получил Владимир Кожин (в центре)

ла кам Сережина мама. Елочку мы пока не наряжали, лишь украсили входные двери традиционным рождественским венком.

Подарки

О подарках для своих любимых Ирина позаботилась заранее. Андрюше – плоский монитор для компьютера, родителям мужа – модную одежду. Она не забыла и про собаку свекра и свекрови – на Новый год Джим получит большую «педигрипальскую» косточку. Но самый главный подарок – супругу – Ирина приберегла на второе января.

– Нам с Сережей так редко удается побыть вдвоем, что я уговорила его отложить все свои дела и заказала в подмосковном элитном пансионате номер «люкс» для VIP-персон. Надеюсь, там нас никто не потревожит.

Перед поцелуем Юля Чичерина и Андрей Макаревич сильно зажмурили глаза

ЧОНИШВИЛИ ТАЗОМ РАЗБИЛ ГУБУ ФОМИНУ

Этот неприятный инцидент произошел при исполнении служебных обязанностей

АЛЕНА МАЖАРОВА,
фото Игоря Шагова

ЭТО произошло в самом начале эпатажного спектакля «Игра в жмурики» в клубе «Б2» в Москве.

Чонишвили слегка переусердствовал, выбивая ногой тазик из рук Фомина. Эмалированная посудина угодила Олегу в лицо, разбив губу до крови. Мужественный Фомин не придал этому значения и доиграл спектакль до конца.

Больше всех травме актера радовался режиссер спектакля Андрей Житинкин.

– Ну вот, видите: в нашем спектакле не только настоящим матом ругаются, но и лица разбивают совершенно натурально! Вот это я и называю – реально войти в роль.

После спектакля Фомин, рассмотрев в зеркале поврежденную губу, заявил Чонишвили:

– Ну, Серега, с тебя магарыч: надо провести дезинфекцию, а то заражение начнется...

Мужественный Фомин (слева) простил своего обидчика

КРОССВОРД, СКАНВОРД, ЛИНЕЙКА



РАЗГАДАВ кроссворд, составьте из букв в кружках ключевое слово - фамилию популярного российского артиста театра и кино, певца, руководителя группы «Сильвер», который 26 декабря праздновал свой день рождения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: **1.** Искусство танца. **4.** Машина, движущаяся собственной тягой. **9.** Порода комнатных собак. **10.** Идущий мимо человек. **11.** Крупный населенный пункт. **13.** Четырехколесная повозка. **15.** Медленный музыкальный темп. **16.** Надпись на кадре кинофильма. **17.** Лечебное учреждение. **18.** Украинский писатель, автор поэмы «Смерть Каина». **20.** Двигатель с вращательным движением ротора. **21.** Болезненное нарушение сна. **24.** Житель прибалтийского государства. **25.** Помещение для стоянки и ремонта самолетов. **27.** Участок прежнего русла реки. **31.** Решето с мелкой сеткой. **34.** Северная птица. **35.** Видимая граница неба и земли. **37.** Обильный пот. **38.** Ягодный медоносный кустарник. **39.** Громкая ссора. **40.** Успех. **41.** Собственник средств производства, пользующийся наемным трудом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: **1.** Грубое нарушение общественного порядка. **2.** Облачение человека. **3.** Высшее научное звание. **5.** Культурная маслина. **6.** Многоместная пассажирская и почтовая карета. **7.** Наука, изучающая прошлое по сохранившимся вещественным памятникам. **8.** Официальная просьба. **10.** Выборный глава государства. **12.** Преобразователь в какой-либо области. **14.** Одна сторона листа. **18.** Женское имя. **19.** Руководитель политической партии. **22.** Материал для лепки. **23.** Крупный православный монастырь. **26.** Неудачное стечение обстоятельств. **28.** «..., ..., перейди на Федота». **29.** Морское млекопитающее. **30.** Участок земли, засеянный овощами. **32.** Жидкая закваска для теста. **33.** Сумма, на которую понижена цена товара. **34.** Выразительные средства речи, музыки, сценического искусства. **36.** Горчичный газ.

КРЫЛЬЯ МЫСЛИ

ВЕЗДЕСУЩ И НЕВИДИМ

СЛОВА в «змейке» сканворда начинаются и заканчиваются в клетках со стрелками. Если все разгадано правильно, в кружках по диагонали сложится ключевое слово, означающее человека, который «должен быть в своем произведении, подобно Богу во Вселенной: вездесущ и невидим» (по выражению французского писателя Гюстава Флобера).

чичный газ.

КРЫЛЬЯ МЫСЛИ

В КРОССВОРДЕ *с подсказками* в каждом слове открыто по одной *букве, но определения* перепутаны. Разгадайте правильные ответы, найдите их место в кроссвордной сетке и из букв в кружках составьте ключевое слово, означающее, по образному выражению мудреца, «крылья мысли».



ГУСТАЯ масса из муки. Револьвер особой системы. Дикий североамериканский бык. Математический двучлен. Вооруженные силы государства. Устаревшее название еды. Человек, отказавшийся от жизненных благ и удовольствий. Город в Италии. Шут. Расписное пасхальное яйцо. Время года. Мгновенное разрушение, сопровождающееся образованием сильно нагретых газов. Выраженное словами желание вступить в борьбу. Бревно, укрепленное стоймя. Разрывной снаряд. Чешский автомобиль. Горючая опьяняющая жидкость. Вода, содержащаяся в воздухе. Драгоценный тугоплавкий металл. Пудель из сказки о золотом ключике.

ЖИВОПИСАНИЕ ИСТЯЗАНИЯ

РАЗГАДАВ линейный кроссворд, внимательно просмотрите сложившуюся цепочку букв и найдите ключевое слово - фамилию русского живописца, автора картин «Голова юноши» и «Истязание Спасителя».

Богатый скотовод	Рабская зависимость	Степень жизнедеятельности	Буква кириллицы	... Марадона	Противотанковый ...	Много воображает о себе	Озеро в Абхазии
Ворсистая ткань	«Жемчужина» Венгрии	Большое старание		Бог солнца у фараонов	Домашнее животное	Жена монарха	

ВЕЗДЕСУЩ И НЕВИДИМ

СЛОВА в «змейке» сканворда начинаются и заканчиваются в клетках со стрелками. Если все разгадано правильно, в кружках по диагонали слестрелками. Если все разгадано правильно, в кружках по диагонали слеживается ключевое слово, означающее человека, который «должен быть в своем произведении, подобно Богу во Вселенной: вездесущ и невидим» (по выражению французского писателя Гюстава Флобера).



ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ефремов. Курчатов. Ива. Топчан. Буер. Бекар. Ока. Лик. Сафари. Участок. Траур. Овидий. Зыкина. Каркас. Рампа. Асад. Лот. Ежа. Беллини. Кон. Ось. Рака. Асеев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фата. Мочалка. Винокур. Кабалака. Чурикова. Орбита. Боа. Краги. Созвучие. Ток. Киса. Мираж. Ухмылка. Калика. Рутина. Рыба. Серов. Дарья. Оно.
Ключевое слово - демократия.

«ЦЕПИ И В АФРИКЕ ПОРТУГАЛЬЦЫ»
Бит. Битник. Никсон. Соната. Атаман. Манго. Гол. Лама. Аманат. Натура. Урал. Лист. Историк. Орик.
Ключевое слово - Ангола.

«ДЕВИЦЫ В ДАМКАХ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шашки. Стопа. Бутик. Рубка. Ширма. Приам. Хорда. Рэлей. Дамба. Дамка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шабаш. Шатер. Искра. Отбор. Атака. Исход. Муром. Парад. Излом. Мойва.
Ключевое слово - Прутков.

Высылаем сборники инструкций наложенным платежом
Содержат планы действий, затраты, доход, цены, адреса, телефоны, советы.
Рекомендованы Союзом предпринимателей. Проверены на практике.
Часть - без начальных финансовых затрат.

КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО И ИМЕТЬ ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД

- **Одному** (43 варианта, доход 5 - 50 т. р. в месяц) – **ц. 87 р.**
- **Семье, коллективу** (50 вариантов, доход 10 - 250 т. р. в месяц) – **ц. 108 р.**
- **В селе, частном доме** (40 вариантов, 5 - 150 т. р. в месяц) – **ц. 76 р.**
- **За счет фирм** (Вы –их представитель, их филиал у Вас, оборудование - бесплатно или в лизинг, товар - на реализацию, «бизнес под ключ» и т.п.). Всего 450 предложений фирм – **ц. 119 р.**
- **Оборудование для малого бизнеса** (377 видов, цены (от 470 р.), изготовитель, адреса, телефоны, характеристики) – **ц. 109 р.**
- **С чего начать** (регистрация, лицензии, кредит, аренда, налоги, секреты успеха) – **ц. 75 р.**

ЗАКАЖИ – ВЫБЕРИ ДЕЛО – ЗАРАБАТЫВАЙ!
Заказ на почтовой карточке (открытке) Разборчиво фамилию, имя, отчество
607220 Арзамас, пр. Ленина 164, инфоцентр «Алмаз», отдел ГЖ-6
Интернет – www.sinn.ru/~almaz

ЗВЕЗДЫ ВАЛЕРИИ УЛАНОВОЙ

НА 31 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ

ОВЕН

НАПРЯЖЕННЫЕ дни. Не отвечайте на колкости коллег, а лучше обзвоните всех друзей и пригласите их на новогоднюю вечеринку. Это отвлечет вас от негативных эмоций. Напряжение снизится, вечер обещает быть очень гармоничным. Ваше настроение и самочувствие будут полностью зависеть от ваших поступков.

ТЕЛЕЦ

ОТБРОСЬТЕ все сомнения и позвольте чувству уверенности овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте – встреча Нового года бывает только раз в году. Можно даже рискнуть. Обратите внимание на самочувствие вашего домашнего питомца: устройте ему тоже праздник.

БЛИЗНЕЦЫ

НЕ ВЗВАЛИВАЙТЕ сегодня на себя непосильные нагрузки. Возросшая эмоциональность и чувственность могут стать причиной ссор с супругом. Переборите себя: Новый год - семейный праздник. Непременно исполните все, обещанное другим. Невыполненные обязательства могут создать проблемы.

РАК

НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ в эти дни на проявление чувств, но и не затопляйте окружающих потоком заверений в своей любви. Сделайте свой дом гармоничным, красивым, уютным, украсьте его новогодней атрибутикой. Подойдите к этим трансформациям настолько педантично, насколько вы способны.

ЛЕВ

ВЫ можете преуспеть в решении финансовых проблем. Будьте осторожны с новыми идеями и предложениями, особенно прозвучавшими от Овнов и Козерогов. Не скупитесь на праздничный стол. Не поступите опрометчиво со своим любимым

ДЕВА

ЕСЛИ вы не почувствуете правомерность своей позиции, не настаивайте на своих решениях. Они не пойдут вам на пользу. Прислушайтесь к мнению коллег и близкому к вам окружению. Постарайтесь как следует расслабиться в праздничные дни. Опасайтесь охлаждения в сексуальных отношениях.

СКОРПИОН

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ для обновления гардероба и праздничных покупок. Новогодний стол должен ломиться от разных вкусных и полезных блюд, не обязательно экзотических. Ваши коллеги благодарны судьбе, что рядом с ними такой надежный человек. В эти дни не забудьте навестить родственников.

СТРЕЛЕЦ

ЭТИ ДНИ должны пройти под знаменем любви. Сейчас ваши силы на подъеме. Однако не забывайте о серьезности своих намерений. У вас много работы, которую надо сделать до праздников. Новый год встречайте в кругу семьи. Сходите на горку, повеселитесь, но не злоупотребляйте спиртными напитками.

КОЗЕРОГ

ВАМ придется осваиваться в новом окружении или примерять на себя новую роль. Рассеянность мыслей не позволит вам сосредоточиться на чем-то одном. Постарайтесь хотя бы не забыть и не потерять ничего важного. Но за праздничным столом отбросьте все негативные мысли, забудьте о делах.

ВОДОЛЕЙ

НОВЫЕ встречи в новогоднюю ночь могут заметно изменить вашу жизнь. Остерегайтесь принятия эмоционального необдуманного решения. Дни будут насыщены самыми разнообразными событиями. Для вас это вполне естественно

ВЫ можете преуспеть в решении финансовых проблем. Будьте осторожны с новыми идеями и предложениями, особенно прозвучавшими от Овнов и Козерогов. Не скупитесь на праздничный стол. Не поступите опрометчиво со своим любимым человеком, сегодня он ищет в ваших словах скрытый подтекст.

ВАМ не стоит забывать об ответственности за свои слова. Все, что скажете сейчас, вы должны выполнить или доказать. Если правильно используете свою интуицию, вполне можете получить хорошую прибыль и с прекрасным настроением сядете за праздничный стол.

НОВЫЕ встречи в новогоднюю ночь могут заметно изменить вашу жизнь. Остерегайтесь принятия эмоционального необдуманного решения. Дни будут насыщены самыми разнообразными событиями. Для вас это вполне естественно, так как вы настроены на общение с разными людьми.

В ОТНОШЕНИЯХ с близкими будет наблюдаться тенденция к улучшению. Постарайтесь не опоздать к новогоднему столу. Он будет накрыт с учетом ваших вкусов. Остаток ночи желательно провести в кругу семьи или за каким-нибудь мирным занятием. Не верьте Девам. Не исключено увеличение денежной наличности.

АНЕКДОТЫ

– Какова форма Земли?
– Круглая.
– А как это доказать?
– Пусть будет квадратная, я не настаиваю.

***

Юноша на костылях выходит из трамвая. Первый опыт хождения. Непривычно

Переходит через рельсы. Спотыкается. Сердобольная бабушка:

– Тяжело, внучек?
– Ой, тяжело, бабка!
– Дык давай хоть костыли понесу...

***

Старенький профессор принимает экзамен у студентки. Вдруг она замечает, что у профессора расстегнута ширинка. Она мнется: как бы сказать?

Наконец смущенно произносит:

– Профессор... У вас виден детород...

Профессор грустно вздыхает:

– Эх, девушка... Был детород, а остался один водопровод...

***

Во время выпивки один алкаш рассказывает другому:

– Вчера прихожу домой, гляжу, какой-то мужик в прихожей стоит и на меня смотрит. Ага, думаю, хахаль жены! Беру швабру и как дам ему по башке!

– А кто же это был?
– Я в зеркале!
– Ну и как, больно было?

***

Только прилег, а уже заколачивают.

***

Встречаются двое. Один хвастается:

– Я вчера мост у стоматолога поставил всего за 100 баксов!

– Ха! А я шеводня и вшего жа што рублей!

***

Пришел новый русский в театр на премьеру. Тупо смотрит на сцену. Затем что-то в башке у него щелкает, на лице появляется осмысленное выражение, и он резко выхватывает мобилу, набирает номер кореша и говорит: «Слышь, братан, тут, в натуре, вишневый сад продают. Можно взять почти даром!»

***

Шоколад «Аленка». Сладкий и ломается!

Шоколад «Елена Петровна». Несладкий и совсем не ломается!

ДОМАШНЯЯ НОРКА – ПУШИСТЫЙ ЭЛЕКТРИК

По ночам в квартире семьи Михайлюк самопроизвольно загораются лампы дневного освещения, стоящие в упаковке. В светопредставлении люди подозревают своего питомца – русскую норку

Таня со своим питомцем

Малыш ест три раза в сутки

МАРИЯ ЛАПКОВСКАЯ

ХОЗЯЕВА своего пушистого зверька называют Малышом. Только до конца не уверены, что их питомец – мальчик.

– Папа привез Малыша из деревни, из-под Татищева, в августе, – рассказала 15-летняя «кормилица» норки Татьяна. – Нашел он его около стога сена. Сначала подумал, что это крыса. Взял лопату и хотел «разобраться» с ней. Подойдя поближе, увидел странное существо, мало похожее на крыску Лариску. У звереныша было видно только туловище, голову, словно шлем, закрывала яичная скорлупа. Наверное, зверек застрял в ней, когда ел содержимое яичка. Дома мы посадили его в картонную коробку. Есть самостоятельно Малыш не мог. Пытались кормить его с пипетки, ничего не получилось. Потом придумали вливать ему молочко через шприц. Через несколько дней мы поехали в одну из городских ветлечебниц узнать породу нашего питомца, уточнить его пол. Там посмотрели на Малыша и развели руками: кто его знает: может, это – сурок, может, – хорек, может, – куница. Мальчик или девочка – тоже не сказали. Тогда мы дома сами определили для себя (ну, как у котят определяют), что наш питомец – самец. А в энциклопедии по картинкам и описанию узнали, что Малыш таки норка европейская, ее еще русской называют.

Озорник

– Первое время зверек у нас жил в коробке, был ручным, ласкучим, – продолжает Татьяна. – Потом мы его выпустили погулять по квартире, и он почему-то одичал. Облюбовал себе место в углу комнаты, за матрасами и коробками. Выходит оттуда только покушать. Когда Малыш проголодается, может подойти и цапнуть за пятку, как бы напоминая: «Хозяйка, а не пора ли подкрепиться?» Зубки у него очень острые. А ест он у нас исключительно сырое мясо, где-то граммов 100-150 в день, или рыбу. Мы узнали, что норки живут долго – до 10 лет. Наши знакомые постоянно шутят: «За эти годы он у вас целую корову съест, а потом, может быть, и вас самих...» Овощи и фрукты Малыш не любит. Кормим его в коробке из-под надувной лодки. Там мы сделали ему лаз. Когда заходим в комнату с едой, зовем его. Малыш сначала выглянет, убедится, что блюдце с мясом и вправду принесли, только потом бежит в свою «кормушку». Я в энциклопедии прочитала, что норки могут ловить мышей. Обрадовалась, думала и наш тоже будет, но не тут-то было: зверек на них даже внимания не обращает. Но безумно любит шоколад. Одно из любимых занятий нашего мальчика – перетаскивать банки тушенки из одной коробки в другую. Не знаю, может, он чувствует, что внутри них мясо. «Перетурбацией» занимается каждую ночь. Если честно, все эти четыре месяца Малыш нам спокойно спать не дает. Каждое утро, в четыре часа, у него начинается работа. А еще зверек очень любит забираться на кровать и спать на ней, но почему-то делает это днем. Недолюбливает мужчин, от отца и брата прячется. Он вообще у нас ужасный трус. Вот на днях мы мебель передвигали, Малыш так перепугался, что забился в свой угол и целый день оттуда не высовывался, сидел голодный. А еще у нас в последнее время чудеса происходить стали. В углу, где живет наш питомец, стоят лампы дневного освещения. Новые, в упаковке. И однажды ночью папе чуть дурно не стало: он проснулся оттого, что они мигали сами по себе. Сейчас-то уже к этому все привыкли. Только понять не можем, как такое может быть, они же не подключены. Мы заметили, что лампы начинают загораться, когда там копошится Малыш. Может быть, это он о лампы трется, и они начинают светиться.

Животных пересчитали

Перепись диких животных, обитающих на территории Энгельсского муниципального образования, провели в 2002 году сотрудники местного общества охотников и рыболовов.

Согласно результатам переписи, увеличилась численность бобров, ондатр и норок, а вот лисиц и волков стало меньше. Всего же на территории района обитают 82 кабана, 2 лося, 137 косуль, 2800 ондатр, 1500 американских норок, 93 хоря светлого, 1500 европейских бобров, 304 лисицы, 26 голов степного лиса, 1138 зайцев-русаков, 6356 голов серой куропатки, 5234 пред-

промысловых кряк-

ва, 268 широконосок, 64

НЕ ПЕЙТЕ МНОГО, КОЗЛЯТАМИ СТАНЕТЕ!

Грядущий 2003 год, по восточному календарю – год Черной Козы (Овцы), причем водяной. Астрологи советуют, чтобы на новогоднем столе обязательно присутствовала зелень: петрушка, укроп, лук; можно также на отдельную тарелочку положить несколько «зеленых» купюр. А главное – в праздничную ночь не перебрать со спиртным, иначе будет, как в сказке: «Не пей, братец Иванушка, козленочком станешь!» Теперь о том, что принесет год Козы каждому знаку зодиака

Овен

В НАСТУПАЮЩЕМ году вы примете важные решения в отношении своего образования, только не переусердствуйте с оккультными науками. Удача ждет студентов и преподавателей вузов. В финансовом плане не все будет гладко: летом многие Овны не смогут свести концы с концами, но осенью ожидается получение огромной прибыли. Многим «привалит» наследство от «американского дядюшки», что позволит отправиться в заграничное турне или насовсем переехать в другую страну. Вероятно, для кого-то за рубежом прозвучит марш Мендельсона. Но не стоит огорчаться тем, кто не собирается под венец, или уже «окольцованным». На любовном фронте у них все будет замечательно. Главное в личных делах и на работе – действовать смелее.

Лев

В НАЧАЛЕ года у вас все будет валиться из рук. За что бы вы ни взялись – сплошные неудачи. Но не расстраивайтесь. Помните: жизнь – полоса черная, полоса белая. Уже в марте все стабилизируется. Этот период – также прекрасное

Дева

В ЯНВАРЕ Девам стоит отдохнуть от собственной инициативы. Переложите бремя ответственности на плечи других. Весной неплохо было бы сменить окружающую обстановку: куда-нибудь переехать или, на крайний случай, поменять мебель в квартире. В середине года на первый план выйдут события в личной жизни. Окунитесь в охватившие вас чувства с головой. Осенью, возможно, многие представители этого знака поднимутся по служебной лестнице, займут руководящие посты, поправят свое материальное положение. Деловые связи с зарубежными партнерами будут многообещающими. Не упустите свой шанс.

рок, а вот лисиц и волков стало меньше. Всего же на территории района обитают 82 кабана, 2 лося, 137 косуль, 2800 ондатр, 1500 американских норок, 93 хоря светлого, 1500 европейских бобров, 304 лисицы, 26 голов степного лиса, 1138 зайцев-русаков, 6356 голов серой куропатки, 5234 предпромысловых *крякв, 108 широконосок*, 64 *серых утки*, 852 чирка, 234 красноголового нырка, 1192 лысухи, 44 огаря и 8 серых гусей.

"А на моей кормушке!"

Союз охраны птиц России приглашает всех принять участие в зимних учетах пернатых. В нашей стране они проводятся ежегодно со второй половины декабря до середины января, в то время, когда окончательно закончились миграции пернатых и сформировалось птичье зимнее «население». Эта акция позволит узнать, какие виды пернатых зимуют у нас, определить их численность, провести наблюдение за их поведением в природе. Для этого нужно сделать кормушку (хотя бы из картонного молочного пакета или пластиковой бутылки), повесить ее за своим окном или на дереве во дворе и провести наблюдение за тем, какие птицы прилетят к вам на кормовой столик. Используйте для подкормки только сырые подсолнечные и тыквенные семечки, несоленые кусочки сала и мяса.

Результаты своих учетов и наблюдений присылайте по адресу: 410017 Саратов, ул. 2-ая Садовая, 38/40 - 135.

Самые активные участники акции получат призы от Союза охраны птиц.

Иванушка, козленочком станешь!» Теперь о том, что принесет год Козы каждому знаку зодиака

Овен

В НАСТУПАЮЩЕМ году вы примете важные решения в отношении своего образования, только не переусердствуйте с оккультными науками. Удача ждет студентов и преподавателей вузов. В финансовом плане не все будет гладко: летом многие Овны не смогут свести концы с концами, но осенью ожидается получение огромной прибыли. Многим «привалит» наследство от «американского дядюшки», что позволит отправиться в заграничное турне или насовсем переехать в другую страну. Вероятно, для кого-то за *рубежом прозвучит* марш Мендельсона. *Но не стоит огорчаться тем, кто не собирается* под венец, или уже «окольцованным». На любовном фронте у них все будет замечательно. Главное в личных делах и на работе – действовать смелее.

Телец

В ЭТОМ году ни в коем случае не отвергайте любую помощь родных и знакомых. Самим вам с нахлынувшими хлопотами не справиться. Радует, что они окажутся приятными: приготовление к свадьбе, уход за новорожденными детьми. В семье и на работе важную роль будет играть ваше окружение. Да вы и сами сможете быть полезными другим людям. Помните: однажды сделанное добро вернется к вам сторицей. На протяжении года у вас будут водиться деньги. Осенью возможна крупная покупка: недвижимость или машина. В крайнем случае – велосипед. Лучшее время для отдыха – конец ноября–начало декабря, отпуск желательно провести дома. Самый подходящий момент для ремонта квартиры.

Близнецы

В ЦЕЛОМ наступающий год ожидается неплохим, но весной не исключено пережить не простой период: придется отказаться от своих планов ради интересов близких и родных. В это же самое время будет наблюдаться спад в работе. Только не стоит расстраиваться, это временно. Возможно, уже летом все нормализуется, даже кто-то из Близнецов может рассчитывать на повышение по службе. Улучшится финансовое положение. Кто-то даже отправится в заграничную служебную командировку. В отношениях с любимыми людьми – полная гармония. Вероятно, зимой одинокие Близнецы встретят свою вторую половинку. Звезды обещают, что союз будет счастливым и долгим.

Лев

В НАЧАЛЕ года у вас все будет валиться из рук. За что бы вы ни взялись – сплошные неудачи. Но не расстраивайтесь. Помните: жизнь – полоса черная, полоса белая. Уже в марте все стабилизируется. Этот период - также прекрасное время для романтических отношений. Ваш избранник (избранница) – идеальная для вас пара. Не затягивайте с предложением руки и сердца. Осенью повнимательнее отнеситесь к своему здоровью. В финансовом отношении год Козы неплохой. Только не стоит сорить деньгами направо и налево. Они вам могут пригодиться в конце года для отдыха. Некоторые Львы проведут свои отпуска за границей – на лазурных берегах теплых морей.

Дева

В ЯНВАРЕ Девам стоит отдохнуть от собственной инициативы. Переложите бремя ответственности на плечи других. Весной неплохо было бы сменить окружающую обстановку: куда-нибудь переехать или, на крайний случай, поменять мебель в квартире. В середине года на первый план выйдут события в личной жизни. Окунитесь в охватившие вас чувства с головой. Осенью, возможно, многие представители этого знака поднимутся по служебной лестнице, займут руководящие посты, поправят свое материальное положение. Деловые связи с зарубежными партнерами будут многообещающими. Не упустите свой шанс.

Весы

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что весь год вы будете озабочены профессиональными проблемами. Могут осложниться отношения с авторитетными для вас людьми, стоит опасаться конфликтов с руководством. Следует умерить ваши амбиции, какое-то время побыть в тени. Переключите лучше внимание на домашние дела – займитесь ремонтом квартиры, благоустройством загородного домика. Вторая половина года благоприятна для налаживания отношений с начальством, у вас появится второе дыхание. Не последнюю роль в этом сыграют ваши знакомые. В конце года вас ожидают интересные знакомства. Ощущение гармонии придет в результате успешного разрешения старых проблем.

Рак

ЭТОТ год будет очень важным в вашей жизни. Весной грядут серьезные перемены в судьбе. Возможно, многие Раки воплотят в жизнь то, о чем давно мечтали. Звезды благоволят серьезным начинаниям. Летом вам будет не до отдыха, некоторые пожалеют даже, что у них не сто рук. Среди коллег и друзей вы будете нарасхват. Никому не отказывайте в помощи, помните, возможно, уже осенью сами обратитесь к ним за советом или помощью. К сожалению, в этот же период не исключены охлаждения в отношениях с любимыми людьми. Но все еще можно исправить: уделяйте им больше внимания. В конце года ни в коем случае не меняйте место работы, какие бы золотые горы вам ни обещали.

Скорпион

СТРАСТИ, разбушевавшиеся в конце 2002 года, улягутся в начале года Козы, оставив Скорпиона в несколько неудовлетворительном состоянии. Удача в добывании денег периодически будет изменять – то густо, то пусто. Не рискуйте напрасно, надейтесь только на старые проверенные связи, чтобы не заработать лишнюю головную боль. Со здоровьем и так у вас в этом году будет не ахти. Зато на любовном фронте вас ожидают сплошные победы, вы испытаете сильные, яркие чувства. Летом, возможно романтическое путешествие с дорогим вам человеком. Осень загрузит вас работой. Профессиональный подход к делам укрепит ваше положение на службе, поможет сделать карьеру.

Стрелец

В ПЕРВОЙ половине года чем меньше вы будете привлекать к себе внимание, тем больше вероятность, что вас заметят и оценят. Хорошие отношения с руководством – залог вашего благополучия. Успех ждет тех, кто занимается творческим трудом: их ожидает популярность. Появятся неплохие перспективы для дальних поездок и путешествий по работе или по личным делам. Тем более, что финансы вам позволят это сделать. Вторая половина года сулит Стрельцам серьезные перемены в судьбе. Приглядитесь получше к человеку, с которым вы давно знакомы: может, это и есть ваш принц (принцесса).

Козерог

В ЯНВАРЕ повремените с принятием важных решений, как бы вам ни казалось это необходимым. Вы пока не располагаете достаточным количеством информации, чтобы все понять и сделать правильные выводы. Уже в марте большая часть дел решится сама собой, без вашего участия. Летом вы будете обласканы начальством. Финансовые дела пойдут в гору. Но на личном фронте в этот период вас ожидает затишье. «Буря» грянет зимой. Вы с головой окунетесь в водоворот любви. Самое время умчи в отпуск и уехать куда-нибудь отдохнуть с любимым человеком. Возможно, уже зимой для вас прозвучит свадебный марш.

Водолей

НАЧАЛО года сулит вам сильные переживания и внезапные эмоциональные порывы. Постарайтесь принимать ответственные решения исключительно с холодной головой. Постепенно страсти улягутся. Весной вас ожидают неожиданные денежные вливания, возможно, вам вернут долги, о которых вы давно забыли. Летом полностью придется отдаться работе, если хотите сделать удачную карьеру. Только не забывайте, что вы – обыкновенный человек, а не робот. Всех денег не заработаешь. Сентябрь – отличное время для отдыха. Посвятите это время семье. Тем более, что, возможно, у вас ожидается прибавление.

Рыбы

САМОЕ лучшее, что вы можете сделать в начале года – отправиться в поездку. Не важно: в деловую или развлекательную, но она будет не только полезной, но и выгодной. Истратить на нее вам придется немало, однако ваши будущие финансовые успехи целиком и полностью зависят от того, насколько в январе вы будете легки на подъем. Звезды предупреждают: не смотрите на любовь как на спорт, поберегите свое здоровье. Особенно в октябре. В декабре у вас есть все шансы подняться по карьерной лестнице, если прислушаетесь к советам своих коллег по работе. А в целом, год спокойный.

ЖИЗНЬ

Саратов. 16 апреля 2003 № 38 (96) Цена 6 руб. 50 коп. ТВ-программа с 21 по 27 апреля

СЕНСАЦИЯ В КАРМАДОНЕ

Спасатели пробились в тоннель

МАТЬ И ЖЕНА СЕРГЕЯ БОДРОВА ВЫЛЕТАЮТ В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ

ЛАРИСА ЗЕЛИНСКАЯ,
фото Александра Ломакина

СПАСАТЕЛИ сумели пробить скалу, которая мешала им добраться до тоннеля, где, по словам очевидцев, укрылась от лавины съемочная группа Сергея Бодрова.

Это случилось поздно вечером в субботу, 12 апреля.

ПРОДОЛЖЕНИЕ – НА СТР. 6

Сергей Бодров

ТРАГЕДИЯ

Это случилось поздно вечером в субботу, 12 апреля.

ПРОДОЛЖЕНИЕ - НА СТР. 6

Сергей Бодров

ТРАГЕДИЯ СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ

У одной из сестер остановилось сердце. Другая прожила на 17 часов дольше...

СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4-5

Прежде чем воду пить, ее надо кипятить

САРАТОВЦЫ должны принять меры для дополнительной очистки питьевой воды. Об этом говорится в обращении главного санитарного врача города Татьяны Головковой. Она сообщает, что на сегодняшний день в Саратове сложилась непростая ситуация с питьевой водой. В связи с тем, что в нашем городе в этом году была достаточно холодная зима с сильными перепадами температур, грунт промёрз на 2,5 метра в глубину и не может впитать талую воду, которая стекает прямиком в Волгу, неся с собой всю грязь. Мутность воды повысилась с 8,3 до 12,4 мг на кубический дециметр. Службы «Саратовводоканала» работают в усиленном режиме, для очистки воды применяются более сильные химические реагенты. Как только Волга освободится ото льда, через 10-12 дней, ситуация стабилизируется. Биологические показатели питьевой воды на сегодняшний день в норме, никакие заболевания горожанам не угрожают. Ситуация под контролем. Однако необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Воду обязательно следует тщательно кипятить до 10 минут, а затем отстаивать. Саратовцы будут постоянно информироваться обо всех изменениях в составе воды.



Кипяченая вода убережет нас от кишечных инфекций

СОВЕСТЬ НА ЭКСПОРТ

ОЛЬГА БУРКАЛЕВА

Депутаты лишили президента возможности изменить жизнь к лучшему



Любовь Слиска — Дмитрий Рогозин — Геннадий Райков

ДУМА пошла навстречу нефтяным баронам. И не только российским.

Депутаты снова прокатили судьбоносный для страны Закон «О введении государственной монополии на экспорт нефти и нефтепродуктов» Суть его проста: доходы от экспорта черного золота должны идти не только в карман олигархов, но и в бюджет.

Себестоимость добычи и доставки нефти до границы сегодня составляет (с учетом налогов) 43 доллара за тонну. Средняя же цена экспорта той же тонны в 2001 году была 152 доллара. Чистая прибыль владельцев нефтяных компаний от экспорта в прошлом году составила 16 миллиардов долларов. И это только доходы от одной нефти. А есть еще нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, авиационные масла и т.д.

Принятие закона могло изменить не только экономику. Во-первых, за счет доходов от экспорта нефти можно было бы решить все проблемы социальной сферы – это долги по зарплате, пенсии, стипендии и пр. Во-вторых, это дало бы возможность сбалансировать систему власти. Олигархи лишились бы потенциала для манипуляций правительством (заставляя его действовать в своих интересах). Уменьшилось бы и давление на президента. В-третьих, и это самое главное, закон мог бы преградить путь иностранным компаниям к российской собственности. Недавнее проникновение на наш рынок «Бритиш Петролеум» показывает, что это актуально. А пример Ирака свидетельствует, что Запад за ценой не постоит.

Голосование

Закону не хватило всего 36 голосов. И как ни странно, торпедировали его не только «Яблоко», «СПС» и другие «партии крупного капитала», но и центристы: фракции «Единство», «ОВР», «Народная партия». Среди них такие «защитники» интересов народа, как Володин, Слиска, Лахова, Коржаков, Райков, Рогозин, Пехтин, Буратаева... Многие из них покинули зал, а другие просто не голосовали. Как стало известно «Жизни», олигархи повлияли на них через «кураторов» партии власти в кремлевской администрации. В итоге сам президент остался без средств, чтобы изменить жизнь в стране к лучшему.

Получите новые паспорта

Кипяченая вода убережет нас от кишечных инфекций

социальной сферы – это долги по зарплате, пенсии, стипендии и пр. Во-вторых, это дало

компаниям к российской собственности. Недавнее проникновение на наш рынок «Бритиш Петролеум» показывает,

«партии крупного капитала», но и центристы: фракции «Единство», «ОВР», «Народная партия». Среди них та-

ров» партии власти в кремлевской администрации. В итоге сам президент остался без средств, чтобы изменить жизнь в стране к лучшему.

ПОЛОВОДЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КАК нам сообщили в пресс-службе МЧС Саратовской области, по-прежнему уровень воды на малых реках нашей губернии продолжает повышаться. Например, за последние дни в реке Медведица (Лысые Горы) вода поднялась на 40 сантиметров, в Большом Иргизе (Пугачев) - на 38 см, в реке Большой Узень (Новоузенск) - на 28 сантиметров. В подтопленном состоянии находятся более полутора тысяч домов, в которых проживают 4330 человек.

В Аткарском районе из-за превышения опасной отметки уровня воды в реке Аткара в подтопленном состоянии находятся 756 домов, в которых проживают 2150 человек (из них 82 человека отселены в безопасные места). Пока остается отрезанной «от большой земли» станция Лопуховка, в которой живут 235 человек. В Пугачевском районе из-за поднятия воды в реке Большой Иргиз выше критической отметки на 36 сантиметров подтоплены 42 квадратных километра территории, отрезаны шесть населенных пунктов, в которых проживают 1252 человека. В Лысогорском районе в подтопленном состоянии 547 домов, в которых живут 1623 человека. Отрезаны населенные пункты: Атаевка, Невежкино, Барсучий. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 196 человек и 65 единиц различной техники. В Калининском районе на сегодняшний день обстановка нормализуется, но в самом Калининске подтоплены 86 домов, в которых проживает 171 человек. В городе Петровске подтоплены 150 домов (375 жителей). В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 121 человек и 26 единиц техники. Всего по области борются со стихией 495 специалистов и 195 единиц различной техники. По словам руководителя пресс-службы МЧС Саратовской области Феодосия Дмитрука, подтопленными из года в год оказываются практически одни и те же населенные пункты, поэтому люди там к паводку бывают готовы. Заблаговременно запасаются не только продуктами питания, медикаментами, но и всем необходимым, чтобы вовремя можно было начать посевные работы. Плюс ко всему заранее всех тяжелобольных, беременных женщин из группы риска вывозят на безопасные территории.

- Слова «отрезанные» населенные пункты не стоит трактовать буквально, - рассказал Феодосий Иванович. – Это вовсе не значит, что до этих сел, поселков вообще невозможно добраться. Нет, можно, но какими-нибудь окольными путями, менее обустроенными дорогами. Кроме того, существуют лодочные переправы, благодаря которым ежедневно жители подтопленных территорий получают свежий хлеб и продукты первой необходимости.

Получите новые паспорта

В Саратовской области продолжают распространяться всевозможные слухи о якобы ошибочной выдаче на протяжении последних пяти лет паспортов гражданина РФ серии 63, предстоящей замене действующих паспортов гражданина РФ на всевозможные пластиковые карточки или какие-либо другие удостоверения личности граждан, необязательной замене паспортов СССР на паспорта гражданина РФ пожилым людям, достигшим 70-летнего возраста и т.п.

По сообщению паспортно-визовой службы УВД области, эти слухи и домыслы не имеют под собой никакой реальной почвы. Серия паспортов гражданина РФ № 63 официально закреплена за бланками паспортов, выдаваемых в Саратовской области, и ни в коей мере не имеет ничего общего с серией № 64 государственных автомобильных номеров, закрепленных за Саратовским регионом. Кроме того, согласно Указу Президента РФ, основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории России, является паспорт гражданина РФ, а не пластиковые карточки или любые другие удостоверения личности граждан. Паспорта обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ. Срок действия данного паспорта частично ограничен, т.е. его замена необходима при достижении 20- и 45-летнего возраста. После замены паспорта в 45 лет последний выдается бессрочно.

В настоящее время население города Саратова документировано паспортами нового образца лишь на 74%, в то время как до окончания обмена осталось всего лишь полгода, т.к. федеральным центром рекомендовано закончить полный обмен паспортов СССР до 1 октября, а в оставшееся до конца официального проведения реформы (до 31 декабря 2003 года) время заняться обменом паспортов лицам, по каким-либо уважительным причинам (длительные командировки и лечение, работа за границей, физическая беспомощность и т.п.) не обменявшим свои паспорта своевременно.

У всех граждан, не успевших произвести обмен паспортов СССР до указанного срока, старые паспорта будут признаны недействительными, в связи с чем никакие государственные органы и учреждения, а также любые другие организации всех форм собственности не будут принимать паспорта СССР в качестве удостоверения личности граждан. Поэтому стоит поторопиться и обратиться по вопросу обмена старого паспорта в паспортно-визовые подразделения органов внутренних дел или жилищно-эксплуатационные организации (при проживании в домах государственного или муниципального жилого фонда) по месту своей регистрации, предоставив при этом:

- **паспорт СССР;**
- **свидетельство о рождении;**
- **свидетельство о заключении или расторжении брака (свидетельство о смерти супруга (супруги);**
- **2 фотографии в черно-белом изображении (35 на 45 мм);**
- **квитанцию об оплате стоимости бланка паспорта (через сберкассу по месту жительства);**
- **заявление установленного образца о выдаче паспорта (форма 1П);**
- **в необходимых случаях - документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству РФ.**



Старые паспорта нужно менять на новые

Изгиб гитары желтой

Юные саратовские музыканты из детской музыкальной школы N 19 стали лауреатами первой и второй премий областного конкурса гитаристов. В нем, помимо саратовцев, участвовали ребята из музыкальных школ и училищ Балакова, Волгограда, Пензы и Оренбурга. Первую премию конкурса завоевали Юлия Каряпкина и Юрий Семыка, вторую – Андрей Кириллов.

Прогноз погоды на неделю предоставлен центром **ФОБОС**

СЕГОДНЯ и в последующие трое суток в Саратове днём +9...+11, ночью +3...+4 градуса. Облачно. Без осадков. Преобладает юго-восточный ветер, 2-4 м/с. Магнитная буря 17 апреля, с 1.00 до 10.00 часов.

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

осуществляет подготовку по программам

Высшее профессиональное образование:

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Экономика и управление на предприятии", "Товароведение и экспертиза товаров", "Коммерция" (торговое дело), "Юриспруденция".

Среднее профессиональное образование:

на базе 9-11 кл.: "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Экономика и бухгалтерский учет", "Правоведение", "Товароведение".

Прием документов - с 15 апреля по 14 июля 2003 года

Лиц. №4051 от 16.11.2001 г. Министерство образования РФ

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Красноармейская, 24

Телефоны: (84511) 6-35-24, (8452) 73-55-32

ЛИМОНОВА ПОСАДИЛИ НА ЧЕТЫРЕ ГОДА

В Саратовском областном суде 15 апреля был вынесен приговор лидеру Национал-большевистской партии Эдуарду Лимонову

Адвокат Сергей Беляк был уверен, что суд вынесет справедливый приговор

ОЛЬГА ТИХОНОВА

НАПОМНИМ: обвинение писателю Эдуарду Лимонову (настоящая его фамилия Савенко) было предъявлено не за его литературное творчество. Эдичку судили по «тяжелым» статьям: создание незаконных вооруженных формирований; призывы к свержению конституционного строя в Казахстане; приготовление к терроризму; приобретение, ношение, хранение оружия. Прокурор просил назначить ему наказание 14 лет лишения свободы. По делу Лимонова проходили пять его соратников.

Лимонова арестовали 8 апреля 2001 года, после того как несколько «лимоновцев» - саратовца Олега Лалетина, балашовца Дмитрия Корягина, а также Нину Силину и Владимира Пентилюка – задержали при покупке оружия. Купленный тогда «арсенал» стоил 25 тысяч рублей. Таким образом, они вместе со своим лидером Лимоновым и его «замом» Сергеем Аксеновым оказались на скамье подсудимых. В Саратов Эдичка был этапирован из столичной Лефортовской тюрьмы в июле прошлого года.

15 апреля поддержать своего «вожака» в здание суда пришли нацболы – молодые ребята и девушки, некоторые приехали из Москвы. Всего собралось несколько десятков человек. Депутат Госдумы Виктор Черепков не отходил от адвоката Лимонова Сергея Беляка. После того как правозащитник сообщил журналистам, что Лимонов чувствует себя неплохо и закончил книгу о жизни заключенных, Черепков, видимо, желая таки привлечь внимание к своей персоне, вдруг огорошил: «Я предложил Эдуарду Лимонову: «Давайте поменяемся местами, может, в тюрьме и я за шесть месяцев что-нибудь напишу».

- Во время судебного процесса вина Лимонова по этим статьям не доказана, - ораторствовал Сергей Беляк. – На суд оказывают давление. Председателя Саратовского облсуда вызывали в Москву... Беспрецедентный случай: судебный процесс закончился, готовится приговор - вдруг приезжает в Саратов один из свидетелей обвинения Акопян. Вчера этого Акопяна я случайно встретил в Саратове, в ресторане, он пришел туда с оперуполномоченным ФСБ, который задерживал Лимонова. Они заказали по салату «Чекист», выпили текилу. Увидев нас, ушли. Что здесь делает Акопян? Я Лимонову сказал: «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее». А он ответил: «Я готов сидеть 14 лет». Не думаю, что судья наступит на горло собственной песне и вынесет неправомерное решение.

В царящей перед заседанием суматохе не сразу можно было заметить колоритную внешность госдумовца Василия Шандыбина.

- Да, я приехал поддержать писателя Лимонова и морально, и... Ну, не знаю еще как, - почему-то смутился Василий Иванович. - Ельцинисты принимают все меры, чтобы изолировать нашего видного писателя Лимонова... Судить надо не Эдуарда Лимонова. Сюда в Саратов приезжает Ельцин, со своей братией встречается, с тем же Аяцковым Дмитрием. Вот я прошел по городу – сколько нищих стоят, грязи полно, а Аяцков ставит памятники Столыпину.

Разглагольствования Шандыбина прервали судебные приставы. Невзирая на депутатское звание, его попросили потесниться к лестнице, куда согнали журналистов и нацболов, чтобы без всяких инцидентов провести в зал заседания Савенко и пятерых его собратьев по партии.

Судья Владимир Матросов оправдал идеолога нацболов по статьям: создание незаконных вооруженных формирований; призывы к свержению конституционного строя в Казахстане; приготовление к терроризму. За статью «приобретение, ношение, хранение оружия» Лимонов приговорен к четырем годам общего режима. Аксенов получил наказание три с половиной года, Лалетин – два года три месяца, Корягин, Силина и Пентилюк – по два с половиной (все - общего режима).

Литературный презент

12 тысяч книг получат в дар библиотеки Саратовской области в преддверии Международного дня книги. Такое решение принято в ходе московской встречи губернатора Аяцкова с руководством Центральной городской публичной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Первые пять тысяч книг уже прибыли в область. Поступившая партия литературы состоит из более 180 наименований изданий историко-биографической и научно-популярной литературы, произведений русских и зарубежных классиков. Новые книги будут переданы в сельские библиотеки, читателями которых являются свыше 400 тысяч человек. Именно сельчане станут основными получателями литературного презента.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК

Октябрьским РОВД г. Саратова разыскивается без вести пропавший Парфёнов Владимир Петрович, 1949 г.р., который 25 марта 2003 г. ушёл из дома и до настоящего момента не вернулся. Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, телосложение крепкое, был одет в куртку кожаную чёрного цвета прямую укороченную, брюки чёрные, ботинки коричневые, джемпер синий, водолазка серая, над верхней губой шрам длиной 6 мм.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Парфёнова В. П. или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить по телефонам: 25-09-89, 25-19-17 или 02.



Адвокат Сергей Беляк был уверен, что суд вынесет справедливый приговор

влечь внимание к своей персоне, вдруг огорошил: «Я предложил Эдуарду Лимонову: «Давайте поменяемся местами, может, в тюрьме и я за шесть месяцев что-нибудь напишу».

- Во время судебного процесса вина Лимонова по этим статьям не доказана, - ораторствовал Сергей Беляк. – На суд оказывают давление. Председателя Саратовского облсуда вызывали в Москву... Беспрецедентный случай: судебный процесс закончился, готовится приговор - вдруг приезжает в Саратов один из свидетелей провести в зал заседания Савенко и пятерых его собратьев по партии.

Судья Владимир Матросов оправдал идеолога нацболов по статьям: создание незаконных вооруженных формирований; призывы к свержению конституционного строя в Казахстане; приготовление к терроризму. За статью «приобретение, ношение, хранение оружия» Лимонов приговорен к четырем годам общего режима. Аксенов получил наказание три с половиной года, Лалетин – два года три месяца, Корягин, Силина и Пентилюк – по два с половиной (все - общего режима).

Пропал человек

Парфёнов Виктор Петрович, 1959 г.р., уроженец г. Саратова, пропал 13 апреля 2007 г. в районе Заводского моста. Ушел из дома в неизвестном направлении и с момента не вернулся. Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, телосложение крепкое, был одет в куртку кожаную чёрного цвета прямую укороченную, брюки чёрные, ботинки коричневые, джемпер синий, водолазка серая, над верхней губой шрам длиной 6 мм.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Парфёнова В. П. или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить по телефонам: 25-09-89, 25-19-17 или 02.

АКСЕНЕНКО: «ДОМ НЕ МОЙ, МАШИНЫ НЕ МОИ»

ОЛЬГА ТИХОНОВА

НА прошедшей в понедельник, 14 апреля, пресс-конференции мэр Саратова Юрий Асененко дал комментарий по поводу скандальной информации, прозвучавшей в передаче Андрея Караулова «Момент истины» (канал ТВЦ). Речь в ней шла о нескольких десятках объектов недвижимости, принадлежащих Юрию Аксененко и его членам семьи. Караулов показал на всю страну дом-дворец саратовского градоначальника в селе Долгий Буерак.

После выхода передачи в эфир в редакции местных газет по электронной почте был разослан список домов, фирм, участков земли, владельцами которых являются жены, дочери, зять Юрия Николаевича – итого 40 объектов. В этом списке под первым пунктом значится: «Аксененко Ю.Н. Жилой дом с кирпичной верандой, сараем, гаражом, беседкой, спортзалом, бассейном 295,2 кв.м, с. Долгий Буерак, ул. Центральная, 57 (58). В собственности».

Вот одна из цитат Караулова из той передачи: «Честно говоря, то, что, как предполагает «Момент истины», принадлежит сегодня семейному клану господина Аксененко, даже у меня, человека что-то видевшего и что-то знающего, вызывает некоторое изумление. Главным образом, потому что все, что мы сейчас покажем, оформлено не на подставных лиц, как это бывает обычно у сильных мира сего, а на самого Аксененко или на членов его семьи. Итак, мэру Саратова принадлежат следующие дома: в деревне Долгий Буерак, вы видели этот особняк. Еще один дом в деревне Усть-Курдюм, это тоже недалеко от Саратова, улица Городская, дом три. Земельные наделы в Усовском лесосовхозе. В каком-то ПК «Синенькие» и еще почти 8 гектаров земли в некоем ОКХ «Аграрное». Это Саратовский район. Его дочь Татьяна Рогова имеет кафе в центре города на проспекте Кирова, дом 10 и улице Московской, дом 12. На зятя Рогова оформлены АЗС, квартиры на улицах Шелковичной, Братьев Никитиных, Степана Разина и другое. На жену мэра госпожу Солодкову - квартиры по адресам: улица Новокузнецкая, улица Лунная, улица Вольская и так далее. На другую супругу мэра, на его первую жену госпожу Медведеву: магазины на проспекте Кирова, 24 и 37 - это самый центр города, это главная улица Саратова. Магазины на улице Московской, 91 и 93. Квартиры на улице Навашина и на улице Мира. И так далее, и так далее. И это, не считая, разумеется, автомобилей, гаражей, земельных участков, нежилых помещений. Фонда некоего гражданина Ковша и всего остального».

А вот ответ Юрия Аксененко Караулову, прозвучавший в той же передаче: «Вы знаете, я не готов сейчас так, с ходу, перед камерой сказать и обсудить каждый адрес – как видите, список длинный. Ну, я скажу там: надо иметь в виду, что у меня две старшие дочери, и они давным-давно живут своей жизнью. Зять пришел со своим имуществом, так скажем, не голый. Нормально живут, в роскоши не купаются. Но все то, что если имеют, – это приобретено не потому, что я мэром работаю, а в установленном законом порядке, на равных условиях с другими».

На пресс-конференции в мэрии Саратова Юрий Аксененко заявил, что показанный Карауловым красивый домина в селе Долгий Буерак на самом деле не его, а работника «Саратовнефтегаза» Виктора Зелькина. Дом же Аксененко стоит чуть в стороне и выглядит гораздо скромнее. Как выяснилось из его слов, жилище это вовсе не дворец, а обычный типовой дом. «В своем «Моменте» Караулов показал не мой дом и не мои машины», – поведал Юрий Николаевич. Мэра ничуть не смущает такое количество недвижимости у него и его семейства. «Если собрать всю мою дальнюю родню, да еще не только по нашей области, но и другим губерниям, то этот перечень значительно возрастет». Называть инициатора, как он выразился, политической заказухи, не стал: мол, сами догадайтесь. Закрывая эту тему, признался: «Мои юристы сейчас работают над подачей иска в суд на Караулова».



Юрий Аксененко не считает зазорным иметь такое количество недвижимости

Маша и Даша

Для того чтобы у Маши и Даши Кривошляповых были отдельные паспорта, пришлось обить немало порогов

Убила своего сына

МАТЬ, НАНЕСШАЯ БЕЗЗАЩИТНОМУ МЛАДЕНЦУ 23 ДНЕЙ ОТ РОДУ СТОЛЬКО ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ, ЧТО И ВЗРОСЛОМУ ЗДОРОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

ОДНА СЕСТРА ПЕРЕЖИЛА ДРУГУЮ НА 17 ЧАСОВ

ЖАННА ДЗУГОВА,
РАУЛЬ СМЫР,
фото Александра Арутюнова

СИАМСКИХ близнецов Дашу и Машу Криво-

Убила своего сына

МАТЬ, НАНЕСШАЯ БЕЗЗАЩИТНОМУ МЛАДЕНЦУ 23 ДНЕЙ ОТ РОДУ СТОЛЬКО ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ, ЧТО И ВЗРОСЛОМУ ЗДОРОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕ ВЫЖИТЬ, ПРИЗНАНА СУДОМ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ

ОЛЬГА ТИХОНОВА

МЫ уже рассказывали, что Фрунзенская прокуратура Саратова возбудила уголовное дело в отношении единственной подозреваемой в этом зверском убийстве – молодой женщины Марии Ходулевой, родившей ребенка. Ее мать умерла два года назад, отец сошелся с другой женщиной. Мария осталась жить одна в двухкомнатной квартире, выходившей окнами на улицу Большая Казачья. Зарабатывала гроши. Ухажер, узнав, что она в положении, покинул ее. Ребенок появился на свет 30 ноября в 4-м роддоме на 3-ей Дачной, весил 3700.

Сообщение во Фрунзенскую прокуратуру из дежурной части местного РОВД о том, что в квартире на Большой Казачьей обнаружен труп ребенка, поступило 23 декабря. Когда приехала следственная бригада, Мария была в квартире; на диване, завернутый в одеяло, лежал трупик младенца. Женщина поведала: ушла в обед на работу (мыть полы), ребенка оставила на диване, вернулась через два часа и увидела, что младенец лежит на полу. Сомнения в правдивости ее повествования возникли сразу: как завернутая в одеяло кроха 23 дней от роду смогла перевернуться и упасть с дивана. Трупик мальчика отправили в морг. Уже через два дня на основании предварительных данных экспертизы в отношении Марии Ходулевой возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка.

И вот теперь суд Фрунзенского района вынес по этому делу постановление: Ходулева совершила общественно опасное деяние – убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. Ситуация эта по решению суда заключалась в том, что она воспитывала ребенка одна, ей нужно было идти на работу, ребенок плакал, не успокаивался. В силу этого, как говорится в документе, мать нанесла своему сыну не менее четырех ударов рукой в теменную, височную, затылочную области, не менее 11 ударов рукой по лицу и 20 ударов по туловищу. Не стоит дальше перечислять травмы, которые причинила беззащитному младенцу женщина. Достаточно сказать: на тельце малыша не осталось живого места. Хоронить сына Ходулева отказалась. Его предали земле за казенный счет, как невостребованный труп. Суд счел вину Марии полностью доказанной.

Согласно заключению комплексной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Ходулева страдает хроническим психическим расстройством в форме простой шизофрении с эмоционально-волевым дефектом. На основании этого диагноза служители Фемиды постановили: от уголовной ответственности Марию Ходулеву освободить (санкция по статье, предъявленной Марии, – до пяти лет лишения свободы) и назначили ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Как рассказал следователь Фрунзенской прокуратуры Максим Чернов, который вел дело Ходулевой, суд вынес частное определение: чтобы главный врач Саратовской детской поликлиники N 9 (туда поступила информация о рождении у Ходулевой ребенка) усилил контроль за своими сотрудниками. Судмедэкспертизой у ребенка установлена физическая запущенность – алиментарная дистрофия. У малыша не было нормальных условий жизни.

– Указанное состояние погибшего младенца стало возможным из-за низкого уровня контроля со стороны персонала детской поликлиники N 9, – прокомментировал судебное постановление Максим Викторович.

ОДНА СЕСТРА ПЕРЕЖИЛА ДРУГУЮ НА 17 ЧАСОВ

ЖАННА ДЗУГОВА,
РАУЛЬ СМЫР,
фото Александра Арутюнова

СИАМСКИХ близнецов Дашу и Машу Кривошляповых привезли в 1-ю Градскую больницу в воскресенье утром.

Когда в интернат, где жили сестры, приехала «скорая», Маша была уже совсем плоха. Врачи поставили диагноз: острый инфаркт. По дороге в больницу стал исчезать пульс, сердцебиение почти не прослушивалось. Маше делали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. В реанимации 1-й Градской врачи в течение получаса пытались «запустить» остановившееся сердце. Дважды проводили дефибрилляцию, вводили в сердце адреналин. Но все предпринятые меры оказались безуспешными. Срочно был созван консилиум хирургов, решавших вопрос о возможности немедленного разделения сестер. Доктора пришли к выводу: операция бессмысленна. И не только потому, что у сестер один на двоих мочевой пузырь, но и потому, что уже спустя час после смерти Маши в кровеносные сосуды и ткани Даши начали поступать токсины.



Глаза Надежды Федоровны Гороховой не просыхают от слез

Забота

Даше немедленно поставили капельницу с дезинтоксикационными препаратами. А когда стало падать давление, стали вводить преднизолон.

Во время консилиума Даша переводила глаза с сестры на лица врачей и задавала один и тот же вопрос: «Вы ей поможете?» Она смотрела на докторов глазами, полными такой пронзительной мольбы и надежды, что те отводили взгляды.

Даше не сказали, что сестра умерла. Сказали, что она «просто крепко спит». И простыней накрыли Машу не с головой, а по плечи. Скорее всего, Даша все понимала, просто не хотела, не позволяла себе поверить в то, что произошло самое страшное. Она поправляла простыню на Маше, пыталась приподнять подушку, чтобы ей было «удобно лежать», гладила сестру по голове. А когда медсестра принесла ей обед, попросила:

– Разбудите, пожалуйста, Машу. Ее тоже нужно покормить. Ей очень нужны силы.

Медсестре, глотающей слезы, едва удалось уговорить Дашу, что сестру сейчас будить не надо, и убедить саму Дашу поесть хоть немножечко. Но, проглотив несколько ложек супа, Даша отставила тарелку:

– Я больше не хочу. Вы потом Маше подогрейте.

С каждым часом, с каждой минутой Даше становилось хуже. Она жаловалась на слабость, головную боль. Просила медсестер и врачей:

умерли во сне

Сестры встретились с мамой только в 35 лет

МОСКВИЧКА Надежда Федоровна Горохова знала Дашу и Машу Кривошляповых лучше, чем кто-либо другой. В Институт протезирования, где работала эта замечательная женщина, девочек привезли, когда им едва исполнилось шесть лет. С тех пор и до самой их последней минуты «тетя Надя» оставалась для сестер Кривошляповых самым близким человеком.

– С самого рождения вокруг девочек ходили какие-то немыслимые легенды. Говорили, что якобы их отец Иван был личным водителем Берии. Что, будучи со своим начальником в одной из секретных лабораторий НКВД, где шли опыты по созданию ядерной бомбы, получил сильную дозу облучения. Мол, это и стало причиной рождения сиамских близнецов. Все это глупости. Иван Кривошляпов действительно работал шофером, но возил какого-то армейского полковника.

Девочек у родителей забрали сразу после рождения – поместили в Институт педиатрии, где они и росли до шести лет. Отца Маша и Даша так и не увидели. А вот с матерью они встретились.

– Девочки, особенно Даша, никогда не верили, что мама от них отказалась, – говорит Надежда Федоровна. – И очень хотели с ней встретиться. Умоляли врачей, социальных работников найти мать и привести ее к ним на свидание. И это случилось, когда сестрам было уже по 35 лет. Мария Алексеевна в ту пору работала лаборантом на 33-м авиазаводе. Девчонки потом часто вспоминали эту их первую встречу с мамой: что долго ничего не могли сказать друг другу, только плакали, какие вкусные пироги тогда принесла мама...

В течение следующих четырех лет Мария Алексеевна частенько навещала дочек. Однажды даже привела с собой юношу и сказала: «Это ваш брат».

Решение

Конец этим свиданиям положили сами близнецы. Они сказали матери: «Мы больше не будем видеться. Пойми нас правильно. Мы с тобой слишком разные и никогда не поймем друг друга».

– А мне они потом объяснили свое нежелание видеться больше с мамой тем, что в ее глазах читали только жалость и огромную, неискупимую вину, – говорит Надежда Федоровна. – А они и были, и ощущали себя личностями, которые достойны уважения. Они вообще не терпели, когда их жалели...

Судьба

Девочки с самого детства были слабенькими.

– В тринадцать лет у Дашеньки случился приступ аппендицита, – вспоминает Надежда Федоровна. – Девочек увезли в Русаковскую детскую больницу. Перед операцией дали наркоз, который подействовал на обеих. Операция прошла успешно. Первой очнулась Маша и тут же начала кричать на врачей: «Почему Даша так долго спит? Может, у нее сознание от боли отключилось? Помогите ей!»

Мама сиамских близнецов Мария Алексеевна (справа) с родственниками

ГРАБИТЕЛИ ПРИШЛИ К ЖЕРТВЕ С ЦВЕТАМИ

25-летняя саратовчанка Марина С. сама открыла дверь незваным гостям, не предполагая, что это воры. Хотя они завязали хозяйке глаза полотенцем, ей удалось узнать одного из грабителей по голосу.

ли сразу после рождения – поместили в Институт педиатрии,

Конец этим свиданиям положили сами близнецы. Они ска-

начала кричать на врачей: «Почему Даша так долго спит? Может, у нее сознание от боли отключилось? Помогите ей!»

На один из новогодних праздников сестрам Маше и Даше сшили костюмы ромашек

– Пожалуйста, не оставляйте нас с Машей одних. Нам очень страшно.

Медсестер, которые присаживались возле нее на кровать, гладила по голове, брала за руку и просила:

– Расскажите мне что-нибудь. Про себя, про свою семью. Все равно про что. Только бы голос был слышен.

К полуночи Даша совсем ослабла и забылась сном. И умерла она во сне, тихо. Не понимая, что уходит вслед за сестрой. Это случилось в 4.30 утра. Через семнадцать часов после смерти Маши.

Покой

В семь утра Машу и Дашу увезли в морг. Там было сделано вскрытие. Его результаты подтвердили: Маша умерла от острого коронарного инфаркта. Даша – от интоксикации.

Вскоре фирма ритуальных услуг «Генезис» забрала тела в морг 36-й горбольницы. Там сестер подготовят к погребению, изготовят для них нестандартный гроб.

Тела Даши и Маши кремируют в крематории Николо-Архангельского кладбища. Число тех, кто придет с ними проститься, будет невелико. Обязательно приедет Надежда Федоровна Горохова, которая опекала сестер Кривошляповых с шестилетнего возраста, и несколько ее бывших коллег – сотрудников Института протезирования, которые на протяжении нескольких лет учили их ходить, выхаживали после ампутации третьей ноги. Они, по сути, и были для Даши и Маши единственными близкими людьми.

Где будет установлена урна с их прахом, пока неизвестно. Это должно решить руководство интерната, в котором сестры жили последние годы.

ГРАБИТЕЛИ ПРИШЛИ К ЖЕРТВЕ С ЦВЕТАМИ

25-летняя саратовчанка Марина С. сама открыла дверь незваным гостям, не предполагая, что это воры. Хотя они завязали хозяйке глаза полотенцем, ей удалось узнать одного из грабителей по голосу. Им оказался друг семьи, бывший сокурсник ее мужа - Владимир В.

МАРИЯ ПЕРЕТОКИНА

ВЛАДИМИР прекрасно знал семью Марины, он был в курсе, что в этот вечер дома должна быть только она. Ее муж в командировке, а мать – частный предприниматель - уехала в Москву за товаром.

Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Саратова Ирина Богословская, в прошлом году Владимир В. и четверо его товарищей вечером на машине приехали к дому Марины, что на улице Шехурдина. Трое мужчин остались сидеть в авто, а двое пошли к подъезду своей жертвы. По дороге один из них сорвал на клумбе несколько цветов. Поднявшись к квартире, они, заслонив дверной глазок букетом, позвонили в дверь. Марина, увидев цветы, решила, что пришел кто-то из знакомых. Только она открыла дверь, получила кулаком по голове. Пока один мужчина бил ее головой о стену, второй побежал звать оставшихся в машине. Воры затащили женщину в ванну, повалили на пол, стянули руки капроновыми колготками, глаза завязали полотенцем. Пытаясь узнать, где в доме спрятаны ценные вещи и деньги, грабители избили хозяйку.

Из квартиры было украдено более 100 тысяч рублей, телевизор, музыкальный центр, пылесос и пять мешков с вещами: кожаными куртками, дубленками, шубами, джинсами, свитерами, обувью. После того как все вещи грабители «упаковали», они устроили на кухне пирушку. Попили кофейку с бутербродами, полакомились яблоками. Уходя, решили инсценировать несчастный случай: наполнить ванну водой, положить туда Марину и бросить какой-нибудь электроприбор. Женщина уже мысленно простилась с жизнью, но тут за нее заступился один из воров. Он подошел к ней, спросил: «Как ты?». Голос показался Марине очень похожим на голос Владимира В., сокурсника ее мужа. Хозяйку оставили в живых. Как только они ушли, Марина кое-как выбралась на лестничную площадку, позвала на помощь соседей. Позвонили в милицию. Подозреваемых задержали. Те рассказали, что выручили за награбленное добро всего полторы тысячи рублей. Что не смогли сбыть – сожгли. Состоялся суд. Несмотря на то что за содеянное мужчины получили небольшие сроки (некоторые отделались даже условным наказанием), они подали кассационную жалобу.

СЕНСАЦИЯ В КАРМАДОНЕ

СПАСАТЕЛИ ПРОБИЛИСЬ В ТОННЕЛЬ

Мать и жена Сергея Бодрова вылетают в Северную Осетию

Начало – на стр. 1

Уехавшие в пять вечера из лагеря в Кармадоне во Владикавказ родственники пропавших без вести не могли предположить, что через несколько часов случится то, чего они ждали долгих шесть месяцев. Тоннель вскрыли! Причем неожиданностью это стало и для самих спасателей.

План, помогший одним махом преодолеть путь, на который по разным прогнозам должно было уйти от недели до двух, созрел в одно мгновение.

50-метровый шурф стало заливать талой водой. Взрывники забили тревогу. Работы оказались на грани срыва. Отсыревшую взрывчатку невозможно было использовать даже в электрокапсулах.

Идея

А вода все прибывала. Откачать ее не удавалось – никакие насосы не справлялись. И когда ситуация казалась безвыходной, кому-то в голову пришло гениальное по своей простоте решение: не откачивать воду, а спустить ее в тоннель. Для этого пробурили до тоннеля скважину диаметром 10 сантиметров. Вода ушла.

И тут взрывникам пришла новая идея: попытаться «добить» шурф не сверху, а... снизу!

В обыкновенную пластиковую бутылку заложили взрывчатку и опустили ее в эту 10-сантиметровую скважину – вниз, прямо до тоннеля. Никто не знал, чем это обернется: может, просто отколет снизу кусок скалы, а может... Когда наверху взрывник замкнул электроцепь, на 70-метровой глубине раздался взрыв. Наверху его почти не было слышно. Но когда взрывники посмотрели вниз и поняли, что из этого полу- ...ось, они от радости за-

сто откололся снизу кусок скалы, а может... Когда наверху взрывник замкнул электроцепь, на 70-метровой глубине раздался взрыв. Наконец-то. Но когда взрывники посмотрели вниз и поняли, что из этого получилось, они от радости закричали так, что вздрогнули окрестные горы: тоннель вскрыт!

Оставшиеся до тоннеля 10 метров скалы оказались пройдены одним махом.

Радость

Взрывник Мухар Качмазов помчался в лагерь, чтобы сообщить новость, которую так ждали все: и родные, и спасатели.

Они контролировали каждый сантиметр, пройденный взрывниками в шахте. Чтобы не было расхождений не только в метрах, но и сантиметрах, женщины купили 100-метровую рулетку и сами промеряли оставшееся до тоннеля расстояние.

Первой Мухар позвонил Розе Галазовой. Матери Хажби Галазова – актера, игравшего в фильме «Связной» одну из главных ролей. Он вместе с Сергеем Бодровым был в тот день в ущелье. Роза, которая за это время потеряла работу, но не ушла с ледника, сказала:

– Наконец-то мы сможем узнать правду о судьбе своих детей.

Известие о том, что вход в тоннель открыт, в этот же день дошло до Москвы.

– Это для нас очень важная новость, – сказала Валентина Бодрова, мама Сергея Бодрова. – Трудностей впереди еще много, но на сегодня сделано самое главное. Будем с нетерпением ждать результатов обследования тоннеля. Все наши мысли – уже там...

Водолазы

Вскрытие тоннеля стало неожиданностью для всех. Рабочих с ледника отпустили на отдых домой. Предполагали, что оставшиеся десять метров скалы «сдадутся» не раньше, чем через пять-шесть дней. И машинисты бурильной установки «Като» пропустили момент, ради которого они работали на холоде круглосуточно последние несколько недель. Их срочно вызвали в лагерь. Без них нельзя начать следующий этап работы. Скалу, которая осела в пробитый шурф, нужно выгребать грейфером.

Когда проход будет расчищен, в тоннель спустится водолаз. Министр МЧС Северной Осетии Борис Дзгоев обещал доставить на ледник специалиста-подводника в ближайшие дни. Чтобы не камера, а живой человек смог увидеть своими глазами, что скрывает кармадонский тоннель.



Спасатель Мухар Качмазов от радости бросился в пляс

ЛеонидШахов

e-mail: lema@zhizn.ru

Жизнь и смерть

Сколько стоит жизнь?

А сколько – жизнь ребенка?

Спросите у матери! Спросите у нее прежде, чем говорить ей о компенсации за потерю ее ребенка. Слово-то какое выдумали: компенсация.

Как будто можно компенсировать жизнь.

Тем более – деньгами.

Чиновники считают – можно. Мол, смотря сколько заплатить. Они все мерят деньгами. И жизнь, и смерть, и валовой продукт. Выходит, они знают цену жизни? Но если они знают цену жизни, почему не ценят ее?

Не свою – нашу.

Чиновники рассуждают как киллеры. Те тоже мерят человеческую жизнь деньгами. За жизнь крупного банкира требуют тысячи долларов. А бомжа убьют и за бутылку водки. Ну, за две...

Вчера на улицы Нижнего Новгорода вышли матери солдат, погибших на чеченской войне. Местные власти приняли закон, согласно которому компенсации должны получать лишь те семьи, где доходы ниже прожиточного минимума.

Какие они все-таки с...

Собаки женского рода!

Даже горе матери они смогли измерить деньгами. Нормальный человек никогда не сможет понять этого: чем отличается горе матери, у которой доходы выше прожиточного минимума, от горя той, что живет на одну пенсию.

Это чиновники на коммунальных тарифах так наловчились: ниже прожиточного минимума – одна ставка платы за горячую воду, выше – другая, еще выше – третья. Теперь они по той же шкале мерят горе. А знаете, во сколько там, в Нижнем Новгороде, оценили жизнь погибшего солдата?

Не поверите – в 200 рублей!

Их несчастным матерям платят по 200 рублей в месяц.

200 рублей за сына. За сына, который мог стать академиком, строителем, космонавтом. За сына, который ДОЛЖЕН был стать отцом. За сына, который ДОЛЖЕН был стать опорой матери. В той же Чечне чернее тучи бродят тысячи чеченских матерей, у которых тоже пропали дети на войне. Их дети тоже должны были стать космонавтами. И опорой. Но тоже не стали. Как и дети матерей Кармадона. Спросите их, сколько стоит жизнь их сыновей и дочерей.

Спросите, господа чиновники!

Не платите погибшему солдату ваши вшивые 200 рублей! Дайте лучше его сыну высшее образование. Не отдавайте их в Суворовское училище. Чтобы уж они, дети погибших солдат, избежали смерти в нелепых войнах. В Гарвард его отдайте! В Сорбонну. Дайте им место хотя бы в МГИМО, в МГУ! Не только же детям чиновников там учиться! Если сын дипломата заслужил место в МГИМО только потому, что его отец был сослан за воровство или пьянство чрезвычайным послом в Гвинею, то сын погибшего солдата заслуживает его тем паче. Дайте матерям сгоревших в интернате детей возможность растить других детей не в ИНТЕРНАТЕ.

Не мерьте деньгами жизнь!

Поезжайте в Кармадон. Там десятки матерей не отходят от края пропасти, в которую канули их дети. Спросите их, есть ли цена у жизни.

Смерть кружила над ущельем все это время. Днем, ночью. Кружила и смеялась. Над ними. Над всеми, кто верит, что заложники Кармадона живы. Этот издевательски громкий смех был слышен за тысячу верст от ущелья. Одна газета (бывшая молодежная), услышав его, стала считать деньги – сколько их потратили на поиски пленников ледника. Много у нее получилось. Очень много. Тем более если учесть, как подчеркнула газета, что «их давным-давно нет в живых». Чиновники тоже считали деньги. Они тоже слышали, как смеется смерть.

ки матерей не отходят от края пропасти, в которую канули их дети. Спросите их, есть ли цена у жизни.

Смерть кружила над ущельем все это время. Днем, ночью. Кружила и смеялась. Над ними. Над всеми, кто верит, что заложники Кармадона живы. Этот издевательски громкий смех был слышен за тысячу верст от ущелья. Одна газета (бывшая молодежная), услышав его, стала считать деньги – *сколько их потрачено на поиски пленников ледника. Много у нее получилось. Очень много. Тем более если учесть, как подчеркнула газета, что «их давным-давно нет в живых».* Чиновники тоже считали деньги. Они тоже слышали, как смеется смерть.

Странно, да?

Плач матерей не слышат, а смех смерти...

А если не учитывать это?

А если учесть, что они еще живы?

Ну а вдруг живы?! А вдруг смерть, увидев, как матери и сестры пропавших в Кармадоне людей не верят ей, возьмет и отступит?! Они ведь победили ее! Победили, даже если выяснится, что еще полгода назад, в день схода лавины с гор, их дети погибли. Победили потому, что доказали всем нам самую главную, хотя и самую простую истину: жизнь человека не имеет цены.

Она бесценна.

Ее нельзя измерить в деньгах. В рублях, в долларах, в тугриках. Невозможно просто. И те 200 рублей, что швыряют нижегородским матерям солдат, – это цена не жизни солдата, а цена совести чиновника, который назначил ее. И 200 тысяч – тоже цена. И 200 миллионов – тоже. Цена потому, что это все – деньги.

Грош тоже деньги...

Нашли дурака!

США разбомбили Ирак, а России предлагают списать Багдаду все долги. Восемь миллиардов долларов. Нет, я понимаю, американцы вместе с британцами потеряли в заливе кучу денег. На бензин. На бомбы. На самолеты. И с тем я согласен, что американские налогоплательщики, известное дело, народ очень капризный. Каждый цент из собственного бюджета считают.

Но мы-то тут при чем?

Конечно, в отличие от американцев и англичан мы позволяем своему правительству швырять миллионы налево и направо. Но вот платить за других – как-то не в нашем характере.

Жириновский под кайфом

ВЛАДИМИР Жириновский предложил легализовать марихуану. Или, если по-нашему, анашу. Совершенно серьезно. Вице-спикер Госдумы признался, что в детстве и сам покуривал «травку».

Лидер ЛДПР не в первый раз выступает за легализацию легких наркотиков. Впрочем, столь же часто он выступает и против этого.

Похоже, Владимир Вольфович хочет перетянуть на свою сторону огромный электорат наркоманов. Правда, те обычно в выборах участия не принимают. Не в кайф им...

ТАЙНА МАЛЬЧИКА АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ

ТОЛЬКО У НАС!

Своего нового протеже примадонна нашла в Америке

ПО СЛУЧАЮ своего 65-летия известный поэт-песенник Илья Резник устроил творческий вечер в Кремле.

Юбиляр важно прохаживался по коридорам, целуя руки дамам и сердечно благодаря всех за поздравления. Однако многие из заявленных артистов его торжество почему-то проигнорировали. Николай Басков, к примеру, сославшись на усталость (в этот день он приехал с гастролей), даже не поздравил юбиляра. Ирина Аллегрова приехала в не самом лучшем расположении духа и без подарка. Повеселела Ирина Александровна, только когда в коридоре столкнулась с пародисткой Еленой Воробей. Певица нежно обняла ее за плечи и принялась что-то нашептывать на ушко.

Примадонна

Алла Пугачева приехала в Кремль за два часа до концерта, чтобы как следует отрепетировать свое выступ-

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА,
фото Марата Сайченко

меном. А самого Сашу знает с 12 лет. За эти годы между примадонной и юношей сложились очень теплые, почти что родственные отношения. В каждый приезд Пугачевой в Штаты Саша и Алла Борисовна обязательно встречаются. Когда Александр признался Пугачевой, что сам пишет песни и мечтает выступать на сцене, примадонна вызвалась ему помочь. Но стать его продюсером напрямую не захотела. Эти обязанности сейчас выполняет Александр Серов.

Вскоре Саша вышел из ее гримерки (они обсуждали его первый выход на сцену), и настроение примадонны резко улучшилось. Пугачева прогулялась по коридору, а встретившуюся ей Тамару Гвердцители на радостях обняла и расцеловала. Когда же Аллу Борисовну попросили на сцену, Саша проводил ее за кулисы. Умудренная опытом певица по-матерински советовала ему, как нужно выходить на сцену и держаться перед публикой...

на Аллегрова приехала в не самом лучшем расположении духа и без подарка. Повеселела Ирина Александровна, только когда в коридоре столкнулась с пародисткой Еленой Воробей. Певица нежно обняла ее за плечи и принялась что-то нашептывать на ушко.

Примадонна

Алла Пугачева приехала в Кремль за два часа до концерта, чтобы как следует отрепетировать свое выступление. Перед самым началом вечера Алла Борисовна устроила небольшой разнос своей помощнице. Как выяснилось, у Пугачевой отключили мобильный телефон.

– Я же дала тебе 500 долларов и сказала положить на счет, – возмущалась примадонна. – Почему не сделала?

– Алла Борисовна, ну вы же сказали... – попыталась робко возразить девушка.

– Что «Алла Борисовна»?! Я не могла сказать такую чушь! – ответила Пугачева и хлопнула дверью гримерки.

Спустя несколько минут в гримуборную без стука вошел симпатичный молодой человек. Тот самый, которого многие принимали за племянника Бориса Моисеева. «Жизни» удалось выяснить, кто этот таинственный юноша, которого Пугачева опекает и возит с собой по вечеринкам.

Нового мальчика Пугачевой зовут Александр Валерин. Саша – начинающий певец. Ему 22 года, он постоянно живет в Америке.

Алла Борисовна многие годы дружит с его отцом, серьезным бизнесменом Александром Серовым.

Вскоре Саша вышел из ее гримерки (они обсуждали его первый выход на сцену), и настроение примадонны резко улучшилось. Пугачева прогулялась по коридору, а встретившуюся ей Тамару Гвердцители на радостях обняла и расцеловала. Когда же Аллу Борисовну попросили на сцену, Саша проводил ее за кулисы. Умудренная опытом певица по-матерински советовала ему, как нужно выходить на сцену и держаться перед публикой...

Пугачевой еще есть что показать

В финале вечера Илья Резник, Пугачева и ее новый протеже спели вместе

За кулисами Александр Валерин не отходил от примадонны ни на шаг

Долгожданная встреча потрясла и Зиту, и родителей

ПЛАЧЬ, МАМА!

Родители Зиты и Гиты наконец увидели своих дочерей!

ЭТА ТВОЯ МАМА!

Родители Зиты и Гиты наконец увидели своих дочерей!



Увидев дочку, Зоя не смогла сдержать рыдания

7 АПРЕЛЯ сестренок перевели из реанимации в палату торакальной хирургии, где они лежали до операции. И разрешили свидание с родителями.

Этого дня с нетерпением ждали все: сами сестренки, их родители, врачи. С раннего утра к Зое и Рашиду подходили незнакомые люди с одним и тем же вопросом: «Ну, как ваши девочки? Их перевели? Вы их видели?» Родители близняшек отвечали: «Обещают...» Боялись: вдруг врачи скажут, что решили оставить маленьких пациенток еще на несколько дней в реанимации, и свидание опять придется отложить.

– Боже, неужели мы наконец сможем обнять дочек?! – в который раз повторяла Зоя, прижимая к груди ладони. – Мне почему-то так страшно, так тревожно. Уговариваю себя: все самое тяжелое позади, сейчас я их увижу, все хорошо, а у самой сердце колотится, как сумасшедшее.

Перед тем как войти в больницу, Зоя надела марлевую повязку. Мало того что в последнее время у нее неладно с сердцем, она еще где-то и простыла.

Встреча

Первой из реанимации вывезли на каталке Зиту. Мама и папа ждали ее у входа в отделение торакальной хирургии. Увидев дочурку, Зоя не смогла вымолвить ни слова: чудовищное напряжение последних недель, постоянный страх за девочек, невыносимая разлука, радость встречи... И Зоя, которая все эти дни держалась и не проронила ни слезинки, заплакала.

– Папа! – подняв голову от подушки, закричала Зита и протянула руки. – Мамочка! Из глаз девочки полились слезы.

Через несколько минут привезли Гиту. Увидев родителей, она, кажется, даже немножко растерялась.

– Мама, ты здесь, – прошептала девочка. – И папа...

Девочек положили на стоящие рядом кровати. Тут же вокруг собрались врачи, медсестры и матери других детей, лежащих в той же палате. Сестренок встречали, как победительниц. А они, оправившись от потрясения, наперебой рассказывали родителям о том, как себя чувствуют, о том, что врачи уже разрешили им есть фрукты.

Родители не могли наглядеться на дочек. Спрашивали, чего им хочется, что принести.

– Ты знаешь, мамочка, – начала Зита, – мы тут с Гитой посоветовались и решили, что нам нужно срочно купить белые кофточки, белые колготки и белые юбки.

– Да, мамуля, пожалуйста, только красивые, – поддержала сестру Гита.

– А почему именно белые? – улыбнулась Зоя.

– Как же ты не понимаешь? – вздохнула Гита. – Нам же теперь надо в школу готовиться.

Скрывая от дочек набежавшие слезы, Зоя только и смогла ответить:

– Зачем же тогда юбки-то белые. В школу темные нужно: черные или синие.

Зите и Гите предстоит еще долгое-долгое лечение. Возможно, еще несколько операций, в том числе пластических. Сейчас девочкам понемногу снижают дозы лекарственных препаратов. У них хороший аппетит. Конечно, какие-то ограничения в рационе у девочек есть, но они уже вовсю едят супы, каши, фруктовые пюре и даже мясо.

Зоя побыла с дочками около часа, а потом одна из московских знакомых повезла ее на консультацию к кардиологу. Рашид остался с девочками. Сказал, что не уйдет, пока не закончится время посещений. Они так соскучились друг по другу!

ЮЛИЯ ВОЛОСАТАЯ,
фото Марата Сайченко и Александра Арутюнова

КЛЮЧИ ОТ НЕБА У ЕЛЬЦИНА

«Семья» лоббирует интересы американских авиакомпаний

ПОСЛЕ громкого скандала между отечественными авиастроителями и «Аэрофлотом», который хотел купить у Франции 50 самолетов А-320, президент утвердил программу поддержки наших авиазаводов.

ОЛЬГА БУРКАЛЕВА

Они получили заказ на грузовой Ил-96 в транспортном варианте, что могло бы дать возможность перейти потом к производству пассажирских самолетов. Но глава «Аэрофлота» Валерий Окулов пошел против Владимира Путина. «Нам не нужны отечественные самолеты», – эта позиция зятя экс-президента, озвученная им еще два года назад, с тех пор не изменилась.

Как стало известно «Жизни», уже после достигнутого с [illegible] соглашения о продаже одного импортного [illegible] «Аэрофлота» засилья в российском небе импортного «сэконд-хэнда», министр экономического развития Герман Греф готовит повышение ввозных пошлин на подержанные «иномарки». Но, по нашим сведениям, Окулов через дочь Ельцина Татьяну Дьяченко и Волошина лоббирует снижение пошлин.

Если не будут приняты меры по защите отечественных авиазаводов, Россия может остаться без своих самолетов. Тем более что из-за износа уже к 2008 году будут списаны около 500 лайнеров. И тогда в российском небе останутся только «боинги».



Высылаем сборники инструкций наложенным платежом
Содержат планы действий, затраты, доход, цены, адреса, телефоны, советы.
Рекомендованы Союзом предпринимателей. Проверены на практике.
Часть - без начальных финансовых затрат.

КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО И ИМЕТЬ ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД

- **Одному** (43 варианта, доход 5 - 50 т. р. в месяц) – ц. 87 р.
- **Семье, коллективу** (50 вариантов, доход 10 - 250 т. р. в месяц) – ц. 108 р.
- **В селе, частном доме** (40 вариантов, 5 - 150 т. р. в месяц) – ц. 76 р.
- **За счет фирм** (Вы –их представитель, их филиал у Вас, оборудование - бесплатно или в лизинг, товар - на реализацию, «бизнес под ключ» и т.п.). Всего 450 предложений фирм – ц. 119 р
- **Оборудование для малого бизнеса** (377 видов, цены от 470 р), изготовитель, адреса телефоны, характеристики) ц. 109 р.
- **С чего начать** (регистрация, лицензии, кредит, аренда, налоги, секреты успеха) - ц. 75 р.

ЗАКАЖИ – ВЫБЕРИ ДЕЛО – ЗАРАБАТЫВАЙ!

Заказ на почтовой карточке (открытке) Разборчиво фамилию, имя, отчество, адрес
607220 Арзамас, пр. Ленина 164, инфоцентр «Алмаз», отдел ГЖ-22
Интернет – www.sinn.ru/~almaz

АЛКОГОЛИЗМ

Целительница высшей категории матушка Софья, воздействуя своей мощной биоэнергетикой, помогает людям, страдающим алкоголизмом. Воздействие на пациента идет без его ведома. Полное отторжение алкогольной зависимости на 3–4 день после проведенного исцеления. Нормированное потребление алкоголя после курса исцеления. Гарантия 100%

ПОРЧА, СГЛАЗ

Сниму порчу, сглаз, род проклятия и поставлю от них защиту. Сеансы ясновидения, предскажу судьбу. Обряд на удачу в бизнесе, карьере. Талисманы.

ВЕРНУ ЛЮБИМОГО

Путем сильного биоэнергетического воздействия приворожу любимого указанного вами человека. Отверну соперницу от вашего мужа. Сниму венец безбрачия.

БЫСТРЫЙ результат.

ИНОГОРОДНИМ ЗВОНИТЬ: работаем по фото

Т. (095) 299-70-13, 299-63-14

Академик Высшей магии

ИЛЬЯ ГЕРМАН

маг – профессионал

➡ За 7 дней развалю отношения Вашего мужа с любовницей и навсегда верну в семью. Подчиню Вам волю любимого человека и поставлю 100% код на верность.

➡ Полная сексуальная привязка.

➡ Сниму черный приворот на крови и поставлю абсолютную зеркальную защиту.

➡ Окажу любые воздействия на недоброжелателей, результат – 1 день.

Быстро помогу тем, кто обжегся на магах – шарлатанах и салонной магии.

Точные сроки. Гарантия 100%. Опыт.

М. «Кропоткинская», Пречистенский пер., 7. Т. 201-35-56, 329-53-84, 369-38-63

ДЕТЕКТОР ЛЖИ TRUSTER

САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ НОВИНКА НА РЫНКЕ HI TECH, СОЗДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- Первый в мире карманный детектор, который определяет ложь по голосу человека
- Можно подключать к сотовому телефону, протестировать любого человека, выступающего на ТВ или радио, а также использовать в личной беседе
- Проверить собственное эмоциональное состояние и уровень напряженности перед важным мероприятием

Спрашивайте в салонах сотовой связи
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РИГОР»
тел. 787-62-77 (66);
www.regor.ru; info@regor.ru
Приглашаем региональных дилеров

Товар не подлежит обязательной сертификации

Увидеть СВОИМИ глазами

Товар сертифицирован

у которого есть проблемы со зрением. Сл[illegible] рекомендации, он носит очки «Сити-В[illegible]

– эта позиция зятя экс-президента, озвученная им еще два года назад, с тех пор не изменилась.

Как стало известно «Жизни», уже после достигнутого с Путиным соглашения о пропорции – на один импортный самолет три наших – «Аэрофлот» закупил 6 импортных лайнеров и ни одного российского! При этом как минимум половина денег, которые компания тратит на это, выделяются из федерального бюджета. «Действия Окулова – не просто вызов, – отмечают в Комитете Госдумы по промышленности и наукоемким технологиям. – Это преступление, смертный приговор российской авиапромышленности». Опасаясь отечественные самолеты», останутся только «боинги».

Валерий Окулов

РАБОТА ДЛЯ ВАС!

25 тысяч рублей в месяц. Набираем сотрудников для сборки несложных изделий у себя на дому.

Ответим всем! Пришлите конверт с о/а

624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, а/я 25.

ИНКУБАТОРЫ

ПОЧТОЙ 800 РУБ. С ПЕРЕСЫЛКОЙ

НА 60 КУРИНЫХ; 45 УТИНЫХ; 20 ГУСИНЫХ ЯИЦ. ИНСТРУКЦИЯ, ГАРАНТИЯ

выписывайте:

460006, г. Оренбург, ул. Гусева, 32а «Инкубатор»

тел. (3532) 56-24-89 Товар сертифицирован

www.fitora.ru

Регистрационное удостоверение № 003750.Р.643.01.2002

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С ПЕРВОГО ДНЯ!

ОКОВИТ – витаминно-минеральный комплекс для глаз

Рекомендован к применению офтальмологами ведущих научных и лечебных центров РФ

- Восстанавливает цветовосприятие
- Снимает усталость глаз
- Улучшает состояние сетчатки и сосудов глазного дна
- Нейтрализует вредное воздействие электромагнитных излучений (компьютер и телевизор)
- Останавливает развитие близорукости (миопии) и катаракты
- Защищает органы зрения при сахарном диабете



Спрашивайте в аптеках!

Телефоны в Москве: (095) 786-34-00, 413-04-05, 482-59-12; в С.-Петербурге (812) 310-14-49.

Заказ по почте: 119119, Москва, Ленинский пр., 42, к. 32-16.

Консультации специалиста: (095) 959-94-93 с 9.00 до 13.00

Увидеть своими глазами

Товар сертифицирован

Вы поверите, что любой человек, сегодня едва различающий в толстых линзах вторую строчку на офтальмологической таблице, через 3 - 4 месяца непременно увидит буквы четвертой, пятой и даже седьмой строки, но уже без очков? Похоже на фантастику, не правда ли?

На сегодняшний день это уже не из области фантастики, а из области нового направления лечения глазных болезней.

«Я тоже сначала не поверила,– пишет В.Ивлева (39 лет). – Страдала сильной близорукостью (минус 5), очень уставали глаза (работаю сборщицей). Очки «Супер-Вижн» мне подарила дочь. Пользовались всей семьей. Через 4 месяца дочь сняла линзы, а я – свои старые очки. И это – без операции! Большое спасибо! Очень прошу вас, вышлите очки моей сестре, адрес ее прилагаю».

И таких писем – сотни и тысячи. От пенсионеров и школьников, рабочих и студентов – всех тех, кому уже помогла новинка, кто обрел свое новое зрение. Очки подходят при любом количестве единиц (плюс, минус), любом межцентровом расстоянии, ведь их секрет – в тонких пластинах вместо линз со множеством специальных отверстий. Очки не требуется носить постоянно - достаточно уделить всего 15 - 40 минут в день.

«Узнала об очках-тренажерах «Супер-Вижн» от подруги... После долгих уговоров взяла попробовать. Результат – просто чудо! То, что не могла разглядеть без очков на расстоянии, теперь вижу в мельчайших подробностях. Емельянова Алена, г. Ачинск».

«...Огромное спасибо от меня и от моего мужа, у которого есть проблемы со зрением. Следуя рекомендации, он носит очки «Супер-Вижн», и есть уже заметный результат – стали более отчетливы очертания предметов, хотя пользуется ими месяц в общей сложности!!! Семья Соловьевых, село Константиново».



До использования очков

Через 3 - 5 месяцев тренировок

С помощью безлинзовых дырчатых очков уже десятки тысяч людей избавились от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Помимо этого, очки помогают остановить развитие катаракты, восстановить зрение после операции. Специалисты-офтальмологи утверждают: такого эффекта нельзя добиться ни посредством хирургического вмешательства, ни с помощью известных методов тренировок. Недаром очки-тренажеры сертифицированы и рекомендованы Минздравом России. Очки исправляют дефекты зрения на 0,5 - 1 ед. в месяц, снимают ощущение тяжести, жжения, «песка» в глазах. Тренируют и укрепляют мышцы глаз, возвращая радость нормального зрения. Тот, кто носит чудо-очки, постепенно, неделя за неделей, опускается взглядом по таблице все ниже и ниже, пока не увидит, к собственной радости, десятую строчку в ней.

Задумайтесь, как просто: несколько месяцев необременительных тренировок, не требующих ничего, кроме желания и систематичности, и вы сможете навсегда далеко-далеко забросить надоевшие линзы, скучные очки и взглянуть на мир ясными, своими глазами.

Все в ваших руках

Заказать очки «Супер-Вижн» можно почтой у производителя по цене 400 руб. +8% почтовый сбор. Оплата при получении. Прилагается подробная инструкция с копией сертификата и контрольная таблица.

ТМ

Супер Вижн

Для тех, кто решил вернуть себе счастье видеть своими глазами, оставляем адрес для заявок компании «Доктор Вижн»: 150014, г.Ярославль, а/я 30. Заказы и справки по тел. (0852) 720-832.

Сертификат Минздрава РФ от 26.07.00 г. № 50.99.02.440.П.10585.07.0

Интернет-магазин: www.supervision.ru

Дорогая ИННА

Чувствую себя лесбиянкой

Дорогая Инна!

У МЕНЯ все в порядке: есть хорошая работа, есть любимый человек, и все мои друзья считают, что мне повезло в жизни.

Только самая близкая подруга в курсе моих проблем, но даже она думает, что я просто с жиру бешусь. А на самом деле мне очень плохо. Я не чувствую себя женщиной! На работе я решаю такие проблемы, которые не каждому мужику по плечу. Дома на мне все – и готовка, и стирка, и уборка. Я сама вожу машину и сама езжу чинить ее на станцию. Сама забиваю нужные в хозяйстве гвозди, сама меняю прокладки в кранах. Иногда я даже думаю: неплохо было бы жениться, чтобы хотя бы часть работы выполняла жена. А если серьезно, я не могу расслабиться и почувствовать себя женщиной даже с любимым. Он очень нежен, очень ласков. Когда мы встречаемся (что бывает нечасто – оба очень загружены работой), то идем куда-нибудь в ресторан, потом – ко мне домой и занимаемся любовью так, как пишут в книжках: на столе – шампанское и фрукты, тихая музыка, шелковое постельное белье... Он не спеша ласкает меня, причем тратит на это иногда почти два часа. Потом, уверенный, что я уже сгораю от нетерпения, начинает собственно акт. И это тоже длится долго... Потом все заканчивается, я делаю вид, что все было чудесно, и иду в ванную. Потом он целует мне руки и мы расстаемся до следующей встречи. И только после того как он уходит, я достаю из самого дальнего уголка шкафа кассету с порнофильмом, ставлю ее в видик и сама удовлетворяю свои сексуальные потребности. При этом ловлю себя на том, что возбуждает меня вид именно женщин и то, что с ними делают мужчины. Не понимаю, что со мной? Может быть, на самом деле я лесбиянка, только воспитание не позволяет в этом сознаться? Мне очень трудно так жить. Я стараюсь расслабиться, стараюсь быть женщиной – и не могу. Что же делать?

Анна, 26 лет.

■ **ИННА:** Дорогая Анна! Вы ведете активный образ жизни, очень самостоятельны. Вы привыкли постоянно контролировать ситуацию, быть лидером. Ответственность, которая лежит на вас, и не позволяет вам в полной мере расслабиться, почувствовать себя просто слабой женщиной. Возможно, что и в паре с мужчиной, которого вы любите, вы – лидер. Именно поэтому вам и не удается расслабиться с ним. Вам просто нужен сильный мужчина – тот, на которого можно опереться, который будет вам не только любовником, но и опорой в жизни. Тогда вы и сможете, наконец, стать настоящей женщиной, и проблемы в интимной жизни тоже исчезнут.

АНЕКДОТЫ

Певица даёт интервью:

- Концерты, гастроли. Питаешься нерегулярно, и тем, что попадется под руку. В результате зрители в первых рядах часто испытывают дискомфорт.

* * *

Плывут Му-Му с Герасимом на лодке...

Му-Му смотрит на Герасима и говорит:

-Что-то не нравишься ты мне, Герасим... Молчишь все время... Герасим, ты мне что-то недоговариваешь...

* * *

Новинка японских роботостроителей! Новая модель киберкота практически не отличима от живого, но зато просит есть на пятнадцати языках, дерет обои и мебель под музыкальное сопровождение и гадит строго в местах, запрограммированных хозяином.

НОВАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ ПОТОМ
С уникальной горелкой из нержавеющей стали.
ПЕРЕНОСНАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ НАГРЕЕТ ПОМЕЩЕНИЕ
50 куб. м. с 0 до 20°, за 1,5-2 часа.

ОНИ МОЮ ДОЧЬ

работой), то идем куда-нибудь в ресторан, потом - ко мне домой и занимаемся любо-

Новинка японских роботостроителей! Новая модель киберкота практически не отличима от живого, но зато просит есть на пятнадцати языках, дерет обои и мебель под музыкальное сопровождение и гадит строго в местах, запрограммированных хозяином.

* * *

НОВАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ ПОЧТОЙ

С уникальной горелкой из нержавеющей стали.

ПЕРЕНОСНАЯ ЧУДО-ПЕЧЬ НАГРЕЕТ ПОМЕЩЕНИЕ 50 куб. м. с 0 до 20°, за 1,5-2 часа ТОПЛИВО – СОЛЯРКА (120г/час). РАБОТАЕТ БЕЗ ГАРИ И КОПОТИ. ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.

ЦЕНА: ПО ПРЕДОПЛАТЕ -1500 руб.
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ – 1700 руб.

Душ-насос, переносной для использования в домах, дачах.Цена:По предоплате – 650 руб., Нал. платежом - 730 руб.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ.
Предоплата через сбербанк или по почте. Банковские реквизиты: ООО «УникомФормСервис», ИНН 5029059743, БИК 044525225
Р. с. 40702810738230103570, К.с. 30101810400000000225, Лефортовское ОСБ 6901/0701, г. Москва,
Заявки на доставку наложенным платежом отправлять по адресу: ООО «УникомФормСервис», 127591, Г. Москва, Дубнинская ул. 79А, ком. 6,
или по тел: (095) 484-66-94 / 527-38-06

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ПК-1Б РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВЕДЕН ФИРМОЙ

"ФАЛЬКО-ЕККЕЛЬ"

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

топливо: солярка
тепловая мощность: 1,8-2,4 кВт
размеры: 37х31х53 см;
расход топлива: 120 гр/час
емкость бачка: 2-3,7 л.

НОВИНКА

ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНОЙ ГОЛОГРАММЫ

Цена (оптово-розничная) – 800–1100 руб.

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ (095) 362-18-24

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВИКОВ

Время с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 15-00. 1024, г. Москва, ул.Авиамоторная, д. 22/12. Тел.: (095) 362-09-83, 741-24-09. www.f-e.ru

ОНИ МОЮ ДОЧЬ ЛАПАЛИ В КУСТАХ

Дорогая Инна!

В КОНЦЕ прошлого года моя четырнадцатилетняя дочь пришла вечером домой заплаканная, а потом призналась, что мальчишки после уроков ее прижали и заставили снять белье. И говорили, что не отдадут, если она с ними не пойдет гулять в парк. Убежать она не решилась и пошла с ними. Как она говорит, они ходили по парку от одних кустов до других, а в кустах они задирали ей платье и лапали. Она терпела и молчала, чтобы только не привлечь внимание посторонних. Когда стемнело, они заставили ее удовлетворить их руками и испачкали ее белье, так что домой ей все равно пришлось идти без него. Я ходила в школу, но там мне сказали, что это – неизбежное нормальное созревание подростков, а не изнасилование. Дескать, может быть, девочка сама этого хотела, и лучше всего не фиксировать на этом внимание, а с возрастом само все пройдет. Но ведь мы-то в свое время росли без этого! Может быть, просто не хотят скандала, боятся опозорить школу? Что же мне делать? Я дочери верю полностью, это было не по ее желанию, но у меня нет уверенности, что это не повторяется, просто дочь боится, поэтому и молчит. А ходить ее встречать и провожать некому: отца нет, бабушка старая, а я все время на работе. Посоветуйте, пожалуйста, как быть.

Галина Васильевна, 41 год.

ИННА: Дорогая Галина Васильевна! Конечно, в школе испугались этого факта и предпочли закрыть на него глаза. Советую вам поговорить с дочерью откровенно, попытаться выяснить, не было ли повторения этого неприятного инцидента. Объясните ей, что в подобной ситуации лучше прийти домой без нижнего белья, тем более что под платьем этого не видно, чем соглашаться на выполнение условий. Посоветуйте не возвращаться в одиночку, пусть ее проводит до дома какая-нибудь одноклассница. Всегда можно найти для этого удобный предлог. Научите дочь быть более твердой, уметь постоять за себя. Если у нее есть время и желание, запишите ее в секцию самообороны для девушек. Это придаст ей уверенности, и в случае необходимости она сможет защитить себя.

Дорогая Ирина! Ваша подруга по-женски завидует вам, находит вас привлекательной и уверена, что если она наденет точно такую же вещь, как на вас, то будет в ней неотразима. Это может продолжаться десятилетиями, если вы не найдете в себе силы однажды отказать Полине. Во время ее следующей просьбы уверенно парируйте: «Извини, но я не могу одолжить тебе эту кофточку, (брючки, платьице)». Если Полина начнет допытываться почему, давить на то, что «подруги так не поступают», поинтересуйтесь: «Неужели ты дружишь со мной только затем, чтобы одалживать вещи?!». Так вы узнаете цену вашей дружбы. Если после этого Полина перестанет с вами общаться, такая дружба не стоит и поломаного гроша.

ПОТОМСТВЕННЫЙ МАГ

Восстановлю: семью, бизнес, здоровье. Верну любимого (ую) быстро и навсегда (можно с фото), устраню соперниц и врагов; сниму порчу, проклятие, невезение, тягу к алкоголю, «венец безбрачия», помогу нормализовать вес, избавлю от хронических заболеваний, ясновидение - точная диагностика, поиск, точное предсказание судьбы по фото, магические талисманы на удачу, учебу, денежное везение, здоровье, любовь, оберегу от всех бед - предлагаю. диплом АН № 001804

Консультации и помощь по любым вопросам. Эффективно и надежно.
Гарантия 100%. От вас: конверт с о/а. Отвечу всем. 610007, г. Киров, а/я 611, Шехурдину Андрею Валерьевичу.

ПИШИТЕ Тебе есть чем поделиться с Инной? Ты можешь это сделать, прислав свою историю по адресу: 101970, Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, «Дорогая ИННА»

E-MAIL INNA@ZHIZN.RU

Тусовка

Кукла колдуна, идеи анархистов медными тазами не накрываются! Всем, кому не лень: в эту субботу в 16.00 возле памятника Чернышевскому (у входа в "Липки") - тусовка, хоп до кучи! Жду всех, прошу не опаздывать. Глюк, приноси постеры. Рокеры, кто-то так давно хотел собраться...

Сабра.

Хруст гравия под моими подошвами, темный плащ скрывает меня. Тусовщики, приветствую вас с планеты Марс! В вашу честь танец юмба-думба и шамба-вамба.

Темный Джедай.

Привет, "Т"! Юла, ты не одна в футболе. У меня есть кумир - Дмитрий Сычев. Слушаю Витаса. Передаю привет школе, в особенности 6"б" и 8"б". Еще привет братишке Саше. Сабра, ты кто: мальчик или девочка?

Маруся.

Саша Б., хватит мне грубить! Не знаю, почему я все это терплю. Тусовщики, подскажите, может, я его люблю?

Рыжая

Пусть взойдет звездой русский рок - чистый, непорочный русский рок! Сестра милосердия.

Hi, "туса"! Здесь я новичок, но ничего - освоюсь. Огромный пламенный привет всем, кто тащится от "ППК" и "Scooter". А тем, кому нравится "Властелин колец", я крепко жму руку! Mistry, огромный привет!

Snoopy.

Ibiza, поедешь на Ибицу, возьми меня с собой.

Ajax.

Гробовщик (N 26), я с тобой согласна. Ты металлист, да? Big hi тебе, Анархистке, Химере, Сабре.

ГенераторШа зла.

Привет всем! Я хочу влиться в "Тусу". Венера, не скучай, на улице весна! Приветы Barit'e, Druid'y (ты - super!), Йогурту, Стрелке, Змейке, Lege, Drive и всем остальным.

Defy.

Хочу передать большой привет ордов-гайской средней [illegible] привет от Мы[illegible] особенно Марине, Ка[illegible] Олю, Мурзику, Пингвинчику и Алеше.

[illegible] Мышонок

Приветик, народ! Можно с вами пообщаться? Я слушаю "Ночные Снайперы" и "Отпетых". Фаны, откликнитесь!

Ведьма

должить образование вместе с Бестией:-)))

С облегчением, Бестия.

Hi, "туса"! Мы здесь новенькие, хотим передать приветы ЗМН, СЛН, ГАК, ТДС, СМС, СЕФ, ГЮН, СЕФ, ТЕВ, ГЕС, ТМА, ШДН и всему Орлову Гаю, особенно Ленинским.

Иришка and Лелик.

Химера, я наказана, поэтому мне нельзя болтать по телефону. Лучше напиши мне, адрес в редакции

Умирающая без общения, Генераторша зла.

Привет всем! Вот, решил влиться в вашу компанию, несмотря на то, что в последнее время у вас тут скучно. Кто-нибудь против?

Просто RED.

Привет, туса! Я у вас новенькая. Хочу передать приветы ДНИ, СДА, МАС, ТИА, МВЮ, ГРГ, ШНИ, ДЮВ и всему Орлову Гаю.

Ангел.

Hi, "тусовка"! С наступающей весной, Wind, Химера, Свобода, все рокеры и панки! Куда исчезли Вампир и Satana (какое зловещее у тебя имя!)? Ты - сатанист? Вампир, может, пообщаемся? Пока. Жду ваших сообщений.

Призрак

Большой привет Каину, Венере, Z.D.W., Веселой Шалунье и Бабочке, Джиллиан, Тигру, Вампиру, Wind, Сабре. А также захворавшей Таше, Оле Б., Летящей, Кате С., Гале В., Настям, Серому и моим братишкам

Пантера.

Сабра, привет тебе! Вчера заглянул на твой "собачий" адрес и попал (о, чудо!) на в общем, "сайт для взрослых". А ты там ничего, классная! Шучу, не обижайся. Весна в "чердак" задувает. Кстати, с днем рождения. Сколько стукнуло (пардон за нескромность)?

Ajax.

Пушистая (N 32), смерть - это не лучшая попытка расстаться с проблемами. И вообще, рукоприкладство - доказательство страха и бессилия. Вишенка, не скучай, пиши в "Тусу" чаще, и тогда все будет ОК. Приветы (для кого обратные, для кого от чистого сердца) Авалу, ZDW, Сабре, ТатумLilith, Тигру, Д-БР, Бесконечности и другим.

С уважением, Глюк.

Гробовщик, *классно пишешь! Кролик (Руденко С.), не ври, что любишь N. Oreiro, не позорься в трамвае, неужто не можешь вести себя нормально?*

Рваная Калоша.

чем-то более серьезном, чем "Ария" и разборки и наезды? Не правда ли, Венера?

Shakira

Анархистка, вливайся в наши ряды! "Т" нуждается в ярых рокерах. Орфей Ликсарыч, завязывай с этим делом. Ник прикольный у тебя. Оно, категорически ты не право. Neo, не беспокоит ли тебя "Конь"? Отдай девчонке ручку!

Magistr XX.

Привет! Я первый раз пишу в "тусу". Хочу передать привет своему любимому парню. Женечка, я тебя очень сильно люблю, знай об этом всегда.

Ленусик.

Салют! Передаем огромный привет орлов-гайским Маноло, Изикелу and Заводному, а также Танюшке Р., Юляшке М. и Асиюшке М

Олечка и Анечка.

Привет чиксе Ведьме I Кустихе, Ведьме II и всему 10 классу новотульской школы.

От меня.

Антон Байдо, тебе передает привет девушка из Новотулки, которая очень по тебе скучает и с нетерпением ждет встречи.

Котенок.

Hi, Матрица, если хочешь узнать мой возраст, то "иди за белым кроликом" (мне 16). Да, черкни пару слов и о себе, а то я ничего не знаю. Знаю только, что "Матрица - эллюзорна".

Neo, специально для Матрицы.

Sail! Мне 16 лет. Музыку люблю разную, свою прелесть нахожу в самых различных стилях и направлениях. Но большее предпочтение отдаю тяжелой электронике. Увлечений у меня много и довольно разнообразных. Что еще тебя, быть может, интересует? Кстати, огромное спасибо за стихи (N 4). Мне очень понравились!

P.S. Приятно познакомиться! Расскажи о себе.

Delfi.

Приветик, Джиллиан! Первым делом хочу поблагодарить за то, что ты меня не забываешь. А насчет своей посещаемости... Ну что я могу сказать в свое оправдание?! Лишь опустить голову, отвести глаза и промямлить: "Я больше так не буду".

Пантера.

Александр Иванов, я тебя люблю, ты слышишь? Я люблю твои глаза, и мне нравится твой высокий рост. Ты мне понравился, мне трудно без тебя. Приезжай к нам в Новотулку.

Светик.

Привет, Сабра. Получила твое сообщение в свою "мыльни-

Шнур стал гаишником

ХОТЯ КАК ИСТИННЫЙ РОКЕР ОН НЕНАВИДИТ МЕНТОВ

Если бы не скандальный имидж, из Шнура получился бы хороший мент

В АБСОЛЮТНО неожиданном амплуа предстанет перед зрителями известный питерский матерщинник Сергей Шнуров.

В новой комедии режиссера Натальи По- [illegible] ные люди, – оправдывался Шнур. – Я как раз и постарался сыграть такого честного мента...

По сценарию Шнуров изображает некоего гаишника будущего. У него за спиной - огромные крылья, с помощью которых он парит в воздухе, контролируя обстановку на дорогах. Именно ему, на цирковой лонже подняли на десятиметровую высоту. Корча дикие рожи, Сергей махал *с верхотуры полосатым жезлом.* Потом с помощью компьютерных спецэффектов эти кадры будут совмещены с кадрами пьянчуги, который во сне отбивается от такого гаишного чудища.

Хорошо! У меня за-
калённый вестибулярный аппарат, другой бы на моем месте давно бы проблевался...

ящего гаишника! – кричал сверху музыкант. – Отомстили бы *ему за всех шоферов! Как себя чувствую?*

После того как съемки были закончены, Шнуров замет[illegible]

Йогурту, Стрелке, Змейке, Legs. Drive и всем остальным.

Defy.

Хочу передать большой привет орлов-тайской средней школе. 8"б", привет от Мы-[illegible] Ваш маленький Мышонок.

Приветик, народ! Можно с вами пообщаться? Я слушаю "КиШа" и "Отпетых". Фаны, откликнитесь!

Ведьма.

Hi, любимая тусовка! Я снова с тобой! Какие известия? Есть новенькие!!! Огромный привет Neo, Линде, Королю шутов, Delfi и самому себе. Отдельное спасибо за привет Вишенки. Neo, отдай ручку!

Magistr XX...

Ну вот и весна, наконец... Чувствуете? Повсюду пахнет весной! Даже солнце светит по-иному. Я же душой осталась в зиме... Но вас, дорогие тусовщики, я с большой радостью поздравляю с тем, что весна все-таки пришла. Пусть она принесет вам новые надежды и стремления! И пусть у вас все будет хорошо!

Искренне ваша, Delfi.

Привет, "тусовщики"! Забыли меня? Я - бывшая Мари. Хотелось бы напомнить о себе, а то в этой жизни я никому не нужна. Может быть, в вашем обществе мне будет приятно? Серго, я тоже слушаю "Сектор газа" и еще шансон. Может, пообщаемся?

Колдунья.

Король шутов! Прости, что я не отвечал. Надеюсь, теперь пообщаемся. Обо мне ты, наверное, все знаешь, теперь дело за тобой. Наконец-то наступила весна, именно она заставила меня написать в "Т". Приветы Magistr'у XX, Королю шутов, Матрице и моей девушке.

Neo.

Ака (N 23), не летают, т. к. много в людях нехорошего. Вот и тянет всех вниз, в грязь. Огромные приветы Кукле колдуна, Королю шутов (приглядывай за Fracture-Evil. Надеюсь, тебе можно доверять), Призраку, Юстине, Sexi, Алисе, Gremlin'у, Magistr'у XX и всем, кто меня еще помнит.

Wind.

И снова я врываюсь к вам. "Тусовщики", с облегчением перекладываю на вас свой непосильный груз. Где можно получить в/о? Поделитесь опытом студенческим. Моей благодарности не будет предела. Рассмотрю все предложения. Лиц из среднего профессионального образования просьба не беспокоиться (сама такая). Политех не предлагать. Мое будущее - в ваших руках. Имейте в виду: у меня уникальный шанс - про-

доказательство страха и бессилия. Вишенка, не скучай, пиши в "Тусу" чаще, и тогда все будет ОК. Приветы (для кого обратные, для кого от чистого сердца) Авалу, ZDW, Сабре, ТатумLilith, Тигру, Д-БР, Бесконечности и другим.

С уважением, Глюк.

Гробовщик, классно пишешь! **Кролик (Рудэнко С.),** не ори, что любишь N. Oreiro, не позорься в трамвае, неужто не можешь вести себя нормально?

Рваная Калоша.

Энджел@ int, приветик! Я не обижаюсь на такие вопросы. Я ошибка не природы, а любви. Несчастной. А все из-за этих рэперов. Кстати, твой nick от слова "Angel" или просто имя? Чуть не забыла. Рэперы, вы очень мерзкие. Metos, приветище!

Девочка-ошибка.

Здравствуй, "туса"! Шнурок, чем я заслужила твой привет? Получай обратный, еще больший. Смотри, не урони. Как у тебя дела? Люди, что вы думаете о войне в Ираке? По-моему, пора бы задуматься о бываешь. А насчет своей посещаемости... Ну что я могу сказать в свое оправдание?! Лишь опустить голову, отвести глаза и промямлить: "Я больше так не буду".

Пантера.

Александр Иванов, я тебя люблю, ты слышишь? Я люблю твои глаза, и мне нравится твой высокий рост. Ты мне понравился, мне трудно без тебя. Приезжай к нам в Новотулку.

Светик.

Привет, Сабра. Получила твое сообщение в свою "мыльницу"? Если да, то жду ответного. Тусовщики, скидывайте сообщения и умные мысли на ящик: hich1983@mail.ru. Привет всем "волосатикам"!

Хичъ.

Шнурок, я с тобой согласна: "Жизнь" - самая лучшая газета, а 16 стр.- просто класс! Хищник, спасибо за поддержку всех арийцев! Хичъ, тебе привет! У кого девиз: "Ария" - супер..." и т. д. Почему не подписался (-лась)? Жду ответа. Спасибо за привет!

Декабристка.

В АБСОЛЮТНО неожиданном амплуа предстанет перед зрителями известный питерский матерщинник Сергей Шнуров.

В новой комедии режиссера Натальи Погоничевой «Теория запоя» лидер группы «Ленинград» сыграл роль... милиционера! Удивительно, но Шнур, который как истинный рокер ненавидит ментов всеми фибрами души, принял это предложение, не раздумывая.

– Вообще-то, среди ментов есть порядочные люди, – оправдывался Шнур. – Я как раз и постарался сыграть такого честного мента...

По сценарию Шнуров изображает некоего гаишника будущего. У него за спиной – огромные крылья, с помощью которых он парит в воздухе, контролируя обстановку на дорогах. Именно такой «воздушный мент» и привиделся во сне пьяному водителю, блестяще сыгранному Виктором Сухоруковым.

Съемки

Для съемки этой достаточно рискованной сцены Шнура, одетого в милицейскую форму, на цирковой лонже подняли на десятиметровую высоту. Корча дикие рожи, Сергей махал с верхотуры полосатым жезлом. Потом с помощью компьютерных спецэффектов эти кадры будут совмещены с кадрами пьянчуги, который во сне отбивается от такого гаишного чудища.

Шнур мужественно вынес экзекуцию, длившуюся несколько часов. В паузах, болтаясь на тросе, он распевал чужие песни, давал команды оператору, слишком долго возившемуся со светом, и шутил.

– Вам надо было взять на роль настоящего гаишника! – кричал сверху музыкант. – *Отомстили бы ему за всех шоферов! Как себя чувствую? Хорошо! У меня закаленный вестибулярный аппарат, другой бы на моем месте давно бы проблевался...*

После того как съемки были закончены, Шнуров заметил в углу павильона восемь бутылок реквизитной водки. С разрешения режиссера он взял себе пару бутылок, чтобы быстренько снять похмелье. Когда довольный рокер ушел, вся съемочная группа стала дико смеяться: в бутылках была обыкновенная вода...

ГРИБКИ ПРОСЫПАЮТСЯ ВЕСНОЙ

Началась весна, а это значит, что нас ждет первый в этом году грибной урожай. Конечно, речь идет не о лесных грибах, а об их микроскопических собратьях, вызывающих болезни у человека. Весной они часто идут в атаку, пользуясь усталостью и слабостью нашего иммунитета после тяжелой и долгой зимы. Организм ослаблен нехваткой витаминов, зимней депрессией, холодами, а также перепадами температур, которые становятся в наших широтах типичными. Подобно лесным братьям, грибки тоже любят тепло и влагу. Поэтому они обживают те «закоулки» нашего организма, в которых царит именно такой климат.

На коже грибки могут заселять практически любые места, которые обильно орошаются потом. Чаще всего это большие кожные складки – подмышечные, паховые, а у женщин еще и под грудью. Такие грибковые инфекции врачи называют загадочным и красивым латинским словом «интертриго». Возможно, вы будете разочарованы, но на русский язык этот термин переводится как «опрелость». Это очень точное название подобных болезней – кожа в пораженных местах действительно выглядит чуть влажной и раздраженной. Все это нередко сопровождается зудом и жжением.

Сочетание этих симптомов с косметическими проблемами способно испортить жизнь. Особенно, если учесть, что через 2-3 месяца начинается купальный сезон. К счастью, этого времени обычно достаточно для того, чтобы исправить положение, и возвратить коже прежний здоровый вид. Правда, до недавнего времени такое лечение могло оказаться весьма дорогим - эффективные противогрибковые препараты выпускались западными компаниями и стоили очень дорого. Но в последние годы «лед тронулся», в России появился препарат флюкостат - аналог западных лекарств, содержащих флуконазол. В лечении инфекций, вызванных кандидами (этот род грибков один из самых распространенных), препараты флуконазола являются средством N1.

- Флюкостат хорошо усваивается организмом после приема внутрь и оптимальным образом распределяется по организму, - рассказывает профессор Василий Михайлович Лещенко, возглавляющий Московский городской микологический центр. - Препарат накапливается в коже и потовой жидкости. Благодаря этому флюкостат хорошо справляется с микозами кожи. Но он эффективен и при других грибковых инфекциях, в первую очередь, при молочнице. Флюкостат достаточно долго сохраняется в организме, и поэтому его можно принимать нечасто, а в некоторых случаях даже не каждый день. Это очень удобно. Но не пытайтесь лечиться самостоятельно - правильную схему терапии может назначить только врач.

Регистрационное свидетельство N 191556 от 28.02.2000 г.

Памяти архитектора

В Саратове с 18 по 29 апреля в рамках партнерского проекта «Наследие Алексея Салько» пройдет фестиваль «Прекрасное побуждает доброе». Цель его - формирование духовно-нравственной культуры детей и создание условий для их творческой самореализации. Откроется фестиваль выставкой детского художественного творчества «Мой город - мой дом», состоятся встречи с краеведами, экскурсии по городским памятникам архитектуры, построенным по проектам Алексея Салько. Закрытие пройдет в Покровской церкви (улица Горького, 89), где состоится пасхальный благотворительный концерт памяти архитектора.

Народные умельцы поедут на выставку

Саратовский музей народных художественных ремесел Виктора Солдатенкова примет участие в Международной выставке художественных ремесел. Она пройдет в Москве 14 мая под патронатом ООН, ЮНЕСКО и Совета Европы. Специально к этой выставке Виктор Солдатенков выпустил в свет альбом с фотографиями поделок из дерева и глины, лесных скульптур, картин, вышивок, лаковых миниатюр, лоскутного шитья. Комментарии к фотографиям даны на русском и английском языках.

«Давай, космонавт, потихонечку трогай...»

Так назывался концерт джаз-ансамбля под управлением Жимского, который прошел в минувший понедельник, 14 апреля, в областном Доме искусства и науки в рамках традиционных «Театральных понедельников». Он был посвящен Дню космонавтики. В программе концерта прозвучали популярные песни и инструментальные композиции 60-70-х годов прошлого века.

Архитектурные памятники должны знать все

КОНТРОЛЬНАЯ комиссия Саратовской облдумы не довольна работой областного министерства культуры. Нарекание со стороны депутатов вызвало отсутствие в министерстве реестра памятников архитектуры, полной информации о количестве объектов историко-культурного наследия, находящихся в областной собственности. Нет охранных обязательств на все 662 памятника истории и культуры, не осуществляется и работа о постановке этих объектов на учет. Например, без внимания министерства до сих пор остаются мельница Бореля на улице Чернышевского, здание губернского казначейства. Контрольная комиссия порекомендовала министерству культуры подготовить реестр недвижимых объектов историко-культурного наследия области. Причем планируется, что он будет опубликован в местных СМИ с указанием форм собственности каждого объекта. Министру культуры рекомендовано рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности чиновников, виновных в волоките при постановке на учет объектов историко-культурного наследия как памятников истории и культуры.

ДЕЦЛ ЖИВЕТ С НАТАЛЬЕЙ АНДРЕЙЧЕНКО

Мэри Поппинс приютила бездомного рэппера

Андрейченко крепко обнимала Децла

НА ОТКРЫТИЕ московского фестиваля кино Великобритании супруга знаменитого голливудского актера Максимилиана Шелла Наталья Андрейченко пришла в сопровождении своего друга скульптора Григория Потоцкого.

ОЛЬГА ЕРМАКОВА,
фото Милы Стриж

Жизнерадостная и нестареющая Мэри Поппинс щедро раздавала улыбки и воздушные поцелуи знакомым. Увидев режиссера Андрея Житинкина, она шутливо «наехала» на него, поняв, что «талантливая актриса тоскует без хороших ролей».

Примерно через полчаса в толпе серьезных и элегантных дяденек и тетенек, озабоченных предстоящим просмотром, появился... Децл. Увидев самого известного рэппера страны, Андрейченко завизжала от восторга, бросилась ему на шею и совсем не по-матерински обняла подростка. Солидные гости, присутствовавшие при этой сцене, словно онемели. Что может быть общего у взрослой и серьезной актрисы с зеленым юнцом, неизвестно зачем притащившимся на серьезный показ?

Дом

Как удалось выяснить

КЛИНИКА МУЗАЛЕВСКОГО

35-05-33
Вишневый проезд, 19

в будни с 9.00 до 18.00,
в субботу с 9.00 до 13.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

- терапия (+ реставрация);
- хирургия;
- ортопедия;
- физиотерапия;
- эксклюзивный метод лечения пародонтоза.

СКИДКИ!!!

Высокое качество, доступные цены.

ООО "Фенг". Лиц. N 2235 ЛВД-1 выд. 26.02.2000 г. Минздравом Сар. обл.

КОТЛЕТЫ ОРЛОВОЙ С СЮРПРИЗОМ

Вот в этих котлетах и «спрятался» мясорубочный нож

НЕПРИЯТНЫЙ инцидент произошел на съемках программы Андрея Макаревича «Смак», когда певица Орлова демонстрировала обыкновенные котлеты. Помогая даме, Макаревич с помощью мясорубки приготовил для Ольги фарш. Певица стала лепить из него котлеты и вдруг громко ойкнула, натолкнувшись рукой на что-то острое. Оказалось, что в фарш неизвестно как затесался один из четырех ножей мясорубки! Съемки пришлось срочно остановить.

– Андрей, ты, наверное, меня убить хотел! – стала возмущаться Орлова. – Если бы эта штуковина мне в рот попала, я точно осталась бы без зубов!



Андрейченко крепко обнимала Децла

пришла в сопровождении своего друга скульптора Григория Потоцкого.

Жизнерадостная и нестареющая Мэри Поппинс щедро раздавала улыбки и воздушные поцелуи знакомым. Увидев режиссера Андрея Житинкина, она шутливо «наехала» на него, попеняв, что «талантливая актриса с зеленым юнцом, неизвестно зачем притащившимся на серьезный показ?

Вдвоем Кириллу и Наталье было очень весело

Увидев самого известного рэпера страны, Андрейченко завизжала от восторга, бросилась ему на шею и совсем не по-матерински обняла подростка. Солидные гости, присутствовавшие при этой сцене, словно онемели. Что может быть общего у взрослой и серьезной актрисы

Дом

Как удалось выяснить «Жизни», в последнее время у Андрейченко и Децла много общего. Оказалось, что Кирилл Толмацкий уже неделю живет в квартире Натальи Андрейченко. Недавно Кирилл, в очередной раз поругавшись со своей девушкой, хлопнул дверью и ушел со снимаемой квартиры в районе метро «Смоленская». Но поскольку жить с родителями Кирилл не хочет принципиально, ему пришлось срочно решать свой жилищный вопрос. И Андрейченко, как добрая няня Мери Поппинс, приютила бездомного рэппера.

– Предательство – это страшная вещь, – поделился Децл с «Жизнью». – Его не прощают. Поэтому я ушел от своей девушки. Наташа сама предложила мне пожить у нее. Кстати, классная квартира – только холодная и ремонта требует. Но какой потрясающе красивый вид открывается с тринадцатого этажа на храм Христа Спасителя!

Наобнимавшись вволю, Децл и Андрейченко принялись прогуливаться по холлу, не обращая никакого внимания на недоуменные взгляды гостей. Они вместе уселись в зрительном зале. Однако нудный британский фильм Наталье пришлось смотреть в одиночестве. Через несколько минут Децл выбежал в холл, где просидел до окончания фильма. Там-то его и нашла заскучавшая Наташа.

– Кирюша, ты не ушел?! – обрадовалась она.

Взяв под руку Андрейченко, Децл важно повел свою гордую спутницу на улицу. Из окружения актрисы стало известно, что Кирилл собирается переехать на другую квартиру, опасаясь, что эта не очень приличная ситуация станет достоянием гласности...

Вот в этих котлетах и «спрятался» мясорубочный нож

НЕПРИЯТНЫЙ инцидент произошел на съемках программы Андрея Макаревича «Смак», когда певица Орлова делала обыкновенные котлеты. Помогая даме, Макаревич с помощью мясорубки приготовил для Ольги фарш. Певица стала лепить из него котлеты и вдруг громко ойкнула, наткнувшись рукой на что-то острое. Оказалось, что в фарш неизвестно как затесался один из четырех ножей мясорубки! Съемки пришлось срочно остановить.

– Андрей, ты, наверное, меня убить хотел! – стала возмущаться Орлова. – Если бы эта штуковина мне в рот попала, я точно осталась бы без зубов!

А-ФИШКА

ТЮЗ

19 апреля

Е. Есилевская «Волшебное зелье». Начало в 10.00.

Дж. Барри «Питер Пэн». Начало в 18.00.

20 апреля

М. Машаду «Похищение луковиц». Начало в 10.00 и 13.00.

Ф. М. Достоевский «Много на свете не княжеских детей...». Начало в 18.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

16 апреля

Л. Делиб «Коппелия». Балет в трех действиях. Начало в 18.00.

19 апреля

В. Гокиели «Красная Шапочка». Опера в двух действиях. Начало в 11.00.

Л. Минкус «Дон Кихот». Балет в трех действиях. Начало в 18.00.

20 апреля

А. Бородин «Князь Игорь». Опера в четырех действиях с прологом и эпилогом. Начало в 18.00.

22 апреля

Д. Верди «Риголетто». Опера в трех действиях. Исполняется на итальянском языке с синхронным переводом. Начало в 18.00.

ТЕАТР РУССКОЙ КОМЕДИИ

18 апреля

Премьера! Б. Брехт «Что тот солдат, что этот». Начало в 18.00.

19 апреля

М. Булгаков «Полоумный Журден». Начало в 16.00.

20 апреля

Премьера! Б. Брехт «Что тот солдат, что этот». Начало в 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»

16 апреля

Р. Быков, В. Коростылев «Айболит против Бармалея». Начало в 11.00.

19 апреля

А. Шуринова «Морозко». Начало в 11.00.

С. Прокофьева «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Начало в 16.00.

20 апреля

Г. Остер «Котенок по имени Гав». Начало в 11.00 и 14.00.

Е. Шварц «Урок для Красной Шапочки». Начало в 18.00.

ТЕАТР ДРАМЫ

16 апреля

Н. Коляда «Мы едем, едем, едем...». Начало в 18.00.

17 апреля

Л. де Вега «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.00.

19 апреля

П. Когоут «Игра королей». Начало в 18.00.

20 апреля

П.-Ж. Беранже «Сон золотой». Начало в 18.00.

22 апреля

Н. Коляда «Мы едем, едем, едем...». Начало в 18.00.

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»

16-22 апреля

«Перевозчик». Сеансы в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00.

19-20 апреля

Мультпрограмма для детей. Сеансы в 10.30.

Откусила часть носа невесте

ЧУДОМ не лишилась носа в канун своей свадьбы 49-летняя жительница Санкт-Петербурга Юлия Шигорина. Воодушевленная предстоящим торжеством, невеста решила съездить к подруге в подмосковные Люберцы и собственноручно вручить приглашение. Увидев на пороге у подруги симпатичную собачку по кличке Бона, Юлия Петровна не удержалась и поцеловала пса в нос. В тот же момент собака набросилась на гостью и откусила кончик носа. Придерживая часть органа обоняния, державшуюся на кусочке кожи, будущая невеста помчалась в приемный покой люберецкой больницы № 1. Врачи приладили кончик носа на место и аккуратно наложили швы.

В драке руки не пожалел

НАЛОГОВЫЙ инспектор 23-летний Андрей Дробезко прогуливался с любимой девушкой по улицам родной подмосковной деревни Гигирево Звенигородского района. К ним подошли трое парней и стали приставать к подруге Андрея, а потом взяли девушку за руки и потащили за собой. Андрей набросился на обидчиков и яростно стал их избивать. Не ожидавшие такого отпора, приставалы ретировались. И только потом Андрей заметил, что сломал лучезапястную кость правой руки. Пострадавший с переломом доставлен в приемный покой [illegible] районной [illegible] где ему нало-

Сейчас, по мнению врачей, состояние Лены Струковой пока не внушает опасений

НОВАЯ ЖЕРТВА «НОРД-ОСТА»

девушку за руки и потащили за собой. Андрей набросился на обидчиков и яростно стал их избивать. Не ожидавшие такого отпора, приставалы ретировались. И только потом Андрей заметил, что сломал лучезапястную кость правой руки. Пострадавшего с переломом доставили в приемный покой звенигородской районной больницы, где ему наложили гипс.

Лжемент требовал документ

МОСКВИЧ Алексей Дронкин решил заняться «милицейским рэкетом». Купил за четыре тысячи рублей милицейскую форму, удостоверение офицера и отправился по торговым рядам. Специализировался на заезжих торговцах. Просил предъявить паспорт и, если там не было отметки о регистрации, требовал заплатить штраф. Но в конце концов нарвался на настоящих милиционеров. Выяснив, что имеют дело с самозванцем, те привели Дронкина в отделение. При обыске у 22-летнего жулика нашли четыре паспорта, отобранных у торговцев.

Мавроди не разрешают свидания

СРОК содержания Сергея Мавроди под стражей продлен судом до августа. На допросах Мавроди продолжает упорно молчать и отказывается расписываться в протоколах. Супруга создателя пирамиды «МММ» Елена неоднократно обращалась к следователю с просьбой разрешить ей свидание с мужем. Но тот отвечает отказом, ссылаясь на то, что поощрения подследственный пока не заслужил.

ПОВАЯ ЖЕРТВА «НОРД-ОСТА»

У 17-летней москвички - бывшей заложницы Театрального центра на Дубровке - среди ночи случился приступ

РАУЛЬ СМЫР, фото Марата Сайченко

ПРИСТУП у Елены Струковой случился неожиданно. Около полуночи девушка вдруг начала задыхаться. Держась за стену, она с трудом добралась до комнаты родителей. Толкнула дверь, а сказать ничего не смогла – из горла вырывался только хрип.

Перепуганные родители вызвали «скорую».

А Лена тем временем на глазах у папы и мамы начала синеть и потеряла сознание.

Врачи прибыли довольно быстро. Но девушка уже почти не дышала.

В тяжелом состоянии (доктора поставили диагноз: «отек гортани») ее доставили в больницу.

Там оказали экстренную помощь, и Лена потихоньку начала отходить.

Врачи говорят, что эта реакция организма – следствие отравления газом, использованным при штурме «Норд-Оста». Что же конкретно спровоцировало приступ – доктора сказать пока не могут.

Заложница

– Я очень хотела посмотреть «Норд-Ост», – говорит Лена. – «Два капитана» Каверина – моя любимая книжка. А когда мне друг принес билет на этот мюзикл, я прыгала от счастья. И даже указанное в нем место – № 13 в 13-м ряду – меня развеселило.

Лена помнит, что в ночь перед штурмом ни на минуту не сомкнула глаз. В четыре утра в очередной раз посмотрела на часы – и вдруг, как она говорит, «поплыла».

Очнулась в половине восьмого в приемном отделении больницы.

Серьезных осложнений у Лены медики тогда не нашли. Но на всякий случай продержали в палате неделю. Потом мама отправила дочку в санаторий. Хотя Лена считала это совершенно излишним, поскольку чувствовала себя хорошо.



Течение и лечение болезни

9.04-03 Жалобы на чувство
комка в горле
Участились сбои „перебои"
Закрылась не стала лечить
28/XI-05 – 4/XI-05
Первое ощущение комка в горле
появилось 2/XI-02
Консультация врача ЛОР-врача
Ф: Эндоскопическое исследование гор-

Эту запись в медицинской карте Лены Струковой сделал врач 71-й горбольницы

Приступ

В первый раз газ «Норд-Оста» напомнил о себе перед самым Новым годом. Лена пожаловалась маме, что у нее «как будто острый ком в горле». Ирина Вячеславовна отвела дочку к докторам. Те нашли нарушения работы сердца, щитовидки и печени. Но успокоили: ничего страшного, надо попить общеукрепляющие и витамины. Этот приступ показал, что не все так безобидно.



В аэропорту Киркоров думал, как доставить такой багаж домой

Киркоров тайно

КОШКИ УМЕЮТ ЖИТЬ.

А люди умеют читать!

Кошки уверены в себе, независимы, умеют найти подход к любому, всегда добиваются своего. Это дано им от природы. Нам же надо учиться самим и учить наших детей.

Как выбрать из моря информации то, что действительно жизненно необходимо? Обращаться к опыту предков или внимательно следить за новинками?

Мы отвечали на вопросы наших детей. Читали книги. Советовались со специалистами. Отбрасывали лишнее и писали пособия, рекомендации, сборники. Дарили их друзьям. Получали благодарности.

"Это хорошая подборка для домашней библиотеки. Нужные, полезные и ценные издания. Они должны быть в каждом доме" (г. Череповец, Лапшина Р.В.).

Заказывая у нас, Вы экономите деньги, не платя многочисленным посредникам. Мы непосредственно знаем своего читателя и отвечаем на Ваши письма. Мы предоставляем Вам **СКИДКИ** и **ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ.**

Вы получаете только то, что Вам надо и **платите только при получении заказа на почте.**

Набор № 1. "ЗДОРОВЬЕ"

Цена набора всего лишь 40 руб.

Тринадцать рецептов от бессонницы (5 руб.). **Помоги себе сам.** Эффективный лечебный массаж и препараты из трав (5 руб.). **Человек и магнитные бури** (5 руб.). **Русский травник.** Лечебные и косметические составы (5 руб.). **Алкоголизм – это болезнь.** Лучшие средства профилактики и лечения алкоголизма (6 руб.). **Побеждаем аллергию.** Укрепление иммунитета без аптечных лекарств (11 руб.) **Жизнь без простуд.** Самые проверенные, быстрые и надежные способы лечения (5 руб.). **Как лечились наши деды.** Уникальный опыт русских лекарей и тибетских долгожителей (10 руб.). **Сам себе аптекарь** (6 руб.). **Живем без головной боли** (5 руб.). **Здоровая кожа** (7 руб.). **Крепкие зубы** (7 руб.). **Семь тибетских ванн.** Общий оздоравливающий эффект и лечение сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем (5 руб.).

Набор № 2. "САД И ОГОРОД"

Цена набора всего лишь 25 руб.

Секреты огородника: кислотность почвы и урожай. Таблица растений – индикаторов кислотности. Правила внесения удобрений (6 руб.). **Урожай: наука впрок.** Схемы посадок различных культур. Правильные сочетания. 8-9 кг овощей с 1 кв. м. (5 руб.). **Если сад невелик.** Основные принципы размещения. Высокая урожайность и легкий уход за растениями (5 руб.). **Выращиваем семена сами.** Методическое

Набор № 5. "ПСИХОЛОГИЯ"

Цена набора всего лишь 30 руб.

Лекарство от застенчивости. Как завоевывать сердца и избавляться от соперников (5руб.). **Советы деда Потапа мужчинам.** Как угодить женщине (6 руб.). **Властелин эмоций** (5 руб.). **Суперпсихолог.** Определение лжи собеседника (5 руб.). **Азбука флирта.** Тайное искусство женщин (5 руб.). **Воспитывать детей легко и просто** (6 руб.). **Дон Жуан.** Верные способы знакомства. Методика развития уверенности в себе для всех (10 руб.). **Ваши нервы – в ваших руках.** Восстановление психического равновесия (11 руб.). **Эротическое манипулирование или как влюбить в себя** (6 руб.). **Знакомство, симпатия, доверие** (7 руб.).

Набор № 6. "КРАСОТА"

Цена набора всего лишь 40 руб.

Блистательные волосы. Оздоровление кожи головы и волос (6 руб.). **Безупречная грудь** (5 руб.). **У природы нет плохой погоды.** Уверенность и хорошее настроение в любую погоду (6 руб.). **Плоский живот через 2 месяца – это реально** (6 руб.). **Как добиться стройности бедер** (10 руб.). **С каждым днем все моложе.** Уникальный омолаживающий массаж лица (6 руб.). **3 способа победить все изъяны фигуры.** Избавление от лишних отложений с помощью простого комплекса мини-упражнений (8 руб.). **Ловите комплименты.** Правильный макияж, верный выбор одежды



В аэропорту Киркоров думал, как доставить такой багаж домой

Киркоров тайно слетал в Америку

ПЕВЕЦ НАЧАЛ ЗАПИСЫВАТЬ АЛЬБОМ С ГОЛЛИВУДСКИМ ПРОДЮСЕРОМ

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА,
фото Марата Сайченко

В ШТАТАХ Филипп провел больше недели. Он тщательно скрывал свой отъезд туда – на сей раз певец не взял с собой даже помощников.

«Жизни» стало известно, чем Киркоров был занят в Америке: он приступил к работе над англоязычным альбомом, музыку к которому написал известный композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, получивший «Оскар» за музыку к фильму «Титаник». Он же продюсирует и альбом Киркорова.

Филя и Уолтер договорились о сотрудничестве, когда Афанасьев приезжал в гости к Киркорову на премьеру мюзикла «Чикаго».

В Нью-Йорке, в студии композитора, певец записал несколько песен, провел деловые переговоры с другими продюсерами.

Рейс из Нью-Йорка задержали на четыре часа, и Киркоров выглядел очень усталым. Пока в VIP-зале Филипп ждал багаж (в Америке певец накупил несколько чемоданов одежды) и приходил в себя, его разглядел в толпе прибывших и кинулся к нему с объятиями прилетевший с отдыха Сергей Мазаев.



Филя с Уолтером создадут еще не один хит

Набор № 1. "ЗДОРОВЬЕ"

Цена набора всего лишь 30 руб.

Ваш домашний аптекарь (6 руб.). **Живем без головной боли** (5 руб.). **Здоровая кожа** (7 руб.). **Крепкие зубы** (7 руб.). **Семь тибетских ванн.** Общий оздоравливающий эффект и лечение сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем (5 руб.).

Набор № 2. "САД И ОГОРОД"

Цена набора всего лишь 25 руб.

Секреты огородника: кислотность почвы и урожай. Таблица растений – индикаторов кислотности. Правила внесения удобрений (6 руб.). **Урожай: наука впрок.** Схемы посадок различных культур. Правильные сочетания. 8-9 кг овощей с 1 кв. м. (5 руб.). **Если сад невелик.** Основные принципы размещения. Высокая урожайность и легкий уход за растениями (5 руб.). **Выращиваем семена сами.** Методическое пособие (7 руб.). **Растительные препараты для борьбы с вредителями и болезнями.** Сборник рекомендаций (5 руб.). **Все о помидорах.** Увеличение веса и скорости созревания. Уборка и хранение. Множество новых рецептов приготовления (8 руб.). **Как бороться с сорняками.** Система эффективных мер (6 руб.). **Рассада без особых хлопот.** Практические рекомендации для выращивания здоровой и крепкой рассады (5 руб.). **Парниковый эффект.** Парники на биообогреве (5 руб.).

НАБОР № 3. "СЕКРЕТЫ УСПЕХА"

Цена набора всего лишь 35 руб.

Всегда "отлично". Секрет получения отличных оценок (5 руб.). **Открой в себе профессора.** Быстрое чтение. Стиль обучения. Хорошая память (6 руб.). **Считайте свои деньги.** Экономия электроэнергии (11 руб.). **Пить не пьянея.** Рекомендации спецслужб (6 руб.). **Мальчик или девочка по вашему желанию.** Новейшая методика (8 руб.). **Удача всегда с вами.** Повышение личной эффективности. Снятие стресса (5 руб.). **Каждая женщина – колдунья.** Защита от сглаза и порчи, толкование снов, привороты (15 руб.). **Как управлять мужчинами** (7 руб.). **Я пишу детектив.** Методическое пособие (10 руб.). **Гадание по книге перемен** (5 руб.).

НАБОР № 4. "КУЛИНАРИЯ"

Цена набора всего лишь 20 руб.

В зиму – с витаминами. Таблицы содержания витаминов в продуктах, сохранность витаминов в заготовках (6 руб.). **Сохраним продукты.** Методическое пособие (5 руб.). **Новейшие кулинарные рецепты** (6 руб.). **Под каким соусом подать** (5 руб.). **Домашний консервный цех** (5 руб.). **Шеф-повар.** Редкие кулинарные технологии (11 руб.).

Набор № 6. "КРАСОТА"

Цена набора всего лишь 40 руб.

Блистательные волосы. Оздоровление кожи головы и волос (6 руб.). **Безупречная грудь** (5 руб.). **У природы нет плохой погоды.** Уверенность и хорошее настроение в любую погоду (6 руб.). **Плоский живот через 2 месяца – это реально** (6 руб.). **Как добиться стройности бедер** (10 руб.). **С каждым днем все моложе.** Уникальный омолаживающий массаж лица (6 руб.). **3 способа победить все изъяны фигуры.** Избавление от лишних отложений с помощью простого комплекса мини-упражнений (8 руб.). **Ловите комплименты.** Правильный макияж, верный выбор одежды, избавление от целлюлита (5 руб.). **Стройная фигура – это просто.** Без диет и немыслимых физических упражнений (8 руб.). **Секрет молодости.** Оригинальные и эффективные способы добиться красивого лица (6 руб.). **Забытые рецепты красоты.** Сделай себя красивой (5 руб.). **Чудодейственная диета красоты** (6 руб.). **Десять способов удержать вес** (6 руб.).

НАБОР № 7. "ДОМОВОДСТВО"

Цена набора всего лишь 30 руб.

Домашняя химчистка (10 руб.). **Строим баню.** Подробное руководство + схема уникальной парилки (5 руб.). **Советы потребителям.** Как выбирать качественные товары (11 руб.). **Домашний инкубатор.** Чертежи и описание сборки (5 руб.). **Долгая жизнь красивым вещам.** Рекомендации по уходу (7 руб.). **Устройство для копчения.** Руководство по сборке и рекомендации по приготовлению продуктов (8 руб.). **Жизнь в комфорте.** Избавление от мух, тараканов и др. (5 руб.). **Надежный щит.** Защита строений от грунтовых вод и паводков. Улучшение гидроизоляционных свойств бетона. (6 руб.). **Мини-погреб на ...балконе** (6 руб.).

☑ В указанные цены входит стоимость пересылки.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНО!

*Чтобы получить скидки на приобретение изданий по почтовым льготным ценам, Вам надо заказать **4** выбранных Вами набора изданий. И Вы получите по стоимости наборов – от **105** до **145 руб.!***

*А если Вы закажете **полный комплект** из **7** наборов изданий, то он будет стоить Вам только **160 руб.!!***

*Более того, заказывая полный комплект, вы выигрываете **БОНУС** – сборник «**100 советов мудрецов**»!!!*

ГЛАГОЛЬ

БЛАНК ЗАКАЗА 00102

Я ЗАКАЗЫВАЮ: Полный комплект изданий за 160 руб.

Я ЗАКАЗЫВАЮ: 4 набора на сумму _____ руб.

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7

Подчеркните выбранный Вами вариант заказа и номера наборов.

Отметьте нужные Вам наборы изданий.
Отправьте заполненный БЛАНК ЗАКАЗА по адресу:
440000, г. Пенза, а/я 135, изд-во «Глаголь»

Почтовый индекс: (укажите обязательно!) | | | | | | |

Подробный почтовый адрес: _____

ФИО _____

Ваша Жизнь

МАРИЯ УЛЬЯНОВА ЖДЕТ ПИСЕМ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Во имя демократии убивают журналистов

ВОЙНУ США вроде бы начали «во имя демократии».

А как же тогда понять то, что они бомбят средства массовой информации Ирака? Или боятся, что про их «подвиги» узнают правду? Ведь журналисты – не военные и ничем союзникам не угрожают.

Тамара Колесниченко,
Москва

АМЕРИКАНЦЫ намеренно обстреляли колонну с российскими дипломатами, это доказывают показания свидетелей. А их руководители теперь говорят, что это наша колонна изменила маршрут следования! Сваливают с больной головы на здоровую.

Александр Белов,
Москва

ИЗВЕСТНО, что войска союзников бомбят в Ираке только военные объекты – конечно, в том случае, если не промахиваются. А вот промахи для них уже стали привычными. Сначала чуть было наше посольство не разбомбили, а потом «промахнулись» по иракцам и вместо них попали в машину нашего посла. Просто удивительные ошибки! Нарочно не придумаешь!

Мария Максимова,
Москва

НА БАГДАДСКИЙ отель «Палестина», где жили аккредитованные в Ираке журналисты, было совершено нападение. Также были уничтожены офисы арабских телеканалов. С начала боевых действий погибли уже двенадцать журналистов. 6 апреля была обстреляна машина посла России. Наши читатели возмущены действиями союзных войск.



Пыль от гусениц мешает точному прицеливанию?

США еще не закончили одну войну, а уже прицеливаются к следующей мишени. Сирию давно причислили к «оси зла», а теперь еще и обвинили в том, что она разрешает своим гражданам переходить границу с Ираком. Боятся, что сирийцы начнут против них воевать! Так что очередная жертва уже намечена. Только вряд ли им удастся так быстро сломить Ирак.

Ольга Петрова,
Москва

БУШ с Тони Блэром уже делят шкуру неубитого медведя – договариваются, кто и что будет восстанавливать в Ираке после войны, и грозятся, что России не дадут возможности в этом поучаствовать. Не рановато ли? Надо еще победить, господа хорошие!

Василий Дмитриев,
Москва

БУШ надеется, что эта война позволит ему укрепить свой доллар. Но ведь доллар – это пустышка, и всем это уже ясно. Вот теперь Евросоюз и должен сказать свое веское слово, и все прогрессивные люди должны поддержать Европу и перейти на расчеты в евро.

Михаил Колесниченко,
Санкт-Петербург

ПОДРУГА моей мамы решила сходить в парикмахерскую. Вышла с хорошим настроением, идет вся такая красивая, сияет, замечает на себе улыбающиеся взгляды не только мужчин, но и женщин. Радуется – прическа удалась! Дома оглядела себя в зеркале и заметила на макушке выразительную кучку птичьего помета.

Марина Олькина,
Москва

Наши государственные мужи такие бедные, что на бритву денег нет? У Сергея Миронова такая борода, будто только что из лесу вышел. Я ему старый станок, который от мужа остался, отдам. И комплект лезвий могу подарить, все равно я ведь не пользуюсь.

Анна Балашова,
Москва

ШВЫДКОЙ хочет отдать то, что ему не принадлежит. А кто и что нам отдаст за наших отцов, не вернувшихся с войны? Мизерную пенсию? Какое право он имеет вести по телевизору передачи, если сам разваливает нашу культуру?

В. Д. Кузовова,
Москва

30000 РУБЛЕЙ ЗА САМОЕ-САМОЕ

КРОССВОРД

РАЗГАДАВ кроссворд, составьте из букв в кружках ключевое слово - название книги стихотворений Беллы Ахмадулиной, изданной в 1983 году (русская поэтесса родилась 10 апреля 1937 года).

стали привычными. Сначала чуть было наше посольство не разбомбили, а потом «промахнулись» по иракцам

границу с Ираком. Боятся, что сирийцы начнут против них воевать! Так что очередная жертва уже намечена. Только вряд ли им удастся

30000 РУБЛЕЙ ЗА САМОЕ-САМОЕ

«Жизнь» продолжает конкурс на самое интересное письмо. Раз в квартал будут подводиться итоги конкурса, и победитель получит 30 тысяч рублей. Авторы всех опубликованных писем получат по 500 рублей.

Три толстяка

НА СОЛНЫШКЕ на подстриженной травке недалеко от станции метро отдыхал пьянчужка. На затертой одежде, на слипшейся грязно-серой шевелюре ощущалось явное движение. Прохожие обходили его стороной. Они спешили по делам, по очень важным, неотложным, жизненно необходимым делам. Поэтому их прямо-таки раздражал завшивленный пьянчужка на газоне. Кто-то из предприимчивых прохожих не поленился позвонить в соответствующую инстанцию. На место происшествия прикатила милиция. Три упитанных милиционера нехотя вылезли из машины и окружили «клиента» на некотором расстоянии. Они любили животных, но, разумеется, не тех, которые ползали по бомжу. Кому же охота на собственной фуражке принести любимой жене экзотический подарок? Три упитанных милиционера были явно озадачены и предпринимать решительные действия не торопились. Ситуация была критическая. Картина, достойная кисти Репина: вокруг завшивленного бомжа - три озадаченных милиционера. Но пьянчужка поднялся сам, без посторонней помощи. «Что вы тут встали? Все солнце мне загородили!» - сказал он и пошел искать освещенное место.

Анна Ванян, Москва

К НАМ в Шумерлю приехала погостить родственница тетя Вера. Она дала телеграмму своей сестре Ане, чтобы та тоже приезжала и они могли бы свидеться. Через несколько дней мы пошли встречать московский поезд. А с него, к нашему крайнему удивлению, сходит вся наша многочисленная родня в темной одежде, черных платках и с похоронными венками. Увидев тетю Веру, все вдруг заголосили, кому-то стало плохо, кто-то плакал, кто-то смеялся, а мы ничего не могли понять. Оказалось, что нашу телеграмму: «Вера в Шумерле, приезжайте» – по дороге исказили и родные получили такой текст: «Вера умерла, приезжайте».

Т. Платова, г. Шумерля

ПИШИТЕ: с указанием полного имени и почтового адреса: 101970, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, «Жизнь», для Марии Ульяновой.

ФАКС: 206-85-48 Укажите свое полное имя, адрес и номер телефона.

ТЕЛЕФОН: 974-00-03; 797-44-44, для абонента «Ваша «Жизнь», или для абонента 117957. Продиктуйте оператору свое письмо.

E-MAIL: MARIAULIANOVA@ZHIZN.RU Укажите полное имя и номер телефона.

Ахмадулиной, изданной в 1983 году (русская поэтесса родилась 10 апреля 1937 года).



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Делимое в дроби. 4. Сооружение для передачи газообразных и жидких продуктов на большие расстояния. 10. Отбитый и зажаренный в сухарях кусок говядины. 11. Дождливая погода во время покоса. 12. Устройство для поджаривания ломтиков хлеба. 13. Шахматный слон. 15. Управляемый аэростат с сигарообразным корпусом. 16. Русский советский поэт. 18. Углубленный в здание балкон. 20. Воровской притон. 22. Переводчик во время переговоров (стар.). 24. Военное формирование в помощь действующей армии. 26. Суетность. 29. Творческий работник театра. 32. Певучий характер игры или пения. 34. Плохой стрелок. 36. Осадочная горная порода. 37. Место в вагоне для лежания. 38. Жилище кавказских горцев. 40. Участник организованной группы преступников. 42. Ядовитый гриб. 44. Занятие для развлечения и отдыха. 45. Спортивный диктор. 46. Желание запретного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сушеные темные фрукты. 2. Военный самолет. 3. Сооружение для подъема и спуска. 5. Судно на подводных крыльях. 6. Бамбуковый медведь. 7. Планета Солнечной системы. 8. Маленькая сказочная героиня. 9. Место перед входом в рай в католическом вероучении. 14. Одежда, носимая поверх белья. 17. Сорт копченой колбасы. 19. Жидкость, насыщенная соком того, что в ней варилось. 20. Доводящее до усталости хлопотливое занятие. 21. Старинный геодезический прибор. 23. Большой пласт земли, сдвинутый по склону. 25. Русское женское имя. 27. Пассажирское автопредприятие. 28. Индейский топор. 30. Высшее подразделение в систематике животных. 31. Богиня Луны в греческой мифологии. 33. Узнавание прошлого или будущего по картам. 35. Положение в футболе или хоккее. 38. День недели. 39. Шоколадное дерево. 41. Подушечка, наполненная смесью душистых веществ. 43. Старинная медная монета.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 9 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Батат. Пузырек. Тапир. Виадук. Зола. Ярлык. Транзит. Апатия. Казак. Юкон. Жатва. Пруд. Гражданка. Сенат. Омар. Аир. Заапор. Бегун. Чудак. Внук. Филин. Скалолаз. Дали. Сорт. Сила. «Ока». Як. Торт. Рок. Икар. Спа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Атака. Агути. Магнат. Физика. Праща. Заяц. Ролик. Кукан. Авран. Рота. Кряж. Трубочист. Зеро. Кожа. Юла. Очки. Алебастр. Врат. Правило. Амт. Дрын. Нанка. Архаика. Некк. Туфли. Руно. Злак. Взор. Уда. Аск. Оли. Ляп. Ключевое слово - Домнино.



ЗВЕЗДЫ ВАЛЕРИИ УЛАНОВОЙ

НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время для отдыха, поправления здоровья. На этой неделе можете не привлекать к себе лишнего внимания: все, что вы заслужили, получите и так. Но это не означает, что можете почивать на лаврах и сидеть сложа руки...

ВЕСЫ

НА ЭТОЙ неделе немного утихомирьте свой пыл, иначе вы испугаете любимого человека очень бурными эмоциями. При этом в порыве откровенности вы можете рассказать о себе то, о чем пожалеете. Но все равно дни удачны для романтических встреч и свиданий.

ТЕЛЕЦ

УДАЧНЫЕ контакты с людьми создадут вам хорошее настроение. Не разрешайте никому вмешиваться в вашу личную жизнь. Особенно родителям. Успешны дальние поездки за границу для переговоров и заключения контрактов. Не рекомендуются физические нагрузки.

СКОРПИОН

СПЛАНИРУЙТЕ рабочую неделю так, чтобы провести больше времени дома с родными. Поставьте себя на их место - вы им уделяете слишком мало внимания. При этом понимаете, что ваша семья – это самое ценное, что у вас есть. Но ведь никто не застрахован от потерь.

БЛИЗНЕЦЫ

СОСРЕДОТОЧЬТЕ свою энергию на самых важных вопросах. На доклад к начальству идите полностью подготовленными, заранее мысленно проговорите все острые моменты. Устройте вечеринку и позовите как можно больше друзей. Но не переборщите со спиртным.

СТРЕЛЕЦ

ВЫ, наконец-то, поймете, что хотите получить в результате своих трудов. Воспользуйтесь этим знанием, чтобы сразу приступить к осуществлению своих замыслов. Звезды советуют составить четкий план действий, что значительно ускорит вашу работу.

РАК

ЕСЛИ ваша работа связана с физическими нагрузками, правильно рассчитайте свои силы. Неделя неблагоприятна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Выходя из дома, не забудьте взять с собой нужные лекарства. Ложитесь пораньше спать.

КОЗЕРОГ

ЭТА неделя создана для любви. Используйте её с толком. Вам может пригодиться талант сделать комплимент нужному человеку в нужный момент, и дальше все пойдет как по маслу. Пребывание в нетрезвом состоянии может вызвать агрессивность. Избегайте застолий.

ЛЕВ

НА ЭТОЙ неделе вы можете позволить себе расслабиться на работе. Но не увлекайтесь – потом будет сложно войти в прежний ритм. Для благополучного исхода личного дела следите за своими поступками и эмоция-

ВОДОЛЕЙ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ об ответственности за свои поступки. Не обещайте любимому человеку того, чего вы не в состоянии выполнить. Этим вы избавите себя от возможных конфликтов. Рекомен-

ЛЕВ

НА ЭТОЙ неделе вы можете позволить себе расслабиться на работе. Но не увлекайтесь – потом будет сложно войти в прежний ритм. Для благополучного исхода личного дела следите за своими поступками и эмоциями. Купленная техника будет служить вам долго.

ВОДОЛЕЙ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ об ответственности за свои поступки. Не обещайте любимому человеку того, чего вы не в состоянии выполнить. Этим вы избавите себя от возможных конфликтов. Рекомендуется очищение своего дома от дурной энергетики с помощью ароматических свеч.

ДЕВА

УДЕЛИТЕ внимание себе. Обновите гардероб, сходите в парикмахерскую. Подумайте, что вы можете изменить в своем облике. Может быть, стоит кардинально поменять стиль одежды или прическу? В приятных заботах не забудьте о том, что вас кто-то ждет.

РЫБЫ

У ВАС появится желание освободиться от повседневных обязанностей на работе. Из-за этого возможны серьезные конфликты с руководством. Ближе к выходным возможно обострение хронических заболеваний, особенно осторожны должны быть сердечники.

АНЕКДОТЫ

Фермер приходит на пруд порыбачить. Видит, что там голышом купаются девушки. Они видят его, визжат:

– Уходи – мы не вылезем из воды, пока ты не уйдешь!

Он отвечает:

– Нужны вы мне... Я только хотел покормить своего аллигатора...

***

Мужик приходит на работу с перевязанной рукой. Приятель спрашивает:

– Что случилось?

– Только между нами. Выпил вчера крепко.

– И что, подрался?

– Да нет. За закуской полез... в мышеловку.

***

Нищий на улице:

– Добрый вечер, сэр! Не уделите ли мне минуточку внимания, сэр? Я хотел бы попросить у вас немного денег. У меня нет ни дома, ни машины, ни жены, ни любовницы, нет и друзей... Нет ничего, кроме этого старого армейского пистолета 45-го калибра...

***

– Доктор, у моего мужа серьезное расстройство психики. Иногда я часами ему что-нибудь рассказываю, а потом оказывается, что он не слышал ни слова.

– Это не заболевание, уважаемая, это дар Божий!

***

На площадке для выгула собак:

– Ваша собака сейчас задушит мою!

– Подождите, у меня же болонка, а у вас ротвейлер...

– Ну да, она у него застряла в горле!

***

Обнаружена ранее неизвестная картина Малевича. На ней написано два квадрата – синий и желтый. По мнению специалистов, секрет картины в том, что в зависимости от степени опьянения можно увидеть от одного до четырех зеленых квадратиков.

Армейцы потеряли Гусева

Ролан Гусев

ПОЛУЗАЩИТНИК ЦСКА Ролан Гусев травмирован. В последнем матче с московским «Динамо» Гусев повредил мышцы задней поверхности бедра.

В середине первого тайма Ролан дернул мышцу, но решил остаться на поле, а через некоторое время сам попросил замену. С поля Гусев уходил, сильно прихрамывая, когда вышел из раздевалки, тоже хромал. Вскоре Ролана осмотрели в ЦИТО, где врачи констатировали, что у футболиста надорваны мышцы задней поверхности бедра. К счастью, операция не понадобится.

– Гусева будут наблюдать наши клубные врачи, – сказал пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов. – Он будет заниматься по индивидуальной программе и вряд ли сможет участвовать в ближайшем матче.

Форвард армейцев Денис Попов, также травмированный в матче с «Динамо», отделался разбитым носом и тренируется в общей

«Спартак» теперь без вратаря

ОСНОВНОЙ голкипер красно-белых марокканец Баги выбыл из строя минимум на две недели. В последнем матче с самарскими «Крыльями Советов» Баги получил травму и был заменен в начале второго тайма. Проведенное вскоре обследование выявило у вратаря повреждение внутренней боковой связки. В клубе Баги появился на костылях, он сильно хромал. Вратарю предписано 10 дней покоя, и по истечении этого времени ему надо будет пройти повторное обследование. Когда Баги вернется в строй, пока неизвестно, но ближайшие игры с «Уралом» и «Зенитом» ему в любом

СЫЧЕВ КУПИЛ МАМЕ ВИЛЛУ

Форвард «Олимпика» осуществил давнюю мечту своих родителей – жить в доме на берегу моря

ДИМА СЫЧЕВ удивил своих родителей белой виллой у моря, которую купил для себя и для них в пригороде Марселя.

– Я даже не знаю, зачем ему столько комнат, – улыбается отец нападающего «Олимпика» Евгений Михайлович. – Когда мы приехали, он нас спросил: «Вам нравится? Тогда располагайтесь и чувствуйте себя как дома». Это двухэтажная вилла из белого камня. С большим бассейном, есть лужайка, пихты, живая изгородь. Море рядом. Дима, в конце концов, нашел то, что хотел.

– То есть он воплотил в жизнь свою мечту?

– Да нет, это была наша мечта. Мы с женой Леной когда-то мечтали, что будем жить на белой вилле у моря. Лена особенно часто об этом говорила.

Тогда и представить себе не могли, что такое когда-нибудь случится. И вот сын подарил нам нашу мечту.

Омск

Сам Евгений Михайлович отвез жену, младшего сына Андрюшку в Марсель и вернулся в Омск.

– А что мне там делать? Загорать? Для этого есть отпуск. А работа моя здесь. Футбольная школа, люди, которые мне доверяют. Я просто не могу все бросить.

Во Франции Сычев-старший общался с Аленом Перреном, новым наставником Димы. Правда, на работу он русского тренера не звал.

– Но даже если бы позвал, я бы отказался. Чем омские мальчишки хуже французских? Я должен не просто научить их хорошо играть в футбол, но позаботиться о дальнейшей карьере самых талантливых.

За три месяца, что отец не видел сына, тот возмужал.

– Ему и раньше приходилось жить вдали от дома, но теперь другая страна и новый, более ответственный этап жизни. Дима стал серьезнее. Хотя и ребячества еще хватает.

«Олимпик»

– То, что он купил такую виллу, тоже ребячество?

– Да нет. Его выбор был продуманным и осознанным... Он стал знать себе цену. Тренер доверяет место в основе.

Хотя Дима играет не совсем в стиле «Олимпика». Тот же Бокайоко, например, действует, как правило, на своем фланге. Дима же перемещается по всей линии атаки и часто оказывается там, где его не ожидают увидеть партнеры. Бывает, просто не отдают ему вовремя пас. Перрен это заметил, но не стал загонять Диму в сложившиеся рамки, а, напротив, несколько перестроил игру команды под него. Его игра более динамична и непредсказуема, и в первую очередь для соперника.

Друзей у Димы в Марселе по-прежнему нет. Чисто профессиональные отношения. Футболисты приезжают на тренировки или игры, улыбаются друг другу. Но таких отношений, как между русскими людьми, не возникает. Болельщики Диму просто обожают. В Марселе ему появляться просто нельзя, тут же выстраивается очередь за автографами. По-французски Сычев понимает практически все, но говорит не вполне свободно.

– Очень скучает по дому и рвется домой, в Омск. Ждет не дождется отпуска, чтобы приехать.

– У вашей жены не было сомнений – ехать или нет? Она оставила работу без колебаний?

– Лена всегда мечтала быть рядом с Димкой. Она ведь мать, материнские чувства всегда берут верх. Так что уехала она легко.

– А ваш младший понял, что теперь будет жить в другой стране?

– Даже два слова по-французски уже выучил: «месье» и «мерси». Еще понял, что теперь место для игр – пляж. Можно носиться там хоть круглые сутки. Бассейн ему понравился.

– Чем Дима занимается в свободное время?

– Компьютер, фильмы, музыка. Но главное и непреходящее по-прежнему – футбол.

Больше всего на свете Диме нравится доставлять маме радость

ВПЕРВЫЕ В САРАТОВЕ!



Балаковец Краско – чемпион ПФО

до будет пройти повторное обследование. Когда Баги вернется в строй, пока неизвестно, но ближайшие игры с «Ураланом» и «Зенитом» ему в любом случае придется пропустить.

Форвард армейцев Денис Попов, также травмированный в матче с «Динамо», отделался разбитым носом и тренируется в общей группе.

лучший в своей весовой категории. Наш победитель родом из Балакова, сейчас учится в Саратовском техническом университете на факультете «Технология машиностроения». Алексей по секрету рассказал «Жизни», что мечтает стать миллионером.

– Я – самоучка, меня тренирует мой отец Анатолий Иванович. Он раньше занимался самбо, но я предпочел более жестокий вид спорта, – рассматривая свои синяки на ногах, поделился Алексей. – Кикбоксингом занимаюсь четыре года, провел 75 боев, в 60-ти из которых победил.

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО СТАНЕТ ТРЕНЕРОМ

ЗВЕЗДА фигурного катания Евгений Плющенко учится на тренера в институте Лесгафта. В июле Женя будет защищаться.

– Ему сейчас очень трудно, – рассказала «Жизни» мама Плющенко Татьяна Васильевна. – Но он мне не жалуется, хотя иногда говорит: «Очень трудно все же учиться и кататься одновременно». Учится Женя заочно, но по ускоренному курсу. В институте нагрузка большая, а Женя еще каждый день по четыре часа на льду тренируется, кроме того, общефизическая подготовка.

Сейчас Женя катается в шоу Коллинза по городам США. В Питер он вернется в начале июля. После получения диплома Женя пройдет медицинское обследование. Сейчас он катается с больными коленями.

– Только потом Женя сможет на две недели поехать на отдых с друзьями в теплые страны. Он очень Испанию любит, уже два раза туда ездил.

Балаковец Краско – чемпион ПФО

МАРИЯ БЕЛОУСОВА

Наш земляк – мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Евразии по тайскому боксу 2000 года 19-летний Алексей Краско - завоевал титул «Чемпион Приволжского федерального округа среди профессионалов» в боях по кикбоксингу, которые прошли 13 апреля в одном из ночных клубов Саратова. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Армении, Перми, Волгограда, Нижнего Новгорода и Саратова.

Соперником у Алексея был мастер спорта по кикбоксингу из Волгограда Ризван Исаев. Когда Краско вышел на ринг, его болельщики взревели и не умолкали все время, пока шел бой. Алексей очередной раз доказал всем, что он –

ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ ГРИППА МОЖНО

В этом сезоне гриппу удалось застать нас врасплох. Два прошлых года эпидемий практически не было, в итоге мы расслабились и плохо подготовились. Да к тому же, за эти два спокойных сезона ослаб наш коллективный иммунитет. А значит, мы легче капитулируем перед вирусом, и грипп победно шагает по стране. Можно ли дать ему достойный отпор и избежать болезни?

Сегодня у медиков есть такое средство, которое может успешно предупреждать грипп и прочие острые респираторные вирусные инфекции, возбудители которых шагают рука об руку с вирусом гриппа: даже в периоды эпидемий на долю гриппа редко приходится более 25% заболевших, остальные страдают от ОРВИ. Успешная профилактическая тактика, позволяющая снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ в 3,6 раза, была отработана в Москве. Причем, эти результаты достигнуты на самом тяжелом контингенте – на врачах, сталкивающихся с возбудителями респираторных инфекций чаще, чем кто-либо еще. Вы хотите узнать о секретном столичном оружии?

Возможно, вы о нем уже слышали. После московского профилактического эксперимента, проведенного в конце 90-х годов, о препарате амиксин узнали во всех уголках нашей необъятной родины. Тогда врачам бесплатно выдавали для профилактики амиксин. И сегодня у медиков уже нет сомнений в том, что этот препарат является самым мощным стимулятором выработки интерферона в организме. А значит, именно он сильнее других лекарств защищает нас от вирусной интервенции. Создавая высокий базовый уровень интерферона, амиксин позволяет давать отпор возбудителям гриппа и ОРВИ. Но даже если человек заболевает (стопроцентной гарантии не дает ни один способ профилактики), вирусная инфекция протекает легко, быстро и без осложнений. Точно так же амиксин ведет себя и в качестве лечебного средства. Он буквально обрывает только начавшуюся болезнь, сокращая ее продолжительность почти вдвое.

С прошлого года возможность пользоваться амиксином получили и школьники, в продаже появилась детская форма препарата, которой разрешено лечиться уже с 7 лет. Так что теперь амиксин позволяет выстроить круговую противовирусную оборону практически для всей семьи.

Регистрационное свидетельство N 000816 от 12.11.2001 г.

У «Торпедо» родился Михаил

У защитника московского «Торпедо» Александра Лухвича родился второй сын. Назвали малыша Михаилом. Жена 33-летнего футболиста с новорожденным и первым сыном Ильей сейчас находятся в родной Белоруссии.

– Все ребята поздравили Сашу с этим событием, – говорит пресс-атташе «Торпедо» Анжелика Бирюкова. – Жаль, из-за игр и тренировок у Лухвича пока не было времени съездить домой.

ТОЛЬКО С 10 АПРЕЛЯ ПО 10 МАЯ НА ТЕЛЕВИЗОРЫ И ПЫЛЕСОСЫ
SHIVAKI (ЯПОНИЯ)
ДЛЯ ВСЕХ СКИДКА 10%
бесплатная гарантия и сервис 10 лет
БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ!
Shivaki
МАГАЗИН-САЛОН КОЛЬЦО
УЛ. РАХОВА, 11, 25-32-75, 25-28-10

СТАЛЬНАЯ ЛИСТА
ПРОСТАТИН МУЖСКАЯ СИЛА ФОР-МЕН
Специалисты Американского Исследовательского Института Здоровья (AIHS) рекомендуют биопрепараты нового поколения:
•Эффективное средство при профилактике и лечении хронического простатита и аденомы предстательной железы.
•Препятствует развитию аденомы, уменьшает опухоль.
•Снимает боль, воспалительные процессы и дизурические расстройства в предстательной железе.
•Активно стимулирует репродуктивную функцию мужчины.
•Восстанавливает обменные процессы в предстательной железе.
•Обладает устойчивой антиаллергической способностью, не вызывает побочных эффектов.
•Создан на основе экстрактов лекарственных растений.
•Восстанавливает мужскую половую активность и эмоциональное удовлетворение сексом.
•Способствует усилению полового влечения и более выраженной эрекции.
•Продлевает время полового акта.
•Улучшает репродуктивную функцию мужчины.
•Повышает умственную и физическую работоспособность.
•Способствует увеличению мышечной массы.
•Обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием.
•Предупреждает раннее старение организма.
Товар сертифицирован
GSN Great Soul of Nature
Приобрести препараты GSN и получить консультацию специалистов можно в "Консультационном центре" по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 52 (во дворе, напротив "Детского мира"), 3-й этаж, каб. 14, с 9.00 до 18.00, без перерыва.
т. 749-551
г. Саратов: аптеки "Соломон" * "Аптека на Московской", т. 260-745 * аптеки "Фарм СТД", 330-869 * "Народная аптека", ул. Советская, 18, т. 244-374 * "Эфедра", ул. Московская, 83, т. 240-825, 272-266 * "ИНСАЙТ-98", ул. Астраханская (угол Б. Горной), т. 290-544, 259-771 * аптека "Пациент", т. 271-689, Чапаева, 69 (угол Киселева) * аптека N 4, т. 240-267 * аптечная сеть "Бонум", т. 280-530 * "Аптечный Дом", Б. Казачья, 47, т. 279-868 * аптека "Центральная", т. 735-719 * аптека N 206, т. 324-622; "Медуница", т. 73-45-97, 27-81-15, 278-115, 378-298, 726-533. г. Энгельс: ул. Театральная, 1а, аптека "Бонум 5", т. 60-372.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Бесплатно публикуются только объявления частных лиц. Для частных предпринимателей стоимость объявления при предъявлении купона 5 рублей одно слово + НДС 10%. Рубрики "Услуги" и "Работа" (предложение) платные, стоимость объявления 5 рублей одно слово + НДС 10%. Платные объявления публикуются в первую очередь, бесплатные - в порядке очередности. Объявления в рубрику "Знакомства" даются только при указании абонентского ящика или д/в. Купоны с объявлениями принимаются по адресу: 410031, ул. Челюскинцев, 59, оф. 38.

УСЛУГИ

Ремонт квартир. Качественно. 70-56-06.

Ремонт квартир. Полная отделка. 31-13-23.

Мягкая кровля крыш. Гарантия, качество. 22-28-62.

Установка телеантенн, тел. 49-25-22.

Ремонт холодильников всех марок. 34-12-15, 72-73-26.

Вызов фотографа на дом, в организации, на российский паспорт. Выезд в область. Ипподромная, 2, 33-36-46.

Дрессировка, содержание собак. 43-02-06.

Вспашу дачу. Т. 48-41-17. Сергей.

Эмалирование ванн. 23-74-44, 92-19-29.

Эмалировка ванн. 75-29-15.

ПРОДАЮ

2-комн. кв. на СХИ (ул. Танкистов, бывш. Городская), "сталинка", 1 эт. выс., 60,2 кв. м, кухня - 11 кв. м, сануз. разд. Рядом рынок "Навашинский", магазины и школы. При желании могу продать больш. кирп. гараж с погребом во дворе дома. Чистая продажа. Тел. дом. 55-64-67, с 18.00 до 20.00, раб. 28-50-65.

Дом 100 кв. м, все уд., гараж, хозпостр., все кирп., зем. уч., тел. в п. Степное Сов. р-на 2-19-89.

Дом кирп. 84 кв. м со вс. уд., 12 сот., 410 тыс. руб., обр.: Сов. р-н, пгт Степное, Колхозная, 3.

Дом 2-эт. кирп. в Поливановке, 220 кв. м, сауна, тел., 6 сот., сад, теплица, дор., тел. 28-47-14.

Дом 34 кв. м в с. Донгуз Балт. р-на, газ, надв. постр., 15 сот., цена дог., обр.: Донгуз, Локтева, 54, Аветисян Надежда Ивановна.

1/2 коттеджа 60 кв. м, газ, все уд., в Ровенском р-не, с. Скатовка, 150 тыс. руб., обр.: с. Скатовка, Молодежная, 4, Ахматовская.

Дачу в р-не Квасниковки, кирп., 2 эт, 6х8, 4 сот., ухоженая, т. 50-36-50, после 18.00.

Дачу 3-эт., баня, сад 10 сот., 8 лет, тел. 97-13-62, с 17.00 до 18.00.

Дачу за Квасниковкой, кирп., 5х9, с мансард, недостр., вода, свет, погр., хозблок, емк., 4 сот., тел. в Энгельсе 5-54-21, после 18.00.

Дачу 2-эт. из блоков в Усть-Курдюме, 6,7 сот., саду 12 лет, свет, вода пост., емк., сарай, дорога к дачу асф., ост. "Заря", тел. 37-45-48.

ВАЗ-2109 1988 г.в., хор. сост., 45 тыс. руб., тел. 33-16-36, 45-29-74.

ВАЗ-2121 1984 г.в., в раб. сост., цена дог., тел. в с. Юнгеровка Лысогор. р-на 5-61-17.

ЗИЛ-131 Кунг, 1991 г. в., 50 тыс. руб., рубероид РКП-350 - 135 руб., РКП-300 - 130 руб., тел. 36-12-13, 36-15-26.

Мотоцикл "Днепр МТ-10", пробег 16 тыс. км, 1979 г.в., в отл. сост.; **мотокультиватор** "Крот" 1 год в эксплл., в отл. сост., 8 тыс. руб., тел. 56-38-05, веч.

Витрину холод. б/у, недор., тел. 37-41-82, после 20.00, Андрей.

Плиту 2-конф. газ.; **меб.** для дачи, деш., тел. 28-01-89.

Станок деревообр. 4-операц.; **муз. синтезатор,** недор., обр.: Малая Соляная, 50, после 19.00.

Двери филенч. нов. сосн. с кор. 90х210, 2 шт., по 1,6 тыс. руб.; **самовар** аникв. до 1917 г.; **книги:** Чехов 18 т., Теккерей 6 т., Голсуорси 8 т., цены дог., тел. 28-74-62.

Две кровати 1-сп., полир., в хор. сост., 3 шкафа с антрес., свет. шпон., тел. 22-35-97, после 18.00.

Табуретки 4 шт. бук. светл. нов.; **стулья** 4 шт. светл. мягк. нов.; **берет** каракулев. жен черн. нов., **столик** журн. светл. нов., тел. в Энгельсе 4-24-30.

Стенку "Саратов" 3 м, тел. 72-04-09.

Шиф-р темн. полир. 3-створч., 700 руб.; **сервант** темн. полир. с зерк. стенкой, 700 руб., тел. 75-51-95.

Зеркало 100х35, верх и низ обрамл. резн. рамкой, в отл. сост.; **маш.** стир. б/у, в раб. сост. "Чайка" с центриф. и "Волжанка" кругл., недор., тел. 95-04-20.

Телевизоры цв. нов. "Горизонт", "Верас", 37 см, гар. 2 года, тел. 28-13-41, после 17.00.

Магнитофон катуш. "Маяк 203"; самовар эл. нов. 3 л, все деш., 50-08-34.

П/ботинки черн. имп. Чех., нат. кожа и подошва, р. 40, 3,5 тыс. руб.; **пальто** жен. зим. нов. с вор. из нутрии, р. 46, 150 руб.; **брюки** офиц. ватн. нов., р. 48/3, 90 руб., тел. 785-104, с 18.00 до 21.00.

Плащ-накидку оф. нов.; **пальто** лет. муж. защ. р. 52; **агрегат** эл./насосн. 3.ЭЦВ-6-6,3-185; ф/глянц-ль; **сапоги** хром. р. 41; в/маг. ВМ-12; нагруд. значки, тел. 31-13-14.

Куртку джинс. на реб. 9-10 лет, б/у, в хор. сост. 100 руб.; **куртку** джинс. на дев., голуб. с пояс., 100 руб.; **брюки** вес.-осен. черн. на дев. р. 40-42, 100 руб., тел. 79-88-60.

Подшивки "Радио" 85, 87-94 гг., недор., дост., пересылка, обр.: 413119, Энгельс-19, а/я 9.

Пояса вяз. из соб. шерсти; пряденую соб. **шерсть,** тел. 31-13-23.

Фиалки, нов. сорта, больш. выб., тел. 51-89-18.

РАБОТА

Предлагаю партнерство в бизнесе. Т. 381-252, с 14.00 до 16.00.

Надомная работа. 5 тыс. руб. в неделю. Без капвложений. 2 конв. (1 с о/а). 410038 Саратов, а/я 3916.

Примем на работу в пельменный цех. 74-08-53.

AVON. Набор торговых представителей. Бесплатное оформление. 71-28-22, 35-84-22.

Ищу раб. вахтера, сторожа, экспедитора в р-

Приглашаем на работу агентов по распространению справочной правовой системы «Консультант Плюс».

тел. 72-83-97, 25-07-56.

самод., обр.: 413090, Маркс, Красная, 191.

Компрессор 380 В б/у, недор., тел. 274-225.

Культиватор "Крот" для дачи, тел. 36-12-96.

Открытки стар., фото, доки, предм. быта, дор., тел. 26-07-97, с 14.00 до 21.00.

Усилитель CD-плеер, мини-диск. деку или мал. муз. центр, кол., тел. 24-98-00.

Ванну 1,2 м, тел. 22-20-10, после 20.00 или в воскр. с 10.00 до 20.00.

Р/приемники 30-40-х гг. отеч. и заруб., тел. 52-63-78.

З/части к стар. мотоциклам: "харлей", БМВ, "цюндапп" - раму, вилку, руль, мотор, КПП, колеса и др., тел. 71-20-49.

Кинескопы цв. неиспр. 61ЛК5ц и 51ЛК2ц; телевизоры цв. неиспр. п/пров. не раньше 1991 г. в., тел. 33-02-17, с 8.00 до 17.00.

Трубку от р/тел. "Харвест НТ-4", тел. в Энгельсе 3-49-78.

РАЗНОЕ

Возьму в подарок для д/сада ненужные цветы, игрушки, рыбок, тел. 44-42-68.

Милых котят 1,5 мес. отдам в добр. руки. К туал. приуч., тел. 50-29-64.

Выпускники 1973 г. 10"а" шк. N 2 г. Кр. Кута! Давайте встретимся в июне в Кр. Куте. Тел. в Энгельсе 8-211-5-41-17.

Наст. путеш-е по Угрюм-реке, дорогой Прошки и Ибрагима, музеи и места ссылок, тел. (211) 7-41-68.

ЭНГЕЛЬССКИЕ КУХНИ

ЗАО "ЭНГЕЛЬССКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"

Супераакция!!! Переобень кухню!!!



ОТ 1500 РУБЛЕЙ

КРЕДИТ

Саратов:
Московская 117А, тел. 52-49-04
Пр. Строителей 30, тел. 32-04-31
Энгельс:
Ул. Терновская 9А, тел. 6-49-65
Балаково:
Ул. Факел Социализма 5, тел. 44-42-65

КОНДИЦИОНЕРЫ

MITSUBISHI

HITACHI

Panasonic

УЗИЗ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Leica

ТАХЕОМЕТРЫ, GPS, ТЕОДОЛИТЫ, НИВЕЛИРЫ, ДАЛЬНОМЕРЫ

ТЕЧЕ-ТРАССОИСКАТЕЛИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПИРОМЕТРИИ

ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ И КРЕДИТ

Фирма "Эко" (8452) 515562, 523772

1-комн. кв., Советская, 3/9к с допл. на 2-, 3-комн. кв., ближе к центру, тел. 50-08-79.

Дом в с. Белгаза Аткарск. р-на, 20 сот. на кв. в Саратове, Степном (дом со вс. уд.), тел. 8-266-2-24-71.

Дом 9х13 кирп., 4 комн., кухня, ванная, туал., тел., газ, 35 сот., гараж, баня, кухня летн., сарай, колодец во дв., с. Оркино Петр. р-на, 60 км от Саратова на 2-, 3-комн. кв. в Саратове, тел. 72-00-86.

1/2 коттеджа в с. Ст. Нееловка Б.-караб. р-на, все уд., 67/39/12, 3 комн., газ, вода в доме, 12 сот., сарай на комн. в Саратове или Волгодонске, обр.: 412616 Б.-караб. р-н, с. Степная Нееловка, Ломоносова, 42/1, Колпикову Николаю Иван.

Гараж кооп. 4х6, яма, погр., 3 Дачн., м-н "Аквариум" на комн. с допл., тел. 71-59-04.

Дачу в Латухине (свет, вода) на музцентр, тел. 32-22-41.

СДАЮ

Гараж в аренду 150 кв. м, подъезд с 2 ул., 2 ворот, яма, погр., Кир. р-н, тел. 50-29-64, веч.

Болотских Н.

Гараж ближе к центру, тел. 50-08-79.

ЗНАКОМСТВА

Одинок. скромн. женщ., 41/175, без детей, для созд. семьи познак. с простым самост. мужч., близкий по возр., обр.: 410012, а/я 1501.

Девушка, 22/165/50, хочет найти единств., не моложе 23 лет. От вас: конв. с о/а+фото. Обр.: 412543, Петровск, д/в, п/п 63 03 157244, Людмила.

Мне 43/164, вдова, средн. телосл. Познак. с поряд. мужч. без в/п, желающим стать другом и хоз. в моем сельском доме. Обр.: Калининский р-н, с. Н. Выселки, а/я 17.

Одинок. женщ. 37 лет, имеющая сына 12 лет, познак. с мужч. 35-40 лет, мат-но и жильем обесп. Обр.: 413090, Маркс, д/в, п/п XI-РУ N 602321.

Женщина, 39/167/57, в/о, ждет самост. не жадн. мужч., к-рого окружит нерастраченной заботой, вним-ем. Из УШУ и с/местности не беспок., обр.: 410005, п/д N 572815.

Православный христианин, 62/165, без богатства и в/п хотел бы дружить с православной христианкой такого же статуса, обр.: 410065, а/я 4027.

Мужчина, 40/178/72, с жильем, работой, без в/п ищет в жены жизнерад., стройную женщ. из Энгельса или Саратова, можно с мал. ребенком, обр.: 413111, Энгельс, а/я 185.

Мол. чел., 33/170/60, без в/п, ищет свою любимую и единственную, симп., поряд. девушку, желат. ном. тел., обр.: 410002, а/я 277, N 254.

ЗАО "САРАТОВАВТОГАЗСТРОЙ"

Общее собрание акционеров состоится 17 мая 2003 г. в 10.00 на территории ЗАО "САГС". Повестка дня собрания:

1. Отчет генерального директора за

к дачу асф., дст. "Заря", тел. 37-45-48.

ВАЗ-2109 1988 г.в., хор. сост., 45 тыс. руб., тел. 33-16-36, 45-29-74.

ВАЗ-2121 1984 г.в., в раб. сост., цена дог., тел. в с. Юнгеровка Лысогор. р-на 5-61-17.

ЗИЛ-131 Кунг, 1991 г. в., 50 тыс. руб., рубероид РКП-350 - 135 руб., РКП-300 - 130 руб., тел. *36-12-13, 36-15-26.*

Мотоцикл "Днепр МТ-10", пробег 16 тыс. км, 1979 г.в., в отл. сост.; **мотокультиватор** "Крот" 1 год в экспл., в отл. сост., 8 тыс. руб., тел. 56-38-05, веч.

***Мопед** "ямаха-джок" 1995 г.в., яп., 7 л.с., отл. сост., тел. 24-21-23.*

А/прицеп для л/а "Скиф", 6,5 тыс. руб.; **мороз-к** "Саратов" 4-корз., 2,5 тыс. руб., тел. 25-40-62.

Мотор "Волги-21" б/н; **кор.** передач "Волги-2410" и 24; **печку** чуг. арм. вагон. нов.; **аккорд.** Березка" все недор., тел. 75-58-90, Валя, после 17.00.

Аппарат свар. пост. тока 220 В нов., 4 тыс. руб., тел. в Энгельсе (211) 4-77-82.

Багажник а/м БАУ-3, 300 руб.; **баллон** газ. 3-50 с редукт., 150 руб.; **ремни** безоп. 2 шт. по 100 руб.; емк. под воду 70х60х170, 500 руб., **горелку** бенз. ГВ-90, 300 руб., тел. 38-21-64.

Трубу приемн. глуш. ГАЗ-24; трубу глуш. из нерж. ст. ГАЗ024; колодки торм., заклепки, тросы мет. d=4-5 мм, тел. в Энгельсе 6-21-46.

Фиалки, нов. сорта, больш. выб., тел 51-89-18

РАБОТА

Предлагаю партнерство в бизнесе. Т. 381-252, с 14.00 до 16.00.

Надомная работа. 5 тыс. руб. в неделю. Без капвложений. 2 конв. (1 с о/а). 410038 Саратов, а/я 3916.

Примем на работу в пельменный цех. 74-08-53.

AVON. Набор торговых представителей. Бесплатное оформление. 71-28-22, 35-84-22.

Ищу раб. вахтера, сторожа, экспедитора в р-не Сокол. горы, люб. раб. на дому, ж., 50 лет, ср. спец. обр., тел. 784-000.

Ищу раб. отделочника, плиточника, сантехника, плотника, стекольщика, охранника, муж. 37 лет, в/о, тел. 38-14-84.

Ищу раб. на дому или на дом. тел., тел. 38-14-84, в люб. вр.

Ищу раб. водителя на л/а, 32 года, стаж 8 лет, ответств., аккур., не пьющ., тел. 79-48-22.

КУПЛЮ

Награды, кортик, антиквариат. Дорого. Т. 27-49-66, 49-75-24.

Комн. от хоз. не дор. 120 тыс. руб., обязат. гор. вода, душ, тел. 24-06-04, 24-01-71

А/прицеп для "Нивы" без док., можно

Трубку от р/тел. "Харвест НТ-4", тел. в Энгельсе 3-49-78

РАЗНОЕ

Возьму в подарок для д/сада ненужные цветы, игрушки, рыбок, тел. 44-42-68.

Милых котят 1,5 мес. отдам в добр. руки. К туал. приуч., тел. 50-29-64

Выпускники 1973 г. 10"а" шк. N 2 г. Кр. Кута! Давайте встретимся в июне в Кр. Куте. Тел. в Энгельсе 8-211-5-41-17.

Наст. путеш-е по Угрюм-реке, дорогой Прошки и Ибрагима, музеи и места ссылок, тел. (211) 7-41-68.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. в Ершове, 39,9/24,1, приват., 1/2, отопл. инд. на 1-комн. в Энгельсе, тел. в Ершове 2-44-54, поср. не звонить.

2-комн. кв. 42 кв. м, Зав. р-н, 3 эт., кирп., тел., Заречная, 5а-31 на кв. в п. Юбилейный, тел. 92-29-64, Нина Андреевна.

ломе, 12 сот., сарай на комн. в Саратове или Волгодонске, обр. 412616 Б.-караб. р-н, с. Степная Вершовка, Ломоносова, 42/1, Колпикову Николаю Иван.

Гараж кооп. 4х6, яма, погр., 3 Дачн., м-н "Аквариум" на комн. с допл., тел. 71-59-04.

Дачу в Латухине (свет, вода) на музцентр, тел. 32-22-41.

СДАЮ

Гараж в аренду 150 кв. м, подъезд с 2 ул., 2 ворот, яма, погр., Кир. р-н, тел 50-29-64, веч

СНИМУ

Кв. русской семье без поср., тел 59-23-50, 28-09-32

Русская семья снимет дом с послед. выкупом, можно без газа, но с возм. провести, не далее 60 км от Саратова, обяз. д/сад, школа, обр Саратов, Жасминная, Подгорная, 3.

в/п ищет в жены жизнерад., стройную женщ. из Энгельса или Саратова, можно с мал. ребенком, обр. 413111, Энгельс, а/я 185.

Мол. чел., 33/170/60, без в/п, ищет свою любимую и единственную, симп., поряд. девушку, желат. ном. тел., обр.: 410002, а/я 277, N 254.

ЗАО "САРАТОВАВТОГАЗСТРОЙ"

Общее собрание акционеров состоится 17 мая 2003 г. в 10.00 на территории ЗАО "САГС". Повестка дня собрания:

1. Отчет генерального директора за период работы с 1998 по 2002 гг.

2. Обсуждение законности проданного имущества, защита прав акционеров.

При себе необходимо иметь сертификаты акций и паспорт. Начало регистрации акционеров в 9.00. Явка всех акционеров обязательна.

Инициативная группа.

ИН ФОР КОМ

КУПИ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

САРАТОВ
Кирова 1
Рабочая 38
Рахова 80/84
Б.Казачья 14
Челюскинцев 85
Ст.Разина 80
Чапаева 99/109
Тверская 35
Соборная 11

ВЫБЕРИ СЕБЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ В НАШИХ САЛОНАХ

ЭНГЕЛЬС
пл. Свободы 17
Л.Кассиля 14
Колотилова 8
Горького 12а

С 12 ПО 22 АПРЕЛЯ

И ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ МЕЖДУГОРОДНУЮ и МЕЖДУНАРОДНУЮ *связь*

Русское лото

444 тираж, 13 апреля 2003 года.

1 тур. 34; 71; 64; 73; 32; 12; 39; 7.
Призовой фонд - 64.125 руб.
2 тур. 82; 54; 5; 33; 8; 49; 78; 31; 36; 24; 58; 61; 47; 43; 22; 83; 3; 14; 57; 67; 30; 51; 72; 16; 89; 20; 63; 17; 87; 46; 2.
Призовой фонд - 128.250 руб.
3 тур. 80; 65; 52; 66; 55; 53; 9; 77; 25; 4; 81; 76; 62; 18; 79; 29; 1; 44; 38; 50; 48; 27; 28.
Призовой фонд -192.377 руб.
4 тур. 75, 11 - 121.838р.; 23 - 80.157р.; 85 - 64.000р.; 56 - 111.151р.; 42 - 24.047р.; 41 - 12.825р.; 26 - 8.364р.; 90 - 5.419р.; 19 - 2.665р.; 74 - 2.013р.; 70 - 1.270р.; 68 - 523р.; 35 - 402р.; 15 - 211р.; 59 - 166р.; 13 - 117р.; 10 - 112р.; 21 - 108р.; 60 - 92р.; 66 - 90р.; 45 - 85р.
Невыпавшие бочонки: 6; 37; 40; 69; 84; 88.
Приз "Кубышка" - 24 билета по 22.860 руб.
Джек-Пот - 15.598.862 руб.

Золотой ключ

245 тираж, 12 апреля 2003 года.

1 тур. 76; 75; 19; 43; 55; 56; 86.
Призовой фонд - 100.000 руб.
2 тур. 15; 61; 50; 52; 24; 85; 34; 78; 18; 68; 7; 8; 73; 1; 53; 29; 72; 64; 9; 39; 11; 10; 47; 16; 45; 44; 40; 70; 74; 33; 31.
Призовой фонд - 200.000 руб.
3 тур. 60; 71; 83; 17; 77; 12; 89; 14; 57; 87; 69; 80; 66; 4; 46; 79; 88; 35; 30; 32; 81; 36; 54; 48; 63; 41; 90; 21.
Призовой фонд - 1.200.000 руб.
4 тур. 49 - 25.000р.; 23 - 15.600р.; 26 - 9.700р.; 20 - 6.000р.; 13 - 3.890р.; 37 - 2.610р.; 67 - 1.780р.; 28 - 1.220р.; 62 - 869р.; 59 - 631р.; 22 - 465р.; 38 - 365р.; 27 - 295р.; 65 - 259р.; 6 - 182р.; 3 - 139р.; 42 - 120р.; 58 - 69р.
Невыпавшие шары - 2; 5; 25; 51; 82; 84.
Джек-Пот - 2.545.271 руб.

Бинго

134 тираж, 13 апреля 2003 года.

Призовой фонд - 45.156.482 руб.
Первый приз (15 номеров) - 1.059.971 руб.
Второй приз (14 номеров) - 489.216 руб.
Третий приз (13 номеров) - 407.404 руб.
Первый приз выигран.
Джек-Пот не выигран.
Утешительные призы - 230 руб. и 60 руб.
21; 80; 32; 50; 52; 75; 20; 22; 04; 16; 67; 55; 78; 01; 59; 61; 10; 64; 49; 33; 62; 07; 15; 41; 09; 76; 54; 06; 02; 88; 69; 83; 66; 71; 72; 81; 57; 17; 46.

Утешительные призы в размере 230 руб. выиграли билеты с номерами, три последние цифры которых: 070; 182; 264; 483; 595; 667; 681; 719; 861; 880.
Утешительные призы в размере 60 руб. выиграли билеты с номерами, две последние цифры которых: 06; 08; 10; 43; 48; 58; 64; 68; 87; 93.
Были разыграны вещевые призы:
А/м ВАЗ-2106. Города продажи билетов: Астрахань, Мурманск, Челябинск, Санкт-Петербург, Калуга, Красноярск, Воронеж, Москва.
А/м ВАЗ-21074. Города продажи билетов: Ноябрьск, Уфа, Москва, Ростов-на-Дону, Ярославль.

Автоваз

34 тираж, 13 апреля 2003 года

Призовой фонд - 2.272.605 руб.
1 тур: 672766 - спальный гарнитур (155.000 руб.).
2 тур: 35350 - выиграли 7 билетов - ВАЗ-21070 (116.264 руб.).
3 тур: 3689 - выиграли 44 билета - стиральная машина (8.990 руб.).
4 тур: 767 - выигрыш по 301 руб.
5 тур: 4 - выигрыш по 54 руб.

Вырежьте КУПОН, заполните его и отправьте или принесите по адресу: 410031, Саратов, Челюскинцев, 59, 4-й эт., оф. 38, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Жизнь **КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ**

ПРОДАЮ МЕНЯЮ КУПЛЮ СДАЮ РАЗНОЕ
ТУСОВКА РАБОТА ЗНАКОМСТВА СНИМУ
Нужное подчеркнуть

Данные о клиенте для контакта и уточнений (в газете не публикуются)	До 25 слов РАЗБОРЧИВО
Ф.И.О.	
АДРЕС:	
ТЕЛ.:	
ДАТА:	

34. ЧТО ТРЕБОВАЛ КОНТРАБАНДИСТ КОЗОДОЕВ ОТ ОФИЦИАНТА ФЕДИ?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Подъемный или выдвижной брус для открытия и закрытия пути на заставах и переездах. 3.Опускают в театре. 6.Чрезмерное самомнение, надменность, высокомерие. 8.Установленный государством обязательный сбор с населения. 10.Древнегреческий поэт-комедиограф. 11.Сырье для приготовления вакцины. 14.Казацкий кнут. 15.Старинные вещи. 19.Состоящая при больном. 20.Металлический кружок, служащий условным знаком, дающий право на что-либо. 21.Надпись на кадре в фильме, содержащая пояснительный текст. 24.Лукавое существо с козлиными ногами, бородой и рогами, развратный спутник бога вина и веселья (миф.). 27.Осадки. 30.Бесцветная жидкость, заполняющая межтканевые пространства и омывающая все ткани и клетки в теле человека. 31.Синица, обитающая на берегах рек. 32.Что делают хорошее при плохой игре? 33.Многострадальная современная столица. 36.Граната. 37.Тузик, Шарик, Мурка. 38.Скамейка. 42.Отплата за поражение, проигрыш. 44.Бог торговли. 46.Один из видов заборов. 48.Широкое представительное собрание, съезд. 49.Зверек с ценным мехом. 50.Ядовитая змея. 51.Знак, примета, показатель. 53.Выдающиеся природные способности. 55.Уровень погружения судна. 57.Беспорядок, сумятица. 59.Французский композитор. 60.Брюки особого покроя, узкие вниз от колена, заправляемые в сапоги. 61.Ангел высшего чина. 62.Распорядитель пиршества, избираемый его участниками. 63.Стоимость товара. 65.Ива. 66.Бросовая стоимость товара. 68.Опорный пункт вооруженных сил страны на своей или чужой территории. 70.Небольшой буфет для спиртных напитков. 72.Повесть А. Пушкина. 74.Артельная посудина. 75.Резная или окрашенная деревянная планка для карнизов и рам к картинам. 76.Коллега метлы. 77.Плод пальмы. 78.Судьба (обычно несчастливая). 79.Шофер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ларец. 2.Религиозная община монахов или монахинь. 3.Просторная парадная комната. 4.Господин, повелитель. 5.Встреча влюбленных. 6.Пчелиные гнездышки. 7.Натечные минеральные образования, свешивающиеся в виде сосулек. 9.Фильм Эльдара Рязанова. 12.Поворот спортивной дорожки с уклоном внутрь. 13.Единица массы, применяется в ювелирном деле. 16.Пароход, проигравший сражение айсбергу. 17.Имя Маркса. 18.Депеша, летящая по проводам. 19.Пустышка. 22.Предательство. 23.Отсутствие согласованности в коллективе. 24.Безрассудный, действующий по случайной прихоти человек. 25.Смышленый, сообразительный, догадливый. 26.Кружевная или кисейная сборчатая обшивка вокруг ворота. 28.Двигатель торговли. 29.Тяжелое событие, переживание, причиняющее нравственные страдания. 34.Что требовал контрабандист Козодоев от официанта Феди? 35.Иногда из-за них убивают слона. 39.Осетровая рыба. 40.Отсутствие на чужую боль. 41.Самогон на Украине. 43.Денежная единица, положен-



ка вокруг ворота. **28.**Двигатель торговли. **29.**Тяжелое событие, переживание, причиняющее нравственные страдания. **34.**Что требовал контрабандист Козодоев от официанта Феди? **35.**Иногда из-за них убивают слона. **39.**Осетровая рыба. **40.**Отзывчивость на чужую боль. **41.**Самогон на Украине. **43.**Денежная единица, положенная в основу денежной системы какого-либо государства. **45.**Монах, принявший высшую монашескую степень, требующую от посвященного строгого аскетизма. **46.**Произведение устной народной поэзии. **47.**Скопище. **48.**Легкое женское покрывало из кисеи. **51.**Москва, Берлин, Париж. **52.**Беднота, нищета, гольтепа. **54.**Рыжий гриб. **56.**Промежуток времени в десять дней. **57.**Бог вина и веселья. **58.**Белый известняк. **60.**Грузовое судно. **64.**Композитор, автор оперы "Дубровский". **66.**Русский советский писатель, автор романа "Белая гвардия". **67.**Функция таможни. **69.**Ланч. **70.**Порода грубошерстных мясо-сальных жирнохвостых овец. **71.**Июль – это... лета. **72.**Сторона света. **73.**Договоренность, соглашение. **74.**Пересыхающие реки или временные водотоки в Австралии.



Жизнь

ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ

ООО «Регион-пресс. Нижняя Волга» - издатель газеты «Жизнь» в Саратове - приглашает к сотрудничеству:

- менеджеров по рекламе с опытом работы (вознаграждение - 20% от суммы рекламы);

- молодых, энергичных корреспондентов в отделы: спорта, криминала, информации, имеющих опыт журналистской работы (з/плата до 6000 руб.).

Тел.: 28-50-66, 28-50-65.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35 (93)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Батискаф. 3."Холодок". 6.Прядь. 8.Лилипут. 10.Углевод. 11.Недотрога. 13.Тайна. 14.Анкета.15.Паркер. 20.Измена. 22.Плато. 24.Вестминстер. 26.Горизонт. 28.Алюминий. 29.Расход. 30.Пьер. 31.Осада. 33.Магма. 35.Боец. 36.Индиана. 39.Пудра. 42.Ятка. 43.Сакля. 45.Лакей. 46.Быт. 47.Лифт. 48.Морда. 49.Памперс. 51.Сталь. 52.Плутон. 54.Пост. 55.Собес. 56.Поло. 57.Изумруд. 59.Отдых. 61.Упорство. 63.Рента. 64.Скарб. 65."Бег". 67.Очник. 68.Рытвина. 70.Шулер. 72.Ларек. 73.Адлер. 74.Гид. 75.Фотофобия. 76.Некролог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Босоножки. 2.Филантроп. 3.Холод. 4.Дот. 5.Клуша. 6.Палитра. 7.Двоение. 9.Пятак. 12.Глашатай. 14.Авантюра. 15.Пилигрим. 16.Крит. 17.Репродукция. 18.Регистр. 19.Заморозки. 21.Злость. 23.Овчина. 25.Сиси. 27.Таможня. 30.Принцип. 32.Декарт. 33.Мопассан. 34.Волк. 36.Исламабад. 37.Дикенс. 38.Атрибутика. 40.Дубль. 41.Астма. 44.Ледостав. 50.Спальник. 51.Снимок. 53.Полок. 54.Поиск. 55.Сноубординг. 58.Дубна. 60.Хронограф. 62.Океанолог. 64.Сатира. 66.Гололед. 68.Рельеф. 69.Италия. 70.Шкот. 71.Урон.

Жизнь

Учредитель: ООО Издательский дом "Жизнь". 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 3 Б стр. 1.
Адрес редакции: 101970, г.Москва, ул. Маросейка, д. 3/13.
Для писем: 410031, Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59.
Телефон для справок: 28-50-66, факс: 28-50-65.
Internet: ttp://www.mv.renet.ru E-mail: mv@renet.ru.
Подписной индекс: 53781.
Рекламная служба: 28-50-66.
Издательство: ООО "Регион-пресс.Нижняя Волга",

Газета зарегистрирована МПТР. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ N 77-11135 от 12 ноября 2001г.
Материалы со знаком Р печатаются на правах рекламы.
Время подписания в печать по графику: 19.00
фактически: 19.00.
Отпечатано ФГУП "Издательство "Слово" по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28.
Цена договорная. Заказ N 405.
Генеральный директор Долгополова Л. А.

Тираж в Саратове 64300
Общий тираж 1630000

Архангельск (8182) 62-36-02
Волгоград (8442) 34-01-88
Димитровград (84235) 6-80-13
Екатеринбург (3432) 56-28-63
Йошкар-Ола (8362) 45-00-80
Казань (8432) 42-66-70
Краснодар (8612) 60-27-74
Красноярск (3912) 23-27-97
Москва (095) 206-88-56
Мурманск (8152) 45-42-45
Н. Новгород (8312) 34-24-66
Новосибирск (3832) 10-13-12
Омск (3812) 23-47-68
Оренбург (3532) 72-91-11
Пермь (3422) 19-52-23
Ростов-на-Дону (8632) 62-42-34
Самара (8462) 66-06-65
С.-Петербург (812) 279-95-35
Саратов (8452) 28-50-65
Ставрополь (8652) 94-12-63
Тверь (0822) 36-39-80
Томск (3822) 56-00-60
Ульяновск (8422) 41-27-30
Хабаровск (4212) 30-43-95
Чебоксары (8352) 66-26-15
Черкесск (87822) 5-12-50
Ю.-Сахалинск (4242) 72-61-88

ЖИЗНЬ

Саратов 25 февраля 2004 № 21 (7...)

СУПЕРКОНКУРС

«Жизнь» ГАРАНТИРУЕТ!

1 МИЛЛИОН

ПОЛУЧИТ ОДИН ИЗ ВАС

Условия - на стр. 3

РАЗРУБЛЕННАЯ ИКОНА СРОСЛАСЬ И ЗАБЛАГОУХАЛА

ТОЛЬКО У НАС!

Узнав об этом чуде, в маленький сельский храм едут паломники со всей страны

СТР. 18

Ахтырская икона Божией Матери



МАТЬ ОПЯТЬ

Ирина Храпунова



Ярмольник от жадности вляпался в скандал

Подробности - на стр. 4

МАТЬ ОТДАЛА ПЕЧЕНЬ СЫНУ



Ирина Храпунова

Кирилл Храпунов

Жертва матери спасла мальчика

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5

КАСЬЯНОВ РАЗОЗЛИЛ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА

Сенсационные подробности отставки правительства

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин отправил в отставку кабинет министров.

Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Виктор Христенко.

Как стало известно «Жизни», решение сменить кабинет Путин принял практически в одиночку: о предстоящей отставке Касьянова перед праздниками знали только два-три человека из ближайшего окружения президента.

Последние несколько недель Путину докладывали о резком спаде интереса к предстоящим выборам. Под угрозой оказалась главная их идея - чтобы пришли почти все и почти все проголосовали за президента. Вчерашнее утро подкосило кремлевских пиарщиков окончательно. Сразу трое кандидатов в президенты открыто заявили, что готовы сняться с выборов. Кремлю понадобилась громкая [illegible] будущее и доказать премьер-министр, до такой степени [illegible] в своей неприкосновенности [illegible] кто-нибудь, а «семья», которая вытащила Касьянова в премьеры [illegible] выборах-2008).

Разгром

Кабинет Касьянова [illegible] мир Путин покидал в ярости. [illegible] государственного [illegible] ства») стало, по мнению источников «Жизни» в Кремле, детонатором. Говорят, премьер [illegible] выступать с докладом на заседании. Когда Путин [illegible] ему форменный разнос за отсутствие свежих идей по теме заседания и продуктивной работы правительства вообще, Касьянов был поражен. Но - лишь в первые минуты. Потом все присутствующие только ждали окончательных выводов президента. И они последовали.

Голосование

Заседание [illegible] Владимир Путин покидал в ярости. [illegible] государственного [illegible] ства») стало, по мнению источников «Жизни» в Кремле, детонатором. Говорят, премьер [illegible] выступать с докладом на заседании. Когда Путин [illegible] ему форменный разнос за отсутствие свежих идей по теме заседания и продуктивной работы правительства вообще, Касьянов был поражен. Но - лишь в первые минуты. Потом все присутствующие только ждали окончательных выводов президента. И они последовали.

Путин в приемной фирме пообедал в установленном законом порядке внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьера, а тот - в свою очередь - новый состав правительства.

Парламентские источники «Жизни» утверждают, что произойдет это чуть ли не сегодня-завтра. В любом случае до конца недели страна узнает состав нового правительства, которое не будет медленно кисnуть, развлекаясь по европейским горнолыжным курортам, а возьмет в оборот чиновничью

Кандидаты

извело эффект разорвавшейся бомбы.

него замглавы своей администрации, отвечающего за экономику Игоря Шувалова, последует сокрушающая реформа госаппарата. Если дело в крайней запущенности финансов - в первое кресло переся- дет вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Он будет чисто техническим премьером, не полезет в политику, чем в последнее время все чаще «баловался» Касьянов. Называют и Бориса Алешина, курирующего в правительстве производство и науку. Но чаще всех - министра обороны Сергея Иванова.

Временный премьер Христенко (которому вчера утром была дана команда «приготовиться») не тешит себя иллюзиями. Ему,

Рыболов-спортсмен добычу не ест

САРАТОВСКИЙ академик-рыболов Леонид Сгибнев свой улов всегда раздает. "Жена уже с рыбой возиться не хочет, - говорит он. - [illegible] тот наелся".

21 февраля на энгельсском берегу Волги с мормышками засели участники соревнований по рыбной ловле. Ирина Алексеева, единственная дама с удочкой, наловила немного. Тем не менее была отмечена медалью и подарком – набором рыболовных снастей. Непререкаемому авторитету Леониду Сгибневу не было равных.

– Сегодня не очень удачный был клев. – рассказал он. – Рыба очень чувствительна к перемене погоды. А в последнее время – то солнечный день, то облачный. А улов обычно кому-нибудь отдаю. Признаться, я сам не очень люблю рыбную кухню. Ну разве что жареную иногда. Или уху из окуньков. Готовлю ее так. Рыбу не чищу, удаляю только [illegible] бры и долго ее варю. Затем развариваю окуньков размятой ложкой и процеживаю бульон через сито. Потом в котелок кладу крупных окуньков.



...громкая акция ... ...ться ...

Решение (блестящее и долгожданное) подсказал... премьер-министр. До такой степени уверенный в своей неприкосновенности (ведь за его спиной не кто-нибудь, а «семья», которая метила Касьянова в преемники Путина на выборах-2008), что его поведение стало невыносимым.

Разгром

Шок ждал Касьянова на празднованиях по случаю Дня защитника Отечества. Путин предпочел посадить по правую руку от себя ветерана-военного, а не премьера. Президент открыто дал понять премьеру, что дни его сочтены.

Вчерашнее совместное заседание Президиума Госсовета и Совета безопасности на совершенно невинную тему «Инновационная политика государ...

...ство ждет сокрушающая реформа госаппарата. Если дело в крайней запущенности финансов - в первое кресло пересядет вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Он будет чисто техническим премьером, не полезет в политику, чем в последнее время все чаще «баловался» Касьянов. Но Путин и Бориса Алешина, курирующего в правительстве производство и науку. Но чаще всех - министра обороны Сергея Иванова.

Временный премьер Христенко (которому вчера утром была дана команда «приготовиться») не тешит себя иллюзиями. Ему, человеку ельцинской «семьи», ...

...ком (об этом в один голос говорят все в Кремле, кто ... не хозяин.

Кандидаты

Путин в прямом эфире ... обещал в установленном законом порядке внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру новой премьер-министра, тот - в свою очередь - новый состав правительства.

Парламентские источники «Жизни» утверждают, что произойдет это чуть ли не сегодня-завтра. В любом случае до конца недели страна узнает состав нового правительства, которое не будет медленно киснуть, развлекаясь по европейским горнолыжным курортам, а возьмет в оборот чиновничью армию так же как Грызлов - депутатов.

Скорее всего Путин ... выбирать среди трех ... дентов на кресло премьера. Все будет зависеть от ..., которых, по мнению президента, должно будет жестко и быстро решить правительство. Если Путин назовет нынеш...

Телевидение

Заседание Госсовета Владимир Путин покинул в прямом эфире. Немедленно на государственные телеканалы отправили извещения с требованием предоставить эфир для первого лица государства. Время выхода в телеэфир до последнего момента сохранялось в тайне. «Будет сообщено дополнительно», - отвечали в пресс-службе президента на вопросы руководителей телеканалов. Пятиминутное выступление Путина про...

Леонид Сигибнев удит вот уже 30 лет

Принесли снаряд на урок

БОЕВОЙ снаряд времен Великой Отечественной войны нашли балашовские школьники. Необычным «экспонатом» ребята похвастались перед учителем ОБЖ. Тот моментально определил: снаряд может рвануть в любую секунду. За считанные минуты была эвакуирована вся школа и находящиеся поблизости дома. Специалисты группы разминирования МЧС области установили, что артиллерийский снаряд калибра 70 вполне боеспособен. Но если его не ронять, – безопасен. С особой осторожностью эмчеэсники вывезли его за город и с помощью тротила взорвали в карьере. Сейчас правоохранительные органы Балашова выясняют, где дети «откопали» трофей.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ» ТЕЛ. 26-50-95

Алексей Лукьянов

ГЛАВУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА «УШЛИ»?

Непотопляемый доселе чиновник Алексей Лукьянов подал в отставку

«ЛЕТОПОЛЬ» в администрации самого большого в городе района случился сразу после праздников. Кадетное место не пустовало ни дня. 24 февраля на место Лукьянова назначен генеральный директор ООО «Жилпромкомплект» депутат городдумы Николай Архипов.

Истинные причины ухода господина Лукьянова ... карьере. А она у Алексея Владимировича складывалась удачно. В 1997 году он был назначен замом главы администрации Ленинского района. В этом же году стал замом мэра по экономике. В 2002-м пересел в кресло главы администрации Ленинского района.

Новоиспеченный руководитель Николай Архипов на своей пресс-конференции был очень осторожен в высказываниях насчет своего предшественника.

- Четыре месяца тому назад мэр Юрий Аксененко предложил мне занять эту должность, - сообщил Архипов. - 24 февраля Алексей Лукьянов нашел в себе силы, чтобы подать в отставку. Коллектив администрации встретит меня настороженно. Я ... всем, кто ... работать.

Николай Архипов

Николай Архипов намерен ... свою команду, сменить почти всех замов Лукьянова.

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

высшего профессионального образования:

Учетно-финансовый факультет:
- «Финансы и кредит»,
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Факультет экономики и коммерции:
- «Экономика и управление на предприятии»,
- «Товароведение и экспертиза товаров»,
- «Коммерция» (торговое дело),
- «Прикладная информатика (в экономике)»

Социально-правовой факультет:
- «Юриспруденция»,
- «Социальная работа».

среднего профессионального образования:

Центр среднего профессионального образования
на базе 9 классов (очная форма обучения)
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
- «Товароведение»,
- «Право и организация социального обеспечения»,
- «Менеджмент».

Срок обучения - 2 г. 10 мес.
на базе 11 классов (очная и заочная ...
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
- «Правоведение»,
- Социальная ...
- «Автоматизированные системы ... информации»

Срок обучения ...

переподготовки и повышения квалификации
(второе высшее образование, форма обучения - заочная)

по специальностям:
- «Юриспруденция»,
- «Финансы и кредит»,
- «Товароведение и ...»,
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
- «Экономика и управление на предприятии».

Срок обучения - 2 г. 8 мес.

Адрес: 413100, Саратовская ...
Телефоны: (84511) 6-30-24, ...

Лицензия: 001216 от 03 ...

СЕРДЮЧКА СПЕЛАСЬ С НАТАШЕЙ КОРОЛЕВОЙ

КЛИП Верки Сердючки «Чита-Дрита», только что снятый на «Укртелефильме», похоже, обречен на успех. Создатель киноклипшедевра Семен Горов уверяет, что эта работа больше похожа на короткую музыкальную комедию со множеством приколов, чем на обычный клип.

За несколько дней до съемок в павильоне установили множество декораций. Достали даже старую бирюзовую «Волгу», вычищенную до блеска. На ней Верка с друзьями и приезжает в родную деревню, в голос распевая «Океан и три реки»...

РОСТИСЛАВ САРСЕКОВ,
фото Анатолия Гаграманова

Дети

Сцену приезда Верки домой переснимали несколько раз. Потому что сначала с капота старого авто отвалилась фигурка оленя, потом Андрей Данилко, обутый в туфли на каблуках, не мог справиться с педалями... Наконец, все получилось, и Сердючка доехала до родного порога, где ее ждут старенькая мама и... четверо детей: три девочки и сынок по имени Раймонд.

- Ой, шо это вас так много? - удивилась Верка. - В прошлый раз вроде меньше было...

Гости

Увидев именитых гостей Верки, наивные сельчане остолбенели. Широко открыв глаза, все пялятся на вылезающих из машины гостей. Верка знакомит:

- Это Максим Галкин, Настя Стоцкая, а это Наташа... Тарзан!

Российских знаменитостей сыграли в клипе танцоры из труппы Данилко. Галкин, облаченный в шикарную мохнатую шубу, растерявшись на сельских просторах, наденет солнцезащитные очки поверх цветастой шапки, Настя Стоцкая тоже будет смотреть на поля сквозь очки - только розовые... А Наташа Королева будет сверкать, как елка - в блестящем фиолетовом берете, блестящем же наряде и в очках с огромной оправой салатового цвета. Даже Сердючка с розой на шляпке и руками в перстнях и браслетах и ушами в серьгах на ее фоне блекнет.

...Снимали быстро, без перерыва на обед. Только и успевали, что глотнуть на ходу кофе из пластикового стаканчика да заесть питье реквизитной квашеной капустой. А все потому, что в ближайшие 30 дней Данилко должен успеть сняться еще в трех клипах и больше не возвращаться к съемкам. Говорят, в ближайшее время Андрей попытается реализовать давнюю мечту - петь как Данилко, а не как Верка Сердючка.

Глана - скромная мама Верки Сердючки - безропотно принимает всех детей, которых ей подкидывает блудная дочь

остолбенели. Широко открыв глаза, все пялятся на вылезающих из машины гостей. Верка знакомит:

- Это Максим Галкин, Настя Стоцкая, а это Наташа... Тарзан!

Российских знаменитостей сыграли в клипе танцоры из

потому, что в ближайшие 30 дней Данилко должен успеть сняться еще в трех клипах и больше не возвращаться к съемкам. Говорят, в ближайшее время Андрей попытается реализовать давнюю мечту - петь как Данилко, а не как Верка Сердючка.

Глаша - скромная мама Верки Сердючки - безропотно принимает всех детей, которых ей подкидывает блудная дочь

Оказывается, нажать на педали каблуками большая проблема!

Наташа Тарзан внешне не очень похожа на оригинал, зато голос у нее - тот самый

Свежий воздух заставил Сердючку петь и танцевать

Читай - и получи миллион!

Газета «Жизнь» проводит беспрецедентный конкурс среди наших читателей. Приз - МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

ЧТОБЫ принять участие в розыгрыше, надо аккуратно выполнить следующие условия:

1. Взять ПЯТЬ любых номеров газеты «Жизнь», вышедших ПОДРЯД, ОДИН ЗА ДРУГИМ, в период с 1 февраля по 30 апреля 2004 года. (Например, № 10, 11, 12, 13, 14).

2. Аккуратно вырезать ПЯТЬ логотипов газеты - так, чтобы были видны даты выхода и номера газеты.

3. Сложить пять логотипов в конверт и отправить до 30 апреля 2004 года по адресу: 101970, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13. Издательский дом «Жизнь». Пометка «Читай и получи миллион!» обязательна. На конверте укажите свой обратный адрес, фамилию, имя, отчество, а также возраст и род занятий. Датой отправки считается число, указанное в штемпеле на почтовом отправлении.

Важная информация:

4. Конкурс среди читателей «Читай и получи миллион!» проводится газетой «Жизнь» на территории Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие любые физические лица, за исключением работников ИД «Жизнь», членов семей таких работников и любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящего конкурса, а также членов их семей. Участник имеет право участвовать в конкурсе неограниченное количество раз.



К участию в конкурсе допускаются только лица старше 14 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Акция проводится с 1 февраля 2004 года по 30 апреля 2004 года. Розыгрыш проводится в период с 1 мая по 7 мая независимой комиссией. Итоги конкурса, победитель которого определяется методом случайной выборки, будут опубликованы во всех региональных изданиях газеты «Жизнь» в срок до 15 мая.

Организатор принимает на себя расходы, связанные с прибытием, проживанием и питанием победителя в г. Москве в течение суток.

Организатор удерживает у победителя конкурса соответствующие применимые налоги в соответствии с действующим законодательством РФ. С момента получения приза любой участник конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Копии, ксерокопии логотипов газеты к участию в акции не допускаются

ЯРМОЛЬНИК ВЛЯПАЛСЯ В СКАНДАЛ

Ярмольник знает, как сделать свои владения неприступными



Проехать через ворота могут только авто семьи Ярмольник

Главная поселковая дорога теперь упирается в ворота, сооруженные звездой экрана

Актер отхватил кусок муниципальной земли и перегородил воротами проезжую часть

ОЛЕГ ЛАРИН.

им теперь добираться до сво-

ШКОЛЬНИЦА РОДИЛА ДОМА

В САРАТОВЕ, в своей квартире на улице Международной благополучно разродилась 15-летняя школьница. В суматохе ее мама указала «скорой» неверный адрес. Изрядно поплутав, медики пациентку все-таки нашли. Но к этому времени она уже родила. На свет появился здоровый мальчик. Вместе с мамой его отвезли в четвертый роддом.

МАЛЫША ПРИДАВИЛО ТЕЛЕВИЗОРОМ

С СОТРЯСЕНИЕМ головного мозга и переломом основания черепа на днях в третью городскую больницу Саратова была доставлена годовалая девочка. Малышка опрокинула на себя телевизор.

МУЖ-ПОДЖИГАТЕЛЬ

ПОСЛЕ бурных семейных разборок 50-летняя жительница Заводского района оказалась на больничной койке Саратовского ожогового центра. Дому поджег собственный муж. Как ему удалось это сделать – неизвестно. Несмотря на все старания медиков, пациентка, не приходя в сознание, умерла через пару часов после поступления.

БАБУШКА СПИТ, ВНУЧКА



Главная поселковая дорога теперь упирается в ворота, сооруженные звездой экрана

Актер отхватил кусок муниципальной земли и перегородил воротами проезжую часть

В КОТТЕДЖНОМ поселке Подушкине, что входит в элитный сельский округ Барвиха, у Леонида Ярмольника четыре земельных участка.

ОЛЕГ ЛАРИН,
Фото Милы Стриж

На них – дом-дворец, особнячок для охраны и прочие хозпостройки. Три участка Леонид Исаакович записал на себя, четвертый – на дочь Александру.

Никому бы и дела не было до размера владений господина Ярмольника, кабы не решил он ухватить себе – совершенно даром – также и кусок общественной земли. Да еще такой, по которому проходит главная дорога поселка.

Судя по всему, Леонид Исаакович рассудил так: «Участки я купил по обе стороны проезжей части, значит, имею полное право не видеть из окон своих хоромов проезжающие мимо чужие машины, не слышать рокот их моторов, не нюхать выхлопы». И выстроил Ярмольник на дороге ворота – огромные, железные, неприступные. И камеру наблюдения сверху водрузил. А за воротами посадил злющего пса, который даже на шелест приближающихся к воротам шагов лай на всю округу поднимает.

И никому через те ворота не проехать, кроме самого Леонида Исааковича, его жены Оксаны, дочки Александры да еще приглашенных-семейством гостей.

Тревога

Первыми забили тревогу владельцы домов, расположенных на перегороженной Ярмольником улице. Стали требовать у Леонида Исааковича ответа: по какому праву он присвоил себе участок дороги, кто разрешил и как им теперь добираться до своих хат? А как доедут до места вызова та же «скорая» или пожарные? Ярмольник объяснениями никого не удостоил. Цыкнул только, дав понять, что такой звезде, как он, положено много больше, чем простым смертным.

Соседи Ярмольника пожаловались в администрацию поселка, в земельный комитет. И оттуда господам Ярмольникам посыпались официальные письма с требованием немедленно убрать ворота и освободить проезжую часть. Ни на одно из них ответа не последовало. Ни от Леонида Исааковича, ни от Александры Леонидовны. На недавнем собрании жителей поселка опять, в который раз, поднимался вопрос о самовольничанье Ярмольника, кто-то предложил обратиться в суд. Скорее всего, так и будет, поскольку звезда ясно дает понять, что на проблемы тех, кому «посчастливилось» жить рядом с ним, ему глубоко плевать.



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРВИХИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143143, пер. Барвиха, 40
тел. 41-81-00, 41-84-4... факс 41-80-47
ИНН 5032004173, КПП 503201001
ОКПО 34879525, ОГРН 1035.0047349

11.01.2004 № 55
На № ... от ...

СПРАВКА

Администрация Барвихинского сельского округа Одинцовского района Московской области сообщает, что земельный участок (проезд) расположенный вдоль дом № 60 " " пр.Подушкино в собственность гр.Ярмольник А.Л. не передавался

О.И.Дьяконенко

Официальный документ, свидетельствующий о том, что землю Ярмольник захватил незаконно

Прежде чем пациентка, не приходя в сознание, умерла через пару часов после поступления.

БАБУШКА СПИТ, ВНУЧКА СТЕРЕЖЕТ

СТРАННУЮ картину могли наблюдать саратовцы 19 февраля на пересечении улиц Московской и Рахова. Средь бела дня на одной из заснеженных лавочек спала вдрызг пьяная женщина, а рядом с ней сидела маленькая девочка. Кто-то из сердобольных прохожих вызвал «скорую». Врачам девочка рассказала, что зовут ее Нина, ей два годика и что на лавочке спит ее бабушка. Медики диагностировали у женщины алкогольное отравление и отвезли в шестую горбольницу, а девочку для медицинского осмотра – в седьмую.

СОФИЯ РОТАРУ ПРОДАЛА ЛИЦО ЗА $200 000



В СТОЛИЦЕ Украины Киеве, а также и в остальных крупных украинских городах появились огромные билборды, на которых неизменная Софии Михайловна предстает в образе хозяюшки.

Ротару на них рекламирует подсолнечное масло «Жизнь». Попытались выяснить, что заставило великую певицу решиться на такой эксперимент ведь София Михайловна всегда была категорически против участия в любой рекламе. И вдруг от нее добились согласия.

Как удалось выяснить «Жизнь», производители продукта сделали

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

предложение главной украинской певице еще в прошлом году. Тогда София Михайловна ответила отказом. Но тем настолько сильно хотелось видеть именно Ротару героиней рекламной кампании, что они продолжали настойчиво ее уговаривать. В конце концов, когда ей была названа сумма 200 000 долларов, певица согласилась.

Но София Ротару сможет заработать и больше. Певице пообещали, когда рекламные щиты дойдут до России, она получит еще 100 000 долларов. От такой суммы Софии Михайловне отказаться было очень трудно.

Масло называется «Стожары», в честь будущих рекламных [illegible] разрабатывался совместно [illegible] хотелось, чтобы она [illegible] на билбордах простой [illegible] хозяюшкой женщиной. [illegible] результат получился [illegible] да, она предполагала. [illegible] Михайловна на плакатах [illegible] красавица.

Билборды размещены в [illegible] ных» районах Киева, возле [illegible] маркетов, где и продается масло.

Мать отдала печень сыну

ЕКАТЕРИНА РОЖАЕВА,
Фото Александра Арутюнова

ДЛЯ ТОГО чтобы спасти ребенка, Ирина Храпунова пошла на материнский подвиг – отдала сыну свою печень. Сложнейшая операция по пересадке органа проведена врачами Российского научного центра хирургии.

Кирилл умирал. 17-летний парень был похож на живой скелет, обтянутый желтой кожей.

Все эти годы были для него годами мучений. Шестимесячным ребенком он заболел вирусным гепатитом.

Его пытались лечить разными препаратами в лучших больницах России. Но все усилия врачей оказались безрезультатными, а лекарства практически разрушили организм мальчика.

Он был обречен. Это знали все: и врачи, и он сам, и, конечно, его родители. Но Ирина и Алексей не хотели мириться с тем, что их Кирюши не станет.

- Мы готовы отдать свою печень!

В ведущих клиниках мира, где проведено несколько подобных операций, им отказали.

И тогда они поехали в Москву.

В Российский научный центр хирургии РАМН мать и отец принесли сына на руках. Они не сомкнули глаз всю ночь, пока ехали из Великого Новгорода до Москвы.

В отделении трансплантации органов мать разрыдалась.

- Доктор, от него все отказались! – Мокрые от слез глаза убитой горем женщины смотрели на профессора Сергея Готье с мольбой.

Данные предварительного осмотра не внушали оптимизма. Применение на протяжении всей жизни сильнодействующих препаратов вызвало тяжелейший сахарный диабет. Кости начали разрушаться. Голова не держалась, позвоночник деформировался и выпирал из спины, как киль лодки.

- Гарантий я вам не дам, - сказал Готье. - Но мы сделаем все, что в наших силах. Жалко только - времени у нас очень мало.

Болезнь

Родился Кирилл здоровым и [illegible] рос и развивался нормально. Беда пришла неожиданно. Молоденькая мама Ирина с [illegible] шестимесячным груд-



11 МАЛЬЧИШЕК ОТРАВИЛИСЬ ТАБЛЕТКАМИ

УТРОМ, 23 февраля, в больницу Ровенского района Саратовской области с острым отравлением были доставлены учащиеся коррекционной школы-интерната из села Приволжского. Двое мальчишек в тяжелом состоянии переведены в Саратовскую областную детскую больницу.

- Уже установлено, что дети (их возраст от десяти до 14 лет) отравились таблетками аминазина, которые нашли на мусорке рядом с интернатом, - сообщил прокурор Ровенского района Константин Кутумов. – В интернат такие лекарства не поступали, поэтому достать их внутри школы учащиеся не могли. По всей видимости, несколько упаковок аминазина выбросили на свалку местные жители. Утром, 23 февраля, одному из мальчишек стало плохо. Его приятели проболтались, что нашли на свалке таблетки, решили попробовать. Всех, кто их съел, госпитализировали. Девять ребят в удовлетворительном состоянии уже вернулись в интернат. Сейчас решается вопрос о дисциплинарной ответственности за происшедшее директора и работников школы.

- Возможность летального исхода от применения детьми аминазина, конечно, существовала, - прокомментировал замглавврача по лечебной работе детской облбольницы Михаил Свинар[illegible]. – Благодаря своевременной медицинской помощи опасность миновала. Состояние мальчиков стабильное, выпишем их через несколько дней.

Наша справка. **Аминазин применяют при психических заболеваниях. Препарат влияет на центральную нервную систему: наступает состояние общего успокоения, которое сопровождается угнетением двигательно-оборонительных рефлек-**

Данные предварительного осмотра не внушали оптимизма. Применение на протяжении всей жизни сильнодействующих препаратов вызвало тяжелейший сколиотический дефект. Кости начали разрушаться. Голова не держалась, позвоночник деформировался и выпирал из спины, как киль лодки.

– Гарантий я вам не дам, – сказал Готье. – Но мы сделаем все, что в наших силах. Жалко только – времени у нас очень мало.

Болезнь

Родился Кирилл здоровым и крепким, рос и развивался нормально. Беда пришла неожиданно. Молоденькая мама Ирина с мужем и шестимесячным грудничком приехали в отпуск к своей маме в Хабаровск.

Почти сразу ребенок стал капризничать, поднялась высокая температура. В больнице малы[illegible] поставили [illegible]. Сделали переливание крови – и [illegible] вирусный гепатит С.

В два года и семь месяцев был поставлен диагноз: хронический гепатит. С того момента больницы и госпитали менялись, как картинки в калейдоскопе.

Из Хабаровска в Ленинград – Военно-медицинская академия, затем Москва – госпиталь имени Бурденко, Институт педиатрии...

Приговор

Только в последнем учреждении поставили правильный диагноз – цирроз печени.

– Нам сказали, что единственная надежда – трупная донорская печень, – с содроганием вспоминает Ирина Храпунова. – Такие операции делают только за границей. Мы пытались сделать ее в Бельгии, Франции вели переговоры с клиниками Испании, США. Везде – отказ. Кирюше врачи вынесли смертный приговор...

Английские эскулапы оказались откровеннее всех: они четко дали понять родителям, что парень не жилец. Мол, на человека, которому осталось жить недолго, тратить драгоценный донорский орган бессмысленно.

Надежда

О возможности пересадки части печени от донора-родственника Храпуновы узнали в самый критический момент. Парень угасал на глазах. Кирилл уже не мог самостоятельно двигаться, он был прикован к постели.

И тут им сказали, что в Российском научном центре хирургии делают подобные операции. Уже завершилась первая сотня. Это стало возможно благодаря директору центра академику РАМН Борису Константинову.

Ирина и Алексей не раздумывая повезли Кирилла в Москву.

Донором решила стать Ирина. Хотя Алексей настаивал, чтобы сыну пересадили его печень.

Но уступил, когда жена сказала:

– После операции я просто буду не в силах ухаживать сразу за двумя взрослыми мужчинами. А тебе нас поднять на ноги вполне по силам.



Теперь все позади, можно сказать, что смертельная болезнь сыну больше не угрожает

РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ, ОТ КОТОРОЙ ОТКАЗАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ МИРА

Операция

В случае с Кириллом была еще одна серьезная трудность из-за последствий болезни у него дугой выгнулся позвоночник. На спине он лежать не мог, перекатывался с одного бока на другой. Не было никакой возможности продержать его на столе двенадцать часов подряд.

Тогда один из врачей принес из дома старый надувной пляжный матрас. Позвоночник полностью утонул в его складках.

– Такого случая – чтобы человека оперировали на надувном матрасе, – в медицинской практике еще не было, – сказал нам руководитель отделения трансплантации печени профессор Сергей Готье.

Начали ровно в восемь утра. В операционной звучала спокойная классическая музыка. В течение шести часов хирурги отделяли правую долю печени Ирины. Половина органа отрезается по границе сегментов.

Главное в этой операции – избежать огромной кровопотери. Но профессор Готье разработал уникальную технологию, которая исключает операционный риск.

Когда донорский орган был готов к пересадке, настала очередь Кирилла. У мальчика полностью удалили его собственную печень. И потом – еще двенадцать часов операции. И наконец печень матери заняла свое место в брюшной полости сына.

– Когда очнулась от наркоза, первая мысль была: жив ли Кирюша? – вспоминает Ирина. – И тут я услышала его голос. И когда поняла, что это мне не чудится, заплакала от радости. А потом – наверное, в первый раз за эти семнадцать лет – я заснула абсолютно спокойной и счастливой.

Прогнозы

По мнению врачей, послеоперационная реабилитация идет успешно, печень матери уже полностью восстановилась, у Кирилла тоже наблюдается хорошая положительная динамика. Он может не только ходить, но и бегать. Чувствует себя замечательно.

– Мы будем наблюдать Кирилла много лет, – рассказывает Сергей Владимирович. – Если все пойдет нормально – через несколько месяцев он будет совершенно здоровым, полноценным человеком.

Для матери радость: ее Кирилл сможет жить нормальной, насыщенной жизнью, как все его сверстники. Парень мечтает стать программистом, в больнице он занимается самообразованием, на следующий год будет поступать в институт.

– Я преклоняюсь перед этими удивительными врачами, – с благодарностью говорит Ирина. – Семнадцать лет мы умирали, а они нам подарили новую жизнь!

главврача по лечебной работе детской облбольницы Михаил Спинар... – Благодаря своевременной медицинской помощи опасность миновала. Состояние малыша[illegible] стабильное, выпишем на[illegible] через несколько дней.

Наша справка. Аминазин применяют при психических заболеваниях. Препарат влияет на центральную нервную систему: наступает состояние общего успокоения, которое сопровождается угнетением двигательно-оборонительных рефлексов, уменьшением активности и расслаблением скелетной мускулатуры. Выдается по рецепту врача.

УБИЙЦЕ МЭРА ДАЛИ 10 ЛЕТ

БЫВШИЙ воспитанник Балаковского детского дома N 2 Михаил Федоров, убивший экс-мэра Балакова Саратовской области Юрия Бугрова, осужден на 10 лет.

Труп Юрия Бугрова обнаружили 30 октября прошлого года в Балаковском горпарке. Из нем не было верхней одежды, пиджак и галстук валялись в нескольких метрах от тела. На лице и теле Юрия Бугрова – следы побоев.

– Недалеко от места преступления оперативники нашли молодежную куртку-толстовку, – рассказал зампрокурора Балакова Федор Спирин. – В ходе следствия вышли на 17-летнего Михаила Федорова – бывшего воспитанника Балаковского детского дома N 2.

– Федоров небольшого роста, коренастый, – сообщил старший следователь прокуратуры Балакова Сергей Филиппов. – Занимался спортом, в отличной форме. Федоров рассказал, что напал на Бугрова, стал избивать его руками и ногами. У парня все кроссовки были в крови. Свой поступок объяснил так: просто напал на прохожего и ограбил его. С Федорова будет взыскан нанесенный семье Бугрова материальный ущерб в сумме три с половиной тысячи рублей и моральным – 100 тысяч.

ЗВОНИТ В КОЛОКОЛА

В БАЛАКОВСКОМ Свято-Троицком храме открылся класс колокольного звона. Ведет его лауреат конкурса колокольного звона Татьяна Демина.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ» ТЕЛ. 28-50-65

Доктор Сайков:
«Поднимитесь над своими слабостями»

Программа «Пять шагов» - идеальный путь к идеальному весу

«Не сомневаюсь, что большинство из вас прекрасно ориентируются в мире новомодных теорий происхождения избыточного веса и методов борьбы с ним. Глядя по телевизору очередной рекламный ролик о чудо-таблетках, сжигающих жир, мы втайне мечтаем похудеть лежа на диване».

Чудес не бывает.
Хватит бесплодных вздохов!
Займитесь, наконец, собой!

- ***Сделайте первый шаг:*** определитесь в своем решении похудеть.
- ***Сделайте второй шаг:*** запишитесь на прием к врачу-психотерапевту Д.В. Сайкову.
- ***Сделайте третий шаг:*** ознакомьтесь с предлагаемой доктором Сайковым методикой лечения избыточного веса.
- ***Сделайте четвертый шаг:*** похудейте на сколько считаете нужным.
- ***Сделайте пятый шаг*** (не забудьте о нем): закрепите достигнутый результат, и тогда ваш идеальный вес навсегда останется с вами.

Метод эмоционально-стрессовой психотерапии доказал свою эффективность также при лечении алкогольной и никотиновой зависимостей, псориаза, экземы, нейродермита, энуреза и заикания.

Ознакомительное собеседование.
Индивидуальный прием.
Льготы пенсионерам.

www.saykov.com
Телефоны для записи:
228-628, 754-734

КЛИНИКА МУЗАЛЕВСКОГО

СТОМАТОЛОГИЯ

Вишневый проезд, 19 (ост. "Саперная"), тел.: 350-533

ООО "Фанг" Лиц. № 2060 ЛВД 01 выд. 26.02.2003 г. Минздравмед Сар. обл.

КЛИНИКА МУЗАЛЕВСКОГО

лечение **ТЯЖЕЛЫХ** заболеваний **ПОЗВОНОЧНИКА, МЫШЦ, СУСТАВОВ, ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ**

Безоперационное лечение межпозвонковых ГРЫЖ

Помощь в отказе от курения

патент № 2194519 от 20.12.2000

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

(гирудо-, апи-, иглo-, мануальная терапия, фитотерапия, СуДжок, массаж и т.д. **Метод Музалевского патент** № 2177776 от 10.10.2000 г.

МОНИТОРНАЯ очистка кишечника (АМОК - 280 руб. за сеанс), УЗИ, ЭКГ, лаборатория.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Московская, 93, тел.: 27-93-00

ООО "Фанг" Лиц. № 2060 ЛВД 01 выд. 26.02.2003 г. Минздравмед Сар. обл.

САРАТОВСКИЙ ШКОЛЬНИК ПОПАЛ В РАБСТВО

Два месяца 14-летний саратовец Максим Демченко вкалывал на дагестанском кирпичном заводе, куда его насильно вывезли из родного города

ЕЛЕНА ПЕТРИК

СПАСТИСЬ из рабства парнишке удалось просто чудом. Сейчас он находится дома, в безопасности. О пережитом

беспробудно пили. Вагон был заперт. Ехали мы долго, наверное, несколько дней. Мужикам

Эх, и «колбасило» народ на Масленицу!



Задача "наездниц" - сорвать шапку с головы соперницы

В САРАТОВСКОМ городском парке 22 февраля прошли проводы Масленицы.

внуки, сноха и зять.

- Мы каждый год всей семьей Масленицу справляем.

Два месяца 14-летний саратовец Максим Демченко вкалывал на дагестанском кирпичном заводе, куда его насильно вывезли из родного города

СПАСТИСЬ из рабства парнишке удалось просто чудом. Сейчас он находится дома, в безопасности. О пережитом ему напоминают лишь ночные кошмары, тогда он плачет во сне и зовет бабушку.

ЕЛЕНА ПЕТРИК

– 20 декабря Максим вернулся из школы, пообедал и отпросился погулять на пару часиков, – рассказывает бабушка Зоя Матвеева. – Хотел вместе с одноклассниками съездить в гости к подружкам, которые живут около железнодорожного вокзала. Вечером, когда он не вернулся домой, я обзвонила всех его друзей. Никто ничего не знал. Побежала в милицию. Но там у меня даже заявление не взяли. Всю ночь не сомкнула глаз. Утром взяла фотографию Максима и поехала на вокзал. Там показывала снимки дежурным в зале ожидания, бомжам. Один из них и узнал внучка. Сказал, что вчера его и нескольких мужиков увез в Дагестан какой-то Шамиль. Он, якобы, набирал работников на кирпичный завод, обещал хороший заработок.

Шамиль

– С Шамилем я познакомился на вокзале, мои одноклассники его уже давно знают, – пояснил Максим. – Он предложил нам попробовать какой-то напиток, похожий на чай. Ну, я смотрю, ребята пьют, и тоже выпил... Проснулся я в общем вагоне, вместе со мной ехали семеро мужчин, которые беспробудно пили. Вагон был заперт. Ехали мы долго, наверное, несколько дней. Мужикам на каждой станции Шамиль покупал водку и сигареты. Вышли на станции под Махачкалой, там нас ждал микроавтобус. Меня отвезли на кирпичный завод, директора все звали Доктором. Сначала меня поставили таскать сырые кирпичи до печки. Это очень тяжелая работа, и я с ней не справлялся. Тогда меня перевели на сортировку кирпичей. Работали мы по 12 часов, кормили три раза в день: утром банка чая, миска подливы, кусочек сала и хлеб. На обед – миска супа, чай и хлеб. На ужин – гороховая каша. Мужикам постоянно давали водку.

Побег

– Бежать предложил дядя Володя, он саратовский, из Ртищева, – продолжает Максим. – На завод он попал полгода назад. Поругался с женой, решил выпить на вокзале, познакомился с каким-то мужиком. Проснулся как и я, в поезде. Первый наш с ним побег не удался. Доктор поймал нас около ворот завода и избил. Но через несколько дней мы снова решили бежать. На этот раз договорились уходить по железной дороге, которая находилась недалеко от завода. Во время погони машина не сможет заехать на высокую насыпь. Так, по шпалам добрели до вокзала в Каспийске. Просились у проводников в поезд, чтобы доехать до дома, но нас никто не пускал. На вокзале познакомились с путейцами, они-то нам и помогли спрятаться в багажном вагоне. Так мы добрались до Астрахани, там нас задержали сотрудники линейной милиции. Они «пробили» мои данные по компьютеру, оказалось, я в розыске.

Бабушка и внук боятся мести похитителей, поэтому их лица закрыты

Поиски

– С тех пор как исчез Максим, я потеряла покой, – плачет Зоя Петровна. – Ведь я его воспитываю с десяти лет. Его мать с отцом и шестилетней сестренкой живут в Сургуте. А он болел постоянно, вот его ко мне и прислали. Когда Максим пропал, его мама сразу примчалась в Саратов.

Каждый день Зоя Петровна молила Бога, чтобы с внучком все было хорошо, ходила в церковь, ставила свечку Николаю Чудотворцу.

– В конце февраля нам позвонили из Астрахани, сказали, что сняли с поезда мальчика, который назвался Максимом Демченко из Саратова. По всем приметам – мой внук. У меня от радости аж сердце разболелось.

Максима до приезда родственников поместили в приют, а мужчину, с которым он бежал, под охраной отправили в Ртищево.

Встреча

– Я когда его увидела, мне аж плохо стало – худю-ющий, перепуганный, одет в какие-то лохмотья. А Максим, как в детстве, бросился мне на шею и разрыдался, – вспоминает Зоя Петровна. – Домой мы уехали в тот же день. Астраханская милиция выделила нам охрану. Все время в пути милиционеры не спускали глаз с Максима. Даже в туалет его под конвоем водили.

Дома Максим уже несколько дней – пытается прийти в себя, отдыхает, ходит в школу. По словам Зои Петровны, он до сих пор вздрагивает по ночам и плачет. Боится выходить из дома один.

– Утром я отвожу его в школу, а после обеда забираю, – говорит Зоя Матвеева. – Одноклассники над ним смеются, но внучек молодец, держится. Обидно, что учителя нас не понимают, говорят, чтобы он в Сургут к родителям уезжал.



Задача "наездниц" – сорвать шапку с головы соперницы

В САРАТОВСКОМ городском парке 22 февраля прошли проводы Масленицы.

Народ разгулялся не на шутку. Ради призовой палки колбасы или паштета участники конкурсов и гири тягали, и на столб взбирались, и даже девушек в туалетную бумагу заворачивали. Они сняли с себя шубки, а их кавалеры лихо орудовали рулонами. «Заматывайте качественно, как мумию», – кричали горожане. В итоге конкурсанты получили по заветной палке колбасы.

На двадцатиградусный мороз мало кто обращал внимание. Под русские народные песни гуляющие танцевали вприсядку, пели частушки:

– А я не барыня, а я не пышка. Я вышла поплясать, у меня одышка! – лихо голосила дама бальзаковского возраста.

В конкурсе на быстрое поедание сосисок приз достался 65-летней Лидии Смоловой. Ее подбадривали муж, дети, внуки, сноха и зять.

– Мы каждый год всей семьей Масленицу справляем, – рассказала победительница. – Вот выпили чуть-чуть, гуляем – праздник же!

На столб первым забрался Александр Затуливетер. Он рассказал, что профессионально занимается лыжным спортом, не пьет, не курит, в праздничных играх на Масленицу участвует четвертый год подряд. И без приза еще ни разу не уходил.

Розыгрыш пяти микроволновок состоялся под конец празднества.

– Мы с мужем думали, хорошо хотя бы колбасу выиграть, – поделилась счастливая обладательница печки Антонина Михайлина. – А тут на тебе – микроволновка.

Под вечер сожгли соломенное чучело Масленицы. Обрядовая кукла вспыхнула ярким пламенем, знаменуя конец праздника и скорый приход весны. Но расходиться по домам еще долго никто не спешил.

Уважаемые водители! Помните:

На Приволжской железной дороге в 2003 году по вине водителей транспортных средств допущено 27 столкновений с подвижным составом, при этом 9 человек погибло. Основной причиной трагедий на переездах являются ошибки водителей в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности, беспечности, халатности. Чаще всего - переезд при запрещающих показаниях светофора, объезд закрытого шлагбаума и выезд на проезжую часть переезда. Не забывайте! Железная дорога - это зона повышенной опасности! Любое отступление от правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям. Будьте особо внимательны при переезде через переезд! Поезд мгновенно остановить невозможно, при применении всех средств экстренного торможения тормозной путь составляет около 1000 м! Остановите свой транспорт при запрещающем сигнале переездных светофоров, закрытых шлагбаумах, а также приближении к переезду поезда. После прохода поезда начинайте движение через переезд, убедившись, что по соседнему пути нет приближающегося транспорта к переезду поезда. Запрещается: объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства, самовольно открывать шлагбаумы. Выполнение правил дорожного движения при проследовании ж.д. переездов - залог охраны здоровья и жизни людей, сохранности перевозимых грузов и Вашего личного благополучия! Саратовская дистанция пути Приволжской ж/д филиала ОАО «РЖД» РФ.

Реально ПОХУДЕТЬ
Избавиться
ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА
Безоперационная подтяжка лица
до
после
74-05-53
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов. Установка, ремонт индивидуальных и коллективных телеантенн. Ремонт квартир и любых других помещений. Т. 22-16-87.

В связи с утерей печать местной религиозной организации Саратовского Областного Еврейского Религиозного Общества считать недействительной.

ПАТРИАРХ ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ У ПАСТВЫ

А самого Алексия II все поздравляли с днем рождения

ПАТРИАРХУ Московскому и всея Руси Алексию II исполнилось 75 лет.

Поскольку юбилей совпал с первым днем Великого поста, Святейший перенес свои торжества на июнь. Именно 10 июня исполнится 14 лет, как был совершен обряд интронизации Алексия II в Патриархи Русской православной церкви.

Прощение

Накануне юбилея в храме Христа Спасителя Алексий II совершил Великую вечерню и чин прощения. Верующие начали собираться в главном соборе страны задолго до приезда Святейшего. За несколько минут до появления Патриарха в храме зажгли все люстры. Только что вернувшийся из отпуска в Швейцарии Святейший выглядел посвежевшим и полным сил. Он преклонил колена у икон Богоматери и Спасителя, а затем начал служ-бу. Паства, затаив дыхание, ловила каждое слово Патриарха. Примерно через час после начала богослужения Святейший удалился в Царские врата. В это время в храме погасили свет. Далее торжественное действо проходило в полумраке, при свечах. Через несколько минут из алтаря Патри-

ЕКАТЕРИНА БОБРОВА,
фото Михаила Фролова

примириться друг с другом. Но не формально, а искренне.

Прочитав молитву, Алексий II попросил прощения у верующих.

– Может быть, и я кого-то огорчил, обидел, не выслушал, не помог в трудную минуту, – покаялся Патриарх. – Братья и сестры, простите меня за вольные и невольные прегрешения!

Алексий II поклонился прихожанам в пояс. Затем перед образами Спасителя и Богоматери он стал благословлять паству на Великий пост. В первую очередь патриаршей милости удостоились священнослужители, певчие хора, затем за благословением выстроилась длинная очередь прихожан. Для каждого из них у Алексия II нашлось доброе слово.

Президент

В понедельник, утром Патриарха с юбилеем поздравлял и Президент Владимир Путин. Он навестил Святейшего в его резиденции в Чистом переулке. Президент и Патриарх троекратно расцеловались. Затем глава государства вручил Алексию II букет великолепных белых цветов в фарфоровую вазу с изобра-

Попросив прощения у верующих, Патриарх смиренно поклонился в пояс

За несколько минут до начала богослужения Патриарха в храме зажгли все люстры. Только что вернувшийся из отпуска в Швейцарии Святейший выглядел посвежевшим и полным сил. Он преклонил колена у икон Богоматери и Спасителя, а затем начал службу. Паства, затаив дыхание, ловила каждое слово Патриарха. Примерно через час после начала богослужения Святейший удалился в Царские врата. В это время в храме погасили свет. Далее торжественное действо проходило в полумраке, при свечах. Через несколько минут из алтаря Патриарх вышел переодетым в темные одежды. Именно этот момент считается началом Великого поста, и все службы в это время принято вести в черном. В храме наступила звенящая тишина.

- Сегодня особенный день - день Прощёного воскресенья. - Голос Святейшего слышался в самых дальних уголках собора. - Древний обычай говорит, что нужно

Для каждого из них у Алексия II нашлось доброе слово.

Президент

В понедельник, утром Патриарха с юбилеем поздравил и Президент Владимир Путин. Он навестил Святейшего в его резиденции в Чистом переулке. Президент и Патриарх троекратно расцеловались. Затем глава государства вручил Алексию II букет великолепных белых цветов и фарфоровую вазу с изображением митрополита Алексия - покровителя Патриарха.

- Я нарушу протокол и сам зачитаю указ, который подписал сегодня, - произнес Владимир Владимирович. - Указ о награждении вас орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени...

Патриарх поблагодарил за орден и отметил, что это награда не столько ему, сколько всей Православной церкви.

Патриарх поблагодарил Президента и поздравил их

На службе Патриарх молился о прощении

С ОЛЬГОЙ АЛЕКСЕЕВОЙ

Зажигай

ЗНАЕТЕ ИСТОРИЮ О СВОЕМ КУМИРЕ? РАССКАЖИ ЕЕ НАМ! Телефон: 28-50-55, 28-50-66 или e-mail: ...@...ru



Майкл Джексон

МАЙКЛА ДЖЕКСОНА



Шнуров, гордый одержанной победой, пришел на встречу с журналистами слегка навеселе и вел себя по-ковбойски

ШНУР ВЫИГРАЛ СУД

СЕРГЕЙ Шнуров устроил себе настоящий праздник. И неудивительно: многомесячная тяжба закончилась его победой.

Как уже сообщал «Z», Сергей Шнуров судился с компанией «Гала-рекордз», которая незаконно, без подписания контракта, выпустила его альбом «Точка».

За выигранный иск Шнуров получит десять тысяч рублей. Но сумма не так важна для музыканта.

– Для меня главное – принцип, а не деньги! – заявил Сергей.

Как стало известно «Z», адвокат Шнурова Вадим Усков подал в Басманный суд еще один иск. На сей раз музыканту не понравилось, что одна из компаний сотовой связи без разрешения автора использовала его музыку для звонков мобильных телефонов. И в ближайшее время еще один иск будет подан на компанию «Гала-рекордз». Адвокатам Сергея Шнурова удалось найти книги с авторскими текстами, которые тоже были выпущены незаконно.

На время суда Сергей при... (слово) вместе со своей юной подругой Оксаной Акиньшиной. Как мы рассказывали, недавно они вернулись с Кавказа, где катались на горных лыжах.

После отдыха в горах Оксана заболела. Девушка кашляет, у нее болит горло, она пьет лекарства. Но друга не бросает ни в беде, ни в радости. И на встречу с журналистами по поводу выигранного иска пришла с ним в обнимку и только потом села (или, скорее, прилегла) в сторонке и делала Сергею одобрительные жесты.



Акиньшина вдохновляла Сергея на новые подвиги, лежа в сторонке

Майкл Джексон

МАЙКЛА ДЖЕКСОНА ЗАСУДИЛИ

НА **МАЙКЛА ДЖЕЙСОНА** снова подали в суд. Теперь певцу придется объяснить, почему он не оплатил билет на самолет стоимостью 18 тысяч долларов, и выложить 50, если будет доказано, что он нарушил закон. В ноябре прошлого года Джексон воспользовался услугами авиакомпании XtraJet, чартерный рейс которой Лас-Вегас – Санта-Барбара доставил его на судебное заседание. Как оказалось, на борту были тайно установлены камеры, следившие за разговорами Джексона и его доверенного юриста. Узнав об этом, певец отказался платить и на все требования просто отмалчивался. Тогда же в ноябре адвокаты звезды отстояли в суде запрет на показ записей, сделанных на борту небольшого реактивного самолета.

Z-ПОР

СЕРГЕЙ Аморалов из «Отпетых мошенников» участвовал в Египте в чемпионате «Русская волна в Африке». Ему повезло с инструктором: тот не только глиссировать научил, но и преподал теорию. И теперь Сергей сам может объяснить новичкам, как использовать тик и что такое угол наброса паруса

Читайте с пользой!

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Фирма «АЛЬФА-ПРЕСС» предлагает Вашему вниманию Универсальный почтовый каталог «Эврика». Перечисленные в нём издания помогут Вам решить огромное количество повседневных забот и проблем, стать ещё красивее и сильнее, поправить здоровье и материальное положение - а это значит сделать свою жизнь и жизнь близких Вам людей максимально полной, интересной и комфортной!

Практическими знаниями из каталога «Эврика» уже пользуются тысячи человек по всей стране - от Калининграда до Камчатки. Его универсальное содержание разработано на основе потребностей большинства читателей - все технологии, методики и рецепты многократно испытаны, просты, эффективны, не требуют серьёзных затрат и доступны любому желающему. Благодаря расширенному ассортименту при максимально низких ценах наши издания приобрели широкую популярность, а ***льготные варианты заказа*** *сделали уникальную библиотеку доступной каждому.*



Наше главное правило - делать всё для того, чтобы любой человек, проживающий даже в самом отдаленном уголке нашей необъятной России, мог быстро и доступно получить необходимую ему информацию. Добавим, что указанные цены включают все почтовые расходы, связанные с пересылкой заказанных Вами изданий наложенным платежом в Ваш адрес, как бы далеко Вы ни находились.

ОПЛАТА - ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА НА ПОЧТЕ.

ВЗГЛЯНИТЕ НА АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ ИЗДАНИЙ И СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ!

01. ***«Супертело!»*** Уникальное методическое пособие для всех, кто хочет развить сильное, крепкое и мощное тело - занятия без тренажёров и «химии»! Ваша сила - это уверенность в любой ситуации! **Цена - 10 руб.**

02. ***«Напитки чемпионов»*** Рецепты приготовления протеиновых коктейлей для наращивания объёма Ваших мышц. Отличное дополнение к пособию «Супертело!». **Цена - 5 руб.**

03. ***«Подрасти - это здорово!»*** Уникальное практическое пособие по ускоренному увеличению роста на 6-8 см в любом возрасте. Представляет собой комплекс простых и понятных каждому упражнений, диет и рекомендации, в результате которых Вы осуществите свою заветную мечту - Вы увеличите свой рост! **Цена - 10 руб.**

04. ***«Похудеть - не проблема!»*** Очень эффективная методика похудения без голодной диеты и специальных упражнений. Прощай, лишний вес! **Цена - 7 руб.**

05. ***«Проститесь с животиком!»*** Это пособие поможет Вам «убрать» растолстевший живот. И просто, и без усилий! **Цена - 7 руб.**

06. ***«Суперпамять»*** Это самая эффективная методика развития памяти. Она повысит Ваш интеллект, разовьет природные способности, улучшит все виды памяти. Вы сможете быстро запоминать информацию любых объёмов, обходиться без записной книжки, легко выучить иностранный язык. **Цена - 10 руб.**

07. ***«Полиглот»*** Хотите владеть иностранным языком также легко, как и русским? Новейшая методика изучения поможет Вам в этом. Она рассчитана на любой язык - возможно даже изучать несколько языков одновременно! **Цена - 10 руб.**

08. ***«Быстрое чтение»*** С помощью этой методики Вы в несколько раз увеличите скорость чтения газет и журналов, литературы по специальности и деловой информации, художественной литературы - и при этом будете запоминать до 90% быстро прочитанного текста! **Цена - 10 руб.**

09. ***«Для Ваших глаз»*** Оригинальная и эффективная методика исправления дефектов зрения, составленная врачами отрезвления «мертвецки» пьяного, как пить и не пьянеть. **Цена - 5 руб.**

15. ***«Курение - вред»*** Рецепт простой и надёжной методики для тех, кто решил покончить с курением раз и навсегда. Самый оптимальный вариант! **Цена - 7 руб.**

16. ***«Вы неотразимы!»*** Комплексная методика и рецепты мазей для бесследного и безболезненного удаления волос с тела. Отличный способ сделать свою кожу идеально гладкой! **Цена - 5 руб.**

17. ***«Восхитительные волосы!»*** Рецепты приготовления простых и эффективных средств, которые предотвратят выпадение волос, укрепят их корни, вылечат перхоть и зуд. Ничем не хуже фирменных шампуней! **Цена - 5 руб.**

18. ***«Самолечение»*** Сборник рецептов лечения бронхита, бронхиальной астмы, остеохандроза, энуреза, экземы, варикозного расширения вен, гастрита, геморроя, диатеза, зубной боли и других болезней и заболеваний. Составлен на основе опыта народной медицины и тибетских долгожителей. **Цена - 5 руб.**

19. ***«Рецепты красоты»*** Сборник простых рецептов приготовления лака, геля, бальзама, шампуня для волос, красок для окрашивания волос, кремов для лица, от веснушек и угревой сыпи. Отличная замена импортной косметике! **Цена - 5 руб.**

20. ***«Мужская сила»*** Проверенный метод восстановления потенции с увеличением времени полового акта до желаемого предела. И Вы опять в отличной форме! **Цена - 7 руб.**

21. ***«Секрет фараона»*** Рецепт эликсира для усиления половой функции организма. Прочувствуйте его благотворное воздействие на Ваш организм - напиток просто волшебный! **Цена - 5 руб.**

22. ***«Идеальный бюст!»*** Этот уникальный сборник несложных упражнений стал настоящим открытием для многих девушек и женщин. Вы узнаете о том, как сохранить грудь красивой, придать ей упругость, но главное - всего за пару месяцев увеличить объем бюста на 4-6 см! **Цена - 10 руб.**

23. ***«Осиная талия»*** Комплекс невероятно эффективных упражнений для повышения тонуса мышц живота и бедер, для боковых и косых мышц - и, конечно, для уменьшения окружности талии! Ваши бедра станут упругими, талия - узкой, а живот заболеваний и лечение по фотографии, бесконтактный массаж - всё это и многое другое Вы найдете в этом сборнике. **Цена - 5 руб.**

29. ***«Гармония разума»*** Это практическое пособие поможет Вам развить телепатические способности, расскажет об упражнениях для их тренировки, что такое психическое и энергетическое нападение и как от них защититься, как научиться ясновидению. **Цена - 5 руб.**

30. ***«Народная мудрость»*** Как защитить себя и близких от «дурного» глаза, как лечить порчу, сглаз, испуг. **Цена - 7 руб.**

31. ***«Сила духа»*** Как развить смелость и уверенность в себе - такие необходимые качества характера. **Цена - 5 руб.**

32. ***«Новые телеканалы - в каждый дом!»*** Практическое руководство по сборке уникального антенного устройства, с помощью которого любой телевизор станет принимать множество новых интересных коммерческих и др. телеканалов не только России и СНГ, но и дальнего зарубежья! Конструкцию может собрать даже начинающий радиолюбитель из самых распространенных деталей. **Цена - 10 руб.**

33. ***«Без помех и искажений»*** Описание и схема сборки простого антенного усилителя, который обеспечит отличное качество изображения в зоне неуверенного приема и позволит нормально принимать даже удаленные телесигналы. Незаменимое устройство для настоящих телезрителей! **Цена - 10 руб.**

34. ***«Кинескоп»*** Простой способ восстановления «севшего» кинескопа у телевизора. **Цена - 5 руб.**

35. ***«Защитник»*** Описание и схема изготовления мощного карманного электрошокера - максимально эффективного прибора для самообороны. «Защитник» парализует нападающего током и ослепляет его яркой вспышкой. Вечерние прогулки будут спокойнее! **Цена - 7 руб.**

36. ***«Шпион»*** Простая схема «жучка» для прослушивания помещений и автомобилей в радиусе 100 м по бытовому УКВ-приёмнику. **Цена - 7 руб.**

37. ***«Охранник»*** Руководство по изготовлению универсального радиоохранного устройства для автомобиля, гаража, квартиры и т. п. Простое в сборке, но ничем не уступает дорогим импортным конструкциям! работает от сети 220 В. Наверняка пригодится в гараже при ремонте автомобиля, на даче, в быту. **Цена - 10 руб.**

44. ***«Электроды для сварки»*** Простые рецепты изготовления электродов из самых доступных материалов, а также рецепт знаменитого среди умельцев «термитного карандаша», который заменяет электросварку. **Цена - 5 руб.**

45. ***«Сверкает и сияет!»*** Подробное описание технологии восстановления эмалированного покрытия на ваннах, раковинах, посуде в домашних условиях. **Цена - 5 руб.**

46. ***«Бесплатный бензин делайте сами!»*** Подробное руководство по самостоятельной сборке простого миниаппарата для домашнего изготовления 100% заменителя бензина любой марки (А-76, АИ-93 и др.) из воды и бытового газа, поступающих в каждую квартиру. Материалы для сборки доступны всем, а получаемое топливо к тому же повышает ресурс двигателя в 1,5-2 раза. Приводятся рекомендации конструктора установки, советы и опыт практиков-любителей, их варианты. Потрясающая экономия средств для каждого автовладельца! **Цена - 10 руб.**

47. ***«Вместо бензина - кухонный газ!»*** Руководство по изготовлению полного комплекта газобаллонной аппаратуры для любого автомобиля из доступных комплектующих, советы по переводу машины с бензина на обычный природный газ, поступающий в каждую квартиру, а также - чертежи и описание сборки уникальной миниустановки для заправки переоборудованного автомобиля природным газом от квартирной газосети! Материальные затраты небольшие, а выгода от установки - максимальная! **Цена - 7 руб.**

48. ***«Экономия»*** Народные способы экономии автотоплива на 20-30% при эксплуатации автомобилей и мотоциклов. **Цена - 5 руб.**

49. ***«Враг ржавчины»*** Рецептура специальной мази для 100% удаления ржавчины и защиты от неё кузова, днища, других частей автомобиля и любых металлических изделий (замки, петли и т. п.). Надежная защита от коррозии теперь Вам обеспечена! **Цена - 5 руб.**

55. ***«Избавьтесь от вредителей!»*** Сборник рецептов приготовления очень эффективных составов для борьбы с беспокойными насекомыми - тараканами, мухами, клопами, комарами, блохами, вшами, а также рецепты средств против мышей и крыс. **Цена - 5 руб.**

56. ***«Суперурожай!»*** Уникальные методические пособия для дачников и садоводов по получению 3 тонн помидор с сотки, 1,5 тонн картофеля с сотки, высокого урожая огурцов (до 120 штук с кв. метра!), тройного урожая малины. Составлены и проверены на практике опытными садоводами-селекционерами. Абсолютно реально на любом огороде! **Цена - 10 руб.**

57. ***«Всё о картошке»*** Сборник рекомендаций по увеличению урожая картофеля и получения его на 1,5 месяца раньше обычного срока, как вырастить мешок картошки на 1 кв. м., как получить урожай уже в мае, как вырастить сорт картофеля, который не ест колорадский жук, рецепт сильнейшего экологически чистого средства - колорадский жук уничтожит сам себя! **Цена - 10 руб.**

58. ***«Кирпичи - почти бесплатно!»*** Руководство по изготовлению красного термостойкого кирпича из практически бесплатных, доступных всем материалов. По качеству и внешнему виду ничем не отличается от промышленного! **Цена - 7 руб.**

59. ***«Строительные блоки»*** Простая технология изготовления строительных блоков повышенной прочности и без цемента! Возможны любые размеры, формы, расцветки. **Цена - 5 руб.**

60. ***«Прочно и практично!»*** Руководство по сборке своими руками простого механического устройства для плетения сетки-рабицы - универсального материала, из которого можно сделать и забор для защиты огорода или пасеки, и клетку для кроликов или цыплят, а также конструкцию для блочных конструкций. **Цена - 5 руб.**

61. ***«Электроника на рыбалке!»*** Описание и схема сборки очень простой и эффективной звуковой приманки для ловли. Она собирает большую стаю рыб в

без записной книжки, легко выучить иностранный язык. **Цена - 10 руб.**

07. ***«Полиглот»*** Хотите владеть иностранным языком также легко, как и русским? Новейшая методика изучения поможет Вам в этом. Она рассчитана на любой язык - возможно даже изучить несколько языков одновременно! **Цена - 10 руб.**

08. **«Быстрое чтение»** С помощью этой методики Вы в несколько раз увеличите скорость чтения газет и журналов, литературы по специальности и деловой информации, художественной литературы - и при этом будете запоминать до 90% быстро прочитанного текста! **Цена - 10 руб.**

09. ***«Для Ваших глаз»*** Оригинальная и эффективная методика исправления дефектов зрения, составленная врачами Бейтсом и Утехиным. Вы сможете самостоятельно и навсегда избавиться от очков за короткое время! **Цена - 10 руб.**

10. ***«Избавьтесь от худобы!»*** Уникальное пособие и сборник практических рекомендаций для всех, кто хочет излечить худобу и за короткий срок прибавить в весе. Эти эффективные рецепты и упражнения помогли уже сотням людей! **Цена - 5 руб.**

11. ***«Это уникально!»*** Рецептура приготовления простого народного средства, которое излечит многие Ваши болезни, снимет усталость, нормализует сон, усилит половую функцию организма, даст хорошее настроение и бодрость. Очень полезно и эффективно! **Цена - 7 руб.**

12. ***«Здоровые зубы»*** Уникальная методика естественного наращивания и лечения зубов без пломбирования. Приведённые рекомендации и рецепты простых средств позволят Вам не думать о зубных врачах и всегда быть со здоровыми зубами. Попробуйте, и забудьте о зубной боли! **Цена - 10 руб.**

13. ***«Спокойный сон»*** Упражнения, реально помогающие избавиться от храпа. Результат скажется уже через две недели! **Цена - 5 руб.**

14. ***«Алкоголизм - беда»*** Простые методы лечения алкоголизма средствами народной медицины. Рецепты снятия похмелья, выведения из запоя, настои для

предела. И Вы опять в отличной форме! **Цена - 7 руб.**

21. ***«Секрет фараона»*** Рецепт эликсира для усиления половой функции организма. Прочувствуйте его благотворное воздействие на Ваш организм - напиток просто волшебный! **Цена - 5 руб.**

22. ***«Идеальный бюст!»*** Этот уникальный сборник несложных упражнений стал настоящим открытием для многих девушек и женщин. Вы узнаете о том, как сохранить грудь красивой, придать ей упругость, но главное - всего за пару месяцев увеличить объем бюста на 4-6 см! **Цена - 10 руб.**

23. ***«Осиная талия»*** Комплекс невероятно эффективных упражнений для повышения тонуса мышц живота и бёдер, для боковых и косых мышц - и, конечно, для уменьшения окружности талии! Ваши бедра станут упругими, талия - узкой, а живот станет совсем плоским! **Цена - 5 руб.**

24. ***«Стройная и красивая!»*** Длинные ноги и округлые ягодицы - символ привлекательности современной женщины! Эти упражнения помогут Вам достичь желанного результата! **Цена - 5 руб.**

25. ***«Любви и счастья!»*** Практические советы - как нравиться всем, как сохранить свою молодость и красоту в любом возрасте. Вечные секреты обольщения! **Цена - 7 руб.**

26. ***«Секс-магия»*** Искусство очарования и привораживания - отличная возможность околдовать кого угодно! Безо всяких усилий Вы добьетесь того, что недоступно остальным. **Цена - 7 руб.**

27. ***«Удивительное рядом!»*** Расшифрованный ключ и таблицы великого Нострадамуса для познания своей судьбы. Вам приоткроются страницы настоящего и будущего, скрытые желания друзей и дурные помыслы врагов. Тайны любви раскроются перед Вами. Узнав свою судьбу, можно попытаться предотвратить грозящие неприятности или порадоваться предстоящим событиям. Конец сомнениям! **Цена - 10 руб.**

28. ***«Второе дыхание»*** Каждый человек по своей природе экстрасенс. Стоит только создать условия для проявления этих возможностей - и они проявятся! Как развить в себе экстрасенсорные способности, как получать энергию из космоса, диагностика

Цена - 10 руб.

34. ***«Кинескоп»*** Простой способ восстановления «севшего» кинескопа у телевизора. **Цена - 5 руб.**

35. ***«Защитник»*** Описание и схема изготовления мощного карманного электрошокера - максимально эффективного прибора для самообороны. «Защитник» парализует нападающего током и ослепляет его яркой вспышкой. Вечерние прогулки будут спокойнее! **Цена - 7 руб.**

36 ***«Шпион»*** Простая схема «жучка» для прослушивания помещений и автомобилей в радиусе 100 м по бытовому УКВ-приёмнику. **Цена - 7 руб.**

37. ***«Охранник»*** Руководство по изготовлению универсального радиоохранного устройства для автомобиля, гаража, квартиры и т. п. Простое в сборке, но ничем не уступает дорогим импортным конструкциям! **Цена - 5 руб.**

38. ***«Вечная лампочка!»*** Простой секрет переделки обыкновенной лампочки, после которой она станет «вечной» и никогда не перегорит. **Цена - 6 руб.**

39. ***«Ксерокс из увеличителя!»*** Руководство по переделке обычного фотоувеличителя в домашний миниксерокс, способный ежедневно делать нужное количество копий. **Цена - 5 руб.**

40. ***«Печати и штампы»*** Способы изготовления в домашних условиях печатей, штампов, штемпелей и экслибрисов любой сложности. Самая доступная технология. **Цена - 5 руб.**

41. ***«Волшебная жидкость!»*** Сборник рецептов простых средств для удаления с бумаги любого типа различных печатей, штампов, записей и т. п. Необходимые химикаты продаются в каждой аптеке! **Цена - 5 руб.**

42. ***«Меха, шкурки и шапки»*** Подробное руководство и рекомендации опытных сибирских скорняков по выделке и окрашиванию шкурок, а также шитью меховых шапок. Отличный бизнес на всю зиму! **Цена - 5 руб.**

43. ***«Помощник мастера»*** Подробная инструкция и схема сборки сварочного аппарата, который собирается всего за пару дней, варит металл толщиной до 20 мм электродами диаметром до 4 мм и при этом

и описание сборки уникальной миниустановки для заправки переоборудованного автомобиля природным газом от квартирной газовой сети! Материальные затраты небольшие, а выгода от установки - максимальная! **Цена - 7 руб.**

48 ***«Экономия»*** Народные способы экономии автотоплива на 20-30% при эксплуатации автомобилей и мотоциклов. **Цена - 5 руб.**

49. ***«Враг ржавчины»*** Рецептура специальной мази для 100% удаления ржавчины и защиты от неё кузова, днища, других частей автомобиля и любых металлических изделий (замки, петли и т. п.). Надежная защита от коррозии теперь Вам обеспечена! **Цена - 5 руб.**

50. ***«Тонирование»*** Технология тонирования автостекол, светофильтров и стекол для очков. Любой тон: светло-коричневый, жёлтый, молочно-белый, зелёный, изумрудный, рубиновый и др. **Цена - 5 руб.**

51. ***«Проверено в пути!»*** Как запустить двигатель в сильный мороз, приспособление для быстрой разбортовки колес, как вытащить застрявший автомобиль в одиночку, и другие советы. **Цена - 5 руб.**

52. ***«Надо срочно ехать»*** Советы опытного водителя тем, кто слегка выпил, но по каким-то причинам вынужден сесть за руль - как не попасть в аварию, скрыть от инспектора свое состояние, разговор с ним, и другие полезные советы. **Цена - 5 руб.**

53. ***«И спирт, и пиво!»*** Сборник рецептов простого приготовления в домашних условиях питьевого спирта без сахара из доступных компонентов и продуктов, а также секреты приготовления вкуснейшего домашнего пива 10 сортов на любой вкус. Всегда будет что поставить на стол и приятно удивить гостей! **Цена - 10 руб.**

54. ***«Кулинарные рецепты»*** Как приготовить в домашних условиях маргарин высшего сорта, уксус, искусственный мед, мармелад, конфеты, дрожжи, кетчуп, шампанское, «черную икру», мороженое, хрустящий картофель - и другие продукты. **Цена - 7 руб.**

Цена - 5 руб.

60. ***«Прочно и практично!»*** Руководство по сборке своими руками простого механического устройства для плетения сетки-рабицы - универсального материала, из которого можно сделать и забор для защиты огорода или плаценты, и клетку для кроликов или цыплят, а также арматуру для блочных конструкций. **Цена - 5 руб.**

61. ***«Электроника на рыбалке!»*** Описание и схема сборки очень простой и эффективной звуковой приманки для рыб. Она собирает большую стаю рыб в месте ловли, не имея ничего общего с варварскими методами «убоя» рыбы и водных организмов. Электронные комплектующие для ее сборки дешевы и доступны. Без улова не уйдете! **Цена - 7 руб.**

62. ***«Удачливый рыболов»*** Десятки рецептов эффективных прикормок и привад для любого вида рыбы - хищной, «мирной», верхов одной, глубоководной! Составлены известными рыболовами-спортсменами и проверены многолетней практикой уженья. Будет клевать постоянно - и азартная рыбалка Вам обеспечена! **Цена - 10 руб.**

63. ***«Сети делайте сами!»*** Чертежи и описание изготовления ручной машинки для вязания сетей любого размера, и способы их вязания. Без проблем свяжете садок, подсачёк, малявочницу и сеть большего размера. **Цена - 10 руб.**

64. ***«Займитесь делом!»*** В этом пособии предлагается более 30 способов честного и легального зарабатывания денег на дому. Все способы не требуют вложения больших средств, высокой квалификации, а доходность зависит от Вашего желания работать и зарабатывать. **Цена - 10 руб.**

65. ***«Коллекционер»*** Вы хотите продать монеты СССР, но не знаете их реальной стоимости? Каталог, в котором даны цены на монеты СССР и России с 1700 по 1992 г. **Цена - 5 руб.**

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

С недавних пор мы имеем возможность предложить Вам **льготный вариант заказа**, который существенно сэкономит Ваши средства. Теперь Вы можете приобрести у фирмы «АЛЬФА-ПРЕСС» полный комплект из всех перечисленных здесь 65-и изданий **всего лишь за ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ** их общей стоимости - **за 150 рублей**. Согласитесь, по сегодняшним временам это не очень большая сумма за универсальные издания, которые будут полезны в каждом доме и не раз окажут Вам и Вашим близким столь необходимую и долгожданную помощь во многих жизненных ситуациях. К тому же каждое издание обойдется Вам в три раза дешевле! Решайте!

КАК ОФОРМИТЬ СВОЙ ЗАКАЗ

- Аккуратно заполните БЛАНК ЗАКАЗА. Отметьте выбранный вариант заказа галочкой. Разборчивым почерком укажите свой индекс, адрес, фамилию и инициалы. **Минимальный заказ - вариант «ОБЫЧНЫЙ!».**
- Вложите заполненный БЛАНК ЗАКАЗА в конверт и отправьте по адресу:

440046, г. Пенза, а/я 890, «АЛЬФА-ПРЕСС»

- После получения от Вас заявки Ваш **заказ будет** сформирован, упакован и **отправлен** по Вашему адресу **наложенным платежом**. Свой заказ Вы оплатите при получении на почте.

Благодарим Вас за оказанное внимание и ждем Ваши заказы!

БЛАНК ЗАКАЗА

Я ЗАКАЗЫВАЮ:

☐ Вариант **«ОБЫЧНЫЙ!» - комплект** из 20 любых изданий всего **за 80 рублей.**

☐ Вариант **«ВЫГОДНЫЙ!» - комплект** из 30 любых изданий всего **за 100 рублей.**

(обведите кружком номера выбранных Вами изданий)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

☐ **Полный комплект** из всех 65-и изданий **всего лишь за ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ** их общей стоимости - **за 150 рублей.**

МОЙ АДРЕС: _____

(почтовый индекс и подробный адрес)

_____

_____

(фамилия, инициалы)

Оплата заказа - при получении.

440046, г. Пенза, а/я 890, «АЛЬФА-ПРЕСС»

Жизнь ТВ гид

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 **Доброе утро**
8.45 **Выборы-2004**
9.00 **Новости**
9.20 Кэтрин Зета-Джонс и Ричард Гир в фильме **ЧИКАГО**
11.20 **Ералаш**
11.40 **Следствие ведет Колобков**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 Евгения Глушенко, Олег Янковский в фильме **ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ** (СССР). Бывший спортсмен, а ныне опустившийся от беспросветных кутежей бездельник Игорь Брагин звонит случайной знакомой в надежде, что она поможет ему небольшой суммой. Знакомая - молодая серьезная библиотекарша Вера Силкова – охотно приходит на помощь. Прекрасно зная о своей внешней непривлекательности, она также понимает и то, что если поставить цель, то можно всего добиться
14.00 **Город женщин**
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 **БЕРЕГ МЕЧТЫ** Сериал
16.20 **Угадай мелодию**
16.50 **Большая стирка**
18.00 **Вечерние новости**
18.20 **Выборы-2004**
18.30 **ФАВОРИТ** Художественный фильм (США). Режиссер Гари Росс. В ролях: Джефф Бриджес, Крис Купер, Тоби Магуайр, Элизабет Бэнкс. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Америка 30-х годов, период Великой депрессии. Все больше людей, уставших от безрезультатных поис[illegible] работы, отправляются [illegible] удачу на скачках. [illegible] потерять все. [illegible] фортуна улыбнет[illegible] [illegible] минуты [illegible] огром[illegible]
[illegible] РАЗБИТЫХ ФО[illegible]
[illegible]

РОССИЯ

5.00 **Доброе утро, Россия!**
*5.10 **Местное время Вести Саратов**
*5.45 **Местное время Вести Саратов**
*6.15, 6.45, 7.15, 7.45 **Местное время Вести Саратов**
*8.10 **Местное время Вести Саратов**
8.45 **ЧЕСТЬ ИМЕЮ!** Сериал
9.50 **Аншлаг**
10.50 **Дежурная часть**
11.00 **Вести**
*11.20 **Местное время Выборы - 2004**
11.50 **Что хочет женщина**
12.50 **ВОКЗАЛ** Сериал
13.50 **Дежурная часть**
14.00 **Вести**
*14.10 **Местное время Вести Саратов**
14.30 **Частная жизнь**
15.30 **ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА** Сериал
16.30 **Дежурная часть**
*16.40 **Местное время Вести Саратов**
17.00 **Вести.**
17.10 **ЛЮДИ И ТЕНИ** Сериал
18.05 **НЕБО В ГОРОШЕК** Сериал
19.00 **ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?** Детективный сериал
20.00 **Вести**
*20.30 **Местное время. Вести. Саратов**
20.50 **Спокойной ночи, малыши!**
20.55 **ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3** Сериал
21.55 **ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ** Сериал
*23.00 **Вести +**
23.20 **ИДИОТ** Сериал
0.25 **Дежурная часть**
0.40 **Дежурный по стране** М.Жванецкий
1.30 **Дорожный патруль**
1.45 **ПОРОК** Остросюжетный фильм. Режиссер Билл Пэкстонн. В ролях: Билл Пэкстонн, Мэттью МакКонахи, Мисси Крайдер, Паурс Бут. Агенты ФБР ведут в

НТВ

6.00 **Утро на НТВ**
8.50 **Женский взгляд Оксаны Пушкиной** Александр Градский
9.25 **Без рецепта**
10.00 **Сегодня утром**
10.25 **Намедни**
12.00 **Сегодня** с Кириллом Поздняковым
12.35 **МАФИЯ БЕССМЕРТНА** Боевик (Свердловская киностудия, 1993 г., Россия). Режиссер - Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Леонард Толстой. Частный детектив Виктор Гришанин совершил убийство по неосторожности при расследовании загадочной смерти своего отца. В заключение его посещают "очень влиятельные" люди и сообщают, что только отец Виктора знал, где находится камень Будды - бесценная восточная реликвия. Виктору устраивают досрочное освобождение. Выйдя на свободу, он вместе со своей подругой приступает к розыскам тайника
14.35 **Протокол**
15.00 **Сегодня** с Кириллом Поздняковым
15.35 Ток-шоу **Принцип до[illegible]**
17.00 **Сегодня** с Кириллом Поздняковым
17.30 **ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО** Сериал (США) Миссис Джессика приезжает в гости к племяннику Грэйди. В ресторане, куда Джессика вложила свои средства и где бухгалтером работает невеста Грэйди, назревает конфликт между директором и распорядителем
18.35 **Протокол**
19.00 **Сегодня с Татьяной Митковой**
19.40 **НА ВИРАЖЕ** Детективный сериал (Россия, 2004 г.) 4 серия. Выкрав из дома запойного Копейкина, Чижов отдает его в руки медицинских работников, которые

ТВЦ

5.45 Информационно-развлекательный канал **Настроение**
7.15 **Сертификат качества**
7.30 Информационно-развлекательный канал **Настроение**
8.50 **СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ** Телесериал 34-я серия Саломея согласилась отдать ребенка на воспитание в дом его отца. Лаура пришла в особняк Монтесино, чтобы познакомить дона Артуро и Лукресию со своим женихом Густаво, когда там была Саломея, и услышала о сделке. Девушка пришла в ужас. Саломею поселили в коттедже, чтобы она всегда была под присмотром
9.40 **Вторая жизнь**
9.55 **Любимых повторяя имена** Встреча в Доме кино
10.40 **Телемагазин**
11.00 **События Время московское**
11.15 **Телеканал Дата**
12.15 **Постскриптум** с Алексеем Пушковым
13.15 **Сертификат качества**
13.30 **Деловая Москва**
14.00 **События Время московское**
14.15 **ИНСПЕКТОР КРЕСС** Детективный сериал
15.20 **Войди в свой дом**
15.30 **Православная энциклопедия**
16.00 **Регионы: прямая речь**
16.30 **Песенка года**
16.55 **Только для мужчин**
17.25 **Прорыв**
18.00 **События Время московское**
18.15 **Алфавит Телеигра**
19.00 **Видеоклипы**
19.15 **Сертификат качества**
19.30 **События Время местное**
19.55 **Пять минут деловой Москвы**
20.00 **ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА** Телесериал (Россия). 4-я серия **ПРЕДСМЕРТНЫЙ ГОРОСКОП** В салон "Катерина" приходит некто Барский. Он заказывает гороскоп для своей жены. Увидев фотографию супруги Барского, Катерина

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс**
10.00 **Новости культуры**
10.20 **Программа передач**
10.25 **Порядок слов** Книжные новости
10.35 **Интер@ктив**
11.05 К 90-летию со дня рождения Т. Окуневской. Шедевры старого кино **ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ** Художественный фильм (Ленфильм, 1935). Режиссеры Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. В ролях: Николай Симонов, Татьяна Окуневская, Николай Черкасов, Александр Мельников. В провинциальный городок для проведения тактических занятий прибывает танковая часть Красной Армии. Командир танкового экипажа Белоконь снимает комнату у студентки сельхозтехникума Тони Жуковой...
12.45 **Линия жизни** Т. Васильева
13.35 **ПЕРРИ МЭЙСОН** Телесериал
14.30 **Век Русского музея** Программа В.Гусева
15.00 **Медвежонок** Мультсериал
15.30 **За семью печатями** Телевикторина для старшеклассников
16.00 **Плоды просвещения. XX век** Остановка на местности. Сергей Довлатов
16.45 **Живое дерево ремесел**
16.55 **Кто в доме хозяин**
17.25 **Мир тайн** Документальный сериал (Великобритания). 2-я серия. Скрытый город Лондон
18.20 **Соль** Музыкальный журнал
18.45 **Знаменитые арии** Сцена из оперы В.Моцарта **Похищение из сераля**
19.00 **Новости культуры**
19.20 Документальный сериал **Секретные физики** Игорь Курчатов. Часть 1-я
19.50 **ПЕРРИ МЭЙСОН** Телесериал
20.45 **Школа злословия**
21.40 **Тем временем** Информационно-аналитическая программа
22.25 Александр Филиппенко в фильме-спектакле **ШАГИ ИМПЕРАТОРА** (Ленгеле-

СПОРТ

5.00 **Eurosportnews**
5.10 **Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Локомотив** (Москва) **- ЦСКА**
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **На старт!** Спортивно-информационный канал
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **На старт!** Спортивно-информационный канал
9.00 **Вести-спорт**
9.10 **Художественная гимнастика. Международный турнир Алина 2012**
10.15 **Eurosportnews**
10.30 **Хоккей. Московский турнир на призы клуба Золотая шайба.** Финалы
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Художественная гимнастика. Международный турнир Гран-при**
13.50 **Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Локомотив** (Москва) **- ЦСКА**
15.35 **Биатлон. Гонка преследования. Женщины** Трансляция из США
16.55 **Спортивный календарь**
17.00 **Вести-спорт**
17.10 **Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин**
19.05 **Eurosportnews**
19.15 **Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин**
21.10 **Вести-спорт**
21.20 **Спортивный календарь**
21.25 **Художественная гимнастика. Международный турнир Гран-при**

Но если фортуна улыбнется, то за считанные минуты удастся сколотить огромное состояние

21.00 Время
21.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5 Сериал
22.30 Церемония вручения наград американской киноакадемии Оскар-2004 Передача из Лос-Анджелеса
0.20 Искатели Граф-поджигатель
0.50 Загадочная японская душа
1.20, 3.05 ШАНСЫ ЕСТЬ Романтическая комедия (США). Режиссер Эмиль Ардолино. В ролях Сибилл Шеперд, Роберт Даунимл., Райан О'Нил. Молодой *юрист Луи Джеффрис* имел в жизни все: отличную работу, красивую жену, ребенка. Но судьба обошлась с ним довольно жестоко...
3.00 Новости
3.10 Пол Ньюмен в детективе **ТАЙНАЯ ВОЙНА** (США)
5.00 Новости
5.05 Разведка. Версия для кино. Операция Резидент

7-ТВ

5.00, 7.00, 8.00 ЗАРЯДка для страны
6.15, 7.15 Горячая семерка
6.40, 7.40 Ракетная мощь
6.55, 7.55 Интернет-тайм
8.15, 10.30, 22.30, 5.30 220 вольт
8.30 Диалоги о рыбалке
9.15, 15.00 Физкульт
9.30, 15.15 Гонщик по имени Скорость Мультсериал
10.15, 11.45, 13.30 Музыкальный трек
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 22.45 Новости 7
11.15 Жиллетт-спорт
12.15 Футбольный вестник
14.00 Диалоги о рыбалке
16.00 Чемпионат Испании по футболу
18.00, 1.00 История российского футбола. Год 1992-й
18.45, 2.00 Футбол Англии Обзор
21.00 Мототриал. Чемпионат
21.30 История профессионального
21.45 Дальнобойщик провинциального
22.00 Документальный
22.30 Профессиональный кик-
23.00 Футбольное поле Спартака
23.30 Чемпионат Англии по фут-
0.30 Диалоги о рыбалке

0.40 Дежурный по стране М.Жванецкий
1.30 Дорожный патруль
1.45 ПОРОК Остросюжетный фильм, режиссер Билл Пэкстонн. В ролях: Билл Пэкстонн, Мэттью МакКонахи, Мисси Крайдер, Паурс Бут. Агенты ФБР ведут в Техасе поиски убийцы-маньяка, высокопарно именующего себя "Длань Всевышнего". Однажды в кабинет следователя приходит человек, утверждающий, что убийца – его младший брат, помешавшийся на религиозной почве и решивший истребить "демонов зла". Но когда служители закона отправляются по указанному доносчиком адресу, они выясняют, что границу между добром и злом провести не так-то просто...
3.20 Канал Евроньюс
4.45 Дежурная часть

ТТВ-СТС

7.00 Приключения Вуди и его друзей Мультсериал
7.30, 17.01 ДРУЗЬЯ Комедия
8.00, 20.00 БЕДНАЯ НАСТЯ Сериал
9.00, 13.30, 19.30 Телеком Новости
9.30 СЫН РУСАЛКИ Художественный фильм
11.30 НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ Комедия
12.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ Сериал
13.00, 1.00 Истории в деталях
13.35 ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ Комедия
14.00 Кот, который гулял сам по себе Мультфильм
14.30 Скуби и Скрэппи Мультсериал
14.55 Гаргульи Мультсериал
15.25 Сильвестр и Твити Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Телеком Новости Сей Час
16.01 ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ Комедия
17.30 ЧУДЕСА НАУКИ Комедия
18.01 33 квадратных метра
18.30, 19.01, 0.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3 Сериал
21.00 КРИК-2 Фильм ужасов (Канада - США). Прошло два года после кровавой бойни в Вудсборо. Сидни Прескотт поступила в колледж, уехав прочь от безумных воспоминаний. Но прошлое вновь настигает ее: нашумевшая история стала книгой- бестселлером автора Гэйл Уэзерс, а теперь еще вышел фильм о тех самых событиях
23.30 Детали

REN TV

7.00 Fox Kids на REN TV: Деннис-непоседа Мультсериал
7.25, 16.40 Fox Kids на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ Телесериал
7.50 Три желания
8.30 ОБЖ, ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА Молодежный сериал
9.00 ОБЖ, ИЛИ ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ Молодежный сериал
9.30, 12.30, 23.15 24 Информационная программа
9.50 Неделя с Марианной Максимовской
10.50 Райкинская осень Вечер юмора
12.00 Телемагазин
13.00 Час суда
14.00 Великие мистификации Документальный фильм
15.00 Илья Муромец и Соловей Разбойник Мультфильм
15.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Телесериал
16.15 Fox Kids на REN TV: Рыцари света Мультсериал
17.00 МЯТЕЖНЫЙ ДУХ Молодежный сериал
18.00 ВОВОЧКА-2 Комедийный сериал
18.30 АГЕНТСТВО Комедийный сериал
19.00 Ювента-клуб
19.10 Глаза в глаза
19.30 Говорилки
19.40, 23.45 НаСТоящие новости
19.55 SOS
20.00 АТАКА 50-ФУТОВОЙ ЖЕНЩИНЫ Комедия США
22.00 БРИГАДА Телесериал
0.00 Саус Парк с Гоблином Мультсериал
0.30 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Телесериал
1.25 Ночной музыкальный канал

фликт между директором и распорядителем
18.35 Протокол
19.00 Сегодня с Татьяной Митковой
19.40 НА ВИРАЖЕ Детективный сериал (Россия, 2004 г.) 4 серия. Выкрав из дома запойного Копейкина, Чижов отдает его в руки медицинских работников, которые обещают вернуть механика обновленным через трое суток...
20.50 Премьера **СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2** Сериал. 1-я серия (Россия-Казахстан, 2003 г.) Наташа, родив ребенка, отказалась отдать его американцам. Она вернула переданные ей деньги и решила воспитывать маленькую Надю сама. Но перед этим она подписала отказ от ребенка в пользу Дэвида и Бэсс...
22.00 Страна и мир
22.35 Красная стрела
22.45 Гордон. Финальный выпуск. Премия "За лучшее объяснение устройства мира"
23.50 НА ВИРАЖЕ Детективный сериал
0.55 Сегодня

ТНТ

7.00 Неделя области
7.40, 12.05 Никелодеон на ТНТ
8.30 Мамина школа
8.45, 13.30 ТВ-клуб
8.50, 0.55 Наши песни
9.00 Завтрак с Дискавери
10.00 СЫСКНОЕ БЮРО ФЕЛИКС Комедия
14.00 Обед с Дискавери
15.00 САША + МАША Сериал
15.30 МОЯ РОДНЯ Сериал
16.00 Всегда готовы!
16.30 Женские шалости
17.00, 20.00, 1.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
18.00 Цена любви
19.00 Информационная программа **Телеобъектив**
19.30, 0.25 Москва: инструкция по применению
21.00, 0.20 12 негритят Новое реалити-шоу на ТНТ 12 негритят снимается в красивейших городах Европы - Берлине, Париже и Праге. В телевизионном детективном приключении участвуют 12 россиян – молодые интеллектуалы в отличной физической форме отправляются за главным призом – 12 кг чистого золота!
22.00 УИКЭНД У БЕРНИ Комедия. Два молодых сотрудника приезжают к своему начальнику Берни на виллу, но обнаруживают его мертвым. Теперь парни парятся, создавая видимость того, что начальник жив, чтобы никто не заподозрил их в преступлении! Режиссер: Тед Хотчефф. В ролях: Эндрю МакКарти, Джонатан Сильвермэн, Терри Кайзер

19.30 События Время местное
19.55 Пять минут деловой Москвы
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА Телесериал (Россия). 4-я серия **ПРЕДСМЕРТНЫЙ ГОРОСКОП** В салон "Катерина" приходит некто Барский. Он заказывает гороскоп для своей жены. Увидев фотографию супруги Барского, Катерина вспоминает, что уже составляла для нее гороскоп, только заказ был сделан другим мужчиной. За готовым гороскопом клиент не пришел. Не приходит за гороскопом и Барский. Катерина выясняет, что Барский умер. А в ЗАГСе, куда Катерина приходит со своим женихом, она встречает вдову Барского – и отнюдь не безутешную...
21.00 Петровка, 38
21.25 Выборы - 2004
22.00 События Время московское
22.45 Особая папка
23.20 Времечко
23.50 25-й час События Время московское
0.10 Очевидное-невероятное
0.45 Большая музыка

ТВ-3

6.30 Победоносный голос верующего Религиозная программа
7.00 Ураганчики Мультипликационный сериал
7.30 МЕТЕОР ПИТА Семейное кино
9.30 ЛИЦОМ К СТЕНЕ Детектив
11.30 СТРАНА ОБЕЗЬЯН Приключенческий фильм
13.30 Борьба за выживание Документальный фильм
14.00 КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ Исторический фильм
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 1-я серия. Детективный сериал
18.00 Анатомия катастроф Документальный сериал
18.30 Борьба за выживание Документальный фильм
19.00 ЧИСТИЛЬЩИК Остросюжетный боевик
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ ДРАКОНОВ Боевик
23.00 Истории о привидениях Документальный сериал
23.30 СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР Драма
1.30 Анатомия катастроф Документальный сериал
2.00 Истории о привидениях Документальный сериал

19.20 Документальный сериал *Секретные физики Игорь Курчатов. Часть 1-я*
19.50 ПЕРРИ МЭЙСОН Телесериал
20.45 Школа злословия
21.40 Тем временем Информационно-аналитическая программа
22.25 Александр Филиппенко в фильме-спектакле **ШАГИ ИМПЕРАТОРА** (Лентелефильм, 1990). Трагифарс по роману Юрия Тынянова Подпоручик Киже. В ролях: Аркадий Ковель, Эрнст Романов, Александр Демьяненко. Время правления императора Павла I. Из-за ошибки писаря в бумагах вместо слов "подпоручики же" возникает некий "подпоручик Киже"...
23.40 Pro memoria Москва - Берлин
0.00 Новости культуры
0.25 Ночной полет
0.50 Черный квадрат Интеллектуальное ток-шоу
1.35 Программа передач
1.45 КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ Художественный фильм (Союзмультфильм, 1941)

Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин
21.10 Вести-спорт
21.20 Спортивный календарь
21.25 Художественная гимнастика. Международный турнир Гран-при
23.05 Eurosportnews
23.20 Неделя Спорта с Александром Гурновым
0.35 Фристайл. Лыжная акробатика Показательные выступления лучших спортсменов России
1.25 Спортивный календарь
1.30 Спорт каждый день
1.35 Eurosportnews
1.45 Художественная гимнастика. Международный турнир Алина 2012
2.50 Eurosportnews
3.05 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. Локомотив (Ярославль) **- ЦСКА**

MTV

6.00, 8.00 Автолилот
7.00, 12.00, 20.00 Re-zone
10.00, 21.30 News блок weekly
10.30 Городские легенды
11.00 Сводный чарт
13.00, 17.00 Пульс
14.00 Дарья Мультфильм
14.30 В пролете
15.00 Тотальное шоу
16.00 SMS-чарт
18.00 Давай на спор!
18.30 Шоу Уэйда Робсона
19.00 20-ка самых-самых
21.00 Hand Made
21.45 Запой-ка!
22.00 !Dентификация
22.30 По домам!
23.00 Mash
23.30 Полночь
0.30 Центр ретро
1.30 Бессонница

2-Я САДОВАЯ

8.00-9.40 Передачи ГТРК Культура
9.40 Вести+
10.00-13.00 Передачи ГТРК Культура
19.00 Выборы - 2004
19.30 Новости культуры
19.50, 20.40 Кинозал с телеканалом Культура
19.55 Авто-Маркет
20.05 Город Елены Малышевой
20.45-21.40 Передачи ГТРК Культура
21.40 Разговор начистоту
22.00 Prime Fashion Time
22.25-0.50 Передачи ГТРК Культура

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
8.45 Выборы-2004
9.00 Новости
9.20 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5** Сериал
10.20 **СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ** Детектив (СССР). Режиссер Олег Николаевский. В ролях: Николай Мерзликин, Виктор Филиппов, Жанна Болотова, Вячеслав Невинный. В сибирской глуши, на одной из автобаз, происходят нехорошие истории. Все начинается с хищений, а приводит к убийству. И ни милиция, ни руководство базы не могут навести порядок. Более того, главному герою, Алексею, кажется, что он совершенно одинок в поисках правды
11.40 **Дисней-клуб: Ким Пять-с-плюсом**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 Фильм Льва Кулиджанова **ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК** (СССР). Режиссеры: Лев Кулиджанов, Яков Сегель. В ролях: Владимир Емельянов, Валентин Зубков, Лилия Алешникова, Николай Довженко, Владимир Ратомский, Ролан Быков, Николай Парфенов. На целину, в казахские степи, прибывает группа комсомольцев из Москвы и сразу же сталкивается с бюрократизмом и безалаберностью, царящими вокруг. Кто-то бежит из совхоза на более верные заработки, а кто-то просто не хочет работать. Но появляется новый энергичный директор и все меняется...
14.10 **Город женщин**
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 **БЕРЕГ МЕЧТЫ** Сериал
16.20 **Угадай мелодию**
16.50 **Большая стирка**
18.00 **Вечерние новости**
18.20 **Шутка за шуткой** Юмористическая программа
18.50 **Выборы-2004**
19.00 **КЛОН** Сериал
19.50 Премьера! Лариса Удовиченко и Вера Сотникова в детективе **ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА** Фильм [illegible] замечательным и [illegible] популярным [illegible] Дарьи Донцовой [illegible] "За

РОССИЯ

5.00 **Доброе утро, Россия!**
*5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 **Местное время Вести Саратов**
*8.10 **Местное время Вести Саратов** Информационная программа
8.45 **ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3** Сериал
9.50 **Короткое замыкание**
10.50 **Дежурная часть** Криминальные новости
11.00 **Вести**
*11.20 **Местное время Выборы - 2004**
11.50 **Что хочет женщина**
12.50 **ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ** Сериал
13.50 **Дежурная часть**
14.00 **Вести**
*14.10 **Местное время Вести Саратов** Информационная программа
14.30 **Частная жизнь**
15.30 **ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА** Сериал
16.30 **Дежурная часть** Криминальные новости
*16.40 **Местное время Вести Саратов** Информационная программа
17.00 **Вести**
17.10 **ЛЮДИ И ТЕНИ** Сериал
18.05 **ГЛАВНЫЕ РОЛИ** Сериал
19.00 **ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?** Детективный сериал
20.00 **Вести**
*20.30 **Местное время Вести Саратов** Информационная программа
20.50 **Спокойной ночи, малыши!**
20.55 **ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3** Сериал
21.55 **ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ** Сериал
*23.00 **Вести +**
23.20 **ИДИОТ** Сериал
0.25 **Дежурная часть** Криминальные новости
0.40 **ВЗРЫВЧАТКА** Остросюжетный боевик

НТВ

6.00 **Утро на НТВ**
8.45 **СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2** Сериал
10.00 **Сегодня утром**
10.25 **Дикий мир: пещерные бесы** Экспедиция Тимофея Баженова
11.20 Ток-шоу **Страна советов**
12.00, 15.00, 17.00 **Сегодня** с Кириллом Поздняковым
12.35 **АЛЫЙ КАМЕНЬ** (К/ст. им. М. Горького, 1986 г. СССР) Режиссер: Валерий Исаков. В ролях: Ирина Розанова, Сергей Паршин, Степан Старчиков, Артем Карапетян. Наташа и Матвей, молодой художник-любитель, отправились на теплоходе в свадебное путешествие. Ночью возник пожар, Наташу спас Степан Егорышев, а судьба Матвея осталась неизвестной. Степан увез Наташу в Москву, они поженились. Прошли годы, но однажды Степан увидел картину Матвея у своего друга и, таким образом, узнал, что Матвей жив...
14.15 **Время есть**
14.35 **Протокол**
15.35 Ток-шоу **Принцип домино**
17.30 **ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО** Сериал (США) **РОДЕО В САСКАЧЕВАНЕ** Джессика приезжает на родео, чтобы встретиться с племянницей, убежавшей из дома с возлюбленным. Вечером в горящем вагончике гибнет врач, следивший за состоянием участников состязаний...
18.35 **Протокол**
19.00 **Сегодня** с Татьяной Митковой
19.40 **НА ВИРАЖЕ** Сериал. 5-я серия. За несколько минут до начала предварительного заезда у "Фаворита" конфискуют гараж и машины. Казалось бы, что все уже кончено, и помощи ждать неоткуда. Но Косте опять везет. Мечтающая участвовать в заезде Светлана сделала Чижову предложение, от которого он не смог отказаться...
20.50 **СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2** Сериал. 2-я серия. Джим уговаривает Наташу посетить Соединенные Штаты и показать Наденьку родителям Боба. Они все

ТВЦ

6.00, 7.30 Информационно-развлекательный канал **Настроение**
7.00 **Общественное мнение**
7.25 **Кому что** Быть в курсе
8.45 **Газетный дождь**
8.55 **СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ** Телесериал 35-я серия. Манола пытается убедить Саломею покинуть особняк Монтесино и не доверять так безоговорочно Лукресии. Танцовщица разволновалась и кинулась искать защиты Хулио, не подозревая, что тот разговаривает с женой. Соперницы столкнулись лицом к лицу...
9.45 **ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА** Телесериал (Россия)
10.40 **Телемагазин**
11.00 **События Время московское**
11.15 **Телеканал Дата**
12.05 **Момент истины**
13.05 **Доходное место**
13.15 **Сертификат качества**
13.30 **Деловая Москва**
14.00 **События Время московское**
14.15 **ИНСПЕКТОР КРЕСС** Детективный сериал
15.20 **Как добиться успеха**
15.30 **Я - мама**
16.00 **Регионы: прямая речь**
16.30 **Идущие вперед**
17.00 **ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА** Телесериал 17-я серия **ОХОТА ЗА МАТЕРЬЮ** Вдова известного писателя, миссис Валдон, музицировала, когда услышала звонок в дверь. Открыв, женщина обнаружила в корзинке подкидыша. Она обратилась к Ниро Вульфу с тем, чтобы он разыскал мать ребенка
18.00 **События Время московское**
18.15 Очевидное-невероятное
18.50 **Рыболов**
19.15 **Сертификат качества**
19.25 **Кому что Быть в курсе**
19.30 **События Время местное**
19.50 **Пять минут деловой Москвы**
20.00 **Лицом к городу**
21.00 **Петровка, 38**
21.25 **Выборы - 2004**
22.00 **События Время мос[illegible]**

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс**
10.00 **Новости культуры**
10.20 **Программа передач**
10.25 **Порядок слов** Книжные новости
10.35 **Наедине с природой** Документальный сериал
11.05 **ВИРИНЕЯ** Художественный фильм (Ленфильм, 1968). Режиссер Владимир Фетин. Драма по одноименной повести Лидии Сейфуллиной. В ролях: Людмила Чурсина, Вячеслав Невинный, Анатолий Папанов, Олег Борисов, Евгений Леонов, Алексей Грибов и др. О судьбе деревенской женщины Виринеи, которая была в числе первых, кто помогал обустраивать новую жизнь в годы становления Советской власти в Сибири
12.50 **Винка** Мультсериал
12.55 **Тем временем** Информационно-аналитическая программа
13.35 **ПЕРРИ МЭЙСОН** Телесериал
14.30 **Пятое измерение** Программа И. Антоновой
15.00 **Медвежонок** Мультсериал
15.35 **Перепутовы острова** Телеигра для школьников
16.00 **Плоды просвещения. XX век** Аркадий и Борис Стругацкие
16.40 **Живое дерево ремесел**
16.55 **Это было недавно, это было давно..., И каждый год - весна..., Онежская быль** Документальные фильмы
17.50 **Власть факта**
18.15 **Вокзал мечты** Авторская программа Ю. Башмета
19.00 **Новости культуры**
19.20 Документальный сериал **Секретные физики** Игорь Курчатов. Часть 2-я
19.50 **ПЕРРИ МЭЙСОН** Телесериал
20.45 Ток-шоу **Оркестровая яма** Ведущий А.Варгафтик
21.25 **Острова** Вахтанг Кикабидзе. Часть 1-я
22.10 Один год из жизни итальянского кино **МАМА РОМА** Художественный фильм (Италия, 1962). В главных ролях Франко Чи[illegible]

СПОРТ

5.00 **Eurosportnews** Информационная программа
5.10 **Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Спартак** (Москва) - **Локомотив** (Москва)
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **На старт!** Спортивно-информационный канал
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **На старт!** Спортивно-информационный канал
9.00 **Вести-спорт**
9.10 **Неделя Спорта** с Александром Гурновым
10.15 **Eurosportnews** Информационная программа
10.30 **Хоккей. Московский турнир на призы клуба Золотая шайба. Финалы**
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Художественная гимнастика. Международный турнир Гран-при**
13.50 **Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Спартак** (Москва) - **Локомотив** (Москва)
15.40 **Неделя Спорта** с Александром Гурновым
16.50 **Вести-спорт**
17.00 **Спортивный календарь**
17.05 **Биатлон. Гонка преследования. Мужчины** Трансляция из США
18.25 **Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. Ак Барс** (Казань) - **Лада** (Тольятти). Прямая трансляция
20.45 **Вести-спорт**
20.55 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии**

работать. Но появляется новый энергичный директор и все меняется...
~~14.10 Город женщин~~
~~15.00 Новости (с субтитрами)~~
15.20 **БЕРЕГ МЕЧТЫ** Сериал
16.20 **Угадай мелодию**
16.50 **Большая стирка**
18.00 **Вечерние новости**
18.20 **Шутка за шуткой** Юмористическая программа
18.50 **Выборы-2004**
19.00 **КЛОН** Сериал
19.50 Премьера! Лариса Удовиченко и Вера Сотникова в детективе **ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА** Фильм снят по замечательным и невероятно популярным романам Дарьи Донцовой "Крутые наследнички", "За всеми зайцами", "Дантисты тоже плачут"
21.00 **Время**
21.35 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5** Сериал
22.40 **Кремль-9** Дача Сталина
23.30 **Ночное Время**
0.00 **На футболе**
0.30 **Сканер**
1.00 **Русский экстрим**
1.30, 3.05 **БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000** Музыкальная комедия (США). Режиссер: Джон Лэндис. В ролях: Джон Белуши, Дэн Экройд, Джон Кэнди, Кэрри Фишер
3.00 **Новости**
3.40 **Что? Где? Когда?**
5.00 **Новости**
5.05 **Когда бушует стихия** Документальный фильм

19.00 **ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?** Детективный сериал
~~20.00 Вести~~
~~20.30 Местное время. Вести Саратов~~ Информационная программа
20.50 **Спокойной ночи, малыши!**
20.55 **ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3** Сериал
21.55 **ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ** Сериал
*23.00 **Вести +**
23.20 **ИДИОТ** Сериал
0.25 **Дежурная часть** Криминальные новости
0.40 **ВЗРЫВЧАТКА** Остросюжетный боевик (Великобритания, Канада, 2000 г.) Режиссер Тимотти Бонд. В ролях: Патрик Берджин и Йен Робе. Высококлассный сапер Джек Ренделл попадает в непростую ситуацию. Он вынужден выбираться из Анголы, где начались военные действия. Спасаясь от повстанцев, ему вместе с сыном приходится преодолеть длинный путь до границы по минным полям
2.45 **Дорожный патруль**
*3.00 Телеигра **Маркиза**

участников состязаний...
18.35 **Протокол**
19.00 **Сегодня** с Татьяной Митковой
19.40 **НА ВИРАЖЕ** Сериал. 5-я серия. За несколько минут до [illegible] предварительного заезда у "Фаворита" конфискуют гараж и машины. Казалось бы, что все уже кончено, и помощи ждать неоткуда. Но Косте опять везет. Мечтающая участвовать в заезде Светлана сделала Чижову предложение, от которого он не смог отказаться...
20.50 **СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2** Сериал. 2-я серия. Джим уговаривает Наташу посетить Соединенные Штаты и показать Наденьку родителям Бэсс. Он расписывает прелести американской жизни. Но Наташа говорит, что сначала должна развестись сбывшим мужем
22.00 **Страна и мир**
22.35 **Красная стрела**
22.45 **БЕЗ СЛЕДА: ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА** Сериал (США). Со своей свадьбы исчезла невеста - Одри, но эта запутанная история началась гораздо раньше, когда Одри была совсем еще девочкой и воспитывалась в доме своего будущего жениха и мужа...
23.50 **НА ВИРАЖЕ** Сериал
1.05 **Сегодня**
1.30 **Кома: это правда**

звонок в дверь. Открыв, женщина обнаружила в корзинке подкидыша. Она обратилась к Ниро Вульфу с тем, чтобы он разыскал [illegible] ребенка
18.00 **События Время московское**
18.15 **Очевидное-невероятное**
18.50 **Рыболов**
19.15 **Сертификат качества**
19.25 **Кому что Быть в курсе**
19.30 **События Время местное**
19.50 **Пять минут деловой Москвы**
20.00 **Лицом к городу**
21.00 **Петровка, 38**
21.25 **Выборы - 2004**
22.00 **События Время московское**
22.40 **Материк**
23.25 **Времечко**
0.00 **25-й час События Время московское**
0.20 **Серебряный диск**
0.40 **ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИНОЙ В ВЕК** Историческая драма (США) 1994 г. Трагическая история жизни Люси Марсден. Через месяц она должна получить титул старейшей вдовы Конфедерации американского Юга. Накануне этого события Люси вспоминает всю свою жизнь...
1.40 **Синий троллейбус** Телефон доверия для полуночников

был Документальный фильм
17.50 **Власть факта**
18.15 **Вокзал мечты** Авторская программа Ю. Башмета
~~19.00 Новости культуры~~
19.20 Документальный сериал **Секретные физики Игорь** Курчатов. Часть 2-я
19.50 **ПЕРРИ МЭЙСОН** Телесериал
20.45 Ток-шоу **Оркестровая яма** Ведущий А.Варгафтик
21.25 **Острова** Вахтанг Кикабидзе. Часть 1-я
22.10 Один год из жизни итальянского кино **МАМА РОМА** Художественный фильм (Италия, 1962). В главных ролях Франко Читти и Анна Маньяни. Один из самых пронзительных фильмов П.П. Пазолини, который можно смело причислить к шедеврам кинематографа
0.00 **Новости культуры**
0.25 **Ночной полет**
0.50 **Наедине с природой** Документальный сериал
1.20 **Программа передач**
1.25 **ШУМИ, ГОРОДОК** (Киевская к/ст., 1939). Режиссер Н.Садкович. В ролях: Д.Капка, Е.Милютина, А.Комолова, П.Алейников. Комедия о жизни провинциального городка конца 30-х годов
2.40 **Шут Балакирев** Мультфильмы для взрослых

16.50 **Вести-спорт**
17.00 **Спортивный календарь**
17.05 **Биатлон. Гонка преследования. Мужчины** Трансляция из США
18.25 **Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. Ак Барс** (Казань) - **Лада** (Тольятти). Прямая трансляция
20.45 **Вести-спорт**
20.55 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии**
21.55 **Eurosportnews** Информационная программа
22.05 **Художественная гимнастика. Международный турнир Гран-при**
23.50 **Вести-спорт**
0.00 **Ледолазание. Первенство России. Юноши**
0.50 **Сборная России**
1.15 **Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. Ак Барс** (Казань) - **Лада** (Тольятти)
3.10 **Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин**

7-ТВ

6.00, 7.00, 8.00 **ЗАРЯДка для страны**
6.15, 7.15 **Горячая семерка**
6.40, 7.40 **Ракетная мощь**
6.55, 7.55 **Интернет-тайм**
8.15 **220 вольт**
8.30 **Рыболов**
9.15, 15.00 **Физкульт**
9.30, 15.15 **Гонщик по имени Скорость** Мультсериал
10.15, 11.45, 13.30 **Музыкальный трек**
10.30 **220 вольт**
10.45, 13.45, 15.45, 19.45, 22.45, 1.00 **Новости 7**
11.15 **Все о гольфе**
12.15 **Футбол Англии** Обзор 27-го тура
14.00 **Рыболов**
16.00 **У-шу саньда. Международная матчевая встреча профессионалов** Россия - Казахстан
17.00 **Баскетбол. Евролига ФИБА (женщины). 1/4 финала. УГМК** (Екатеринбург) - **Гамбринус** (Брно, Чехия)
18.45, 2.00 **Футбол Испании** Обзор 26-го тура
20.00, 23.00, 2.55 **Баскетбол. Евролига ФИБА (мужчины). 1/4 финала**
22.00 **Открытый корт**
22.30 **220 вольт**
1.15 **История российского футбола. Год 1993-й**
5.00 **Рыболов**

ТТВ-СТС

7.00 **Приключения Вуди и его друзей** Мультсериал
7.30, 17.01 **ДРУЗЬЯ** Комедия
8.00, 20.00 **БЕДНАЯ НАСТЯ** Сериал
9.00, 13.30, 19.30 **Телеком Новости**
9.30 **КРИК-2** Фильм ужасов
12.00 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал
13.00, 1.10 **Истории в деталях**
13.35 **ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ** Комедия
14.00 **Летучий корабль** Мультфильм
14.30 **Скуби и Скрэппи** Мультсериал
14.55 **Гаргульи** Мультсериал
15.25 **Сильвестр и Твити** Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00 **Телеком Новости Сей Час**
16.01 **ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ** Комедия
17.30 **ЧУДЕСА НАУКИ** Комедия
18.01 **33 квадратных метра**
18.30, 19.01, 0.10 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3** Сериал
21.00 **КРИК-3** Фильм ужасов (США). Как и должно было случиться ужасные происшествия в Вудсборо стали идеальным материалом для Голливуда: там снимается уже третья серия фильма "Удар ножом". Тем временем Сидни ведет уединенный образ жизни в Северной Калифорнии, где и узнает о новых чудовищных убийствах. Прошлое вновь назначает ей смертельную встречу
23.00 **СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ** Сериал
23.40 **Детали**

REN TV

7.00 **Fox Kids на REN TV. Деннис-непоседа** Мультсериал
7.25, 16.40 **Fox Kids на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ** Телесериал
7.50, 19.40, 23.45 **НаСТоящие новости**
8.20 **ВОВОЧКА-2** Комедийный сериал
8.55 **АГЕНТСТВО** Комедийный сериал
9.30, 12.30, 23.15 **24** Информационная программа
9.50 **АТАКА 50-ФУТОВОЙ ЖЕНЩИНЫ** Комедия
11.50 **Телемагазин**
13.00, 2.25 **Час суда**
14.00, 22.00 **БРИГАДА** Телесериал
15.15, 0.35 **СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** Телесериал
16.15 **Fox Kids на REN TV: Рыцари света** Мультсериал
17.00 **МЯТЕЖНЫЙ ДУХ** Сериал
18.00 **ВОВОЧКА-2** Комедийный сериал
18.30 **АГЕНТСТВО** Комедийный сериал
19.00 **Ювента-клуб**
19.10 **Медицинский вестник**
19.35 **Мудрые советы Старика Хоттабыча**
19.55 **SOS**
20.00 **АРЕНА СМЕРТИ** Боевик. 2009 год, мир стоит на грани катастрофы: по планете распространяется новейший наркотик, убивающий в человеке и чувства страха и боли. Мафиозные группировки устанавливают контроль за распространением наркотика
0.00 **Саус Парк с Гоблином** Мультсериал
1.35 **Лучшие шоу мира**
3.10 **Эти эксцентричные люди** Документальный фильм
3.35 **Ночной музыкальный канал**

ТНТ

7.00 Информационная программа **Телеобъектив**
7.40 **Никелодеон на ТНТ**
8.30 **ТВ-клуб**
8.50 **Наши песни**
9.00 **Завтрак с Дискавери**
10.00 **УИКЭНД У БЕРНИ** Комедия
12.05 **Никелодеон на ТНТ**
13.30 **ТВ-клуб**
14.00 **Обед с Дискавери**
15.00 **Шоу Бенни Хилла**
15.30 **Маски-шоу**
16.00 **Реалити-шоу 12 негритят**
17.00 **Окна** с Дмитрием Нагиевым
18.00 **Запретная зона**
19.00 Информационная программа **Телеобъектив**
19.20 **Коридоры власти**
19.30 **Москва: инструкция по применению**
20.00 **Окна** с Дмитрием Нагиевым
21.00 **Реалити-шоу 12 негритят**
22.00 **ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ** Комедия. Корабль пришельцев приземляется в бассейне, принадлежащем красавице Валери. Она дает им приют и показывает все прелести земной жизни, которые только можно найти в Калифорнии. Режиссер: Джулиан Темпл. В ролях: Джина Девис, Джим Керри, Джеф Голдблюм, Дэймон Уэйнс
0.25 **Реалити-шоу 12 негритят**
0.30 **Москва: инструкция по применению**
1.00 **Наши песни**
1.05 **Окна** с Дмитрием Нагиевым

ТВ-3

6.30 **Победоносный голос верующего** Религиозная программа
7.00 **Ураганчики** Мультипликационный сериал
7.30 **ЛИЦОМ К СТЕНЕ** Детектив
9.30 **МЕТЕОР ПИТА** Семейное кино
11.30 **ИСТРЕБИТЕЛИ ДРАКОНОВ** Боевик
13.30 **Борьба за выживание** Документальный сериал
14.00 **УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ** Драма
16.30 **ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ** Детективный сериал. 2-я серия
18.00 **Анатомия катастроф** Документальный сериал
18.30 **Борьба за выживание** Документальный сериал
19.00 **СТРАНА ОБЕЗЬЯН** Приключенческий фильм
21.00 **ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ** Триллер
23.00 **Истории о привидениях** Документальный сериал
23.30 **ЧИСТИЛЬЩИК** Остросюжетный боевик
1.30 **Анатомия катастроф** Документальный сериал
2.00 **Истории о привидениях** Документальный сериал

MTV

6.00, 8.00 **Автопилот**
7.00, 12.00, 20.00 **Ru-zone**
10.00, 21.30 **News блок**
10.15, 21.45 **Запой-ка!**
10.30 **По домам!**
11.00 **Позорная 10-ка.**
13.00, 17.00 **Пульс**
14.00 **Паралитики** Мультфильм
14.30 **Б пролете**
15.00 **Тотальное шоу**
16.00 **SMS-чарт**
18.00 **Давай на спор!**
18.30 **Шоу Уэйда Робсона**
19.00 **Сводный чарт**
21.00 **Подстава**
22.00 **Молодожены**
22.30 **Самые громкие скандалы прошлого года**
23.00 **Дневник: Tony Hawk**
23.30 **Полночь**
0.30 **Центр русского рока**
1.30 **Бессонница**

2-Я САДОВАЯ

8.00-9.40 **Передачи т/к Культура**
9.40 **Вести+**
10.00-19.00 **Передачи т/к Культура**
19.00 **Выборы - 2004**
19.30 **Новости культуры**
19.50, 20.40 **Кадровое телеагентство**
19.55 **Авто-Маркет**
20.05 **Из первых уст**
20.20 **Мультфильм**
20.45-21.25 **Передачи т/к Культура**
21.25 **Prime Fashion Time**
21.45 **Парад песен**
22.10-0.50 **Передачи т/к Культура**

СРЕДА, 3 марта

Жизнь ТВ гид

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
8.45 Выборы-2004
9.00 Новости
9.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5 Сериал
10.20 КЛОН Сериал
11.20 Ералаш
11.40 Дисней-клуб: Чудеса на виражах
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Вера Алентова, Анатолий Папанов в фильме **ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ** (СССР). Режиссер: Юлий Райзман. Светлане уже за тридцать. Современная, энергичная, но одинокая женщина задается целью выйти замуж и вскоре находит подходящую кандидатуру в лице надежного, правда немолодого, чиновника Владимира Дмитриевича, нежно полюбившего ее...
14.20 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 БЕРЕГ МЕЧТЫ Сериал
16.20 Угадай мелодию
16.50 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.20 Смехопанорама
18.50 Выборы-2004
19.00 КЛОН Сериал
20.00 Лариса Удовиченко и Вера Сотникова в ироническом детективе **ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА**
21.00 Время
21.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5 Сериал
22.40 Спецназ Бросок в опасную зону
23.30 Ночное Время
0.00 Звезды эфира Александр Иванов
0.30 Крылья
1.00 Максим Никулин в программе **Форганг**
1.30 Ким Бейсингер в детективной комедии **НАДИН** (США). Режиссер: Роберт Бентон. Молодая красивая женщина Надин Хайтауэр (Ким Бейсингер) приходит в фотостудию Раймонда Эскобара. Тот сделал для нее художественные этюды в весьма фривольном стиле и обещал карьеру

РОССИЯ

5.00 Доброе утро, Россия!
***5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15 Местное время. Вести. Саратов** Информационная программа
7.50 Выборы - 2004
8.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3 Сериал
9.50 Короткое замыкание
10.50 Дежурная часть Криминальные новости
11.00 Вести
***11.20 Местное время Выборы - 2004**
11.50 Что хочет женщина
12.50 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ Сериал
13.50 Дежурная часть Криминальные новости
14.00 Вести
***14.10 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
14.30 Частная жизнь
15.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Сериал
16.30 Дежурная часть Криминальные новости
***16.40 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
17.00 Вести
17.10 ЛЮДИ И ТЕНИ Сериал
18.05 ГЛАВНЫЕ РОЛИ Сериал
19.00 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? Детективный сериал
20.00 Вести
***20.30 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3 Сериал
21.55 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ Сериал
***23.00 Вести +**
23.20 ИДИОТ Сериал

НТВ

6.00 Утро на НТВ
8.45 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2 Сериал
10.00 Сегодня утром
10.25 Кулинарный поединок: Анне Вески - Олег Симоненко
11.20 Ток-шоу **Страна советов**
12.00, 15.00, 17.00 Сегодня с Кириллом Поздняковым
12.35 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ... (СССР, 1981 г.) Режиссер: Владимир Саруханов. В ролях: Саттар Дикамбаев, Иногам Адылов, Айтурган Темирова, Юрий Назаров. Середина 20-х годов. Хакасия. Здесь еще действуют недобитые банды. Чекист Сыгда Кирбижеков проник в одну из банд, чтобы попытаться убедить людей добровольно сложить оружие...
14.15 Время есть
14.35 Протокол
15.35 Ток-шоу **Принцип домино**
17.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО Сериал (США) **ИГРА СО СМЕРТЬЮ** Джессика Флетчер приезжает в один из театров на Бродвее, где должна состояться премьера спектакля по ее книге "Идеальное убийство". Премьеру должны освещать два журналиста-соперника. После банкета одного из них находят убитым в своем офисе...
18.35 Протокол
19.00 Сегодня с Татьяной Митковой
19.40 НА ВИРАЖЕ Сериал. 6-я серия. Обиженного Копейкина вновь приходится отправить на добровольно-принудительное вытрезвление. Светлана добивается, чтобы Чижов взял тренером в "Фаворит" Олега Кравченко - неоднократного чемпиона мира по гоночному спорту...
20.50 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2 Сериал. 3-я серия. Наташа приходит к Рае попрощаться и обнаруживает у той Николая, выходящего из ванной в женском халате. Не желая выслушивать объяснения Николая, она уходит. Американцы разрывают контракт с агент-

ТВЦ

5.45, 7.30 Информационно-развлекательный канал **Настроение**
7.00, 19.30 События. Время местное
7.15, 19.15 Сертификат качества
8.45 Газетный дождь
8.55 СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ Телесериал 36-я серия Пустяковая ссора Лукресии и Манолы обернулась крупным скандалом. В ответ на оскорбления хозяйки Манола пригрозила, что расскажет всю правду о рождении Хулио – оказывается, дон Артуро не является его отцом...
9.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА Телесериал
10.40 Телемагазин
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События Время московское
11.15 Телеканал Дата
12.05 Особая папка
12.35 Народные средства
12.55 Квадратные метры
13.15 Сертификат качества
13.30 Деловая Москва
14.15 ИНСПЕКТОР КРЕСС Детективный сериал
15.30 Мода non-stop
16.00 Регионы: прямая речь
16.30 Ступеньки
17.00 ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА Телесериал (США) 18-я серия **ОХОТА ЗА МАТЕРЬЮ** Гудвин уговорил Лона Коэна дать в газету материал о семейной идиллии миссис Валдон и подкидыша. Он уверен, что мать придет взглянуть на малыша...
18.15 Магия Театральная программа
19.00 Футбол, и не только
19.50 События Время московское
19.55 Пять минут деловой Москвы
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА Телесериал (Россия) 5-я серия **ЛИПТОНОВЫЙ ДВОЙНИК** У господина Усарова проблемы с конкурентами. Его собираются убить, чтобы вместо него действовал его двойник. Усаров обращается к Катерине с просьбой устранить двойника...

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 Порядок слов Книжные новости
10.35 Наедине с природой Документальный сериал
11.05 90 лет со дня рождения Татьяны Окуневской **ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ** Художественный фильм (Мосфильм, 1936). Режиссеры Юлий Райзман, Дмитрий Васильев. По мотивам повести Евгения Габриловича Тихий Бровкин. В ролях: Татьяна Окуневская, Иван Пельтцер, Осип Абдулов, Алексей Консовский и др. Последняя ночь Российской империи - октябрьские дни 1917 года. В центре фильма судьбы двух семей...
12.35 Осенние портреты Татьяна Окуневская
13.05 Ток-шоу **Оркестровая яма** Ведущий А.Варгафтик
13.45 ПЕРРИ МЭЙСОН Телесериал
14.30 Странствия музыканта Ведущий С.Владимирский
15.00 Медвежонок Мультсериал
15.35 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ Телесериал
16.00 Плоды просвещения. XX век Давид Самойлов
16.40 Живое дерево ремесел
16.55 Платье для короля Документальный фильм
17.50 Отечество и судьбы *Вяземские*
18.15 Что играем Живой концерт с элементами ток-шоу. Ведущие Е.Шапчиц и А.Королев
19.00 Новости культуры
19.20 Документальный сериал **Секретные физики** Андрей Сахаров. Часть 1-я
19.50 ПЕРРИ МЭЙСОН Телесериал
20.45 Апокриф Ток-шоу
21.40 Острова Вахтанг Кикабидзе. Часть 2-я
22.20 Один год из жизни ита-

СПОРТ

5.00 Eurosportnews
5.10 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Динамо (Москва) **- Спартак** (Москва)
7.00 Вести-спорт
7.10 На старт! Спортивно-информационный канал
8.00 Вести-спорт
8.10 На старт! Спортивно-информационный канал
9.00 Вести-спорт
9.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии
10.15 Eurosportnews
10.30 Хоккей. Московский турнир на призы клуба Золотая шайба. Финалы
12.00 Вести-спорт
12.10 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин
14.05 Eurosportnews
14.15 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Динамо (Москва) **- Спартак** (Москва)
16.00 Eurosportnews
16.15 Фристайл. Лыжная акробатика. Показательные выступления лучших спортсменов России
17.10 Вести-спорт
17.20 Спортивный календарь
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Прямая трансляция из США
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. Днепр (Украина) **- Олимпик** (Франция). Прямая трансляция. Днепр занимает в чемпионате Украины третье место, на 9 очков отставая от лидера - донецкого Шахтера. Соперником команды Евгения Кучеревского по третьему кругу Кубка УЕФА будет марсельский Олимпик. До финала Кубка команды играют между собой по два матча - дома и на выезде. В каждом из кругов дальше проходит клуб, имеющий преимущество по сумме двух встреч. Если в двух играх команды забили одинаковое количество голов, то побеждает клуб забивший больше голов на выезде
21.00 Вести-спорт

0.30 **Крылья**
1.00 Максим Никулин в программе **Форганг**
1.30 Ким Бейсингер в детективной комедии **НАДИН** (США). Режиссер Роберт Бентон. Молодая красивая женщина Надин Хайтауэр (Ким Бейсингер) приходит в фотостудию Раймонда Эскобара. Тот сделал для нее художественные этюды в весьма фривольном стиле и обещал карьеру фотомодели. Но очень скоро Надин пожалела о легкомысленном поступке и решила забрать фотографии. К своему ужасу она становится свидетельницей убийства фотографа. Схватив конверт с надписью Надин, она мчится прочь. Но в пакете, вместо злополучных снимков оказываются секретные материалы Департамента дорожного строительства. Теперь бедняжке предстоит уносить ноги и от полиции, и от бандитов
3.00 **Новости**
3.05 **Что? Где? Когда?** Финал зимних игр
4.10, 5.05 Фэй Данауэй в триллере **СИЛУЭТ** (США)
5.00 **Новости**

7-ТВ

6.00, 7.00, 8.00 **ЗАРЯДка для страны**
6.15, 7.15 **Горячая семерка**
6.40, 7.40 **Ракетная мощь**
6.55, 7.55 **Интернет-тайм**
8.15 **220 вольт**
8.30 **Диалоги о рыбалке**
9.15 **Физкульт**
9.30, 15.15 **Гонщик по имени Скорость** Мультсериал
10.15, 11.45, 13.30 **Музыкальный трек**
10.30 **220 вольт**
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 22.45 **Новости 7**
11.15 **Открытый корт**
12.15 **Футбол Испании** Обзор 26-го тура
14.00 **Диалоги о рыбалке**
15.00 **Физкульт**
16.00 **Баскетбол. Евролига ФИБА (мужчины). 1/4 финала**
18.00 **История российского футбола. Год 1993-й**
19.00 **Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Днепр** (Днепропетровск, Украина) - **Марсель** (Франция)
21.00, 3.00 **Волейбол (мужчины). Лига чемпионов. 1/4 финала. Искра** (Одинцово) - **Нолико** (Бельгия)
23.00 **Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Мальорка** (Испания) - **Спартак**
1.00 **История российского футбола. Год 1994-й**
2.00 **Мототриал. Чемпионат мира**
5.00 **Диалоги о рыбалке**
5.30 **220 вольт**

БИ? Детективный сериал
20.00 **Вести**
*20.30 **Местное время. Вести. Саратов** Информационная программа
20.50 **Спокойной ночи, малыши!**
20.55 **ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3** Сериал
21.55 **ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ** Сериал
*23.00 **Вести +**
23.20 **ИДИОТ** Сериал
0.25 **Авторитет** с Дмитрием Киселевым
0.55 **Дежурная часть** Криминальные новости
1.10 **Я САМА** Остросюжетный фильм Россия, 1993 г. Режиссер Игорь Максимчук. В ролях: Вера Глаголева, Виктор Павлов, Любовь Соколова, Валерий Гаркалин. Одна из самых интересных ролей Веры Глаголевой, которая играет в этом фильме женщину, мстящую убийцам мужа
2.45 **Дорожный патруль**
*3.00 **Музыкальные вечера**

ТТВ-СТС

7.00 **Приключения Вуди и его друзей** Мультсериал
7.30, 17.01 **ДРУЗЬЯ** Комедия
8.00, 20.00 **БЕДНАЯ НАСТЯ** Сериал
9.00, 13.30, 19.30 **Телеком Новости**
9.30 **КРИК-3** Фильм ужасов
11.30 **НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ** Комедия
12.00 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал
13.00, 1.10 **Истории в деталях**
13.40 **Кексы**
14.00 **Машенька и медведь** Мультфильм
14.30 **Скуби и Скрэппи** Мультсериал
14.55 **Гаргульи** Мультсериал
15.25 **Сильвестр и Твити** Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 **Телеком Новости Сей Час**
16.01 **ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ** Комедия
17.30 **ЧУДЕСА НАУКИ** Комедия
18.01 **33 квадратных метра**
18.30, 19.01, 0.10 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3** Сериал
21.00 **ВОРОН. СПАСЕНИЕ** (США - Германия). Третья часть знаменитого мистического триллера "Ворон". В предыдущей части главного героя Алекса Корвиса по ложному обвинению в убийстве приговорили к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение. Но после смерти Алекс возвращается оттуда, откуда возврата нет...
23.00 **СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ** Сериал
23.40 **Детали**

REN TV

7.00 **Fox Kids на REN TV: Деннис-непоседа** Мультсериал
7.25, 16.40 **Fox Kids на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ** Телесериал
7.50 **НаСТоящие новости**
8.20 **ВОВОЧКА-2** Комедийный сериал
8.55 **АГЕНТСТВО** Комедийный сериал
9.30, 12.30, 23.15 **24** Информационная программа
9.50 **АРЕНА СМЕРТИ** Боевик
11.55 **Телемагазин**
13.00, 3.15 **Час суда**
14.00, 22.00 **БРИГАДА** Телесериал
15.15, 0.35 **СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** Телесериал
16.15 **Fox Kids на REN TV: Рыцари света** Мультсериал
17.00 **МЯТЕЖНЫЙ ДУХ** Молодежный сериал
18.00 **ВОВОЧКА-2** Комедийный сериал
18.30 **АГЕНТСТВО** Комедийный сериал
19.00 **Где ты, мама?** Детские истории
19.20 **Сектор моды**
19.35 **Мудрые советы Старика Хоттабыча**
19.40, 23.45 **НаСТоящие новости**
19.55 **SOS**
20.00 **ГЛАЗ** Триллер Гонконг-Англия-Сингапур. Мун ослепла еще в раннем детстве. Когда девушке исполнилось двадцать лет, врачи сделали ей сложную операцию. Спустя некоторое время Мун стала видеть в зеркале не свое лицо, а какой-то другой женщины...
0.00 **Саус Парк с Гоблином** Мультсериал
1.35 **БОЕВАЯ ЭЛИТА** Боевик
4.00 **Эти эксцентричные люди** Документальный фильм
4.25 **Ночной музыкальный канал**

ТНТ

7.00 Информационная программа **Телеобъектив**
7.40 **Никелодеон на ТНТ**
8.30 **ТВ-клуб**
8.50 **Наши песни**
9.00 **Завтрак с Дискавери**
10.00 **ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ** Комедия
12.05 **Никелодеон на ТНТ**
13.30 **ТВ-клуб**
14.00 **Обед с Дискавери**
15.00 **Шоу Бенни Хилла**
15.30 **Маски-шоу**
16.00 Реалити-шоу **12 негритят**
17.00 **Окна** с Дмитрием Нагиевым
18.00 **Цена любви**
19.00 Информационная программа **Телеобъектив**
19.30 **Москва: инструкция по применению**
20.00 **Окна** с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу **12 негритят**
22.00 **КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ** Фантастическая комедия. 2196 год. Водитель, перевозящий грузы на далекие планеты, хочет остаться независимым от могущественной Корпорации. Поэтому за большие деньги он берется доставить сомнительный груз. Чтобы сократить путь, он держит путь через галактику, где хозяйничают космические пираты. Режиссер: Стюарт Гордон. В ролях: Деннис Хоппер, Стивен Дорфф, Деби Мэзар, Чарлз Дэнс, Барбара Крэмптон, Вернон Уэллс
0.20 Реалити-шоу **12 негритят**
0.25 **Москва: инструкция по применению**
0.55 **Наши песни**
1.00 **Окна** с Дмитрием Нагиевым

Магия театрального фильма
19.00 **Футбол, и не только**
19.50 **События Время московское**
19.55 **Пять минут деловой Москвы**
20.00 **ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА** Телесериал (Россия) 5-я серия **ЛИПТОНОВЫЙ ДВОЙНИК** У господина Усарова проблемы с конкурентами. Его собираются убить, чтобы вместо него действовал его двойник. Усаров обращается к Катерине с просьбой устранить двойника...
21.00 **Петровка, 38**
21.25 **Выборы - 2004**
22.40, 23.55 **Премьера Запыв слепых** Публицистический фильм О.Попцова Часть 2-я
23.25 **Времечко**
0.35 **25-й час События Время московское**
0.55 **Серебряный диск**
1.15 **ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИНОЙ В ВЕК** Телесериал (США) 2-я серия Постепенно отношения Люси и Кастелио перерастают из ненависти в дружбу, а затем служанка становится второй матерью для Люси, которая ушла из родительского дома совсем ребенком
2.15 **Синий троллейбус**

Документальный фильм
17.50 **Отечество и судьбы** *Виельгорские*
18.15 **Что играем** Живой концерт с элементами ток-шоу Ведущие Е.Шапчиц и А.Королев
19.00 **Новости культуры**
19.20 Документальный сериал **Секретные физики** Андрей Сахаров. Часть 1-я
19.50 **ПЕРРИ МЭЙСОН** Телесериал
20.45 **Апокриф** Ток-шоу
21.40 **Острова** Вахтанг Кикабидзе. Часть 2-я
22.20 Один год из жизни итальянского кино **БОККАЧЧО-70** (Италия - Франция, 1962). Трагикомедия. Состоит из 4-х новелл, каждая из которых представляет собой законченный самостоятельный фильм. Новеллы сняты режиссерами, которых без преувеличения можно назвать классиками кино (Марио Моничелли, Федерико Феллини)
0.00 **Новости культуры**
0.25 **Ночной полет** Ведущий Андрей Максимов
0.50 **Наедине с природой** Документальный сериал
1.20 **Программа передач**
1.25 **ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ** Художественный фильм

ТВ-3

6.30 **Победоносный голос верующего** Религиозная программа
7.00 **Ураганчики** Мультипликационный сериал
7.30 **СВЕТСКИЕ ЛЬВЫ** Комедийный фильм
9.30 **СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР** Драма
11.30 **ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ** Триллер
13.30 **Борьба за выживание** Документальный сериал
14.00 **КЛУБ ШПИОНОВ** Приключенческий фильм
16.00 **СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ** Боевик
18.00 **Анатомия катастроф** Документальный сериал
18.30 **Борьба за выживание** Документальный сериал
19.00 **КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА** Драма
21.00 **ЗАЩИТА** Триллер
23.00 **Истории о привидениях** Документальный сериал
23.30 **ПУТАНИЦА** Комедийный фильм
1.30 **Анатомия катастроф** Документальный сериал
2.00 **Истории о привидениях** Документальный сериал

первенство команды Кучеревского по гонкам, кругу Кубка УЕФА с командой марсельский Олимпик.
До финала Кубка команды играют между собой по два матча - дома и на выезде
В каждом из кругов дальше проходит клуб, имеющий преимущество по сумме двух встреч. Если в двух играх команды забили одинаковое количество голов, то побеждает клуб, забивший больше голов на выезде
21.00 **Вести-спорт**
21.10 **Хоккей России**
21.35 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии**
22.40 **Футбол. Кубок УЕФА. Ньюкасл Юнайтед** (Англия) - **Валеренга** (Норвегия). 1-й тайм. Прямая трансляция из Англии
23.35 **Вести-спорт**
23.45 **Футбол. Кубок УЕФА. Ньюкасл Юнайтед** (Англия) - **Валеренга** (Норвегия). 2-й тайм. Прямая трансляция из Англии
0.45 **Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины** Трансляция из США
2.20 **Eurosportnews**
2.30 **Хоккей России**
3.05 **Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин**

MTV

6.00, 8.00 **Автопилот**
7.00, 12.00, 20.00 **Ru_zone**
10.00, 21.30 **News блок.**
10.15, 21.45 **Запой-ка!**
10.30 **Большое кино.**
11.00 **20-ка самых-самых.**
13.00, 17.00 **Пульс.**
14.00 **Привет, Джоэл!** Мультфильм
14.30 **В пролете**
15.00 **Тотальное шоу**
16.00 **SMS-чарт**
18.00 **Давай на спор!**
18.30 **Шоу Уэйда Робсона**
19.00 **Европейская 20-ка**
21.00 **Одна неудачная поездка**
22.00 **Поцелуй навылет!**
23.00 **Стоп! Снято:** Hillary Duff Come Clean
23.30 **Полночь**
0.30 **Центр риска**
1.30 **Бессонница**

2-Я САДОВАЯ

8.00-9.40 **Передачи т/к Культура**
9.40 **Вести+**
10.00-19.00 **Передачи т/к Культура**
19.00 **Выборы - 2004**
19.30 **Новости культуры**
19.50, 20.35 **Кадровое телеагентство**
19.55 **Авто-Маркет**
20.05 **Новости потребительского рынка**
20.20 **Криминальный Саратов**
20.45-21.40 **Передачи т/к Культура**
21.40 **Вечерний звон** Информационно-публицистическая программа
22.20 **Prime Fashion Time**
22.40 **СЕМЬ НЯНЕК** Комедия
0.00-0.50 **Передачи т/к Культура**

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
8.00 Выборы-2004
9.00 Новости
9.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5 Сериал
10.30 КЛОН Сериал
11.30 Ералаш
11.40 Дисней-клуб: Базз и его [illegible]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Лариса Лужина в приключенческом фильме **ЗОЛОТО** (СССР). Режиссер: Дамир Вятич-Бережных. По одноименному роману Бориса Полевого. Первые дни войны. Небольшой городок около западной границы захвачен немцами. Огромные ценности оказались в банке, где остались двое - старый кассир и машинистка. Вместе они принимают решение: любой ценой спасти золото и доставить его в Москву...
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 БЕРЕГ МЕЧТЫ Сериал
16.20 Угадай мелодию
16.50 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.20 Кумиры Лариса Лужина
18.50 КЛОН Сериал
19.50 Лариса Удовиченко и Вера Сотникова в ироническом детективе **ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА**
21.00 Время
21.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5 Сериал
22.40 Человек и закон
23.30 Ночное Время
0.00 Ударная сила Ядерный щит
0.30 Гении и злодеи
***1.00* Империя чужих** Часть 1-я
1.30 ДАМСКИЙ УГОДНИК Комедия (США). Режиссер: Реджиналд Хадлин. В ролях: Тим Медоуз, Кэрин Парсонс, Били Ди Уильямс, Тиффани Тиссен, Ли Эванс, Уилл Феррел, Джилл Толли. Обладатель сногсшибательной прически Леон Ферпс - личность яркая и нестандартная. Он странно одевается, шепелявит, да и умом большим не отличается. Но при этом сводит с ума всех представительниц слабого пола. Дело в том, что Леон – ведущий от-

РОССИЯ

5.00 Доброе утро, Россия!
***5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 Местное время Вести Саратов**
***8.10 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
8.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3 Сериал
9.50 Короткое замыкание
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
***11.20 Местное время Выборы - 2004**
11.50 Что хочет женщина
12.50 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ Сериал
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
***14.10 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
14.30 Частная жизнь
15.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Сериал
16.30 Дежурная часть
***16.40 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
17.00 Вести
17.10 ЛЮДИ И ТЕНИ Сериал
18.05 ГЛАВНЫЕ РОЛИ Сериал
19.00 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? Детективный сериал
20.00 Вести
***20.30 Местное время Вести Саратов** Информационная программа
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3 Сериал
21.55 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ Сериал
***23.55 Вести +**
0.15 Дежурная часть
0.30 ПАУК Художественный фильм Франция, Канада, Великобритания, 2002 г. Режиссер Дэвид Кроненберг. В ролях: Рейф Файнс, Миранда Ричардсон, Гэбриэл Бирн, Джон Невилл. Проведя 20 лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Деннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум. Он заново

НТВ

6.00 Утро на НТВ
8.45 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2 Сериал
10.00 Сегодня утром
10.25 Квартирный вопрос
11.20 Ток-шоу **Страна советов**
12.00, 15.00, 17.00 Сегодня с Кириллом Поздняковым
12.35 В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (К/ст. им. М. Горького, 1981 г. СССР) Режиссер: Евгения Жигуленко. В ролях: Валентина Грушина, Нина Меньшикова, Валерия Заклунная, Яна Друзь, Дима Замулин. "Ночными ведьмами" фашисты называли бесстрашных советских летчиц, воевавших на ночных бомбардировщиках ПО-2...
14.15 Время есть
14.35 Протокол
15.35 Ток-шоу **Принцип домино**
17.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО Сериал (США). **ПОЛИТИКА ТЕЛА** К миссис Флетчер за помощью в составлении текстов предвыборных выступлений обращается её знакомая, которая баллотируется на пост сенатора. Ведущему предвыборных теледебатов между кандидатами подбрасывают компромат - фотоснимки, на которых знакомая Джессики запечатлена со своим помощником...
18.35 Протокол
19.00 Сегодня с Татьяной Митковой
19.40 НА ВИРАЖЕ Сериал. 7-я серия. Постоянные опоздания и отлучки Светланы с тренировок, оказывается, связаны с тем, что она является главой крупной финансовой компании, и инвестором, финансирующим "Фаворит"...
20.50 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2 Сериал. 4-я серия. Николай разыскивает Наташу, но её нет ни на квартире, куда уже въехали новые жильцы, ни

ТВЦ

5.45, 7.30 Информационно-развлекательный канал **Настроение**
7.00 События Время местное
7.15 Футбол, и не только
8.45 Газетный дождь
8.55 СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ Телесериал 37-я серия Диего ворвался в комнату Саломеи и потребовал, чтобы она убиралась из дома Монтесино: ее ребенок не входит в его планы. Началась ссора, но услышав, что к ним направляется Хулио, Диего стал целовать Саломею. Ревность лишила Хулио разума и он во всем обвинил свою несчастную возлюбленную.
9.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА Телесериал (Россия)
10.40 Войди в свой дом
10.45 Телемагазин
11.00, 14.00, 18.00, 19.50, 22.00 События Время [illegible]
11.15 Телеканал Дата
12.05 Караоке стрит
12.20 А у нас во дворе...
12.50 Игра в прятки
13.05 Доходное место
13.15 Сертификат качества
13.30 Деловая Москва
14.15 ИНСПЕКТОР КРЕСС Детективный сериал
15.30 21 кабинет
16.00 Регионы: прямая речь
16.30 Тайна зеленой комнаты
17.00 ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА Телесериал (США) 19-я серия **СМЕРТЬ СОДЕРЖАНКИ** Гудвин влип в неприятности. По просьбе Орри Кетера он отправился к квартиру его подружки Изабель Керр, чтобы забрать лицензию детектива, которую неголница стащила из бумажника. Но в квартире Арчи наткнулся на свежий труп....
18.15 Дом на Котельниках
19.00 Музыка
19.15 Сертификат качества
19.30 События Время местное
19.55 Пять минут деловой Москвы
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА Телесериал (Россия) 6-я серия **РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ** Настя пришла на сеанс к Катерине и рассказала, что на семью Эдуарда было наложено родовое проклятие и он боится, что оно может перейти и на

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 Порядок слов Книжные новости
10.35, 0.50 Наедине с природой Документальный сериал
11.05 Юбилей Ларисы Лужиной **ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ** Художественный фильм (Мосфильм, 1976). Режиссер Константин Худяков. В ролях: Анатолий Кузнецов, Лариса Лужина, Лев Дуров. Гордость ремонтного завода, ударник, орденоносец однажды вдруг решил поинтересоваться своими домашними делами и обнаружил, что там все не так благополучно, как хотелось бы...
12.35 Винка Мультсериал
12.45 Апокриф Ток-шоу
13.40 Остров без любви Телепроект А.Максимова и К.Худякова. Фильм 1-й **ИСПЫТ**
14.40 Письма из провинции Тверь
15.10 Медвежонок Мультсериал
15.35 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ Телесериал
16.00 Плоды просвещения. XX век Даниил Гранин
16.55 Мандала. Дэниел Эзралов. Путешествие танцовщика Документальный фильм (Великобритания, 2000)
17.50 Петербург: время и место Музей сновидений Зигмунда Фрейда: Ведущий А.Толубеев
18.15 Царская ложа
19.00 Новости культуры
19.20 Документальный сериал **Секретные физики** Андрей Сахаров. Часть 2-я
19.50 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ Телесериал (Великобритания, 1998). Режиссер М.Манден. По одноименному роману У. Теккерея. В ролях: Наташа Литтл; Френсис Грей, Натаниэл Паркер, Дэвис Росс, Джереми Свифт. 1-я серия. Эмилия Седли и Ребекка Шарп заканчивают пансион. Эмили, дочь богатого маклера, готовится к светской жизни, а Бекки едет гувернанткой в семью ми-

СПОРТ

5.00 Eurosportnews
5.10 Футбол. Кубок УЕФА. Ньюкасл Юнайтед (Англия) - **Валеренга** (Норвегия)
7.00 Вести-спорт
7.10 На старт! Спортивно-информационный канал
8.00 Вести-спорт
8.10 На старт! Спортивно-информационный канал
9.00 Вести-спорт
9.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
10.10 Eurosportnews
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из США
12.00 Вести-спорт
12.10 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при Иван Ярыгин
14.05 Eurosportnews
14.15 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. ЦСКА - Крылья Советов (Самара)
16.00 Eurosportnews
16.15 Ледолазание. Первенство России. Юноши
17.10 Вести-спорт
17.20 Спортивный календарь
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины Прямая трансляция из США
18.55 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.15 Вести-спорт
21.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции
22.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины Трансляция из США
23.40 Точка отрыва
0.15 Вести-спорт
***0.25 Футбол. Кубок УЕФА. Днепр** (Украина) - **Олимпик** (Франция)*
2.15 Eurosportnews
2.30 Золотой пьедестал Борис Шахлин. Самой удачной для Бориса Шахлина (спортивная гимнастика) оказалась XVII Олимпиада в Риме. Он стал ее абсолютным чемпионом, завоевав золотые медали на брусьях, коне, в опорном прыжке и в многоборье. Всего, приняв участие в трех Олимпиадах, Шахлин

Империя чужих Часть 1-я
1.30 ДАМСКИЙ УГОДНИК Комедия (США). Режиссер: Реджиналд Хадлин. В ролях: Тим Медоуз, Кэрин Парсонс, Били Ди Уильямс, Тиффани Тиссен, Ли Эванс, Уилл Феррел, Джилл Толли. Обладатель сногсшибательной прически Леон Ферпс - личность яркая и нестандартная. Он странно одевается, шепелявит, да и умом большим не отличается. Но при этом сводит с ума всех представительниц слабого пола. Дело в том, что Леон – ведущий откровенного эротического радио-шоу "Дамский угодник", которое женщины просто обожают. Леон не только эфирный краснобай: о его любовных похождениях ходят легенды. Но однажды звезда теряет чувство меры в прямом эфире, и, как следствие теряет работу. С этого момента неприятности начинают сыпаться на ловеласа, как из рога изобилия
3.00 Новости
3.05 Что? Где? Когда? Финал года
4.50, 5.05 ШПИОНКА Сериал
5.00 Новости

7-ТВ

6.00, 7.00, 8.00 ЗАРЯДка для страны
6.15, 7.15 Горячая семерка
6.40, 7.40 Ракетная мощь
6.55, 7.55 Интернет-тайм
8.15 220 вольт
8.30 Рыболов
9.15 Физкульт
9.30, 15.15 Гонщик по имени Скорость Мультсериал
10.15, 11.45, 13.30 Музыкальный трек
10.30 220 вольт
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 22.25 Новости 7
11.15 Земля Конюхова
12.15, 18.45, 2.00 Футбол Италии Обзор 23-го тура
14.00 Рыболов
15.00 Физкульт
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Мальорка (Испания) - **Спартак**
18.00 История российского футбола. Год 1994-й
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Левски (Болгария) - **Ливерпуль** (Англия)
22.00 Такой хоккей
22.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ
0.30 Акробатический рок-н-ролл Открытый Кубок России
1.00 История российского футбола. Год 1995-й
2.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Днепр (Днепропетровск, Украина) - **Марсель** (Франция)
5.00 Рыболов
5.30 220 вольт

0.30 ПАУК Художественный фильм Франция, Канада, Великобритания, 2002 г. Режиссер Дэвид Кроненберг. В ролях: Рейф Файнс, Миранда Ричардсон, Гэбризл Бирн, Джон Невилл. Проведя 20 лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Деннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум. Он заново переживает боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад. В центре его воспоминаний – эмоциональная травма, связанная с тем, что он потерял мать по вине, как он считает, его отца – водопроводчика Билла Клегга, который убил ее
2.30 Синемания
2.55 Дорожный патруль
3.10 Агентство одиноких сердец
3.35 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ Сериал
4.15 НАВЕКИ ДЖУЛИЯ Сериал

ТТВ-СТС

7.00 Приключения Вуди и его друзей Мультсериал
7.30, 17.01 ДРУЗЬЯ Комедия
8.00, 20.00 БЕДНАЯ НАСТЯ Сериал
9.00, 13.30, 19.30 Телеком Новости
9.30 ВОРОН. СПАСЕНИЕ Художественный фильм
11.30 НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ Комедия
12.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ Сериал
13.00, 1.10 Истории в деталях
13.35 ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ Комедия
14.00 Золотое перышко Мультфильм
14.30 Скуби и Скрэппи Мультсериал
14.55 Гаргульи Мультсериал
15.25 Сильвестр и Твити Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Телеком Новости Сей Час
16.01 ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ Комедия
17.30 ЧУДЕСА НАУКИ Комедия
18.01 33 квадратных метра
18.30, 19.01, 0.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3 Сериал
21.00 УБИЙСТВА В ЧЕРРИ ФОЛЛС Фильм ужасов (США). Однажды в городке Черри Фоллс происходит убийство влюбленной парочки из местной школы. Шериф Маркен начинает расследование, но почти сразу же убивают еще одну девушку. Становится ясно, что маньяк убивает только девственников...
23.00 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ Сериал
23.40 Детали

0.30 Протокол
19.00 Сегодня с Татьяной Митковой
19.40 НА ВИРАЖЕ Сериал. 7-я серия. Постоянные опоздания и отлучки Светланы с тренировок, оказывается, связаны с тем, что она является главой крупной финансовой компании, и инвестором, финансирующим "Фаворит"...
20.50 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2 Сериал. 4-я серия. Николай разыскивает Наташу, но её нет ни на квартире, куда уже въехали новые жильцы, ни у Раи. Тогда он звонит Джиму Эллиоту и назначает встречу. Джим и Дэвид приезжают на место встречи, и там между Дэвидом и Николаем начинается драка...
22.00 Страна и мир
22.35 К барьеру! Ток-шоу Владимира Соловьева
23.40 Тайны разведки: битва за Африку. Эпизод 1-й
0.20 НА ВИРАЖЕ Детективный сериал
1.30 Сегодня
1.55 Ночные музы Стиль от... Ренаты Литвиновой

REN TV

7.00 Fox Kids на REN TV: Деннис-непоседа Мультсериал
7.25, 16.40 Fox Kids на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ Телесериал
7.50 НаСТоящие новости
8.20 ВОВОЧКА-2 Комедийный сериал
8.55 АГЕНТСТВО Комедийный сериал
9.30 24 Информационная программа
9.50 ГЛАЗ Триллер
11.55 Телемагазин
12.30, 23.15 24 Информационная программа
13.00, 3.20 Час суда
14.00, 22.00 БРИГАДА Телесериал
15.15, 0.40 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Телесериал
16.15 Fox Kids на REN TV: Рыцари света Мультсериал
17.00 МЯТЕЖНЫЙ ДУХ Сериал
18.00 ВОВОЧКА-3 Комедийный сериал
18.30 АГЕНТСТВО Комедийный сериал
19.00 Геометрия красоты
19.20 Три желания
19.40, 23.45 НаСТоящие новости
19.55 SOS
20.00 ТАЙНЫЙ ПЛАН Боевик США. Заклятые враги мафии и "засвеченные" агенты спецслужб знают, что с помощью знаменитого эксперта Джейсона Прайса они смогут навсегда затеря[ть] драх его суперсистемы [Боевик] опутавшей всю страну с[канал REN TV] и связных... [Старикв Хот]
0.05 Саус Парк с Гоблин[ом] [территорию] тсериал
1.40 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО[КАЗА]ТЕЛЬСТВО Триллер США [ЧАСТНОЕ]
4.05 Эти эксцентричные ле[ди] кументальный фильм [ный канал]
4.30 Ночной музыкальный

Изабель Керр, чтобы забрать лицензию детектива, которую когда-то отняла из бумажника. Но в квартире Арчи наткнулся на свежий труп....
18.15 Дом на Котельниках
19.00 Музыка
19.15 Сертификат качества
19.30 События Время местное
19.55 Пять минут деловой Москвы
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА Телесериал (Россия) 6-я серия **РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ** Настя пришла на сеанс к Катерине и рассказала, что на семью Эдуарда было наложено родовое проклятие и он боится, что оно может перейти и на будущего ребенка...
21.00 Петровка, 38
21.25 Выборы - 2004
22.40 Версты
23.25 Времечко
23.55 25-й час События Время московское
0.15 Серебряный диск
0.35 ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИННОЙ НОЧИ Телесериал (США). 3-я серия После смерти [Ирэны Люся в от]чаянье [убегает из дома. Но на станци[и] [встречает] подругу детства и та рассказывает, как из-за легкомыслия потеряла своих детей...
1.35 Синий троллейбус

ТНТ

7.00 Информационная программа **Телеобъектив**
7.40 Никелодеон на ТНТ
8.30 ТВ-клуб
8.50 Наши песни
9.00 Завтрак с Дискавери
10.00 КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ Комедия
12.05 Никелодеон на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.00 Обед с Дискавери
15.00 Шоу Бенни Хилла
15.30 Маски-шоу
16.00 Реалити-шоу 12 негритят
17.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
18.00 Запретная зона
19.00 Информационная программа Телеобъектив
19.30 Москва: инструкция по применению
20.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу 12 негритят
22.00 НОЧЬ В РОКСБЕРИ Комедия. Они носят неотразимые костюмы и золотые цепи. У них модные прически и стильные [сноубо]рды. Их среда обитания - ночные клубы. Стиль [жизни] - красивые жизнь удачи[ка] - [на] светная [профессиональном, так] и [на] личном фронте. Но при[рожденный] оптимизм и веселый нрав позволяют ей поддаваться [унынию] даже в [самых] жизненных [ситуациях]. Р[оли] сер. Леонид Квинихидзе, [Ан]дрей Мерзликин, Ирина Муравьева, Се[ргей] Шакуров, Михаил Пуговкин, Александр Панкратов-Черн[ый]

19.00 Новости культуры
19.20 Документальный сериал Секретные физики Андрей Сахаров. Часть 2-я
19.50 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ Телесериал (Великобритания, 1998). Режиссер М.Манден. По одноименному роману У. Теккерея. В ролях: Наташа Литтл, Френсис Грей, Натаниэл Паркер, Дэвис Росс, Джереми Свифт. 1-я серия. Эмилия Седли и Ребекка Шарп заканчивают пансион. Эмили, дочь богатого маклера, готовится к светской жизни, а Бекки едет гувернанткой в семью мистера Кроули. Но сначала девушки две недели проводят в доме Седли, и неугомонная Бекки пытается завлечь в свои сети брата Эмми, Джозефа...
20.40 Культурная революция Программа М.Швыдкого
21.35 Эпизоды Д. Крымов
22.15 Один год из жизни итальянского кино **БОККАЧЧО-70** Художественный фильм
0.00 Новости культуры
0.25 Ночной полет
1.20 Программа передач
1.25 АКТРИСА Художественный фильм (ЦОКС, 1943)
2.40 Контакт Мультфильм для взрослых

ТВ-3

6.30 Победоносный голос верующего Религиозная программа
7.00 Ураганчики Мультипликационный сериал
7.30 ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА Мистический фильм
9.30 МЕЛ Семейный художественный фильм
11.30 КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА Драма
13.30 Борьба за выживание Документальный сериал
14.00 ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС Семейный художественный фильм. 1-я серия
16.00 ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ Триллер
18.00 Анатомия катастроф Документальный сериал
18.30 Борьба за выживание Документальный сериал
19.00 СВЕТСКИЕ ЛЬВЫ Комедийный фильм
21.00 В ЛОВУШКЕ Комедийный фильм
23.00 Истории о привидениях Документальный сериал
23.30 СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ Боевик
1.30 Анатомия катастроф Документальный сериал
2.00 Истории о привидениях Документальный сериал

0.25 Футбол. Кубок УЕФА. Днепр (Украина) - **Олимпик** (Франция)
2.15 Eurosportnews
2.30 Золотой пьедестал Борис Шахлин. Самой удачной для Бориса Шахлина (спортивная гимнастика) оказалась XVII Олимпиада в Риме. Он стал ее абсолютным чемпионом, завоевав золотые медали на брусьях, коне, в опорном прыжке и в многоборье. Всего, приняв участие в трех Олимпиадах, Шахлин был награжден 13 медалями, 7 из которых - золотые. Шестикратный чемпион СССР в многоборье, тринадцатикратный - на отдельных снарядах. Чемпион Европы (1955, 1963) и мира (1954, 1958). Начиная с Мехико-68, работал на всех олимпийских турнирах как арбитр международной категории. Два года назад по решению Совета в Солт-Лейк-Сити награжден Олимпийским орденом
3.05 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург)

MTV

6.00, 8.00 Автопилот
7.00, 12.00, 20.00 Ru_zone
10.00, 21.30 News блок
10.15 Запой-ка!
10.30 Стоп! Снято: Br.Spears Toxic
11.00 Европейская 20-ка
13.00, 17.00 Пульс
14.00 Звездный бой насмерть Мультфильм
14.30 В пролете
15.00 Тотальное шоу
16.00 SMS-чарт
18.00 Давай на спор!
18.30 Шоу Уэйда Робсона
19.00 Русская 10-ка
21.00 Релиз
21.45 Запой-ка!
22.00 12 злобных зрителей
23.00 Чужие правила
23.30 Полночь
0.30 Центр риффа
1.30 Бессонница

2-Я САДОВАЯ

8.00-9.00, 10.00-19.00, 20.40-21.35, 0.00-0.50 Передачи т/к Культура
9.00, 21.35 Вечерний звон Информационно-публицистическая программа
9.40 Вести+
19.00 Выборы - 2004
19.30 Новости культуры
19.50 Спрос
20.15 Кадровое телеагентство
20.20 Авто-Маркет
20.30 Перекресток
22.15 Prima Fashion Time
22.35 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА Комедия

Жизнь ТВ гид

ПЯТНИЦА, 5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
8.45 Выборы-2004
9.00 Новости
9.20 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5** Сериал
10.30 **КЛОН** Сериал
11.30 Ералаш
11.40 **Твинисы**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 Леонид Филатов в лирической комедии **ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ** (СССР). Режиссер: Константин Ершов. Картина состоит из трех новелл, связанных закадровым монологом главного героя, рассказывающего о трех Женях - трех возлюбленных, в каждой из которых он искал мечту своего послевоенного детства
14.00 **Город женщин**
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 **БЕРЕГ МЕЧТЫ** Сериал
16.20 **Угадай мелодию**
16.50 **Большая стирка**
18.00 **Вечерние новости**
18.20 **Документальный детектив** Покушение на Молотова. Дело 2003 года
18.50 **Выборы-2004**
19.00 **Основной инстинкт** Ток-шоу Светланы Сорокиной
19.50 **Поле чудес**
21.00 **Время**
21.25 Премьера! **Фабрика звезд-4**
22.55 **Что? Где? Когда?**
0.20 Сьюзен Сарандон, Бред Питт в боевике Ридли Скотта **ТЕЛЬМА И ЛУИЗА** (США). Луиза - официантка в ресторане быстрого питания - страдает от нелюбимой работы и проблем, постоянно создаваемых ее другом-музыкантом. Тельма, в прошлом энергичная и жизнерадостная, выйдя замуж, тоже изнемогает от однообразной и скучной жизни домохозяйки. В один прекрасный день [illegible] решают сбежать [illegible] давних проблем. [illegible] садятся в машину [illegible] отправляются в горы на [illegible]. В придорожном [illegible] знакомятся непред-

РОССИЯ

5.00 **Доброе утро, Россия!**
*5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 **Местное время Вести Саратов**
*8.10 **Местное время Вести Саратов**
8.45 **ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3** Сериал
9.50 **Короткое замыкание**
10.50 **Дежурная часть**
11.00 **Вести**
*11.20 **Местное время. Выборы - 2004**
11.50 **Мусульмане**
12.00 **Вся Россия**
12.05 **ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ** Сериал
13.50 **Дежурная часть**
14.00 **Вести**
*14.10 **Местное время Вести Саратов**
14.30 **СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ** Сериал
16.30 **Дежурная часть**
*16.40 **Местное время Вести Саратов**
17.00 **Вести**
17.10 **Мой серебряный шар** Н. Румянцева
18.05 **ГЛАВНЫЕ РОЛИ** Сериал
19.00 **Комната смеха**
20.00 **Вести**
*20.30 **Местное время Вести Саратов**
20.50 **Спокойной ночи, малыши!**
20.55 **Кривое зеркало**
23.45 **ИНСТИНКТ** Психологическая драма. США, 1999 г. Режиссер Джон Тертлтоуб. В ролях: Энтони Хопкинс, Дональд Сазерленд, Кьюба Гудинг-мл., Мора Тирни. В жизни специалиста по приматам Итмана Пауэлла есть зловещая тайна, которую не смогли разгадать ни его семья, ни представители правопорядка, выследившие гениального ученого и заключившие его под стражу за убийство в джунглях Руанды...
2.10 **БОННИ И КЛАЙД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ** Комедия. Италия, 1982 г. Режиссер Стено. В ролях: Орнелла Мути, Паоло Веладжио, Жан Сорель, Фердинандо Муроло, Антонио Аллокка, Антонио Базиле, Лорис [illegible] Дино Кассио. Ге-

НТВ

6.00 **Утро на НТВ**
8.45 **СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2** Сериал
10.00 **Сегодня утром**
10.25 **Их нравы**
11.20 Ток-шоу **Страна советов**
12.00, 15.00, 17.00 **Сегодня** с Кириллом Поздняковым
12.35 **МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН** Комедия (СССР, 1990 г.) Режиссер: Валентин Ховенко. В ролях: Сергей Мигицко, Светлана Рябова, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Михаил Кокшенов. Люся - женщина терпеливая и любящая своего мужа Виктора, легкомысленного мужчину, пьяницу и бабника. Однажды ночью Виктор заявил, что он является инопланетянином, и исчез. Люся начала поиски пропавшего с помощью своей подруги Веры и обнаружила копию Виктора в метро..
14.15 **Время есть**
14.35 **Протокол**
15.35 Ток-шоу **Принцип домино**
17.30 **ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО** Сериал (США) **ДЖЕССИКА ФЛЕТЧЕР В РОЛИ АРЕСТАНТА** Джессика Флетчер волею случая оказывается свидетелем "разборки" со стрельбой и жертвами. Застигнутая полицией на месте преступления, она оказывается... обвиняемой в убийстве и шпионаже...
18.35 **Протокол** Расследование
19.00 **Сегодня** с Татьяной Митковой
19.35 **Свобода слова**
20.50 **СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2** Сериал 5-я серия. После разговора с Николаем Дэвид сообщает Джиму, что русскому нужна только Наташа, а это значит, что препятствовать вывозу ребенка он не будет. Наташа с Наденькой приехала к маме в Торжок и узнала, что ту уволили из школы...
22.05 **НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА** (Великобритания) Режиссер: Питер Хант. В ролях: Джордж Лейзенби, Дайана Ригг, Телли

ТВЦ

5.45, 7.30 Информационно-развлекательный канал **Настроение**
7.00 **События Время местное**
7.15 **Книгомир**
8.45 **Газетный дождь**
8.55 **СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ** Телесериал (Мексика) 38-я серия Саломея оказалась в перекрестье интересов разных людей, ее буквально рвут на части, и у нее сдают нервы. Только дон Артуро искренне относится к бедняжке и поддерживает ее...
9.45 **ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА** Телесериал (Россия)
10.40 **Телемагазин**
11.00, 14.00, 18.00, 19.50, 22.00 **События Время московское**
11.15 **Телеканал Дата**
12.05 **Романсиада-2003**
12.55 **Денежный вопрос**
13.15 **Сертификат качества**
13.30 **Деловая Москва**
14.15 **ИНСПЕКТОР КРЕСС** Детективный сериал
15.30 **Неприрученная Африка** Телесериал
16.00 **Регионы: прямая речь**
16.30 **Каля-маля**
17.00 **ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА** Телесериал (США) 20-я серия **СМЕРТЬ СОДЕРЖАНКИ** Подозрения были сняты с Орри. Но вместо одного подозреваемого появилась целая армия людей, которым в разное время Изабель Керр перешла дорогу...
18.15 Екатерина Редникова в программе **Приглашает Борис Ноткин**
19.00 **Книгомир**
19.15 **Сертификат качества**
19.30 **События Время местное**
19.55 **Пять минут деловой Москвы**
20.00 **ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА** Телесериал (Россия) 7-я серия **СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИЕТА** В салон "Катерина" обращается Женя Курсов. В последнее время у него возникли проблемы со здоровьем и он сильно похудел. Причину этого ни [illegible] приезжает сестра, обна-

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс**
10.00 **Новости культуры**
10.20 **Программа передач**
10.25 **Порядок слов** Книжные новости
10.35 **Наедине с природой** Документальный сериал
11.05, 1.25 **ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА** Художественный фильм (Мосфильм, 1978). Режиссер Л.Марягин. В ролях: Наталья Гундарева, Борислав Брондуков, Евгений Киндинов, Иван Рыжов и др. В поисках своего идеала Катя Никанорова прошла через потери и ошибки. Встреча с приехавшим в село Дежкиным, нелепым и замкнутым человеком, изменила ее жизнь...
12.30 **Винка** Мультсериал
12.45 **Культурная революция** Программа М.Швыдкого
13.40 **Остров без любви** Телепроект А.Максимова и К.Худякова. Фильм 2-й **ЧАСЫ**
14.35 И.Северянин **Шампанский полонез** Исполняет Г.Кашковская
15.00 **Медвежонок** Мультсериал
15.35 **ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ** Телесериал
16.00 **Плоды просвещения. XX век** Борис Васильев
16.55 **Документальная камера** Василий Катанян. Прикосновение к идолу
17.35 **Достояние республики** Российский Государственный Военно-исторический архив
17.50 **Дворцовые тайны** Забвенью брошенный дворец
18.15 **Черные дыры. Белые пятна**
19.00 **Новости культуры**
19.20 К 90-летию со дня рождения Якова Зельдовича. Документальный сериал **Секретные физики**
19.50 **ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ** Телесериал (Великобритания, 1998). Режиссер М.Манден. По одноименному роману У. Теккерея. 2-я серия. Вскоре после прибытия Бекки в дом мистера Кроули к нему в гости приезжает сестра, обна-

СПОРТ

5.00 Eurosportnews
5.10 **Футбол. Кубок УЕФА. Днепр** (Украина) - **Олимпик** (Франция)
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **На старт!** Спортивно-информационный канал
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **На старт!** Спортивно-информационный канал
9.00 **Вести-спорт**
9.10 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции**
9.55 **Точка отрыва**
10.25 **Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины** Трансляция из США
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Футбол. Кубок УЕФА. Ньюкасл Юнайтед (Англия) - Валеренга** (Норвегия)
14.00 **Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. Зенит** (Санкт-Петербург) - **Спартак** (Москва)
15.50 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции**
16.40 **Вести-спорт**
16.50 **Спортивный календарь**
16.55 **Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины** Прямая трансляция из США
17.55 **Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины** Прямая трансляция из США
18.55 **Eurosportnews**
19.05 **Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Женщины, мужчины** Трансляция из Финляндии
20.15 **Вести-спорт**
20.25 **Легкая атлетика. Чемпионат мира** 10-й Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет в Будапеште. Российская сборная едет в Венгрию абсолютным европейским лидером. На февральском Кубке Европы в помещении спортсмены из России завоевали золотые медали в метании ядра, прыжке в длину, в эстафете и в беге на 60, 400, 3000 и 5000 метров. А на Олимпиаде в Берлине Москва [illegible] звания

2.50 М...

МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ (США - Великобритания). Режиссер: Хью Хадсон. 1920 год. Шотланд...

...-самоучкой. ...рой, бабушкой и другими многочисленными родственниками.

...ний день не дает семье скучать. А когда ...лис привозит в ...о возлюбленную ...

4.30 ...

7-Я

...

...7.40 ...
...7.55 Интернет-...
...226 вольт
...Дилетанты о рыбалке
...Физкульт
...15 Гонщики имени Скорость
10.15, 11.45, ...3.30 Музыкальный ...рек
10.30 220 вольт
12.15, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 22.45 Новости 7
...Хоккей. ...
...18.45, 2.00 Шоу футбольной Вы...
...Диалоги о рыбалке
...Физкульт
...Баскетбол. Евролига УЛЕБ
18.00 История российского футбола. Год 1995-й
...Все о гольфе
...Магия дерби
...Лучшие бои российских профессионалов
...jam
...Волейбол. ...
...стория российского футбола. Год 1996-й
...утбол. Кубок УЕФА. 1/16 ...нала. Левски (Болгария) ...ливерпуль (Англия)
...логи о рыбалке
...ьт

ТВ-СТС

2.10 БОЙКИ И КЛАНЫ ПО ИТАЛЬЯНСКИ Комедия. ...
Марио Беллодзио. ...
Антонио Аллокка, ...Гадзокки, Дино Кассирой этого эксцентричфильма живет в по...а героиня - на вер...этаже того же здания. Эта пар...

...ребенка он не будет. На...

...что ту упекли из школы...

...Джордж Л... Ринг, Те... ниэль Ф...

...разыскивает своего зате...

...ната. Папаша предлагает ...Бобику жениться на Грэйси, обещая приданое в миллион фунтов ...

...Бобик с собой не только Орнеллу, но и чемодан с деньгами. Теперь за ними охотятся и гангстеры, и полицейские...

4.15 Дорожный патруль
4.30 Горячая десятка
5.25 Агентство одиноких сердец

...

...00 Приключения Вуди и его друзей
7.30, 10.01 ДРУЗЬЯ Комедия
8.00 БЕДНАЯ НАСТЯ Сериал
9.00, 13.30, 19.30 Телеком Новости
9.30 УБИЙСТВА В ЧЕРРИ ФОЛЛС Художественный фильм
11.30 НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ Комедия
12.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ Сериал
13.00 Истории в деталях
13.35 ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ Комедия
14.00 Мультфильмы
14.30 Скуби и Скрэппи Мультсериал
14.55 Гаргульи Мультсериал
15.25 Сильвестр и Твити Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Телеком Новости Сей Час
16.01 ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ Комедия
17.30 ЧУДЕСА НАУКИ Комедия
18.01 33 квадратных метра
18.30, 19.01 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3 Сериал
19.50 Кексы
21.00 ЭКСТРЕМАЛЫ Приключенческий фильм (Вельс...ания - Германия - Люксембург). Экстремалы собираются на вечеринку в Альпы. Их цель - уйти от лавины и снять сенсационные кадры на ...Но...ое для себя они оказываются ...д прицелом преступников! У них остается единственное оружие - скорость!
23.00 Детали
23.30 ЛЮБОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ Художественный фильм

REN TV

...

7.00 Fox Kids на REN TV: ...росед М...
7.25 Fox Kids на REN TV: НАУКА РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ ...УЧИС РЕЙНДЖЕРЫ !
7.50, 19.40 НаСтоящие новости
8.25 ВОВОЧКА-3 Комедийный сериал
8.55 АГЕНТСТВО Комедийный сериал
9.30, 12.30, 19.30 24 Информационная программа
9.50 ТАЙНЫЙ ПЛАН Боевик
11.50 Телемагазин
13.00, 3.35 Час суда
14.00 БРИГАДА ...
15.15 ОБЖ, ИЛИ ОПАСНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ...
15.45 ОБЖ, ИЛИ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ Молодежный боевик
16.15 Fox Kids на REN TV: Рыцари света ...
16.40 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! ...дия
19.00 Где ты, мама? Детские истории
19.20 Мисс года Интерактивное шоу
19.35 Мудрые советы Старика Хоттабыча
19.55 SOS
20.00 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА? Комедия. В ролях: М.Евдокимов, ... Когда ...ет, врач... И.Розаев. Всю ...ать лет, врач... ...ли ей сложную операцию ...тя некоторое время Мун станет видеть в зеркале не свое лицо ...й-то другой женщины ...
22.Гарк с Гоблином Мультфильм
...ЗАЯ ЭЛИТА Боевик
2.Эксцентричные люди Документальный фильм
...ночной музыкальный канал

ТНТ

...

7.00 ...
...Танцевальный ...
7.40 Бизнес-...
8.30 Спортивный ...
9.00 Завтрак с Дискавери
10.05 НОЧЬ В РОКСБЕРИ Комедия
12.05 Никелодеон на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.00 Обед с Дискавери
15.00 Шоу Бенни Хилла
15.30 Маски-шоу
16.00 Реалити-шоу 12 негритят
17.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
18.00 Школа ремонта - Восток-Запад
19.30 Москва: инструкция по применению
20.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу 12 негритят
22.00 ПАПА С ХОЛОДНЫМ НОСОМ Комедия. Дочь занятого адвоката, не увидев отца на своем дне рождения, загадала, чтобы папа ...ел ...ой ... ...ел с ... ...ел ... ...ел ... ...ел ... собаке нужно сохранить свою семью от распада, защитить ... ...ты. Режиссер ... ...ролях: Денис ... Дорфф. Дебю... ... Барбара Крэнц, ...
0.20 Реалити-шоу 12 ... Зинз Ричард
0.25 Москва: инстр... ...шоу 12 негритят
...менению ...ая инструкция по применению
0.55 Наши песни ...ению
1.00 Окна с Дмитри... песны
...

ТВ-3

...верующего Религиозная программа
7.00 Ураганчики Мультипликационный сериал
7.30 МЕЛ Семейный художественный фильм
9.30 ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА Мистический фильм
11.30 ЗАЩИТА ...
13.30 Борьба за выживание Документальный ...
14.00 ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС Семейный художественный ...
16.00 ПУТАНИЦА Комедийный фильм
18.00 Анатомия катастроф Документальный сериал
18.30 Борьба за выживание Документальный сериал
19.00 ПАПАШИ Комедийный ...
21.00 КУБ Комедийный фильм
23.00 Истории о привидениях Документальный сериал
23.30 ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ ...
1.30 Анатомия катастроф Документальный сериал
2.00 Истории о привидениях Документальный сериал

MTV

...
7.00, 12.00 Ru_zone
10.00, 21.30 News блок
10.15 Запой-ка!
...
...Русская 10-ка
13.30, 17.00 Пульс
14.00 Дарья ...
14.30 В прологе
15.00 Тотальное шоу
16.00 SMS-чарт
16.30 Давай на спор!
18.30 Шоу Уэйда Робсона
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Правда жизни: ...
21.00 Доступ к телу
22.00 Запой!
23.00 Дикари
23.30 Полночь
0.30 Центр ритма
1.30 Бессонница

2-Я САДОВАЯ

8.00-9.00, 10.00-19.00, 20.45-21.40, 0.00-0.50 Передачи тех Культура
9.00, 21.40 Вечерний звон Информ...ционная программа
9.40 Вести+
19.00 Выборы - 2004
19.30 Новости культуры
19.50, 20.35 Кадровое телеагентство
19.55 Авто-Маркет
20.05 Новости на тему
20.25 Криминальный Саратов
22.20 Prime Fashion Time
22.40 Внимание, розыск!
22.50 Вестник ПФО
23.10 Великолепные лошади ...

...

2.10 Боевик ...
...Комедия. ...
...Марио Беллодзио. ...
...Антонио Аллокка, ...Гадзокки, Дино Кассирой этого эксцентричфильма живет в по...а героиня - на вер...этаже того же здания. Эта пар...

...ребенка он не будет. На...

...что ту упекли из школы...

...Джордж Л... Ринг, Те... ниэль Ф...

...разыскивает своего зате...

...ната. Папаша предлагает ...Бобику жениться на Грэйси, обещая приданое в миллион фунтов ...

...Бобик с собой не только Орнеллу, но и чемодан с деньгами. Теперь за ними охотятся и гангстеры, и полицейские...

4.15 Дорожный патруль
4.30 Горячая десятка
5.25 Агентство одиноких сердец

...

...00 Приключения Вуди и его друзей
7.30, 10.01 ДРУЗЬЯ Комедия
8.00 БЕДНАЯ НАСТЯ Сериал
9.00, 13.30, 19.30 Телеком Новости
9.30 УБИЙСТВА В ЧЕРРИ ФОЛЛС Художественный фильм
11.30 НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ Комедия
12.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ Сериал
13.00 Истории в деталях
13.35 ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ Комедия
14.00 Мультфильмы
14.30 Скуби и Скрэппи Мультсериал
14.55 Гаргульи Мультсериал
15.25 Сильвестр и Твити Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Телеком Новости Сей Час
16.01 ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ Комедия
17.30 ЧУДЕСА НАУКИ Комедия
18.01 33 квадратных метра
18.30, 19.01 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3 Сериал
19.50 Кексы
21.00 ЭКСТРЕМАЛЫ Приключенческий фильм (Вельс...ания - Германия - Люксембург). Экстремалы собираются на вечеринку в Альпы. Их цель - уйти от лавины и снять сенсационные кадры на ...Но...ое для себя они оказываются ...д прицелом преступников! У них остается единственное оружие - скорость!
23.00 Детали
23.30 ЛЮБОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ Художественный фильм

...

7.00 Fox Kids на REN TV: ...росед М...
7.25 Fox Kids на REN TV: НАУКА РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ ...УЧИС РЕЙНДЖЕРЫ !
7.50, 19.40 НаСтоящие новости
8.25 ВОВОЧКА-3 Комедийный сериал
8.55 АГЕНТСТВО Комедийный сериал
9.30, 12.30, 19.30 24 Информационная программа
9.50 ТАЙНЫЙ ПЛАН Боевик
11.50 Телемагазин
13.00, 3.35 Час суда
14.00 БРИГАДА ...
15.15 ОБЖ, ИЛИ ОПАСНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ...
15.45 ОБЖ, ИЛИ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ Молодежный боевик
16.15 Fox Kids на REN TV: Рыцари света ...
16.40 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! ...дия
19.00 Где ты, мама? Детские истории
19.20 Мисс года Интерактивное шоу
19.35 Мудрые советы Старика Хоттабыча
19.55 SOS
20.00 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА? Комедия. В ролях: М.Евдокимов, ... Когда ...ет, врач... И.Розаев. Всю ...ать лет, врач... ...ли ей сложную операцию ...тя некоторое время Мун станет видеть в зеркале не свое лицо ...й-то другой женщины ...
22.Гарк с Гоблином Мультфильм
...ЗАЯ ЭЛИТА Боевик
2.Эксцентричные люди Документальный фильм
...ночной музыкальный канал

...

7.00 ...
...Танцевальный ...
7.40 Бизнес-...
8.30 Спортивный ...
9.00 Завтрак с Дискавери
10.05 НОЧЬ В РОКСБЕРИ Комедия
12.05 Никелодеон на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.00 Обед с Дискавери
15.00 Шоу Бенни Хилла
15.30 Маски-шоу
16.00 Реалити-шоу 12 негритят
17.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
18.00 Школа ремонта - Восток-Запад
19.30 Москва: инструкция по применению
20.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу 12 негритят
22.00 ПАПА С ХОЛОДНЫМ НОСОМ Комедия. Дочь занятого адвоката, не увидев отца на своем дне рождения, загадала, чтобы папа ...ел ...ой ... ...ел с ... ...ел ... ...ел ... ...ел ... собаке нужно сохранить свою семью от распада, защитить ... ...ты. Режиссер ... ...ролях: Денис ... Дорфф. Дебю... ... Барбара Крэнц, ...
0.20 Реалити-шоу 12 ... Зинз Ричард
0.25 Москва: инстр... ...шоу 12 негритят
...менению ...ая инструкция по применению
0.55 Наши песни ...ению
1.00 Окна с Дмитри... песны
...

...

...верующего Религиозная программа
7.00 Ураганчики Мультипликационный сериал
7.30 МЕЛ Семейный художественный фильм
9.30 ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА Мистический фильм
11.30 ЗАЩИТА ...
13.30 Борьба за выживание Документальный ...
14.00 ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС Семейный художественный ...
16.00 ПУТАНИЦА Комедийный фильм
18.00 Анатомия катастроф Документальный сериал
18.30 Борьба за выживание Документальный сериал
19.00 ПАПАШИ Комедийный ...
21.00 КУБ Комедийный фильм
23.00 Истории о привидениях Документальный сериал
23.30 ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ ...
1.30 Анатомия катастроф Документальный сериал
2.00 Истории о привидениях Документальный сериал

...

...
7.00, 12.00 Ru_zone
10.00, 21.30 News блок
10.15 Запой-ка!
...
...Русская 10-ка
13.30, 17.00 Пульс
14.00 Дарья ...
14.30 В прологе
15.00 Тотальное шоу
16.00 SMS-чарт
16.30 Давай на спор!
18.30 Шоу Уэйда Робсона
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Правда жизни: ...
21.00 Доступ к телу
22.00 Запой!
23.00 Дикари
23.30 Полночь
0.30 Центр ритма
1.30 Бессонница

...

8.00-9.00, 10.00-19.00, 20.45-21.40, 0.00-0.50 Передачи тех Культура
9.00, 21.40 Вечерний звон Информ...ционная программа
9.40 Вести+
19.00 Выборы - 2004
19.30 Новости культуры
19.50, 20.35 Кадровое телеагентство
19.55 Авто-Маркет
20.05 Новости на тему
20.25 Криминальный Саратов
22.20 Prime Fashion Time
22.40 Внимание, розыск!
22.50 Вестник ПФО
23.10 Великолепные лошади ...

...

2.10 Боевик ...
...Комедия. ...
...Марио Беллодзио. ...
...Антонио Аллокка, ...Гадзокки, Дино Кассирой этого эксцентричфильма живет в по...а героиня - на вер...этаже того же здания. Эта пар...

...ребенка он не будет. На...

...что ту упекли из школы...

...Джордж Л... Ринг, Те... ниэль Ф...

...разыскивает своего зате...

...ната. Папаша предлагает ...Бобику жениться на Грэйси, обещая приданое в миллион фунтов ...

...Бобик с собой не только Орнеллу, но и чемодан с деньгами. Теперь за ними охотятся и гангстеры, и полицейские...

4.15 Дорожный патруль
4.30 Горячая десятка
5.25 Агентство одиноких сердец

...

...00 Приключения Вуди и его друзей
7.30, 10.01 ДРУЗЬЯ Комедия
8.00 БЕДНАЯ НАСТЯ Сериал
9.00, 13.30, 19.30 Телеком Новости
9.30 УБИЙСТВА В ЧЕРРИ ФОЛЛС Художественный фильм
11.30 НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ Комедия
12.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ Сериал
13.00 Истории в деталях
13.35 ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ Комедия
14.00 Мультфильмы
14.30 Скуби и Скрэппи Мультсериал
14.55 Гаргульи Мультсериал
15.25 Сильвестр и Твити Мультсериал
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Телеком Новости Сей Час
16.01 ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ Комедия
17.30 ЧУДЕСА НАУКИ Комедия
18.01 33 квадратных метра
18.30, 19.01 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3 Сериал
19.50 Кексы
21.00 ЭКСТРЕМАЛЫ Приключенческий фильм (Вельс...ания - Германия - Люксембург). Экстремалы собираются на вечеринку в Альпы. Их цель - уйти от лавины и снять сенсационные кадры на ...Но...ое для себя они оказываются ...д прицелом преступников! У них остается единственное оружие - скорость!
23.00 Детали
23.30 ЛЮБОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ Художественный фильм

...

7.00 Fox Kids на REN TV: ...росед М...
7.25 Fox Kids на REN TV: НАУКА РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ ...УЧИС РЕЙНДЖЕРЫ !
7.50, 19.40 НаСтоящие новости
8.25 ВОВОЧКА-3 Комедийный сериал
8.55 АГЕНТСТВО Комедийный сериал
9.30, 12.30, 19.30 24 Информационная программа
9.50 ТАЙНЫЙ ПЛАН Боевик
11.50 Телемагазин
13.00, 3.35 Час суда
14.00 БРИГАДА ...
15.15 ОБЖ, ИЛИ ОПАСНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ...
15.45 ОБЖ, ИЛИ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ Молодежный боевик
16.15 Fox Kids на REN TV: Рыцари света ...
16.40 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! ...дия
19.00 Где ты, мама? Детские истории
19.20 Мисс года Интерактивное шоу
19.35 Мудрые советы Старика Хоттабыча
19.55 SOS
20.00 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА? Комедия. В ролях: М.Евдокимов, ... Когда ...ет, врач... И.Розаев. Всю ...ать лет, врач... ...ли ей сложную операцию ...тя некоторое время Мун станет видеть в зеркале не свое лицо ...й-то другой женщины ...
22.Гарк с Гоблином Мультфильм
...ЗАЯ ЭЛИТА Боевик
2.Эксцентричные люди Документальный фильм
...ночной музыкальный канал

...

7.00 ...
...Танцевальный ...
7.40 Бизнес-...
8.30 Спортивный ...
9.00 Завтрак с Дискавери
10.05 НОЧЬ В РОКСБЕРИ Комедия
12.05 Никелодеон на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.00 Обед с Дискавери
15.00 Шоу Бенни Хилла
15.30 Маски-шоу
16.00 Реалити-шоу 12 негритят
17.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
18.00 Школа ремонта - Восток-Запад
19.30 Москва: инструкция по применению
20.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу 12 негритят
22.00 ПАПА С ХОЛОДНЫМ НОСОМ Комедия. Дочь занятого адвоката, не увидев отца на своем дне рождения, загадала, чтобы папа ...ел ...ой ... ...ел с ... ...ел ... ...ел ... ...ел ... собаке нужно сохранить свою семью от распада, защитить ... ...ты. Режиссер ... ...ролях: Денис ... Дорфф. Дебю... ... Барбара Крэнц, ...
0.20 Реалити-шоу 12 ... Зинз Ричард
0.25 Москва: инстр... ...шоу 12 негритят
...менению ...ая инструкция по применению
0.55 Наши песни ...ению
1.00 Окна с Дмитри... песны
...

...

...верующего Религиозная программа
7.00 Ураганчики Мультипликационный сериал
7.30 МЕЛ Семейный художественный фильм
9.30 ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА Мистический фильм
11.30 ЗАЩИТА ...
13.30 Борьба за выживание Документальный ...
14.00 ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС Семейный художественный ...
16.00 ПУТАНИЦА Комедийный фильм
18.00 Анатомия катастроф Документальный сериал
18.30 Борьба за выживание Документальный сериал
19.00 ПАПАШИ Комедийный ...
21.00 КУБ Комедийный фильм
23.00 Истории о привидениях Документальный сериал
23.30 ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ ...
1.30 Анатомия катастроф Документальный сериал
2.00 Истории о привидениях Документальный сериал

...

...
7.00, 12.00 Ru_zone
10.00, 21.30 News блок
10.15 Запой-ка!
...
...Русская 10-ка
13.30, 17.00 Пульс
14.00 Дарья ...
14.30 В прологе
15.00 Тотальное шоу
16.00 SMS-чарт
16.30 Давай на спор!
18.30 Шоу Уэйда Робсона
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Правда жизни: ...
21.00 Доступ к телу
22.00 Запой!
23.00 Дикари
23.30 Полночь
0.30 Центр ритма
1.30 Бессонница

...

8.00-9.00, 10.00-19.00, 20.45-21.40, 0.00-0.50 Передачи тех Культура
9.00, 21.40 Вечерний звон Информ...ционная программа
9.40 Вести+
19.00 Выборы - 2004
19.30 Новости культуры
19.50, 20.35 Кадровое телеагентство
19.55 Авто-Маркет
20.05 Новости на тему
20.25 Криминальный Саратов
22.20 Prime Fashion Time
22.40 Внимание, розыск!
22.50 Вестник ПФО
23.10 Великолепные лошади ...

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 Шутка за шуткой
6.30 **СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА** Комедия (СССР). Режиссер: Мартирос Фаносян. В ролях: Андрей Ильин, Семен Фарада, Армен Джигарханян. 60-е годы. В горах одной из кавказских республик развертывается кампания по разведению нового гибрида горного тура и домашнего козла – козлотура. Народ ждет результатов скрещивания. Когда же выясняется, что козлотуры – плод фантазии, неунывающие деятели местной прессы приступают к пропаганде нового начинания...
8.00 Твинисы
8.20 Играй, гармонь любимая!
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Смак
10.30 Любовные истории
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией Наследники короля-льва
13.10 Умницы и умники
14.00 Дисней-клуб: Тимон и Пумба
14.20 Поговорим о странностях любви... Авторская программа Э.Рязанова
15.20 Спасатели. Экстренный вызов
15.50 **УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ** Комедия (СССР). Режиссеры: Александр Ивановский, Надежда Кошеверова. В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Леонид Быков, Татьяна Пельтцер. Известный мотогонщик Федор Ермолаев приглашен в цирк для выступления в смертельным номере. Он берет себе в ассистентки Лену, убирающую клетки и мечтающую стать знаменитой укротительницей тигров
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 Премьера! **ЕСТЬ ИДЕЯ** Комедия, 2 серии. Режиссер Виктор Бутурлин. В ролях: Евгений Миронов, Сергей Дотахов, Амалия [illegible] Александр [illegible] Олег и Антон, [illegible]

РОССИЯ

5.50 **ЖДИ МЕНЯ** Художественный фильм. 1943 г. Режиссеры: Александр Столпер, Борис Иванов. В ролях: Валентина Серова, Борис Блинов, Лев Свердлин, Павел Герага, Михаил Названов. Отечественная война. Оказавшись в тылу врага, Ермолов приказывает военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку с заснятыми аэродромами врага и записку для жены. Отойдя от лесной землянки, где остался его друг, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти Ермолова, но она не поверит. Работая на оборонном заводе, Лиза каждый день будет уверена в том, что завтра они увидятся
7.20 Дракоша и компания Мультсериал
7.45 Золотой ключ
8.05 Русское лото
8.45 Большая перемена
9.10 Утренняя почта
9.45 Сам себе режиссер
10.40 Форт Боярд
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.00 Вести
14.20 **БЕЗОТЦОВЩИНА** Мелодрама. 1976 г. Режиссер: Владимир Шамшурин. В ролях: Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Федосова, Тамара Семина, Леонид Куравлев. Мать отдала дочь в детский дом и уехала на Север. Там, заимев новую семью, она взяла девушку назад. Не найдя в доме матери любви, Ольга уехала на сибирскую стройку с сантехником Романом...
*16.00 Вести Саратов
*16.25 Мой дом
*16.45 Игра в слова
*17.20 Экспромт
*17.35 Prime Fashion Time
18.00 Юбилейный концерт Семена Альтова
20.00 Вести
20.25 Зеркало
20.50 Честный детектив
21.20 Аншлаг
22.20 **ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ** Художественный фильм. [illegible]

НТВ

5.35 Джордж Лейзенби в фильме **НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА** (Великобритания)
8.00 Сегодня
8.20 Улица Сезам
8.45 Та-ра-рам!
9.00 Без рецепта
9.30 Обозреватель
10.05 Кулинарный поединок: сладкая парочка
11.00 Квартирный вопрос: детская под облаками
12.00 Сегодня с Кириллом Поздняковым
12.20 Дикий мир: двадцать девятый леопард Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 Вкусные истории
13.20 Жан Марэ и Дани Робен в приключенческом фильме **ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ** (Италия - Франция) Благородный маркиз Рудольф Де Санбрей (Ж.Марэ) оказывается невольным виновником гибели простолюдина папаши Годена. Пытаясь искупить вину, он меняет свой дорогой костюм на одежду работяги и начинает поиски дочери Годена...
15.25 Рекламная фишка
16.00 Сегодня с Кириллом Поздняковым
16.20 Женский взгляд Оксаны Пушкиной Кристина Орбакайте
16.55 **МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ** Сериал. 5-я серия (Россия, 2003 г.) **ОТДЫХ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ** Из военной части сбежал солдат взвода охраны и прихватил с собой автомат. Наши славные оперативники вычислили, что побежал этот солдат Костя на свадьбу своей бывшей невесты...
18.00 Своя игра
19.00 Личный вклад Информационно-аналитическая программа
20.00 Олег Меньшиков, Сандрин Боннер, Сергей Бодров-мл., Татьяна Догилева и Катрин Денев в фильме режиссера Варнье **ВОСТОК-ЗАПАД** (Франция - Россия). Окончилась вторая мировая... Многие из тех, кто покинул Россию после революции, связывают свои жизненные планы с возвращением на Родину. Среди них и молодой русский [illegible]

ТВЦ

7.00 **СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ** (Мосфильм, 1941 г.) Музыкальный фильм о любви. Режиссер Константин Юдин. В ролях: Валентина Серова, Людмила Целиковская, Евгений Самойлов, Павел Шпрингфельд, Андрей Тутышкин, Ирина Мурзаева и др. Действие происходит в дачном поселке вблизи места военных сборов. Веселая путаница сулит героям множество забавных приключений...
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Универ Клон
9.20, 18.20 Дистанционный смотритель
9.35 События Время местное Итоги
9.45 АБВГДейка
10.15 Музыкальный серпантин
11.00 События Утренний рейс
11.15 Городское собрание
11.50 Я - мама
12.20 **МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА** Сказка (К/ст им. М.Горького, 1959 г.) Режиссер Александр Роу. В ролях: Михаил Кузнецов, Нинель Мышкова, Витя Перевалов, Георгий Милляр и др. После службы солдат возвращается в родные места и в заколдованном лесу встречает Иванушку, у которого Водяной утащил маму...
13.35 Неприрученная природа Австралии Телесериал
14.00, 19.00, 0.10 События Время московское
14.20 Наши соотечественники В гостях у Великой Княгини
14.50 Андрей Дементьев **Нет женщин нелюбимых...**
16.50 Народные средства
17.15 Русский век
18.00 Универ Клон
18.35 Общественное мнение
19.10 **ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО** Телесериал (Великобритания) 2-я серия **СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ** Актеры любительского театра становятся действующими лицами криминальной трагедии не на сцене, а в жизни. Сначала из реки вылавливают труп артистки Агнессы Грей. Затем во время спектакля убивают Эслина – исполнителя одной из главных ролей...
21.00 Постскриптум
22.00 Дьяволицы (США)

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 1.25 **ЕДИНСТВЕННАЯ...** Художественный фильм (Ленфильм, 1975). Режиссер И.Хейфиц. В ролях: Елена Проклова, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Владимир Заманский, Татьяна Пельтцер, Александр Демьяненко. Фильм, проникнутый тонким лиризмом – простая история, рассказанная замечательными актерами. Они любят друг друга. Они мечтают поселиться на берегу Тихого океана. Но один единственный вечер меняет всю их жизнь...
12.10 Недлинные истории
12.25 Кто в доме хозяин
12.55 **АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК** Сказка (К/ст. им. Горького, 1977). Режиссер И.Поволоцкая. В ролях: Марина Ильичева, Лев Дуров, Алла Демидова, Алексей Чернов, Александр Абдулов, Валентин Гнеушев
14.15 Атланты. В поисках истины Авторская программа Александра Городницкого
14.45 К 85-летию со дня рождения Алексея Фатьянова **И снова шлягер** Ведущий В.Сюткин
15.15 75 лет Ф.Искандеру. **Фазиль из Чегема**
15.55 **ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!** Премьера телеверсии спектакля Театра сатиры. Режиссер С.Коковкин. В ролях: Александр Ширвиндт, Михаил Державин. Театральная фантазия по одноименной пьесе Фазиля Искандера
17.35 Исчезающий мир. Эмбера. Конец пути Документальный фильм
18.25 Баранкин, будь человеком! Мультфильм
18.55 В вашем доме Василий Лановой
19.35 Магия кино
20.05 Сферы
20.50 Блеф-клуб
21.30 Самые громкие преступления и процессы XX века Документальный сериал
22.00 Новости культуры
22.20 Юбилей писателя. Ваш М.Жванецкий

СПОРТ

5.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира Трансляция из Финляндии
5.45 Eurosportnews
5.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация Прямая трансляция
7.30 Золотой пьедестал Борис Шахлин
8.00 Вести-спорт
8.10 Спортивный календарь
8.15 Спорт каждый день
8.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Трансляция из США
9.25 Eurosportnews
9.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины Трансляция из США
10.45 Спортивный календарь
10.50 Спорт каждый день
10.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт
13.40 Точка отрыва
14.05 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация Долгожданное событие для любителей автогонок. В первую субботу марта стартует Чемпионат мира - 2004 в классе Формула-1. Первый этап традиционно пройдет в Мельбурне. Трасса расположена вокруг озера в живописном парке. Она почти не имеет резких поворотов, длинные скоростные прямые мягко переходят одна в другую. 60% круга гонщики проезжают нажав педаль газа до упора. Прошлогодняя гонка в Австралии принесла неожиданный сюрприз - ни один из гонщиков Феррари не смог завоевать призовое место. На этот раз итальянцы представят в Мельбурне свой новый болид, который они называют лучшей машиной в истории команды
15.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. К 116
16.35 Спортивный календарь
16.45 Вести-спорт
16.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гонка 15 км
17.55 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины Трансляция из США

убирающую клетки и мечтающую стать знаменитой укротительницей тигров
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 Премьера! **ЕСТЬ ИДЕЯ** Комедия. 2 серии. Режиссер: Виктор Бутурлин. В ролях: Евгений Миронов, Сергей Астахов, Амалия Гольданская, Александр Линьков. Олег и Антон, бывшие одноклассники, а теперь компаньоны по бизнесу, очень непохожи. Олег - гуляка. Антон - примерный семьянин. При этом Олегу всё сходит с рук благодаря фантастической удачливости. Антону же фатально не везет...
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Кривое зеркало
0.10 Гвинет Пэлтроу в романтической комедии **ВИД СВЕРХУ - ЛУЧШЕ**
1.50 СНОВИДЕНИЯ Мистический триллер (США)
3.40 С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ Мелодрама

новую семью, она взяла девушку назад. Не найдя в доме матери любви, Ольга уехала на сибирскую стройку с сантехником Ро-
*16.00 Вести Саратов
*16.25 Мой дом
*16.45 Игра в слова
*17.20 Экспромт
*17.35 Prime Fashion Time
18.00 Юбилейный концерт Семена Альтова
20.00 Вести
20.25 Зеркало
20.50 Честный детектив
21.20 Аншлаг
22.20 ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ Художественный фильм. США, 2001 г. Режиссер Саймон Уэст. В ролях: Анджелина Долли, Джон Войт, Дэниэл Крейг, Ян Глен. Лара Крофт - дочь пропавшего без вести археолога-миллионера. Обладая изрядным состоянием, мисс Крофт колесит по свету в поисках приключений, а все оставшееся время проводит в своем особняке...
0.20 БУМЕРАНГ Комедия (США, 1992 г.)
2.30 Формула - 1 Гран-при Австралии
4.10 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА Художественный фильм
5.20 Канал Евроньюс

Один из гонщиков Феррари не смог завоевать призовое место. На этот раз итальянцы представят в Мельбурне свой новый болид, который они называют лучшей машиной в истории команды
15.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. К 116
16.35 Спортивный календарь
16.45 Вести-спорт
16.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гонка 15 км
17.55 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины Трансляция из США
18.45 Eurosportnews
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира Прямая трансляция из Венгрии
22.00 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Мужчины Трансляция из США
23.05 Бокс Лучшие бои Леннокса Льюиса
0.10 Вести-спорт
0.20 Прыжки с трамплина. Кубок мира. К 116
1.25 Eurosportnews
1.35 Мини-футбол, Чемпионат России. ВИЗ-Синара (Екатеринбург) **- Спартак** (Москва)
3.05 Eurosportnews
3.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт

женщин нелюбимых...
16.50 Народные средства
17.15 Русский век
18.00 Универ Клон
18.35 Общественное мнение
19.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО Телесериал (Великобритания) 2-я серия **СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ** Актеры любительского театра становятся действующими лицами криминальной трагедии не на сцене, а в жизни. Сначала из реки вылавливают труп артистки Агнессы Грей. Затем во время спектакля убивают Эслина – исполнителя одной из главных ролей...
21.00 Постскриптум
22.00 ДЬЯВОЛИЦЫ (США) 1996 г. Триллер Режиссер Дж.Чечик. В ролях: Шарон Стоун, Изабель Аджани, Чазз Палминтери. Считается, что жена и любовница одного должны ненавидеть друг друга. Это представляет для мужчины некую опасность. Но куда страшнее, если две дамы решат действовать сообща...
0.20 Открытый проект
2.25 ПРАЗДНИКА НЕ БУДЕТ Комедия (Италия). Режиссер Марко Ризи. В ролях: Моника Белуччи, Александр Абер, Франческа Д'Алоха

одноименной повести Фазиля Искандера
17.35 Исчезающий мир. Эмбера. Конец пути Документальный фильм
18.25 Баранкин, будь человеком! Мультфильм
18.55 В вашем доме Василий Лановой
19.35 Магия кино
20.05 Сферы
20.50 Блеф-клуб
21.30 Самые громкие преступления и процессы XX века Документальный сериал
22.00 Новости культуры
22.20 Юбилей писателя. Ваш М.Жванецкий
23.00 ЛУЛУ Художественный фильм (Франция, 1980). Режиссер Морис Пиала. В ролях: Жерар Депардье, Изабель Юппер, Ги Маршан, Фредерик Сербонне. Влюбившись в Лулу, человека без определенных занятий, живущего по законам улиц, Нелли совершает поступки, которых сама от себя не ожидала. Непредсказуемый и обаятельный Лулу столь сильно влечет ее, что она бросает ради этого приключения все, даже мужа
0.45 Под гитару Дмитрий Певцов

7-ТВ

6.00 **ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ** Сериал
6.30 **НБА. Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Джерси Нетс**
9.30 **NBA jam**
10.15 **Музыкальный трек**
10.30 **220 вольт**
10.45 **Новости 7**
11.15 **История российского футбола. Год 1996-й**
12.00 **Музыкальный трек**
12.30 **Русское поле Спартака**
13.00 **Хоккей. Первенство России в Высшей лиге. Спартак** (Москва) **- Олимпия** (Кирово-Чепецк)
15.30 **Кубок Англии по футболу. 1/4 финала**
17.45 **Новости 7**
18.00 **НБА. Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Джерси Нетс**
20.10 **История российского футбола. Год 1997-й**
21.00 **Кубок Англии по футболу. 1/4 финала**
22.50 **Новости 7**
23.05 **Музыкальный трек**
23.30 **Чемпионат Испании по футболу**
2.15 **Оранжевый мяч**
2.05 **Русское поле Спартака**
2.35 **NBA jam**
3.00 **Кубок Англии по футболу. 1/4 финала**
5.00 **Автоспорт. Гонки на льду**
5.30 **220 вольт**

ТТВ-СТС

5.20 БЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ? ...до ...
7.35 **Левша** Мультфильм
8.30 **Как дела у Мими?** Мультсериал
9.00 **Флиппер и Лопака** Мультсериал
9.30 **Алекс и Алексис** Мультсериал
10.00 **Табалуга** Мультсериал
10.30 **Полундра!** Телеигра
11.00 **Утро с Киркоровым**
12.00 **Кресло**
13.00 **Самый умный**
15.00 **О.С.П.-Студия**
16.00 **АГЕНТСТВО НЛС - 2** Сериал
17.00 **Гость в студии ТТВ**
17.30 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ** Новые приключения ментов
19.00 **ЭКСТРЕМАЛЫ** Художественный фильм
21.00 **СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ** Комедия (США). Сестры Алекс и Мэдисон Стюарт учатся в старших классах и мечтают поехать на Гавайи и порезвиться с самыми классными ребятами. Но на эти райские острова они не попадут, потому что прямо с уроков папа в собственном самолете заберет девочек на каникулы на Багамы. Что ж, неплохая, в принципе, альтернатива. На Багамах совсем неплохо: водные развлечения, роскошный отель, пышная тропическая природа! Симпатичные парни добавляют остроту ощущений, а соперницу у повзрослевших сестричек быть просто не может. Вдобавок ко всему их ждет настоящее приключение!
23.00 **МОБИ ДИК** Художественный фильм 1-я серия

REN TV

7.30, 2.15 Дикая планета: Истории о детенышах Документальный фильм
8.30 Fox Kids на REN TV: Кибер 9 Мультсериал
8.55 Fox Kids на REN TV: Суперпоросенок Мультсериал
9.20 Fox Kids на REN TV: БИТЛБОРГИ Телесериал
9.40, 10.10 Футурама Мультсериал
10.40 Мировые розыгрыши
11.15 Очевидец с Иваном Усачевым
11.50 ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ Телесериал
13.00 Скетч-шоу
13.30 24 Информационная программа
13.50 АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА Комедия. В ролях: Е.Леонов, В.Носик, Г.Польских. После долгой разлуки с родиной в Россию приезжает эмигрант, чтобы умереть на своей земле. Куплен гроб, найдено место на кладбище, а смерть все не приходит...
15.30 Матч-реванш Мультфильм
15.55 Шоу магов в Лас-Вегасе Документальный фильм, часть 1-я
16.55 Все для тебя
17.30 Мужчина и женщина Вечер юмора
19.00 Неделя
20.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ Боевик
22.15 Музыкальный канал REN TV
22.30 Мудрые советы Старика Хоттабыча
22.35 Найди Свою Территорию
23.00 Признаки жизни
0.00 Эротический фильм ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
3.05 Ночной музыкальный канал

ТНТ

7.00 Неизвестная планета
7.40 Новая жертва
8.35 Маски-шоу
9.05 Фигли-Мигли
9.30 Микс файт: бои без правил
10.00 Завтрак с Дискавери
11.00 Каламбур
11.35 Москва: инструкция по применению
12.05 ПАПА С ХОЛОДНЫМ НОСОМ Комедия
14.25 Фигли-Мигли
14.55 Каламбур
15.25 Маски-шоу
16.00 Реалити-шоу 12 негритят
17.00 САША + МАША Сериал
17.30 МОЯ РОДНЯ Сериал
18.00 Запретная зона
19.00 Неделя области
19.15 Энгельсские подробности
19.30 Москва: инструкция по применению
20.00 Запретная зона
21.00 Реалити-шоу 12 негритят
22.00 АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА Комедия. Героиня фильма ...
...позволяет ей создавать ...ушные даже в самых сложных жизненных ситуациях. Режиссер: Леонид Квинихидзе. В ролях: Ирина Муравьева, Сергей Шакуров, Михаил Пуговкин, Александр Панкратов-Черный

ТВ-3

7.00 **Урагвичики** Мультипликационный сериал
7.30 **Мистер Бамп** Мультипликационный сериал
8.00 **Мэри Кей и Эшли – суперагенты** Мультипликационный сериал
8.30 **Эволюция** Мультипликационный сериал
9.00 **Мумии возвращаются** Мультипликационный сериал
9.30 **ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС** Семейный художественный фильм. 1-я серия
11.30 **КЛУБ ШПИОНОВ** Приключенческий фильм
13.30 **Дикие звезды** Документальный сериал
14.00 **В ЛОВУШКЕ** Комедийный фильм
16.00 **МОКАСИНЫ МАНИТУ** Комедийный фильм
18.30 **Экстремальный контакт** Документальный сериал
18.00 **Дикие звезды** Документальный сериал
19.00 **ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ** Комедийный фильм
21.00 **ПАУКИ-2** Фильм ужасов
23.00 **Истории о привидениях** Документальный сериал
23.30 **КУБ** Комедия
1.30 **Дикие звезды** Документальный сериал
2.00 **Экстремальный контакт** Документальный сериал

MTV

6.00 **Автопилот**
7.00 **Ru-zone**
8.00 **Автопилот**
9.00 **Ru-zone**
10.00 **Дарья** Мультфильм
10.30 **Городские легенды**
11.00 **Позорная 10-ка**
12.00 **News блок weekly**
12.30 **Большое кино**
13.00 **12 злобных зрителей**
14.00 **Фабрика звезд-1** Концерт
16.00 **Мягкое место** Интерактив выходного дня
18.00 **Давай на спор!**
18.30 **Hand Made**
19.00 **Зэпой!**
20.00 **20-ка самых-самых**
21.00 **Молодожены**
21.30 **Бойцовский клуб**
22.00 **Подстава**
22.30 **Дикари**
23.00 **Центр вибрации**
0.00 **Пульс**
1.00 **Бессонница**

ЗАВТРА НА ОРТ

8.00-19.55 Перечень телеканалов
Культура
19.35 Вести. Саратов
19.55 Авто-Маркет
20.05-0.45 Перечень телеканалов
Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 Шутка за шуткой
6.40 Светлана Пенкина, Игорь Скляр, Андрей Градов в музыкальной комедии **БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН** (СССР) 1-я серия. Режиссеры: Виктор Макаров, Александр Полынников. Студент факультета журналистики Женя Масловский приезжает на практику в морской порт. Он должен написать очерк о молодежном экипаже буксира "Циклон". Чтобы лучше узнать морскую профессию, он уговаривает начальника порта разрешить ему поработать на судне. Тот, не долго думая, определяет его коком на "Циклон". Гордый Женя даже не подозревает, какой сюрприз его ждет впереди: ведь экипаж буксира состоит только из девушек...
8.00 Твинисы
8.20 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб: Микки Маус и его друзья
9.10 В мире животных
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.00 Угадай мелодию
11.30 Новые русские бабки
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Праздничный выпуск **Большой стирки**
13.40 Путешествия натуралиста
14.15 Дисней-клуб: Тимон и Пумба
14.40 Смехопанорама
15.10 Дачники
16.10 Праздничный **Ералаш**
16.50 Живая природа Пучина
17.50 Времена
18.45 КВН-2004. Высшая лига Первая игра сезона
21.00 Время
21.45 КРАСОТКА Комедия (США). Режиссер: Гарри Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Беллами, Джейсон Александер, Гектор Элизондо. Самая знаменитая [illegible] для взрослых на[illegible]. Героиня [illegible] Вивиан [illegible] девица. [illegible] влюбляется [illegible] и для чего [illegible]

РОССИЯ

5.50 Формула - 1 Гран-при Австралии
7.55 Мир на грани
8.20 Военная программа
8.40 Студия Здоровье
9.05 ТВ Бинго шоу
9.25 Вести недели Саратов
10.05 Городок
10.40 Сто к одному
11.30 Диалоги о животных
12.20 Вокруг света
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 ХОЗЯИН ТАЙГИ Художественный фильм
15.50 Футбол Парламент - Суперкубок России. ЦСКА - Спартак (Москва)
18.00 Песни XX века с Михаилом Швыдким
19.50 В Городке
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Праздничный концерт. Все звезды для любимой
23.20 40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ Комедия. США, 2002 г. Режиссер Майкл Леманн. В ролях: Джош Хартнетт, Шэннин Соссамон, Монет Мазур, Мэгги Гиленхал, Эммануэль Вогье, Вайнесса Шоу, Терри Чен, Пауло Костанзо, Крис Готье. Мэтт Салливан – молодой вебдизайнер, работающий в процветающей компании. Вот уже полгода он никак не может пережить разрыв с красавицей Николь. Мэтт пытается менять девушек, как перчатки, но ни с одной из них ему не бывает так же хорошо, как с Николь. Более того, юношу начинают мучить кошмары. И, ко всему прочему, Николь объявляет о том, что выходит замуж за другого. И вот, Мэтт, выросший в католической семье, принимает эпохальное решение - никаких девушек!!! Сослуживцы открывают тотализатор – на какой день Мэтт сломается?
1.15 С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ? Комедия. Режиссер [illegible]

НТВ

6.15 Детское утро на НТВ **ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО** Телесериал
7.50 Возвращение блудного попугая Мультфильм
8.00, 12.00, 16.00 Сегодня
8.20 Просто цирк
8.50 Лотерея Шар удачи
9.00 Центризбирком.ru
9.15 Едим дома с Юлией Высоцкой
9.50 Пьер Ришар в комедии **РАССЕЯННЫЙ** (Франция) Пьер - агент рекламной фирмы. Он говорит и думает одновременно, но говорит одно, а думает о другом. Он говорит "нет", когда надо сказать "да". И наоборот. Словом, он талантлив и рассеян. Но это не мешает ему понимать людей и глубоко чувствовать...
11.25 Военное дело
12.20 Апельсиновый сок Программа В. Соловьева
12.50 Внимание: розыск!
13.20 Надежда Румянцева и Виталий Соломин в комедии **КРЕПКИЙ ОРЕШЕК** (Мосфильм, 1967 г. СССР). После ранения лейтенант Грозных рвался на передовую, но командование направило его в тыл в спецподразделение особой воздушной обороны, а проще говоря, ему пришлось командовать женским подразделением, обслуживающем военные аэростаты. Но во вверенном ему подразделении оказался "крепкий орешек" - Рая Орешкина...
15.10 Их нравы
16.20 Преступление в стиле "модерн"
16.55 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Сериал. 6-я серия. **ЗОЛОТОЙ МАСТЕРОК** В Дворянском собрании произошло ЧП - украден масонский символ - золотой мастерок. Подозрение падает на г-на Смураго (В.Коваль), который самолично присвоил себе дворянский титул... Но не только этим делом занимается майор Брагин с группой сыщиков...
18.00 Своя игра
18.50 Премьера. Сандра Буллок и Майкл Кейн в комедии

ТВЦ

6.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО Телесериал
8.05 Отчего, почему? Программа для детей
9.00 Миллион в мешке, Влюбленное облако Мультфильмы
9.45 Марш-бросок
10.15 Наш сад
10.35 Лакомый кусочек
11.00 Московская неделя
11.25 Звезда автострады
11.45 СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО (США) 1943 г. Мюзикл. Юная провинциалка Энн Картер, мечтающая стать актрисой, отправляется в гости к сводному брату в Нью-Йорк. Энн знает, что Мартин богат и влиятелен. По дороге она узнает, что тем же поездом в Нью-Йорк едет композитор Шарль Жерар. Энн находит композитора и начинает петь... пока не узнает, что перед ней не Жерар, а обычный пассажир. А брат Мартин оказывается вовсе не богатым и влиятельным человеком, а всего лишь дворецким в доме Жерара...
13.25 Николай Караченцов в программе **Приглашает Борис Ноткин**
14.00, 23.05 События Время московское
14.15 Алфавит Телеигра
14.55 21 кабинет
15.25 Наше трофейное кино Михаил Глузский о фильме **Мост Ватерлоо**
15.50 Василиса Прекрасная Мультфильм
16.15 Романсиада-2003 Гала-концерт
17.10 Ностальгия
18.10 КОМИССАР НАВАРРО Телесериал (Франция) **НЕ ПЛАЧЬ, МАЛЕНЬКИЙ МУЖЧИНА** Пытаясь ограбить гулявшую с ребенком женщину, один из нападавших подростков погибает. Его отец, бывший "подопечный" Наварро, решил сам и по-своему со всем разобраться...
20.00 Момент истины
21.00 МАРШ СЛАВЯНКИ Драма (Россия) 2003 г. Режиссер Наталья Пьянкова. В ролях: Галина Бокашевская, Марина Яковлева, Александр Богданов, [illegible]

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Графоман Автор и ведущий А.Шаталов
10.40 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО Художественный фильм (Мосфильм, 1976). Режиссер Эмиль Лотяну. По мотивам ранних рассказов Максима Горького. В ролях: Светлана Тома, Григоре Григориу, Павел Андрейченко, Ляля Черная
12.15 Легенды немого кино Алла Назимова
12.45 Парижский журнал В тени великого Дюма. Огюст Маке
13.15 Детский сеанс **Вук** Мультфильм
14.25 Дневник большой кошки Документальный сериал
14.55 Что делать? Программа В.Третьякова
15.40 Партитуры не горят Программа А.Варгафтика
16.10 Шедевры мирового музыкального театра Дж.Россини. Опера **Севильский цирюльник** Постановка театра Ла Скала. Дирижер Р.Шайи
18.50 Самый, самый, самый, самый Мультфильм
19.10 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ Художественный фильм (К/ст. им. Горького, 1986). Режиссер Георгий Николаенко. 1-я и 2-я серии. В ролях: Регимантас Адомайтис, Людмила Чурсина, Алексей Баталов, Валерий Рыжаков, Николай Крючков. Разведчик Ингмар Росс получает очередное задание. Но любовь смешивает все его планы...
21.15 Великие романы двадцатого века Шерли Темпл и Чарльз Блек
21.45 Театральные встречи. Избранное
22.25 Мир тайн Документальный сериал (Великобритания). 3-я серия. Поиски снежного человека
23.15 Культ кино с Кириллом Разлоговым **ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ** Психологическая драма (Италия, 1998). Режиссер Франческа Аркибуджи. В ролях: Валерия [illegible]

СПОРТ

5.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт Трансляция из Финляндии
5.50 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины Трансляция из США
6.45 Eurosportnews
6.55 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Мужчины Трансляция из США
8.00 Вести-спорт
8.10 Спортивный календарь
8.15 Спорт каждый день
8.20 Мини-футбол. Чемпионат России. ВИЗ-Синара (Екатеринбург) **- Спартак** (Москва)
9.50 Eurosportnews
10.05 Спортивный календарь
10.10 Бокс Лучшие бои Леннокса Льюиса
11.10 Спорт каждый день
11.15 Вести-спорт
11.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 15 км. Мужчины Прямая трансляция из Финляндии
13.05 Eurosportnews
13.15 Формула-1. Гран-при Австралии Долгожданное событие для любителей автогонок. В первую субботу марта стартует Чемпионат мира - 2004 в классе Формула-1. Первый этап традиционно пройдет в Мельбурне. Трасса расположена вокруг озера в живописном парке. Она почти не имеет резких поворотов, длинные скоростные прямые мягко переходят одна в другую. 60% круга гонщики проезжают нажав педаль газа до упора. Прошлогодняя гонка в Австралии принесла неожиданный сюрприз - ни один из гонщиков Феррари не смог завоевать призовое место. На этот раз итальянцы представят в Мельбурне свой новый болид, который они называют лучшей машиной в истории команды
15.35 Eurosportnews
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 км. Женщины Трансляция из Финляндии
17.10 Вести-спорт
17.20 Спортивный календарь
17.25 Сборная России

первая игра сезона
21.00 Время
21.45 КРАСОТКА Комедия (США). Режиссер: Гарри Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Беллами, Джейсон Александер, Гектор Элизондо. Самая знаменитая сказка для взрослых началась девяностых. Героиня Джулии Робертс Вивиан - обычная уличная девица. Она даже не задумывается над тем, как жить и для чего жить, просто зарабатывает деньги на панели. Случайная прихоть миллионера (Ричард Гир), решившего купить себе профессионалку на время, дарит ей невероятные деньги и удовольствия. Но расплата не заставит себя ждать.
0.00 Энди Макдауэлл и Дрю Бэрримор в комедийном боевике **ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ** (США)
2.00 Детектив братьев Коэнов **ФАРГО** (США). Режиссер Джоэл Коин. В ролях Фрэнсис МакДормэнд Уильям Х Мэйси. Стив Бушеми
3.50 Энтони Куинн и Жаклин Биссет в фильме **ГРЕЧЕСКИЙ МАГНАТ** (США)

7-ТВ

6.00 ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ Сериал
6.30 Чемпионат Испании по футболу
8.25 Мототриал. Чемпионат мира
9.30 Оранжевый мяч
10.00 Форсаж
10.30 220 вольт
10.45 Новости 7
11.15 История российского футбола. Год 1997-й
12.00 Музыкальный трек
12.30 Жиллетт-спорт
13.00 Все о гольфе
13.45 Музыкальный трек
14.00 Бильярд по выходным
15.40 Новости 7
16.00, 19.05 Кубок Англии по футболу. 1/4 финала
18.15 Футбольный вестник
21.00, 2.30 История профессионального бокса Мохаммед Али: мастерство и разум. Часть 1-я
21.30 Музыкальный трек
21.45 История российского футбола. Год 1998-й
22.30 Новости 7
23.00 Чемпионат Испании по футболу
0.55 БРИТАНИК Художественный
[illegible] Англии по футболу.
[illegible] финала
[illegible]спорт
[illegible]

первая игра сезона
21.00 Время
21.45 КРАСОТКА Комедия (США). Режиссер: Гарри Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Беллами, Джейсон Александер, Гектор Элизондо. Самая знаменитая сказка для взрослых началась девяностых. Героиня Джулии Робертс Вивиан - обычная уличная девица. Она даже не задумывается над тем, как жить и для чего жить, просто зарабатывает деньги на панели. Случайная прихоть миллионера (Ричард Гир), решившего купить себе профессионалку на время, дарит ей невероятные деньги и удовольствия. Но расплата не заставит себя ждать.
0.00 Энди Макдауэлл и Дрю Бэрримор в комедийном боевике **ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ** (США)
2.00 Детектив братьев Коэнов **ФАРГО** (США). Режиссер Джоэл Коин. В ролях Фрэнсис МакДормэнд Уильям Х Мэйси. Стив Бушеми
3.50 Энтони Куинн и Жаклин Биссет в фильме **ГРЕЧЕСКИЙ МАГНАТ** (США)

ТТВ-СТС

6.20 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ Художественный фильм
7.50 Каштанка Мультфильм
8.30 Лапиш - маленький башмачник Мультсериал
9.00 Флиппер и Лопака Мультсериал
9.30 Просто Норман Мультсериал
10.00 Табалуга Мультсериал
10.30 Полундра!
11.00 Утро с Киркоровым
12.00 Кресло
13.00 ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА Художественный фильм. 1-я серия
15.00 Скрытая камера
16.00 АГЕНТСТВО НЛС - 2 Сериал
17.00 Истории в деталях
17.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ Новые приключения ментов
19.00 СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ Художественный фильм
21.00 ДИРЕКТОР "ОТДЫХАЕТ" Комедия (США). Родители старшеклассника Джона обещают ему подарить десять тысяч долларов к окончанию школы с одним условием: он должен хорошо себя вести и не получить ни одно замечание за поведение в выпускном году. Шкодливому Джону, имеющему "послужной список" из 31 взыскания, очень трудно держать себя в рамках приличий. Всё время хочется вылить на голову директору банку с краской или натворить еще что-нибудь вроде этого!
22.55 МОБИ ДИК Сериал. 2-я серия

REN TV

7.30 Дикая планета: Владыки Эверглейдов Документальный фильм
8.30 Fox Kids на REN TV: Кибер 9 Мультсериал
8.55 Fox Kids на REN TV: Суперпоросенок Мультсериал
9.20 Fox Kids на REN TV: БИТЛБОРГИ Телесериал
9.45, 10.15 Симпсоны Мультсериал
10.45 Дятлов's Мультсериал
11.15 Очевидец с Иваном Усачевым
11.50 ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ Телесериал
12.55 Военная тайна
13.30 24 Информационная программа
13.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ Комедия. Ленфильм, 1956. В ролях Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Татьяна Панкова, Зоя Федорова. Чтобы не уезжать после института распределения в другой город, Люда выходит замуж за ленинградского инженера Алексея, но его отправляют на год на сибирскую стройку, и он забирает Люду с собой
15.55 Самый маленький гном N 3 Мультфильм
16.10 Лучшие шоу мира
17.10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ Боевик
19.30 Соседи
20.00 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА Триллер
23.00 Невероятные поступки, совершенные под гипнозом Документальный фильм
0.00 ПУТАНЫ Телесериал
1.00 ЛЮБОВЬ СВАНА Драма
3.00 Дикая планета: Владыка Эверглейдов Документальный фильм
3.50 Ночной музыкальный канал

16.20 Преступление в стиле "модерн"
16.55 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Сериал. 6-я серия. **ЗОЛОТОЙ МАСТЕРОК** В Дворянском собрании произошло ЧП - украден масонский символ - золотой мастерок. Подозрение падает на г-на Смураго (В Коваль), который самолично присвоил себе дворянский титул. Но не только этим делом занимается майор Брагин с группой сыщиков
18.00 Своя игра
18.50 Премьера. Сандра Буллок и Майкл Кейн в комедии **МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ** (США, 2000 г.) Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы и девочка Грэйси (С Буллок) стала агентом ФБР
21.00 Намедни
22.30 Премия "Оскар." Расселл Кроу, Кевин Спейси, Гай Пирс и Ким Бейсингер в остросюжетном детективе **СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА** (США, 1997 г.)
1.30 Журнал Лиги чемпионов
1.55 Ленивая ночь

ТНТ

7.00 Неизвестная планета
7.50 Новая жертва
8.40 Маски-шоу
9.05 Фигли-Мигли
9.30 Микс файт: Бои без правил
10.00 Завтрак с Дискавери
11.00 Каламбур
11.30 АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА Комедия
14.25 Фигли-Мигли
14.55 Каламбур
15.25 Маски-шоу
16.00, 21.00 Реалити-шоу **12 негритят**
17.00 САША + МАША Сериал
17.30 МОЯ РОДНЯ Сериал
18.00 Школа ремонта
19.00 Фигли-Мигли
19.30 Шоу Бенни Хилла
20.00 Запретная зона
22.00 АЛЬФОНС Комедия. Однажды актер Ребров наотрез отказался участвовать в малопристойном спектакле и вылетел за дверь. Когда же пришел домой и узнал, что в его семье намечается пополнение, примерный семьянин не расстроился, а организовал кооператив Сибиряк, где одиноким бездетным женщинам гарантировалось появление прекрасных младенцев. Как известно, предложение определяет спрос. И малопочтенное амплуа альфонса может приносить немалые доходы в ситуации острой нехватки мужчин-производителей. В ролях Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундарева, Армен Джигарханян
23.55 УЩЕРБ Триллер

17.10 Ностальгия
18.10 КОМИССАР НАВАРРО Телесериал (Франция) **НЕ ПЛАЧЬ, МАЛЕНЬКИЙ МУЖЧИНА** Пытаясь ограбить гулявшую с ребенком женщину, один из нападавших подростков погибает. Его отец, бывший "подопечный" Наварро, решил сам и по-своему со всем разобраться.
20.00 Момент истины
21.00 МАРШ СЛАВЯНКИ Драма (Россия) 2003 г. Режиссер Наталья Пьянкова. В ролях Галина Бокашевская, Марина Яковлева, Александр Богданов, Олег Хусаинов. Когда сын из Чечни звонит матери в Москву и говорит, что у него все нормально, мать бросает все и мчится на его поиски. Светлана чувствует, что ее Сашка в беде, - материнское сердце не обманешь. А между тем беглого солдата спасла и отогрела от жгучих ран чеченского плена сорокалетняя женщина, которая не смогла спасти от наркотиков собственного сына
23.15 Деликатесы
23.55 Арена
0.25 ПЕРВЫЕ ЖЕЛАНИЯ (Франция-Германия) Эротическая мелодрама

ТВ-3

6.30 Жизнь в слове Религиозная программа
7.00 Ураганчики Мультипликационный сериал
7.30 Мистер Бамп Мультипликационный сериал
8.00 Мэри Кей и Эшли – суперагенты Мультипликационный сериал
8.30 Эволюция Мультипликационный сериал
9.00 Мумии возвращаются Мультипликационный сериал
9.30 ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС Семейный художественный фильм. 2-я серия
11.30 ПАПАШИ Комедия
13.30 Окно в мир О жизни в разных странах
14.00 МОКАСИНЫ МАНИТУ Комедийный фильм
16.00 ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ Комедийный фильм
18.00 Дикие звезды Документальный сериал
18.30 Экстремальный контакт Документальный сериал
19.00 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ Драма
20.30 ДЖЕЙН ЭЙР Мелодрама
23.00 Истории о привидениях Документальный сериал
23.30 ПАУКИ-2 Фильм ужасов
1.30 Дикие звезды Документальный сериал
2.00 Экстремальный контакт Документальный сериал

любовь смешивает все его планы...
21.15 Великие романы двадцатого века Шерли Темпл и Чарльз Блек
21.45 Театральные встречи. Избранное
22.25 Мир тайн Документальный сериал (Великобритания). 3-я серия. Поиски снежного человека
23.15 Культ кино с Кириллом Разлоговым **ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ** Психологическая драма (Италия, 1998). Режиссер Франческа Арчибуджи. В ролях: Валерия Голино, Серджио Рубини, Стефано Дионизи. Накануне Рождества 14-летний Сиддхарт, живущий в Риме вместе с легкомысленной, безработной матерью, привозит на каникулы свою сводную сестренку Домитиллу. Однако мальчик не смог уследить за малышкой - она укололась о шприц. Сиддхарт в тайне пытается устроить для сестренки анализ крови на гепатит и СПИД
0.55 Джазофрения
1.20 Программа передач
1.25 МОЯ ЛЮБОВЬ Комедия (К/ст. Советская Беларусь, 1940)

Гонка в Австралии принесла неожиданный сюрприз - ни один из гонщиков Феррари не смог завоевать призовое место. На этот раз итальянцы представят в Мельбурне свой новый болид, который они называют лучшей машиной в истории команды
15.35 Eurosportnews
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 км. Женщины Трансляция из Финляндии
17.10 Вести-спорт
17.20 Спортивный календарь
17.25 Сборная России
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Вести-спорт
21.10 Футбол. ПАРЛАМЕНТ - Суперкубок России. ЦСКА - Спартак (Москва)
23.20 Футбол России
0.30 Вести-спорт
0.40 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. Локомотив (Ярославль) **- Ак Барс** (Казань)
2.35 Прыжки с трамплина. Кубок мира. К 116 Трансляция из Финляндии
3.40 Eurosportnews
3.55 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира

MTV

6.00, 8.00 Автопилот
7.00, 9.00 Ru_zone
10.00 Дарья Мультфильм
10.30 Подстава
11.00 Правда жизни: мы расстаемся
12.00 Hand Made
12.30 Привет, Джоэл! Мультфильм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Мартовские коты Праздничная программа
16.00 Мягкое место Интерактив выходного дня
18.00 Давай на спор!
18.30 Доступ к телу
19.00 Поцелуй навылет!
20.00 Одна неудачная поездка
20.30 IDентификация
21.00 Фабрика звезд-1 Концерт
23.00 Сводный чарт
0.00 Пульс
1.00 Бессонница

2-Я САДОВАЯ

8.00-19.10 Передачи телеканала Культура
19.10 Вести недели. Саратов Информационная программа
20.00 Из Москвы с любовью Музыкальные признания милым женщинам
21.45-0.55 Передачи телеканала Культура

ОТВЕРТЕЛСЯ!

Москвич чудом избежал неминуемой смерти

ЕЛЕНА ШЕРЕМЕТОВА,
фото Михаила Фролова

АЛЕКСАНДР Васильев расхаживал по приемному отделению Первой градской больницы и, не разжимая зубов, диктовал медсестре свои данные.

Та изредка вскидывала на пациента глаза и тут же утыкалась в бумаги. Вид торчащей из уха отвертки ее слегка обескураживал.

– На что жалуемся, больной? – спросил Васильева дежурный врач.

– Да ухо болит маленько и скулы не разжимаются, – поделился Александр.

Васильева отправили на рентген. Получив снимки, хирург Гия Шагинян покачал головой:

– Да ты, парень, в рубашке родился! Такая толстенная отвертка вошла в голову по самую рукоятку, а жизненно важные органы и сосуды не задеты.

Пятнадцатисантиметровая железяка прошла в нескольких миллиметрах от сонной артерии и намертво заблокировала височно-нижнечелюстной сустав.

Двадцатипятилетнего Васильева стали готовить к экстренной операции. А он тем временем поведал врачам, что провел с отверткой в голове почти сутки.

Накануне к нему на дачу, что в поселке Толстопальцево, заглянул знакомый из числа работающих неподалеку гастарбайтеров. Мужчины выпили, Александр задремал... Проснулся через 12 часов от того, что сильно болело в ухе. Глянул в зеркало – и обмер. Потянул отвертку за рукоятку – в глазах потемнело от боли. Предприняв еще несколько попыток, Васильев понял, что самому инструмент не извлечь, и вызвал «скорую». А пока медики ехали, подсчитал урон, который нанес ему вчерашний гость. Визави спер у Васильева 250 рублей и старенький сотовый.



На рентгеновском снимке видно, как глубоко вошла отвертка в голову пациента

Операция

Хирург Гия Шагинян и его коллеги провели операцию ювелирно. Сделали небольшой надрез на горле, в районе ямки над ключицей, и, зажав сонную артерию, осторожно вытащили отвертку из уха.

Скорее всего, считают врачи, «приключение с отверткой» пройдет для Васильева без последствий. Или почти без последствий. Из-за разорванной барабанной перепонки правым ухом он слышать не будет. Во всяком случае, какое-то время, потом слух может частично восстановиться.

А злодея, который всадил Васильеву в ухо отвертку, милиция задержала. Он вернулся к даче Александра: видимо, хотел убедиться, что хозяин мертв, и кое-чем еще поживиться из добра «покойника».

Вот в таком виде и расхаживал Александр по приемному отделению

Знаменитая телеведущая Германии Петра Шперляйн

ПОХУДЕЛА НА 20

№ 0417700 от 21.06.2002

Знаменитая телеведущая Германии Петра Шпёрляйн

ПОХУДЕЛА НА 23 кг.

Благодаря средству для похудения "Beauton-C".



Я стала стройной. Я стала тем, кем новый канал в моей передаче! Петра Шпёрляйн.

Бог в таком виде и расхаживал Александр по пр[illegible]ому отделению

Beauton-C, получивший широкое применение в последнее время в [illegible] как уникальный элитный препарат, хотя его цена там 92 $ за упаковку. Beauton-C применяют некоторые голливудские звезды по понятным причинам в [illegible]

Принцип действия.

Этот природный [illegible] в отличие от [illegible] не только [illegible] попадают в Ваш организм с пищей, но и тот [illegible]

Препарат абсолютно безопасен и безвреден

поэтому Минздрав России рекомендует Beauton-C для [illegible]

Научные исследования показали, что из 103 человек, проходящих курс лечения, добиваются желаемых результатов (10), оставшиеся 3 не получили положительного [illegible] что не требуется [illegible]

При правильном приеме Beauton-C, согласно инструкции Вы продолжаете худеть даже после окончания Вашего индивидуального курса. Вы худеете во сне. Выходя утром на работу и возвращаясь с работы домой Вы худеете даже на ходу, просто проходя мимо [illegible]

С помощью Beauton-C Вы можете [illegible] худеть в талии, бедрах, ягодицах, на [illegible] местах!

Определить, на [illegible]

[illegible] ежедневно. При увеличении дозировки до 4 таблеток 3 раза в день Вы теряете 900 грамм каждый день. Но ни в коем случае не [illegible] для Вашего организма. [illegible] уверенностью можем [illegible]

Гарантия

В случае "отрицательных" результатов мы обязуемся возместить Ваши все затраты, связанные с приобретением данного препарата в течение 30 дней с момента покупки.

Как заказать?

[illegible] дневно взвешиваться и фиксировать достигнутые результаты, я обязуюсь строго следовать [illegible]

[illegible] возмещение затрат при доставке препарата по почте.

Я заказываю:

[illegible]

Учитывая дополнительных расходов, я оформляю заказ по предоплате и сразу [illegible] почте [illegible] извещению об оплате (копию) я [illegible] вместе с купоном заказа.

Деньги для оплаты:
р/с 40702810100001112700 в АКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", г. Москва, кор. счет: 30101810400000000342, БИК 044585342.
ООО "МЕД КОМПЛЕКС", ОКПО 58116397, ИНН 7708388322.

Отправить по адресу: 105043, г. Москва, а/я - 77, ООО "МЕД КОМПЛЕКС"

Адрес: .....
Индекс: .....

Мне удобнее оформить мой заказ наложенным платежом. Для этого [illegible] достаточно [illegible] стоимость заказа только [illegible] на почте. При [illegible] возрастут на 20% 02 - 2004 15/11

"Каждый день, возвращаясь на велосипеде, я [illegible] что на моей электронной [illegible] весы. Я [illegible] жизнь была [illegible] но спорт [illegible] Через [illegible] Про БЕАУТОН-С [illegible] и [illegible] Это произошло быстро, как в сказке! Через месяц я [illegible] убыла на 15 кг., а еще через месяц - на 8 кг.! [illegible] я весила 49 кг. и уже [illegible] месяцев не [illegible]

Английским [illegible] ученым удалось создать новую фор-

РАЗРУБЛЕННАЯ ИКОНА СРОСЛАСЬ И ЗАБЛАГОУХАЛА



Трещина со скола видно отчетливо

Отец Николай и Марип Рослякова показывают, что «шов» на лицевой стороне иконы почти не заметен



С внутренней стороны место раскола видно отчетливо

Отец Николай и Мария Рослякова показывают, что «шов» на лицевой стороне иконы почти не заметен

В храме села Ключ Курской области древняя разбитая икона восстановилась сама собой!

ЦЕРКОВЬ, где произошло великое чудо, стоит вдали от дорог. Метели замели путь к храму, добраться туда можно только на санях. Но увиденное поражает настолько, что разом забываем про заледеневшие ноги.

ГРИГОРИЙ ТЕЛЬНОВ,
фото Александра Ломакина

В утлу храма, у окна, стоит большая икона Богородицы.

Что это тот самый лик, узнаем без подсказки. От иконы исходит сияние, словно от зеркала, поймавшего солнечные лучи.

– Та самая? – спрашиваем на всякий случай у настоятеля храма отца Николая Аскоченского.

– Она.

Перекрестившись, прикладываемся к иконе. Губы ощущают тепло, словно касаются живой плоти. Это не обман чувств: в храме так холодно, что дыхание сразу обращается в пар. От образа исходит не только жар, но и приятный аромат. Кажется, в нем смешались все милые сердцу запахи, которые есть на свете.

– Неземное благоухание! – вдыхает аромат священник. – И это еще не все. До сих пор не могу поверить, что Господь удостоил меня стать очевидцем великого чуда. Вот, посмотрите...

Отец Николай показывает на оборотную сторону иконы. Через всю доску тянется глубокая трещина.

– Это след святотатства, – говорит отец Николай. – Икона была расколота пополам. Ее сложили – и образ сросся сам собой, без всякого клея! А потом начал светлеть...

Святотатство

Помощница настоятеля Мария Рослякова рассказывает нам все, что ей известно об этой иконе:

– Это список с древней иконы Ахтырской Божией Матери. В годы гонений на веру ее разрубили святотатцы. Их имен я не помню. Зато женщину, которая не позволила тогда закрыть храм, мы всегда поминаем в молитвах. Ее звали Агафья. Тогда она дошла до Москвы, была на приеме у самого Калинина. И привезла указ не разрушать храм – его признали памятником архитектуры. Про разбитую икону тогда на радостях забыли. Сложили половинки вместе и спрятали подальше, чтобы страшный шрам на лике Богородицы не ранил сердца.

Шло время, в приходе менялись священники. Предание о разбитой иконе жители села Ключ передавали из уст в уста. Но где находится та икона, уже не помнил никто.

Служба в церкви не прекращалась даже в войну. Однажды прямо во время службы в храм вошли немцы. Они искали красноармейца, который прятался на колокольне. Верующие молились Богородице, чтобы она укрыла солдата от чужих глаз и спасла село от карателей.

Фашисты обшарили все, но красноармейца не нашли...

Свет

При ремонте храма случайно наткнулись на черную от времени доску. Лики были совершенно невидны.

Отец Николай хотел спрятать икону подальше. Но прихожане упросили выставить раненую в храме, сказав, что это – та самая, Ахтырская.

– На реставрацию образа не было ни времени, ни денег, – рассказывает нам священник. – Решили оставить икону такой, как есть. И вдруг я стал замечать, что она светлеет. Сначала над головой Богоматери проявился нимб, потом – ее глаза. А шрам на лицевой стороне иконы затянулся так, как затягиваются зарубки на живом дереве – его почти не видно. Я прежде слышал про такое: в глубокой древности срослась икона Курская Коренная, разрубленная татарами. Но чтобы увидеть подобное чудо в наши времена, не мог и помыслить. А сейчас Ахтырская начала благоухать. Это великая радость: значит, Царица Небесная не оставила Россию.

Чудеса

Жители села Ключ приписывают заступничеству Богородицы спасение от беды, которая обрушилась на их село 1 сентября прошлого года.

В тот день по Курской области прошел ужасный смерч. Он вырывал с корнем вековые деревья, поднимал в воздух трактора, разрушал здания. В соседнем районе буря убила троих человек. В Ключе напор стихии принял на себя храм.

– Кресты погнулись, – вспоминает священник, – кровлю сорвало, но церковь устояла.

Отец Николай не ищет известности, о сросшейся иконе нам стало известно благодаря паломникам, которые посетили его храм. Они же рассказали о чудесах, которые происходят перед исцелившей себя иконой.

– Я на себе почувствовал благодать чудотворной иконы, – говорит батюшка. – Заболела нога, началось рожистое воспаление. Температура – под сорок. Перед службой помолился Богородице у этой иконы – и получил облегчение.

Подлинник Ахтырской иконы был объявлен Священным синодом чудотворным еще в 1751 году. Считалось, что он особенно помогает от лихорадки. После Октябрьской революции его вывезли за границу. Список, который хранится в храме, – одна из его копий. Уже в Москве, проверяя сообщение об иконе, мы наткнулись на поразительную историческую параллель. Скромный сельский батюшка из села Ключ оказался прямым потомком известного церковного деятеля Авраамия Палицына. 21 февраля 1613 года он, тогда келарь Троице-Сергиева монастыря, с Лобного места в Москве объявил итоги собора, избравшего царя.

Мы позвонили отцу Николаю.

Он подтвердил:

– Авраамий Палицын – мой прапрадед по материнской линии. Да, именно он тогда возвестил, что Смутное время на Руси закончилось.

– Может быть, и икона, сросшаяся в вашем храме, – знамение того, что самое худшее у нашей Родины уже позади?

– Мы все молимся, чтобы это было так.

МАЛЬЧИК-ЗАГАДКА

ДМИТРИЙ ГУЛИН
И ЛАРИСА ЗЕЛИНСКАЯ,
фото Милы Стриж

15-ЛЕТНИЙ воспитанник Сергиевопосадского детского дома для детей с патологией зрения и слуха Алеша Китаев начал ставить в тупик ученых и медиков почти с самого своего рождения.

У него все было не как у других. Самые опытные врачи терялись при виде младенца, который по всем медицинским параметрам... еще не родился.

– Не может быть! – говорили медики. – У него сквозь темечко прощупывается пульсирующий мозг. Такое бывает, пока ребенок находится в утробе матери!

Мальчик

В молодой семье Светланы и Владимира Китаевых из небольшого городка Мокшана Пензенской области радости не было конца, когда появился на свет первенец Алеша. Мальчик родился крепеньким и необыкновенно красивым. Молодая мама по книжкам следила, правильно ли развивается ее ребенок. И он ее радовал: в положенный срок начал и агукать, и голову держать, и переворачиваться...

Тревогу забила бабушка.

– У него что-то со зрением, – однажды сказала мама Светланы. – Он не видит... Везите Алешу к доктору...

В Пензенской областной поликлинике детский врач внимательно осмотрел полугодовалого ребенка.

– Вам нечего беспокоиться: мальчик абсолютно здоров! – сказал доктор. – Вот, смотрите:

– Алешенька, возьми игрушку!

Мальчик послушно протянул ручки.

– А вы молча дайте ему игрушку, – волнуясь, попросил. А потом растерянный врач признался матери

– Энцефалограмма показывает, что мозг вашего сына ничем не отличается от мозга плода во внутриутробный период. Та же структура, та же пульсация... Он как будто не родился еще... Я не знаю, как это объяснить.

Из Москвы мама с сыном возвращались с диагнозом, который не оставлял надежды: недоразвитие глазного нерва, тотальная слепота. Лечению не подлежит. Диагноз подтвердили и в клинике Федорова, и в глазном НИИ имени Гельмгольца

Когда подошла пора идти в школу, мальчику дали направление в детский дом в подмосковном Сергиевом Посаде, где живут и учатся дети с патологией зрения и слуха.

Детдом

В детском доме к мальчику отношение особое Даже опытные педагоги теряются, наблюдая за ним.

– Алеша – уникальный ребенок, – говорит воспитатель Ирина Ясенова – Не видя, он освоил язык жестов глухонемых детей, которые учатся вместе с ним в одной группе. Ему так удобнее общаться и со сверстниками, и со взрослыми.

Но врачи, обследующие ребенка, ставят ему диагноз: тотальная слепота и полное отсутствие слуха.

– Мы пытаемся убедить медиков, что это не так, – говорит Ирина Васильевна. – Алеша любит музыку, в такт подыгрывает всем, что ему под руку попадет. Но больше всего он любит солнце. На прогулке он всегда поворачивается к солнцу лицом – и так радуется свету!..

Алеша не перестает удивлять воспитателей.

– Нужно видеть, как Алеша раздает ребятам игрушки, – рассказывает Ирина Васильевна. – Незрячий мальчик берет куклу, машинку и несет их хозяину. И никогда не ошибается! Где бы ни нахо-

ем, - однажды сказала мама Светланы. – Он не видит... Везите Алешу к доктору...

В Пензенской областной поликлинике детский врач-офтальмолог осмотрел полугодовалого ребенка.

- Вам нечего беспокоиться: мальчик абсолютно здоров! – сказал доктор. - Вот, смотрите:

- Алешенька, возьми игрушку!

Мальчик послушно протянул ручки.

- А вы молча дайте ему игрушку, - волнуясь, попросила мама.

Доктор поднес погремушку прямо к лицу Алеши. Мальчик не шелохнулся. Доктор держал игрушку долго, потом произнес:

- Простите меня - ваш сын действительно не видит...

Родителям дали направление в московскую клинику, чтобы там определили причину слепоты.

До Москвы молодая мама с малышом добиралась поездом. Рядом с ней ехала пожилая цыганка. Помогая Светлане уложить ребенка спать, она раскрыла его тугой кулачок - хотела посмотреть линии на ладони. И вскрикнула:

- Господи, не может быть!

- О чем вы? - испугалась женщина.

- Твой сын еще не родился!

- Как это?

- Не знаю, - ответила цыганка, не скрывая испуга. - У него чистая ладонь - ни одной линии... Я никогда такого не встречала...

Мальчику назначили серьезнейшее обследование. Врачи-специалисты ничего не нашли. - Алеша любит музыку, в такт подыгрывает всем, что ему под руку попадет. Но больше всего он любит солнце. На прогулке он всегда поворачивается к солнцу лицом – и так радуется свету!..

Алеша не перестает удивлять воспитателей.

- Нужно видеть, как Алеша раздает ребятам игрушки, - рассказывает Ирина Васильевна. – Незрячий мальчик берет куклу, машинку и несет их хозяину. И никогда не ошибается! Где бы ни находился хозяин, он найдет его и вложит игрушку ему в руки.

Ирина Васильевна, как и мама Алеши, верит, что в жизни мальчика однажды произойдет чудо.

- Он - единственный ребенок, который сам просит, чтобы с ним занимались, - рассказывает она. - Даже когда мальчик не в настроении, он садится рядом со мной, берет мои руки в свои и ждет... На языке жестов это означает: «Занимайся со мной, я готов!»

Линия

А недавно в жизни мальчика произошло еще одно удивительное событие: в 15 лет на его ладони появилась первая линия. Ее заметила мама, приехавшая навестить Алешу. И своим открытием тотчас поделилась с воспитательницей.

- Это же линия жизни! - воскликнула Ирина Васильевна. – Удивительно: в пятнадцать лет на наших глазах Алеша рождается на свет!..

Первой на абсолютно гладкой ладошке Алеши Китаева появилась линия жизни - длинная и четкая

У Алеши Китаева лишь в 15 лет начали появляться линии на ладонях

ПЬЯНСТВО? ПРОПРОТЕН СПАСЕТ СЕМЬЮ!

Почему одна рюмка может привести к запою? Как остановить пьющего? Есть ли надежные противоалкогольные лекарства?

На эти вопросы отвечает Евгений Васильевич Комаров, кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог с 20-летним стажем:

Большинство из нас, к примеру, не замечает цветения растений, но у чувствительных людей пыльца вызывает приступ аллергии или астмы. Так же и с алкоголем. Кто-то без проблем выпьет несколько рюмок, а кто-то «сорвется» в запой. Алкоголь же, как известно, нарушает работу головного мозга, делает ее зависимой от рюмки. И цепь эта держит человека всю жизнь. Можно ли ее разорвать? Можно, если подобрать к мозгу ключик, заставить его работать по-новому. Таким ключиком являются особые белки - антитела, являющиеся отпечатком или слепком главного белка мозга, так называемого S-100. Возможность дирижировать мозгом через антитела вызвала сенсацию в научном мире, а содержащий антитела новый препарат «Пропротен-100» по эффективности не имеет аналогов. Препарат создан в известных научных центрах, его противоалкогольное действие подтверждено клиническими испытаниями с участием ряда известных ученых.

Как же действует «Пропротен-100»?

Действие препарата заметно уже через 20-30 минут. Он быстро снимает все симптомы похмелья и вводит отравленного алкоголем человека в особое состояние приятного покоя. И главное - «Пропротен-100» снимает желание опохмелиться , т.е. разрывает порочный круг рюмка-похмелье-рюмка.

Неужели препарат помогает всем?

И да, и нет. «Пропротен-100» - ключик к мозгу: желание опохмелиться, душевный «раздрызг» пропадает практически у всех принимающих препарат к концу первого дня. Но мгновенно привести в порядок и сердце, и печень невозможно. При тяжелом отравлении алкоголем помощь врача нужна в обязательном порядке.

Необходимо ли поддерживающее лечение?

«Пропротен-100» эффективен тогда, когда нервная система дает «сбой». Пьющие знают, что могут «сорваться» в запой. Но плохое настроение, неудача, обида, а порой и такая мелочь как чувство голода, могут спровоцировать на первую рюмку. Пропротен же быстро снимает раздражительность, усталость, а с ними зачастую и влечение к алкоголю.

Пропротен-100 - это уникальная возможность избавиться от похмелья, тяги к алкоголю и шанс вернуться к нормальной жизни. Запомните это слово - "Пропротен", возможно для вас оно станет тем волшебным ключиком, открывающим дверь в новый счастливый мир.

Консультации по тел. (095) 956 3308

Рег.номер 2000/90/12 МЗ РФ

Дорогая Инна

Желание ко мне пришло при порке

Дорогая Инна!

ОДНАЖДЫ я оказалась в очень интересной компании.

Туда привел меня мой молодой человек. Он сказал, что знает человека, который лечит разные болезни нетрадиционным способом. Поскольку я интересуюсь такими методами лечения, то напросилась на знакомство, и Игорь отвел меня в одну старую московскую квартиру. Мне показалось, что это коммуналка, но потом выяснилось, что все комнаты принадлежат одному хозяину. Сколько их было, я не поняла, восемь или девять... Толстые стены, высокие потолки, все в коврах... На коврах развешено оружие: какие-то сабли, ножи, плети... Очень странная обстановка. Хозяин встретил нас в прихожей и провел в кухню. Там он напоил нас чаем и рассказал о сути своей методики. Он считает, что боль, причиненная организму, мобилизует его защитные силы и организм справляется с любой болезнью без лекарств. Так, чтобы вылечить насморк, достаточно выпороть человека по голому заду, дав 15 плетей. Для ОРЗ нужно уже двадцать пять, один раз в день, в течение трех дней. Я засмеялась, спросила, а как же тогда лечить тяжелые болезни? Непрерывной поркой? Он сказал, что я пойму все, когда увижу. И пригласил нас в комнату. Там на диване лежала абсолютно голая молодая женщина. Она была связана. Лежала на животе. Он взял в руки плетку. На концах веревок у этой плетки были привязаны небольшие камешки - как оказалось, нефрит. Хозяин квартиры, назову его Петр, снял рубашку, остался в одних джинсах и начал наносить удары по обнаженному заду. Бил он, насколько я могла понять, не сильно, но женщина вскрикивала. После десятого удара она стала стонать, но это был не стон боли - она стонала страстно! Плеть опустилась на ее попку двадцать пять раз. Потом он попросил нас подойти поближе и посмотреть. Но и так было видно, что эта женщина просто изнемогает от желания. И тут я разом вспомнила все, что читала

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
ФАЛЬКО-ЕККЕЛЬ
Идеален для обогрева домов, дач, гаражей, складов, теплиц.
Работает на солярке без запаха и копоти
Высокая тепловая мощность 1,8 - 2,4 кВт
Низкий расход топлива 120-180 гр./час
Емкость бачка 2-3,7 л
ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА ПОЧТОЙ
Тел.(095) 276-09-45
Ф.И.О .....
ПОЛНЫЙ АДРЕС: .....
Для доставки отправьте заявку по адресу: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 17, стр.1 (вход с ул. Таллинская)
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК

• Монеты и банкноты СССР купит коллекционер до 9500 руб/шт. Вложите конверт с о/а. Каталог вышлю. 302008 г. Орел - 8, а/я 12-Ж

Чудо — стиральная машинка на ладони



ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Тел.: (095) 276-09-45; 276-30-67 www.rcb.ru

Емкость ячейки 2-3,7 л

Адрес: по адресу: г.Орел, Москва, Волгоградский пр-т, 17, стр.1 (вход с ул. Таганская)

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК

• Монеты и банкноты СССР купит коллекционер до 9500 руб/шт. Вложите конверт с о/а. Каталог вышлю. 302008 г. Орел - 8, а/я 12-Ж

Чудо — стиральная машинка на ладони

- Лидер продаж!
- Суперминиатюрная ультразвуковая машинка, вес всего 200г.
- Может перестирать горы белья в емкостях любого объема. При любой температуре воды! Абсолютно бесшумно!
- Просто положите машинку в таз или ванну, наполненную бельем, и оно будет чисто!
- Ультразвук образует микропузырьки, которые выбивают грязь из волокон.
- Сверхэкономична: потребляет электроэнергии 3 Вт, что в 30 раз меньше, чем электролампочка, и в 300 раз меньше, чем любая стиральная машина!
- Обеспечивает высокое качество стирки без кипячения, без отбеливания, при пользовании только хозяйственным мылом или недорогим стиральным порошком, без химической деформации белья!
- Очищает ткань изнутри волокон, обновляя ткань, ее цвет
- Любой степени загрязненности любую верхнюю одежду (одеяло, зимнюю одежду)!

Не имеет мировых аналогов. Одобрена к применению, не оказывает неблагоприятных воздействий. Качество продукции соответствует мировым стандартам.

Заказать чудо-машинку Вы можете по тел. 8(8332) 56-34-52, 57-31-24, 29-38-44 или написав заявку по адресу: 610000, г.Киров, а/я 11, отдел 37.

Цена с оплатой при получении на почте – 1890 руб.

КАК ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ?

Производственное предприятие «Киров-Стройиндустрия» предлагает более 100 наименований оборудования для малого бизнеса, в том числе, для производства:

• Облицовочной и потолочной плит ки. От 2 тыс. руб.

• Стеновых, строительных и фундаментных блоков (себестоимость 1 шт. при цене реализации до 50 руб.), черепицы, заборов, кирпича, бордюрки (фигурной тротуарной плитки, строительства, утепления и отделки коттеджей, садовых и хозяйственных блоков гаражей и гд. из местных материалов). Разместить производство можно в обычном гараже, а от +5 под открытым небом. Стоимость от 4 до 30 тыс. руб.

• Оборудование для копчения. От 1900 руб.

Организовать эти производства по силам каждому.

Оборудование доставляется по почте (цены с доставкой)

Для получения бесплатных цветных каталогов нашего оборудования пишите по адресу: 610000, г.Киров, а/я 10, Киров- Стройиндустрия, отдел 37

Телефон в г.Кирове: (8332) 10-26-57, 12-41-29-38-44

Покупая у нас, Вы защищены от подделок!

www.ks.in.ru

увижу. И пригласил нас в комнату. Там на диване лежала абсолютно голая молодая женщина. Она была связана. Лежала на животе. Он взял в руки плетку. На концах веревок у этой плетки были привязаны небольшие катышки – как оказалось, нефрит. Хозяин квартиры, назову его Петр, снял рубашку, остался в одних джинсах и начал наносить удары по обнаженному заду. Бил он, насколько я могла понять, не сильно, но женщина вскрикивала. После десятого удара она стала стонать, но это был не стон боли - она стонала страстно! Плеть опустилась на ее попку двадцать пять раз. Потом он попросил нас подойти поближе и посмотреть. Но и так было видно, что эта женщина просто изнемогает от желания. И тут я разом вспомнила все, что читала про такие сексуальные извращения. Теперь я вживую видела, что от порки действительно возникает сексуальное желание! Он развязал ее, смазал ей зад какой-то мазью, а женщина повернулась и стала целовать ему руки. Тогда он легонько хлопнул ее по заду и попросил нас уйти. Эта сцена перевернула во мне все мои представления о сексе. Я захотела испытать то же, что и эта женщина. И через неделю пришла к нему уже одна. Он согласился, и я легла на диван. Когда меня связали, я испытала неведомое прежде чувство свободы! Да, я была связана, не могла шевелиться, но это значило, что я не несу ответственности за свои поступки: что бы со мной теперь ни делали, я в этом не виновата! Я полностью расслабилась! Когда он начал бить меня, сначала это было немного больно, но потом вдруг я перестала ощущать боль, а испытала невероятный прилив желания! И попросила его сделать все то же, что испытала та женщина, только не развязывать меня! Ощущения были настолько сильными, что я почти потеряла сознание! Теперь я хочу попросить Игоря, чтобы он научился этому у своего знакомого, только боюсь, что он не поймет меня! Но я так хочу вновь испытать эти ощущения, что почти схожу с ума!

Ирэн, 28 лет

ИННА: Дорогая Ирэн! Судя по вашему письму, у вас есть довольно серьезные психологические проблемы. Скорее всего, вы привыкли всегда отвечать за все самостоятельно, у вас нет возможности расслабиться. Рекомендую вам как можно скорее обратиться к психоневрологу, чтобы он помог вам обрести душевное равновесие. Эксперименты в области садомазохизма – а то, чем вы решили заняться, называется именно так - могут закончиться плачевно. Стрессы и психологический дискомфорт лучше снимать другими способами, и врач поможет их выбрать.





Продолжение следует

ПИШИТЕ Тебе есть что рассказать Инне? Ты можешь это сделать, прислав свою историю по адресу: 119031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59, оф. 38 «Дорогая ИННА».

E-MAIL

КРОССВОРД

РАЗГАДАВ кроссворд, составьте из букв в кружках ключевое слово, которое [illegible] при срочных документах.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смотрите фото. 3. Замкнутый в берегах водоем. 6. Промысловая речная рыба. 11. Колесо с массивным ободом. 12. Французский математик и физик. 13. Огороженное место для одного животного. 15. Непокорный кавказский горец. 16. Сторожевой патруль. 18. Ледяная площадка. 20. Мытье белья. 23. Смотрите фото. 26. Зыбкое, болотистое место. 31. Инертный газ. 34. Чертежный прибор. 35. Лента, завязанная петлями. 36. Гимнастический снаряд в виде бруса на стойках. 37. Ставка хана у тюркских кочевников. 39. Степень ценности вещи. 41. Шахтерский город в Коми. 42. Кусок камня для высекания искры. 43. Индейский народ в США, живущий в резервациях. 45. Владелец трактира или постоялого двора. 46. Киноактер, снявшийся в фильме «Ворошиловский стрелок».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вероломный завоеватель. 2. Остаток от куска моющего средства. 4. Утренняя еда. 5. Сорт сыра с плесневым грибком. 7. Смотрите фото. 8. Супружеская неверность. 9. Внешнее соответствие. 10. Ядовитый паук с черным телом. 14. Мягкие материалы, ткань или кожа для покрытия мебели. 17. Единица активности нуклидов в радиоактивном источнике. 19. Напиток из рома и горячей воды с сахаром. 21. Цветок различной формы и окраски. 22. Глиняный горшок для молока. 24. Прибрежный песчаный [illegible]. 25. Ответы на вопросы. 27. Кушанье из пюре со взбитыми белками. 28. Наименование с целью грабежа. 29. Добровольная коллективная безвозмездная работа в [illegible]



Напиток из рома и горячей воды с сахаром. 21. Цветок различной формы и окраски. 22. Единица скорости для морских судов. 24. Прибрежный песчаный холм. 25. Игра в ответы на вопросы. 27. Кушанье из пюре со взбитыми белками. 28. Нападение с целью грабежа. 29. Добровольная коллективная безвозмездная работа в свободное время. 30. Смотрите фото. 32. Протяжный громкий крик зверя. 33. Обтягивающий поверхностный слой. 38. Двухэлектродный полупроводниковый прибор. 39. Город в Армении близ озера Севан. 40. Кинофильм братьев Васильевых. 44. Семья цирковых артистов-иллюзионистов.

ГНЕВ ВОВНУТРЬ

РАЗМЕСТИТЕ слова в сетке кроссворда и из букв в оранжевых клетках составьте ключевое слово, которому основоположник научного социализма Карл Маркс дал такое определение: «Это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь».

Азарт. Аспид. Дилер. Есаул. Молот. Мотив. Мусор. Онагр. Пласт. Порыв. Ранет. Роман. Рулет. Старт. Сумка. Томат. Тотем. Штамп. Шторм.



ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пломбир. 8. Греховодник. 9. Мачта. 10. Лев. 11. Вино. 12. Россия. 16. Какао. 17. Правда. 18. Рубильник. 22. Аполлон. 24. Факир. 25. Фантазер. 27. Ментол. 29. Букет. 30. Брошь. 31. Кромка. 34. Авокадо. 36. Почта. 37. Уклейка. 38. Аноа[illegible]. 40. Республика. 41. Ранжир. 42. Не[illegible]. 43. Плоть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интерьер. 2. Иноморец. 4. Роль. 5. Остановка. 6. Начинка. 7. Колокольня. 8. Пальма. 13. Сапфир. 14. Поросенок. 15. Сказочник. 19. Ухта. 20. Барка. 21. Грамота. 23. Диета. 24. Фокусник. 25. Футболка. 26. Новолуние. 28. Блоха. 29. Граната. 32. Отара. 33. «Аншлаг». 35. Весна. 39. Раж.

Ключевое слово – стресс.

«КОНТРАКТ ХУДОЖНИКА С БОГОМ»

Дым. Дымка. Кади. Диск. Сказ. Ус. Устав. Сказка. Каста. Стать. Тема. Мавр. Враль. Альфа. Фаза. Гог.

Ключевое слово – искусство

«КОЖУРА НАД ХАОСОМ»

ВНИЗ: Рама. Ткач. Тушка. Циркуль. База. Конкур.

ВВЕРХ: Тура. Мат. Циркач. Белка. Закон. Куркуль.

Ключевое слово – культура.

ИНКУБАТОР

для куриных, гусиных, утиных и др. яиц - 880 р. Инструкции. Цена с пересылкой. Высокоточный электронный термометр - 350 р. Овоскоп - 180 р. Терморегулятор - 320 р.

Выписывайте: 460006, Оренбург, ул. Гусева, 32а, "Инкубатор"

РАБОТА ВСЕМ!

ВОСТОК ЗАПАД

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ И ЧЕРНУЮ ИКРУ! КОРПОРАЦИЯ «ВОСТОК-ЗАПАД» ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ НА ДОМУ И ЗА РУБЕЖОМ:

(обработка корреспонденции, подсобную, сезонную, с командировками и другую.)

Требуются сотрудники во всех регионах.

Предложим работу всем написавшим.

Более 50000 вакансий, зарплата до 90000 руб. в мес.

Информация бесплатно. Стаж. Контракт. Гарантии. Большие премии. Постоянная помощь в работе.

От Вас данные и конверт с о/а.

Зарабатывайте и помните: «Под лежачий камень вода не течет!»

394000, Воронеж, Г/П, а/я 113, «Восток-Запад», отдел кадров, сектор «Жизнь». Пишите. Ждем.

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С ПЕРВОГО ДНЯ!

ОКОВИТ с черникой

Прием одной таблетки в день обеспечивает витаминно-минеральную поддержку и восстановление всех основных структур глазного яблока, предотвращает развитие миопии и катаракты.

Необходим в послеоперационный период.

Рекомендован к применению офтальмологами ведущих научных и лечебных центров РФ.



Спрашивайте в аптеках!

Телефоны:

Москва 786-34-00

С.-Пб. 567-20-91,350-11-93

Алтарея 513-334

Томск 53-65-72

Омск 55-72-30,413-256

Краснодар 61-54-51

Екатеринбург 129-000

Красноярск 21-64-01

Заказ по почте: 119119 Москва,

ЭГОИСТ



К ЛИСТУ



ЗВЕЗДЫ ВАЛЕРИИ УЛАНОВОЙ

НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН 21 марта – 20 апреля

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ не затевайте длительных поездок. Только небольшие путешествия или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут усталость. Если желания куда-то ехать нет, то придумайте себе какое-нибудь новое увлечение. Ностальгическая тоска по отношениям может испортить настроение.

ТЕЛЕЦ 21 апреля – 20 мая

ВОЗМОЖНЫ размолвки с любимым человеком, ссоры с супругом. Может разыграться ревность и подозрительность. Одиноких людей ждет многообещающее знакомство. Вечером в субботу вы будете встречать гостей. Финансовая ситуация немного улучшится. Позаботьтесь о здоровье детей.

БЛИЗНЕЦЫ 21 мая – 21 июня

В СРЕДУ ВЫ отправитесь в гости в компании старого друга. В вашем доме тоже возможно появление гостей. Проблемы младшего родственника вынудят вновь вернуться к решению старой проблемы. В воскресенье в личной жизни наступит период понимания и тяги к сексуальным новшествам.

РАК 22 июня – 22 июля

ВЫ БУДЕТЕ заняты усовершенствованием или сменой жилищного интерьера. Предстоит сделать некое замечательное приобретение, о котором вы давно мечтали. Проявите терпимость по отношению к любимому человеку и не навязывайте ему свою волю. Позвольте себе отдых, например, посещение кинотеатра.

ЛЕВ 23 июля – 23 августа

В ЭТИ ДНИ вас ждут приключения, любовь, успех, встречи с новыми людьми. Любимый поддержит вас во всем, но возможны небольшие ссоры. Впрочем, на них не стоит обращать внимания. Вечер четверга неплохо провести с партнером наедине – вам есть чем занять друг друга.

ДЕВА 24 августа – 23 сентября

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что вас попытаются подставить, поэтому будьте начеку и не попадитесь на крючок. Произойдет редкое явление: в эти дни включится ваша космическая энергия любви. Все усилия, которые вы приложите для личного счастья, окупятся. Не употребляйте в пищу жареных и маринованных продуктов.

К АИСТУ

во всем, но возможны небольшие ссоры. Впрочем, на них не стоит обращать внимания. Вечер четверга неплохо провести с партнером наедине – вам есть чем занять друг друга.

ДЕВА 24 августа – 23 сентября

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что вас попытаются подставить, поэтому будьте начеку и не попадитесь на крючок. Произойдет редкое явление: в эти дни включится ваша космическая энергия любви. Все усилия, которые вы приложите для личного счастья, окупятся. Не употребляйте в пищу жареных и маринованных продуктов.

ВЕСЫ 24 сентября – 23 октября

В ЭТИ ДНИ вам даже думать не надо об ответственности, ранее возникавших проблемах: все, чтобы они разрешились, уже сделано. Поэтому можно взять небольшой тайм-аут. Хотя вы можете услышать на этот счет упреки от партнера. Не обращайте внимания: все утрясется совсем скоро.

СКОРПИОН 24 октября – 22 ноября

В ЭТИ ДНИ посоветуйтесь с друзьями по поводу своих новых идей и проектов: их опыт и критические замечания будут полезными и своевременными. А вот с родственниками будет непросто: возможны конфликты и разногласия из-за денег. Кто-то из друзей может сообщить вам о материальной потере.

СТРЕЛЕЦ 23 ноября – 21 декабря

ЭТИ ДНИ помогут вам обрести хорошее самочувствие и философский подход к жизни. Будьте внимательны к знакам судьбы. Возможно, вам стоит отвлечься на амурные дела, они принесут гармонию и успокоение. Помните о том, что осторожность никогда и никому не вредила. Не садитесь за руль автомобиля.

КОЗЕРОГ 22 декабря – 20 января

УЛУЧШАТСЯ отношения с младшими членами семьи. В субботу предстоит небольшое, но шумное застолье. Ожидается поступление денег. В личной жизни ваше эмоциональное состояние будет очень изменчиво, от слез радости до слез горя. Вашему партнеру будет с вами очень нелегко.

ВОДОЛЕЙ 21 января – 20 февраля

ЗВЕЗДЫ обещают дни, полные самых интересных событий. Одно из главных - романтическое знакомство. Если оно произойдет в кругу друзей, считайте, что это судьба. Браки, совершенные сегодня, обещают быть счастливыми и прочными. Избегайте езды на машине. Дни подходят для занятий спортом.

РЫБЫ 21 февраля – 20 марта

В ОБЩЕНИИ с друзьями в эти дни будет много неожиданных ситуаций. Займитесь организаторской деятельностью, подбейте своих приятелей на массовый выход в музей или театр, устройте совместные посиделки. Возможны ссоры в семье из-за несовпадения планов. Не катайтесь на коньках.

ЦЕЛИТЕЛЬСКАЯ КЛИНИКА №1 (ЛУЧШАЯ 2003 Г.)

АЛКОГОЛИЗМ. НАРКОМАНИЯ. ИГРОМАНИЯ.

Быстрое и гарантированное исцеление от данных зависимостей (очно и без ведома по фото).

Помощь в семейных вопросах, спасение браков, гадания, приворот, отворот, снятие порчи, сглаза, проклятия. Гарантия положительного результата.

Избавление от страданий одним из этих недугов - нельзя недооценивать. Это их большая беда, с которой они самостоятельно не справятся.

Восстановление разрушенных семей. **ВОЗВРАТ ЛЮБИМЫХ.** Экстрасенсорика и ясновидение определим причину, проработка каждого партнера. Проф. консультация психолога: что изменить в отношениях партнеров. Секс-проблемы. Четкие сроки по результатам от 7 до 30 дней.

ПОРЧА. СГЛАЗ. ОБЕРЕГИ. ГОРОСКОПЫ. ГАДАЕМ

Наши методы не противоречат церкви. Исправляем работу тех, кто вам где-то не помогли. Работаем до результата.

ВНИМАНИЕ! Звонить, работаем по фото. Выезд на дом.

Тел. (095) 299-70-13; 299-63-14

Откройте свое дело

Как выбрать идею своего дела, начать работать и зарабатывать?
Об этом - в сборниках Издательства "Радар" (2-е издание)

"Как открыть свое дело":

- **Одному** (70 вариантов, постоянный доход 5 - 50 тыс р. в мес.)... ц.90р.
- **Семье, коллективу** (85 вар-тов, доход 10 - 250 т р. в мес.)..... ц.110р.
- **В селе, частном доме, на даче** (80 вар , 5 -150 т р. в мес.)..... ц.80р.
- **За счет фирм** (Вы - их представитель в регионе, их филиал у Вас, оборудование бесплатно и в лизинг, товар - на реализацию и в кредит, бизнес под ключ. Всего - 510 предложений фирм) ..... ц.120р.
- **Оборудование для малого бизнеса** (542 вида от простых до домашних мини-цехов: характеристики, цены, изготовитель)..... ц.110р.
- **С чего начать** (регистрация, лицензии, льготные кредиты, аренда, малые налоги, школы и курсы своего дела, секреты успеха)..... ц.80р.

Содержат планы действий, затраты, доход, цены, адреса, телефоны, советы. Рекомендованы Союзом предпринимателей. Часть без начальных фин. затрат.

ЗАКАЗ по адресу: 109382, Москва, а/я 41, Издат. «Радар», 829

Оплата при получении на почте! Все расходы включены в цену!

гадает, предвидит, предсказывает судьбу

Индивидуальный прием проводит известная гадалка и предсказательница РАДА

Ее феномен восхищал и продолжает восхищать выдающихся политиков и государственных деятелей, артистов и спортсменов, писателей и эстрадных звезд.

В ее послужном списке сотни фантастических предсказаний, 90% из которых сбылось с точностью до дней и даже часов.

Делая предсказания, Рада использует 15 видов карт, в том числе ТАРО Уэйта, старорусские ТАРО, ТАРО по Папюсу, карты гадалки Ленорман, на которых предсказывали судьбу Наполеона, древнеиндийские карты и карты доктора Моро, проверяющие и предотвращающие порчу.

В арсенале Рады 40 видов гаданий: гадание на рунах и на круге «Оракул», китайский идзин, гадание по ритуалу Соломона, на старинных дощечках, на маятниках, на хрусталиках, на плавающей свече, на иероглифах, на древнешумерских, древнеиудейских и ведических манускриптах, на лунном камне, на яйцах и кофейной гуще, древнерусское скоморошье гадание на колокольчиках. Рада гадает также по персту указывающему и по нумерологическому коду, по имени и дате рождения, по вибрации звука и голоса, по засушенным и перетертым в порошок насекомым.

Рада не только предсказывает судьбу, но и меняет неблагоприятную жизненную ситуацию. Где она устанавливает защиту от любых видов порчи (даже [illegible] путем выкатывания на яйцо, отливки на воск, прожигания [illegible] свечи, сбрасывания на воду и т. д.

Рада снимает родовые проклятия, как с человека, так и с его семьи (в том числе по фотографии), изгоняет и усмиряет злых духов путем старинных ритуалов и заговоров, снимает порчу на разлад между родителями и детьми, восстанавливает любовь, защищает от воздействия энерговампиров и ведьм, снимает грусть по усопшим родственникам.

Рада усмиряет скандалы, восстанавливает судьбу, избавляет от бездетности, одиночества и нежелания жить. После встречи с Радой у многих появится ясновидение и яснослышание, откроется третий глаз.

Кинув на карты, Рада сразу сказала, что нам с мужем была наведена порча на бесплодие. Делала соседка Верка, ненавидевшая мою мать. Подливала она нам под порог мертвую воду, вот мы с мужем и вступили. Если бы не гадалка Рада, не видать бы нам нашего сыночка Богданчика. После того, как Рада сняла с нас порчу, я забеременела и родила здорового ребенка.

Молимся за Радочку.

Семья Городниковых.

Ивану в деревне сделали порчу на винные черви После этой порчи человек становится горьким пьяницей и никакое лечение его не берет. Рада все это нам очень подробно рассказала, вылив на вос... *Я знала, что в бочках с вином заводятся белые черви. Но чтобы их ...ять и с заговорами подсыпать в еду!*

... Ване кума Светка... Спасибо ... что она все знает и смогла снять с Вани порчу. После приема у Рады Иван пить перестал, как рукой сняло. А кума теперь и на порог к нам не заглядывает, при встрече убегает, теряя туфли.

Кланяемся Раде за помощь.

Вера Тихая.

Моя мама жила одна, и мы с сестрой более сорока лет были одинокими. Случилось так, что я попала на прием к гадалке как бы за компанию с подругой. Рада, посмотрев на меня, сказала, что скоро буду в паре. Я удивилась: откуда она знает, что я одинока, а гадалка предложила посмотреть на картах, каким будет будущий супруг. Я не удержалась от соблазна и узнала не только о внешности избранника, но и где мы с ним познакомимся. В назначенный день шла к знакомым на торжество, как на смотрины - с волнением на сердце. Когда мы познакомились, не без удивления узнала, что меня Степану тоже нагадали. Бабушки в таких случаях говорят, что это судьба.

Ольга В.

Сыночку очень не везло в жизни, хотела, чтобы Рада на него карты раскинула. Гадалка посмотрела по Таро и древнерусским и сказала, что Алешку моего припаивали еще до армии. Из-за порчи он и мается, а еще по-мужски у него могут быть проблемы из-за этого Поговорив с сыном, я смогла привести его к Раде, он пообещал слушаться. Гадалка научила его, как вести себя с посторонними женщинами и велела бросить пить водку и вино. Алешенька послушался Сейчас я не нарадуюсь. В паре, при работе, как у Бога за пахзухой, да и я ему всегда помогу, чем смогу

Таисия Гавриловна Цвигун

РАДА ЖДЕТ ВАС С 9.00 ДО 16.00

25, 26, 27, 28, 29 февраля

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 марта

в К/т "Победа", по адресу Пл. Кирова, 1("Крытый рынок")

проезд трам. № 3, 9, 10, трол. № 2, 15, авт. № 6, 8, 9, 53

Будет производиться реализация пособий, амулетов, фотографий.

Цена 600 рублей

воск. Я знала, что в бочках с вином заводятся белые черви. Но чтобы их [illegible] подсыпать в еду! Делала Ване кума Светка. Спасибо Раде, что она все знает и смогла снять с

познакомимся. В назначенный день шла к знакомым на торжество, как на смотрины - с волнением на сердце. Когда мы познакомились, не без удивления узнала, что меня Степану тоже нагадали.

в К/т "Победа", по адресу Пл. Кирова, 1("Крытый рынок")
проезд трам № 3, 9, 10, троп. № 2, 15, авт № 6, 8, 9, 53
[illegible] производится реализация пособий, памуетов, фотографий.
[illegible]

ОТКРОВЕННЫЕ ПИСЬМА

о том, как парапсихолог Мальцев исправляет людские судьбы

«С содроганием я вспоминаю тот ад, в котором жила наша семья долгое время. А все началось с того, что невзлюбила меня свекровь. С момента знакомства слышала от нее только проклятья. Но молодо-зелено, не придала этому значения. Поняла все позже, когда вся семейная жизнь пошла наперекосяк. Муж пил и бил меня, чем дальше, тем больше. Сын рос злым и непослушным, с ранней юности пристрастился к алкоголю. Моя мама, пока была жива, своей добротой пыталась спасти нашу семью. Её любили и муж и сын. После маминой смерти стало совсем плохо. Мне казалось, что я живу в диком лесу со змеями и удавами. В снах эти твари опутывали меня и жалили в самое сердце. Ой, как мне больно было! Так продолжалось больше 30 лет.

Узнала из газеты адрес **парапсихолога Владимира Николаевича Мальцева** и написала ему о своей беде. Ответ получила быстро и поняла, что это спасение для меня, мужа и нашего сына Сергея. Не прошло и двух недель как Сергею явилось видение, которое повергло его в шок. Ему пригрезилась вся наша семья и вместе с нами моя покойная мама его бабушка. Вдруг яркий неземной свет озарил комнату. В центре светового пятна появился ангел-хранитель. Одежды на нем были белые и яркая аура сияла вокруг его головы. Сергей почувствовал на себе добрый взгляд Ангела и услышал его святой голос: «Пусть пороки твои покинут тебя!» На следующий день сын радостно и возбужденно рассказал об увиденном. По его лицу текли слезы счастья. «Кто нам, мама, послал этот добрый знак? - спрашивал он. Я отшутилась и ничего не сказала о своем письме к **парапсихологу Владимиру Николаевичу Мальцеву.**

Сергей изменился в одночасье. Его пьянки, гулянки, лень и злоба ушли прочь. Сразу устроился на хорошую работу, познакомился с серьезной девушкой. О спиртном и сигаретах даже и не вспоминает. Мужа видение посетило двумя неделями позже. Три дня после этого он ходил задумчивый. На четвертый день слезно попросил у меня прощения за все причиненные мне обиды. Таким образом, **Владимир Николаевич** как будто за руку вывел всех нас из этого кромешного ада. Впервые за много лет в доме поселились мир, покой и материальное благополучие.

Елена Сергеевна, г. Рыбинск»

«Свадьбу с Виктором мы сыграли 35 лет назад. У нас взрослый сын. Всё было неплохо, пока в семью не пришла беда. Мужа соблазнила незнакомая женщина. Их отношения продолжались полгода, пока всё не раскрылось. Мужа я простила, пытались всё начать сначала. Коварная разлучница любыми путями решила добиться своего. Звонила, угрожала, ходила по бабкам. Виктор плакал, умолял его простить, но какая-то сила тянула его к любовнице. Муж исхудал, осунулся, его словно подменили. Не верила в заочную помощь, но все-таки написала письмо **парапсихологу Владимиру Николаевичу Мальцеву.** Когда пришел от него ответ, меня охватило такое чувство радости и счастья, что из глаз хлынули слезы. Раньше я рыдала только от обид и унижений, а от счастья и радости плакала впервые. Мы с сыном вышли на улицу и увидели на небе образ Ангела-хранителя. Это добрый знак, - подумала я, - и не ошиблась. Прошло несколько дней и муж забыл дорогу к любовнице. Благодарим **Владимира Николаевича** за то, что помог нашей семье обрести мир и душевный покой.

Ралетнева Г.М., г. Тольятти»

Дорогие читатели! Если в Вашем доме поселилась беда, если Вы устали бороться с ударами судьбы, просто заполните и отправьте купон по указанному адресу. Владимир Николаевич Мальцев непременно ответит и протянет Вам руку помощи.

Заполните купон собственноручно ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ:

Да, Владимир Николаевич, мне и моим близким нужна Ваша помощь. Прошу Вас выслать подробные разъяснения в мой адрес:

Ф.И.О. _____

Дата рождения: _____ **Вес: - нормальный; - избыточный**

Ваш почтовый индекс: _____

Ваш подробный адрес: _____

_____

_____

Отправьте купон и краткое описание проблемы по адресу:
344010, г. Ростов-на-Дону, а/я 222 "Н",
Мальцеву Владимиру Николаевичу.

СпортЖизнь только у нас!

ЕГОР ТИТОВ: Я Н... ОВЕН

...С ЭТИМИ СЛОВАМИ

...апитан «Спартака» покинул заседание Апелляционного комитета УЕФА

О ТОМ, КАК шел процесс в швейцарском городке Ньоне, «Жизни» рассказал сам Егор спустя полчаса после объявления страшного вердикта.

ПЕТР СОБЕННИКОВ

– Все было, как на обычном суде, что раньше я только в кино видел – адвокаты футбола

нарный инспектор Герхард Капл, представитель медицинской лаборатории МОК Марсьяль Сожи, защитники Титова Николай Грамматиков и Бруно Зееманн. Президент «Спартака» Андрей Червиченко и вице-президент Анна Завершинская находились неподалеку от

ГРАУЛЬ СПАРТАКА

e-mail: raul@zhizn.ru

СЕРДЦЕ МАТЕРИ!

ЕГОР - настоящий мужчина! Внутренне он был готов к самому худшему. Потому и вел себя как мужчина! Не молил. Не плакал. Не просил. Он приехал, чтобы взглянуть в глаза этим зажравшимся футбольным функционерам. Чтобы самому сказать им о том, что они могут совершить ошибку. Чтобы спустя много дней и ночей после расправы этим «судьям» снилось гордое лицо русского футболиста, которого они одним росчерком пера лишили года жизни. Целого года и без того короткой футбольной жизни Игрока. Игрока, который дарил поклонникам футбола свой талант, свою любовь к игре. К Игре, которую должны защищать эти самые бумагомараки из УЕФА.

Я уверен, что Егор приехал в Швейцарию, уже не сомневаясь в приговоре суда. Он знал, что никто его в Ньоне слушать не станет! Он знал, что все уже предопределено! Он знал, что его уже предали! Кстати, сразу после суда Егор сказал, что одним из вопросов к нему был следующий: «Почему, по-вашему, никто из РФС не приехал?» В ответ наш парень развел руками.

Лишь один человек надеялся на чудо. Это мама Егора Людмила Николаевна. – Она призналась, что заставила себя утром пойти на работу. Она старалась не думать о суде, но целый день отправляла сыну эсэмэски со слова-

Комитета УЕФА

О ТОМ, КАК шел процесс в швейцарском городке Ньоне, «Жизни» рассказал сам Егор спустя полчаса после объявления страшного вердикта.

ПЕТР СОБЕННИКОВ

- Все было, как на обычном суде, что раньше я только в кино видел, - голос футболиста не выдавал беспокойства и волнения. - Сначала чиновники Дисциплинарного комитета зачитали «обвинение», затем адвокаты принялись отстаивать мою правоту.

В зале, кроме Егора, находились трое членов Апелляционного комитета УЕФА, дисциплинарный инспектор Герхард Кайл, представитель медицинской лаборатории МОК Марсьяль Сожи, защитники Титова: Николай Грамматиков и Бруно Зеемани. Президент «Спартака» Андрей Червиченко и вице-президент Анна Завершинская находились неподалеку от штаб-квартиры УЕФА.

Суд

Заседание началось в половине двенадцатого по московскому времени. И только в 15.30 стало известно решение.

По словам Титова, члены комиссии отнеслись к нему без особой придирчивости.

- Неприязни ко мне я не почувствовал, - говорит Егор. - Они механически делали свою работу. Я же вел себя спокойно, без истерики.

Капитана красно-белых опрашивали ровно сорок минут.

- Вопросов было очень много, - продолжает Титов. - В основном они касались работы врачей со мной в «Спартаке» и в сборной. Я старался спокойно и взвешенно давать ответы.

Отзыв

По ходу заседания стало ясно, что убедить УЕФА будет очень сложно.

- Адвокаты посоветовали мне отозвать нашу апелляцию, - сказал Егор. - Иначе меня могли дисквалифицировать на 18 месяцев. И я согласился!

Егору предоставили право на заключительное слово.

- Я просто вновь заметил, что не признаю себя виновным, - продолжает футболист. - Поблагодарил их за то, что они выслушали мои доводы, и вышел...

Кстати, сразу после суда Егор сказал, что одним из вопросов к нему был следующий: «Почему, по-вашему, никто из РФС не приехал?» В ответ наш парень развел руками.

Лишь один человек надеялся на чудо. Это мама Егора Людмила Николаевна. Она призналась, что заставила себя утром пойти на работу. Она старалась не думать о суде, но целый день отправляла сыну эсэмэски со словами: «Держись! Мы с тобой!» Людмила Николаевна просила нас сообщить ей новость из Ньона, какой бы страшной она ни была. Заверяла, что готова ко всему. Но, узнав о приговоре, она долго и безнадежно повторяла в телефонную трубку: «Ужас! Ужас! Ужас!.. Что они с Егоркой сделали!»



Егора лишили футбола на полтора года

0 руб. подключение абонент. плата* за первый месяц обслуживания

Подключись к Прайму ты, абонентскую плату оплатим мы!

С НАМИ УДОБНО

0 руб. подключение

Торопись, к НТС бесплатно подключись!

0 руб. подключение

У НАС ИСКЛЮЧЕНИЕ, на Джинс бесплатное подключение!

Челюскинцев, 85 59-94-66
Б. Казачья, 14 27-93-93
Международная, 20 49-76-93
Рахова, 80/84 27-55-70, 27-55-57

ИН ФОР КОМ

единая справочная служба 27-55-70, 27-55-57

Газета «Жизнь Саратов». Учредитель: ООО «Издательский дом «Жизнь». 101078, Москва, ул. Маросейка, д. 13. Тел. (095) 206-66 56, 206-65-79, 206-65-46. Издатель: ООО «Регион-пресс. Нижняя Волга», адрес: 410031, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, офисы 28, 39, 41, 42. Тел.: (8452) 26-60-66, телефакс: 26-50-85. E-mail: mail@zhizn.ru. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-9425 от 15 июня 2001г., главный редактор Тихонова О.А. Подписной индекс 53781. Цена свободная. Выходит по вторникам, средам и субботам. Материалы со значком Р печатаются на правах рекламы. Время подписания в печать: 18.00, фактическое - 18.00. Тираж номера 60 000, общий тираж по Авилону - и 145 000. Адрес типографии ФГУП «Издательство «Саратов» 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. Заказ № 458. 1. Перепечатка материалов газеты «Жизнь» производится только с согласия ООО «ИД "Жизнь"».

АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ОПЛАТИМ МЫ!

С НАМИ УДОБНО

0 руб. подключение

Торопись, к НТС БЕСПЛАТНО ПОДКЛЮЧИСЬ!

НТС

0 руб. подключение

У НАС ИСКЛЮЧЕНИЕ, НА ДЖИНС БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ!

Челюскинцев, 85
59-94-66

Б. Казачья, 14
27-93-93

Международная, 20
49-76-93

Рахова, 80/84
27-55-70, 27-55-57

ИН ФОР КОМ

Единая справочная служба
27-55-70, 27-55-57

Егора лишили футбола на долгие 12 месяцев

Газета «Жизнь. Саратов». Учредитель: ООО «Издательский дом «Жизнь», 101078, Москва, ул. Маросейка, 3/13. Тел. (095) 206-88-56, 206-88-79, факс 206-85-43. Издатель: ООО «Регион-пресс. Нижняя Волга», адрес: 410... дательство о регистрации СМИ: ПИ N 77-9425 от 18 июля 2001г., главный редактор Тихонова О.А. Подписной индекс-53781. Цена свободная. Выходит по вторникам, средам и субботам. Материалы со значком Р печат... 2 100 000. Адрес типографии ФГУП «Издательство «Слово»: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. Заказ N 458.1. Перепечатка материалов газеты «Жизнь» производится только с согласия ООО «ИД «Жизнь»».



Егора лишили футбола на долгие 12 месяцев

Отзыв

По ходу заседания стало ясно, что убедить УЕФА будет очень сложно.

- Адвокаты посоветовали мне отозвать нашу апелляцию, - сказал Егор. - Иначе меня могли дисквалифицировать на 18 месяцев. И я согласился!

Егору предоставили право на заключительное слово.

- Я просто вновь заметил, что не признаю себя виновным, - продолжает футболист. - Поблагодарил их за то, что они выслушали мои доводы, и вышел...

5) 206-88-55, 206-88-79, факс 206-85-49. Издатель: ООО «Регион-пресс. Нижняя Волга», адрес: 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, офисы 38, 39, 41, 42. Тел.: (8452) 28-50-68, тел/факс: 28-50-65. E-mail: nv@renet.ru. Свидетельство о регистрации 63781. Цена свободная. Выходит по вторникам, средам и субботам. Материалы со значком Р печатаются на правах рекламы. Время подписания в печать-19.00. Фактически-19.00. Тираж номера 60 050, общий тираж по России - 63

Областная
ЖИЗНЬ
8р.

БЕСПЛАТНО
ВО ВСЕЙ ТЕЛЕГИД СТРАНЫ!
24 страницы внутри газеты
ТВ Мир

ТОЛЬКО У НАС!

Тайный развод Валдиса Пельша

ГИПНОТИЗЕР ПОМОГАЕТ ЖЕНЕ, ЧТО ОТ ПЬЯНСТВА ИЗБАВИЛ ВРАЧА

СТР. 37

...ЕМКИНА

...идет из глубин ...человек учится го... заново, и не в состоя... ...ебя контролировать.

Метод

...ит иглами аппарат И... ...ли ...ятии ...ловных ... ...воздействий. Используя и... ...медиков из всемирно и... ...того медицинского ц... ...в Кургане, они провели ...ную операцию. Те... ...до болезн...

...разработали собственную операцию малой травматичности и добились очень хо... ...ших ...ультатов. На на... ...ом ...ике это называется «дистракционно-компрессионным» методом. В работе нам помог Саратовский медуниверситет, администрация нашей больни... ...ичас мы оформляем ... ...на изобретение.

...что успела забыть за то ...ы болезни. Слова начинают складываться в предложения.

– Снимите с меня эту корону, – просит врачей Зобнина, – я к мужу хочу!

Доктора Бейдик и Шоло... продолжают ежедневно ...здействовать на че... ...илы, подкручивая ...вье возвращается к ней. Оба профессора постоянно занимаются со своей пациенткой – учат ее выговаривать сложные слова, тренируют ей память. Родные ждут не дождутся ее возвращения домой. Когда врач начинает двигать детали аппарата, Людмила пугается – ей еще трудно осознать до конца, что с ней произошло. Но абсолютно не больно. Врачи говорят, что вернуть женщину в личной ...сульта. По словам медиков, в России ежегодно переносят инсульт до полумиллиона человек, 35-45 процентов из них умирает. Из оставшихся в живых половина теряет речь, подвижность.

Олег Бейдик и Илья Шоломов

...ан-при для учителя

ПОБЕДИТЕЛЬ Саратовского областного конкурса «Учитель года – 2005» получит приз 100 тысяч рублей. За второе и третье место соответственно – 50 и 30 тысяч. За призовые места борются 29 педагогов, из них четверо мужчин.

ПОМЕНЯЛИ МИНИСТРА

ПРИ новом руководстве Саратовской губернии первой «полетела с плеч голова» министра здравоохранения Алексея Левина. Как следует из официального сообщения пресс-службы главы области, за «нарушения финансово-хозяйственной дисциплины в министерстве и в работе по организации обеспечения жителей области ...готовыми медика-... ...ных средств» дали ...несвоевременное и ...личественное формирование заявок на получение областью необходимых медикаментов». В вину ставится и то, что в область завозилось недостаточное количество самых необходимых лекарств, а пользующихся малым спросом – пруд пруди. И то, что из-за плохой организации труда медики стали трудиться хуже «...при на-

ЗАВЕЛ ГАРЕМ ВРАЖА

СТР. 37

Метод

Саратовские доктора ... мениди аппарат И-визар ... мозговых ...

...работе нам помог Саратовский медуниверситет, администрация нашей больницы. Сейчас мы оформляем патент на изобретение.

Теперь Людмила говорит все время, вспоминая все что успела забыть за годы ... Слова начинает ... в предло-

...ту коро... все Дмит... ...ает ...

...ь до конца, что с ней произошло. Но абсолютно не больно. Врачи говорят, что вернули женщину к жизни на 70 и более. ... в лечении последствий инсульта. По словам медиков, в России ежегодно переносят инсульт до полумиллиона человек, 35-45 процентов из них умирает. Из ...

В ВОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЕТРОМ СДУЛ

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРА

В Саратове

женщине

спасли мозг

СТР.

...лины в министерство и в работе по организации обеспечения жителей области ...ьготными медикаментами... Основные претензии - нарушения, допущенные при проведении закупок за счет бюджетных средств для госнужд, несвоевременное и некачественное формирование заявок на получение областью необходимых медикаментов». В вину ставится и то, что в область завозилось недостаточное количество самых необходимых лекарств, а пользующихся малым спросом - пруд пруди. И то, что из-за плохой организации труда медики стали трудиться хуже «...при наличии компьютера у врача должно уходить на выписку рецепта не более 5 минут, тогда как сейчас на это тратится около 25 минут...» Прокомментировать ситуацию Алексей Левин отказался.

Новым министром здравоохранения и социальной поддержки области стал землях губернатора Павла Ипатова, заслуженный врач России А. Сорокин. 18 ... водил в ... частью ...

В АВТОКРАН...

Людмила Зобнина с чудо-аппаратом на голове

Михаил Зурабов

МИХАИЛ ЗУРАБОВ ВНЕ ЗАКОНА

ОПАЛЬНЫЙ глава российского здравоохранения Михаил Зурабов опять проштрафился. В руки группы парламентариев Госдумы из фракции «Родина» попало письмо [illegible] ра, в котором де[illegible] расширенное [illegible] Зурабов [illegible]чость [illegible]абов [illegible]

ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ САМОЕ ВАЖНОЕ, ПРЕЗИДЕНТУ ХВАТИЛО 48 МИНУТ

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ЕКАТЕРИНА БОБРОВА

РОВНО в полдень Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.

Услышать главную речь года в Мраморном зале 14-го корпуса Кремля собрались сенаторы, полпреды президента, министры, депутаты, губернаторы и главы основных религиозных конфессий.

Бывалые люди (это было уже шестое подобное выступление Путина) приехали в Кремль [illegible]анее. Чтобы занять [illegible] места. Т[illegible]



[illegible]д, важны[illegible] для каждого россиянина

[illegible]ще семь [illegible]е же Пути[illegible]го все фрак[illegible]мы должны

взрыв эмоций. Словно это был самый важный и даже решающий для страны [illegible]

ных телевизоров) слушали речь Путина, следя за временем. Оказалось

Выходили гости с торжественными лицами. И лишь замглавы Администрации Президента Владислав Сурков выглядел расслабленным. Он оживленно беседовал с алтайским губернатором Михаилом Евдокимовым. Судя по тому, что юморист все время улыбался, можно считать, что угроза его отставки миновала. Самой последней Мраморный зал покинула автор текстов всех посланий - помощник Президента Джохан Поллыева. Высокопоставленная дама была одета очень легкомысленно - в белую полупрозрачную мини-юбку.

Подготовка

О том, что послание состоится именно 25 апреля, стало известно буквально за пять дней. Поэтому подготовка к нему шла стремительно.

Как стало известно «Жизни», незадолго до этого в Кремле состоялась встреча депутатов с заместителем главы Администрации Президента Владиславом Сурковым. Владислав [illegible] депутатов, особо [illegible] подчеркнул, что ни одно их предложение не будет проигнорировано. Вот они, не стесняясь, и рас[illegible] о наболевшем: борьбе с коррупцией, о контроле за телевидением, об отмене налога на наследство, о равноправии [illegible]



...а, важны» для каждого россиянина

...лодировал. ...рные слу... ...вали речь ... семь ...е же Пути... ...то все фрак... ...мы должны ... право предлагать своих представителей на руководящие должности в комитетах и комиссиях, вызвало особый взрыв эмоций. Словно это был самый важный и даже решающий для страны вопрос.

Президент уложился в 48 минут. Все журналисты (в зал нас не пустили - разместили на первом этаже у двух огромных телевизоров) слушали речь Путина, следя за временем. Оказалось, это самое короткое послание за его (послания) 12-летнюю историю. Так, в 2003 году на него ушло 1 час 5 минут, а в прошлом - 50 минут.

...состоялась встреча депутатов с заместителем главы Администрации Президента Владиславом Сурковым. Владислав ...ом он, к... ...лав депутатов, особо ...дчеркнул, что ни одно их предложение не будет проигнорировано. Вот они, не стесняясь, и расборьбе с коррупцией, о контроле за телевидением, об отмене налога на наследство, о равноправии всех партий.

- Я был просто поражен, - заявил депутат Геннадий Гудков «Жизни». - Все до единого наши предложения вошли в послание!

...СИЛИСЬ САМИ

...войку с фа... ...их телах ...табличек ...смотрю, ...бутылки ...жин-тоник ..., пласти... ...статки от ...ревьями, ..., нежа... ...ительно ...лись. На ...рапины и ...они по... ...на дере... ...оставляли ...ндиру во... ...бегали в ...кратно ...ту... ...ке во... ...то им ...машину, ...Ленинс... ...видетелями ...о нанесе... ...повреж...

...дений, повлекших смерть (на месте угона нашли избитого мужчину, позже скончавшегося в больнице).

В день смерти погибшие получили денежное довольствие - по 235 рублей. На эти деньги купили водки в магазине "Татьяна" - прямо на территории поселка.

- Прокуратура утверждает, что есть доказательства самоубийства, но их никто не предъявлял, - говорит председатель областного Союза солдатских матерей Лидия Свиридова. - Мы хотим создать фонд поддержки проведения независимого расследования и выяснить, что происходило в этой воинской части в последние месяцы. Есть данные, что один из погибших солдат характеризовался очень хорошо. Выходит, в армии он стал плохим? Мы докопаемся до правды.

...медвился ... ...ям террита... ...солдаты предос... ...себе: хотят - уйдут, ...ну, хотят - напьются». ...Вот какую версию изложил ...Жизни» офицер, имеющий ...отношение к следствию (он ...просил не называть его): ...Когда увидел повещен... ...ных четверых солдат, показа... ...да... ...кую прокур... ...по уголовному дел... ...ии тяжких телесных».

Суперприбор

УНИКАЛЬНЫЙ прибор для обследования внутренних органов животных собрали в лаборатории лучевой диагностики и лучевой терапии Саратовского аграрного университета.

Рентгеновский аппарат - гибрид германской и русской техники (тоже сделан в лаборатории) врачи дополнили сложнейшим рентгенооптическим преобразователем, позволяющим проследить, как, например, сокращается кишечник, желудок животного, бьется его сердце, работают легкие. Все это видно на специальном мониторе.

- Этот метод называется «рентгеноскопия», – рассказал завлабораторией Алексей Волков.

- Мы наблюдаем работу внутренних органов в динамике, а не на снимках, что позволяет ставить четвероногим пациентам точные диагнозы.

Если УЗИ не дает полной картины, врач направляет животное на это исследование. Такие специфические аппараты требуют особых условий. В лаборатории - тяжелые свинцовые двери, окна со вставками из металла, полметра грунтовой засыпки на кровле. Все это - необходимые меры безопасности. Сотрудники лаборатории получили разрешение на работу после специальной проверки и теперь даже выращивают здесь декоративные помидоры.

Хлыст

«ЕДИНАЯ Россия» отказалась от крыльев. «Медведи» попытались погнаться сразу за двумя зайцами. Но вовремя остановились и, осознав, что не поймают ни одного, да еще и в капкан могут угодить, попятились назад.

И правильно.

Ведь так не бывает, чтобы сразу - и вашим, и нашим...

Каждый должен делать свое дело. Сапожник - тачать сапоги. Пирожник - печь пирожки. Диссидент – защищать права человека от власти. А партия власти – защищать власть от человека.

- Ни левого, ни правого крыла не будет, - сказал главный руководитель партии власти Борис Грызлов.

Сказал как отрезал...

ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ ИСПОРТИЛ АВТОМОБИЛЬ

С ...ой жалобой в ...куратуру Екатериновского района Саратовской области обратилась местная жительница Елена К. В своем заявлении она написала, что пчелы соседа Валерия «справляют свои естественные надобности» на ее машину, в результате чего на краске остаются «неисправимые эрозии». Директор областного общества пчеловодов Александр Митрофанов разъяснил, что «естественные надобности» у пчел возникают раз в год ранней весной, когда их выставляют на первый облет. Также по закону о пчеловодстве Саратовской области пчеловод должен содержать своих подопечных за двухметровым забором и предупреждать соседей об их облете. Но, по словам помощника прокурора Екатериновского района Дениса Доливца, этот закон силу утратил. «Валерию, конечно, будет вынесено предостережение, потому что у него нет забора необходимой высоты, - рассказал он. – Но ответственность пчеловода за поведение его пчел российское законодательство не предусматривает».

Прогноз погоды на завтра предоставлен центром ФОБОС

СЕГОДНЯ и завтра в Саратове днем +19...+21°, ночью +8...+11°. Ясно, без осадков. Юго-западный ветер, 1 - 2 м/с.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ ЖИЗНЬ
28-50-65
91-45-82

ВЫПИШИ «Саратов» Жизнь
Газета продается в киосках «Роспечати», в почтовых отделениях, у частников

ТОЛЬКО У НАС!

ЖЕНЩИНЕ ВОССТАНОВИЛИ РАЗРУШЕННЫЙ МОЗГ

В Саратове проведена уникальная операция - врачи научились «исправлять» поврежденный инсультом мозг

Доктор каждый день подкручивает гаечным ключом спицы аппарата

ТРИ года Людмила Зобнина из Александрова Гая жила, как растение. После кровоизлияния в мозг она полностью потеряла речь, память, пострадал интеллект.

ОЛЬГА ПОТЕМКИНА

Инсульт в один момент свел умственное развитие 47-летней женщины до уровня младенца. Семья Людмилы была в отчаянии, больная не узнавала ни детей, ни мужа, ни внука. Но родные продолжали бороться за ее жизнь. Недавно в Саратове ученые применили аппарат Илизарова для лечения мозговых кровоизлияний. Используя опыт медиков из всемирно известного медицинского центра в Кургане, они провели уникальную операцию. Теперь Людмила, как до болезни, говорит. Правда, иногда незлобная брань идет из глубин психики, человек учится говорить заново, и не в состоянии себя контролировать.

Метод

Саратовские доктора применили аппарат Илизарова для лечения мозговых кровоизлияний. Используя опыт медиков из всемирно известного медицинского центра в Кургане, они провели уникальную операцию. Теперь Людмила, как до болезни, говорит. Детей узнает, внука

Гая жила, как растение. После кровоизлияния в мозг она полностью потеряла речь, память,

пострадал интеллект.

Инсульт в один момент свел умственное развитие 47-летней женщины до уровня младенца. Семья Людмилы была в отчаянии, больная не узнавала ни детей, ни мужа, ни внука. Но родные продолжали бороться за ее жизнь. Строго выполняли все рекомендации врачей, денег на лекарства не жалели. В итоге семье пришлось продать хороший дом и перебраться в худшие условия. Но улучшения здоровья у Людмилы не наблюдалось. Последняя надежда – уникальный метод лечения, предложенный профессорами медуниверситета Ильей Шоломовым и Олегом Бейдиком.

Через две недели после операции работа мозга улучшилась настолько, что Людмила начала говорить.

– Она вспомнила все ругательства, – рассказывает Илья Шоломов. – А мы с коллегой перекрестились и поблагодарили Бога. Пусть лучше ругается, чем молчит. При восстановлении после тяжелой болезни это часто наблюдается, ведь нецензурная брань идет из глубин психики, человек учится говорить заново, и не в состоянии себя контролировать.

Метод

Саратовские доктора применили аппарат Илизарова для лечения мозговых кровоизлияний. Используя опыт медиков из всемирно известного медицинского центра в Кургане, они провели уникальную операцию. Теперь Людмила, как до болезни, говорит, пишет, читает. Легендарный аппарат Илья Шоломов и Олег Бейдик, практикующие на базе 9-й горбольницы, поместили на голову пациентки.

– Да, – говорит заведующий кафедрой нервных болезней СГМУ профессор Шоломов, – больная Зобнина поступила к нам в плохом состоянии, она уже три года не говорила ни слова, забыла родных. К сожалению, обычная лекарственная терапия не дала ни каких результатов. Поэтому мы предложили родным Людмилы применить нашу методику, и они согласились.

– Принцип действия аппарата можно сравнить с работой садовника, – объясняет Заслуженный изобретатель России, профессор кафедры травматологии и нейрохирургии СГМУ Илья Шоломов. – Мы используем аппарат для вытяжения костей при переломах. Но в случае с Людмилой нам пришлось применить его в несколько ином качестве. Мы решили, что аппарат должен воздействовать на кости черепа, и тем самым на мозг. Ведь при кровоизлиянии в мозг происходит сдавливание мозговых тканей, и нарушается работа нервных клеток. Аппарат должен был устранить это сдавливание. Мы сделали расчеты, и они подтвердились положительными результатами. На научном языке это называется «дистракционно-компрессионным» методом. В работе нам помог Саратовский медуниверситет, администрация нашей больницы. Сейчас мы оформляем патент на изобретение.

Теперь Людмила говорит все время, вспоминая все то, что успела забыть за годы болезни. Слова начинают складываться в предложения.

– Снимите с меня эту корону, – просит врачей Зобнина, – я к мужу хочу!

Доктора Бейдик и Шоломов продолжают ежедневно воздействовать на череп Людмилы, подкручивая гаечным ключом детали аппарата, раздражают кости спицами, и здоровых результатов. На научном языке это называется «дистракционно-компрессионным» методом. В работе нам помог Саратовский медуниверситет, администрация нашей больницы. Сейчас мы оформляем патент на изобретение.

Теперь Людмила говорит все время, вспоминая все то, что успела забыть за годы болезни. Слова начинают складываться в предложения.

– Снимите с меня эту корону, – просит врачей Зобнина, – я к мужу хочу!

Доктора Бейдик и Шоломов продолжают ежедневно воздействовать на череп Людмилы, подкручивая гаечным ключом детали аппарата, раздражают кости спицами, и здоро-

возвращении домой да врач начинает двигать детали аппарата. Людмила пугается – ей еще трудно осознать до конца, что с ней произошло. Но абсолютно не боится. Врачи говорят, что вернут Людмилу к жизни на 70 процентов, и это громадное достижение в лечении последствий инсульта. По словам медиков, в России ежегодно переносят инсульт до полумиллиона человек. 35-45 процентов из них умирает. Из оставшихся в живых половина теряет речь, подвижность.



Олег Бейдик и Илья Шоломов вернули Людмилу к жизни

В ВОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ГРУЖЕНЫЙ УДОБРЕНИЯМИ АН-2 ВРЕЗАЛСЯ В АВТОКРАН

Самолет сдуло ветром

ЧП СЛУЧИЛОСЬ в воскресенье в 17. 30 на аэродроме Багай-Барановка возле железнодорожной станции Сенная. Самолет, в народе прозванный «кукурузник», сгорел дотла. К счастью, оба пилота остались живы.

Как рассказал прокурор саратовской транспортной прокуратуры Тимур Маслов, все произошло внезапно. Ан-2 разгонялся по взлетной полосе, когда его вдруг понесло прямо на автокран, производивший погрузку химикатов.

– В объяснительной записке летчик, управлявший самолетом, написал: причиной столкновения стал сильный боковой ветер, – сообщил Маслов. – Самолет даже не успел оторваться от земли. Командир экипажа увидел, что порыв ветра разворачивает и несет Ан-2 в сторону стоящего поблизости автокрана, и попытался вырулить, не допустить столкновения. Однако ничего уже нельзя было сделать. От удара «кукурузник» загорелся. Второй пилот помог командиру, получившему переломы обеих ног, выбраться наружу. Сам он не пострадал, только обгорели волосы. Прибывшим на место пожарным расчетам спасти фанерный «кукурузник» не удалось.

Оба летчика из Балакова. Общий летный стаж командира экипажа 30 лет. В агрофирме «Атлас» работает с марта этого года, занимался рассеиванием минеральных удобрений, произвел семь вылетов. Сгоревший Ан-2 стоял на учете в Ульяновском аэроклубе и принадлежал частному лицу. Перед полетом самолет прошел техническую проверку, норму загрузки пилоты не превысили. Прокуратура расценивает случившееся как «воздушный инцидент». Версия о том, что у самолета заклинило одно из шасси, не подтверждается. Командир экипажа находится в ЦРБ Вольска, его жизни ничего не угрожает.

служебных командировок за «нарушения финансово-хозяйственной дисциплины в министерстве и в работе по организации обеспечения жителей области льготными медикаментами... Основными претензии - нарушения, допущенные при проведении закупок за счет бюджетных средств для госнужд, несвоевременное и некачественное формирование заявок на получение областью необходимых медикаментов». В вину ставится и то, что в область завозилось недостаточное количество самых необходимых лекарств, а пользующихся малым спросом - пруд пруди. И то, что из-за плохой организации труда медики стали трудиться хуже «...при наличии компьютера у врача должно уходить на выписку рецепта не более 5 минут, тогда как сейчас на это тратится около 25 минут...» Прокомментировать ситуацию Алексей Левин отказался.

Новым министром здравоохранения и социальной поддержки области стал земляк губернатора Павла Ипатова, заслуженный врач России Алексей Сорокин. 18 лет он руководил в Балаково медсанчастью.

ГАЗЕТА Жизнь Сервис

предлагает руководителям предприятий разместить информацию о своем бизнесе. Если у вас открытие магазина, презентация товара, супер-распродажи, большие скидки, то мы готовы опубликовать эту информацию. Позвоните нам по телефонам

28-50-65
91-45-82

Московский коллекционер купит награды Отечественной войны, военные и трудовые награды СССР. Т.: 59-02-84.

Иномарка сшибла детскую коляску

СРАЗУ пять человек, в том числе маленький ребенок, пострадали в тяжелом ДТП в Саратове 21 апреля. По не установленной пока причине, в 21 час 30 минут на пересечении улиц Чапаева и Рабочая столкнулись «Деу Нексия» и «Волга». От удара иномарка отлетела в сторону и ударилась о «Жигули», после чего "зацепила" людей на обочине дороги. Машина смяла детскую коляску с двухлетней девочкой, нанесла тяжелые травмы матери ребенка и мужчине. Ранения также получили водитель злополучной «Нексии» и его пассажир. Все пострадавшие направлены в 1-ю городскую больницу, ребенок в тяжелейшем состоянии (перелом лобной кости, ушиб головного мозга) находится в 3-й горбольнице. В настоящий момент мера ответственности водителя иномарки устанавливается, проводится проверка работы светофора. Состояние девочки, по словам врачей, сейчас немного улучшилось.

Не вынес женских

ЖЕНИХ ЗАДУШИЛ ЛЮБИМУЮ НЕВЕСТА УМЕРЛА НА СВАДЬБЕ

Раиля от горя перестали держать ноги

ИРИНА МОСКВИНА,
фото автора

24-ЛЕТНЯЯ невеста умерла на брачном ложе, но ее еще трое суток пытались оживить.

38-летний Раиль Габдуллин из марийской деревни Алашайка стал вдовцом в брачную ночь. Последнее, что новобрачный услышал от умирающей жены, были слова: «Мне что-то плохо».

Раиль только к 38 годам отыскал себе девушку, которая ему так понравилась, что он решил на ней жениться. Будущая невеста оказалась моложе на целых 14 лет. Красивая, веселая, взирая на цены. Вернувшись домой, Ляйсан рассказала, что он купил ей туфли за три тысячи. В деревне позавидовали: у них и за 300 рублей новую обувку не каждый год справляют.

Накануне свадьбы Шарафутдиновы и Габдуллины по мусульманскому обычаю прочитали Никах. А на светское торжество пригласили 80 пар. На регистрацию молодожены и гости подкатили на 12 машинах. Такого пышного торжества деревня еще не видела. Ра-

КАРТА ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ № 1530

Дата	Вызов принят	Вызов передан	Выезд бригады	Прибытие к больному	Возвращение бригады
18/IV	4 05	4 09	4 10	4 30	5 30

Адрес вызова д. В. Ямалтайка

Ф.И.О. больного Габдуллина Ляйсан Возраст 23 г.

Повод к вызову звонила золовка, причину вызова не объяснила

Бригада № Время срочно приехать

Вызов первичный	(1)	Вызов вручен:		Результат выезда:	
Вызов повторный	2	по телефону	1	больной обслужен	1
Активный выезд	3	по рации	2	безрезультативный	2
		на станции	(3)		

стояние девочки, по словам врачей, сейчас немного улучшилось.

Не вынес женских ласк

«НИЧЕГО, кроме дружеских отношений, между нами быть не может!» - неустанно повторял 28-летний саратовец Сергей своей знакомой Вере, пытавшейся полтора года завоевать его сердце. Но 35-летняя дама не сдавалась, не подозревая, что Сергей предпочитает мужчин. В один прекрасный день женские ласки Веры вызвали у него приступ ярости. Со слов следователя прокуратуры Саратовского района Александра Моисеева, Сергей накинулся на нее ножом. С резаной раной горла и повреждением гортани Вера попала в больницу. На суде она всячески оправдывала Сергея, признавалась ему в любви. Его осудили на три года условно.

Как найти идею своего дела и начать зарабатывать, в том числе без начальных затрат? Об этом - в сборниках Издательства "Радар":

СВОЕ ДЕЛО

▼НОВИНКА! "Свое дело и заработок" - журнал 2005 года, 352 страницы. (155 новейших вариантов своего дела для всех групп населения с описанием ■ иллюстрациями: домашний бизнес, бизнес в селе, мини-производства, сфера питания, торговли, услуги)....ц.250р.

▼"Как открыть свое дело" - 2 изд. (Доход от 5 до 250 тыс. руб.в месяц. ●Одному - 70 вар.;●Семье, коллективу - 85 вар.,●В селе, частн. Доме - 80 вар.; ● За счет фирм: 510 предложений; ● 542 вида оборудования для малого бизнеса. характеристики, цены, об изготовителе; ● С чего начать).....ц.380р.

Цена полного комплекта - 450 руб.!

Содержит планы действий, затраты, доход, цены, адреса, телефоны, советы.

Заказ: 109382, Москва, а/я 41, Радар, 888
Оплата при получении на почте!

Подписка: индекс 84517, каталог "Роспечать"

ночь. Последнее, что новобрачный услышал от умирающей жены, были слова: «Мне что-то плохо».

Раиль только к 38 годам отыскал себе девушку, которая ему так понравилась, что он решил на ней жениться. Будущая невеста оказалась моложе на целых 14 лет. Красивая, веселая и скромная девушка (дюймовочка по сравнению с их богатырем сыном) пришлась будущим свекру со свекровью по душе. Сватовство прошло успешно, и обе стороны занялись подготовкой к свадьбе.

- Мы старались устроить пышный праздник, - рассказывает мама Раиля София. – Сын у нас работящий и добрый, мы желали ему счастья.

Раиль, решив, что его невеста должна быть самой красивой, повез ее за свадебным нарядом в Казань. Выбирал лучшее, не-

Старший фельдшер «скорой» Ирина Самигуллина уверяет, что спасти невесту было уже невозможно

Накануне свадьбы Шарафутдиновы и Габдуллины по мусульманскому обычаю прочитали Никах. А на светское торжество пригласили 80 пар. На регистрацию молодожены и гости подкатили на 12 машинах. Такого пышного торжества деревня еще не видела. Раиль на руках внес невесту в сельсовет. Поднес к столу регистрации и бережно опустил на пол.

- Всем на них было приятно смотреть, - рассказывает тетя жениха Былбылинас Ахметова. – Уж очень пара красивая была! И так друг друга любили! Они и заявление писать приходили веселые, счастливые. Помню, Ляйсан бланки заполняла, а Раиль все рядышком сидел, шутил и глаз с нее не сводил. Налюбоваться не мог.

Свадьба шумно гуляла все воскресенье. Когда молодые отправились на брачное ложе, гостей начали укладывать отдыхать, а родня принялась убирать со стола.

- Убирали мы, - рассказывают тетки Раиля, – и поглядывали на окна молодых. Удивлялись: чего не ложатся? А Ляйсан, оказывается, еще в баню ходила и смывала лак с прически.

Шок

...Около четырех утра, едва гости улеглись спать, в окно заколотил жених: «Ляйсан... она... ей плохо!» И побежал обратно. Родные срочно вызвали «скорую», бросились в дом молодых. К тому времени Раиль переложил невесту на пол и пытался делать ей массаж сердца, но от ужаса, что с невестой случилось что-то непоправимое, потерял сознание. Появившиеся на пороге тетка Раиля и сестра Ляйсан, увидев два распростертых на полу тела, сами упали без чувств...

Подъехавшая «скорая» и родные смогли привести в чувство троих. Невеста в сознание не приходила. Оба фельдшера тоже попытались сделать массаж сердца, но все было бесполезно.

Убитый горем Раиль накрыл умершую любимую свадебным платьем.

Кардиограмма

Утром по татарскому обычаю в дом были приглашены 50 бабушек, которые должны были читать молодым молитву. Но свадебный стол превратился в поминальный. Поверить в смерть молодой, здоровой девушки никто в деревне не мог. И из старожилов кто-то вспомнил, что в родне Ляйсан была бабушка, которая очнулась на четвертый день после смерти. Это вселило надежду, и родные отказались везти умершую в морг.

– Нам казалось, что Ляйсан жива, - говорят родные. – А тут еще стали говорить, что одна женщина, которая давно на Раиля «глаз положила», пока свадьба шла, возле дома крутилась и чего-то злобно говорила. Вот и подумали, что это она нечисть какую-нибудь принесла.

Когда разговоры о женщине начались, родные побежали к гадалкам. Не все из гадалок нашли силы сказать, что невеста мертва, некоторые... пообещали выздоровление.

Во вторник в доме Габдуллиных медики... делали умершей Ляйсан кардиограмму.



В ОБЪЯТИЯХ

ЧИНОВНИКИ ПОДАЛИСЬ В ДВОРНИКИ

КОГДА призывы местной администрации не сорить в парке не возымели действия, чиновники решили показать личный пример бережного отношения к природе.

Парк города Ейска Краснодарского края, любимое место молодежи, завалили пустыми бутылками, банками и окурками, как свалку. Горожане не только засорили парк, но и сломали многолетние деревья и кусты. И тогда госслужащие надели фартуки, взяли в руки метлы и направились в парк. Чиновники собрали мусор, отремонтировали бордюры и высадили на месте сломанных деревьев 250 саженцев клена и ясеня

ПРИНЯЛА ВАННУ СО СПАСАТЕЛЯМИ

100-КИЛОГРАММОВАЯ Юлия Мухина застряла в собственной ванне, и спасателям пришлось разбивать чугунную конструкцию, чтобы вытащить девушку.

Около двенадцати часов ночи 30-летняя пермячка Юлия Мухина пошла принимать душ. Пышнотелая Юля села в ванну, а когда попыталась подняться, поняла, что застряла. Мама и бабушка попытались вытянуть Юлю, но не сумели. Пришлось родственникам вызвать спасателей, которые разбили ванну и освободили узницу.

ПРИКОЛ

ЖИТЕЛЯ



Мутированный ген внешне выглядит более широким, чем его здоровый образец

НАЙДЕН ГЕН ГЛУХОТЫ

Ученые научились определять на ранних стадиях беременности, будет ли слышать новорожденный

АЙГУЛЬ МУХАМЕТОВА
Фото автора

***УЖЕ НА** восьмой неделе беременности любая мама может узнать, все ли у ее будущего малыша в порядке со слухом.*

мутация которого

Очаровательная Ляйсан казалась дюймовочкой рядом с любимым

- Такого, конечно, в нашей практике еще не было, – говорит старший фельдшер «скорой». – Но как не выполнить просьбу шокированных родных! Естественно, все 8 лент кардиограммы показали полное отсутствие сердцебиения.

Только в среду родители и жених согласились поверить в смерть Ляйсан и отвезли тело в морг. Судмедэксперт написал, что причиной гибели стала «компрессионная асфиксия».

Похороны

В последний путь Ляйсан провожала вся округа. Траурная процессия растянулась по дороге до кладбища на сотни метров. В субботу вместо девичьей свадьбы, которую по обычаю собирались провести в доме невесты, семья села за поминальный стол. У богатыря Раиля после трагедии отказали ноги, он почти не может ходить. Прокуратура ведет проверку по факту смерти, несчастному молодожену приходится давать показания. Рассматриваются две версии, почему произошла смерть. Первая - что жених в порыве страсти задушил любимую в объятиях. И как мужчина крупный, мог не рассчитать сил. Вторая - что изменения на грудной клетке появились от того, что Ляйсан все спасти пытались и, как умели, делали ей массаж. Следствие пока придерживается версии о несчастном случае. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока не совсем ясно.

100-КИЛОГРАММОВАЯ Юлия Мухина застряла в собственной ванне, и спасателям пришлось разбивать чугунную конструкцию, чтобы вытащить девушку.

Около двенадцати часов ночи 30-летняя вермячка Юлия Мухина пошла принимать душ. Пышнотелая Юля села в ванну, а когда попыталась подняться, поняла, что застряла. Мама и бабушка попытались вытянуть Юлю, но не сумели. Пришлось родственникам вызвать спасателей, которые разбили ванну и освободили узницу.

ПРИКОЛ

ЖИТЕЛЯ Буэнос-Айреса суд обязал выплатить жене $20 000 за моральный ущерб: он предложил ей эту сумму за разрешение спать в их доме со своей любовницей.

СДАЛА ЛИСУ В МИЛИЦИЮ

75-ЛЕТНЯЯ Екатерина Песченкина поймала забежавшую в огород лису, посадила ее в клетку и отнесла в милицию.

Пенсионерка из марийского Зеленогорска вышла во двор дома и увидела, что ее пес загнал в угол огорода рыжую лису. Старушка подобралась к хищнице, схватила ее за передние лапы и посадила в клетку, где раньше жили кролики. Не зная, что делать с добычей, Екатерина Ивановна наутро отнесла лису-хулиганку в милицию, но стражи порядка отдали животное ветеринарам.

1000 ДЛЯ ЛУЖКОВА

Депутаты городской думы Великого Устюга решили выплачивать ежемесячно по 1000 рублей 16 почетным гражданам города, в том числе мэру Москвы Юрию Лужкову.

Ученые научились определять на ранних стадиях беременности, будет ли слышать новорожденный

УЖЕ НА восьмой неделе беременности любая мама может узнать, все ли у ее будущего малыша в порядке со слухом.

АЙГУЛЬ МУХАМЕТОВА

Фото автора

Увидеть на ранних стадиях беременности врожденную глухоту ребенка смогли ученые уфимского института биохимии и генетики.

- Мы обследовали 150 неслышащих детей и провели три вида дородовой диагностики, - говорит научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека Лиля Джемилева. - Для изучения брали небольшой кусочек плаценты, из которой выделяли ДНК, а затем подвергали его молекулярным методам исследования. Оказалось, что причина глухоты в 80 процентах случаев крылась в повреждении гена коннексин-26. Эта мутация передается по наследству и может проявиться через несколько поколений.

Статистика показывает: каждый 33-й россиянин - носитель гена глухоты, а точнее, поврежденного гена, мутация которого может привести к врожденной глухоте будущего ребенка. Вот почему ученые убеждены в важности своего исследования.

Узнав об уникальной процедуре, к генетикам начали приходить будущие родители, которые сами страдают нарушениями слуха. Стоимость процедуры не очень дешевая – шесть тысяч рублей. Зато достоверность диагностики - практически сто процентов.

Ученые уфимской лаборатории молекулярной генетики человека, изучая генетические основы наследственной слепоты и слепоглухоты, нашли самую непосредственную связь между нарушениями зрения, слуха и наследственностью. В скором времени это знание послужит основой для разработки генно-инженерных методов лечения этих тяжелых недугов.

И уже сейчас идет разработка поиска гена слепоты.



Лиля Джемилева первой в Башкирии начала проводить исследования гена «Коннексин-26»

ОГРАБИЛ ПЯТЬ КВАРТИР ЗА УТРО

25-ЛЕТНИЙ вор-домушник из города Кореновска Краснодарского края поставил рекорд, обчистив за одно утро аж пять квартир в одном микрорайоне. Милицию потрясла виртуозность, с которой домушник обворовал квартиры, за считанные минуты взяв самое ценное и не вызвав ни у кого подозрений. На поиски «профессионала» были брошены лучшие силы. Вора задержали по горячим следам с украденными золотыми украшениями и деньгами.

Арестованный уже признался в одиннадцати кражах, совершенных в Кореновске за месяц.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 **Новости**
6.10 **Век открытий** Документальный фильм
6.40 **ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ** Художественный фильм
8.20 **Армейский магазин**
8.50 Дисней-клуб: **Команда Гуффи**
9.10 **В мире животных** с Николаем Дроздовым
10.00 **Новости** (с субтитрами)
10.10 **Непутевые заметки** с Дм. Крыловым
10.30 **Пока все дома**
11.10 **Дог-шоу**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.10 Живой мир. **Гладиаторы Рима**
13.10 **Статский советник**: следите за игрой
13.40 Фильм **ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ** Фантастический фильм
16.10 **КВН - 2005** Премьер - лига. Первая игра
18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)
18.10 **Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски**
21.00 *Время.*

РОССИЯ

6.15 **ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА** Художественный фильм
7.40 **Военная программа** Александра Сладкова
8.00 **Вести**
8.10 **Местное время. Вести. Саратов**
8.20 **Студия Здоровье**
8.50 **ТВ Бинго шоу**
9.05 **ХА** Маленькие комедии
9.15 **САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ** Комедия
11.00 **Вести**
11.10 **Местное время. Вести. Саратов**
11.20 **Городок** Дайджест. Развлекательная программа
11.50 **Сам себе режиссер**
12.40 **Карлик Нос** Мультфильм
14.00 **Вести**
14.20 **ИМЕНИНЫ** Комедия
16.20 **Бенефис Лолиты**
18.05 **Место встречи** с Лионом Измайловым
20.00 *Вести*
20.15 *Я готов на все!*

НТВ

6.05 Детское утро на НТВ. Мультфильм **Аленький цветочек**
6.45 Победа - одна на всех. **ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК** Комедия
8.00 **Сегодня**
8.15 Детское утро на НТВ. Мультфильм **Ну, погоди!**
8.25 **МОЦАРТ И ЕГО ДРУЗЬЯ** Приключенческий фильм
10.00 **Сегодня**
10.20 **АНИСКИН И ФАНТОМАС** Детектив
13.00 **Сегодня**
13.20 **ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ МАРАФОН** Фильм Бориса Кольцова
13.55 **ДЖУМАНДЖИ** Приключенческий фильм (США)
16.00 **Сегодня**
16.20 **ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ** Боевик
19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным
19.40 Фильм **В ТЫЛУ ДРУЗЕЙ** Фильм Дмитрия Новикова. Латвия - страна, живущая на два фронта. Уличные войны между латышскими националистами и защитниками русских школ

СТС

6.00 **ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОРБИТЕ** Художественный фильм
7.30 **Тайна Третьей планеты** Мультфильм
8.30 **Ровно в три пятнадцать** Мультфильм
9.00 **Том и Джерри** Мультфильм
9.15 **СОБАЧИЙ СЕКРЕТ** Художественный фильм
11.15 **АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС** Художественный фильм
14.10 **Хорошие шутки** Концерт
16.00 **Истории в деталях. Специальный выпуск**
16.30 **ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК** Художественный фильм
18.10 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке
10.00 **Программа передач**
10.10 К 105-летию со дня рождения Федора Никитина. **И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ** Художественный фильм
11.55 **Лидия Смирнова. Испытание чувств** Документальный фильм
12.35 Детский сеанс. **В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ** Художественный фильм
14.05 **Рассказ о шимпанзе** Документальный фильм
15.00 **XXVIII Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло**
15.55 Премьера. К. Манье. **ОСКАР** Спектакль Культурного фонда **Империя звезд**
18.30 **ЕЛЕНА И МУЖЧИНЫ** Художественный фильм
20.05 **Вечер**
21.25 **МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ**

СПОРТ

4.45 Футбол. Чемпионат России. ФК **Москва** (Москва) - **Алания** (Владикавказ)
6.55 **Пул. Чемпионат мира по трюкам**
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **Спорт каждый день**
8.15 Мини-футбол. Кубок УЕФА. Финал. **Динамо** (Москва) - **Ахсьон 21** (Бельгия).
9.55 Спортивные танцы. Кубок **Спартака**
11.25 **Сборная России**
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Вести-спорт. Местное время**
12.15 **Профессиональный бокс. Эрик Тэймур** (Великобритания) **против Натана Кинга** (Великобритания).
13.25 Футбол. Чемпионат России. **Зенит** (Санкт-Петербург) - **Локомотив** (Москва)
15.50 **Скалолазание.**
17.00 **Вести-спорт**
17.10 **Спортивный календарь**
17.15 **Волейбол России**
17.50 **Художественная гимнастика. Гран-при.**
20.10 **Профессиональный бокс. Максим Нестеренко** (Россия) **против Риада Менасрии** (Швейцария).
21.15 **Вести-спорт**
21.25 **Футбол России**
22.40 **Eurosportnews**
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. Вест Бромвич - Арсенал

Премьер - лига. Первая игра

18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)

18.10 **Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски**

21.00 ***Время. Информационно-аналитическая программа***

21.45 Фильм **ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ** Приключенческий фильм

23.20 **ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ** Боевик. На борт роскошного лайнера, совершающего круиз по южным морям, врывается группа вооруженных до зубов бандитов. Но их ожидает неприятный сюрприз: все пассажиры загадочным образом исчезли. На судне - ни души. Однако вскоре любителям наживы становится понятно, что это не совсем так...

1.20 ***Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира.*** Марат Мазимбаев - Джильберто Кеб Бааса

2.10 Суперчеловек. ***Человеческое тело. Битва за молодость*** Фильм 6-й

3.10 ***СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*** Сериал

4.50 ***МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ*** Сериал

14.20 **ИМЕНИНЫ** Комедия

16.20 **Бенефис Лолиты**

18.05 **Место встречи** с Лионом Измайловым

20.00 ***Вести***

20.15 **Я готов на все!** Развлекательная программа

21.20 Фильм **ГЛАДИАТОР** Художественный фильм. В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максиму. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максим, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг.

0.15 **ТОЧНАЯ КОПИЯ** Триллер. Супруги Томас и Матильда страстно хотят, но не могут иметь детей. Томас, муж Матильды, уговаривает ее обратиться за помощью к профессору Кардозе, который в тайне от матери клонирует ее клетку.

19.40 Фильм **В ТЫЛУ ДРУЗЕЙ** Фильм Дмитрия Новикова. Латвия - страна, живущая на два фронта. Уличные войны между латышскими националистами и защитниками русских школ. Демонстрации бывших легионеров СС и тех, кого они называют оккупантами. Одни надеются на помощь Большого Русского Брата, другие на собственные силы.

20.10 **ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ** Комедия

22.15 **НАЛЕВО ОТ ЛИФТА** Комедия На одной лестничной площадке живут двое художников: робкий и скромный Ян и необузданно темпераментный Борис.

0.00 **Журнал Лиги чемпионов**

0.35 Фильм **ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ** Остросюжетный фильм

3.30 **ПОСЛЕДНИЙ ГАРЕМ** Художественный фильм

4.00 **Сегодня**

4.15 **ПОСЛЕДНИЙ ГАРЕМ** Художественный фильм (продолжение)

5.10 - 6.00 **МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

РЕБЕНОК Художественный фильм

18.10 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

21.00 **КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ** Художественный фильм.

23.25 **ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ** Художественный фильм

Империя звезд

18.30 **ЕЛЕНА И МУЖЧИНЫ** Художественный фильм

20.05 **Вечер**

21.25 **МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ** Художественный фильм

23.25 **Экстравагантный день рождения**

1.05 **Собрание исторических раритетов**

1.35 **Программа передач**

1.40 - 2.53 **АШИК-КЕРИБ**

(Швейцария).

21.15 ***Вести-спорт***

21.25 **Футбол России**

22.40 **Eurosportnews**

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. **Вест Бромвич - Арсенал**

23.50 **Вести-спорт**

0.00 Футбол. Чемпионат Англии. **Вест Бромвич - Арсенал** 2-й тайм.

1.00 **Фигурное катание. Чемпионат мира по синхронному катанию.**

3.40 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Комбинация. Произвольная программа**

ВЫПИШИ Жизнь
Саратов

на второе полугодие 2005 года

Подписной индекс 53781

«ТОЛСТУШКА», 48 СТРАНИЦ, ПОЛНОЦВЕТ

Стоимость подписки в редакции:	Стоимость подписки в почтовых отделениях:	Стоимость подписки через киоски «Роспечати»:
1 месяц - 21 руб. 15 коп.	1 месяц - 36 руб. 11 коп.	1 месяц - 41 руб. 10 коп.
3 месяца - 63 руб. 45 коп.	6 месяцев - 216 руб. 66 коп.	3 месяца - 123 руб. 30 коп.
6 месяцев - 126 руб. 90 коп.		6 месяцев - 246 руб. 60 коп.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ТВЦ

5.40 **КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ** Художественный фильм (Россия)

7.35 **Отчего, почему?** Программа для детей

8.30 **Марш-бросок**

9.00 **Два рояля**

9.45 **Наш сад**

10.10 **Лакомый кусочек**

10.30 **Народные средства, или Живем, как умеем** Юмористическая программа.

10.55 **Алфавит** Телеигра

11.45 **События. Время московское.**

12.05 **СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ** Комедия

14.45 **События. Время московское.**

14.55 *Лариса Латынина в программе* ***Приглашает Борис Ноткин***

15.25 ***Тайна далекого острова Дракон*** *Мультфильм*

16.15 ***СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ*** *Художественный фильм. Фильм о приключениях 13-летнего воспитанника детдома Шуры Калашникова и овчарки по имени Спартак. Друзья бродяжничают и бьются, но*

ТНТ

7.00 **Наша секретная жизнь-3** Сериал

7.50 **Каламбур** Юмористический журнал

8.20 **Дживс и Вустер**

9.05 **Фигли-Мигли** Юмористическое шоу

9.35 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

11.00 **Каламбур** Юмористический журнал

12.00 **Фигли-Мигли** Юмористическое шоу

12.30 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

13.30 **Каламбур** Юмористический журнал

14.30 **Верю - не верю**

15.00 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 ***Саша + Маша*** Сериал

19.00 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

20.00 ***Саша + Маша*** Сериал

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия Комеди Клаб**

23.00 Реалити-шоу.

REN TV

7.00 **JETIX на REN TV: Рыцари-забияки** Мультсериал (США)

7.25 **JETIX на REN TV: Икс-мены** Мультсериал (США)

7.50 **JETIX на REN TV: Уолтер Мелон** Мультсериал (США)

8.15 **Мистер Пронька** Мультфильм

8.45 **Неизвестные архивы: астрология** Документальный фильм (США)

9.40 **НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ** Комедия

11.55 **Очевидец. Невероятные истории**

13.00 **Очевидец. Невероятные истории**

14.00 **Очевидец. Невероятные истории**

15.00 **Очевидец. Невероятные истории**

16.00 **Очевидец. Невероятные истории**

17.00 **Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!** Концерт М.Задорнова

19.30 **Мир вокруг денег. Бизнес программа**

19.45 **Школа веселых наук**

20.00 ***Проект Отражение: По обе стороны победы*** Документальный сериал REN TV

21.00 **NEXT** Телесериал

22.10 **NEXT** Телесериал

2С / РАМБЛЕР

8.00, 9.45 , 12.15, 18.10, 0.00 **Новости высоких технологий**

8.15, 12.00, 18.00, 0.15 **ТОП - новости**

8.20, 9.30, 11.55, 18.25, 0.20 **Гастрономический прогноз**

8.30, 15.00 **Элементы**

9.00 **Кухня Европы и Средиземноморья**

9.35 **ТОП - новости**

10.30, 15.30 **Занимательная география**

11.00 **Биологика**

12.30, 21.30 **Линия авто - 2**

13.00 **Энциклопедия тайн Таинственное рождение Христа. как это было на самом деле?**

13.30, 20.00 **Мир дикой природы**

14.30 **Мы пришли с моря**

16.00, 22.30 **Смелые затеи**

16.25, 0.30 **Дикая природа Америки**

17.00, 20.30 **Война и цивилизация Первая кровь**

18.30 Мультфильм

18.40 **Вести ПФО**

18.55 **Память сердца**

19.00 **Авто Маркет**

19.10 **Prime Fashion Time**

19.30 **Криминальный Саратов**

19.35 **Планеты** Н\п фильм

22.00 **Образовательный портал**

22.15 **Голливуд в Саратове**

23.00, 1.00 **Медицинские детективы**

23.30, 1.30 **Банзай!** Развлекательная программа

DISCOVERY

8.00, 14.00 **Десять дней до дня Д**

10.00, 16.00 **День Д в цвете**

ТВ3

6.30 **Победоносный голос верующего**

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Бейблейд-1** Мультсериал

8.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.30 **Программа о туризме** Прекрасен край России

9.00 **РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА** Художественный фильм Россия, 1987

10.45 **ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ** Художественный фильм Франция, 1967

13.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

13.55 **Прекрасен край России** Программа о туризме

14.00 **ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ** Художественный фильм Россия, 1992

15.30 **КАЗУС БЕЛЛИ** Художественный фильм Россия, 2002

18.00 **Сила веры** Религиозная программа

18.30 **Осторожно, модерн!** 35-я серия

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 1-я серия. Украина, 2003

20.00 **ЗИМНЯЯ ВИШНЯ** Художественный фильм Россия, 1985

21.50 **ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ:**

ДТВ-Viasat

7.00, 7.30, 14.50, 15.15 **Любимые** мультфильмы

7.55 Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

8.00, 19.00 Информационная программа **На бульваре с Отаром Кушанашвили...**

8.30, 19.25 **ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...** Комедийный сериал

9.05 **Телемагазин**

9.35, 1.05 **Агентство криминальных новостей**

9.55 **ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ** Художественный фильм

12.15, 16.15 Игровое шоу **Время - деньги!**

12.45, 13.45 **Шоу рекордов Гиннесса**

15.35, 15.55 **Звездная семейка** Кукольное сатирическое шоу

16.45 **ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ** Художественный фильм

18.55 Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

19.55 Серия **Шокирующая документалистика: Они видели смерть...**

21.00 **ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ, ПОКОРНОСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ БРАК МАФИИ** Художественный фильм. 1-я и 2-я серии

1.25 Эротическая программа **Фантазии**

2.00 - 2.10 **Музыка на дтв**

КАЛАШНИКОВ *Художественный фильм. Фильм* о приключениях 13-летнего воспитанника детдома Шуры Калашникова и овчарки по имени Спартак. Друзья бродяжничают и бедствуют, но в конце концов помогают обезвредить террористов и становятся героями

18.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч предварительного этапа. Словакия - Россия. Трансляция из Вены. В перерыве **- События. Время московское**

20.50 **НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС** Художественный фильм (Россия). Мечтающий стать ночным гонщиком Олег не убивал дочь прокурора... Но и милиция, и знакомые, и отец погибшей девушки считают его убийцей и жаждут расплаты. И только один человек хочет помочь Олегу – Наташа, лучший следователь города. Когда-то он спас ее от бандитов, и теперь она берется за расследование этого таинственного дела...

23.20 **Завтра, послезавтра... и все дни недели** Авторская программа И.Колосова.

23.50 **Супердиск** Гала-концерт

19.00 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

20.00 **Саша + Маша** Сериал

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия Комеди Клаб**

23.00 Реалити-шоу. Спецвключение **Дом-2. После заката**

23.30 **Наши песни**

23.50 **БИВИС И БАТХЕД УДЕЛЫВАЮТ АМЕРИКУ** Анимационный фильм. Кто-то утащил у Бивиса и Батхеда обожаемый телевизор. Они знают, что только в Лас-Вегасе смогут его найти. Но в этом городе их принимают за наемных убийц...

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни
5.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30, 23.00, 2.00, 3.30 Спортивные танцы
6.30, 20.30 220 вольт
6.40, 9.00 Зарядка для страны
7.00 Веселые старты
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7 новостей
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек
11.40, 22.10 Звезда автострады
19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная серия
20.10 День Победы чемпионов
20.40 Боксерский клуб
0.00 Интерактивный ТВ-чат

несмотря ни на что! Концерт М.Задорнова

19.30 **Мир вокруг денег. Бизнес программа**
19.45 **Школа веселых наук**

20.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

21.00 **NEXT** Телесериал

22.10 **NEXT** Телесериал

23.30 **Найди Свою Территорию**

23.45 **АВЕНЮ УАНДЕРЛЭНД** Детективный триллер (США) В одном из домов на Уандерлэнд-авеню произошло массовое убийство. Погибшими были друзья известнейшего в определенных кругах порноактера Джона Холмса, который к тому моменту крепко подсел на наркотики. Полиция быстро поняла, что к жестокой бойне Джон Холмс не мог не иметь отношения, но вот какое именно участие он принял в жуткой истории...

MTV

6.00 MTV автопилот
7.00 Утренняя Ru-zone
8.00 MTV автопилот
10.00 Ru-zone
11.00 Сводный чарт. Хит-парад
12.00 News блок Weekly
12.30 VMA. Без купюр
13.30 Ru-zone
14.30 Top-10: лучшие музыкальные мульты
15.30 Стоп! Снято: Snoop Dogg Signs
16.00 Стартовый заряд
16.15 Жестокое игры с Шеннон Доэрти
16.45 MTV пульс
17.00 SMS-чарт
18.00 Лучшие выступления на церемониях MTV
20.00 Гид по стилю
20.30 По домам
21.00 Киночарт
21.30 Уже можно..
22.00 RMA-2004. Церемония награждений
0.30 20-ка самых-самых
1.30 MTV бессонница

22.00 **Образовательный портал**

22.15 **Голливуд в Саратове**

23.00, **1.00 Медицинские детективы**

23.30, **1.30 Банзай!** Развлекательная *программа*

DISCOVERY

8.00, 14.00 Десять дней до дня Д
10.00, 16.00 День Д в цвете
11.00, 19.00, 5.00 Рыболовный мир Рекса Ханта
11.30, 5.30 Рождение самолета
12.00, 3.00, 6.00 Боевые машины 21-го века
13.00 Разрушители легенд
17.00 Бесстрашный
18.00, 4.00 Гладиаторы Второй мировой войны
19.30 Рыболовные крючки в джунглях
20.00 Экстремальные инженерные сооружения
21.00 Живая природа
22.00, 22.30 Промышленные открытия
23.00 Мусорная корзина из кожи
0.00 Травма
1.00 Сверхчеловек
2.00 Судебные детективы
7.00 Живая природа

МУЗ-ТВ

5.00 Наше
10.30 Мультяшка
10.45 Упаковка
11.00 10 наших
12.00 Концерт
13.20 Напросились
13.50 Pro-обзор
14.15 Наше
15.25 Веселые баксы
16.00 Мультяшка
16.15 Следующий
16.50 Шальные деньги
17.00 Музыка со СМыСлом
17.50 Мультяшка
19.15 Мобильная 10-ка
20.05 Концерт
21.35 БезВредное шоу
21.55 Третий лишний
23.10 Империя страсти
0.05 Шальные деньги
0.15 Бардачок
0.25 Музыка со СМыСлом
3.00 Наше

18.30 **Осторожно, модерн!** 35-я серия

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 1-я серия. *Украина, 2003*

20.00 **ЗИМНЯЯ ВИШНЯ** Художественный фильм Россия, 1985

21.50 **ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ** Художественный фильм США, 2003. Элизабет - старательная студентка, не думающая о замужества до окончания колледжа. Но когда она встретила красавца-плейбоя Джорджа и чувственного бизнесмена Дарси, уверенность её поколебалась.

0.30 **ВЫЗОВ СМЕРТИ** Художественный фильм США, 2004

2.30 **Осторожно, модерн!** 34-я серия

3.00 **Осторожно, модерн!** 35-я серия

TDK

7.00 Музыка на канале
7.30 Товары любимым
8.00 С добрым утром, любимая! Музыкально - информационная программа
10.00 Товары - любимым
11.00 Красотка
12.00 Твой дом
13.00 Приятного аппетита
14.00 Х.Ф. От судьбы не уйдешь
16.00 Наши дети
17.00 Дамские новости
18.00 Красотка
19.00 Товары - любимым
20.00 Зеркало жизни
21.00 Ваш личный парапсихолог
22.00 Сексуальная революция
23.00 Х.Ф. Тайный брак Производство США 1999
00.45 Товары - любимым

21.00 **ПОКОРНОСТЬ ПОСЛЕДНИЙ БРАК МАФИИ** Художественный фильм. 1-я и 2-я серии

1.25 Эротическая программа **Фантазии**

2.00 **- 2.10 Музыка на ДТВ**

HALLMARK

1.00 Последнее желание 2005
2.30 Долг 2003
4.15 Ловушка Детектив
6.00, 12.30 Большой и волосатый Комедия
7.30 Битва за справедливость Фильм
9.00, 15.45 Принц и нищий США, 2000
10.45, 17.30 Дочери Маклеода-IV Сериал
11.30 Утренний выпуск - III Сериал
14.00 Битва за справедливость Фильм
18.15 Утренний выпуск - III
19.15 Небо над моей Луизианой
21.00, 23.45 Закон и порядок -VII
22.00 Сыщик

ЗВЕЗДА

0.00, 10.20, 19.00 Торжественная церемония открытия телеканала Звезда
2.05, 8.50 Русалочка Художественный фильм
3.35, 12.20 Конек-Горбунок Мультфильм
4.30 Меж высоких хлебов Художественный фильм
5.50, 21.20 Никто не забыт...
6.20, 15.05 Соловки Документальный фильм
7.15, 13.20 Я вернулся домой. А. Вертинский
16.00, 21.00 Новости
16.45 Женщина в белом Художественный фильм
21.50 Быть влюбленным Художественный фильм

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал **Доброе утро**
9.00 **Новости**
9.20 **ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ** Приключенческий фильм
11.00 **Уроки французского** Документальный фильм
11.30 Дисней-клуб: **Чип и Дейл спешат на помощь**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 60 фильмов о войне. **ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ** 1-я часть
14.00 Искатели. **Летучий Голландец**
14.30 **Угадай мелодию** с Валдисом Пельшем
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 **НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ** Детективный сериал
16.20 **Пять вечеров**
17.30 Криминальная Россия. **Убийство по объявлению** 1-я серия
18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)
18.10 Криминальная Россия. **Убийство по объявлению** 2-я серия
18.40 **КЛОН** Сериал
19.50 сериал **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** Остросюжетный сериал
21.00 Время
21.30 ЗВЕЗДА ЭПОХИ Сериал

РОССИЯ

05.00 **Доброе утро, Россия!**
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 **Местное время. Вести-Саратов**
08.05 **ГЛАДИАТОР** Художественный фильм
10.50 **Вести. Дежурная часть**
11.00 **Вести**
11.30 **Местное время. Вести. Саратов**
11.50 **СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ** Сериал
12.50 **Что хочет женщина** Ток-шоу
13.45 **Вести. Дежурная часть**
14.00 **Вести**
14.10 **Местное время. Вести. Саратов**
14.30 **ТОЧНАЯ КОПИЯ** Триллер
16.25 **Вести. Дежурная часть**
16.40 **Местное время. Вести. Саратов**
17.00 **Вести**
17.10 сериал **КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ** Сериал
17.45 **КАРМЕЛИТА** Сериал
18.45 сериал **ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ** Сериал. Полина думает, что Буравин вернулся к Таисии и пытается для себя оправдать его. Ирина предлагает Самойлову пожениться.

НТВ

6.00 Информационный канал **Сегодня утром**
9.05 **СКОРАЯ ПОМОЩЬ** Сериал (США)
10.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
10.20 **Профессия - репортер**
10.55 **Кулинарный поединок**
11.55 **Квартирный вопрос**
13.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
13.40 Победа - одна на всех. **БИТВА ЗА МОСКВУ АГРЕССИЯ** 1-я серия
15.35 **Игры разума**
16.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
16.20 Ток-шоу **Принцип домино**
17.25 **ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: РУССКИЙ КОНВОЙ** Сериал
18.35 **Чрезвычайное происшествие**
19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным
19.40 сериал **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал. Главный герой сериала журналист Александр Ветров - удачливый охотник за сенсациями. Его действия далеко не безупречны с точки

СТС

6.50 **Смешарики** Мультфильм
7.00 **Приключения Вуди и его друзей** Мультфильм
7.30 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия
8.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал
9.00 **Истории в деталях**
9.30 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал
10.30 **КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ** Художественный фильм
13.00 **ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ** Сериал
13.30 **Телеком. Новости.**
13.40 **Программа** мультфильмов
14.00 **Озорные анимашки** Мультсериал
14.35 **Новые фильмы о Скуби Ду** Мультсериал
15.00 **Экскалибур** Мультсериал
15.30 **Лига справедливости** Мультсериал
16.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал
17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке
10.00 **Новости культуры**
10.20 К 60-летию Победы. **Звезда героя** Михаил Гуреев
10.25 **Программа передач**
10.30 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал (США, 2002). 1-я серия
11.05 К 60-летию Победы. **ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ** Художественный фильм
12.25 Для самых маленьких. **Бабалус** Мультсериал (Франция, 1998)
12.35 **Игорь Ильинский. Жизнь артиста.**
13.30 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм 1-я серия
14.45 **Сферы**
15.25 **Пятое измерение**
15.55 Кино - детям. **ВАЛЕРКА, РЭМКА +...** Художественный фильм
16.25 **Плоды просвещения Загадки древности. Загадки Великой Китайской стены** Документальный фильм (США, 1996)
17.10 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. Непривычный взгляд** 1-я серия
17.35 **Звезда героя**

СПОРТ

4.45 Футбол. Чемпионат России. **Зенит** (Санкт-Петербург) - **Локомотив** (Москва)
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **Фит-хит**
7.20 **Спортивный календарь**
7.30 **Путь Дракона**
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **Профессиональный бокс. Максим Нестеренко** (Россия) **против Риада Менасрии** (Швейцария). **Трансляция из Германии**
9.20 **Вести-спорт**
9.25 **Спорт каждый день**
9.35 Футбол. Чемпионат Англии. **Ливерпуль - Мидлсбро**
11.45 **Фит-хит**
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Спортивный календарь**
12.15 **Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из Москвы**
13.20 Футбол. Чемпионат России. **Торпедо** (Москва) - **Крылья Советов** (Самара)
15.35 **Футбол России** с Игорем Будниковым
16.50 **Вести-спорт**
17.05 Баскетбол России
17.35 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Дуэты. Произвольная программа**
18.55 Баскетбол

18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)

18.10 Криминальная Россия. **Убийство по объявлению** 2-я серия

18.40 **КЛОН** Сериал

19.50 сериал **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** Остросюжетный сериал

21.00 ***Время***

21.30 ***ЗВЕЗДА ЭПОХИ*** Сериал

22.40 **Джентльмены удачи** Рождение легенды

23.30 Ночное **Время**

23.50 **Формула власти** Президент США Джордж Буш

0.20 **Небесный штрафбат** Документальный фильм

1.00 **СВЕТ ВО ТЬМЕ** Триллер. Очаровательная американка Линда Мосс раздумывает над житьем. Она не из тех, кто способен на поступок. И в то же время, ее способности могут пригодиться Америке: Линда знает немецкий. Но больше всего ей хочется получить высокую оценку Эда Лиланда - своего шефа и очень загадочного джентльмена. Вскоре оба они попадут в Берлин

3.00 **Новости**

3.05 **СВЕТ ВО ТЬМЕ** Триллер. Окончание

3.20 **ДАМСКИЙ УГОДНИК** Комедия

4.30 **Фабрика кинозвезд** Документальный фильм

5.00 **Новости**

5.05 **Фабрика кинозвезд** Документальный фильм. Окончание

сериал **ПАРТНЕРЫ** Сериал

17.45 **КАРМЕЛИТА** Сериал

18.45 сериал **ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ** Сериал. Полина думает, что Буравин вернулся к Таисии и пытается для себя оправдать его. Ирина предлагает Самойлову пожениться. Самойлов в недоумении, он может предложить Ирине лишь дружеское участие. Таисия сообщает Римме, что вернула Буравина в дом. Римма советует закрепить успех - родить еще одного ребенка

19.45 **Вести. Подробности**

20.00 **Вести**

20.30 **Местное время. Вести. Саратов**

20.50 **Спокойной ночи, малыши!**

20.55 К 60-летию Победы. **ЭШЕЛОН** Сериал. Весной 45-го солдатами, которые дошли до Германии и предвкушают неизбежную победу, овладевает эйфория. Люди мысленно уже возвращаются к мирной жизни, в них пробуждается желание радоваться и любить...

22.50 **Вести. Дежурная часть**

23.00 **Вести+**

23.20 **Дежурный по стране** Михаил Жванецкий

00.15 **Синемания**

00.45 **Дорожный патруль**

19.00 **Сегодня с** Михаилом Осокиным

19.40 сериал **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал. Главный герой сериала журналист Александр Ветров - удачливый охотник за сенсациями. Его действия далеко не безупречны с точки зрения этики, зато всегда эффективны. По просьбе зарубежного заказчика он выискивает экстраординарные темы для своих статей и, кроме того, занимается журналистскими расследованиями

20.45 сериал **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ** Сериал

21.50 **Чрезвычайное происшествие**

22.00 **Сегодня 22:00**

22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. **Ливерпуль** (Англия) - **Челси** (Англия). Прямая трансляция

0.45 **Сегодня**

1.00 **Футбольный клуб** с Василием Уткиным

1.40 **НАСЛАЖДЕНИЕ** Художественный фильм

3.10 **ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА** 1-я серия (США)

4.00 **Сегодня**

4.15 **ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3** Сериал (США)

5.10 **- 6.00 МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

16.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал

17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал

18.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.01 **КОМИССАР РЕКС** Сериал

18.54 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.55 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

19.30 **Телеком. Новости.**

20.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал

21.00 **ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!** Художественный фильм. Даже не думай! - эту крылатую фразу произносит любой уважающий себя герой боевика. Три друга Марио, Ник и Белый очень хотят денег - много и сразу. Насмотревшись модных боевиков Гая Ритчи и Тарантино, они решают пойти на дело - ограбить банду мафиози. В криминальном мире свои законы, но говорят, что новичкам всегда везет..

23.00 **Осторожно, Модерн - 2**

23.30 **Телеком. Новости.**

0.00 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

0.35 **Детали**

Загадки древности. Загадки Великой Китайской стены Документальный фильм (США, 1996)

17.10 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. Непривычный взгляд** 1-я серия

17.35 **Звезда героя**

17.40 **Неизвестный Петергоф**

18.10 **Порядок слов**

18.15 **Чайковскому посвящается**

19.00 **Ночной полет**

19.30 **Новости культуры**

19.50 К 60-летию Победы. **Звезда героя** Михаил Гуреев

19.55 **НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА** Художественый фильм1-я серия

21.05 **Документальная камера Виктор Астафьев. Время помнить**

21.50 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм 1-я серия

23.05 **Линия жизни**

0.00 **Новости культуры**

0.25 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. Непривычный взгляд** 1-я серия

0.55 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал (США, 2002). 2-я серия

1.20 **Программа передач**

1.25 **ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ** Художественный фильм

2.50 **- 2.55 Программа передач**

16.50 Вести-спорт

17.05 Баскетбол России

17.35 Синхронное плавание. Кубок Европы. Дуэты. Произвольная программа

18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. **Динамо** (Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара). Прямая трансляция

20.55 **Вести-спорт**

21.05 Художественная гимнастика. Гран-при. **Шоу звезд мировой гимнастики** Трансляция из Минска В Минске, где турнир серии Гран-при был посвящен 60-летию Победы, россиянка Ольга Капранова не ударила в грязь лицом в борьбе с украинками Анной Бессоновой и Натальей Годунко, Алией Юсуповой из Казахстана и хозяйкой помоста Инной Жуковой.

23.10 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии**

0.20 **Вести-спорт**

0.30 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. **Ралли Италии** Пролог

1.05 **Фигурное катание. Чемпионат мира по синхронному катанию. Трансляция из Швеции**

3.40 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Дуэты. Произвольная программа**

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ТВЦ

5.45 Информационно-развлекательный канал **Настроение**

7.00 **Общественное мнение**

7.30 Информационно-развлекательный канал **Настроение**

8.45 **Газетный дождь**

9.00 **К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ЖАЖДА** Художественный фильм. Группа смельчаков пробралась в оккупированный гитлеровцами район, чтобы на несколько часов дать воду освобожденной Одессе. У каждого из героев своя биография, любовь, верность и ощущение долга перед другими нуждающимися в них людьми...

10.40 ***Ленинградцы - гордость моя*** *К 100-летию со дня рождения А.А.Кузнецова.*

11.45 ***События. Время московское.***

12.00 ***Момент истины*** *Авторская программа А.Караулова.*

13.05 ***Деловая Москва***

13.35 **ИНСПЕКТОР ДЕРРИК** Криминальный телесериал (Германия)

14.45 ***События. Время московское.***

ТНТ

7.05 **Глобальные новости**

7.10 **Никелодеон на ТНТ**

8.25 **Маззи** Мультфильм

8.30 **Вперед, к новоселью!**

8.45 **Наши песни**

9.00 **Завтрак с Дискавери**

10.00 **БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ** Детективная комедия. Доктору Ватсону необходимо было прикрытие для расследования величайших преступлений. На роль великого детектива он нанял безработного актера. Так он создал легенду по имени Шерлок Холмс

12.15 **Никелодеон на ТНТ**

13.30 **Телемагазин**

14.00 **Школа ремонта**

15.00 **ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА** Сериал

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 **Запретная зона**

18.00 **Необъяснимо, но факт**

19.00 **Телеобъектив. Новости**

19.20 **Коридоры власти**

19.30 **МОСКВА. Инструкция по применению**

20.00 **Запретная зона**

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия ФАНТОМАС**

REN TV

7.00 **JETIX на REN TV: Рыцари-забияки** Мультсериал (США)

7.25 **Настоящее утро**

8.15 **Бременские музыканты** Мультфильм

8.40 **Час суда. Дела семейные**

9.35 **NEXT** Телесериал

10.45 **NEXT** Телесериал

11.55 **Загадки и мифы XX века: Тайна гибели дирижабля Гинденбург** Документальный фильм (Англия)

12.30 **24** Информационная программа

13.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

14.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

15.15 **JETIX на REN TV: Детки из класса 402** Мультсериал (США)

15.40 **JETIX на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ** Телесериал (США)

16.00 **МЯТЕЖНЫЙ ДУХ** Телесериал (Аргентина)

17.00 **Час суда. Дела семейные**

18.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

19.00 **НаСТоящие новости**

19.05 **Медицинский вестник**

19.20 **Мужские игры**

2С / РАМБЛЕР

8.00, 9.45, 12.15, 18.10, 0.00 **Новости высоких технологий**

8.15, 9.35, 12.00, 18.00, 0.15 **ТОП - новости**

8.20, 9.30,11.55, 18.25, 0.20 **Гастрономический прогноз**

8.30, 15.00 **Элементы**

9.00 **Кухня Европы и Средиземноморья**

10.30, 15.30 **Наша планета**

11.00 **Биологика**

12.30, 21.30 **Линия авто - 2**

13.00 **Энциклопедия тайн Чудеса медицины. неужели древние доктора знали больше?**

13.30, 20.00 **Мир дикой природы**

14.30 **Загадки науки История Земли**

16.00, 22.30 **Смелые затеи**

16.25, 0.30 **Дикая природа Америки**

17.00, 20.30 Документальный сериал **Война и цивилизация Империи и армии**

18.30 Мультфильм

18.40 **Авто Маркет**

18.50 **Prime Fashion Time**

19.10 К 60 летию Победы. **Вспоминая Исая Тобольского...**

19.35 **Память сердца** Письма с фронта

19.40 **Планеты** Н\п фильм

22.00 **Секретный полигон**

23.00, 1.00 **Медицинские детективы**

23.30, 1.30 **Банзай!** Развлекательная программа

DISCOVERY

8.00, 14.00 **Тайное**

9.00, 15.00 **Американское казино**

10.00, 16.00 **Спартанцы**

11.00, 19.00, 5.00

ТВ3

6.30 **Победоносный голос верующего**

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Бейблейд-2** Мультсериал

8.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.30 **Прекрасен край России** Программа о туризме

9.00 **ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА** Художественный фильм США, 2001

11.00 **СОРВАНЦЫ** Художественный фильм

13.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

13.55 **Прекрасен край России** Программа о туризме

14.00 **КИДАЛЫ** Художественный фильм США, 1990

16.10 **ЗИМНЯЯ ВИШНЯ** Художественный фильм Россия, 1985

18.20 **Если хочешь быть здоров**

18.30 **Прекрасен край России** Программа о туризме

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 2-я серия. Украина, 2003

20.00 **ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СХОДЯТСЯ** Художественный фильм США, 2004

22.00 **ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ**

ДТВ-Viasat

7.00, 7.30, 14.50, 15.15 **Любимые** мультфильмы

7.55 Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

8.00, 19.00 Информационная программа **На бульваре с Отаром Кушанашвили...**

8.30, 19.25 **ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...** Комедийный сериал

9.05 **Телемагазин**

9.35, 0.15 **Агентство криминальных новостей**

9.55 **ГРОЗА В ПУСТЫНЕ** Художественный фильм

12.15, 16.15 Игровое шоу **Время - деньги!**

12.45 **АГЕНТСТВО** Телесериал

13.45 **КРУТОЙ УОКЕР** Телесериал

15.35, 15.55 ,21.40 **Звездная семейка** Кукольное сатирическое шоу

16.45 **ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА** Художественный фильм

18.55 Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

19.55 **КОБРА. АНТИТЕРРОР** Фильм 3-й. **КОМПЛЕКС ВИНЫ** Часть 1-я

21.00 **Шоу Бенни Хилла**

22.00 **ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ** Художественный фильм

0.35 Программа для автомобилистов **Карданный вал**

1.05 **- 1.45 Шоу Джерри Спрингера**

Авторская программа А.Караулова.

13.05 Деловая Москва

13.35 **ИНСПЕКТОР ДЕРРИК** Криминальный телесериал (Германия)

14.45 События. Время московское.

15.00 Телемагазин

15.15 За кулисами войны

15.30 Сертификат качества

15.50 События. Время местное

16.00 Православная энциклопедия

16.30 Алло, ТВ! Телевикторина.

17.30 Супердиск

17.45 События. Время московское.

18.05 Пять минут деловой Москвы

18.15 Алфавит Телеигра

18.50 Телемагазин

19.00 События. Время местное

19.20 Рыболов

19.40 Сертификат качества

19.50 Лицом к городу.

20.55 События. Время московское.

21.30 Времечко

22.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч предварительного этапа. Чехия - Германия. Трансляция из Вены. В перерывах - События. Время московское и 25-й час. События. Время московское

0.45 **ПЕРВАЯ ВОЛНА** Телесериал (США -Канада)

19.00 Телеобъектив. Новости

19.20 Коридоры власти

19.30 МОСКВА. Инструкция по применению

20.00 Запретная зона

21.00 Реалити-шоу Дом-2. Первая весна

22.00 ТНТ-комедия **ФАНТОМАС** Таинственный преступник Фантомас ограбил 5 банков, 10 ювелирных магазинов, похитил одного министра. За дело берется лучший полицейский Франции - комиссар Жюв..

0.20 Реалити-шоу. Спецвключение Дом-2. После заката

0.50 Телеобъектив. Новости

1.20 Наши песни

1.35 Живой журнал

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни

5.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30, 23.00, 2.00, 3.30 Спортивные танцы

6.30, 22.10 220 вольт Мир экстрима

6.40, 9.00 Зарядка для страны

7.00 Веселые старты

9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7 новостей

11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек

11.40 220 вольт Мир экстрима

19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная серия Nissan

20.10 День Победы чемпионов

0.00 Интерактивный ТВ-чат

Телесериал (США)

16.00 МЯТЕЖНЫЙ ДУХ Телесериал (Аргентина)

17.00 Час суда. Дела семейные

18.00 Час суда с Павлом Астаховым

19.00 НаСТоящие новости

19.05 Медицинский вестник

19.20 Мужские игры

19.35 Мудрые советы Старика Хоттабыча

19.40 НаСТоящие новости

19.50 Новости Торгового Центра

20.00 Проект Отражение: По обе стороны победы Документальный сериал REN TV

21.00 NEXT Телесериал

22.15 NEXT Телесериал

23.35 НаСТоящие новости

23.50 Тайны великих. Злые гении

00.45 Лучшие клипы мира

MTV

6.00 MTV автопилот

7.00 Утренняя Ru-zone

8.00 MTV автопилот

10.00 Ru-zone

11.00 20-ка самых-самых. Хит-парад

12.00 По домам

12.30 EMA. Кто во что одет

13.00 EMA-2004. Без купюр

13.30 Ru-zone

14.30 Жаркое лето

15.00 Обыск и свидание

15.30 Киночарт

16.00 Полный контакт

17.00 SMS-чарт

18.00 Фабрика звезд-1

20.00 Молодожены

20.30 Шоу Эшли Симпсон

21.00 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ

21.30 IDентификация

22.00 Strippercella

22.30 Ночной флирт

23.30 Сводный чарт. Хит-парад

0.30 10-ка лучших: множество

1.30 MTV бессонница

19.40 Планеты Н\п фильм

22.00 Секретный полигон

23.00, 1.00 Медицинские детективы

23.30, 1.30 Банзай! Развлекательная программа

DISCOVERY

8.00, 14.00 Тайное

9.00, 15.00 Американское казино

10.00, 16.00 Спартанцы

11.00, 19.00, 5.00 Рыболовный мир Рекса Ханта

11.30, 5.30 Рождение самолета

12.00, 3.00 Боевые машины

13.00, 7.00, 21.00 Живая природа

17.00, 17.30 Промышленные открытия

18.00, 4.00 Гладиаторы Второй мировой войны

19.30 Рыболовные крючки в джунглях

20.00 Экстремальные инженерные сооружения

22.00 Тайны истории

23.00 Супермифы

0.00 На пределе

1.00, 1.30 Экстремальная техника

2.00 Судебные детективы

6.00 Подводные приключения

МУЗ-ТВ

5.00 Наше

11.15 Бардачок

11.25 Мультяшка

11.45 Zoom

12.00 Натуральный обмен

12.30 Pro-новости

12.45 Срочный хит-парад

13.15 33 Блиц-опрос

13.25 Наше

14.15 Бардачок

14.30 Мультяшка

15.00 Хит-парад 20 с Авророй

16.00 Деньги не пахнут

16.45 Музыка со СМыСлом

17.10, 0.00 Шальные деньги

17.20 Музыка со СМыСлом

17.50 Кухня

18.10 33 Блиц-опрос

18.20, 22.30 Третий лишний

19.05 Семь под солнцем

20.00 В темноте

20.35 Мультяшка

20.55 Напросились

21.30 10 наших

23.05 Империя страсти

0.10 Pro-новости

0.20 Бардачок

0.30 Музыка со СМыСлом

3.00 Наше

России Программа о туризме

19.00 НЕБО В ГОРОШЕК Телесериал 2-я серия. Украина, 2003

20.00 **ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СХОДЯТСЯ** Художественный фильм США, 2004

22.00 **ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ** Художественный фильм США, 2001.

23.55 Центр ЛИК

0.20 Если хочешь быть здоров

0.30 **ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ** Художественный фильм США, 2004

1.30 Клубный патруль

2.30 Осторожно, модерн! 13-я серия

3.00 Потрясающие каскадерские трюки-31 Документальный сериал

TDK

7.00 Музыка на канале

7.30 Товары - любимым

8.00 С добрым утром, любимая! Музыкально информационная программа

10.00 Товары - любимым

11.00 Красотка

12.00 Умные вещи

13.00 Приятного аппетита

14.00 Х.Ф. Тайный брак Производство США 1999 г

16.00 Наши дети

17.00 Дамские новости

18.00 Красотка

19.00 Товары - любимым

20.00 Зеркало жизни

21.00 Ваш личный парапсихолог

22.00 Сексуальная революция

23.00 Х.Ф. Кто войдет в последний вагон?

00.45 Товары - любимым

21.00 Шоу Бенни Хилл

22.00 ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ Художественный фильм

0.35 Программа для автомобилистов Карданный вал

1.05 - 1.45 Шоу Джерри Спрингера

HALLMARK

0.45 Пещерный житель Фильм

2.30 Небо над моей Луизианой Фильм

4.15, 22.00 Сыщик Детектив

6.00, 12.30 Рождественский подарок Фильм

7.30, 14.00 Не дать ей уйти Триллер

9.00, 15.45 Поисково-спасательная служба Приключения

10.45, 17.30 Дочери Маклеода-IV Сериал

11.30, 18.15 Утренний выпуск - III Сериал

19.15 Большой риск Фильм

21.00, 23.45 Закон и порядок -VII Сериал

ЗВЕЗДА

0.00, 16.00, 21.00 Новости

0.20 Женщина в белом

2.30, 15.30 Собаки от А до Я

2.55 Быть влюбленным Художественный фильм

4.20, 10.45 Зима и весна сорок пятого

5.10, 18.10 Михайло Ломоносов Художественный фильм

6.15, 13.15, 23.30 Торжественная церемония открытия телеканала Звезда

6.45, 16.20 Имена России

7.50, 12.45, 21.20 Оружейка

8.20 Великая Отечественная.

8.45, 11.45, 15.15 Золотой витязь

9.00, 19.15 Блокада

12.20 Программа мультфильмов

13.45 Звезда

17.10 Болек и Лелек

21.50 Меня ждут на земле

СРЕДА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал **Доброе утро**
9.00 **Новости**
9.20 **ЗВЕЗДА ЭПОХИ** Сериал
10.30 **КЛОН** Сериал
11.30 Дисней-клуб: **Лило и Стич**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 60 фильмов о войне. **ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ** 2-я часть
14.10 **Гении и злодеи** Ольга Берггольц
14.30 **Угадай мелодию** с Валдисом Пельшем
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 **НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ** Детективный сериал
16.20 **Пять вечеров**
17.30 Криминальная Россия. **Крысоловы** 1-я серия
18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)
18.10 Криминальная Россия. **Крысоловы** 2-я серия
18.40 **КЛОН** Сериал
19.50 **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** *Остросюжетный сериал*
21.00 *Время*

РОССИЯ

5.00 **Доброе утро, Россия!**
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.05, 8.30 **Местное время. Вести-Саратов**
8.45 **ЭШЕЛОН** Сериал
10.45 **Вести. Дежурная часть**
11.00 **Вести**
11.30 **Местное время. Вести. Саратов**
11.50 **СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ** Сериал
12.50 **Что хочет женщина** Ток-шоу
13.45 **Вести. Дежурная часть**
14.00 **Вести**
14.10 **Местное время. Вести. Саратов**
14.30 **Частная жизнь** Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 К 60-летию Победы. **Я УБИТ ПОД ВЯЗЬМОЙ. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ**
16.30 **Вести. Дежурная часть**
16.40 **Местное время. Вести. Саратов**
17.00 **Вести**
17.10 сериал **КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ** Сериал
17.45 сериал **КАРМЕЛИТА** Сериал
18.45 **ИСЦЕЛЕНИЕ**

НТВ

6.00 Информационный канал **Сегодня утром**
9.05 **СКОРАЯ ПОМОЩЬ** Сериал (США)
10.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
10.20 **Особо опасен!**
10.55 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6** Сериал
11.55 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Сериал
13.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
13.40 Победа - одна на всех. **БИТВА ЗА МОСКВУ АГРЕССИЯ** 2-я серия
15.35 **Игры разума**
16.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
16.20 Ток-шоу **Принцип домино**
17.25 **ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ХИМИЯ И ЖИЗНЬ** Сериал
18.35 **Чрезвычайное происшествие**
19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным
19.40 сериал **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал. Найден труп молодой девушки. Подозрение на бездомных собак. Ветров проводит расследование,

СТС

6.50 **Смешарики** Мультсериал
7.00 **Приключения Вуди и его друзей** Мультсериал
7.30 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия
8.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал
9.00 **Телеком. Новости.**
9.30 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал
10.30 **ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!** Художественный фильм
12.30 **Осторожно, Модерн - 2**
13.00 **ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ** Сериал
13.30 **Телеком. Новости.**
13.40 **Программа мультфильмов**
14.00 **Озорные анимашки** Мультсериал
14.35 **Новые фильмы о Скуби Ду** Мультсериал
15.00 **Экскалибур** Мультсериал
15.30 **Лига справедливости** Мультсериал
16.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал
17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке
10.00 **Новости культуры**
10.20 К 60-летию Победы. **Звезда героя** Иван Оглоблин
10.25 **Программа передач**
10.30 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал (США, 2002). 2-я серия
11.00 Памяти Клары Лучко. **КУБАНСКИЕ КАЗАКИ** Художественный фильм
12.50 **Играет Николай Луганский**
13.30 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм 2-я серия
14.40 **Больше, чем любовь** Борис и Лилия Чичибабины
15.25 **Мышь деревенская и мышь городская** Мультсериал
15.45 **Девочка Люся и дедушка Крылов** Мультфильм
16.00 Кино - детям. **А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ** Художественный фильм
16.25 **Плоды просвещения Загадки древности. Сказки арабских ночей** Документальный фильм (США, 1997)

СПОРТ

4.45 Футбол. Чемпионат России. **Амкар** (Пермь) - **Ростов** (Ростов-на-Дону)
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **Фит-хит**
7.20 **Спортивный календарь**
7.25 **Волейбол России**
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **Футбол России** с Игорем Будниковым
9.20 **Вести-спорт**
9.25 **Спорт каждый день**
9.35 Футбол. Чемпионат Англии. **Вест Бромвич - Арсенал**
11.45 **Фит-хит**
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Спортивный календарь**
12.15 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Комбинация. Произвольная программа**
13.30 Футбол. Чемпионат России. **Спартак** (Москва) - **Терек** (Чеченская республика)
15.45 **Eurosportnews**
16.00 **Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии**
17.10 **Вести-спорт**
17.25 *Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал.* **Динамо** (Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара). Прямая трансляция

18.10 Криминальная Россия. **Крысоловы** 2-я серия

18.40 **КЛОН** Сериал

19.50 сериал **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** *Остросюжетный сериал*

21.00 **Время**

21.30 **ЗВЕЗДА ЭПОХИ** Сериал

22.40 Лубянка. **Операция Березино**

23.30 **Ночное Время**

23.50 Крылья. **Воздушные амазонки**

0.20 Теория невероятности. **Привидения**

1.00 фильм **ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА** *Комедийный боевик. Для всех окружающих и даже для собственной жены Элен, Франсуа Вуазен - скромный государственный служащий министерства связи, уставший от бесперспективной работы. В действительности же он - секретный суперагент, выполняющий наисложнейшие задания правительства.*

3.00 **Новости**

3.05 **ГЛАДИАТОРЫ ЛЬДА** *Художественный фильм*

5.00 **Новости**

5.05 **МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ** *Сериал*

16.40 **Местное время. Вести. Саратов**

17.00 **Вести**

17.10 сериал **КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ** Сериал

17.45 сериал **КАРМЕЛИТА** Сериал

18.45 **ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ** Сериал

19.45 **Вести. Подробности**

20.00 **Вести**

20.30 **Местное время. Вести. Саратов**

20.50 **Спокойной ночи, малыши!**

20.55 **ЭШЕЛОН** Сериал

22.50 **Вести. Дежурная часть**

23.00 **Вести+**

23.20 фильм К 60-летию Победы. **ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕДАЛИ** Фильм 1-й. Старые, истрепанные временем военные снимки размером с пачку папирос. 18-летние мальчишки, почти дети - как жили и выжили они в ужасе Великой Отечественной?..

0.15 **АЛМАЗЫ ШАХА** Детектив. Давным-давно иранский шах подарил супружеской чете, следовавшей в Париж 17 алмазов по 20 каратов. Спустя годы в России молодой повеса, стремящийся к шикарной жизни, на которую вечно не хватает денег, решает ограбить... собственного дядю, нынешнего владельца иранских сокровищ.

2.35 **Дорожный патруль**

Осокиным

19.40 сериал **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал. Найден труп молодой девушки. Подозрение на бездомных собак. Ветров проводит расследование, чтобы написать статью для зарубежной газеты, с которой сотрудничает через Отто Крампе.

20.45 фильм **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ** Сериал

21.50 **Чрезвычайное происшествие**

22.00 **Сегодня 22:00**

22.40 **ТАКСИСТКА-2** Сериал

23.50 **Чрезвычайное происшествие**

0.00 **Сегодня**

0.15 **СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ** Боевик (США). Бывшего морского пехотинца Николаса Гуннара находят двое дельцов и предлагают провернуть операцию на одном из островов Южнокитайского моря. Ник собирает старых боевых друзей и отправляется на остров.

2.25 **Бильярд**

3.00 **ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА** 2-я серия (США)

4.00 **Сегодня**

4.15 **ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3** Сериал (США)

5.05 **- 6.00 МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал

17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал

18.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.01 **КОМИССАР РЕКС** Сериал

18.54 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.55 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

19.30 **Телеком. Новости.**

19.50 **Дорога к здоровью**

20.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал

21.00 **ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!! ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ** Художественный фильм. Марат, Белый и Ник вынуждены уносить ноги в первую попавшуюся страну, которой оказывается одна латышская колония в районе экватора Друзья пытаются обогатиться всеми известными им способами. Но ни встреча за карточным столом с нефтяниками из Сибири, ни участие в боях без правил, ни знакомство с латышскими гангстерами не приносят желаемых результатов. Попытка выйти из ситуации выводит их на старого знакомого Лео. А там, где появляется Лео, жди неожиданностей..

23.15 **Скрытая камера**

23.30 **Телеком. Новости.**

0.00 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

0.35 **Детали**

16.25 **Плоды просвещения Загадки древности. Сказки арабских ночей** Документальный фильм (США, 1997)

17.10 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. Непривычный взгляд** 2-я серия

17.35 **Звезда героя**

17.45 **Отечество и судьбы Волшебник сцены Михаил Фокин**

18.10 **Порядок слов**

18.15 **Чайковскому посвящается** Симфония №4.

19.00 **Ночной полет**

19.30 **Новости культуры**

19.50 К 60-летию Победы. **Звезда героя**

19.55 **НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА** Художественый фильм 2-я серия

21.05 К 90-летию со дня рождения Евгения Долматовского. **Острова**

21.50 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм 2-я серия

23.05 **Линия жизни**

0.00 **Новости культуры**

0.25 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. Непривычный взгляд** 2-я серия

0.50 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал 3-я серия

1.20 **Программа передач**

1.25 **ТРЕУГОЛЬНИК** Художественный фильм

2.50 **- 2.55 Программа передач**

17.10 **Вести-спорт**

17.25 *Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал.* **Динамо** (Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара). Прямая трансляция

19.20 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. **Ралли Италии** *Пролог*

19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала. **Динамо** (Москва) - **Динамо** (Московская область). Прямая трансляция

20.55 **Вести-спорт**

21.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала. **Динамо** (Москва) - **Динамо** (Московская область). Прямая трансляция

22.00 Самбо. Пятый международный юношеский турнир **Победа**

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. **Фулхэм - Ньюкасл** 1-й тайм. Прямая трансляция

23.35 **Вести-спорт**

23.45 Футбол. Чемпионат Англии. **Фулхэм - Ньюкасл** 2-й тайм. Прямая трансляция

0.45 **Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из Москвы**

1.45 **Eurosportnews**

1.50 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. **Динамо** (Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара)

3.40 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Команды. Произвольная программа**

СРЕДА, 4 МАЯ

ТВЦ

6.00 Информационно-развлекательный канал **Настроение**

8.45 **Газетный дождь**

9.00 **К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. РОМАН И ФРАНЧЕСКА** Художественный фильм

11.00 **ТАСЯ И ВИКТОР** Фильм из цикла **Вокзал Победы**

11.30 **Доходное место**

11.45 **События. Время московское.**

12.00 **Право на надежду**

12.35 **Квадратные метры**

13.05 **Деловая Москва**

13.35 **ИНСПЕКТОР ДЕРРИК** Криминальный телесериал (Германия).

14.45 **События. Время московское.**

15.00 **Свой дом** Телегазета **Из рук в руки**

15.15 **За кулисами войны**

15.30 **Сертификат качества**

15.50 **События. Время местное**

16.00 **Без репетиций**

16.30 **Алло, ТВ!** Телевикторина.

17.30 **Супердиск**

17.45 **События. Время московское.**

18.05 **Пять минут деловой Москвы**

18.15 **Очевидное-невероятное**

18.45 **Ваш выбор**

19.00 **События. Время местное**

ТНТ

7.00 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

7.35 **Никелодеон на ТНТ**

8.25 **Маззи** Мультфильм

8.30 **Наши песни**

8.45 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

9.00 **Завтрак с Дискавери**

10.00 **ФАНТОМАС** Комедия

12.15 **Никелодеон на ТНТ**

13.30 **Телемагазин**

14.00 **Школа ремонта**

15.00 **ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА** Сериал

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 **Запретная зона**

18.00 **Необъяснимо, но факт**

19.00 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

19.30 **Вы в эфире**

20.00 **Запретная зона** Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ** Комиссар Жюв выгнал Фантомаса из Франции и получил за это медаль. А

REN TV

7.00 **JETIX на REN TV: Рыцари-забияки** Мультсериал (США)

7.25 **Настоящее утро**

8.20 **Час суда. Дела семейные**

9.20 **NEXT** Телесериал

10.35 **NEXT** Телесериал

11.50 **Загадки и мифы XX века: Тайна Анастасии** Документальный фильм (Англия)

12.30 **24** Информационная программа

13.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

14.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

15.15 **JETIX на REN TV: Детки из класса 402** Мультсериал (США)

15.40 **JETIX на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ** Телесериал (США)

16.00 **МЯТЕЖНЫЙ ДУХ** Телесериал (Аргентина)

17.00 **Час суда. Дела семейные**

18.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

19.00 **НаСТоящие новости**

19.05 **Где ты, мама?** Детские истории

19.20 Программа для всей семьи **МОЙ ДОМ**

2С / РАМБЛЕР

8.00, 9.45, 12.15, 18.10 **Новости высоких технологий**

8.15, 9.35, 12.00, 18.00, 0.15 **ТОП - новости**

8.20, 9.30, 11.55, 18.25, 0.20 **Гастрономический прогноз**

8.30, 15.00 **Элементы**

9.00 **Кухня Европы и Средиземноморья**

10.30 **T-Vision представляет...**

12.30, 21.30 **Линия авто - 2**

13.00 **Энциклопедия тайн Альтернативная медицина. скрыт ли в организме человека путь к бессмертию?**

13.30, 20.00 **Мир дикой природы**

14.30 **Новости науки**

14.45, 0.00 **Шикана**

15.30 **Наша планета**

16.00, 22.30 **Смелые затеи**

16.25, 0.30 **Дикая природа Америки**

17.00, 20.30 Документальный сериал **Война и цивилизация Всадники**

18.30 Мультфильм

18.45 **Город**

18.55 **Авто Маркет**

19.05 **Prime Fashion Time**

19.25 **Из Москвы с любовью** Телевикторина

19.30 **Память сердца**

19.35 **Планеты** Н\п фильм

22.00 **Этот безумный, безумный мир**

22.15 **Голливуд в Саратове**

23.00, 1.00 **Медицинские детективы**

23.30, 1.30 **Банзай!** *Развлекательная программа*

DISCOVERY

8.00, 14.00 **Супермифы**

9.00, 9.30, 15.00, 15.30 **Экстремальная техника**

10.00, 15.00 **На пределе**

ТВ3

6.20 **Котелок** Кулинарно-развлекательная программа

6.30 **Победоносный голос верующего**

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Бейблейд-3** Мультсериал

8.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.30 **Прекрасен край России** Программа о туризме

9.00 **КИДДЛЫ** Художественный фильм США, 1990

11.10 **ФЭЙСКОНТРОЛЬ** Художественный фильм США, 2000

13.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

13.55 **Прекрасен край России** Программа о туризме

14.00 **ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ!** Художественный фильм США, 2003

16.05 **ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ** Художественный фильм США, 2001

18.30 Канал **КуПи**

18.50 **Прекрасен край России** Программа о туризме

18.55 **Круг созидателей**

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 3-я серия. Украина, 2003

20.00 **ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОННУЮ ЛОЩИНУ** Художественный фильм США, 2004. Иэн Крэнстон

ДТВ-Viasat

7.00, 7.30, 14.50. 15.15 **Любимые** мультфильмы

7.55, 18.55, 1.10 Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

8.00, 19.00 Информационная программа **На бульваре с Отаром Кушанашвили...**

8.30, 19.25 **ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...** Комедийный сериал

9.05 **Телемагазин**

9.35, 0.15 **Агентство криминальных новостей**

9.55 **ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ** Художественный фильм

12.00 **Московские огни**

12.15, 16.15 Игровое шоу **Время - деньги!**

12.45 **АГЕНТСТВО** Телесериал

13.45 **КРУТОЙ УОКЕР** Телесериал

15.35, 15.55, 21.40 **Звездная семейка** Кукольное сатирическое шоу

16.45 **ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ** Художественный фильм

19.55 **КОБРА. АНТИТЕРРОР** Фильм 3-й. **КОМПЛЕКС ВИНЫ** Часть 2-я

21.00 **Шоу Бенни Хилла**

22.00 **ОХОТА НА ЗВЕРЯ** Художественный фильм

0.35 Эротическая программа **Фантазии**

1.20 **Шоу Джерри Спрингера**

2.15 **- 2.25 Музыка**

Hallmark НАШ МАЛЬЧИК

16.30 **Алло, ТВ!** Телевикторина.
17.30 **Супердиск**
17.45 **События.** Время московское.
18.05 **Пять минут деловой Москвы**
18.15 **Очевидное-невероятное**
18.45 **Ваш выбор**
19.00 **События.** Время местное
19.20 **Рыболов**
19.40 **Сертификат качества**
19.50 **Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч предварительного этапа. Россия - Белоруссия.** Трансляция из Вены.
22.10 **События.** Время московское.
22.50 **ПИАНИСТ** Художественный фильм. Владислав Шпильман, еврей, знаменитый польский пианист попадает в гетто Варшавы и разделяет со своим народом страдания, унижение и героическую борьбу с фашистами. Ему удается сбежать оттуда и укрыться в развалинах столицы. Немецкий офицер, который встретил накануне отступления в заброшенном доме прячущегося музыканта, попросил сыграть что-нибудь. Он был ошеломлен, раздавлен и унижен, когда на его глазах маленький, затравленный, голодный и замерший человек, сидя за роялем, превращается в исполина...
1.50 **Синий троллейбус** Телефон доверия для полуночников

19.30 **Вы в эфире**
20.00 **Запретная зона** Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**
22.00 **ТНТ-комедия ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ** Комиссар Жюв выгнал Фантомаса из Франции и получил за это медаль. А злой гений в маске отправился в Италию и похитил великого ученого: теперь он сможет создать самое смертоносное оружие в мире..
0.15 Реалити-шоу. Спецвключение **Дом-2. После заката**
0.45 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа
1.15 **Наши песни**
1.30 Живой журнал

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни
5.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30, 23.00, 2.00, 3.30 Спортивные танцы
6.30, 22.10 220 вольт
6.40, 9.00 Зарядка для страны
7.00 Веселые старты
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7 новостей
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек
11.40 220 вольт Мир экстрима
19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная серия Nissan
20.10 День Победы чемпионов
0.00 Интерактивный ТВ-чат

16.00 **МЯТЕЖНЫЙ ДУХ** Телесериал (Аргентина)
17.00 **Час суда. Дела семейные**
18.00 Час суда с Павлом Астаховым
19.00 **НаСТоящие новости**
19.05 **Где ты, мама?** Детские истории
19.20 Программа для всей семьи **МОЙ ДОМ**
19.35 **Деньги. Биржа. Капитал**
19.40 **НаСТоящие новости**
19.50 Новости **Торгового Центра**
20.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV
21.00 **СТАЯ** Телесериал
22.15 **СТАЯ** Телесериал
23.35 **НаСТоящие новости**
23.50 **ПЛОЩАДЬ ПЯТИ ЛУН** Триллер (Италия-Англия)

MTV

6.00 MTV автопилот
7.00 Утренняя Ru-zone
8.00 MTV автопилот
10.00 Ru-zone
11.00 Европейская 20-ка. Хит-парад
12.00 Киночарт
12.30 Movie Awards. Без купюр
13.30 Ru-zone
14.30 Жаркое лето
15.00 Уроки соблазна
15.30 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ
16.00 Полный контакт
17.00 SMS-чарт
18.00 Фабрика звезд-2
20.00 Поцелуй навылет
21.00 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ
21.30 Жестокие игры с Шеннон Доэрти
22.00 Strippere lla
22.30 Ночной флирт
23.30 Рингтон чарт. Хит-парад
0.30 10-ка лучших: мама
1.30 MTV бессонница

22.00 **Этот безумный, безумный мир**
22.15 **Голливуд в Саратове**
23.00, **1.00 Медицинские детективы**
23.30, **1.30 Банзай!** Развлекательная программа

DISCOVERY

8.00, 14.00 Супермифы
9.00, 9.30, 15.00, 15.30 Экстремальная техника
10.00, 16.00 На пределе
11.00, 19.00, 5.00 Рыболовный мир Рекса Ханта
11.30, 5.30 Рождение самолета
12.00, 6.00 Подводные приключения
13.00 Живая природа
17.00 Тайны истории
18.00, 4.00 Гладиаторы Второй мировой войны
19.30, 7.00 Экстремальная рыбалка
20.00 Экстремальные инженерные сооружения
21.00 Вторая мировая война в цвете
22.00 Гитлер в цвете
23.00 Суд над заговорами
23.30 Военные штурмы
0.00 Вскрытие мумии
1.00 Язычники
2.00 Судебные детективы
3.00 Тайные армии Европы

МУЗ-ТВ

5.00, 13.25, 0.30, 3.00 Наше
11.15, 14.45, 0.20 Бардачок
11.25, 14.30, 20.35 Мультяшка
11.45 Кухня
12.00 В гостях у Масяни
12.30 Pro-новости
12.45 Срочный хит-парад
13.15, 18.10 33 Блиц-опрос
15.00 Мобильная 10-ка
15.45 Деньги не пахнут
16.40 Pro-новости
16.50 Музыка со СМыСлом
17.30, 0.00 Шальные деньги
17.40 Музыка со СМыСлом
18.20, 22.30 Третий лишний
19.00 Очень важная персона
19.20 Веселые баксы
20.00 Следующий
20.55 Испытание верности
21.30 Хит-парад 20 с Авророй
23.05 Империя страсти
0.10 Pro-новости
1.15 10 sexy
2.15 Музыка со СМыСлом

18.50 **Прекрасен край России** Программа о туризме
18.55 **Круг созидателей**
19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 3-я серия. Украина, 2003
20.00 **ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОННУЮ ЛОЩИНУ** Художественный фильм США, 2004. Иэн Крэнстон, пра-пра-правнук Икабода Крейна, возвращается в Сонную Лощину, ничего при этом не зная о своём происхождении. Возвращение Иэна пробуждает мстительный дух Всадника без головы.
21.35 **ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ** Художественный фильм США, 1992
23.55 **Рецепты счастья от Лилианы**
0.00 **ДИКАЯ ВЕЧЕРИНКА** Художественный фильм

ТДК

7.00 Музыка на канале
7.30 Товары - любимым
8.00 С добрым утром, любимая!
10.00 Товары - любимым
11.00 Красотка
12.00 Твой дом
13.00 Приятного аппетита
14.00 Х.Ф. Кто войдет в последний вагон? Производство Молдова-фильм, 1986
16.00 Наши дети
17.00 Дамские новости
18.00 Красотка
19.00 Товары - любимым
20.00 Зеркало жизни
21.00 Ваш личный парапсихолог
22.00 Сексуальная революция
23.00 Х.Ф.Парень из нашего города
00.25 Музыка на канале ТДК
00.45 Товары - любимым

22.00 **ОХОТА НА ЗВЕРЯ** Художественный фильм
0.35 Эротическая программа **Фантазии**
1.20 **Шоу Джерри Спрингера**
2.15 **- 2.25 Музыка на ДТВ**

HALLMARK

0.45 **Незнакомец в городе Фантастика**
2.30 **Большой риск Фильм**
4.15 **Сыщик Детектив**
6.00, **12.30 Времени вопреки Фантастика**
7.30, **14.00 Не дать ей уйти Триллер**
9.00, **15.45 Династия. За кулисами секса, алчности и интриг Фильм**
10.45, **17.30 Дочери Маклеода-IV Сериал**
11.30, **18.15 Утренний выпуск - III Сериал**
19.15 **Похищение невинности Фильм**
21.00, **23.45 Закон и порядок -VII Сериал**
22.00 **Унесенные волной Фильм**

ЗВЕЗДА

0.00, 16.00, 21.00 Новости
0.20, 13.45 Новый Гулливер
1.50, 15.30 Собаки от А до Я
2.20 Меня ждут на земле Художественный фильм
3.40, 10.45 Зима и весна сорок пятого
4.45, 18.00 Михайло Ломоносов
6.15, 13.15, 23.30 Торжественная церемония открытия телеканала Звезда
6.45, 16.20 Имена России
7.50, 12.45, 21.20 Давайте вспомним
8.20 Великая Отечественная.
8.45, 11.45, 15.15 Золотой витязь
9.00, 19.15 Блокада
12.20, 14.50 Программа мультфильмов
17.10 Болек и Лелек
21.50 Среди добрых людей

Глюкоза спела по-военному

ПЕВИЦА СНЯЛА КЛИП К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ГЛЮКОZA не осталась в стороне от празднования Дня Победы над фашистами и вместе со своим продюсером Максимом Фадеевым решила снять видеоклип, приуроченный к празднику.

Для создания клипа на композицию «Швайне» (в переводе с немецкого «свиньи») Наташа Ионова пригласила десять самых лучших столичных и воронежских аниматоров. По идее певицы ролик должен иметь ярко выраженную антифашистскую направленность.

- Мы старались избежать разной фашистской символики, не хотели делать даже антирекламу нацистам, поэтому вместо свастики выбрали свиной пятак, - говорит Глюкоza. – Поэтому это такая история про свиней, которые повадились в город, где живет Глюкоza с друзьями, и начали отнимать у мирных жителей продукты. Свиньями руководит такой мини-свино-Гитлер. Он - псих, истерик. И вот он повел армию свиней в бой против армии Глюкозы. У них все эмблемы напоминают фашистские. Бункер - как у настоящего Гитлера. Мы постараемся уложиться в сроки, чтобы этот клип вышел накануне Дня Победы. Это будет своеобразный подарок моему дедушке.

Глюкоза примерила форму цвета хаки

Z-МГ

НА СЪЕМКАХ заключительных сцен фильма «Ночной дозор-2» Жанне Фриске пришлось научиться водить спортивный автомобиль «мазда». - По сценарию я на этой «тачке» взбираюсь на верхний этаж отеля, влетаю в холл и мчусь по широкому коридору, - рассказала певица «Z». – Во время этих съемок я здорово поцарапала иномарку.

Z-МГ

СОЛИСТЫ группы «Корни» Паша Артемьев и Саша Бердников отправились в Рим с целью побывать на тамошнем «блошином рынке». Но «барахолка» не произвела на «фабрикантов» никакого впечатления. Единственное, что понравилось Паше, это свитер крупной вязки с узором в виде ромашки, за который он выложил чуть больше ста евро.

Z-ЖИЗНЬ

С РОМАНОМ КОЗАКОМ

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ О СВОЕМ КУМИРЕ

Фабрикантов утащили в милицию

Александру Кирееву пришлось поехать в отделение на патрульной машине

ВНИМАНИЕ сотрудников милиции солисты группы «КГБ» **РОМАН БАРСУКОВ, ДМИТРИЙ ГОЛУБЕВ И АЛЕКСАНДР КИРЕЕВ** привлекли, когда выходили из подземного перехода. Стражи порядка попросили молодых людей предъявить документы. Оказалось, что у Киреева (гражданина **УКРАИНЫ**) отсутствует регистрация. Бдительные стражи порядка пропускали мимо ушей все уговоры «фабрикантов» отпустить Сашу и доставили нарушителя в отделение милиции. Там Кирееву прочитали лекцию о правилах дорожного движения и предупредили, чтобы впредь все необходимые документы он имел при себе. Но оштрафовывать музыканта не стали.

МАРШАЛА «БЛЕСТЯЩЕ» ДОВЕЛИ ДО РУЧКИ

НА 24-ЛЕТИЕ своей подружки - солистки группы **«БЛЕСТЯЩИЕ» НАДИ РУЧКИ** - певец **АЛЕКСАНДР МАРШАЛ** закатил шикарный банкет в одном из московских ресторанов. На торжество, помимо коллег по группе и подружек, Надя привела и своих родителей. «Блестящей» очень хотелось, чтобы они познакомились с ее любимым человеком. Как удалось выяснить «Z», мама именинницы Ольга осталась довольна выбором дочери и весь вечер проговорила с Александром.

Что касается подарков, то гости презентовали Наде несколько платков от известных кутюрье, золотую подвеску, ремень и кошелек. Но самый дорогой подарок Ручка получила от Маршала - эксклюзивное французское белье.

ДАНИЛКО В КАРТИНКАХ

АНДРЕЙ Данилко занялся дизайном открыток с изображением Верки Сердючки. Андрей долго наблюдал за тем, как киевский мастер Иван Гупало воплощает на бумаге образы Верки, и решил попробовать себя в роли творца. «Вера и мама», «Вера на Батькивщине» и «Актриса и певица» - эти три сюжета с полтавскими орнаментами создал сам Андрей. Раздавать свои работы Данилко будет бесплатно на концертах всем пришедшим детям.

ВИОЛАНА

пришлось научиться водить спортивный автомобиль «мазда». - По сценарию я на этой «тачке» взбираюсь на верхний этаж отеля, влетаю в холл и мчусь по широкому коридору, - рассказала певица «Z». - Во время этих съемок я здорово поцарапала иномарку.

на тамошнем «блошином рынке». Но «барахолка» не произвела на «фабрикантов» никакого впечатления. Единственное, что понравилось Паше, это свитер крупной вязки с узором в виде ромашки, за который он выложил чуть больше ста евро.

РУСЛАНА ОДАРИЛА МУЖА БИТОЙ

ПЕВИЦА Руслана преподнесла супругу на день рождения сделанную по ее заказу гуцульскую биту с резьбой и дарственной надписью на английском. «Ты знаешь все мои мысли, я буду всегда любить тебя». В тот же день супруги вылетели в Турцию, где Руслану ждала награда, присужденная ей как певице, признанной в этой стране лучшей.

их родителей. «Блестящей» очень хотелось, чтобы они познакомились с ее любимым человеком. Как удалось выяснить «Z»,

рогой подарок Ручка получила от Маршала - эксклюзивное французское белье.

сюжета с пожарными ментами создал сам Андрей. Раздавать свои работы Данилко будет бесплатно на концертах всем пришедшим детям.

«Премьер-министр» отправили в отставку

В ЭТОМ коллективе снова потери, на этот раз коллектив покинул темнокожий участник Пит Джейсон (более двух лет назад от «премьеров» ушел Дмитрий Ланской). Уже больше недели он не появляется в звукозаписывающей студии вместе с другими музыкантами. Свое отсутствие он объясняет болезнью, но и после выздоровления возвращаться в группу не собирается.

- Пит говорит, что у него появился синдром хронической усталости вследствие тяжелого рабочего графика, - рассказала «Z» пресс-атташе группы Оксана Романенко. - Если он завтра не явится на запись очередного концерта для Первого канала, он официально перестанет быть одним из солистов группы «Премьер-Министр».

Пит

По словам супруги Джейсона Елены, ее муж нисколько не сожалеет о своем поступке.

- Пит сам принял это решение - уйти от «министров», - призналась она «Z». - Мы готовы к тому, что появятся различные версии его поступка. Я его жена и поэтому всегда и во всем буду его поддерживать.

Как стало известно «Z», пока Джейсон не планирует заниматься сольной карьерой.

- Я просто захотел пожить другой жизнью, - поведал «Z» Пит. - Я так устал от шоу-бизнеса, что в какой-то момент понял, что у меня больше нет сил мотаться по стране. Я по-прежнему буду заниматься музыкой: писать и продавать свои песни. У меня уже есть заказы. Это тоже приносит приличные деньги, хоть и не такие, как я получал в группе, но нам их хватит, чтобы нормально жить. С ребятами и продюсером Ев-

СКАЗОЧНАЯ РЕВНОСТЬ

НОВАЯ песня группы «Мумий Тролль» под названием «Непокой» стала яблоком раздора между Ильей Лагутенко и его подружкой Надей Сказкой. Эта чувственная композиция сопровождалась женскими вздохами и очень привлекла внимание Нади. Сказка поинтересовалась у Лагутенко, что это за девушка с сексуальным голосом и что их связывает. Но Илья уверил подругу, что даже незнаком с ней. И рассказал, что наткнулся на эти вздохи, копаясь в архиве звукорежиссера группы. Надя принялась пытать и того, и выяснила, что голос принадлежит некой Марии Фернандос, которая даже никогда не бывала в России.

ЮМ КОЗАКОМ

КИГАЙ

КУМИРЕ КОМАНДА «ЗАЖИГАЙ»: Дмитрий Кузьмин, Александр Арутюнов, Максим Ли

ты груп-
З И АЛЕК-
из под-
сили
каза-
) отсут-
орядка
ликан-
теля в
ли лек-
едупре-
менты
канта

КУЧЕРА УШЕЛ НАЛЕВО

НА ВРУЧЕНИЕ премии «Обложка года» в Театр Луны молодой актер и телеведущий Оскар Кучера появился со своей новой подружкой Настей. Как стало известно «Z», с этой девушкой Кучера тайно встречается уже полгода. Напомним, что у телеведущего есть жена Майя и маленькая дочка. В Театр Луны Оскар и Настя зашли порознь и до самого начала мероприятия даже не подходили друг к другу. Но как только прозвенел третий звонок и гости отправились занимать свои места, Оскар сразу же подошел к Насте и повел ее в зал. На протяжении всего действа молодые люди сидели рядышком и мило ворковали, не обращая внимания на то, что происходит на сцене. Из театра Кучера и его возлюбленная уехали вместе.

ОВ
АХ

i·FREE

МЕЛОДИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 4446

Отправьте SMS с кодом мелодии на номер: 4446

Внимание! В коде мелодии обязательно замените X на :
- цифру 1 для заказа монофонической мелодии для Nokia и Samsung
- цифру 2 для заказа монофонической мелодии для Siemens
- цифру 3 для заказа монофонической мелодии для SonyEricsson
- цифру 4 для заказа полифонической мелодии для телефонов Nokia, Siemens, Samsung, Motorola, LG, SonyEricsson, Alcatel, Philips, Panasonic, Pantech, Sagem MyX и прочих, поддерживающих загрузку мелодий через WAP

СУПЕР-ХИТЫ

X191521 Global DeeJays. The Sound Of San Francisco (Clubhouse Short Mix)
X191522 Tarkan. Gulumse Kaderine (Radio Edit)
X181433 Билан Дима. Я так люблю тебя
X191416 Eminem. Sing for the moment
X191544 Ногу свело. Идем на восток
X191540 Jennifer Lopez. Get Right
X191531 Звери. Напитки покрепче
X191505 Тутси. Самый, самый
X191528 Aventura. Obsession
X191539 50 Cent. Candy Shop
X191512 Глюкоза. Снег идет
X191527 Rammstein. Amerika
X191421 Smash!!. Молитва
X191492 Smash!!. Freeway
X191479 Usher. Yeah!

РОССИЙСКИЕ ХИТЫ

X191489 Корни. Изо льда
X191488 RDV DJ. Брибумер
X191513 Зомфира. Прогулка
X191458 Руссо Авраам. Знаю
X191449 Кипелов. Я свободен
X191533 Пилот. Ждите солнца
X181463 Тату. Я сошла с ума
X191501 Агата Кристи. Секрет
X191450 Корни. Только я и ты
X191428 Би-2. Последний герой
X191476 Звери. РайоныКварталы
X191484 Тимати. Плачут небеса
X191494 Уматурман. Проститься
X191538 Уматурман. Ума Турман
X191480 Ночные снайперы. Асфальт
X191432 Билан Дима. Ночной хулиган
X191503 Золотое Кольцо. Широка река
X191469 Корни. Это ты объявила войну
X191499 Корни. Девчонки, рокеры и 1 DJ
X191491 Сектор газа. Вечеров на лавочке
X191464 Тату. Не верь, не бойся, не проси
X191537 Орбакайте Кристина. Губки бантиком
X191507 Боярский Михаил. Зеленоглазое такси
X191535 Профессор Лебединский. Я танцую пьяный на столе
X191459 Смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь

ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ

X191502 Usher. Burn
X191418 HIM. Sacrament
X191518 K-Maro. Femme like U
X191496 Nightwish. Wishmaster
X191532 Queen. We Will Rock You
X191543 Ennio Morricone. Chi Mai
X191523 Aventura. Cuando Volveras
X191415 Christina Aguilera. Fighter
X191417 Evanescence. Taking Over Me
X191520 Avril Lavigne. Nobody's Home
X191511 Global Deejays. San Francisco
X191524 Георге Замфир. Одинокий пастух
X191495 Sarah Connor. Just One Last Danc
X191424 Whitney Houston. I will always love you
X191422 Stevie Wonder. I just call to say I love you

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ

X191514 К/ф "Про Красную Шапочку". Песня Красной шапочки (Если долго по дорожке...)
X191452 М/ф "Бременские музыканты". Ничего на свете лучше нету
X191472 М/ф "Ежик и медвежонок". Облака - белогривые лошадки
X191451 М/ф "Бременские музыканты". Говорят, мы баки-буки
X191487 М/ф "Мама для мамонтенка". Песенка Мамонтенка
X191515 К/ф "Приключения Буратино". Драка Кота и Лисы
X191482 М/ф "Летучий корабль". Песенка Водяного
X191441 К/ф "Приключения Буратино". Бу-Ра-Ти-Но
X191453 М/ф "Простоквашино". Кабы не было зимы
X191483 М/ф "Летучий корабль". Бабки-ежки
X191516 К/ф "Усатый нянь". Тема Каши
X191454 М/ф "Розовая Пантера"
X191473 М/ф "Антошка". Антошка
X191470 М/ф "Король лев"
X191466 Улыбка

ТОП 15

Faith. Smash X191526
DuDu, Tarkan X191423
Boro Boro. Arash X191517
Numb. Linkin Park X191419
Медляк. Mr. Credo X191486
Брибумер-2. RDV DJ X191509
Черный бумер. Сарега X191485
К/ф "Mortal Kombat" X191519
Мобильник. К/ф "Бумер" X191436
Ла-па-па. Фриске Жанна X191530
К/ф "Турецкий гамбит" X191542
Freestyler. Boomfunk MC's X191414
Юность в сапогах. К/ф "Солдаты" X191493
Владимирский централ. Круг Михаил X191455
Город, которого нет (из к/ф «Бандитский Петербург») X191434

МУЗЫКА ИЗ ФИЛЬМОВ

Main theme ("Ghostbusters"). К/ф "Охотники за привидениями" X191440
Вдруг как в сказке.... К/ф "Иван Васильевич меняет профессию" X191475
YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON. К/ф "9 1/2 недель" X191506
Crazy In Love. К/ф "Дневник Бриджит Джонс-2" X191534
Вальс. К/ф "Мой ласковый и нежный зверь" X191536
Есть только миг. К/ф "Земля Санникова" X191529
My Heart Will Go On. К/ф "Титаник" X191447
Постой, паровоз. К/ф "Операция Ы" X191409
Twisted Nerve. К/ф "Убить Билла" X191448
Привет Морриконе. К/ф "Бумер" X191461
Pretty women. К/ф "Красотка" X191420
К/ф "Джентельм[redacted] удачи" X191438
Тема дороги. К/ф "Бумер" X191462
К/ф "Служебный роман" X191443
К/ф "Властелин колец" X191437
К/ф "Убить Билла 2" X191477
К/ф "Люди в черном" X191497
К/ф "Крестный отец" X191439
К/ф "Профессионал" X191442
К/ф "Ночной дозор" X191500
К/ф "Ангелы Чарли" X191525
К/ф "День сурка" X191510
К/ф "Твин-Пикс" X191446
К/ф "Такси" X191445
К/ф "Блэйд" X191435

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЛОДИИ

Молчание (для нежелательных абонентов) X191490
Т/п "Спокойной ночи малыши" X191460
Мы начинаем КВН. Т/п "КВН" X191508
Т/п "В гостях у сказки" X191429
Т/п "Что? Где? Когда?" X191487
Т/п "В мире животных" X191411
Мир твоей свободы МТС X191408
Need For Speed 2005 X191541
Гимн Лиги Чемпионов X191413
Боже царя храни X191405
Happy Birthday X191406
Bessame Mucho X191412
Гимн СССР X191404
Ламбада X191474
Jamango X191504

КЛАССИКА

Шутка. Бах X191485
Болеро. Равель X191[illegible]
Похоронный марш X191[illegible]
К Элизе. Бетховен X[illegible]
Аве Мария. Шуберт
Песня Сольвейг. Грие
Симфония №40. Моцарт X191456
Симфония №5. Бетховен X191[illegible]
Турецкий марш. Моцарт X191[illegible]
Щелкунчик. Чайковский X191[illegible]
Лунная соната. Бетховен X191[illegible]
Полет валькирий. Вагнер X191[illegible]
Свадебный марш. Мендельсон X191[illegible]
Полет шмеля. Римский-Корсаков X191[illegible]

СуперЗВУКИ

Отправьте SMS с кодом звука на номер 4446
5189220 Песня мартовского кота

ЛОГОТИПЫ ДЛЯ МОТОРОЛ ALCATEL, ERICSSON

...-министра» в отставку

...ИЛ СОЛИСТ ГРУППЫ ДЖЕЙСОН

...Z», пока
...ет зани-
...ой.
...пожить
...дал «Z»
...оу-биз-
...момент
...ьше нет
...е. Я по-
...ться му-
...ать свои
...ть зака-
...прилич-
...кие, как
...нам их
...но жить.
...ером Ев-

гением Фридляндом мы расстались полюбовно. Да, было нелегко, но никто особо не конфликтовал. Я благодарен, что меня все правильно поняли.

«Министры»

Уже бывшие коллеги Джейсона не скрывают своего сожаления о том, что он покинул группу.

– Безумно жаль, что Пит так решил, – с грустью говорит Марат Чанышев. – Мы все как могли его отговаривали. Но если честно, я его прекрасно понимаю. Он больше нас выступал, ездил на гастроли с 12 лет. Питу в какой-то момент захотелось отдохнуть от всей этой суеты. Проводить больше времени с женой и детьми, ведь их у него трое.

На сегодняшний день продюсер группы Евгений Фридлянд не решил – будут ли они брать на место Пита другого музыканта. Так что пока «премьеры» станут выступать втроем. А потом, вполне вероятно, в коллектив вольется кто-то из участников «Народного артиста».



«УМАТУРМАН» ВЫШЛИ НА ДОРОГУ

НЕ УДАЛОСЬ братьям **КРИСТОВСКИМ** отдохнуть во **ФЛОРЕНЦИИ** без приключений. Все началось с того, что музыкантам вдруг взбрело в голову попробовать заработать немного денег, выступая на самом дорогом мосту **«МОНТЕ-БЕКЕ»**. Туристы, несмотря на то что **СЕРЁЖА** и **ВОЛОДЯ** пели на русском языке, охотно подкидывали мелочь в лежащую на асфальте шляпу Володи. Спустя полчаса русскими бродягами заинтересовались полицейские и, проверив документы, посоветовали больше не заниматься попрошайничеством. Как удалось выяснить **«Z»**, музыканты успели заработать всего **70 ЕВРО**.

X191482 М/ф "Летучий корабль". Песенка Водяного
X191441 К/ф "Приключения Буратино". Бу-Ра-Ти-Но
X191453 М/ф "Простоквашино". Кабы не было зимы
X191483 М/ф "Летучий корабль". Бабки-ежки
X191516 К/ф "Усатый нянь". Тема Кеши
X191454 М/ф "Розовая Пантера"
X191473 М/ф "Антошка". Антошка
X191470 М/ф "Король лев"
X191466 Улыбка

Симфония №5 Бетховен X191478
Симфония №5 Бетховен X191465
Турецкий марш Моцарт X191465
Щелкунчик Чайковский X191427
Лунная соната Бетховен X191471
Полет шмеля Римский-Корсаков X191467
Свадебный марш Мендельсон X191468
Песенка Симпсонов-Хоттабыча

СуперЗВУКИ

Отправьте SMS с кодом звука на номер 4446
5189220 Песня мартовского кота
5189229 Дорогая тебе сообщение
5189218 Рев голодного малька
5189219 Пишущая машинка
5189216 Пионерский горн
5189230 Свист дельфина
5189226 Музыка космоса
5189221 Вой привидения
5189217 Мотор Ferrari
5189227 Смех гоблина
5189231 Intel inside
5189228 Чих
5189223 ICQ
Только для телефонов: Nokia 3650, 3660, 7650, 8600, 6230, N-Gage; Alcatel 535,735; SonyEricsson K700, P800, P900. Полифонические модели Samsung все кроме A800, T500, N600, N620.

ЛОГОТИПЫ ДЛЯ MOTOROLA, ALCATEL, ERICSSON

5189237 5189232 5189236 5189032 5189233 5189234
5189235 5189029 5189030 5189031 5189033 5189238
Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446

КАРТИНКИ ДЛЯ SIEMENS

6189046 6189037 6189043 6189042 6189041
6189035 6189038 6189040 6189044 6189036
6189034 6189039 6189045 6189047
Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446

ДЛЯ NOKIA И SIEMENS

Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446. В коде картинки замените X на: цифру 1 для телефонов Nokia, цифру 2 для телефонов Siemens

X191557 X191558 X191545 X191566 X191563
X191562 X191546 X191565 X191561 X191564
X191548 X191560 X191549 X191554 X191559
X191551 X191556 X191547 X191552 X191553

Подробная инструкция, список поддерживаемых моделей телефонов и полный каталог мелодий - на www.j-free.ru и wap.j-free.ru.
Услуги доступны для абонентов операторов России и Украины. Служба поддержки (круглосуточно) (095) 916 72 53, (812) 118 45 75.
Украина (044) 239 23 61, e-mail: support@j-free.ru. Для заказа полифонических мелодий необходимо иметь возможность WAP-доступа в Интернет, при загрузке картинки или мелодии дополнительно оплачивается WAP/GPRS-соединение согласно вашему тарифному плану.
Стоимость запроса на номер 4446 (картинки и мелодии) составляет 0,90 доллара США без учета налогов.

i·FREE

МЕЛОДИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Отправьте SMS с кодом мелодии на номер: 4446

Внимание! В коде мелодии обязательно замените **X** на :
- **цифру 1** для заказа монофонической мелодии для **Nokia** и **Samsung**
- **цифру 2** для заказа монофонической мелодии для **Siemens**
- **цифру 3** для заказа монофонической мелодии для **SonyEricsson**
- **цифру 4** для заказа полифонической мелодии для телефонов **Nokia, Siemens, Samsung, Motorola, LG, SonyEricsson, Alcatel, Philips, Panasonic, Pantech, Sagem MyX** и прочих, поддерживающих загрузку мелодий через **WAP**

СУПЕР-ХИТЫ

X191521 **Global Deejays.** The Sound Of San Francisco (Clubhouse Short Mix)
X191522 **Tarkan.** Gulumse Kadenne (Radio Edit)
X191433 **Билан Дима.** Я так люблю тебя
X191416 **Eminem.** Sing for the moment
X191544 **Ногу свело.** Идем на восток
X191540 **Jennifer Lopez.** Get Right
X191531 **Звери.** Напитки покрепче
X191505 **Тутси.** Самый, самый
X191528 **Aventura.** Obsession
X191539 **50 Cent.** Candy Shop
X191512 **Глюкоза.** Снег идет
X191527 **Rammstein.** Amerika
X191421 **Smash!!.** Молитва
X191492 **Smash!!.** Freeway
X191479 **Usher.** Yeah!

ТОП 15

Faith. Smash X191526
DuDu. Tarkan X191423
Boro Boro. Arash X191517
Numb. Linkin Park X191419
Медляк. Mr. Credo X191486
Брибумер-2. RDV DJ X191509
Черный бумер. Серега X191485
К/ф "Mortal Kombat" X191519
Мобильник. К/ф "Бумер" X191436
Ла-ла-ла. Фриске Жанна X191530
К/ф "Турецкий гамбит" X191542
Freestyler. Boomfunk MC's X191414
Юность в сапогах. К/ф "Солдаты" X191493
Владимирский централ. Круг Михаил X191455
Город, которого нет (из к/ф «Бандитский Петербург») X191434

РОССИЙСКИЕ ХИТЫ

X191489 **Корни.** Изо льда
X191498 **RDV DJ.** БриБумер
X191513 **Земфира.** Прогулка
X191458 **Руссо Авраам.** Знаю
X191449 **Кипелов.** Я свободен
X191533 **Пилот.** Ждите солнца
X191463 **Тату.** Я сошла с ума
X191501 **Агата Кристи.** Секрет
X191450 **Корни.** Только я и ты
X191428 **Би-2.** Последний герой
X191476 **Звери.** РайоныКварталы
X191484 **Тимати.** Плачут небеса
X191494 **Уматурман.** Проститься
X191538 **Уматурман.** Ума Турман
X191480 **Ночные снайперы.** Асфальт
X191432 **Билан Дима.** Ночной хулиган
X191503 **Золотое Кольцо.** Широка река
X191469 **Корни.** Это ты объявила войну
X191499 **Корни.** Девчонки, рокеры и 1 DJ
X191491 **Сектор газа.** Вечером на лавочке
X191464 **Тату.** Не верь, не бойся, не проси
X191537 **Орбакайте Кристина.** Губки бантиком
X191507 **Боярский Михаил.** Зеленоглазое такси
X191535 **Профессор Лебединский.** Я танцую пьяный на столе
X191459 **Смысловые галлюцинации.** Зачем топтать мою любовь

МУЗЫКА ИЗ ФИЛЬМОВ

Main theme ("Ghostbusters"). **К/ф "Охотники за привидениями"** X191440
Вдруг как в сказке.... **К/ф "Иван Васильевич меняет профессию"** X191475
YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON. **К/ф "9 1/2 недель"** X191506
Crazy In Love. **К/ф "Дневник Бриджит Джонс-2"** X191534
Вальс. **К/ф "Мой ласковый и нежный зверь"** X191536
Есть только миг. **К/ф "Земля Санникова"** X191529
My Heart Will Go On. **К/ф "Титаник"** X191447
Постой, паровоз. **К/ф "Операция Ы"** X191409
Twisted Nerve. **К/ф "Убить Билла"** X191448
Приват Морриконе. **К/ф "Бумер"** X191461
Pretty women. **К/ф "Красотка"** X191420
К/ф "Джентельмены удачи" X191438
Тема дороги. **К/ф "Бумер"** X191462
К/ф "Служебный роман" X191443
К/ф "Властелин колец" X191437
К/ф "Убить Билла 2" X191477
К/ф "Люди в черном" X191497
К/ф "Крестный отец" X191439
К/ф "Профессионал" X191442
К/ф "Ночной дозор" X191500
К/ф "Ангелы Чарли" X191525
К/ф "День сурка" X191510
К/ф "Твин-Пикс" X191446
К/ф "Такси" X191445
К/ф "Блэйд" X191435

ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ

X191502 **Usher.** Burn
X191418 **HIM.** Sacrament
X191518 **K-Maro.** Femme like U
X191496 **Nightwish.** Wishmaster
X191532 **Queen.** We Will Rock You

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЛОДИИ

Молчание (для нежелательных абонентов) X191490
Т/п "Спокойной ночи малыши" X191460
Мы начинаем КВН. **Т/п "КВН"** X191508
Т/п "В гостях у сказки" X191...

...ЛЕВО

...же не подходили друг
...Но как только прозве-
...тий звонок и гости от-
...сь занимать свои мес-
...р сразу же подошел
...и повел ее в зал. На
...нии всего действа мо-
...юди сидели рядыш-
...ло ворковали, не об-
...нимания на то, что
...кт на сцене. Из теат-
... и его возлюбленная
...вместе.



X191459 Смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь

ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ

X191502 Usher. Burn
X191418 HIM. Sacramant
X191518 K-Maro. Femme like U
X191496 Nightwish. Wishmaster
X191532 Queen. We Will Rock You
X191543 Ennio Morricone. Chi Mai
X191523 Aventura. Cuando Volveras
X191415 Christina Aguilera. Fighter
X191417 Evanescence. Taking Over Me
X191520 Avril Lavigne. Nobody's Home
X191511 Global Deejays. San Franscisco
X191524 Георге Замфир. Одинокий пастух
X191495 Sarah Connor. Just One Last Danc
X191424 Whitney Houston. I will always love you
X191422 Stevie Wonder. I just call to say I love you

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ

X191514 К/ф "Про Красную Шапочку". Песня Красной шапочки (Если долго по дорожке...)
X191452 М/ф "Бременские музыканты". Ничего на свете лучше нету
X191472 М/ф "Ежик и медвежонок". Облака - белогривые лошадки
X191451 М/ф "Бременские музыканты". Говорят, мы бяки-буки
X191467 М/ф "Мама для мамонтенка". Песенка Мамонтенка
X191515 К/ф "Приключения Буратино". Драка Кота и Лисы
X191482 М/ф "Летучий корабль". Песенка Водяного
X191441 К/ф "Приключения Буратино". Бу-Ра-Ти-Но
X191453 М/ф "Простоквашино". Кабы не было зимы
X191483 М/ф "Летучий корабль". Бабки-ежки
X191516 К/ф "Усатый нянь". Тема Кеши
X191454 М/ф "Розовая Пантера"
X191473 М/ф "Антошка". Антошка
X191470 М/ф "Король лев"
X191466 Улыбка

К/ф "Такси" X191445
К/ф "Блэйд" X191435

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЛОДИИ

Молчание (для нежелательных абонентов) X191490
Т/п "Спокойной ночи малыши" X191460
Мы начинаем КВН. Т/п "КВН" X191508
Т/п "В гостях у сказки" X191429
Т/п "Что? Где? Когда?" X191437
Т/п "В мире животных" X191411
Мир твоей свободы МТС X191409
Need For Speed 2005 X191541
Гимн Лиги Чемпионов X191413
Боже царя храни X191405
Happy Birthday X191408
Bessame Mucho X191412
Гимн СССР X191404
Ламбада X191474
Jamango X191504

КЛАССИКА

Шутка. Бах X191480
Болеро. Равель X191
Похоронный марш X191
К Элизе. Бетховен X191
Аве Мария. Шуберт X191468
Песня Сольвейг. Григ X191431
Симфония №40. Моцарт X191456
Симфония №5. Бетховен X191425
Турецкий марш. Моцарт X191478
Щелкунчик. Чайковский X191485
Лунная соната. Бетховен X191427
Полет валькирий. Вагнер X191471
Свадебный марш. Мендельсон X191407
Пещера горного короля. Григ X
Полет шмеля. Римский-Корсаков

СуперЗВУКИ

Отправьте SMS с кодом звука на номер 4446

5189220 Песня мартовского кота
5189229 Дорогая тебе сообщение
5189218 Рев голодного ишака
5189219 Пишущая машинка
5189216 Пионерский горн
5189230 Свист дельфина
5189226 Музыка космоса
5189221 Вой привидения
5189217 Мотор Ferrari
5189227 Смех гоблина
5189231 Intel inside
5189224 Лай собаки
5189225 Артобстрел
5189228 Чих
5189223 ICQ

Только для телефонов: Nokia 3650, 3660, 7650, 6600, 6230, N-Gage; Alcatel 535,735; SonyEricsson K700, P800, P900; Полифонические модели Samsung: все кроме A800, T500, N600, N620.

ЛОГОТИПЫ ДЛЯ MOTOROLA, ALCATEL, ERICSSON

Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446

КАРТИНКИ ДЛЯ SIEMENS





РОГУ

тдохнуть во
алось с того,
у попробо-
ая на самом
несмотря
ском языке,
на асфаль-
ими бро-
и, проверив
заться по-
«2», му-

Полифонические модели Alcatel 535,735, K700, P800, P900; Ericsson T500, N600, N620. Samsung все кроме A800.

5189235 6189029 6189030 6189031 6189033 5189238

Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446

КАРТИНКИ ДЛЯ SIEMENS

6189046 6189037 6189043 6189042 6189041
6189035 6189038 6189040 6189044 6189036
6189048 6189034 6189039 6189045 6189047

Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446

ДЛЯ NOKIA И SIEMENS

Отправьте SMS с кодом картинки на номер 4446. В коде картинки замените **X** на:
цифру **1** для телефонов Nokia, цифру **2** для телефонов Siemens

X191557 X191558 X191545 X191556 X191563
X191562 X191546 X191565 X191561 X191564
X191548 X191560 X191549 X191554 X191559
X191551 X191556 X191547 X191552 X191553

Подробная инструкция, список поддерживаемых моделей телефонов и полный каталог мелодий - на www.i-free.ru и wap.i-free.ru.
Услуги доступны для абонентов операторов России и Украины. Служба поддержки (круглосуточно) (095) 916 72 53 , (812) 118 45 75,
Украина (044) 239 23 61, e-mail: support@i-free.ru. Для заказа полифонических мелодий необходимо иметь возможность WAP-доступа в Интернет, при загрузке картинки или мелодии дополнительно оплачивается WAP/GPRS-соединение согласно вашему тарифному плану.
Стоимость запроса на номер 4446 (картинки и мелодии) составляет 0,90 доллара США без учета налогов.

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал **Доброе утро**
9.00 **Новости**
9.20 **ЗВЕЗДА ЭПОХИ** Сериал
10.30 **КЛОН** Сериал
11.30 Дисней-клуб: **Утиные истории**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 60 фильмов о войне. **ВОЗМЕЗДИЕ** 1-я и 2-я части
14.30 **Угадай мелодию** с Валдисом Пельшем
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 **НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ** Детективный сериал
16.20 **Пять вечеров**
17.30 Криминальная Россия. **Диагноз - квартира** 1-я серия
18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)
18.10 Криминальная Россия. **Диагноз - квартира** 2-я серия
18.40 сериал **КЛОН** Сериал
19.50 **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** Сюжетный
Остр... серия
...время
21.30 сериал **ЗВЕЗДА ЭПОХИ** Заключительная серия
22.40 Писатель и вождь. Константин Симонов
23.30 Ночное Время

РОССИЯ

05.00 **Доброе утро, Россия!**
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.05, 8.30 **Местное время. Вести-Саратов**
08.45 **ЭШЕЛОН** Сериал
10.45 **Вести. Дежурная часть**
11.00 **Вести**
11.30 **Местное время. Вести. Саратов**
11.50 **СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ** Сериал
12.50 **Что хочет женщина** Ток-шоу
13.45 **Вести. Дежурная часть**
14.00 **Вести**
14.10 **Местное время. Вести. Саратов**
14.30 **Частная жизнь** Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 К 60-летию Победы. **ПРАГА-45. ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ С РЕЙХОМ**
16.30 **Вести. Дежурная часть**
16.40 **Местное время. Вести. Саратов**
17.00 Вести
17.10 сериал **КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ** Сериал

НТВ

6.00 Информационный канал **Сегодня утром**
9.05 **СКОРАЯ ПОМОЩЬ** Сериал (США)
10.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
10.20 **Тайны разведки**
10.55 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6** Сериал
11.55 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Сериал
13.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
13.40 Победа - одна на всех. **БИТВА ЗА МОСКВУ ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН** 1-я серия
15.35 **Игры разума**
16.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
16.20 Ток-шоу **Принцип домино**
17.25 **ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ЭКСПЕДИТОР** Сериал
18.35 **Чрезвычайное происшествие**
19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным
19.40 сериал **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал
20.45 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: ЕГО *ЗВАЛИ НЕ НИКИТА*** *Сериал*
21.50 **Чрезвычайное происшествие**
22.00 **Сегодня 22:00**

СТС

6.50 **Смешарики** Мультсериал
7.00 **Приключения Вуди и его друзей** Мультсериал
7.30 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия
8.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал
9.00 **Телеком. Новости.**
9.30 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал
10.30 **ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!! ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ** Художественный фильм
12.45 **Скрытая камера**
13.00 **ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ** Сериал
13.30 **Телеком. Новости.**
13.40 **Программа мультфильмов**
14.00 **Озорные анимашки** Мультсериал
14.35 **Новые фильмы о Скуби Ду** Мультсериал
15.00 **Экскалибур** Мультсериал
15.30 **Лига справедливости** Мультсериал
16.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал
17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал
18.00 **Телеком. Новости.**

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке
10.00 **Новости культуры**
10.20 К 60-летию Победы. **Звезда героя** Виктор Шибанов
10.25 **Программа передач**
10.30 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал (США, 2003). 3-я серия
11.05 К 60-летию Победы. **СОЛДАТ И СЛОН** Художественный фильм
12.25 Для самых маленьких. **Бабалус** Мультсериал
12.35 **Апокриф** Ток-шоу
13.15 **Реальная фантастика**
13.30 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм 3-я серия
14.35 **Плен генералов** Документальный фильм
15.30 **Мышь деревенская и мышь городская** Мультсериал
15.55 Кино - детям. **НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ** Художественный фильм
16.25 **Плоды просвещения Загадки древности. Реинкарнация** Документальный фильм (США, 1997)
17.10 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино.**

СПОРТ

4.45 Футбол. Чемпионат России. **Спартак** (Москва) - **Терек** (Чеченская республика)
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **Фит-хит**
7.20 **Спортивный календарь**
7.25 Баскетбол России. **Финал четырех** баскетбольной Евролиги УЛЕБ впервые принимает столица России. И безусловным фаворитом этих соревнований заслуженно считается московский ЦСКА, который в нынешнем сезоне обновил сразу несколько рекордов Евролиги, уверенно пройдя предварительную стадию турнира. Однако и соперники у армейцев весьма искушенные - испанский **Таугрес**, греческий **Панатиникос** и действующий чемпион Евролиги израильский **Маккаби** Многие ожидают.
8.00 **Вести-спорт**
8.10 ***Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии***
9.15 **Вести-спорт**
9.20 **Спорт каждый день**
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. Фулхэм - Ньюкасл

18.40 Клон (Сериал) Сериал

19.50 **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** Остросюжетный сериал

21.00 **Время**

21.30 **ЗВЕЗДА ЭПОХИ** (Сериал) Заключительная серия

22.40 Писатель и вождь. Константин Симонов

23.30 Ночное **Время**

23.50 **Вернусь с победой**

0.30 Победители. **Стальной удар** Документальный фильм

1.00 **ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ** (Фильм) Художественный фильм. Сюзанна попадает в психиатрическую клинику с диагнозом "пограничное состояние" Инициаторами госпитализации были родители, обеспокоенные душевным состоянием дочери, но согласие на стационарное наблюдение она подписала сама. Восемнадцать долгих месяцев девушка пытается разобраться в себе и окружающем мире, понимая, наконец, что хочет вернуться к нормальной жизни.

3.00 **Новости**

3.05 **ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ** Художественный фильм Окончание

3.20 **СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ** Художественный фильм

5.00 **Новости**

5.05 **СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ** Художественный фильм Окончание

Победы. **ПРАГА-45. ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ С РЕЙХОМ**

16.30 **Вести. Дежурная часть**

16.40 Местное время. **Вести. Саратов**

17.00 Вести

17.10 **КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ** (Сериал) Сериал

17.45 **КАРМЕЛИТА** Сериал

18.45 **ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ** (Сериал) Сериал

19.45 **Вести. Подробности**

20.00 **Вести**

20.30 **Местное время. Вести. Саратов**

20.50 **Спокойной ночи, малыши!**

20.55 **ЭШЕЛОН** Сериал

22.50 **Вести. Дежурная часть**

23.00 **Вести+**

23.20 К 60-летию Победы. **ЧЕТЫРЕ СОЛДАТСКИЕ МЕДАЛИ** Фильм 2-й

00.15 **ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ** Художественный фильм. Это фильм о лицемерии, о предательстве, о семье. То есть обо всех нас. Колман Силк, профессор американского колледжа, снят с должности по обвинению в расизме. Не выдержав удара, умирает его жена, рушится его прошлая жизнь...

02.20 **Дорожный патруль**

Михаилом Осокиным

19.40 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** (Сериал) Детективный сериал

20.45 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: ЕГО ЗВАЛИ НЕ НИКИТА** Сериал

21.50 **Чрезвычайное происшествие**

22.00 Сегодня 22:00

22.40 **ТАКСИСТКА-2** Сериал

23.50 **Чрезвычайное происшествие**

0.00 **Сегодня**

0.15 **КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ** Детектив. Бывший полицейский, а ныне преуспевающий частный сыщик Гиттес, оказывается втянутым в запутанную историю. К нему пришла молодая дама, представившаяся миссис Малрэй, супругой главного инженера водоканала Лос-Анджелеса, и наняла его следить за своим неверным мужем. Через короткое время при трагических обстоятельствах гибели Малрэя выяснилось, что это была лжесупруга Малрэя...

2.55 **Бильярд**

3.10 Коллекция Даниэлы Стил. **ПОХИЩЕННЫЙ** 1-я серия (США)

4.00 **Сегодня**

4.15 **ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3** Сериал (США)

5.05 **- 6.00 МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

16.00 Телеком. Новости. Сей Час

16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал

17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал

18.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.01 **КОМИССАР РЕКС** Сериал

18.54 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.55 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

19.30 **Телеком. Новости.**

20.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал

21.00 **СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2** Художественный фильм. В застенках рижской тюрьмы томится один из основателей контрразведки. Крест и Динамит получают неофициальное задание освободить узника.. В это время международная террористическая организация разрабатывает план похищения герцогини Йоркской, которая с миссией мира едет по Прибалтике в Россию. Исполнить коварный план поручено Омару и его подручным. Черные следопыты продолжают поиски военных раритетов, но попадают в руки казаков, которые хотят их показательно наказать...

23.30 **Телеком. Новости.**

0.00 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

0.35 **Детали**

ДЕНЬ Художественный фильм

16.25 Плоды просвещения **Загадки древности. Реинкарнация** Документальный фильм (США, 1997)

17.10 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. Непривычный взгляд** 3-я серия

17.35 **Звезда героя**

17.45 **Петербург: время и место Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева**

18.10 **Порядок слов**

18.15 **Чайковскому посвящается Времена года**

19.00 **Ночной полет**

19.30 **Новости культуры**

19.50 К 60-летию Победы. **Звезда героя**

19.55 **ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ** Художественный фильм

21.15 **Эпизоды**

22.00 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм

23.05 **Линия жизни**

0.00 **Новости культуры**

0.25 К 60-летию Победы. **Фронтовое кино. НЕПРИВЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД** 3-я серия

0.50 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал 4-я серия

1.20 **Программа передач**

1.25 **СОЛДАТ И СЛОН** Художественный фильм

2.40 Три танца из балета **Гаянэ**

2.50 **- 2.55 Программа передач**

8.00 Вести-спорт

8.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии

9.15 **Вести-спорт**

9.20 **Спорт каждый день**

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. **Фулхэм - Ньюкасл**

11.45 **Фит-хит**

12.00 **Вести-спорт**

12.10 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Дуэты. Произвольная программа**

13.25 Футбол. Чемпионат России. ФК **Москва** (Москва) - **Алания** (Владикавказ)

15.40 **Пул: Чемпионат мира по трюкам**

16.20 **Путь Дракона**

16.55 **Вести-спорт**

17.05 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Команды. Произвольная программа**

18.25 Футбол. Чемпионат России. **Зенит** (Санкт-Петербург) - **Торпедо** (Москва). Прямая трансляция

20.30 **Вести-спорт**

20.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - **Парма** (Италия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. **АЗ** (Голландия) - **Спортинг** (Португалия). Прямая трансляция

1.05 **Вести-спорт**

1.15 **Точка отрыва**

1.45 **Художественная гимнастика. Гран-при. Трансляция из Минска**

4.05 **Пул. Чемпионат мира по трюкам**

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

ТВЦ

5.45 Информационно-развлекательный канал **Настроение**

8.45 **Газетный дождь**

9.00 **К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. СИЛЬНЫЕ ДУХОМ** Художественный фильм

10.50 **Опасная зона**

11.05 Музы Войны. **Кино в эвакуации**

11.45 **События. Время московское.**

12.00 **Тюрьма и воля**

12.50 **Точный расчет**

13.05 **Деловая Москва**

13.35 **ИНСПЕКТОР ДЕРРИК** Криминальный телесериал (Германия).

14.45 **События. Время московское.**

15.00 **Свой дом** Телегазета **Из рук в руки**

15.15 За кулисами войны

15.30 Сертификат качества

15.50 **События. Время местное**

16.00 *Песенка года*

16.30 *Алло, ТВ!*

ТНТ

7.00 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

7.35 **Никелодеон на ТНТ**

8.25 **Маззи** Мультфильм

8.30 **Путешествия за здоровьем**

8.45 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

9.00 **Завтрак с Дискавери**

10.00 **ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ** Комедия

12.15 **Никелодеон на ТНТ**

13.30 **Телемагазин**

14.00 **Школа ремонта**

15.00 **ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА** Сериал

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 **Запретная зона**

18.00 **Необъяснимо, но факт**

19.00 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

19.30 **Саратов. *Инструкция по применению*** 20.00 ***Запретная зона***

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА**

REN TV

7.00 **JETIX на REN TV: Рыцари-забияки** Мультсериал (США)

7.25 **Настоящее утро**

8.15 **Час суда. Дела семейные**

9.15 **СТАЯ** Телесериал

10.35 **СТАЯ** Телесериал

11.50 **Загадки и мифы XX века: Тайна Красного барона** Документальный фильм (Англия)

12.30 **24** Информационная программа

13.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

14.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

15.15 **JETIX на REN TV: Детки из класса 402** Мультсериал (США)

15.40 **JETIX на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ** Телесериал (США)

16.00 **МЯТЕЖНЫЙ ДУХ** Телесериал (Аргентина)

17.00 **Час суда. Дела семейные**

18.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

19.00 **НаСТоящие новости**

19.05 **Геометрия красоты**

19.20 **Три желания**

2С / РАМБЛЕР

8.00, 9.45, 12.15, 18.10 **Новости высоких технологий**

8.15, 9.35, 12.00, 18.00, 0.15 **ТОП - новости**

8.20, 9.30, 11.55, 18.25, 0.20 **Гастрономический прогноз**

8.30, 15.00 **Элементы**

9.00 **Кухня Европы и Средиземноморья**

10.30, 15.30 **Наша планета**

11.00 **Биологика**

12.30, 21.30 **Линия авто - 2**

13.00 **Энциклопедия тайн Загадка Кексбурга. где находится настоящий НЛО?**

13.30, 20.00 **Мир дикой природы**

14.30 **ТОП - гид**

16.00, 22.30 **Смелые затеи**

16.25, 0.30 **Дикая природа Америки**

17.00 **Война и цивилизация Эра пороха**

18.30 **Герои с улицы героев**

18.40 **Авто Маркет**

18.50 **Prime Fashion Time**

19.10 **Криминальный Саратов**

19.15 **Память сердца**

19.20 **Несекретные материалы**

19.40 **Спрос**

20.30 **Война и цивилизация Эра пороха**

22.00 **Патруль ДПС**

22.15 **Образовательный портал**

23.00, 1.00 **Медицинские детективы**

23.30, 1.30 **Банзай!** Развлекательная программа

0.00 **Рыбачьте с нами**

DISCOVERY

8.00, 14.00 **Суд над**

ТВ3

6.30 **Победоносный голос верующего**

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Бейблейд-4** Мультсериал

8.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.30 **Прекрасен край России** Программа о туризме

9.00 **ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ** Художественный фильм

11.15 **РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА** Художественный фильм Россия, 1987

13.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

13.55 **Прекрасен край России** Программа о туризме

14.00 **ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ** Художественный фильм

16.00 **ДЖОННИ МНЕМОНИК** Художественный фильм США, 1995

18.10 Канал **КуПи**

18.30 **Прекрасен край России** Программа о туризме

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 4-я серия. Украина, 2003

20.00 ***ФЭЙСКОНТРОЛЬ*** Художественный фильм США, 2000

22.00 **ЗАТКНИСЬ И**

ДТВ-Viasat

7.00, 7.30, 14.50, 15.15 **Любимые** мультфильмы

7.55, 18.55, 1.10 Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

8.00, 19.00 Информационная программа **На бульваре с Отаром Кушанашвили...**

8.30, 19.25 **ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...** Комедийный сериал

9.05 **Телемагазин**

9.35, 0.15 **Агентство криминальных новостей**

9.55 **ОХОТА НА ЗВЕРЯ** Художественный фильм

12.15, 16.15 Игровое шоу **Время - деньги!**

12.45 **АГЕНТСТВО** Телесериал

13.45 **КРУТОЙ УОКЕР** Телесериал

15.35, 15.55, 21.40 **Звездная семейка** Кукольное сатирическое шоу

16.45 **ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС** Художественный фильм. 1-я серия

19.55 **КОБРА. АНТИТЕРРОР** Фильм 4-й. **ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ** Часть 1-я

21.00 **Шоу Бенни Хилла**

22.00 **ПОДВОДНИКИ** Художественный фильм

0.35 Эротическая программа **Фантазии**

1.20 **Шоу Джерри Спрингера**

2.15

качества

15.50 События. Время местное

16.00 Песенка года

16.30 Алло, ТВ! Телевикторина.

17.30 Супердиск

17.45 События. Время московское.

18.05 Пять минут деловой Москвы

18.15 21 кабинет с Виктором Белицким.

18.45 Ваш выбор

19.00 События. Время местное

19.20 Рыболов

19.40 Сертификат качества

19.50 Отдел Х

20.45 События. Время московское.

21.30 Времечко

22.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч предварительного этапа. Канада - США. Трансляция из Инсбрука. В перерывах - События. Время московское и 25-й час. События. Время московское

0.45 Мода non-stop Ток-шоу.

1.30 Синий троллейбус Телефон доверия для полуночников

21.00 Реалити-шоу Дом-2. Первая весна

22.00 ТНТ-комедия **ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА** Английское королевство в опасности! Фантомас требует золота и бриллиантов на 100 миллионов, или он будет стрелять! Кто спасет королеву, Палату лордов и богатых англичан?.

0.20 Реалити-шоу. Спецвключение Дом-2. После заката

0.50 Телеобъектив. Новости Информационная программа

1.20 Наши песни

1.30 Живой журнал

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни

5.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30, 23.00, 2.00, 3.30 Спортивные танцы

6.30, 22.10 220 вольт

6.40, 9.00 Зарядка для страны

7.00 Веселые старты

9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7 новостей

11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек

11.40 220 вольт Мир экстрима

19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная серия Nissan

20.10 День Победы чемпионов

0.00 Интерактивный ТВ-чат

семейные

18.00 Час суда с Павлом Астаховым

19.00 НаСТоящие новости

19.05 Геометрия красоты

19.20 Три желания

19.35 Мудрые советы Старика Хоттабыча

19.40 НаСТоящие новости

19.50 Новости Торгового Центра

20.00 Проект Отражение: По обе стороны победы Документальный сериал REN TV

21.00 СОЛДАТЫ Телесериал

22.15 СОЛДАТЫ Телесериал

23.35 НаСТоящие новости

23.50 **ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЯ** Мультфильм (Франция-Бельгия-Канада-Англия)

MTV

6.00 MTV автопилот

7.00 Утренняя Ru-zone

8.00 MTV автопилот

10.00 Ru-zone

11.00 Рингтон чарт

12.00 Обыск и свидание

12.30 Jennifer Lopez & Co: за кулисами

13.30 Ru-zone

14.30 Жаркое лето

15.00 Обыск и свидание

15.30 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ

16.00 Полный контакт

17.00 SMS-чарт

18.00 Фабрика звезд-3

20.00 12 злобных зрителей

21.00 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ

21.30 Я хочу лицо знаменитости

22.00 Stripperella

22.30 Ночной флирт

23.30 Русская 10-ка. Хит-парад

0.30 10-ка лучших: война

1.30 MTV бессонница

детективы

23.30, 1.30 Банзай! Развлекательная программа

0.00 Рыбачьте с нами

DISCOVERY

8.00, 14.00 Суд над заговорами

8.30, 14.30 Военные штурмы

9.00 Искатели обломков

10.00, 16.00 Цельнометаллическое чудо

11.00, 19.00, 5.00 Рыболовный мир

11.30, 5.30 Рождение самолета

12.00 Подводные приключения

13.00 Вторая мировая война

15.00 Искатели обломков

17.00 Гитлер в цвете

18.00, 4.00 Гладиаторы

19.30 Экстремальная рыбалка

20.00 Экстремальные инженерные сооружения

21.00, 7.00 Живая природа

22.00 Болезни и смерти королей

23.00, 2.00 Судебные детективы

0.00, 1.00 Досье ФБР

3.00, 6.00 Тайные армии Европы

МУЗ-ТВ

5.00, 13.25, 3.00 Наше

11.15, 14.45, 0.25 Бардачок

11.25, 14.30, 20.35 Мультяшка

11.45 Упаковка

12.00 Испытание верности

12.30, 0.15 Pro-новости

12.45 Срочный хит-парад

13.15, 18.10 33 Блиц-опрос

15.00 Движок

15.45 Деньги не пахнут

16.40 Кухня

16.55 Музыка со СМыСлом

17.30 Шальные деньги

17.40 Музыка со СМыСлом

18.20 Третий лишний

19.00 Zoom

19.10 Напросились

19.40 Индекс популярности

20.55 Концерт

22.20 LoveStory

23.10 Империя страсти

22.35 Третий лишний

0.05 Шальные деньги

0.35 Музыка со СМыСлом

о туризме

19.00 НЕБО В ГОРОШЕК Телесериал 4-я серия. Украина, 2003

20.00 ФЭЙСКОНТРОЛЬ Художественный фильм США, 2000

22.00 ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ! Художественный фильм США, 2003.

0.10 Магия добра Марии Сугробовой

0.20 С благодарностью к госпоже Любе

0.25 Рецепты счастья от Лилианы

0.30 ИНСТИНКТ УБИЙСТВА Художественный фильм США, 2001

2.30 Осторожно, модерн! 15-я серия

3.00 Потрясающие каскадерские трюки-33 Документальный сериал

TDK

7.00 Музыка на канале

7.30 Товары - любимым

8.00 С добрым утром, любимая! Музыкально информационная программа

10.00 Товары - любимым

11.00 Красотка

12.00 Твой дом

13.00 Приятного аппетита

14.00 Х.Ф. Парень из нашего города Производство СССР, 1942

16.00 Наши дети

17.00 Дамские новости

18.00 Красотка

19.00 Товары - любимым

20.00 Зеркало жизни

21.00 Ваш личный парапсихолог

22.00 Сексуальная революция

23.00 Х.Ф.Падение Берлина

00.10 Музыка на канале

00.45 Товары - любимым

22.00 Художественный фильм

0.35 Эротическая программа Фантазии

1.20 Шоу Джерри Спрингера

2.15 - 2.25 Музыка на ДТВ

HALLMARK

0.45 Крушение надежд Фильм

2.30 Похищение невинности Фильм

4.15 Унесенные волной Фильм

6.00, 12.30 Найти Бака МакГенри Фильм

7.30, 14.00 Джеки, Этель и Джоан - женщины Камелота Фильм

9.00, 15.45 Барон и малыш Фильм

10.45, 17.30 Дочери Маклеода-IV Сериал

11.30, 18.15 Утренний выпуск - III Сериал

19.15 Песнь прерий Фильм

21.00, 23.45 Закон и порядок -VII Сериал

22.00 Джессика Фильм

ЗВЕЗДА

0.00, 16.00, 21.00 Новости

0.20, 13.45 Окраина

2.10, 15.30 Собаки от А до Я

2.40 Среди добрых людей

4.00, 10.45 Зима и весна сорок пятого

5.00, 18.00 Михайло Ломоносов

6.15, 13.15, 23.30 Торжественная церемония открытия телеканала Звезда

6.45, 16.20 Имена России

7.50, 12.45, 21.20 Служивые люди

8.20 Великая Отечественная.

8.45, 11.45, 15.15 Золотой витязь

9.00, 19.15 БЛОКАДА Художественный фильм. Часть 3-я

10.15, 20.30 Песни военных лет

12.20 Программа мультфильмов

17.10 Болек и Лелек

21.50 Вам телеграмма...

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал **Доброе утро**
9.00 **Новости**
9.20 **ЗВЕЗДА ЭПОХИ** Заключительная серия
10.30 **КЛОН** Сериал
11.30 Дисней-клуб: **Ведьма**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 60 фильмов о войне. **КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ**
14.10 Победители. **Стальной удар** Документальный фильм
14.30 **Угадай мелодию** с Валдисом Пельшем
15.00 **Новости** (с субтитрами)
15.20 60 фильмов о войне. **ТРЕТИЙ ТАЙМ**
17.00 **Пять вечеров** Бенефис Льва Лещенко
18.00 **...черние новости** (с субтитрами)
18.20 **Пять вечеров** Бенефис Льва Лещенко. Продолжение
18.50 **КАРАТЕЛИ** *Фильм Светланы Сорокиной. Этот фильм - о*

РОССИЯ

5.00 **Доброе утро, Россия!**
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.05, 8.30 **Местное время. Вести-Саратов**
8.45 **ЭШЕЛОН** Сериал
10.45 **Вести. Дежурная часть**
11.00 **Вести**
11.30 **Местное время. Вести. Саратов**
11.50 **Мусульмане**
12.00 **СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ** Сериал
13.00 **В поисках приключений**
14.00 **Вести**
14.10 **Местное время. Вести. Саратов**
14.30 **Частная жизнь** Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 К 60-летию Победы. **НЮРНБЕРГ. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА** За совершенные преступления главарей нацистской Германии можно было просто уничтожить. Но еще в годы войны мировые державы договорились предать их Суду народов. Это был самый громкий *процесс 20 века, который длился 9 месяцев*
16.30 **Вести. Дежурная**

НТВ

6.00 Информационный канал **Сегодня утром**
9.05 Документальный фильм **Забытый парад**
10.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
10.15 **Военное дело**
10.55 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6** Сериал
11.55 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Сериал
13.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
13.40 Победа - одна на всех. **БИТВА ЗА МОСКВУ ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН** 2-я серия
15.35 **Игры разума**
16.00 **Сегодня** с Алексеем Сухановым
16.20 Ток-шоу **Принцип домино**
17.25 **ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: КИНО** Сериал
18.35 **Чрезвычайное происшествие**
19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным
19.40 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал
20.45 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: МЕРТВЫХ НЕ СПРОСИШЬ**

СТС

6.50 **Смешарики** Мультсериал
7.00 **Приключения Вуди и его друзей** Мультсериал
7.30 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия
8.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал
9.00 **Телеком. Новости.**
9.30 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал
10.30 **СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2** Художественный фильм
12.45 **Скрытая камера**
13.00 **ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ** Сериал
13.30 **Телеком. Новости.**
13.40 **Программа** мультфильмов
14.00 **Озорные анимашки** Мультсериал
14.35 **Новые фильмы о Скуби Ду** Мультсериал
15.00 **Экскалибур** Мультсериал
15.30 **Лига справедливости** Мультсериал
16.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал
17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**
17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ**

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке
10.00 **Новости культуры**
10.20 К 60-летию Победы. **Звезда героя** Николай Кретов
10.25 **Программа передач**
10.30 **Собрание исторических раритетов** Документальный сериал (США, 2003). 4-я серия
11.00 К 60-летию Победы. **МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ** Художественный фильм
12.35 **Культурная революция**
13.30 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм
14.35 **Письма из провинции**
15.05 **Мышь деревенская и мышь городская** Мультсериал
15.50 **Одна лошадка белая** Мультфильм
15.55 Кино - детям. **ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ ДЕРЕВА** Художественный фильм
16.25 **Плоды просвещения Нефертити - загадочная царица Египта** Документальный фильм

СПОРТ

4.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - **Парма** (Италия)
7.00 **Вести-спорт**
7.10 **Фит-хит**
7.20 **Спортивный календарь**
7.30 **Точка отрыва**
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **Боулинг. 40-й Кубок мира. Женщины. Финал**
9.15 **Вести-спорт**
9.20 **Спорт каждый день**
9.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. **АЗ** (Голландия) - **Спортинг** (Португалия)
11.45 **Фит-хит**
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Синхронное плавание. Кубок Европы. Команды. Произвольная программа**
13.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - **Парма** (Италия)
15.35 **Eurosportnews**
15.45 **Профессиональный бокс. Максим Нестеренко** (Россия) **против** ***Риада Менасрии*** (Швейцария). **Трансляция из Германии**
17.00 **Вести-спорт**

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 **Пять вечеров** Бенефис Льва Лещенко. Продолжение

18.50 Фильм **КАРАТЕЛИ** *Фильм Светланы Сорокиной.* Этот фильм - о самой позорной странице Великой Отечественной войны. О войне русских против русских. Более миллиона бывших российских подданных и советских граждан с оружием в руках воевали на стороне Германии. Они участвовали в самых жестоких карательных операциях против партизан, в расстрелах мирных жителей, в уничтожении миллионов евреев в лагерях смерти

19.50 **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ** Остросюжетный сериал

21.00 **Время**

21.25 **Очень смешные люди**

23.10 Фильм **СИЛЫ ПРИРОДЫ** Романтическая комедия

1.10 **МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ** Комедия

3.00 **АНГЛИЙСКИЙ ТРЕНЕР** Триллер

4.30 **МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ** Сериал

26 Пятница

было просто уничтожить. Но еще в годы войны мировые державы договорились предать их Суду народов. Это был самый громкий процесс 20 века, который длился 9 месяцев

16.30 **Вести. Дежурная часть**

16.40 **Местное время. Вести. Саратов**

17.00 **Вести**

17.10 **КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ** Сериал

17.45 **КАРМЕЛИТА** Сериал

18.45 **ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ** Сериал

19.45 **Вести. Дежурная часть**

20.00 **Вести**

20.30 **Местное время. Вести. Саратов**

20.50 **Спокойной ночи, малыши!**

20.55 **ЭШЕЛОН** Сериал

22.50 Фильм **АФЕРА** Остросюжетный фильм. Джейк Вига - хитроумный и обаятельный мошенник Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией - при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, - счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу Король Мафия шутить не любит...

0.45 **ЗАБЛУДШИЕ** Художественный фильм

19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным

19.40 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Детективный сериал

20.45 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6: МЕРТВЫХ НЕ СПРОСИШЬ** Сериал

21.50 **Чрезвычайное происшествие**

22.00 **Сегодня 22:00**

22.40 **Совершенно секретно. Информация к размышлению**

23.35 Фильм **ШАРЛОТТА ГРЕЙ** Художественный фильм. Молодая шотландка Шарлотта Грей, приглашенная на презентацию книги, знакомится с английским военным летчиком Питером Грегори и влюбляется в него. Через некоторое время ей сообщают, что Питер сбит над Францией. Шарлотта решает отправиться на его поиски. Она вступает в военную школу, проходит подготовку и становится военным агентом...

2.10 **Бильярд**

2.35 **Кома: это правда**

3.05 Коллекция Даниэлы Стил. **ПОХИЩЕННЫЙ** 2-я серия (США)

4.00 **Сегодня**

4.15 **ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3** Сериал (США)

5,05 **- 6.05 МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

16.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

16.01 **ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ** Сериал

17.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

17.01 **ЗАЧАРОВАННЫЕ** Сериал

18.00 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.01 **КОМИССАР РЕКС** Сериал

18.54 **Телеком. Новости. Сей Час**

18.55 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

19.30 **Телеком. Новости.**

20.00 **ТАЛИСМАН ЛЮБВИ** Сериал

21.00 **КРАСОТКА** Художественный фильм. Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около соблазнительной женщины. Ее зовут Вивьен. Льюис нанимает красотку для сопровождения его на различные светские мероприятия. Престижно прийти на коктейль или даже на переговоры под руку с длинноногой девицей. Вскоре происходит неизбежное: Льюис влюбляется в Вивьен, а она - в него.

23.40 **Телеком. Новости.**

0.10 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

0.45 **ИГРА ВТЕМНУЮ** Художественный фильм

фильм

16.25 **Плоды просвещения Нефертити - загадочная царица Египта** Документальный фильм

17.15 К 60-летию Победы. **Василь Быков. Линия фронта** Документальный фильм

17.40 **Звезда героя** Николай Кретов

17.45 **Дворцовые тайны Умри, Денис, - лучше не скажешь**

18.15 **Разночтения** Хроники литературной жизни. Ведущий Николай Александров

18.40 **Из наследия Чайковского.**

19.30 **Новости культуры с Никитой Корзуном**

19.50 К 60-летию Победы. **Звезда героя** Николай Кретов

19.55 **СВАДЬБА** Художественный фильм

20.55 **Концерт Клавдии Шульженко**

22.00 К 60-летию Победы. **НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...** Художественный фильм

23.05 **Линия жизни** Юрий Бондарев

0.00 **Новости культуры с Владиславом Флярковским**

0.25 **Смехоностальгия.**

0.55 **Кто там...** Авторская программа В. Верника

1.20 **Программа передач**

1.25 **- 2.53 МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ** Художественный фильм

(Россия) **против Риада Менасрии** (Швейцария). Трансляция из Германии

17.00 **Вести-спорт**

17.15 **Скоростной участок**

17.55 **Золотой пьедестал** Вячеслав Старшинов

18.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** 1/2 финала. **Маккаби** (Тель-Авив, Израиль) **- Панатинаикос** (Греция). Прямая трансляция

21.00 **Вести-спорт**

21.10 **Вести-спорт. Местное время**

21.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** 1/2 финала. ЦСКА (Россия) **- Тау Керамика** (Испания). Прямая трансляция

23.35 **Вести-спорт**

23.45 **Профессиональный бокс. Карлос Наварро** (США) **против Агапито Санчеса** (Доминиканская республика). **Бой за титул континентального чемпиона WBC в суперлегком весе**

1.00 Художественная гимнастика. Гран-при. **Шоу звезд мировой гимнастики** Трансляция из Минска

3.15 **Боулинг. 40-й Кубок мира. Женщины. Финал**

4.15 **Золотой пьедестал** Вячеслав Старшинов

4.50 **Пул. Чемпионат мира по трюкам**

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ТВЦ

5.45 Информационно-развлекательный канал **Настроение**

8.45 **Газетный дождь**

9.00 **К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. СИЛЬНЫЕ ДУХОМ** Художественный фильм. Подлинная история о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове, который в тылу врага на Украине проник в ставку Гитлера, похитил командующего карательными войсками и привел в исполнение приговор народа, казнив имперского советника...

11.05 Музы Войны. **Театр в эвакуации**

11.45 **События. Время московское.**

12.00 **Я - мама**

12.30 **Кумир** Церемония вручения премии.

13.05 **Деловая Москва**

13.35 **ИНСПЕКТОР ДЕРРИК** *Криминальный телесериал (Германия).*

14.45 События. Время московское.

15.00 **Свой дом** Телегазета **Из рук в руки**

15.15 **За кулисами войны**

15.30 **Сертификат**

ТНТ

7.00 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

7.15 **Саратов. Инструкция по применению**

8.00 **Никелодеон на ТНТ**

8.25 **Маззи** Мультфильм

8.30 **Сестрица Аленушка и братец Иванушка** Мультфильм

8.30 **Наши песни**

8.45 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

9.00 **Завтрак с Дискавери**

10.00 **ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА** Комедия

12.15 **Никелодеон на ТНТ**

13.30 **Телемагазин**

14.00 **Школа ремонта**

15.00 **ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА** Сериал

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 **Запретная зона** Ток-шоу

18.00 **Необъяснимо, но факт**

19.00 **Телеобъектив. Новости** *Информационная программа*

19.30 ***МОСКВА. Инструкция по применению***

20.00 **Запретная зона**

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия**

REN TV

7.00 **JETIX на REN TV: Рыцари-забияки** Мультсериал (США)

7.25 **Настоящее утро**

8.25 **Час суда. Дела семейные**

9.20 **СОЛДАТЫ** Телесериал

10.35 **СОЛДАТЫ** Телесериал

11.50 **Загадки и мифы XX века: Тайна Тутанхамона** Документальный фильм (Англия)

12.30 **24** Информационная программа

13.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

14.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

15.15 **JETIX на REN TV: Детки из класса 402** Мультсериал (США)

15.40 **JETIX на REN TV: ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ** Телесериал (США)

16.00 **Мятежный дух** Телесериал (Аргентина)

17.00 **Час суда. Дела семейные**

18.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

19.00 **НаСТоящие новости**

19.05 **Мужские игры**

19.20 **Вкус к жизни**

19.35 **Мудрые советы Старика Хоттабыча**

2С / РАМБЛЕР

8.00, 9.45, 12.15, 18.10, 0.00 **Новости высоких технологий**

8.15, 9.35, 12.00, 18.00, 0.15 **ТОП - новости**

8.20, 9.30, 11.55, 18.25, 0.20 **Гастрономический прогноз**

8.30, **15.00 Элементы**

9.00 **Кухня Европы и Средиземноморья**

10.30, **15.30 Наша планета**

11.00 **Биологика**

12.30 **Линия авто - 2**

13.00 **Энциклопедия тайн Что упало в Кексбурге. НЛО или российский спутник?**

13.30, **20.00 Мир дикой природы**

14.30 **Секретный полигон**

16.00, **22.30 Смелые затеи**

16.25, **0.30 Дикая природа Америки**

17.00, **20.30** Документальный сериал **Война и цивилизация Революционный дух**

18.30 **Память сердца**

18.40 **Авто Маркет**

18.50 **Prime Fashion Time**

19.10 **К 60 летию Победы. Герои с улицы героев**

19.15 **Знак качества**

19.25 **К 60 летию Победы. Участники войны** Спектакль детского театра **Несмотря ни на что**

21.30 **Линия авто - 2**

22.00 **Bulgakoff&Лисицына**

23.00, **1.00 Медицинские детективы**

23.30, **1.30 Банзай!** Развлекательная программа

DISCOVERY

8.00, **14.00 Атлантида в Андах**

9.00, **15.00 Мумии**

10.00, **16.00 Встречи с**

ТВ3

6.30 **Победоносный голос верующего**

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Бейблейд-5** Мультсериал

8.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.30 **Прекрасен край России** Программа о туризме

9.00 **ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ** Художественный фильм Франция, 1980

11.00 **ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА** Художественный фильм США, 2001

13.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

13.55 **Прекрасен край России** Программа о туризме

14.00 **НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ** Художественный фильм США, 1998

16.00 **ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ** Художественный фильм США, 2004

18.05 **Песни Валентины Сергеевой**

18.55 **Прекрасен край России** Программа о туризме

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 5-я серия. Украина, 2003

20.00 **ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ** Художественный фильм США, 2001

22.00 **ВЫЗОВ СМЕРТИ** Художественный

ДТВ-Viasat

7.00, **7.30, 14.50, 15.15 Любимые** мультфильмы

7.55, **18.55, 1.10** Музыкальная программа **Неслучайная музыка**

8.00, **19.00** Информационная программа **На бульваре с Отаром Кушанашвили...**

8.30, **19.25 ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...** Комедийный сериал

9.05 **Телемагазин**

9.35, **0.15 Агентство криминальных новостей**

9.55 **ПОДВОДНИКИ** Художественный фильм

12.15, **16.15** Игровое шоу **Время - деньги!**

12.45 **АГЕНТСТВО** Телесериал

13.45 **КРУТОЙ УОКЕР** Телесериал

15.35, **15.55, 21.40 Звездная семейка** Кукольное сатирическое шоу

16.45 **ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС** Художественный фильм 2-я серия

19.55 **КОБРА. АНТИТЕРРОР** Фильм 4-й. **ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ** Часть 2-я

21.00 **Шоу Бенни Хилла**

22.00 **ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ** Художественный фильм

0.35 Эротическая программа **Фантазии**

1.20 **ЧУЖОЙ** Художественный фильм

3.10 **Музыка на ДТВ**

3.20 **- 4.15 Шоу Джерри Спрингера**

HALLMARK

телесериал (Германия).

14.45 *События. Время московское.*

15.00 **Свой дом** Телегазета **Из рук в руки**

15.15 **За кулисами войны**

15.30 **Сертификат качества**

15.50 **События. Время местное**

16.00 **Мальчик с пальчик Всех поймал**

16.30 **Алло, ТВ!** Телевикторина.

17.30 **Супердиск**

17.45 **События. Время московское.**

18.05 **Пять минут деловой Москвы**

18.20 **Персональный счет**

19.00 **События. Время местное**

19.20 **Рыболов**

19.50 **Народ хочет знать** Ток-шоу.

20.45 **События. Время московское.**

21.30 **Времечко**

22.10 **Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч квалификационного этапа. Трансляция из Вены.** В перерывах **- События. Время московское** и **25-й час. События. Время московское**

0.45 **Русский век**

1.25 **ГОНКИ ПУШЕЧНОЕ ЯДРО** Художественный фильм (США). Комедия об автомобильных гонках, главное правило которых – никаких правил...

19.30 **МОСКВА. Инструкция по применению**

20.00 **Запретная зона**

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия БЛИЗНЕЦ** Лиз и Бетти - сестры-близнецы, длинноногие блондинки с голубыми глазами. Матиас не сумел выбрать и влюбился сразу в обеих..

0.25 Реалити-шоу. Спецвключение **Дом-2. После заката**

0.55 **Телеобъектив. Новости** Информационная программа

1.25 **Наши песни**

1.40 **Живой журнал**

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни

5.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30, 23.00, 2.00, 3.30 Спортивные танцы

6.30, 11.40, 22.10 220 вольт Мир экстрима

6.40 Зарядка для страны

7.00 Веселые старты

9.00 Зарядка для страны

9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7 новостей

11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек

19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная серия Nissan

20.10 День Победы чемпионов

0.00 Интерактивный ТВ-чат

17.00 **Час суда. Дела семейные**

18.00 **Час суда** с Павлом Астаховым

19.00 **НаСТоящие новости**

19.05 **Мужские игры**

19.20 **Вкус к жизни**

19.35 **Мудрые советы Старика Хоттабыча**

19.40 **НаСТоящие новости**

19.50 Новости от **Иль де Ботэ**

20.00 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

21.00 **НЕУДЕРЖИМЫЕ** Боевик (Франция-Англия-Канада)

22.55 **МАТРЕШКИ** Телесериал (Бельгия) Заключительная серия

00.10 **БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА** Драма (Южная Корея)

MTV

6.00 MTV автопилот
7.00 Утренняя Ru-zone
8.00 MTV автопилот
10.00 Ru-zone
11.00 Русская 10-ка.
12.00 Уроки соблазна
12.30 50 Cent: тусовка дома
13.30 Ru-zone
14.30 Жаркое лето
15.00 Уроки соблазна
15.30 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ
16.00 Стартовый заряд
16.15 Уже можно..
16.45 MTV пульс
17.00 SMS-чарт
18.00 Фабрика звезд-5 в Олимпийском
21.00 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ
21.30 Тачку - на прокачку
22.00 Точка кипения
22.30 Дикари
23.00 News блок Weekly
23.30 Релиз
0.00 Центр ритма
1.00 MTV бессонница

23.00, 1.00 Медицинские детективы

23.30, 1.30 Банзай! Развлекательная программа

DISCOVERY

8.00, 14.00 Атлантида в Андах
9.00, 15.00 Мумии
10.00, 16.00 Встречи с акулами
11.00, 19.00, 5.00 Рыболовный мир
11.30 Рождение самолета
12.00, 3.00 Тайные армии Европы
13.00 Живая природа
17.00 Болезни и смерти королей
18.00, 4.00 Гладиаторы
19.30 Экстремальная рыбалка
20.00 Экстремальные сооружения
21.00 Супермифы
22.00, 7.00 Бесстрашный
23.00 Мощные двигатели
23.30 Экстремальные автомобили
0.00 Автогонки: Элеанор
1.00 Американский Чоппер
2.00 Досье ФБР.
5.30 Большое приключение
6.00 Звериные баталии

МУЗ-ТВ

5.00, 13.25, 3.00 Наше
11.15, 14.45, 0.30 Бардачок
11.25, 14.30, 20.35 Мультяшка
11.45 Индекс популярности
12.30 Pro-новости
12.45 Срочный хит-парад
13.15 33 Блиц-опрос
15.00 В темноте
15.25 Семь под солнцем
16.35 Музыка со СМыСлом
17.00, 0.10 Шальные деньги
17.10 Музыка со СМыСлом
17.15 33 Блиц-опрос
17.25 10 наших
18.30, 22.35 Третий лишний
19.10 Натуральный обмен
19.40 Смешная передача
20.55 Следующий
21.30 Дискотека 80-х
22.00 Веселые баксы
23.15 10 зеху
0.20 Pro-новости
0.40 Музыка со СМыСлом

России Программа о туризме

19.00 **НЕБО В ГОРОШЕК** Телесериал 5-я серия. Украина, 2003

20.00 **ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ** Художественный фильм США, 2001

22.00 **ВЫЗОВ СМЕРТИ** Художественный фильм США, 2004.

23.55 **Рецепты счастья от Лилианы**

0.00 **Встреча с ясновидящей Наной**

0.10 Канал **КуПи**

0.30 **РАСПУТНИК** Художественный фильм Франция, 2000

2.30 **Осторожно, модерн!** 16-я серия

3.00 **Потрясающие каскадерские трюки-34** Документальный сериал

ТДК

7.00 Музыка на канале
7.30 Товары любимым
8.00 **С добрым утром, любимая!** Музыкально информационная программа
10.00 Товары любимым
11.00 Красотка
12.00 Твой дом
13.00 Приятного аппетита
14.00 Х.Ф. Падение Берлина
16.00 Наши дети
17.00 Дамские новости
18.00 Красотка
19.00 Товары любимым
20.00 **Зеркало жизни** Развлекательно-публицистическая программа.
21.00 **Ваш личный парапсихолог**
22.00 **Сексуальная революция**
23.00 Х.Ф.Падение Берлина
00.10 **Музыка на канале**
00.45 **Товары любимым**

1.20 **ЧУЖОЙ** Художественный фильм

3.10 **Музыка на ДТВ**

3.20 **- 4.15 Шоу Джерри Спрингера**

HALLMARK

0.45 Предупреждение Фильм
2.30 Песнь прерий Фильм
4.15, 22.00 Джессика Фильм
6.00, 12.30 Все ближе и ближе Детектив
7.30, 14.00 Джеки, Этель и Джоан - женщины Камелота Фильм
9.00 От цунами нет спасения Фильм
10.45, 17.30 Дочери Маклеода-IV Сериал
11.30, 18.15 Утренний выпуск - III Сериал
15.45 От цунами нет спасения Приключения
19.15 Песни любви Фильм
21.00, 23.45 Закон и порядок -VII Сериал

ЗВЕЗДА

0.00, 16.00, 21.00 Новости
0.20, 13.45 Подруги
2.10, 15.30 Собаки от А до Я
2.40 Вам телеграмма...
3.50, 10.45 Зима и весна сорок пятого
5.00, 18.00 Михайло Ломоносов
6.15, 13.15, 23.30 Торжественная церемония открытия телеканала Звезда
6.45, 16.20 Имена России
7.50, 12.45, 21.20 Военная лира
8.20 Великая Отечественная.
8.45, 11.55, 15.15 Золотой витязь
9.00, 19.15 Блокада
10.15, 20.30 Танцплощадка вашей молодости
12.20, 17.25 Программа мультфильмов
21.50 Городской романс

СУББОТА, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.20 60 фильмов о войне. **ВЕСНА НА ОДЕРЕ**
8.20 **Играй, гармонь любимая!**
9.00 **Слово пастыря**
9.10 **В мире животных** с Николаем Дроздовым
10.00 **Новости** (с субтитрами)
10.10 60 фильмов о войне. **У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ**
12.00 **Новости** (с субтитрами)
12.20 60 фильмов о войне. **ГУ - ГА**
14.50 **Звездочка заветная** Песни военных лет
15.50 60 фильмов о войне. Фильм **БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ**
18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)
18.10 **Кто хочет стать миллионером?** с Максимом Галкиным. Спецвыпуск
[illegible] **Праздничный концерт ко Дню Радио с участием Филиппа Киркорова, Валерии, Льва Лещенко**
21.00 Время
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ *Художественный фильм. Действие*

РОССИЯ

5.55 К 60-летию Победы. Сергей Чекан в фильме **ВАНЬКА-ВСТАНЬКА**
7.15 **Большая перемена** с Юрием Николаевым
7.40 **Золотой ключ**
8.00 **Вести**
8.10 **Местное время. Вести. Саратов**
8.20 **Русское лото**
8.55 **Утренняя почта**
9.25 **Субботник**
10.10 **Смехопанорама Евгения Петросяна**
11.00 **Вести**
11.10 **Местное время. Вести. Саратов**
11.20 **Сто к одному** Телеигра
12.15 К 60-летию Победы. **ОТРЯД** Художественный фильм
14.00 **Вести**
14.20 **Праздничный концерт, посвященный Дню Радио.**
16.00 **Вести.Саратов**
16.10 ***А если что и остается...*** Документальный фильм

НТВ

6.05 Детское утро на НТВ. Мультфильм **Персей**
6.25 **УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6** Сериал
7.15 **КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...** Сериал
8.00 **Сегодня**
8.15 **ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА: ОБОЗНАЛИСЬ** Детективный сериал (Канада)
8.50 **Без рецепта** Доктор Бранд
9.25 **Дикий мир** с Тимофеем Баженовым
10.00 **Сегодня**
10.20 **Растительная жизнь**
10.55 **Кулинарный поединок**
11.55 **Квартирный вопрос**
13.00 **Сегодня**
13.25 **Особо опасен!**
14.05 **ФЕЙЕРВЕРК** Остросюжетный фильм
16.00 **Сегодня**
16.20 **Женский взгляд** Оксаны Пушкиной. Светлана Жильцова
16.55 **Своя игра**
17.55 ***ШПИОНСКИЕ ИГРЫ*** Сериал
19.00 **Сегодня с** Михаилом

СТС

6.00 **ДИНОТОПИЯ** Художественный фильм 1-я серия
7.35 **Доверчивый дракон** Мультфильм
7.50 **Табалуга** Мультсериал
8.20 **Смешарики** Мультсериал
8.30 **На Диком Западе** Мультсериал
9.00 **Том и Джерри** Мультсериал
9.15 **Полундра!** Телеигра
9.45 **ДАЛЕКО ОТСЮДА** Художественный фильм
12.00 **Самый умный** Телеигра
14.00 **ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО** Художественный фильм
16.00 **ГОСТЬ В СТУДИИ ТТВ**
16.30 **Том и Джерри.** Мультсериал

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке
10.00 **Программа передач**
10.10 **Библейский сюжет**
10.40 К 60-летию Победы. **У ТВОЕГО ПОРОГА** Художественный фильм
11.50 **Написано войной.**
11.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Долматовского. **Песни для близких друзей** Киноконцерт
12.15 Детский сеанс. **МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ** Художественный фильм
13.30 **С легким жанром!** Ведущий Максим Дунаевский
14.00 **Гигантские монстры** Документальный фильм 1-я серия
14.55 **Атланты. В поисках истины** Ведущий Александр Городницкий

СПОРТ

5.00 **Скоростной участок**
5.35 **Eurosportnews**
5.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. **АЗ** (Голландия) **- Спортинг** (Португалия)
8.00 **Вести-спорт**
8.10 **Спорт каждый день**
8.15 **Star Старт**
8.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - **Тау Керамика** (Испания)
10.45 **Скоростной участок**
11.15 **Золотой пьедестал** Сергей Щербаков.
11.50 **Дополнительное время**
12.00 **Вести-спорт**
12.10 **Вести-спорт. Местное время**
12.15 **Спортивный календарь**
12.20 **Профессиональный бокс. Самил Сам** (Турция) **против Лоуренса Клей Бея** (США). **Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC**
13.30 Пул. *Чемпионат мира по трюкам.* **Часть 1-я**
14.20 **Точка отрыва**
14.55 **Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция**

Изделия из натурального камня: мрамор, гранит
Памятники: изготовление, установка
Возможна отсрочка платежа
ИП «САХНО С. А.»
г. Саратов, Симбирская, 28,
тел. 703-264;
Магазин «Дачник»,
г. Саратов, ул. Радищева, 65

Дню Радио с участием Филиппа Киркорова, Валерии, Льва Лещенко

21.00 Время

16+ **ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ** Художественный фильм. Действие картины происходит сначала на территории поверженной Германии, а затем в небольших приграничных городах нашей страны, где от многих домов и улиц остались лишь руины. Именно туда получают приказ направиться два минера, чтобы обезвредить еще сохранившиеся там здания.

23.10 Фильм **В СОЗВЕЗДИИ БЫКА** Художественный фильм Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года. Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом. Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить спокойной жизнью.

1.00 **РОКСАНА** Комедия

3.00 **ВОЙНА МЕРФИ** Художественный фильм

5.00 **МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ** Сериал

5.45 Время

концерт, посвященный Дню Радио.

16.00 Вести.Саратов

16.10 **А если что и остается...** Документальный фильм

16.50 **Герои с улицы героев**

16.55 **ДОРОГА К СТАЛИНГРАДУ** Документальный фильм

17.45 **Письма с фронта**

17.50 **Фронтовая фотография**

18.00 **Веселый вечер Аншлага**

19.50 **В Городке**

20.00 **Вести**

20.25 **Субботний вечер**

22.20 Фильм **СОСЕД** Художественный фильм. В одной коммунальной квартире в подмосковной Истре живут младший лейтенант милиции Иван Кочанихин и слепой пенсионер Павел Перегудов. В районе случается ЧП - кто-то забил камнями железнодорожную стрелку, отчего скорый поезд сибирского направления едва не потерпел крушение...

0.05 **ПАЛЬМЕТТО** Детектив

2.15 **Горячая десятка**

Оксаны Пушкиной. Светлана Жильцова

16.55 **Своя игра**

17.55 **ШПИОНСКИЕ ИГРЫ** Сериал

19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным

19.35 Фильм Победа - одна на всех. **ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ** Детектив. Близится к концу Великая Отечественная война. Неспокойно в Западной Белоруссии. Там действует жестокая банда бывшего пособника нацистов Болеслава Крука. Бандиты не жалеют никого, в том числе и женщин и детей, убивая, грабя и поджигая колхозные угодья. Свои щупальца банда протянула аж до Москвы, где имеет своих доверенных людей...

22.20 Премьера. **Наша Победа** Праздничный концерт

23.30 Фильм. **И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО** Боевик

2.10 **Футбол в разрезе**

2.45 Коллекция Даниэлы Стил. **БЛАГОСЛОВЕНИЕ** (США)

4.00 **Сегодня**

4.15 Коллекция Даниэлы Стил. **БЛАГОСЛОВЕНИЕ** (продолжение)

4.40 **ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3** Сериал (США)

5.30 **- 6.20 МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Возможна отсрочка платежа
ИП «САХНО С. А.»
г. Саратов, Симбирская, 28,
тел. 703-264;
Магазин «Дачник»,
г. Саратов, ул. Радищева, 65

16.45 **КРАСОТКА** Художественный фильм

19.15 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

21.00 **ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА** Художественный фильм. Семиклассник Макс хочет быть большим, крутым, независимым и важным и заявляет это прямо в лицо зеркалу, отражающему обычного мальчишку. Максу даже снится, как он по утрам развозит газеты на навороченном велосипеде, соревнуясь с мороженщиком... Вдруг он узнает, что их семья переезжает! А это значит, что к нему перестанет приставать банда местных хулиганов в черной коже и железе, и он больше никогда не увидит ненавистного директора! А главное, за оставшуюся до отъезда неделю Макс хочет отомстить напоследок всем своим врагам...

22.55 **АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ** Художественный фильм

15.20 К 60-летию Победы. **Написано войной**

15.25 **Музыка мира и войны.**

16.05 К 60-летию Победы. С. Алексиевич. **У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО** Спектакль Омского театра драмы. Режиссер Тростянецкий

18.00 **Написано войной.**

18.05 **Капризная принцесса** Мультфильм

18.25 **Романтика романса** Ведущий Л. Серебренников

19.10 **Магия кино**

19.40 **Линия жизни** Пётр Тодоровский

20.35 **Блеф-клуб.**

21.15 **Больше, чем любовь** Петр Чайковский и Надежда фон Мекк

22.00 **Новости культуры**

22.20 **Зовите меня - я приду!** Юбилейный вечер Владимира Зельдина

23.45 **Вальдбюне-2004: ночь Чайковского**

1.20 **Программа передач**

1.25 **У ТВОЕГО ПОРОГА** Художественный фильм

2.40 **Жили-были...** Мультипликационный фильм для взрослых

2.50 **- 2.55 Программа передач**

14.20 Точка отрыва

14.55 **Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция из Барселоны**

15.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Самара) - **Динамо** (Москва). Прямая трансляция

18.00 **Вести-спорт**

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. **Челси - Чарльтон**

20.25 **Вести-спорт**

20.35 **Вести-спорт. Местное время**

20.45 Футбол. Чемпионат Англии. **Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич**

22.50 **Eurosportnews**

23.00 Мини-футбол. Чемпионат России. **Спартак** (Москва) - **Дина** (Москва). 1-й тайм

23.55 **Вести-спорт**

0.05 Мини-футбол. Чемпионат России. **Спартак** (Москва) - **Дина** (Москва). 2-й тайм

1.00 Гандбол. Лига Чемпионов. Мужчины. Финал. Ответный матч **Барселона** (Испания) - **Сьюдад Реал** (Испания)

2.50 **Eurosportnews**

3.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** 1/2 финала. **Маккаби** (Тель-Авив, Израиль) - **Панатинаикос** (Греция)

СУББОТА, 7 МАЯ

ТВЦ

6.35 **НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД** Художественный фильм.

8.05 **Песенка года**

8.30 **Православная энциклопедия**

9.00 **Персональный счет**

9.25 **Сказка о старом кедре** Мультфильм.

9.45 **Наш сад**

10.15 **Лакомый кусочек**

10.35 **Пятая передача**

11.00 **События. Утренний рейс.**

11.15 **Городское собрание**

11.50 **Солнечный круг** Программа для родителей.

12.35 **ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ** Сказка

13.50 **Два рояля**

14.45 **События. Время московское.**

15.00 **Песни непокоренной Державы**

16.00 **ЗАКОННЫЙ БРАК** *Художественный фильм. Актер московского театра и учительница музыки из столицы познакомились в Ташкенте осенью 1941 года. Заболев малярией, девушка*

ТНТ

7.00 **Наша секретная жизнь-3**

7.50 **Каламбур** Юмористический журнал

8.20 **Дживс и Вустер**

9.05 **Фигли-Мигли** Юмористическое шоу

9.35 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

10.00 **Королевские тайны. Колдовство** Документальный фильм

10.20 **Необъяснимо, но факт**

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 **Необъяснимо, но факт**

19.00 **Неделя области** Информационная программа

19.15 **Энгельсские подробности** Информационная программа

19.30 **Саратов. инструкция по применению**

20.00 **Необъяснимо, но факт**

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия Комеди Клаб**

23.00 Реалити-шоу.

REN TV

7.30 **Дикая планета: Вампиры, птицы-дьяволы и духи** Документальный фильм (Англия)

8.25 **JETIX на REN TV: Приключения Конана-варвара** Мультсериал (США)

8.50 **JETIX на REN TV: Шинзо** Мультсериал (США)

9.15 **JETIX на REN TV: Уолтер Мелон** Мультсериал (США)

9.45 **Футурама** Мультсериал

10.15 **Симпсоны** Мультсериал

10.45 **Семейное кино из коллекции Hallmark: СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ** (США)

11.50 **Семейное кино из коллекции Hallmark: СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ** (США)

12.55 **Проект Отражение: По обе стороны победы** Документальный сериал REN TV

14.00 **КРАСНОЕ СОЛНЦЕ** Приключенческий вестерн (Италия-Франция-Испания)

16.40 **Архангельские новеллы** Мультфильм

17.00 **Дорогая передача**

17.35 **НЕУДЕРЖИМЫЕ** Боевик (Франция-Англия-Канада)

19.30 **24** Информационная программа

2С / РАМБЛЕР

8.00, 10.15, 13.15 **Новости высоких технологий**

8.15, 10.05, 13.05 **ТОП - новости**

8.25, 10.00, 13.00 **Гастрономический прогноз**

8.30, 1.30 **Культура в фокусе**

9.05, 16.00 **Просто потрясающе!**

9.30 **Живой уголок**

10.30, 0.00 **Хитрые штучки**

11.00 **Техноигры**

12.00 **Что нам дала индустриальная революция**

12.35 **Новости науки**

12.45 **Проверь себя**

13.30, 22.00 **Боевые машины будущего**

14.00, 23.30 **Полет во времени**

14.30 **Секретный полигон**

15.00 **Дикие дети**

16.30 **Помоги себе сам**

17.30 **История тела Опасное блюдо**

17.55 Документальный сериал **Мистические земли Варанаси - город света**

18.25 **Что нам дала индустриальная революция**

19.00 **Из Москвы с любовью**

20.00 **ТОП - гид**

20.30 **Дневники НЛО Зона 51**

21.00 **Наука на войне Превосходство во всех сферах**

22.30 Документальный сериал **Беззащитная планета Национальный парк Эверглейдс**

0.20 **Путешествия француза Израиль**

DISCOVERY

8.00, 14.00 **Экстремальные аппараты**

ТВ3

6.30 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.00 **Бейблейд-6** Мультсериал

9.00 **НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ** Художественный фильм США, 1998

11.00 **ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ** Художественный фильм США, 2001

13.00 **Иди и смотри** Программа 18-я

14.00 **ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ** Художественный фильм США, 2003

16.10 **ИНСТИНКТ УБИЙСТВА** Художественный фильм США, 2001

18.00 **Измени свой мир**

18.25 **Телемагазин**

19.00 **CIFRA: цифровой апгрейд**

19.30 **Осторожно, модерн!** 34-я серия

20.00 **СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР** Художественный фильм США, 1992

22.00 **ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРО** Художественный фильм США, 2004. Двести лет назад мексиканский

ДТВ-Viasat

7.55 Телесериал **НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ**

8.30, 10.05 **Любимые** мультфильмы

9.45 Программа о кинематографе **Свет и тень**

10.00 **Как не болеть. Доктор Богданов**

10.40 **ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ** Художественный фильм

12.30 **Голливудские истории. Билл Клинтон** Документальный сериал Часть 1-я

13.30 **СТРОГО НА ЮГ** Телесериал

14.25 Мужской тележурнал **Арсенал**

14.55 **КОБРА. АНТИТЕРРОР** Фильм 3-й. **КОМПЛЕКС ВИНЫ** 1-я и 2-я части

17.00 **Звездная семейка** Кукольное сатирическое шоу

18.00 **Шоу рекордов Гиннесса**

19.00 **ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ** Художественный фильм 1-я и 2-я серии

22.00 **C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 4** Телесериал

22.55 **C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 4** Телесериал

0.00 Эротическая программа **Фантазии**

0.35 **Мировая реклама**

1.05 **ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ** Художественный фильм

3.15 - 3.25 **Музыка на ДТВ**

HALLMARK

Художественный фильм. Актер Московского театра «Учителница» музыки из столицы познакомились в Ташкенте осенью 1941 года. Заболев малярией, девушка не смогла получить выезд из города с неподходящим для выздоровления климатом – и юноша предложил ей фиктивный брак. В Москве герой не оставил заботу о девушке, а о разводе думать было особо некогда. В самый счастливый день, когда они не скрывали любовь друг к другу, он получил повестку из военкомата...

18.00 **Персональный счет**

18.40 **Общественное мнение**

19.00 **События. Время московское.**

19.10 **НЕ ЗАБЫВАЙ** Телесериал. 1-я и 2-я серии

21.05 **Постскриптум** с Алексеем Пушковым.

22.10 **Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч квалификационного этапа. Трансляция из Вены.** В перерыве - **События. Время московское**

0.35 **Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч квалификационного этапа. Передача из Инсбрука**

20.00 **Необъяснимо, но факт**

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия Комеди Клаб**

23.00 Реалити-шоу. Спецвключение **Дом-2. После заката**

23.30 **Наши песни**

23.50 **ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР** Фантастика. Необычайно сексапильная Холли Вуд сгорает от желания превратиться из мультяшки в реальную женщину. Но единственный путь к этому - переспать с живым мужчиной

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни
5.30, 7.30, 12.00, 17.30, 2.00, 3.30 Спортивные танцы
6.30, 12.30, 4.30 Акробатический рок-н-ролл
9.00 Веселые старты
10.30, 11.40, 14.30, 15.10, 16.10, 19.00, 20.00, 21.00, 22.10 220 вольт
10.40, 21.40 Формула-1. Сезон-2005. За кулисами Гран-при
11.10, 16.00, 21.30 Звезда автострады
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек
13.30, 23.00 Бильярд
14.40 Gillette World Sport
16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке
17.00 Неизвестный спорт
19.30 Автоспорт. Nissan.
20.10 День Победы чемпионов
0.00 Интерактивный ТВ-чат

новеллы Мультфильм

17.00 **Дорогая передача**

17.35 **НЕУДЕРЖИМЫЕ** Боевик (Франция-Англия-Канада)

19.30 24 Информационная программа

20.00 **ОТЧАЯННЫЙ** Боевик (США) В небольшом мексиканском городке появляется неизвестный парень-гитарист, который мстит местному королю преступного мира. Отчаянный "Музыкант" - бесстрашный герой, ведущий охоту на мафиозного босса, который держит в кулаке всю округу.

22.30 **Найди Свою Территорию**

22.50 **Ювента клуб**

23.00 **ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ** Драма

MTV

6.00 MTV автопилот
7.00 Утренняя Ru-zone
8.00 MTV автопилот
10.00 Top-10: лучшие музыкальные мульты
11.00 Европейская 20-ка.
12.00 Обыск и свидание
12.30 Доступный экстрим
13.00 Рингтон чарт.
14.00 News блок Weekly
14.30 Молодожены
15.00 Шоу Эшли Симпсон
15.30 ФАБРИКА ЖЕЛАНИЙ
16.00 Тачку - на прокачку
16.30 Точка кипения
17.00 SMS-битва
18.00 !Дентификация
18.30 Стоп! Снято: Britney Spears and Madonna
19.00 12 злобных зрителей
20.00 Полный контакт
21.00 Охотники за модой
21.30 Большой киночарт
22.00 20-ка самых-самых.
23.00 Центр рифмы
0.00 MTV пульс
1.00 MTV бессонница

Беззащитная планета
Национальный парк Эверглейдс

0.30 Путешествия француза Израиль

DISCOVERY

8.00, 14.00 Экстремальные аппараты
9.00, 15.00 Свалка истории
10.00, 16.00, 4.00 Американский Чоппер
11.00, 5.00 Рыболовный мир Рекса Ханта
11.30, 5.30 Большое приключение О'Ши
12.00, 6.00 Звериные баталии
13.00 Бесстрашный
17.00 Автогонки: Элеанор
18.00, 18.30 Экстремальная техника
19.00 На пределе
20.00 Суд над заговорами
20.30 Военные штурмы
21.00, 21.30 Выживание в экстремальных условиях
22.00 Американское казино
23.00 Место преступления
0.00 Обвинители. Боун-Ярд
1.00 Досье ФБР
2.00, 2.30 Медицинские детективы
3.00 Мусорная корзина
7.00, 7.30 Промышленные открытия

МУЗ-ТВ

5.00, 7.15, 3.00 Наше
6.00, 19.25 Натуральный обмен
6.50 Реальное шоу Поехали!
7.05 Упаковка
10.30, 15.45, 18.55 Мультяшка
10.50 Высшая лига
11.10 Zoom
11.20 Следующий
11.55 Концерт
13.15 Очень важная персона
13.40 В темноте
14.15 Проверка на вниМАНИе
14.20 БезВредное шоу
14.40 Смешная передача
15.25 LoveStory
16.00 Мобильная 10-ка
16.40, 17.20, 23.20 Музыка со СМыСлом
17.10 Шальные деньги
18.40 Pro-обзор
19.55 Хит-парад 20 с Авророй
21.00 Напросились
21.30 Дискотека 80-х
22.00 Веселые баксы
22.30 Движок

Художественный фильм США, 1992

22.00 **ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРО** Художественный фильм США, 2004. Двести лет назад мексиканский землевладелец Эль Чарро убил семью девушки, которая отвергла его притязания...

23.55 **Встреча с академиком народной медицины Надеждой Шотт**

0.05 Центр **ЛИК**

0.15 **С благодарностью к госпоже Любе**

0.20 **Если хочешь быть здоров**

0.30 **СЕРДЦЕ АНГЕЛА** Художественный фильм США, 1987

3.00 **Осторожно, модерн!** 37-я серия

TDK

7.00 Музыка на канале.
7.30 Красотка
8.00 С добрым утром, любимая! Музыкально информационная программа
10.00 Товары - любимым
11.00 Красотка
12.00 Умные вещи
13.00 Приятного аппетита
14.00 Х.Ф. Падение Берлина
16.00 Наши дети
17.00 Открой свое дело
18.00 Красотка
19.00 Товары - любимым
20.00 Зеркало жизни
21.00 Ваш личный парапсихолог
22.00 Сексуальная революция
23.00 Кодовое название Южный гром
00.05 Музыка на канале
00.45 Товары - любимым

0.35 Мировая реклама
1.05 **ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ** Художественный фильм
3.15 - 3.25 Музыка на ДТВ

HALLMARK

0.45 **Ошеломленные свадьбами Комедия**
2.30 **Песни любви Фильм**
4.15 **Джессика Фильм**
6.00 **Перри Мейсон. Небесный мститель Сериал**
7.45, **14.45 Копи царя Соломона . Приключения**
9.30, **16.30 Удивительный город Фильм**
11.15 **Любит – не любит Фильм**
13.00 **Перри Мейсон. Небесный мститель Сериал**
18.15 **Любит – не любит Фильм**
20.00 **Тысяча и одна ночь Фильм**
21.45 **Картограф Фильм**
23.30 **Слово чести Фильм**

ЗВЕЗДА

0.00, 16.00, 21.00 Новости
0.20, 12.20 Вдали от Родины
1.55, 16.55 Имена России
3.00, 13.45 Солдатские мемуары. Симонов
4.05, 8.15 Большое космическое путешествие
5.30, 10.00, 21.20 Камуфляж
6.00, 10.30 Полевая почта
7.05, 14.50 Бумбараш Художественный фильм
11.30 Вера, Надежда, Любовь
16.20 Песни военных лет
18.00 Вам, ветераны Концертная программа
19.35 В двух шагах от рая
21.50 Торжественная церемония открытия телеканала Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 **Новости**

6.20 60 фильмов о войне. **БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ**

8.20 **Служу Отчизне!**

8.50 Дисней-клуб: **Команда Гуффи**

9.10 **Здоровье**

10.00 **Новости** (с субтитрами)

10.10 **ОСВОБОЖДЕНИЕ** Фильм 1-й. **Огненная дуга** 12 апреля 1943 года, совещание в Ставке Верховного Главнокомандующего. Под Сталинградом немцы потерпели большое поражение, но решающая битва еще впереди. Где, когда, какими средствами противник нанесет удар? Военачальники считают, что летом Германия будет драться за Донбасс в районе Курской дуги.

12.00 **Новости** (с субтитрами)

12.10 **ОСВОБОЖДЕНИЕ** Фильм 2-й. **Прорыв**

13.50 **ОСВОБОЖДЕНИЕ** Фильм 3-й. **Направление главного удара**

16.20 **Танк Великой Победы**

17.00 *Премьера. Песни весны и Победы*

18.00 Вечерние новости

18.15 **Песни Победы**

19.00 **Время**

20.00 **Вести недели с Сергеем Брилевым**

21.00 **Время**

21.30 **Парад Победы**

23.30 **Ночные новости**

23.45 **Парад Победы**

РОССИЯ

6.00 К 60-летию Победы. **ГОРЯЧИЙ СНЕГ** Художественный фильм

7.40 **Мультипотам** Мультфильм

8.00 **Вести**

8.10 **Местное время. Вести. Саратов**

8.20 **Студия Здоровье**

8.50 **ТВ Бинго шоу**

9.05 К 60-летию Победы. **ПАРАД ПОБЕДЫ** Художественный фильм

10.00 **Вокруг света**

11.00 **Вести**

11.10 **Местное время. Вести. Саратов**

11.20 **Городок** Дайджест. Развлекательная программа

11.55 **Сам себе режиссер**

12.55 **К 60-летию Победы. Большой праздничный концерт**

14.00 **Вести**

14.20 **Комната смеха**

15.10 К 60-летию Победы. **В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ** Детектив

17.00 **Вести**

17.20 **Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна**

20.00 **Вести недели с Сергеем Брилевым**

21.00 **Вести**

21.30 **Парад Победы**

23.30 **Ночные новости**

23.45 **Парад Победы**

НТВ

6.20 Победа - одна на всех. **ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ** Художественный фильм

8.00 **Сегодня**

8.15 Детское утро на НТВ. **Сказки Баженова**

8.40 **Их нравы**

9.25 **Едим дома**

10.00 **Сегодня**

10.20 **Top Gear** Программа про автомобили

10.55 **Дачники**

11.30 **ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!** Художественный фильм

13.00 **Сегодня**

13.25 **Военное дело**

14.00 Победа - одна на всех. **ЗВЕЗДА** Художественный фильм

16.00 **Сегодня**

16.20 **Женский взгляд** Оксаны Пушкиной. Евгений Матвеев

16.55 **Своя игра**

17.55 **ШПИОНСКИЕ ИГРЫ** Сериал. 2-я серия

19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным

19.35 **ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ** Художественный фильм. Начальник производства Сергей Кириллов

СТС

6.00 **ДИНОТОПИЯ** Художественный фильм 2-я серия

7.30 **Синеглазка** Мультфильм

7.50 **Табалуга** Мультсериал

8.20 **Смешарики** Мультсериал

8.30 **На Диком Западе** Мультсериал

9.00 **МОХНАТЫЙ ПЕС** Художественный фильм

11.00 **ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА** Сериал. 5 серий

16.00 **Истории в деталях. Специальный выпуск**

11.00 **ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА** Сериал 2 серии

18.30 **ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА** Художественный фильм

20.25 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

21.00 **ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2** Художественный фильм. Озорник

КУЛЬТУРА

7.00 **Евроньюс** на русском языке

10.00 **Программа передач**

10.10 **Перепутовы острова** Телеигра для школьников

10.35 **Тоби Тотц и его Лев** Мультсериал

10.45 К 60-летию Победы. **СОЛДАТЫ** Художественный фильм

12.25 **Написано войной.**

12.30 **Легенды мирового кино** Павел Кадочников

12.55 Детский сеанс. **В некотором царстве..., Высокая горка, Две сказки** Мультфильмы

14.00 **Гигантские монстры** Документальный фильм (Великобритания). 2-я серия

14.50 К 60-летию Победы. **Война священная** Документальный сериал. Фильм 23-й

15.15 **Написано войной.**

15.20 **Музыка мира и войны.**

16.00 **СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ** Художественный фильм (Мосфильм, 1970). Режиссер Н.

СПОРТ

5.00 **Путь Дракона**

5.30 **Пул. Чемпионат мира по трюкам**

5.50 Футбол. Чемпионат Англии. **Челси - Чарльтон**

8.00 **Вести-спорт**

8.10 **Спорт каждый день**

8.15 **Веселые старты**

9.00 **Eurosportnews**

9.10 Мини-футбол. Чемпионат России. **Спартак** (Москва) **- Дина** (Москва)

10.50 **Сборная России** с Дмитрием Губерниевым

11.25 **Вести-спорт**

11.35 **Вести-спорт. Местное время**

11.45 **Спортлото**

11.55 **Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция из Барселоны**

13.10 **Пул. Чемпионат мира по трюкам**

13.30 **Прыжки в воду. Кубок Европы. Трансляция из Швеции**

15.45 **Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция из Барселоны**

18.00 **Вести-спорт**

12.10 **ОСВОБОЖДЕНИЕ** Фильм 2-й. Прорыв

13.50 **ОСВОБОЖДЕНИЕ** Фильм 3-й. Направление главного удара

16.20 **Танк Великой Победы**

17.00 *Премьера.* **Песни весны и Победы**

18.00 **Вечерние новости** (с субтитрами)

18.10 **Песни весны и Победы** Продолжение

19.40 **Поле чудес** с Леонидом Якубовичем. Праздничный выпуск

21.00 **Время**

21.20 ФИЛЬМ **ОФИЦЕРЫ** Художественный фильм. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: Есть такая профессия - родину защищать Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами

23.10 60 фильмов о войне. **В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ**

0.50 60 фильмов о войне. **ПУТЬ В САТУРН**

2.20 60 фильмов о войне. **КОНЕЦ САТУРНА**

4.10 60 фильмов о войне. **ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ**

Мир

15.10 К 60-летию Победы. **В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ** Детектив

17.00 **Вести**

17.20 **Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна**

20.00 **Вести недели с Сергеем Брилевым**

21.00 **Специальный корреспондент**

21.25 ФИЛЬМ К 60-летию Победы. **НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ** Остросюжетный фильм. 1945 год, Чехия. Германия уже подписала капитуляцию, война закончена, но не для всех. Крупный отряд нацистов пытается прорваться к союзникам, чтобы выкупить жизни посредством неких секретных документов. Командиру разведроты старшему лейтенанту Воронкову приказано обезвредить немецкий отряд.

23.25 ФИЛЬМ **КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ** Комедия

1.25 **МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ** Боевик

2.40 Чемпионат мира по автогонкам в классе **Формула-1** Гран-при Испании. Трансляция из Барселоны

3.45 **ПРОЧНАЯ СЕТЬ** Детектив

4.35 **- 05.51** Канал **Евроньюс** на русском языке

ИГРЫ Сериал. 2-я серия

19.00 **Сегодня** с Михаилом Осокиным

19.35 **ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ** Художественный фильм. Начальник производства Сергей Кириллов отправляется с женой Машей в Крым, и там они узнают о начавшейся войне. Кириллов и Лунин получают задание эвакуировать все оборудование за Волгу, где Шадуров Михаил строит новый авиазавод. Эльвира - жена Лунина и Маша едут за сыном и матерью Маши.

22.25 Премьера. **Юбилей военных песен**

23.35 ФИЛЬМ **ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ** Художественный фильм. Американцы ведут тяжелые бои с японской армией. Капрал Джо Эндерс ценой жизней всего своего отряда выполняет боевой приказ и удерживает позиции своих войск на безвестном болоте Соломоновых островов. Оказавшись в госпитале после контузии и тяжелого ранения, Джо, едва оправившись от ран, снова рвется в бой.

2.20 **РЕДКАЯ ПОРОДА** Боевик

4.00 **Сегодня**

4.15 **ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3** Сериал (США)

5.05 **- 5.55 МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ** Сериал (США)

фильм.

20.25 **МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ** Комедия

21.00 **ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2** Художественный фильм. Озорник Джуниор Хили - невозможный ребенок, но приемный отец терпит его выходки и старается сдержать свой гнев, ведь Джуниор - всего лишь маленький мальчик, хотя и трудный. Ситуация в семье изменилась с момента первой части фильма. Папа Хили развелся со своей женой и переехал вместе с сыном в квартал, где живут, в основном, разведенные женщины. Сразу же папа Хили становится объектом пристального внимания этих хищниц Вскоре Хили-старший связывает себя обязательствами по отношению к женщине, которая ненавидит Хили-младшего.

23.00 **ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА** Художественный фильм

15.20 **Музыка мира и войны.**

16.00 **СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ** Художественный фильм (Мосфильм, 1970). Режиссер Н. Михалков

16.35 **Песни войны и Победы.**

17.30 **Трое из Простоквашино** Мультфильм

17.50 К 60-летию Победы. **ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ** Художественный фильм (Ленфильм, 1976). Режиссер А. Герман

19.30 **Написано войной.**

19.35 **Линия жизни** Владимир Этуш

20.30 **Мы все войны шальные дети** Концерт из дома-музея Булата Окуджавы в Переделкине

22.05 **Великие романы двадцатого века** Марлен Дитрих и Джон Уэйн

22.35 **МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ** Художественный фильм (Италия - Франция, 1988). Режиссер Ф. Дзеффирелли

1.20 **Программа передач**

1.25 **БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО** Художественный фильм (Мосфильм, 1946). Режиссер М. Жаров

2.50 **- 2.55 Программа передач**

Трансляция из Швеции

15.45 **Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция из Барселоны**

18.00 **Вести-спорт**

18.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** Финал. Прямая трансляция

20.35 **Вести-спорт**

20.45 **Вести-спорт. Местное время**

20.55 **Пляжный футбол. Чемпионат мира. Уругвай - ЮАР. Трансляция из Бразилии**

22.15 **Пляжный футбол. Чемпионат мира. Франция - Австралия. Трансляция из Бразилии**

23.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** Матч за 3-е место

0.35 **Вести-спорт**

0.50 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. **Финал четырех** Матч за 3-е место

1.55 **Пляжный футбол. Чемпионат мира. Португалия - Япония. Трансляция из Бразилии**

3.10 **Пляжный футбол. Чемпионат мира. Бразилия - Таиланд. Трансляция из Бразилии**

4.25 **Сборная России** с Дмитрием Губерниевым

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ТВЦ

6.45 **НЕ ЗАБЫВАЙ** Телесериал. 1-я и 2-я серии.

8.30 **Марш-бросок**

9.00 **Дистанционный смотритель**

9.45 **События. Время московское**

10.00 **Эшелоны Победы. Белорусский вокзал.**

14.45 **События. Время московское.**

15.40 **Дистанционный смотритель**

16.15 **ПЯТЕРО С НЕБА** Боевик (Россия). На один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставляют партию химического оружия. Для того, чтобы предотвратить катастрофу, в тыл врага заброшена группа из пяти человек...

18.15 **События. Время московское.**

18.25 **АЛЕША** Документальный фильм.

18.55 **НЕ ЗАБЫВАЙ** Телесериал. 3-я и

ТНТ

7.00 **Наша секретная жизнь-3** Сериал

7.50 **Каламбур** Юмористический журнал

8.20 **Дживс и Вустер**

9.05 **Фигли-Мигли** Юмористическое шоу

9.35 **Маски-шоу** Юмористическое шоу

10.00 **Запретная зона** Ток-шоу Ольга Владимировна и её дочь-студентка живут в коммунальной квартире: 4 комнаты, 3 соседки и 1 сосед. В последнее время с Ольгой Владимировной стали случаться обмороки, головокружения, сердечные приступы. Женщина прошла полное обследование в поликлинике - врачи не нашли никаких заболеваний. Зато её дочь, Светлана, обнаружила вколотые крест-накрест иголки над дверью их комнаты, капли воска у порога и собачью шерсть в замочной скважине

16.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

17.00 **Запретная зона** Ток-шоу

19.00 **Мера ответственности**

19.30 **Саратов. Инструкция по применению**

20.00 **Запретная зона** Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу **Дом-2.**

REN TV

7.30 **Дикая планета: Вьетнам: страна без войны** Документальный фильм (Англия)

8.25 **JETIX на REN TV: Приключения Конана-варвара** Мультсериал (США)

8.50 **JETIX на REN TV: Шинзо** Мультсериал (США)

9.15 **JETIX на REN TV: Уолтер Мелон** Мультсериал (США)

9.40 **Симпсоны** Мультсериал

10.10 **Симпсоны** Мультсериал

10.40 **Семейное кино из коллекции Hallmark: СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ** (США)

11.45 **Семейное кино из коллекции Hallmark: СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ** (США)

12.50 **Криминальное чтиво: Без вести пропавшие**

13.45 **Честная игра**

14.00 **ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ** Приключенческий фильм

16.05 **Очевидец с Иваном Усачевым**

17.10 **ОТЧАЯННЫЙ** Боевик (США)

19.30 **Мудрые советы Старика Хоттабыча**

2С / РАМБЛЕР

8.00, 10.15, 13.15 **Новости высоких технологий**

8.15, 10.05, 13.05 **ТОП - новости**

8.25, 10.00, 13.00 **Гастрономический прогноз**

8.30, 1.30 **Культура в фокусе**

9.00, 16.00 **Камертон души**

9.30 **Живой уголок**

10.30 **Новости науки**

10.45 **Проверь себя**

11.00, 0.00 **Хитрые штучки**

11.25 **Собаки от А до Я Итальянская ищейка**

12.00, 18.25 **Что нам дала индустриальная революция**

12.35 **Дневники НЛО Зона 51**

13.30, 21.00 **Боевые машины будущего**

14.00, 23.35 **Полет во времени**

14.30 **ТОП - гид**

15.00 **Путешествия француза Израиль**

16.30 **Помоги себе сам**

17.30 Документальный сериал **Беззащитная планета Национальный парк Эверглейдс**

19.00 **Из Москвы с любовью** Праздничный концерт, посвященный 60 летию Великой Победы. Часть 2

20.00 **Техноигры**

21.30 **Дикие дети**

22.30 Документальный сериал **Мистические земли Варанаси - город света**

23.00 **История тела Опасное блюдо**

0.30 Документальный сериал **Наука на войне Превосходство во всех сферах**

DISCOVERY

8.00, 14.00, 1.00 **Экстремальные аппараты**

ТВ3

6.30 **Жизнь в слове**

7.00 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

7.30 **Мульти-пульти** Русские мультфильмы

8.00 **Бейблейд-7** Мультсериал

9.00 **СОРВАНЦЫ** Художественный фильм Германия, 2003

11.00 **ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СХОДЯТСЯ** Художественный фильм США, 2004

13.00 **Четвероногие в кадре и за кадром-12** Документальный сериал

13.30 **Окно в мир**

14.00 **ДЖОННИ МНЕМОНИК** Художественный фильм США, 1995

16.00 **СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР** Художественный фильм США, 1992

18.50 **Котелок** Кулинарно-развлекательная программа

19.00 **Голливуд On-Set** Программа 50-я

19.30 **Осторожно, модерн!** 35-я серия

20.00 **УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!** Художественный фильм Россия, 1992

21.55 **ПРИКОВАННЫЙ** Художественный фильм Россия, 2002. Павел, бывший военный офицер, никак не может найти свое место в мирной жизни

ДТВ-Viasat

7.55 **НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ** Телесериал

8.30 **Москва. Парад, посвященный 40-летию Победы**

9.45 **Военный киножурнал**

10.05 Программа для рыболовов **Серебряный ручей**

10.20 **Как не болеть. Доктор Богданов**

10.25 **ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ** Художественный фильм

12.30 **Голливудские истории. Билл Клинтон** Документальный сериал. Часть 2-я

13.30 **СТРОГО НА ЮГ** Телесериал

14.25 Программа для автомобилистов **Карданный вал**

14.55 **КОБРА. АНТИТЕРРОР** Фильм 4-й. **ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ** 1-я и 2-я части

17.00 **Самое смешное видео**

17.30 Юмористическая программа **В засаде**

18.00 **Шоу рекордов Гиннесса**

19.00 **СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ** Художественный фильм 1-я и 2-я серии

22.00 **C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 4** Телесериал

22.55 **C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 4** Телесериал

0.00 Эротическая программа **Голая правда**

1.15 **Самое смешное видео**

1.45 Серия **Шокирующая документалистика: Они видели смерть...**

2.45 - 2.55 **Музыка на**

человек...

18.15 **События. Время московское.**

18.25 **АЛЕША** Документальный фильм.

18.55 **НЕ ЗАБЫВАЙ** Телесериал. 3-я и 4-я серии

21.05 **Момент истины** Авторская программа А.Караулова

22.10 **Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч квалификационного этапа. Трансляция из Вены.** В перерыве - **События. Время московское**

0.35 **НА БЕРЕГУ** Художественный фильм (США). 1-я серия. Правительства двух супердержав развязывают ядерную войну. У берегов уцелевшей Австралии швартуется американская подводная лодка под руководством капитана Таурса, отказавшегося участвовать в безумных военных действиях своего правительства. Выжившим известно, что все население Северного полушария погибло...

17.00 **Запретная зона** Ток-шоу

19.00 **Мера ответственности**

19.30 **Саратов. инструкция по применению**

20.00 **Запретная зона** Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу **Дом-2. Первая весна**

22.00 **ТНТ-комедия Комеди Клаб**

23.00 Реалити-шоу. Спецвключение **Дом-2. После заката**

23.30 **Наши песни**

23.50 **ГАРЛЕМСКИЕ НОЧИ** Комедия. Живчик должен помешать банде Колхуна завладеть знаменитым ночным клубом своего отца. С помощью известной супермодели он решает устроить бандитам ловушку, выбраться откуда они уже не смогут.

7 ТВ

5.00, 8.30, 15.30, 3.00, 4.00 Линия жизни
5.30, 7.00, 7.30, 12.30, 2.00, 3.30 Спортивные танцы
6.30, 12.00, 17.30, 4.30 Акробатический рок-н-ролл
9.00 Веселые старты
10.30, 11.40, 15.10, 20.00, 21.00, 21.30, 22.10 220 вольт Мир экстрима
10.40, 21.40 Gillette World Sport
11.10, 14.30, 19.00 Звезда автострады
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный трек
13.30, 14.40 23.00 Бильярд Формула-1. Сезон-2005.
16.00 Конный спорт
16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке
17.00 Неизвестный спорт
19.30 Автоспорт. Ле Манн.
20.10 День Победы чемпионов
0.00 Интерактивный ТВ-чат

РОДИНЫ Приключенческий фильм

16.05 **Очевидец с Иваном Усачевым**

17.10 **ОТЧАЯННЫЙ** Боевик (США)

19.30 **Мудрые советы Старика Хоттабыча**

19.35 **Ювента клуб**

19.40 **Найди Свою Территорию**

20.00 **ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ** Боевик

21.40 **Неизвестные архивы: экстрасенсы** Документальный фильм (США)

22.40 **ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ** Киноповесть

00.40 **ВИРУС 1.0** Фантастический триллер (США-Германия)

MTV

6.00 MTV автопилот
7.00 Утренняя Ru-zone
8.00 MTV автопилот
10.00 Лучшие выступления
12.00 Уроки соблазна
12.30 Стоп! Снято: Britney Spears and Madonna
13.00 Русская 10-ка.
14.00 Полный контакт
15.00 Охотники за модой
15.30 Большой киночарт
16.00 Movie Awards-2004.
18.00 Жестокие игры
18.30 Я хочу лицо знаменитости
19.00 Тачку - на прокачку
19.30 Дикари
20.00 TRL Awards-2005
21.00 Молодожены
21.30 Шоу Эшли Симпсон
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Сводный чарт.
0.00 Релиз
0.30 MTV пульс
1.00 MTV бессонница

23.00 **История тела Опасное блюдо**

0.30 Документальный сериал **Наука на войне Превосходство во всех сферах**

DISCOVERY

8.00, 14.00, 1.00 Экстремальные аппараты
9.00, 15.00 Свалка истории
10.00, 16.00 Загадка неба
11.00, 5.00 Рыболовный мир
11.30 Большое приключение О'Ши
12.00 Звериные баталии
13.00, 13.30 Промышленные открытия
17.00 Болезни и смерти королей
18.00 Тайное
19.00 Бесстрашный
20.00 Планеты. Terra Firma
21.00, 7.00 Супермифы
22.00 Крысы
23.00, 0.00 Небесный гигант
2.00 Травма
3.00 Вскрытие мумии
4.00 Язычники
5.30 Рождение самолета
6.00 Тайные армии Европы.

МУЗ-ТВ

5.00, 7.20, 15.00, 22.40, 3.00 Наше
6.00 Следующий
6.35 В гостях у Масяни
7.10 Кухня
10.35, 16.00, 18.55 Мультяшка
10.55 Pro-обзор
11.10 Движок
11.55 Концерт
13.15 Испытание верности
13.50 Индекс популярности
14.40 Высшая лига
15.45 Zoom
16.15 Очень важная персона
16.35 Упаковка
16.50 Шальные деньги
17.00, 0.30 Музыка со СМыСлом
17.55 Семь под солнцем
19.25 В темноте
19.55 Проверка на вниМАНИе
20.00 Концерт
21.35 LoveStory
21.50 Смешная передача
23.30 10 sexy

ГОСПОДА! Художественный фильм Россия, 1992

21.55 **ПРИКОВАННЫЙ** Художественный фильм Россия, 2002. Павел, бывший военный офицер, никак не может найти свое место в мирной жизни. В бесконечной череде мучительных воспоминаний и длительных запоев появляется просвет, когда рядом с ним оказывается Анна...

23.55 **Приемный покой Ланьковых**

0.20 **Если хочешь быть здоров**

0.30 **ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРО** Художественный фильм США, 2004

2.30 **Осторожно, модерн!** 36-я серия

3.00 **Голливуд On-Set** Программа 50-я (повтор)

TDK

7.00 Музыка на канале
7.30 Красотка
8.00 С добрым утром, любимая! Музыкально информационная программа
10.00 Товары любимым
11.00 Красотка
12.00 Твой дом
13.00 Приятного аппетита
14.00 Кодовое название Южный гром
17.00 Дамские новости
18.00 Красотка
19.00 Товары любимым
20.00 Зеркало жизни
21.00 Ваш личный парапсихолог
22.00 Сексуальная революция
23.00 Кодовое название Южный гром
00.45 Товары любимым

0.00 Эротическая про... **Голая правда**

1.15 **Самое смешное видео**

1.45 Серия **Шокирующая документалистика: Они видели смерть...**

2.45 - 2.55 Музыка на ДТВ

HALLMARK

1.00 Тысяча и одна ночь Фильм
2.30 Картограф Фильм
4.15 Слово чести Фильм
6.00 Перри Мейсон. Леди в озере Сериал
7.45 Копи царя Соломона . Приключения
9.30 Ангел для Мэй Фильм
11.15 Аполлон 11 Фильм
13.00 Перри Мейсон. Леди в озере Сериал
14.45 Копи царя Соломона . Приключения
16.30 Ангел для Мэй Фильм
18.15 Аполлон 11 Фильм
20.00 Тысяча и одна ночь Фильм
21.45 Страсть Эйн Рэнд Фильм
23.30 Нарушенный обет Триллер

ЗВЕЗДА

0.00, 16.00 Новости
0.20 В двух шагах от рая
1.55, 18.20 Имена России
2.55, 13.40 Солдатские мемуары. Симонов Документальный фильм
3.55, 8.15 Дай лапу, друг
5.30, 10.00, 21.20 Служу России!
6.00, 10.30 Полевая почта
7.05, 14.50 Бумбараш
9.30 Верхом на радуге
11.30 Никто не забыт...
12.20 Жажда
16.20 Предисловие к спектаклю Четыре тоста за Победу
16.45 Четыре тоста за победу Спектакль
19.20 Вторжение
20.50 Песни военных лет
21.50 Верность
23.15 Танцплощадка вашей молодости

ЗАВТРА, № 30 (373), среда, 27 апреля 2005

Леонид Шахов

e-mail: info@zavtra.ru

Можется и хочется

БЕДНЫЙ Гарри! Великого шахматиста обидел какой-то террорист. Ударил, коварный, по самой драгоценной и незащищенной его части тела. По голове. И ладно бы рукой. Или ногой. Или пусть даже битой. Так нет – вот ведь циник! – шахматной доской.

Разумеется, это Путин дал приказ, скажут. Кто же еще? Правые во главе с Каспаровым достали-таки его подозрениями «в сожительстве» с Конституцией – он, Путин, мол, может оскорбить честь оной, внеся в ее девственную чистоту поправки о своем третьем сроке. Вот президент и не снес обиды. Каспарова, конечно же, жаль. Но президенту эти «правые подозрения» до фени. Или до Фили. В общем, «до лампочки».

А потому, наверное, и цепляются правые к каждому слову Путина, что он, Путин, не молчит. Нет чтобы не реагировать на их выпады. Собака лает – караван идет. Теперь вон и за Ганновер получает. Хотя Путин сказал там всего лишь, что не исключает участия в выборах 2012 года. И причем особо подчеркнул, что не хочет нарушать Конституцию, в которой запрещено быть президентом более двух сроков. Подряд двух сроков. К тому же сам же, сказал, и сомневается, а захочется ли ему воспользоваться своим правом в том самом 12-м году. Но в любом случае ради власти менять Конституцию не намерен. Так и сказал: «Я не буду менять основной закон».

Вам смысл этих шести слов и одной точки

ЕСЛИ «Наши» – проект Кремля, то привет Суркову – это ошибка. Большая. Возможно, даже чья-то провокация. Не я сказал – Чехов. Антон Павлович. Это его ружье из первого акта становится оружием во втором. Так вот, если есть НАШИ, должны присутствовать и НЕ НАШИ.

Чужие то есть.

Другими словами – ВРАГИ.

Но у нас, у народа, нет врагов. Ни внутренних, а судя по международной политике нынешней власти, и внешних тоже. Когда же нет врагов, их придумывают.

Как «Наших»...

НИКТО и не заметил предложения депутата Госдумы Сергея Бабурина. А он ведь дело предлагает. Принять такой закон – 200 тысяч рублей за рождение каждого третьего, четвертого и пятого ребенка.

И не услышали.

Хотя и без Бабурина все (и не только депутаты) прекрасно знают, что демографическая ситуация в России очень тревожная. Что численность населения страны продолжает неуклонно снижаться (естественная убыль 0,7 – 0,9 млн человек в год!). Причем на этот закон нужны не такие уж и большие деньги – где-то 50 миллиардов в год. Это примерно столько же, сколько получится, если сложить сумму взяток примерно 100 федеральных чиновников. Тем более что Бабурин не предлагает раскулачить чинуш (пусть успокоятся), а взять из золотовалютного резерва Центробанка. А для каких целей еще использовать этот резерв? Дети – вот наш главный

запрещено быть президентом более двух сроков. Подряд двух сроков. К тому же сам же, сказал, и сомневается, а захочется ли ему воспользоваться своим правом в том самом 12-м году. Но в любом случае ради власти менять Конституцию не намерен. Так и сказал: «Я не буду менять Основной закон».



Вам смысл этих шести слов и одной точки ясен? Мне тоже. Ничего сложного. Простое предложение. Одно подлежащее. Сказуемое. Дополнение. И не надо быть чемпионом мира по шахматам, чтобы понять этот не очень хитрый ход мыслей. Каспаров - чемпион мира, мастер многоходовок! - не понимает.

Впрочем, может, теперь дойдет.

Нет-нет, я вовсе не про побитие шахматного гения шахматной же доской. Я о том, что сам президент выразил сомнение, захочется ли ему воспользоваться своим правом в том самом 12-м году. Да, год и полгода назад у него не было даже сомнений. Да, я тоже очень хорошо помню те слова Путина: «Я, конечно, об этом думаю, как мне построить личную жизнь за рубежом 2008 года. Но говорить о возможности выдвижения моей кандидатуры на пост президента где-нибудь в двенадцатом, шестнадцатом году, наверное, не стоит». Однако опять же не вижу никакой интриги. Вчера - не хотел. Сегодня - хочет. С кем не бывает?

А главное, что ПРЕСТУПНОГО в этом?!

Путин ничего не нарушает, если и примет участие в выборах-2012. И в 2016-м. Пропустит один срок после своих двух и снова попытает счастья.

В чем интрига-то?

А коварство в чем?

Конечно, у нас тоже может повториться азиатский сценарий, когда просьбы трудящихся масс становятся превыше всего. Даже - ЗАКОНА. Конечно, миллионы россиян мечтают о том, чтобы их дорогой Владимир Владимирович остался у власти пожизненно. Но если ничего еще не случилось и нет даже намеков, никто не имеет права обвинять человека (даже не дорогого для них) в узурпации власти.

Я вообще-то давно пытаюсь понять эту логику правых - чего они добиваются? Нет, за что они так ненавидят Путина, я примерно догадываюсь. За то, что он, по их мнению, Ходорковского - ни за что.

Но выборы-то тут при чем?

До них еще, как до Китая пешком, а они пытают Путина по поводу его планов на 2008 год. Тот уже устал повторять, что не пойдет на третий срок, нет - снова и снова «на бис» вызывают. Не верьте ему, говорят. Нам верьте. А мы верим, что Путин МОЖЕТ однажды утром проснуться, глянуть в окно, обидеться на солнце, отменить выборы и объявить себя царем. А еще Путин МОЖЕТ перекроить Конституцию на свой лад, чтобы прописать в ней себе право избираться на третий срок подряд.

Если уж рассуждать, чего может президент, а чего не может, можно столько понапридумать. Президент, например, может объявить себя императором. Или еще лучше - шахматным королем. Может назначить сенатором от Рублевки своего лабрадора Кони. Может жениться на Юлии Тимошенко. Да мало ли чего он вообще МОЖЕТ!

Это же не значит, что ХОЧЕТ...

ДОЛОЙ СОВЕТЫ - ДАВАЙ ПРИКАЗЫ!

- У НАС с вами задача не такая уж и сложная. Нам нужно решить, как сделать так, чтобы кредиты были не такими дорогими, ставки были поменьше, а сроки возврата - подольше.

Это Путин. И задача, которую президент поставил на заседании Госсовета по проблеме доступности жилья.

Ну, спасибо, вспомнили наконец! Правда, вряд ли эта проблема будет решена не то что к 2010 году, а даже и к 2110-му.

Что предлагается? Ну, президент свое слово сказал. Причем - все. Сделать так, чтобы ставки по кредитам [illegible]. А сроки возврата - [illegible]. И еще создать Национальную ипотечную корпорацию. Рабочая группа Госсовета по жилью - надо, мол, придать проекту статус национального. Это и позволит к 2010 году вдвое увеличить объемы вводимого жилья, а количество ипотечных кредитов довести до 1 миллиона в год. Как это получается - я так и не понял. Не поняли и министры. Не думаю, что по этой причине, однако все они - Кудрин, Жуков, Греф и пр. - дружно выступили за то, чтобы... ничего не делать. Вообще. Общий тон - надо сначала стабилизировать экономическую ситуацию в целом, так как в условиях инфляции невозможно обеспечить ипотечные кредиты.

Это приговор! Всей жилищной программе. И когда мы стабилизируем всю ситуацию?

Владимир Владимирович, не надо создавать никакие советы по жилищной политике. У нас давно не страна Советов. Не нужны советы. Нужны четкие приказы. А министры и не понимают иного языка. Дайте приказ: сделать жилье доступным и точка! И пусть попробуют не выполнить. Будьте спокойны, возьмутся как с ВВП. Приказали увеличить вдвое - вон как напахались! И ведь знают, что невозможно, но дергаются. А жилье доступным сделать - не так уж и сложно. Достаточно немножко отщипнуть от внебюджетных фондов, коих великое множество. И раздать людям. Нет, не деньги - КРЕДИТЫ. Под проценты. Естественно, не под такие грабительские, что насаждают банки. И государству выгода, и людям. А государству - так вообще двойная. И квартирный вопрос - один из самых-самых острых в стране - решается. И дивиденды.

А если прислушиваться к чиновникам, мы никогда не вырвемся из этого болота. И на этом заседании они хором только и говорили, что государство должно уйти из жилищного строительства. Не вмешиваться. И дать банкам свободу. Но им уже давали свободу! А если и сейчас на совесть ростовщиков уповать, так они процентами задушат любую инициативу. И тогда уж точно кредиты станут... еще дороже. Ставки... еще выше. А сроки возврата... еще меньше.

См. начало...

ГУБЕРНАТОР Чукотки Роман Абрамович присмотрел в Лондоне еще один дом. Рядом - дубой домик «железной леди» Маргарет Тэтчер. Да-а-а, не каждому так везет. Теперь может хвастать, что живет по соседству... с самим Абрамовичем...

ГЛАЗЬЕВ (бывший партнер Рогозина по «Родине») недоволен жизнью. Нашей. Обиделся на публикацию в нашей газете о себе. Разругался последними словами. Прямо как та поп-звезда. Общего в них то еще, что оба страдают одной болезнью. Манией величия. Вот Глазьев тоже думает, что мы пишем о нем плохое по заказу. Кремля. Люди из Администрации Президента, мол, обеспокоены его политической активностью.

Эка загнул товарищ! Может, люди в администрации и обеспокоены чьей-то активностью (или пассивностью) - нам это неведомо. Нас же, в свою очередь, только радует, что там сидят умные люди, а не паникеры какие-нибудь, у которых активность каждого придурка может вызывать дрожь в коленках. Так что в Кремле на ваши подозрения не в обиде, думаю. Посмеются разве что. Мы тоже на вас зла не держим.

Мы вообще на таких не обижаемся.

Особенно по весне...

Дети, а не деньги...

Лева

«Би-2» лишили имущества

«ЖИЗНЬ» уже писала о бракоразводном процессе солиста группы «Би-2» Левы. Напомним, что причиной разрыва с женой стал его роман с менеджером группы «Мумий Тролль» Асей Мельниковой. Супруга не смогла простить измены, подала на развод и запретила музыканту встречаться с их маленьким сыном Федей.

Ради того чтобы получить возможность видеть сына в любое время, Леве пришлось отдать экс-супруге все, что они нажили в совместном браке за эти три года.

Как удалось выяснить «Жизни», в результате судебного разбирательства музыкант оставил жене загородный дом в Подмосковье и квартиру в центре столицы.

Самому Леве и его любимой девушке пока приходится снимать квартиру.

Тимоти оскорбил Алексу

ПРИДЯ на очередную тусовку в клуб столичный «B-CLUB», «фабриканты» Тимоти и Алекса поначалу демонстрировали на публике нежные чувства друг к другу. Вскоре молодой человек ненадолго оставил ее, чтобы

Невеста хранила невинность для своего любимого пятьдесят лет

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

ВСЮ жизнь прожив по соседству с любимым, Евдокия Жерганова только в 70 лет призналась ему, что он, Алексей Лемясев, ее единственная на всю жизнь любовь.

Свадьба 70-летней Евдокии Жергановой и 82-летнего Алексея Лемясева изумила весь район. Такого местные жители не могли и припомнить! Невесте пришлось дожидаться своего суженого полвека.

КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА,
фото автора

- Потому как любила я его, очень сильно любила, - вздыхает баба Дуся. - Поклонников у меня было много. Да ведь сердцу не прикажешь. Не могла я выйти замуж за другого. Просто никого другого рядом с собой даже представить не могла... Вот и засиделась в девках аж до старости!

Соседка

- Мне было 13 лет всего, когда гадалка мне предсказала, что выйду я замуж за старика, - рассказывает Евдокия Егоровна. – Я так смеялась тогда! Представить себе не могла, что такое вообще может быть. Не поверила, конечно. А ведь все получилось именно так, как она говорила. Я еще девчонкой совсем была, когда он в наше мордовское село Чумартово с фронта вернулся. Красивый, статный - глаз не отвести. Но кто я для него была – соплюшка, малолетка. Да и старше был на 12 лет, так что на меня внимания не обращал. А я влюбилась, да так, что, когда он женился, смотрела через забор на его жену, себя на

Евдокии о том, какая замечательная была его жена и как он любил ее.

- Знаешь, Алеша, ты любил ее, а я – тебя, - однажды тихо сказала она ему. – Всегда – только тебя.

Он потрясенно посмотрел на нее – и замолчал. Потом, тяжело подняв глаза, спросил:

- И что же, и сейчас любишь?

Она кивнула. И, смутившись, заторопилась домой.

Утром он пришел и предложил ей стать его женой. А она... отказала!

Свадьба

Она сказала, что [illegible] перь людям на [illegible] его дети, ни соседи, ни село их не поймут и засмеют только.

Дети в самом деле оказались сначала против этого брака. Бывало, даже укоряли: быстро же ты мать забыл!

- Она меня своей добротой, лаской покорила, - признается Алексей. - Но сдался я в тот момент, когда узнал, что она никого, кроме меня, так и не смогла полюбить.

...оскорбил Алексу

ПРИДЯ на очередную тусовку в клуб столичный «B-CLUB», «фабриканты» Тимоти и Алекса поначалу демонстрировали на публике нежные чувства друг к другу. Вскоре молодой человек ненадолго оставил ее, чтобы поздороваться с другими «фабрикантами». В это время на глаза Тимоти попались две весьма соблазнительные особы.

- Вот это «телки»! - воскликнул «фабрикант» и поспешил с ними познакомиться.

Когда в клубе зазвучала романтическая мелодия, Тимоти пригласил одну из них на танец. Наблюдая за тем, как он обнимает и целует другую девушку, Алекса разнервничалась и закурила. «Фабриканты», видя, как она переживает, решили напомнить другу, что он все-таки пришел в клуб со своей официальной девушкой. Но Тимоти от этого только завелся.

- Да пошла к черту эта Алекса! - рассердился певец. - Дура! Какое ей дело, с кем я танцую!

И, обхватив новую знакомую за талию, «фабрикант» покинул клуб.

Серега дал земляку на пиво

ПОПУЛЯРНЫЙ рэппер Серега в Новосибирске так завел весь зал, что, когда в конце выступления он попросил весь зал подпрыгнуть, зрители в самом деле одновременно скакнули, а потом взорвались аплодисментами. После выступления певец последним покинул ледовый дворец, душевно пообщавшись перед уходом с охранниками. Узнав, что один из них - его земляк, «черный бумер» подарил ему свой сотовый телефон NOKIA и дал 500 рублей на пиво.

Только теперь, в 70 лет, живя с любимым человеком, Евдокия Егоровна ощутила себя по-настоящему счастливой

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Лемясев

Алексей Иванович

Россиянъ гражданинъ

марта 1924

К.

Мордовская АССР, Темниковскяй районцъ, Чумарто

Жерганова

Евдокия Егоровна

Россиянъ гражданка

августа 1934

К.

В районе долго удивлялись возрасту молодоженов

имено так, как она говорила, Я еще девчонкой совсем была, когда он в наше мордовское село Чумартово с фронта вернулся. Красивый, статный - глаз не отвести. Но кто я для него была - соплюшка, малолетка. Да и старше [illegible] на меня внимания не обращал. А я влюбилась, да так, что, когда он женился, смотрела через забор на его жену, себя на ее месте представляла и ревела в три ручья... И понимала, что мне его женой теперь никогда не стать.

Евдокия и Алексей по-соседски общались часто, помогали друг другу. Не раз Алексей подшучивал над Евдокией:

- И когда же мы, Дуся, на твоей свадьбе погуляем?

Девушка то краснела, то бледнела, но отмалчивалась.

Смерть

Алексей Иванович в браке был очень счастлив. Любил жену, семья сложилась крепкая - шестерых детей нажили. Евдокия его счастью не могла не радоваться. Хотя, конечно, в душе сожалела, что немножко опоздала родиться. Тогда он бы не прошел мимо нее ни за что! Но признаваться в своей любви не смела: разве ж это дело - разрушать чужую семью?

Потом его дети выросли и разъехались - кто куда. И, став не слишком нужной своим детям, супруга Алексея Ивановича умерла. Вместе с другими соседками Евдокия обмывала покойницу, обряды проводила. Алексей по жене своей убивался, горевал... Евдокия его в горе не оставляла, помогала, хозяйство поддерживала. А он скучал об ушедшей - и рассказывал его дети, ни соседи, ни село их не поймут и засмеют только.

Дети в самом деле оказались сначала против этого брака. Бывало, даже укоряли: быстро же ты мать забыл!

- *Она* меня своей добротой, лаской покорила, - признается Алексей. - Но сдался я в тот момент, когда узнал, что она никого, кроме меня, так и не смогла полюбить.

И только когда дети Алексея Ивановича поняли, что отец не на шутку влюблен, то смирились с его выбором и регистрироваться, а потом и венчаться молодоженов повез старший сын Алексея Ивановича.

- Стали нас расписывать, а у меня сердце - того и гляди - выскочит, - рассказывает баба Дуся. - Первый раз ведь это у меня в жизни случилось! И в последний, - уверенно добавляет она.

Свадьбу молодожены широко не играли, в семейном кругу отпраздновали.

- У нас все как у молодых, вы не думайте, - говорит Алексей Иванович, - и даже еще лучше. Потому что так, как мы друг друга любим, молодежь любить не научилась еще.



Никто другой в жизни Евдокии Егоровне был не нужен

ЦЕЛЕБНАЯ ПРИРОДНАЯ ВОДА ЗАМЕНИЛА ВРАЧЕЙ

ЧУДО-ОЗЕРО ЛЕЧИТ ОТ РАКА

ВРАЧИ, поставившие смертельный диагноз, не могут объяснить причину выздоровления Сергея Пшеничникова, чудом избавленного от рака легкого.

СТАНИСЛАВ МИКРЮКОВ,
фото автора

Точкой отсчета для 40-летнего томича Сергея Пшеничникова стало 29 июля 1998 года.

– Я проснулся от страшной боли, – рассказывает Пшеничников. – Грудь и поясницу словно разрывало, а каждый вдох обжигал легкие огнем! От безумства я засыпал более двух десятков в рот целую горсть обезболивающих таблеток, но помогало лишь на несколько минут. В ту ночь мне трижды вызывали «скорую». Врачи кололи обезболивающие снова и снова, а утром забрали в больницу.

– По медицинским заключениям шансов на спасение у Пшеничникова не могло быть, – рассказывает терапевт Александровской ЦРБ Юрий Беляев. – Мы стали до-

– Я не мог смириться с тем, что умру в 40 лет, – говорит Сергей. – Поэтому, когда узнал о знахаре, живущем на берегу таежного озера, тут же поехал к нему.

О необычайных способностях Алексея Баграновского в Томской области знают многие. Знахарь отшельником живет в тайге, проводя все дни в молитвах.

Озеро

– Озеро Иконное, на берегу которого поселился Баграновский, почитается как святое, – рассказывает старожил самого ближайшего от озера села Никольское Юрий Перемитин. – На его берегу в тайге раньше нашли свое пристанище староверы, спасаясь от гонений новообрядцев. Возле своих домов верующие построили и небольшую церковь. Несколько лет старообрядцы жили на берегу озера, пока сюда не пришли новообрядцы и не устроили на них об-

минут. В ту ночь мне трижды вызывали «скорую». Врачи кололи обезболивающие снова и снова, а утром забрали в больницу.

– По медицинским заключениям шансов на спасение у Пшеничникова не могло быть, – рассказывает терапевт Александровской ЦРБ Юрий Беляев. – Мы стали догадываться об этом, обследуя левое легкое больного, где была обнаружена опухоль.

Из села Александровское врачи перевезли Пшеничникова в больницу Стрежевого, потом для полного обследования больного отправили в томский тубдиспансер. Уже через месяц Пшеничников оказался в онкодиспансере. Самые страшные опасения врачей подтвердились: рак.

Беда

Медики все же искренне надеялись, что пациента удастся спасти. Заходить в палату Пшеничникова врачам и медсестрам было особенно тяжело. Молодой, симпатичный мужчина, настолько жизнелюбивый, каких мало, таял на глазах.

– Каждый день он рассказывал нам о своей семье, – говорят врачи. – Очень переживал за сына.

Жена навещала Сергея каждый день. О подозрениях врачей Сергей не знал и каждый день утешал родных. Но и его жене врачи ни о чем не рассказывали.

– Мы не теряли надежды, – говорит терапевт Юрий Беляев, который заведует лечением и обследованием больных с подозрением на рак. – На рентгеновском снимке опухоль была отчетлива видна. Она действительно оказалась злокачественной.

Домой из Томска Пшеничников вернулся умирать. Болезнь прогрессировала, отбирая у больного последние силы, он уже давно перестал подниматься с постели.

рассказывает старожил самого ближайшего от озера села Никольское Юрий Перемитин. – На его берегу в тайге раньше нашли свое пристанище староверы, спасаясь от гонений новообрядцев. Возле своих домов верующие построили и небольшую церковь. Несколько лет старообрядцы жили на берегу озера, пока сюда не пришли новообрядцы и не устроили на них облаву. Дома и церковь были сожжены. Спасая свои иконы, старообрядцы утопили их в озере. С тех пор оно и называется Иконным.

По несколько раз в день Баграновский читал молитвы и обливал своего гостя водой. Сперва из кружки, потом из ведра и в конце концов заставил искупаться в проруби.

– Через две недели я смог встать на ноги, еще через неделю самостоятельно ходить. После каждого купания в проруби тело наполнялось силой. Через полтора месяца Алексей разрешил мне уехать домой.

Работа

Вернувшись домой, Пшеничников продолжил закалять организм, как его научил целитель. И забыл о болезни. Окрепнув окончательно, стал искать работу. И устроился работать вахтовым рабочим.

– Выполнял не очень сложную работу, – рассказывает Сергей, – а недавно решился устроиться в аварийно-восстановительную службу. Туда отбирают только самых здоровых мужчин. Я и не надеялся попасть после болезни сразу. Но на медобследовании врачи не обнаружили и следа от моей прежней болезни и разрешили работать.

– Наш бывший пациент совершенно здоров, – констатирует Юрий Беляев. – Опухоль полностью исчезла. После таких результатов мы еще раз изучали его болезни и убедились, что больному раком удалось побороть болезнь.

Сергей ощущает себя совершенно здоровым человеком: от болезни не осталось и следа



ЖИЗНЬ

ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ

САРАТОВ [illegible] 2007 № 39 (60) WWW.ZHIZN.RU ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

СУПЕРКОНКУРС!

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ЖИЗНЬ» И ВЫИГРАЙ ДОМ

Условия – на стр. 4

ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО

Секс-шантаж ВАЛЕРИИ

Александр Абдулов

Абдулова призвали к покаянию

ЕЛЕНА НЕСЬКИНА

АРТИСТ Лев Дуров уговаривает Александра Абдулова попросить прощения за грехи, покаявшись в церкви, и сам молит Бога за его спасение.

Подробности – на стр. 10 - 11

Земфира

Земфира

Земфира страдает от наркотиков

ИЛЬЯ ЛОГОВСКИЙ

31-ЛЕТНЯЯ звезда сделала сенсационное заявление: причина ее болезненной худобы – «травка». Пытаясь отказаться от наркотиков, она потеряла аппетит.

Подробности – на стр. 3

Певицу заставили сняться в лесбийской сцене

Стр. 4-5

СЛЕДОВАТЕЛЬ РАССЕКРЕТИЛ ДОСЬЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА

«Жизнь» публикует уникальные фотографии гуманоида

ВЛАДИМИР БЕНДЛИН, ОКСАНА ПОЛУШКИНА

ИСТОРИЯ уральского инопланетянина Алешеньки прогремела на весь мир – это существо, найденное возле города Кыштыма, стало мировой сенсацией.

Но только сейчас «Жизнь» публикует полное досье пришельца. Это документы из уголовного дела, заведенного по факту обнаружения мумии этого существа. В том числе и уникальные кадры фото- и видеосъемки инопланетянина.

Подробности – на стр. 32-33

Родители Виктора Зубкова были верны друг другу до смерти

КРЕПКИЕ КОРНИ ПРЕМЬЕРА



Алексей и Анастасия, родители главы правительства, очень любили друг друга

АЛЕКСАНДР ЛУКМАНОВ, ЕЛЕНА НЕСЬКИНА, КИРИЛЛ ЛЕННИКОВ

ОТЕЦ и мать нового премьер-министра Виктора Зубкова так любили друг друга, что умерли в один год, один за другим – с интервалом ровно в сорок дней.

Родители Зубкова попали в Мончегорск накануне войны.

Алексей Александрович родом с Урала, из деревни Мартыновка Челябинской области. А мама Анастасия Александровна родилась в селе Большие Березняки в Мордовии.

Друг и сослуживец отца премьер-министра Николай Андреевич Торопов вспоминает о нем так:

– Красивый и сильный человек был. Физически очень выносливый. Хоть и трудился на шахте, не чурался крестьянского труда, держал корову и свиней.

Алексей Зубков встретил свою суженую в шахтерской столовой, где она работала. Свадьбы не было – молодые просто расписались в ЗАГСе. А потом уехали на Урал в эвакуацию.

Хозяйство

Мать Виктора Зубкова относилась к хлебу как к святыне. В детстве она едва не умерла от голода.

У мамы всегда был запас продуктов, – рассказывает невестка Зубкова. – Дома стояли два больших бака, которые сразу доверху наполнялись мукой, как только она появлялась в продаже. И соль всегда в доме была рыбу, овощи заготавливали. Даже после ее смерти ос-

Витя (первый слева) вместе с одноклассниками

Зубков – студент 1 курса сельхозинститута, 1961 год

Уже в студенческие годы будущий премьер-министр носил галстук

В ЮНОСТИ ВИКТОР БЫЛ ПРИЛЕЖНЫМ ШКОЛЬНИКОМ И ОБРАЗЦОВЫМ СТУДЕНТОМ

Николай Дроздов

Дроздова признали акыном

ПОПУЛЯРНЫЙ телеведущий Николай Дроздов пленил своим пением казахских акынов, когда вышел на сцену и исполнил свою любимую песню «Одинокая гармонь».

Сразу после того как мэтр телевидения закончил петь, из зала поднялся убеленный сединой старец и вручил ему казахский национальный костюм, который состоит из чапана и халата. Дроздов с радостью принял подарки и тут же примерил их. Халат, расшитый национальным орнаментом, так понравился Николаю Николаевичу, что он не снимал его весь остаток встречи с творческой интеллигенцией Алматы.

– Я пою с детства, – говорит ведущий. – И мне нравится это.

Старика обидел телесекс

67-ЛЕТНЕГО пенсионера ограбила девушка легкого поведения – после бурной ночи красавица ушла, прихватив телевизор.

Соскучившись по жен-

друг и сослуживец отца премьер-министра Николай Андреевич Торопов вспоминает о нем так:

– Красивый и сильный человек был. Физически очень выносливый. Хоть и трудился на шахте, не чурался крестьянского труда, держал корову и свиней.

Алексей Зубков встретил свою суженую в шахтерской столовой, где она работала. Свадьбы не было - молодые просто расписались в ЗАГСе. А потом уехали на Урал в эвакуацию.

Хозяйство

Мать Виктора Зубкова относилась к хлебу как к святыне. В детстве она едва не умерла от голода.

– У мамы всегда был запас продуктов, – рассказывает невестка Зубкова. – Дома стояли два больших бака, которые сразу доверху наполнялись мукой, как только она появлялась в продаже. И соль всегда в доме была – рыбу, овощи заготавливали. Даже после ее смерти осталось ведро соли.

Каждому члену семьи Зубковых мать пекла «его» пироги. Виктор предпочитал пироги с капустой, его брат Саша любил с рисом и яйцом. Самые вкусные получались открытые пироги с вареньем. Стряпать так вкусно, как тетя Нюра, не получалось ни у одной из невесток.

А пельмени – любимое блюдо отца – лепили все вместе. Он знал свой, особый рецепт, других не признавал.

– Отца в старости на родину тянуло, – говорит Александр Зубков, – и он уговаривал мать домик купить на Урале. Она никак не соглашалась: для нее Мончегорск стал родиной на всю жизнь.

Память

Жена младшего брата Виктора, вспоминая его родителей, говорит

– Когда заболела мама, отец [illegible]. Они лежали в одном отделении, но в разных палатах. Отец плакал, когда видел ее [illegible] тогда), и наказал [illegible] больнице, но потом не [illegible] ней. Мама растеряла [illegible] тили сюда?» Он [illegible] на 40-й день и мама [illegible]

В Мончегорске до [illegible] Виктора Зубкова. [illegible] ботает в городской [illegible] Премьер-министр [illegible] родне. Первым делом [illegible] и кладет на нее красивые

Витя (первый слева) вместе с одноклассниками



Зубков - студент 1 курса сельхозинститута, 1961 год

Уже в студенческие годы будущий премьер-министр носил галстук

В ЮНОСТИ ВИКТОР БЫЛ ПРИЛЕЖНЫМ ШКОЛЬНИКОМ И ОБРАЗЦОВЫМ СТУДЕНТОМ

После окончания сельхозинститута Виктор Зубков отслужил в армии

Старика обидел телесекс

***67-ЛЕТНЕГО** пенсионера ограбила девушка легкого поведения – после бурной ночи красавица ушла, прихватив телевизор.*

Соскучившись по женским ласкам, Дмитрий К. решил воспользоваться услугами путаны. Вызвав проститутку к себе домой, пенсионер устроил гостье романтический вечер при свечах, а утром... остался без телевизора.

21-летняя «бабочка» вынесла технику из дома, пока клиент крепко спал. Однако спустя несколько часов сотрудники милиции Оренбурга задержали воровку с поличным. Телевизор благополучно вернули Дмитрию Ивановичу, который зарекся пользоваться услугами «ночных бабочек».

ПРИКОЛ

КИТАЙСКИЕ хирурги обнаружили в легких оперируемой 10-ти месячной девочки из города Жукоу растущую траву; по предположению малышке через нос попало семя и дало рост.

ОСЕТРЫ ТЕПЕРЬ В ЗАКОНЕ

ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ могут наступить «черные дни».

Один из возможных преемников Путина, Сергей Иванов, заявил, что поддерживает предложение о моратории на добычу осетров и крабов. И ради этого готов сесть на антикорную и антикрабовую «диету».

- Если мы запретим вылов на какое-то время, я лично это переживу, - заявил он.

«Какое-то время», по его словам, может продлиться лет пять-семь. Сам Сергей Борисович это, может быть, и переживет.

Но как быть остальным чиновникам? Исчезновение непременного атрибута всех фуршетов – бутербродов с икрой - существенно омрачит их жизнь.

Легендарный замок Дракулы

ВАМПИРА НЕ ОБИДЯТ

УЗНАВ, что владелец замка Дракулы Доминик фон Габсбург собирается его продать, румынские власти решили отсудить его в госсобственность.

Когда-то коммунистическая власть «замок вампира» уже отбирала и превращала в музей, но с падением социализма его снова вернули владельцу.

Теперь Румыния считает, что не дело – отдавать такую реликвию в чьи-то руки. В ответ Габсбург пообещал подать иск в $200 000 000.

Телефон 227-600

ЖИЗНЬ за НЕДЕЛЮ

E-mail zhizn-tden@san.ru

Факс 227-600

Реклама 227-600

Internet www.zhizn.ru

чт +21	пт +21	сб +20
вс +20	пн +17	вт +18

В четверг и пятницу, 27 и 28 сентября, в Саратове днем +21°С, ночью +10°С, ясно. В субботу и воскресенье днем +20°С, ночью +9°С, малооблачно. В понедельник днем +17°С, ночью +11°С, облачно, утром возможен дождь. Во вторник температура ночью опустится до +9°С, а днем составит +18°С, ясно.





Тина Канделаки

Канделаки скрутило в шпагат

СЕКСАПИЛЬНАЯ телеведущая Тина Канделаки растянула ногу и теперь вынуждена прихрамывать.

Как узнал «Z», несчастный случай произошел с Тиной во время съемок проекта «СТС зажигает суперзвезду», где девушка выступает в роли ведущей. Чтобы лишний раз удивить зрителей, красавица решила продемонстрировать им свою растяжку. И таки растянулась. Однако, возвращаясь в исходное положение, Канделаки почувствовала страшную боль. Как оказалось, она потянула себе мышцы.

– Я умудрилась сесть на шпагат и даже сделать сальто, – похвалилась «Z» телеведущая. – Только вот теперь у меня жутко болят ноги, да и вообще все тело.

ПРИКОЛ

САМЫЙ старый мужчина на земле 112-летний японец Томоджи Танаби заявил, что секрет его долголетия в том, что он совершенно не употреблял алкоголь, не курил и вел дневник.

Буба, выходи гулять!

ПЕВИЦА ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО ХУДЕЕТ ИЗ-ЗА МАРИХУАНЫ

Земфира: МЕНЯ МУЧАЮТ НАРКОТИКИ

Поклонники уверены: причина болезненной худобы у певицы - в запрещенных веществах

31-ЛЕТНЯЯ звезда сделала сенсационное заявление: причина ее болезненной худобы – «травка». Пытаясь отказаться от наркотиков, она потеряла аппетит.

ИЛЬЯ ЛОГОВСКИЙ

Об этом она рассказала в интервью журналу Vogue.

«Жизнь» попыталась проследить, как «девочка-скандал» приобщилась к наркотикам

Как говорят близкие знакомые певицы, первое знакомство Земфиры с наркотиками произошло в Уфе, когда ей было всего лишь 16 лет. Прогуливая занятия в уфимском училище искусств, она не только пила пиво, но и покуривала «план».

Старые знакомые певицы утверждают, что временами Земфира сильно подсаживалась на это дело, несмотря на то что тогда она активно занималась баскетболом...

Винт

В 1996 году будущая звезда идет работать в уфимский филиал радио «Европа плюс», где делает рекламные ролики. А ночью на том же оборудовании она записывает свои первые песни. По свидетельству фанатов, в то время Земфира частенько зависала с друзьями в опустевшей студии и варила «винт». Кстати, приятели настаивали на том, чтобы этот препарат готовила именно Зема – мол, она это делает лучше всех.

Бывшие знакомые девушки свидетельствуют: она начала принимать его в качестве энергетика, а потом привыкла. Еще бы! Ведь «винт» (официальное название – метамфетамин) варят из разного рода сильнодействующих лекарственных препаратов, а затем колят в вену. Это возбуждающее средство для центральной нервной системы действует подобно кокаину.

Героин

В 1998 году Земфира создала свою группу и, по свидетельствам друзей, с наркотиками практически завязала. «Они только мучают меня», – говорила она и лишь изредка позволяла себе покуривать «травку». Так продолжалось до позапрошлого года. И тут у артистки начался творческий кризис. По свидетельствам тех, кто сталкивался с Земой в тот период ее жизни, разочаровавшаяся в собственных песнях девушка начала употреблять вновь сильно действующие средства.

Предел наступил 15 апреля. В день, когда должен был начаться гастрольный тур певицы по Сибири, организаторы концертов объявили о ее болезни. Концерты были перенесены. Фанаты сочувствовали и оправдывали свою любимицу: мол, поправится – и обязательно к нам приедет, но тут... Приехав в Новосибирск, актер Павел Майков расставил все точки над «i». Отвечая на вопрос «Ну, что там Земфира в Москве? Болеет?», он шокировал всех, заявив:

– Да меньше колоться надо! И еще она очень сильно нюхает...

...Говорят, что наркотики так и идут с певицей по жизни. Именно из-за них она так сильно потеряла в весе. Из-за них же и частые смены ее настроения. Своих музыкантов Земфира уже разогнала. А недавно она уже третий раз за год сменила директора и турменеджеров...

...летний японец Томодзи Танаби заявил, что секрет его долголетия в том, что он ...нно не употреблял алкоголь, не курил и вел дневник.

Буба, выходи бухать!

ФАН-КЛУБ группы «Смысловые галлюцинации» безуспешно пытается спонсировать своего кумира.

– В этом году группе исполнилось 18 лет, и, естественно, наши фанаты повзрослели вместе с нами, – говорит солист Сергей Бобунец. – И так получилось, что наш фан-клуб состоит из одних мужчин эдак лет 35-40, которые могут ночью приехать на своих огромных джипах ко мне во двор и орать: «Бу-ба! Выходи, давай бухать!» Я, конечно, не выхожу – делаю вид, что сплю. На звонки не отвечаю. Но это нормальные, в принципе, мужики. Просто я уже столько не выпью...

Поклонники уверены: причина болезненной худобы у певицы – в запрещенных веществах

Земфира

В 1996 году будущая звезда идет работать в уфимский филиал радио «Европа плюс», где делает рекламные ролики. А ночью на том же оборудовании она записывает свои первые песни. По свидетельству фанатов, в то время Земфира частенько зависала с друзьями в опустевшей студии и варила «винт». Кстати, приятели настаивали на том, чтобы этот препарат готовила именно Зема – мол, она это делает лучше всех.

Бывшие знакомые девушки свидетельствуют: она начала принимать его в качестве энергетика, а потом привыкла. Еще бы! Ведь «винт» (официальное название – ме... тамин) варят из разного ро...

...оправдывали свою ... поправится – и обязательно к нам приедет, но тут... Приехав в Новосибирск, актер Павел Майков расставил все точки над «i». Отвечая на вопрос «Ну, что там Земфира в Москве? Болеет?», он ... всех, заявив:

– Да меньше колоться надо! И еще она очень сильно нюхает...

...Говорят, что наркотики так и идут с певицей по жизни. Именно из-за них она так сильно потеряла в весе. Из-за них же и частые смены ее настроения. Своих музыкантов Земфира уже разогнала. А недавно уже третий раз за год сменила ...ктора и турменеджеров...



Уважаемые вкладчики Сбербанка России!

С 1 августа 2007 г. переводы вкладов между структурными подразделениями Сбербанка России, расположенными на территории одного города, осуществляются без взимания комиссии!

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону (495) 974 6677 и на сайте http://www.sbrf.ru

СБЕРБАНК РОССИИ

Основан в 1841 году

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г. Реклама

Винокур подарил подруге автомобиль

Пока хозяйка гастролирует, подарок стоит под окнами офиса Владимира

ПРЕЗЕНТ ОБОШЕЛСЯ В ПОЛМИЛЛИОНА

ЕВГЕНИЯ СЛАВИНА

ПОХОЖЕ, что 59-летний пародист окончательно потерял голову от своей 23-летней возлюбленной Марии Новиковой.

Юная протеже стареющего артиста и так ни в чем не знает отказа, а теперь она получила от покровителя очередной подарок – новенький «ниссан-ноут».

Чтобы лишний раз не привлекать внимания к себе и молодой возлюбленной, Владимир Натанович отправил Машу в салон вместе с директором.

Провинциалка, несколько лет назад перебравшаяся в Москву из Белгорода, полностью находится на содержании любвеобильного артиста. Она работает в его Театре пародий, он снимает ей квартиру и оплачивает все счета. Единственное, чего не хватало красавице для полного комфорта, так это личного транспорта. О чем Маша и сообщила Винокуру. Желание возлюбленной для артиста закон, и уже через несколько дней Новикова выбирала иномарку в крупном салоне Major avto на Волоколамском шоссе.

Покупка

Из всего многообразия машин, представленных в салоне, Новикова выбрала серебристый «ниссан-ноут». Это небольшое, но очень комфор-

тное авто стоимостью 593 600 рублей сразу приглянулось молодой красавице. Автомобиль хоть и не подходит для возлюбленной, но

ПЕВИЦУ ЗАСТАВИЛИ СНЯТЬСЯ



Валерия как настоящая артистка воплотилась в нужный образ

Эротические танцы с женщинами были у певицы впервые

ЛЕЙЛА МУХАМЕДЗЯНОВА

САМАЯ целомудренная и добропорядочная певица нашей сцены умеет удивлять: на днях Валерия снялась мало того что в эротическом клипе, так еще и в компании полуобнаженных женщин.

Съемки дались матери троих детей с большим трудом, а закончились грандиозным семейным скандалом. Ведь с самого начала артистка не хотела соглашаться на столь смелый эксперимент.

– У меня такой имидж, что просто недопустимо сниматься в таком откровенном клипе, – поделилась с «Жизнью» Валерия.

Не желая обнажаться перед камерой и тем более исполнять эротические танцы в постели с девушками, певица до последнего отказывалась от предложенного сценария и даже раскритиковала знаменитого режиссера Камэля Уали.

– Если честно, мне понадобилось много усилий для того, чтобы доказать Лере, что этот сценарий восхитительный, - признался «Жизни» супруг певицы Иосиф Пригожин.

Съемки

В клипе на новую песню под названием Break It All обычно скромная Валерия выступает в роли раскрепощенной и сильной женщины, страдающей от любви. В финале певица танцует в постели вместе с четырьмя красавицами в соблазнительных шелковых пеньюарах.

Во время первых дублей артистка слегка смущалась, однако через некоторое время она уже эротично двигалась рядом с сексапильными француженками, нежно прижимающими Валерию к себе.

Как признался «Жизни» Иосиф Пригожин, к такому решению они пришли нелегко. Отвергнув доводы

ное, чего не хватало красавице для полного комфорта, так это личного транспорта. О чем Маша и сообщила Винокуру. Желание возлюбленной для артиста закон, и уже через несколько дней Новикова выбирала иномарку в крупном салоне Major avto на Волоколамском шоссе.

Покупка

Из всего многообразия машин, представленных в салоне, Новикова выбрала серебристый «ниссан-ноут». Это небольшое, но очень комфортное авто стоимостью 533 000 рублей сразу приглянулось хваткой красавице. Автомобиль хоть и был подарком для возлюбленной, но Владимир Натанович предусмотрительно оформил его на себя.

Винокур готов выполнить любой каприз молодой спутницы

В автосалоне нам подтвердили, что «ниссан-ноут» оформлен на известного артиста, а вот номера мобильных телефонов сотрудникам компании Новикова написала свои.

– Договор на покупку автомобиля составлен на имя Владимира Винокура, – сказали «Жизни» в салоне Major avto. – Но в нашей клиентской базе его номеров нет, у нас записаны телефоны Марии Новиковой.

Как выяснила «Жизнь», Мария осталась очень довольна подарком, и через несколько дней она уже села за руль, благо водительский стаж у нее приличный. Теперь машину часто видят возле гостиницы «Пекин», где находится офис Винокура.



Сначала Валерия противилась участию в столь скандальном, на ее взгляд, ролике

звании Break It All выступает в роли раскрепощенной и сильной женщины, страдающей от любви. В финале же певица танцует в постели вместе с четырьмя красавицами в соблазнительных шелковых пеньюарах.

Во время первых дублей артистка слегка смущалась, однако через некоторое время она уже эротично двигалась рядом с сексапильными француженками, нежно прижимающими Валерию к себе.

Как признался «Жизни» Иосиф Пригожин, к такому решению они пришли нелегко. Отвергнув десятки сценариев и режиссеров, продюсер певицы остановился на Камэле Уали, предложившем кардинально изменить стиль и имидж российской певицы.

Клип

Утвердив бюджет в 300 тысяч евро и полностью одобрив сценарий будущего клипа, съемочная группа приступила к работе. Съемки, длящиеся два дня, проходили в Париже на одной из самых крупных киностудий. В России песня попадет в ротацию уже в начале октября. Тогда же на мировых экранах появится и скандальный клип.

– Над клипом работала самая лучшая группа, – признался «Z» Иосиф. – Съемки действительно были очень трудными, и Лера предстала в новом образе. Уверяю вас, ее еще никто не видел такой.



ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ:

- подпишитесь на газету «Жизнь за всю неделю» на 1 полугодие (6 месяцев) 2008 года;
- сделайте ксерокопию подписной квитанции;
- отправьте ксерокопию квитанции в редакцию газеты «Жизнь за всю неделю» Вашего города до 10 января 2008 года (на конверте сделайте пометку «Дом, который дарит «Жизнь»).

Розыгрыш состоится 23 февраля 2008 года. Результаты розыгрыша будут опубликованы 5 и 12 марта 2008 года на сайте www.zhizn.ru, а также в газете «Жизнь за всю неделю».

Адрес редакции: 410028, Саратов, ул. Чернышевского, 76/78, тел. (8452) [illegible]
Полные условия проведения акции читайте на сайте www.zhizn.ru и в следующем номере газеты.

В ОТКРОВЕННОЙ ЛЕСБИЙСКОЙ СЦЕНЕ

СЕКС-ШАНТАЖ ВАЛЕРИИ

Перед камерой певица убедительно играла роль

Витас победил нечисть

ПЕВЕЦ Витас становится настоящей звездой в Стране восходящего солнца.

Артист уже заключил контракт на создание комиксов, главным героем которых будет он сам. Мало того, в той же самой Японии готовится и видеоигра. По ее зубодробительному сюжету российский исполнитель будет бороться со всякой восточной нечистью.

Вдобавок ко всему еще одна японская фирма уже приступила к изготовлению автосигнализации, по звукам чрезвычайно напоминающей специфическое пение Витаса. Полученные от всего этого дивиденды позволили артисту купить небольшой загородный домик в Японии, в котором он и собирается жить.

Радиация в доме

УЧЁНЫЕ советуют запасаться дозиметрами.

Исследования окружающей среды и помещений показывают, что больше всего радиационного облучения население получает от мест локальных аномалий. Как правило, это несанкционированные городские свалки.

В последнее время ежегодно выявляется более десяти новых участков, загрязненных радиоактивными веществами. Радиоактивный газ радон, образующийся в земной коре, поступает в здания через трещины и щели в фундаменте, полу и стенах. Если дом находится на разломе земной коры или какой-либо другой аномалии, то содержание газа может значительно превышать допустимые уровни. Часто, разни

За съемочный период Валерия пережила весь спектр эмоций



От совместной работы получили удовольствие и девушки, и артистка

чают от мест локализации аномалии. Как правило, это несанкционированные городские свалки.

В последнее время ежегодно выявляется более десяти новых участков, загрязненных радиоактивными веществами. Радиоактивный газ радон, образующийся в земной коре, поступает в здания через трещины и щели в фундаменте, полу и стенах. Если дом находится на разломе земной коры или какой-либо другой аномалии, то содержание газа может значительно превышать допустимые уровни. Часто радиация проникает в дом и с новыми, ещё не использованными строительными материалами, которые могут вызвать снижение иммунитета и даже смерть.

Другой источник опасности – продукты питания, реализуемые на стихийных рынках и не проходящие радиационный контроль. Ежегодно специалисты обезвреживают более полутора тонн обнаруженных санитарными врачами радиоактивных продуктов.

В качестве наиболее надежного союзника новоселам и любителям полакомиться свежими продуктами специалисты пока могут посоветовать лишь беспристрастный бытовой дозиметр, позволяющий быть более информированным и осторожным.

ЧЕГО БОЯТСЯ «БЛЯШКИ»?

Как сохранить в чистоте 100 000 километров кровеносных сосудов



Кровеносные сосуды – это дорога жизни. И протяженность ее в организме человека, включая развет-вленную сеть капилляров – даже трудно себе представить – 100 000 километров! Понятно, что поддерживать такую сложную систему в чистоте нелегко: каждый день наши артерии и вены атакует злейший враг – холестерин. На стенках сосудов начинают формироваться бляшки, и дорога жизни становится все уже, все теснее...

Можно ли очистить ее от смертельно опасных «завалов»?

В Швейцарии – стране, занимающей первое место в Европе по продолжительности жизни, давно известно средство с прекрасной способностью очищать сосуды даже при выраженном атеросклерозе и тромбах. Это уникальное лекарственное растение вербена. Оно содержит особые активные вещества – сапонины, которые буквально «вымывают» холестерин со стенок сосудов. А измельченные бляшки под действием сапонинов выталкиваются в русло кровотока.

На основе этого растения спасателя швейцарские ученые разработали специальный препарат – капли «Вербена – чистые сосуды», которые уже несколько лет принимает вся Европа. Недавно они появились и в наших аптеках. Натуральные, высокоэффективные компоненты капель выверены со знаменитой швейцарской точностью. Очистительную работу вербены дополняет экстракт гинкго билоба – он восстанавливает нормальное кровообращение при возрастных изменениях сосудистой системы. Трава готу кола улучшает кровоснабжение мозга, черноплодная рябина снижает давление и укрепляет стенки сосудов. Клевер луговой - источник изофлавоноидов - снижает вязкость крови и, обладая антишлаковым действием, предупреждает отложение холестерина. Обратите внимание: в каплях «Вербена – чистые сосуды» работает не один компонент, а целый комплекс!

Разработанные швейцарскими специалистами капли «Вербена – чистые сосуды» позволяют держать в безупречной чистоте и отличном тонусе всю нашу сосудистую систему А это, по мнению медиков - главное условие долголетия.

Капли «Вербена чистые сосуды» - дорога жизни должна быть чистой!

Спрашивайте в своей аптеке.



РК Рег №77.99.13.3.У.10679.9.05 от 27.09.2005 г.

Леонид Шахов

АНГЕЛЬСКАЯ ПАЛАТА

ЕЩЕ не утих старый скандал (дело «Трансаэро») в Счетной палате, как – новый позор. И главное, обе истории очень мутные...

В первом случае взятку требовали люди, связанные с аудитором Пансковым, во [illegible]

[illegible] – такой стиль.

И [illegible] тальной чистоты должны быть эти люди?

Сергей Степашин стоит на страже чести мундира. Мол, так и есть: в его конторе работают самые лучшие, самые благородные и самые достойные представители общества. Те же, кто бросил тень на Счетную палату, не имеют к ней никакого отношения. Одни вообще в ней не работали, другие были к Счетной палате прикомандированы.

Я, собственно, и не думал сомневаться, что в ведомстве Степашина могут работать жулики.

Что вы, что вы!

Да и не только в Аудиторы Степашин [illegible]

[illegible] осмотрительно [illegible]

[illegible] что [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Потому [illegible] и [illegible] любовь [illegible], а вот с [illegible] этих совестливых и беспристрастных людей, которым те служат, даже волос не упал.

Так что я полностью верю Сергею Степашину. Мог бы и вообще не созывать пресс-конференцию. Но как говорил персонаж одной из пузырной комедии, меня все время одолевают смутные сомнения.

У Шпака – магнитофон.

У посла – медальон...

Не на тот остров

НУ, почему *цирк*? Это же суд, господа! Напомню. В дом столичного литературоведа Зуева однажды ночью явился милицейский наряд – чтобы забрать сына Андрея в армию. Произошла драка. Драка – громко сказано. Избиение. Теперь же, как говорит мы [illegible] Зуевым [illegible] друга и [illegible] оружие

Не на тот остров послали!

Новый премьер Виктор Зубков, видимо, человек беспардонный. Не церемонясь совершенно, взял он министров в оборот. Такой разнос им не устраивал никто. Больше всего премьера возмутила волокита с перечислением денег на устранение последствий землетрясения на Сахалине

– Почему деньги на остров до сих пор не поступили? – терзал своих новых подчиненных Виктор Зубков. Он не искал крайнего. Пытался разобраться и найти виновного в том, что не исполнено поручение самого президента. И нашел. Не министра Кудрина, ответственного за финансы и финансирование. Не министра Шойгу, главного по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. И не министра Яковлева, руководящего регионами. Крайним оказался чиновник... аппарата правительства, которого тут же и отправили в бессрочную командировку на Сахалин (пока, мол, туда деньги не поступят). А я, между прочим, знаю ответ, почему деньги на остров Сахалин идут столь долго.


Виктор Зубков

Потому что далеко

Посмотрите на карту: где Москва и где Сахалин. Через всю страну должны идти деньги! А они хотят, чтобы сегодня отправили – завтра дошли

Так не бывает. Смешно? Мне тоже. Есть еще одна, кстати, причина, по которой деньги могли не дойти до острова. Отсутствие денег. В нашей нефтеперерабатывающей экономике, которая, как крекинг-завод, производит из нефти не только бензин, но и ракеты, пушки, корабли, хлеб, молоко, а также футбольные клубы, яхты и самолеты, кончились деньги. Опять смешно? На самом деле, как это ни печально, все дело конечно же в коррупции. И эти несчастные 800 миллионов рублей (третья, жалкая часть стоимости коллекции Вишневской и Ростроповича) не дошли до людей по той же самой причине


Сергей Миронов

Потому что ведомства не договорились

Не договорились по откатам

Вполне возможно, что именно это и возмутило нового премьера. Он же этих чиновников насквозь видит! Сидит и смотрит, например, на Гордеева, а тот понимает, что просвечивается. Краснеет. Не зря так обрадовался назначению Зубкова самый беспощадный борец с коррупцией спикер Совета Федерации. «Я уверен, Виктор Зубков сможет профессионально обеспечить борьбу с этим злом, – говорит Сергей Миронов. – Мы должны быть уверены, что все деньги дойдут по назначению, что они не уменьшатся по дороге и будут эффективно потрачены»...

Должны быть уверены, правильно

Но смотрите! Землетрясение. Город разрушен. Люди живут в палатках, в неприспособленных для жилья помещениях – даже на баркасах! И ждут помощи. Но не три банки консервов, буханку хлеба и бутылку воды на человека (это то, что они получили), а реальную помощь. И вот вмешался президент. Обещал помочь. И помог. Подписал указ, отдал необходимые распоряжения. Даже сумму обговорил, чтобы всем хватило. И на компенсации, и на новое жилье. И вот проходит неделя, другая, третья... месяц... А деньги еще не перечислены. А на дворе уже осень. А Сахалин – это не Ташкент...

Так какая другая может быть причина у такого демонстративного бессердечия, если не коррупция?!

Лиха беда, конечно, начало, но не прав новый премьер-министр Зубков. Этих вороватых чиновников не на Сахалин надо «сплавлять», а на другой остров.

На остров – где замок Иф...

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ КИШЕЧНИКУ

«Пробаланс»™ – оригинальная композиция растворимых и нерастворимых пищевых волокон для улучшения функционального состояния желудочно-кишечного тракта.

- ✓ Профилактика дисбактериоза
- ✓ Эффективность при запорах.
- ✓ Нормализация микрофлоры кишечника.
- ✓ Уменьшение риска развития сахарного диабета.

«Пробаланс»™ – это многокомпонентная пребиотическая формула, сбалансированная по содержанию растворимых и нерастворимых пищевых волокон, стимулирующая рост нормальной микрофлоры кишечника.



- ✓ Высокая безопасность.
- ✓ Гарантированное качество.

Доставка по почте наложенным платежом.
Заказы по адресу: 196216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140.
ООО «Ареал»; по телефону: 8(812) 943-2298, 560-2090

ОГРН 1037847136191

Спрашивайте в аптеках города!

ПУ, почему цирк? Это же суд, господа! Напомню. В доме отдыха известного литературоведа Зуева одиннадцать ночью ввалился милицейский наряд – чтобы забрать сына Андрея в армию. Произошла драка. Драка – громко сказано. Избиение. Теперь же в суде говорят: мы приходили к Зуевым защищать друг друга и свое табельное оружие.

Ну, как так можно?

Вы же оскорбляете дух суда!

Ворвались в чужой дом. Оскорбили. Избили. И еще издеваются...

Суть в том, что даже если 18-летний Андрей Зуев незаконно увильнул от военкомата (позже, правда, выяснилось, что для армии он негоден по здоровью), то эти защитники закона идут на тяжкое преступление.

Тогда кто они сами?

...В Ингушетии каждый день похищают людей. Кто эти похитители (Кадырова на них нет!) – неизвестно. Они же в масках. Но последний случай открыл их лица. Выяснилось: похитители – сотрудники... правоохранительных служб, т. е. представители власти. Слушайте, если вы представители власти, если вы честные представители власти, если вы служите закону, а не дьяволу, то объясните людям, что и как. Кто – вы, а кто – те, кого вы задерживаете, и какая между вами разница?

Иначе чем вы лучше их?

МИХАИЛ Касьянов вернул государству дачу в Сосновке, а Алишер Усманов – коллекцию Вишневской и Ростроповича. И оба – добровольно. Разница же в том, что бизнесмена Усманова на этот шаг толкнуло сердце, а бывшего государственного служащего Касьянова – суд.



ЗЯТЬ ЗЮГАНОВА:
ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ КПРФ

Муж сестры лидера компартии больше не верит своему родственнику

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА

МУЖ СЕСТРЫ Геннадия Зюганова вышел из компартии – он больше не доверяет ни лидеру КПРФ, ни лозунгам красных.

На прошлых выборах зять Геннадия Зюганова Юрий Шмаков голосовал против компартии. Даже то, что он сам в прошлом член КПСС и живет в Ульяновске, на родине Ленина, не повлияло на его позицию.

– Я больше не верю Зюганову! – жестко, с металлическими нотками в голосе говорит Юрий Иванович о своем высокопоставленном родственнике.

Зять Зюганова собственноручно написал заявление и вышел из компартии по собственному желанию, поскольку счел ее политические лозунги обманом:

– Наши вожди, начиная с [illegible] так и не принесли [illegible]

Геннадий Зюганов забыл об ульяновских родственниках

Первый слева в нижнем ряду - Андрей Михайлович Зюганов, рядом его жена, его сестра Ольга Михайловна и дочь Людмила. 1972 год

ООО «Русьимпорт» представляет:

«Арпи» – восходящее солнце Армении

Коньяк «Арпи» – так с древних времен называют в Армении утреннее восходящее солнце – производится на одном их старейших в Ар[illegible] подтверждены и [illegible] специалистами

Первый слева в нижнем ряду - Андрей Михайлович Зюганов, рядом его жена Ольга Михайловна и дочь Людмила. 1972 год

Геннадий Зюганов забыл об ульяновских родственниках

Убеждения Зюганова давно устарели. На последних выборах я голосовал не за коммунистов. Их идеи уже отжили свое, история не стоит на месте. –

прошлом член КПСС и живет в Ульяновске, на родине Ленина, не повлияло на его позицию.

– Я больше не верю Зюганову! – жестко, с металлическими нотками в голосе говорит Юрий Иванович о своем высокопоставленном родственнике.

Зять Зюганова собственноручно написал заявление и вышел из компартии по собственному желанию, поскольку счел ее политические лозунги обманом:

– Все вожди, начиная с Ленина, так и не принесли народу обещанной свободы, равенства и братства!

Бывший преподаватель авиационного вуза 69-летний пенсионер Юрий Шмаков приходится [illegible] Госдумы Геннадию Зюганову [illegible]

Забота

[illegible] хайловича Зюганова, отца нынешнего лидера КПРФ, воспитала мать супруги [illegible] Терентьевна Трусова.

– Андрей Михайлович благодарил мою маму всю жизнь, – рассказывает Алина Михайловна Шмакова. – [illegible] мать была [illegible] а дети в [illegible] мы Зюгановых были [illegible] вять. И Дарья Терентьевна взялась помочь родной сестре. Она и вырастила Андрея Михайловича да и других нянчила.

– Отец Геннадия очень ценил мою тещу, – вспоминает Юрий Иванович. – Постоянно письма ей писал, всей родне приветы передавал. Изу-

Юрий Иванович Шмаков и его жена Алина Михайловна

[illegible] им был человеком порядочным, добрейшим! Андрей Михайлович всегда поздравлял нас со всеми [illegible] праздниками торжествами, открытки присылал, фотографии. Все наши дни рождения помнил! И с Новым годом Зюганов нас поздравлял, и с 1 мая, и непременно с праздником Великой Октябрьской революции. Когда семья Зюгановых перебралась в Москву, родственные связи не прервались. Я даже побывал у них в гостях на Тверской-Ямской Квартира в самом центре столицы, что и говорить, немаленькая.

Андрей Михайлович Зюганов встретил нас очень хорошо, сам всю еду приготовил, на стол собрал, напоил-накормил, медовухи налил. Знатный напиток! Андрей Михайлович ведь пасечник. Когда на пенсию вышел, пчеловодством занялся и медовуху готовил сам. Отец Зюганова всю семью объединял, был солнцем, вокруг которого все вращалось, он всех согревал, с любовью принимал. А не стало его – и в семье перестали родниться. Геннадий с политике

Убеждения

С [illegible] Юрий Шмаков порвал навсегда.

– Убеждения Зюганова давно устарели. На последних выборах я голосовал за «Единую Россию», а не за коммунистов. Их идеи уже отжили свое, история не стоит на месте, и возвращаться к прошлому не имеет смысла, хотя в СССР было и много хорошего.

– А родственные отношения Геннадий Андреевич пытается поддерживать?

– Нет, сейчас мы далеки. Вот если бы его отец Андрей Михайлович был жив, мы б жили как одна семья!

Ульяновские родственники Зюганова живут на крошечную пенсию – на двоих выходит шесть тысяч рублей. Чтобы свести концы с концами, перебрались в деревню Новая Бирючевка, поближе к земле.

– Если что-то случится, вы обратитесь к Геннадию Андреевичу за помощью?

– Нет. Зюганову давно не до нас!

ООО «Русьимпорт» представляет:

«Арпи» – «восходящее солнце Армении»

[illegible] «Арпи» [illegible] с Араратской [illegible] называют в Армении утреннее [illegible] Восходящее солнце - гордость [illegible] и старейшины» в Армении Ар[illegible] коньячном заводе (Ак?). [illegible] дитсбою продукцию в самом [illegible] Араратской долины - [illegible] нограда, произрастающего на [illegible] землях этой долины. Здесь в советские времена производились лучшие коньячные спирты для всемирно известных [illegible] армянского коньяка, которые затем разливались на Ереванском коньячном заводе. Напомним, что в СССР при производстве армянского коньяка существовала жесткая монополия. Все старейшие армянские заводы обязали производить коньячные спирты, но запретили разливать коньяк, их розлив осуществлялся только на Ереванском коньячном заводе.

[illegible] российского потребителя [illegible] «открылись подвалы» старейшего завода Армении, в которых хранятся коньячные спирты ещё со сталинских времён, можно с полным основанием говорить о появлении на российском рынке высококачественных коньяков из Армении. Высокое качество коньяков «Арпи» [illegible] [illegible] [illegible]

ТАЙНЫ «ФАБРИКИ ЗВЕЗД»

Меладзе



Юля покорила Валерия своим темпераментом

Фото: NEW MODELS

ПЕВЕЦ ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА К СОЧИНСКОЙ КРАСАВИЦЕ ЮЛИИ ПАРШУТЕ

ВСЯ «ФАБРИКА звезд – 7» стоит на ушах. В «звездном» доме обсуждают взаимоотношения продюсера проекта Валерия Меладзе и молодой красотки из Сочи Юлии Паршуты.

ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ

Девушка не скрывает своей симпатии к певцу, и, похоже, он отвечает ей взаимностью...

Сочинскую красавицу Валерий заметил еще на кастинге. Девушка сразу покорила членов жюри не только своими превосходными внешними данными, но и голосом.

Обсуждая достоинства претендентов, Валерий заметил, что «Юля безумно красива, прилично воспитанна, умна и по-детски непосредственна». Сочетание этих качеств произвело на Меладзе особое впечатление. После заселения в «звездный» дом Юля призналась другим «фабрикантам», что всегда мечтала работать с братьями Меладзе и знает все песни Валерия наизусть.

Избранная

Юля была единственной из «фабрикантоk», кто удостоился чести спеть дуэтом с Валерием Меладзе его песню «Без суеты». Все, кто видел этот номер, отметили, что между ними словно электрическая искра проскочила – хоть лампочки зажигай!

– Я уверена, что Валерий Меладзе любит всех нас. Но чувствую и то, что когда он приходит к нам в «дом», то уделяет мне особое внимание. Конечно, я не думаю, что он выделяет мой талант, так как я не самая талантливая на «Фабрике», – считает Юля. – Как сказал мне Костя, у нас с Валерием в дуэте красиво сочетаются голоса и мы внешне гармонируем, наверное, поэтому он предложил Валерию спеть со мной.

– Валерий был моим кумиром, я всегда заслушивалась его голосом, а песни знаю наизусть, – призналась девушка.



На сцене Меладзе не сводил с Паршуты восхищенного взгляда

Зависть

После своего выступления с Валерием Юля почувствовала, что некоторые из обитателей «звездного» дома стали ей завидовать.

– Мне до сих пор сложно осознать, что из всех «фабрикантоk» он выбрал меня, – с восхищением говорит девушка. – У меня замирает сердце, когда я стою рядом с Валерием на сцене. Я считаю, что мне повезло работать с такими людьми, как братья Меладзе. Они уважают мои моральные принципы и желания. С такими продюсерами путь на сцену лежит не через постель!

Алексей Нилов

Нилов копит на байк

ЛЮБИМЕЦ женщин, звезда сериала «Менты» Алексей Нилов осуществил свою давнюю мечту, вступив в один из байкерских клубов.

– Я очень люблю мотоциклы и увлекаюсь ими уже давно, – поделился с «Жизнью» Алексей. – К сожалению, своего байка у меня пока нет, но я надеюсь купить его в самое ближайшее время.

Единственная причина, не позволяющая Нилову приобрести мотоцикл, – это отсутствие гаража. Оставлять же двухколесного друга на улице «мент» опасается – а ну как угонят? Однако как только место для байка будет присмотрено, Алексей планирует незамедлительно совершить заветную покупку.

ПРИКОЛ

АМЕРИКАНСКИЙ сенатор Чэмберс подал в суд на Бога; его претензии заключаются в том, что Господь допустил много смертей и террора; явления ответчика он не дождался.

Валерия наизусть

На сцене Меладзе не сведет
Паршуты восхищенного взгляда ложит не через постель!

ШУТКИ ПО-ВЗРОСЛОМУ

...ключается в правильном мужском отдыхе.
...ая возможность пошутить
...ших самых лучших друзей!

А мужики знают, что...

Если ускорить течение пив... течение ... замедлится само собой!

Если мужик сказал «д... пиво», значит, он вернется за большим Толстяком!

Попался навстречу мужик с пустыми кружками? Значит, где-то закончилось пиво! Это к большому Толстяку!

Если в начале недели вы чувствуете, что способны на большее, то в конце недели встреча с большим Толстяком обязательна!

Если мужик оглянулся за пивом – значит, друзья ему доверяют!

ТОЛСТЯК 5л — ЭТО ПО-ВЗРОСЛОМУ, МУЖИКИ!

ПРЕМИУМ ПИВО ВАРЕНИЕ ВЫДЕРЖИВА... РАЗЛИВ...

Разгадайте кроссворд «Старое кино» и выиграйте 300 000 р.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ!

ВНИМАНИЕ!

СТАРОЕ КИНО



Разгадайте кроссворд «Старое кино», найдите ключевую фразу и впишите её в купон участия.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВЫПЛАТЫ 300 000 РУБЛЕЙ

Служба вручения призов компании «ПОКУПКИ НА ДОМ» официально гарантирует выплату 300 000 рублей Главному победителю акции. Выплата будет произведена Финансовой дирекцией под контролем Независимой комиссии*.



Отправляя купон, Вы получаете подарок на выбор

Новый каталог НА ДОМ! Вас ждет широкий выбор товаров для дома

Каждому участнику – бесплатные подарки!

Принять участие в акции быстрее по телефону

(495) 787-22-82

с 7:00 до 22:00 в будни, с 9:00 до 21:00 в выходные

или отправив купон участия по факсу

(495) 789-65-77

(круглосуточно)

* ИЗОМ - ОПРЕДЕЛЕН ...ЕТНЫХ ...ЗАКАЗА. ФАКТА ... ИЗ ЧИСЛА ВСЕХ ...ОГО ЗАКАЗА ТОВАРА ...ОК, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ...ПОЧТОВОМУ ШТЕМПЕЛЮ) ...УЧАСТНИКАМ ПРИСЛАВШИМ ...О СТИМУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ...СИ». ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 127591, ...Б ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ ПРАВИЛАХ ..., СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ВРУЧЕНИЯ

НА ДОМ

КУПОН УЧАСТИЯ

Заполните купон и отправьте по адресу: 111974, Москва, а/я 21, «ПОКУПКИ НА ДОМ»

☐ Да, я разгадал(-а) кроссворд «Старое кино» и вписываю ключевую фразу:

_____.

☐ Да, я хочу получить 300 000 рублей! Я незамедлительно отправляю этот купон по указанному адресу и получаю БЕСПЛАТНО новый выпуск каталога в подарок.

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Пол: ☐ м. ☐ ж. Дата рождения: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
число месяц год

Почтовый индекс: |__|__|__|__|__|__| Адрес: _____

_____

Контактные телефоны: дом. |8| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
код номер

моб. |8| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
код номер

E-mail: _____@_____

Ваша подпись: _____

Я даю согласие ООО «ПОКУПКИ НА ДОМ» (127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2, ОГРН 1027739094074) на обработку и использование моих персональных данных

03.7038.330.70.1

Новый каталог «НА ДОМ»! Вас ждет широкий выбор товаров для дома!

Каждому участнику – бесплатные подарки!

Принять участие в акции быстрее по телефону

(495) 787-22-82

с 7:00 до 22:00 в будни, с 9:00 до 21:00 в выходные

или отправив купон участия по факсу

(495) 789-65-77

(круглосуточно)

ПРИЗОМ – ОПРЕДЕЛЕН РКЕТИНГОВЫХ ЗАКАЗА, ФАКТА . ИЗ ЧИСЛА ВСЕХ ОГО ЗАКАЗА ТОВАРА РОК), ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЧТОВОМУ ШТЕМПЕЛЮ). УЧАСТНИКАМ. ПРИСЛАВШИМ О СТИМУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ДОМ». ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 127591, О ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИЙ, ПРАВИЛАХ ИЙ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ВРУЧЕНИЯ

Имя:

Отче

Пол

Поч

К

Я даю согласие ООО «ПОКУПКИ НА ДОМ», (127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2. ОГРН 1027
на обработку и использование моих персональных данных.

ВЕЛИКИЙ АРТИСТ БОРЕТСЯ

ИСПОВЕДЬ

ЗЛОЙ РОК ЛЕНКОМА

В здании театра находился притон и лазарет для безнадежных больных

ЧЕРЕДУ несчастий с актерами Ленкома вызывает черное прошлое здания – в нем размещался самый развратный купеческий клуб, затем больница для тяжелобольных и притон анархистов.

СВЕТЛАНА ВАСИНА

Атмосфера прежних злодейств, аура страданий и разврата пропитала стены театра, все чаще приводя к трагедии в жизни его главных звезд. В июне 2000-го внезапно от сердечного приступа умер драматург Григорий Горин. Спустя четыре года случается страшная авария с Николаем Караченцовым. Летом 2006 года тоже внезапно *и скоропостижно и также от сердечного приступа умер выдающийся сценограф Ленкома Олег Шейнцис. Ему было 57 лет.*

Отмечают, что и другой великий театральный художник Давид Боровский [illegible] с Колумбийской [illegible] именно после [illegible] принял участие [illegible] Ленкомовской [illegible] «Затмение».

В марте этого года в [illegible]-клубе [illegible], находится поз[illegible]

нах они возложили на... Михаила Булгакова.

«Психическая энергия этой феноменальной личности имеет явную тенденцию к посмертному существованию. Как знать, быть может, булгаковский гений каким-то образом повлиял и продолжает влиять на ауру дома номер 6 на Малой Дмитровке», – сказано на



Театр Ленком расположен в старинном особняке на Малой Дмитровке, 6

лось большое количество отрицательной энергии. Когда-то он принадлежал госпоже Медокс, наследнице авантюриста Романа Медокса, прозванного за распутство «русским Казановой».

Затем здание выкупило Купеческое Собрание. Богачи приезжали сюда «обжираться, поживиться «клубничкой» и проиграться в карты».

Известны случаи, когда разорившиеся кончали с собой прямо в этих стенах. А «клубничкой» был хор «Яръ». Его содержательница Анна Захаровна заставляла певиц услаждать купцов не только голосом, но и телом.

В 1914 году в здании открыли лазарет. Койки стояли там, где сейчас зрительный зал. А зимой 1918 года в здание вселились анархисты. Над подъездом «Дома анархии» [illegible] отвратительное черное знамя.

– Это было сборище [illegible], развязных [illegible] и экзальтированных девиц, – отметил писатель Константин Паустовский.



Александр Абдулов в израильском госпитале мужественно борется с тяжелой болезнью

Караченцовым. Летом 2006 года тоже внезапно и скоропостижно и также от сердечного приступа умер выдающийся кинорежиссер Ленкома Артем Шейнцис. Ему было 57 лет.

Отмечают, что и другой великий театральный художник Давид Боровский скончался в колумбийской Боготе именно после того, как принял участие в работе над ленкомовским спектаклем «Затмение»...

В марте этого года в элитном стриптиз-клубе «911», который находится прямо в здании Ленкома, произошел страшный пожар. Пламя, разгоревшееся среди ночи, унесло жизни 10 человек: посетителей клуба и стриптизерш.

А летом 2007 Александра Абдулова свалил страшный недуг.

Мистика

Откуда же такая напасть? Ленкомовцы сами искали ответ на этот вопрос и нашли его. Вину за жестокие, абсурдные и безжалостные происшествия в его стенах.

Театр Ленком расположен в старинном особняке на Малой Дмитровке, 6

официальном сайте театра.

Гений мистификации проработал в театре Ленком меньше года, начав в 1930-м. Тот период был самым тяжелым в его жизни. Его произведения перестают печататься, пьесы изымаются из репертуара театров. Как раз в то же самое время Булгаков заканчивает первую редакцию своего дьявольского романа «Мастер и Маргарита».

Биография

Экстрасенсы считают, что со временем в этом доме накопи-

дать купцов не только голосом, но и телом.

В 1914 году в здании открыли театр. Койки стояли там, где сейчас зрительный зал. А зимой 1918 года в здание вселились анархисты. Над подъездом «Дома анархии» вывешивалось огромнейшее черное знамя.

– Это было сборище подонков, развращенных подростков и экзальтированных девиц, – отметил писатель Константин Паустовский.

18 сентября 1927 года здесь об[illegible]ался Театр рабочей молодежи. Позже, в 1938-м, театр переименовали в Ленком.

Празднование 80-летия этого события про[illegible] в [illegible]ной, [illegible] чающегося от немощи Николая Караченцова...

Велика плата за успех тех, кто стал звездой на этой сцене.

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ в возрасте 62 лет пережил клиническую смерть. Несчастье произошло с Леоновым летом 1988 года на гастролях в Германии, но его тогда спасли. А 29 января 1994 года Евгений Леонов ушел из жизни. Вечером того дня в Ленкоме должен был состояться спектакль «Поминальная молитва» с Леоновым в главной роли.

НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ попал в аварию в ночь на 28 февраля 2005 года. Спеша в квартиру своей только что скончавшейся тещи, он не справился с управлением и врезался в столб. Травмы были столь тяжелыми, что знаменитый актер Ленкома едва выжил. Он до сих пор страдает расстройством речи.

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ, 44-летний актер, выбранный в дублеры Караченцова, в июне 2006 года тоже выбыл из строя. Он повредил ахиллово сухожилие. Связка стекол, которую Певцов извлек с антресолей, рассыпалась и «саданула» его по ноге. Актер перенес две операции. И только летом 2007 года вернулся к работе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БОКАЛЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ предпочтения в России меняются, причём теперь потребитель предпочитает напитки более высокого уровня. Опросы подтвердили, что в нашей стране теперь модно пить хорошее вино.

Статистика свидетельствует, что новое поколение давно отказалось от крепкого спиртного в пользу натуральных виноградных вин.

Компания «Исток» является одним из ведущих производителей самых употребляемых и качественных вин. Теперь в компании не намерены довольствоваться бесспорным лидерством по части шампанского и решили сделать серьезный акцент в сторону наращивания мощностей по выпуску качественного виноградного вина.

В настоящее время предметом гордости отечественных [illegible]ов стали популярные [illegible] вин с романтическими назв[illegible] – «Дар лозы», «Янтарная лоза», «Лики любви», «Ночь нежна», «Рубиновый нектар», «Доля [illegible]», «Пламя страсти», «Жемчужный берег» и «Бархатный букет».

Благодаря стабильно высокому качеству эти вина «собрали богатый урожай» наград на российских и зарубежных дегустационных конкурсах и выставках.

Этой осенью компания представит вниманию потребителей новую линейку уникальных вин «Золотая коллекция». Вкус и букет данных напитков будет особенным за счет подбора наиболее популярных сортов винограда из знаменитых французских винодельческих районов.



БЛОГИ [illegible] ВЫБРАЛИ ЛУЧШИМ БЛОГ-СЕРВИСОМ РУНЕТА

В РАМКАХ Московского Международного Фестиваля Рекламы Red Apple 2007 в киноцентре «Октябрь» прошло интерактивное ток-шоу «Первый после блога», транслировавшееся на сайте dp.ru.

На ринге сошлись представители главных блог-хостингов страны. В результате голосования лучшим блог-сервисом Рунета стали Блоги@Mail.ru.

Чтобы победить в нелегкой борьбе, представителям площадок пришлось доказывать преимущества своего сервиса, а также убеждать зрителей и ведущего, что авторов сетевых дневников и рекламодателей ждут доходы и новые эффективные каналы рекламы.

Блог-хостинги представляли: Анна Артамонова (Mail.ru), Тарас Ткачук (Sol+), Руслан Чачанов (LiveInternet), Олеся Шубина (Diary.ru), Олег Ульянский (LovePlanet) и Дмитрий Олсриновский (Rambler).

Ведущий шоу Сергей Стиллавин вел дискуссию о том, каким образом крупнейшие площадки блогосферы собираются зарабатывать на рекламе, какие бонусы получат тысячи авторов дневников, а также что думает рекламодатель об эффективности такого нестандартного способа продвижения...

Наиболее убедительного участника путем голосования определяли и зрители Московского Международного Фестиваля Рекламы, и интернет-пользователи, голосовавшие на сэйте dp.ru. Голоса тех, кто приехал на тох-шоу, приравнивались к 100 голосам интернет-пользователей.

Лучшим блог-сервисом Рунета стал Блоги@Mail.ru, набравший 5330 голосов. С небольшим отставанием за Блогами@Mail.ru следует LiveJournal («Живой журнал») – 5067 голосов. Третье место занял LiveInternet, набравший 3015 голосов. Симпатию к LovePlanet.ru выразили 2369 человек. Сервис Diary.ru поддержали 2016 участников. Замкнул список «Рамблер Планета» с 621 голосом.

СО СТРАШНЫМ НЕДУГОМ АБДУЛОВА

Актер Лев Дуров призывает Александра Гавриловича к церковному покаянию

АРТИСТ Лев Дуров уговаривает Александра Абдулова попросить прощения за грехи в церкви и сам молит Бога за его спасение.

ЕЛЕНА НЕСЬКИНА

На гастролях в Екатеринбурге Дуров не находил себе места. Несколько раз во время репетиции и антракта Лев Константинович звонил в Москву и справлялся о здоровье Александра Гавриловича Абдулова.

– Какие новости, что слышно? – переживал актер. – Не стало ему лучше? Нет? Какой ужас! Господи, помоги Саше выжить!

Лев Дуров, говоря об Абдулове, плачет.

– *Последний раз я видел Сашу за несколько дней до того, как его увезли на лечение за границу, – вспоминает Дуров. – Мы случайно встретились в аэропорту Севастополя: я там был со спектаклем, а он ехал снимать свою картину. Мы обнялись, поговорили плохо, – тяжело вздыхает Лев Константинович. – Врачи не могут ему помочь – он неоперабельный. Всем нам, его друзьям и поклонникам, очень тяжело и горько на душе от мысли, что мы бессильны...*

Молитва

Дуров признался, что сам каждый вечер молится за здоровье Александра Абдулова. *Он не теряет надежды, что беда отступит и его друг поправится.*

> **«Саше надо покаяться... Я уверен: если он исповедуется священнику, попросит прощения за все свои грехи, Всевышний не оставит его в беде!»**



– Жизнь Саши теперь в руках Бога, – говорит Дуров. – Я для себя решил, что смогу помочь молитесь за исцеление раба Божьего Александра! Я верю, что по нашим мольбам произойдет чудо и все будет хорошо!

Лев Константинович рассказал, что не так давно лечился в одной из столичных клиник. В палате с ним лежал мужчина, у которого когда-то был рак желудка последней, четвертой стадии.

– Он мне признался, что был в таком же состоянии, как Саша сейчас, – вспоминает Дуров. – Врачи разводили руками, признаваясь в своем бессилии, но мужик этот выжил, произошло чудо! Он покаялся в своих грехах и молил Всевышнего о выздоровлении и день и ночь, и Господь исцелил его. Хирурги были в шоке, когда не обнаружили ни одной раковой

Алтайскую ясновидящую Татьяну Ворошилову прозвали «Русской Вангой»

РУССКАЯ ВАНГА: ПОРЧА - ПРИЧИНА ЕГО СТРАДАНИЙ!

МАРИНА СКОРОБОГАТОВА

НА ЗНАМЕНИТОМ актере Александре Абдулове лежит страшное проклятие, которое стало причиной его страданий. Так утверждает алтайская ясновидящая Татьяна Ворошилова, за свой мистический дар прозванная «Русской Вангой».

– Проклятие из Абдулова силы тянет, – произносит, глядя на фотографию актера, баба Таня. – Каяться ему надо в церкви на Святой Земле, просить священника отпустить грехи. Врагов у него много. Особенно – обиженных женщин.

При этих словах пламя свечки на столе затрепетало и погасло.

– Семь сильнейших порч на нем! – заохала ведунья. – Дышать ему больно, позвоночник и низ желудка у него сильно болят. Вижу язву в нижней части желудка. Кишечник и почки плохо работают, поджелудочная тоже не в норме. Бедный он! Ни одного здорового органа...

– С женой хорошо живет, любит их с дочечькой, – продолжает баба Таня. – Вообще, любовей у него было много...

В этот момент пламя свечки опять начинает колыхаться, наклоняясь в сторону фотографии.

Татьяна Васильевна раскидывает карты, пытаясь заглянуть в прошлое артиста.

– Из-за женщин у него все беды, – [illegible] ница. – Многие красавицы

молит Бога за его спасение.

На гастролях в Екатеринбурге Дуров не находил себе места. Несколько раз во время репетиции и антракта Лев Константинович звонил в Москву и справлялся о здоровье Александра Гавриловича Абдулова.

- Какие новости, что слышно? – переживал актер. – Не стало ему лучше? Нет? Какой ужас! Господи, помоги Саше выжить!

Лев Дуров, говоря об Абдулове, плачет.

- Последний раз я видел Сашу за несколько дней до того, как его увезли на лечение за границу, - вспоминает Дуров. – Мы случайно встретились в аэропорту Севастополя: я там был со спектаклем, а он ехал снимать свою картину Мы обнялись, поговорили немного. Я тогда и предположить не мог, что у него все так... Что с ним что-то происходит страшное

На глазах 75-летнего актера блестят слезы, но он не пытается скрыть душевную боль.

- Сейчас Сашеньке очень горько на душе от мысли, что мы бессильны...

Молитва

Дуров признался, что сам каждый вечер молится за здоровье Александра Абдулова Он не теряет надежды, что беда отступит и его друг поправится.

6 Саше надо покаяться... Я уверен: если он исповедуется священнику, попросит прощения за все свои грехи, Всевышний не оставит его в беде! 9



Лев Дуров «Помолюсь за Сашу»

– Жизнь Саши теперь в руках Бога, - говорит Дуров. – Я для себя решил, что смогу помочь Сане, если каждый день буду молиться за его здоровье, и я молюсь. И других призываю: п о з н а в а я с ь в своем бессилии, но мужик этот выжил, произошло чудо! Он покаялся в своих грехах и молил Всевышнего о выздоровлении и день и ночь, и Господь исцелил его. Хирурги были в шоке, когда не обнаружили ни одной раковой клетки.

- Вот и Саше надо покаяться, очистить душу, - продолжает артист. – Все мы не без греха, живем в суете, не думаем о главном... Но милость Господа не имеет границ... Я уверен: если Саша исповедуется священнику, попросит прощения за все свои грехи, Всевышний не оставит его в беде!

ВИКТОР РАКОВ - 45-летний актер, которому выпало тоже дублировать Николая Караченцова. В ноябре 2006 года Раков протаранил на своей иномарке джип каскадера. А в начале осени 2007 года во время съемок фильма «Хиромант-2» актер чудом выжил после того, как под его ногами взорвался мощный пиропатрон.

ИННА ЧУРИКОВА, 65-летняя звезда театра Ленком, буквально накануне 80-летнего юбилея театра попала под колеса иномарки. Прямо посреди дороги в тот момент, когда она по пешеходному переходу форсировала Комсомольский проспект, ее сбила с ног машина. К счастью, ей удалось избежать серьезных травм.



Слезы

В.Огарков

СУСТАВАМ ОСЕНЬ НЕ СТРАШНА
с бальзамами «Золотой ус»

МЧС России предупреждает: по прогнозам его аналитиков, сентябрь и октябрь – время годового «пика» магнитных бурь! А значит, нас ждет всплеск обострений суставных недугов – известно, что суставы весьма болезненно реагируют на геомагнитные возмущения. Пора запасаться обезболивающими?

«От любых проблем с суставами есть куда более эффективное, комплексное и к тому же натуральное средство!» – убежден известный фитотерапевт Владимир Огарков, создатель бальзамов «Золотой ус», которые помогли уже сотням тысяч россиян. Их основа – то самое растение Золотой ус (или каллисия душистая), которое часто называют домашним женьшенем и которое растет чуть ли не на каждом подоконнике

Сильнейшие лечебные свойства каллисии в свое время заставили специалистов через СМИ обратиться к населению с просьбой – не увлекаться самолечением, ведь малейшее нарушение дозировки при приеме препаратов внутрь может вызвать повреждение голосовых связок и даже отравление. Для защиты суставов лучше довериться бальзамам «Золотой ус»: работа профессионалов над ними шла почти 20 лет, и это – абсолютная гарантия качества и безопасности!

В богатой «гамме» бальзамов каждый найдет средство, нужное именно ему, так как для профилактики каждой группы заболеваний создан свой оптимальный состав. Например, бальзам «Золотой ус с пчелиным ядом» – надежный защитник от радикулита, миозита, ишиаса, подагры. Боитесь обострения артрита и остеохондроза? Тогда лучше применить «Золотой ус с сабельником». Ну а если суставы болезненно реагируют на сырость и переохлаждение, для них есть согревающий «Золотой ус с муравьиным спиртом». Наконец, бальзам «Золотой ус с бодягой» – настоящее спасение при ушибах и синяках

Важная деталь: чтобы воздействие Золотого уса на суставы было максимально полным, разработчики дополнительно создали капли и капсулы «Золотой ус» для приема внутрь. Ведь двойная помощь суставам – снаружи и изнутри – делает достигнутый результат долговременным и более глубоким

Великолепные свойства бальзамов «Золотой ус» подтверждены в ходе клинических испытаний самыми авторитетными специалистами страны – Ассоциацией ревматологов России и Институтом ревматологии РАМН.

«Золотой ус» – природный спасатель ваших суставов!

БАД. Не является лекарством. Серт. №РОС RU ПК 08



Евва Ривас

Евва покорит Европу

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА третьей премии завершившего в Сочи Всероссийского конкурса исполнителей «Пять звезд» Евва Ривас с уверенностью заявила, что собирается принять участие на престижном конкурсе «Евровидение» в 2008 году.

20-летняя певица убеждена, что пройдет предварительный кастинг и блеснет на «Евровидении» в будущем году в Белграде.

- Я всегда добиваюсь того, чего хочу, - сказала Евва.- К тому же в Москве есть люди, которые мне помогут покорить Европу.

Кстати, новоиспеченной певицей из Ростова-на-Дону уже заинтересовался *популярный продюсер Виктор Дробыш.*

ПРИКОЛ

СЕРБСКИЙ профессор математики Томислав Радованович, выйдя на пенсию, переехал в дом площадью 60 кв.м., который сам построил из 13 500 пластиковых бутылок.

Охота на монстра

ПРИМАДОННА РАССКАЗАЛА ВСЮ ПРАВДУ ОБ

В компании Максима Галкина Алла Борисовна становится маленькой девчонкой

Рядом с телеведущим примадонна заметно помолодела

Родители поддерживали своего сына во всех его начинаниях

АЛЛА Пугачева сделала то, что от нее ждали уже много лет: знаменитая певица призналась, для чего поддерживает близкие отношения с Максимом Галкиным.

«Он мне нужен!» - честно заявила она на съемках документального фильма «О, счастливчик!», рассказывающего о жизни 31-летнего пародиста.

Автор и режиссер фильма Ольга Беккер признается: едва познакомившись с Галкиным, она испытала неподдельный ужас.

- Мне сложно объяснить свои чувства, - говорит она, - но я очень боялась. Во-первых, Максим сразу заявил, что хочет принимать непосредственное участие в создании картины. Причем начиная с первого съемочного дня и заканчивая монтажом. А во-вторых, рядом с ним мне было не по себе. Позже, уже работая над проектом, я спрашивала всех друзей Галкина о том, что они испытывают в его компании. И почти все в ответ рассказывали мне о мистических способностях пародиста: «Максим обладает уникальным даром. Он может проникнуть к тебе в мысли. Узнать, что ты на самом деле думаешь... Узнать о тебе все!»

Алла

- Максим ясновидящий, - уверенно заявляет и Пугачева. - Он всегда предвидит и знает все, что я скажу и что сделаю. У него феноменальные

АЛЕНА МАЖАРОВА

В этом фильме Алла Борисовна, вообще, впервые откровенно рассказала о своем любимчике. Отвечая на вопрос об их отношениях, примадонна дала понять, что и она, и Максим хотят их продолжения.

- Не умаляйте его достоинств! Не думайте, насколько я ему нужна. Он мне тоже нужен... Я прицепилась к нему, чтобы омолодиться!

Карьера

Сам Галкин относится к своему магическому дару с иронией.

- Меня в детстве замкнуло, - смеется пародист. - Я взял мамины вязальные спицы, вставил их в розетку и... с тех пор у меня появились удивительные способности.

Впрочем, шутки шутками, но большинство успехов Максима было так или иначе сопряжено именно с мистикой.



...соф математики Томислав Радованович, выйдя на пенсию, переехал в дом площадью 60 кв.м., который сам построил из 13 500 пластиковых бутылок.

Охота на монстра

ОХОТНИКИ застрелили огромного волка после того, как он истребил всю хуторскую живность.

Матерый волк повадился по ночам навещать дворы в одном из поселков ростовской глубинки. С подворий стали бесследно исчезать куры, утки и даже козы. Жители Юдина принялись дежурить по очереди, чтобы поймать вора. Застукали серого разбойника во дворе пенсионерки Прасковьи Т. Волк как раз вытаскивал из сарая растерзанного козленка. Охотники застрелили зубастого хищника на месте, а когда разглядели - ахнули. Отъевшийся на «домашних харчах» матерый волчище был просто огромным. Его тушу взвесили - она потянула почти на сто килограммов.

ЗАТКНУЛ БРАТУ РОТ

ПЫТАЯСЬ успокоить плачущего младшего брата, 12-летний оренбургский школьник украл для него в магазине упаковку конфет «чупа-чупс».

Родители поддерживали сына с самого раннего детства

Фото из личного архива Максима Галкина

Маленький Максим мечтал о славе

Алла

- Максим ясновидящий, - уверенно заявляет и Пугачева. - Он всегда предвидит и знает все, что я скажу и что сделаю. У него феноменальные способности, данные свыше!

Успехи Максима сопряжены с мистикой

СЕДИНА В БОРОДУ, ИМПАЗА В...

Для многих людей слово «старость» является синонимом завершения активной, яркой жизни и ассоциируется с физической и умственной слабостью. Однако в действительности такое представление обманчиво. Обычно в это время люди наконец-то могут посвятить остаток жизни только себе: путешествия, книги, возможность заняться любимым делом и конечно – здоровый секс! Не смейтесь. Ведь нормальное половое влечение и эрекцию можно сохранить до самой старости, что не только существенно повышает общее эмоциональное состояние, жизненный тонус, но и продлевает долголетие.

Главное, вовремя проконсультироваться со специалистом! И если вы это сделаете, то узнаете, наука шагнула далеко вперед, и что несколько лет назад медицинской общественности было представлено лекарственное средство – «Импаза», которое разработано и производится только в России. «Импаза» была создана специально для лечения нарушений эрекции. Действие «Импазы» основано на механизме расширения сосудов, которые ответственны за кровенаполнение пещеристых тел полового члена. Что особенно важно, «Импаза» способствует улучшению качества жизни, нормализуя и повышая проявления сексуальной сферы мужчин, включая половое влечение, эрекцию, удовлетворенность половым актом. Соответственно препарат помогает повысить и общий тонус организма, устраняя слабость, снижая утомляемость, повышая физическую активность и половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, что «Импаза» может быть использована совместно с другими лекарственными средствами. Препарат лучше применять регулярно, для лечения, курсом продолжительностью 8-12 недель. Курсовой прием способствует восстановлению естественной эрекции и дает возможность вести нормальную половую жизнь.

Возможно применение «Импазы» и непосредственно перед половой близостью, что способствует стимуляции эрекции. В этом случае препарат применяют дважды – таблетку за 2 часа, а потом за час до полового акта.

«Импаза» помогает вернуть радость полноценной сексуальной жизни!

По имеющимся данным, «Импаза» практически не имеет противопоказаний к применению и значимых побочных эффектов, но перед применением необходимо получить консультацию специалиста и уточнить возможные противопоказания.

Информация по медицинскому применению препарата по телефону (495) 681-93-00 по рабочим дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках. www.impaza.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Рег. уд. № 000174/01 - 2003 ФСНСЗСР Реклама

«НАВИГАТОР» – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Новая технология поможет сохранить городу не только «лицо», но и деньги

«Опять перекопали улицу в самом неподходящем месте!», ругаются горожане, кто перепрыгивая, кто объезжая свежевыкопанную траншею. Осень. Грязь. Ямы.

СВЕТЛАНА ШАРОВА

В, общем-то, привычный сюжет. А почему, собственно, привычный? Нельзя ли обойтись, как говаривал известный киногерой «без шума и пыли»? Оказывается, можно. Только не все об этом знают.

Копать или не копать?

Если траншеи копают, значит это кому-то нужно. Трубопроводы давно вошли в нашу жизнь. Кому-то нужно провести газ, нефть, подвести инженерные коммуникации... Хорошо если «нитку» труб нужно проложить по степи, а если по городу? Вот тут-то на помощь и придет новая технология – горизонтально направленное бурение (ГНБ). Она позволяет не уродовать поверхность земли траншеями, а проложить трубы нужного диаметра от пункта А. до пункта Б. быстро, качественно и с наименьшими затратами труда и тяжелой техники.

Иногда на пути трубопровода встают различные препятствия: озеро, шоссе, железная дорога... Например, попробуйте провести коммуникации через оживленную трассу, взлетно-посадочную полосу, трамвайные пути или вскрыть асфальт, например, перед домом-музеем, который каждый день принимает экскурсии. О магазинах или многоэтажных домах просто умолчим. Любой, самый крохотный объект, например автостоянка, находящийся на пути потребует от заказчика массу разрешений и согласований. Однажды работники саратовской компании ООО «Центральное объединение по газификации» подсчитали разницу – сколько нужно потратить времени для того, чтобы проложить траншею старым способом и с помощью нового метода. Результаты поразили. Чтобы «с нуля» проложить 300 метров трубы в одном случае потребовался месяц, в другом – сутки! Ведь если учесть все комиссии, разрешения, собственно работы по вскрытию, а потом вы должны вновь привести все в порядок (уложить асфальт, там где его вскрыли и посадить зеленые насаждения, которые пришлось удалить), то более удобного пути, чем использование «Навигатора» – просто не найти.

Прокол? Это неплохо

В ООО «ЦОГ» в слово «прокол» отрицательного смысла не вкладывают. В этом «проколе», собственно и состоит метод, которым пользуется фирма. Буровая установка делает два прокола почвы методом бурения, а все остальное: само бурение почвы, а затем закладка труб нужного диаметра – происходит под землей. Причем, «под землей» – не значит «скрытно ото всех». На каждом этапе процесс контролируется и направляется с помощью компьютера методом локации.

Глубина закладки труб может значительно варьироваться. «Навигатор» может это делать как на метровой глубине, так и 15-метровой. Причем, как в жару, так и в 25-градусный мороз.

– Кого Вы видите вашими потенциальными заказчиками? – спросили мы генерального директора ООО «ЦОГ» Валерия Карева.

– Это самая широкая аудитория. От крупных застройщиков до бизнесменов среднего класса. Россияне уже пришли к тому, что могут думать о красоте. От самого простого, но уродливого способа, когда все коммуникации на виду, нужно уходить. Наш метод заитересует и газовые компании и глав администраций и руководителей ЖКХ...

Кстати, мы работаем не только в Саратове. Нашу технологию знают уже во многих регионах. Приглашают, увидев нашу работу, или услышав о преимуществах «Навигатора» непосредственно от наших клиентов.

– Не боитесь конкурентов?

– По данным комитета статистики, на сегодняшний день около 70% коммуникаций в стране изношены и нуждаются в ремонте или полной замене. Так, что работы непочатый край– на всех хватит. И если мы можем это делать экономичнее, быстрее и безопаснее, чем другие, почему бы нам это не сделать? Мы никого не вытесняем с этого рынка, мы только помогаем решать общие проблемы.

– А у людей не вызывают недоверия слова «экономичнее и быстрее»? Если быстрее логично предположить, что это должно быть, наоборот, «дороже»?

– Так в этом-то и суть! Посчитайте какую и куда вам трубу надо проложить, сколько и каких согласований на вскрышные работы получить, пригнать спецтехнику, вскрыть асфальт... В нашем случае нужно знать только один параметр – куда проложить данную трубу. Все. Метр трубы проложенный новым методом обойдется дешевле методом «по-старинке» в 2,5 – 3 раза. И никакой спецтехники, земляных работ, грязи.

Особое мнение. Гл. инженер ЗАО «Волва» г. Нововоронежа. Александр Орлов:

– Если коротко – мои впечатления о новой методике, которую продемонстрировали нам саратовцы, то это – XXI век! То, с чем приходилось нам работать раньше, и то, что увидели сейчас – небо и земля! У нас В Воробьевом районе со времен Петра I и до сегодняшнего дня отходы вывозили в бочках. Моя организация строит сейчас самые современные очистные сооружения выполняя федеральную программу. И нам нужно было обойти речку Толучевку. Как только я представил, сколько мы на это денег и времени потратим, аж плохо стало. Представьте мое удивление, когда фирма Валерия Карева прошла прямо под речкой за два дня. Причем, обошлось мне это гораздо дешевле чем я предполагал!

410076, г. Саратов, ул. Заводская, 1/14
Тел.: 8 (8452) 72-98-06, 72-85-08, 72-85-09
e-mail: info@tcog.ru

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: получите в подарок 3 личных карты удачи!
МАДЖА обещает: она хочет
КУПОН
НА БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ

труда и тяжелой техники

Иногда на пути трубопровода встают различные препятствия: озеро, шоссе, железная дорога... Например, попробуйте провести коммуникации через оживленную трассу, взлетно-посадочную полосу, трамвайные пути или вскрыть асфальт,

В ООО «ЦОГ» в слово «прокол» отрицательного смысла не вкладывают. В этом «проколе», собственно и состоит метод, которым пользуется фирма. Буровая установка делает два прокола почвы методом бурения, а все остальное: само бурение почвы, а затем закладка труб нужного диаметра – происходит

непосредственно от наших клиентов

Не боитесь конкурентов?

– По данным комитета статистики, на сегодняшний день около 70% коммуникаций в стране изношены и нуждаются в ремонте или полной замене. Так, что работы непочатый край- на всех хватит. И если мы можем

шевле методом «по-старинке» в 2,5 – 3 раза. И никакой спецтехники, земляных работ, грязи.

Особое мнение. Гл. инженер

410076, г. Саратов, ул. Заводская, 1/14
Тел.: 8 (8452) 72-98-06, 72-85-08, 72-85-09
e-mail: info@tcog.ru

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: получите в подарок 3 личных карты удачи!



Нужно ли еще представлять Маджу? Если эта Великая Женщина известна сегодня во всём мире, то это не случайно. И не только благодаря своим великим способностям Астро-Ясновидящей, но так же благодаря её неутомимому великодушию и исключительной искренности. Как только она открыла свой необычайный Дар, она решила посвятить себя счастью всех тех, кто ее окружают, близких или незнакомых. Сколько времени и сил она потратила на это... И это больше, чем просто рука, протянутая человеку в беде. Маджа обладает потрясающей способностью чувствовать и понимать проблемы других людей, что все реже встречается в нашем мире. Её вмешательство часто походит на толчок судьбы, на неожиданную милость провидения. Ничто не остановит Маджу в ее желании помочь: ни прошлое, ни отсутствие средств. Когда Вы растерянны, разбиты, когда жизнь не приносит Вам ожидаемого благополучия, как правило, Вам не хватает денег. Поэтому Маджа сегодня бесплатно предлагает Вам свою помощь. Да, Вы верно прочитали: абсолютно бесплатно.

Сделайте выбор в пользу своей новой жизни, полной Счастья!

Вы будете располагать исключительной поддержкой Маджи, так как её помощь выходит за рамки простого утешения. Эта ясновидящая делает возможными для Вас сегодня настоящие перемены в

МАДЖА обещает: она хочет бесплатно помочь Вам исполнить 7 Ваших ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ!

жизни: Вас ожидает жизнь, полная богатства, счастья, радости и любви. Какой бы ни была Ваша проблема, даже если Вам кажется, что несчастье обрушилось на Вас и Вам не выбраться из беды. Маджа может помочь Вам изменить Вашу повседневную жизнь. И не говорите, что это случается только с другими или что это слишком прекрасно, чтобы быть правдой! Уже более 25 лет Маджа оказывает поддержку и даёт силы тем, кто в этом нуждается. Так сотни людей увидели, как меняется их судьба, и нашли свой путь к большему Счастью и Удаче – они постепенно стали друзьями и сегодня зовут просто «Маджа» ту, которая смогла удивительно изменить их жизнь!

Ваших 7 Заветных Желаний наконец осуществлены!

Но позволим высказаться Маджа... «Чтобы действительно изменить жизнь Вам необходимо точно определить какими являются эти 7 Заветных Желаний так как у разных людей они разные. Как только Вы четко наметите цели, которые необходимо достичь, я с удовольствием пришлю Вам Ваш Бесплатный Паспорт для 7 Великих Счастья жизни. Напишите мне четко указав Ваши 7 Заветных Желаний, чтобы я могла сконцентрироваться на Вас. Можно действительно помочь только тем кого хорошо знаешь!»

Не спеша составьте свой список 7 Заветных Желаний, о которых Вы думаете. Уединитесь в спокойном месте и расслабьтесь. Максимально сконцентрируйтесь и выберите свои личные 7 Заветных Желаний в «Купоне на Бесплатную Помощь для 7 Заветных Желаний».

Мои 7 Заветных Желаний

1. Выиграть в лотерею сумму в ..... .
2. Никогда больше не иметь финансовых проблем
3. Найти работу с хорошей зарплатой
4. Иметь везение в азартных играх
5. Быть действительно удачливым(ой)
6. Тратить, не считая денег
7. Позволить себе дом, о котором я всегда мечтал(а)
8. Встретить большую любовь
9. Пожениться с человеком, которого я люблю
10. Быть окруженным любовью
11. Жить долго с любимым человеком
12. Отвести от себя зависть других
13. Очаровать и соблазнить человека, которого я хочу
14. Полностью преуспеть в жизни
15. Получить необходимый диплом
16. Открыться внешнему миру
17. Иметь много друзей, на которых я мог(ла) бы рассчитывать
18. Познакомиться со знаменитостями
19. Обрести уверенность в себе
20. Не испытывать депрессий
21. Быть в хорошей физической форме
22. Совершить прекрасные путешествия
23. Видеть, как мои дети растут и преуспевают в жизни.

Маджа протягивает Вам руку помощи, чтобы исполнить Ваши самые дорогие мечты.

«Как только я узнаю, каковы Ваши 7 Заветных Желания, я отдам в Ваше распоряжение все свои Способности. Я сделаю все возможное, чтобы направить к Вам эти 7 долгожданных Великих Счастья, которые Вы поистине заслуживаете. Жду от Вас вестей...»

НАКОНЕЦ можно забыть о соперничестве!

Иногда удача стучится в Вашу дверь. Нужно уметь распознать этот легкий шорох, который может все изменить. Зачем сомневаться? Задумайтесь на секунду, какой наконец может стать Ваша жизнь, если исполнение Ваших 7 самых дорогих Заветных Желаний действительно станет Вашей реальной повседневной жизнью? Еще раз Маджа предлагает Вам БЕСПЛАТНО свою помощь, не требуя никаких обязательств с Вашей стороны. Задумайтесь о том, что эта возможность, вероятно, больше никогда уже не представится в жизни... Итак, сделайте свой выбор, укажите свои 7 Заветных Желаний и отправьте их Маджа вместе с нижеприлагаемым купоном. Маджа также отправит первым 100 людям, которые сумеют не упустить свой шанс, свои 3 Личных Карты Удачи, которые принесут им Выигрыши, Деньги, Удачу, Успех... и всё это совершенно бесплатно.

Главное, помните, что Вы не должны заплатить ни одного рубля за эту помощь. То есть, Вы останетесь только в выигрыше! ВСЁ НА 100% БЕСПЛАТНО, но БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, это исключительное предложение ограничено во времени!

✉ ***101000, Москва, Главпочтамт, а/я 950. Телефон для справок (495) 730-50-02.***

КУПОН НА БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ 7 ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ

Бесплатное и бортовое сообщение или самое ... – обязательно
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 950.
Телефон для справок (495) 730-50-02.

☐ ДА, дорогая Маджа, я благодарю Вас за Ваше щедрое предложение, которым я действительно хочу воспользоваться. Я хочу, чтобы Вы попробовали БЕСПЛАТНО исполнить 7 моих самых Заветных Желаний, указанных здесь. Я прекрасно понимаю, что мне не нужно ничего оплачивать в обмен на это предложение. На этом экспресс – условии я указываю здесь 7 Заветных Желаний, исполнения которых я больше всего желаю в своей жизни

Укажите в нижеследующих клетках номера, соответствующие каждому из 7 Заветных Желаний, которые Вы больше всего хотите осуществить в своей жизни (только 7 и ни одним больше!)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Я указал Желание №1 и указываю здесь сумму, которую я желаю выиграть:

. . . . . .

☐ ДА, дорогая Маджа, я отвечаю сегодня же, чтобы войти в число 100 первых написавших Вам людей, чтобы получить также БЕСПЛАТНО мои 3 подарка и в частности ВАШИ 3 ЧУДЕСНЫХ КАРТЫ УДАЧИ.

На основании этих гарантий я добровольно предоставляю Вам свои координаты и персональные данные ЗАО «Пост Шоп», даю свое согласие на обработку и использование данных с целью дальнейшего получения мною коммерческих предложений, информации о рекламных акциях ЗАО «Пост Шоп».

☐ госпожа ☐ господин

ФИО: _____

_____

_____

Дата рождения: ☐☐.☐☐.☐☐ г.

Почтовый индекс:

Адрес:

Всего через несколько дней Вы получите большой белый конверт лично на Ваше имя, содержащий секретные инструкции, которые помогут Вам в исполнении Ваших 7 самых дорогих Заветных Желаний. Следуйте этим простым указаниям, и Вы увидите, как скоро изменится Ваша жизнь!

Также бесплатно для Вас!

Через несколько дней Вы получите от Маджи, Вашей Личной Ясновидящей, 7 Великих Счастья + Ваши 3 Личных Карты Удачи, специально заряженные для Вас: Деньги, Любовь Успех (они помогут Вам исполнить Ваши самые сокровенные желания ещё скорее) + Ваш Психо-Астральный Портрет

410076, г. Саратов, ул. [illegible]
Тел.: 8 (8452) 72-98-06, 72-85-[illegible]
e-mail: info@tcog.ru

Маджа протягивает Вам руку помощи, чтобы исполнить Ваши самые дорогие мечты.

«Как только я узнаю, каковы Ваши 7 Заветных Желания, я отдам в Ваше распоряжение все свои Способности. Я сделаю всё возможное, чтобы направить к Вам эти 7 долгожданных Великих Счастья, которые Вы поистине заслуживаете. Жду от Вас вестей...»

НАКОНЕЦ можно забыть о соперничестве!

Иногда удача стучится в Вашу дверь. Нужно уметь распознать этот лёгкий шорох, который может всё изменить. Зачем сомневаться? Задумайтесь на секунду, какой наконец может стать ваша жизнь, если исполнение Ваших 7 **самых дорогих Заветных Желаний** действительно станет Вашей реальной повседневной жизнью? Ещё раз Маджа предлагает Вам БЕСПЛАТНО свою помощь, не требуя никаких обязательств с Вашей стороны. Задумайтесь о том, что эта возможность, вероятно, больше никогда уже не представится в жизни... Итак, сделайте свой выбор, укажите свои 7 Заветных Желаний и отправьте их Маджа вместе с прилагаемым купоном. Маджа также отправит персонально 100 людям, которые сумеют не упустить свой шанс – свои 3 Личных Карты Удачи, которые принесут им Выгрыши, Деньги, Удачу, Успех... и всё это совершенно бесплатно.

Главное, помните, что Вы не должны потратить ни одного рубля за эту помощь. То есть, Вы останетесь только в выигрыше! ВСЁ НА 100% БЕСПЛАТНО, но БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, это исключительное предложение ограничено во времени!

101000, Москва, Главпочтамт, а/я 950. Телефон для справок (495) 730-50-02.

КУПОН
НА БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ 7 ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ

Заполните и верните сегодня же или самое позднее – завтра:
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 950.
Телефон для справок (495) 730-50-02.

☐ ДА, дорогая Маджа, я благодарю Вас за Ваше щедрое предложение, которым я действительно хочу воспользоваться. Я хочу, чтобы Вы попробовали БЕСПЛАТНО исполнить 7 моих самых Заветных Желаний, указанных здесь. Я прекрасно понимаю, что мне не нужно ничего оплачивать в обмен на это предложение. На этом экспресс – условии я указываю здесь 7 Заветных Желаний, исполнения которых я больше всего желаю в своей жизни.

Укажите в нижеследующих клетках номера, соответствующие каждому из 7 Заветных Желаний, которые Вы больше всего хотите осуществить в своей жизни (только 7 и ни одним больше!)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Я указал Желание №1 и указываю здесь сумму, которую я желаю выиграть:

.....

☐ ДА, дорогая Маджа, я отвечаю сегодня же, чтобы войти в число 100 первых написавших Вам людей, чтобы получить также БЕСПЛАТНО мои 3 подарка и в частности ВАШИ 3 ЧУДЕСНЫХ КАРТЫ УДАЧИ.

На основании этих гарантий я добровольно предоставляю Вам свои координаты и персональные данные ЗАО «Пост Шоп», даю своё согласие на обработку и использование данных с целью дальнейшего получения мною коммерческих предложений, информации о рекламных акциях ЗАО «Пост Шоп».

☐ госпожа ☐ господин

ФИО: .....

Дата рождения: ☐☐.☐☐.☐☐ г.

Почтовый индекс: .....

Адрес: .....

.....

.....

Всего через несколько дней Вы получите большой белый конверт лично на Ваше имя, содержащий секретные инструкции, которые помогут Вам в исполнении Ваших 7 самых дорогих Заветных Желаний. Следуйте этим простым указаниям, и Вы увидите, как скоро изменится Ваша жизнь!

Юр.адр.: 129090, Москва, пр. Мира, д.36 стр.1. ОГРН - 1037760110063.
«Жизнь» 26.09.07

ЖИЗНЬ ЖизньЖенщин

Праздник будущих мам

Екатерине Фабрикант, главной победительнице конкурса, подарили стиральную машину BEKO и детскую коляску

ЖЕНСКАЯ красота всегда вызывает трепет и восхищение у сильной половины человечества. А когда женщина носит в себе жизнь, она особенно прекрасна – прекрасна той удивительной гармонией и красотой, которую дарит беременность.

В том, что это действительно так, Саратов имел уникальную возможность убедиться в пятницу 14 сентября: *именно в этот день в нашем городе впервые состоялся конкурс «Будущая мамочка Года 2007». Праздник будущим мамам организовал продюсерский центр «First Fashion».*

Александрину Полякову поздравил сотрудник газеты «Жизнь»

На протяжении двух недель 16 беременных конкурсанток ежедневно репетировали и упорно изучали азы дефиле и поведения на сцене. И вот долгожданный

щие мамочки прекрасно знают, как нужно ухаживать за ребенком в первые годы жизни.

Но самый интересный выход, где в полную силу раскрылся творческий потенциал каждой участницы – был творческий номер. Каждая конкурсантка могла показать и рассказать о многом: кто-то пел лирические песни, кто-то читал реп, дарил подарки организаторам на память о соревновании или показывал чудеса флористики, кто-то рассказывал об увлечениях, а кто-то приготовил замечательные шедевры кулинарии.

Всем финалисткам вручили призы

Все финалистки получили в подарок детские наборы от генерального спонсора конкурса «Центральное объединение по газификации». Почетный титул «Самая жизнерадостная мама» присвоен коллективом нашей газеты Поляковой Александрине. *И вот он – торжественный момент! Объявлены имена победительниц в номинациях:*

Мисс Фото – Ложнева Мария

Лиц. 99-01-000512 выд. ФС по надзору в сфере здравоохр. и развития

ЗВОНИТЕ (8452) 41-25-27

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВАМ ГАРАНТИРОВАНО ВНИМАТЕЛЬНОЕ, ЧУТКОЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕДПЕРСОНАЛА

Акушерское отделение Дорожной клинической больницы функционирует в составе многопрофильного лечебно-профилактического учреждения с 1935 г. За это время роддом ДКБ зарекомендовал себя как одно из лучших акушерских отделений города и области. С 2003 г. по 2004 г. в отделении проведена реконструкция

пятницу 14 сентября, именно в этот день в нашем городе впервые состоялся конкурс «Будущая мамочка Года 2007». Праздник будущим мамам организовал продюсерский центр «First Fashion».

На протяжении двух недель 16 беременных конкурсанток ежедневно репетировали и упорно изучали азы дефиле и поведения на сцене. И вот долгожданный момент. Первый же выход участниц поверг зрителей врасплох. Конкурсантки были одна лучше другой, и вели они себя как профессиональные модели. Дефиле прошло на высшем уровне!

Жюри представилась уникальная возможность оценить не только дефиле участниц, но и узнать насколько они готовы к появлению малыша. Всем конкурсанткам были заданы вопросы по уходу за ребенком, и гости смогли убедиться в том, что наши будущие мамы очень ответственно подходят к этому вопросу.

Александрину Полякову поздравил сотрудник газеты «Жизнь»

Все финалистки получили в подарок детские наборы от генерального спонсора конкурса «Центральное объединение по газификации». Почетный титул «Самая жизнерадостная мама» присвоен коллективом нашей газеты Поляковой Александрине. И вот он – торжественный момент! Объявлены имена победительниц в номинациях:

Мисс Фото – Лежнева Мария (домохозяйка, 21 год)

Мисс Очарование – Полоротова Вера (индивидуальный предприниматель, 24 года)

1-я вице-мисс – Майорова Елена (медсестра, 22 года)

2-я вице-мисс – Панина Ольга (оператор связи, 33 года)

«Будущая мамочка Года-2007» – Фабрикант Екатерина (специалист ректората СГАП, 23 года).

Поздравляем!

arlekin1

Конкурс рисунков детей 4-10 лет

«КРАСКИ ОСЕНИ»

Победителям – ПРИЗЫ

Тел. 71-89-99, 58-20-31

Студия «Арлекин»

Реклама

Мисс зрительских симпатий

Дефиле удалось!

СОВЕТЫ БУДУЩЕЙ МАМЕ

- Избегать контактов с возможно инфицированными людьми.
- Не употреблять в пищу сырую рыбу и мясо.
- Не употреблять никаких алкогольных напитков.
- Не курить самой и убедить отказаться от этого супруга.
- Чередовать отдых с дозированной физической активностью, а также делать комплекс физических упражнений.

igr2

ИГРУШКИ и развивающие игры

Пособия по дошкольному образованию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(8452) 67-75-60

410052, Саратов, проспект 50 лет Октября, 120, офис 201

Реклама

Лиц. 99-01-000512 выд. ФС по надзору в сфере здравоохр. и развития

ЗВОНИТЕ (8452) 41-25-27

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВАМ ГАРАНТИРОВАНО ВНИМАТЕЛЬНОЕ, ЧУТКОЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕДПЕРСОНАЛА

Акушерское отделение Дорожной клинической больницы функционирует в составе многопрофильного лечебно-профилактического учреждения с 1935 г. За это время роддом ДКБ зарекомендовал себя как одно из лучших акушерских отделений города и области. С 2003 г. по 2004 г. в отделении проведена реконструкция и сейчас в распоряжении беременных и рожениц 1-2-х местные комфортабельные палаты с душем, холодильником, телевизором, санузлом.



ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

В арсенале отделения ультразвуковое, кардиотокографическое и допплерометрическое оборудование для обследования состояния беременной и плода, клинико-лабораторное исследование, включая углубленное бактериологическое и вирусологическое исследование иммунологического статуса, широкий выбор методов физиотерапевтического лечения с участием врачей лечебной физкультуры, физиотерапевта, психотерапевта.

В отделении проводится физиопсихопрофилактичекая подготовка беременных с применением современных методик, эффективное, индивидуально подобранное обезболивание, безопасное для ребенка и роженицы.

Отделение новорожденных оснащено современным оборудование – аппаратом искусственной вентиляции легких, инкубаторами, мониторами, кардиомонитором, сонографом.

Всем новорожденным проводится нейросонографическое исследование, ультразвуковое исследование для диагностики дисплазий тазобедренных суставов, бактериологический контроль и гистологическое исследование последов для оценки течения беременности и состояния плода.

В отделении круглосуточно дежурят врачи – акушеры-гинекологи, неонатологи, анастезиологи-реаниматологи.

Мы обеспечиваем Вам возможность самим сформировать пакет необходимых медицинских и бытовых услуг:

- право выбора рожать в общем или в индивидуальном родильных залах;
- возможность присутствия одного из родственников на родах;
- совместное или раздельное пребывание матери и новорожденного;
- выбор врача-акушера, неонатолога, анестезиолога, акушерки;
- индивидуальное питание и другие услуги

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ДЕТСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

телефон: 41-24-73

Справочная: 41-73-61

Принимаются дети всех возрастных групп, начиная с рождения.

ВСЕ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ:

- все виды клинико-лабораторной диагностики
- определение иммунного статуса, уровня гормонов
- определение инфицирования глистными инвазиями
- УЗИ, электрокардиограмма
- обследование по поводу дисбактериоза кишечника
- обследование для больных неврологического профиля
- компьютерная диагностика плоскостопия
- коррекция всех видов плоскостопия у взрослых индивидуальными ортопедическими стельками из сверхлегкого материала фирмы Formotix за 20 минут.

Прием и консультации: лор-врач, ортопед, окулист, педиатр, дерматолог, иммунолог, кардиолог, аллерголог, гастроэнтеролог

Оформление справок в детские дошкольные и школьные учреждения, санаторно-курортных карт

Саратов, 1-й Станционный проезд, 7 (проезд трол. № 3, 16, марш. такси № 77, 76, 56, 68, 42К, 100, 116)

На правах рекламы

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Когда самка жирафа рожает, ее детеныш падает с высоты полутора метров + +



Натуральные препараты для лечения и профилактики различных заболеваний с каждым днем становятся все популярнее. И это не удивительно, ведь они не вызывают аллергических реакций, снижения иммунитета, не имеют серьезных побочных эффектов. В отличие от синтетических препаратов, они не требуют строгого врачебного контроля.

Компания «Эвалар» выпускает только натуральные лекарства и БАДы в условиях современного фармацевтического производства и контроля качества по международному стандарту GMP.

Компания дважды удостоена национальной премии «Идея здоровья» как лучший «Производитель года» среди российских и зарубежных компаний, выпускающих БАДы.

Выбирая «Эвалар», вы выбираете качество и эффективность! Зеленый листочек с надписью «Эвалар» указывает безопасный путь к здоровью!

«Эвалар» - 100% натуральные препараты, которым доверяют миллионы россиян!

Русское лекарство для настоящих мужчин

действует на главную эрогенную зону - на мозг! И недюжинными мужскими способностями наделяет каждого, кто желает... Проверенное лекарство возвращает энергию и силу молодости вот уже третьему поколению мужчин. Вот это - по-русски!

ПАНТОКРИН «ПАНТЕЯ» - **единственное лекарство в таблетках из пантов алтайского марала - самого сильного на земле.** Таблетки «ПАНТЕЯ» - официально зарегистрированный лекарственный препарат. Это означает, что он прошел все необходимые исследования и испытания, подтверждающие его лечебное действие и безопасность. «ПАНТЕЯ» действует на главную эрогенную зону мужчины. На мозг! Снимая переутомление, депрессию, увеличивая силу и мышечную массу, «ПАНТЕЯ» возвращает мужскую решительность и самообладание, заставляя искать удовольствие в сексуальной разрядке!

Если бы можно было взглянуть на мужской мозг во время любовного спектакля, то мозг светился бы от возбуждения. Русское лекарство «ПАНТЕЯ» будоражит, стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, а это значит, что мужчина может безудержно предаваться страсти в любом возрасте.

«Пантея» лечит, а не только однократно стимулирует. Ее можно принимать и в качестве «скорой помощи», и курсами. На один курс лечения требуется 2 упаковки препарата. Именно курсовое употребление Пантокрина «Пантея» является лечебным. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

«ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА®» - чудо современных технологий!

Никому не отказывала в помощи ясновидящая Ванга. Не отрицая официальную медицину, свято верила, что чрезмерное употребление синтетических лекарств вредно, ведь они «закрывают дверь, через которую с помощью трав входит природа, чтобы восстановить нарушенное в организме равновесие». Больше жалела, сердцем лечила тех, кто страдал от глазных болезней. Как никто другой знала слепая Ванга, что очам нужна трава очанка лекарственная!

Пациенты Ванги готовили настои из очанки, но они имели слабую концентрацию. И только современная технология фармпроизводства позволила значительно усилить целительную силу травы очанки за счет увеличения концентрации действующего вещества. Натуральное средство «ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА» производства «Эвалар» содержит экстракт очанки лекарственной, в десятки раз превышающий силу самой травы!

«ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА» действительно **способна предупредить возрастные изменения зрения, уменьшить симптомы воспалительных процессов, улучшить остроту зрения.** Регулярно принимайте «ЗВЁЗДНУЮ ОЧАНКУ», и вы убедитесь в обыкновенном чуде технологий 21-го века, благодаря которому можно всегда видеть звезды на небе. На то она и «ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА»!



Комплекс хондроитина и глюкозамина «ХОНДА®» - движение без остановки!

Когда у человека здоровые суставы и позвоночник, он двигается легко и стремительно. Летит по жизни, словно скоростной автомобиль по автостраде. Но вдруг «поломка»! Острая боль пре-

средством №1 для восстановления хрящевой ткани суставов и позвоночника!



ерение синтетических лекарств вредно, ведь они «закрывают дверь, через которую с помощью трав входит природа, чтобы восстановить нарушенное в организме равновесие». Больше жалела, сердцем лечила тех, кто страдал от глазных болезней. Как никто другой знала слепая Ванга, что очам нужна трава очанка лекарственная!

Пациенты Ванги готовили настои из очанки, но они имели слабую концентрацию. И только современная технология фармпроизводства позволила значительно усилить целительную силу травы

Натуральное средство «ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА» производ... лар» содержит экстракт очанки лекарственной, в десятки раз превышающий силу самой травы!

«ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА» действительно способна **предупредить возрастные изменения зрения, уменьшить симптомы воспалительных процессов, улучшить остроту зрения.** Регулярно принимайте «ЗВЁЗДНУЮ ОЧАНКУ», и вы убедитесь в обыкновенном чуде технологий 21-го века, благодаря которому можно всегда видеть звезды на небе. На то она и «ЗВЁЗДНАЯ ОЧАНКА»!

Комплекс хондроитина и глюкозамина «ХОНДА®» - движение без остановки!



Когда у человека здоровые суставы и позвоночник, он двигается легко и стремительно. Летит по жизни, словно скоростной автомобиль по автостраде. Но вдруг «поломка»! Острая боль пронзает суставы, и движение останавливается. Сильные и быстрые, мы не готовы оказаться на обочине жизни! Что же делать?

Если вам трудно двигаться, ноют суставы - на помощь придет натуральное средство «ХОНДА». Ведь в составе крема и капсул «ХОНДА» хондроитин и глюкозамин, извлеченные из хрящей животных и морских рыб. Известно, что **в мировой медицинской практике хондроитино-глюкозаминовые комплексы являются средством №1 для восстановления хрящевой ткани суставов и позвоночника!**

Восстановление хрящевой ткани - процесс длительный, поэтому крем и капсулы «ХОНДА» нужно применять курсами, минимум дважды в год. Применяя крем и капсулы «ХОНДА» вы можете вернуть себе былую свободу движения и с легкостью помчитесь по дороге жизни!

Комплекс хондроитина и глюкозамина «ХОНДА» - движение без остановки!

В 40 лет жизнь только начинается

Женщина и ее «ЦИ-КЛИМ»... Между ними редкое взаимопонимание. Он чуток. Надежен. Его характер как око тайфуна: по краям бушуют страсти, а внутри царят покой и безмятежность. С ним золотую пору осени женщина встречает защищенной. Так кто же он, любимец женщин «ЦИ-КЛИМ»? Никакого секрета! Это **новый растительный препарат** фармацевтической компании «Эвалар». Он уверенно укрощает капризы бабьего лета

Его сила в корнях цимицифуги. Именно этот мощный экстракт облегчает симптомы состояния «до и после» менопаузы, поддерживает организм после оперативного вмешательства. Женщины, которые не хотят или не могут принимать синтетические гормоны, оценили растительный «ЦИ-КЛИМ». С ним **легче переносятся приливы жара и повышенная раздражительность, потливость, бессонница, депрессия.** С препаратом «ЦИ-КЛИМ» женщина остается **не только женщиной желанной, но и желающей интимных отношений,** а ведь многие в период климакса стараются их избегать.

Ежедневный прием 2-х таблеток препарата «ЦИ-КЛИМ» - необходимая суточная норма для женщины. Каждая таблетка содержит 20 мг сухого экстракта корней и корневищ цимицифуги.

«Климакс» с греческого означает «ступень». Между молодостью и старостью. На лестнице сложной возрастной перестройки - это самая высокая и трудная ступенька. Подниматься вдвоем всегда легче. Поэтому они всегда рядом... женщина и ее «ЦИ-КЛИМ».

Чтобы быть хозяином своих эмоций



Как «обуздать» стресс, когда сердце не внемлет голосу рассудка? Когда сосуды, сужаясь и расширяясь, «играют» с давлением? Как реагировать на провокацию, не покрываясь смертельной бледностью? Как «подняться с колен», когда затяжная стрессовая ситуация приводит к полному упадку сил?

Если трудности не решаются быстро и напряжение затягивается, принимайте «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ»! **Впервые действие пустырника многократно усилено «элементами спокойствия» магнием и B_6.** Дневное успокаивающее «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ» поэтапно устранит признаки стресса: холодные руки, мышечные спазмы, желание куда-то бежать. И организм с благодарностью расслабится...

«ПУСТЫРНИК ФОРТЕ» сделает вас хозяином своих эмоций! На все происходящее днем вы будете реагировать спокойно, не теряя головы и здоровья. А ночью? Идеальный сон тоже зависит от магния и B_6! Можно сколько угодно принимать снотворных, из-за недостатка магния они окажут только временный эффект. Поэтому остановите свой выбор на «ФОРМУЛЕ СНА». В этих таблетках сонные травы также усилены «элементами спокойствия» магнием и B_6. Только когда вы закроете «магниевую дыру» в своем здоровье с помощью «ПУСТЫРНИКА ФОРТЕ» и «ФОРМУЛЫ СНА» - вам станет легче.

Спрашивайте препараты компании «Эвалар» в аптеках:

Москва 980-52-62, 472-05-41, 673-37-58, 126-07-68, 422-63-11, 263-05-61, 149-62-45, 420-97-11, 648-41-40, 320-30-59; Санкт-Петербург 301-09-29, 603-00-00, 329-62-82, 273-48-83, 520-84-70, 703-45-30; Ангарск: 559-457, 526-570, 670-941, 611-311, 547-159; Астрахань: 631-516, 394-454, 399-881, 600-704; Барнаул 363-602, 669-916, 664-656, 612-577, 467-741; Благовещенск. 513-333; Владивосток: 404-404, 383-488, 49[illegible]-43, 274-747, 287-497, 319-683; **Екатеринбург:** 257-85-82, 335-45-97, 335-59-10, 214-46-46, 376-38-48; Ижевск: 454-347, 512-239, 755-483, 513-222; Иркутск. 20[illegible]-208, 342-364; Йошкар-Ола 426-907, 221-386, 731-112, 724-020; Казань 542-77-52; Кемерово: 539-0[illegible], [illegible]-00, 366-610, 560-600, 524-542; **Комсомольск-на-Амуре** 539-429; Краснодар. 259-78-03, 255-11-95, 225-53-69, 220-32-09; Красноярск: 347-565, 346-053, 627-145; Курган 466-234, 433-581, 461-169, 411-439; Магадан 631-820; Находка. 692-299, 670-999, 672-667, 672-880, 673-028; Нефтекамск 5-25-87; **Н.Новгород.** 246-42-84, 241-47-24, 279-73-19, 432-35-99, 273-82-48; Новокузнецк: 717-424, 768-159, 776-477, 540-811, 733-192; Новосибирск 225-77-53, 221-47-57, 278-38-09, 264-49-21, 354-73-61; Норильск: 483-660, 372-610; Омск: 445-555, 220-545, 463-985, 615-695; **Оренбург:** 053, 711-177; **Пермь:** 212-19-65, 248-25-46, 244-75-74, 244-10-12, 237-69-99; Петропавловск-Камчатский: 267-060, 422-404, 467-764; Ростов-на-Дону. 223-89-56, 230-50-45, 244-10-00, 273-81-10; **Самара:** 952-82-11, 260-59-38, 34-98-62, 950-49-33, 266-36-90; **Сургут:** 353-745; **Тольятти.** 66[illegible]-245, 600-303, 289-[illegible], 226-141, 244-737; **Томск:** 553-754, 473-330, 660-010, 559-655, 675-050; **Тюмень:** 203-013, 203-026, 462-546, 356-688; Улан-Удэ: 297-250; Уфа: 276-96-45, 252-43-45, 223-05-66, 239-73-73, 248-81-74; Хабаровск 333-991, 451-100, 421-672, 754-790, 345-933; Чебоксары [illegible]-451-845, 624-565, 620-503, 614-021; **Челябинск:** 232-33-13, 741-03-03, 792-83-83, 237-63-03, 775-29-78; **Чита:** 302-565, 325-739, 410-956, 308-430; Южно-Сахалинск. 424-687, 424-544, 429611

Заказывайте почтой по телефону: **8-800-200-52-52** (звонок бесплатный) При заказе 5 упаковок - **СКИДКА!** Цена со скидкой за 1 упаковку (предложение действует до 31.12.07 г.):

Лактокрин «ПАНТЕЯ» (40 таблеток) - 136 руб. Р №002730/01-2003
«ЗВЕЗДНАЯ ОЧАНКА» (30 капсул) - 99 руб. БАД СоГР №77.99.23.3.У.4006.5.06

Крем «ХОНДА» (50 мл) - 98 руб
Капсулы «ХОНДА» (30 капсул) - 140 руб.
«ЦИ-КЛИМ» (60 таблеток) - 74 руб.
СЭЗ №77.01.12.915.П.09604.04.4
БАД СоГР №77.99.23.3.У.8271.7.06
БАД СоГР №77.99.23.3.У.11620.10.05

«ПУСТЫРНИК ФОРТЕ» (40 таблеток) - 50 руб.
«ФОРМУЛА СНА» (40 таблеток) - 53 руб.
БАД СоГР №77.99.23.3.У.4005.5.06
БАД СоГР №77.99.23.3.У.956.2.06

Заявки по адресу: 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». Тел./факс: (3854) 39-00-50; www.evalar.ru

«Линия здоровья «Эвалар»: в Москве (495) 101-40-74, в Санкт-Петербурге (812) 373-86-62

«ЭВАЛАР» - здоровья дар!

ЯКУБОВИЧ-ИСЦЕЛИТЕЛЬ



Евгений Алексеев построил для Леонида Якубовича «храм» из более чем 3000 спичек

Телеведущий спас своего поклонника от алкоголизма

ИРИНА ГАФАРОВА

ПОГОВОРИВ со знаменитым телеведущим, 55-летний мужчина немедленно бросил пить.

В благодарность он построил для Леонида Аркадьевича храм.

Они познакомились несколько лет назад, когда Евгений Алексеев оказался на записи программы «Поле чудес». Впрочем, Леонид Аркадьевич давно был для него как родной – мужчина не пропускал ни одного появления своего любимца на телеэкране. Когда же, отправив Якубовичу кроссворд, Евгений получил приглашение в Москву, счастью его не было предела.

Помешать поездке могло лишь одно – сильная тяга Алексеева к бутылке.



Леонид Якубович

Мастер спорта по хоккею с мячом, когда-то выступавший за сборную Таджикистана, Евгений Алексеев в 90-х годах переехал из Душанбе в Новосибирскую область. Здесь спортивные достижения оказались не нужны: он стал работать [illegible] пить.

УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

ВЛАДИМИР БЕНДЛИН, ОКСАНА ПОЛУШКИНА

ИСТОРИЯ уральского инопланетянина Алешеньки прогремела на весь мир – это существо, найденное возле города Кыштыма, стало мировой сенсацией.

Но только сейчас «Жизнь» публикует полное досье пришельца. Это документы из уголовного дела, заведенного по факту обнаружения мумии этого существа. В том числе и уникальные кадры фото и видеосъемки инопланетянина.

Майор юстиции Владимир Бендлин был следователем, который вел это уникальное дело. Он даже хранил мумию пришельца у себя дома. Бывший милиционер сам написал книгу об Алешеньке, которая, по сути, стала полным досье на инопланетянина. Свой труд следователь передал в газету «Жизнь» – издание, которое когда-то одним из первых сообщило об «уральском пришельце». Бендлин назвал свою книгу «Кыштымская мумия. Материалы несанкционированного расследования». Сегодня мы публикуем главы из этой рукописи.

Владимир Бендлин никогда прежде не увлекался уфологией, не верил в пришельцев и не наблюдал НЛО.

– Я попытался максимально достоверно, без эмоций, изложить все события, связанные с Алешенькой, – говорит Владимир Эдуардович. – Интерес к этой истории с каждым годом только растет. И я решил, что пора мне наконец-то рассказать все именно так, как было на самом деле. Все, что описано в ней, – правда: от первого до последнего слова.



Ушные раковины у существа отсутствуют, нюха практически нет

«История с Але-

Досье

экране. Когда же, отправив Якубовичу кроссворд, Евгений получил приглашение в Москву, счастью его не было предела.

Помешать поездке могло лишь одно – сильная тяга Алексеева к бутылке.

Леонид Якубович

Мастер спорта по хоккею с мячом, когда-то выступавший за сборную Таджикистана, Евгений Алексеев в 90-х годах переехал из Душанбе в село Нововоротаево Воронежской области. Здесь спортивные достижения Алексеева оказались не нужны: он стал работать трактористом и начал пить.

– Так бы, наверное, и спился, если б не Якубович, – утверждает теперь хоккеист.

Встреча

На съемках «Поля чудес» Евгений наконец познакомился с любимым телеведущим.

– Я поначалу робел, но Якубович оказался простым мужиком, – рассказывает мужчина.

Чтобы избавиться от волнения, Алексеев попросил налить ему 100 грамм. Якубович сразу поинтересовался, часто ли бывший спортсмен употребляет спиртное. И, услышав ответ, покачал головой:

– Женя! Завязывай с этим, а то сопьешься...

И тут мастеру спорта стало стыдно...

На «Поле чудес» Евгений выиграл суперприз. Увидев, как Якубович радуется его победе, хоккеист твердо решил завязать с выпивкой.

Вот уже три года он не берет в рот ни капли спиртного. Чтобы отвлечься от пагубной привычки, мужчина занялся конструированием из спичек и дал себе слово: построить для своего благодетеля спичечный храм.

Сейчас собор почти готов. На его сооружение ушло более 3000 спичек.

– Осталось сделать купола, и можно везти в Москву, – радуется Евгений. – Леонид Аркадьевич, возможно, давно забыл обо мне. Но разве это важно? Я помню его и помню, что он для меня сделал.

Досье

– Я попытался максимально достоверно, без эмоций, изложить все события, связанные с Алешенькой, – говорит Владимир Эдуардович. – Интерес к этой истории с каждым годом только растет. И я решил, что пора мне наконец-то рассказать все именно так, как было на самом деле. Все, что описано в ней, – правда: от первого до последнего слова.

«История с Алешенькой началась в середине августа 1986 года. Мой напарник Мокичев Евгений Михайлович, он же сосед по кабинету № 402 в Следственном подразделении Кыштымского ГОВД, расследовал рядовое уголовное дело о краже медного электропровода с опор ЛЭП. Фигурантом по нему проходил молодой человек – Нуртдинов Владимир Фаритович. Он рассказал о том, что у него в квартире хранится мумия пришельца. Нуртдинов предъявил мумию на обозрение, при этом он неоднократно заявлял, что это мумия инопланетянина

При всем богатстве моего воображения я не мог даже представить, что такое возможно. На столе, на куске ткани, лежал засушенный трупик странного существа серовато-зеленого цвета!

Внешне он, безусловно, напоминал человеческого ребенка, имеющего анатомические признаки человека, но его голова была странной, шлемовидной формы и напоминала собой нераскрывшийся бутон кувшинки. Наиболее характерным отличием являлось строение костей черепа – это были лепестки, сходящиеся в теменной части головы, от которой через всю лицевую часть по центру выдавался килевидный выступ. Костей в черепе было четыре

Размер мумии составлял около двадцати пяти сантиметров в длину. Цвет мумии был, как я уже упоминал, серовато-зеленый, местами имелись желтоватые, белесые фрагменты. Наиболее странным было то, что полностью отсутствовали ушные раковины и нижняя челюсть.

Мумия была ссохшаяся, и по внешнему ее виду было довольно сложно судить о строении тела, поскольку ткани сильно деформировались, однако было очевидно, что пуповина и половые органы у мумии также отсутствуют. На ней даже не было намека на таковые!

Я рассматривал мумию в лупу очень скрупулезно, миллиметр за миллиметром. Представьте себе мое удивление, когда я, буквально отсканировав все ее детали, никаких следов пуповины и половых признаков не нашел!



Следователь Бендлин

ПСОРИЛОМ - ЗДОРОВАЯ КОЖА, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!

Шелушащаяся, воспаленная, покрытая трещинами или чешуйками кожа, мучительный зуд и многочисленные высыпания. Увы, эти проявления для многих являются постоянными спутниками.

Поражения кожи не только причиняют физические страдания, но и вызывают чувство неуверенности в себе, раздражение, проблемы в общении с окружающими.

Именно для такой кожи и создана лечебная негормональная косметика Псорилом. Она идеально подходит при дерматитах, себорее, экземе, псориазе, аллергических высыпаниях.

Обычно на стадии обострения такие проявления лечатся с использованием гормональных средств, которые снижают способность кожи к самостоятельному восстановлению.

Негормональная косметика Псорилом позволяет сократить время использования гормонов и рекомендована в комплексе с основной терапией

Так же она идеально подходит сразу после снятия воспалительного процесса, на этапе долечивания. Лечебная косметика Псорилом помогает коже быстрее восстановиться, интенсивно увлажняет и питает ее витаминами. Она продлевает период ремиссии, когда болезнь себя никак не проявляет, не вызывает привыкания и предназначена для постоянного длительного применения. Натуральные растительные и минеральные компоненты препаратов линии Псорилом обеспечивают качественный и безопасный уход за поврежденной и чувствительной кожей.

Ежедневно используя косметику Псорилом, можно на долгие месяцы и годы забыть о проблемах с кожей

Лечебная косметика Псорилом рекомендована дерматологами, эффективность ее подтверждена клиническими испытаниями. Продается только в аптеках!

Перед применением проконсультируйтесь с врачом

Горячая линия ПСОРИЛОМ 8(800)333-999-1 звонок по России бесплатный

Все о заболеваниях кожи смотрите на сайте www.psorilom.ru

ГОСТ Р 52343, ГОСТ Р 52345-2005 реклама

Уходит любимый?! Рушится семья?! Полный разлад в делах?!

Начать жизнь с чистого листа!!!

Вам поможет потомственная маг и ясновидящая

БОГДАНОВА Антонина Васильевна

Сильнейший приворот. **Один сеанс и Ваш избранник будет принадлежать только Вам** (полная гармонизация утраченных отношений). **Полное и бесповоротное избавление от соперников.** Физически и психологически мужчина не сможет быть ни с кем, кроме Вас. (Блокада сексуального влечения на стороне). **Положительный результат в день обращения. Мощный обряд на удачу в бизнесе.** Никаких пустых обещаний!!! 100% успех в самых запущенных случаях **в день обращения! Работа с иногородними на расстоянии**

Тел. (495) 781-96-68; 8-919-775-96-70; 8-919-993-39-54 Ежедневно с 9:00 до 21:00

Жизнь

Здесь может быть Ваша реклама

Телефон 227-600

УРАЛЬСКОГО ГУМАНОИДА АЛЕШЕНЬКИ



- Высота мумии – 25 см.
- Цвет – серо-зеленый
- Вес – 300-400 граммов
- Запах эпоксидной смолы

пришельца

пришельца



Чувство

Мумия имела специфический слабоуловимый запах. Однако этот запах не был запахом разлагающегося животного белка и даже близко не напоминал запах вяленого мяса. Это был необычный запах, скорее, близкий к синтетическому, он напоминал «ароматы» тряпья, эпоксидной смолы, но был какой-то сладковатый и тошнотворный. По крайней мере, таким он мне запомнился.

Строение скелета мумии проглядывалось сквозь ткани. Мумия имела позвоночник, но ключиц спереди я не обнаружил, сзади были видны лопатки, ребра. Конечности мумии напоминали человеческие и имели примерно одинаковые параметры длины. Мумия имела шершавую поверхность и очень легкий вес. Граммов 300-400, не более. Верхние конечности мумии были сложены крест-накрест на груди, нижние конечности также пересекались в районе стоп. Видимых следов разложения у мумии не было, если не считать полости под верхней челюстью, где ткани были рыхлыми и ноздреватыми. Но это могло быть и не разложение, а естественное сокращение тканей.

Взяв эту мумию в руки, я ощутил легкое, едва уловимое чувство. Его можно сравнить с крапивным ожогом. Подобно току пробежало от кистей рук до локтей и уже как импульс прошло по позвоночнику.

Тошнота

И еще - я почувствовал мумию желудком. Это была тошнота, когда я поднес мумию очень близко к глазам, чтобы внимательней ее рассмотреть. Теперь это чувство тошноты всегда возникает у меня, когда я вспоминаю тот момент, теперь я иногда «желудком» чувствую людей, готовых причинить мне неприятности. Говорю, что их не перевариваю, чувствую таким образом ситуацию, которую можно назвать как «проигрышную при любом исходе». Эта особенность возникла у меня спустя месяц-два с момента первого знакомства с мумией.

От увиденного и пережитого я был сначала в некотором психологическом шоке. Сразу же меня начали терзать вопросы: что это за существо, человек это или нет, откуда оно взялось? Как и при каких обстоятельствах оно умерло или погибло? Как оно попало в эту квартиру и почему до сих пор хранится без консервантов и не разлагается? На улице стоял август, погода была жаркая. Было очевидно, что мумия не консервировалась никаким составом, она была просто засушена...

Продолжение читайте в следующую среду, 3 октября

РОСС-RU.ЛК08.В01925 от 19.05.2006 г.

Живокост - чтобы кости не болели!



Все-таки почему почти у 80% россиян уже к 50 годам начинают болеть суставы? Давайте взглянем на несколько цифр. Каждый человек имеет около 200 суставов, и толщина суставного хряща в любом из них (даже в самом крупном – коленном) не превышает 1 миллиметра. При этом количество суставной смазки – синовиальной жидкости – составляет не больше 3 миллилитров, это объем маленькой пипетки! Выходит, что сустав – очень нежный и тонко настроенный механизм. А сколько ему приходится выносить: травмы, инфекции, стрессы, лишний вес... С годами хрящ становится совсем тонким, смазка высыхает – и суставная кость начинает разрушаться, каждое движение становится в тягость, приходят боли.

Ученые выяснили, что наиболее крепкие и стойкие к разрушениям кости и суставы имеют люди, чей организм содержит особое вещество – аллантоин – мощный природный стимулятор роста костной и суставной тканей.

Но откуда же его взять? Оказалось, есть растение, которое содержит рекордное количество аллантоина – это окопник лекарственный, которому народ дал говорящее название **живокост**.

Именно он и стал основой нового высокоэффективного крема **«Живокост»**, где непревзойденные свойства растения еще усилены комплексом целебных трав. Это легендарный Золотой ус, босвелия (ладанное дерево), сабельник, масло чайного дерева, а также мумие и уникальные активные вещества из рогов марала.

Работая вместе, могучие биостимуляторы ускоряют рост новой хрящевой и костной ткани суставов, активизируют естественное восстановление их поврежденных участков.

Клинические испытания в больнице №1 им. Н.И.Пирогова РГМУ доказали: крем **«Живокост»** эффективен для предупреждения любых **болезней суставов** и для быстрого **восстановления** после травм и переломов.

Где «Живокост» – там нет места боли!
Спрашивайте в аптеках.

Где «Живокост» – там нет места для боли

ГлюкГлюкоZы

ПЕВИЦА ВЕРНЕТСЯ НА СЦЕНУ ПОД НОВЫМ ПСЕВДОНИМОМ – ГЛЮ

ПЕРЕЖИВ счастливые изменения в личной жизни, Наташа Ионова готова к творческим переменам. Как стало известно «Жизни», певица вернется на сцену уже под другим именем.

Успешный проект «ГлюкоZа» теперь будет называться более просто и понятно – «Глю».

Такой вот оригинальный ход придумали продюсеры певицы перед ее возвращением после почти годичного перерыва.

Сама Наташа эту идею восприняла с удовольствием и перечить наставникам не стала.

Образ

Судя по всему, продюсеры планируют превратить возвращение Наташи на сцену в настоящую сенсацию. Уже через несколько дней после прилета Ионовой из солнечной Марбельи в Москву певица начала обсуждать с сотрудниками продюсерского центра все детали грядущего проекта «Возвращение ГлюкоZы». Кто-то предложил для начала изменить творческий псевдоним. Наташа обеими руками

ГЛАЗАСТЫЙ

Слепой мальчик, родившийся с четырьмя глазами, прозрел после сложной операции

12-ЛЕТНИЙ Павлик Корчагин, появившийся на свет слепым, но сразу с двумя парами глаз, благодаря усилиям врачей наконец-то обрел зрение.

Мама была шокирована, когда впервые увидела новорожденного сына. У малыша вместо двух было четыре глаза. Вторая пара располагалась прямо под бровками и была незрячая.

ЛАРИСА МАКСИМЕНКО



Вторая пара глаз у малыша располагалась на месте бровей

Врачи удалили малышу лишние глаза – на их месте остались лишь страшные шрамы. Медики сделали множество операций, пытаясь заставить видеть основные Пашины глазки. И наконец-то он прозрел. Хотя Павлик пока различает только свет и тьму, но это уже победа над слепотой.

Перелом

После рождения сына супруг поставил Надежде ультиматум: «Или сдашь уродца в приют – или я от тебя ухожу!» Молодая мама, не раздумывая, сделала выбор:

– Не брошу сыночка!

Недавно мать пережила еще одну трагедию – ее малыша едва не убили хулиганы. Подростки, заманив едва прозревшего доверчивого «четырехглазика» на пустырь, устроили инвалиду настоящую травлю. Избили так, что сломали малышу руку. Павлик пришел домой в крови и в слезах. Сказал, что его обзывали уродом, велели убираться из Новокузнецка.

– Я ходила к этим извергам малолетним, – утирая слезы, говорит Надежда Корчагина, – умоляла их оставить в покое моего бедного Павлика. Но разве достучаться мне до их каменных сердец, если даже взрослые, наши соседи по дому, обижают мальчика! Они требуют *изолировать ребенка, так как он якобы шокирует своим видом окружающих.*

Любовь

Надежда Корчагина убеждена, что ее любовь помогла сыну обрести зрение. Когда-то она умолила врачей решиться на уникальную операцию. Хирурги удалили верхние глазки и сформировали отсутствовавшие веки для нижних. Сейчас Павлик видит лишь на 10 процентов. Но, как только ему исполнится четырнадцать лет, мальчику обещают пересадить роговицу, и он сможет наконец-то видеть так же, как все. Мальчик мечтает о дне, когда увидит свою



годичного перерыва.

Сама Наташа эту идею восприняла с удовольствием и перечить наставникам не стала.

Образ

Судя по всему, продюсеры планируют превратить возвращение Наташи на сцену в настоящую сенсацию. Уже через несколько дней после прилета Ионовой из солнечной Марбельи в Москву певица начала обсуждать с сотрудниками продюсерского центра все детали грядущего проекта «Возвращение ГлюкоZы». Кто-то предложил для начала изменить творческий псевдоним. Наташа обеими руками была за. Вариантов предлагалось множество, но в итоге решено было остановиться на коротком и запоминающемся – Глю.

Уже в октябре певица надеется возобновить творческую деятельность

Какое возвращение может быть без достойной песни? И с будущим репертуаром, как выяснил корреспондент «Жизни», у молодой мамы полный порядок: для нее готово несколько песен, в корне отличающихся от тех хитов, которые ГлюкоZa исполняла раньше. Новые откровения от новой певицы Глю поклонники смогут услышать уже в октябре.

– Я надеюсь, все, что мы сейчас делаем, понравится зрителям, – заявила певица «Жизни».

РАБОТА ВСЕМ

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ И ЧЕРНУЮ ИКРУ!

КОРПОРАЦИЯ «ВОСТОК-ЗАПАД» ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ НА ДОМУ И ЗА РУБЕЖОМ

(обработка корреспонденции, сборка авторучек и [illegible] конвертов, сортировка и упаковка семян, изготовление [illegible] вырезание этикеток, шитье белья и игрушек, подсобную, [illegible] дировками и другую). Требуются сотрудники во всех регионах

Предложим работу всем написавшим

Более 50 000 вакансий: зарплата до 90 000 руб. в месяц. Информация бесплатно

Стаж. Контракт. Гарантии. Большие премии. Постоянная помощь в работе.

От вас данные и конверт с обратным адресом

234000 Вилейка, ул. [illegible]

Павлик и Снежана стараются никогда не огорчать свою маму

победа над слепотой.

Перелом

После рождения сына супруг поставил Надежде ультиматум: «Или сдашь уродца в приют – или я от тебя ухожу!» Молодая мама, не раздумывая, сделала выбор:

Любовь

Надежда Корчагина убеждена, что ее любовь помогла сыну обрести зрение. Когда-то она умолила врачей решиться на уникальную операцию. Хирурги удалили верхние глазки и сформировали отсутствовавшие веки для нижних. Сейчас Павлик видит лишь на 10 процентов. Но, как только ему исполнится четырнадцать лет, мальчику обещают пересадить роговицу, и он сможет наконец-то видеть так же, как все. Мальчик мечтает о дне, когда увидит свою мамочку и сестренку во всей их красе:

– Тогда вас нарисую! Я ведь самый глазастый на свете, да?

Снежану Надежда Корчагина родила «для себя», не от Пашиного папы

– Сынок очень просил сестренку, – говорит Надя. – Я очень боялась – вдруг уродство повторится. Но дочка родилась с нормальными глазками.

Каждый вечер, ложась спать, Павлик Корчагин молится: «Господи, храни мою мамочку, она святая!»

«АТЕРОКЛЕФИТ®» - помощь сердцу после жаркого лета!

Лето оставило отметинку в вашем сердце, ведь в летние дни резко усиливалась нагрузка на сердечно-сосудистую систему. У многих в жару «подскакивало» давление, донимала одышка, учащалось сердцебиение. Летом сердце с трудом справлялось со своими обязанностями, а сейчас буквально «обессилило». И количество инфарктов и инсультов ближе к осени не уменьшилось. Как помочь сердцу и сосудам выдержать последствия жаркого лета?

Попробуйте принимать капли или капсулы «АТЕРОКЛЕФИТ» от компании «Эвалар»! Натуральное средство поддержит сердце и сосуды. Дело в том, что «АТЕРОКЛЕФИТ» содержит особые вещества, которые **положительно влияют на тонус и эластичность сосудов, снижают уровень холестерина, сглаживают скачки артериального давления, тем самым защищая сердце и сосуды от инфарктов и инсультов.**

Несмотря на перенесенную жару, после приема натурального средства «Атероклефит» у вас появятся новые силы, и вы с удивлением заметите, что без одышки поднимаетесь по лестнице. Главное, не останавливайтесь на полпути. Продолжайте принимать «АТЕРОКЛЕФИТ», усиливая защиту вашего сердца и сосудов!

«АТЕРОКЛЕФИТ» - помощь сердцу после жаркого лета!

Спрашивайте в аптеках!

Заказывайте почтой по телефону **8-800-200-52-52** (звонок бесплатный) При заказе 5 упаковок - **СКИДКА!**

Цена со скидкой за 1 упаковку (предложение действует до 31.12.07):

капли «Атероклефит» (100 мл) - 130 руб СоГР №77 99 23 3 У 9559 8 05 **капсулы «Атероклефит»** (30 капсул) - 99 руб СоГР №77 99 23 3 У 7501 7 06

Заявки по адресу: 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар» Тел./факс: (3854) 39-00-50; www.evalar.ru

«Линия здоровья «Эвалар»: в Москве (495) 101-40-74, в Санкт-Петербурге (812) 373-86-62

«ЭВАЛАР» - здоровья дар!

Не является лекарством

ОГРН 1022200553760

стараются
не отогнать свою маму

мамочку, она спя
тая!»

о сердцу после жаркого лета!

ияют на тонус и эластичность сосу-
овень холестерина, сглаживают
ого давления, тем самым защи-
ы от инфарктов и инсультов.
енесенную жару, после приема
а «Атероклефит» у вас появятся
лением заметите, что без одыш-
стнице. Главное, не останавли-
Продолжайте принимать
вая защиту вашего сердца и

мощь сердцу после жаркого

упаковок - СКИДКА!

руб.

СоГР №77.99.23.3.У.7501.7.05

39-00-50; www.evalar.ru

(812) 373-86-62

«ЭВАЛАР» - здоровья дар!

ОГРН 1022200553760

ТЕРАКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ 2001: РАССЛЕДОВАНИЕ «ЖИЗНИ»

Эксперты российских ВВС считают, что атака боевиков на Пентагон – наглая ложь

ПЕНТА-ГОНЩИКИ

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВ

УТВЕРЖДЕНИЕ Правительства США о том, что в здание Пентагона врезался захваченный террористами лайнер, оказалось провокацией и обманом.

Эксклюзивные фотографии доказывают, что при атаке на Пентагон 11 сентября 2001 года самолет строение не таранил.

Пробоина в здании министерства обороны США образовалась в результате попадания не «Боинга-757», как было заявлено американцами всему миру, а от удара крылатой ракеты.

Российские эксперты провели анализ фотоснимков, сделанных на месте «авиакатастрофы» в первые минуты после налета. Уникальность засекреченных прежде кадров в том, что они демонстрируют наглядно, как выглядела пробоина в стене здания, а также окружающая его территория. Ведь спустя некоторое время после атаки стены обрушились, скрыв под обломками правду. И сразу же приехала строительная техника – грузовики и бульдозеры до неузнаваемости изменили место ЧП, придав ему более масштабные черты.





Место псевдокрушения «Боинга» - нет даже намека на обломки самолета, нет ни останков пассажиров, ни выпавшего багажа



Снимок со спутника: видно, что пострадало лишь одно кольцо здания

Минуты спустя после атаки газон перед зданием, как и прежде, зеленый

По своим габаритам «Боинг-757» намного превосходит размер пробоины в стене

Удар

– Можно сделать однозначный вывод, что летательный аппарат, попавший в здание Пентагона, не является самолетом «Боинг-757», – говорит бывший начальник отдела расследования авиапроисшествий ВВС России Андрей Мокичев. – Фото, зафиксировавшие место катастрофы до

Удар

– Можно сделать однозначный вывод, что летательный аппарат, попавший в здание Пентагона, не является самолетом «Боинг-757», – говорит бывший начальник отдела расследования авиапроисшествий ВВС России Андрей Мосичев. – Фото, зафиксировавшие место катастрофы до обвала верхних этажей, наглядно показывают, что разрушения всего в два оконных пролета не мог сделать самолет, тем более лайнер огромных размеров, – это очевидная ложь. «Боинг» бы начисто снес этот участок здания! А здесь поврежден только внешний периметр Пентагона.

И правда, снимок со спутника показывает, что при налете на Пентагон объект пробил только лишь одну стену из колец всемирно известного здания. Как мог такой тяжелый (60 тонн) самолет причинить столь незначительные разрушения?! Это нереально, если даже допустить, что летел он на самой маленькой скорости.

Судя по снимкам, удар летательного объекта пришелся на нижние этажи. Тогда удивительным кажется тот факт, что лужайка у стен Пентагона осталась нетронутой и такой же зеленой, как до аварии. Позже по непонятной причине траву срочно засыпали гравием.

Обломки

На снимках видно, что на земле также нет никаких обломков авиалайнера. Не говоря уже о том, что нет ни трупов, ни остатков багажа пассажирского, как утверждают американцы, самолета

– Как специалист по расследованию авиационных происшествий, я могу сказать следующее: при столкновении самолета с препятствиями типа здания вне зависимости от скорости столкновения такие элементы конструкции, как крылья и хвостовое оперение, должны остаться снаружи здания, – говорит Андрей Мосичев. – Их отсутствие свидетельствует, что это был не самолет!

Андрей Мосичев занимался расследованием происшествия в Иркутске

Наглядно слова Мосичева подтверждают фотографии страшного крушения самолета АН-124 («Руслана»), которое произошло 6 декабря 1997 года в Иркутске. Тогда военно-транспортный самолет врезался в жилой квартал, стоящий в районе аэропорта. Кадры зафиксировали, как среди обломков бетонных панелей домов лежит огромная хвостовая часть лайнера.

– Я как раз занимался расследованием крушения в Иркутске, – говорит Андрей Георгиевич, – при лобовом столкновении самолета со зданием по всей его длине мгновенно проходит так называемая ударная волна, в результате чего неминуемо отваливаются такие части, как крылья и хвост. Судя по характеру начальных и конечных разрушений здания, с наибольшей вероятностью можно предположить, что в министерство обороны США тогда попала крылатая ракета. Пройдя стену, она могла взорваться уже внутри.



СОХРАНИТЬ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Обсуждать такие проблемы не принято. Но слухи, рассказы друзей о заболевании, которое подстерегает большинство мужчин после 40-50-ти лет нагнетают нервозность... Обычные признаки аденомы предстательной железы: нестерпимое желание в самый неподходящий момент выбежать в туалет и частые ночные пробуждения, напряжение и боль при мочеиспускании... В таких случаях, не откладывая, необходимо обращаться к специалисту!

Аденома ухудшает качество жизни, нарушая ночной сон, влияя на сексуальную активность, снижая работоспособность. «Малая» мужская проблема становится большой проблемой на пути к сохранению здоровья и карьерного роста.

Чаще всего аденома подстерегает тех, кто ведет сидячий образ жизни – а ведь таких мужчин значительное количество. Это водители, бизнесмены, менеджеры, широкий круг офисных работников. Безусловно, здоровый образ жизни и своевременная консультация уролога помогут, как можно дольше сохранить мужское здоровье. Одним из самых современных методов лечения аденомы простаты является сбалансированная терапия препаратом «Афала».

«Афала» относится к самому передовому классу лекарственных средств – антителам в сверхмалых дозах, созданному на основе специальных технологий. Препарат «Афала» создан для направленного действия на простату и содержит сверхмалые дозы специальных белков - антител к простатоспецифическому антигену. Особенность препарата – целостное воздействие на ткань предстательной железы. «Афала» через нормализацию обменных процессов помогает уменьшить объем простаты, восстановить мочеиспускание и устранить воспаление. «Афала» практически не оказывает влияния на другие органы и системы, что повышает уровень безопасности препарата. В частности, «Афала» не угнетает потенцию и не снижает либидо, не влияет на артериальное давление, не вызывает головной боли, головокружения и заложенности носа, не вызывает сонливости и мышечной слабости, не влияет на качество управления автомобилем спортом

«Афала» – естественное сохранение мужского здоровья

По имеющимся данным «Афала» практически не имеет противопоказаний к применению и значимых побочных эффектов, но применением желательно получить консультацию специалиста и уточнить возможные противопоказания.

Информация по медицинским препарата по телефону: (495) [illegible] до 17 часов по рабочим дням. в аптеках. www.matanamedica.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

реклама

МАЛАХОВ: Доброго здоровьица!

Улучшаем состав крови сокотерапией

Гранатой – по болезни



АВИЦЕННА говорил: «Если ты будешь утром есть гранат, в обед – пищу, фаршированную луком, а вечером – мед, то твоя кровь будет чиста, как слезинка».

От свойств крови зависит многое – от уровня интеллекта до самочувствия и настроения.

МАРИНА ХЛЕБНИКОВА:

Средство от депрессии

С ДЕТСТВА я усвоила, что гранаты улучшают кровь, повышают содержание красных кровяных телец в крови, предотвращают склероз. И в последние годы я стала замечать, что дома регулярно [illegible] гранатовым соком и низкую [illegible] активность. Во мне пробудилась [illegible] подвижность и новое [illegible] Я знала, готовая петь и творить дела. Все [illegible] самых измотывающих съемок и концертов!

ПРИВЫЧКИ

МЫ состоим из того, что мы едим. И наша кровь состоит из того же.

О вреде курения и спиртного говорить не буду. Но не менее

КРОВЬ

КРОВЬ в нашем организме выполняет три основные функции: транспортную, регуляторную и защитную. Первая заключается в доставке питательных веществ и кислорода ко всем органам.

ПОЛЬЗА

ПОД кожурой граната – мякоть, содержащая 3/4 сока – гренадина. В нем содержится до 20% глюкозы и фруктозы; 10% лимонной кислоты, яблочная и щавелевая кислоты и



РАЗГРУЗИ СВОЙ ПОЗВОНОЧНИК

ОТ ЗДОРОВЬЯ позвоночника, как известно, зависит если не все, то очень многое.

Любые длительные статичные позы в течение дня приводят к затеканию и постепенной атрофии мышц. Так же, как и неравномерные нагрузки, а именно – хождение на каблуках, сидение с неправильной осанкой, ношение тяжелых сумок неравного веса и т.п. Если вы задумаетесь над распорядком своего стандартного дня, поймете, что таких испытаний на долю вашего позвоночника приходится достаточно. Как следствие – нагрузка на позвоночные диски становится несоразмерной той, которую он может длительное время выдерживать.

Чтобы избежать серьезных проблем, [illegible] 15 минут в день посвящать несложным упражнениям. На фоне разгрузки позвоночника выполняются специальные упражнения, за определенное время мышцы «заполняют» пространство между позвонками позвоночника и амортизируют давление [illegible] друг на друга.



Средство от депрессии

...повышают содержание красных кровяных ... только
...то кипит энергия! А подавленности и вовсе
...на остается места. И я опять готова петь и
...сьмом и концертах!

ПРИВЫЧКИ

МЫ состоим из того, что мы едим. И наша кровь состоит из того же.

О вреде курения и спиртного – говорить не буду. Но не менее губительно на человека и его кровь действуют вредные пищевые привычки.

1. НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ НА НОЧЬ. **Это одна из главных причин попадания токсинов в кровь.**
2. ЕШЬТЕ ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. **Жалейте себя, а не еду.**
3. СЛЕДИТЕ ЗА СОСТАВОМ ПРОДУКТОВ. **Консерванты, улучшители и красители – буквально сводят с ума нашу гормональную и иммунную системы, загрязняют кровь.**
4. ПОБОЛЬШЕ КРОВЕТВОРНЫХ ПРОДУКТОВ в рационе – свежих овощей и фруктов.

КРОВЬ

КРОВЬ в нашем организме выполняет три основные функции: транспортную, регуляторную и защитную. Первая заключается в доставке питательных веществ и кислорода ко всем органам. Регуляторная связана с эндокринной системой. Защитная – это работа нашего иммунитета. Состав крови здорового человека относительно постоянен. Он меняется, лишь когда появляются сбои в работе иммунной системы. А они могут появиться от многих причин. Следите за своей кровью!

МАЛОКРОВИЕ

У ВЗРОСЛОГО человека примерно пять литров крови в организме. При малокровии этот объем не уменьшается - просто красных кровяных телец становится меньше, чем нужно. Отсюда – кислородное голодание, бледность, слабость и ощущение разбитости. Часто анемия развивается при нехватке железа. При малокровии ешьте гранаты!

ПОЛЬЗА

ПОД кожурой граната – мякоть, содержащая 3/4 сока – гренадина. В нем содержится до 20% глюкозы и фруктозы; 10% лимонной кислоты, яблочная и щавелевая кислоты; клетчатка; танин; кальций, магний, калий, марганец, кобальт; фитонциды; биофлавоноиды – антоцианы; витамины В, С, РР. Благодаря такому составу кровь насыщается полезными микроэлементами и очищается от холестерина. Гранат чистит стенки сосудов, а благодаря наличию антиоксидантов освобождает кровь от свободных радикалов. Он понизит артериальное давление, уменьшит головную боль, нормализует разладившееся пищеварение. В общем, гранат – снаряд здоровья!

...сит если не все, то очень многое.

...ных проблем, достаточно ... посвящать несколько ... позвоночника выполни... упражнений, за определенное ... время мышцы «заполняют» пространство вдоль позвоночника и амортизируют давление дисков друг на друга.

1 Вытяните руки вверх, обхватите запястье одной руки второй рукой и с силой потянитесь вверх секунд 10. Затем руки поменяйте.

2 Медленно и постепенно наклоняйтесь вперед. Расслабляйте позвоночник и сгибайте его тяжестью собственного тела, начиная с шейного отдела. Сгибайте до тех пор, пока руки не коснутся пола. Медленно вернитесь в исходное положение.

3 Делайте боковые наклоны. По 7-8 колебательных движений в каждую сторону будет вполне достаточно.

4 Выполняйте скрутки позвоночника. Левое плечо поворачивайте с умеренной силой направо, а потом правое – налево.

5 Тянитесь руками вниз, а макушкой вверх. В позвоночнике вы должны в этот момент почувствовать приятное напряжение. Потом резко расслабьтесь.

alex3

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

ПРИВОРОТ КОЛДОВСТВО

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВОЗВРАТ ОТНОШЕНИЙ, УДАЧА, БИЗНЕС, ВОЗВРАТ ЗЛА, ЗАЩИТА

ГАДАНИЕ

13 ЛЕТ ПОМОГАЮ В САРАТОВЕ **400-118**

УДАРНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА!

Выглядеть на все 100 важно в любом возрасте. Стройное и красивое тело – это здоровье, уверенность в себе, успех в карьере и личной жизни.

Сбросить вес и приобрести красивые формы тела поможет «Сауна 2 в 1 фитнес-белт» с вибро-системой, передовой разработки 4 го поколения, не требующая изнурительных упражнений и диет.

Удар по лишнему весу наносят четыре вибрационные системы, разработанные специально для пояса 2 в 1. Оказывая массажное действие, они разбивают жир. Плотный материал пояса похудения создает эффект сауны, заставляя кожу потеть и разогревая подкожный жир. Пояс похудения 2 в 1 представлен во всех размерах (от 44 до 64), что позволяет добиться оптимального результата и комфорта. Он имеет несколько режимов и пульт управления.

Помимо области талии пояс похудения может использоваться и для области бедер. Для этого достаточно переместить пояс и включить нужный режим.

Фитнес белт 2 в 1 с вибро-системой не только избавляет от лишнего веса, но и разогревает поясницу, снимая напряжение. Он незаменим для людей с хроническими болями в спине. Пояс не мешает заниматься делами, а тепло и массаж гарантируют легкость и приятные ощущения.

Таким образом, фитнес-белт 2 в 1 является многофункциональным средством, которое по достоинству оценит каждый член семьи. Пояс похудения может послужить отличным подарком. Вот, что пишут те, кто уже попробовали действие пояса:

«...Мне 32 года. После родов никак не могла вернуться к прежним формам. Ограничивать себя в еде и уделять время занятиям спортом я просто не могла. Решила попробовать ваш пояс «Сауна 2 в 1 фитнес-белт». После первого применения поняла, что не прогадала. И приятно, и эффективно, и полезно. Теперь у меня прежняя тонкая талия. Спасибо!»

Наталья Егорова, Москва

«Подарил теще Ваш пояс. Спасибо! Теща не нарадуется подарку. Говорит, что наконец-то избавилась от болей в спине и меньше устает. Теперь всем своим подругам советует».

Николай Зеленин, Санкт-Петербург

Только с поясом «Сауна 2 в 1 Фитнес-белт» с встроенной вибро системой Вы получите не только приятное удовольствие, но и Ваше тело примет соблазнительную форму! В подарок каждому покупателю мы вкладываем адаптер для использования в автомобиле 12В, сборник советов по правильному питанию и сантиметр для измерения объемов талии.

Цена пояса 1998 руб. ГЛАВНОЕ: Оплата при получении по почте!

*В продаже также имеется уже всем известный пояс Сауна Белт по привлекательной цене 1498 руб. 1298 руб. с тепловым воздействием на кожу и с уникальным эффектом похудания.

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО АДРЕСУ:

302961, г. Орел, МСЦ, а/я 11(ЖЖЗ), отд. «Товары почтой»;
по телефонам: 8 (4862) 36-90-35, 49-50-77;
на сайте: www.zacaz.ru. Для жителей Украины – **(057) 755-27-76**

Внимание! Услуга для Москвы: можно заказать бесплатную доставку курьером по телефонам (4862) 36-90-35, 49-50-77.

ЖИЗНЬ Дорогая Мария

dear.masha@zhizn.ru

ПИШИТЕ:
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1
Редакция газеты «Жизнь за всю неделю»
«Дорогая Мария»

НАШЕЛ, НО НЕ ТО

Дорогая Мария

Я РАЗВЕДЕН, знакомиться негде. Решил поискать себе жену на сайте знакомств.

Нашел очень симпатичную девушку. Она написала, что я тоже ей понравился, и мы стали встречаться.

Прошел буквально месяц – и я понял, что она ко мне охладела. Хотя говорит, что все нормально. А недавно я узнал, что она встречается не только со мной! Как это понимать?

МАРИЯ: На таких сайтах довольно много искателей приключений – как женщин, так и мужчин. Для них это стало своего рода спортом.

Думаю, что вам не стоит продолжать отношения, если вы настроены на создание семьи. Искать партнера с серьезными намерениями лучше на сайтах, где общаются люди с одинаковыми интересами. Там тоже много холостых!

Он поверил, что у меня новая любовь

У МЕНЯ сложилась такая запутанная ситуация, что я понятия не имею – как из нее теперь выходить!

Мой любимый человек уезжал на полгода работать за границу. Я ждала, что он приедет и мы поженимся. Часто перезванивались, переписывались.

Где-то за месяц до его возвращения я получила предложение поехать в экспедицию в заповедник. Там можно было пофотографировать природу. Это мое самое большое увлечение! Вернуться я должна была через неделю после его возвращения.

Самое плохое – там, куда я поехала, не было связи. Ну, не бывает в заповедниках в степи сотовых вышек! И сообщить ему о своем отъезде я не смогла – почему-то не дозвонилась! Попросила подругу, чтобы она его встретила и все объяснила. И я уехала.

Когда вернулась, сразу стала ему звонить – он не брал трубку. Пошла к нему домой... Его мама захлопнула перед моим носом дверь. Потом я подкараулила его возле дома и попыталась узнать, что случилось: Он сказал, что Люся (подруга) объяснила ему, что у меня новая любовь и я уехала с ним. Поэтому говорить нам больше не о чем!

У меня характер не сахар, сама знаю. Когда я это услышала, кровь бросилась в голову. Я сказала, что да – у меня новая любовь, что я с ним счастлива, что весь месяц мы без передышки занимались любовью... Короче, наговорила сама уже толком не помню чего – и ушла.

Прошла неделя, я успокоилась. Думаю, зайду и все объясню. У подъезда столкнулась с его мамой. Она сказала, что он уехал в другой город и будет там искать работу.

Понимаю, что сама во всем виновата. Но я его люблю!!! Что же мне делать???

МАРИЯ: Ну, он же не на Марс улетел. До другого города можно и доехать!

Поговорите с его мамой. Объясните ей, что случилось. Расскажите о том, как вы любите ее сына. Попросите помочь вам. Думаю, что она не откажет. Ведь если он все бросил и уехал из города – значит, очень переживает ваш разрыв.

Для чего же мучиться двум любящим друг друга людям из-за того, что подруга Люся оказалась нечистоплотным в моральном плане человеком?

Если вы любите его, то поезжайте за ним. Найдите, поговорите... Все будет хорошо!

ЛИНИЯ ПОМОЩИ

Для женщин, подвергшихся домашнему насилию (9.00 – 21.00, кр. воскр.)
473-63-41

Центр помощи пережившим сексуальное насилие (10.00 – 20.00, будни)
901-02-01

Телефон доверия для родственников душевнобольных (11.00 – 17.00, будни)
491-18-66

Телефон доверия по вопросам незапланированной беременности (11.00 – 16.00, будни) 790-77-99

ПРОШУ РАЗВОДА

Дорогая Мария

Я ЗАМУЖЕМ. Но мужа давно не люблю. И вот встретила человека, с которым у меня взаимные чувства. Мы встречаемся.

Муж об этом знает. Но говорит, что ему все равно. Я могу делать, что хочу. Только вот развестись он мне не разрешает.

Мне противно жить в обмане. К тому же любимый хочет, чтобы я стала свободна и мы могли бы пожениться. Что же делать?

МАРИЯ: А что вам мешает поступать так, как вы считаете нужным? Ну, не дает он развод – не надо. Подайте в суд... И вас все равно разведут – независимо от его желания.

Другой вопрос – *насколько вы уверены в том, что ваши новые чувства взаимны и брак возможен? Замужние женщины часто слышат подобные слова. Но как только разводятся – ситуация сразу же меняется.*

ФОТОАЛЬБОМ

ФОТОАЛЬБОМ

ЗРЯ СТАРАЛАСЬ



Предсказать будущее могут многие. Изменить его в силах только единицы!

ОБОЛЬЯНИНА ЛАДА ВАСИЛЬЕВНА

Я знаю все ваши тайны, и каждый [illegible] судьбе. Я могу открыть книгу вашей жизни и переписать ее..

Хотите быть счастливы в семейной жизни, *[illegible] Я подарю вам заботу, внимание и страсть [illegible] века. Сегодня он равнодушен и груб, а [illegible] восторгами вас и всю жизнь посвятит служению вам.*

Те, кто считал вас обделенным в любви будут завидовать вашему счастью.

Любовницы, соперницы, слезы горечи и разочарования останутся уделом других... Вы будите единственным и самым обожаемым человеком для своего избранника.

Благословленные любовью и моей защитой вы достигнете [illegible] во всех своих начинаниях.

[illegible] зависть, тяжкие болезни и удары судьбы минуют вас. А все, что вы задумаете будет благословенно и [illegible] успешно.

Я помогу вас справится с любой бедой на любом расстоянии. *Пусть жизнь ваша будет полная чаша.*

Тел. (495) 241-05-60, 241-05-61

[illegible] (100%) помощь на расстоянии.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

[illegible] антиквариат, нагрудные знаки [illegible]

[illegible] профессиональная эффективная помощь. Рак 1-4 стадий. (495) [illegible] Свидетельство о разрешении [illegible] от 24.02.2000 г. [illegible] регистрационной

Избав[illegible]

Аттестат. Диплом. 8-901-302-92-[illegible] помощь в получении

[illegible] Потомственный специалист в области белой магии высылает проверенные сильнейшие способы

[illegible] 308036 г. Белгород, ул. Буденого, д. 6, кв. 142

Магические книги. Черная и белая магия, колдовство, защита от [illegible] 003, общение с духами. Книги, обычные учебники для начинающих. Более 1500 книг в продаже. Высылаем бесплатный каталог с подробными описаниями (вложите конверт). 603001, Н. Новгород, а/я 1 [illegible] 2. ОГРН 3065260200000[illegible]

РАБОТА

Приглашаем к сотрудничеству частных распространителей для реализации еженедельника «Жизнь за всю неделю». Подробнее по тел. (8452) 227-579, отдел реализации

Надомная работа для города и села. Зарплата 7000 рублей. Конверт [illegible] 462429, г. Орск-29, а/я 1856, [illegible] трация № 002390168

Работа всем регионам. [illegible] сортировка открыток и игрушек, сезонная, вахтовая за рубежом. ВСЕМ НАПИСАВШИМ. Стаж. Контракт. Гарантии. Высокая зарплата. От Вас данные и конверт. 394000, Воронеж, а/я 113, «Восток-Запад», отдел кадров. ОГРН [illegible]1082388

РАБОТА ДОМА: обработка писем, склеивание конвертов, фасовка семян, сборка канцтоваров. Доход до 50 000 руб./мес. Вложите конверт с о/а. 440064, г. ПЕНЗА, а/я 3890-ДО (свидетельство № 8420) ОГРН 304583506400152

Сборка авторучек, упаковка карандашей, фасовка семян на дому. З/п 27000 руб./мес. От Вас-конверт с о/а. 450069 г. Уфа, а/я 2179 «Алмаз» (Государственная регистрация №-1372105)

Сборка ручек, упаковка стержней, клейка конвертов на дому. Зарплата 22500 рублей в неделю. 115432, Москва, ул. Трофимова, 15 «80-Мир». Вложите конверт с обратным адресом, ОГРН 304745115400031

[illegible] ТРУДНИКИ для обработки [illegible] корреспонденции клиентов. [illegible] рублей. Вложите конверт [illegible] 1 г. Пенза, а/я 1190-РП, [illegible] (госрегистрация [illegible]

ВСЕМ РЕГИОНАМ. Сортировка открыток, склеивание конвертов, сборка авторучек, упаковка канцтоваров и мн. др. Материалы почтой. З/п до 15 000 руб. Вложите конверт с о/а, 607228, г. Арзамас, а/я 6, «Провинция-ЗН», ОГРН 30452430700063

Работа на дому, без взносов, продаж. Трудовой договор, з/п от 8000 руб., информация бесплатно, вложите конверт с о/а. 410000, г.Саратов, А/Я 21 ОГРН 1056405117552

Доход-50000 рублей в месяц! Склеивание конвертов, упаковка семян, вырезание этикеток, обработка писем. Ответим всем. Конверт с о/а. 600000, г.Владимир, а/я 27 ОГРН ИП 307333616600010, ИП Куликов С.А.

ТРЕБУЮТСЯ: сотрудники для работы клеивания, раздачи или раскладывания по почтовым ящикам рекламы в Вашем городе. Диспетчеры на домашних, мобильных телефонах, персональных компьютерах для ответов на звонки и Интернет-запросы. Сотрудники для обработки корреспонденции клиентов. Приглашаем на выгодных условиях фотографов и видеооператоров, региональных представителей для коммерческих шоу-проектов и конкурсов. Заработок до 30 000 и более рублей/месяц+ дополнительные выплаты! Занятость по месту жительства и на дому. Заключаем договор. График работы для всех вакансий свободный. Пишите: 301650 Тульская обл., г. Новомосковск, г/п а/я 44, отдел кадров, или на E-mail: ok-110@yandex.ru

МЕДИЦИНА

100% ПСОРИАЗ и др. дерматиты + Доставка ПОЧТОЙ (495) 178-17-67, Лиц. МДКЗ № 15630[illegible], ОГРН 307770[illegible]49734, [illegible] Москва, ул. Фл[illegible]

ВАШ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с Валерией Улановой

ОВЕН 21 марта – 20 апреля

Мечты, грезы, виртуальная реальность захватят вас в свои объятия. Не пытайтесь вырваться, иначе останется ощущение незавершенности. Подходящий период для смены работы на более перспективную.

ТЕЛЕЦ 21 апреля – 20 мая

Не пытайтесь никого обмануть: рискуете сами попасться в расставленные вами ловушки. Даже невинная ложь обернется крупной ссорой. Удачный период для кардинальных изменений в семейной жизни.



БЛИЗНЕЦЫ 21 мая – 21 июня

Неделя станет знаковой в плане карьеры. Сделки, выгодные предложения, перспективные сотрудники, успешные проекты – выбирайте любое. Выходные подходят для свиданий, эротических безумств.



РАК 22 июня – 22 июля

Период благоприятен для сельскохозяйственных работ. В ваш город приедет старый друг или родственник, придется сходить на встречу или организовать экскурсию по памятным местам.

ЛЕВ 23 июля – 23 августа

Придется срочно научиться или начать учиться делу, которым раньше никогда не занимались. Чтобы овладеть новым навыком, вам придется позабыть на время об отдыхе и выходных.

ДЕВА 24 августа – 23 сентября

Если на это время запланирована ваша свадьба с Тельцом или Весами, смело идите под венец - брак будет счастливым. Дети, зачатые на этой неделе, будут талантливы в точных науках.

ВЕСЫ 24 сентября – 23 октября

Период благоприятен для дальних поездок. Если вы решите взять с собой друга-Овна или Стрельца, путешествие окажется крайне полезным. Неудачное время для бизнеса и кадровых перестановок.

СКОРПИОН 24 октября – 22 ноября

Будьте предельно тактичны в общении с детьми, иначе возможен конфликт, особенно с подростками. Скорее всего, они скрывают от вас свои проблемы. Вероятны сбои в работе устройств связи.

СТРЕЛЕЦ 23 ноября – 22 декабря

Вам покажется, что удача от вас отвернулась. Это не так. Сейчас вы - творец своей судьбы. От поступков на этой неделе зависит не только ваша жи.. ь в течение ближайшего месяца, но и семьи.

Шифровка

ВПИШИТЕ в сетку кроссворда предлагаемые слова. Но при этом одна строка останется незаполненной. Если вы правильно заполните сетку, то легко отгадаете и это слово-существительное, которое является ключевым.



Локон, Аорист, Ара, Дельфин, Антифашист, Гамма, Каток, Интернатура, Шоколда, Жанр, Пунш, Собственность, Арк, Инок, Видеоклип, Концентрат, Молокан, Капрон, Палатка, Бионика, Скатка, Аист, Злоба, Исступление, Варвар, Утёсов, Лечебница, Оформление, Окраина, Фаза, Ноутбук, Сера, Старка, Кабуки, Жаворонок, Есаул, Камфора, Организатор, Указ, Онколог, Етоза, Ерик, Омар, Крона.

Su Doku

ВПИШИТЕ в ячейки горизонтальных строк и вертикальных колонок цифры от 1 до 9 таким образом, чтобы цифры в каждой из колонок и строк, а также в мини-таблицах 3х3 не повторялись.

	5		7			6	9	
9			5	4				3

ОТВЕТЫ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ

КРОССНАЙНВОРД

СКОРПИОН

Будьте предельно тактичны в общении с детьми, иначе возможен конфликт, особенно с подростками. Скорее всего, они скрывают от вас свои проблемы. Вероятны сбои в работе устройств связи.

СТРЕЛЕЦ

Вам покажется, что удача от вас отвернулась. Это не так. Сейчас вы - творец своей судьбы. От поступков на этой неделе зависит не только ваша жи.ь в течение ближайшего месяца, но и семьи.

КОЗЕРОГ

экспериментов, особенно с незнакомцами.

Каток, Интернатура, Щеколда, Жанр, Пушш, Собственность, Арк, Инок, Видеоклип, Дельфин, Антифашист, ка, Аист, Злоба, Иссушение, Варвар, Утёсов, Лебединая, Оформление, Окраина, Фа Камфора, Органи Оникол, Ватка, Брик, Ом Крош

Su Doku

ВПИШИТЕ в ячейки горизонтальных строк и вертикальных колонок цифры от 1 до 9 таким образом, чтобы цифры в каждой из колонок и строк, а также в мини-таблицах 3х3 не повторялись.

	5		7			6	9	
9			5	4				3
1								
			2		3		7	1
	9						5	
5	7		6		8			
								2
2				6	4			7
	6	4			7		3	

ОТВЕТЫ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ

НЕНОРМАТИВНЫЙ «МАЯК» БАЧИСТИЛА

Новые ведущие обещают большие перемены в привычном эфире

10 СЕНТЯБРЯ радиослушатели FM не сразу узнали свой любимый «Маяк».

Радиостанция, которая 43 года была вполне традиционной, заговорила голосами новых ведущих – продвинутых и достаточно известных.

Парочка Геннадия Бачинского и Сергея Стиллавина обещает сделать утренний эфир «Маяка» более провокационным. Их прошлые заслуги на радио «Максимум» тому подтверждение. Там ведущие не стеснялись в использовании ненормативной лексики...

– Формат «Маяка» никак не похож на формат радио «Максимум»...

Стиллавин: – Это противоположности. Наш переход на «Маяк» для многих стал неожиданностью, даже шоком! А для меня это награда. «Маяк» – очень уважаемая медийная структура, которая олицетворяет, в моем понимании, государство. Так что эта работа – поощрение, а с другой стороны – большая ответственность.

ЮРИЙ КРОХИН

– В эфире сложился ваш определенный образ. Он сохранится на «Маяке»?

Стиллавин: – В основе нашего имиджа – энергетика, бодрость и умение говорить легко и свободно на серьезные темы, которые в других устах превращаются во что-то казенное. Мы профессиональные утренние будильники. Могли бы и дальше оставаться такими провокаторами, потому что иногда использовали молодежную лексику, а иногда...

Неформат

– Ненормативную?

Стиллавин: – Не скажу «ненормативную», потому что не видел этих нормативов. Во всяком случае лицензию из-за нас ни у одной радиостанции не отобрали. Значит, мы работали в рамках так называемой общественной морали. У людей, которые слушают радио, есть стереотипы того, как и что должен говорить ведущий. Когда он говорит житейским языком, это многих раздража-

тем мы даже друг к другу обращаемся на «вы». А бесит людей то, что мы своей манерой общения не вписываемся в представление, как должно звучать радио.

- Геннадий, каким вы представляете себе слушателя «Маяка»?

Бачинский: – Очень просто представляю. Это я сам. Сижу с той стороны и слушаю себя. Ведь никто не знает тебя лучше, чем ты сам.

– Не упрощаете ли вы таким образом себе задачу?

Бачинский: – А я не привык искать трудностей. Все пятнадцать лет моей работы на радио говорят о том, что это самый лучший способ добиться успеха. Было бы странно представлять, что слушатель чем-то отличается от меня. Он такой же человек. У него те же заботы и проблемы.

– Вопрос к обоим. Руководство холдинга ВГТРК каким-то образом влияет на ваше шоу, на ваше поведение в эфире?

Бачинский и Стиллавин: – Руководство сказало: «Ребята, флаг вам в руки! Сделайте хорошее шоу». И мы его будем делать!

...АСЬЯНС ...ОМАНА

Начало - на последней странице

Напомним, что ранее глава Российского футбольного союза заявил о том, что между ним и 60-летним голландским специалистом достигнута устная договоренность о продлении контракта до 2010 года. В связи с этим Виталий Мутко высказывался и о возможных преемниках господина Хиддинка после этого срока. В качестве главного кандидата глава РФС называл нынешнего главного тренера ФК «Москва» Леонида Слуцкого. Однако тренер «горожан» не единственный, с точки зрения Валентина Леонтьевича, подрастающий талантливый российский тренер, способный в перспективе возглавить сборную. Есть еще Рашид Рахимов, Андрей Кобелев и Станислав Черчесов, зарекомендовавшие себя исключительно с положительной стороны.

«Челси»

Президент РФС Виталий Мутко категорично *отказался комментировать ситуацию с Хиддинком, возникшую в связи с кадровыми перестановками в «Челси».*

– Почему я должен что-то какое-то отношение к тому, что происходит в английском чемпионате, – сказал нам Виталий Леонтьевич. – Это внутреннее дело «Челси», и я тут ни при чем. Что касается Хиддинка, то в силе остаются все мои заявления, сделанные в последнее время.

Но как известно, письменных договоренностей с Хиддинком до сих пор нет, а поражение российской сборной от Англии поставило под вопрос не только прохождение нашей команды в финальную часть Евро-2008, но и дальнейшую работу Гуса на посту главного тренера. Окончательно вопрос может проясниться уже в следующем месяце, когда россияне сыграют в «Лужниках» ответный матч с родоначальниками футбола. В случае неутешительного результата, судьба Гуса во главе сборной России будет практически предрешена, и Хиддинк с чистой совестью отправится на туманный Альбион поднимать престиж аристократов из «Челси». Учитывая, что владелец клуба Роман Абрамович и Гус Хиддинк давно находятся в теплых дружеских и деловых отношениях, вариант такого продолжения событий вполне прогнозируем.

КИРИЛЕНКО НЕ ХОЧЕТ В АРМИЮ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин оценивает вероятность возвращения [illegible] **ного ценного игрока последнего чемпионата Европы Андрея Кириленко в армейский клуб как крайне низкую.**

Высказывания Андрея о том, что он больше не хочет продолжать свою карьеру в «Юте», вы- [illegible] **ленные в спортивном обществе, – сказал Андрей Ватутин. – Но думаю, сейчас преждевременно говорить о том, куда обратит** [illegible] **Андрей. Дело в том, что у Кириленко** [illegible] **четыре года действующего контракта с** [illegible]

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ

Джон Роберт Холден:

БЛАГОДАРЯ ПАПЕ Я СТАЛ РУССКИМ



Джон Роберт еще ни разу не пожалел, что принял российское гражданство

Сергей Кущенко

Начало - на последней странице

– Непосредственно идея сделать Холдену российское гражданство принадлежит Сергею Кущенко, – рассказал нам вице-президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. – Однако просто неоценимое содействие в решении вопроса оказал Александр Яковлевич Гомельский. Его имя было очень авторитетно не только в баскетболе, но и в общественной жизни. Исключительно благодаря его настойчивости, процесс получения гражданства длился всего около четырех месяцев. При этом хочу отметить, что никаких законов мы не нарушали и все было сделано в рамках Конституции РФ. Когда мы спросили Холдена, хотел бы он получить российский паспорт, он с энтузиазмом согласился. Причина принятия Холденом российского гражданства кроется не только в том, что существует лимит на легионеров для клубов. Все-таки в первую очередь мы хотели, чтобы Холден играл в сборной.

Бумаги

Сам Джон Роберт с улыбкой вспоминает дела трехлетней давности.

– Помню, зашли мы с Кущенко в зал, где тренировалась российская сборная, и как бы невзначай босс спросил, а не смог бы я помочь команде, имея российский паспорт. «No problem», – ответил я моментально и тут же забыл о разговоре. А примерно через год Кущенко опять подошел ко мне и сказал, что если я не изменил мнение, то российский паспорт я получу очень скоро. Ну, не мог же я взять свои слова обратно! Меня тут же повезли в посольство, где я расписался на каких-то бланках, после чего мне вручили паспорт гражданина России. Моя мама тогда была в Москве и, когда я сообщил ей об этом, была в шоке. Но я ее успокоил тем, что американское гражданство за собой все же сохранил. В Америке, к слову, мне до сих пор не верят, что я играю за русских. Представляю их лица, когда они увидят меня на Олимпиаде в Пекине в матче против Dream team!

вариант такого продолжения событий вполне прогнозируем.

КИРИЛЕНКО НЕ ХОЧЕТ В АРМИЮ

ЕКС-ПРЕЗИДЕНТ баскетбольного ЦСКА Андрей Кириленко может вернуться в Америку. Об этом заявил агент игрока Дэвид Фалк. Напомним, Андрей Кириленко в прошлом году покинул Юту, чтобы выступать за московский клуб.

– Заявления Андрея о том, что он больше не хочет продолжать свою карьеру в «Юте», вызвало большой резонанс в спортивном обществе, – заявил «Жизни» Ватутин. – Но думаю, сейчас преждевременно говорить о том, куда переедет свой взор Андрей. Дело в том, что у Кириленко еще четыре года действующего контракта с «Ютой». И переход его из команды НБА в ЦСКА – это что-то из области фантастики. Да, Андрей – высококлассный игрок, многие клубы хотели бы заполучить его в свою обойму, но пока это невозможно.

ВАЛУЕВ ОСТАВИЛ БЕРЛИН

КАК СТАЛО известно «Жизни», на днях экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев прибыл из Берлина в город Ольденбург, что в 40 километрах к западу от Бремена. Именно здесь в субботу 29 сентября состоится его рейтинговый бой с канадским тяжеловесом Жаном-Франсуа Бержероном.

– Николай полностью выполнил намеченный план тренировок, – рассказал нам менеджер боксера Борис Дворкин. – Все спортивные мероприятия, что Валуев должен был выполнить в Германии, он выполнил. Сейчас Николай готовится к поединку. Сейчас его основной тренер Александр Завидов. Он уверен, что Валуев победит. Настроение у Николая боевое. Все готовы к тому, что Валуев вернется в Германию, чтобы провести бой с Бержероном.

Джон Роберт еще ни разу не пожалел, что принял российское гражданство

Сергей Кущенко

го около четырех месяцев. При этом хочу отметить, что никаких законов мы не нарушали и все было сделано в рамках Конституции РФ. Когда мы спросили Холдена, хотел бы он получить российский паспорт, он с энтузиазмом согласился. Причина принятия Холденом российского гражданства кроется не только в том, что существует лимит на легионеров для клубов. Все-таки в первую очередь мы хотели, чтобы Холден играл в сборной.

получу очень скоро. Ну, не мог же я взять свои слова обратно! Меня тут же повезли в посольство, где я расписался на каких-то бланках, после чего мне вручили паспорт гражданина России. Моя мама тогда была в Москве и, когда я сообщил ей об этом, была в шоке. Но я ее успокоил тем, что американское гражданство за собой все же сохранил. В Америке, к слову, мне до сих пор не верят, что я играю за русских. Представляю их лица, когда они увидят меня на Олимпиаде в Пекине в матче против Dream team!

Морозов: ЖДУ, КОГДА ЖЕНА ПОДАРИТ МНЕ ДОЧКУ

ЖЕНА лучшего хоккеиста России Алексея Морозова Ирина призналась «Жизни», что вслед за сыном, которого она совсем недавно родила в Москве, в ее планах подарить мужу дочку.

Алексей Морозов

– Леша будет самым лучшим отцом! – с восхищением говорит Ирина о любимом муже. – Как только Никита родился, Леша сразу взял его на руки и стал с ним разговаривать

Впрочем, изначально супруги хотели девочку.

– Это было обоюдное желание, – продолжает Ирина. – Но когда мы узнали, что ждем парня, даже не удивились – будто так и надо.

Совсем скоро Ирина с малышом переедут в Казань, где Алексей выступает за местный клуб «Ак Барс».

– Мы с Никитой с нетерпением ждем отъезда в Казань, – продолжает Ирина. – Планируем улететь в середине октября, а до этого момента нам нужно сделать сыночку прививки.

– Сын словно родился с этим именем, – говорит Ира. – Это имя запало нам в душу. Если верить толкованиям, люди с этим именем талантливы и обладают лидерскими задатками.

ЕКАТЕРИНА БАЛЕВА

Судьба

Алексей и Ирина вместе уже девять лет. Они словно созданы друг для друга, даже день рождения у них один на двоих – 16 февраля!

– Когда мы с Лешей познакомились, мне было 19 лет, а Леше – 21, – вспоминает Ирина.

Спустя два года после знакомства Алексей сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

Ирина Морозова

– Как сейчас помню, это было вечером после игры с «Чикаго» накануне Нового года, – улыбается Ира. – Леша просто мне сказал: «Давай поженимся летом!» Вот так, без всяких романтических подходов, ошарашил меня. На Новый год у нас собралась большая компания – Дарюс Каспарайтис, Алексей Ковалев, Герман Титов с семьями – и Леша официально сделал мне предложение и подарил мне кольцо, говорящее о нашей помолвке...



СпортЖизнь ТОЛЬКО У НАС! СпортЖизнь



Без американца нашей сборной было бы не видать золота

Джон Роберт Холден:

БЛАГОДАРЯ ПАПЕ Я СТАЛ РУССКИМ

Эксклюзивное интервью «Жизни» чемпиона Европы

ТОЛЬКО У НАС ОКСАНА МОСКАЛЕНКО

КАК СТАЛО известно «Жизни», лишь непререкаемый авторитет Александра Гомельского, которого игроки ласково называли папой, позволил герою минувшего чемпионата Европы Джону Роберту Холдену получить российское гражданство всего за четыре месяца.

Продолжение читайте на стр. 39



Судьба Хиддинка находится в руках олигарха

ПАСьянс Романа

СОГЛАСНО ПЛАНУ АБРАМОВИЧА, В КОНЦЕ ГОДА ГУС ХИДДИНК ВОЗГЛАВИТ ЛОНДОНСКИЙ «ЧЕЛСИ»

СЕРГЕЙ ГОНЧАРЕНКО

КАК СТАЛО известно «Жизни», главный тренер российской сборной Гус Хиддинк остается основным кандидатом на пост тренера лондонского «Челси» после увольнения Жозе Моуриньо.

Согласно плану владельца синих губернатора Чукотки Романа Абрамовича, назначенный на место португальца спортивный директор клуба Авраам Грант протянет в этой должности до конца года, пока у Хиддинка не закончится контракт с РФС. А его преемником станет... Леонид Слуцкий.

Продолжение читайте на стр. 39



Роман Абрамович верит, что Гус больше толку в «Челси»

100 машин за 100 дней

ЕВРЭНД ГОДА EFFIE 2006
ГРАН-ПРИ
Репутация и доверие

100 машин за 100 дней

БРЭНД ГОДА | EFFIE 2006
ГРАН-ПРИ
Репутация и доверие

отправляешь sms – забираешь M••••••S

Объявляем о проведении супер лотереи для всех абонентов МегаФона!

За 100 дней [illegible] , E- или M-класса.

Победить просто: достаточно [illegible]
SMS ты отправишь, тем больше [illegible]

Розыгрыши проводятся в тот день, то 2 сентября по то декабря 2007 года включительно.
Подробные условия и правила акции [illegible] на сайте www.[illegible]
Предоставляемая у[illegible] - доступ в и[illegible]

МЕГАФОН
Будущее зависит от тебя

© Учредитель ОАО «Ньюс медиа» Издатель ООО «Ньюс медиа-Рус» г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17, оф. 15 Издатель ООО «Ньюс медиа-Рус». 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1. Главный редактор Р. Сагаев. Газета зарегистрирована ФСКНСЗМКОКН РФ. Рег. ПИ № ФС77-24984 от 28.05.2006. Материалы со знаком ©, «Бизнес-пресс», «Актуальный разговор», «Штучки» печатаются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Время подписания в печать по графику: 19.00, фактически 19.00. Предпечатная подготовка и верстка ООО «РИА Мир рекламы-медиа» Адрес представительства в Саратове 410028, ул. Провиантская, д. 26/28 Тел./факс: (8452) 227-600, рекламная служба: 227-677. E-mail: zhizn-tden@san.ru. Адрес типографии ФГУП «Издательство «Слово»: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. Заказ N 549. Региональный тираж 53 660 экз. Перепечатка материалов газеты «Жизнь за всю неделю» производится только с согласия ОАО «Ньюс медиа». Исследования рынка и СМИ - фирма COMCON, официальный представитель Research International в России

Тираж по России
2 240 000

ТЕЛЕФОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «НЬЮС МЕДИА-РУС»

Волгоград	[illegible]	Ижевск	(3412) 58-57-22	Нальчик	(8662) 42-06-81	Псков	(8112) 72-76-26
Владивосток	(4232) 44 73 54	Иркутск	(3952) 55-05-70	Красноярск	(3912) 911-162	Ставрополь	(8652) 29-63-38
Владимир	(4922) 44 73 54	Казань	(843) 544-24-06	Курск	(4712) 33-08-70	Уфа	(347) 91 12 67
Волгоград	[illegible]	Калининград	(4012) 53-83-11	Новосибирск	(383) 212-05-74	Тамбов	(4752) 56-22-56
Вологда	(8172) 72 44 50	Калуга	(4842) 74 43 17	Омск	(3812) 37-12-47	Тверь	(4822) 51-04 35
Воронеж	[illegible]	Кемерово	(3842) 58 12 75	Оренбург	(3532) 99 21-19	Тольятти	(4862) 45 97-81
Екатеринбург	(343) 359 80-45	Киев	(8 10-38-0) 594 12 40	Орел	(4862) 45 97-81	Томск	(3822) 26-49-48
Ижевск	(3412) 45-60 81	Краснодар	(8612) 51 64 84	Пенза	(8412) 52-15-18	Тюмень	(3452) 32 37-47
Иркутск	(3952) 59 01-84	Курск	(4712) 22 08 45	Пермь	(3422) 83-32-15	Ульяновск	(8422) 44-84-73
Ивановс	[illegible]	Казань	(843) 544 24 06	Ростов	(863) 240-48-00	Хабаровск	(4212) 27 13 82
		Новосибирск	(383) 33-08-70	Рязань	(4912) 30-00-42	Чебоксары	(8352) 28-84-20
		Омск	(3812) 30-57-00	С.Петербург	(812) 314 82 92	Челябинск	(351) 775-29-98
		Орел	(4742) 22 [illegible]	Самара	(8462) 76 72 55	Чита	(3022) 35-33 74
		Оренбург	8 10-375-17) 234 3[illegible]	Саранск	(8342) 24 11 99	Южно-Сахалинск	(4242) 500-524
		Пенза	(8152) 488-416	Саратов	(8452) 227-600	Ярославль	(4852) 58-35-31
		Пермь	(8312) 75-86 28				
		Нальчик	(8662) 42 06 81				
		Псков	(8112) 72-76-26				
		Ростов	(863) 240-48-00				
		Рязань	(4912) 30-00-42				
		С.Петербург	(812) 314 82 92				
		Самара	(8462) 76 72 55				
		Саранск	(8342) 24 11 99				
		Саратов	(8452) 227-600				
		Смоленск	(4812) 38-02-17				
		Ставрополь	(8652) 29-63-38				
		Тамбов	(4752) 56-22-56				
		Тверь	(4822) 51-04 35				
		Тольятти	(8482) 51-19 76				
		Томск	(3822) 26-49-48				
		Тюмень	(3452) 32 37-47				
		Ульяновск	(8422) 44-84-73				
		Улан-Удэ	(3012) 21-59 99				
		Уфа	(3472) 91 12 67				
		Хабаровск	(4212) 27 13 82				
		Чебоксары	(8352) 28-84-20				
		Челябинск	(351) 775-29-98				
		Чита	(3022) 35-33 74				
		Южно-Сахалинск	(4242) 500-524				
		Ярославль	(4852) 58-35-31				

МЕДНЫЙ ВЕТЕР

Тираж 2 240

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЛЬНОС МЕДИА-РУС»

Свидетельство о регистрации СМИ — ФС77-71234 от 14.03.2018. Учредитель: ООО «Льнос медиа-Рус». Главный редактор Р. Сагаев. Газета зарегистрирована в Центре по печати Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (ЦПП «Издательство Северный ветер»). Адрес типографии: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская набережная, д. 15, корп. 2, оф. 12. Тел./факс: (8452) 227-600, рекламных материалов. Адрес редакции: 410028, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 5. Тел.: (8452) 55-06-19, 55-06-22. E-mail: zhanna.d@san.ru. Время подписания в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Отпечатано в типографии «Саратовский дворик», г. Энгельс, ул. Тельмана, 41. Заказ № 1247. Тираж 2 240 экз. Цена свободная.

Учредитель ООО «Льнос медиа-Рус». Адрес редакции: 410028, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 5. Тел.: (8452) 55-06-19. Главный редактор Р. Сагаев. Газета зарегистрирована в Центре по печати Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (ЦПП «Издательство Северный ветер»). Адрес типографии: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская набережная, д. 15, корп. 2, оф. 12. Тел./факс: (8452) 227-600, рекламных материалов. Адрес редакции: 410028, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 5. Тел.: (8452) 55-06-19, 55-06-22. E-mail: zhanna.d@san.ru. Время подписания в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Отпечатано в типографии «Саратовский дворик», г. Энгельс, ул. Тельмана, 41. Заказ № 1247. Тираж 2 240 экз. Цена свободная.

Учредитель ООО «Льнос медиа-Рус». Адрес редакции: 410028, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 5. Тел.: (8452) 55-06-19, 55-06-22. E-mail: zhanna.d@san.ru. Время подписания в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Отпечатано в типографии «Саратовский дворик», г. Энгельс, ул. Тельмана, 41. Заказ № 1247. Тираж 2 240 экз. Цена свободная.

Перепечатка материалов газеты «Медный ветер» допускается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Ответственность за достоверность рекламных объявлений несут рекламодатели.

Редакционный совет: Р. Сагаев (председатель), Ж. Ковалёва, Т. Ларионов, Е. Мирошниченко, А. Тимофеев, Н. Фёдорова.

Выпускающий редактор: Ж. Ковалёва. Дизайн и вёрстка: Т. Ларионов. Корректор: Е. Мирошниченко. Фотограф: А. Тимофеев. Иллюстрации: Н. Фёдорова.

Подписной индекс: 52121. Подписка оформляется в любом почтовом отделении связи по каталогу «Газеты и журналы Саратовской области». Подписка принимается с любого месяца. Стоимость подписки на 3 месяца — 1 260 руб. 00 коп.

Распространяется бесплатно.

Содержание

Новости города 2

Спорт 3

Культура 4

Происшествия 5

Погода 6

Объявления 7

Разное 8

Все права защищены. Любое использование материалов газеты без письменного разрешения редакции запрещено.

Отдано в набор 14.03.2018 в 18:00. Подписано в печать 15.03.2018 в 19:00. Выход в свет 16.03.2018.

Номер подготовили: Ж. Ковалёва, Т. Ларионов, Е. Мирошниченко, А. Тимофеев, Н. Фёдорова.

Корректор: Е. Мирошниченко. Дизайн: Т. Ларионов. Вёрстка: Ж. Ковалёва.

Фотографии: А. Тимофеев, Н. Фёдорова, архив редакции.

Иллюстрации: Н. Фёдорова.

Карта-схема: Ж. Ковалёва.

Редактор: Р. Сагаев.

Ответственный секретарь: Е. Мирошниченко.

Выпускающий редактор: Ж. Ковалёва.

Дизайн: Т. Ларионов.

Вёрстка: Ж. Ковалёва.

Корректор: Е. Мирошниченко.

Фотограф: А. Тимофеев.

Иллюстрации: Н. Фёдорова.

Карта-схема: Ж. Ковалёва.

Все права защищены. Любое использование материалов газеты без письменного разрешения редакции запрещено.

Отдано в набор 14.03.2018 в 18:00. Подписано в печать 15.03.2018 в 19:00. Выход в свет 16.03.2018.

Номер подготовили: Ж. Ковалёва, Т. Ларионов, Е. Мирошниченко, А. Тимофеев, Н. Фёдорова.

Корректор: Е. Мирошниченко. Дизайн: Т. Ларионов. Вёрстка: Ж. Ковалёва.

Фотографии: А. Тимофеев, Н. Фёдорова, архив редакции

ВАШ
ШЕСТОК
ГАЗЕТА ДЛЯ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ

ФЕВРАЛЬ 1993 г.
№ 3–4
Индекс 50211
Выходит 2 раза в месяц

Лопата и Зарплата

СТО ОДЕЖЕК КАПУСТЫ
СТР. 2

О СОРТАХ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
СТР. 4



Мы выбираем

СТР. 4

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ

СТР. 5

КУРЫ НА ДАЧЕ

СТР. 6-7

Уважаемая друзья!

Редакция газеты "Ваши 6 соток" должна извиниться перед [illegible] мелкий, за то, что в феврале мы вынуждены выйти сдвоенным номером. Это произошло не по нашей вине. Деньги за подписку редакция получила только в середине февраля, поэтому-то мы и не смогли вовремя расплатиться за бумагу и типографские услуги.

А на первые номера нам пришлось занимать деньги под огромные проценты, которые, конечно же придется отдавать...

Готовь сани летом, а садовый инвентарь - зимой. Правило, которого придерживаются многие опытные садоводы-любители. У них к началу летнего сезона в основном подготовлен и отремонтирован весь арсенал необходимых инструментов. Сложнее тем, кто только что обзавелся садовым участком и на пустом месте создает свое небольшое дачное хозяйство. Новичкам придется начинать с покупки самого необходимого, например, лопаты. Где ее купить и сколько она сейчас стоит?

Вот что удалось узнать, посетив несколько хозяйственных магазинов Москвы, специализирующихся на продаже садового инвентаря и инструментов.

Лопаты в магазине на Измайловском проспекте, 5 бывали, и стоила штыковая лопата с черенком 144 руб. А вот с граблями туго. Их разобрали еще в ноябре прошлого года, и стоили они тогда по 100-120 руб.

Как отметили торговые работники, цены в январе на садовый инвентарь в общем не повысились, однако пленка для теплиц теперь стоит 75 руб. метр. Что касается спроса на подобные товары, он явно не снизился, и на отсутствие покупателей магазину грех жаловаться. Помимо инвентаря и разных хозяйственных мелочей садоводы могут купить там удобрения 0,72 руб. у[illegible]паковка (3 кг), почву

(Окон[illegible]ание на стр. 2)

Лопата и зарплата

(Начало на стр. 1)

для рассады - 16 руб. (2 кг). Бывают отопительные агрегаты для садовых домиков. Например, топка для камина стоит 7000 руб., а простые по конструкции дровяные обогреватели - 1875, но они, увы, дефицит и не появ[illegible] на прилавках уже месяца два.

В магазине на 6-й Кожуховской улице, 5 выбор садового инвентаря весьма скромный. Лопаты без черенков по 95 руб., ручные культиваторы по 78 руб. А вот грабли, вилы, топоры, которые сейчас стоят 100-120 руб., дефицит, и в этом году пока еще их не было в продаже. Есть газовая аппаратура. Например, водонагреватель за 27 тыс. руб., плиты по 25-30 тыс. руб. Для тех, кто еще не купил автомобиль, а продукцию своего сада-огорода надо перевезти на квартиру, есть хозяйственные сумки с колесика-

СТО ОДЕЖЕК КАПУСТЫ

К овощным культурам капустной группы относятся различные ботанические виды капусты семейства Капустных: кочанная капуста (бело- и краснокочанная), савойская, брюссельская, кольраби, цветная, листовая, пекинская.

В предлагаемой статье речь пойдет о капусте белокочанной - одной из самых распространенных овощных культур.

Широкое распространение этой культуры обусловлено не только большой урожайностью, но и высокой транспортабельностью, лежкостью и высокой транспортабельностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям, высокими питательными, вкусовыми и диетическими свойствами.

Родина этого овоща - Евразия, а возделывают ее главным образом европейцы. Веками создавалась слава о капусте. До наших дней дошел интересный труд древнего римлянина Марка Порция Катона "Земледелие", в котором он с восхищением описывает целебную силу капусты. "Она соединяет в себе все свойства в пропорции, наиболее содействующей здоровью", "не позволяет остаться в теле ничему вредному". "Если до этого у тебя внутри была какая-нибудь болезнь - она все вылечит, выгонит боль из головы и из глаз и вылечит тебя".

В старинных русских лечебниках также содержится много рецептов, по которым назначается капуста. В одном старом лечебном справочнике указывается: "Капуста толченая смешана с белком яичным и то прикладывается ко водяному ожогу и тако язвы их заживляет".

Не зря так хвалили в древности капусту. Наука подтвердила многие ее целебные качества. В листьях капусты содержатся клетчатка, ферменты, тартроновая кислота, много солей (калия, кальция, фосфора, серы), витамины С, А, B_1, B_2, B_6, Р, К. Найден противоязвенный витамин U, способствующий заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Тартроновая кислота тормозит превращение углеводов в жиры, тем самым предотвращая ожирение. Клетчатка предупреждает развитие атеросклероза, улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

В нашей стране капуста превратилась в незаменимый продукт для русский национальной

ми почвами капусту следует сажать на грядах и гребнях.

Капуста - растение светолюбивое. Особенно требовательна к свету она при появлении всходов и в фазе рассады. При недостатке освещенности в это время наблюдаются вытягивание растений и снижение качества рассады.

Капуста относится к растениям длинного дня. Длинный день ускоряет рост рассады, способствует более быстрому нарастанию листьев и образованию кочанов. При длинном (17-18-часовом) дне цветоносы образуются быстрее, чем при коротком (10-12-часовом) дне. При коротком дне происходят задержка в росте и уменьшение размеров кочанов.

Сорта капусты отличаются большим разнообразием по продолжительности вегетационного периода, биологическим особенностям, требованиям к факторам внешней среды, хозяйственному назначению.

Ранние и среднеспелые сорта используют, как правило, для потребления в свежем виде в лет-

ний и осенний периоды непосредственно с поля, средне-поздние - в зимний период из хранилищ, позднеспелые - в зимне-весенний период в свежем и переработанном виде из хранилищ.

Из ранеспелых сортов (вегетационной период 70-115 дней) наибольшее распространение имеют Номер первый грибовский 147, Июньская, Кузузику варояне, Номер первый подар-

куруза, а также лук и бобовые.

Для средне- и позднеспелых сортов хорошими предшественниками кроме перечисленных оказываются озимые хлеба, столовые и кормовые корнеплоды.

Возвращают капусту на прежнее место через 4-5 лет.

Срок сева семян на рассаду определяют, исходя из того, что от высева семян до появления всходов проходит 8-12 дней и от всходов до образования полноценной рассады еще 45-50 дней. Поэтому высевать семена на рассаду надо за 55-60 дней до высадки рассады в грунт. Для южных районов этот срок приходится на последние дни февраля, а в центральных и северных - на вторую и третью пятидневки марта (10-15 марта). Хорошо высевать семена в ящики длиной 60 см, шириной 30 и высотой 10 см, которые перед посевом заполняют смесью дерновой или огородной земли (1 часть), перегноя (2 части) и песка (1 часть). На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы или стакан извести-пушонки. Можно также использовать смесь низинного торфа и огородной земли (1:1) с добавлением небольшого количества опилок.

Насыпанную в ящики землю слегка уплотняют, делают в ней бороздки на расстоянии 3 см одна от другой, высевают в них семена с интервалом 0,5-1 см, присыпают сантиметровым слоем земли и поливают из лейки с ситечком водой комнатной температуры. После этого ящик покрывают стеклом и оставляют при температуре 20-25°.

При появлении всходов ящики переносят на самое освещенное место и держат при 12-16° днем и 6-10° ночью. С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в горшочки, кубики, стаканчики, ящики. Для наполнения их используют такую же смесь, что и для высева семян, с добавлением на одно ведро смеси по 20 г аммиачной селитры и суперфосфата и 10 г хлористого калия. Распикированную рассаду размещают в обогреваемых помещениях и [illegible] высадки в открытый грунт дважды подкармливают минеральной огородной смесью ([illegible] ведро воды) или перед посадкой вносят

руб. Для тех, кто еще не купил автомобиль, а продукцию своего сада-огорода надо перевезти на квартиру, есть хозяйственные сумки с колесиками по 3500 руб. и выше.

Помимо лопаты, грабель, вил новоиспеченному садоводу необходим молоток, отвертка, клещи, плоскогубцы и другие нехитрые инструменты. В магазине "Инструменты" (Цветной бульвар, 25) молотков не было давно, хотя стоят они сейчас 60-100 руб. Отвертки были, но импортные по 3000-5000 руб., а наши отечественные сейчас стоят 75-100 руб. Плоскогубцев в продаже не было, хотя, как отмечают продавцы, спрос на инструменты не уменьшается и многие покупатели ищут хорошие инструменты по всей Москве.

Зато для садоводов в магазине неплохой выбор электронасосов. для колодца от 4500 до 6000 руб. А в целом товаров стало меньше, чем в прошлом году, и их качество оставляет желать лучшего.

По материалам газеты "Хозяин"

Вв, Р, К. Найден противоязвенный витамин U, способствующий заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Тартроновая кислота тормозит превращение углеводов в жиры, тем самым предотвращая ожирение. Клетчатка предупреждает развитие атеросклероза, улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

В нашей стране капуста превратилась в незаменимый продукт для русский национальной кухни. На Руси издавна пекли пироги с капустой, капусту солили. После уборки капусты начиналась ее рубка, сопровождавшаяся повсеместно "капустниками" - вечеринками в честь капусты. Особенно славились "капустниками" - Рязанская, Тамбовская и Тульская губернии. Нарядно одетые девушки-крестьянки обходили с песнями все дома своей деревни и, радушно принимаемые хозяевами, помогали рубить капусту. Вслед за девушками появлялись юноши, непременно с гостинцами для хозяев и их помощниц. Хозяйка же должна была обязательно испечь пирог с капустой и угостить им всех присутствующих. Рубка заканчивалась хороводами, шуточными песнями и плясками.

Кочанная капуста - двулетнее растение. В первый год она развивает кочан, на второй год дает плоды - двугнездные стручки с 20-26 семенами. Все виды капусты относятся к группе холодостойких. Наиболее благоприятная температура для роста капусты 15-18°С. Однако рост растения и формирование кочанов могут проходить и при более низкой температуре (5-10°). Молодые, хорошо закаленные растения в рассадной фазе выдерживают заморозки в 3-5°С.

Температура выше 25° отрицательно влияет на рост капусты, задерживает образование кочана, удлиняет вегетационный период, способствует усиленному растрескиванию кочанов. Все виды капусты высокотребовательны к влажности почвы и воздуха. Наибольшие урожаи получают при влажности почвы 80-90%. При недостатке влаги растения образуют мелкие листья и кочаны. Благоприятная относительная влажность воздуха для капусты 60-80%.

Несмотря на повышенные требования к влаге, избыточное увлажнение почвы, наблюдаемое при длительных дождях и в местах пониженного рельефа, отрицательно сказывается на росте капусты. Растения приостанавливают рост, листья приобретают антоциановую окраску, корневая система отмирает, развивается опасное заболевание - бактериоз. Поэтому на участках пониженного рельефа с избыточно увла-

ний и осенний периоды непосредственно с поля, среднепоздние - в зимний период из хранилищ, позднеспелые - в зимне-весенний период в свежем и переработанном виде из хранилищ.

Из ранеспелых сортов (вегетационной период 70-115 дней) наибольшее распространение имеют Номер первый грибовский 147, Июньская, Куузику варояне, Номер первый полярный К-206 Дымерская 7, Скороспелая, Летняя 103, Золотой гектар, Стахановка 1513.

Среднеспелые сорта (вегетационный период 130-145 дней): Слава грибовская 231, Слава 1305, Сибирячка 60, Надежда.

Среднепоздние сорта (вегетационный период 145-160 дней): Подарок, Белорусская 455, Белорусская 85, Юбилейная 29, Лебяжинская местная улучшенная, Багаевская, Краснодарская 1, Ликуришка 498/1, Судья 146 и др.

Позднеспелые сорта (вегетационный период более 160 дней): Амагер 611, Зимовка 1474, Брючекутская 138, Белоснежка.

За последние годы районирован ряд новых высокоурожайных сортов и гибридов капусты, отличающихся стабильной урожайностью, высоким выходом товарной продукции, дружным формированием урожая. Среди них: раннеспелые сорта Точка и гибриды F1 Трансфер и Крафт, среднеспелые гибриды F1 СБ-3 и Рудольфо, среднепоздние сорта Вьюга и Финал, позднеспелые сорт Хуторок и гибриды F1 Крюмон и Кария.

Особый интерес представляют созданные в НИИОХ сорта устойчивые к широко распространенному заболеванию - киле капусты, из-за которой иногда практически невозможно получить урожая. К ним относятся среднеспелые сорта Лосиноостровская 8 и Тайнинская, среднепоздние - Ладожская 22 и Зимняя грибовская 13, позднеспелый сорт Московская поздняя 9.

Выбор участка под капусту. Для ранних сортов капусты следует выбирать плодородные участки с более теплыми легкими суглинистыми и супесчаными почвами, рано освобождающиеся от снега. Средне- и позднеспелые сорта капусты дают более высокие урожаи на средне- и тяжелосуглинистых окультуренных дерново-подзолистых и луговых пойменных почвах.

Лучшими предшественниками для ранних сортов являются огурец, томат, картофель, ку-

кубики, стаканчики, ящики. Для наполнения их используют такую же смесь, что и для высева семян, с добавлением на одно ведро смеси по 10 г аммиачной селитры и суперфосфата и 10 г хлористого калия. Распикированную рассаду размещают в обогреваемых помещениях и до высадки в открытый грунт дважды подкармливают минеральной огородной смесью (10 г на ведро воды) при норме полстакана раствора на растение.

Высадку рассады в открытый грунт лучше проводить в конце дня или в пасмурную погоду, с предварительным поливом.

При наличии хорошего биотоплива (конский навоз, коровий на соломенной или торфяной подстилке) рассаду можно выращивать и без пикировки. Для этого в первых числах марта на разогретый и выровненный навоз в парнике насыпают смесь просеянного на сетке перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем 12 см, после чего смесь разравнивают граблями, слегка уплотняют, поливают коровяком, разведенным водой 1:10 (ведро на раму) и горячей водой (также ведро на раму). Затем приготовленную почву маркируют на квадраты площадью 10х10 см. В центре квадратов колышком с закругленным концом делают углубления, в каждое углубление помещают 3-5 гранул суперфосфата и 2-3 наклюнувшихся семени, после чего углубления засыпают песком или компостом. Парник укрывают рамами и сверху матами, спустя 2-3 суток маты снимают и укрывают ими парник только на ночь или в снегопад и большой мороз.

С появлением всходов их прореживают, оставляя в лунке одно наиболее развитое растение.

При появлении первого настоящего листа и в фазе второго листа рассаду подкармливают раствором древесной золы и огородной удобрительной смеси (на ведро воды полстакана золы и 10 г смеси). Температуру воздуха под рамой поддерживают днем 14-18°, ночью 10-12° тепла. После второй подкормки почву прорезывают до глубины навоза в перпендикулярных направлениях вдоль и поперек парника, а за 5-8 дней до высадки рассады в поле окончательно разрезают на квадраты. Таким образом, через 35-40 дней после всходов можно получить хорошую, с 5-7 настоящими листьями и сильной корневой системой рассаду.

Рассаду же среднеспелых и позднеспелых

(окончание на стр. 3)

ВАШИ 6 СОТОК
3

ПРИМУЛА - ЗНАЧИТ ПЕРВАЯ

Ранней весной после грязного города, шума и гари приятно оказаться на своем любимом садовом участке. Там уже появились первые весенние цветы: подснежники, крокусы, примулы.

Все рано цветущие растения прекрасны и трогательны. Но особое место среди них занимает примула. Эта культура не только замечательна, своей неприхотливостью, но и по продолжительности, пышности и разнообразию цветения среди рано цветущих ей нет равных.

История культуры примул насчитывает не одно столетие. Уже в XVI в. эти яркие растения украшали английские сады. Примулы пользовались большой любовью английских садоводов за свою неприхотливость, устойчивость к сырому и прохладному климату. Но не только в Англии полюбились эти замечательные растения. Большое признание они получили практически во всей Западной Европе. Германия, Голландия, Швейцария, Чехия и Словакия не только выращивают примулы, но и очень успешно занимаются их селекцией.

О примулах сложено множество прекрасных и поэтичных легенд. С ними связаны народные приметы, традиции. Примула весенняя издавна была известна как лекарственное растение. Под названием "баранчики" она еще растет в подмосковных лесах. В Германии этот же вид называют "ключики" за гроздья ярко-желтых цветков.

Издавна выращивали примулу и в России. Разводили ее не только в открытом грунте, но и в оранжереях. Во дворце Екатерины II была отведена специальная комната для фарфора с изображением примул. Род примул очень богат и разнообразен, некоторые виды настолько не похожи между собой, что поверить в их родственные связи очень трудно. Название этому роду дал Карл Линней, образовав от латинского "прима" - первая.

Действительно, так и есть. Не успеет еще сойти весь снег, а примулы уже в цвету. Именно раскрываются первые робкие 3-4 цветка, несколько дней на месте

рано, как и у других видов, но в конце лета, в августе, эти растения зацветают повторно. Их цветение продолжается всю осень, и только снег прячет от нас их великолепные краски.

Подбирая растения для посадки в группы, необходимо учитывать сроки цветения и размеры листовых розеток, т.к. при загущенных посадках между растениями будет пробиваться довольно много сорняков, на борьбу с которыми придется тратить лишнее время. Очень загущенные посадки также малодекоративны, растения плохо себя чувствуют, листья быстро подгнивают, и уж непременно в таких посадках заводится множество вредителей и болезней.

Примулы не только хорошо себя чувствуют на ровных, горизонтальных участках, но без них не может обойтись ни альпийская горка, ни декоративный водоем. Для рокария или альпийской горки можно подобрать довольно много интересных видов, которые в природе растут на горных склонах и осыпях.

Поэтому на искусственно созданных каменистых горках эти растения будут чувствовать себя почти как дома. Но пожалуй, единственное строгое требование при этих посадках - стараться избегать солнцепека. Лучше всего сажать примулы на восточном, западном или даже северном склоне. Хорошо, если невдалеке имеются посадки кустарника или одиночные деревья, тень от которых, особенно в полдень, обеспечит прохладой и поможет сохранить влагу.

Для посадки на горке очень подходит примула обыкновенная, п. Юлии, п. ушковая, п. мелкозубчатая. Все они очень не похожи друг на друга не только по срокам цветения, соцветиям, но также значительно отличаются по форме и окраске листьев. Так, применив маленькую хитрость и посадив всего лишь 4 вида, можно достичь значительного разнообразия. Для более терпеливых и любознательных цветоводов можно порекомендовать еще несколько видов примул. Они довольно редки и очень трудны в культуре, но своим

них губительным. Если вдруг не удалось вовремя поделить разросшиеся кусты, осенью, перед наступлением холодов, желательно подсыпать под них торф, долгой или просто окучить, чтобы сберечь молодые оголенные корни. Самое благоприятное время для деления и пересадки новых растений - период после цветения. В основном это конец мая, июнь. Конечно, в этот момент молодые, слабые растения подстерегает жаркое июньское солнце и требуется усиленный полив, но ведь надо помнить, что примулы мы сажаем в полутень, да и почва в этот период еще достаточно прохладна. После пересадки молодые растения кажутся хилыми и жалкими. Но к концу августа - началу сентября их невозможно узнать. К этому времени отрастает полноценная листовая розетка, они хорошо укоренились и уже не боятся ни ранних заморозков, ни наступающей зимы. Взрослые, перезимовавшие растения начинают зацветать почти сразу же после схода снега. В этот момент для восстановления сил после долгой зимы и более пышного цветения желательно провести подкормку. Для этого годятся любые минеральные удобрения, содержащие азот. Их очень хорошо вносить при рыхлении почвы. Спустя полторы-две недели хорошо подкормить фосфорным удобрением, которое благоприятно влияет на качество и продолжительность цветения.

Дальнейшие подкормки на протяжении лета не повредят растениям, но если они вдруг не получились, ничего страшного.

Перед завершением цветения примулы надо еще раз прорыхлить, удалить все сорняки и на некоторое время о них забыть. В этот период у большинства видов начинается отрастание листьев, и наше вмешательство будет только вредить растениям.

СТО ОДЕЖЕК КАПУСТЫ

(Начало на стр. 2)

сортов выращивают в холодных рассадниках без пикировки. Размещают на удобренных для полива, защищенных от ветра, плодородных, чистых от сорняков участках. Семена высевают в рядки на расстоянии один от другого 3-5 см. Расход семян на квадратный метр рассадника 1,5-2 г.

Высаживаемая рассада должна иметь 5-7 хорошо развитых настоящих листьев. Ширина междурядьев для ранней капусты 50 см, поздней - 60 см, между растениями в ряду 25-30 см и 50-60 см.

Подготовку почвы под капусту начинают с осени, вспахивая на зябь или перекапывая на полный штык лопаты с внесением органических удобрений (перепревший навоз, торфо-навозный компост или другие компосты - ведро на 1 м^2).

Весной перед высадкой рассады проводят повторную мелкую вспашку или перекопку, и на выравненный и размаркированный участок высаживают рассаду в лунки глубиной 8-10 см, заполненные на 2-3 см перегноем с древесной золой или известью. Вместо перегноя можно использовать древесную золу и огородную удоб-

...ед примул очень богат и разно-
...сен. Некоторые виды настолько не
...хожи между собой, что поверить в их
...ственные связи очень трудно. Назва-
...ие этого рода дал Карл Линней, образо-
...вав его от латинского "прима" - первая.

Действительно, так и есть. Не успеет еще стаять весь снег, а примулы уже в цвету. Вначале раскрываются первые робкие 3-4 цветка, а через несколько дней на месте невзрачной серо-зеленой розетки обмороженных хилых листьев появляется совершенно великолепная тугая шапка ярко окрашенных цветков.

Неприхотливость при выращивании, холодостойкость, раннее и очень продолжительное цветение сделали примулу незаменимой в местах с прохладным и влажным климатом.

К сожалению, в подмосковных садах ассортимент примул очень скуден и малоинтересен.

Для начинающего цветовода-любителя, может быть, и не обязательно разводить сразу много разных видов. Хотя всегда хочется, чтобы именно свой сад был самым красивым, интересным и особенным. В любом саду всегда имеются более или менее неудобные места, на которых, кажется, ничего хорошего не вырастет. В этом случае выручат первоцветы. Среди них можно выбрать группу самых неприхотливых видов, которые, хотя и не блещут особой яркостью и красотой, все же порадуют своей свежестью. К таким видам относятся примула весенняя (баранчик), п. обыкновенная, п. крупночашечковая. Кроме того, у этих видов есть множество садовых форм и гибридов.

Более яркими и декоративными, но также не особенно требовательными к условиям выращивания являются такие виды, как п. мелкозубчатая, п. высокая, п. ушковая, п. японская.

Эта группа имеет более разнообразную окраску, совершенно не похожие соцветия и листья. Цветение у этих видов довольно продолжительно и растянуто по времени. Поэтому, имея их на участке, можно любоваться цветением с апреля до конца июня.

Первоцветы хорошо выглядят как в одиночных, однородных, так и групповых, смешанных посадках. Незаменимы в ...ные и сорто-

...похожи друг на друга не только по срокам цветения, соцветиям, но также значительно отличаются по форме и окраске листьев. Так, применив маленькую хитрость и посадив всего лишь 4 вида, можно достичь значительного разнообразия. Для более терпеливых и любознательных цветоводов можно порекомендовать еще несколько видов примул. Они довольно редки и очень трудны в культуре, но своим необычным цветением вознаградят за кропотливый труд. Это не зимующие в нашей местности п. головчатая и п. виали. Обе обладают приятным, тонким запахом и совершенно необычными для примул соцветиями.

У многих садоводов на участке имеется декоративный водоем, для оформления которого потребуются примулы, растущие в диком виде на больших высотах Гималайского хребта, в основном по заболоченным участкам и берегам ручьев. Поэтому близость воды будет способствовать наибольшему проявлению их декоративных качеств. К этим видам относятся п. Флоринда, п. альпийская, п. сиккимская. Всем этим примулам не надо создавать никаких дополнительных условий. Имея достаточно влаги, они будут хорошо расти и развиваться.

О первоцветах можно очень много рассказывать, ведь в природе их насчитывается более 600 видов. А если к этому количеству прибавить бесчисленное множество садовых форм и гибридов, получится огромный цветник, который будет радовать своим цветением от ранней весны до поздней осени, т.е. от снега до снега.

На протяжении всего рассказа не один раз упоминалось о неприхотливости примул. Это действительно так. Но все же и у них есть свои излюбленные места произрастания, привычки и даже капризы, которые необходимо знать и принимать во внимание.

За исключением нескольких видов примулы - любители прохладного климата и полутени. При этих условиях даже на небогатых почвах они проявят все свои самые лучшие качества.

Размер цветка, насыщенность его окраски, продолжительность цветения, устойчивость к вредителям и болезням - все будет в данных условиях наилучшим.

Многие виды примул довольно быстро ...растаются и образуют по нескольку ...еток за сезон. Такие виды надо делить ...реже, чем в 2-3 года. Иначе корни молодых, нарастающих розеток окажутся на поверхности и первый же мороз станет

Перед завершением цветения примулы надо еще раз прорыхлить, удалить все сорняки и на некоторое время о них забыть. В этот период у большинства видов начинается отрастание листьев, и наше вмешательство будет только вредить растениям.

Формирование листовой розетки и нарастание новых происходит примерно в течение месяца. Когда растения сомкнутся, никакие сорняки им уже не страшны.

Размножение примул можно проводить не только вегетативно, т.е. делением куста. Многие виды прекрасно размножаются семенами, а у гибридных форм при семенном размножении может получиться совершенно новое, не похожее на своих родителей потомство. Наилучшую всхожесть имеют свежесобранные семена. Посеять их можно на отдельную грядку, сверху желательно замульчировать торфом от пересыхания.

Многие семена прорастают к концу лета, но некоторые зимуют и лишь весной, при наступлении тепла, прорастают и очень хорошо и уверенно развиваются.

Если всходы очень загущены и молодые растения плохо развиваются, их желательно распикировать и можно высадить на постоянное место.

В конце лета многие из молодых сеянцев уже покажут свои первые цветки, а в следующий сезон они будут вполне взрослыми растениями.

В этой статье даны лишь общий обзор по тем видам, которые наиболее приспособлены к условиям нашей местности, и рекомендации по их использованию. Если кому-либо из читателей будут интересны подробности по агротехнике или более детальное описание видов, я с удовольствием отвечу на все вопросы и замечания. Желаю всем садоводам удачного весеннего сезона и успехов.

О. ИЛЬИНСКАЯ.

...рассаду в лунки глубиной ... см, заполненные на 2/3 см перегноем с древесной золой или известью. Вместо перегноя можно использовать древесную золу и огородную удобрительную смесь (полстакана золы и 10 г смеси на лунку).

При посадке горшочек или кубик засыпают на 3-5 см землей, а безгоршечную рассаду сажают на 2-3 см глубже корневой шейки.

Сразу же после посадки и в следующие 4-5 дней (вечером) растения поливают. Спустя 25-30 дней капусту подкармливают навозной жижей, разведенной (1:10), птичьим пометом (1:12) или минеральными удобрениями (50-60 г огородной смеси на ведро воды). Во избежание ожогов удобрения не должны попадать на листья. При первой подкормке расходуют 0,5 литра на лунку, при второй (через 15-20 дней после первой) - по литру. После подкормки почву в междурядьях рыхлят, а растения окучивают.

Уход за посадками капусты включает междурядные обработки, прополку и рыхление в рядах, окучивание растений, поливы и подкормки, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.

Раннеспелую капусту начинают убирать выборочно по мере созревания кочанов, среднеспелую и позднеспелую убирают сплошь.

И. ТАРАСЕНКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук

ШНИТТ-ЛУК

Шнитт-лук в огородничестве известен давно. У овощеводов и нередко в литературе его называют также лук-резанец, лук-скорода.

Листья шнитт-лука тонкие, полые, шиловидные, темно-зеленые, длиной до 30 см, нежные, не слишком острые. Отрастание их на многолетних растениях начинается рано, и поэтому уже в начале мая их можно срезать для употребления в пищу. Если посадки укрыть полиэтиленовой пленкой, то урожай зеленого лука можно получить на 7-10 дней раньше.

Луковиц, имеющих хозяйственное значение, этот лук не дает.

Из пазухи последнего листа отрастает стрелка, оканчивающаяся соцветием-зонтиком, состоящим из цветков, имеющих от светло- до темно-фиолетовой окраски в зависимости от форм и сортов шнитт-лука.

В цветках выделяется большое количество нектара даже в жаркую сухую погоду, когда у других медоносных растений выделение нектара прекращается. Большое количество нектара и перги (пыльцы) в цветках привлекает пчел, что способствует хорошему завязыванию семян. Красивые соцветия и стройный, "неразваливающийся" куст дают возможность использовать шнитт-лук как декоративное растение для оформления клумб и высаживать его вдоль дорожек.

Распространен этот вид лука широко. Его выращивают в странах Европы, Америки, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Китае, Японии, Северной Индии.

В России в настоящее время районировано два сорта шнитт-лука: Медонос и Чемал.

Распространение и признание шнитт-лук получил за свои высо-

О СОРТАХ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ... С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ "ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ – СОХРАНИТЬ!"

Впереди - огородная посевная. В поисках семян огородник уже с осени начинает обегать города и веси. Найдет - покупает. Всего чаще покупки носят импульсивный характер. Выбирается сорт, что всего более на слуху. Капуста Слава? Идет! Берем. Московская поздняя? Берем не раздумывая, ведь написано, что поздняя - значит, и лежать будет до весны! Между тем дело обстоит совсем не так просто. Кто из нас не знает, как бывает трудно найти в крупных городах крепкий, непроросший репчатый лук? А все просто - прельстившись объемами поставок и невысокой ценой, администрация крупных промышленных центров сплошь и рядом закупает сладкие салатные сорта южных луков. Период покоя у них короток, и как только он оканчивается, луковица трогается в рост, невзирая на сверхоптимальные условия хранения. Ниже приводятся сорта овощей и корнеплодов, обладающих повышенной лежкостью, а также сорта с небольшим сроком хранения.

КАПУСТА

В условиях Нечерноземья оптимальными сроками уборки капусты, предназначенной для длительного хранения, являются первая-вторая декады октября. Кочаны лежких сортов и гибридов капусты, например наиболее распространенная в стране капуста сорта Амагер 611, выдерживают кратковременные осенние заморозки в поле на корню до минус 5°С в течение 2-3 суток, а савойская капуста не повреждается заморозками до 8-10°С. Поэтому капусту лежких сортов типа Амагер 611, подвергшуюся осенним заморозкам до -3°-5°С в течение двух-трех суток в поле на корню можно сохранить в течение 2-3 месяцев. Для нее губительны повторные заморозки. Степень облиственности кочанов в период уборки оказывает существенное влияние на сохраняемость. Сорта капусты, обладающие высоким содержанием пигментов - Зимовка 1474, Харьковская зимняя, Белоснежка, Дашковская, гибриды Бартола, Децена и др., - имеют повышенную устойчивость к поражению серой гнилью белых внутренних листьев кочанов в 2-2,5 раза выше, чем зеленых кроющих. В связи с этим в условиях Нечерноземья и в Сибири на 1-3 месяца хранения необходимо закладывать высокоурожайные, но слаболежкие сорта зеленочного типа: Слава 1305, Лосиноостровская, Тайнинская, Московская поздняя 9, Ладожская 22, Зимняя грибовская 13, Лебяжинская местная, а в южных районах России - Бирючекутская 8, Завдовская, Багаевская. Связано это с тем, что у высоколежких сортов и гибридов капусты, обладающих плотным кочаном, между слоями листьев при заморозках образуются тончайшие прослойки льда, препятствующие проникновению воздуха внутрь кочана и способствующие образованию так называемых "тумаков". Такие "тумаки" возникают у высоколежких сортов капусты быстрее, чем у слаболежких, рыхлокочанных. Наиболее морозоустойчивыми считаются верхушечная почка кочана и зеленые кроющие листья, а внутренние белые менее устойчивы к морозам. Любителю-огороднику мы, таким образом, не советуем при посадке ограничиваться одним-единственным сортом белокочанной капусты, а выбирать сорта, руководствуясь стратегическими соображениями.

Для хранения в осенне-зимний период в течение 4-5 месяцев подходят сорта типа Белорусская 85, Белорусская 455, Надежда, Урожайная 10, Сибирячка 60, краснокочанный сорт Каменная головка 477, а на юге - Краснодарская 1, Багирская.

В течение 5-6 месяцев могут храниться сорта и гибриды типа Амагер 611, Подарок 2500, Дауэрвайс, Тюркес, Вьюга, краснокочанный сорт Гако 741.

Для наиболее длительного хранения пригодны сорта и гибриды типа Лангендейкер дауэр, Лангендейкер винтер, Бартола, Децена, гибриды Крючкова (ТСХА), Харьковская зимняя, Белоснежка, Дашковская, Зимовка 1474.

МОРКОВЬ И ДРУГИЕ ОВОЩИ

Вообще все корнеплоды разделяются по сохраняемости на две основные группы. Отличаются механической прочностью, прочными покровными тканями и высокой лежкостью свекла, редька, брюква, турнепс, пастернак. И более нежные корнеплоды, с тонкими покровными тканями, менее лежкие и неустойчивые к заболеваниям в период длительного хранения - морковь, сельдерей, репа, хрен, редис и др. Почти все сорта столовой свеклы отличаются высокой лежкостью, тогда как у моркови имеются различия, о чем мы говорили выше. Хорошо сохраняются редька Зимняя круглая черная, брюква Красносельская, редька Зимняя круглая белая, редька Грайворонская, репа Петровская, Грибовская местная, петрушка Сахарная, сельдерей Снежный шар, Пражский, редис Дунганский, Красный великан, а также дайкон, выращенный в осенней культуре.

ЛУК И ЧЕСНОК

Продолжительность покоя - сортовая особенность лука. Острые и полуострые сорта лука, выращенного в средней полосе и в Сибири, отличаются продолжительным периодом покоя и отличной лежкостью при оптимальных условиях хранения - 8-10 месяцев. У сладких салатных сортов южных луков период покоя гораздо короче, оптимальный срок их хранения не превышает 4-5 месяцев. Успешно сохраняются и пригодны для длительного хранения все острые сорта лука: Бессоновский, Стригуновский, Ростовский, Погарский, Спасский, Арзамасский, Золотистый, Луганский, Воронежский, а также полуострые сорта лука: Мячковский, Мстерский, Данилевский

...широко. Его выращивают в странах Европы, Америки, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Ки... Японии, Северной Индии.

В России в настоящее время районировано два сорта шнитт-лука: Медонос и Чемал.

Распространение и признание шнитт-лук получил за свои высокие вкусовые качества, лечебные, декоративные свойства и как растение-медонос.

При выращивании шнитт-лука в открытом грунте весной листья его в период уборочной спелости имеют в своем составе 9,3% углеводов, в т.ч. 4,3% сахара, 3,9% белка, 4,5 мг% каротина, 141 мг% витамина С.

Как и другие виды лука, шнитт-лук, имеет в своем составе фитонциды, обладающие свойством подавления болезнетворных микроорганизмов. Он известен в качестве средства против глистов у детей, а также против атеросклероза как сильное противоцинготное ...ство.

Требова... средс... ...ние к условиям выращивания, вк...ючая его размещение на участке и плодородие почвы, такое же, как и других многолетних луков. Он зимо- и морозо...стоек.

Размножают шнитт-лук семенами или делением многочисленных кустов на небольшие дернинки, содержащие по 8-10 побегов с луковицеобразными утолщениями и корнями.

Вегетативное размножение делением кустов лучше проводить ранней весной или в третьей декаде августа на грядках. Высаживают части куста в рядке на расстоянии 25-30 см друг от друга, а между рядами - от 30 до 50 см.

Приготовленные для посадки ...ки поливают водой, а затем в ...ки высаживают растения шнитт-лука не глубже уровня, на котором они находились до этого ...д делением кустов.

Растения слегка обжимаются ...я лучшего соприкосновения с ...ой, а затем присыпаются той ...почвой.

После посадки растения обиль...

(Продолжение на стр. 5)

повторные заморозки. Степень облиственности кочанов в период уборки оказывает существенное влияние на сохраняемость. Сорта капусты, обладающие высоким содержанием пигментов - Зимовка 1474, Харьковская зимняя, Белоснежка, Дашковская, гибриды Бартола, Децена и др., - имеют повышенную устойчивость к основному заболеванию капусты в период хранения - серой гнили. Менее устойчивы к серой гнили слабопигментированные сорта, имеющие репутацию слаболежких: Слава 231, Слава 1305, Московская поздняя, Московская поздняя 9, Ладожская 22, Лосиноостров-

Для наиболее длительного хранения пригодны сорта и гибриды типа Лангендейкер Ауэр, Лангендейкер винтер, Бартола, Децена, гибриды Крючкова (ТСХА), Харьковская зимняя, Белоснежка, Дашковская, Зимовка 1474.

МОРКОВЬ И ДРУГИЕ ОВОЩИ

У моркови имеются различия: сорта и гибриды моркови, имеющие коническую форму корнеплодов - Валерия, Шантанэ 2461, Московская зимняя, НИИОХ 336, Каллисто F_1, Лосиноостровская 13 и др., - обладают более высокой лежкостью по сравнению с сортами, имеющими цилин-

пешно сохраняются и пригодны для длительного хранения все острые сорта лука: Бессоновский, Стригуновский, Ростовский, Погарский, Спасский, Арзамасский, Золотистый, Луганский, Воронежский, а также полуострые сорта лука: Мячковский, Мстерский, Даниловский, Краснодарский Г-35, Каратальский. Слаболежкими сортами салатного типа считаются: Испанский 313, Каба, Ялтинский. - для длительного хранения эти сорта лука непригодны.

Наиболее лежкие сорта чеснока: Сочинский 56, Украинский белый, Грибовский юбилейный, Дубковский, Харьковский 1, Отрадненский, Полет, Комсомолец.

ТЫКВА, КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ

Плоды большинства сортов тыквы пригодны для длительного хранения в домашних условиях при комнатной температуре +18+20°С. Однако наибольшей лежкостью отличаются сорта: Испанская 73, Столовая зимняя А-55, Крупноплодная 1, Алтайская 47 и др.

Тыквы другого подвида также неплохо сохраняются, но их тонкая мякоть при длительном хранении постепенно высыхает, и они теряют вкусовые и питательные достоинства. Лучшими из сортов такого подвида являются тыквы Миндальная 35 (срок хранения 5-6 месяцев). Однако ряд столовых сортов этого вида, выращиваемых в Средней Азии, успешно сохраняется до нового урожая. Это сорта Кашгарская 1644, Плов-кэды местная, Палав-каду 268 и др.

Если выращенные вами плоды цуккини, кабачков и патиссонов хорошо вызрели, то они успешно сохранятся у вас при комнатной температуре (+18+20°С) вплоть до февраля-марта, не теряя хороших вкусовых качеств.

А. ФРОЛОВ, зав. отделом технологии хранения и переработки ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, кандидат с.-х. наук.

СЕВЕРНЫЙ ЛИМОН

Если вы хотите, чтобы ваш участок с ранней весны до поздней осени выглядел нарядным да к тому же обеспечил на зиму вкусными, богатыми витаминами плодами, то посадите несколько кустов хеномелеса японского, или иначе японской айвы.

В последнее время это растение до 0,5 м высотой, родом из Китая и Японии, можно встретить в озеленении новых городских кварталов и узнать по ярко-пунцовым или шарлахово-красным цветкам до 5 см в диаметре, собранным по нескольку на прошлогодних, обычно колючих, побегах. Цветки появляются в мае, когда блестящие, продолговато-яйцевидные, почти ланцетные, зубчатые по краю листья еще не достигли своих нормальных размеров (3-8 см длины). Они сразу бросаются в глаза на серо-коричневом фоне других, еще не проснувшихся после зимы, растений и украшают куст в течение 3-4 недель.

Листья хеномелеса, красноватые или темно-пурпурные ранней весной, постепенно становятся темно-зелеными и блестящими, напоминая вечнозеленые растения. Они не опадают до конца ноября, т.е. почти еще целый месяц могут украшать участок после прошедшего в октябре листопада у большинства обитателей сада.

Но одна из главных достопримечательностей этого кустарника - созревающие в конце сентября - в октябре плоды. Окрашенные в лимонно-желтые, золотистые или почти оранжевые тона, они по своему устройству сходны с обычным яблоком, а по форме бывают округлыми или грушевидными, до 6 см в диаметре. Появляются плоды на 3-4-й год, а пятилетние растения уже могут давать урожай до 4-5 кг с куста. Терпкие и очень кислые плоды хеномелеса обладают необыкновенно приятным ароматом, напоминающим смесь яблок, айвы и лимона. По вкусу, аромату и главным образом по содержанию витамина С, которого в плодах хеномелеса в 4 раза больше, чем в лимоне (223 мг% против 55 мг% у лимона) это вполне достойный заменитель лимона. В течение зимы вымытые и нарезанные на дольки плоды, пересыпанные сахаром

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ

Хотя на улице зима, все мы с большой надеждой думаем о будущем урожае. А многие любители-садоводы еще только получают заветные 6 соток, далеко не всегда они размещаются в благоприятных условиях.

Прежде чем получим хороший урожай, надо приложить немало усилий, чтобы окультурить почву. Особенно это относится к нашей Нечерноземной зоне. Как правило, для новых дачных участков характерно временное или длительное избыточное увлажнение и, как следствие этого, плохие физические свойства почвы, низкое содержание органического вещества, повышенная кислотность, также слабая обеспеченность элементами питания для растений: азотом, фосфором, калием и многими микроэлементами. Заболоченные, кислые почвы можно использовать под огород только после проведения осушительных работ и известкования.

Кислотность - это реакция почвенного раствора. Она оказывает большое влияние на развитие растений и поступление в них питательных веществ из почвы. В кислых почвах накапливаются вредные соединения алюминия, марганца, закисного железа. Кислотность обозначается символом pH (пэ аш) и изменяется от 1 до 7. Чем меньше в данном случае число, тем выше кислотность. При pH от 6 до 7 - почва нейтральная, выше 7 - реакция почвенного раствора щелочная.

Кислые почвы нуждаются в известковании, необходимость которого определяют по величине pH солевой вытяжки из почвы. Дерново-подзолистые почвы Нечерноземной зоны по степени потребности в известковании делятся на 4 группы:

1 - сильно нуждаются - pH 4,5 и меньше,
2 - средне нуждаются - pH 4,6-5,0,
3 - слабо нуждаются - pH 5,1-5,5,
4 - почва не нуждается в известковании при pH более 5,6.

Часто дачные участки выделяются на торфяных почвах, которые имеют очень высокую кислотность. По степени разложения торфа они делятся на верховые - слабо разложившиеся, с наибольшей кислотностью (pH ниже 3,3); переходные - pH 3,4-4,2 и низинные - с самой высокой степенью разложения и наиболее низкой кислотностью, pH 4,3-4,8 и выше.

Спутниками кислых почв, как правило, являются такие травянистые растения, как щавель, хвощ полевой, люпин ползучий, сытник, пикульник разноцветный, торица полевая. На повышенную кислотность указывает наличие ржавого налета в грунтовой воде, скапливающейся в канавах и пониженных местах, а также наличие белесого (подзолистого) слоя в 5-6 см под пахотным горизонтом. Почвы, на которых хорошо растут красный клевер, лисохвост, горчица, в известковании не нуждаются.

Более точно кислотность почвы может быть определена в специальных химических лабораториях. Кислотность почв участка можно определить при помощи прибора Алямовского. Сущность его работы заключается в том, что при применении особых веществ вытяжка из почвы окрашивается в зависимости от ее кислотности в разные цвета. Такие вещества называются индикаторами. Жидкость окрашивается в следующие цвета: красный, розовый, желтый, зеленовато-голубой. Цвет полученного раствора сравнивают с цветом пробирок из стандартной шкалы прибора, соответствующей определенному pH.

В.М. Клычников для определения кислотности предложил очень простой способ, доступный каждому огороднику. В гранулированную детскую бутылочку объемом 200 см^3, насыпают 25-30 г измельченной почвы, взятой из пахотного слоя (15-20 см). Бутылочку с почвой доливают кипяченой водой до уровня 50 см^3. Берут детскую соску без отверстия, скатывают в плотный валик и в таком виде аккуратно надевают на горло бутылочки, предварительно положив в нее

Шнитт-лук

(Начало на стр. 4)

но поливают 1-2 раза в неделю для лучшего и быстрого приживания их. При размножении лука семенами их сеют в грунт ранней весной. Норма посева - 1-1,5 г на один квадратный метр. Посев проводят в бороздки на глубину до 2 см. После посева рядки лучше всего замульчировать торфом или перегноем. Для более быстрого получения всходов можно также использовать намачивание семян в течение 18-24 часов в проточной или 2-3 раза сменяемой воде комнатной температуры. После намачивания семян их слегка подсушивают до сыпучести, а затем высевают. Между рядами расстояние 25-30 см. После появления всходов междурядья рыхлят на небольшую глубину, не повреждая растения. В первый период роста молодые растения нуждаются в азотной и калийной подкормке. Поэтому в фазе 2-3 настоящих листьев проводят подкормку азотными и калийными удобрениями из расчета по 10 г каждого на один квадратный метр. Подкормки проводить лучше всего после дождя или полива. Можно вносить эти удобрения и с поливной водой, растворяя их в 10 литрах воды.

Посевы необходимо содержать в чистом от сорняков состоянии и систематически рыхлить (не менее 8-10 раз за вегетационный период), поддерживая слой почвы в 5-6 см в рыхлом состоянии. Это будет способствовать лучшему сохранению влаги и более быстрому росту растений.

щим смесь яблок, айвы и лимона. По вкусу, аромату и главным образом по содержанию витамина С, которого в плодах хеномелеса в 4 раза больше, чем в лимоне (223 мг% против 55 мг% у лимона) это вполне достойный заменитель лимона. В течение зимы вымытые и нарезанные на дольки плоды, пересыпанные сахаром (1:1), хорошо хранятся в холодильнике. Пригоден хеномелес также для приготовления очень душистого варенья, компотов, мармелада, цукатов. Для получения мармелада плоды пекут в духовке, протирают через сито и перемешивают с сахаром (1:1,2), затем варят до загустения. Цукаты получают при многоразовом (3-4 раза) кипячении долек айвы в сиропе. Интервалы между кипячениями должны быть 5-6 часов, а продолжительность кипячения 6-7 мин. На 1 кг плодов берут 1,3 кг сахара и 0,75 л воды. Отваренные таким способом дольки помещают в дуршлаг, давая стечь сиропу.

Как же вырастить на своем участке это красивое, полезное и вкусное растение? Сразу оговоримся, что оно довольно неприхотливо и потребует от вас не столь большого ухода. Размножают его как семенами, так и черенками. Семена обычно высевают осенью в гряды или перед весенним посевом стратифицируют, т.е. смешивают с песком в пропорции 1:3 и оставляют под снегом, а затем в апреле высевают в грунт. Для более ускоренного выращивания размножают весенними или летними черенками, которые дают до 80-100% укоренения, а также отпрысками, отводками, делением куста. Для хеномелеса необходимо отвести защищенное от ветра, хорошо освещенное солнечное место с легкими супесчаными почвами. Яму для посадки заправляют смесью почвы с навозом, 200 г суперфосфата и 30 г калийной селитры. Поливают по мере высыхания почвы, т.к. это растение довольно засухоустойчиво. Выносит оно и городское задымление, практически не повреждается болезнями, вредителями и морозами. На зиму достаточно укрыть кусты опавшей листвой и снегом.

Группы хеномелеса красиво смотрятся на газоне, на каменистой горке, где он может принимать распластанную низкорослую форму. Пригодно растение и для выгонки в домашних условиях. Достаточно веточки с имеющимися на них цветочными почками поставить в воду, чтобы через некоторое время появились цветки.

Постарайтесь вырастить этот кустарник на своем участке, и вы не пожалеете.

Л. ПЛОТНИКОВА.
Главный ботанический сад РАН.

индикаторами. Жидкость окрашивается в разные цвета в зависимости от кислотности. Такие вещества называются новато-голубой. Цвет полученного раствора сравнивают с цветом пробирок из стандартной шкалы прибора, соответствующей определенному pH.

В.М. Клычников для определения кислотности предложил очень простой способ, доступный каждому огороднику. В гранулированной почвы предложил очень простой способ, доступный г измельченной почвы, взятой из нескольких мест, насыпают в детскую бутылочку объемом 200 см^3, насыпают 25-30 кипяченой водой до уровня 50 см^3. Верхнего слоя (15-20 см). Бутылочку с почвой доливают валик и в таком виде аккуратно надевают детскую соску без отверстия, скатывают в плотный примерно половину чайной ложки сухого на горло бутылочки, предварительно положив в нее было воздуха, резинка, надетая на нее, о измельченного мела. В виду того, что в бутылке не жимым энергично встряхивается в те остается сплюснутой. В таком виде бутылочка с содер- распределяется в массе почвы и воды и вступает во взаимодействие с почвой. Если почва кислая, то в результате взаимодействия кислоты с мелом в бутылочке будет выделяться углекислый газ, давление начнет повышаться, и резинка будет частично или полностью расправляться. Если почва сильно-кислая (pH ниже 4,5), то от количества выделившегося углекислого газа резинка полностью расправится, если почва среднекислая - резинка расправится наполовину, а при слабокислой почве резинка останется сплюснутой.

Различные овощные культуры имеют неодинаковый интервал pH, благоприятный для их роста и развития, и очень чувствительны к отклонению реакции от оптимальной. Основные культурные растения лучше развиваются при слабокислой или нейтральной реакции почвенного раствора.

В качестве известковых удобрений применяют молотый известняк, гашеную известь, доломитовую муку, туфовую известь, озерную известь, мергель, ил, известковистые торфы, отходы промышленности - дефекат, золу горючих сланцев, отходы целлюлозной промышленности, отходы алюминиевого производства (белитовую муку), торфяную золу, отходы известковых карьеров и др.

Примерные дозы $CaCO_3$ для известкования кислых почв в садах и огородах в г/м^2

Механический состав почвы	Очень кислые pH 3,8–4	Сильно кислые pH 4,1–4,5	Среднекислые pH 4,6–5,0	Слабокислые pH 5,1–5,5%	Близкие к нейтральной pH 5,6–6,0
Легкий суглинок	650–800	450–550	300–400	200-250	Не известкуют
Средний суглинок	800–900	550–650	400–500	300-350	"
Тяжелый суглинок	950–1050	650–750	500–600	400–450	"

Как видно из таблицы, в тяжелые почвы извести надо вносить больше.

Для улучшения плодородия почв, бедных гумусом, часто из-за недостатка навоза вносят торф. Чтобы не повысить кислотность почвы, вместе с торфом надо вносить известь, в зависимости от его кислотности.

Дозы извести на 1 тонну торфа (кг)

Кислотность торфа	Дозы извести на 1 т торфа (кг)	
	на абсолютно сухой торф	при влажности 65%
pH 6,3–5,8	5–10	1,8–3,5
5,8–4,8	10–30	3,5–10,5
4,8–3,6	30–60	10,5–21,0
3,6–2,6	60–100	21,0–35,0

Известковые удобрения вносят осенью, хорошо перемешивают с почвой и органическими удобрениями. Известь лучше не вносить с азотными и фосфорными удобрениями, так как она вступает с ними в реакцию и уменьшает их доступность растениям. Известь действует 6-10 лет.

Известкование почвы можно проводить известковой водой. Для этого высыпают в бочку молотый известняк (можно использовать старую штукатурку) и заливают водой из расчета на 1 часть известняка 8-10 частей воды. За день-два до посева этой водой поливают участки, предназначенные для известкования. Таким способом быстро достигается улучшение качества почвы.

Внесение известковых удобрений на кислых почвах является высокорентабельным мероприятием. В большинстве случаев затраты на внесение извести окупаются за 1-2 года. Особенно высока окупаемость внесения извести под овощные культуры, как особо чувствительные к кислотности почвы.

М. ЛИТВИНЕНКО, ВНИИССОК.

ния и с поливной водой, растворяя их в 10 литрах воды.

Посевы необходимо содержать в чистом от сорняков состоянии и систематически рыхлить (не менее 8-10 раз за вегетационный период), поддерживая слой почвы в 5-6 см в рыхлом состоянии. Это будет способствовать лучшему сохранению влаги и более быстрому росту растений.

Растения шнитт-лука сильно ветвятся, и это способствует получению более высокого урожая зеленого лука.

Листья для употребления в пищу начинают срезать на второй год жизни растений, с 10-15 мая и далее по мере их отрастания до 15 сентября. На той части участка, где намечено с растений собрать семена, срезку листьев делать нельзя. В связи с повышенной способностью накапливать нитратные соединения этот лук подкармливать минеральными азотными удобрениями не рекомендуется.

Участки, отведенные для срезки листьев, нужно чаще поливать. Это способствует более сильному образованию нежных, сочных листьев и загущению растений.

Шнитт-лук может давать зеленую товарную продукцию в защищенном грунте и домашних условиях поздней осенью и в течение всей зимы. Для этого дернину толщиной 8-10 см с многолетних растений с наступлением похолоданий в октябре-ноябре переносят в отапливаемые теплицы, устанавливают плотно друг к другу на грунте и поливают. Отрастание листьев в таких условиях проходит сравнительно быстро.

Небольшие дернинки толщиной 5-6 см можно сажать в гончарные горшки, поливать и ставить в комнате на подоконнике. По мере отрастания листьев их срезают и употребляют в пищу. Зелень шнитт-лука очень нежная, сочная и ароматная. Мелко нарезанная, она служит приправой к супам, гарниром ко вторым блюдам, начинкой, с другими компонентами и без них, в пирогах. Употребление зеленого шнитт-лука в пищу делает ее здоровой: повышает вкусовые качества и усвояемость организмом.

И. ЕРШОВ, кандидат биологических наук

СООБЩЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ РАСТЕНИЙ МГП "НИТА"

Внимание, мы рассылаем только адреса

Рассылается ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ (*адреса*, цены и пр.) РЕДКИХ и ЭКЗОТИЧЕСКИХ ни*жеперечисленных* садовых и комнатных растений. Информация качественная и постоянно нами перепроверяется. Воспользовавшись нашими услугами, вы можете в короткий срок собрать БОГАТУЮ КОЛЛЕКЦИЮ очень полезных и интересных растений. СЕЙЧАС самое время позаботиться о будущем урожае.

1. Многолетние травянистые декоративные растения.

Корневищные: АСТИЛЬБЕ, ДЕЛЬФИНИУМЫ, ГЕОРГИНЫ, ПИОНЫ, ИРИСЫ, ХРИЗАНТЕМЫ, ЛИЛЕЙНИКИ, МАРАЛИЙ КОРЕНЬ, МОНАРДА, ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ, ФЛОКСЫ, ГИБРИДНЫЕ АКВИЛЕГИИ, ГВОЗДИКИ, ПИОН МАРЬИН КОРЕНЬ, СИНЮХА ГОЛУБАЯ, КУПАЛЬНИЦЫ, ЦВЕТНЫЕ РОМАШКИ, ЛАНДЫШ САДОВЫЙ, МОРОЗНИК, КОЛОКОЛЬЧИКИ (разные виды), БРИОНИЯ (лиана), ГАЙЛАРДИЯ, ЛИАТРИС, КНИФОФИЯ, ЭХИНАЦЕЯ, БАДАН, ДЕВЯСИЛ, ХОСТА, НАПЕРСТЯНКА, ЭНОТЕРА, ВАСИЛИСТНИК, ЗЕВЕВСКУМ, ЛАКОНОС, БАРВИНОК, ДИЦЕНТРА, РОЗМАРИН, МНОГОЛЕТНИЕ АСТРЫ, ЛЮПИН, ВЬЮЩИЙСЯ, ДИКОРЕЙ (лиана), ПРИМУЛЫ... Луковичные: ЛИЛИИ, ГИАЦИНТЫ, ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, ЛУКОВИЧНЫЕ ИРИСЫ, ЛУКОВИЧНЫЕ ГЕОРГИНЫ, ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ РОМАШКИ, ЛУКОВИЧНЫЕ ГВОЗДИКИ, ЛУКОВИЧНЫЕ ЛИАТРИС, ЛУКОВИЧНЫЕ ЭХИНАЦЕЯ, ЛУКОВИЧНЫЕ ЛАНДЫШ САДОВЫЙ, ЛУКОВИЧНЫЕ ЛАКОНОС, ЛУКОВИЧНЫЕ ЗЕВЕВСКУМ, ЛУКОВИЧНЫЕ ЛЮПИН, ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ РОМАШКИ, ЛУКОВИЧНЫЕ ЛЕСНЫЕ ЦВЕТЫ

...ЧНОЛЕТНИЕ АСТРЫ, ...ВЬЮЩ.ЛСЯ. ДИ... ...ЕЯ (лиана), ПРИМУЛЫ... ...ковичные ЛИЛИИ, ГИАЦИНТ... ...ЛОНИУМЫ, ЭРИТРОНИУМ... ...ХИОНОДОКСЫ, ФРИТИЛЛАРИИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛУКИ, ФРЕЗИИ, ТИГРИДИИ и др.

Стоимость справки по одному наименованию - 25 рублей.

2. ВНИМАНИЕ!!! КИВИ - лиана из рода актинидий, используется для выращивания в домашних условиях. В южных районах может расти в открытом грунте. Без укрытия выдерживает заморозки до -15 градусов. Ягоды весом в 100 граммов обладают удивительным вкусом, напоминающим и землянику, и банан, и ананас, и арбуз. Очень интересное растение. С помощью нашей информации ваша покупка станет практически гарантированной.

Стоимость девяти действующих адресов за продажи - 50 рублей.

3. ВСЕГДА СО СВОЕЙ КАШЕЙ, И ПТИЦА НЕ КОРМЛЕНА!

ЧУМИЗА - неприхотливая засухоустойчивая и жаровыносливая зерновая культура. Хорошо отзывается на добавочное увлажнение. Получаемая из зерен крупа не уступает пшену по вкусовым и питательным качествам. Урожайна - ДВА МЕШКА ЗЕРНА С СОТКИ. ЧУМИЗА - это ваш шанс выжить в современных условиях!

Стоимость информации - 25 руб.

К сожалению, список зарегистрированных РЕДКИХ и ЭКЗОТИЧЕСКИХ растений, стоимость - 10 рублей.

Оплата почтовым переводом на р/с 2000780 в коммерческом ...ерпромстройбанке г. Москвы, МФО 201988, участок 08, ИНН "ЧУМИЗА". Для связи с предприятием "ЧУМИЗА" пользуйтесь адресом раздела "НАШИ КОНТОРЫ", не забывайте вкладывать в письмо ...ведомление о почтовом переводе и ПОЛНОСТЬЮ ОФОРМЛЕННЫЙ ЗАКАЗ С ВАШИМ

...ЕЛЕНИЕ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ. Перед посадкой клубни держу в растворе марганцовки (1 г на 10 л воды) 30 минут. Затем в течение 3 дней снижаю ее до 20 °С и в последующие 3 дня уменьшаю ее на 3°С до тех пор, пока она не

(Окончание на стр. 7)

ПТИЧНИК ДЛЯ КУР

Для содержания кур в приусадебном хозяйстве чаще всего приспосабливают имеющиеся постройки. В таких помещениях птица порой содержится совместно с животными. Однако для птицы целесообразно построить хотя бы маленький, но отдельный птичник. Хорошо построенный птичник обеспечивает наилучшие условия содержания птицы и ее высокую продуктивность.

Прежде чем строить птичник, определите его примерные размеры (исходя из того, на какое поголовье он будет рассчитан) и выберите место. Лучше, если удастся подобрать место возвышенное, с песчаным грунтом. Птичник должен быть защищен от холодных зимних ветров. В средней полосе России птичник лучше располагать фасадом на юго-восток.

Фундамент должен препятствовать проникновению почвенной сырости внутрь птичника и предохранять от крыс. Для этого его нужно углубить по крайней мере на 50-60 см ниже поверхности земли ("нуля"). Для строительства фундамента годится бетон, кирпич или камень; его надземная часть должна быть выведена на 20-30 см выше поверхности земли. Пол птичника должен быть теплым, прочным, с ровной поверхностью, обеспечивающей быструю чистку, и по возможности непроницаемым для крыс. Для сухости пола независимо от материала, из которого он изготовлен, необходимо сделать изолирующий слой, не позволяющий влаге подниматься из почвы. Для него могут послужить щебень, камень, каменноугольный шлак из котельных топок. Перед засыпкой изолирующего материала снимите верхний слой земли на глубину 15 см. Полы в птичнике могут быть самые различные - деревянные, глинобитные, глинощебневые, асфальтовые, кирпичные. Хорошо, если пол будет на 20-25 см выше уровня грунта.

Для стен наилучшим материалом является дерево. Основное требование к стенам - теплопроводность. В северных районах и средней полосе России стены должны быть достаточной толщины: деревянные, рубленные из бревен, - не менее 22 см; каркасно-обшивочные - 27 см; саманные - 51 см; глинобитные и кирпичные - 55 см

В лесистой местности стены проще сделать бревенчато-рубленными или каркасными с наружной и внутренней обшивкой досками и с засыпкой между ними теплоизолирующего материала - опилок, сухого торфа, шлака и т.д. При этом необходима плотная обшивка, а расстояние между обшивкой (ширина рабочего пространства) должны составлять не менее 15 см. Каменные и кирпичные сооружения прочны, но отсыревают в зимнее и весеннее время. В безлесных южных районах лучшим материалом для стен является саманный кирпич. Можно строить глинобитно-соломенные стены. Саманные и глинобитные птичники удобны и летом, и зимой, но они долго не просыхают.

Для лучшей теплоизоляции стены полезно оштукатурить. Чтобы птица не склевывала штукатурку, стены снизу обейте дранкой, картоном или фанерой на высоту 70 см.

Учтите, что темные стены поглощают очень много света. Светлые, побеленные стены, наоборот, будут хорошо отражать свет и способствовать равномерной освещенности птичника.

Кровля птичника должна предохранять его от охлаждения и перегрева, а не только от атмосферных осадков. Часто применяют самый простой и легкий тип односкатной крыши. Менее распространена двускатная крыша с равными и неравными скатами. Она особенно удобна для широких птичников, где необходима более прочная крыша, чем обычная односкатная. В птичнике с неравными скатами заднюю стенку всегда делают ниже передней (фасадной). Для кровли птичника можно использовать камыш, солому, щепу, тес, черепицу, толь, волнистый шифер.

Птичник не нужно строить высоким - так будет легче сохранить тепло, выделяемое птицей. Площадь окон в птичнике должна составлять не менее 1 кв. м на каждые 10 кв. м площади пола. Чтобы хорошо освещать помещение, окна размещайте не выше 50 см над полом. Солнечные лучи должны доходить до задней стенки птичника. Наилучшие размеры оконниц 20 х 25 или 25 х 30 см. Двери нужно подвешивать на некотором расстоянии от пола, над порожком высотой 15-20 см (чтобы при открывании двери не задевать подстилку и птицу). Обычные размеры одностворчатой двери: высота 1,8-2,0 м, ширина 80-90 см. Вокруг птичника, отступив на 0,7 м, сделайте канавку для отвода дождевой воды.

Целесообразно перед птичником устроить площадку-солярий. Оградите ее сеткой высотой около 2 м, между ...ами натяните проволоку для защиты от хищных птиц - параллельными нитями с расстоянием между ними 20-30 см. Для выхода птицы в солярий в фасадной стене птичника нужно сделать лаз длиной 30 и высотой 40 см на высоте 5-8 см от пола (или несколько лазов, если в птичнике содержится большое поголовье птицы). Если выход из лаза несколько выше поверхности земли, несложно приделать

(Окончание на стр. 7)

ПТИЧНИК ДЛЯ КУР

(Начало на стр. 6)

снаружи деревянные сходни. В том случае, если вы планируете держать птицу на глубокой подстилке, высоту лаза нужно увеличить на 15-20 см.

Для того, чтобы избавиться от избытка влаги и вредных газов, необходимо устроить вентиляцию. Для птичника в приусадебном хозяйстве лучше всего подходит коньковая приточно-вытяжная вентиляция в использованием силы ветра. Устанавливают ее так: квадратную в сечении трубу из 40-мм досок делят по длине двумя крестообразно поставленными досками на четыре отделения. Трубу укрепляют так, чтобы она выступала над крышей на 60 см, закрывают сверху и сверлят (выпиливают) по два отверстия с каждой стороны трубы. С какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям трубы будет вгонять в помещение свежий воздух, создавая в птичнике "подпор", а через два других отделения - выталкивать загрязненный воздух.

Электрическое освещение в птичнике смонтируйте таким образом, чтобы на 1 кв. м площади пола приходилось при содержании взрослых кур 5 Вт мощности ламп, при выращивании молодняка - 3 Вт. Электролампы нужно снабдить отражателями и подвесить на высоте 1,7-1,8 м от пола.

Не поленитесь устроить у входа в птичник утепленный тамбур, он поможет вам поддерживать в птичнике нужную температуру в холодные [illegible]. Делайте тамбур с [illegible], чтобы в нем

фекция необходимы в том случае, если в этом помещении уже содержалась птица.

Уберите всю глубокую подстилку и подстилку из гнезд (используйте ее в качестве удобрения), остатки корма из кормушек. Счистите грязь и помет с насестов, гнезд, настилов под насестами. Если сухая очистка неэффективна, сильно загрязненные участки обработайте 3-4% горячим раствором соды, а затем вымойте. Продезинфицируйте помещение 2% раствором формальдегида или каустической соды. Металлическое оборудование надо дезинфицировать 4-5% раствором кальцинированной соды.

В стенах птичника необходимо промазать все щели, утеплить потолок и окна.

Птичник нужно оснастить простым, но удобным и облегчающим уход за птицей оборудованием. Основные предметы оборудования птичника для кур - это насесты, гнезда, кормушки и поилки, ванночки для купания в золе.

Начиная с 45-60-дневного возраста подросшие цыплята охотно пользуются для отдыха насестами. Сделайте насесты из деревянных брусков или жердей; в сечении они должны быть круглыми или овальными, но не квадратными. Для кур наиболее подходит сечение насеста 4 х 4 см. Установите насесты у задней стены птичника (напротив от окна или источников искусственного освещения) на высоте 50-70 см от пола и на расстоянии 25-35 см один от другого. Последний насест должен быть отодвинут от стены на 30

сильно затемнены, чтобы куры при откладке яиц чувствовали себя спокойно. Несушки испытывают врожденную потребность сносить яйца в темном, укрытом месте, не на виду у других кур. Отсутствие уединенного, затемненного места для снесения яйца приводит к повышенному беспокойству несушек, к увеличению процента яиц с поврежденной скорлупой. Освещенное гнездо, кроме того, может спровоцировать кур на расклев снесенных яиц. Если эта вредная привычка возникла хотя бы у одной курицы, вскоре ей станут подражать и другие. Кур, попробовавших на вкус содержимое яйца, невозможно отучить от этого порока. Особенно много яиц расклевывают в подобной ситуации несушки породы белый леггорн.

Гнезда должны быть легко доступны для осмотра, сбора яиц и чистки. Обычно делают гнезда парными, т.е. из двух ячеек. Размеры одной ячейки таковы: ширина 20 см, глубина 30 см, высота 30 см (для кур мясо-яичных пород 30 х 35 см, высота 35 см). При входе в гнездо сделайте порожек высотой 8 см. Гнезда должны быть переносными, чтобы облегчить основательную чистку и дезинфекцию их.

Кормушки для кур лучше сделать в виде корытец. Из них можно скармливать как влажные мешанки, так и сухие комбикорма и смеси. По [illegible] кормушки укрепите [illegible] верху кормушки планку, сделав [illegible] вращающуюся планку из бруска толщиной 3 [illegible] х 3 см (для того чтобы куры не [illegible] забирались в кормушку, не [illegible] разбрасывали

удобно мыть.

Металлические кормушки и поилки лучше покрыть со всех сторон каким-либо изолирующим материалом (например, полимерным слоем) для предохранения от коррозии. Если они сделаны из черного железа, используйте для этой цели расплавленный битум в смеси с керосином - на 1 кг битума после снятия с огня добавить 0,7-0,8 кг керосина (осторожно!). Этот раствор можно наносить обычной кистью на сухую поверхность кормушки или поилки.

Целесообразно иметь два комплекта кормушек, тогда их можно чаще мыть и дезинфицировать.

В птичнике желательно установить хотя бы одну вольную (песочную) ванну - небольшой бывший в употреблении ящик (например, длиной 100 и шириной 70 см), с невысокими стенками (15-20 см), заполненный смесью сухой золы и мелкого сухого песка (в соотношении 1:1-1:3). Можно использовать под зольную ванну ненужное корыто, старую детскую ванночку. Вместо золы можно добавлять гексахлоран (на 1 ведро песка 50 г гексахлорана). "Купаясь" в такой ванне, куры предохраняют себя от накожных паразитов, клещей-переедов. Летом ванну можно установить на солнечном месте вне птичника.

Поилкой для кур может служить таз, установленный на

КУРЫ НА ДАЧЕ

(Начало на стр. 6)

достигнет 16-18°С. На этом уровне и поддерживают ее до конца выращивания. И переохлаждение, и избыток тепла для цыплят вредны.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ В ЯЩИКЕ-ГРЕЛКЕ

Электричество нынче дорого, расходовать его без счета на цыплят многим покажется накладно. Зато каждому любителю вполне по силам соорудить водоналивную грелку конструкции Г.К. Григорьева. Это ящик без дна с откидной крышкой. Ширина его вверху 45х45 см, внизу 65х65 см, высота 45 см. Чтобы цыплята могли пройти внутрь ящика, в одной из его граней вырезают отверстие высотой 15 см от пола, и завешивают его легкой занавеской. В ящик ставят сосуд с горячей водой. Воду можно менять в течение суток три раза. Цыплята могут греться возле грелки, могут остывать в основном своем помещении. Такая грелка рассчитана на 30 цыплят.

КОРМЛЕНИЕ ЦЫПЛЯТ

Кормлю молодняк я первые два дня яйцом, а затем смешиваю крутое яйцо с просяным комбикормом или с пшенной кашкой, как следует распари

Не поленитесь устроить у входа в птичник утепленный тамбур, он поможет вам поддерживать в птичнике нужную температуру в холодные месяцы года. Делайте тамбур с таким расчетом, чтобы в нем можно было хранить инвентарь и запас кормов.

Перед посадкой в птичник взрослых кур (или цыплят на выращивание) особое внимание необходимо уделить подготовке помещения. Вымойте и очистите помещение и оборудование. Вероятность того, что ваши куры или цыплята заболеют, будет намного меньше, если после мойки и очистки будет проведена дезинфекция птичника; это совсем несложная, но весьма полезная операция. Особенно тщательная мойка и дезин-

Установите насесты у задней стены птичника (напротив от окна или источников искусственного освещения) на высоте 50-70 см от пола и на расстоянии 25-35 см один от другого. Последний насест должен быть отодвинут от стены на 30 см. На одну курочку должно приходиться 12-15 см длины насеста. Под насестами целесообразно сделать тесовые или фанерные щиты - с них легче, чем с пола, убирать помет, к тому же щиты предохранят подстилку от загрязнения. Диты ставят на 30-35 см ниже насестов.

Для того чтобы яйца в помещении птичника не терялись и не пачкались, необходимо устраивать гнезда из расчета одно гнездо на пять кур-несушек. Гнезда должны быть

них можно [illegible] виде корытец. Из влажные м[illegible] хие комбик[illegible] верху кор[illegible] вращающуюся планку, сде- х 3 см (для то[illegible] забирались [illegible] пачкали и [illegible] корм). Размеры кормушки: длина 110 см, ширина 24 см, высота до верхнего края борта 13 см (с планкой-вертушкой 25 см). Одна такая кормушка рассчитана на 20 кур. Сделайте для минеральных кормов отдельную кормушку, разделенную на 2-3 секции (отделения) - для мела, гравия, ракушки. Повесьте ее к стене птичника на высоте 15-20 см от пола.

Делайте кормушки и поилки такой формы, чтобы их было

[illegible] укрепите лаиную из бруска толщиной 3 [illegible] разбрасывали

(на 1 ведро песка 50 г гескахлорана). "Купаясь" в такой ванне, куры предохраняют себя от накожных паразитов, клещей-переедов. Летом ванну можно установить на солнечном месте вне птичника.

Поилкой для кур может служить таз, установленный на подставку из досок, выполненную в виде простейшего столика высотой около 60 см, с широким отверстием посередине, в которое вставляется таз. Подставка должна образовывать вокруг таза платформу достаточной величины, чтобы на нее взлетали (вспрыгивали) куры.

А. КАВТАРАШВИЛИ,
кандидат сельскохозяйственных наук.
М. БЕБИН (ВНИТИП).



Деревянный птичник.
А — фасад; Б — вид сбоку, со стороны тамбура; В — план: 1 — насесты; 2 — щиты для сбора помета; 3 — кормушка; 4 — поилка; 5 — гнезда; 6 — кормушка для минеральной подкормки; 7 — тамбур; 8 — солярий.

КОРМЛЕНИЕ ЦЫПЛЯТ

[illegible] молодняк я первые [illegible] и затем смешиваю [illegible] с пресяным [illegible] с овсяной кашкой, как следует [illegible] паренной. Подходят также пшеничная, ячневая крупы или просто смесь из всех трех круп. Распаренную кашку смешиваю с крутым яичком и творожком и такой смесью кормлю цыплят первые две недели их жизни. В первые 4-5 дней жизни цыплят я включаю в их рацион мел, костную муку или протертую в мелкий порошок яичную скорлупу. Но если вы хотите использовать смолотую в порошок яичную скорлупу для корма цыплят, то непременно прожарьте ее, так вы избавитесь от вредных микроорганизмов. Или используйте скорлупу от вареных яиц.

В корм цыплятам с десятого дня их жизни добавляю сухую крапиву, которую запасаю летом, а затем постепенно ввожу в корм тертую морковь. Первую неделю цыплят кормлю 6 раз в день и обязательно в одно и то же время. Воду ставлю с первого до десятого дня непременно кипяченую. Два раза в неделю спаиваю цыплятам слабо-розовый раствор марганцовки, ставлю его на полчасика, а затем меняю на воду.

Самое главное - корм должен быть свежим! Кормушки - чистыми! Поилки - промытыми! Время от времени посуду, из которой питаются цыплята, промываю с мылом и споласкиваю марганцовкой. Вот сколько забот у частников со своими курочками, зато они вырастают здоровыми и крепкими. Сам в настоящее время я тоже располагаю молодняком курочек, а также принимаю заявки на молодняк кур и уточек.

В. ЖУРАВСКИЙ.
т. 453-48-42.

Контактные телефоны: 298-47-89 298-49-57 298-47-18(Fax)

Экологически чистое природное удобрение

ФОСФОРИТНАЯ МУКА

незаменима для садоводов и огородников.

Подмосковное ПО «ФОСФАТЫ»

упаковывает и продает ее в пятислойных бумажных мешках по 50 кг.

Ежегодная прибавка урожая, прекрасный вкус овощей, ягод и фруктов при внесении в почву 15 кг на 1 сотку весной или осенью один раз в 5 лет.

Фосфоритная мука раскисляет дерново-подзолистую почву, *обогащает* выщелоченные черноземы, не вымывается из почвы, *особенно эффективна* на ваших 6 сотках.

140214 Лопатинский Воскресенский р-н, Московской области, отдел сбыта ППО "ФОСФАТЫ". Тел. (244) 5-40-46 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Выжить в нынешних экономических условиях нашей газете будет очень трудно. Уже сейчас себестоимость газеты превысила подписную цену в два раза. А что будет дальше... Поэтому мы рассмотрим любые коммерческие предложения, которые помогут газете. Не откажемся от помощи спонсоров...

А пока мы организуем цикл благотворительных лекций, все сборы от которых пойдут в фонд поддержки газеты.

Научиться прививать плодовые деревья и уже этой весной создать на своих участках деревья-сады вы сможете всего за одно практическое занятие (они будут проходить в помещении редакции).

Запись по тел. 298-30-48, 298-49-91

ВНИМАНИЕ

В отделе реализации газеты "Ваши 6 соток" можно преобрести семена овощей: петрушка листовая, укроп Грибовский, морковь Витаминная, свекла Бордо, редис Жара, пастернак, лук Стригуновский, лук Луганский, арбуз, патиссоны Белые, кабачок Крымский, кориандр Янтарный, горох Адагумский; томаты: Агата, Молдавские, Волгоградские, Белый Налив; огурцы: Конкурент, Дальневосточные, ТСХА, Либелла, а также микроудобрение "Новинка". Цена пакета 20 руб.

Проезд: м. Китай-город, ул. Варварка, д. 14, в арку, центральный вход, 1 эт. комната рядом с лестницей. Мы работаем с 10 до 17 кроме сб. и вск.

тел. 298-30-48, 298-49-91

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ

В присутствии заказчика за 30 минут

предлагаем оснастку "TRODAT"

ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ

изготовляем за 2 часа.

Полиграфические и рекламные услуги.

Приглашаем к сотрудничеству.

Адрес: 129277 Москва, ул. Трифоновская, 61-49

Тел. (095)-288-93-01

Факс 288-41-76

ОПЕРАТИВНО, ТОЧНО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

- лечение и протезирование зубов
- современные импортные материалы
- обезболивание одноразовыми шприцами
- заключение договоров с предприятиями

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 20.00.
АДРЕС:
ст.м. "Таганская", ул. Большая коммунистическая, д. 32, стр. 2.

ТЕМ, КТО СТРОИТ!
МЫ ДОСТАВИМ ВАМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(кирпич, шифер, фундаментные блоки, кольца ж/б для колодцев, сетка "рабица" и др.)

ПРЯМО НА УЧАСТОК!

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МОСКВА, ул. ОСТРОВСКОГО, 13 "А"
(станция метро "Третьяковская")

РОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БИРЖА

Тел.: 231-83-09, 231-27-07.

ПРОДАЮ:

Оцинкованное железо со склада в Москве.
Возможна доставка.

Тел. 422-39-83.

Обмениваю

Двухкомнатную квартиру 29 м в Тушине на дом со всеми удобствами в деревне по Белорусскому направлению до 30 км от МКАД.

Тел. 494-50-72.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСТОК»

ПРЕДЛАГАЕТ ПАКЕТЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ:

1. Новейшие технологии выращивания высоких урожаев картофеля, томатов; получение и применение биогумуса, дождевого червя. Цена пакета - 300 руб.
2. Материалы по выращиванию рассады, овощных культур, ремонтантной земляники. Цена пакета - 100 руб. (6 инструкций)

Тел: (095) 288-93-01
Факс 288-41-76

склада в Москве.
Возможна доставка.

Тел. 422-39-83.

Обменяю

Двухкомнатную квартиру 29 м в Тушине на дом со всеми удобствами в деревне по Белорусскому направлению до 30 км от МКАД.

Тел. 494-50-72.

ПРЕДЛАГАЕТ НАБОРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ:

1. Новейшие технологии выращивания высоких урожаев картофеля, томатов; получения и применения биогумуса, яблочного уксуса. Цена пакета - 300 руб.
2. Материалы по выращиванию рассады, овощных культур, ремонтантной земляники. Цена пакета - 100 руб. (6 инструкций).
3. Экологически чистые методы борьбы с вредителями и болезнями плодовых и овощных культур. Цена пакета - 100 руб. (3 инструкции).
4. Рекомендации и рецепты по заготовке плодов и овощей без сахара. Цена пакета - 100 руб.
5. Выращивание и переработка сахарной свеклы и сиропа в домашних условиях, рецептура применения. Цена - 100 руб.
6. Описание прикладных конструкций для овощеводов. Цена пакета - 100 руб. (3 описания).

А ТАКЖЕ

"джентльменский" набор семян для приусадебного участка: 15-17 упаковок различных сортов овощных, ягодных, пряных культур. Цена набора - 250 руб.

ЗАЯВКИ ВЫСЫЛАЙТЕ ТОЛЬКО С КВИТАНЦИЕЙ О ПОЧТОВОМ ПЕРЕВОДЕ НА НЕОБХОДИМУЮ СУММУ НА НАШ р/с 468248 В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ отд. МББ. г. МОСКВЫ. МФО 201650. Индекс 103482.

НАШ АДРЕС: 103305, МОСКВА, К-305, а/я 51, МП "РОСТОК".

БАЛЬЗАМ «ВИТОЛА»

УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Изготовленный на основе облепихового масла, экстрактов из лекарственных трав и пчелиного воска бальзам для кожи "Витола" применяется для быстрейшего заживления повреждений кожи, включая ожоги, трещины, мелкие порезы. Снимает аллергическую реакцию, оказывает противовоспалительное действие при дерматозах. Защищает кожу при неблагоприятном действии моющих веществ, земли, растворителей, лаков, красок, химикатов.

Бальзам реализуется предприятием "Фармация" наложенным платежом.

Заявки высылать по адресу:
662600 Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Абаканская, 64.

Телефон для справок
(39132) 2-64-08.

Безработным - скидка

Фирма «ШЕЙН»

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ:

- огородников-садоводов
(занятия проводят преподаватели ТСХА)
- обучения работе на компьютере
- экономок-горничных,
- гувернанток-нянь,
- массажа лечебного, спортивного.

Предлагается трудоустройство.
Выдается удостоверение.
Тел.: 311-57-49, 701-12-91, 154-25-78.

Уважаемые читатели! В предыдущем номере нашей газеты (№ 2, 1993) была опубликована таблица любительских и зарубежных сортов томатов. К сожалению, под таблицей не указана фамилия ее автора и составителя, Татьяны Анатольевны Октябрьской. Напоминаем, что таблица томатов отечественной селекции напечатана в № 1 за 1993 г. Редакция приносит извинения Татьяне Анатольевне Октябрьской. Напоминаем также, что всем огородникам, желающим связаться с Т.А.Октябрьской, следует написать ей по адресу: 123154 Москва ул. Тухачевского, д. 31, кв. 9.

Торгово-выставочный комплекс предлагает широкий ассортимент различных хозяйственных и жилых построек по самым доступным ценам и широкий выбор стройматериалов
Обеспечивается доставка.

Адрес: Москва, ул. Н. Сусанина, д. 2а (платформа "Моссельмаш").
Время работы с 9.00 до 18.00.
Тел.: 97-76-72.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ ...ЕЛЕЙ

ВАШИ 6 СОТОК

Гл. редактНОВ
Андрей ТУМ...

ИНДЕКС 50211 №3-4 (37-38)
В розницу продается по договорной цене
Цена по подписке 2р. 90коп.

Над номером работали:
Наталья КОРЧАГИНА (отв. секретарь)
Галина ПОТАПОВСКАЯ (ст. редактор)
Научный редактор Виктор ЛОБУСОВ

НАШ АДРЕС:
103690 ГСП Москва, К-12,
ул. Варварка, 14 Редакция "Ваши 6 соток"

По вопросам
распространения 298-30-48, 298-49-91
рекламы 298-47-89
Рег. № 1056
ТКЗ Зак. № ~~4321~~ 2 3 4 Тир 180.300

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ

monte pinca

МАЙ

№ 9

Индекс 50211

Выходит 2 раза в месяц

В САДУ БЕЗ ЯДОХИМИКАТОВ

Вредители и болезни на садовых растениях доставляют множество хлопот и неприятностей садоводам. Довольно часто в такой ситуации прибегают к различным ядохимикатам. Однако большинство их относится к сильнотоксичным и, накапливаясь в окружающей среде, вызывает ее отравление. При длительном их использовании у вредных насекомых и клещей появляются устойчивые поколения, на которые данный ядохимикат уже не оказывает губительного воздействия.

Мы предлагаем читателю получше присмотреться к окружающим растениям, многие из которых помогут в защите сада от вредителей. Следует постоянно помнить, что есть ядовитые растения, и готовить отвары и настойки из них нужно очень аккуратно, придерживаясь рецепта.

Растительные препараты разрушаются в окружающей среде и поэтому не оказывают на нее негативного влияния. Также отличает растительные препараты их относительно непродолжительный срок воздействия на вредителей, он часто не превышает 2-3 дня. Они более эффективны для личинок и гусениц младшего возраста. Поэтому обработки повторяются до 3-5 раз. Для лучшей прилипаемости в растворы и отвары добавляют 20-40 г мыла на 10 л раствора. Обработку растений проводят в вечерние часы в сухую погоду.

АИР БОЛОТНЫЙ - это многолетнее растение из семейства ароидных можно встретить на берегах водоемов и рек. Он имеет длинные мечевидные листья. Растение достигает высоты 60-80 см. Летом в период цветения у аира появляется початок с зеленым чехлом, сходный по облику с листьями. *Корневище аира имеет характерный запах. Мелкоизрубленное корневище в сухом состоянии используется для отпугивания клещей, гусениц и мелких насекомых, поселив-*

черную (с черными ягодами) и бузину травянистую, надземная часть которой полностью отмирает зимой в наших условиях. Сильный, неприятный запах связан с наличием в растении ядовитых веществ.

Посадив в саду растения, которые своим запахом отпугивают вредителей, вы не только защитите сад, но и сможете воспользоваться их плодами. Ведь бузина черная съедобна и из нее готовят разные продукты - желе, варенье и мармелад. Даже свежесрезанные ветки бузины могут помочь садоводу. Ими отпугивают крыжовниковую пяденицу, крыжовниковую огневку, плодожорку, долгоносиков, если ветки привязать к садовым растениям или разместить между ними в баночке с водой. Водный настой из листьев бузины (в соотношении 1:10) применяется против тли, личинок листогрызущих насекомых, а также смородинового почкового клеща.

Свежие ветки бузины издавна использовались против мышевидных грызунов, их раскладывали в зернохранилищах или в хранилищах иных продуктов питания, привлекающих мышей.

В растении обнаружен антибиотик фитоалексин, губительно действующий на споры и грибницу (гифы) паразитических грибов. Возможно, что обработка настоем бузины семян овощных культур перед посевом поможет предохранить их от заболеваний.

ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ - это однолетнее растение из семейства крестоцветных знакомо многим. Столовая горчица или горчичники получаются из размолотого жмыха этой масличной культуры. Это растение не встречается в природе в диком виде, однако его можно вырастить из семян, если посеять горчицу ранней весной на грядку.

В саду можно воспользоваться горчицей для отпугивания гусениц плодожорки, плодовой моли, капустной моли, совки, а также луговых клопов, слюнявой пенницы и клещей.

Концентрат против вредителей готовится настаиванием 10 г порошка горчицы в 5 л воды в течение суток. Отфильтрованным настоем опрыскивают листья в местах скоп-

цветоеда, моли и др. Настой из нее помогает в борьбе с грибным заболеванием - фузариозом и нематодой, встречающейся у садовой земляники. Для приготовления настоя 200 г свежих растений с соцветиями-корзинками настаивают в течение суток в 8 л воды. После фильтрации он пригоден для опрыскивания от насекомых-вредителей и для профилактической обработки усов земляники и луковиц цветочных культур.

Настой из семян календулы используется для обработки семян овощных и однолетних цветочных культур, например астры, петунии, диморфотеки. Для этого 1 ст. ложку семян календулы заливают 100 г воды и выдерживают 3-4 часа. Семена летников в настое календулы замачивают на 30 мин. и готовят к посеву.

КАРТОФЕЛЬ. Его зеленая ботва с цветками и плодами-ягодами содержит глюкоалколоид - соланин, который является основным действующим веществом в препаратах против вредителей. Они эффективны против тли и клещей. 1 кг зеленой ботвы картофеля заливают 8 л воды и настаивают в течение 5-6 часов. Настой можно довести до кипения, затем отфильтровать отвар в охлажденном виде. Можно пользоваться заранее заготовленной и подсушенной растительной массой, тогда ее потребуется всего 600 г. Используются настои и отвары для опрыскивания растений, поврежденных вредителями.

КЛЕМАТИС имеет русское название - ломонос. Наиболее известен в культуре клематис гибридный, который в виде травянистой лианы обвивает опору и украшает сады крупными фиолетовыми и синими цветками. Для защиты сада могут быть использованы и другие виды клематисов, например маньчжурский цельнолистный, метельчатый и др. Эти растения, как и многие другие из семейства лютиковых, содержат токсичные вещества. Особенно много их в цветках и бутонах. Препараты из клематиса используются только в свежем виде. Настой готовят из 100 г бутонов или цветков и 1 л воды, его выдерживают в течение 3 часов. Приме-

ВРЕДИТЕЛИ ВЫШЛИ НА ОХОТУ
Стр. 2

СРОКИ ПОСЕВА КОРНЕПЛОДОВ
Стр. 3

БОЛОТНЫЙ - это многолетнее растение из семейства ароидных можно встретить на берегах водоемов и рек. Он имеет длинные мечевидные листья. Растение достигает высоты 60-80 см. Летом в период цветения у аира появляется початок с зеленым чехлом, сходный по облику с листьями. *Корневище аира имеет характерный запах.* Мелкоизрубленное корневище в сухом состоянии используется для отпугивания клещей, гусениц и мелких насекомых, поселившихся на овощных и цветочных культурах. Собирают корневища для этой цели ранней весной или поздней осенью.

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ - известное многим комнатное растение, называемое столетником (из семейства лилейных). Его сочные листья насыщены соком с мякотью, которая называется сабуром и содержит алоин.

Сок и экстракт из листьев применяются против паутинного клеща, мелких насекомых и для обеззараживания семян овощных культур.

Перед посевом семена огурцов, томатов и кабачков выдерживают в течение 5-8 часов в соке алоэ, разбавленном наполовину кипяченой водой. Для отпугивания клещей и гусениц используют свежеприготовленный настой из листьев алоэ. 1 кг листьев алоэ настаивают в течение 10 часов в 10 л воды, затем фильтруют и применяют 3 раза через 5 дней.

БОРЩЕВИКИ - довольно крупные растения из семейства зонтичных с перисторассеченными зелеными листьями, на вершине побега - характерное соцветие в виде зонтика с мелкими желтовато-зелеными или белыми цветками. Для защиты сада от вредителей рекомендуется борщевик рассеченный, произрастающий в пойменных лесах Сибири, Алтая и Саян. Сходными свойствами обладает борщевик Сосновского, первоначальной областью произрастания которого были горы Кавказа, но после введения его в культуру он распространился в Подмосковье и даже в Москве. На солнце эфирные масла растения вызывают у человека ожоги. Поэтому собирают борщевик в вечерние часы в одежде, предохраняющей от попадания паров растения на кожу.

Надземную часть собирают в период цветения. Настой из борщевика применяют против сосущих насекомых - тлей, клещей. Из 1 кг зеленой массы и 10 л воды можно приготовить настой, который выдерживают в течение двух суток и фильтруют.

БУЗИНА знакома многим благодаря сильному неприятному запаху, исходящему не только от цветков, но и от других частей кустарника. В Подмосковье растет бузина красная, для отпугивания вредителей и грызунов применяют также бузину

встречается в природе в диком виде, однако его можно вырастить из семян, если посеять горчицу ранней весной на грядку.

В саду можно воспользоваться горчицей для отпугивания гусениц плодожорки, плодовой моли, капустной моли, совки, а также луговых клопов, слюнявой пенницы и клещей.

Концентрат против вредителей готовится настаиванием 10 г порошка горчицы в 5 л воды в течение суток. Отфильтрованным настоем опрыскивают листья в местах скопления вредителей. Также защитить культурные растения от вредителей и даже грызунов может сухая горчица, насыпанная в виде защитной полосы, например по периметру грядки с капустой или другими овощами.

ДЕЛЬФИНИУМ (живокость) - многолетнее декоративное растение, относится к семейству лютиковых, часто достигает больших размеров - до 80 см высоты и более. У него красивые сильнорассеченные листья, собранные в соцветие цветки. Эти растения ядовиты, в особенности семена и подземные органы - корни и корнеклубни.

Для борьбы с вредителями сада и огорода пригодны различные виды дельфиниума.

Высушенные побеги с листьями этих растений (500 г) заливают 8 л воды и настаивают в течение 3-5 суток. Если используются корни, то их берут только 100 г, а семян 250 г.

Из дельфиниума готовят растительный отвар, для этого смешивают 1 кг массы (в сыром виде) с 5 л воды, настаивают 10 часов и доводят до кипения. Сухие листья и особенно корни в мелкоизмельченном виде пригодны для опыления культурных растений. Эти растительные препараты используются в саду от тли, паутинного клеща, гусениц боярышницы, капустной белянки, совки, моли и других листогрызущих насекомых. Полив почвенного слоя отпугивает медведку, живущую в земляных норах, а также губит галловую нематоду и лукового клеща.

Ввиду ядовитости этих препаратов опрыскивания заканчивают за 5-7 дней до сбора плодовых, ягодных и других пищевых культур и не допускают слизывания их домашними животными.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (ноготки) - однолетняя цветочная культура - не является редкостью для садоводов. Ее яркие желто-оранжевые соцветия-корзинки выделяют смолистые вещества и обладают характерным специфическим запахом. Все части растения содержат эфирные масла, красящие вещества и фитонциды. Последние в большей степени и обеспечивают календуле ее защитные свойства. Эти растения легко вырастить из семян. Посадки рекомендуются между овощными и ягодными культурами. Календула отпугивает насекомых-вредителей: гусениц - листовертки,

матис гибридный, который в виде травянистой лианы обвивает опору и украшает сады крупными фиолетовыми и синими цветками. Для защиты сада могут быть использованы и другие виды клематисов, например маньчжурский цельнолистный, метельчатый и др. Эти растения, как и многие другие из семейства лютиковых, содержат токсичные вещества. Особенно много их в цветках и бутонах. Препараты из клематиса используются только в свежем виде. Настой готовят из 100 г бутонов или цветков и 1 л воды, его выдерживают в течение 3 часов. Применяют для уничтожения сосущих насекомых - паутинного клеща, растительноядных клопов и тли.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ часто называют репейником. Применяют настои из корней и даже листьев лопуха для борьбы с тлей, паутинным клещом, личинками белянки, совки, моли и других сосущих вредителей. Корни лопуха содержат эфирные масла, отпугивающие вредителей. Для приготовления настоя берут 1 кг свежих листьев или 200 г измельченных корневищ лопуха и заливают 8 л воды на 3 суток. Опрыскивание проводят до 5 раз через 7 дней.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ помогает садоводу в защите сада. Растительные препараты из сочных чешуй лука используются только в свежем виде, потому что фитонциды уже через 15-20 мин. большей частью улетучиваются. Их применяют против почкового клеща на смородине, паутинного клеща, тли, личинок уховертки, совки, цветоеда, для профилактики грибных заболеваний. Для этого 100 г свежего лука пропускают через мясорубку и заливают 3 л воды. Настой используется сразу. Можно воспользоваться сухими окрашенными наружными чешуями, тогда потребуется 100 г луковой шелухи и 5 л воды. Выдерживают настой 8-10 часов и применяют трижды через 5 дней.

МОЛОЧАЙ ПРУТЬЕВИДНЫЙ обычное растение Московской области из семейства молочайных, произрастает по опушкам лесов, на полях и склонах оврагов. Это многолетнее растение. С июня до конца лета молочай цветет желто-зелеными цветами, собранными в соцветие. Из надлома стебля выделяется молочно-белый сок, он ядовит. Эту особенность растения используют для уничтожения тли, уховертки, трипсов, слюнявой пенницы, лукового клеща и различных гусениц, питающихся открыто. Отвары готовят из 1 кг свежих растений молочая и 3 л воды, кипятят на медленном огне в течение 1 часа, затем доливают водой до 5 л и используют для опрыскивания не чаще 1 раза в неделю.

А. КУКЛИНА,
кандидат биологических наук,
Главный ботанический сад РАН.

КОРНЕПЛОДОВ
Стр. 3

ОТ ПОСАДКИ ДО УБОРКИ
Стр. 6

ОБРЕЗКА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
Стр. 7

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ САЛАТ

Практически нет огородника, который бы не сеял весной хоть небольшую грядку того или иного салата. Казалось бы, агротехника этой культуры проста. Однако и у нее есть свои особенности, знание которых поможет на меньшей площади получить больший урожай лучшего качества.

Салат относится к семейству астровых, растение это однолетнее, выращивается из-за листьев, окраска которых от светло- до серо-зеленых, иногда с антоцианом красного или коричневого цвета.

Выделяется 5 разновидностей. Листовые сорта с цельнокройными надрезанными и сильно рассеченными листьями, не образующие кочан. Листовые сорта с цельной пластинкой, слабонадрезанной, с волнистым или фестонообразным краем. Многочисленная и разнообразная по биологическим и морфологическим признакам группа кочанного салата включает сорта с маслянистой, хрустящей и грубой консистенцией листа. Кочаны у такого салата различной формы и размера. Выделяется группа сортов с удлиненно-овальными кочанами и листьями приподнятого расположения в розетке. К разновидности стержневого салата относятся сорта с сильноутолщенным стеблем, используемым в пищу, длинными ланцетовидными листьями.

Листовые формы салата отличаются высоким содержанием органических веществ, таких, как сырой жир и белок, сахар, аскорбиновая кислота. Салат богат азотистыми веществами. Больше сахара накапливается у сортов с хрустящим листом. Маслянистые сорта обладают большим количеством жира. В зеленых листьях салата содержится фолиевая кислота. Из жирорастворимых витаминов салат содержит витамин Е – токоферол. В 1 кг свежего салата содержится около 90 мг витамина С, более 3 мг витаминов группы В, более 2 мг витамина РР, до 16 мг каротина, а также витамины B_2, К и другие. Млечный сок салата содержит яблочную, щавелевую, лимонную, янтарную кислоты, а также магний, аспарагин и другие вещества. Салат богат минеральными солями. По содержанию солей кальция салат занимает первое место среди овощей. Такое обилие полезных веществ в салате сделало его столь популярным среди огородников.

ВРЕДИТЕЛИ ВЫШЛИ НА ОХОТУ

Весна - время пробуждения растений от зимнего сна и начала основных работ в саду. В это же время оживают вредители, начинают развиваться болезни растений. У садоводов свои заботы: когда, чем и как защитить от них растения?

Сначала осмотрите кусты крыжовника и смородины. Если верхушки побегов искривлены, покрыты плотным грязно-белым войлочным налетом с вкрапленными в него черными точками, значит, в прошлом году их поразила мучнистая роса. Больные верхушки нужно обрезать до здоровой части побега и сжечь, так как именно они и опавшие листья являются источником болезни. На опавших листьях перезимовали также споры других болезней: **белой пятнистости** (летом на зеленых листьях коричневые, мелкие, угловатые пятна, которые потом белеют и обрамляются бурой каймой); **антракноза** (мелкие бурые пятна, покрытые темными "лакированными" бугорками, листья буреют и опадают); столбчатой ржавчины (на верхней стороне зеленых листьев мелкие желтоватые пятна, а на нижней - оранжево-коричневые цепочки спор). Под сухими отмершими листьями и другими растительными остатками зимуют взрослые самки паутинного клеща красно-оранжевого цвета. Места зимовки они покидают весной, поэтому так важно убрать, сжечь или закомпостировать старые листья.

При обрезке отплодоносивших или обломанных ветвей смородины встречаются такие, у которых сердцевина выедена и заполнена темно-бурыми выделениями, а внутри находится белая или розовая с коричневой головой гусеница смородинной стеклянницы. Поврежденные побеги нужно вырезать до самого основания, не оставляя пеньков, и немедленно их сжечь. Бабочки смородинной стеклянницы откладывают яйца на молодые побеги. Малинная стеблевая галлица образует на стеблях округлые вздутия ("галлы"), внутри которых питаются мелкие розовато-оранжевые или белые личинки, побеги засыхают, кора растрескивается, и в трещины проникают возбудители болезней: дидимеллы, антракноза и других.

Весной на молодых стеблях малины появляются крупные расплывчатые красновато-синие, лиловые, пурпурные пятна дидимеллы - пурпуровой пятнистости. На перезимовавших побегах кора в пораженных местах становится белесой, покрывается мелкими черными точками, шелушится. Больные растения дают низкий урожай.

При сильном повреждении вредителями и болезнями ягодные кустарники рано весной, перед распусканием почек, после санитарной обрезки опрыскивают 3-4-проц. нитрафеном (при незначительном повреждении обработку проводить не следует). 300-400 г нитрафена растворяют в горячей воде, доливают до 10 л холодной водой и опрыскивают кусты.

Насаждения земляники прочищают от старых, сухих и поврежденных листьев, цветоносов, гнилых ягод, так как они являются основным источником серой гнили, белой и бурой пятнистостей. При сильной поврежденности листьев земляники в прошлом году паутинным и земляничным клещом нужно удалить погибающие растения: листья у них морщинистые, буроватые, с маслянистым оттенком в центре куста; кусты земляники мелкие, хилые, часто вымерзают зимой.

Если вы не успели обработать нитрафеном смородину, крыжовник, малину и почки уже распустились, то постарайтесь провести опрыскивание до цветения ягодных кустарников уже другими препаратами: 10-проц. карбофосом (75 г на 10 л воды), или 5-проц. антитлином (препарат приготовлен на основе табачной пыли - 500 г на 10 л воды), или 1-проц. битоксибациллином (биологический препарат) против почковой моли, крыжовниковой огневки, пилильщиков, галлиц, тлей, паутинного и малинового клеща,щитовок, гусениц листоверток и пядениц. При сильной пораженности болезнями в прошлом году в условиях дождливой весны ягодники опрыскивают 1-проц. бордоской жидкостью (БЖ). Так как БЖ с вышеуказанными препаратами смешивать нельзя, то можно взять 40 г купрозана (хомецина) на 10 л воды и добавить в рабочий раствор против вредителей.

В плодовом саду в приствольных кругах яблони, груши, вишни и сливы собирают и компостируют старые листья, в тканях которых перезимовали плодовые тела и споры парши яблони и груши, пятнистостей, коккомикоза и клястероспориоза вишни, сливы и черешни, а также гусеницы (иногда и куколки) мили-

оранжевого), тлей (черного), то перед распусканием почек проводят опрыскивание только почвы в приствольных кругах против парши яблони и груши, клястероспориоза сливы, черешни, вишни, коккомикоза вишни 7-проц. раствором мочевины (карбамида) или хлористым калием (700 г на 10 л воды), так как споры возбудителей болезней сохраняются на обрывках раскрошившихся старых листьев на почве. Высокие концентрации удобрений разрушают еще невызревшие плодовые тела и споры.

К моменту распускания почек в садах появляются многочисленные и опасные вредители плодовых деревьев и ягодников - отрождаются желто-оранжевые личинки яблонной медяницы, красные - плодовых клещей, грушевый галловый клещ, зеленые - яблонные и розанные, черные - вишневая и калиновая тли, красногалловые тли на яблоне и красной смородине. Вгрызаются в почки и выедают их содержимое малинная, смородинная и вишневая почковые моли, яблонная горностаевая моль; объедают почки и листья вишни, сливы, черемухи, рябины, груши, яблони плодовая горностаевая моль и гусеницы (златогузки, боярышницы, шелкопрядов). Покидают места зимовки яблонный цветоед, малинно-земляничный и вишневый долгоносики, начинается расселение в новые почки почковых клещей на смородине и боярышнике, а после первого теплого весеннего дождя и набухания остатков старых листьев начинается выбрасывание спор парши яблони и груши, коккомикоза вишни, антракноза смородины и заражение молодых листочков. Поэтому опрыскивание по "зеленому конусу" или в момент распускания почек смесью надлежащих инсектицидов и фунгицидов совершенно необходимо и является ключевым в системе защиты многих культур, особенно для тех садоводов, кто не проводил ранневесеннее опрыскивание.

Если при распускании почек на плодовых деревьях обнаружены многочисленные вредители в стадии личинок - наиболее уязвимых при опрыскиваниях, то яблоню, грушу рябину, черемуху, калину обработайте 10 проц. карбофосом (75 г на 10 л воды) с добавлением против болезней 0,3-проц. хлорокиси меди (30 г на 10 л воды). Если у вас нет химических препаратов или нет желания и возможности провести такую обработку, то против всего полчища вредителей можно еще успеть провести опрыскивание перед цветением или после цветения настоями [illegible] инсектицидных растений (продолжение и статья "В саду без ядохимикатов" 1-й стр.)

Если же вредители не обнаружены [illegible] яблони, груши, вишни и сливы

взрослые самки паутинного клеща красно-оранжевого цвета. Места зимовки они покидают весной, поэтому так важно убрать, сжечь или закомпостировать старые листья.

При обрезке отплодоносивших или обломанных ветвей смородины встречаются такие, у которых сердцевина выедена и заполнена темно-бурыми выделениями, а внутри находится белая или розовая с коричневой головой гусеница смородинной стеклянницы. Поврежденные побеги нужно вырезать до самого основания, не оставляя пеньков, и немедленно их сжечь. Бабочки смородиновой стеклянницы вылетают в конце цветения смородины, но гусеницы выедают сердцевину побегов в течение двух лет. Поврежденные ветви отламываются и засыхают.

На малине вырежьте до самого основания (если это не сделано осенью) и сожгите отплодоносившие и поврежденные стеблевой

листоверток и пядениц. При сильной зараженности болезнями в прошлом году в условиях дождливой весны ягодники опрыскивают 1-проц. бордоской жидкостью (БЖ). Так как БЖ с вышеуказанными препаратами смешивать нельзя, то можно взять 40 г купрозана (хомецина) на 10 л воды и добавить в рабочий раствор против вредителей.

В плодовом саду в приствольных кругах яблони, груши, вишни и сливы собирают и компостируют старые листья, в тканях которых перезимовали плодовые тела и споры парши яблони и груши, пятнистостей, коккомикоза и клястероспориоза вишни, сливы и черешни, а также гусеницы (иногда куколки) минирующих молей, а под листьями и комочками почвы прячутся жуки яблонного цветоеда (они поднимутся в крону деревьев в период распускания почек).

Если в саду не обнаружены яйца яблонных клещей (красного цвета), медяниц (желто-

рябину, черемуху, калину обработайте 10-проц. карбофосом (75 г на 10 л воды) с добавлением против болезней 0,3-проц. хлорокиси меди (30 г на 10 л воды). Если у вас нет химических препаратов или нет желания и возможности провести такую обработку то против всего полчища вредителей можно еще успеть провести опрыскивание перед цветением или после цветения настоями и отварами инсектицидных растений *(рецепты приведенные в статье "В саду без ядохимикатов" на 1-й стр.)*

Если же вредители не обнаружены, то крону яблони, груши, вишни в период начала распускания почек опрысните 3-4-проц. бордоской жидкостью: это "голубое" опрыскивание направлено против парши яблони и груши, коккомикоза и монилиоза вишни.

И. МЕЩЕРЯКОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук.

...ков салат содержит витамин ... токоферол. В 1 кг свежего салата ... около 90 мг витамина С, ... 3 мг витаминов группы В, более 2 мг витамина РР, до 16 мг каротина, а также витамины B_2, К и другие. Млечный сок салата содержит яблочную, щавелевую, лимонную, янтарную кислоты, а также магний, аспарагин и другие вещества. Салат богат минеральными солями. По содержанию солей кальция салат занимает первое место среди овощей. Такое обилие полезных веществ в салате сделало его столь популярным среди огородников.

Салат – холодостойкое растение, что дает возможность получать продукцию ранней весной практически во всех зонах нашей страны. Молодые растения переносят пониженные температуры до –2° и кратковременные заморозки до –8°. Однако в фазе формирования кочана даже легкие заморозки отрицательно влияют на рост растения. В период формирования кочанов оптимальной температурой в дневное время является 14–16°, в ночное 8–12°. Кочан при этом образуется наиболее плотный. Высокую температуру салат переносит хуже, чем низкую.

Для хорошего развития салат нуждается в плодородной земле. При недостатке азота и фосфора растения растут слабо, формируют маленький кочан. В сочетании с фосфорным усиление азотного питания оказывает положительное влияние на темпы роста салата, начиная с первых этапов развития, хотя избыток азота угнетает салат. При этом снижается содержание белка, накапливаются свободные нитраты, что крайне нежелательно. Салат очень чувствителен к реакции почвенного раствора. На кислых почвах растет плохо, листья желтеют, а нижние покрываются пятнами. Оптимальная для салата pH 6,0–6,8. В период формирования кочана салату требуется подкормка фосфорным и калийным удобрением. Салат восприимчив к недостатку микроудобрений, при отсутствии молибдена снижается содержание витамина С, каротина. Недостаток цинка задерживает рост, вызывает покраснение листьев. Салат – влаголюбивое растение. Засушливые условия вызывают преждевременное стеблевание, особенно в теплые годы. Однако чрезмерная влажность может привести к заболеванию грибными болезнями, задерживает формирование кочана.

Для открытого грунта рекомендуются следующие сорта: Кучерявец одесский, Берлинский желтый, Московский парниковый, Великие озера (сорт хрустящий), из иностранных сортов Норан, Грин Рапиус и другие.

Для выращивания кочанного салата в обогреваемых теплицах средней полосы России рекомендуются сорта Москов-

(Продолжение на стр. 3)

СОРТА АСТР ОДНОЛЕТНИХ

1. РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ (художественные). Куст компактный, пирамидальный, высотой 60, шириной 20-23 см. Количество ветвей первого порядка 10, второго - 6. Цветоносы прочные, длиной 37-40 см. Соцветия расположены на поверхности куста в одной плоскости, махровые, плоско-округлой формы, диаметром 10-12 см. Декоративный эффект в соцветии создают длинные и узкие язычковые цветки, скрученные в трубочку. Окраска соцветий рубиново-красная. Зацветает в конце июля - начале августа. Сорт устойчив к неблагоприятным условиям среды, слабо поражается фузариозом. Семенная продуктивность 2,5 - 4,0 г с куста. Сорт имеет универсальное назначение.

2. ШАРМ (УНИКУМ). Куст компактный, колонновидный, высотой 60, диаметром 25-28 см. Цветоносы средней прочности. В период массового цветения на кусте образуется 7-8 нормально развитых соцветий розово-перламутровой окраски. Соцветия расположены в одной плоскости на поверхности куста. Цветоносы длиной до 34 - 40 см, прочные. Соцветия махровые, диаметром 10-11 см. Декоративный эффект в соцветии создают длинные язычковые цветки. Центральная часть соцветия, состоящая из розовых трубчатых цветков, очень мала и частично прикрыта. Цветет с конца июля. Устойчивость к фузариозу средняя. Сорт предназначается для срезки.

3. РОЗА ТУРМ (пионовидные). Куст сомкнутый, высотой 65-70, шириной 25-30 см. Цветоносы прочные, длиной 50 см. Соцветия густомахровые, полусферические, диаметром 9-10 см. Декоративный эффект в соцветии создают широкие язычковые цветки ладьевидной формы, длиной 5 см, поднятые к центру и полностью закрывающие его. Окраска нежно-сиренево-розовая. По мере отцветания окраска соцветий меняется. Сорт зацветает в первой декаде августа. Рекомендуется для срезки.

4. РОТЕР ТУРМ (пионовидные). Куст прочный, колонновидный, высотой 50-60, шириной 23-25 см. Цветоносы прочные, длиной 35-40 см. Цветущих соцветий 9-14 штук. Сводчато-шаровидные соцветия густомахровые, красные, полусферические, диаметром 8-9 см. Язычковые цветки широкие, ладьевидные, 2,5 - 3,0 см длиной. Цветет с июля до заморозков. Слабо поражается фузариозом.

5. УЛЫБКА (УНИКУМ). Куст колонновидной формы, высотой 40-45 см. Имеет плоские изящные соцветия, состоящие из длинных, скрученных в трубки в виде иголочек, язычковых цветков. Язычковые цветки в центре соцветия загнуты внутрь, прикрывая довольно большой диск мелких желтых трубчатых цветков. Окраска соцветий розово-красная. Сорт средне раннего срока цветения. Довольно сильно поражается фузариозом.

6. ЯБЛУНЕВА (пионовидные). Высота растений 55-65 см. На растении до 8 одновременно цветущих соцветий диаметром 12-15 см. Окраска соцветий бело-сиренево-розовая. Сорт среднего срока цветения. Фузариозом поражается слабо.

Телефоны: (095) 216-90-01, 181-92-27

Факс (095) 216-83-56

Ваши 6 соток
3

Сроки посева корнеплодов

Семена столовых корнеплодов начинают прорастать уже при температуре почвы +5 6°, а всходы выдерживают заморозки до -5° (кроме свеклы). Оптимальная же температура для прорастания семян и развития растений +16-20°.

Обычно начинающие огородники высевают эти культуры сразу на всей отведенной площади. А напрасно. Их биологические особенности позволяют маневрировать со сроками посева.

При ранневесеннем посеве (середина или конец апреля для центральной зоны России) семена можно прорастить, почву после посева слегка прикатать (прихлопать ладонью, доской и т. п.) и обязательно замульчировать перегноем или торфом слоем 0,5 см. Оптимальная густота моркови для сортов типа Нантская-4 (удлиненных) - 120 растений на 1 м^2. В случае образования почвенной корки росткам необходимо помочь пробить верхний слой почвы малым поливом (легким разбрызгиванием из шланга или лейки). Массовые всходы появляются на 10-12-й день после посева. На пучок убирают моркови в начале июля, оставляя оставшиеся растения на расстоянии 2-4 см друг от друга.

Прорастание корнеплода начинается после появления роста листьев. Для зимнего хранения моркови (с уборкой в конце сентября) остальную часть грядки можно засеять через 10-14 дней.

Семена столовых сортов свеклы имеют несколько семяпочек, одна коробочка дает несколько всходов. Поэтому важное значение имеет точная норма высева и затем своевременная прорывка. В фазе 3-4-го настоящего листа свекла хорошо переносит пересадку, что дает возможность через рассаду выращивать этот полезный овощ в более северных районах. Нужно только следить, чтобы меньше травмировался основной стержневой корень и при посадке для него была достаточно глубокая лунка во избежание искривления. Сейчас селекционерами созданы и одноростковые семена. Их можно сразу высевать на нужную норму стояния растений в ряду (через 10-15 см друг от друга, междурядья в зависимости от плодородия почвы - 35-45 см).

Свекла более требовательна к теплу, чем морковь. Поэтому ее высевают несколько позднее. Для получения урожая молодых нежных листьев столовой свеклы в июне ее надо высевать в конце апреля. Молодые листья свеклы - прекрасный высоковитаминный и питательный продукт для супов. Листья для свекольника можно получать в зимней теплице, если высадить мелкие нестандартные корнеплоды в ящики плотно друг к другу, не засыпая верхушечные почки.

Июньский (летний) посев позволяет получать более лежкие корнеплоды в конце сентября или первой половине октября.

Много тревог доставляет огороднику петрушка. Проходит неделя-другая после посева, а на грядке все нет всходов. Забеспокоишься тут! А вдруг семена с плохой всхожестью?..

Семена петрушки покрыты твердой оболочкой, пропитанной эфирными маслами, что не позволяет влаге быстро проникать к зародышу. Поэтому всходы появляются при обычном посеве через 15-20 дней. Чтобы ускорить этот процесс, семена петрушки проращивают в двойном слое марли при комнатной температуре. После появления на 6-й день у 5-6% семян ростков их выдерживают 10-15 дней на льду или в холодильнике (при температуре 1-2°). В этом случае всходы появятся через 5-7 дней. Междурядья - 25-35 см, между растениями в ряду - 2-3 см.

Для личного потребления листья петрушки щиплют, как только это станет возможным. Для получения же товарной продукции есть несколько простых правил, соблюдение которых значительно повысит выход продукции с единицы площади. При апрельском посеве на 60-70-й день от появления всходов зелень можно срезать (примерно третья декада июня), оставляя у корнеплодов черешки листьев длиной 1,5-2 см. Через 40-50 дней можно провести вторую срезку. Окончательную уборку корнеплода с зеленью проводят в конце сентября. Можно на части грядки (не срезая 3-й раз) оставить растения под зиму. Рано весной накрыть пленкой (каркас, тоннель) и получить сверхраннюю зелень для семейного потребления и продажи, после чего провести еще 1-2 срезки до подхода урожая весеннего посева.

Петрушка имеет две группы сортов: корневые и листовые. Из корневых используются Урожайная, Сахарная, Бордовикская; из листовых - Обыкновенная листовая и Кудрявая. Последняя особо богата витамином С (до 300 мг в 100 г листьев), используется благодаря необычной форме листьев со своеобразным цветом и как декоративное растение.

В. ЛОБУСОВ,
агроном.

(Продолжение. Начало на стр.2)

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ САЛАТ

ский парниковый, Берлинский желтый, Кучерявец одесский, Фестивальный. Культуру выращивают только рассадой.

Смесь для изготовления посадочных кубиков готовят из торфа с добавлением мелких опилок (до 20% по объему). Семена салата при посеве на школку высевают из расчета 1,5 г на посевной ящик, слегка присыпая через сито питательной смесью. Используют ту же смесь, что и для поделки кубиков, добавляя в нее 10% песка. Ящики устанавливают в штабель на поддон и прикрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания оптимальной влажности. Температуру поддерживают в пределах 18–21°. При таком режиме всходы получают на 3–4-й день.

После появления всходов ящики расставляют в теплице и снижают температуру воздуха до 14–17° на 3–4 дня. Пикируют сеянцы в фазе развернутых семядолей. После пикировки температуру воздуха в солнечную погоду поддерживают в пределах 18–20°, в пасмурную – 15–17°, ночью температура должна быть 10–12°. Высаживают рассаду в фазе 3–4-го листа в возрасте трех недель. Для получения раннего урожая продолжительность выращивания рассады увеличивают еще на неделю. Кубик с рассадой заглубляют в грунт не более чем на 1/3 его высоты или рассаду с поверхности грунта и прижимают. Такой способ исключает контакт точных листьев с грунтом, улучшает аэрацию растений, уменьшает вероятность поражения их грибковыми заболеваниями.

Плотность посадки

тогивом (легким разбрызгивателем из шланга или лейки). Массовые всходы появляются на 10-12-й день после посева. На пучок убирают мерковь в начале июля оставляя оставшиеся растения на расстоянии 2-4 см друг от друга. Уборка корнеплода начинается после окончания роста листьев. Для зимнего хране-

Поэтому всходы появляются при обычном посеве через 15-20 дней. Чтобы ускорить этот процесс, семена петрушки проращивают в двойном слое марли при комнатной температуре. После появления на 6-й день у 5% семян ростков их выдерживают 10-15 дней на льду или в холодильнике (при температуре 1-2°). В этом случае всходы появятся через 5-7 дней. Между рядья-



ХУСКВАРНА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПАРКА И САДА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ХУСКВАРНА С ВАМИ И ДЛЯ ВАС

РАЙДЕР 970-12

Ломающаяся ра[ма] позволяет обкашивать препятствия диа[метром] от 20 см. Режущая головка плавающего типа копирует рельеф газона. Ширина захвата - 970 мм, оригинальная компоновка улучшает обзор оператора. Специальные принадлежности расширяют область применения.



ХУСКВАРНА 235R

Высокое передаточное число для более эффективной работы. Система демпфирования полностью избавит Вас от вибрации. Для большего удобства в работе все рычаги управления собраны на ассиметрично расположенных рукоятках. Складной руль облегчает транспортировку и хранение. Работать с этой моделью удобнее, чем с другими кусторезами, имеющимися на рынке.

ХУСКВАРНА

Надёжный [двигатель] с высоким ресурсом. Автоматический дроссель для облегчения запуска двигателя. Низкий уровень шума и небольшой расход топлива. Мотопила многоцелевого назначения с большим крутящим моментом эффективной мощности по всем диапазонам оборотов. Большой [объем] бака, увеличивающий время работы на одной заправке. Вес с цепью и шиной - 5,2 кг.

ХУСКВАРНА PS50 ХАЙКАТТЕР

Облегчает работу по подрезке ветвей и сучьев в садах и парках или расчистке участков вокруг столбов линий электропередач. Предел досягаемости - 7 метров. Пять регулируемых ведущих валов разной длины. Масса двигателя - 7 кг. Вибропоглощающая [система]. Вы свободно [работаете] на спине с помощью специальных ремней, распределяющих её вес по всем правилам эргономики.

КУЛЬТИВАТОР Т300, мощностью 3,5 л.с., может быть использован как профессионалами так и любителями. Простое управление, регулируемые по высоте рукоятки делают культиватор удобным в работе. По необходимости используется с дополнительными принадлежностями. В их числе: плуг-распашник, металлические колёса, механизм для перетирания корней деревьев.

ГАЗОНОКОСИЛКА ДЖЕТ 55S

Самоходная газонокосилка с выбросом травы вправо. Ширина захвата 55 см. Оснащена пятисильным двигателем, имеет индивидуальную регулировку по высоте каждого колеса. Экстрастон облегчает работу оператора на плохо подготовленных газонах.

A/O Husqvarna - Thomesto Sales

A/O Хускварна - Тхоместо Сейлс

141400 Химки Моск. обл., ул. Московская, 21

Тел: 095/5726707, 5726766 Факс: 095/9416062

Высаживают рассаду в [открытый] грунт в возрасте [30-35] дней. Для ускорения раннего урожая продолжительность выращивания рассады увеличивают до [45-50] дней. Более чем на 1/3 [стебель] погружают в почву. Такой способ исключает контакт розеточных листьев с грунтом, улучшает аэрацию растений, уменьшает вероятность поражения их грибными заболеваниями.

Плотность посадки для [весенне-осеннего] период – 20 растений на 1 м². Поливают в первой половине дня, в хорошую погоду по норме 3 л/м² с последующей активной вентиляцией.

После посадки дневную температуру в солнечную погоду несколько повышают – 19–21°, в пасмурную – 16–18°, ночная температура – 7–10°. В последнюю декаду перед уборкой ночную температуру необходимо повысить до 12–14°. При резких сменах температуры на поверхности листьев может образовываться конденсат влаги, этого допускать категорически нельзя, может погибнуть весь урожай или большая его часть. Поэтому изменять температуру воздуха в теплице при переходе с ночного режима на дневной и наоборот надо не более, чем на 2° в час. При несоблюдении режима температуры и влажности многие сорта кочанного салата подвержены ожогу края листьев, а отмирающие листья – хорошая среда для развития микроорганизмов и грибов.

Урожайность кочанного салата в весенний период должна быть при нормальной агротехнике в пределах 4–4,5 кг/м² на 59–60-й день после посадки рассады.

В осенней культуре оптимальный срок посева в средней полосе России 5–10 августа с посадкой рассады в первой декаде сентября из расчета 20 растений на 1 м². Урожай 2,5–3 кг/м². [Поздние] посевы в конце октября – начале ноября. Дальнейшее ведение их [нецелесообразно], так как резко возрастают затраты на обогрев теплиц. Убирают кочанный салат срезным способом. Кочаны (не увлажненные) срезают так, чтобы нижние подгнившие листья остались на стебле. После небольшой дополнительной зачистки (убирают 2–3 кроющих листа) кочаны укладывают в ящики в два слоя.

Салат, предназначенный для хранения сразу после уборки охлаждают. Лучше сохраняются кочаны в полиэтиленовых пакетах емкостью до 5 кг. Если салат хранят в ящиках, то их выстилают полиэтиленовой пленкой, края которой заворачивают.

Хранят салат при температуре 0 ± 1° в герметически закрытых пленочных пакетах до 40 дней, в негерметически закрытых – до 25 дней, в ящиках с пленкой - до 2 недель.

В. СКАЧКО,
кандидат сельскохозяйственных наук, лаборатория овощеводства МСХА им. К. А. Тимирязева

Вопрос - ответ

У меня на участке растут золотой корень, пион уклоняющийся и цикорий. Как их готовить и употреблять?

Г. ПОЖАРЬ.

Екатеринбург.

Золотой корень, или родиолу розовую, размножают семенами и вегетативно. Семена перед посевом стратифицируют 1 месяц во влажном песке при температуре 0-2°. Сеют поверхностно и присыпают крупным песком. Только на 3-й год рассаду высаживают на постоянное место. Для вегетативного размножения пригодны здоровые, подвяленные корни.

Лекарственным сырьем служат корни, имеющие более двух стеблей. Заготавливают их с конца июля до середины сентября, моют, чистят, режут на кусочки и сушат. Хранят в тканевых мешочках или в закрытой деревянной таре до 3 лет.

Препараты из родиолы розовой улучшают умственную и физическую работоспособность, способствуют сохранению энергетического потенциала организма, повышают устойчивость к различным экстремальным факторам, задерживают истощение надпочечников при стрессе.

Корни родиолы помогают при острых и хронических заболеваниях, различных формах неврозов, пониженном артериальном давлении и импотенции. Для приготовления настойки 50 г измельченного сырья заливают 0,5 л 40-проц. спирта и 2 недели настаивают в темном теплом месте. Принимают по 20-30 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Не следует пользоваться настойкой при выраженном возбуждении, лихорадочном состоянии, повышенном артериальном давлении.

Пион уклоняющийся размножа[ют] семенами, делением куста, от[ростками], кусочками корневищ с [почками] и стеблевыми черешками. [Семена] собирают в августе и сразу [высевают] на глубину 2-3 см. [Всходы] появляются весной. Зацве[тает] на 3-4-й год. Корневище, [пригодное] для размножения, [должно иметь] 2-3 побега с ростовы[ми почками]. Сажают его в августе[-сентябре] в [глубокую] лунку, на дно [которой] 20 см перепревшего [перегноя] компоста, при нали[чии] костной муки и 40-50

ПРОСИМ ИЗВИНИТЬ

В № 1 газеты "Ваши 6 соток" было опубликовано объявление о нашей готовности продать оптом и в розницу прекрасное органическое экологически чистое удобрение – биогумус и красных калифорнийских червей. Была объявлена цена 100 руб. за 1 кг. Червей мы продаем по 2 руб. за штуку.

Нас буквально засыпали письма с просьбой выслать биогумус в количестве от 1 до 150 кг и червей в количестве от 100 штук до 10 кг (каждый червь весит 1 г).

И только на почте мы поняли, насколько губительны для любого дела монополисты (в данном случае – почтовое ведомство). С нас запросили такие суммы за пересылку, что мы отказались от этой затеи, так как рядовому садоводу это было бы не по средствам. Судите сами – за 1 кг биогумуса стоимостью 100 руб. садовод должен заплатить 2 тыс. руб.

По этой причине мы никому не отправили долгожданный биогумус для рассады, овощей, цветов и деревьев и просим нас извинить.

АО "Ростовавтоконтейнер".

Ростов-на-Дону.

На приусадебном участке не всегда есть под рукой измерительные приборы для определения веса или объема удобрений. Не могли бы вы опубликовать таблицу по определению массы (в граммах) наиболее распространенных минеральных и известковых удобрений?

А. КРАСНИКОВ.

Калининградская область.

УДОБРЕНИЕ	стакан (200 см³)	спичечный коробок (20 см³)	столовая ложка (15 см³)	чайная ложка (5 см³)
АЗОТНЫЕ				
Сульфат аммония	186	19	14	5
Аммиачная селитра	165	17	12	4
Мочевина	130	13	10	3
ФОСФОРНЫЕ				
Суперфосфат:				
простой	240	24	18	6
гранулированный	220	22	17	5
двойной	200	20	15	5
Фосфоритная мука	350	35	26,9	
КАЛИЙНЫЕ				
Калийная соль	220	22	17	5
Сернокислый калий	260	26	20	6
ИЗВЕСТКОВЫЕ				
Известковая мука	340	34	25	8
Доломитовая мука	300	30	22	8
Гашеная известь	120	12	9	3
Древесная зола	100	10	8	3
СЛОЖНЫЕ				
Нитроаммофоска и нитрофоска	200	20	15	5
Удобрительная овощная смесь	180	18	14	4

В одном ведре емкостью 10 л помещается (кг): дерновой земли - 12, старой парниковой или компостной земли - 10, торфа сухого - 5, перегноя - 8, золы древесной -5, навоза конского свежего - 8, навоза коровьего свежего - 9, навоза на подстилке из опилок - 5, птичьего помета - 5.

А вы выращиваете тмин?

Кто не встречал на лугах и полях, вдоль дорог, по опушкам и сорным местам почти по всей России, кроме Арктики, ажурные зонтики тмина? Он древен и вездесущ. Ученые обнаружили его в свайных постройках каменного века. Но, к сожалению, тмин еще редок на наших огородах, а зря. Ведь он рано весной дает зелень, богатую витамином С. Из нее готовят салаты, овощные пряные блюда. Правда, на огородах севернее Ярославля его разводить не стоит, посевы могут вымерзать. Семена тмина используют как специи при засолке и консервировании огурцов, томатов, капусты. Кроме всего прочего, эфирное масло и дубильные вещества, которые содержатся в семенах, обладают лечебными свойствами. В народной медицине настой семян предписывают кормящим матерям для усиления молокоотдачи. Тминный жмых полезен как корм для крупного рогатого скота.

К почве тмин неприхотлив, но предпочитает более сухую, достаточно богатую питательными веществами. С осени обрабатывают почву на глубину 22-25 сантиметров. Перед посевом ранней весной (семена прорастают уже при 6-8°) почву прикатывают. Высевают семена на глубину 2-2,5 сантиметра. Так как в первый год тмин не зацветает и семян не приносит, его выгодно сеять с каким-нибудь другим, так называемым покровным, растением которое даст урожай нынче же, и грядка таким образом не "прогуляет". Расстояние между растениями выдерживают 35-40 сантиметров, причем семена тмина смешивают с семенами покровного растения, чтобы после появления всходов можно было свободно обрабатывать междурядья сапками с целью уничтожения сорных трав.

А как получать урожай семян тмина ежегодно? В "Настольной книге русского земледельца", вышедшей в 1913 г., говорилось: "С этой целью весной сеют тмин довольно густо и получившиеся растения, вернее половину их, высаживают в следующем году на подготовленное поле, оставляя между растениями промежутки в 8 вершков (35,2 см. - Ред.). Этот способ дает отличные результаты, так как пересаженные растения сильно кустятся, образуют массу цветочных зонтиков, дают в обыкновенные годы более 150 пудов семян с десятины (1,09 га. - Ред.)". При хорошей густоте стояния с 1 м² можно получить 100-150 граммов семян.

Убирают тмин, так как он легко осыпается, не дожидаясь полной зрелости семян, когда 70-75% их побуреют. Срезанные растения связывают в сноп и ставят на дозаривание, затем обмолачивают. Сбор тмина проводят в начале или середине июля, смотря по погоде. Тмин нуждается в мотыжении только в первый год, когда растения еще слабы, развиваются медленно и могут быть заглушены сорными травами. На второй же год тмин развивается быстро и ни в каком уходе не нуждается, так как успевает закрыть междурядья прежде, чем разрастутся сорные травы. В местностях с суровыми зимами советуем окучивать однолетний тмин осенью, это уменьшит опасность вымерзания.

Помните, что семена тмина надо хранить в плотно закрытой посуде, иначе не избежать испарения эфирных веществ и потери аромата.

Так вы посеяли тмин?

И. БЕЛОЗЕРОВ.

Не могли бы вы рассказать об агротехнике баклажанов и перцев, их сортах?

Н. ПАНКОВА.

За месяц до высадки рассады на постоянное место ее начинают закаливать, вынося на балкон при температуре наружного воздуха

среднеспелых Подарок Молдовы, Вы[нрзб] Новогогошары, Винни-Пух. Крупно[нрзб]

Семена собирают в августе и сразу же высевают на глубину 2-3 см. Всходы появляются весной. Зацветают на 3-4-й год. Корневище, предназначенное для размножения, должно иметь 2-3 побега с ростовыми почками. Сажают его в августе-сентябре в глубокую лунку, на дно которой кладут 20 см перепревшего навоза, 10 см компоста, при наличии - 80-100 г костной муки и 40-50 г суперфосфата. Все компоненты тщательно перемешивают.

Корни можно использовать как приправу к мясным блюдам, для приготовления каши. Жареные корни могут заменить заварку чая.

Лекарственным сырьем является все растение. Надземную часть растения срезают во время цветения. Корни частично выкапывают в любое время вегетации. Срок их хранения 3 года. В народной медицине пион используют при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кровавом поносе, для лечения гастритов с пониженной кислотностью и язвенной болезни желудка.

Для приготовления отвара 1 чайную ложку измельченных корней заливают 2 стаканами горячей воды, кипятят 5 минут и процеживают. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. В медицинской практике спиртовую настойку из травы и корней пиона назначают при неврастенических состояниях, головной боли, для улучшения сна и повышения работоспособности.

Цикорий обыкновенный размножают семенами, которые высевают под зиму поверхностно. Благодаря наличию легкоусвояемых веществ корень цикория является ценным продуктом питания, используется в пищевой промышленности для приготовления конфет, тортов, чайных и кофейных напитков. Лекарственным сырьем служит все растение. Корни выкапывают в сентябре-октябре, надземную часть заготавливают во время цветения. Хранят 2 года. Наибольшее признание цикорий получил при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. Он улучшает пищеварение, уменьшает содержание сахара в моче, снижает повышенную нервную возбудимость и оказывает положительное влияние при ряде других недомоганий.

Для приготовления отвара 2 столовые ложки смеси измельченных корней и надземной части растения, взятых поровну, заливают одним стаканом горячей воды, кипятят 30 минут, охлаждают 10 минут, процеживают и отжимают. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Есть и другие рецепты.

Салатных цикориев существует несколько видов - витлуф, эндивий, [illegible]. Их используют в пищу в [illegible] сыром и вареном виде.

И. АРЗАМАСЦЕВА.

В одном ведре емкостью 10 л помещается (кг): дерновой земли - 12, старой парниковой или компостной земли - 10, торфа сухого - 5, перегноя - 8, золы древесной -5, навоза конского свежего - 8, навоза коровьего свежего - 9, навоза на подстилке из опилок - 5, птичьего помета - 5.

было свободно обрабатывать междурядья сапками с целью уничтожения сорных трав.

А как получать урожай семян эфирных веществ и потери аромата.

Так вы посеяли тмин?

И. БЕЛОЗЕРОВ.

Не могли бы вы рассказать об агротехнике баклажанов и перцев, их сортах?

Н. ПАНКОВА.

Московская область.

Перцы и баклажаны - эти чудесные кладовые питательных веществ - пользуются у огородников все большей популярностью. Из собственного опыта скажу, что даже в средней полосе России и несколько севернее при небольших усилиях они хорошо удаются. Агротехника перцев и баклажанов очень схожа, разве что последние чуть более теплолюбивы.

Эти культуры имеют продолжительный период вегетации (95-140 дней), требуют много тепла, особенно в первый период роста. Посев проводят для зимних теплиц в декабре, для весенних - в феврале-марте, для открытого грунта - в конце марта - начале апреля. Желательно искусственное досвечивание в течение месяца люминесцентными лампами (40-80 ватт, 12-15 см над растениями, с 8 до 20 часов; при солнечной погоде лампы отключаются).

Ящики для посева семян на рассаду дезинфицируют раствором хлорной извести (50 г на 2,5 л воды) или медного купороса (0,5 ст. ложки на 2,5 л воды). Смесь земли для посева семян: 1 часть дерновой, 2 части перегноя или 3 части перегноя и 2 части дерновой земли. При использовании торфа надо знать уровень его кислотности, так как эти растения угнетаются кислой средой и даже погибают. Насыпанную в ящик почвенную смесь поливают красным раствором марганцевокислого калия, дают почве отстояться часов 10-12, а затем высевают в сделанные через 5 см бороздки обеззараженные в крепком растворе марганца (30 мин.) семена на глубину 1,5 см. Бороздки засыпают, слегка уплотняют почву, поливают теплой водой и ставят у отопительной батареи, где температура должна быть около +25°. Ящик можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом до появления всходов.

После появления всходов (обычно на 5-6-й день) ящик надо выставить на солнечный подоконник, первые 5-6 дней температуру снижают до 14-15°, чтобы сеянцы не вытягивались и дали крепкие корни. Затем температуру вновь повышают до 25° в солнечную погоду, в пасмурную - до 22°, ночная температура не должна превышать 16-17°. Через 30-35 дней появляются первые настоящие листочки. В этот период сеянцы поливают умеренно, один раз в неделю, первая поливка - через 5 дней после появления всходов. Воду предварительно отстаивают и прогревают до 24-26°. Чтобы освещенность сеянцев была равномерной, ящики через 2-3 дня меняют местами по отношению к солнцу. В фазе 2-го настоящего листочка растения готовы к пикировке. За 2-3 часа до пересадки растения обильно поливают, потом рассаживают в емкости по одному сеянцу. Заглубляют до семядольного листочка.

После пересадки горшочки ставят на окно и 1-2 дня притеняют от солнечных лучей. Первый полив через 6 дней после пересадки. Если рассада развивается медленно, листочки становятся светло-зелеными, ее надо подкормить (на 5 л воды 0,5 стакана коровяка и 0,5 ч. ложки мочевины, 1 ст. ложка суперфосфата). В период роста рассаду 1-2 раза подкармливают древесной золой (1 ч. ложка на 2-3 горшочка). Поливы производят только в утренние часы.

За месяц до высадки рассады на постоянное место ее начинают закаливать, вынося на балкон при температуре наружного воздуха не ниже +15°. Закаливание проводят, постепенно увеличивая время пребывания растения на солнце. К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 настоящих листочков. В теплицу рассаду можно высаживать 10-15 мая, в открытый грунт с прикрытием пленкой - с 25 мая.

Рассаду подкармливают в фазе 2-го настоящего листочка перебродившим (2-3 дня) раствором птичьего помета или коровяка. Если их нет или не позволяют гигиенические условия, подкармливают полным минеральным удобрением (25 г на 5 л воды).

Сажают перец и баклажаны по схеме 40х60 см, перец можно по 2 растения в лунку, баклажаны по одному. Сажают под вечер, заглубляя до первой пары настоящих листочков. Острый перец высаживают более загущенно (25х40 см).

После посадки растения закрывают пленкой, натягивая ее на дуги высотой 1 м от основания. Открывать растения можно с 15 июня, на ночь лучше всегда прикрывать. Если есть возможность, пленку вообще не снимают, приоткрывая ее с южной стороны в жаркое время, не допуская при этом повышения температуры выше 30° и образования конденсата на пленке.

В первые две недели после высадки рассады растения перебаливают. Поливать их в это время нужно только в случае пересыхания почвы. Для доступа к корням воздуха необходимо проводить рыхление почвы на глубину 4-5 см. До цветения поливают теплой водой 1 раз в неделю, в период цветения 2-3 раза. Поливы должны быть обильными, чтобы промочить почву на глубину залегания основных корней (20-25 см). За период вегетации проводят 2-3 подкормки с интервалом 10-14 дней. В период образования бутонов растения подкармливают полным минеральным удобрением (100 г на 10 л воды), затем перебродившим 2-3 дня раствором коровяка, куриного помета или древесной золой (200 г на 10 л воды). После полива теплицу проветривают, не допуская сквозняков.

Для правильного формирования куста в средней зоне России практикуют удаление верхушки главного стебля у перца и баклажана, когда они достигнут высоты 25-30 см. Из появившихся побегов оставляют 4-5 верхних пасынков, остальные удаляют. На растениях перца оставляют по 12-15 плодов, баклажана - по 8-9.

Для более полного опыления проводят искусственное доопыление: в жаркую, сухую и тихую погоду цветущие растения слегка встряхивают. Некоторые огородники практикуют ручное доопыление с помощью ватки или мягкой кисточки. Эта мера предотвращает появление кривых, неполноценных плодов.

Какие сорта можно рекомендовать? Среди баклажанов скороспелостью выделяются Карликовый ранний 921 и Деликатес 163. Первый имеет куст высотой около 50 см, плоды весом 150-200 г, второй более низкорослый - 30-40 см, плоды до 100 г. Удаются в средней зоне и среднеспелые сорта: Длинный фиолетовый, Донской 14, Универсал 6.

Кроме широкоизвестных сортов сладкого перца, таких, как Ласточка (скороспелый), среднеспелых Подарок Молдовы, Виктория, Новогогошары, Винни-Пух, Крупный желтый, Новочеркасский 35, рекомендовал бы гетерозисные гибриды F, выведенные на Овощной опытной станции им. В. И. Эдельштейна ТСХА: Меркурий, Негоциант, Буратино, ТСХА-296, ТСХА-162. Эти перцы лучше приспособлены к средней полосе России, отличаются скороспелостью, высокой урожайностью, крупными размерами плодов и большой толщиной их мякоти (5-10 мм), отменными вкусовыми качествами. Все названные гибриды полудетерминантные, высота куста от 80 до 200 см (ТСХА-296), предназначены для зимних и весенних теплиц, а Буратино - для весенних пленочных теплиц, парников и открытого грунта, не требуют формирования.

При выращивании в теплицах у основания штамба на высоте 15-20 см в период начала образования плодов удаляют все боковые побеги и листья до разветвления главного стебля, оставляя 2-3 скелетных побега, в которых в последующем узле из 2 побегов оставляют один, наиболее развитый. Все скелетные побеги подвязывают и регулярно подкручивают.

Техническая спелость наступает на 95-110-й день после всходов, биологическая - на 120-140-й день. Плоды зеленые, темно-зеленые или с фиолетовым оттенком (ТСХА-162). Семена этих гибридов рекомендуют высевать для весенних теплиц в феврале-марте, для открытого грунта - в начале апреля. Посадку производят в фазе бутонизации - начала цветения 50-60-дневной рассадой для теплиц и 45-дневной для парников и открытого грунта. Сроки посадки: середина февраля - в зимние теплицы (семена высевают в декабре), середина апреля - в пленочные обогреваемые, середина мая - в пленочные необогреваемые теплицы, после 10-15 июля - в открытый грунт. Плотность посадки - 3-5 растений на 1 м² (гибрид Буратино чаще: 5-8 растений на 1 м²).

В. ЛОБУСОВ, агроном.



ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

...И четыре квадратных метра для грибной фермы

Ваши шесть соток и четыре квадратных метра лоджии для выращивания грибов... Это много или мало? Этого достаточно, чтобы самостоятельно выращивать грибы.

Есть несколько видов культивируемых грибов и множество способов их выращивания. Но мне хотелось бы рассказать о вешенке и о том, как можно выращивать этот ценный и даже целебный гриб в небольших количествах.

Достоинством вешенки является то, что она растет на доступных для грибовода субстратах - на лузге и стреблях подсолнечника, на стержнях кукурузных початков, на соломе, на костре льна, на "орешке" (отходы переработки хлопка), на опилках лиственных пород деревьев.

Наиболее приемлемый для дома и садового участка способ обработки субстрата - дробная стерилизация (пастеризация). Растительный материал заливают кипятком или горячей (не ниже 60°) водой; через сутки, слив остывшую воду, снова наливают горячую. В зависимости от возможностей грибовода обработку можно провести иначе. Например, сначала замочить субстрат (около 3 дней), а затем нагреть его (не менее, чем до 60°). Допускается проведение не двукратного, а однократного нагрева.

Растительный материал смешивают с грибницей (мицелием) после его остывания до комнатной температуры, затем набивают в мешки, пластмассовые или деревянные ящики, выложенные полиэтиленом. По норме внесения мицелия необходимо проконсультироваться с его производителем.

Грибница разрастается в субстрате 40-60 дней при температуре воздуха 25°. Если температура будет ниже, время разрастания грибницы увеличивается. Для плодоношения вешенки требуются температура 15° (не выше), свет и ежедневный полив. Такие условия можно создать в теплицах и парниках, на застекленной лоджии осенью и весной. Если же теплицу оборудовать отоплением, а лоджию застеклить двойными рамами, то выращивать вешенку можно будет и зимой. Плодоносит этот гриб волнами, интервал между которыми около 10 дней. Урожайность - от 200 до 400 г с кг сухого субстрата.

В заключение я хотел бы добавить, что для развития маломасштабного фермерского грибоводства необходимо объединение грибоводов-фермеров. Объединившись, грибоводы смогут отстаивать свои интересы. Первым шагом в этом деле может стать создание каталога производителей грибов, мицелия и продуктов грибоводства. Информацию по Московской области собирает Гарибова Лидия Васильевна (г. Москва, ул. М. Грузинская, 15), по Северному Кавказу - Логвиненко Евгений Николаевич (357030, г. Невинномысск, ул. Революционная, 9; тел. (86554) 3-77-24).

Е. ЛОГВИНЕНКО, миколог.





Хочу рассказать, как выра-

ные элитные семена или, в крайнем случае, посадить кочан именно того сорта, который вам необходим. Капуста - культура двухлетняя. В год посева семян вырастает кочан (маточник, семенник). Высаженная его кочерыга на второй год дает семена.

Итак, процесс семеноводства состоит из трех этапов: выращивание маточника (1-й год), хранение его в зимнее время, выращивание семенных растений и получение семян (2-й год).

В первый год капусту для получения семенного кочана выращивают так, как и на продовольственные цели (рассада, пикировка и т.д.). Изменить

На семенные цели отбирают лучшие по сортовым признакам растения, здоровые, с плотным кочаном весом 1,5-2 кг для ранних сортов, 3-3,5 кг для среднепоздних. Убирают семенники капусты, выдергивая их с корнями, до наступления заморозков, при температуре не ниже +4°. Маточники подкапывают вилами, осматривают корни. Поврежденные килой или капустной мухой выбраковывают.

Отобранные растения держат некоторое время под навесом (при температуре не ниже +2°). Перед закладкой на хранение листья розетки удаляют, оставляя 2-3 околокочанных. Против заболевания серой гнилью поверхность ко-

ре гетероауксина (150 г на 1 л воды). В лунку подсыпают органоминеральную смесь (на ведро перегноя 0,5 кг нитрофоски, по 3 горсти под куст). Через 10 дней растения подкармливают азотно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 (по 10-15 г смеси на растение). Эффективна подкормка навозной жижей (1:5, по 2 л под куст). Перед цветением подкармливают фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 (15-20 г под куст). Семенники окучивают, а в начале цветения к каждому растению ставят кол высотой до 1,5 м и подвязывают к нему

ПОМОЖЕМ ФУНДАМЕНТУ УСТОЯТЬ

Нынешней зимой всего было в достатке – и снега, и морозов. Наверное, морозное вспучивание грунта тоже даст о себе знать. Приехав весной на свой дачный участок, его владелец обнаружит либо перекошенные двери и сдвинутые на несколько сантиметров столбы, либо даже трещины в стенах – если садовый домик каменный. Отчего это происходит?

При промерзании глинистых, суглинистых и супесчаных грунтов вода из нижних горизонтов подтягивается к границе промерзания, как по фитилю, а замерзая, образует прослойки льда, вызывающие вспучивание грунта. На фундаменты зданий такой грунт действует двояко: если фундамент неглубокий, то на него будут действовать в основном нормальные силы пучения от грунта, промерзающего под фундаментом. Под действием этих сил фундамент приподнимается, а весной, после протаивания грунта, опускается опять на свое место. Если фундамент заглубленный, например свайный или столбчатый, то на него будут действовать в основном касательные силы, возникающие при пучении грунта вдоль боковой поверхности фундамента. Эти силы "выдергивают" фундамент из грунта, а обратно на свое прежнее место он может и не вернуться, так как под приподнятую пяту фундамента подтекает талый грунт. Касательными силами пучения даже столбы электросетей за несколько зим может вырвать из грунта и свалить. Наиболее опасно неравномерное пучение грунта под разными частями здания – в этом случае происходят перекосы, и в стенах появляются трещины.

Чтобы избавиться от действия касательных сил пучения, применяют ся так называемые незагруженные

Прошу рассказать, как вырастить семена ранней капусты.

Е. КРЫЛОВА.

х. Хрящевский
Ростовской области.

Обычно мы не рекомендуем выращивать собственные семена на садовом или приусадебном участке, так как в условиях малого пространства невозможно соблюсти изоляцию растений друг от друга во избежание переопыления. Капуста, как и свекла, морковь, - перекрестноопыляемое растение. Чтобы не произошло переопыление, семенные растения должны быть удалены от других семенников аналогичного вида на 600 м как минимум. В противном случае происходит биологическое смешение разных сортов и полученные в таких условиях семена не обладают качествами материнского сорта (скороспелость, урожайность, лежкость и т.д.).

В то же время сейчас в ряде областей, и особенно в отдаленных от областного центра районах, огородники испытывают дефицит семян многих культур. Некоторые же фирмы, помпезно заявившие о том, что обеспечат всех желающих семенами по доступным ценам по почте, деньги собрали, а семена высылать не спешат. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, поступающие в редакцию. Поэтому в ряде случаев приходится выращивать и свои собственные семена.

Приступая к выращиванию семян, надо, во-первых, договориться с соседями, чтобы в округе около 1-2 км кто-то один выращивал семенники и только одного сорта. Так вы избежите нежелательного переопыления. Во-вторых, для [illegible] сортов 10 маточников высевать [illegible] сорт

Под капусту, из которой вы хотите получить маточник, обязательно надо внести фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют более качественному образованию цветочных почек и получению более лежкого кочана. Рассаду (35-дневную) скороспелых сортов выращивают в открытом грунте, среднеспелых - под временными пленочными укрытиями, позднеспелых - в пленочных теплицах для нечерноземной зоны, в южной - все в открытом грунте. После высадки рассады спустя 10-15 дней ее подкармливают коровяком (1:5) или раствором птичьего помета (1:10). Вторую подкормку делают еще через 15 дней минеральными удобрениями (по 20 г/м^2 фосфорных и калийных). В начале образования кочана рассаду снова подкармливают этими удобрениями в таком же количестве. Азотные удобрения вносить не стоит, так как они снижают лежкость семенников. В остальном уход за маточниками такой же, как и за продовольственной капустой.

Ориентировочные сроки посева семенной капусты по зонам возделывания:

Сорта	Нечерноземная зона (Московская обл.)	Черноземная зона (Тамбовская обл.)	Южная зона (Ростовская обл.)
Ранние	25.05–01.06	01–10.06	05–15.07
Среднеранние	01–05.05	05–15.05	10–20.06
Позднеспелые	05–10.04	20–25.04	10–20.05

Перед закладкой на хранение маточники (кочаны) подкапывают вилами, осматривают корни. Поврежденные килой или капустной мухой выбраковывают.

Отобранные растения держат некоторое время под навесом (при температуре не ниже +2°). Перед закладкой на хранение листья розетки удаляют, оставляя 2-3 околокочанных. Против заболевания серой гнилью поверхность кочана опудривают порошком мела (на 4-5 кочанов 150-200 г). Хранят в погребе при температуре 0-+1°.

Через 1,5 месяца хранения удаляют остатки черешков и загнивающие листья. Хорошо бы в погребе для поглощения влаги в небольшой емкости держать негашеную известь.

За месяц до посадки в грунт из кочанов вырезают кочерыгу, сохраняя почки в верхней ее части. Почки нижней и средней части кочерыги образуют розетки листьев и неплодоносящие побеги. За 2-3 недели перед высадкой в грунт кочерыги подготавливают к наружному воздуху и свету, стимулируют отрастание корней (при хранении старые отмирают). Для этого их прикапывают в холодном парнике и накрывают матами от заморозков и света. Постепенно, снимая маты на больший срок, кочерыгу приучают к свету. Подготовленные к посадке кочерыги должны иметь корешки длиной 3-5 мм и начинающие развиваться осветленные почки. В таком состоянии маточники быстро укореняются.

Срок посадки кочерыг - конец апреля - начало мая. При посадке их обмакивают в сметанообразный раствор глины и коровяка. В том случае, если кочерыга не подготавливалась описанным способом к посадке, ее обрабатывают в растворе 2:1 (по 10-15 г смеси на растение). Эффективна подкормка навозной жижей (1:5, по 2 л под куст). Перед цветением подкармливают фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 (15-20 г под куст). Семенники окучивают, а в начале цветения к каждому растению ставят кол высотой до 1,5 м и подвязывают к нему. Беречь надо и от птиц. Размещают семенники в ряду через 30-50 см, между рядами - 70 см.

Семенники готовы к уборке через 3,5-4 месяца после посадки, в состоянии восковой спелости семян (они еще режутся ногтем). Убирают семенные побеги выборочно при побурении семян, связывают в снопики и досушивают под навесом 10-15 дней. Стручки капусты легко растрескиваются, поэтому под снопиками расстилают полиэтилен или бумагу. После просушивания семена легко вымолачивают руками, очищают от мусора, рассыпают слоем не толще 2 см на бумагу и держат еще некоторое время в теплом помещении. Хранят в бумажных пакетах или мешочках из плотной ткани в квартире, но в нежарком месте. С одного растения получают 20-70 г семян (5-20 тыс. штук). Вот и подсчитайте, сколько вам надо высадить кочерыжек. Учтите, что некоторые из них могут не приняться (выпасть).

Тем огородникам, которые захотят получить свои семена капусты уже в этом году, рекомендую достать у знакомых или в семеноводческом хозяйстве несколько кочанов сортовой капусты и высадить кочерыги, подготовив их соответствующим способом.

Из раннеспелых сортов можно рекомендовать Июньскую, Номер первый, Грибовскую 147, Скороспелую.

В. СТЕПНОЙ, агроном.

может и не вернуться. Так как приподнятую пяту фундамента подтекает талый грунт. Касательными силами пучения даже столбы электросетей за несколько зим может вырвать из грунта и свалить. Наиболее опасно неравномерное пучение грунта под разными частями здания – в этом случае происходят перекосы, и в стенах появляются трещины.

Чтобы избавиться от действия касательных сил пучения, применяются так называемые незаглубленные или малозаглубленные фундаменты – рамные или плитные. Их укладывают на песчаную подушку, заглубленную сантиметров на 30 ниже поверхности грунта. Если же применяются заглубленные фундаменты – ленточные, столбчатые, свайные, то обычно предусматриваются меры предосторожности. Например, нижнюю часть фундамента делают расширенной, чтобы она препятствовала его "выдергиванию" из грунта. Заменяют вокруг фундамента вспучивающийся грунт на невспучивающийся, например на песок. Но большинство этих мероприятий осуществляется еще в период строительства. А что делать, если дом уже построен, а деформация началась?

Прежде всего не нужно спешить замазывать трещины цементом. Необходимо подождать, когда грунт протает и фундаменты осядут. Тогда часть трещин закроется сама. Если же их замазать раньше, то при осадке появятся новые трещины.

Затем следует позаботиться, чтобы пучение не повредило постройку на следующий год. Эффективно покрытие поверхности столбчатых фундаментов какой-либо смазкой, например отработанным солидолом. Тогда пучащийся грунт будет скользить по поверхности фундамента, не смерзаясь с ним и не увлекая его за собой. Для этого нужно откопать летом фундамент примерно на 1 метр, покрыть его слоем смазки, предварительно загрунтовав поверхность фундамента какой-либо краской, а затем обернуть смазанный фундамент полимерной пленкой или рубероидом.

Нужно позаботиться о том, чтобы талые и дождевые воды не замачивали грунт у фундаментов, а стекали бы от них подальше. Полезна также предзимняя теплоизоляция фундаментов – теплые полы, завалинки из теплоизоляционных материалов. Ненарушенный травяной [illegible] снежный [illegible] фундаментов значительно снижает глубину промерзания грунта, [illegible] чину и силу морозного пучения.

Н. ЯРКИН

ОТ ПОСАДКИ ДО УБОРКИ

ОГУРЕЦ. В средней полосе России в необогреваемых теплицах посев или посадку огурца проводят с 10–15 мая; в открытом грунте начинают высевать сухими семенами с 25 мая, пророщенными – с 1–5 июня. Для более ранней культуры используют парнички на биотопливе (посадка с 1–5 мая) или двойные пленочные укрытия (с воздушной прослойкой между двумя слоями пленки) на компостных кучах.

Перед началом выращивания как в теплице, так и в открытом грунте в почву вносят достаточное количество навоза или компоста (ведро на 1 м²), добавляя минеральные удобрения. В случае отсутствия органических удобрений используют только минеральные. В зависимости от типа почвы и содержания в ней [illegible] вносят 30–70 г комплексного [illegible] типа кристаллина или нитроаммофоски [illegible] 10–30 г сернокислого калия [illegible] торфяниках удобрения [illegible] питательные вещества [illegible] количество подкормок. [illegible] 10–15 г аммиачной селитры, 10–15 г суперфосфата (2–3 л раствора на 1 м²). [illegible] элементах питания легко определить по внешнему [illegible] подкормками проводят полив.

Гибриды огурца ВИРЕНТА, ВИРЕНТА–2, АРБЕНТА, ТСХА–805 (ФИНИСТ), РЕГИНА–ПЛЮС, РЕВИНА, ФЕРМЕР, ЛОРД – интенсивного типа; подкармливать их лучше чаще меньшими дозами.

Густота стояния гибридов: в теплицах 2,5–3 раст./м² (100+50х22–2[illegible] см), в открытом грунте 3,5–5 раст./м² (100–120х20–25 см), в тонне 3–4 раст./м². В теплицах на грядах партенокарпические гибриды чаще высаживают в одну строчку с V–образной подвязкой растений, пчелоопыляемые гибриды – в две строчки.

В теплицах поливы и подкормки проводят в первой половине дня, [illegible] влажность будет способствовать возникновению [illegible] ивают периодически: в тепличных условиях в сол- [illegible] в период плодоношения через 1–2 дня, не допуская [illegible] я или пересушивания почвы. Для тех, кто приезжает на [illegible] только в выходные дни, оптимальным решением яв- [illegible] использование систем капельного полива.

[illegible] ом и грунте тоннелях огурцы выращивают, как правило, без [illegible] ах растения обязательно формируют. У корот- [illegible] лерной проволоки, отпускают вниз и прищипывают на уровне 80–100 см от уровня тепличного грунта или периодически прищипывают через каждые 4–5 междоузлий (как у партенокарпических гибридов).

Правильное формирование позволяет управлять перераспределением пластических веществ в растении; повышает скороспелость и урожайность; способствует проветриванию в нижнем ярусе, предупреждая тем самым самым развитие ряда грибных заболеваний. Необходимо следить за тем, чтобы растения не зарастали над шпалерной проволокой под коньком теплицы, иначе там образуется "шатер" из листьев, вызывающий затенение внутри теплицы и приводящий к потере урожая. Боковые побеги прищипывают острым ножом без оставления пеньков, пока побеги маленькие: это меньше травмирует расте[illegible] Поливы проводят в первой половине дня, желательно в солнечную погоду, к вечеру ранки затянулись и туда не проникли возду[illegible]

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ [illegible] плу овощ-

[illegible] на предпосадочное внесение [illegible] дра на 1 м². Свежий навоз [illegible] не сл[illegible] к азота приводит к обильному [illegible] растанию в[illegible] опаданию цветков. Весной вносят [illegible] по 20–40 г/м² й азотные по 15–30 г/м².

Плотность посадки зависит от сорта и типа культивированных укрытий. Как в теплицах, так и в открытом грунте перец высаживают на гряды шириной 1 м с междурядьями 40–50 см в два ряда с расстоянием между ними 60–70 см. В весенних теплицах для сортов и гибридов ТСХ–25, F_1 МЕРКУРИЙ, F_1 ТСХА–162 расстояние между растениями в ряду составляет 35–40 см (3 раст./м²), для среднерослых гибридов F_1 БУРАТИНО, F_1 НЕГОЦИАНТ, F_1 ТСХА–294, F_1 ЦЕНТУРИОН, НАФАНЯ – 25–35 см (3–5 раст./м²). В парниках и открытом грунте [illegible] гибридов (типа НАФАНЯ, БУРАТИНО, АНТОШКА) высаживают в ряду через 25–30 см (5 раст./м²), растения низкорослых сортов и гибридов типа ВИННИ–ПУх – через 15 см (10–14 раст./м²). Посадку низкорослых сортов на грядке можно производить лентами в 3–4 строки; такие детерминантные раннеспелые сорта можно использовать и в уплотненных посадках, подсаживая их между растениями основного, более позднего сорта по 4–5 раст./м² или по 2 растения в лунку.

Многим крупноплодным, сильнорослым индетерминантным гибридам зарубежной селекции для получения хорошего урожая необходим продолжительный период вегетации, поэтому они пригодны для выращивания только в продленной культуре (февраль – ноябрь) в

нием, а под корень теплой водой.

Перец – теплолюбивое растение; для нормального его развития среднесуточная температура воздуха должна составлять 21°С, днем в солнечную погоду 24–28°С, в пасмурную 22–24°С, ночью 18–20°С. Оптимальная температура почвы – 18–20°С. Температура воздуха 30°С и выше вызывает активный рост растений, однако цветки при этом не опыляются и опадают; на оставшиеся цветки перегревы оказывают отрицательное влияние, в результате чего плоды получают меньших размеров и нарушается их форма. Плохо влияют на перец большие перепады дневных и ночных температур и повышенная влажность воздуха, поэтому теплицы следует проветривать, не допуская при этом сквозняков. Из–за различного отношения к температуре и влажности перец не рекомендуется выращивать в одной теплице с томатом.

В открытом грунте и парниках низкорослые сорта высотой не более 30–60 см не требуют подвязки и формировки; в случае необходимости растения подвязывают к колышкам под развилкой главного стебля и далее по мере роста растений через каждые 20–30 см. Прищипывать точку роста на растении перца, чтобы усилить ветвление, нет необходимости, так как наиболее распространенные сорта и гибриды имеют достаточное ветвление, а в условиях дождливого короткого прохладного лета (средняя полоса России), наоборот, следует удалять лишние бесплодные побеги и боковые побеги ниже разветвления главного стебля, что способствует лучшему проветриванию и освещению в нижнем ярусе и кроне куста. Лишь за месяц до окончания вегетации можно прищипнуть основные точки роста и ограничить появление новых завязей, что даст большую возможность вызревания уже завязавшихся плодов.

Растения более сильнорослых сортов и гибридов в теплицах подвязывают к шпалере, так как к концу вегетации они могут достигать высоты 120–150 см. Такие растения формируют по схеме, указанной на рисунке. После 9–10–го листа в зависимости от сорта на растении оставляют 2–3 наиболее сильных боковых побега первого порядка. В последующем из этих побегов формируют скелетные ветви куста: при каждом очередном их разветвлении в качестве основного (т.е. побега продолжения) оставляют более сильно развитый побег следующего порядка ветвления, а супротивно расположенный второй побег (образующий вилкообразное разветвление) прищипывают на 1–2 листа. Периодически удаляют все бесплодные побеги (пасынки), а также все боковые побеги и листья, растущие ниже места разветвления главного стебля. Обязательно обрывают нижние цветки у завязи, образующейся до первого нижнего разветвления главного стебля. Скелетные ветви куста подвязывают к шпалерной проволоке и периодически подкручивают.

Перец относится к факультативным самоопылителям, поэтому дополнительного опыления не требует. При наличии летом различных насекомых он нормально опыляется и в открытом грунте, и в теплицах. Лишь в зимнем обороте в зимних теплицах можно слегка потря[illegible] шпалерную проволоку.

Опадение цветков перца могут вызывать низкие ночные темпер[illegible] ры (6–8°С), слишком быстрый рост растений из–за избытка [illegible] почве и высокой температуры, резкое снижение влажности [illegible] или почвы, повреждение корневой системы в результат[illegible] рыхления. Короткие деформированные плоды на растени[illegible] являться в результате низких дневных температур, [illegible]

высаживают в одну строчку с V-образной подвязкой растений, пчелоопыляемые гибриды – в две строчки.

В теплицах поливы и подкормки проводят в первой половине дня, иначе избыточная влажность будет способствовать возникновению заболеваний. Поливают периодически: в тепличных условиях в солнечную погоду в период плодоношения через 1–2 дня, не допуская переувлажнения или пересушивания почвы. Для тех, кто приезжает на садовые участки только в выходные дни, оптимальным решением является использование систем капельного полива.

В открытом и грунте тоннелях огурцы выращивают, как правило, без формировки. В теплицах растения обязательно формируют. У короткоплодных партенокарпических гибридов в весенне-летней культуре в пазухах нижних 3–4 листьев основной плети удаляют женские цветки и полностью вырезают боковые побеги. В следующих 2–3 узлах основной плети боковые побеги прищипывают над 1–2-м листом, в последующих узлах – над 2–3-м листом. Верхушки растений осторожно обкручивают 2–3 раза вокруг горизонтально натянутой шпалерной проволоки, отпускают вниз и далее периодически прищипывают через 4–5 междоузлий, каждый раз оставляя побег продолжения. Окончательную прищипку проводят на уровне 80–100 см от уровня почвы. В крупногабаритных теплицах из пазухи 2-го листа горизонтального участка основной плети также отпускают вниз еще один боковой побег, который, как и главный стебель, прищипывают через каждые 4–5 междоузлий до высоты 80–100 см от поверхности гряды (см. рисунок).

У пчелоопыляемых огурцов в весенних теплицах также полностью ослепляют нижние 3–4 узла основной плети (мужские цветки оставляют). Далее в 2–3 узлах основной плети боковые побеги прищипывают над 1–2-м листом. Боковые побеги среднего яруса [illegible] на 2–3 листа, боковые побеги верхнего яруса можно прищипнуть на 3–4 листа. Верхушки растения обкручивают 1–3 раза вокруг шпа-



Схема формирования партенокарпических гибридов огурца в весенних теплицах.

НАФАНЯ – 25–35 см (3–5 раст./м²). В парниках и открытом грунте растения среднерослых сортов и гибридов (типа НАФАНЯ, БУРАТИНО, АНТОШКА) высаживают в ряду через 25–30 см (5 раст./м²), растения низкорослых сортов и гибридов типа ВИННИ-ПУх – через 15 см (10–14 раст./м²). Посадку низкорослых сортов на грядке можно производить лентами в 3–4 строки; такие детерминантные раннеспелые сорта можно использовать и в уплотненных посадках, подсаживая их между растениями основного, более позднего сорта по 4–5 раст./м² или по 2 растения в лунку.

Многим крупноплодным, сильнорослым индетерминантным гибридам зарубежной селекции для получения хорошего урожая необходим продолжительный период вегетации, поэтому они пригодны для выращивания только в продленной культуре (февраль – ноябрь) в зимних промышленных обогреваемых теплицах.

Посадку рассады перца лучше начинать во вторую половину дня (в пасмурную погоду можно и утром). Предварительно рассаду обильно поливают.

Перец отзывчив на подкормки; их проводят в среднем через 10–12 дней в зависимости от состояния растений. В качестве подкормок можно использовать как минеральные, так и органические удобрения или чередовать их. До начала плодообразования следует немного увеличивать дозы фосфорных удобрений для ускоренного развития корневой системы и генеративных органов. Наибольшая потребность в азоте проявляется в период бутонизации. В течение вегетации в почве должно быть все время достаточное количество кальция и магния.

Растения перца требовательны к влажности почвы и воздуха. Эта культура не переносит даже кратковременного пересыхания почвы, поэтому нуждается в частых поливах небольшими дозами; переувлажнение также не допускается. Оптимальная относительная влажность воздуха – 60–70%. При повышенной влажности воздуха пыльца становится нежизнеспособной, не происходит опыление и завязывание плодов. Поэтому поливать лучше в утренние часы, и не дождева-

Схема формирования перца сладкого в теплицах: I – главный стебель; 2 – боковые побеги первого порядка ветвления; 3 – боковые побеги второго порядка ветвления, образующие вилкообразное разветвление; 4 – скелетные ветви куста.

куста подвязывают к шпа-

чивают.

Перец относится к факультативным самоопылителям, поэтому дополнительного опыления не требует. При наличии летом различных насекомых он нормально опыляется и в открытом грунте, и в теплицах. Лишь в зимнем обороте в зимних теплицах можно слегка потряхивать шпалерную проволоку.

Опадение цветков перца могут вызывать низкие ночные температуры (6–8°С), слишком быстрый рост растений из-за избытка азота в почве и высокой температуры, резкое снижение влажности воздуха или почвы, повреждение корневой системы в результате глубокого рыхления. Короткие деформированные плоды на растении могут появляться в результате низких дневных температур, низкого уровня pH или из-за сильного израстания растений. Длительный период цветения, вызванный пониженными температурами, является одним из факторов, приводящих к образованию наростов внутри плодов. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах.

Плоды собирают по мере надобности зелеными в стадии технической спелости (через 30–45 дней после цветения) или красными в стадии биологической спелости (еще через 25–30 дней), но в последнем случае наблюдается потеря урожая примерно в два раза, так как новые завязи не получают питательных веществ и осыпаются.

А. БОРИСОВ, О. КРЫЛОВ, Е. БОРИСКИНА.



Схема формирования пчелоопыляемых гибридов огурца в весенних теплицах

ОБРЕЗКА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ

(Продолжение)

Плодовые деревья, как правило, начинают плодоносить в возрасте 4-5 лет. Обрезка их отличается от обрезки молодых растений. На первый план здесь ставится не создание прочной кормы, а получение регулярных урожаев плодов хорошего качества. При обрезке в первую очередь удаляют сухие, поломанные, сильно подмерзшие многолетние ветви. Спиливают переплетающиеся, трущиеся друг о друга, растущие внутрь кроны, идущие в одном направлении ветви-конкуренты.

Высоту дерева ограничивают до 2,0-3,0 м (в зависимости от породы, подвоя, типа формирования). Чтобы дерево не росло в высоту, центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой.

Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу роста. У сильнорастущих ветвей рост подавляют путем обрезки их на слабое боковое ответвление. Если ветви нижнего яруса сильно свисают вниз и мешают обработке почвы, их поднимают, обрезая на выше расположенную боковую ветвь, находящуюся на верхней стороне скелетной ветви.

В период полного плодоношения (в 7-9-летнем возрасте косточковых и 10-12-летнем возрасте семечковых культур) плодовые деревья формируют максимальное количество плодовых образований. В этот период дерево не в состоянии обеспечить хорошее плодоношение и образование сильных однолетних приростов. Поэтому один раз в год (весной) удаляют отмирать обрастающие веточки, а также ответвления и окончания скелетных ветвей. В это время нужно регулярно (а не от случая к случаю) проводить прореживание кроны. Часть крупных ветвей вырезают на кольцо или боковую многолетнюю ветвь (рис. 2). Благодаря обрезке усиливается рост однолетних побегов, плодоношение становится более регулярным, плоды более крупными и привлекательными. В год обрезки величина урожая может немного снизиться из-за удаления большого количества плодовых образований. Этот убыток компенсируется значительным увеличением размера и качества плодов. В последующие 2-3 года увеличивается урожайность и сохраняется высокое качество плодов. В период полного плодоношения высоту дерева в зависимости от породы и сорта ограничивают 2,5-3,5 м у косточковых и 3,5-4,0 м у семечковых культур. Для этого верхние вертикальные ветви обрезают на слабую боковую ветвь на указанной высоте.

Плодовые деревья в период плодоношения и усыхания характеризуются усыханием ветвей и плодовых образований, короткими приростами побегов, снижением урожайности, уменьшением величины плода. У деревьев все чаще внутри кроны у основания скелетных ветвей появляются сильные побеги, которые называют волчками, или ивановыми побегами. В молодом возрасте такие побеги выламывают или вырезают (иначе они сильно загущают крону). В период плодоношения ветвь приходит на смену срезанной, и на нее постепенно перемещается плодоношение.

В этот период проводят омолаживающую обрезку на 4-6-летнюю древесину, т. е. срезают 4-6-летнюю ветвь на удобно расположенное в кроне боковое ответвление. Боковая ветвь, у основания которой срезана многолетняя ветвь, начинает значительно лучше расти и плодоносить. Таким образом, период плодоношения растягивается еще на несколько лет.

Обрезка деревьев косточковых культур имеет некоторые отличия от семечковых. Это связано с их биологическими особенностями. Плодоносящие вишни и сливы, как правило, имеют короткие (10-15 см) однолетние приросты, на которых только верхушечная почка ростовая, а все боковые - плодовые. У плодоносящих деревьев вишни (особенно у кустовидных сортов типа Владимирской) ветви сильно оголяются, плохо ветвятся и с возрастом все больше свешиваются к земле. Начинающие садоводы - любители часто допускают ошибку, укорачивая однолетний прирост или многолетнюю ветвь, надеясь получить боковые разветвления. Такая ветвь, не имея боковых ростовых почек, усыхает в течение одного-двух лет до основания или бокового ответвления. Чтобы усилить однолетние приросты и ветвление, нужно обрезать ветвь до бокового ответвления. Вообще у косточковых культур обрезку крупных ветвей на кольцо лучше заменить их укорачиванием на боковую ветвь. При на-ну.

У древовидных вишен типа Жуковской, Тургеневки, Шубинки на многолетних ветвях имеются букетные веточки (а на них ростовая и плодовые почки). Благодаря этому у древовидных вишен допустимо укорачивание ветвей для усиления ветвления и стимулирования сильных букетных веточек.

Вблизи деревьев вишни и сливы нередко образуется поросль. Количество порослевых растений увеличивается с возрастом деревьев и при подмерзании кроны в суровые зимы. У привитых растений образуется дикая поросль, поэтому ее нужно удалять или прививать. У корнесобственных деревьев поросль обладает всеми признаками материнского растения. Такую поросль можно использовать для размножения. Для этого лучше использовать растения, находящиеся на расстоянии не ближе 1,5 м от ствола материнского дерева. Эти растения чаще имеют мочковатые корни. При удалении дикой поросли нельзя оставлять пеньки. Если срезать поросль по уровень почвы (а именно так многие поступают), из почек на оставшемся пеньке отрастают новые, еще более мощные растения. Чтобы этого не случилось, нужно отгрести почву от поросли до горизонтального корня, от которого она отрастает, удалить поросль секатором. Место среза замазать садовым варом и засыпать почвой.

С особым вниманием следует относиться к обрезке подмерзших деревьев. Подмерзание 1-3-летних ветвей можно определить ждать, пока распустятся почки и обозначатся места повреждений. Если имеются сомнения в степени повреждения ветвей, то обрезку дерева лучше отложить до весны следующего года, а в течение лета проследить за состоянием дерева и отметить краской места будущей обрезки крупных ветвей.

Обрезку плодовых деревьев следует проводить остро заточенным инструментом. При неправильном спиливании крупных тяжелых ветвей получаются задиры коры, которые трудно зарастают. Такие ветви лучше удалять по частям: сначала наполовину подпиливают ветвь снизу на расстоянии 20-30 см от ее основания. Отступив вправо на 3,5 см от нижнего запила, делают второй подпил сверху. Чтобы падающая ветвь не поломала другие, ее поддерживают рукой. Удалив спиленную ветвь, оставшийся пенек спиливают снизу по кольцевому наплыву. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом. Все раны сразу же нужно замазать масляной краской, разведенной на олифе, или садовым варом.

Следует отметить, что обрезка, как любое хирургическое вмешательство, ослабляет плодовое дерево. Поэтому в год обрезки нужно создать для растения оптимальные условия жизнедеятельности. Обязательно проводить полив, рыхление почвы, внесение

летнем возрасте семечковых культур) плодовые деревья формируют максимальное количество плодовых образований. В этот период дерево не в состоянии обеспечить хорошее плодоношение и образование сильных однолетних приростов. Поэтому один год дерево обильно плодоносит, но дает слабые приросты. На следующий год отдыхает (не дает урожая), но образует более сильные годичные приросты.

Ко времени полного плодоношения происходит сильное загущение кроны. Из-за недостатка света внутри кроны начинают отмирать частично или полностью скелетные ветви. Отмершие части обрезают до живого скелетного ответвления или до основания волчка. Сильные приросты укорачивают для усиления ветвления. Получается новая

уменьшением величины плода. У деревьев все чаще внутри кроны у основания скелетных ветвей появляются сильные побеги, которые называют волчками, или ивановыми побегами. В молодом возрасте такие побеги выламывают или вырезают (иначе они сильно загущают крону). В период плодоношения и усыхания, особенно после суровых зим, нередко отмирают частично или полностью скелетные ветви. Отмершие части обрезают до живого скелетного ответвления или до основания волчка. Сильные приросты укорачивают для усиления ветвления. Получается новая

почек, усыхает в течение одного-двух лет до основания или бокового ответвления. Чтобы усилить однолетние приросты и ветвление, нужно обрезать ветвь до бокового ответвления. Вообще у косточковых культур обрезку крупных ветвей на кольцо лучше заменить их укорачиванием на боковую ветвь. При нанесении крупных ран на стволе часто наблюдается камедетечение (появление наплывов из застывшего сока), раны медленно зарастают, деревья ослабевают. С помощью обрезки на боковую вертикально направленную ветвь удается приподнять поникшую крону

нужно отгрести почву от поросли до горизонтального корня, от которого она отрастает, удалить поросль секатором. Место среза замазать садовым варом и засыпать почвой.

С особым вниманием следует относиться к обрезке подмерзших деревьев. Подмерзание 1-3-летних ветвей можно определить по побурению древесины. Для этого острым ножом делают косой срез ветви. Если древесина на срезе белая, подмерзания нет, желтая - слабое подмерзание, коричневая - сильное. При сильном подмерзании кроны с обрезкой лучше не торопиться. Нужно подо-

вым варом.

Следует отметить, что обрезка, как любое хирургическое вмешательство, ослабляет плодовое дерево. Поэтому в год обрезки нужно создать для растения оптимальные условия жизнедеятельности: своевременно проводить поливы, рыхление почвы, внесение удобрений. Только в сочетании с этими мерами обрезка плодовых деревьев может дать желаемые результаты.

(Продолжение в следующем номере).

А. МИХЕЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ "АНОМЕТРИН-25"

В течение последних 4 лет садоводы России успешно используют для борьбы с вредителями растений препарат "Аанометрин-25". После обработки садового участка "Аанометрином" в апреле-мае уничтожаются плодожорка, колорадский жук, тля, моль, листовертка, пилильщик, огневка, долгоносик, белокрылка, цикадка и др.

Исследования показали, что "Аанометрин" после применения распадается на экологически безвредные вещества в течение 2 недель.

Препарат имеет гигиенический сертификат "Ростеста" и рекомендацию Минздрава России для применения в бытовых условиях. Этим "Аанометрин" выгодно отличается от имеющихся сейчас в торговой сети импортных аналогов, которые не прошли сертификацию и требуют, как правило, строгого санитарно-гигиенического контроля.

Садоводы могут использовать "Аанометрин" с одинаковой эффективностью для опрыскивания посадок яблони, вишни, крыжовника, смородины, виноградной лозы, картофеля, капусты, помидоров и др.

"Аанометрин" выпускается в ампулах. Одной ампулы достаточно для обработки до 60 квадратных метров посадок! Подробная инструкция прилагается к каждой ампуле. Срок годности один год. Цена "Аанометрина" ниже, чем цены аналогичных препаратов.

Оптовые и мелкооптовые поставки "Аанометрина" осуществляет АО "Реверс". Приглашаем к сотрудничеству дилеров, торговых агентов, представителей садоводческих товариществ.

Контактные телефоны: 532-13-64, 535-54-61, 531-52-20.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - МАГАЗИН "РОСЦВЕТ", ул.МЯСНИЦКАЯ, д.13.
Тел. 925-14-96.

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЫ С ТЕМИ, КТО ВЫШЕЛ СТРОИТЬ!

от садовых домиков
и хозблоков
до комфортабельных
коттеджей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
продажа домов в рассрочку
участки земли 0,15 га до 100 км от МКАД
различное строительное оборудование -
вибростанки, бетоносмесители и блоки

Адрес: г.Москва, пл.Журавлева, 6; ст.м. "Электрозаводская"
Тел.: 962-16-98, 336-90-30

Производственная фирма «ДАР»

предлагает садовые постройки
и любые пиломатериалы в Москве.
Приглашаем на работу столяров и плотников.

Тел. 489-00-80. Дмитровское ш., д. 87

...ы АОТГ-23,2 с автоматикой на газе и твердом топливе для дач и садовых домиков.
Тел.307-29-22

Меняю
1.Дачу в Подмосковье (100 км по Киевск.ш., дом, хозблок, свет, вода) на комнату в Москве.
2.Эту же дачу и 1-комнатную квартиру в Петербурге (Петродворце) на квартиру в Москве.
Тел.(095) 438 75-90.

САДОВЫЕ ДОМИКИ,
ХОЗБЛОКИ, СРУБЫ.
Тел.:196-43-65
(с 10 до 18.00).

РТБ

ТЕМ, КТО СТРОИТ! МЫ ДОСТАВИМ ВАМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(кирпич, шифер, фундаментные блоки, кольца ж/б для колодцев, сетка "рабица" и др.)

ПРЯМО НА УЧАСТОК!

Ждем вас по адресу: Москва, ул. Островского, 13 "А" (станция метро "Третьяковская").

РОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БИРЖА

Тел: 231-83-09, 231-27-07.

Уважаемые господа!

Организация предлагает со склада в Москве

ТРАНСФОРМАТОРЫ

типа ТМ и КТП мощностью от 63 до 250 кВА для нужд дачного и коттеджного строительства.

ТРАНСФОРМАТОРЫ

типа ТМ и ТСЗ мощностью до 1000 кВА.

Тел.:(095) 304-11-92, 179-87-05, 309-51-60.

Продаем МОТОБЛОКИ

МБ-1, МБ-2, "Нева", 5 л.с., с навесным оборудованием; электрокоптильни х/к; мотонасосы; водомстные лодочные моторы для малых судов.

Тел: 575-54-53, 207-42-00

КОНЦЕРН

СТРОИТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА:

- ангары, склады, гаражи, навесы, промплощадки, нулевые циклы, ж/б заборы, дачи, коттеджи.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ

из импортных и отечественных материалов:

- офисов, банков, гостиниц, ресторанов, магазинов, квартир.

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

отечественные и импортные строительно-отделочные материалы:

- акмигран; импортные подвесные потолки; плитку керамическую; плитку метлахскую; линолеум; клей ПВА, КМЦ, "Бустилат", обойный "Экстра"; декстрин; олифу; краски масляные, водоэмульсионные; дорожно-разметочную краску НЦ-501; пластик декоративный; пленки ПДО, ПОСО; поролон; гвозди; эмали, белила; кузбаслак; ДСП, ДВП; пиломатериалы; паркет; растворители; стекло; сантехника; цемент; шифер; электроды; пенорезина; карбид кальция; и многое другое.

Отгрузка и доставка до потребителя в самые короткие сроки в любую точку СНГ автотранспортом, контейнерами, вагонами.

Тел. в Москве: (095) 174-80-85, 174-81-69, 174-82-73, 174-88-83, 372-40-00, 916-00-23, 916-97-53.
Факс: (095) 174-88-83, 174-82-73.
Почтовый адрес: в Москве - 109542, а/я 47.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. ИНВЕСТОР ЕСТЬ.

Внимание! Фирма "Дилер" реализует:

- качественный кирпич;
- пиломатериалы;
- железобетонные изделия;

Выполняется доставка.

Тел: 259-02-83, 259-12-93.

Телевизоры для дачи. Продаем переносные телевизоры "Юность", "Банга", диагональ 32 см, с гарантией. м."Белорусская".

Тел.250-70-94, 250-75-18.

АО "ГИДРОДЖЕТ"

предлагает для коттеджей, дач и сельских домов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ "под ключ"

НАСОСЫ фирмы "ГРУНДФОС" (ФРГ).

- **Бурение скважин с полным обустройством;**
- **циркуляционные насосы для отопления;**
- **малогабаритные водонапорные станции;**
- **автономные станции повышения давления для систем холодного и горячего водоснабжения;**
- **алмазные отрезные круги.**

Тел. 251-99-42; тел./факс 251-99-94.

ОРГАНИЗАЦИЯ

продает круглый лес, пиломатериалы, плинтус, рейку и т.д. Оконные блоки, столярные изделия на заказ, стальной лист и уголок, недорогие комплекты щитовых, брусовых и срубовых домов.

Принимает предварительные заказы по фиксированной цене (на момент оплаты) на поставку дешевых комплектов садовых домов в удобное для Вас время в весенне-летний период 1994 года.

Тел. 373-32-43 (с 9 до 18.00)

ТОРФ

высокого качества в упаковке по 50 кг.

Фитосанитарный и радиационный сертификат.

поставим в садовые товарищества своим транспортом.

Тел.291-99-85

Факс 200-22-01

ФИРМА "МАРЖ"

Реставрация старых дач.
Смена полов и венцов.
Перестройка фундаментов.
Тел.442-24-15, 444-31-46.

Всегда с Вами летом - на даче, зимой - на кухне переносной телевизор от фирмы "Телеком"

цветные и черно-белые телевизоры:

"ЮНОСТЬ" "ШИЛЯЛИС" "БАНГА"

Цены ниже магазинных на 20-40 тыс.рублей

Заводская гарантия 1 год

Продажа со склада м."Киевская"

тел.: (095) 182-57-13, (095) 168-47-80, (095) 908-50-15 (с 10 до 18)

Реализуем "ДЕЦИС" фирмы "Руссель-Уклаф" (Франция)

Средство с мировой репутацией для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур.

Продажа со склада в Москве по ценам завода-изго-

Продам котлы АОТГ-23,2 с автоматикой на газе и твердом топливе для дач и садовых домиков.

Тел.307-29-22

АО КАПРО

Всегда в наличии на складе в Москве :
провод ("голый") А (АС) 25,35,50,70
установочные провода
АПВ, АППВ, ППВ, ПУНП

Справочник "Строительные материалы, где их можно приобрести"

Этот справочник можно купить в киосках "Роспечати".

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО!

Утепленные щитовые дома 3мх6м и 6мх6м с доставкой на участок.

ОСВЕЩЕНИЕ САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ.

АО "Трансэлектромонтаж" строит воздушные линии 0,4 10 кВ из своих материалов.

Тел.262-77-01

Реализуем оптом и в розницу

тел./факс 251-99-94.

(с 9 до 18.00)

Факс 200-22-01

Заводская гарантия 1 год

Продажа со склада м."Киевская"

тел.: (095) 182-57-13, 105-57-166, 417-60-70, 903-50-15 (с 10 до 18)

Реализуем "ДЕЦИС" фирмы "Руссель-Уклаф" (Франция)

Средство с мировой репутацией для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур.

Продажа со склада в Москве по ценам завода-изготовителя.

Тел./факс 591-93-47

Продам котлы АОТГ-23,2 с автоматикой на газе и твердом топливе для дач и садовых домиков.
Тел.307-29-22



АО КАПРО

Всегда в наличии на складе в Москве :
провод ("голый") А (АС) 25,35,50,70
установочные провода
АПВ, АППВ, ППВ, ПУНП
кабели для подключения электрооборудования : КГ, АВВГ, ВВГ и др.
тел./факс (095) 170 98 74

Справочник "Строительные материалы, где их можно приобрести"

Этот справочник можно купить в киосках "Роспечати".

Справки по тел. 181-24-29.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО!

Утепленные щитовые дома 3мх6м и 6мх6м с доставкой на участок.

Тел.: 120-02-42

Наши клиенты нам доверяют.

ОСВЕЩЕНИЕ САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ.

АО "Трансэлектромонтаж" строит воздушные линии 0,4-10 кВ из своих материалов.
Тел.262-77-01

Реализуем оптом и в розницу лицензионные электросоковыжималки и универсальные кухонные машины по низким ценам с гарантией.
Тел.928-97-21.

АКТИВАТОР РОСТА РАСТЕНИЙ "ЯНтариЮМ"

Экологический чистый активатор роста растений, содержащий янтарную кислоту. Семена овощных культур и клубни замачивают перед посадкой раствором "ЯНтариЮМа".

АО "Ассоциация Внедрения"

Тел.:231-35-31, 233-39-57, 272-64-66

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЦЕМЕНТ М 400-500.

Кровельные материалы:
- рубероид, железо оцинкованное;
- алюминий гофрированный;
- шифер 175х115.

Пакля, утеплитель, краски-лаки, погонажные изделия, столярные изделия, гвозди, парниковая пленка, инструмент.

Тел./факс 320-30-13



Летние домики с установкой "под ключ" за два дня.

- Срубы;
- хозблоки, туалеты;
- бани, душевые, беседки;
- двери, окна на заказ;
- доска обрезная;
- доска половая;
- вагонка;
- брус, бруски;
- плинтус, наличники.

Тел. (095) 462-00-98; 219-93-18.
Факс (095) 282-02-98.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МПА

Недорогие постройки:
– дома щитовые, панельные, из бруса, срубы, вагончики, бытовки, хоз.блоки

Различные стройматериалы:
– пиломатериалы, кровельные, блоки стеновые и фундаментные (со склада в Москве)

Быстро и недорого осуществляет:
– монтаж, доставку, погрузку, разгрузку, хранение купленных Вами материалов на нашем складе

Продажа в рассрочку на 1 год со скидкой до 50%

Надежное оборудование:
– станки для изготовления стеновых блоков, бетоносмесители

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ТОРГОВОМ САЛОНЕ !

Москва, ул. Саратовская, д.3, корп.1
919-87-08, 905-03-69, 133-51-36 10-17 ч.

ПКФ "ГЕФЕСТ-1"

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРОИТ ДОМ

- продает провода и кабели, для внутренней и внешней проводки;

А ТАК ЖЕ:

- дома из бруса, с участками, по Павелецкому направлению.

ТЕЛ. (095) 264-30-28

АО "Лесоснабжение"
Реализует пиломатериалы хвойных пород:
– доска обрезная;
– доска необрезная;
– доска половая (шпунт);
– вагонка, брус 150х150
Склад в Москве.

Свыше 20 м.куб. – доставка.
Тел./факс: 284-41-00; тел.: 288-93-22

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОНФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВАШИ 6 СОТОК

Главный редактор Андрей ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№9 1994 г.
В розницу продается по договорной цене.
Над номером работали:
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор).
Светлана ЧЕГОДАЕВА (редактор)
Наталья ЛЕБЕДЕВА (отв. секретарь).
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток".
Перепечатка только с разрешения редакции

103690, ГСП, Москва, К-12, ул. Варварка, д. 14, редакция "Ваши 6 соток"

по вопросам:
рекламы 298-47-89 (круглосуточно),

розничного распространения 298-49-91, 298-30-48,

редакционной работы 298-38-30

Факс 298-47-18
Рег. № 0110569
ТКЗ, Зак. Тир. 164.000.

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ

МАЙ

№ 10

Индекс 50211

Выходит 2 раза в месяц

monte-pinelo

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ

По своей природе и происхождению краснокочанная капуста близка к белокочанной. В России она появилась уже в XVII веке, раньше многих иных видов капусты. Увы, и до сих пор краснокочанная капуста распространена в нашей стране слабо, выращивается лишь на любительских огородах, и то не на всех.

А между тем краснокочанная капуста особенно ценна в наше время. Дело в том, что она одна, из всех прочих видов капусты, обладает противорадиационным действием.

Секрет заключается в фиолетовой окраске ее листьев - из-за антоцианa, входящего в состав сока. Антоциан обладает антирадиационными свойствами, содержит Р-активные вещества, цианидин, которые повышают упругость стенок кровеносных сосудов, нормализируют проницаемость капилляров и предупреждают сосудистые заболевания. Фитонциды краснокочанной капусты препятствуют развитию туберкулезной палочки в живых организмах.

Краснокочанная капуста отличается позднеспелостью. Ее используют для салатов, щей, супов, гарниров, маринадов. По вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную, содержание витамина С (до 54 мг%) в 1,5 раза выше, чем у последней. По сравнению с белокочанной у [illegible] капусты вдвое меньше [illegible] капусты образует ро[illegible] ных размеров [illegible]

шая. Окраска сизо-фиолетовая, восковой налет сильный. Сорт засухоустойчив, холодостоек, устойчив к растрескиванию, предназначен для зимнего хранения. Районирован с 1943 года в Брянской, Самарской, Ростовской, Московской, Орловской областях, Марийской, Мордовской, Удмуртской, Чувашской республиках.

Семена краснокочанной капусты всходят при температуре плюс 2-3° (хотя и медленно), при температуре 11° всходы появляются на 10-12-й день, а при 20° - на 3-4-й день. В фазе первого настоящего листа могут выдерживать кратковременные заморозки до 5-6°, а фазе кочана и до минус 8°. Оптимальная температура для роста и развития 15-18°. Длительные температуры выше 25° отрицательно влияют на рост растений.

Краснокочанная капуста очень требовательна к влаге, как и белокочанная, но легче переносит кратковременную засуху благодаря более развитой корневой системе. Краснокочанная капуста относится к растениям длинного дня, который ускоряет ее рост и развитие. Выращивание рассады при длине дня менее 14 часов вызывает некоторое уменьшение ее размеров.

Кроме перечисленных сортов отечественной селекции можно рекомендовать к посеву в средней полосе России сорт Фрюер Штейнфестер из Германии.

[illegible] краснокочанную капусту размещают в севообороте первой культурой по органическому удобрению. Предшественниками

хорошо проливают водой, нагретой на солнце: на 1 растение 1,5 л воды. После посадки первые 5-6 дней растения поливают каждый день. Через 10-12 дней проводят первую подкормку азотными удобрениями, желательно под дождь, из расчета 7-10 г мочевины под одно растение. Участок с капустой систематически рыхлят и подкармливают. Проводят также легкое окучивание, которое способствует развитию корневой системы, ускорению отрастания листьев и выравниванию стебля. Если у стебля высокая наружная кочерыга, то делают глубокое окучивание, если кочерыга небольшая - окучивают слегка.

Перед смыканием рядов проводят вторую подкормку комплексным удобрением, нитрофоской или нитроаммофоской по 15-20 г на растение во влажную почву.

До образования кочанов особенно быстро увеличивается потребление растениями азота. Однако при подкормках азотными удобрениями нельзя злоупотреблять, т.к. при этом снижается качество капусты. Она становится восприимчивой к бактериальным болезням, образует нитраты, вредные для здоровья человека, резко снижается лежкость.

Последняя подкормка азотом, предназначенная капустным растениям для [illegible] ного хранения, должна быть проведена за два месяца до уборки.

ШПИНАТ – ЭТО СИЛА

Стр. 2

РАЗВЕДЕНИЕ КУР – ДЕЛО ВЫГОДНОЕ

Стр. 3

...ов, щей, супов, гарниров, маринадов. По вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную, содержание витамина С (до 54 мг%) в 1,5 раза выше, чем у последней. По сравнению с белокочанной у краснокочанной капусты вдвое меньше ...рами, сырым белком.

Краснокочанная капуста образует розетку листьев и кочан меньших размеров, по урожайности она уступает белокочанной. Однако вилки ее очень плотные и как следствие этого очень лежкие. Краснокочанная капуста отличается высокой транспортабельностью и в течение 4-5 месяцев с момента сбора сохраняет товарные качества.

Капуста краснокочанная - перекрестноопыляющееся растение. Легко скрещивается с другими разновидностями и сортами капусты.

Отличается от белокочанной замедленными темпами формирования кочана. Растение двулетнее: в первый год образует кочан, на второй - цветоносный стебель и семена. Краснокочанная капуста отличается морозостойкостью, гораздо меньше прочих видов капусты поражается вредителями и болезнями. Условия средней полосы России очень благоприятны для ее роста и развития.

СОРТА КАПУСТЫ КРАСНОКОЧАННОЙ

Районировано три сорта.

1. КАМЕННАЯ ГОЛОВКА 447 - получен во ВНИИССОК. Среднеспелый сорт, от всходов до технической спелости проходит 130-140 дней. Масса - 1 ... кг. Кочаны мелкие, интенсивно окрашенные, красно-фиолетовые. Созревание растянутое. Лежкость слабая, неустойчив к растрескиванию. Форма кочана круглая. Сорт предназначен для свежего потребления. Наружная кочерыга низкая. Районирован с 1943 года в 16 областях России.

2. МИХНЕВСКАЯ - выведен в МОВИР. Сорт среднеспелый. Кочан округлый, плотный, массой до 3 кг, красно-фиолетового цвета. Восковой налет средний. Сорт предназначен для длительного хранения. Районирован с 1973 года в 10 областях средней полосы России.

3. ГАКО 741 - селекции ВНИИССОК. От всходов до технической спелости - ... 150 дней, среднепоздний. Сорт са...ый, хорошей лежкости. Кочаны ...ние, не менее 3 кг, плотность хорошая. Кроме перечисленных сортов отечественной селекции можно рекомендовать к посеву в средней полосе России сорт Фрюер Штейнфестер из Германии.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Краснокочанную капусту размещают в севообороте первой культурой по органическому удобрению. Предшественниками для нее могут быть бобовые культуры, картофель, огурец, лук, свекла, томат. Капусту нельзя возвращать на прежнее место или выращивать после других видов крестоцветных культур ранее, чем через 3-4 года.

Для употребления в летний период краснокочанную капусту выращивают, как раннюю, а для использования зимой - как позднюю белокочанную.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЯ. Обработка почвы под краснокочанную капусту сходна с обработкой почвы под белокочанную.

Осенью почву неглубоко рыхлят, а через две недели перекапывают на штык лопаты. Перекопку исключают только на заливаемой пойме. После позднеубираемых культур почву перекапывают сразу же на штык лопаты без предварительного рыхления. Весной участок боронуют, разрыхляя и выравнивая верхний слой. ...м перекапывают на глубину 15-17 ... на тяжелых или рыхлят на 10-12 см на легких почвах. Тяжелые почвы перекапывают на штык лопаты дважды: осенью и весной. Осенью под перекопку вносят 4-6 кг навоза или компоста на 1 м^2, 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия, 30 г сернокислого аммония. Очень полезна для краснокочанной капусты обычная древесная зола, которая способствует более интенсивной окраске листьев и кочанов. Ее можно вносить вместо минеральных удобрений осенью под перекопку, весной при рыхлении почвы из расчета 1,5-2 кг/м^2 или в лунки при пересадке рассады 0,8-1 кг/м^2. Из-за меньших розетки листьев и кочана краснокочанную капусту высаживают с большей густотой в ряду. Схема посадки 70х35, 60х50. На менее плодородных почвах среднеспелые сорта выращивают по схеме 70х50 см, позднеспелые - 70х70 см.

Краснокочанную капусту высаживают с середины мая. Перед посадкой лунку ...ро увеличивается потребление растениями азота. Однако при подкормках азотными удобрениями нельзя злоупотреблять, т.к. при этом снижается качество капусты. Она становится восприимчивой к бактериальным болезням, образует нитраты, вредные для здоровья человека, резко снижается лежкость.

Последняя подкормка азотом, предназначенная капустным растениям ... длительного хранения, должна быть проведена за два месяца до уборки.

Оптимальная влажность почвы во время роста краснокочанной капусты - 70% НВ, а в период формирования кочана 80%. При снижении влажности ниже этих показателей необходимы поливы. При хорошем уходе кочаны у краснокочанной капусты начинают поспевать в августе, более интенсивно в сентябре. Окончательно убирают ее в середине октября.

Урожайность капусты составляет 2,5-3 кг/м^2. Для получения семян типичные для сорта кочаны вместе с корнями убирают и хранят отдельно от продовольственной капусты. Хранят маточники и кочаны капусты для свежего потребления при температуре 0-12°.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН. После хранения маточников их осматривают, отбраковывая больные. Кочан сверху срезают на конус, корни окунают в сметанообразный раствор из глины и коровяка с добавлением дезинфецирующих средств. При возможности кочерыги проращивают.

Высаживают кочерыги в открытый грунт по схеме 70х50 см в начале мая. Семенники краснокочанной капусты склонны образовывать облиственные побеги, поэтому последние нужно удалять. Перед цветением проводят сортовое обследование, удаляя больные и недогоны. Убирают семенники после посветления стручков, когда семена станут твердыми. Срезают вызревшие побеги в несколько приемов. Дозаривают, обмолачивают и досушивают семена аналогично белокочанной капусте. С одного растения получают 30-50 г семян. Масса 1000 зерен - 2-5 г. Семена могут сохранять всхожесть 3-5 лет.

А. ЛЕБЕДЕВА,
ВНИИССОК.

ДЕЛО ВЫГОДНОЕ
Стр. 3

ЗАМОРОЗКИ? ВОЗМОЖНЫ...
Стр. 5

САЛАТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Стр. 7

К вашим 6 соткам
2

ГОРЧИЦА САЛАТНАЯ - ШКАТУЛКА ВИТАМИНОВ

Горчица салатная - однолетнее растение семейства капустных. Родина - Китай. Широко распространена как овощная культура в странах Юго-Востока, Китае, Японии, Индии. Возделывают ее и в США, Западной Европе. В нашей стране ее выращивают мало, хотя она заслуживает большего внимания.

Существует много разновидностей этой горчицы, которые различаются по строению листьев (сарептическая, японская, курчаволистная). Кроме листовых разновидностей есть еще корнеплодная форма, образующая крупный, круглый корнеплод диаметром 15-20 см. Высевают ее летом, используют так же, как репу, хорошо хранится и зимой.

Зелень горчицы листовой богата витаминами, микроэлементами, минеральными солями. В ее листьях содержится каротин, много витамина С, рутин, витамины B_1, B_2, соли кальция, фосфора, железа.

По вкусу листовая горчица напоминает обыкновенную столовую горчицу. Используют ее в пищу в основном в сыром виде, в салатах, а также как гарнир к мясным, рыбным блюдам в вареном виде. Ее солят и консервируют.

В начале вегетации листовая горчица образует розетку компактных сизовато-зеленых сочных и нежных листьев, слегка опушенных или без опушения. Стебель сильноветвистый, высотой 1-1,5 м. Цветки мелкие, желтые. Плод - стручок длиной 4-6 см, семена мелкие, темно-корич невые. Растение скороспелое, через 25-40 дней образует розетку из крупных листьев. Требовательно к влаге и плодородию почвы. Предпочитает почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией pH5,5-7.

Хорошо растет в ранневесенние и позднелетние сроки посева. Летом растение быстро стрелкуется и листья раньше грубеют. Растение холодостойкое.

Сорта. Для открытого грунта районированы раннеспелые сорта горчицы салатной - Волнушка, Краснолис[illegible]; для защищенного грунта - [illegible]шка; для открытого и защищенного грунта Волнушка, Красно-

[illegible] предшественники - огурец, ранний картофель, лук. [illegible]ее место можно возвращать [illegible]е, чем через 3-4 года.

[illegible] горчицу листовую [illegible]ую культуру и как [illegible] открытом и защищен-

[illegible] весной или [illegible] через 6-10 дней [illegible] рядовая, [illegible]убина заделки семян [illegible]сева гряды по-

ШПИНАТ - ЭТО СИЛА

Шпинат - однолетнее холодостойкое растение семейства маревых. Существует несколько разновидностей шпината: обыкновенный, новозеландский, американский, малабарский и др.

Родина шпината - Азия. Древнейшее упоминание о нем находится в сочинении "Набатэйское земледелие", составленном в Сирии в IV веке нашей эры. В Западной Европе шпинат появился в XIII веке сначала в Германии, затем во Франции, Англии. Появление шпината в России произошло в царствование Анны Иоанновны, а широкое признание получил он лишь в конце XVIII века.

Шпинат отличается исключительно высокой питательной ценностью. Листья его богаты белковыми веществами, жирами, железом и витаминами. Он содержит 34% белка и 4,6% жира. По содержанию белка уступает только мясу. Помимо белков особую ценность шпинату придает большое количество органически связанного и легкоусвояемого железа. Кроме того, в шпинате имеются углеводы, минеральные вещества (калий, магний, фосфор, кальций), каротин, витамины С, А, B_1, B_2, B_6 и другие. Больше всего в шпинате содержится калия, причем его количество увеличивается при осеннем выращивании.

Шпинат употребляют в свежем виде (салат), в отварном (протертом) виде, для приготовления зеленых щей и борщей. Используют его и для различных подливок. Кроме того, он употребляется в консервной промышленности. Из его сока приготовляется краситель для консервирования зеленого горошка.

Заготавливают шпинат впрок в виде пюре, а также сушат его листья. При домашних заготовках горячую массу накладывают в стеклянные банки, заливают сверху свиным салом и обвязывают пергаментной бумагой. Сушеные листья размалывают в кофемолке, и порошком сдабривают различные блюда.

Шпинат обладает завидными целебными свойствами. Содержит противорахитический витамин D_2. Хлорофилл шпината по химическому составу близок к гемоглобину крови, поэтому шпинат используется в диетическом и детском питании в свежем и переработанном виде. Он издавна применялся для улучшения пищеварения и укрепления сердца. В народной медицине водный настой употребляют при малокровии, болезнях горла и легких. Рекомендуется есть салат из шпината при вялом кишечнике, метеоризме, авитаминозе, нервном истощении, рахите, туберкулезе, сахарном диабете. В последнее время шпинат используют и как лекарственное средство при лечении лучевой болезни и для предупреждения образования опухолей.

Растения раздельнополые, двудомные, но мужские растения меньше облиственны, раньше отцветают и после цветения отмирают. Женские формируют более крупные листья. В стадии технической спелости шпинат образует 8-10 крупных мясистых листьев и травянистый стебель. На женских растениях образуются плоды серого цвета - орешки. Растение очень скороспелое: от появления всходов до технической спелости - 25-30 дней. Семена созревают через 80-100 дней. Холодостоек, переносит заморозки до -8°. Наиболее благоприятная температура для роста и развития 15-18°. При температуре выше 20° образуются цветоносы.

Растение предпочитает почвы, богатые органическими веществами, с реакцией, близкой к нейтральной, влаголюбиво. К свету шпинат нетребователен. При длинном световом дне растение быстро образует стебли, минуя фазу розетки. Однако при недостатке световой энергии рост задерживается, в листьях накапливается меньше витаминов. Шпинат - перекрестноопыляющееся (ветроопыляемое) растение. Корневая система слабо развита, расположена на глубине 20-25 см, поэтому шпинат нуждается в высокой влажности почвы. Недостаток влаги в почве и сухой воздух способствуют быстрому старению растений.

Районировано 4 сорта шпината: раннеспелый Горди, исполинский Вирофле, среднеспелый Жирнолистный, позднеспелый Виктория. Для защищенного грунта рекомендуется Исполинский.

Шпинат следует выращивать на открытых участках. Лучшие предшественники - огурец, томат, зеленные культуры. Чаще всего шпинату не отводят никакого участка, а высевают весной как предшественник теплолюбивых поздних овощных культур, а также в летнее время после уборки раннеспелых культур. В небольших объемах его выращивают как уплотнитель или маячную культуру с морковью и др.

При посеве весной под шпинат отводят рано освобождающиеся от снега участки с легкими почвами. Сеют шпинат одновременно со всеми холодостойкими растениями. На легких почвах можно высевать его многострочными лентами (пять и более строчек, расстояние между ними 20 см; между лентами 50 см), на тяжелых почвах - на грядах по схеме 50+30+30+30 см или рядовым способом с междурядьями 45-70 см. Для удобства ухода сеют двухстрочно 50+20 см или поперек гряды через 20 см. Чтобы ускорить появление всходов, семена замачивают в течение 1-2 суток, меняя воду несколько раз.

На посев отбирают самые крупные, полноценные семена. Глубина заделки на тяжелых почвах 2-3 см, на легких 4 см. Всходы появляются на 8-10-й день после посева.

каждые 2 недели, начиная с середины апреля и до конца августа. Для осеннего потребления сеют в июне-июле, а в южных областях Нечерноземья - в августе.

Зимняя культура возможна там, где температура не опускается ниже 12°. Выросший в осенний период шпинат можно убирать в течение зимы. Морозостойкие сорта в фазе розетки перезимовывают, а в начале весны трогаются в рост и дают ранний урожай. Для летних посевов используют позднеспелый сорт Виктория.

Ранние сорта имеют большой недостаток - преждевременное стеблевание и непригодны для летних посевов.

Уход за растениями обычный. Почву поддерживают во влажном состоянии. В течение вегетации регулярно неглубоко рыхлят междурядья. Уборку проводят выборочно при наличии 6-10 листьев на растении, срезая розетку под первым настоящим листом. Сначала убирают мужские растения.

При нарушении режима выращивания (особенно при загущении) шпинат может поражаться ложной мучнистой росой. Сильный вред посевам шпината наносят корневые гнили.

Для получения продукции в ранние сроки шпинат можно выращивать в парниках и малогабаритных пленочных укрытиях, теплицах. В теплые парники его сеют, начиная с марта, а в малогабаритные укрытия – с середины апреля. Сеют рядами с междурядьем 6-8 см. Шпинат для уплотнения сеют, как листовой салат. Температуру воздуха до появления всходов поддерживают в пределах 18-20°, после появления всходов (через 5-7 дней) - до 10°, затем 15-17°. Поливают обильно один раз в неделю. Шпинат достигает стадии технической спелости через 50-60 дней. Урожайность в открытом грунте 0,9-2,5 кг/м², в парниках до 4-6 кг с рамы, на утепленном грунте 5-7 кг.

Листья шпината хорошо сохраняются 5-7 дней при низкой положительной температуре и относительной влажности воздуха 95%.

Шпинат можно хранить в пакетах в [illegible] резаном виде при температуре - 18° до трех месяцев. Растения, убранные поздно осенью, замораживают целыми связками. Зимой перед употреблением кладут в холодную воду, и зелень восстанавливает

...крытого и защи-
...грунта Волнушка, Красно-
...ие предшественники - огу-
...ец, ранний картофель, лук.
...жнее место можно возвра-
...ь не ранее, чем через 3-4 года
...защищают горшечную листовую
...самостоятельную культуру и как
...ватель в открытом и защищен-
...м грунте.
...Сеют ...левую, рано весной или
...несколько сроков через 6-10 дней
...о сентября. Схема посева рядовая,
...ез 25-30 см. Глубина заделки се-
...мян 1-1,5 см. После посева гряды по-
...лезно мульчировать перегноем или
...компостом.
На грядке целесообразно сеять
...разброс во влажную почву. После
...посева почву слегка уплотняют и за-
...крывают пленкой, которую после
...появления всходов снимают.
В домашних условиях или в тепли-
...цах зимой высевают в неглубокие
...ящики с легкой почвенной смесью.
Затем почву увлажняют водой и по-
...крывают пленкой. После появления
...всходов укрытие снимают. Самые
...ранние посевы получаются во вто-
...рой половине июля - начале августа.
В начальный период роста при по-
явлении всходов большой вред гор-
...чице наносит крестоцветная блошка.
В фазе первого настоящего листа
...растения прореживают, оставляя в
...ряду на расстоянии друг от друга
...сначала на 5 см, затем 10.
Сразу после прореживания рас-
...тения можно подкармливать азот-
...ными удобрениями (мочевиной) из
...расчета 10 г на 10 л воды или раство-
...ром (1:10), куриного поме-
...та (1:15).
...По смыкания рядков периодически
...рыхлят и поддерживают почву во
...влажном состоянии поливая расте-
...ния из лейки с ситечком.
При высоте растении 10-15 см
...можно рвать листву по мере необхо-
...димости. Окончательно все растения
...убирают до образования цветонос-
...ных стрелок. Урожайность горчицы
...листовой составляет 0,3-0,5 кг/м².
При поздних летних посевах урожай
...сочных листьев собирают
...до морозов.
В зимнее время используют прото-
...ние и прополка ...ствуют ...
...образованию листьев и быстро-
...ванию растений. Пло-
...ния одного растения дол-
...жна быть не менее 250-300 см².
В отдельные годы трудно получить
...всходы из-за засухи, а также из-за
...ного повреждения слабых всхо-
...дов крестоцветными блошками. Для
...снижения их вредоносности следят
...за тем, чтобы почва не пересыхала,
...при необходимости растения опыля-
...золой, начиная с фазы семядоль-
...ных листьев.
...у салатную успешно выра-
...в домашних услови-
...посевные ящики враз-
...ры к употреблению
...й после появления
...ральном увлажне-
...натных условиях
...ящение, лис-
...ьное время со-
...ть

Свежие Семена

ЛУК

Из большого многообразия луков (лук–батун, шнитт, слизун, душистый и др.) репчатый лук занимает ведущее место.

Славяне выращивали эту культуру уже более тысячи лет назад. "Лук – от семи недуг", – говорит русская пословица. Доказано, что лук помогает при атеросклерозе и гипертонии, является противоцинготным средством, используется при лечении ревматизма, снижает содержание холестерина в крови.

В средней полосе России острые лежкие сорта лука – Бессоновский, Спасский, Арзамасский, Стригуновский местный и некоторые другие – выращиваются в двухлетней культуре из севка (луковички диаметром 1–3 см), что обеспечивает получение высоких урожаев. Луковички севка диаметром более 1 см необходимо хранить при температуре 18–25о в (теплый способ хранения) и относительной влажности воздуха 50–70%. Можно их хранить и в холодильниках при температуре минус 1–3о и влажности воздуха 80–90% или в ящиках в снегу (холодный способ хранения).

Лук–севок, хранящийся одним из таких способов и высаженный весной в поле, не стрелкуется и дает хороший рожай репки. Мелкий севок (диаметром до 1 см) независимо от способов хранения никогда не стрелкуется.

Неблагоприятной для хранения лука–севка является температура от 0 до 16о тепла, при которой он интенсивно проходит стадию яровизации, успевает сформировать генеративные органы и после высадки в поле образует стрелку, что нежелательно. Чтобы не допустить этого, севок перед высадкой следует прогреть в течение недели при температуре 28–32о или на протяжении восьми часов при температуре 40о тепла. Если севок прогревается на отопительной батарее, то это надо делать в течение двух–трех недель до высадки.

Высаживать подготовленный севок необходимо как можно раньше, в конце апреля – первой десятидневке мая. Невысокая температура и повышенная влажность воздуха в этот период способствуют быстрому развитию луковичек. Очень важно правильно посадить севок. Слой почвы над плечиками луковиц должен быть не менее 2 см. Более глубокая посадка затягивает созревание луковиц и изменяет их внешнюю форму. Мелкая же заделка сдерживает рост луковицы и приводит к изреженности растений.

Перед посадкой лука–севка срезают верхушку (диаметр среза 3–5 мм) и на двадцать–тридцать минут замачивают в бледном растворе марганцовки. После этого выдерживают в течении 6–8 часов в чистой воде.

Усилиями селекционеров России и ряда зарубежных фирм выведены сорта лука, которые формируют из семян чернушки луковицу нужных размеров в один год. К этой группе относятся: Одинцовец (селекция России). Полуострый скороспелый. Вегетационный период 79–120 дней. Масса луковицы 55–80г. Лежкость хорошая, сорт универсального назначения.

Шетана (Чехия) – раннеспелый (120 дней). Сухие чешуи золотисто–желтые, сочные – белые. Луковицы плотные, приятного полуострого вкуса. Урожайность 4–5 кг/м2.

Кармен (Чехия) – среднеспелый. От всходов до уборки урожая 120–130 дней. Сухие чешуи темно–красные с фиолетовым оттенком, сочные – белые с темно–фиолетовым эпидермисом. Вкус полуострый. Урожайность 4–5 кг/м2.

Штутгартер–ризен (Германия) раннеспелый (120 дней от посева до созревания). Луковицы крупные, плотные, слабо или среднеприплюснутые. Сухие чешуи желто–коричневого цвета. Вкус пикантный, лук хорошо хранится. Если вы хотите получить раннюю продукцию, испытайте на вашем садовом участке лук сорта Хиберна селекции Чехии. Рекомендуемая технология. Посев семян чернушки проводят в гряды в середине августа. Схема посева семян: расстояние между рядами 25 см, в ряду 4–5 штук. Глубина посева семян 2–2,5 см.

До осенних заморозков растения успевают сформировать небольшие луковички (севок). В таком состоянии они остаются под зиму. Весной растения рано идут в рост и уже к концу июня – началу июля образовывают луковицу массой до 100 г.

При загущенных посевах надо проводить прорывку растений и использовать зелень в пищу.

Как вырастить самим на садовых участках лук–севок из семян чернушки?

Сеять лучше набухшими в воде семенами. Почва должна быть плодородной. Норма посева 6–8 г семян на 1 м2. Сеять следует ранней весной, как только позволит почва. Посев лучше проводить на невысоких грядах шириной 1–1,2 м с расстоянием между рядами 15–20 см. Бороздки глубиной 5–6 см, после посева они заделываются землей на 1 см и мульчируются торфом на 1,5–2 см, а затем уплотняются и поливаются водой.

За вегетационный период проводят несколько рыхлений и поливов. Рыхлить следует вначале (когда корни еще не разрослись в сторону) глубоко, на 8–10 см, а затем неглубоко – на 3–4 см, чтобы не повредить корневую систему.

Убирают севок во второй половине июля. К уборке приступают, когда образовались луковицы и началось полегание листьев. Опаздывать с уборкой нельзя, поскольку в дождливую погоду севок может тронуться во вторичный рост и будет плохо храниться.

Созревший севок подкапывают, выбирают из почвы и раскладывают на участке луковицами в одну сторону, а листьями в другую. Севок периодически ворошат. После высушивания листья оттирают руками, и севок закладывают на хранение.

А.Седовичев, кандидат сельскохозяйственных наук

МОРКОВЬ

Морковь выращивают на второй год после внесения свежего органического удобрения под ту или другую культуру. Лучшие предшественники – бобовые, картофель, огурец, томат. Наиболее высокие урожаи моркови получают на участках с легкими почвами, чистыми от семян сорняков. Для моркови это имеет особое значение, так как семена ее прорастают медленно, всходы появляются на 15–20–й день после посева.

Перед посевом семена тщательно перетирают для удаления имеющихся на их поверхности щетинок, которые затрудняют высев и делают его неравномерным. Для ускорения прорастания семена замачивают в течение 2–3 дней в воде, периодически меняя ее. Высевают их рано весной в бороздки на глубину 2 см. Норма высева семян 0,5 г на 1 м2, расстояние между рядами 15–20 см. После появления всходов проводят рыхление междурядий, прореживания, прополки и подкормки. Прореживают всходы после появления первого настоящего листа, оставляя расстояние между растениями 2–3 см, через 20–25 дней проводят повторное прореживание, увеличивая расстояние до 5–6 см.

Подкормку растений проводят через месяц после появления всходов (10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2). Морковь необходимо регулярно поливать, чтобы избежать задержки роста и образования стрелки, но надо помнить, что избыточный полив приводит к растрескиванию корнеплодов.

Для защиты посевов от морковной мухи применяют смешанные посевы моркови и лука чередующимися рядами

СОРТА МОРКОВИ

1. НАНТСКАЯ
Сорт скороспелый, пригоден для ранневесеннего и подзимнего посева. Корнеплоды красивой цилиндрической формы, с гладкой поверхностью. Мякоть яркая, оранжево–красная, сочная, ароматная, нежная. Длина корнеплода до 16 см. Лежкость удовлетворительная

2. МАРКТГЕРТНЕР
Сорт среднеранний. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, превосходной внешней и внутренней окраски с хорошо развитой ботвой. Используется для летнего, осеннего и раннезимнего потребления. Прекрасно хранится до декабря месяца.

3. ОЛИМПИЯ
Сорт позднеспелый, высокоурожайный. Корнеплоды красивой формы. Мякоть корнеплода яркой оранжево–красной окраски. Длина корнеплода 14–15 см. Лежкость отличная.

Т.Князева, специалист агрофирмы
Тел.:(095) 216–90–01, 181–92–27
Факс: (095) 216–83–56

РАЗВЕДЕНИЕ КУР - ДЕЛО ВЫГОДНОЕ



Вы решили приобрести цыплят. Прежде чем отдать предпочтение той или иной породе кур, надо задать себе два вопроса: что для вас важнее - яйцо или куриное мясо и где вы будете держать кур - на даче или дома на балконе?

Современное птицеводство развивается в трех направлениях: мясное, яичное и мясо-яичное.

Представители мясного направления (бройлеры) при интенсивном кормлении быстро наращивают мясо. В возрасте двух месяцев масса цыплят достигает 2 кг. От этих кур вы не будете иметь большого количества яиц.

Яичные породы кур выведены на основе породы Леггорн. Эти куры начинают нестись с 4,5-5 месяцев, в год дают 270-300 яиц, масса каждого 58-62 г. Если вы хотите уже летом получить яйца, то лучше весной купить кур в возрасте 3-4 месяцев. Мясо кур яичных пород не обладает высоким качеством.

Для мясо-яичных пород характерны хорошая яйценоскость и мясная продуктивность. Куры начинают нестись с 5,5-6 месяцев, в год дают 150-200 яиц, в 2 месяца цыпленок весит около 1,5 кг.

Среди мясо-яичных пород интересна Кучинская юбилейная. Окраска кур буро-золотистая, оперение мягкое, обильное, гребень небольшой. Два последних признака дают возможность породе хорошо переносить морозы. В год курица способна снести 160-[illegible] яиц. Живая масса взрослой курицы 2,6 кг, петуха - 3,5-4 кг. Вкусовые качества мяса высо-

По каким-то причинам вы не можете со-

щиваем дома цыплят уже 4 года подряд, и ни один цыпленок не погиб.

В повышенном внимании цыплята нуждаются первый месяц жизни, особенно первые 10 дней.

Помещение, где они будут содержаться, должно быть без сквозняков, хорошо проветриваться. Коробка для цыплят должна быть достаточно просторной. До 4-6 недель на площади в 1 м² можно содержать 20 цыплят. При скученности они могут придавливать друг друга. Подстилка в коробке должна быть чистой и сухой. Для этого можно использовать бумагу, чистые тряпочки, опилки. Неокрепшие цыплята могут простудиться, если у них постоянно будут мокрые лапки. Нельзя кормить цыплят на холодном полу.

Для освещения коробки можно использовать лампу дневного света, а крышку коробки следует держать полуоткрытой, что сохранит должный микроклимат. Не пользуйтесь обычной электрической лампочкой, так как ее свет слепит молодняк. При синей лампочке цыплята не видят.

В первый месяц жизни цыплята нуждаются в тепле. До 5 дней температура в коробке должна быть около 30°, с 6-го дня - 28°, в конце первого месяца - 18°. Источником тепла может быть инфракрасная лампа. Очень полезно на дно коробки положить электрическую, водяную грелку или бутылки с теплой водой. Они должны лежать плотно во избежание травм цыплят. Поверх грелок кладут чистую материю, которую при загрязнении надо менять, простирывая. Если цыплята отчаянно пищат, срочно измерьте температуру места их обитания, может быть, им холодно. За температурой надо особенно следить ночью.

Первые 10 дней цыплят кормят каждые 2 часа. При кормлении наблюдаю, как они едят. Некоторых слабых необходимо подкармливать отдельно. В первые дни кормят круто сваренным яйцом, кислым или пресным творогом. За первые 10 дней каждый цыпленок должен съесть по одному яйцу. Яйцо и творог смешиваю с манной крупой, чтобы получилась рассыпчатая смесь. Творог лучше готовить самим, особенно для кормления в первые дни. На 10 цыплят на одно кормление даю 1 яйцо, 50 г творога (1:1 с крупой). Очень полезна смесь, состоящая из размолотого геркулеса и сухого молока (4:1). Такую смесь можно насыпать в кормушку и надолго отлучиться. С 3-5-го дня добавляю зелень (крапиву, лук и т. п.), с 5-го - простоквашу, кефир, сыворотку, мясные и рыбные отходы (5 г на голову), немного соленой сельди или кильки, с 10-го - вареный картофель, кабачки, тыкву, тертую морковь. С этого же времени начинаю давать минеральные корма: проваренную и размельченную (можно на мясорубке) скорлупу, мелкий мел, ракушку. Нельзя давать мелкий песок, так как он может вызвать засорение зобика. С 11-го дня цыплят кормят через 3 часа, с 30-го - уже достаточно 4 кормлений в день.

Оставшийся корм необходимо убирать, так как он закисает и может вызвать кишечные заболевания. Поить цыплят лучше кипяченой водой. В поилках она должна быть всегда свежей. Если вы поите цыплят из блюдечка, то, попоив, уберите его, чтобы они не намокли. Два раза в неделю на 30 минут в поилку наливайте слабый раствор марганцовки для профилактики кишечных заболеваний.

Цыплят подкармливаю и витаминами. Один раз в день даю в сухом корме (геркулес с сухим молоком) 1 драже поливитамина на 10 голов. Зимним цыплятам для профилактики заболеваний 1 раз в день на 10 голов даю в измельченном виде в сухом корме 1 таблетку левомицетина, или 2 таблетки эритромицина, или 2 таблетки тетрациклина. Зимних цыплят желательно облучать кварцевой лампой по 1-3 минуты 1 раз в день.

Посчитайте, дело выгодное, полезное и приятное. Попробуйте.

М. САМОХИНА, птицевод-любитель.
Москва, ул. Катукова, д. 3, кв. 40.



ИНЖИР, ОН ЖЕ СМОКОВНИЦА

Наше садово-парковое хозяйство "Конкурс" на протяжении 12 лет занимается размножением и распространением комнатных сортов инжира: Кадата, Далматика, Шуйского. У этого растения семейства тутовых несколько названий - инжир, фиговое дерево, винная ягода, смоковница.

Эта культура неприхотлива к почвам, может расти и на тяжелых почвах, и на голых скалах. Инжир легко переносит жару, но при условии достаточного увлажнения. О нем говорят: "Любит, чтобы корни были в воде, а крона в огне". Выдерживает заморозки до 12°. Долгожитель, растет 100 и более лет, из которых плодоносит 50 - 80.

В зависимости от сорта плоды бывают различной окраски: белой, фиолетовой, красной, желтой. Все они имеют сладкий вкус, так как наполовину состоят из углеводов (фруктоза, глюкоза). В плодах много микроэлементов, органических кислот, витаминов. Плоды инжира полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, для улучшения пищеварения.

Инжир цветет не так, как все плодовые: весной на дереве сразу появляются плоды, которые собственно и являются цветами. Строго говоря, мы едим не плоды инжира, а его цветы, завернутые внутрь в

яйценоскость и мясная продуктивность. Куры начинают нестись с 5,5-6 месяцев, в год дают 150-200 яиц, в 2 месяца цыпленок весит около 1,5 кг.

Среди мясо яичных пород интересна Кучинская юбилейная. Окраска кур [illegible] оперение мягкое, обильное, требуется [illegible] ные зимы. В год курица способна снести 160-180 яиц. Живая масса взрослой курицы 2,6 кг, петуха - 3,5-4 кг. Вкусовые качества мяса высокие.

Если по каким-то причинам вы не можете содержать кур на даче зимой, то их можно разместить на балконе в ящике. Для этих целей лучше завести мини-кур (не путайте с карликовыми породами). Мини-куры потребляют меньше кормов и требуют меньшей площади. Яйценоскость их 210-230 яиц, масса яйца 59-64 г, курицы - 1,3 кг.

Итак, вы определились в выборе породы и купили за немалые деньги в зоомагазине или на птицефабрике суточных цыплят. Не верьте, что 20-30% их погибнет. Все будет зависеть только от вашей аккуратности и терпения. Мы подра-

МОИ КОЗОЧКИ

Наш участок расположен в Тверской области. Мы активно осваиваем его, строимся, одновременно завели коз.

С первой козой я намучилась, мне казалось, что она постоянно голодная. Достаточно было ей подать голос, бежала ее кормить. Коза и два ее козленка ели, ели и снова требовали еще. Осенью козлят зарезали - все их внутренности были покрыты толстым слоем жира. Только потом я научилась узнавать, когда козы по-настоящему нуждаются в добавке, а когда они просто капризничают. Если у коз хорошая шерсть, веселый вид, они подвижны, любопытны, тогда все в порядке.

Беспокойное время наступает перед окотом. За день до этого у козы набухает вымя, оно твердеет, становится горячим. Козы обычно приносят приплод ночью. Можно себя избавить от бессонной ночи: надо козу чуть-чуть подоить и часа через два она окотится.

Козлят я не отнимаю от матери. Она их вылизывает, сушит своим языком. Как только коза окотится, я сразу ставлю кипятить (2 - 3 мин) луковую шелуху, заранее припасенную, добавляю на 2 л отвара одну чайную ложку сахарного пес[illegible] остужаю и даю выпить козе. Через [illegible] часа после этого у козы выходит [illegible]. У первой своей козы я его уби[illegible] мне говорили, что если коза съест [illegible] то молоко у нее будет неприят[illegible] и вскоре пропадет. Я держ[illegible] и это не подтверждает.

ся: коза съедает послед и одаривает нас отличным молоком.

Козлята, оставленные с матерью, через час уже чистые, сухие, хорошо промассажированные и веселые. Сами находят соски, спокойны и дружелюбны. За все это время ни один не погиб.

Если у козы на сосках появляются трещины, смазываю их самодельной мазью. Готовлю ее так: в равных частях беру сосновую и еловую смолу и внутренний жир. Топлю 40 минут в духовке или печке в эмалированном чугунке, процеживаю и разливаю в баночки. Приготовленной мазью лечу порезы и ранки не только у козы, но и у своих домашних.

По весне коза бывает беспокойна, ее мучает зуд, она линяет. Надо не полениться и тщательно вычесать старую шерсть.

Первые две недели мать и козлята содержатся у меня вместе. Потом козлят на ночь отделяю в соседние загончики. Козу [illegible]ю как обычно, утром и вечером. Утреннее молоко почти все мое. Козлят, если они худеют, подкармливаю кашей, сваренной на воде с добавлением небольшого количества молока. Через месяц-полтора полностью отучаю их от сосания. Козлятам, конечно, это не очень нравится, но ведь они уже самостоятельно едят траву, листья и сено... Пока неудач не было.

Коза - животное непривередливое, содержание ее недорогое, а подспорье в хозяйстве хорошее.

Л. ЗИНОВЬЕВА.

Москва, ул. Палехская, д. 15, кв. 174.

Инжир цветет не так, как все плодовые: весной на дереве сразу появляются плоды, которые собственно и являются цветами. Строго говоря, мы едим не плоды инжира, а его цветы, завернутые внутрь в мясистые, грушевидной формы соплодия.

Инжир размножается черенками, приживаемость которых достаточно высока. Однако надо соблюсти одно обязательное условие - удалить верхнюю ростовую почку на черенке. Дело в том, что в тепле ростовая почка быстро пробуждается, а корневая система к этому времени еще не успевает развиться, и черенок может засохнуть. Удалив верхнюю ростовую почку, мы тем самым предоставляем возможность развиться боковым почкам, которые пробуждаются позже, когда у черенка уже появятся корешки и начнут подавать наверх питательные вещества.

Немаловажное значение для укоренения черенков инжира имеет почва. Многолетние наблюдения показали, что черенки смоковницы быстро укореняются в почве, в которой преобладают песок с торфом и чернозем (50% чернозема и по 25% торфа и песка). Высаживать черенки надо на глубину 15 - 20 см.

Плоды инжира употребляют как в свежем, так и в переработанном виде: пастила, варенье, джемы, а также сушеными. Высушенные плоды отличаются высокой калорийностью, в них содержится до 70% сахаров.

Желающим мы можем выслать по предварительной заявке черенки комнатного инжира.

А. ДМИТРИЕВ.

354068, Сочи, ул. Пасечная, д. 43, кв. 301.

КАКИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПОСАДКИ?

Картофелеводы знают, что наиболее высокий урожай можно получить лишь от сортового семенного материала. Однако всякий ли сорт может дать высокий урожай клубней?

Сорта картофеля различают по срокам созревания, устойчивости к болезням, содержанию крахмала. В зависимости от этого требуются неодинаковые условия для роста и развития. Один и тот же сорт в одних обстоятельствах может быть урожайным, а в других малопродуктивным. Испытание нового сорта на огородных участках того или другого района, поселка или села в сравнении с лучшими местными сортами покажет его пригодность для данных условий. В настоящее время многие огородники и фермеры занимаются испытанием сортов у себя на участках, подбирая наиболее урожайные и ценные по вкусовым качествам сорта.

На каждом индивидуальном приусадебном участке желательно выращивать два сорта: один скороспелый (ранний или среднеранний), а другой среднеспелый или среднепоздний. Дело в том, что скороспелые сорта образуют клубни примерно через 55-65 дней после посадки. Кроме того, в одни годы более высокие урожаи дают среднеспелые или среднепоздние сорта, в другие, наоборот, скороспелые. Нередко складываются такие условия: весна и первая половина лета благоприятны для картофеля, вторая половина — крайне засушливая - неблагоприятна. Скороспелые сорта картофеля в этих условиях успевают сформировать довольно высокий урожай клубней, тогда как среднеспелые и среднепоздние сорта дают низкий урожай. В другие годы, когда засушливая, жаркая погода стоит вес[illegible] половине лета и, наоборот, благоприятная во вто[illegible]

Вопрос - ответ

Верно ли, что удаление цветков картофеля дает прибавку урожая?

М. МАХАНИК.

Свердловская область.

Да, верно. Только удалять лучше не цветки картофеля, а завязывающиеся бутоны с 2-3 маленькими ближайшими листочками. Этот прием особенно эффективен при высоком агрофоне.

Как лучше класть проросшую картофелину в лунку при посадке?

В. НУЯКШЕВ.

Калининградская область.

Правильно пророщенные картофелины округлой или овальной формы лучше класть в лунку ростками вниз. В этом случае куст образуется более разреженный, не скученный, лучше происходит столонообразование, больше завязывается клубней. Картофелины продолговатой формы располагают лежа.

Нелишне кратко напомнить о том, как проращивать посадочные клубни. Расстилают их слоем в 1-2 картофелины в светлом помещении, сначала держат 10-12 дней при температуре 18-20°, потом 2 недели при температуре 10-14°. Клубни периодически во избежание засыхания сбрызгивают водой. Для стимуляции ростовых процессов и получения более высокого урожая за сутки до посадки проводят обработку картофеля следующим раствором: 0,5 г медного купороса, 5 г марганцевокислого калия (марганцовка), 1 г борной кислоты на 1 л воды для 10 кг клубней. Чтобы раствор быстро не испарился, обработанные клубни накрывают на несколько часов. Эту обработку можно совместить с опрыскиванием раствором суперфосфата, калийной соли и аммиачной селитры (по 40 г на 10 л воды). Опудривание золой повышает вкусовые качества и крахмалистость картофеля.

Я в прошлом году посеяла декоративную фасоль и собрала неплохой урожай, но не знаю, съедобна ли она.

В. МАКАРОВА.

Астраханская область.

Нет, декоративная фасоль непригодна в пищу. В условиях Астраханской области возможно безрассадное выращивание пищевой фасоли.

Имею 25-летний опыт садовода-любителя и с пользой употребляю в качестве удобрения сельскохозяйственных культур травяные настои. Хотел бы уточнить, все ли сорные травы пригодны для приготовления такого настоя, как долго можно его хранить и целесообразно ли использовать остатки.

М. ЩЕРБАКОВ.

Москва.

В условиях острого дефицита минеральных удобрений, их дороговизны недостаток питательных веществ для культурных растений можно значительно восполнить за счет травяных настоев.

Для этого подходят практически все растения. Избегать надо особо ядовитых, таких, например, как белена, лютик и т. д. Не нужно использовать также те растения, которые уже имеют семена.

Для приготовления настоя из травы желательно как можно мельче ее измельчить без корней (для более полной вытяжки веществ из растений), заложить в бочку (примерно 1/3 объема), залить водой до краев и дать неделю настояться. После этого настоем, не разбавляя (при недостатке можно немного разбавить), поливают все культуры под корень в лунку или по бороздам. Очень хорошо реагируют на такую подкормку, например, земляника, огурцы. Полезна эта добавка будет и томатам, капусте, свекле и др. Травяным настоем можно поливать растения 1-3 раза в месяц.

Остатки травы используются в компост, для создания утепленных грядок.

В. СТЕПНОЙ,
агроном.

Каков порядок установки 27- и 50-литровых газовых баллонов в домиках на садовых участках?

А. ЕВТЮХОВ.

Коломна.

Вы имеете большой дом или маленький домик и хотите установить в нем газовую плиту с баллоном вместимостью 27 или 50 литров, но не знаете, как это сделать. Вам нужно обратиться в трест газового хозяйства по месту жительства, имея при себе поэтажный план дома и личное заявление на установку ГБУ (газобаллонная установка). После этого в ваш дом приедет специалист проверить то место, где вы хотите установить ГБУ, и даст согласие на установку. Затем - после всех этих операций - в том же тресте вы пройдете инструктаж по обращению с ГБУ, получите абонентскую книжку и адрес пункта, где вы будете заправлять газовые баллоны. Устанавливать ГБУ вам будут работники газового хозяйства, сами не пытайтесь, потому что это может привести к печальным последствиям. Устанавливать на одну газовую плиту можно не больше двух 50-литровых баллонов, и эксплуатировать вы их будете минимум 6 месяцев.

Приобрести эти баллоны можно в специальном магазине. Не забудьте купить к баллону редуктор. Если, например, у вас баллон на 50 литров, то и редуктор должен быть специально для 50-литрового баллона.

После всех этих сложных операций вы спокойно сможете пользоваться газовой плитой.

А. БОТУХОВ.

Целесообразно ли выращивать на садовом участке чернокорень и котовник? Как их использовать?

О.СМИРНОВА, Тюменская область,
А.КИРЮШКИНА, Челябинск, В.ХОБОТОВ,
Самарская область.

СКОРЦОНЕР

Безусловно, целесообразно, тем более что под эти культуры можно отвести совсем небольшую площадь. Так, под черный корень (ботаническое название скорцонер, он же козелец) достаточно 1 м² земли. Растение это двулетнее, образует розетку прикорневых листьев и стержневой корень темно-коричневой или черной окраски. Корнеплод хорошо зимует как в грунте, так и в хранилище. Перезимовавшие в грунте корнеплоды рано отрастают и успевают дать семена даже в Нечерноземной зоне уже в июле-августе. Это избавляет огородников от траты на их покупку. Достаточно оставить на семена 3-5 корнеплодов. Семена у скорцонера удлинённой формы, серые, хранятся 2 года.

Его используют при производстве высококачественного вермута. Листья и измельченные листья и соцветия применяются для отдушки чая, уксуса, приготовления соусов, салатов, ароматизации мясных и рыбных блюд.

В народной медицине настоями применяют

на – крайне засушливая - неблагоприятна. Скороспелые сорта картофеля в этих условиях успевают сформировать довольно высокий урожай клубней, тогда как среднеспелые и среднепоздние сорта дают низкий урожай. В другие годы, когда засушливая, неблагоприятная погода стоит весной и в первой половине лета и, наоборот, благоприятная – во второй половине лета, ранние и среднеранние сорта оказываются менее урожайными, чем среднеспелые и среднепоздние.

Вот почему очень важно выращивать не менее двух сортов картофеля разных сроков созревания. Одну половину картофельного участка можно засаживать ранним или среднеранним сортом, а другую - среднеспелым, среднепоздним.

В Нечерноземной зоне лучшие сорта для получения раннего картофеля в летние сроки: Брянский ранний, Весна, Вятка, Детскосельский, Жуковский ранний, Изора, Искра, Лукьяновский, Любимец, Невский, Приекульский ранний, Резерв, Удача, Синеглазка, Энергия Эффект, для зимнего потребления: Адретта, Бронницкий, Гатчинский, Голубизна, Истринский, Лорх, Луговской, Огонек, Раменский, Сотка, Темп. В Центрально-Черноземном, Волжском и Северо-Кавказском регионах для получения раннего картофеля возделывают следующие сорта: Волжанин, Воротынский ранний, Жуковский ранний, Невский, Ресурс, Пензенская скороспелка, Приекульский ранний, Удача, Ульяновский; для зимнего потребления лучшие сорта: Гатчинский, Бронницкий, Лорх, Темп, Луговской. На Урале, в районах Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока из раннеспелых среднеранних для раннего картофеля лучшие сорта: Весна, Новосибирский, Ермак улучшенный, Искра, Колпашевский, Невский, Седов, Полет, Тулунский, Уральский, Пионер; для зимнего потребления Адретта, Лорх, Филатовский, Ермак.

Из зарубежных сортов картофеля – голландские Адретты, в ряде областей возделывают сорта преимущественно голландской селекции. Лучшие результаты обеспечивают такие сорта, как Эскорт,

(Окончание на стр. 5).

Целесообразно ли выращивать на садовом участке чернокорень и котовник? Как их использовать?

О.СМИРНОВА, Тюменская область, А.КИРЮШКИНА, Челябинск, В.ХОБОТОВ, Самарская область.

СКОРЦОНЕР

Безусловно, целесообразно, тем более что под эти культуры можно отвести совсем небольшую площадь. Так, под черный корень (ботаническое название скорцонер, он же козелец, сладкий корень, черная морковка) можно отвести один рядок на метровой грядке, где у вас посажена морковь. Если понравится, в следующем году площадь можно увеличить.

Этот корнеплод считается деликатесным овощем с большим потенциалом целебных свойств. Его еще величают зимней спаржей. Любители-овощеводы нередко бывают озадачены некоторыми противоречиями публикаций об этом растении. Иногда его называют скорцонера, в одних публикациях корень клубневидный, в других - корнеплод. Подчас смущает огородников то, что о нем пишут как о многолетней траве или полукустарнике. Все это верно, так как скорцонер (так мы будем его называть) занимает промежуточное положение и по своей морфологии может быть условно причислен к тому или иному типу.

В Европе и Азии насчитывается 170 видов скорцонера, из них около 60 произрастает в странах СНГ. Культивируется из-за съедобных корней скорцонер испанский, о котором сегодня и пойдет речь. В некоторых публикациях этот овощ называют лекарством богов, его целебные свойства сравнивают с женьшенем.

Корнеплод скорцонера содержит огромное количество разнообразных питательных веществ. Воды в нем немного. Осенью я забыл заложить несколько корешков скорцонера в погреб, вскоре ударили морозы до 20^0. Как-то приезжаю на дачу, в помещении -8^0, оставленные морковка и картофель задубели, даже головка лука обмерзла, а корешки скорцонера как только что с грядки.

Скорцонер отличается высоким содержанием инулина, аспарагина и левулина, содержит витамины А, В1, В2, С, минеральные соли калия, магния, фосфора, дубильные и другие ценные для человека вещества. Благодаря наличию инулина - единственного природного полимера, состоящего почти целиком из фруктозы, оказывает благотворное действие при диабете.

В пищу употребляют мясистый, богатый млечным соком корнеплод, диаметр которого достигает 2 - 4, длина 16 - 40 см. Скорцонер едят в салатах, тушат, варят из него суп, добавляют как приправу в супы, борщи в свежем и сушеном виде. Хранится корнеплод так же, как и морковь.

В культуре скорцонер разводится как 2-летнее растение. В первый год образуется розетка листьев и стержневой корнеплод белой или черной окраски. Корнеплод хорошо зимует как в грунте, так и в хранилище. Перезимовавшие в грунте корнеплоды рано отрастают и успевают дать семена даже в Нечерноземной зоне уже в июле-августе. Это избавляет огородников от траты на их покупку. Достаточно оставить на семена 3-5 корнеплодов. Семена у скорцонера удлинённой формы, серые, хранятся 2 года.

Агротехника его сходна с агротехникой моркови. Сеют в ранние сроки, глубина заделки семян 1,5-2,0 см, междурядья 15-20 см, расстояние между растениями после первой прорывки 5-6, после второй (в начале июня) - 10-15 см. Загущенные посевы дают мелкие корнеплоды, которые неудобно чистить. Убирают через 100 - 120 дней после появления всходов, одновременно или несколько позже моркови. В отличие от других овощей (свекла, репа, редька), цветуха не ухудшает качество корнеплодов. Скорцонер можно сеять и под зиму летом. Он хорошо перезимовывает и весной быстро достигает наибольшей массы.

Любит почву, богатую органикой и имеющую глубокий пахотный слой. На твердых глинистых почвах корнеплод ветвится, обрастает мелкими корешками. Свежий навоз, как и под все корнеплоды, вносить не рекомендуется. Распространены сорта Обыкновенный великан, Вулкан, Однолетний исполинский.

НЕКОТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ СКОРЦОНЕРА

Салат: очищенный корнеплод трут на терке, заправляют майонезом, соком лимона, зеленью петрушки.

Тушеный скорцонер: очищают, выдерживают немного в воде, варят в подсоленной воде до готовности. Для сохранения белой окраски мякоть слегка подкисляют, используя лимонную кислоту или уксус. Отваренные корнеплоды поджаривают с маслом и сухарями.

Суп: очищенные и нарезанные на кусочки корнеплоды варят, затем протирают через сито и опускают в отвар. Добавляют зелень петрушки, желток яйца, заправляют маслом, при подаче на стол - сметаной.

Скорцонер должен получить широкое признание у нас в стране, как он получил известность в странах Западной Европы и Азии.

КОТОВНИК

Существует несколько видов котовника, но наибольшее распространение получил котовник кошачий (он же котовник лимонный, шандра душистая, болячья трава, кошачья мята). В нашей стране возделывается сравнительно недавно. Большую популярность имеет в странах Западной Европы и США. Возделывается не только на грядках огородников-любителей, но и на больших площадях как сырье для эфиромасличного производства.

Котовник лимонный отличается сочетанием ароматов герани, розы и лимона. Больше всего в соцветиях (до 0,4%), листьях (до 0,25%), в стеблях только до 0,03%.

Его используют при производстве высококачественного вермута. Свежие и высушенные листья и соцветия применяются для отдушки чая, уксуса, приготовления соусов, салатов, ароматизации мясных и рыбных блюд.

В народной медицине котовник применяют в виде настоев как успокаивающее средство, при головных болях, болезнях печени, желтухе, одышке, малокровии, для улучшения аппетита. Пчеловоды ценят котовник как хороший медонос.

Котовник - многолетнее травянистое растение до 1 м высотой. Благодаря опушению листья бархатистые с серовато-зеленым оттенком. Цветки белые, иногда с бледно-розовым оттенком. Плод - орешек бурого цвета до 1,5 мм длиной. Всхожесть семян низкая, даже в первый год только 20-30%.

Растение нетребовательно к почвам, но влаго- и светолюбиво, достаточно морозоустойчиво. Хорошо зимует в средней полосе России. В середине апреля уже отрастает.

Размножается семенами через рассаду или прямо в грунт, а также делением куста. Бороздки делают 1,0 - 1,5 см на расстоянии 45 - 60 см друг от друга. В рядке семена раскладывают либо делают сплошной посев. Всходы мелкие, появляются на 10 - 12-й день. При появлении первой пары настоящих листочков проводят прореживание, оставляя по одному растению на расстоянии 10 - 15 см, после второго прореживания - на 25 - 30 см. Уход обычный. Подкормки проводят после сбора урожая, начиная со второго года - ранней весной. Подкармливать можно аммиачной селитрой и суперфосфатом (по 10 г/м^2).

Используют свежие листья во все сроки вегетации. Полную же уборку для сушки проводят на второй год в начальный период цветения, срезая растение на высоте 10 см от почвы. Раскладывают и подвешивают пучками в тени для сушки на проветриваемых чердаках. Листья от высушенных растений отделяются легко. Крупные стебли после снятия листьев можно выбросить.

Для получения семян наиболее мощные растения с приятным запахом оставляют, не убирают с них зеленую массу, на бедных почвах в период бутонизации подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Когда семена приобретут темно-бурый цвет, кусты обрезают, связывают в пучки, дозаривают 5-10 дней под навесом. После подсыхания семена легко вымолачиваются руками над расстеленной газетой, полиэтиленом и т.п.

В.ЛОБУСОВ, агроном.

ЗАМОРОЗКИ? ВОЗМОЖНЫ...

В минувшем году майские заморозки в Подмосковье нанесли ощутимый вред овощеводам и садоводам. Причем нагрянули они уже тогда, когда, казалось бы, опасная пора прошла. Заморозки доходили до 7°. Такой силы похолодание случается не каждый год, но его вероятность велика и к нему надо быть готовыми, не обольщаться теплыми деньками.

К сожалению, ни наука, ни практика пока не могут с большой долей достоверности предсказать день резкого снижения температуры до минусовых показателей. К этому явлению природы надо быть готовыми каждую весну.

Обычно возвращение холодов связывают с периодом цветения черемухи. По многолетним наблюдениям, в Подмосковье в среднем это бывает 18 мая, интервал раннего и позднего цветения 4 мая - 4 июня. Обычно в это время зацветают яблони, груши, черная смородина, высаживается под пленку рассада томатов, огурцов, у некоторых огородников появляются всходы картофеля. И конечно, обидно, когда грянет заморозок. Спастись от него невозможно, но уменьшить пагубное воздействие холода можно с помощью дымления, дождевания, дополнительного полива, укрывания растений соломой, сеном, газетами и даже простынями, а также пленкой, матами, землей.

Если вы находитесь на даче, заморозок можно предугадать накануне. Обычно он приходит в указанный промежуток времени при новой луне. Вечером температура резко снижается, небо очищается, звезды как-то по-особому выделяются на темном фоне, поблескивают. В эту ночь будьте внимательны, не поленитесь взглянуть на термометр часа в 2-3 ночи.

На случай заморозка заготовьте кучу сухой травы, листьев, другого материала, который, будучи подожженным, даст обильный дым. Кучи надо расположить так, чтобы дым стелился в сторону защищаемых растений. Дымить начинают перед рассветом и продолжают часов до 7 утра. Если сжигаемая масса очень сухая, сбрызните ее водой. На участке в 6 соток эффект можно получить, имея хотя бы 5-6 обильно дымящихся куч. Этот способ борьбы с заморозком более подходит для предохранения деревьев, особенно высоких.

Смягчает повреждения от заморозков предварительный полив (с вечера) растений под корень.

Хороший эффект предохранения от заморозков низких растений дает притрушивание их соломой, сеном, укрытие газетами или другими листами бумаги. С помощью этого же приема (а также с помощью простыней, мешковины) можно предотвратить повреждение морозом цветков или уже завязавшихся ягод черной смородины.

В пленочных одинарных укрытиях сохраняются растения при заморозке в 1-2°, при большем необходимы дополнительные укрытия (пленкой, бумагой, матами и т. п.). Некоторые овощеводы практикуют в таких ситуациях зажигание под пленкой керосиновых горелок, обеспечив пожарную безопасность.

При наличии системы водопровода при заморозке в 1-2° практикуют разбрызгивание воды на защищаемые растения, создание на период падения температуры до минимума водяного облака.

Весной довольно часто поражается заморозком рано взошедший картофель, особенно в низких местах. При угрозе заморозка его кустики аккуратно полностью засыпают землей, по потеплении почву можно не отгребать, ростки снова пробьются.

Некоторые овощные культуры, пораженные морозом в мае, можно еще пересеять. Для этого надо иметь страховой запас семян (кабачки, патиссоны, тыква, огурцы) или их рассаду. Не торопитесь вырывать подмороженные томаты, они могут дать пасынки, на которых успеет созреть урожай даже в средней зоне России, хотя и в меньшем объеме.

После мороза постарайтесь полить растения теплой водой, подкормите их раствором коровяка, птичьего помета, настоем трав или комплексным минеральным удобрением. В общем, заботливо ухаживайте за растениями (рыхление, мульчирование, борьба с сорняками), они же переболели.

Огородника может подстеречь неудача (невсхожесть семян), когда он с нетерпением ждет появления всходов, тем более что сейчас нередко семена попадают в продажу без гарантийной всхожести. Морковь, свеклу, некоторые виды капусты, другие культуры даже в средней полосе России можно высевать и в начале июня. Только сорта надо подбирать в таких случаях более скороспелые.

В. ЛОБУСОВ, агроном.

ЧУДО-ОБЛЕПИХА ПАНТЕЛЕЕВСКАЯ

Уже много лет я увлекаюсь выращиванием облепихи сорта Пантелеевская. Мне она нравится высокой урожайностью, скороплодностью, удобством сбора ягод. Уже в пятилетнем возрасте она одаривает меня ведром золотистых крупных ягод. Благодаря удлиненной плодоножке и легкости отрыва плодов она не течет. В ягодах повышенное содержание сахара и масла, высокий выход сока. Домашнее вино я готовлю без добавления сахара.

Собирать такую ягоду - истинное наслаждение. Порой собираешь почти весь день (у меня много деревьев), под вечер оберешь последнюю, а на тебя смотрит другая еще краше, просит: "Возьми меня, я слаще". Так до поздней ночи и не оторвешься.

В некоторых публикациях утверждается, что облепиха - осенняя культура и высаживать ее надо осенью. По собственному опыту я ответственно заявляю - облепиха лучше приживается при посадке весной. При осенней посадке ей недостает для укоренения теплого времени. Весной облепиху сажают с заглублением на 10 - 15 см, чтобы из прикопанных почек отрос дополнительный ярус корней, и тогда растение прекрасно развивается уже в год посадки. При осенней посадке заглубленные почки погибают, и весной саженец (если и приживается) растет уже только за счет оставшихся корней. Поэтому лучший срок рассылки черенков - поздняя осень и ранняя зима. При весенней пересылке черенки в дороге могут прорасти. Если же вы получили саженец осенью, то его надо посадить, как обычно, но около стволика оставить воронкообразное углубление, чтобы нижние почки были открыты. Весной, когда они начнут набухать, их надо присыпать землей. Из присыпанных почек вскоре появятся корешки. Такой саженец надо весной обрезать, оставив 5 - 6 почек.

Из-за высокого расположения корней прикорневую почву лучше не перекапывать, даже мотыжить надо мелко. Сорняки удаляют вручную, особенно такой, как пырей. Надо отметить, что в природе облепиха выбирает сырые места, не боится затопления талыми весенними водами, но не переносит затопления стоячими водами. Глинистые тяжелые почвы для облепихи (впрочем, как и для большинства культур) надо улучшить с помощью перепревшего навоза, песка или мелкого гравия.

На 5 - 7 женских растений я высаживаю 1 мужское. Ягоды появляются на пятилетних растениях, так как мужские зацветают лишь на 5-й год (женские раньше). Нетерпеливым садоводам, у которых начнет цвести женское дерево, можно провести искусственное опыление сорванной у соседа или знакомого садовода ветвью с мужского дерева. Сортность сохраняет только женское дерево, поэтому смешения сортов можно не бояться.

Отличить женские деревья от мужских можно только в 3 - 5-летнем возрасте. В это время у мужских особей почки в несколько раз больше, чем у женских. Обильные весенние дожди не помеха для облепихи. Кроме того, ее цветы переносят заморозки до 8°.

Особенность сорта Пантелеевская в том, что высота деревьев всего лишь 1,5 - 2 м. Всю ягоду можно собрать с земли. Этот сорт дает и мало поросли.

Тем, кто заинтересуется Пантелеевской, могу по предварительной заявке выслать саженцы.

В. КУНИЦЫН.

442401, Пензенская область, п. Золотаревка, ул. Кирпичная, 28.

(Окончание. Начало на 4- стр.).

Эмпайр, Фреско, Диамант, Кардинал, Романо.

Ниже дана краткая характеристика менее известных огородникам перспективных сортов картофеля.

БРЯНСКИЙ РАННИЙ. Сорт сверхранний, столового назначения, урожайный. Клубни округло-овальные, крупные, розовые, мякоть белая, глазки поверхностные. Высокоустойчив к парше, устойчив к раку, картофельной нематоде и ризоктонии. Пригоден для разных типов почв.

УДАЧА. Сорт раннеспелый, столового назначения, для летнего и зимнего потребления, высокоурожайный. Клубни овальные, белые, крупные, кожура слабосетчатая, мякоть белая, глазки мелкие. Устойчив к фитофторозу по ботве и клубням, мокрым гнилям, тяжелым вирусным болезням. Имеет полевую устойчивость ко всем видам болезней клубней. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Относительно устойчив к жаре и засухе.

РЕСУРС. Сорт среднеспелый, столового назначения, высокоурожайный. Клубни овальные, белые, кожура гладкая, мякоть белая, глазки мелкие, многочисленные. Ростки красно-фиолетовые. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Устойчив к раку, к комплексу вирусных болезней, бактериозам, по клубням среднеустойчив к фитофторозу. Клубни высокоустойчивы к механическим повреждениям.

ГОЛУБИЗНА. Сорт среднеспелый, столового назначения, урожайный. Клубни округлые, белые, кожура сетчатая, мякоть белая, глазки мелкие. Крахмалистость высокая. Вкусовые качества высокие. Сорт устойчив к раку, кольцевой и мокрым гнилям. Относительно устойчив к мозаичным вирусам картофеля. Среднеустойчив к фитофторозу ботвы и клубней. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Пригоден для переработки на крахмал, сухое пюре и гранулят.

прикопанных почек отрос дополнительный ярус корней, и тогда растение прекрасно развивается уже в год посадки. При осенней посадке заглубленные почки погибают, и весной саженец (если и приживается) растет уже только за счет оставшихся корней. Поэтому лучший срок рассылки черенков - поздняя осень и ранняя зима. При весенней пересылке черенки в дороге могут прорасти. Если же вы получили саженец осенью, то его надо посадить, как обычно, но около стволика оставить воронкообразное углубление, чтобы нижние почки были открыты. Весной, когда они начнут набухать, их надо присыпать землей. Из присыпанных почек вскоре появятся корешки. Такой

смешения сортов можно не бояться.

Отличить женские деревья от мужских можно только в 3 - 5-летнем возрасте. В это время у мужских особей почки в несколько раз больше, чем у женских. Обильные весенние дожди не помеха для облепихи. Кроме того, ее цветы переносят заморозки до 8°.

Особенность сорта Пантелеевская в том, что высота деревьев всего лишь 1,5 - 2 м. Всю ягоду можно собрать с земли. Этот сорт дает и мало поросли.

Тем, кто заинтересуется Пантелеевской, могу по предварительной заявке выслать саженцы.

В. КУНИЦЫН.

442401, Пензенская область, п. Золотаревка, ул. Кирпичная, 28.

ЧЕРЕМША

Под этим названием, которое довольно часто мелькает на страницах художественной и научно-популярной литературы, скрываются два близкородственных вида лука: лук медвежий и лук победный. С потребительской точки зрения разницы между ними практически нет, а в природе они распространены в разных ареалах. Последний вид в пищевых целях использовался еще египтянами, но огородников Нечерноземной зоны должен больше заинтересовать первый вид, растения которого способны произрастать при сильном затенении, на кислых, сильно заболоченных участках, то есть там, где в основном и расположены участки садовых кооперативов, особенно в пригородных зонах крупных городов. До сих пор многие владельцы участков ищут культуры, выдерживающие такие условия и дающие высоковитаминную продукцию самой ранней весной сразу после схода снега, а позднее - и сырье для закладки на длительное хранение. Решить эту проблему как раз и поможет черемша.

Лук медвежий (черемша) - многолетнее растение высотой 10-50 см. Луковица удлиненная, толщиной около 1 см. Стебель трехгранный, листьев два, короче стебля, несущего генеративный побег с ланцетной или продолговатой острой пластинкой, вдвое превышающего по длине пластинку (легко спутать с ландышем). Соцветие - зонтик полушаровидный, немногоцветковый, 9-12 см длиной, листочки околоцветника белые, очень красивые, с приятным запахом. Цветет в конце мая - первой половине июня. Отличный медонос. Плод - трехгранная коробочка, семена черные (очень похожи на семена лука-порея).

Ростки черемши появляются сразу после схода снега, от заморозков могут пожелтеть кончики листьев, но она продолжает расти. В июле, после плодоношения, она исчезает, и на ее месте, как правило, появляется сныть обыкновенная, наиболее частый сосед в биоценозе. Первый сбор начинают после схода снега, последними собирают цветочные стрелки, вплоть до завязывания семян, причем стрелки по вкусу превосходят листья и отлично маринуются.

Все ткани растения обладают сильным чесночным запахом благодаря содержанию гликозида аллилина и эфирных масел. В растениях много аскорбиновой кислоты (в листьях до 0,73, в луковицах - до 0,10%).

Используют в пищу все части растения в свежем виде, а также засаливают, маринуют, квасят для хранения. Черемша повышает аппетит, увеличивает секрецию пищеварительных желез, усиливает моторную функцию кишечника. Кроме того, растение обладает бактерицидным, фунгицидным и противоцинготным действием.

Черемшу можно есть сырую, просто с хлебом или бутербродом. Вкусен салат из нее со сметаной, майонезом или растительным маслом. Маринованная черемша вместе с цветочными стрелками и нераспустившимися бутонами цветков - очень пикантная и вкусная приправа для мясных и рыбных блюд. Можно мариновать и отдельно цветущие бутоны (стрелки).

Корейцы предпочитают черемшу, слегка сваренную в подсоленной воде. Ее заправляют подсолнечным маслом, сворачивают трубочкой и едят с картофелем.

Растение хорошо сохнет на белой бумаге или чистой ткани. Легко после этого перетирается в порошок, который используется как пряная приправа. Как и чеснок, черемша широко применяется при атеросклерозе. Считается, что она выгоняет из организма шлаки.

Вид содержит эфирное масло урзулин, используемое в медицине для лечения гнойных ран, трофических язв, пролежей и как средство, регулирующее деятельность желудка. На Северном Кавказе этот лук - народное средство при острых кишечных заболеваниях.

Целебную силу черемши инстинктивно чувствуют и лесные звери. Лесным луком лечатся медведи (возможно, отсюда и пошло название "медвежий лук"), волки и другие животные. Содержание в черемше важней для организма витаминов и фитонцидов ставит ее в ряд лучших пищевых и целебных средств природы. В настоящее время медвежий лук занесен в Красную книгу и черемша отнесена к категориям сокращающихся видов, то есть единственный путь ее сохранения - введение в культуру, и в первую очередь для огородников Нечерноземной зоны РФ.

Такие попытки предпринимаются, и первые опыты показали, что ее лучше размножать луковичками, но достать их довольно сложно, есть трудности и при пересылке почтой, поэтому приходится в основном полагаться на семенное размножение. Растения, выращиваемые из семян, первый год растут очень медленно и в это время их лучше держать в затененных, хорошо поливаемых рассадниках, на 2-3-й год их пересаживают на постоянное место по схеме 20х40-50 см. При вегетативном размножении луковицы сразу высаживают на постоянное место и засыпают сверху почвой на 2-3 см, не забывая усиленно поливать. В этом случае товарный лук будет уже через 2 года. Почвы должны быть слабокислыми или нейтральными, средними или тяжелыми по механическому составу. Для семян обязательна стратификация, для чего их смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 выдерживают в холодильнике около месяца при температуре около 0°. Если время весенних работ еще не наступило, семян с песком нужно подсушить до состояния сыпучести. Можно также высевать семена в ящики с почвой осенью (в октябре) и оставлять их зимовать под снегом.

Из апробированных способов приготовления для длительного хранения рекомендуется следующий. Листья, стрелки и т. д. тщательно промывают водой. Массу плотно укладывают в прошпаренные банки и заливают кипящим маринадом. Литровые банки стерилизуют 5 минут, затем закатывают. Маринад готовят по следующему рецепту: в литре воды растворяют 50 г поваренной соли, 50 г сахара, добавляют различные специи (гвоздику, корицу) по вкусу, кипятят 2 минуты, после чего снимают с огня, добавляют 100 г 9-проц. столового уксуса. Неплохо в банки со стрелками добавить небольшое количество пряной зелени. Хранить в прохладном месте.

Семена и в ограниченном количестве луковицы этого вида лука можно приобрести в Москве в магазине "Фиалка" на улице Палиха или в фирме "Российские семена" по адресу: Селезневская ул., 11 а, дирекция овощных культур.

В. КАТКОВ,
В. ПОПОВ,
кандидаты сельскохозяйственных наук.

белые, кожура сетчатая, мякоть белая, глазки мелкие. Крахмалистость высокая. Вкусовые качества высокие. Сорт устойчив к раку, кольцевой и мокрым гнилям. Относительно устойчив к мозаичным вирусам картофеля. Среднеустойчив к фитофторозу ботвы и клубней. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Пригоден для переработки на крахмал, сухое пюре и гранулят.

ЭФФЕКТ. Сорт среднеранний, универсального назначения, урожайный. Клубни овальные, белые, мякоть белая, слаботемнеющая при резке. Глазки мелкие. Ростки красно-фиолетовые. Крахмалистость высокая. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Высокоустойчив к вирусным болезням. Устойчив к раку. Фитофторозом, черной ножкой, ризоктонией поражается слабо, паршой - в средней степени. Пригоден для приготовления чипсов, картофеля-фри и сухого пюре.

ЭСКОРТ. Среднераннеспелый высокоурожайный сорт. Клубни округлые (овальные) с поверхностными глазками, мякоть светло-желтая, кожура гладкая, светлая. Ботва развивается довольно быстро. Куст хорошо облиственный, прочный. Очень мало поражается вирусными болезнями. Обладает хорошей сопротивляемостью к фитофторозу как ботвы, так и клубней. Имеет хорошие вкусовые качества, также пригоден для переработки в картофель - фри и пюре.

Учитывая недостаток посадочного чистосортного материала картофеля у огородников, Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства (Люберецкий район, п/о.Коренево) производит продажу лучших сортов семенного картофеля.

Приобретенный посадочный материал рекомендуем прорастить или прогреть на солнце, что позволит получить более ранние всходы и высокий урожай.

Б.ПИСАРЕВ,
доктор сельскохозяйственных наук.

6 соток

ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ДАЧНИКОВ:

- мотокультиватор "КРОТ" с навесным оборудованием;
- инкубаторы;
- электросепараторы и маслобойки;
- электропрялки;
- аппараты для стрижки овец.

Телефоны в Москве: 270-15-38.
165-34-90
(ст.м."Первомайская")
264-95-93
(ст.м."Красносельская")
976-42-39
(ст.м."Дмитровская")

Реализуем "ДЕЦИС" фирмы "Руссель-Уклаф" (Франция)

Средство с мировой репутацией для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур.

Продажа со склада в Москве по ценам завода-изготовителя.

Тел./факс 591-93-47

Продам котлы АОТГ-23,2 с автоматикой на газе и твердом

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПИОНОВ

Трудно встретить в Подмосковье приусадебный участок, на котором не было бы пионов. Как многолетники пионы не имеют себе равных.

Пионы - прекрасный материал для срезки, эти цветы долго держатся в воде. В культуре встречаются следующие виды пионов: **пион китайский** с белыми, розово-белыми, лилово-розовыми и темно-красными махровыми цветами. **Пион обыкновенный** (officinalis) - один из наиболее долговечных видов с красными и пурпурными махровыми цветами. На каждом стебле у него бывает по одному бутону, тогда как у китайского пиона на стебле их несколько. **Пион тонколистный** с перистыми декоративными листьями. Зацветает очень рано. Цветы немахровые и махровые ярко-малиновой окраски. **Пион лютеа** - ярко-желтой окраски и с запахом лилии. **Пион древовидный** в виде полукустарника, с душистыми цветами. Культивируются и другие виды пионов.

Пион лучше высаживать на открытых, солнечных, хорошо прогреваемых местах, защищенных со стороны господствующих ветров.

Размножают пионы делением старых кустов. Растения могут долго (до 20 лет и более) оставаться без пересадки, разрастаясь в большие кусты, но для этого нужны соответствующие предпосадочная обработка почвы и уход.

На следующий год после посадки кусты пиона обычно плохо развиваются и не цветут. Цветение начинается на второй-третий год и с каждым годом становится все более обильным. Поэтому растения, предназначенные для цветения, не надо часто пересаживать. Но при выращивании посадочного материала, наоборот, не надо долго держать кусты на одном месте. Их выкапывают через 4 - 5 лет, так как молодые растения делятся лучше.

Кусты пиона сажают в ямы размером не менее 50 - 60 см в глубину и в диаметре. Дно ямы рыхлят на глубину лопаты. Яму на 1/2 - 2/3 заполняют смесью хорошо разложившегося перегноя, верхнего слоя почвы и минеральных удобрений. Ориентировочная доза удобрений на одну яму: перегноя 10 кг, суперфосфата гранулированного 60 - 100 г хлористого калия 40 - 60 г.

Верхнюю треть или половину ямы, где будут размещаться корни, засыпают смесью без минеральных удобрений. Посадочные ямы следует делать заранее, чтобы земля успела осеть. Лучшие сроки посадки пионов - 15 - 20 августа. Растения должны успеть укорениться до наступления холодов.

При выкапывании кустов для их деления стебли надо обрезать на высоту 10 - 15 см. Куст



сначала обкапывают, затем приподнимают с двух сторон вилами или лопатами, затем смывают с него землю водой. Надо стараться разъединить части куста и как можно меньше резать его. При делении крупных кустов применяют металлические или деревянные колышки, которые вбивают в куст. Мелкие части отделяют острым ножом. Не надо делить кусты очень крупно: у таких деленок в первый год плохо образуются корни.

Мелкоделенные кусты сначала развиваются медленно, зато позже образуют хорошие кусты со здоровой корневой системой.

Стандартная деленка должна иметь 3 - 5 почек и 2 - 3 корневых клубня. Все старые клубни, поврежденные части надо удалить, срезы присыпать толченым древесным углем. Очень важно сохранить корни пионов влажными до посадки, поэтому их сразу же после выкапывания надо прикопать или накрыть влажной рогожей или мешковиной. Очень большое значение имеет глубина посадки. При слишком глубокой посадке растения не цветут, при мелкой - почки высыхают или вымерзают. Глубина посадки должна быть такой, чтобы над верхней почкой был слой земли 4 - 5 см на тяжелых почвах и 5 - 6 см на легких. После посадки кусты поливают и мульчируют торфом или перегноем. Через 5 - 7 дней полив повторяют. Если растения посажены в хорошо удобренную почву, то их в первые два - три года можно не удобрять.

Многие любители-цветоводы жалуются, что старые кусты пионов перестали у них цвести. Это происходит от недостатка питания. Четырех-, пятилетние кусты надо ежегодно удобрять весной хорошо разложившимся перегноем, суперфосфатом и хлористым калием. Ориентировочно под один куст следует внести 1 ведро перегноя, 50 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Вместо внесения перегноя можно полить кусты сильно разведенным (1:20) коровяком.

В период бутонизации, цветения и формирования почек возобновления (июль) растение надо поливать обильно (при сухой погоде). В начале сентября полив прекращают.

Для увеличения размера цветков у махровых сортов рекомендуется удалять боковые бутоны, когда они достигнут размера горошины.

СОРТА ПИОНОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ НА УЧАСТКЕ.

Пионы с белыми махровыми цветами: Фестива Максима, Дюшес де Немур, Айсберг, Галина Уланова.

Цветы розовые и с оттенком: Сара Бернар, М-с Ф. Д. Рузвельт, Юбилейный, Улыбка, Памяти Гагарина.

Цветы красные: Франсуа Ортега, Маршал Мак Магон, Крейсер Аврора, Аркадий Гайдар, Победа.

СУХОЦВЕТЫ

Цветы - бессмертники

Сейчас многие цветы очень дороги, надо самим позаботиться о выращивании

туральный вид. Для этого срезанные цветы связывают в букеты и вешают го-

линового, желтого, белого, розового. Растение очень неприхотливое, растет на любой почве. Цветет с июля до морозов.

Гомфрена - очень эффектное [illegible] растение с малиновыми [illegible] зовыми или оранжевыми цветами [illegible]

Продам котлы АОТГ-23,2 с автоматикой на газе и твердом топливе для дач и садовых домиков.

Тел.307-29-22

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО!

Утепленные щитовые дома 3мх6м и 6мх6м с доставкой на участок.

Тел.: 120-02-42

Наши клиенты нам доверяют.

АО "Лесоснабжение"

Реализует пиломатериалы хвойных пород:

- доска обрезная;
- доска необрезная;
- доска половая (шпунт);
- [illegible] брус 150х150

[illegible] в Москве.

[illegible] 20 м.куб. - доставка.

дует делать заранее, чтобы

СУХОЦВЕТЫ

Цветы - бессмертники

Сейчас многие цветы очень дороги, надо самим позаботиться о выращивании таких растений, которыми вы смогли бы украсить свой дом и в зимнее время.

Я говорю о сухоцветах, так незаслуженно нами забытых. А ведь составленный со вкусом и любовью букет из этих цветов, украшенный нежными колосками засушенных декоративных трав, имеет изящный вид и ничуть не уступает пышным, дорогостоящим, но быстро увядающим красавцам. К лучшим сухоцветам относятся гелихризум, акроклинум, гомфрена, роданте, статиус, гелиптерум.

Гелихризум, гелиптерум, роданте носят общее название иммортели.

Бессмертники, если их правильно засушить, долгое время сохраняют почти натуральный вид. Для этого срезанные цветы связывают в букеты и вешают головками вниз где-либо в сухом, темном помещении На солнце их сушить нельзя. Через 2-3 недели цветы высыхают и остаются такими же, как после срезки. У гелихризума лучше срезать и высушивать только одни полураспустившиеся головки. Из высохших цветов делают букеты.

Акроклинум. Растение высотой 30-40 см. Каждый стебель несет полумахровый цветок, ярко-розовый или белый с желтой серединкой.

Гелихризум, бессмертник. Растение образует высокий стебель с разветвлениями и большим количеством шарообразных махровых цветов с соломистыми лепестками разного цвета: красного, малинового, желтого, белого, розового. Растение очень неприхотливое, растет на любой почве. Цветет с июля до морозов.

Гомфрена - очень эффектное и привлекательное растение с малиновыми, розовыми или оранжевыми цветами, собранными в колосок наподобие цветка клевера.

Роданте цветет колокольчикообразными полумахровыми розовыми, белыми, малиновыми, темно-красными цветами. Требует песчаной сухой почвы. Для букетов надо срезать не совсем распустившиеся цветы.

Статиус образует прикорневую розетку из разрезанных листьев. Из центра ее выходит несколько четырехгранных стеблей, несущих соцветия из колокольчиковидных цветов розовой, ярко-синей, желтой или белой окраски. Высота растений около 30 см. Цветет с июля до заморозков. Семена сеют в конце марта - начале апреля.

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ



Метельчатая гортензия - красивый зимующий кустарник, достигающий двухметровой высоты.

Крупные, до 30 см соцветия пирамидальной формы обильно покрывают кустарник. Цветы сначала зеленоватые, затем розовые, слегка краснеющие. Цветет гортензия с июля до осени. Высаживают ее в мае в посадочные ямы 70х70 см, глубина 50 см. Яму заполняют суглинистой землей в смеси с торфяной.

Хорошее цветение можно получить только при правильной обрезке растений. Обрезка должна производиться на 2-3 глазка. Слабые побеги, мешающие друг другу, полностью удаляются.

Ежегодный уход за гортензией заключается в обрезке, поливе, особенно в сухую погоду, рыхлении почвы, пропалывании и подкормке.

Перед поливом производят рыхление почвы. Должна быть полита площадь под кустом в диаметре 1,5 м.

Гортензия - незаменимый материал для сухих букетов, цветки ее в букетах не осыпаются и почти не теряют окраски. Для сухих букетов берут начинающие розоветь соцветия. Срезанные соцветия подвешивают в комнате, в тенистом месте, вниз "головой". Недели через две они подсохнут, и их можно поместить в вазы без воды.



Обрезка гортензии.

Материалы рубрики "Клумба" подготовила М. АССАНОВА, агроном.

САЛАТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Салаты хороши и как закуски и как гарниры, их можно подавать на завтрак, на обед, на ужин.

Прежде чем очищать овощи, тщательно вымойте их под струей воды. Морковь, свеклу, редис хорошенько потрите щеткой.

Резать и чистить овощи рекомендуется ножами из нержавеющей стали. Кожицу срезайте как можно тоньше - именно под ней находятся самые ценные питательные вещества.

Почти все овощи для салатов надо измельчать - тем мельче, чем плотнее их ткани (в первую очередь это относится к свекле, репе, сельдерею, моркови). Редис, огурцы, помидоры, лук достаточно нарезать ломтиками, а нежные листочки салата подавайте целиком.

Все салаты из сырых овощей готовят непосредственно перед подачей на стол - если овощи долго лежат нарезанными, тем более на свету, они теряют и питательную ценность, и вкус.

Соусы и приправы к салатам нужны не только для вкуса. Установлено, что содержащийся в них жир обволакивает частички овощей тонкой пленкой и охраняет витамины от воздействия кислорода. Заправляйте и солите салаты в последнюю минуту перед подачей на стол

Приготовление диетических салатов отличается некоторыми особенностями. Вместо майонеза их надо заправлять растительным маслом, сметаной, вместо уксуса сдабривать соком лимона или лимонной кислотой. Если врач рекомендует ограничивать соль, салаты не солите, в винегрет не добавляйте соленые огурцы. При склонности к полноте готовьте салат без картофеля.

ЗАКУСКА МОЛДАВСКАЯ. Чеснок и репчатый лук очищают, промывают, мелко шинкуют и соединяют с творогом и брынзой, протертыми через сито. Всю массу хорошо вымешивают, заправляют по вкусу солью и черным перцем. На одну луковицу несколько зубчиков чеснока, 100 г брынзы, 100 г творога.

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ. Листья салата перебрать, промыть, нарезать на части, полить маслом или майонезом, посолить, перемешать. Уложить в салатник горкой на листья зеленого салата. Можно добавить вареное вкрутую яйцо. Салат зеленый - 100 г, майонез - 25 г.

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ. Листья салата (300 г) тщательно промыть, просушить и нарезать. Добавить зелень петрушки и укроп. Залить соусом.

Соус: четверть стакана уксуса, 1-2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка сахарной пудры, соль, перец.

Или: 2 столовые ложки уксуса, 4-5 столовых ложек растительного масла, соль, перец, 1/2 чайной ложки сахарной пудры.

Или: полстакана сметаны смешать с рубленым яйцом, солью, сахаром, уксусом - все по вкусу.

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРЫЙ. Листья зеленого салата промыть, нарезать, сложить в стеклянную банку. Зеленый лук, укроп, чеснок порезать и положить на салат сверху. В теплую кипяченую воду положить соль, ложку сахарного песка, уксус, залить салат с зеленью, поставить на солнце и дать повянуть несколько часов. Подается к мясу или отдельно.

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ ПО-ПОЛЬСКИ. Вымойте листья салата, дайте стечь воде, выложите целыми в салатницу, добавьте лимонный сок и залейте сметаной. Положите ук[illegible]хар и соль по вкусу. Украшают можно дольками крутых яиц. На 2 порции салата: 2 яйца, с[illegible]овая ложка изрубленной зелени укропа или зеленого лука, чайра, соль, 50-60 г растительного масла. Можно добавить по вкусу сметану.

САЛАТ ИЗ РЕПЧАТОГО ЛУКА. Нарежьте кольцами лук, ошпарьте кипятком, чтобы ушла горечь, посыпьте сахарным песком (1/2 чайной ложки), отожмите, выложите в салатницу и залейте по вкусу подсолнечным маслом и соком лимона.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК С ПЕРЦЕМ. 500 г репчатого лука, 2 стручка

и кипящим отваром залить лук, накрыть и поставить на сутки. Затем жидкость слить, вскипятить еще раз, охладить и снова залить лук. Накрыть крышкой и дать настояться около 4 недель в холодном месте, после этого можно подавать в качестве закуски.

САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ. Смешайте стакан мелко нарезанного сельдерея, 20 г укропа, полстакана тертой моркови, добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Уложите на блюдо на слой зеленого салата и полейте заправкой (1-2 ложки уксуса, столько же подсолнечного масла, толченый чеснок) или взбитой сметаной. Украсьте кружочками крутого яйца или маслинами.

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ С КАРТОФЕЛЕМ. 2 корня сельдерея, 2 яблока, 2 помидора или 0,5 стакана вишен, 100 г майонеза, соль по вкусу, 2 картофелины или 2 свежих огурца. Сельдерей нашинковать соломкой. Яблоки без кожицы и семян, вареный картофель или огурцы нарезать ломтиками. Все смешать, посолить, залить майонезом и выложить в салатницу, украсив зеленью сельдерея, ломтиками яблок, кусочками свежих помидоров и вишнями.

САЛАТ "ОРИГИНАЛЬНЫЙ". Горчицу, уксус, растительное масло хорошенько взбить, залить этой заправкой мелко порубленные корни и зелень сельдерея и выдержать в фарфоровой посуде не меньше часа. Затем добавить нарезанные тонкой соломкой отваренные или жареные грибы, яблоки, немного ветчины (или колбасы, мяса), майонез, все вместе перемешать. Переложить на блюдо, сверху украсить кружочками вареного картофеля, свеклы, зеленью петрушки и подлить еще немного майонеза.

На 200 г зелени и 300 г корней сельдерея: 1/4 стакана нарубленного поджаренного мяса, столько же грибов, яблок, по 200 г вареного картофеля и свеклы, 200 г майонеза. Для заправки: половина чайной ложки сухой горчицы, 3 столовые

САЛАТ "ОРИГИНАЛ". Зелень укропа и петрушки, белок вареного яйца мелко порезать, перемешать. Вареный желток растереть со сметаной, заправить салат, выложить горкой в салатник или глубокую миску, украсить зеленью. Солите осторожно: зелень соли не любит.

САЛАТ "ДЕЛИКАТЕС". Зелень укропа и петрушки мелко порезать, корень хрена натереть на крупной терке. Перемешать, заправить растительным маслом, уксусом, или сметаной, или майонезом пополам со сметаной. Такой салат хорош не только на закуску, но и в качестве гарнира к мясу, птице.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА И ЛУКА-ПОРЕЯ. Очень мелко нарежьте 20 г лука и смешайте его с чайной ложкой растительного масла. Зеленый и репчатый лук, а также лук-порей следует добавлять в салаты из помидоров, моркови, свежей капусты и т. д.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА С ТВОРОГОМ. Мелко нарежьте зеленый лук, смешайте его с творогом или нарезанным мягким, неострым сыром, посолите по вкусу и обильно полейте сметаной.

На 150 г зеленого лука: 300 г творога (сыра), стакан сметаны.

САЛАТ ИЗ СЫРОГО ЛУКА. 1 луковица средних размеров, большое яблоко, лимонный сок по вкусу, 3 столовые ложки подсолнечного масла (или 5 ложек сметаны), 1/2 чайной ложки горчицы.

Очищенную луковицу разрезать на 4 дольки, потом поперек тонкими ломтиками. Яблоко натереть на крупной терке. Лук [illegible]

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ ПО-ПОЛЬСКИ. Вымойте листья салата, дайте стечь воде, выложите целыми в салатницу, добавьте лимонный сок и залейте сметаной. Положите укроп. Сахар и соль по вкусу. Украсьте салат [illegible] яиц. На 2 порции салата: 2 яйца, столовая ложка изрубленной зелени укропа или зеленого лука, чайная ложка лимонного сока, 100-150 г сметаны.

САЛАТ "МАЙСКИЙ". Такой салат послужит хорошим источником витаминов, отличным гарниром к закускам, горячим блюдам. Листья салата промойте, крупно нашинкуйте, положите в салатник, полейте заправкой, которая состоит из растительного масла, сырого желтка, соли, сахара, соль, 50-60 г растительного масла. Можно добавить по вкусу сметану.

САЛАТ ИЗ РЕПЧАТОГО ЛУКА. Нарежьте очищенный и вымытый репчатый лук (можно ошпарить его крутым кипятком, чтобы исчезла горечь) и кислые яблоки, заправьте сметаной и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Соль, сахар, перец - по вкусу.

На 300 г репчатого лука: два яблока, 100 г сметаны, столовая ложка нарезанного зеленого лука.

соленые огурцы. При склонности к полноте готовьте салат без картофеля.

солнечным маслом и соком лимона.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК С ПЕРЦЕМ. 500 г репчатого лука, 2 стручка красного или зеленого перца, соль, стакан столового уксуса.

Очистить лук, вынуть семена у перца, нарезать его вдоль полосками. Овощи поварить в соленой воде 5 минут, вынуть и охладить. Удалить сердцевины луковиц, начинить их полосками перца. В стакан отвара добавить уксус, вскипятить

картофеля, свеклы, зеленью петрушки и подлить еще немного майонеза.

На 200 г зелени и 300 г корней сельдерея: 1/4 стакана нарубленного поджаренного мяса, столько же грибов, яблок, по 200 г вареного картофеля и свеклы, 200 г майонеза. Для заправки: половина чайной ложки сухой горчицы, 3 столовые ложки трехпроцентного уксуса, полстакана растительного маста.

САЛАТ ИЗ ПЕТРУШКИ. Корень петрушки мелко нашинковать и смешать с мелко нарезанным яблоком; добавить лук, немного уксуса или лимонного сока, посолить, заправить растительным маслом. На 200 г петрушки - одно яблоко, одна луковица.

ковица средних размеров, соль, [illegible] шое яблоко, лимонный сок по вкусу, 3 столовые ложки подсолнечного масла (или 5 ложек сметаны) 1/2 чайной ложки горчицы.

Очищенную луковицу разрезать на 4 дольки, потом поперек тонкими ломтиками. Яблоко натереть на крупной терке. Лук с яблоками [illegible] брызгать лимонным соком, посолить, размешать с ложкой сахара. Подсолнечное масло или сметану размешать с горчицей и этим соусом заправить салат.

САЛАТ ИЗ РЕПЧАТОГО ЛУКА С МАЙОНЕЗОМ. Лук репчатый - 150 г., майонез - 120 г. яйцо - 3 шт., зелень петрушки, укропа - 30 г.

Продаются дачи, жилые дома земельные участки от 6 до 25 соток. 100–120 км Ярославское направление.
Заинтересованным организациям предлагается земля общей площадью до 15 га для застройки (около станции), минимальный участок – 1 га.

Тел. 924-76-87.

От изготовителя на Ваш участок комплекты рубленых и брусовых домов за 4,2-5 млн.руб. Включая доставку до 10 дней.

Тел.470-39-72 с 9 до 21 часа.

ПАРТЕНОКАРПИН

Не страшна плохая погода!

гарантирует 100% завязываемость томатов в теплицах и открытом грунте.
После обработки плоды созревают на две недели раньше.
Препарат сертифицирован Минздравом, хранится 2 года.

Принимаются коллективные заказы, более 20 штук.
Адрес: 127276, Москва, а/я 16, ТОО "ФЛОРА-ИФР" РАН.
Тел.: (095) 482-11-10.

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЫ С ТЕМИ, КТО ВЫШЕЛ СТРОИТЬ!

от садовых домиков и хозблоков до комфортабельных коттеджей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

продажа домов в рассрочку
участки земли 0,15 га до 100 км от МКАД
различное строительное оборудование
вибростанки, бетоносмесители и блоки

Адрес: г.Москва, пл.Журавлева, 6: ст.м. "Электрозаводская"
Тел.: 962-16-98, 336-90-30

Меняю 3-комнатную квартиру в г. Бронницы с земельным участком и гаражом на квартиру в Москве или продам.

Тел. 251-64-15.

Предлагает со склада в Москве оптом и в розницу.

Пиломатериалы:
-доска обрезная;
-доска необрезная;
-брус;
-вагонка;
-плинтуса и наличники.

Алюминиевые изделия для отделки помещений:
-уголки;
-направляющие и профиль, анодированные под золото и серебристый цвет.

Кафельная плитка и кабельная продукция в ассортименте.
А также оконные рамы, дверные блоки, фанера, ДВП, ДСП, облицовочная плитка (стеновая, половая).
Фирма приглашает к сотрудничеству строительные организации для дальнейшего комплексного обеспечения всеми видами строительных материалов.

При вагонных поставках- скидка до 30 %.

Тел. 446-19-88, факс 447-16-04.

ОРГАНИЗАЦИЯ

продает круглый лес, пиломатериалы, плинтус, рейку и т.д.

Оконные блоки, столярные изделия на заказ, стальной лист и уголок, недорогие комплекты щитовых, брусовых и срубовых домов.

Принимает предварительные заказы по фиксированной цене (на момент оплаты) на поставку дешевых комплектов садовых домов в удобное для Вас время в весенне-летний период 1994 года.

Тел. 373-32-43 (с 9 до 18.00)

САДОВЫЕ УЧАСТКИ

предлагаем дешево в экологически чистых районах, в 90-140 км от Москвы по Рижской, Казанской и Савеловской жел.дорогам.
Коттеджи в Тарусе
Тел.128-29-50, 128-29-31

Реклама... Объявления... Информация...

АО "ГИДРОДЖЕТ"
предлагает для коттеджей, дач и сельских домов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ "под ключ"
НАСОСЫ фирмы "ГРУНДФОС" (ФРГ).
- Бурение скважин с полным обустройством;
- циркуляционные насосы для отопления;
- малогабаритные водонапорные станции;
- автономные станции повышения давления для систем холодного и горячего водоснабжения;
- алмазные отрезные круги.

Тел.251-99-94.
тел./факс 251-99-42;

Фирма "Кумир-Интур" предлагает самолет ЯК-40 для организации турпоездок по странам СНГ и специальных рейсов по заявкам.
Телефоны в Москве: 278-50-34, 278-34-37.

Продам или обменяю освоенный земельный участок 6 соток.
Тел. 251-64-15.

Деревообрабатывающий комбинат № 1 принимает заказы на столярные изделия по чертежам заказчика, реализует отходы древесины по САМЫМ НИЗКИМ ценам. Продает садовые домики и принимает их на хранение по СТАБИЛЬНОЙ цене.
Тел.: 327-92-05, 326-46-97, 327-86-37.

Организация проводит работы по бурению скважин на воду с обустройством фильтровой колонны и насоса.
Тел.460-40-18 с 9 до 18 часов. 149-54-21 с 20 часов.

СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА **ДОН**

СТРОИТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА:
- ангары, склады, гаражи, навесы, промплощадки, нулевые циклы, ж/б заборы, дачи, коттеджи.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ
из импортных и отечественных материалов:
- офисов, банков, гостиниц, ресторанов, магазинов, квартир.

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
отечественные и импортные строительно-отделочные материалы:
- акмигран; импортные подвесные потолки; плитку керамическую; плитку метлахскую; линолеум; клей ПВА, КМЦ, "Бустилат", обойный "Экстра"; декстрин; олифу; краски масляные, водоэмульсионные; дорожно-разметочную краску НЦ-501; пластик декоративный; пленки ПДО, ПОСО; поролон; гвозди; эмаль, белила; кузбасслак; ДСП, ДВП; пиломатериалы; паркет; растворители; стекло; сантехника; цемент; шифер; электроды; пенорезина; карбид кальция; и многое другое.

Отгрузка и доставка до потребителя в самые короткие сроки в любую точку СНГ автотранспортом, контейнерами, вагонами.

Тел. в Москве: (095) 174-61-45, 174-61-69, 174-62-73, 174-61-43, 174-61-50, 176-00-23, 176-97-53.
Факс (095) 174-61-43, 174-62-73.
Телетайп (095) в Москве – 1095-47, а/я 47.
ПРИГЛАШАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. ИНВЕСТОР ЕСТЬ.

Летние домики с установкой "под ключ" за два дня.

- Срубы;
- хозблоки, туалеты;
- бани, душевые, беседки;
- двери, окна на заказ;
- доска обрезная;
- доска половая;
- вагонка;
- брус, бруски;
- плинтус, наличники.

Тел. (095) 462-00-98; 219-93-18.
Факс (095) 282-02-98.

АОЗТ "БАРВИХА-ГУМУС Лтд." предлагает суперудобрение БИОГУМУС.

- Оптовые партии биогумуса;
- Биотехнологические линии по производству биогумуса (под ключ);
- Оптовые партии красного калифорнийского червя.

ЧУДО-УДОБРЕНИЕ

Большинство садоводов и огородников задавалось вопросом: какое удобрение для почвы "полезнее": навоз, перегной, минеральные удобрения? Безусловно, все они хороши, если, конечно, применять их с умом. А ведь бывает так: привезет садовод на дачу машину свежего навоза, наличкает им грядки и радуется, ждет большого урожая. А на деле буйным цветом расцветают сорняки (в свежем навозе всегда много семян сорня[illegible] культурные растения "прут" что называется в зелень, а продукция хоть и получается нередко полновесной, да увы, частенько с перензбытком нитратов. Случается, купит шестисоточник какое-то химическое удобрение в магазине, рассыпет его по участку, руководствуясь принципом "чем больше, тем лучше", урожай маслом не испортишь. А в почве как раз, может быть, этого [illegible] (не всякий может позволить себе провести анализ [illegible] что избыток элементов часто приводит к физиологическим [illegible] растений, так нередко и другие элементы перейдут в [illegible] для удобрения формы. И тогда прощай урожай, утешайся [illegible] что здоровья да затрачено на работе с землицей прибавилось.

[illegible]ЕРСАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
ЦЕМЕНТ
М 400-500.
Кровельные материалы:
- рубероид, железо оцинкованное;
- алюминий гофрированный;
- шифер 175х115.

Пакля, утеплитель, краски-лаки, погонажные изделия, столярные изделия, гвозди, парниковая пленка, инструмент.

Тел./факс 320-30-12

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
– Машины для рубки капусты и овощей. Производительность 5000 кг/час.
– Автоматы для изготовления строительных гвоздей.
Диаметр гвоздя от 1,2 – 3,0 мм.
– Универсальные бытовые деревообрабатывающие машины в 5–ти модификациях, выполняющие 13 операций. Машины укомплектованы инструментом
– Насосы с ручным приводом. Высота всасывания 5 м.
– Замки гаражные.
– Машинки закаточные для домашнего консервирования.
– Электроводонагреватели аккумуляционные кухонного типа емкостью 10 л, 25л. Компенсируют отсутствие горячей воды.
– Детские спортивные комплексы.
По ценам завода–изготовителя.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО ВЫСОКОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ФИРМЫ!
ОБРАЩАТЬСЯ: 171510. Тверская обл., г.Кимры, ОА "САВМА".
Телетайп: 171875 "Станок"
Тел.:(08236) 4-12-30, 4-11 37, 4-13-97 Коммерческий отдел.

ДОМА САДОВЫЕ
щитовые, из бруса, бревна продаем с доставкой.
Возможна установка "под ключ".

Bullorjan
СУПЕР-ПЕЧЬ ДЛЯ ДАЧИ!!!
самые низкие цены в Москве
- быстрый прогрев дома -1час /150 куб.м.
- экономичность (3-4 полена на 8-10 ч.).

Проезд: метро "Полянка"
Тел.: 238-79-88, 238-62-76

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
для дач, коттеджей, квартир
(вместимость бака - 10 л и 100 л).
Цены ниже рыночных.
Тел.: 204-02-66, 204-01-32

Садовые домики
утепленные - 5,3х2,2
Обшиты вагонкой снаружи и внутри.

получается нередко полновесной, да увы, частенько с перезбытком нитратов. Случается, купит шестисоточник какое-то химическое удобрение в магазине, рассыпет его по участку, руководствуясь принципом, что кашу маслом не испортишь. А в почве как раз, может быть, этого элемента в излишке (не всякий может позволить себе провести анализ почвы). Мало того что избыток элементов часто приводит к физиологическим болезням растений, так нередко и другие элементы перейдут в недоступные для растения формы. И тогда прощай урожай, утешайся тем, что здоровью садовода на пользу работа с землицей прибавилось.

НО ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Впрочем, постоянные подписчики "Соток" наверное уже догадались, что речь идет о биогумусе (мы неоднократно писали о нем), этом чудо-удобрении, над созданием которого не покладая желудка трудится знаменитый красный калифорнийский червь. То, что он производит, можно назвать живительной силой почвы, ведь именно гумус определяет "тучность" почв, их плодородие. Кстати, большинство почв содержит не более 5% гумуса. Но не только органическое вещество обеспечивает высокий уровень почвенного плодородия, но и так называемые гуминовые вещества, которым принадлежит особая роль. При высоком содержании гуминовых веществ урожаи меньше страдают от засухи или переувлажнения, такие почвы менее подвержены влиянию химического загрязнения, засоления.

Наконец, необходимо обратить внимание и на сравнительно малоизвестную особенность гуминовых веществ - они оказывают прямое действие на растение: стимулируют его рост и развитие, повышают сопротивляемость к болезням, при этом ускоряется созревание. Немаловажно и то, что обеспечивается производство экологически чистой продукции: вермикомпосты и гуминовые препараты не только не содержат нежелательные вредные примеси, но и препятствуют поступлению в растения из почвы тяжелых металлов и радионуклидов.

Заманчиво для садоводов и огородников и то, что внесение вермикомпоста практически делает ненужным применение других удобрений, а они сейчас ох как дороги, ведь 2 ведра биогумуса заменяют целую машину навоза. А вносить чудо-удобрение можно как вразброс, так и непосредственно в корневую систему. Можно биогумос даже развести и вносить вместе с поливом. А надо-то всего 2 столовые ложки под куст помидоров, пол-литровую банку под дерево - и ваши питомцы одарят вас щедрым урожаем. Неплохо и то, что биогумус можно вносить в почву практически круглогодично.

Многие садоводы-любители наладили у себя производство биогумуса, однако хотелось бы предупредить, что такое производство рентабельно только в условиях крупного садоводческого товарищества. Так что индивидуалам лучше не заниматься довольно трудоемким разведением красного калифорнийского червя, а покупать готовый биогумус.

Московская область, пос. Барвиха, СХП "Барвиха"
Телефон: 331-17-94.

краски-лаки,
погонажные изделия,
столярные изделия,
гвозди, парниковая
пленка, инструмент.
Тел./факс 320-30-13

- Детские спортивные комплексы
По ценам завода-изготовителя
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО ВЫСОКОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ФИРМЫ!
ОБРАЩАТЬСЯ 171510, Тверская обл., г.Кимры, ОА "САВМА"
Тепловоз 171875 "Старик"
Тел. (08236) 4 12 30, 4 11 37.
4-13-97 Коммерческий отдел.
Факс (095) 973-01-44.

Садовые домики
утепленные - 5,3х2,3.
Обшиты вагонкой снаружи и внутри.
Тел.455-64-27 с 9 до 21 часа.

Всегда с Вами летом - на даче, зимой - на кухне переносной телевизор от фирмы "Телеком"
цветные и черно-белые телевизоры:
"ЮНОСТЬ" "ШИЛЯЛИС" "БАНГА"
Цены ниже магазинных на 20-40 тыс.рублей
Заводская гарантия 1 год
Продажа со склада м."Киевская"
тел.: (095) 142-57-13, (095) 168-**-80, (095) 908-50-15 (с 10 до 18)

АО КАПРО
Всегда в наличии
на складе в Москве:
провод ("голый") А (АС) 25,35,50,70
установочные провода
АПВ, АППВ, ППВ, ПУНП
кабели для подключения электрооборудования: КГ, АВВГ, ВВГ и др
тел./факс (095) 170 98 74

Продам опрыскиватели
МБ-1, МБ-2, "Нева". 5 л.с., навесным оборудованием, электростартеры с/х, мотопомпы, судовые лодочные моторы для малых судов.
Тел.: 375-34-53, 207-42-00.

АО "СЕЛЬТЕХНИК" предлагает мотоблок–микротрактор МБ–6981 (0,5 л.с.) с пахотно–тракторным модулем и набором с.–х. орудий.
Тел. (095) 258-94-83.

Продаются щенки чау-чау от импортных производителей.
Тел. 275-74-58.

Эффективные экологически безопасные биопрепараты для защиты растений сада и огорода (личинки колорадского жука, тля, паутинный клещ, 80 видов гусениц).
Производитель - фирма ЭКОТОКС. Адрес: 125299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, 4/6А/Я-39.
Тел.459-06-21, 159-30-61. Факс: 459-35-62.

Вниманию садоводческих товариществ, застройщиков, торгующих организаций и частных лиц!
Если Вы желаете на 25 лет защитить от гниения деревянные конструкции своего дома - балки, лаги, венцы, доски пола и другие элементы строения, защитить от огня деревянные сооружения, обращайтесь в специализированное предприятие "Союзантисептик", предприятие продаст Вам оптом и в розницу необходимые антисептические препараты.
Справки по телефонам: 278-13-17, 278-20-78.

Быстро согреет дачу и избавит Вас от сырости. Поможет уберечь от заморозков молодые всходы.
Газовый отопитель *"АРГО"*
Экологическая чистота продуктов сгорания, пожаробезопасность, мобильность и экономичность сделают его незаменимым в условиях прохладного и дождливого подмосковного лета.
Фирма "СИС". Звоните нам: 150-87-05 и 150-85-11

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОНФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6 ВАШИ СОТОК

Главный редактор
Андрей ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№10 1994 г.
В розницу продается по договорной цене.
Над номером работали:
Сергей КРАСИЧКОВ
(коммерческий директор)
Светлана ЧЕГОДАЕВА (редактор)
Наталья ЛЕБЕДЕВА (отв. секретарь)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток".
Перепечатка только с разрешения редакции

103690, ГСП, Москва, К-12, ул. Варварка, д. 14, редакция "Ваши 6 соток"
по вопросам рекламы:
тел./факс: 298-38-30 (круглосуточно),
редакционной работы 298-47-89
розничного распространения 298-49-91, 298-30-48.
Рег. № 0110569
ТКЗ, Зак. 785 Тир. 164.000.

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ

ИЮНЬ

№ 11

Индекс 50211

Выходит 2 раза в месяц

МАЛИНА И ЕЖЕВИКА

Малина и ежевика – ценные ягодные культуры. Особенно широкое распространение они получили в приусадебном и коллективном садоводстве. Такой популярностью эти культуры обязаны высоким вкусовым качествам плодов, ежегодному плодоношению и, главное, лечебным свойствам. Большое значение имеет зимостойкость малины: она выращивается в зонах с низкими – до минус 40°С – зимними температурами. Малина и ежевика любят свет, влажную почву (но без избытка или недостатка воды) засоления почвы они не выдерживают. Растения эти – многолетние кустарники, надземные побеги живут 2 года и замещаются на новые, а корневая система – более 10 лет.

Ягоды содержат большое количество сахаров, кислот, витаминов, минеральных солей, ароматических веществ. Их употребляют в свежем виде, сушат, перерабатывают на соки, варенье, компоты, наливки, пастилу, джемы, конфитюры, квас, сиропы.

Малина и ежевика издавна считаются лучшими народными средствами при борьбе с многочисленными заболеваниями организма.

Из ягод, цветков и листьев готовят отвары, настои, мази для профилактики и лечения простудных, склеротических и других заболеваний. При сахарном диабете рекомендуют сок из свежих ягод. Плоды малины в любом виде способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов.

Урожай с одного куста от 300 г до 4 кг и более (в зависимости от сорта и агротехники). Масса одной ягоды от 2 до 8 г. По цвету ягоды бывают красные, желтые, черные. По форме куста различают растения прямостоячие и со стелющимися побегами. Сорта малины и ежевики делят по срокам созревания на ранние, средние, поздние и осенние (ремонтантные). Кусты достигают высоты от 1,5 до 2,5 м, причем побеги (у разных сортов) или с шипами, или бесшипные. Почти все сорта малины самоплодные, но лучше сажать несколько разных сортов для опыления.

На одном месте малину и ежевику рекомендуют выращивать 8–10 лет и более.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Эти растения размещают на ровных участках или [illegible] места и низины. Грунтовые воды [illegible]ать на уровне 1–1,5 м от поверхности [illegible] близком залегании грунтовых вод (ме[illegible]) [illegible] и ежевику сажают на холмах вы[illegible]50 см с обязательным дренажом почвы. [illegible]е место посадки на садовом участке – вдоль [illegible] участка в 1 м от забора. Сначала перека[illegible]вается вся площадь, предназначенная для посадки малины. Эту работу проводят за 1–1,5 месяца до посадки малины осенью или, если посадку осуществляют весной, перекопку производят с осени. Удобрения вносят на всю площадь из расчета (для суглинистых почв) на 10 м²: 60–70 кг компоста или перепревшего навоза, 650 г суперфосфата, 400 г калийной соли или 200 г древесной золы. Для нейтрализации почвы при необходимости вносят 300 г молотого известняка или доломитовой муки на 1 м² площади (3 кг на 10 м²). Лучшее время посадки – ранняя осень (середина сентября). Посадочные ямы готовят за 10–15 дней.

Посадочная яма (холм) имеет следующие размеры: диаметр – 40 см; глубина (высота) – 30–40 см. В каждую посадочную яму (борозду) вносят 4–5 кг органики (навоз, компост), 100 г суперфосфата, 30 г калийной соли или 100 г древесной золы. Все эти удобрения хорошо перемешивают с вынутой из ямы почвой и этой смесью заполняют посадочную яму (холм).

Перед посадкой у саженцев обрезают побеги до 30–40 см. Желательно корни саженца обмакнуть в глиняную болтушку с коровяком и гетероауксином. Саженец заглубляют на 2–3 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике. Ростовая почка на корневище должна быть под землей. Почву вокруг саженца уплотняют и поливают (полведра на одно растение), затем мульчируют (торф, измельченная солома, компост, перепревшие опилки, дробленая кора и т. д). В одну посадочную яму можно помещать по два саженца.

Расстояние между рядами малины и ежевики 2–2,5 м, между растениями в ряду 30–70 см для малины и 80–150 см для ежевики. Для того чтобы не допустить распространения малины и ежевики за границу ряда, в почву закапывают вертикально шифер, стеклопластик, листы железа на глубину 60–70 см вдоль ряда на расстоянии 50 см от его оси по обе стороны. Края ограждений возвышаются над почвой на 5–10 см, что способствует увеличению гумуса у основания кустов и экономии воды при поливах.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА И ОБРЕЗКА

Формирование куста производят вырезкой лишних стеблей или их укорачиванием. Для омоложения куста и его оздоровления производят также обрезку, начиная со второго года после посадки. Весной осматривают прошлогодние стебли, выбирают 7 штук на куст самых лучших, а остальные вырезают у почвы с таким расчетом, чтобы диаметр [illegible] был равен 60–80 см. У остальных [illegible] срезают подсохшие верхушки до ближней первой хорошо развитой почки. В конце мая оставляют в кусте 12–15 лучших молодых побегов, остальные вырезают. В августе, сразу после окончания плодоношения, вырезают у основания и выносят с плантации все отплодоносившие стебли, а также слабые молодые побеги.

У ежевики обрезку производят, когда молодые побеги достигнут высоты 60 см. Тогда каждый побег укорачивают на 10 см, в результате чего происходит ветвление побегов. На следующую весну все разветвления укорачивают снова до 40–60 см.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ И РАСТЕНИЯМИ

Весной производят посадку погибших зимой растений. Почву периодически рыхлят, увлажняют, уничтожают сорняки, удаляют больные растения. В первые три года после посадки под кусты вносят компост или навоз в виде мульчи и минеральные удобрения. Азотные удобрения для молодых растений вносят весной из расчета 15–20 г мочевины на 1 м². Органику (мульчу) вносят весной из расчета 5–8 см мульчирующего слоя. После укоренения растения подкармливают навозной жижей (май–июнь) из расчета 1 ведро жижи, разбавленное водой 3 раза, на 4 растения. Вместо навозной жижи можно подкормить минеральными удобрениями, для чего на ведро воды берут 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 40 г калийной соли на 4 растения. Подкормку повторяют в июле и сентябре.

Рыхление (для взрослых растений) проводят на глубину 5–6 см. За лето проводят 3–4 рыхления с прополкой. Азотные удобрения для взрослых растений вносят ежегодно весной – 20 г мочевины на 1 м². Фосфорные удобрения вносят каждую осень (50 г суперфосфата на 1 м²) также, как и калийные (40 г сернокислого калия). Также осенью вносят органику из расчета 3–4 кг на 1 м².

Для малины и ежевики нужны опоры (колья, трубы, столбы). Кустарники требуют частых поливов при засушливой погоде. За лето производят 3–4 полива из расчета 30 л на 1 м² при каждом поливе. После каждого полива почву под кустами мульчируют.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножаются малина и ежевика одревеснев-шими и зелеными отпрысками, зелеными и корневыми черенками, отводками и верхушками однолетних побегов.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Малину и ежевику поражают следующие болезни: антракноз, белая, пурпуровая, осенняя и язвенная пятнистость, ржавчина, стеблевой и корневой рак, израстание, мозаика, курчавость, хлороз.

Наиболее распространенные вредители этих растений: побеговая и листовая тли, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, малинная почковая моль, стеблевая муха, побеговая галлица, галловый комарик, малиновый клещ.

Для [illegible] борьбы с вредителями и болезня[illegible] [illegible] применять настои, отвары и растворы из растений, чтобы обезопасить садоводов от отравлений химическими препаратами, применявшимися до последнего времени в коллективных садах.

При применении настоев, отваров и растворов необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Как приготовить и применить настои, отвары и растворы для защиты сада можно узнать из "Справочника по защите растений".

Ю. НИКОЛАЕВ.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Стр. 3

КЛУМБА

...цветные места и никель. Грунтовые воды должны залегать на уровне 1–1,5 м от поверхности почвы. При близком залегании грунтовых вод (менее 1 м) малину и ежевику сажают на холмах высотой 50–60 см с обязательным дренажом почвы. Лучшее место посадки на садовом участке – вдоль северной границы участка в 1 м от забора. Сначала перекапывают всю площадь, предназначенную для посадки малины. Эту работу проводят за 1–1,5 месяца до посадки малины осенью или, если посадку осуществляют весной, перекопку производят с осени. Удобрения вносят на всю площадь из расчета...

...побеги, оставляя 7 штук на куст самых лучших, а остальные вырезают. Почвы с таким расчетом, чтобы диаметр ... до высоты ... до верхней первой хорошо развитой почки. В конце мая оставляют в кусте 12–15 лучших молодых побегов, остальные вырезают. В августе сразу после окончания плодоношения, вырезают у основания и выносят с плантации все отплодоносившие стебли, а также слабые молодые побеги.

У ежевики обрезку производят, когда молодые побеги достигнут высоты 60 см. Тогда каждый побег укорачивают на 10 см, в результате чего происходит ветвление побегов. На следующую весну все разветвления укорачивают снова до 40–60 см.

...малинно-земляничный долгоносик, малинная почковая моль, стеблевая муха, побеговая галлица, галловый комарик, малиновый клещ.

...творы из растений, чтобы обезопасить садоводов от отравлений химическими препаратами, применявшимися до последнего времени в коллективных садах.

При применении настоев, отваров и растворов необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Как приготовить и применить настои, отвары и растворы для защиты сада можно узнать из "Справочника по защите растений".

Ю. НИКОЛАЕВ.

Стр. 5

КВ КВАНТА ИНВЕСТ

Наиболее эффективное вложение средств
в мини-производства
(пищевая промышленность, стройматериалы)

ПРИНЕСЕТ ВАМ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

ПРИНИМАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ

до 600% годовых в рублях

до 45% годовых в валюте



минимальный вклад 300 тыс. рублей

Прием вкладов по адресу: Москва, Центр,
метро "Тургеневская"-"Чистые пруды",
Уланский пер., д. 8/10, проход и проезд
с проспекта Академика Сахарова
(бывший Новокировский проспект)
Справки по телефонам: 924-1624, 924-1636

Гарантии страховой компании "Гермес"

ГЕРМЕС

ОГО РОДНЫЕ РЕДКОСТИ

Стр. 6

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ФИРМЫ СИБА В МЕЛКОЙ УПАКОВКЕ

Стр. 7

Это надо знать

ПРОДАЮ

Высылаю налож. платежом апи-стимуляторы для сбора пчелиного яда, охранные приборы "Сигнал-45", медицинские электростимуляторы "Элиман-205".
456320, г. Миасс-20 Челябинской обл., а/я 472. Свиридов И.И.

300 наимен. лекарствен. растений, овощных, ягодных, фруктовых, цветов, нужных в саду и огороде. Каталог бесплатно.
303200, Орловская обл., г. Кромы, ул. Ленина, 65. Роенко Г.И.

Н/п семена раннеспелых высокоурож. сортов помидоров, перца сладкого и острого, огурцов, кабачков, моркови. Сортность и качество гарантируются.
155493, Ивановская обл., Сокольский р-н, д. Березово. Челноков Валентин Иванович.

Луковицы и детку гладиолусов новейших сортов - победителей выставок последних лет. Для ответа вложить конверт.
107143, Москва, а/я 1. Тел. 966-30-63. Смирнова Наталья Николаевна.

Семена овощных, лекарственных, пряных и цветочных культур (недорого). Возможен обмен. Заявка + конверт.
356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Калинина, д. 25, кв. 40. Удилов В.Н.

14 соток для индивидуального строительства в черте г. Дмитрова.
141800, Дмитров, ул. Космонавтов, д. 39, кв. 106. Ткачева В.Д.

[illegible] породы Кучинская, Юбилейная, Итальянские белые, Легорн.
Тел. 574-26-73. Громов Сергей [illegible]ович.

[illegible] дома (тр[illegible], ремонт), 4 сотки, в Егорьевске, 5,5 млн. руб.
Тел. в г. Орехово-Зуево 2-43-30 (вечером). Овчинников Павел [illegible]ович.

Семена моркови, батуна, укропа. [illegible] в конверт 100 руб. и конверт с обратным адресом.
[illegible] Тува, г. Кы-[illegible]

ПРОДАЮ

Огурцы (46), томаты (23), капуста (16), сах. свекла, морковь и др.
103575, Зеленоград, Солнечная аллея, 903-207. Шамин Дмитрий Валентинович.

Инкубатор производства Пятигорского завода на 400 яиц - цена 400 тыс. руб., электромясорубку на 380 Вт, цена 60 тыс. руб.
Тел. 453-48-42. Журавский В. В.

Астильбы, пионы, ирисы, тюльпаны, нарциссы, сциллы, мускари, фритиллярии, кандыки, пушкинии, колхикумы, другие мелколуковичные.
423630, Татарстан, Елабуга, Казанская ул., д. 13, кв. 6. Соколов Евгений Сергеевич. Тел. 2-22-88.

Дом рубленый с газов. отопл., приусадебный участок 6 соток в г. Струнино Владимирской области в 100 км от Москвы.
Тел. (8-09244) 4-13-56. Муленко Николай.

Дорого дом в деревне 180 км шоссе Москва-Ярославль, сад, зем. участок 15 соток. Озеро, лес. Звонить после 18 часов.
150064, Ярославль, Ленинградский пр., д. 82, кв. 127. Тимонина Екатерина Михайловна. Тел. (085) 34-10-69 в Ярославле.

Луковицы 65 сортов высокодекоративных голландских тюльпанов. По запросу каталог.
143360, Аперелевка-2 Московской обл., ул. Кирова, д. 19, кв. 7. Степанов Б.А.

Срубы из сосны высшего сорта, комплекты рубленых домов. Продаю с доставкой. Возможна установка.
Тел.: 192-89-55, 482-77-72. Старых Валерий Васильевич.

Повышенная кислотность отрицательно сказывается на росте растений.

Кислотность почвы принято выражать величиной pH и соответствующей цифрой. Щелочные почвы имеют pH выше 7, близкие к нейтральным - более 5,5 среднекислые - 4,6-5,0, а сильнокислые имеют pH 4,5 и ниже.

Наиболее оптимальную реакцию имеют черноземные почвы, кислую - дерново-подзолистые, болотные и серые лесные, щелочную - каштановые почвы и сероземы.

Кислые почвы можно определить по сорнякам, которые растут на вашем участке.

При нейтральной и слабокислой реакции почвы успешно растут ромашка непахучая, манжетка близкая, редька полевая, пырей ползучий, полевица белая, клевер ползучий. Обилие же щавеля воробьиного, подорожника большого, фиалки трехцветной, сераделлы маленькой свидетельствует о средне- и сильнокислой реакции почвы.

МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

ФОСФОРИТНАЯ МУКА

Фосфоритная мука - экологически чистое природное удобрение. При внесении на кислые, болотные, дерново-подзолистые почвы обогащает выщелоченные черноземы.

В течение 5-10 лет отпадает необходимость вносить известь для раскисления почвы: двойной суперфосфат и другие фосфорсодержащие удобрения для обогащения земли.

Фосфоритная мука в 6-7 раз дешевле суперфосфата и других удобрений.

ФОСФОРИТНАЯ МУКА - ЭТО:
- ежегодное повышение урожая;
- прекрасный вкус овощей, ягод и фруктов;
- повышенное содержание сахара в корнеплодах и крахмала в клубнях.

ФОСФОРИТНАЯ МУКА способствует устойчивости растений к различным заболеваниям, хорошо смешивается с органическими удобрениями, не вымывается из почвы, не слеживается при хранении.

Наиболее эффективный способ внесения - 15 кг на 1 сотку осенью или весной перед обработкой почвы.

АО "Фосфаты" выпускает фосфоритную муку расфасованной по 50 кг в пятислойных бумажных мешках.

Настоящий хозяин земли всегда отдаст предпочтение фосфоритной муке. Не откладывайте принятие решения, звоните, пожалуйста, ждем в рабочие дни с 9 до 17 часов, оплата предварительная.

Оказываем услуги по доставке больших партий автотранспортом по договоренности.

ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА УДОБРЕНИЙ ТЕРЯЕТСЯ 1/3 УРОЖАЯ!

Применение фосфоритной муки - лучший путь пополнения запасов фосфора в почве!

Обращаться в АО "Фосфаты" или ближайшие отделения сельхозхимии.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров!

Адрес предприятия-изготовителя:
140214, Московской обл., пос.Лопатинский Воскресенского р-на, АО"Фосфаты".
Тел.: (244) 5-40-46, 5-40-44.

Семя Semo

АСТРЫ

БИОЛОГИЯ

Астра китайская - однолетнее растение высотой 15-100 см, компактная или раскидистая, стебель прочный, корневая система мочковатая, располагается в почве на глубине 15-20 см.

Соцветие астры - корзинка размером 3-15 см, состоит из трубчатых и ложноязычковых цветков. Язычковые цветки - женские, отличаются различной окраской и формой; трубчатые - обоеполые.

Астра - самоопылитель, пространственная изоляция - 5 м, но может быть и факультативным перекрестком. Опыляется трипсами, мухами, пчелами, бабочками.

Плод - семянка серовато-желтой или светло-коричневой окраски, узкоклиновидной формы длиной до [illegible],5 см. В 1 г - 400-500 семян.

Поверхность песка перед посевом увлажняют из лейки с мелким ситечком.

Всходы появляются через неделю. В это время температуру снижают до 5-7о, чтобы сеянцы не вытягивались. С появлением двух настоящих листьев сеянцы пикируют в ящики или в грунт парника по 300-400 шт. на 1 кв.м. Задержка с пикировкой ведет к гибели всходов, плохой приживаемости переросших сеянцев.

При сортовом семеноводстве астр не рекомендуется пикировать разные сорта рядом, чтобы избежать механического засорения сортов. Удобно отделять сорта друг от друга рассадой других культур (бархатцы, сальвия, гвоздики и др.).

Всходы астры до появления четвертого листа [illegible]

дующих подкормках азотные удобрения исключают, а суперфосфат увеличивают до 50-60 г/кв.м.

Цветение наступает у раноцветущих - через 83-106 дней, у средних - 116-122 дня, у поздноцветущих - 123-131 день. Цветение длится 30-60 дней.

Семена созревают через 35-40 дней после начала цветения или через 130-140 дней после появления всходов. Созревание происходит неодновременно и определяется по появлению на поверхности засыхающих соцветий сероватого пушка. Наиболее быстрое созревание и лучшие качества семян получаются, если в период созревания стоит теплая сухая погода с температурой около 20о.

Семена астры способны дозариваться в тех соцветиях, у которых полностью засохли язычковые цветки. Для успешного дозревания семян следует убирать растения целиком. Созревшие семена (сырец) убирают вручную и во избежание самосогревания медленно сушат в хорошо [illegible]

Орехов Зуево 2-43-30
Семинихов Павел
Александрович

Семена моркови, бат[illegible], укроп. Вложите в конверт 100 руб. и конверт с обратным адресом.
667000, Республика Тува, г. Кызыл, Главпочтамп, а/я 1. Тел. 3-61-33. Коровин Владимир Алексеевич.

Семена огурцов наложенным платежом. Сорта Эпилог, Дальневосточный, Лорд.
249300, Калужская обл., Думиничи. Тел. (08477) 9-12-91. Саватеев Анатолий Алексеевич.

Дачу на берегу Оки под Серпуховом Московской обл.
Тел. 482-55-82. Сапронова Тамара Илларионовна.

Хризантемы крупноцветковые, гладиолусы и детку.
140413, Московская обл., Коломенский р-н, Коломна-13, ул. Карла Маркса, 19. Цыганков Иван Николаевич.

Луковицы лекарственного индийского лука. Растет в саду и на окне.
121467, Москва, а/я 7. Никифорова А.Г.

Семена томатов ранних, засолочных, салатных, разноцветных, 15 шт. - 100 руб. Миним. сумма заказа н/п - 2000 руб., конверт с адресом.
410080, Саратов, пр. Строителей, д. 38-Б, кв. 19. Сорокина Людмила Николаевна.

Салфетки тканевые разм. 52х46 [illegible]ные из разных лоск., 3000 шт.
143360, Апрелевка Московской обл., Березовая аллея, 3. Крылов Михаил Афанасьевич.

Семена барбариса, брюквы, амаранта, чумизы, мальвы кормовой, овощные, лекарственные, редкие растения.
303140, Болхов Орловской обл., ул. Воровского, д. 33. Лядских Николай Федорович.

Нетканые материалы для покрытия парников. Срок эксплуатации 6-7 лет. Ширина 2 м. Цена до 4000 руб.
Тел. (09336) 2-96-50. Маркин Владимир Семенович.

Саженцы облепихи Пантелеевская, кустовая форма, безшипная, крупноплодная, скороплодная. Вложить конверт с обратным адресом.
442401, Пензенская обл., пос. Золотаревка, ул. Кирпичная, д. 28. Куницын Владислав Викторович. т. 67-54-63.

различной окраской и формой; трубчатые - обоеполые.

Астра - самоопылитель, [illegible] изоляция - 5 м, но может быть и факультативным перекрестником. Опыляется тр[illegible] ми, пчелами, [illegible]

[illegible] ... это желтоцветковый [illegible] ... и ... [illegible] ... 1 г 430-500 семян.

При обычных условиях хранения семена астры сохраняют всхожесть 2-3 года. Свежие семена 1-го класса имеют всхожесть 90%. Лучше сохранить с влажностью семян 8-10% при температуре 5° и относительной влажности воздуха 50% в холодильнике в герметической таре (в стеклянной посуде с притертой пробкой).

Астра - растение светолюбивое, длинного вегетационного периода, хорошо растет при средней летней температуре выше 15о при относительной влажности воздуха 60-70%. Жаркая и сухая погода отрицательно влияет на ее развитие: теряется махровость соцветий и уменьшается количество завязавшихся семян.

В засушливую погоду во всех зонах астру поливают из расчета 100-200 м3/га за один полив. Растение предпочитает легкие суглинистые, супесчаные, черноземные почвы, но не переносит свежего навоза, поражается фузариозом. Это заболевание чаще всего наблюдается в период бутонизации. Инфекционное начало гриба фузариум сохраняется в почве 5-7 лет, поэтому в севообороте астру следует возвращать на прежнее место не раньше, чем через 5-7 лет. Фузариоз особенно сильно распространяется при избытке азота (при удобрении свежим навозом), избыточной влажности воздуха и почвы.

АГРОТЕХНИКА

Лучшие предшественники для астры - пар, многолетние травы, зернобобовые. Поле готовят с осени - пашут, выравнивают, вносят по 300 кг/га суперфосфата, по 200 кг/га калийных удобрений; азотные удобрения по 100 кг/га вносят весной под культивацию перед посевом семян. Посев в апреле.

За день до посева семена протравливают 75% с.п. ТМТД или 65% с.п. фентиурама из расчета 2,5 г препарата на 1 кг семян. Препарат разбавляют в 4-5 раз водой. Семена в марлевых мешочках погружают в раствор на 10 минут, затем оставляют в мешочках на 2 часа, после чего просушивают.

Астру можно сеять и под зиму (середина ноября) при среднесуточной температуре 2-4о с таким расчетом, чтобы семена не проросли до наступления морозов. При осеннем посеве растения меньше поражаются фузариозом. Но обычно астру высевают весной, в сроки высева ранних яровых культур. Норма высева 3-5 кг/га (100 тыс.штук на 1 га). Глубина заделки 1-2 см. Сроки сева - март-апрель. Перед посевом поле выравнивают и прикатывают. Междурядья 45-70 см, в рядке 4-5 шт/м. После посева после прикатывают.

Лучше выращивать астру рассадным способом. В парники или теплицы семена высевают в начале марта (за 45-60 дней до посадки в открытый грунт). Почвенную смесь готовят из дерновой земли, торфа (перегноя) и песка (3:1:0,5 или 2:1:0,1). Перед посевом ее просеивают через грохот с отверстиями 1,5 см; насыпают в ящики и сверху покрывают чистым леском слоем 2 см для предохранения сеянцев от черной ножки.

пикировкой ведут [illegible] ... приживаемости переросших сеянцев.

При сортовом семеноводстве астр не рекомендуется пикировать разные сорта рядом, чтобы избежать механического засорения сортов. Удобно отделять сорта друг от друга рассадой других культур (бархатцы, сальвия, гвоздики и др.).

Всходы астры до появления четвертого листа растут медленно. Третий лист появляется через 30-32 дня после всходов, а четвертый - через 37-39 дней. Молодые растения астры хорошо переносят заморозки до -3-5о. Эта их особенность позволяет выращивать рассаду не только в парниках, но и в открытом грунте в грядах и рано высаживать ее в поле во влажную почву.

Условия выращивания рассады влияют на декоративные качества растений и посевные качества семян. Зачатки цветков формируются у астр в рассадной стадии, в возрасте 25-30 дней, когда сеянцы имеют 10 настоящих листьев. В это время рассаду подкармливают аммиачной селитрой (20 г/кв.м). За 2 недели до высадки в открытый грунт дают вторую подкормку: на одну раму парника 30-40 г фосфорных, 15-20 г азотных и 15-20 г калийных удобрений, растворенных в 10 л воды. Поливают рассаду по утрам в солнечные дни.

В рассадной стадии можно проводить сортопрочистку по цвету стебля, листьев, по высоте и форме растения.

За 10-12 дней до высадки в поле рассаду закаливают, снимая рамы на день, а за 5 суток - и на ночь. Полив и подкормку азотом во время закалки не проводят. Обильно поливают лишь в день посадки. Закаленная рассада переносит заморозки до -3о. В открытый грунт рассаду высаживают после окончания весенних заморозков. Схема посадки рядовая 70х20, а для низкорослых на 10-15 см в рядке. Растения высаживают в пасмурную погоду или под вечер и обильно поливают.

Уход за посевами: прополки в рядках, поливы, рыхления, подкормки, опрыскивания против фузариоза и др.

Астры, как и другие растения, потребляют питательные вещества из почвы на протяжении всего периода вегетации. Однако наиболее требовательны они к наличию в почве растворимых питательных веществ после появления четвертого листа, когда наступает ускоренный период роста, а также в фазе формирования и распускания бутонов. До бутонизации необходимо обеспечить растениям преимущественное питание азотом, но следует помнить, что избыток азота в почве недопустим, потому что он задерживает начало цветения и созревание семян.

Наибольшее потребление калия астрами наступает через 25-30 дней после всходов и продолжается до массовой бутонизации.

Наличие в почве достаточного количества растворимого фосфора особенно необходимо в период цветения и формирования семян.

Внесение в почву свежего навоза и других органических удобрений увеличивает заболевания астр фузариозом, их рекомендуется вносить под предшественник за 2-3 года.

При подкормках на 1 кв.м дают 50-100 г минеральных удобрений, в зависимости от наличия их в почве. В первую подкормку на 1 кв.м вносят 20-35 г аммиачной селитры, 30-45 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия. В трех сле-

Семена астры способны дозариваться в тех соцветиях, у которых полностью засохли все язычковые цветки. Для успешного дозревания семян следует убирать растения целиком. Созревшие семена (сырец) убирают в основном вручную и во избежание самосогревания неторопливо сушат в хорошо вентилируемом помещении. Семена первых сборов обладают лучшими хозяйственными качествами. Для сушки сырец раскладывают на стеллаж небольшим слоем и ежедневно ворошат. Дозаривают и сушат не на солнце.

Наилучшая температура для сушки 15-20о. При более высокой или низкой температуре снижается качество семян. После сушки семена вымолачивают, лучше всего использовать для этого селекционную терку-молотилку. После обмолота каждого сорта молотилку тщательно очищают и продувают или же обмолачивают другую культуру.

Очистку ведут на аспирационных колонках, веялках-сортировках или петкусах. Высушенные, отсортированные семена сдают в Государственную семенную инспекцию для определения качества. Хранят семена в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при температуре не выше 15о.

Качество семян в значительной степени зависит от своевременного и правильного отбора лучших, типичных для сорта растений и удаления больных, слабых и нетипичных. Эта работа является обязательной в агротехнике астры на семенном участке и должна выполняться два-три раза до начала цветения и один-два раза во время цветения.

Сортовые прочистки следует проводить в фазе начала цветения и удалять все нетипичные для сорта растения по следующим сортовым признакам: высота, форма и характер ветвления растений; количество, длина и прочность цветоносов; строение, форма и величина соцветий; форма и окраска цветков. Удаляют немахровые и полумахровые. В период вегетации проводят сортопрочистки по окраске листьев и стеблей, удаляют больные растения.

Удаленные примеси подсчитывают, проводят их морфологическое описание, данные заносят в полевую тетрадь. По окончании сортопрочисток составляется акт по установленной форме. Эти данные затем вносят в акт апробации, но при определении чистосортности их не учитывают.

Основной метод сортовой оценки посевов - полевая апробация. Она проводится апробаторами, прослушавшими специальный курс, а также сотрудниками научных учреждений - специалистами-цветоводами. Апробацию проводят при наличии сортовых документов на высеянные семена, в фазе массового цветения сорта. Определение сорта проводят по свежерасцветшим соцветиям.

При апробации выделяют "пробы" и анализируют их на корню. Число проб зависит от размера участка. Чистосортность посевов определяется по наличию примесей на момент апробации без учета ранее удаленных примесей.

Л.ГАПОНЕНКО, главный агроном украинского объединения "Укрсортсемовощ".

Тел.:(095) 216-90-01, 181-92-27.
Факс (095) 216-83-56.

Регуляторы роста растений

Мнение специалиста

На вопросы нашего корреспондента В. Степного отвечает заведующий лабораторией регуляторов роста и развития сельскохозяйственных растений Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева кандидат химических наук П. КУРАПОВ.

В. Степной: Павел Борисович! В нескольких словах, чем занимается ваша лаборатория?

П. Курапов: Лаборатория регуляторов роста и развития сельскохозяйственных растений в составе МСХА была создана 7 лет назад для испытания различных видов стимуляторов роста и выработки рекомендаций по их использованию. Кроме рекомендаций и полевых испытаний мы проводим всестороннюю экологическую оценку регуляторов, выполняем химический анализ сельскохозяйственной продукции на остаточные количества регуляторов, проверяем генетический риск их использования.

Далеко не всякий препарат, который стимулирует рост растений, получает после испытаний "добро". Нужно, чтобы он отвечал жестким экологическим требованиям, был безопасным для человека, растений и окружающей среды, не загрязнял почву, водоемы, был безвреден для полезных насекомых, птиц, рыб.

В. Степной: Есть ли у вас свой садовый участок, используете ли вы на нем стимуляторы роста растений и какие именно?

П. Курапов: На своем садовом участке, расположенном по Горьковскому направлению, я выращиваю обычные культуры: томаты, перец в пленочной теплице, огурцы и кабачки в открытом грунте, свеклу, редис, зеленные культуры, картофель, есть яблони, сливы, ягодники, то есть обычный набор. Рассаду томатов и перца выращиваю, как и большинство огородников, дома на подоконнике.

Стимуляторы роста применяю, как правило, дважды: первый раз при замачивании семян, второй раз опрыскиваю растения. Наиболее отзывчивы на действия стимуляторов томаты, перец, огурцы и кабачки.

Замачивание семян томатов ивином, крезацином или мивалом увеличивает и ускоряет их всхожесть. Растения получаются более мощные, с толстыми стеблями, быстрее развиваются. Еще я опрыскиваю томаты из ручного опрыскивателя раствором одного из этих стимуляторов, когда растения формируют бутоны и начинают цвести. В это время растения наиболее отзывчивы на стимуляцию.

По отзывам моих знакомых, также хорошо на томатах показал себя препарат "Краснодар-41".

В условиях сырого прошлого года, когда была низкая завязываемость томатов и перцев, очень хорошие результаты дало обмакивание соцветий в раствор препарата НОУК. При такой обработке увеличилось число завязей, а так как при повышенной влажности растения, как правило, мощные, то урожайность резко возросла. В этих же условиях великолепные результаты дал однократный полив кабачков и огурцов раствором мивала в фазе 4-5-го настоящего листа.

При укоренении земляники, смородины, крыжовника активно использую раствор гетероауксина. Этот препарат хорошо применять при укоренении черенков как в саду, так и дома для комнатных растений.

Участок у меня затенен, место сырое (бывшее болото, торфяники), поэтому вырастить хорошую столовую свеклу сложно. При ее выращивании стал замачивать семена перед посевом в растворе мивала. После появления 3-5 пар настоящих листочков повторяю опрыскивание этим же препаратом. Свеклу высеваю обычно на двух грядках общей площадью 10-12 м^2. Урожай собираю приличный, хватает на семью до нового урожая. Томатами и огурцами мы обеспечиваем себя до весны (консервируем), кабачками - до нового года. Так как площадь участка невелика, картофеля высеваем мало и потребляем его полностью, пока живем на даче. Выращиваем только ранние сорта. Перед посадкой обрабатываем клубни протеитином или взрослые растения в период бутонизации - ивином.

В. Степной: Оправдывается ли затраты? Каковы сейчас цены на стимуляторы?

П. Курапов: О ценах говорить сложно, так как они в нынешнее время труднопредсказуемы. Ясно одно - цены постоянно поднимаются, также, как и цены на выращиваемую сельскохозяйственную продукцию. В зимний период стоимость одной упаковки была от 300 до 600 рублей в зависимости от вида препарата. Каждый препарат снабжен соответствующей инструкцией, которую я бы очень советовал соблюдать пунктуально, не делать ничего на глазок. В розничной торговле в Москве можно встретить 2-3 вида стимуляторов, продаются они, как правило, в хозяйственных магазинах и магазинах "Сад и огород". Затраты на приобрение стимуляторов, безусловно, многократно окупаются, так как стимулятор не начинают производить, если он не дает стабильного увеличения урожайности минимум на 20-25%. Ясно, что при существующих ценах на овощную продукцию применение стимуляторов чрезвычайно выгодно, экономически оправданно. В этом я убедился на собственном опыте.

В. Степной: А какие стимуляторы вы бы не рекомендовали использовать нашим читателям?

П. Курапов: Я бы не рекомендовал приобретать неизвестные стимуляторы. Дело в том, что существует специальный список регуляторов роста, разрешенных для применения в фермерских и личных хозяйствах. Эти препараты прошли всесторонние испытания в различных регионах, на различных почвах. Они экологически безопасны. Сейчас появляются в продаже препараты неизвестного состава, которые производят никому не известные фирмы, на сопроводительных этикетках отсутствует то иный адрес изготовителя. Вот их бы я лично не стал покупать.

Более подробные ответы на все вопросы, связанные с использованием стимуляторов роста, с удовольствием дадут сотрудники лаборатории (телефон (095) 976-12-73; адрес: 127550, Москва, ул. Пасечная, дом 4а).

И в заключение хотел бы добавить: стимуляторы будут активно работать при правильном уходе за растениями; как говорят специалисты - на фоне высокой агротехники.

МЕБЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
в г.Сходня
Московской области
(Ленинградское шоссе)

35 ЛЕТ известно лучшими в России:

- спальными гарнитурами;
- наборами мебельных стенок: "Спутник", "Блик", "Поток", "Ода";
- наборами мягкой мебели: "Цитрон", "Вербена", "Бархан".

Мы всегда делали НАДЕЖНО, КРАСИВО, ДЕШЕВО!

Тел. 574-13-32,
574-29-07, 574-70-31.

ПРОДАМ

земельный участок 15 соток, Московская область, Клинский район.

Тел. 298-48-02
Алла Николаевна.

ТЕПЛО В ВАШЕМ ДОМЕ.

Когда на дворе плохая погода, особенно ценишь тепло и уют в своем доме, и неважно, большой он или маленький, деревянный или каменный. А если есть еще и баня, и горячая вода... О чем еще можно мечтать!

...ников.

Стимуляторы роста применяю, как правило, дважды: первый раз при замачивании семян, второй раз опрыскиваю растения. Наиболее отзывчивы на действия стимуляторов томаты, перец, огурцы и кабачки.

Замачивание семян томатов ивином, крезацином или мивалом увеличивает и ускоряет их всхожесть. Растения получаются более ...ем только ранние сорта. Перед посадкой обрабатываем клубни протеитином или взрослые растения в период бутонизации – ивином.

В. Степной: Оправдываются ли затраты? Каковы сейчас цены на стимуляторы?

П. Курапов: О ценах говорить сложно, так как они в нынешнее время труднопредсказуемы. Ясно одно – цены постоянно поднимаются, также, как и цены на выращиваемую ...

Более подробные ответы на все вопросы, связанные с использованием стимуляторов роста, с удовольствием дадут сотрудники лаборатории (телефон (095) 976-12-73; адрес: 127550, Москва, ул. Пасечная, дом 4а).

И в заключение хотел бы добавить: стимуляторы будут активно работать при правильном уходе за растениями, как говорят специалисты – на фоне высокой агротехники.

ХУСКВАРНА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПАРКА И САДА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА





МЫ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС!

Вы строите дом или коттедж, осваиваете садовый или дачный участок. Вы-фермер или дачник, Вы производите уход за лесом, садом или огородом. Во всех этих случаях Вам необходим безопасный, надёжный, производительный и универсальный инструмент.

Вот где Вы можете купить моторные инструменты "Хускварна", обеспечить им отличный сервис и необходимые запчасти:

г. Химки, Московской обл.
"Юнисоо", (095) 573-03-47

Московская обл., Дмитровский р-н;
"Лесные технологии",
(095) 925-42-11, (095222) 69-855;

г. Тверь,
"Хускварна-сервис"
(08222) 67-477

Тверская обл.
"Хускварна сервис-центр"
(08258) 22-112

г.Владимир
"Владинтерлесцентр"
(09222) 26-592

Новгородская обл.,п.Крестцы
по заказу 59-196, 59-250

Псковская обл., Опочицы
"Хускварна-сервис",(81122)617-01

г.Санкт-Петербург,
" Тхоместо",(812) 259-30-50
259-36-77

г.Санкт-Петербург
"Интехлес", (812) 552-02-72

Вологодская обл.
"Онега-Форест",(81746) 21-552

г.Нижний Новгород
"Стройдеталь", (8312) 542-642

г.Тольятти, "Флора-сервис"
по заказу 296-277

Приморский край, Находка
"Тхомист", (423-66)25-982
27-929









A/O Husqvarna - Thomesto Sales

A/O Хускварна - Тхоместо Сейлс

141400 Химки Моск. обл., ул. Московская, 21

Тел: 095/5726707, 5726766 Факс: 095/9416062

ТЕПЛО В ВАШЕМ ДОМЕ.

Когда на дворе плохая погода, особенно ценишь тепло и уют в своем доме, и неважно, большой он или маленький, деревянный или каменный. А если есть еще и баня, и горячая вода... О чем еще можно мечтать!

А добиться всех этих удобств можно, установив в доме один из отопительных и водонагревательных аппаратов. По Вашему желанию наши специалисты окажут Вам профессиональные услуги от составления технического задания и проекта до установки оборудования в Вашем доме.

ЭНЕРГОУСТАНОВКА

Позволит Вам пользоваться электричеством даже тогда, когда нет общей электрификации участка или коллективная подстанция вышла из строя. Работает она на бензине.

ПОМОЩНИК НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо поработать. А обработать землю быстро и качественно Вы сможете с помощью ЭЛЕКТРОКУЛЬТИВАТОРА "ЖУК". Электрокультиватор очень удобен в работе, экологически чист, не дает вредных выхлопов, что позволяет его использовать и в закрытых помещениях - теплицах. Он подключается к обычной электрической сети, потребляемая мощность 1,7 КВт/час. Электрокультиватор снабжен 50-метровым проводом, который по желанию может быть удлинен.

ЕСЛИ ЖАРКО, А ПОБЛИЗОСТИ НЕТ ВОДОЕМА...

Не беда. Мы Вам предложим быстросборные бассейны от 3,7 до 9 м в диаметре, которые устанавливаются в течении 2-х часов на плоском грунте.

Приглашаем к сотрудничеству представителей садовых товариществ и дилеров.

Все эти товары Вам предложат по адресу: МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, 112, ежедневно, кроме воскресенья, с 9.30 до 18 часов.

Телефоны: 287-24-07, 287-10-51.

Факс 287-06-98.

Вопрос - ответ

В прошлом году в Башкирии картофель и томаты повсеместно были поражены фитофторой, из-за чего картофель недозрел, был водянистый, мелкий. Расскажите, пожалуйста, как избежать этой болезни.

Р. НУРГАЗИЕВ.

Уфа.

Действительно, в минувшем году на большой территории России погодные условия благоприятствовали развитию такого опасного заболевания картофеля и томатов, как фитофтороз.

Нужно оговориться, что у тех огородников, которые соблюдали правила агротехники, использовали фитофтороустойчивые сорта, ущерб от болезни был минимальным или она вообще не проявилась.

Для выращивания можно использовать только здоровые клубни картофеля. Для посадки непригодны клубни, пораженные мокрой и сухой гнилями, ризоктониозом, фитофторозом, покрытые язвами обыкновенной парши. Эти заболевания можно обнаружить при весенней переборке семенного материала. При разрезании клубней картофеля (выборочно) видны такие заболевания, как ржавая пятнистость, кольцевая гниль. Не следует использовать для посадки клубни неправильной формы, уродливые, с механическими повреждениями и сильно поврежденные вредителями (например, проволочником).

Клубни должны быть рассортированы по фракциям: 30-50 г, 50-80 г, 80-100 г. Каждую фракцию надо высаживать отдельно, крупные более урожайные, однако при их использовании резко увеличивается количество посадочного материала. Допускается посадка и мелких (не менее 25 г) клубней, но урожай они дают позднее. Густота посадки зависит от

Как лучше образовывать новые пчелиные семьи?

В. ВАСИЛЬЕВ.

Волгоградская область.

Различают естественное и искусственное размножение пчелиных семей. Метод естественного размножения – роение – используется пчеловодами уже столетия. Роение – это нормальный процесс природы, ведь пчелы более 50 млн лет размножались без участия человека, не погибли, вид продолжал благополучно жить.

Преимущества роения: без каких-либо затрат получаем прибыль в виде новой семьи; высокая работоспособность роевых пчел; роевые пчелы независимо от наличия нектара в природе выделяют воск (обычные – только при наличии нектара в природе); роевые строят соты только с рабочими ячейками.

Отроившаяся пчелиная семья избавляет себя от болезней на 70 – 80%. Вечных семей не бывает, но нередко пчелы живут в дупле в естественных условиях до 10 лет. За это время семья дает много роев. В природе все построено гармонично, видимо, поэтому рядом с пчелами поселилась восковая моль. Если пчелиная семья покидает дупло из-за болезни, восковая моль съедает старые соты. Таким образом уничтожается очаг инфекции, а дупло готово принять новую семью.

У роевых семей матки самого высокого качества. При естественном размножении пчелы воспитывают матку (от нее зависит их благополучие) с яйца до взрослой особи.

Поделюсь своим методом получения роевых пчел. Беру рано весной самую лучшую пчелиную семью, испытанную по медопродуктивности, восковой продуктивности, и содержу ее в таком состоянии, чтобы вынудить к роению. Роевые матки всегда имеют самые высокие качества по всем показателям.

При роении пчелиная семья перестает "думать" о чем бы то ни было, "думает" только о роении. Даже при хорошем взятке большинство пчел в это время ничего не делает, "лодырничает". Только незначительная их часть (более "сознательные") летает за нектаром, воспитывает расплод. Матка в этот период сокращает яйцекладку, снижается, естественно, и производство продуктов.

Роевым инстинктом необходимо управлять. Он начинает проявляться, когда матка отложит яйцо в мисочку. Это означает, что семья вошла в роевое состояние. Через 16 дней из яйца выйдет новая матка. Пчелиная семья готова отпустить рой, не работает 17 дней, но потом готова этот "прогул" компенсировать. В этом случае пчелы живут не 35 – 40 дней, как обычно, а больше.

После откладки маткой яйца в мисочку личинка на 5-й день резко увеличивается (более чем в 200 раз). Дату отстраивания мисочки пчелами и откладки яйца в него маткой надо записать в наблюдательную тетрадь, которую ведет каждый пчеловод.

За один день до выхода роя я формирую отводки или новые семьи. Для этого беру из сильных семей, имеющих 10 – 12 рамок расплода, по 2 – 3 рамки со зрелым печатным расплодом и ставлю в новые ульи. Это делаю в хорошую, солнечную погоду, когда все летные пчелы находятся на медосборе. По краям ставлю по одной кормовой рамке (медоперговые). Ставлю диафрагму и утеплительные подушки сбоку и сверху. На второй день выходит рой. Обычно в это время между старой маткой и молодой на выходе передается информация, матки "квакают" ("разговаривают" между собой). Рой со старой маткой на 16-й день после откладки яйца в мисочку выходит из пчелиной семьи в солнечное время и садится рядом. Сидит, как правило, на одном месте около двух часов, давая пчеловоду шанс забрать его себе. Потом он улетит в то место, о котором дали информацию матке пчелы-разведчики.

После того, как вы соберете пчел в роевню, их помещают в прохладное темное место. Вечером, после захода солнца, пчел пересаживают в улей, предварительно поставив туда 1 – 2 рамки с разновозрастным расплодом, 2 медовые рамки, остальные – с вощиной. Их надо поставить столько, чтобы пчелы смогли все покрыть.

В этот же день необходимо осмотреть отроившуюся семью, отобрать все роевые маточники и поместить их в новые, сформированные ульи. Через неделю, если погода благоприятна, матки становятся плодными. Чтобы молодая матка работала в полную силу, усиливают 1 – 2 рамками со зрелым печатным расплодом на выходе.

К главному взятку новые семьи успевают развиться и занять 12-рамочный улей полностью.

Роение обычно происходит в летние месяцы. Бывает, что по недосмотру пчеловода рой в поисках жилища улетает с пасеки в ближайший лес. Но дупла, удобные для жизни роя, стали чрезвычайно редки в наших лесах. Не найдя жилища, рой погибает. Для пополнения пасеки дополнительной семьей пчеловоды могут развешивать в лесу домики-ловушки. Изготовить их можно самим из фанеры с расчетом помещения в такое жилище до 6 рамок. В ловушку ставят 1 – 2 рамки с темными сотами, выделяющими более сильный запах. У остальных рамок натирают воском внутренние поверхности брусков и натягивают проволоку. Рамки должны быть хорошо закреплены. Леток делают в нижней части ловушки, прибивают, как правило, и прилетную доску. Верх закрывают плотно, чтобы не было сквозняков, но можно было бы легко открыть для работы с рамками. Объем и плотность ловушки пчелы-разведчицы определяют по звуку, издаваемому ими в ловушке. Леток желательно обмазать кусочком прополиса. Его полоски прикрепляют к наружным стенкам ловушки.

Ловушки можно ставить везде, где есть подходящая роща с поляной медоносных растений и водоемом. Вешают их на ель, липу или осину, так как пчелы помнят, что именно в этих деревьях чаще встречались пригодные для жилья дупла. Ловушки закрепляют на высоте 4 – 5 м, красят перед этим и хорошо маскируют от посторонних глаз. Не надеясь на память, зарисовывают на плане место размещения ловушки.

Обычно я выставляют около десяти ловушек, и не было еще года, чтобы хоть одну из них не заселил рой. Ловушки проверяю один раз в неделю, сочетая прекрасную прогулку с поиском новой пчелиной семьи. Наиболее вероятное время ловли роев июнь – июль.

Роевые пчелы обладают большой строительной энергией. Они могут за 10 дней отстроить соты на весь объем ловушки, что затруднит переноску и пересадку роя в улей. Часть ловушек оставляю на зиму, но тогда края летка отделываю жестью, чтобы туда не поселилась белка.

К этой работе привлекаю подростков, которые с удовольствием лазают по деревьям, приучаются к работе с пчелами, познают их удивительный мир.

Есть ли возможность предупредить пчелиное воровство и как с ним бороться?

А. АЗАНОВ.

Белгородская область.

В весенний период, особенно перед взятком, надо следить, чтобы на пасеке не развился напад (воровство) пчел.

Признаки воровства: повышенная раздражен-

Можно ли предупредить роение пчел?

Р. ЯСЫНОВ.

Татарстан.

Для предупреждения роения пчел есть много приемов: опережающее расширение гнезд, усиленная вентиляция ульев, загружение пчел строительством новых сотов.

Последний способ самый надежный. На своей пасеке я делаю это следующим образом. Когда семья достигает наивысшего развития, а матка – высокой яйценоскости, в улье имеется 8–10 и более рамок печатного расплода. Такое бывает в начале июня. Забираю все рамки запечатанного расплода, но без пчел. Переношу в улей-инкубатор. На место изъятых рамок ставлю рамки с искусственной вощиной и сушью. В улье остаются все пчелы всех возрастов. Матка продолжает откладывать яйца, не снижая темпа. Пчелы быст-

Как производят расширение гнезд пчел?

А. БУХТИАРОВ.

Башкортостан.

После выставки пчел из зимовника матка с каждым днем усиливает откладку яиц, увеличивается и количество расплода в семье. Пчеловод должен следить за развитием семьи и вовремя расширять гнездо, чтобы не задержать откладку маткой яиц и рост семьи. Потребность в расширении гнезд обычно наступает через 2–3 недели после первого осмотра. Если пчелы плотно занимают все улочки гнезда и уже перешли на внешнюю сторону крайней рамки, то гнездо пора расширять.

Ранней весной, при отсутствии устойчивого взятка, гнезда расширяют готовыми сотами. Для этого берут чистые пчелиные соты, в которых не выводился расплод. Рамки ставят в гнезда рядом с последней рамкой расплода. При устойчивой теплой погоде ставят сразу 2 рамки, и желательно маломедные.

После освоения новых сотов в том же гнезде доставляют рамки с искусственной вощиной. При наступлении теплой погоды и появлении устойчивого

80 г, 80-100 г. Каждую фракцию надо высаживать отдельно, крупные - более урожайные, однако при использовании их резко увеличивается количество посадочного материала. Допускается посадка и мелких (не менее 25 г) клубней, но урожай они дают позднее. Густота посадки зависит от плодородия почвы и размеров посадочного материала. Чем мельче посадочные клубни, тем гуще должна быть посадка.

Фитофтороз - одно из самых распространенных и наиболее вредоносных заболеваний картофеля и томатов. Обычно при этой болезни в августе при теплой и влажной погоде на нижней стороне листьев появляются бурые пятна, вокруг пятен виден белый налет - пушок грибницы. При благоприятной влажности и температуре в течение нескольких дней может погибнуть вся ботва, а клубни останавливаются в росте и могут загнивать, даже находясь в почве. Хранится такой пораженный картофель плохо.

В борьбе с фитофторозом большое значение имеет выбор фитофтороустойчивого сорта, а также соблюдение правил агротехники (нельзя высаживать картофель рядом и после томатов, нужно проводить уборку и сжигание пораженных растительных остатков, своевременное рыхление до смыкания рядов, не допускать по[illegible] сорняков). Слабая проветриваемость участка в результате загущенности посадок также способствует фитофторозу. Чтобы болезнь не распространялась на клубни, в случае ее появления ботву перед уборкой скашивают и обязательно сжигают. В период вегетации картофель опрыскивают раствором медного купороса или 1-проц. бордоской жидкостью (вместе с томатами).

Первое опрыскивание ботвы проводят в фазе бутонизации (10 г медного купороса на 10 л воды, 5-6 л раствора на 1 сотку). Второе - при появлении на нижних листьях признаков болезни (бурые пятна).

Кроме того, для профилактики перед посадкой клубни поливают из лейки раствором медного купороса (0,5 г), марганца (5 г), борной кислоты (1 г) - все на 1 л воды [illegible] обработки 10 кг клубней.

Есть ли возможность предупредить пчелиное воровство и как с ним бороться?

А. АЗАНОВ.

Белгородская область.

В весенний период, особенно перед взятком, надо следить, чтобы на пасеке не развился нападение (воровство) пчел.

Признаки воровства: повышенная раздраженность пчел, драка их на прилетной доске и трупы пчел под летком, вылет из улья пчел, нагруженных медом, вечером у семей-воровок и обворованных наблюдается суета, пчелы-воровки избегают прямого входа в улей через леток и пробираются в него во все имеющиеся щели.

Краткий перечень предупредительных мер против воровства: не следует держать на пасеке слабые семьи, безматочные сразу же надо исправлять; в ульях все щели должны быть заделаны, дно и крыша плотно пригнаны; в безвзяточное время надо сокращать летки, оставляя для прохода одновременно 3–4 пчел в сильных семьях и 1–2 пчел в семьях с запасными матками; количество рамок в гнезде должно соответствовать силе семьи; при кормлении пчел не проливать сироп, не пачкать им наружные стенки ульев; подкормку давать поздно вечером, после окончания лета пчел; при осмотре семей не держать долго улей открытым, вынимаемые ульи сразу же ставить в переносной ящик и закрывать его холстом или крышкой; ни в коем случае не оставлять на пасеке обрезков воска и посуды, имеющей запах меда или воска; запасные рамки с медом и воском, мед и воск хранить в закрытых помещениях, недоступных для пчел.

Если же нападение чужих пчел произошло, необходимо принять следующие меры: сузить все летки до 1 см, а у нуклеусов и безматочных семей временно закрыть летки наглухо; у обворовываемых семей переднюю стенку улья и прилетную доску периодически смазывать керосином на некотором расстоянии от летка; обворованную семью на 2–3 дня занести в прохладное помещение; обрызгать пчел, нападающих на улей, холодной водой из шприца.

высокой яйценоскости, в улье имеется 8–10 и более рамок печатного расплода. Такое бывает в начале июня. Забираю все рамки запечатанного расплода, но без пчел. Переношу в улей-инкубатор. На место изъятых рамок ставлю рамки с искусственной вощиной и сушью. В улье остаются все пчелы всех возрастов. Матка продолжает откладывать яйца, не снижая темпа. Пчелы быстро отстраивают гнездо, как в естественном рое. До основного взятка остается еще 30–40 дней, семья становится сильной и собирает много товарного меда.

Инкубаторы формирую на базе слабых семей. Ставлю на них пустые корпуса, заполняю рамками печатного расплода из ранее отобранных семей. Когда основная масса пчел выведется, формирую из них отводки для образования новых семей. Таким образом формирую четырех или шестирамочные сотовые пакеты для продажи.

При этом способе семьи становятся сильными и не роятся, потому что я забираю весь печатный расплод, а пчел загружаю работой, строительством гнезда. Этот способ помогает бороться с болезнями пчел и вредителями. Как правило, возбудители болезней и вредители находятся в расплоде. При полном отборе печатного расплода в семье происходит оздоровление. Лечебно-профилактические работы провожу в основном в ульях-инкубаторах. Их у меня на пасеке около 15%. Еще можно подавить роевой инстинкт таким способом: пчелиная семья пошла в роение в многокорпусных ульях, улей делим на 4 части, продаем 3 пчелиные семьи как новые, а одну оставляем у себя.

Ранней весной, при отсутствии устойчивого взятка, гнезда расширяют готовыми сотами. Для этого берут чистые пчелиные соты, в которых выводился расплод. Рамки ставят в гнезда рядом с последней рамкой расплода. При устойчивой теплой погоде ставят сразу 2 рамки, и желательно маломедные.

После освоения новых сотов в том же порядке доставляют рамки с искусственной вощиной. При наступлении теплой погоды и появлении небольшого устойчивого медосбора для отстройки сотов и расширения гнезд семьям дают заготовленные заблаговременно рамки с искусственной вощиной. Ставят их рядом с крайним сотом, занятым расплодом, таким образом, чтобы натянутая проволока была обращена к внутренней стороне гнезда, пчелы ее отстраивают в первую очередь. При хорошем медосборе в сильные семьи рамки с вощиной можно ставить и в середину гнезда, между рамками с открытым расплодом. Выделение воска и строительство сотов зависит от поступления в гнездо семьи свежего нектара и пыльцы.

Как можно помочь безматочной пчелиной семье?

Ю. БИМБИНЕК.

Ставропольский край.

Если весной вы обнаружили безматочную семью, то ей надо дать плодную матку из запасных, содержащихся в нуклеусах. Предварительно семью тщательно осматривают. При недавней гибели матки в гнезде пчел могут оказаться свищевые маточники. Их необходимо ликвидировать. После ликвидации свищевых маточников семью выдерживают 2–4 часа, и затем подсаживают плодную матку. Иногда в семье может оказаться матка, не откладывающая яиц, ее трудно обнаружить. В таких случаях в гнездо семьи ставят контрольную рамку с яйцами и молодыми личинками. Безматочная семья оттянет на ней свищевые маточники, что свидетельствует об отсутствии матки. Если же они не будут отстроены – имеется матка, не откладывающая яиц. Ее надо отыскать и удалить, семье дать плодную матку.

Средние по силе семьи усиливают путем присоединения к ним нуклеусов с запасными матками.

Присоединение семей лучше производить к вечеру. В нуклеусе отыскивают матку и накрывают ее вместе с окружающими пчелами колпачком. Затем все рамки нуклеуса с расплодом и пчелами в том же порядке помещают в переносной ящик и подносят к безматочному улью, раздвигают рамки так, чтобы образовалось достаточное пространство, сюда и переставляют рамки нуклеуса со спрятанной под колпачком маткой. Во избежание ссоры между пчелами семьи и нуклеуса им придают одинаковый запах: тех и других опрыскивают медовым сиропом с добавлением нескольких капель ароматического вещества (мелисса, анисовое масло). На следующий день семью осматривают и, если пчелы ведут себя тихо, убирают колпачок и освобождают матку.

Слабые безматочные семьи лучше сразу выбраковать. Пчел такой семьи вместе с их сотами присоединяют к соседней семье, матку которой предварительно изолируют под колпачок.

Немедленной выбраковке подлежит безматочная семья с пчелами-трутовками. Пчелы такой семьи убивают подсаженных маток. Признак: наличие горбатого расплода; многие яйца прикреплены к стенкам ячеек; встречаются яйца в ячейках с пергой. Такую семью выносят за пределы (50–100 м) пасеки, распечатывают в каждой 1–2 сота с медом и хорошо прокуривают пчел дымом, чтобы они набрали полные зобики мёда. Затем вытряхивают всех пчел на траву, соты убирают на склад, пустые ульи возвращают на свои места, поместив в них по 2–3 рамки с разновозрастным расплодом и пчелами из соседних семей. Основная часть вытряхнутых на траву пчел вернется в свои ульи, а вечером их вместе с рамками присоединяют к соседним семьям, предварительно изолировав маток и сбрызнув пчел ароматизированным сиропом.

Если ослабление семьи объясняется плохим качеством матки, то лучше ее уничтожить, а пчел присоединить к полноценной семье. Если причина другая (беспокойство отмышей, застуживание расплода и т. п.), то такие семьи необходимо подсилить: передать им 1–2 рамки на выходе печатного расплода. Через 7–10 дней передают еще 1–2 рамки зрелого печатного расплода.

В течение всего пчеловодческого сезона по мере выявления маток производят их выбраковку. Малопродуктивных и старых надо выбраковывать в начале сезона. К этому времени питомники не успевают подготовить большие партии маток, массовая их реализация начинается с июня. Кроме того, не все семьи сохраняют достаточное количество запасных маток для использования их в начале сезона. Поэтому выбраковку и смену маток в основном проводят в поздние сроки, что снижает эффективность использования новых маток. На некоторых пасеках можно обнаружить ульи, в которых мало расплода, он не сплошной, разбросан. Здесь тоже надо или заменить матку, или семью присоединить к другой, имеющей хорошую плодную матку.

На вопросы отвечал А. КОЧЕТОВ, доцент кафедры пчеловодства МСХА им. К. А. Тимирязева

ДРЕВНЕЕ РАСТЕНИЕ - ДЕЛЬФИНИУМ

Свое название этот цветок получил в Древней Греции за сходство его бутонов с телом дельфина. А на Руси его называли шпорник или живокость. В старину им лечили переломы костей, ушибы. Возможно, вам знаком уже дельфиниум однолетний, а я расскажу о дельфиниуме многолетнем, который изумительно хорош своими огромными соцветиями разной окраски – от ультрамаринового и светло–голубой до лиловой и розовой. Дельфиниум хорошо зимует и довольно устойчив к вредителям и болезням.

У дельфиниумов многолетних все надземные части на зиму отмирают, а у основания старых стеблей остаются почки возобновления. Весной из них вырастают новые стебли. Отдельные кусты доживают до 10–12 лет, но в основном отмирания растений начинается с пятилетнего возраста. Обычно растения в лучших условиях стареют и отмирают быстрее, чем растения, находящиеся на плохой почве, в густых зарослях.

Зацветают дельфиниумы в июне, цветение продолжание 30–50 дней. Потом листья желтеют и засыхают. Вырезка отцветших стеблей, обилие влаги могут вызвать вторичный рост и новое цветение осенью, но в этом случае ослабевает цветение кустов весной следующего года.

Почти все виды дельфиниумов ядовиты, но для человека они не опасны. В семенах и корневищах дельфиниумов содержатся алкалоиды. Раньше это растение применялось также при лечении зубной боли, эпилепсии, водянки, как средство для уничтожения мух, клопов, тараканов.

Вырастить многолетний дельфиниум несложно. Семена надо посеять в конце апреля – начале мая прямо в грунт, на гряды. Семена высевают в бороздки или равномерно по всей гряде и заделывают землей (3 см). Посев поливают и до прорастания накрывают гряды бумагой или мешковиной. Через 16–20 дней появляются всходы, их распикировывают на гряды или в ящики на расстоянии 3–4 см друг от друга. Через месяц сеянцы пересаживают на постоянное место.

Любителям–цветоводам, которые приобретают семена дельфиниумов зимой, можно рекомендовать посев в комнате. Семена высевают в ящик и до весны зарывают в снег. Чтоб земля не уплотнялась от давления снега, ящики сверху накрывают стеклом.

Можно размножать дельфиниум черенками и делением кустов. Весной, когда стебли длиной не более 8–10 см, кусты выкапывают и острым ножом разрезают на 3–4 части.

Дельфиниумы хорошо растут на умеренно влажной, богатой перегноем супесчаной или суглинистой почве. Сырые почвы не пригодны для их выращивания. Посадка на тяжелой глинистой почве производится в заранее выкопанные ямки глубиной 30 см. В каждую ямку высыпают полведра перегноя и горсть порошкообразной извести или 3 горсти золы (при кислых почвах). Удобрения хорошо перемешивают с землей. При посадке следите, чтобы верхняя часть корневища находилась ниже поверхности почвы на 1–2 см.

В течение лета в первый год посадки регулярно рыхлят почву и ведут прополку сорняков. Полезно мульчировать почву. На второй год, весной и осенью, под кусты дельфиниумов вносят перегной или компост. Минеральные удобрения можно вносить из расчета 35–50 г аммиачной селитры, 35–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 м².

Птичий помет в виде мелкого порошка вносится по 100–150 г на 1 м². Удобрять только по влажной почве!

На второй год дельфиниумы образуют много побегов. Чтобы получить крупные соцветия, часть побегов надо удалить. Когда стебли достигнут высоты 8–10 см, слабые выламывают у поверхности, оставляя 2–3 самых крепких. Когда растения достигнут высоты 50 см, их следует подвязать к кольям, которые вбивают не очень близко к кусту, чтобы не повредить корневище. Подвязку надо делать неплотно. Под зиму кусты надо прополоть, почву разрыхлить и увлажнить.

На одном месте дельфиниум не следует оставлять более 2–3 лет, так как центральная часть куста загнивает и растение хуже цветет

Если это растение заинтересовало вас и вы захотите посадить немного дельфиниумов на участке, рекомендую к посадке следующие сорта известного селекционера Н. И. Малютина и других селекционеров:

Дочь зимы – цветки чисто–белые с черным глазком, полумахровые.

Руза – цветки темно–синие, полумахровые, соцветие шириной 20 см. Стебель прочный, не нуждается в опоре.

Гориславa (сеянец Нордан В. Н.) – цветки темно–голубые, махровые, диаметр 7 см.

Людмила – цветки нежно–голубые с серебристым отблеском с белым глазком.

Пушкин – цветки голубые с черно–золотистым глазком, полумахровые.

Иностранные сорта:

Лазурный великан – цветки светло–синие, полумахровые. Цветет в июне–августе.

Кристалл – цветки лазурно–синие со светлым глазком, полумахровые, сорт ранний.



ПРОСТО ВАСИЛЕК

нился к самой земле. А небу почудилось, что нива отвернулась от него. Чтобы успокоить небо, нива сказала, что из-за тяжести колосьев своих она не может глядеть на него. Тогда небо припало к земле и среди хлебов остались голубые звездочки - цветы. И с этих пор колосья и голубые звездочки - васильки о чем-то шепчутся друг с другом.

В. Солоухин так пишет об этом чудесном цвет-

риканский), высота его - 1,2 м. Цветки у него светло-лиловые или темно-розовые. Цветет с июня до осени.

Василек душистый - с такими сортами, как Маргарита (цветы серебристо-белые), Хамелеон (цветы желто-розовые). Высота этого василька 60-65 см.

Живые изгороди

Живой изгородью называется плотная линейная посадка кустарников в один или несколько рядов.

Живые изгороди обходятся дешевле других ограждений, не говоря уже о том, что они красивы и долговечны.

Кустарники – отличный материал для создания живых изгородей, которые с успехом могут заменить деревянные и другие ограды на вашем участке. При надлежащем уходе живые изгороди могут существовать 20–40 лет в зависимости от рода и вида кустарников. Изгороди из колючих кустарников более труднопреодолимы, чем ограды из колючей проволоки.

Для образования колючих изгородей вы можете посадить боярышник, шиповник, барбарис, терн и др. Для живых изгородей больше всего подходят кустарники с плотной кроной, например, кизильник, боярышник, акация желтая, смородина альпийская, барбарис. Для изгородей, не подвергающихся стрижке, рекомендуется использовать жимолость (обыкновенную и сизую), иргу, сирень, золотистую смородину, а также крушину, малину душистую, акацию желтую, бузину красную, барбарис обыкновенный и Тунберга.

Для цветущих изгородей хороши сирень, роза морщинистая, калина обыкновенная, жасмин, жимолость татарская, смородина золотистая.

Живые изгороди устраивают разные по высоте.

Для высоких изгородей (1,5–2 м) рекомендуются акация желтая, боярышник, жимолость, ирга, туя, шиповник, сирень. Для средних (1–2 м) – спиреи, смородина, дейция, жимолость, кизильник, боярышник, лох узколистный, терн и др. Для низких (бордюров) (0,5–0,7 м) смородина альпийская, полиантовые розы, дейции, спиреи, черника, магония и др.

Кустарники, идущие на посадку в живую изгородь, должны быть устойчивы против снегопада и легко переносить стрижку.

Посадка растений в живую изгородь производится весной или осенью. На месте посадки в осенью надо вырыть канаву глубиной до 50 см, шириной – 75 см. Землю, вынутую из канавы, укладывают по обе стороны, верхний слой отдельно от нижнего. Верхний слой

Существует легенда о том, что нива и небо дружили между собой. Теплыми дождями поливало небо ниву, и она щедро колосилась тучными хлебами. Однажды колос от тяжести склонился к самой земле. А небу почудилось, что нива отвернулась от него. Чтобы успокоить небо, нива сказала, что из-за тяжести колосьев своих она не может глядеть на него. Тогда небо припало к земле и среди хлебов остались голубые звездочки - цветы. И с этих пор колосья и голубые звездочки - васильки о чем-то шепчутся друг с другом.

В. Солоухин так пишет об этом чудесном цветке: "Давно втолковывали людям, что это растение вредоносный и злой сорняк, а люди, когда спросишь о любимом цветке, продолжают твердить по-прежнему: "василек".

Почти все лето, до самой поздней осени цветет этот чудесный цветок. Садовые формы полевого (настоящего) **василька** имеют самую разнообразную окраску: розовую, лиловую, белую, пеструю. Кроме того, бывают махровые и полумахровые формы.

Обычно высота васильков до 90 см, но встречаются совсем низкие - 15-20 см.

Кроме настоящего василька существуют и другие. Например, **василек крупноцветный** (американский), высота его - 1,2 м. Цветки у него светло-лиловые или темно-розовые. Цветет с *июня* до осени.

Василек душистый - с такими сортами, как Маргарита (цветы серебристо-белые), Хамелеон (цветы желто-розовые). Высота этого василька 60-65 см.

Размножают васильки семенами, которые высевают в конце апреля в парничок или в мае прямо в грунт.

Любит василек солнечные места и супесчаные водопроницаемые почвы. Расстояние при посадке - 10-20 см одно растение от другого. Васильки - прекрасный материал для букетов, особенно в сочетании с ромашкой и маком.

Давайте вернем этот чудесный цветок на наши приусадебные участки и найдем ему хоть небольшое местечко!

ПОХОЖИ НА РОМАШКУ...

или Разные ромашки из одного семейства

Ромашка любима многими народами, но наибольшую любовь снискала она в России. По преданию, ромашка вырастает там, где упадет звезда с неба.

У этого цветка много других названий: поповник, нивяник, белоголовник, солнечник, белюшка.

Это морозостойкое невзыскательное растение высотой от 60 см до 1,5 м. Цветы - лепестки в виде белых широких лучей с желтой серединой. Цветет обильно, может использоваться для букетов. Особенно она красива в сочетании с красными маками и синими васильками. Размножается ромашка семенами и делением куста.

Для выращивания на приусадебных участках очень ценны не только эти ромашки, но и другие многолетники и летники из того же, что и ромашка, семейства сложноцветных. Что же это за растения?

ДОРОНИКУМ кавказский - многолетник. Цветет в апреле-мае желто-оранжевыми цветами - ромашками. Высота растений 30-40 см. Растет на любых почвах. Размножается семенами и [illegible] куста

[illegible] По окраске цветов напоминает [illegible] димор[illegible]теки Коричнево-красный центр [illegible] придает ей особую привлекательность. [illegible] теплое, солнечное место.

[illegible] Многолетник, зацветает в сере[illegible] еще мало цветов. Окраска [illegible] малиновая, красная. К почве [illegible] Высота растений до 60 см. [illegible] держатся в воде каждый

куст дает до 20 цветков. После цветения в июне наступает вторичное цветение в августе-сентябре. Размножается семенами, посевом в мае прямо в грунт.

ДИМОРФОТЕКА золотоцвет - однолетник. Размножается семенами, которые высевают в апреле в парничок. Цветет ярко-оранжевыми, белыми, желтыми и розовыми ромашками с июля. Высота растений до 30 см.

КОРЕОПСИС ленок - очень распространенное, простое в культуре однолетнее растение. Размножается посевом семян в грунт в мае. Высота от 30 до 70 см. Цветы хороши желтые с коричневым оттенком и коричневые с желтыми крапинками. Цветы хороши для букетов.

ХРИЗАНТЕМА, КРЫЖАНТ - однолетник, основная окраска цветов желтая. Цветы иногда махровые, иногда простые, имеют большое сходство с ромашкой. Размножаются семенами, посевом в грунт в мае.

ГАЙЛАРДИЯ - однолетнее и многолетнее растение высотой до 50 см. Цветы желтые, оранжевые и красные. Цветет все лето и осенью. Из многолетних гайлардий с цветами на длинных ножках, разводимых как летник, особенно хороша гайлардия крупноцветная высотой до 90 см. Цветы гайлардии - хороший срезочный материал, а для цветников она малопригодна, так как ветки ложатся на землю.

Размножается гайлардия семенами, которые высевают в апреле в полутеплый парник.

Из этого широкого ассортимента "ромашек" выберите что-то и для своего участка.

М. АССАНОВА, агроном.

Кустарники, идущие на посадку в живую изгородь, должны быть устойчивы против снегозаде и легко переносить стрижку.

Посадка растений в живую изгородь производится весной или осенью. На месте посадки с осени надо вырыть канаву глубиной до 50 см, шириной – 75 см. Землю, вынутую из канавы, укладывают по обе стороны, верхний слой отдельно от нижнего. Верхний слой, более плодородный, можно использовать для засыпки посаженных растений. Посадка растений производится в возрасте 2–3 лет в шахматном порядке в два ряда. Между рядами расстояние 20–30 см, а в ряду 30–40 см.

Основной уход за изгородью состоит в стрижке, вырезке поломов и сухих побегов, прополке сорняков и поливе (в случае необходимости). Стрижку изгороди производят шпалерными ножницами по шнуру, удаление сухостоя – секатором. В декоративных изгородях из цветущих кустарников обрезки не делают, а ограничиваются укорачиванием длинных побегов и удалением сухостоя.

Краткое описание некоторых пород кустарников, надеюсь, поможет вам лучше подобрать растения для живой изгороди на участке.

БОЯРЫШНИК КРАТЕГУС. Цветет в мае. Плоды – красные или черные ягоды, обладают кисловатым вкусом, созревает в августе–сентябре.

Светолюбив, предпочитает плодородные почвы, холодоустойчив. Размножается семенами, отводками, отпрысками. Цветы боярышника – медоносы. К наиболее распространенным видам боярышника относятся **боярышник крупнолистный** – морозостойкий, очень колючий и **боярышник крупноколючий** – колючки до 10 см, плоды мелкие, красные. Образует непроходимые живые изгороди. Можно назвать еще **боярышник сибирский** – морозостоек, колючки длинные. Плоды алые, полупрозрачные. Хорош для средних изгородей.

ВИШНЯ. Для живых изгородей пригодны следующие сорта. **Вишня песчаная**, цветущая белыми цветами, плоды темно–красные. Хороша для песчаных почв. **Вишня магалебская** – вынослива, медонос, засухоустойчива.

Мичуринские сорта: **Полевка** – с крупными плодами, **Идеал** – с мелкой листвой и ярко–красными плодами.

ДЕРЕН, КОРНУС. Предпочитают влажную почву, цветут на прошлогодних побегах, поэтому обрезку проводят после цветения. Размножаются семенами, отводками.

ИРГА – цветет в мае белыми цветами. Плоды съедобны. Осенью листья краснеют. Растет быстро.

ЖИМОЛОСТЬ. Лоницера. Обильно цветет в мае–июне. Невзыскательна к почве и влаге. Переносит легкое затенение. Размножается семенами, отводками, черенками.

Жимолость синяя – цветет в апреле–июне. Высота до 2–3 м. Ягоды красные или желтые.

М. АССАНОВА, агроном.

ОГОРОДНЫЕ РЕДКОСТИ

Обычно наше меню ограничивается 5 - 6 наиболее распространенными овощными культурами, в то время как в Японии, США на столе можно увидеть ассортимент из 120 - 160 овощных культур. Такое разнообразие положительно сказывается на здоровье людей, их настроении.

В последнее время и у нас все чаще огородников-любителей привлекают овощные культуры, которые редко выращивались в России. Тяга к редкостям и экзотическим культурам вполне оправданна. Предлагаем вашему вниманию новые огородные редкости: чайот, антильский огурец, люффу.

ЧАЙОТ родом из Мексики. У нас культура получает распространение в основном в средней зоне России как однолетняя, а на юге как многолетняя.

Чайот – одна из древнейших овощных культур. В тропических странах имеет большое пищевое значение, занимает немалые площади. В пищу употребляют молодые побеги, плоды и клубни, которые растут на корнях. Молодые побеги чайота представляют собой срезанные верхушки главного и боковых побегов длиной 10 – 50 см. Из побегов и плодов делают салаты, их фаршируют, готовят супы.

Из клубней готовят муку, более старые используются на корм скоту.

Плоды чайота едят вареными, очистив их от кожуры, разрезав на толстые ломти и сдобрив маслом. Из них получается прекрасный соус. Для этого чайот мелко режут, поджаривают с луком, баклажанами, томатами.

Плоды чайота хороши в маринованном и консервированном виде. Хорошо хранятся в зимнее время, их можно использовать в свежем виде в ранневесенний период.

Чайот содержит белок, сахар, многие витамины, 17 аминокислот, в том числе 5 незаменимых: аргинин, валин, чистидин, лейцин, треонин.

Клубни чайота обладают освежающим и мочегонным действием. Из них готовят муку для детского и диетического питания. Это растение развивает гигантскую плеть. Стебли его гибкие, ребристые, длиной 15 – 20 м, с усиками.

Цветки у чайота бледно-зеленовато-кремовые. Мужские цветки собраны в соцветия, а женские одиночные, иногда парные и редко тройные. Плоды – крупные ягоды длиной 8 – 18 см, диаметром до 17 см, массой 100 – 200 г, по форме яйцевидные, удлиненные, грушевидные, конические. Окраска плодов от темно-зеленой до цвета слоновой кости. Кора гладкокожая и морщинистая, структура плода волокнистая и свободная от волокон. Плод содержит одно семя.

Чайот – теплолюбивое растение, для его [illegible] необходима температура 12 – 15°, оптимальная температура [illegible]. Светолюбив, затенение плохо [illegible] предпочитает плодородные, [illegible] почвы, супесчаные или [illegible]. Отзывчив на удобре-

[illegible] в основном три разно-[illegible] чайота: белую, зеленую и [illegible]

[illegible] его рассадой, посев про-

посадкой почву еще раз рыхлят. Дополнительно вносят 15 – 20 г/м² сернокислого аммония.

Схема посадки 2х2 м. Через 2 – 3 недели, когда растения приживутся и тронутся в рост, плети подвязывают к опорам. Первую срезку проводят 10 июня, вторую через 10 дней, удаляют верхушечные побеги на 2 междоузлия. Урожайность 2 –3 кг/м².

Часть черенков можно использовать для укоренения. Для этого их сажают в теплицу под стекло. Оптимальная температура для укоренения 22 – 25°, поливать надо, не переувлажняя. Черенки укореняются через 20 –25 дней.

В течение вегетации почву содержат в рыхлом состоянии, более тяжелые почвы рыхлят чаще. Чайот нуждается в регулярных подкормках – 1 раз в 7 – 10 дней.

Подкормки проводят органическими удобрениями – коровяк (1:5), куриный помет (1:10), их чередуют с минеральными – 50 г огородной минеральной смеси на 10 л воды. В засушливое лето растения систематически поливают теплой водой из расчета 5 – 10 л воды под каждое растение. В конце лета и осенью происходит цветение и плодоношение чайота. В этот период дозы удобрений увеличивают вдвое. Продолжительность плодоношения чайота сильно варьируется в зависимости от плодородия почвы и наступления холодов. На зиму корни растения прикрывают слоем перегноя, листьев, лапником и др.

На семенные цели берут типичные, достаточно вызревшие плоды. Как только появятся первые признаки их раскрывания (у отдельных), их нужно собрать и положить в блее прохладное место. Хранить при температуре +5 – 10° в темных помещениях с вентиляцией. Так они могут сохраняться до весны.

АНТИЛЬСКИЙ ОГУРЕЦ, или ангурия, – уроженец тропических стран. Это однолетнее растение семейства тыквенных с длинным ползучим стеблем, разрезанными листьями, похожими на арбузные, и многочисленными усиками достигает 3 –4 м высоты. В основном служит для декоративных целей.

Молодые плодики с мягкими шипами по вкусу напоминают огурец и используются в пищу. Они содержат минеральные соли щелочного характера, витамины, сахар.

Молодые плоды используют для маринования. Многие любители считают

мачивают. Рассаду выращивают так же, как и рассаду огурца. Высаживают растения вблизи опор забора, с южной стороны построек. Перед посадкой в лунки вносят по 2 – 3 кг органических удобрений и горсть золы. Схема посадки 100х70 см, 100х80 см.

По мере роста растения привязывают к вертикальной шпалере. Растения очень красиво смотрятся около террас или беседок. Во время вегетации нуждаются в подкормках, которые проводят один раз в 7 – 10 дней органическими (коровяк 1:5, куриный помет 1:15) или минеральными (удобрительная огородная смесь 50 – 60 г на 1 л воды) удобрениями.

В засушливые периоды растения обильно поливают теплой водой, прогретой на солнце. Сбор плодов проводят, пока они еще молодые.

Для получения семян на растении оставляют несколько плодов, которые через 60 дней после оплодотворения разрезают пополам и кладут семена для брожения в стеклянную тару. Через 2 – 3 дня их промывают теплой водой и высушивают.

ЛЮФФА, или тыква мочалковая, или губка растительная, – однолетнее растение. Родиной ее являются тропические районы Азии. Возделывается у нас на Черноморском побережье Кавказа как промышленная культура.

Используются в пищу молодые завязи, они хрупкие, ароматные, по питательной ценности приближаются к тыкве. Содержат много солей кальция, фосфор, различные витамины. Из них готовят супы,

[illegible]

имеет широкое применение в медицине.

Из зрелых плодов делают также мочалки, прокладки для обуви, головных уборов.

Люффа имеет длинный вегетационный период, несмотря на то, что растет очень быстро. Существует две разновидности люффы – цилиндрическая и остроребристая.

Цилиндрическая люффа образует длинные (30 – 40 см и более) плоды, заостренные у плодоножки, с тонкой, легко сдирающейся корой и белой нежной тканью. Период вегетации у нее до 200 дней – это больше, чем у остроребристой люффы. Требовательна к температуре.

У остроребристой люффы плоды более мелкие, длиной 40 см, ребристые, конусовидные, с губчатой тканью. Кора плодов грубая и сдирается с большим трудом, лишь после замачивания в кипятке. Остроребристая люффа менее требовательна к почве и климату и меньше поражается грибными заболеваниями.

У люффы цветки желтые, раздельнополые. Мужские и женские цветки у люффы развиваются в пазухе одного и того же листа, но первые собраны в кистевидные соцветия, а вторые одиночные. Мужские цветки раскрываются по одному, сначала первые в каждом соцветии, затем последующие. Цветки люффы цилиндрической распускаются утром и опыляются преимущественно пчелами. Ребристой – в конце дня, когда пчел почти нет, ее опыляют ночные насекомые, и для лучшего завязывания плодов часто требуется дополнительное опыление.

Для получения плодов и использования их в пищу целесообразно выращивать цилиндрическую люффу с длиной плода 10 – 30 см.

Плоды у нее более тонкие, только их надо своевременно убирать, не допуская переращивания, так как они быстро грубеют.

Люффа имеет сравнительно слабую корневую систему, расположенную в верхнем слое почвы, и большую листовую массу. Она влаголюбива, светолюбива и требовательна к плодородию почвы.

Для люффы, как и для других тыквен-

через 3 – 4 года.

Осенью под перекопку вносят 5 – 6 кг/м² навоза, 50 г суперфосфата, 40 г сернокислого аммония, 20 г сульфата калия или калийной соли. Если нет достаточного количества навоза, то его вносят в лунку под посадку.

Весной почву боронуют граблями. До посадки содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Люффу в основном выращивают 25 – 30-дневной рассадой. Семена сеют в начале апреля в горшочки, как и семена огурцов. Всходы появляются через 5 – 6 дней.

Рассаду дважды подкармливают раствором коровяка в соотношении 1:10. За две недели перед высадкой рассаду закаляют, приучая ее постепенно к условиям открытого грунта.

Высаживают люффу, когда почва на глубине 8 – 10 см прогреется до 10 – 12°, на расстоянии 1,5х 1 м или 1х1 м на низкие гряды или гребни. На бедных почвах высаживают в лунки глубиной 25 – 30 см и шириной 40 – 50 см, до половины наполненные навозом и перегноем, который тщательно перемешивают с почвой и поливают.

Лучше выращивать люффу на шпалере или подвязывая к веткам деревьев – плоды получаются ровнее, меньше повреждаются болезнями. Хорошо удается люффа на лоджиях, балконах.

Для формирования на открытом месте необходима опорная конструкция для направления и поддержания стеблей, иначе растения расстилаются по почве, занимая много места, сильно загущаясь, в результате чего формируются уродливые плоды, распространяются болезни. Опору делают из проволоки в 2 ряда, прикрепляя к кольям через каждые 4 – 5 м.

Стебли люффы в нескольких местах привязывают к опорам. В начале роста все боковые ветви удаляют. Для сокращения периода вегетации главный стебель прищипывают на расстоянии 2 – 3 м. Все деформированные и поздно появившиеся плоды удаляют. Оставляют лишь по 6 – 8 плодов у люффы цилиндрической и по 10 – 12 у остроребристой.

У люффы большая листовая масса, она дает много плодов, поэтому нуждается в подкормках. Подкармливать ее следует, как огурцы, 3 – 4 раза за вегетацию. Для получения более крупных плодов (на мочалки) необходимо ограничить количество женских цветков до 2 – 3 и регулярно подкармливать раствором коровяка или куриного помета в соотношении 1:5, 1:12.

Люффа нуждается в поливах, оптимальная влажность воздуха должна быть 60 – 70%, почвы 70 – 80%. В [illegible] гоприятные годы растение [illegible] мучнистой росой, ложной [illegible]

...ра 12 – 15°, оптимальная температура 15 – 20°. Светолюбив, затенение плохо выносит. Предпочитает плодородные, дренированные почвы, супесчаные или средние суглинки. Отзывчив на удобре-

...ют в основном три разновидности чайота: белую, зеленую и французскую.

Выращивают его рассадой, посев производят в феврале. Из появившихся всходов оставляют по 2 – 3 побега, остальные срезают ножом у корневой шейки и укореняют их в отдельном ящике. Уход такой же, как за рассадой огурца. По окончании заморозков, в конце мая – начале июня, рассаду высаживают в открытый грунт.

Участок для чайота готовят с осени, желательно вдоль забора, около строений, с южной стороны. Вносят под перекопку 5 – 8 кг навоза или перегноя, 30 – 40 г суперфосфата, 20 г калийной соли. Почву глубоко перекапывают. Перед

...с длинным ползучим стеблем, разрезанными листьями, похожими на арбузные, и многочисленными усиками достигает 3 –4 м высоты. В основном служит для декоративных целей.

Молодые плодики с мягкими шипами *по вкусу напоминают огурец и используются в пищу. Они содержат минеральные соли щелочного характера, витамины, сахар.*

Молодые плоды используют для маринования. Многие любители считают деликатесом маринованные антильские огурцы. В более позднем возрасте плоды несъедобны.

Ангурия содержит вяжущее вещество, сок ее используется в народной медицине для заживления ран. Употребляют этот огурец в лечебном и диетическом питании больных сердечно–сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями желудочно–кишечного тракта.

Листья у ангурии по форме такие же, как у арбуза. Форма куста стелющаяся. Растения и плоды покрыты мягкими мя-

ЛЮФФА, или тыква мочалковая, или губка растительная, – однолетнее растение. Родиной ее являются тропические районы Азии. Возделывается у нас на Черноморском побережье Кавказа как промышленная культура

Используются в пищу молодые завязи, они хрупкие, ароматные, по питательной ценности приближаются к тыкве. Содержат много солей кальция, фосфор, различные витамины. Из них готовят супы, приправы, салаты. Жаренные в масле подают как гарнир к мясным блюдам.

Семена люффы используют в народной медицине как противокатаральное средство, а сок свежих листьев – для лечения конъюнктивитов. При срезе стебля растения выделяется много сока, который используют как косметическое средство.

Плоды в стадии биологической спелости внутри волокнистые, проводящие сосуды становятся скелетом. Эта сетка

Плоды у нее более тонкие, только их надо своевременно убирать, не допуская переращивания, так как они быстро грубеют.

Люффа имеет сравнительно слабую корневую систему, расположенную в верхнем слое почвы, и большую листовую массу. Она влаголюбива, светолюбива и требовательна к плодородию почвы.

Для люффы, как и для других тыквенных культур, необходимо защищенное от ветра место. Предпочтительнее теплые, рыхлые, богатые питательными веществами почвы, хорошо обработанные и удобренные. Для нее пригодны возвышенные склоны, хорошо прогреваемые солнцем.

Лучшими предшественниками люффы являются бобовые, зеленные культуры, томаты. Во избежание болезней нельзя люффу возделывать после тыквенных культур, а на прежнее место она должна возвращаться не раньше, чем

мочалки) необходимо огра... ...чество женских цветков до 2 – 3 ... ...лярно подкармливать раствором ... ...вяка или куриного помета в ... ...нии 1:5, 1.12.

Люффа нуждается в поливах, оптимальная влажность воздуха должна быть 60 – 70%, почвы 70 – 80%. В неблагоприятные годы растение поражается мучнистой росой, ложной мучнистой росой, угловатой пятнистостью, мозаикой, а плоды – антракнозом.

Плоды люффы необходимо оберегать от повреждений, так как травмированные они выделяют много сока, что отрицательно сказывается на росте растений

При благоприятных почвенных и климатических условиях и правильной агротехнике с одного растения цилиндрической люффы получают 3 – 5 крупных плодов, остроребристой – 6 – 8 плодов.

А. ЛЕБЕДЕВА.

Обрезка плодоносящих деревьев

(Окончание. Начало в №9).



Рис. 1 Санитарная обрезка
1 – Вид дерева до обрезки
2 – Вид дерева после обрезки



Рис. 2 Омолаживающая обрезка
1 – Вид дерева перед обрезкой
2 – Вид дерева после обрезки





Рис.4 Удаление поросли:
а – неправильное; б – правильное



Отрастание побегов /а/ при неправильном удалении

Рис. 3 Обрезка на боковую ветвь

Рис.6 Отпиливание крупных ветвей:
А–неправильно, Б – правильно; I – первый подпил снизу;
2 – второй подпил сверху; 3 – вырезка пенька.

СИБА занимает первое место в мире по защите растений и широко представлена в республиках СНГ.

СИБА – ведущий биологический и химический концерн со штаб квартирой в Базеле, работающий во всем мире.

Химическую группу СИБА составляет сеть научно–исследовательских центров и станций, заводов и коммерческих компаний в более чем 70 странах, где работает около 90000 сотрудников.

СИБА имеет самый большой в мире ассортимент средств защиты растений, ежегодно пополняя его все новыми препаратами.

Во всем мире отделение СИБА "Защита растений" занимает первое место на рынке фунгицидов (борьба с болезнями растений) и гербицидов (борьба с сорняками), второе место на рынке инсектицидов (борьба с вредителями) и третье место на рынке обработки семян.

В государствах СНГ хорошо известны фунгициды СКОР, ТОПАЗ, ТИЛТ, гербициды САТИС, ДУАЛ, ГЕЗАГАРД, инсектициды НЕОРОН и ИНСЕГАР, препараты для обработки семян БЕРЕТ и РАПКОЛ.

В этих препаратах многолетний труд ученых. Занимая первое место в мире по защите растений, СИБА обеспечивает громадные вложения в научные исследования (в 1992 году эти вложения составили 410 млн швейцарских франков – примерно 275 млн долларов США, что составило около 10% от объема продаж отделения "Защита растений").

До того, как препараты поступают в продажу, они проходят длительный этап испытаний и экспериментов (от 5 до 10 лет).В условиях многообразия почв, разного климата, на всех основных сельскохозяйственных культурах проводятся испытания токсикологических и экологических аспектов их применения.

Эти испытания препаратов направлены на достижение оптимальной эффективности против болезней, сорняков и вредителей при максимальной безопасности для человека, животных и окружающей среды.

Все препараты фирмы СИБА, зарегистрированные и рекомендованные к применению в республиках СНГ, прошли [illegible] этапы этого кропотливого [illegible] подтвердили свои высокие

СИБА первой среди других компаний начала серийный выпуск препаратов в водорастворимой упаковке, что дает пользователю ряд преимуществ (удобство дозировки, простота утилизации пустой тары, высокая безопасность труда).

Препараты фирмы СИБА отличаются низкими нормами расхода, что экономически выгодно потребителю и не создает высокой нагрузки на окружающую среду.

СИБА предлагает потребителям не только свои высококачественные препараты в удобной и современной упаковке, но и техническую помощь и консультации своих специалистов.

Основной причиной того, что средства защиты растений, выпускаемые предприятиями фирмы СИБА, пользуются большим спросом на очень насыщенном этой продукцией рынке, является достигнутое за долгие годы доверие потребителей к качеству ее препаратов, ее репутация надежного и ответственного партнера.

СКОР® и ТОПАЗ® – только для Вас!

Фирма СИБА предлагает Вашему вниманию свои новейшие разработки – фунгициды ТОПАЗ 100 к.э. и СКОР 250 к.э. для борьбы с болезнями целого ряда сельскохозяйственных культур, разрешенные к применению для частного сектора. Оба препарата с успехом используются в странах СНГ с 1991 года, а с 1994 года налажено их производство в мелкой, объемом до 15 мл упаковке.

ТОПАЗ 10% к.э. – системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием, обладает высокой эффективностью против настоящей мучнистой росы на различных культурах, применяется на площади более 4 млн га. Действующее вещество – пенконазол из класса триазолов.

Препарат малотоксичен для теплокровных, нетоксичен для птиц и пчел.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА ТОПАЗ 100 к.э.:

1. ТОПАЗ 100 обладает высокой эффективностью в применении.
2. Погодные условия (дождь, перепады температуры) не оказывают влияния на его действие.
3. ТОПАЗ 100 хорошо переносится всеми растениями, поэтому он используется практически на всех культурах, на которых возникает проблема заболевания мучнистой росой.
4. ТОПАЗ 100 – препарат длительного действия, что позволяет сократить количество обработок и соответственно пестицидную нагрузку на окружающую среду. Для практиков ТОПАЗ прост в применении, производится в удобной жидкой препаративной форме. ТОПАЗ легко смешивается с другими препаратами и сохраняет свои свойства при температуре до –10оС.
5. ТОПАЗ – препарат широкого спектра действия. Он малотоксичен для человека, животных, других полезных организмов. Препарат применяется в чрезвычайно низкой дозе, он быстро и полностью разлагается в почве.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТОПАЗ 100 к.э.

ТОПАЗ 10% к.э. должен применяться в возможно ранние сроки, для предотвращения высокого уровня распространения инфекции мучнистой росы. Рекомендуется проводить 2–3 обработки в сезон. Необходима минимум одна обработка до начала цветения. Последующие опрыскивания проводить с интервалом 10–12 дней. Срок последней обработки до сбора урожая – 20 дней (огурцы защищенного грунта – 3 дня).

ОРМЫ РАСХОДА ФУНГИЦИДА ТОПАЗ 100

Перед применением готовят рабочий раствор из расчета г (мл) на 10 л воды для:

– огурцов открытого грунта – 2,5 (мг) препарата; – огурцов защищенного грунта – 2,5 г – 3,7 (мл) препарата;
– смородины – 2,0 г (мл) препарата; – виноградной лозы – 2,5 г (мл) препарата;
– персика – 5,0 (мл) препарата.

РАСХОД ПРИГОТОВЛЕННОГО РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРЕПАРАТА ТОПАЗ:

– плодоносящие деревья – до 10 л раствора на дерево;
– смородина – до 1,5 литра раствора на куст;
– молодые деревья – до 2 литров раствора на дерево;
– огурцы открытого грунта – до 1 литра раствора на 10 кв.м;
– огурцы защищенного грунта – до 2 литров раствора на 10 кв.м;
– виноградная лоза – до 1,5 литра раствора на 10 кв.м.

СКОР 25% к.э. – высокоэффективный фунгицид системного действия для борьбы с паршой и мучнистой росой на яблоне. После разработки и поступления на рынок препаратов ТИЛТ (пропиконазол), ТОПАЗ (пенконазол) фирма СИБА выпустила на рынок третий фунгицид, созданный на основе триазола. Препарат СКОР (д.в. – дифеноконазол) был открыт в 1984 году, а с 1989 года продается во многих странах. В России и странах СНГ СКОР зарегистрирован в 1991 году и с этого же года началась его продажа.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА СКОР 250 к.э.

1. СКОР 250 к.э. обладает высокой эффективностью в применении. 2. Погодные условия (дождь, перепады температуры) не оказывают влияния на его действие.
3. СКОР 250 к.э. хорошо переносится растениями, при его использовании на плодах не образуется "сетка".
4. СКОР 250 к.э. – препарат длительного действия, что позволяет сократить количество обработок и соответственно пестицидную нагрузку на окружающую среду.
5. СКОР 250 к.э. – препарат широкого спектра действия, подавляющий основные заболевания яблони. Он малотоксичен для человека, животных, других полезных организмов. Препарат применяется в чрезвычайно низкой дозе, быстро и полностью разлагается в почве.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СКОРа

СКОР может применяться как с профилактическими, так и с лечебными целями. Наилучший результат дает профилактическое применение. Рекомендуется проводить 2 опрыскивания до цветения и 2 после цветения, первое – в фазе розового бутона, последующие обработки с интервалом 10–12 дней. Максимальное количество опрыскиваний: не более четырех. Срок последней обработки не менее 20 дней до сбора урожая.

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДА СКОР 250 к.э.

Перед применением готовят рабочий расход препарата из расчета всего 2 г (мл) на 10 литров воды. Расход рабочего раствора из расчета:

– молодые деревья (до 6 лет) до 2 л на дерево;
– плодоносящие деревья до 10 л на дерево.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ФУНГИЦИДОВ СКОР 250 И ТОПАЗ 100

Рабочий раствор рекомендуется готовить в отдельной специально предназначенной для этой цели емкости. Перед приготовлением раствора емкость следует очистить от возможных загрязнений и промыть чистой водой. Определить размер емкости. Исходя из объема емкости, отмерить необходимое количество чистой воды, а шприцем–дозатором, прилагаемым к упаковке, отмерить необходимое количество используемого препарата, эквивалентное указанному выше соотношению: точному количеству препаратов на 10 литров воды. Заполнить около половины емкости отмеренной водой и, перемешивая, влить в нее из шприца–дозатора препарат. В оставшейся части чистой воды промыть шприц–дозатор и затем дополнить ею емкость. Перемешав полученный раствор в течение нескольких секунд, его можно использовать для опрыскивания.

ОПРЫСКИВАНИЕ

Опрыскивание рекомендуется проводить преимущественно в недождливую, безветренную погоду, в утренние или вечерние часы. По возможности рабочий раствор распределить равномерно по листьям растений. Препараты не смываются дождем уже через 1 час после обработки.

Более подробную информацию по вопросам приобретения и использования Вы можете получить по адресу:

101000, Москва, Покровский бульвар, д.4/17, кв.37. Тел.:207-70-58, 207-71-38.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

температуры) не оказывают влияния на

на куст;
– молодые деревья – до 2 литров рас–

обработки с интервалом 10–12 дней. Максимальное количество опрыскива–

70-58, 207-71-38.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ "АНОМЕТРИН-25"

В течение последних 4-х лет садоводы России успешно используют для борьбы с вредителями растений препарат "Анометрин-25". После обработки садового участка "Анометрином" в апреле-мае уничтожаются плодожорка, колорадский жук, тля, моль, листовертка, пилильщик, огневка, долгоносик, белокрылка, цикадка и др.

Исследования показали, что "Анометрин" после применения распадается на экологически безвредные вещества в течение 2-х недель.

Препарат имеет гигиенический сертификат "Ростеста" и рекомендацию Минздрава России для применения в бытовых условиях. Этим "Анометрин" выгодно отличается от имеющихся сейчас в торговой сети импортных аналогов, которые не прошли сертификацию и требуют, как правило, строгого санитарно-гигиенического контроля.

Садоводы могут использовать "Анометрин" с одинаковой эффективностью для опрыскивания посадок яблонь, вишни, крыжовника, смородины, виноградной лозы, картофеля, капусты, помидоров и др.

"Анометрин" выпускается в ампулах. Одной ампулы достаточно для обработки до 60 квадратных метров посадок! Подробная инструкция прилагается к каждой ампуле. Срок годности один год. Цена "Анометрина" ниже, чем цены аналогичных препаратов.

Оптовые и мелкооптовые поставки "Анометрина" осуществляет АО "Реверс". Приглашаем для сотрудничества дилеров, торговых агентов, представителей садоводческих товариществ.

Контактные телефоны: 532-13-64, 535-54-61, 531-52-20.
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - МАГАЗИН "РОСЦВЕТ", ул.МЯСНИЦКАЯ, д.13. Тел. 925-14-96.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МПА ПРЕДЛАГАЕТ

Недорогие постройки:
– дома щитовые, панельные, из бруса, срубы, бытовки, хоз.блоки комплектами на самовывоз, с доставкой и "под ключ", продажа в рассрочку до 1 года

Вагончики
– на колесном ходу и на полозьях, оснащенные:
электрооборудованием
водопроводом
системой отопления
Возможна различная комплектация

Москва, ул. Саратовская, д.3, корп.1
919-87-08, 372-83-55, 905-03-69, 133-51-36, 10-17 ч.

Работающие в садах, на полях и огородах!

Вы можете простыми методами помочь гармоничному действию природных ритмов на растения в своих хозяйствах, пользуясь "Календарем благоприятных дней для посадки, обработки растений, сбора урожая, ухода за пчелами и других сельских работ 1994 г." издательства "Антропософия".

Календарь составил М.Тун на основе 40 -летних опытов

Продается в магазине "Урожай" и киосках "Жендорпресс" на вокзалах. Для оптовых покупателей телефон 312-08-37 (с 15 до 19 часов)



СОХРАНЯТ ВАШ УРОЖАЙ ПРЕПАРАТЫ НПП "ВИРТАН"

ИНТА–ВИР®
ОКСИХОМ®
ТОПАЗ® СКОР®

⇒ ***ИНТА–ВИР*** уничтожает, колорадского жука, тлю, листоверток, плодожорок, долгоносика и многих других вредителей полей, садов и огородов;

⇒ ***высокоэффективен и безвреден***

⇒ ***ОКСИХОМ, ТОПАЗ, СКОР*** используются для борьбы с фитофторозом, мучнистой росой, паршой и другими болезнями на картофеле, огурцах, томатах, яблоне и других овощных и плодово–ягодных культур на садовых участках.

⇒ ***все препараты производятся на основе сырья*** крупнейших фирм ФМС (США), СИБА–ГЕЙГИ и САНДОЗ (Швейцария).

Препараты продаются оптом и в розницу. На оптовые партии предоставляются скидки до 40%.
Срок годности препарата 2 года.

НПП "ВИРТАН"
Адрес: 105203, Москва, Первомайская, 88
Телефоны: 965-05-75(74)
Факс: 965-05-73

Фирма "ДИСА"

предлагает организациям и частным лицам утепленные минеральной плитой на органическом связующем 7 типов щитовых садовых домиков, а также коттеджей различных размеров и планировки.

В стоимость домика входит обязательная комплектация:

– столярными изделиями (застекленные оконные рамы, двери, плинтус, наличники, половая доска и т.д.);
– строительными гвоздями;
– кровлей из волнистого шифера.

За дополнительную плату:

– фундаментными ж/бетонными блоками размером 300х300х400, вес около 80 кг;
– линолеумным сварным ковром любого размера;
– осуществляется доставка, монтаж в весенне–летний период.

По желанию заказчика возможно изготовление домика по индивидуальному проекту.

Срок изготовления – 1,5 месяца со дня оформления заказа.
Форма оплаты любая.
Прием заказов: с 9.00 до 16.00.
Адрес: Москва, ул.Кольская, 8.
Проезд: ст.м. "Свиблово", 1–й вагон из центра на территории комбината "Стройдеталь".
Телефон с проходной: 3–88, контактный телефон: 180–85–46.



Летние домики с установкой "под ключ" за два дня.

- Срубы;
- хозблоки, туалеты;
- бани, душевые, беседки;
- двери, окна на заказ;
- доска обрезная;
- доска половая;
- вагонка;
- брус, бруски;
- плинтус, наличники.

Тел. (095) 462-00-98
219-93-18.
Факс 282-02-98.

АО «ГИДРОДЖЕТ»

предлагает для коттеджей, дач и сельских домов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОД КЛЮЧ

НАСОСЫ фирмы «ГРУНДФОС» (ФРГ).

- Бурение скважин с полным обустройством;
- циркуляционные насосы для отопления;
- малогабаритные водонапорные станции;
- автономные станции повышения давления для систем холодного и горячего водоснабжения;
- алмазные отрезные круги.

Тел. 251-99-42; тел./факс 251-99-94.

СВЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ

для нужд дачного и коттеджного строительства

ТРАНСФОРМАТОРЫ

типа ТМ мощностью от 63 до 630 кВА

подстанции - КТП

а также ПРОВОДА, КАБЕЛИ, ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИ и др.

АО "СИСТЕМА"

Тел. (095) 304-11-92 179-87-05 309-51-60
Телетайп: 207477 ОКТЕТ, АЯ 50773

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЫ С ТЕМИ, КТО ВЫШЕЛ СТРОИТЬ

от садовых домиков и хозблоков до комфортабельных коттеджей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

продажа домов в рассрочку
участки земли 0,15 га до 100 км от МКАД
различное строительное оборудование - вибростанки, бетоносмесители и блоки

Адрес: г.Москва, пл.Журавлева, 6: ст.м. "Электрозаводская"
Тел.: 962-16-98, 336-90-30

ПРЕДЛАГАЕТ

- освоенные и неосвоенные участки;
- с домами и без домов;
- коттеджи в Тарусе от 70 до 140 км в экологически чистых районах по доступной цене.

Тел. 128-29-50, 128-99-34.

Всегда с Вами летом - на даче, зимой - на кухне переносной телевизор от фирмы "Телеком"

цветные и черно-белые телевизоры:
"ЮНОСТЬ" "ШИЛЯЛИС" "БАНГА"

Цены ниже магазинных на 20-40 тыс.рублей

Заводская гарантия 1 год

Продажа со склада м."Киевская"

Тел.: (095) 182-57-13, (095) 168-47-80, (095) 909-50-14 (с 10 до 17)

АО «ЛЕСОСНАБЖЕНИЕ»

Реализует пиломатериалы хвойных пород:

- доска обрезная;
- доска необрезная;
- доска половая (шпунт);
- вагонка, брус 150х150

Склад в Мытищах

Свыше 20 м.куб. - доставка

Тел/факс: 284-41-00;
тел.: 288-93-22

Для дачников, грибников, туристов
АО "ЛИНТЕК" предлагает:

РАДИОСТАНЦИИ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

"Урал-Фермер" (автомобильная, переносная)
Дальность связи .... до 30 км
Диапазон .... 27 МГц
Частотных каналов 10
120 тыс.руб.

939-58-86 с 10 до 17

"Ратон - 9002" (портативная)
Дальность связи .... до 5 км
Диапазон .... 27 МГц
Адресных каналов 8
50 тыс.руб.

Продаем МОТОБЛОКИ

МБ-1, МБ-2, "Нева", 5 л.с., с навесным оборудованием; электрокоптильни х/к; мотонасосы; водометные лодочные моторы для малых судов.

Тел: 575-54-53, 207-42-00.

АО "ОСО"

предлагает со склада в г.Москва:

- насосы "НД", "АНЦ", "ТХИ", "Т-2", "АХ", Ручной бочковой и РН-1-30В;
- каталог-справочник заводов-изготовителей насосного оборудования в 3-х томах;
- комплексное мин.удобрение "НИТРОАММОФОС" п/э мешок 50 кг;
- игрушка "Пистолет-мухобой";
- кухонный набор из 9 предметов.

Тел.: (095) 189-05-36, 180-35-92, 180-10-61.

ПРЕДЛАГАЕМ

- мотокультиваторы "Крот"
- электрокультиваторы "Пчела";
- мотоблоки;
- инкубаторы;
- бензопилы;
- индивидуальные доильные аппараты;
- электросепараторы и маслобойки;
- электропрялки.

Тел.в Москве: 264-95-93
ст.м."Красносельская"
(095) 165-34-90
ст.м."Первомайская"
т.270-15-38

САДОВОДЫ и ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

АО "МЕТРОТЕХ" ПРЕДЛАГАЕТ:

- *бурение скважин для водоснабжения и фундаментов диаметром до 400 мм;*

СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ДОН

СТРОИТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА:
- сигары, склады, гаражи, навесы, промплощадки, нулевые циклы, ж/б заборы, дачи, коттеджи.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ
из импортных и отечественных материалов:
- офисов, банков, гостиниц, ресторанов, магазинов, квартир.

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
отечественные и импортные строительно-отделочные материалы:
- акмигран; импортные подвесные потолки; плитку керамическую; плитку метлахскую; линолеум; клей ПВА, КМЦ, "Бустилат", обойный "Экстра"; декстрин; олифу; краски масляные, водоэмульсионные; дорожно-разметочную краску НЦ-501; пластик декоративный; пленки ПДО, ПОСО; поролон; гвозди; эмали, белила; кузбаслак; ДСП, ДВП; пиломатериалы; паркет; растворители; стекло; сантехника; цемент; шифер; электроды; пенорезина; карбид кальция; [illegible]. Отгрузка и доставка до потребителя в самые короткие сроки в любую точку СНГ автотранспортом, контейнерами, вагонами.

Тел. в Москве: (095) 174-80-85, 174-81-69, 174-82-73, 174-88-83, 372-40-00, 916-00-23, 916-97-53.
Факс (095) 174-89-33, 174-82-73.

Ремонтно-строительные работы:

1. Остекление лоджий, балконов.
2. Внутренняя отделка помещений.
3. Изготовление дверных и оконных блоков.
4. Сварочные

160-10-61.

ш.м. Первомайская
т.270—15—38

метлахскую; линолеум; клей ПВА; краску [illegible]
декстрин; олифу; краски масляные, водоэмульсионные; дорожную
разметочную краску НЦ-501; пластик декоративный; пленки ПДО, ПОСО;
поролон; гвозди; эмали, белила; кузбаслак; ДСП, ДВП; пиломатериалы;
паркет; растворители; стекло; сантехника; цемент;
шифер; электроды; пенорезина; карбид кальция) и многое другое.
Отгрузка и доставка до потребителя в самые короткие сроки в любую точку СНГ автотранспортом, контейнерами, вагонами.

Тел. в Москве: (095) 174-80-85, 174-81-69, 174-82-73,
174-88-83, 372-40-00, 916-00-23, 916-97-53.
Факс: (095) 174-88-83, 174-82-73.
Почтовый адрес: в Москве - 109542, а/я 47.
ПРИГЛАШАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. ИНВЕСТОР ЕСТЬ.

отделка
помещений.

3. Изготовление дверных и оконных блоков.

4. Сварочные работы.
Тел.369-77-21

САДОВОДЫ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

АО "МЕТРОТЕХ" ПРЕДЛАГАЕТ:

- бурение скважин для водоснабжения и фундаментов диаметром до 400 мм;
- изготовление и монтаж водонапорных башен и водопровода;
- изготовление и установка ограждений садовых участков.

Быстро, качественно и по доступным ценам.

Тел.:462-04-50, 462-57-35.

ДОМА САДОВЫЕ
щитовые, из бруса, бревна продаем с доставкой.
Возможна установка под "ключ".
Тел.300-45-49, 947-95-52.

А.О. "СЕЛЬТЕХНИК"
предлагает мотоблок-микротрактор МБ-6081 (5,0 л.с.) с пахотно-транспортным модулем и набором с/х. орудий.
Тел. (095) 258-94-83.

Садовые домики утепленные, 3,3х2,3
Обшиты вагонкой снаружи и внутри.
Тел.455-64-27 с 9 до 21 часа.

Продаю или меняю участок 6 соток в Загорске.
Тел.475-46-17 от 18.00

Строим "под ключ" дачно-садовые дома из своего и вашего материала.
Звонить с 10 до 17.00 по тел. 583-47-17.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛИВА
Резиновый шланг, насадка, распылители, штуцера.
Цены самые низкие.
Тел. (095) 183—87—01

Требуются торговые агенты и менеджеры.

Оплата сдельная.
Тел.:298-30-48, 298-49-91.

Торговый дом "АБРИКОС"
ул. Максимова, д. 6

Всегда в продаже садовые домики, хозблоки, срубы и прочие постройки для дачных участков



Предлагаем овощеводам, фермерам, садоводам, сельскохозяйственным организациям

СУПЕРКОМПОСТ

СУПЕРКОМПОСТ – новое высокоэффективное экологически чистое удобрение, способное даже глину и песок превращать в высокоплодородные и экологически чистые почвы на срок 15-20 лет. Прибавка урожая – до 150% в первый год и до 500% через 3-5 лет.

Срок годности не ограничен.

Тел/факс: (095) 219-35-27, 219-35-47.

ОРГАНИЗАЦИЯ

реализует

недорогие комплекты щитовых (4 х 5 м) садовых домов с доставкой на участок. Срок доставки 5 - 10 дней. Заключает договоры на отсроченную поставку по фиксированной цене в летний период.
Принимает заказы на изготовление и доставку срубов и брусовых домов различных размеров и конфигурации. Реализует пиловочник (кругляк хвойных и лиственных пород), пиломатериалы, погонажные и столярные изделия в широком ассортименте. Вагонными поставками, а также в розницу со склада в Строгино.

Телефон 354-07-91 (с 9 до 18 часов).

ПОПРОБУЙТЕ С ФИРМОЙ "ХЛИКО"!

Мы производим, сушим любые пиломатериалы. Имеем [illegible]ые изделия, большой выбор строительных материалов для дач. Доставка нашим транспортом.

ПРЕДЛАГАЕМ:

- готовые домики высокого качества в широком ассортименте, услуги по их установке;
- трактор "Беларусь" в аренду с подвесным оборудованием дачным товариществам.

Выполняем индивидуальные земляные работы.
Телефоны: (095) 434-96-07, 430-71-00, 199-36-70.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО!

Утепленные щитовые дома 3мх6м и 6мх6м с доставкой на участок.

Тел.: 120-02-42
Наши клиенты нам доверяют.

АВТОКОМБИНАТ

предлагает грузовые перевозки по г.Москве, Московской области и СНГ. Обслуживание легковым, пассажирским и грузовым автотранспортом.

Для подписчиков газеты "Ваши 6 соток" — СКИДКА. Качество гарантируем

Звонить с 7.00 до 20.00 по тел. 187-26-30, 187-89-44, 187-67-38.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОНФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВАШИ 6 СОТОК

Главный редактор
Андрей Туманов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№11 1994 г.
В розницу продается по договорной цене.
Над номером работали:
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Светлана ЧЕГОДАЕВА (редактор)
Наталья ЛЕБЕДЕВА (отв. секретарь)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)
"Ваши 6 соток".
Перепечатка только с разрешения редакции

103690, ГСП, Москва, К-12, ул. Варварка, д. 14, редакция «Ваши 6 соток»
по вопросам рекламы:
тел./факс: 298-38-30 (круглосуточно).
редакционной работы 298-47-89
розничного распространения 298-49-91
298-30-48,
Рег. № 0110569
ТКЗ, Зак. 1011 Тир. 164.000.

Ваши 6 соток

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИЮНЬ
№11 • 1998

Выходит 2 раза в месяц

Сад в июне

сейчас время интенсивного роста побегов и завязей, и по-

этому плодовые де-
ревья надо как мож-
но обеспечить питани-

Хозяйка сада нахо-
дится в затруднении, то сра-
зу после цветения, а затем спу-
стя недели следует подкор-

Консультация юриста

Что делать с членами садоводческого товарищества, которые не обрабатывают свои приватизированные участки более 2-х лет?

С.Потапова.

г.Александров.

Член садоводческого объединения обязан нести [illegible] содержания земли. В течение трех лет он должен освоить земельный участок, если иной срок не установлен земельным законодательством, соблюдать экологические и санитарно-гигиенические требования, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту. Лица, использующие землю не по целевому назначению, допускающие захламление участков, не принимающие мер к предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв, могут быть администрацией района привлечены к административной ответственности (см. ст. ст. 19,47 Закона РФ "О садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан"). Администрация также вправе обратиться в суд с иском к такому "садоводу" о лишении его права собственности на землю. Заметим: пока не принят новый Земельный кодекс и не вступили в силу положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие земельные отношения, при решении вопроса о лишении гражданина прав на земельный участок следует руководствоваться, помимо названного закона, ст.36 Конституции РФ и соответствующим законом субъекта РФ.

В свое время мой муж получил в наследство дачу. Впоследствии мы пристроили к ней две террасы. Имею ли я какие-либо права на эту дачу?

[illegible]

[illegible] была собственностью только одного супруга, тем не менее ваши личные или совместные средства не произвели [illegible] ми, значительно увеличивающие ее стоимость. Теперь, [illegible] говором между вами и мужем не предусмотрено иное, ее [illegible] считать вашей совместной собственностью со всеми [illegible] щими последствиями (см. ст.ст.34,37 СК РФ, 256 ГК РФ).

В редакции газеты "Ваши 6 соток" работает юрист-

...ний и замульчировать ее, а также междурядья сухой соломой, синтетической пленкой. Это уменьшит поражение ягод серой гнилью, предохранит от загрязнения.

В середине месяца приступают к выборочному сбору первых созревших ягод земляники в насаждениях без укрытий.

Когда побеги крыжовника и смородины замедляют рост, а их основания начинают одревеснеть, приступают к их размножению зелеными черенками. Секатором нарезают побеги, режут их на части длиной 5-7 см, вяжут в пучки, ставят на 12-14 часов в раствор гетероауксина (погружая основания на 2-3 см). Рано утром высаживают в парники с пленочным укрытием, используя в качестве субстрата смесь торфа с песком (1:1). Глубина посадки 2 см, схема 7х4 см. Зеленые черенки поливают не менее 3 раз в день в течение 2-3 недель. В жаркую солнечную погоду растения притеняют влажной марлей, помещая ее под пленку с солнечной стороны.

Ягодники в июне лучше поливать редко, но обильно, по 2-3 ведра на куст, напуская воду в борозды или лунки. При засухе нормы увеличивают вдвое. Следует учитывать, что основная масса активных корней находится по периферии куста, на расстоянии 30-40 см от концов ветвей. Именно эту зону нужно хорошо поливать и заправлять удобрениями. После каждого полива почву рыхлят и мульчируют.

Полив в начале месяца можно совместить с подкормкой. Для этого используют навозную кижу (1 л на 10 л воды) или настой птичьего помета (0,5 кг на ведро воды), расходуя ведро подкормки на 2-3 куста. Можно использовать минеральные удобрения: 20-30 г мочевины, 40-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли на 10 л воды.

А.МИХЕЕВ,
кандидат с/х наук.

Второе цветение

Пятилетняя груша зацвела нормально, в мае, но завязей не образовала. В июне на концах молодых приростов появились мелкие цветки на длинных (6-8 мм) плодоножках. Что происходит?

Ю.КОРОСТЫЛЕВ.
Москва.

Автор вопроса стал свидетелем хотя и редкого, но довольно известного феномена вторичного цветения, которое связано с реакцией некоторых сортов груши, яблони, сливы домашней и, особенно, вишни на кратковременное понижение среднесуточной температуры в начале июня. Такое понижение температуры вызывает некоторую перестройку физиологических процессов в организме плодовых растений, в частности способствует переходу вегетативного конуса нарастания побега в генеративное состояние, с очень быстрым прохождением всех возрастных изменений и появлением соцветия на конце прироста текущего года. Усилению этого процесса способствуют как независимые природные факторы - увеличение длины светового дня, так и факторы, связанные с условиями конкретного года выращивания, - сильная омолаживающая обрезка, отсутствие по разным причинам весеннего цветения и, как следствие, повышенная концентрация клеточного сока и огромный запас нерастраченных элементов питания. Иными словами, вторичное цветение характеризует проявление всем известной ремонтантности. В отличие от ягодных культур типично ремонтантных сортов, плодовых пород встречается очень мало.

При этом на соцветиях приростов текущего года, как правило, плоды не образуются по нескольким причинам. Во-первых, цветки имеют в своем строении различного рода отклонения и уродства; во-вторых, цветение не носит массового характера, с чем существенно связан ничтожный процент опыляемости, и, в третьих, отсутствуют условия для переопыления, для чего нужно, чтобы одновременно цвело по крайней мере 2 разных сорта.

Хоть вари, хоть пеки...

Словом, делай что хочешь из тыквы - для сметливой хозяйки простор необыкновенный. Ведь из тыквы готовят каши, салаты, варят варенье, различные супы. Очень вкусна тыква запеченная, тушеная, фаршированная.

Тыква - чрезвычайно древняя культура, широко выращивается практически во всех зонах России. Известно 27 видов этой культуры. У нас распространено 3: твердокорая, или обыкновенная, крупноплодная и мускатная.

В России районировано 35 сортов тыкв. Наибольшее распространение получили раннеспелые высокоурожайные сорта тыквы обыкновенной Миндальная 35, Бирючекутская 27 и Мозолеевская 49, возделываемые практически во всех регионах. Сорта тыквы крупноплодной более позднеспелые, но отличаются высоким содержанием сухих веществ. Сорта этой группы - Волжская серая 92, Столовая зимняя А5, Мраморная, Стофунтовая и др. - распространены на Северном Кавказе и в Поволжье. Представляют интерес новые сорта крупноплодной тыквы Прикорнеая и Рекорд, [illegible] ценный сорт мускатной тыквы Витаминная, который используется для получения ка-

Возделывается тыква на участке несколько сортов, получают гибриды, нередко с потомством значительно худшим, чем родительские сорта. К тому же, и близко растущие кабачки, и другие тыквенные также участвуют в процессе переопыления. Это необходимо учитывать тем, кто пользуется своими семенами. Семена у разных сортов и видов могут сильно отличаться по размеру (масса 1000 штук от 95 до 450 г). Корневая система стержневая, корень после развития берет влагу с глубины 2 м. Растение отзывается на поливы, особенно в первый период жизни и во время цветения. На стелющемся по земле стебле в междоузлиях развиваются корни, дополнительно питающие растение. Тыква требовательна к свету, теплолюбива, хотя многие сорта успешно вызревают и в средней полосе России. Оптимальная температура роста и развития 20-30°, семена начинают прорастать при температуре 12°. Наиболее устойчивы к холоду сорта обыкновенной тыквы, а самая теплолюбивая - мускатная.

У различных сортов тыквы цветение наступает через 35-60 дней, а созревание плодов через 75-135 дней после появления всходов.

Тыкву выращивают посевом семян в грунт или через рассаду. Семена для посева лучше брать 2-3 летней давности, прошлогодние могут давать больше мужских цветков. В грунт семена высевают тогда, когда почва прогреется до 10-12°, глубина заделки семян 6-8 см, в зависимости от плотности почвы. В средней полосе лучшие результаты дает посев семян непосредственно в "теплую" лунку, наполненную различной органикой. Рассаду выращивают 20-25-дневную. В средней полосе, на Урале, в Сибири возможны повреждения молодых растений заморозками, поэтому у огородника должны быть припасены средства для укрытия растения (нетканые материалы, газеты и пр.).

Длинноплетистые сорта тыквы требуют формирования. Обычно растение оставляют с 3-4 плодами, остальные завязи удаляют. Для ускорения созревания плодов и повышения их качества верхушки побегов прищипывают за 30-40 дней до уборки урожая.

Плоды убирают по мере созревания, но обязательно до заморозков. Хранятся они до весны.

От чего страдает фасоль?

С особенностями агротехники фасоли мы познакомили вас в прошлом номере. Сейчас мы публикуем подготовленную А.ЛЕБЕДЕВОЙ подборку ответов на вопросы наших читателей, связанные с причинами неудач при выращивании фасоли.

Для фасоли опасна почвенная корка, особенно если еще не появились всходы. В этом случае необходимо корку разрушить специальными рыхлителями или граблями. Полезно замульчировать посевы торфом или другими рыхлящими материалами.

Высокорослые сорта фасоли не любят стелиться по грядке, листья их, соприкасаясь с землей, набирают инфекцию, поэтому их целесообразно поднять вертикально на опору, шпалеру. Можно высевать вдоль сетчатого забора, либо сеять с подсолнечником, который служит прекрасной опорой для них.

При загущении растений в ряду или гнезде фасоль снижает урожайность, появляются болезни. Поэтому надо вовремя их проредить, оставляя 3-4 растения в ряду на 10-15 см или в 1 гнезде (на 1 кв.м должно размещаться 30-35 штук кустовых сортов).

На бедных почвах фасоли не хватает питания, первые листья будут третьими-четвертыми. На 1 кв.м внесите по 10 г сернокислого калия. Вторую подкормку обычно приурочивают к началу цветения, когда у растений появляются бутоны. При этом можно внести только суперфосфат и калий в тех же дозах. Одновременно прорыхлите почву. Корневая система фасоли очень близко расположена к поверхности почвы и при рыхлении часто повреждаются корни.

Поэтому старайтесь рыхлить междурядья не глубже чем на 5-6 см.



Читателей интересует, как бороться с паутинным клещом, озимой совкой.

Коротко остановимся на этих вопросах.

Паутинный клещ вызывает появление на заселенных листьях с верхней стороны мелких желтых пятен. Взрослые клещи мумифицируют вредитель с растительными остатками.

Большую роль в снижении численности клеща имеют осенние профилактические мероприятия - уборка ботвы и закладка ее в компост, глубокая заделка растительных остатков, от которой они погибают. При высокой численности вредителя можно использовать серу коллоидную (50-100 г на 10 л воды).

Озимая совка - ночная бабочка с буровато-серыми передними крыльями. Самка откладывает до 200 яиц в прикорневой части растений. Яйца шарообразные, слегка приплюснутые, ребристые, сначала они белые, затем темнеют, гусеницы землисто-серые с тремя темными полосками, очень активны, переползают с одной культуры на другую. Зимуют в [illegible] на глубине 10-15 см

сухих веществ. Сорта этой группы - Волжская серая 92, Столовая зимняя А5, Мраморная, Стофунтовая и др. - распространены на Северном Кавказе и в Поволжье. Представляют интерес новые сорта крупноплодной тыквы Прикорневая и Рекорд. Очень ценный сорт мускатной тыквы Витаминная, который используется для получения каротина. Возделывается на юге.

Растения тыквы обычно однодомные, перекрестноопыляемые. Это свойство огородники часто не учитывают и, выращивая несколько сортов, получают гибриды, нередко с потомством значительно худшим, чем родительские сорта. К тому же, и близко растущие кабачки, и другие тыквенные также участвуют в процессе переопыления. Это необходимо учитывать тем, кто пользуется своими семенами. Семена у разных сортов и видов могут сильно отличаться по размеру (масса 1000 штук от 95 до 450 г). Корневая система стержневая, корень после развития берет влагу и питательные вещества с большой глубины.

Несмотря на то, что тыква засухоустойчивая культура, она хорошо отзывается на поливы. В средней полосе лучшие результаты дает посев семян непосредственно в "теплую" лунку, наполненную различной органикой. Рассаду выращивают 20-25-дневную. В средней полосе, на Урале, в Сибири возможны повреждения молодых растений заморозками, поэтому у огородника должны быть припасены средства для укрытия растения (нетканые материалы, газеты и пр.).

Длинноплетистые сорта высаживают с площадью питания 2х2 м, короткоплетистые и кустовые - 1,5х1,5 м. Весной всегда жалко оставлять такое пространство и хочется посадить поплотнее, но потом, в июле, будете горько жалеть - все переплетется, насекомые не смогут находить цветки и без опыления завязи начнут отпадать. Временно пустующее пространство можно занять, например, редисом, салатом или другой раннеспелой культурой.

В течение лета растения желательно подкормить: в первой половине вегетации раствором коровяка или птичьего помета с поливом, во второй половине - полным минеральным удобрением из расчета по 20-30 г на куст (вносить лучше в виде водного раствора за 2-3 приема с интервалом в 7-10 дней).

Убирают плоды, когда они частично или полностью пожелтеют, но некоторые позднеспелые сорта убирают недозрелыми (например, Столовая зимняя А 5). В сухом прохладном помещении лежкость плодов очень высокая. В обычных квартирных условиях тыквы могут храниться до апреля.

Л.СТРИЖАЧЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук.



по высевать вдоль сетчатого забора, либо сеять с подсолнечником, который служит прекрасной опорой для них.

При загущении растений в ряду или гнезде фасоль снижает урожайность, появляются болезни. Поэтому надо вовремя их проредить, оставляя 3-4 растения в ряду на 10-15 см или в 1 гнезде (на 1 кв.м должно размещаться 30-35 штук кустовых сортов).

На бедных почвах фасоли не хватает питания, поэтому желательно ее подкармливать. Первую подкормку сделайте при появлении первой пары настоящих листьев. Учтите, что фасоль выносит свои семядоли на поверхность почвы, значит старайтесь рыхлить междурядья не глубже чем на 5-6 см.

Читателей интересует, как бороться с паутинным клещом, озимой совкой.

Коротко остановимся на этих вопросах.

Паутинный клещ вызывает появление на заселенных листьях с верхней стороны мелких желтых пятен. Взрослые клещи мелкие, 0,3-0,5 мм. У самки тело овальное, у самца удлиненное. Перед уходом на зимовку самка становится оранжево-красной. Плодовитость одной самки - 100 яиц. За лето появляются 3-5 поколений.

Зеленовато-серыми передними крыльями. Самка откладывает до 200 яиц в прикорневой части растений. Яйца шарообразные, слегка приплюснутые, ребристые, сначала они белые, затем темнеют, гусеницы землисто-серые с тремя темными полосками, очень активны, переползают с одной культуры на другую. Зимуют в почве на глубине 10-25 см. Весной окукливаются и вылетают через месяц.

Борются с ней обкашивая многолетние сорняки, глубоко перекапывая почву осенью и собирая гусениц во время вегетации.

Новая культура

Расскажите, что это за растение - топинсолнечник. К сожалению, никакой информации нет.

Г.СТАРОЖИЛОВА.

г. Лобня.

Топинсолнечник - действительно новая культура, полученная путем межвидовой гибридизации подсолнечника и топинамбура, относящихся к одному семейству. Он имеет прямостоячий ветвящийся куст, высотой до 260 см. Листья средней грубости, без воскового налета. Верхушечное соцветие крупное, как у подсолнечника, диаметром до 6 см с желтыми лепестками. Корневая система стержневая, с хорошо развитыми столонами. Уже введены в культуру и районированы 2 сорта: Целинный 87 и Новость ВИРа.

Целинный 87 - сорт силосно-клубневого типа, клубни белого цвета, круглые, удлиненные, веретеновидной и грушевидной формы, массой до 27 г. Урожайность клубней с 1 куста до 2 кг. Вегетационный период 123-141 день. Сорт относительно устойчив к склеротинии.

Новость ВИРа - клубни овальной формы, сорт очень урожайный и при вегетативном размножении сохраняет свои свойства. Клубневое гнездо компактное, что способствует более полной уборке урожая. Клубни, к тому же, содержат 14-17% инулина - углевода, который включают в диету при сахарном диабете. Вегетативную массу можно использовать на корм скоту в качестве силосной культуры, к которой добавляют любые компоненты.

Топинсолнечник - экологически пластичная высокопродуктивная культура разностороннего использования (пищевая, лекарственная и кормовая). Выращивают это многолетнее растение как топинамбур, высаживают клубни осенью во время уборки или весной до прорастания. Сажают, как картофель, по схеме 60х40, 70х30. В тех районах, где крупные растения не выращивают из-за климатических условий, расстояния между растениями делают меньше. Перед посадкой вносят органические удобрения (компост) 3-4 кг на 1 кв.м. Наибольший эффект достигается при посадке крупных клубней в гребень. Перед посадкой клубни желательно обработать раствором микроэлементов (медь, цинк, марганец). Это значительно повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды и повышает урожайность как вегетативной массы, так и клубней. Топинсолнечник не требует особого ухода, он засухоустойчив, легко заглушает сорняки, поэтому не нуждается в прополке. Растет хорошо на любых почвах. Но учтите, что в оттепели зимой, когда почва покрывается ледяной коркой, эта культура задыхается без кислорода. Уборку ее, как и топинамбура, проводят осенью. Предварительно скашивают ботву, используя для силосования. Клубни выкапывают вручную или картофелекопалкой. Топинсолнечник - перспективная культура для фермеров и для личного подворья для тех, кто держит свиней и крупный скот.

А.ТРОФИМОВА.

Иов-огуречник

По народным приметам, если в Иов-огуречник (19 мая) ясный день, - жди в этот год обилия огурцов. День этот в центральном регионе России был солнечным. Но, как говорится, "На бога надейся, а сам не плошай". Поэтому советуем подготовиться к защите огурцов от болезней. Ведь из-за их интенсивного развития только опытным огуречникам удается получить полноценный урожай этой традиционной в нашей стране культуры.

Оливковая пятнистость





Огурцы - теплолюбивая культура, очень чувствительная к любым неблагоприятным факторам. При выращивании в открытом грунте погодные условия наших широт не всегда благоприятны для них, в парниках и теплицах на приусадебных участках редко соблюдается нужный режим температуры и влажности. Такое несовпадение требуемых и действительных условий, а также ухудшившаяся экологическая обстановка снижают сопротивляемость огурцов к инфекциям и приводят к развитию на них многих болезней. Особенно вредоносны из них грибные.

Наиболее часто встречается **мучнистая роса**. Проявляется она в виде белых мучнистых пятен на листьях и стеблях. Вначале пятна небольшие, в дальнейшем увеличиваются в размере и покрывают всю поверхность листа. У больных растений листья буреют и засыхают, при сильном поражении засыхают целые плети.

Во влажных районах большую опасность представляет **антракноз**, или медянка. В теплицах первые признаки заболевания могут быть еще на всходах - семядолях и на корневой шейке. В открытом грунте поражаются главным образом листья и плоды, в основном начиная с середины лета.

На листьях антракноз проявляется в виде крупных светло-бурых или желтых округлых пятен. На плодах пятна округлые, вдавленные в виде язв. Во влажную погоду пятна на листьях, плодах покрываются розоватым налетом - скоплением спор гриба-возбудителя. Пораженные плоды сморщиваются, загнивают, становятся горькими.

Холодное прохладное [illegible] при резких колебаниях [illegible] и высоких температурах развивается **оливковая пятнистость**. На [illegible] листья, [illegible] часто

спороношений гриба. Пятна постепенно покрывают весь лист, он буреет, засыхает, крошится.

В теплицах при высокой влажности, чаще всего на листьях, встречается также **аскохитоз**. По краю пластинок образуются крупные, сначала бурые, постепенно светлеющие, растрескивающиеся пятна, покрытые черными точками.

Неблагоприятные погодные, агротехнические условия усиливают восприимчивость растений к паразитным почвенным грибам - ризоктонии, фузариуму и др., вызывающим **корневые гнили**. Значительный ущерб они причиняют как в открытом, так и в защищенном грунте, вызывая поражение корней, пожелтение и увядание листьев.

Устойчивость огурцов к болезням в значительной степени зависит от условий выращивания. В теплицах восприимчивость культуры к инфекциям усиливается при резких колебаниях температуры почвы, воздуха, поливе холодной водой (9-11°), сквозняках, переувлажнении почвы, особенно при низких температурах, частых (через каждые 5-10 дней) подкормках органическими удобрениями, густых посевах, уплотнении почвы.

Рассаду и высаженные в грунт молодые растения надо систематически обследовать и отбраковывать больные. Позднее, если выявлены отдельные пораженные части растений, их вырезают и удаляют.

Участки стебля, на которых появились признаки белой гнили (они становятся мокрыми, покрываются белым ватообразным налетом), вырезают, захватывая здоровые ткани. Места срезов присыпают известью или толченым углем.

При выращивании огурцов в защищенном грунте температура воздуха ночью должна быть не ниже 18-20°, днем (в солнечное время) не выше 30°. При появлении оливковой пятнистости влажность воздуха

очистить от мусора.

При развитии корневых гнилей в защищенном грунте почву следует обеззаразить. Для этого рекомендуется сложить ее в штабель шириной 3 м и высотой 1,5 м, переслоить свежим навозом или навозной жижей и оставить в таком виде на 2-3 года, за это время 1-2 раза перелопатить и уничтожить на ней сорняки.

Если в парнике или в теплице распространены антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистость, мучнистая роса, возбудители которых концентрируются в верхнем слое почвы, достаточно снять слой земли 2-5 см.

обильно опрыскивая раствором хлорной извести (400 г хлорной извести заливают 12 л воды и настаивают в течение 2-4 часов, используют жидкость над осадком).

Возбудители некоторых болезней огурцов, в частности антракноза, аскохитоза, сохраняются в семенах. Поэтому старайтесь приобретать семенной материал у известных фирм-производителей, семеноводческий процесс у них обязательно включает приемы, позволяющие получать здоровые семена.

При выращивании огурцов, как и любых других культур, нельзя забывать о необходимости чередования культур. На прежнее место огурцы следует возвращать не ранее, чем через 3-4 года.

Повысить устойчивость к болезням помогает правильный режим питания растений. Учтите, что избыток азота, особенно при недостатке фосфора и калия, повышает восприимчивость растений к инфекциям.

Наилучший способ предотвращения потерь урожая огурцов выращивание сравнительно устойчивых сортов. Меньше других поражаются белой гнилью Московский тепличный; аскохитозом - ВИР 505, Майский; пероноспорозом - Каскад, Конкурент, Алтайский ранний 166, Миг, Московский тепличный, ВИР 505.

В этом году впервые для розничной продажи населению разрешены микробиологические препараты. На огурцах можно использовать для борьбы с корневыми гнилями бактофит, микостоп (есть данные, что он эффективен и против пероноспороза), триходермин, против бактериальной пятнистости - пентафаг. Более подробно с этими средствами мы познакомим вас в следующем номере газеты.

Из новых сортов, впервые включенных в госреестр сортов, допущенных к использованию, можно выделить следующие сорта и гибриды, устойчивые к тем или иным болезням: *Альянс F1* (не поражается или слабо поражается мучнистой росой, ложной мучнистой росой). *Арамон F1* (мучнистой росой, бактериозом, кладоспориозом, пятнистостью листьев), *Делстар F1* (кладоспориозом, мучнистой росой, пятнистостью листьев, вирусом огуречной мозаики), *Единство* (оливковой и бактериальной угловатой пятнистостью, мучнистой росой, пероноспорозом), *Изумруд F1* (кладоспориозом, аскохитозом, мучнистой росой), *Королек F1* (пероноспорозом, мучнистой росой, аскохитозом, кладоспориозом). Хорошей невосприимчивостью к болезням отличаются также гибриды *Рита F1*, *Талисман F1*, *Экстра F1* и др.

Н.ЦУПКОВА.

Химические препараты для защиты огурца от болезней

Препарат	Норма расхода г (мл) на 10 л воды	Болезнь	Срок ожидания (- максимальная кратность обработки)
Азоцен	5	Мучнистая роса	о.г. 20 (4) з.г. 5(2)

плодах покрываются розоватым налетом - скоплением спор гриба-возбудителя. Пораженные плоды сморщиваются, загнивают, становятся горькими.

В дождливое прохладное лето при редких колебаниях ночных и дневных температур сильно развивается **оливковая пятнистость**. Поражаются ею листья, стебли и особенно часто плоды огурцов. На плодах образуются мелкие водянистые пятна. Они быстро разрастаются, постепенно углубляются, сливаются и образуют крупные неправильной формы язвы. В местах пятен кожица трескается, здесь выступают желтые студенистые, быстро затвердевающие капли. Во влажную погоду на пятнах появляется оливковый бархатистый налет. Плоды, зараженные в ранний период развития, искривляются и приостанавливаются в росте.

При высокой влажности воздуха, росах, туманах, а также при выращивании огурца на плохо проветриваемых, затененных участках большую опасность представляет **пероноспороз**. Он вызывает различные симптомы заболевания. Чаще в верхней стороне листа образуются желтовато-зеленые пятна округлои или угловатой формы. При любой форме поражения на нижней стороне листьев развивается серо-фиолетовый налет, состоящий из



Пероноспороз

мокрыми, покрываются белым плотообразным налетом), вырезают, захватывая здоровые ткани. Места срезов присыпают известью или толченым углем.

При выращивании огурцов в защищенном грунте температура воздуха ночью должна быть не ниже 18-20°, днем (в солнечное время) не выше 30°. При появлении оливковой пятнистости влажность воздуха снижают, проветривают теплицу, прореживают растения, удаляют нижние пожелтевшие листья.

К сожалению, при выращивании огурца в годы сильного развития болезней не всегда удается обойтись без фунгицидов. В таблице указаны препараты, разрешенные для применения на огурце. Обработки начинают при появлении первых признаков поражения, при сильном развитии болезни их повторяют через 7-14 дней. Чтобы остаточные количества препаратов не превышали допустимых норм, чрезвычайно важно соблюдать регламенты их применения - не превышать максимально допустимую кратность. Расход рабочей

Мучнистая роса

тельные остатки надо удалять, а почву перекопать. Парники, теплицы и участок вокруг них

сотой 1,5 м, переложить свежим навозом или навозной жижей и оставить в таком виде на 2-3 недели, за это время 1-2 раза перелопатить и уничтожить на ней сорняки.

Если в парнике или в теплице распространены антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистость, мучнистая роса, возбудители которых концентрируются в верхнем слое почвы, достаточно снять слой земли 2-5 см.

Хорошее дезинфицирующее средство против бактериальных и грибных болезней - хлорная известь, вносят ее в сухом виде (100-200 г на 1 кв.м почвы) и заделывают граблями. Делать это надо обязательно осенью: хлорная известь обеззараживает почву медленно, и к тому же при внесении в почву незадолго до посева угнетает растения.

Парники и теплицы следует дезинфицировать,

вранят не ранее, чем через 3-4 года.

Московский тепличный ВНР 505

Н.ЦУПКОВА.

Химические препараты для защиты огурца от болезней

Препарат	Норма расхода г (мл) на 10 л воды	Болезнь	Срок ожидания (- максимальная кратность обработки)
Акарин	5	Мучнистая роса	о.г. 20 (4) з.г. 5(2)
Бордоская смесь (1% жидкость)	100+100	Антракноз, пероноспороз, аскохитоз, оливковая пятнистость, бактериоз	5 (3)
Карпоцид	30-40	Пероноспороз	20 (2-3)
Купроксат	25-50	Пероноспороз, бурая угловатая пятнистость	20 (2)
Оксихом	2 табл. или 20	Пероноспороз	о.г. 20 (3) з.г. 3 (3)
Сера коллоидная	о.г. 20 з.г. 40	Мучнистая роса	о.г. 1 (4) з.г. 1 (5) .
Хлорокись меди	40	Пероноспороз, антракноз, бактериоз	20 (3)
Эфаль	20	Пероноспороз	20 (3)

Примечание о г - открытый грунт, з.г. - защищенный грунт

Вездесущий хрен

По участку безудержно разрастается хрен, ежегодно выкапываем его, а он еще больше распространяется. Как можно его остановить?

З.БАЛЯСОВА.

Московская область, г.Фрязино.

У меня в деревне на огороде все большую площадь занимают заросли хрена. Осенью весь выкапываю, а летом его вырастает еще больше. Как избавиться от него?

А.ЛЕБЕДЯНЦЕВ.

Орловская область, д.Вожово.

Избавляться от хрена не рекомендуем, а вот ограничить его заросли надо. Хрен - очень полезное растение, приготовленные соответствующим образом корни - великолепная приправа к различным блюдам, молодые свежие листья добавляют в салаты, супы, используют при засолке огурцов, томатов, капусты. Корни хрена содержат углеводы (глюкоза, галактоза, арабиноза), сапонины, витамины С, B_1, B_2, каротин, минеральные соли (калий, кальций, фосфор). Свежий сок богат лизоцином, способным вызывать растворение микробной стенки, создавая антимикробный барьер в организме. Хрен обладает разнообразным лечебным действием: усиливает перистальтику кишечника, функции желчных путей. Сок используют для полоскания горла, рта при зубной боли, как раздражающее средство при радикулите, ревматизме, невралгии, себорее. Это перечисление полезных свойств хрена можно бы и продолжить. Известны случаи, когда огородники, выращивая его для сбыта, зарабатывали гораздо больше, чем от продажи картофеля, моркови и других культур. И все же хрен бывает агрессивным и угнетает растения, которые огородник хотел бы тоже выращивать.

При разведении на участке хрена надо выделить небольшую площадь (для семьи из 3-4 человек достаточно 0,5-1 кв. м) выкопать по периметру площадки канавку глубиной около 0,5 м, вставить с нахлестом в нее листы старого шифера или жести до уровня почвы и засыпать. На огражденной территории разводить хрен. Для уничтожения зарослей можно регулярно выкапывать появляющиеся розетки листьев хрена, однако это занятие очень утомительное и не на один год.

Наиболее радикальное средство избавления от ненужных растений - применение химического препарата раундап. При появлении розеток их опрыскивают из бытового опрыскивателя, строго соблюдая инструкцию по пользованию препаратом.

Наш конкурс

Все в меру

Томаты, выращенные на собственном огороде, по вкусовым качествам во много раз превосходят те, которые можно приобрести на рынке. Хотела бы поделиться некоторыми приемами, которые обеспечивают нам гарантированный урожай с 1 кв. м по 2,5-4 кг. При таком уровне урожайности вынос основных питательных веществ с 1 кв.м посадок томатов составляет: азота 9-14 г, фосфора 3-5 г, калия 12-20 г.

Одним из важнейших агроприемов, от которого в значительной степени зависит урожай, являются подкормки.

Томаты не любят голодать, но и перекорм на них действует еще хуже. На всех стадиях развития большое влияние оказывают условия азотного питания. Если у растений наблюдается усиленный рост листьев, стеблей, побегов, то задерживается формирование цветов, а значит, и завязей. В этом случае азотные подкормки должны быть исключены на этой стадии. Нередко огородники высаживают томаты после обильно удобренных огурцов: избыток азотного питания ведет к понижению устойчивости растений к грибным заболеваниям. Нормальный уровень азотного питания увеличивает поступление в растения калия, кальция, меди, железа, марганца, цинка. Избыточные дозы же уменьшают.

Основную долю фосфора и калия вносим под томаты осенью при перекопке грядки (суперфосфат 15-20 г, хлористый калий 25-30 г). Первую подкормку проводим через 10-15 дней после высадки раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Последующие подкормки осуществляем в зависимости от состояния растений через каждые 10 дней полным минеральным удобрением (60 г огородной смеси на 10 л воды). До цветения под растение вносим по 1 л такой подкормки, после цветения по 2-5 л. Для подкормок используем также сброженную траву, чаще всего крапиву. Подкармливаем и золой в виде вытяжки. Кроме того, 2-3 раза за сезон используемм микроэлементы (5 таблеток истолочь в ступке, размешать в 0,5 л воды и растворить в 10 л, под куст по 1 л).

Иногда цветки с первых кистей могут осыпаться. Потерять цветки первой кисти, значит не иметь раннего урожая спелых плодов. Это бывает, когда растениям недостает влаги и пищи или не оплодотворилась завязь из-за чрезмерно высокой температуры (более 35°), высокой влажности воздуха или недостатка микроэлемента бора. Чтобы предотвратить последнее, борную кислоту растворяем в горячей воде (1 г в 1 л воды) и опрыскиваем растения из бытового опрыскивателя, настроив его на самый мелкий распыл.

Эффективны и некорневые подкормки минеральными и органическими удобрениями, а также микроудобрениями. Листья поглощают питательные вещества так же эффективно, как и корни, но более избирательно. Они усваивают только те элементы, которых не достает растению в этот период. Некорневые подкормки не заменяют корневые, они только помогают растению очень быстро усвоить эти вещества. Растения в начале цветения 1-й кисти опрыскиваем вытяжкой суперфосфата (50 г заливаем горячей водой, тщательно размешиваем, доливая такую же воду, чтобы довести ее общее количество до 10 л, сутки настаиваем). Отстоявшийся раствор перед употреблением сливаем и опрыскиваем растения. Используем в последующем следующий раствор: 8,5 г суперфосфата, 16 г сульфата калия и 15 г мочевины на 10 л воды. К нему добавляем 1 л раствора микроэлементов по норме, указанной на их этикетке.

Для приготовления органического настоя используем любые сорняки, но лучшими компонентами "целебного напитка" для томатов по нашему убеждению являются (крапива - источник микроэлементов), люпин (источник легкоусвояемого азота), окопник (богат калием), яблочные вытяжки (содержат фосфор и калий). Все компоненты измельчаем, складываем в полотняный мешок и помещаем в старую эмалированную 2-х ведерную кастрюлю (можно в эмалированное ведро), заливаем водой и ставим где-нибудь под деревом. Ежедневно содержимое помешиваем. Через неделю настой готов. Его разводим до цвета слабозаваренного чая, процеживаем и опрыскиваем растения по листьям, не захватывая верхушку, в пасмурную погоду или к вечеру, когда растения меньше испаряют влаги.

Конечно, полностью копировать нашу систему нецелесообразно. Ведь бывают очень разные почвы. Я рассказала только, как это делаем мы.

И еще несколько наблюдений, которые сформировались из нашей многолетней практики. Не экономьте на площади питания. Чем гуще стоят растения, тем меньше размеры плодов, да и фитофтороз скорее разовьется. Томаты лучше не "докормить", чем "перекормить", они любят "мокрые ноги" (корни) и "сухую одежду" (листья). Не спешите с высадкой рассады, почва должна прогреться до +10°, но и не нежьте рассаду до июня. Поздняя высадка принесет большие хлопоты и маленький урожай. Срок высадки необходимо очень тщательно рассчитать до посева семян. Рассада должна быть в зависимости от условий выращивания и сорта 40-70-дневная.

Н.Стукалова.
г.Челябинск.

Гость не застанет врасплох

Я живу и работаю в небольшой деревне Псковской области. С этого года стала выписывать газету "Ваши 6 соток" и альманах "Ваш сад", которые мне очень понравились. Недавно прочла об объявленном конкурсе. Раньше никогда не принимала участие в подобных конкурсах, использовала рецепты заготовок других умельцев. За эти годы появился опыт консервирования и у меня, стала испытывать собственные рецепты. Многие из них теперь обязательны в нашей семье и в кругу моих знакомых. Вот я и рискнула поделиться ими с читателями. Уверена, что эти рецепты понравятся многим. Например, мой плов можно приготовить осенью и хранить весь год. Нагрянут неожиданно гости, а плов через несколько минут уже на столе. Его можно кушать как горячим, так и холодным. Это вегетарианское блюдо, но если кто-то любит мясо, можно и его добавить.

Итак, готовим плов. Для этого потребуется 3 кг помидоров, по 1 кг сладкого перца, моркови, лука, 1 ст. ложка эссенции 70%, 2 ст. ложки соли, 200 г сахара, 0,5 л растительного масла. Предварительно надо замочить в воде 200 г риса. Все овощи нарезать, морковь натереть на терке, тушить все до

рез каждые 10 дней полным минеральным удобрением (60 г огородной смеси на 10 л воды). До цветения под растение вносим по 1 л такой подкормки. Когда плоды начнут наливаться, поливаю уже 2 раза в неделю, нижние листья (старые) до первой кисти для лучшего проветривания и освещения все обрываю и обязательно сжигаю. Для профилактики еще раз опыливаю междурядья золой. Это и хорошая подкормка растений микроудобрениями, которыми богата зола, благодаря чему повышается их жизнестойкость и качество плодов.

В профилактике фитофтороза важно вовремя снять урожай. В середине июля начинаем первый сбор спелых томатов. Крупные, но недозревшие тоже снимаем с плодоножкой и укладываем на дозаривание в сухом и теплом месте дачного домика. В конце сентября собираем уже все томаты, недозревшие - снова на дозаривание, и чтобы ускорить этот процесс, добавляем в ящик спелых яблок. Что ускоряет этот процесс. Таким образом, весь урожай, вплоть до маленьких плодов, идет на еду или переработку, почерневших помидоров не бывает.

После сбора урожая стебли томатов выдергиваем вместе с корнями, тщательно собираем опавшие на грядку листочки, другие части растений и все сжигаем на костре.

Подобную систему профилактики мучнистой росы использую и на огурцах, только их я еще опрыскиваю с помощью веника настоем коровяка (2 кг коровяка настаиваю 4 часа в 8 л воды, несколько раз за это время помешиваю). Первый раз обрабатываю этим настоем через 5-7 дней после высадки рассады и потом еще 2-3 раза до начала плодоношения.

З.Капитанова.
Москва.



почва должна прогреться до +10°, но и не нежьте рассаду до июня. Поздняя высадка принесет большие хлопоты и маленький урожай. Срок высадки необходимо очень тщательно рассчитать до посева семян. Рассада должна быть в зависимости от условий выращивания и сорта 40-70-дневная.

Н.Стукалова.
г.Челябинск.

Побеждаю фитофтору

До поры-до времени затаилась эта напасть, не заметно ее присутствие. Только вдруг в конце июня-июле наблюдательный огородник замечает на отдельных листах, на стеблях томатов бурые пятнышки. Потом появляются расплывчатые чернеющие разводы и на наливающихся плодах, вначале на одном-двух, а потом, случается, и буквально на всех. Весь урожай надо выбрасывать, ничего путного уже не дождешься. Знаю огородников, которые в прошлом сезоне вынуждены были все посадки томатов вырвать, не собрав ни единого плода.

Может быть, мой способ борьбы с фитофторой томатов поможет кому-то избежать этого лиха. Буду рада. За 40-летнюю огородную деятельность я испытала много способов борьбы с этим заболеванием и пришла к выводу, что лучше недопускать ее в свою теплицу, чем бороться потом с нею. Так будет дешевле.

Споры этого грибного заболевания сохраняются на растительных остатках, поэтому я стараюсь придерживаться одного основного правила - чистота не только в теплице, но и вокруг нее. Перед высадкой рассады обметаю веником паутину и всю грязь с потолка и стен теплицы, стекла протираю влажной тряпочкой, хорошо, затем хлоркой. Потом окуриваю теплицу. В ведро на горящие угли бросаю тряпочки из чистой шерсти, на сутки закрываю плотно все двери и окошки.

Всю теплицу опыливаю внутри смесью древесной золы с табачной пылью (1 ведро золы + 2 стакана табачной пыли), хорошо ее перемешиваю и насыпаю в марлевый мешок, привязанный к палке, и на весу начинаю пылить. Работу выполняю в марлевой маске. Опылить нужно все щели, потолок и углы. В некоторые щели эту смесь приходится забрасывать горстью. Хорошенько опыляю поверхность грядок и проходы.

Примерно через неделю после высадки рассады опыливаю золой междурядья до полива. Попавшую на растения золу не смываю. После опыления междурядья рыхлю, чтобы не образовывалась корка. Томаты васаживаю в то место, где в предыдущий год росли огурцы на хорошо удобренной органикой почве и регулярно за лето подкармливались минеральными удобрениями.

Томаты любят сухой воздух. В начале роста поливаю не чаще одного раза в неделю, с утра, строго под корень, теплой водой. Температуру в теплице поддерживаю в пределах 20-23° днем, ночью - 16-18°.

Для этого потребуется 3 кг помидоров, по 1 кг сладкого перца, моркови, лука, 1 ст. ложка эссенции 70%, 2 ст. ложки соли, 200 г сахара, 0,5 л растительного масла. Предварительно надо замочить в воде 200 г риса. Все овощи нарезать, морковь натереть на терке, тушить все до полуготовности, затем доложить замоченный рис и продолжить тушение. В конце добавить эссенцию, хорошенько размешать. Плов готов! Разложите горячим в пол-литровые банки, простерилизуйте 15 минут и закатайте. Хранится он всю зиму.

А вот рецепт борщевой заправки.

Для ее приготовления необходимо 3 кг помидоров, по 2 кг моркови и столовой свеклы, 0,5 кг лука, 200 г растительного масла, 200 г сахара, 100 г соли, 1 чайная ложка эссенции, 150 г чеснока. Технология приготовления такая же, как и плова. Измельченный чеснок добавляется за 15-20 минут до окончания тушения. Использовать можно и как борщевую заправку, и как салат.

Начинка для пирога из яблок.

Удаляю из плодов серцевину (семенную камеру) и пропускаю их через соковыжималку. Сок стерилизую и закатываю в банки, а в "жом" добавляю небольшое количество (по вкусу) сахара и провариваю. Получается отличная начинка для пирогов.

Буду очень рада, если мои рецепты понравятся вам.

Н.Королева.
Псковская область.

Дикая, но вполне домашняя

Дикая утка-кряква на подворье многим покажется фантазией. Но есть немало любителей, которые успешно разводят их. По своему поведению утка кряква мало чем отличается от обычной домашней. Держать ее в общем утином стаде не сложно. Отличается она лишь тем, что более скрытная, чуткая, осторожная. Предпочитает держаться в укромном уголке, а не на виду. И еще тем, что кричит очень тихо, никого не беспокоя.

Если поблизости есть водоем, летом кряква сама себя прокормит. Кое-что добудет в иле - личинок, насекомых, мелких рыбешек, кусочки водорослей. В домашних условиях дикие утки с осторожностью подходят к корму, сначала осматривая его со стороны, затем робко пробуют, какое-то время выждут, а уж потом торопливо клюют. Поэтому во время кормления их лучше не беспокоить близким своим присутствием.

Всякий освоеный ими корм поедают без остатка с жадностью, а когда проголодаются, поднимают шум, особенно молодняк. Утят в раннем возрасте кормят так же, как и цыплят, но обязательно рядом должна быть чистая вода.

Линяют кряквы, как и домашние утки, два раза в году - весной и осенью. Весной, после окончания брачного сезона, селезни сбрасывают нарядное оперение и становятся просто серыми, невзрачными. Но зато после осенней линьки селезни приобретают свой красочный наряд, украшая все стадо.

При хорошем содержании кряквы никогда не болеют. Чтобы дикие утки не улетали, им необходимо обязательно подрезать крылья до зеркала - поперечной синей полосы на крыле, но выше этой полосы зеркало должно сохраниться.

Рефлекс отлета в теплые края у одомашненных крякв сохраняется полностью. К концу лета дикие утки собираются в укромный уголок и там сидят целыми днями, спят, накапливают на дальнюю дорогу жир. С приближением осени утки начинают суетиться, бегают, поднимают голову к небу, пытаются взлететь.

Чтобы утка дала второй выводок, надо подсадить утят двух уток к одной, и тогда-то свободная утка примерно через 2 недели начнет новую кладку яиц и сядет их насиживать. Гнездо надо делать достаточно глубоким, чтобы яйца не раскатывались.

Обычно утки начинают нестись в апреле, откладывая через день-два яйца. Снеся 8-10 яиц, садятся их насиживать. Сидят усердно, но и тем не менее ежедневно сходят с гнезда, около 1 часа гуляют, поклюют, искупаются, а потом идут на яйца. Утята выводятся через 28 дней, дружно, неоплодотворенных яиц практически не бывает. В первые 3-4 дня молодняк малоподвижен и раним, достаточно утке наступить на утенка, и он погибает. Спустя же несколько дней малыши начинают быстро бегать и не отстают от мамы-утки.

Под кряквой можно выводить и цыплят, и гусят. Свои 10-12 яиц она свободно закрывает собой. Столько же можно подкладывать и куриных, домашней утки - 8, гусиных - 4. Цыплята из под кряквы выходят крепкими, с густым упругим пушком. "Задохликов" и ослабленных не бывает.

Масса тушки кряквы около 1 кг, селезня - 1,5 кг. Мясо мягкое, сочное, очень вкусное, пригодно для приготовления любых блюд.

С.Владимиров.
Чебоксары.

Грибной суп - без грибов

Среди любителей и знатоков лекарственных растений пажитняк голубой особым вниманием не пользуется, а напрасно. Данное растение входит в состав знаменитой хмели-сунели.

Восемь лет назад получил от садовода-любителя с Украины набор семян лекарственных трав, где был один пакетик с 20 семенами пажитняка. Посеял, вырастил, получил семена, приготовил из них порошок на кофемолке и стал подсыпать в супы, над столом разносится ароматный запах сушеных белых грибов.

Это древнее культурное растение широко культивируется на Кавказе, где его называют шамбалой. Оно было известно нашим предкам, но, к сожалению, давно исчезло с огородов, хотя хорошо растет и плодоносит даже в уральском климате.

Пажитняк - однолетнее бобовое растение с боковыми побегами, которые направлены вверх. Листья продолговатые, тройчатые, остроузубчатые. Цветки голубые, собраны в соцветие-головку. Плод - ребристый боб. По силуэту листа и строению стебля напоминает люцерну. Для приготовления из семян пряностей выращивают 2 вида их: крупносемянной (шамбала) и мелкосемянной (тригонелла голубая). Шамбалу сеяли на Кавказе на сено, а семена как пряность добавляли в зеленый сыр, хлебобулочные изделия и готовили ароматический порошок для жаркого.

Нужно отметить, что данное растение скороспелое, холодостойкое, относительно нетребовательное к условиям выращивания. Практический четырех-

Неповторимый колорит гортензии

лучше растет и быстрее развивается в полутени. На открытых солнечных участках кустики, несмотря на регулярный полив, чувствуют себя хуже: мельчают листья, блекнут и выгорают цветы.

Уход заключается в своевременном поливе, т.к. гортензия очень влаголюбива. 2-3 раза за лето перед поливом удаляю нижние листья, чтобы ускорить одревеснение побегов. Перед заморозками обрываю все листья, кроме защищающих верхушечные цветочные почки, и стягиваю кусты веревкой. Затем осторожно пригибаю побеги, укладываю их на широкую доску, подложенную к основанию куста, и фикси-

гортензии



Мой подмосковный дачный участок украшают раскидистые кусты гортензий с крупными темно-зелеными листьями. Некоторые из растений уже достигли в высоту 1,5-2 м, другие с каждым годом подрастают и становятся все гуще. В июле кусты покрываются пышными шапками цветов, достигающих в диаметре 20-30 см. Самое удивительное - это необычайное разнообразие цветовых оттенков - нежные пастельные тона светло-розовых, бледно-голубых и сиреневых соцветий и сочные краски ярко-розовых и синих цветов. Часто всю эту палитру красок можно наблюдать на одном кусте гортензии. Причудливо сочетаются цвета, плавно переходят от одного оттенка к другому, образуя резко контрастные пятна.

А начиналось все с маленького саженца гортензии крупнолистной, который я посадила возле дома 15 лет назад. Кустик быстро окреп и в первое же лето зацвел. Однако потом начались неудачи. Никакого опыта выращивания теплолюбивой гортензии крупнолистной в открытом грунте у меня не было й я делала одну ошибку за другой. В первую зиму плохо укрыла растение, и стебли обмерзли до самой земли. Правда, весной появились новые молодые побеги, но они не цвели. На следующий год тщательно укрыла побеги гортензии, но сняла укрытие в конце апреля, обрадовавшись первому весеннему теплу. Вскоре грянули заморозки, и цветочные почки снова погибли. Сейчас после всех злоключений накопила уже достаточно большой опыт ухода за этими замечательными растениями.

Сажать гортензию в грунт лучше поздней весной, но если саженец крупный и имеет хорошо развитую корневую систему, это можно делать и в сентябре. Для посадки нужно подготовить рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Состав почвы можно улучшить, добавив в нее хорошо созревший компост. Гортензия - растение кислых почв. Поэтому категорически противопоказано вносить перед посадкой известь или золу. Если почва на участке щелочная, ее можно подкислить свежим торфом, листовым перегноем или суперфосфатом.

Гортензия крупнолистная лучше растет и быстрее развивается в полутени. На открытых солнечных участках кустики, несмотря на регулярный полив, чувствуют себя хуже: мельчают листья, блекнут и выгорают цветы.

Уход заключается в своевременном поливе, т.к. гортензия очень влаголюбива. 2-3 раза за лето перед поливом вношу под кусты полное минеральное удобрение. Землю практически не рыхлю, чтобы не повредить поверхностно расположенную корневую систему гортензии.

Существуют различные способы изменения естественной окраски соцветий гортензии. Например, если с появлением бутонов 1 раз в неделю поливать растение раствором алюминиевых квасцов (2 г на 1 л воды), то цветы станут голубыми. Я обычно закапываю под гортензии старые гвозди, куски проволоки и другой железный лом - растения усваивают соединения железа, и на одном кусте, наряду с розовыми, появляются сиреневые и голубые соцветия различных оттенков.

Гортензию крупнолистную размножают зелеными черенками, делением куста и отводками. Я использую последний способ как наиболее простой и эффективный. В июне наклоняю молодые стебли, укладываю их возле куста, пришпиливаю алюминиевой проволокой и засыпаю влажной землей, оставляя верхушку побега снаружи. Почва должна быть постоянно увлажненной. К концу лета из засыпанных узлов вырастают вертикальные побеги, но не нужно торопиться отделять укоренившиеся отводки от материнского растения. Лучше сделать это весной или следующей осенью. Пользуясь этим способом размножения, получила уже большое количество растений, которые украшают не только мой сад, но и участки моих соседей.

В Подмосковье гортензия крупнолистная нуждается в зимнем укрытии. В начале сентября прекращаю полив и удаляю нижние листья, чтобы ускорить одревеснение побегов. Перед заморозками обрываю все листья, кроме защищающих верхушечные цветочные почки, и стягиваю кусты веревкой. Затем осторожно пригибаю побеги, укладываю их на широкую доску, подложенную к основанию куста, и фиксирую прочным шнуром, закрепляя его на вбитых в доску гвоздях. В результате пучок побегов оказывается расположенным на доске почти в горизонтальном положении. Небольшие кустики связываю, укладываю на подстилку из елового лапника и прижимаю камнем или кирпичом. Сверху стебли засыпаю сухими листьями слоем 15-20 см и укрываю полиэтиленовой пленкой.

Очень важно не спешить открывать гортензии весной. В середине мая, когда почки тронутся в рост, постепенно убираю увлажнившиеся за зиму листья и поднимаю стебли. Однако до начала июня, пока существует опасность заморозков, оставляю на кустах пленку, приоткрывая ее в теплые дни. Иногда перезимовавшие стебли гортензии оказываются почерневшими. Но это не свидетельствует об их гибели. Постепенно оправившись от длительного пребывания во влажной среде, побеги начинают зеленеть. Полностью удалив укрытие, вырезаю очень старые, поврежденные, слабые и искривленные побеги.

Поскольку корни гортензии расположены вблизи от поверхности земли, гортензию нужно сажать отдельно от деревьев и кустарников, чтобы они не отбирали у нее влагу. Очень красиво выглядит цветущая гортензия на газоне, вблизи домов или вдоль дорожек. Даже один удачно расположенный куст обязательно придаст вашему саду неповторимый колорит.

Н. Натальина.
Москва.

крупносемянной (чашелистики и мелкосемянной (приговелистики голубая). Шамбалу сеют на Кавказе на семена, а семена как пряность добавляют в зеленый сыр, хлебобулочные изделия и готовили ароматический порошок для жаркого.

Нужно отметить, что данное растение скороспелое, холодостойкое, относительно нетребовательное к условиям выращивания. Практический четырехлетний опыт выращивания показал, что пажитняк не уважает затенения. В 1992 г. посеял его рядом с левзеей склерлоровидной и развитие было замедленное.

Сею семена в грунт рано весной по схеме 25х45 см на глубину 2 см. Семена прорастают при температуре 5-7° через 4-5 дней. Оптимальная же температура для развития 14-28°. Растет очень быстро. Уход обычный: рыхление междурядий и удаление сорняков. Обязательное условие ухода, в этом я убедился, - своевременные поливы, особенно в начальный период роста и в период цветения, завязывания и роста плодов. Если этого не делать, будет низким урожай, а плоды не приобретут запаха и остроты. В пищу идут сухие плоды, имеющие специфический аромат благодаря наличию в них кумарина, который сохраняется очень долго.

Используем его как приправу к первым блюдам, овощным, рыбным, мясным и как компонент в аджике. В условиях квартиры и дачи применяем для отпугивания моли от шерстяных вещей.

А.Дорошенко.
г.Пермь.

Наш конкурс

Зимостойкие смуглянки

Не все садоводы-любители и просто покупатели знают, что и среди сортов среднерусского сортимента есть почти полные аналоги южных любимых сортов типа Джонагана. Эти сорта имеют различное происхождение и относятся к сортам позднеосеннего срока созревания и зимнего срока потребления. Покровная окраска плодов - интенсивно красного, почти малинового цвета, а толстый слой воскового налета придает ей сизоватый оттенок, что и позволило нам объединить сорта этой группы под общим названием - смуглянки.

Большинство смуглянок происходит от сорта канадской селекции Мекинтош, который устойчиво передает своему потомству интенсивную окраску, пряный аромат и длительный срок хранения. Это сорт канадского происхождения, позднеосеннего (в центральных областях России) или типично осеннего (юг России, Украина, Молдавия) срока созревания. Дерево средней силы роста с широкораскидистой, негустой кроной, закладывающейся вазообразно естественным образом.

Плоды средние или выше среднего по массе, уплощенные, слабо конические. На интенсивно окрашенной кожице хорошо заметны крупные подкожные точки светло-серого цвета. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, очень сочная и нежная по консистенции, отличного кисло-сладкого вкуса и с конфетно-пряным ароматом. Плоды хорошо со[illegible] до марта.

В условиях центральной России сорт недоста[illegible] зимостойкостоек,

ся скороплодностью, урожайностью до 50-60 кг с дерева. Зимостойкость средняя, в редкие, очень влажные годы отмечается средняя поражаемость плодов паршой. Плоды средней или выше средней величины, плоско-округлые, слабоконические. Покровная окраска в виде сплошного малинового румянца. Мякоть белая, сочная, нежная, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды хранятся до середины марта.

Механис - сорт орловской селекции. Получен от скрещивания Мекинтоша с Анисом алым, по начальным буквам названий которых и составлено имя нового сорта. Дерево средней силы роста, с средней, округлой кроной. устойчивость к парше средняя. Плоды средней величины, слабоконические и немного уплощенные. Характерной особенностью является мелкая, заплывающая воронка и короткая, толстая плодоножка с утолщением у основания. Покровная окраска в виде сплошного размытого румянца, подкожные точки мелкие, серые, многочисленные и хорошо заметные. Мякоть кремового цвета, с зеленоватым оттенком, мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкого вкуса, с сильным ароматом. Плоды сохраняются до марта, но в фазе съемной зрелости уже готовы к потреблению. Запаздывание с уборкой урожая может приводить к сокращению

Отвечаем на письма

Как и когда поливать плодовые растения и ягодники?

Т.СУРЕПОВА.

Псков.

Поливать растения надо в вечерние, а при продолжительной засухе - в ночные часы. Водопроводную, артезианскую, ключевую воду прогревают в бочках сутки.

Названные сроки и нормы полива должны уточняться в зависимости от погодных условий.

НА ПЛОДОНОСЯЩИХ ЯБЛОНЯХ и ГРУШАХ: первый полив проводят в начале июня, после опадения избыточной завязи; второй - в середине июля, за 2-3 недели до созревания плодов летних сортов (полив способствует наливу плодов и закладке плодовых почек под урожай следующего года); третий - в конце августа-начале сентября (для деревьев зимних сортов). В засушливые годы в августе полезно провести полив всего сада.

НА ВИШНЯХ и СЛИВАХ: первый полив - в конце весны-начале лета во время роста побегов; второй за две недели до созревания плодов (у сливы этот полив предупреждает сброс завязи); третий - после сбора урожая. Неплодоносящие деревья достаточно полить дважды: в июне и в июле.

НА ЯГОДНИКАХ: первый полив - в период образования завязи ягод; второй - при их созревании; третий - после уборки урожая.



Хороший инструмент - это пол-урожая

Подскажите начинающему садоводу, какой инструмент [illegible] потребоваться мне в саду?

В.СТЕПНОВ.

г.Лобня.

При выращивании многолетних плодовых, ягодных и цветочно-декоративных растений нужно проводить формирование кроны, обрезку на плодоношение, омолаживание, прививку, уход за штамбом и другие работы. Для их выполнения садовод должен иметь различный ручной инвентарь.

Секатор (садовые ножницы) предназначен для формирования кроны деревьев, вырезки сухих веток, резки черенков, обрезки древесных кустарников. Хорошо отточенный и направленный секатор чисто срезает ветки диаметром 12-15 мм, более толстые ветки лучше спиливать. Секатор должен быть острым, чтобы срезанные им части растений имели гладкие срезы.

Кисти волосяные и мочальные требуются для закраски срезов ран плодовых деревьев и побелки стволов.

Садовые лестницы используют при сборе плодов, обрезке деревьев, опрыскивании и других работах. Они должны быть [illegible] в работе, доста[illegible] лезвии заусенцев, которые удалют на мелкозернистом [illegible] кругообразные или прямолинейные движения, не поднимая обушка, несколько раз сначала одной, затем другой стороной. При этом делают более сильный нажим в сторону лезвия. Так стачивают нож до появления на

фетно-пряным ароматом. Плоды хорошо сохраняются до марта.

В условиях центральной России сорт недостаточно зимостойкостоек, плоды и листья в отдельные годы сильно поражаются паршой.

Наибольшее распространение получила почковая мутация Мекинтоша настоящего, клон под названием Мекинтош красный.

Сорт Спартан - канадской селекции. Получен от скрещивания Мекинтоша с Желтым Ньютауном. Дерево умеренной силы роста с округлой кроной. Характеризуется исключительной скороплодностью и урожайностью. Практически не поражается паршой, однако обладает пониженной для центральных областей России зимостойкостью. Плоды средние или ниже среднего размера, округло-конические. Покровная окраска в виде сплошного бордового ру[illegible]янца. Мякоть белая [illegible] сочная хорошего [illegible] вкуса иногда [illegible] горчинкой. Плоды от [illegible] до апреля.

[illegible] сорт канадской [illegible] является [illegible] Мекинтоша от [illegible] опыления. Дерево средней силы роста, крона редкая, округлая. Сорт характеризует-

хранятся до середины марта.

Механис - сорт орловской селекции. Получен от скрещивания Мекинтоша с Анисом алым, по начальным буквам названий которых и составлено имя нового сорта. Дерево средней силы роста, с редкой, округлой кроной. Характеризуется удовлетворительной зимостойкостью, средней устойчивостью к парше, скороплодностью, высокой и ежегодной урожайностью.

Величина плодов выше средней, они уплощенно-конические, с широкими ребрами. Покровная окраска темно-вишневого цвета в виде полос на большей части плода. Мякоть зеленовато-кремовая, мелкозернистая, нежная, очень сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Срок созревания - вторая половина сентября, окончание срока хранения - середина марта.

Орлик - сорт орловской селекции осеннего срока созревания. Получен от гибридизации Мекинтоша с Бессемянкой мичуринской. Дерево высокорослое, крона округлая, компактная. Сорт характеризуется высокой урожайностью и скороплодностью - в некоторых случаях привитые деревья начинают давать урожай на следующий год. Средний урожай с 10-15-летнего дерева составляет 70-80 кг. Зимостойкость высокая,

метные. Мякоть кремового цвета, с зеленоватым оттенком, мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкого вкуса, с сильным ароматом. Плоды сохраняются до марта, но в фазе съемной зрелости уже готовы к потреблению. Запаздывание с уборкой урожая может приводить к сокращению срока хранения.

Кортланд - сорт канадской селекции, гибрид сортов Бен Девис и Мекинтош. Дерево сильнорослое, крона густая, широкопирамидальная. Плодоношение ежегодное и обильное, однако зимостойкость в центральной России недостаточная - в отдельные годы отмечается подмерзание. Сорт среднеустойчив к парше и мучнистой росе. Плоды средней величины, одномерные, уплощенно-конические. Покровная окраска кирпично-красного цвета, в виде густого, почти сплошного румянца. Мякоть зеленовато-белая, в процессе хранения становится белоснежной, плотная, сочная, отличного кисло-сладкого вкуса, с очень сильным пряным ароматом. По мнению крупнейшего американского помолога Ю.Хедрика, вкусовые качества Кортланда лучше Мекинтоша. Плоды сохраняются до марта.

Б.ВОРОБЬЕВ,
кандидат с/х наук.

После публикации

В № 21 газеты за 1997 год была опубликована статья Геннадия Иванови-ча Роенко из г.Кромы Орловской области о замечательном декоративном и лечебном растении малопа. От читателей он получил уже более двух тысяч писем. Г.И.Роенко сообщает нам: "Уже более 1 тысячи ответов я на[illegible] отправлю еще 400-500, остальным, к сожалению, только осенью. Ответы получат все. Отвечаю в первую очередь старикам -пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, северянам и дальневосточникам, которые находятся в особо сложных условиях. К сожалению, некоторые авторы забыли указать свой обратный адрес".

это пол-урожая

Подскажите начинающему садоводу, какой инструмент [illegible] потребоваться мне в саду?

В.СТЕПНОВ.

г.Лобня.

для формирования кроны деревьев, вырезки сухих веток, резки черенков, обрезки древесных кустарников. Хорошо отточенный и направленный секатор чисто срезает ветки диаметром 12-15 мм, более толстые ветки лучше спиливать. Секатор должен быть острым, чтобы срезанные им части растений имели гладкие срезы.

Садовый нож применяют для вырезки шипов у саженцев, побегов и сучьев у молодых деревьев, заготовки черенков, зачистки ран, а также формировки саженцев и обрезки побегов, тонких ветвей, сглаживания срезов. Садовый нож должен быть острым. Точат его на наждачном мелкозернистом бруске, шлифуют на оселке и направляют на ремне.

Сучкорез нужен для обрезки высокорасположенных ветвей и сучьев плодовых и декоративных деревьев.

Окулировочный нож используют для прививки способом окулировки спящих или прорастающих глазков (почек) на плодовые и древесно-декоративные породы.

Прививочный (копулировочный) нож предназначен для прививки черенков на плодовые, ягодные и цветочно-декоративные растения.

Садовые пилы и ножовки необходимы для удаления толстых ветвей диаметром более 12-15 мм, которые нельзя удалить секатором.

Скребки служат для удаления со штамбов и толстых сучьев отмерших частиц коры, мхов и лишайников, а также для расчистки трещин древесины перед их заделкой.

Садовая металлическая щетка применяется для очитски частиц отмершей коры со стволов и толстых ветвей де-

опрыскивании и других работах. Они должны быть удобны в работе, достаточно прочны и легки. В зависимости от высоты деревьев в саду нужны лестница-скамейка, лестница-стремянка или шестовая лестница.

Кроме перечисленного инвентаря, в приусадебном саду надо иметь: **бочки для приготовления удобрительных растворов, ведра, лейки с ситечком и шланг для полива; носилки и тачку для разноски садовой земли и удобрений; тару для сбора урожая.**

Точка ножей, секаторов и пил

Все режущие садовые инструменты - окулировочные и копулировочные ножи, садовые ножи, секаторы, пилы - должны быть хорошо отточены. В процессе работы режущие части садовых инстументов часто деформируются (тупятся), поэтому периодически их нужно затачивать. Каждый садовод должен уметь точить и направлять садовый инвентарь.

Прежде чем точить садовые ножи, важно установить, какой они заточки - односторонней или двусторонней. Ножи с односторонней заточкой точат только с одной стороны, с двусторонней - с обеих сторон. Окулировочный и копулировочный ножи точат на бруске. Брусок смачивают водой или смазывают растительным или минеральным маслом.

Техника заточки такова: положив клинок ножа плоско на брусок, делают

лезвии заусенцев, которые удаляют на мелкозернистом твердом оселке. Для этого клинок ножа кладут на оселок не плоско, а слегка приподнимая обух, легко, без нажима, или водят по оселку прямолинейными движениями лезвием вперед, каждый раз поворачивая нож через обух. Окончательную правку, подобно правке опасной бритвы, проводят на ремне.

Лезвие прививочного ножа можно считать острым, если на лезвии, установленном по направлению к солнцу, нет блестящих точек, лезвие на всем протяжении режет тонкую бумагу и не мнет ее, срезает волосы. Садовые ножи оттачивают на выпуклом оселке или на узкой стороне оселка.

Чтобы отточить секатор, его развинчивают на 2 половины и стачивают только лезвие режущей ветви, снимая слой металла со всей поверхности фаски.

Точку пил проводят небольшим трехгранным мелкозубчатым напильником, при этом следят, чтобы вершины зубьев находились на одном уровне и зубцы имели одинаковую величину и форму.

Ножи, секаторы, сучкорезы, пилки важно держать всегда открытыми, чистыми и периодически смазывать машинным маслом оси их шарниров. Хранят их обязательно в сухом месте, лучше в специальных чехлах, смазанных машинным маслом.

М.АЛЕКСАНДРОВА.

Эликсир жизни

Знаю, в каких культурах содержатся витамины А и С, а вот витамины В, Д, Е, К, Р и РР менее известны мне, хотя в печати постоянно отмечается их необходимость для нормальной работы организма человека.

С.САФИУЛИН.

г.Уфа.

Вряд ли необходимо убеждать кого-либо в целесообразности полноценного питания, которое невозможно без комплекса витаминов. Попробуем кратко рассказать о роли важнейших в нормальном функционировании организма человека витаминов, содержащихся в основном в растительных продуктах.

Витамин B_1 (тиамин). При его недостатке повышается умственная утомляемость, отмечается мышечная слабость, нарушаются процессы роста организма, обмена веществ, работы сердца, появляются неврозы, неврастения, возникают отеки ног.

Витамин B_2 (рибофлавин). При недостатке этого витамина наблюдается расстройство нервной системы, нарушается белковый и жировой обмен, замедляется рост, усиленно выпадают волосы, медленнее выводятся из организма канцерогенные вещества, проявляется повышенная утомляемость глаз.

Больше всего этих витаминов находится в капусте, моркови, других корнеплодах, луке репчатом, луке-батуне, чесноке, перце, салате, укропе, фасоли и горохе, ревене, различных крупах.

Витамин B_3 (пантотеновая кислота). При его недостатке наступает преждевременное поседение волос, чаще возникают заболевания сердца, желудка, расстраивается нервная система, белковый, углеводный и жировой обмен, воспаляется кожа.

Для пополнения организма пантотеновой кислотой необходимо больше употреблять картофеля.

Витамин B_6 (пиродоксин) [illegible] устойчивость [illegible] к воздействию радиоактивных элементов. Его [illegible] вызывает расстройство нервной системы, [illegible] белковой, [illegible] обмена, [illegible] проявляются признаки рахита, у взрослых отмечается хрупкость костей, разрушаются зубы, интенсивно выпадают волосы.

Для пополнения запасов этого витамина в организме необходимо больше употреблять капусты, моркови, чеснока, шляпочных грибов.

Витамин Е (токоферол - от греческого tokos - потомство и phero - несу). Этот витамин находится практически во всех пищевых продуктах, больше всего его в моркови, петрушке, свекле, сельдерее, луке репчатом, салате, чесноке, а также растительном масле, ягодах облепихи, миндале, фундуке, семенах тыквы, шиповнике, рябине. Считают, что витамин Е участвует в регуляции окислительных процессов. Доказано, что у самцов ряда животных при его недостаточности поражаются семенники (вплоть до полной стерильности), а у самок наблюдается рассасывание плода и плаценты, что приводит к самопроизвольному аборту. Возможны изменения со стороны щитовидной железы, печени.

Витамин Н (биотин). При недостатке этого витамина проявляется сухость, чешуйчатость кожи, облысение, слабость мышц, сонливость; оболочки рта и губ приобретают бледно-пепельную окраску.

Не допустить до такого состояния организма возможно при регулярном употреблении свежих овощей, особенно моркови, капусты.

Витамин K_1 (фитохинон). Витамины этой группы растворимы в жирах и способствуют [illegible] крови. Большое количество их находится в шпинате, капусте, тыкве, томатах, петрушке, сельдерее, зеленом луке, картофеле, облепихе, шиповнике, черной смородине, рябине.

При недостатке фитохинона наблюдается снижение

Выращивание орхидей - это очень просто!

Наверное, не раз в цветочных киосках вас привлекали цветки орхидей в пластиковых коробках. Те же, кому дарили их, обращали внимание на красоту, запах и ту продолжительность, с какой цветок сохранял свои свойства. Но в отличие от роз, тюльпанов, гвоздик и гладиолусов вы вряд ли представляете, что сами можете выращивать орхидеи в домашних условиях, не прибегая к помощи тепличек, аквариумов и прочих аксессуаров, создавая специальные экзотические условия.



Несколько вольный перевод "орхидеи" на русский язык звучит примерно так: "Произошедшие от бога". эти многолетние травянистые растения распространены почти по всему земному шару, однако наиболее богаты ими тропические леса Юго-Восточной Азии и Америки. В пределах России можно встретить 152 вида. По последним данным, семейство насчитывает около 30000 видов и плюс такое же количество разновидностей. А если вас интересует цифра гибридов, созданных человеком, то их количество превышает 17 миллионов. Трудно представить себе что-либо более разнообразное, неожиданное, фантастическое, по своему совершенное, чем форма цветков орхидей: один насмешливо высовывает яркий багровый язык, другой похож на голову с завитыми рогами (в Мексике это растение называют бычьей головой), третий принял вид паука, как бы желая попугать окружающих. Есть и такие орхидеи, что напоминают птиц - белых голубей, сверкающих колибри.

Все орхидеи объединяются в две большие группы - эпифитные (растущие на деревьях) и наземные растения. Эпифитов гораздо больше. Кстати, эпифиты не питаются корой других деревьев, а лишь живут на растении-хозяине, используя его как опору, образуя этакий симбиоз (сожительство).

В Европе орхидеи появились [illegible] фирм по всему миру специализируются на селекции и выращивании орхидных, и эти растения-гибриды сильно отличаются от своих прародителей. Теперь это растения из оранжерей, легко приспосабливаемые к домашнему выращиванию, да и цветки у них сильно отличаются. Если растение-прародитель имело цветки в 5-10 см в диаметре при размере [illegible] м, то теперь вы можете найти гибриды высотой до 25 см с цветком до 18-20 см в диаметре. А для многих стран продажа цветков орхидей стала неотъемлемой составляющей их внешней торговли.

Ниже мы опишем несколько популярных групп орхидей (родов)

вырастить их из семян, с чем, вероятно, и связано мнение о трудности выращивания этих растений. Семена орхидей ничтожно малы и похожи на пыль, они не имеют собственных питательных веществ, в отличие от распространенных люпинов, маков и пр. Поэтому семена можно вырастить только на специальных питательных растворах при полной стерильности в колбах

ки, а цветки орхидеи. Он назвал ее фаленопсис, что в переводе означает "Подобный бабочке".

Дендробиум - орхидея, по своему строению напоминающая стебли молодых деревьев. Это один из лучше всего размножаемых вегетативно родов орхидей. На каждом стебле дендробиума

...заболевания сердца, желудка расстраивается нервная система, белковый, углеводный и жировой обмен, воспаляется кожа

Для пополнения организма пантотеновой кислотой необходимо больше употреблять капусты, моркови, картофеля.

Витамин B_6 (пиродоксин) повышает устойчивость организма к воздействию радиоактивных элементов. Его недостаток вызывает расстройство нервной системы, сонливость или беспокойство, появляются судороги, при длительном недостатке витамина возникают желудочные заболевания, воспаления кожи и глаз.

Восполнить недостаток этого витамина возможно за счет употребления капусты, моркови, лука репчатого, свеклы, сельдерея, овощного гороха, картофеля, орехов.

Витамин B_9 (фолиевая кислота). Недостаток этого витамина приводит к малокровию или белокровию, преждевременному поседению волос, способствует росту злокачественных образований.

Больше всего фолиевой кислоты содержится в арбузах, капусте, моркови, картофеле, овощном горохе, салатах, зеленом луке, землянике, малине, вишне, яблоках.

Витамин B_{12} (кобаламин). Чаще всего при недостатке этого витамина наблюдается возникновение злокачественного малокровия, заболевания печени, поджелудочной железы, нервное расстройство, уменьшается устойчивость организма к лучевой болезни.

Источником этого витамина могут служить в первую очередь морковь, морская капуста, а также продукты нерастительного происхождения - сыр, молоко, рыба, мясо, печень.

Витамин B_{15} (пангамовая кислота) содержится в печени животных и дрожжах и предупреждает склероз сосудов, цирроз, гепатит печени. При недостатке этого витамина усиливаются боли от полиартрита и суставного ревматизма, психические расстройства.

Витамин Д (кальциферон) Регулирует кальциевый и фосфорный обмен организма. При его недостатке у детей замедляется рост,

Не допустить до такого состояния организма возможно при регулярном употреблении свежих овощей, особенно моркови, капусты

Витамин K_1 (фитохинон) Витамины этой группы растворимы в жирах и способствуют повышению свертываемости крови. Большое количество их находится в шпинате, капусте, тыкве, томатах, петрушке, сельдерее, зеленом луке, картофеле, облепихе, шиповнике, черной смородине, рябине.

При недостатке фитохинона наблюдается снижение содержания в крови протромбина, что проявляется кровоточивостью тканей.

Витамин Р (Р-активные полифенолы). Главный эффект его заключается в уменьшении проницаемости и ломкости капилляров. Наряду с аскорбиновой кислотой участвует в окислительно-восстановительных процессах. Витамины этой группы содержатся в цитрусовых, плодах шиповника, ягодах черноплодной рябины, зеленых листьях чая. Ими также богаты капуста, морковь, свекла, томаты, укроп, картофель

Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид) При отсутствии его в пище развивается пеллагра (шершавая кожа). Основные симптомы ее понос, воспаление открытых поверхностей кожи и дементация (приобретенное слабоумие). Кроме того, отмечается воспаление языка (глоссит) и гастрит. Помимо функций витамина данная кислота обладает также выраженным, но не продолжительным сосудорасширяющим действием. Проявляется это в снижении артериального давления, тахикардии. Никотиновая кислота снижает содержание в крови холестерина и свободных жирных кислот.

Источником этого витамина служат капуста, морковь, свекла, петрушка, сельдерей, пастернак, лук репчатый, чеснок, горох, томат, картофель, укроп, салат, грибы.

К витаминоподобным веществам может быть отнесен также **витамин U**, растворимый в воде. Он обладает противоязвенным действием (Ulcus по латински - язва) В значительных количествах содержится в спарже, свежих томатах, капусте, сельдерее.



ющих колибри.

Все орхидеи объединяются в две большие группы - эпифитные (растущие на деревьях) и наземные растения. Эпифитов гораздо больше. Кстати, эпифиты не питаются корой других деревьев, а лишь живут на растении-хозяине, используя его как опору, образуя этакий симбиоз (сожительство).

В Европе орхидеи появились во второй половине XVIII в. и с тех пор "орхидейная лихорадка" не прекращается, а лишь периодически утихает. Сотни людей отправлялись в тропики, где в трудно проходимых лесах, рискуя жизнью, искали и находили все новые и новые виды этих удивительных растений. Везли их тюками и бочками на кораблях, а сейчас тысячи

нию, да и цветки у них сильно отличаются. Если растение-прародитель имело цветки в 5-10 см в диаметре при размере самого растения в 1-1,5 м, то теперь вы можете найти гибриды высотой до 25 см с цветком до 18-20 см в диаметре. А для многих стран продажа цветков орхидей стала неотъемлемой составляющей их внешней торговли. В частности, на сингапурском долларе вы сможете увидеть цветок орхидеи Каттлеи. Американское общество любителей орхидей насчитывает около 530000 членов, из которых около 18000 - фирмы-производители.

Орхидеи легко размножаются путем деления растения, а некоторые и путем черенкования стебля. Значительно труднее

тожно малы и похожи на пыль, они не имеют собственных питательных веществ, в отличие от распространенных люпинов, маков и пр. Поэтому семена можно вырастить только на специальных питательных растворах при полной стерильности в колбах

Ниже мы опишем несколько популярных групп орхидей (родов), гибриды которых наиболее подходят для выращивания в комнатных условиях.

Каттлея - относится к числу наиболее красивоцветущих орхидей. Наибольшее количесто видов произрастает в Бразилии в джунглях Амазонки. Чаще они окрашены в малиновый, розовый, пурпурный и жёлтый цвета. Наибольшей популярностью пользуются межродовые гибриды с участием каттлеи - брассокаттлеи, лелиокаттлеи, софролеликаттлеи.

Фаленопсис - наиболее интересен для комнатной культуры, т.к. период цветения каждого цветка до 6 месяцев, растение не требовательно ни к свету, ни к влажности и любит тепло - что в условиях квартир очень легко обеспечить. Родина фаленопсисов - Юго-Восточная Азия. название этой орхидее было дано голландским ботаником Блюме, который нашел цветущее растение на одном из островов Малайского архипелага. Уже смеркалось, когда профессор заметил, как ему показалось, стайку белых бабочек, высасывающих нектар из каких-то цветков. Он подошел ближе и с удивлением увидел, что это не бабоч-

ки, а цветки орхидеи. Он назвал ее фаленопсис, что в переводе означает "Подобный бабочке".

Дендробиум - орхидея, по своему строению напоминающая стебли молодых деревьев. Это один из лучше всего размножаемых вегетативно родов орхидей. На каждом стебле дендробиума может вырасти до десятка деток, каждая из которых является полноценным растением. В Японии фирмой "Ямамото" выведены дендробиумы "на все случаи жизни": и компактные, и крупные, и с любой окраской цветков, и с огромной гаммой запахов.

Что же нужно запомнить, прежде чем покупать орхидеи для домашнего выращивания:

1. Орхидеи - эпифиты и поэтому сажайте их в кору, мы рекомендуем кору сосны, т.к. она легка в обработке (для справки: если вы будете сдирать кору с живых деревьев, наш грутлесник может взять с вас штраф в размере работ по освоению новой Аллеи Космонавтов)

2. Поливайте и опрыскивайте орхидеи летом обильно, а зимой - очень умеренно, т.к. любое растение должно отдохнуть перед обильным ростом и цветением.

3. Уезжая в отпуск, не бойтесь засушить свои растения (2-3 недели без полива им не очень страшны). Единственное - избавьте их от прямых солнечных лучей, но не от света, и не кладите их в кладовку или в ванную, а то сгниют.

Л.СЕЛЕМЕНЕВ.

Что лучше: мужское или женское господство?

Нередко огородники обращаются с вопросом, почему один и тот же сорт огурца может в один год иметь обилие женских цветков, а на другой год - покрыт "пустоцветами", т.е. мужскими цветками. Или даже в один год на рядом расположенных участках у одного огородника почти сплошные пустоцветы, а другого - огурцы.

На одном огуречном растении могут образовываться только женские цветки. Такое растение имеет женский тип цветения. На других растениях развивается подавляющее количество мужских цветков и лишь немного - мужских. Это преимущественно мужской тип цветения. Есть растения огурцов со смешанным типом цветения, когда мужские и женские цветки находятся в равном состоотношении. Есть и четвертый, преимущественно мужской тип цветения, при котором встречаются в основном только мужские цветки.

Пол у огурца наследуется генетически, но может изменяться и под воздействием внешней среды. Эти изменения у одних гибридов сильнее, у других слабее. Это связано с [illegible] цветков на ранних стадиях развития имеют [illegible] обоеполости. [illegible] принадлежность определяется не только генотипом растений, но и условиями их выращивания. [illegible] и показывает разницу в [illegible]. Короткий день, [illegible] интенсивность [illegible] низкие ночные температуры, [illegible] оптимальный или повышенный уровень азота в почве, окуривание дымом от сжигания растительных остатков усиливают выраженность женского пола. Длинный солнечный день, высокая дневная и ночная температуры, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия способствуют тому, что на растении огурца появляется больше "пустоцветов".

Надо знать, что пчелоопыляемым гибридам женского или преимущественно женского типа цветения [illegible] высаживают одно растение сорта-опылителя).

Какой же тип огурца лучше? Однозначного ответа нет. В каждой группе существуют и скороспелые, и позднеспелые формы, высокоурожайные и менее урожайные. От сортов женского типа цветения можно получать более высокие урожаи. Среди однородных сортов женские экземпляры оказываются более скороспелыми, чем мужские. Вот почему специалисты селекционно-семеноводческой фирмы "Манул" отдают предпочтение гибридам огурца с высокой насыщенностью женскими цветками. Из [illegible] может изменяться: их бывает больше при повышенной температуре, и мало или вообще отсутствуют при пониженной. Таким образом, к гибриду Верные Друзья необходимо, а к гибридам Фермер и Лорд желательно подсевать сорт опылитель мужского типа цветения - Феникс, Муромский, Нежинский, Неросимый и др.

Огородникам известны и партенокарпические огурцы. Эти растения образуют плоды без опыления, поэтому мужские цветки им не нужны. Партенокарпические гибриды по характеру цветения - преимущественно или целиком женские. Поэтому на них даже при высокой агротехнике все равно засыхает.

У современных партенокарпических гибридов (Мазай, Финист, Вирента, Регина-плюс, Буян, Подмосковные Вечера, Арина и др.) качество плодов в случае опыления не снижается - зеленцы остаются ровными, без утолщений.

К огурцам с частичным проявлением партенокарпии (например Салтан), как и к пчелоопыляемым гибридам, нужно подсевать опылитель в соотношении 10:1 или выращивать их вместе с гибридами, образующими хотя бы небольшое количество мужских цветков.

Не успели появиться первые молодые листочки редиса, как вокруг них "запрыгало" множество мелких, размером в несколько миллиметров, жуков, на листьях появились небольшие дырочки. Как бороться с этим нашествием?

И.МЕНЬШОВ.

Тверь.

Кто съел редис?

Очевидно, редис на вашем участке повреждают крестоцветные блошки. Это, как вы отметили, мелкие (2-3 мм) прыгающие жуки. Их существует несколько видов, поэтому взрослые блошки имеют разную окраску - темно-зеленую, черную, зеленовато-синюю. Повреждают они, помимо редиса, капусту, брюкву, репу и другие овощные крестоцветные культуры. Встречаются повсюду, где есть культивируемые или сорные растения из семейства крестоцветных, кроме северных районов. После перезимовки (в почве, под растительными остатками, в щелях парников, верхнем слое почвы и т.д.) появляются весной очень рано, как только оттает почва.

Вначале питаются листьями крестоцветных сорняков (пастушья сумка, полевая ярутка, обыкновенная сурепица, желтушник и др.), а затем перелетают на всходы и рассаду культивируемых крестоцветных растений. Жуки соскабливают с листьев верхний слой, в результате образуются язвочки диаметром 1,5-2 мм. Впоследствии в этих местах об[illegible]

Большинство видов откладывает яйца в почву около крестоцветных растений. Отродившиеся личинки питаются мелкими корешками, не причиняя заметного вреда, затем превращаются в куколок. В начале июля появляется новое поколение блошек, а в середине лета - вторая генерация, питающаяся на крестоцветных до осени.

Чтобы снизить вредоносность блошек, необходимо уничтожать сорняки в ранние сроки, сеять и высаживать рассаду в ранние сроки, после уборки урожая перекапывать почву, отлавливать блошек с помощью мятерчатых флажков, верхняя часть которых смазана долго не высыхающим клеем.

При массовом появлении блошек, когда возникает угроза потери урожая, можно провести обработку ципершансом, инта-виром. Для приготовления рабочего раствора берут 1 таблетку препарата на 10 л воды, расходуют 1 л раствора на 10 кв м посадок. На [illegible] менять инсектициды нельзя, для защиты этой культуры можно использовать

...пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия способствуют тому, что на растении огурца появляется больше "пустоцветов".

Надо знать, что пчелоопыляемым гибридам женского или преимущественно женского типа цветения для качественного опыления как в защищенном, так и в открытом грунте, следует подсевать сорт-опылитель, образующий достаточное количество мужских цветков (на 9-10 растений основного гибрида однородных сортов женские экземпляры оказываются более скороспелыми, чем мужские. Вот почему специалисты селекционно-семеноводческой фирмы "Манул" отдают предпочтение гибридам огурца с высокой насыщенностью женскими цветками. Из пчелоопыляемых огурцов растения гибрида Верные Друзья имеют 100% женских цветков, а гибридов Фермер и Лорд - большое количество женских цветков. Число мужских цветков у Фермера и Лорда Неросимый и др.

Огородникам известны и партенокарпические огурцы. Эти растения образуют плоды без опыления, поэтому мужские цветки им не нужны. Партенокарпические гибриды по характеру цветения - преимущественно или целиком женские. Появление небольшого количества мужских цветков у них не считается отрицательным признаком, так как растения не в состоянии "прокормить" все женские цветки, и часть завязей.

К огурцам с частичным проявлением партенокарпии (например Салтан), как и к пчелоопыляемым гибридам, нужно подсевать опылитель в соотношении 10:1 или выращивать их вместе с гибридами, образующими хотя бы небольшое количество мужских цветков.

А.БОРИСОВ,
О.КРЫЛОВ,
кандидаты сельскохозяйственных наук.



...мых крестоцветных растений. Жуки соскабливают с листьев верхний слой, в результате образуются язвочки диаметром 1,5-2 мм. Впоследствии в этих местах образуются отверстия, в случае сильных повреждений всходы и рассада могут погибнуть в течение 3-4 дней, особенно если стоит жаркая и сухая погода.

...створа на 10 кв.м посадок. На пр... менять инсектициды нельзя, для защиты этой культуры можно использовать двух-трехкратное с интервалом 4-5 дней опыливание табачной пылью, лучше в смеси с известью-пушонкой или с золой (1:1).

Н. ЦУПКОВА.

Вопрос-ответ

Какие новые сорта патиссонов, прошедшие государственные испытания, рекомендованы для выращивания на приусадебных участках?

В.НИКУЛИНА.
Тамбовская область.

Для выращивания на приусадебных и садово-огородных участках всех зон России Госкомиссия по испытанию и охране селекционных достижений рекомендует новые сорта патиссонов:

Солнышко - среднеспелый, от полных всходов до технической спелости 58-69 дней, для консервирования и домашней кулинарии, растение кустовое, не ветвящееся, плод тарелочной формы массой 250-300 г, в технической спелости ярко-желтый, в полной - оранжевый, мякоть кремовая, сухого вещества 6,9%, общего сахара 3%, урожайность с 10 кв. м - 19,5-26,5 кг

...болинский - данные подобно Солнышку, только имеет главную плеть длинную и в технической ...сти - желтый, сухо... вещества несколько ...ьше - 8,9%, урожай... ...сть по массе ниже.

Ранее были районированы уже известные огородникам сорта Белые Диск, Зонтик

Лук-слизун вам понравится!

Название его связано с тем, что при срезке или обломке листьев у него выделяется слизистый сок. Имеет он и второе название - лук поникающий. Это растение ценится как пищевое, декоративное, лекарственное и медоносное.

Слизун - многолетний, плосколистный, очень морозоустойчивый, неприхотливый вид лука. В его листьях много витаминов - С, B_1, B_2, РР, каротина, высокоактивных фитонцидов, содержит важнейшие для человека соли калия, железа, цинка, молибдена, никеля и др. Листья у него нарастают непрерывно с ранней весны до поздней осени, рост прекращается лишь при наступлении морозов. Под снег растения уходят с зелеными листьями, а весной сразу после схода снега пожелтевшие за зиму, но живые, листья быстро зеленеют и продолжают свой рост. Одновременно отрастают и новые листья. В конце апреля-начале мая уже можно срывать их для еды. Слизун имеет мощное, сильно ветвящееся корневище, корни сосредоточены в основном в верхнем слое почвы. На корневище располагаются ложные луковицы, состоящие из пучков в 6-8 сближенных листочков. Цветоносы обычно образуются на 2-й год. Слизун - поздно цветущий лук, в средней полосе России он зацветает во второй половине июля. От начала вегетации до созревания семян проходит около 150 дней.

Листья этого лука могут использоваться в пищу в течение всего вегетационного периода в салатах, в качестве приправ. При сборе листьев их лучше отделять от основного растения пучком вместе с кусочком корневища. Вреда это растению не приносит, а только пользу, происходит как бы прореживание, растениям становится свободнее и светлее.

Размножать лук-слизун можно семенами и вегетативно. Семена высевают весной (2 г/кв.м). При появлении у растений 2-3 листочков рассаживают по схеме 70х20 см. При посеве семенами в первый год жизни идет активное нарастание листьев - до 8-9 штук, формируется ложная луковица, которая к концу вегетации ветвится. На второй год жизни начинается активное ветвление побегов, лук быстро развивает вегетативную массу и обладает огромными возможностями создания большого урожая зелени. Например, в условиях Среднего Урала у 2-летних растений при 3 срезках за сезон получают урожай зеленых листьев более 3 кг/ кв.м, а при 4-х срезках - около 7. Если на части растений листья не срезать, то в июле появляются шарообразные соцветия, которые эффектно выглядят как при сплошной посадке, так и в виде отдельных растений на альпийских горках и зеленых лужайках. В последующие годы увеличивается число побегов, поэтому желательно растения прореживать. На 6-7-й год жизни число побегов возобновления снижается и такую грядку пора заменять.

Уход за луком-слизуном не отличается от ухода за другими многолетними луками. Весной участок очищают от сухих растительных остатков, пропалывают и подкармливают, затем проводят глубокое рыхление. Удобрять можно органическим удобрениями или комплексными минеральными. В конце лета - фосфорно-калийными. Все луки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора, поэтому подкормки не должны быть слишком концетрированными (не больше 1 г/л). Лучше при необходимости подкормку повторить.



Слизун можно выращивать не только в открытом, но и в защищенном грунте, он хорошо растет в теплицах, на балконе и лоджии. Заготовив с осени материал для посадки (хранят в подвале, в ящике на улице), его можно выращивать в любое время года: поздней осенью, зимой и в первые месяцы весны. Он не имеет периода покоя, хорошо переносит замораживание. Если растения посадить в горшок, внести в теплую комнату и полить, то вскоре можно получить витаминную нежную зелень.

Н.ЕМЕЛЬЯНОВА.

Вопрос-ответ

Я начинающий птицевод. Куры зимой часто несут яйца без скорлупы. Как избежать этого?

Е.ПЕТРОВ.
Тверская область.

Почему птица садится на ноги?

Семья Орловых.
Московская область.

Почему яйца без скорлупы?

Причина явлений, о которых спрашивают Е. Петрова и семья Орловых одна - нарушение минерального питания птицы и, прежде всего, недостаток калия. Курам, да и другим видам птицы, необходимы минеральные добавки, содержащие кальций: измельченные ракушки, мел, трикальцийфосфат или скорлупа яиц. Последнюю следует перед скармливанием продезинфицировать, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Не ленитесь это сделать, особенно в том случае, если яички приобретены на стороне. Минеральную подкорку следует давать ежедневно в составе мешанки или сухой кормосмеси по 6-8 г на птицу в день.

Для усвоения кальция необходим витамин D_3, который вырабатывается под влиянием

Агат-25К - биопрепарат настоящего и будущего

Садоводы при выборе препаратов для обработки своих растений всегда обращают внимание, из чего он состоит, и, как правило, "чистая химия" отталкивает садоводов и огородников, а биологические препараты всегда привлекают внимание. И надо отдать должное отечественной науке за создание препарата АГАТ-25К, разработанного Московской научно-производственной фирмой "БИО-БиЗ", который в настоящее время является одним из лучших препаратов нового поколения для защиты растений и окружающей нас природы.

Агат-25К содержит только природные вещества и поэтому он экологически безопасен для человека, животных, птиц, пчел, не загрязняет почву и грунтовые воды. Применяется в малой дозировке, максимальная эффективность проявляется при комплексном использовании: предпосевной обработке семян, луковиц, опрыскивании в фазе рассады и в период вегетации растений.

Многие садоводы Подмосковья уже не один год применяют на своих участках этот препарат и отзываются о нем только с благодарностью. Он помог садоводам спасти растения от стрессовых ситуаций, таких, как пикировка и пересадка растений, повреждение поздними весенними заморозками, недостаток света и перепад температур, особенно в теплицах, где за сутки температура опускается до 12-13° и поднимается выше 35°. Препарат в таких ситуациях активизирует в растениях защитные свойства, повышает их иммунитет и, как правило, в итоге способствует получению прекрасного урожая отличного качества.

Садоводы знают, какой большой вред наносят растениям такие болезни, как мучнистая роса, фитофтороз, парша, корневые гнили, бурая ржавчина, фомоз. Агат-25К борется с этими болезнями, снижая их вредоносность.

Агат-25К, попадая на семена растений, стимулирует рост корней и стебля, защищает проростки от болезнетворных микробов, улучшает "самочувствие" растений уже с ранних фаз развития

Существенный положительный признак биопрепарата - его высокая эффективность при применении по вегетирующим растениям. В этом случае усиливается процесс фотосинтеза в листьях, увеличивается образование завязи, растет урожайность. Как показали исследования, использование Агата-25К способствует возрождению к жизни старых плодовых деревьев и ягодников, усилению декоративности и яркости цветов у цветочных культур, улучшению лежкости картофеля и корнеплодов.

Всеми своими прекрасными качествами препарат обязан своему природному происхождению и сбалансированному набору стартовых доз из 13 микроэлементов и 3 макроэлементов, витаминов, таких, как витамин С (который усиливает антистрессовые свойства растений), витамин B_1 (стимулирует рост корневой системы), витамин B_2 (способствует делению клеток), витамин РР (улучшает цветение).

Препарат содержит почвенные бактерии, которые повышают защитные свойства растений против заболеваний, улучшают минеральное и водное питание растений; очищают почву от вредных микроорганизмов, долгоживущих ядохимикатов, переводят в усвояемую форму труднодоступные соединения фосфора из почвы.

Агат-25К прекрасно проявляет себя на картофеле. Обработка клубней и вегетирующих растений предохраняет их от таких болезней, как фитофтороз, парша, ризоктониоз, улучшает сохранность клубней при хранении, а наличие в препарате природного репеллента отпугивает колорадского жука.

Союз садоводческих товариществ рекомендует садоводам и огородникам попробовать Агат-25К на своих участках.

НПФ "БИО-БиЗ" разработал также биопрепарат Урожайный, испытания которого на томатах, огурцах, перцах и других культурах показало способность его усиливать плодообразование (до 100%).

Приобрести их можно у генерального дистрибьютора - фирмы "БЭК-45", в магазинах "СЕМЕНА", "САД И ОГОРОД", "ПРИРОДА" на территории Москвы и Московской области.

И. СМАГЛЮК, главный агроном Московского союза садоводов.

Чудо-трубы

Такая проблема: водопровод в нашем товариществе работает только летом. В остальное время он спущен. В результате трубы ржавеют не только снаружи, но и изнутри. Так что вода у нас почти всегда ржавая, а трубы не успеваем ремонтировать...

А. ОЛЕЙНИКОВ.
Кострома.

Рекомендуем обратить внимание на новый материал для дачных трубопроводов - **металлопластиковые трубы. Они сделаны из** алюминия с пластиковым покрытием. Трубы хорошо гнутся и держат форму. Рулон из 200 метров легко уместится в багажнике "Жигулей". Для монтажа металлопластиковых труб не понадобится сварочный аппарат: с помощью специальных соединений они легко подключаются к магистральному трубопроводу. С помощью таких труб можно сделать не только поливочную систему, но и провести горячую воду в дом и баню, сделать отопление в теплице и оранжерее.

... А если останется несколько метров труб, они пригодятся для того, чтобы изготовить каркас для парника или летней беседки, использовать как подпорки для растений и оград.

Идеальный материал для водоснабжения на приусадебном участке

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

- не ржавеют;
- монтаж вручную без сварки;
- не подвергаются размораживанию;
- легко сгибаются и держат форму;
- 200 м трубы весят 20 кг!

Тел. 246-79-12, метро "Спортивная"

Уход за трехлетней грушей

Скидка в пик сезона !!!

Июнь. Садоводческий сезон в разгаре. Копка, рыхление, грядки, посадка, борьба с сорняками. Мечты о богатом урожае. Сколько еще нужно сделать, чтобы он стал реальностью.

Кто-то мечтает об элитных сортах земляники, чтобы есть ее ведрами. Кому-то нужна рассада томатов, перца, капусты... и еще чего-нибудь необычного. У кого-то нашлось свободное место и хочется посадить плодовые деревья: яблоню, грушу, абрикос. Или, к примеру, саженцы ягодных - "кавказскую" малину, ежевику, крыжовник, смородину.

А может, наоборот, вместо части грядок сделать уголок отдыха? С английской лужайкой и альпийской горкой. Высадить можжевельник, самшит, тую, декоративные кустарники. Разнообразные почвопокровные и многолетники, красиво цветущие и требующие минимального ухода. Рододендроны и розы, чтобы наслаждаться красотой и одурманивающим запахом до самой осени. И конечно, получить консультацию специалиста по ландшафтному дизайну.

Нужен коровяк, Гумисол, стимуляторы роста и средства защиты. Опрыскиватели, шланги, дождеватели. Хороший садовый инвентарь: от лопат, мотыжек и секаторов до кусторезов, газонокосилок и турботримеров.

Необходимо... Да мало ли что! Сезон в самом разгаре. Но цены?

Приходите в Садоводческий центр "Мир увлечений" и вы сэкономите 20%. И ЭТО ПРАВДА! Только 7 *дней в июне, только в "Мире увлечений" в самый* пик сезона СКИДКА 20% НА ВСЕ! Рассада, цветы, кустарники, хвойные, саженцы с закрытой корневой системой. Коровяк, Гумисол, Спанбонд, опрыскиватели, газонокосилки. Широкий ассортимент садового инвентаря.

Спешите! Только 7 дней! Мы дарим Вам 20% Б-Ви

если яички приобретены на стороне. Минеральную подкорку следует давать ежедневно в составе мешанки или сухой кормосмеси по 6-8 г на птицу в день.

Для усвоения кальция необходим витамин $Д_3$, который вырабатывается под влиянием прямого солнечного света (ультрафиолетовых лучей, которые через оконное стекло не проходят). Поэтому, если птица содержится в закрытом помещении, ей необходимо давать препарат витамина $Д_3$ (150 интернациональных единиц на одну курицу-несушку или 200-250 (на гусыню). Если птица не получает такую добавку в зимний период и не выгуливается, то яйца будет нести со слабой скорлупой или даже совсем без нее, а в некоторых случаях в результате авитаминоза Д и ослабления костяка - будет "садиться на ноги".

Зерно птице следует скармливать дробленое. Часть зерна лучше давать в пророщенном виде, когда появятся ростки размером около 1 мм и в зерне образуется максимальное количество витаминов и ферментов, оказывающих благоприятное влияние на организм несушек, их яйценоскость и качество яиц.

Очень важно, чтобы птица весь сезон получала витаминные добавки. Для этого ей можно скармливать в весенне-летний период лук-перо, крапиву, морковь и др. Крапиву можно заготовить и на зиму, скосив весной и высушив под навесом.

Э.БОНДАРЕВ.

Рекомендуем обратить внимание на новый материал для дачных трубопроводов - металлопластиковые трубы. Они сделаны из алюминия с пластиковым покрытием. Трубы хорошо гнутся и держат форму. Рулон из 200 метров легко уместится в багажнике "Жигулей". Для монтажа металлопластиковых труб не понадобится сварочный аппарат: с помощью специальных соединений они легко подключаются к магистральным трубам.

на приусадебном участке

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

- не ржавеют;
- монтаж вручную без сварки;
- не подвергаются размораживанию;
- легко сгибаются и держат форму;
- 200 м трубы весят 20 кг!

Тел. 246-79-12, метро "Спортивная"

Уход за трехлетней грушей

Трехлетняя груша дала прирост тонких ветвей в 80 см в июне и продолжает буйно расти. Что нужно предпринять?

Ю. КОРОСТЫЛЕВ.
Москва.

При чрезмерном росте однолетних побегов в начале вегетации рекомендуется прищипнуть их, когда они достигнут длины 35-40 см. В этом случае рост на некоторое время приостанавливается, начинают расти побеги второго порядка из пазушных почек побега. При необходимости производят прищипку и на этих побегах. Эти операции надо закончить не позднее первой декады августа. Тем самым мы предотвратим сильное оголение ветвей дерева в оптимальном световом режиме, повысим зимостойкость закладывающихся цветовых почек, а в молодом возрасте будем способствовать более быстрому вступлению саженцев в плодоношение.

Формирующие прищипки однолетних побегов особенно рекомендуются для сильно растущих молодых саженцев сливы, алычи и абрикоса. Результат, аналогичный прищипке, можно получить и при отгибании интенсивно растущих побегов до горизонтального положения с помощью распорок или подвязок к забитым в землю колышкам. Делают это в год роста побегов, когда их длина будет более 40 см, или весной следующего года, не допуская чрезмерного роста побегов в текущем году.

Спешите! Только 7 дней! Мы дарим Вам 20% в пик сезона! И не забудьте вырезку статьи. Жители дальних городов, заказав Каталог товаров почтой, тоже без подарка не останутся.

Садоводческий центр "Мир увлечений"
127641, Москва, ул. Санникова, 13 (м. "Отрадное")
С 9:00 до 21:00 без перерывов, выходных и праздников
т.: (095) 903-42-01, 902-87-77
Оптовикам - выгодные условия

Когда незаменим сульфат калия?

В прошлом номере в статье "Хлористый калий: плюсы и минусы" отмечалось, что ряд культур, в частности горох, фасоль, бобы, редис, лук, огурцы, томаты, земляника, картофель (ранний и поздний), некоторые плодовые негативно реагируют на внесение хлора. Какими калийными удобрениями в этом случае лучше пользоваться?

П.ПОПОВ.
Москва.

Более эффективно применять на указанных культурах бесхлорные формы калийных удобрений. Так, ценнейшими свойствами обладает СУЛЬФАТ КАЛИЯ-ЛЮКС: он не гигроскопичен, хорошо рассеивается на поверхности почвы. Удобрение содержит 45% K_2O, не более 1% MgO и 10% влаги. Применять его лучше весной как основное удобрение при перекопке почвы или непосредственно при посадке картофеля и других культур или высадке рассады в грунт. Хорошую прибавку урожая получают садоводы и огородники, используя его в течение вегетационного периода в качестве подкормок.

При подкормках, после внесения удобрения, растения желательно полить из расчета 3-5 л воды на 1 кв.м в зависимости от влажности почвы. Последующие подкормки растений следует проводить не ранее, чем через 10-15 дней. Это удобрение не содержит хлора, угнетающего растения, чем выгодно отличается от известного всем хлористого калия, который необходимо вносить в почву с осени, чтобы хлор вымылся из почвы осадками за осенне-весенний период.

Внесение СУЛЬФАТА КАЛИЯ-ЛЮКС способствует значительному повышению урожайности, особенно хорошие результаты дает его применение на торфянистых, супесчаных, суглинистых и пойменных почвах Нечерноземной зоны. Нормы внесения его в почву зависят от культуры и колеблются от 16 до 60 г на 1 кв.м (основное внесение) и от 8 до 30 г (подкормка). При этом надо помнить, что выращиваемые растения усваивают из почвы 50-60% калия в первый год внесения, поэтому на следующий год можно обойтись только подкормкой растений.

СУЛЬФАТ КАЛИЯ-ЛЮКС можно смешивать при внесении с азотными и фосфорными удобрениями - КАРБАМИДОМ-ЛЮКС, двойным суперфосфатом, а также со смесью микроэлементов (ВИРТАН-МИКРО). В этом случае рекомендуемые нормы внесения удобрения можно снижать на 30-40%.

Д.КОМКОВ,
кандидат с/х наук.

НПП ВИРТАН

- **ОФИС:** 105187, Москва, Щербаковская ул., 54, корп. 1 Тел.: (095) 166-61-45, 166-24-18
- **МАГАЗИН** (опт и розница): Щёлковское шоссе, 83 Тел.: (095) 468-94-71, 468-09-65
- **СЛУЖБА РАССЫЛКИ:** 189620, С-Петербург, Пушкин-3, а/я 11

ВИРТАН - ЭТО ЗДОРОВЬЕ И ПЛОДОРОДИЕ ВАШЕГО САДА!
ВИРТАН - ВАШ ДОМ БЕЗ НАСЕКОМЫХ!
ВИРТАН - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Инсектициды (против вредителей)
Инта-Вир
Децис
Фьюри
Базудин

Фунгициды (против болезней)
Скор
Топаз
Фундазол
Купроксат

Удобрения и стимуляторы роста
Виртан-Микро
Виртан-Аква
Виртан-Универсал
Сульфат Калия-Люкс
Аммофос-Люкс
Карбамид-Люкс
Гумат-Плодородие

Гербициды (против сорняков)
Раундап

Моллюскоциды (против слизней)
Метальдегид

Родентициды (против крыс и мышей)
Шторм

Средства бытовой дезинсекции
Вираж-супер
Диакап

Редис круглый год



Хотел бы иметь редис подольше, но летом он начинает цвести и дает плохие корнеплоды...

П.СЫЧЕВ.

Тверь.

Опытные огородники возделывают редис в течение всех теплых месяцев в году. Редис сеют конвейером через каждые 10-15 *дней. Это позволяет ежедневно иметь к столу сочные корнеплоды. При посеве необходимо использовать сорта с разными периодами созревания. Это сократит затраты труда, облегчит возделывание. Известно, что скороспелые сорта образуют технические корнеплоды на* день от появления без больших материальных затрат можно регулярно получать щедрый урожай корнеплодов, богатых витаминами и с прекрасным вкусом.

Редис требует высокоал. Посев редиса можно производить традиционно принятым способом путем разбрасывания в приготовленные борозды с расходом семян не более 5 г на 1 кв.м. При сплошном разбрасывании семена неплоды формируются неравномерные по размеру, отмечается высокая поражаемость их вредителями.

Всходы редиса хорошо переносят заморозки до -3° и взрослые растения до -6°. Для появления всходов оптимальная температура 18-20°, после появления всходов в течение недели - 8-10°, после формирования листьев 10-15° и для образования корнеплодов - 15-17°. Во время всего периода развития растений почву необходимо поддерживать во влажном состоянии. Поливать следует в междурядьях. В жаркую, сухую погоду недельная норма полива составляет 10-15 л на 1 кв.м. При недостатке влаги в почве растения развиваются слабо, корнеплод грубеет, появляется горечь. После полива для сохранения влаги, тепла в почве и уничтожения сорняков междурядья необходимо прорыхлить. Перед уборкой растения следует обильно полить, тогда корнеплоды будут сочными и сладкими.

Редис можно высевать в междурядьях посевов огурцов, тыквы, картофеля, капусты, моркови, свеклы, между молодыми кустарниками и фруктовыми деревьями. Редис также можно высевать после уборки ранних овощных культур на освободившихся участках огорода. Если при посеве лука и моркови в семена добавить семена редиса, то своими ранними всходами он обозначит будущие рядки моркови или лука и при прополке даст возможность сориентироваться на грядке и не позволит случайно удалить долгожданные всходы.

Редис - древняя культура и имеет очень много сортов. Приведем наиболее распространенные из них для посева в один

Лекарство у нашего плетня

Череда трехраздельная - широко известное растение. Восточная пословица говорит о нем:"Лекарство, которое стоит тысячу монет, растет у нашего плетня". Многие знают это растение как золотушную траву или собачки.

Растет череда в сырых местах, у канав, болот. Растение это весьма популярно в народной медицине, поэтому многие хотели бы иметь ежегодный запас ее сырья для лечения многих заболеваний. Если год выпадает сухой, заготовить череду не всегда удается. Но можно выращивать ее на садовом участке в пониженных местах, предварительно собрав семена. Если почва на участке легкая, структурная, то можно посеять семена под зиму на глубину 1 см. Делается это за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков. В других случаях сеют весной.

Почву перекапывают на глубину плодородного слоя не позднее, чем за 2 недели до посева. За это время почва дает естественную осадку. При перекопке вносят 4-5 кг на 1 кв.м перепревшего навоза или компоста и по 10-15 г азотных, фосфорных и калийных удобрений. Непосредственно перед посевом (за 1-2 дня) почву рыхлят и выравнивают, рядки уплотняют. Ширина междурядий должна быть 45 см.

Известно, что череда часто засоряет посевы культурных растений, а семена сорняков трудно и медленно прорастают. Чтобы стимулировать их к прорастанию при весеннем посеве, проводят после уборки участок перекапывают. С августа он в вашем распоряжении.

Используют череду для возбуждения аппетита, при кожных заболеваниях, она улучшает неправильный обмен веществ, увеличивает выделение мочи и пота. Кроме того, останавливает кровотечения, успокаивающе действует на нервную систему, несколько снижает артериальное давление, увеличивает амплитуду сердечных сокращений и обладает мягчительным и противовоспалительным действием.

Настой травы применяют при простудных заболеваниях, кашле, болезнях печени и селезенки, подагре, артритах и рахите. Но в основном используют череду как эффективное внутреннее и одновременно с применением ванн, обмываний, компрессов при экссудативном диатезе, сыпях, угрях, фурункулах.

Популярностью пользуется такой сбор (в частях):

череда трехраздельная (трава)	2
зверобой продырявленный (трава)	3
душица *обыкновенная* (трава)	2
крапива двудомная (лист)	4
календула лекарственная (цветки)	3
ромашка аптечная (цветки)	2
шалфей лекарственный (лист)	4

дней. Это позволяет ежедневно иметь к столу сочные корнеплоды. При посеве необходимо использовать сорта с разными периодами созревания. Это сократит затраты труда, облегчит возделывание. Известно, что скороспелые сорта образуют технические корнеплоды на 18-30-й день от появления всходов, среднеспелые - на 31-35-й и позднеспелые - на 36-50-й. Таким образом, за один посев можно получать урожай постепенно, на протяжении длительного периода. Зная урожайность используемых сортов редиса и потребность семьи, легко определить размер делянок для посева на весь сезон.

Редис выращивают как в открытом, так и в защищенном грунте. По химическому составу корнеплоды не отличаются друг от друга независимо от способа возделывания. Корнеплоды у редиса чаще всего округлые, но встречаются и цилиндрической, овальной, конической и неправильной форм. Окраска их различна: всевозможные оттенки красного цвета, розовая, желтая, фиолетовая и белая. Обладая знаниями и навыками,

без больших материальных затрат можно регулярно получать щедрый урожай корнеплодов, богатых витаминами и с прекрасным вкусом.

Редис требует высокого плодородия почв. Для получения дружных всходов необходимо иметь полноценные, здоровые семена - они должны быть однородными, диаметром около 2,5 мм, массой от 7 до 12 г на 1000 штук в зависимости от сорта. Всхожесть сохраняется 4-5 лет у не менее 85% семян. Набухшие семена укладывают в грунт на заданное расстояние: для раннеспелых сортов это 5-6 см, среднеспелых 6-7, позднеспелых 7-8 см. Расстояние между рядами должно быть 10-15 см, в зависимости от скороспелости. При ленточных посевах расстояние между лентами 45-60 см, а между рядами в ленте 15 см.

Такое расположение семян способствует нормальному развитию растений и позволяет экономично использовать дорогостоящий семенной материал. Посев редиса можно производить традиционно принятым способом путем разбрасывания в приготовленные борозды с расходом семян не более 5 г на 1 кв.м. При сплошном разбрасывании семена должны быть смешаны с измельченной фракцией золы, песком или дорожной пылью. Перед посевом делают бороздки глубиной 4-5 см и проливают их водой, чтобы семена легли на уплотненное, влажное основание. Глубина заделки зависит от состава почвы - для тяжелых это 1 см, легких - 2 см. Чтобы получить хорошие всходы, нужно временно укрыть засеянный участок. Это можно сделать плотной бумагой, сеном, соломой, сухим навозом, целлофановой пленкой. После появления всходов прикрытие убирают. Цветушность растений, замедленное образование корнеплодов, на которые жалуется автор письма, чаще наблюдаются в загущенных посевах при пониженных температурах и недостатке влаги. В загущенных посевах кор-

ви в семена добавить семена редиса, то своими ранними всходами он обозначит будущие рядки моркови или лука и при прополке даст возможность сориентироваться на грядке и не позволит случайно удалить долгожданные всходы.

Редис - древняя культура и имеет очень много сортов. Приведем наиболее распространенные из них для посева в один срок: Скороспелые сорта - Заря, Жара, Тепличный, Ранний красный, Базис, Рубин и др., среднеспелые - Сакса, Альба, Квант и др., позднеспелые - Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан и Ледяная сосулька.

Для летнего посева рекомендуются нестрелкующиеся сорта - Илке, Вера.

После созревания товарные качества редиса могут сохраняться в зависимости от сорта и вегетационного периода от 2 до 7 дней. Огородникам лучше не опаздывать с уборкой. Некоторые позднеспелые сорта хорошо сохраняются в песке в прохладном месте достаточно долгий срок. В домашнем холодильнике редис не теряет свои вкусовые качества до 45 дней.

Г.ЮМАГУЛОВ,
доктор с/х наук.

ний. Непосредственно перед посевом (за 1-2 дня) почву рыхлят и выравнивают, рядки уплотняют. Ширина междурядий должна быть 45 см.

Известно, что череда часто засоряет посевы культурных растений, а семена сорняков трудно и медленно прорастают. Чтобы стимулировать их к прорастанию при весеннем посеве, проводят стратификацию. Семена смешивают с песком или опилками в соотношении 1:4, хорошо увлажняют и кладут в холодильник при температуре 3-5° на 20-25 дней.

Весной, после схода снега, можно начинать подготовку к посеву и сам посев. Норма высева 1 г на 1 кв.м. Вначале проростки растут очень медленно, поэтому надо тщательно следить за чистотой участка. Через 1-1,5 месяца после посева растения необходимо подкормить азотом и фосфором из расчета 10-15 г на 1 кв.м.

В фазе бутонизации - начала цветения череду убирают. Для этого срезают серпом или секатором верхнюю облиственную часть растения на высоте 20-25 см от уровня земли. Череда - однолетнее растение, поэтому

череда трехраздельная (трава) 2
зверобой продырявленный (трава) 3
душица обыкновенная (трава) 2
крапива двудомная (лист) 4
календула лекарственная (цветки) 3
ромашка аптечная (цветки) 2
шалфей лекарственный (лист) 4

Настой травы и сбор готовят следующим образом: 3 ст.ложки измельченного и высушенного сырья заливают стаканом кипятка в эмалированной посуде, закрывают крышкой и держат на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают 45 минут, процеживают, сырье отжимают, доливают кипяченой водой до полного стакана. По рекомендации врача пьют по 1/3 стакана 2-3 раза в день после еды.

Не следует путать череду трехраздельную с другими видами. У череды лучевой цветочная корзинка более широкая (ширина превышает длину), а у череды поникшей цветочные корзинки в отличие от череды трехраздельной находятся в поникшем положении, у семянок не две, а четыре зазубренные ости.

Е.БАБАЕВА.

А перегной лучше

Из органических удобрений рекомендуют вносить то навоз, то перегной. А в чем их разница?

И.БОНДАРЕНКО.
Ростовская область.

В зависимости от стадии разложения навоз подразделяется на свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. При изменении стадии разложения изменяется и концентрация в нем азота, фосфора, калия, кальция, магния, микроэлементов и т.д. в единице массы. Например, в свежем навозе содержится 0,52% азота и 0,25% фосфора, а в перегное азота уже 0,73% и фосфора 0,48%. Потери же органического вещества от свежего навоза в перегное составляют более 60%.

Свежий навоз - это слаборазложившаяся масса, солома которой незначительно изменила цвет и прочность.

Полуперепревший навоз приобретает темно-коричневый цвет, находящаяся в нем солома теряет прочность и легко разрывается. В такой стадии разложения навоз теряет уже 10-30% первоначальной массы и такое же количество органического вещества.

Перепревший навоз представляет собой однородную массу, солома в нем разложилась настолько, что отдельные соломины уже нельзя обнаружить. В такой стадии убыль массы навоза достигает 50%.

Перегной - это однородное рыхлое темное вещество, потерявшее до 75% массы от свежего навоза.

Навоз в разных стадиях разложения может использоваться для разных целей. Так, например, свежий навоз предпочтителен для внесения в теплые грядки, компосты, непосредственно под огурцы, а вот корнеплодам, томатам, луку, чесноку, некоторым другим культурам его внесение даже вредно. Перегной пригоден для внесения практически под все культуры.

Уход за садом

На вопросы читателей отвечает Б.Н.ВОРОБЬЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Что такое подопревание коры плодовых деревьев, какие породы больше подвержены ему. Как избежать таких повреждений?

А.БЕЛОВ.
Псковская область.

Подопревание коры корневой шейки - один из типов зимнего повреждения, случающегося в средней зоне садоводства во второй половине зимы. У некоторых плодовых деревьев в это время заканчивается период покоя и при определенных внешних условиях, например, длительных провокационных оттепелях в феврале- марте начинается вегетация. Активизация физиологических процессов сопровождается анаэробным дыханием в условиях резкого недостатка кислорода, особенно после обильного снегопада в оттепель, и дерево как бы задыхается.

Подопреванию подвержены, прежде всего, культуры сибирского происхождения - сорта сливы уссурийской, груши уссурийской, облепихи, вишни войлочной.

Не менее губительны для растения и резкие перепады температуры в феврале-марте, приводящие к подмерзанию тканей.

Чтобы предотвратить подопревание коры, следует выбирать для посадки почвы легкого механического состава, не переувлажненные, высокие по профилю (или искусственно создавать такие условия). Во время оттепелей следует отгребать снег от штамба, поддерживая тем самым в этом месте температуру, близкую к нулю, и продлевая так называемый вынужденный покой растения. В противном случае начавшийся процесс выхода из покоя повернуть обратно невозможно. Кроме того, около штамба следует проделать канавку для стока воды, чтобы она там не застаивалась в этот период.

Можно ли в Подмосковье выращивать алычу сибирскую, смородину зеленоплодную, айву крупноплодную, черешню Подмосковную, чернику садовую, ягоду тайберри?

Э.СЕЛИВАНОВА.
Москва.

Алыча по своему происхождению является переднеазиатской или кавказской культурой, ботанического вида сибирской алычи в природе нет. Вероятно, речь идет о какой-то акклиматизированной в Сибири форме или ее потомках. В этом случае припятствий для ее возделывания в Подмосковье быть не должно, если, повторюсь, имеется в виду именно алыча.

Сорта черешни под названием Подмосковная пока не существует. А вот сорт вишни Подмосковная официально зарегистрирован. Выведен он В. А. Ефимовым и Х. К. Еникеевым от посева семян сорта Любская. Характеризуется удовлетворительной зимостойкостью, высокой урожайностью и некрупными, красными плодами почти десертного вкуса. Из черешень для Подмосковья можно рекомендовать уже хорошо апробированные сорта Ипуть, Ревна, Брянская розовая, Зорька, Ленинградская черная, Ленинградская розовая, Негритенок, Эврика, Воронежская 3-36, выведенные А. Н. Веньяминовым, Ф. К. Тетеревым, А. И. Астаховым.

Все сорта айвы крупноплодной (видимо, имеется в виду айва обыкновенная или продолговатая из рода Цидония) в Подмосковье будут постоянно подмерзать. Рекомендую остановить свой выбор на садовых формах айвы японской (хеномелис), ароматные плоды которой достигают в диаметре 6 см и по содержанию витамина С превышают даже лимон. Хеномелис успешно возделывается не только в средней полосе России, но и в южной Сибири и даже на Севере, в частности в Карелии.

Черника садовая есть не что иное, как голубика, и ее, как и смородину зеленоплодную, можно возделывать в Подмосковье.

Тайберри это название урожайного малино-ежевичного гибрида. При его выращивании в Подмосковье необходимо обязательное укрытие побегов на зиму.



К садовой землянике отношусь прохладно, мне больше по вкусу ароматная лесная земляника. Можно ли ее вырастить на садовом участке?

С.МОРОЗОВА.
Москва.

Выращивание на садовом участке лесной земляники не составляет особого труда. Это можно сделать выкопанными в лесу розетками или самостоятельно выращенными сеянцами. Для этого перезревшие ягоды размазывают по стеклянной поверхности

СЛУЖБА РАССЫЛКИ ПРЕДЛАГАЕТ

по самой низкой цене препараты от

НПП ВИРТАН

ИНСЕКТИЦИДЫ КОНТАКТНЫЕ САДОВЫЕ.

Средства для обработки растений против садовых и бытовых насекомых:

ДЕЦИС 2 мл (1 р. 45 коп.) - колорадский жук на картофеле; ИНТА-ВИР 8 г (1 р. 50 коп.) или 200 г (20 р. 00 коп.) - колорадский жук и др. насекомые; ФЬЮРИ пакет 0,75 мл (1 р. 45 коп.) - вредители на картофеле и капусте; БАЗУДИН 30 г (3 р. 80 коп.) - проволочник и др. почвообитающие вредители; МЕТАЛЬДЕГИД 30 г (4 р. 15 коп.) - улитки и слизни, запах гранул отпугивает птиц; НЕОРОН 5 мл (5 р. 60 коп.) - лучшее средство для защиты яблони, смородины, малины, от клещей.

РАУНДАП пакет 10 мл (3 р. 80 коп.) - для борьбы с трудноискоренимыми сорняками.

ФУНГИЦИДЫ КОНТАКТНЫЕ САДОВЫЕ.

Средства для борьбы с болезнями растений:

ОКСИХОМ-80 20 г (5 р. 30 коп.) - для борьбы с болезнями картофеля и других овощных культур (фитофтороз, макроспориоз, черная бактериальная пятнистость и др.); СКОР 2 мл (3 р. 95 коп.) - профилактика и лечение парши яблони; ТОПАЗ 2 мл (3 р. 45 коп.) - мучнистая роса, ржавчина; ФУНДАЗОЛ 10 г (3 р. 20 коп.) - серая гниль, кила, мучнистая роса и т. п.; КУПРОКСАТ 25 мл (3 р. 20 коп.) - парша, пероноспороз и т. п. на плодовых, овощных и картофеле.

УДОБРЕНИЯ:

ГУМАТ табл. 10 г (1 р. 95 коп.); ВИРТАН-АКВА 20 г (3 р. 95 коп.) - универсальное удобрение.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С БЫТОВЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ:

ДИАКАП-300 ЦС 20 мл (2 р. 40 коп.) - эффективное уничтожение тараканов, клопов, мух; ВИРАЖ-СУПЕР 320 мл (15 р. 70 коп.) - аэрозоль от всех видов домашних насекомых; ШТОРМ (3 р. 25 коп.) - брикет против крыс и мышей.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 30 ИЮЛЯ 1998 г.

Форма оплаты по желанию клиента:

• НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ. Выполняются заказы на сумму не более 500 руб. Расходы по пересылке заказа за счет клиента (20-30% от стоимости товара) включаются в сумму наложенного платежа. Заказы стоимостью от 500 руб. высылаются только по предоплате.

• ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ. Выполняются заказы на сумму не менее 100 руб. Пересылка заказа наземным транспортом - бесплатно. Перечислите по нашему почтовому адресу только стоимость товара. К заявке приложите копию квитанции об оплате. Банковские реквизиты можем сообщить по телефону.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК И СРОЧНЫХ ЗАКАЗОВ: (812) 476-70-71

ЗАКАЗЫ И ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

189620, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 63

Внимание!

Если вы не успели подписаться на второе

ные, высокие по профилю (или искусственно создавать такие условия). Во время оттепелей следует отгребать снег от штамба,

и Х. К. Еникеевым от посева семян сорта Любская. Характеризуется удовлетворительной зимостойкостью, высокой урожайностью и некрупными, красными пло-

выращивании в Подмосковье необходимо обязательное укрытие побегов на зиму.

ная лесная земляника. Можно ли ее вырастить на садовом участке?

С.МОРОЗОВА.

Москва.

Выращивание на садовом участке лесной земляники не составляет особого труда. Это можно сделать выкопанными в лесу розетками или самостоятельно выращенными сеянцами. Для этого перезревшие ягоды размазывают по стеклянной поверхности или на кальке, сушат, после этого семена легко отделяются. Для повышения всхожести их необходимо стратифицировать. Семена хранят в сухом прохладном месте при температуре 15-18° в бумажных пакетах. В начале января семена закладывают на стратификацию, смешивая с увлажненным речным песком в пропорции 1:3. Мешочек с семенами помещают в холодильник и следят, чтобы песок был постоянно влажным. В начале марта семена высевают в небольшой ящик, заполненный смесью из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. Посев производят, разбрасывая семена по поверхности почвы и затем немного ее уплотняя. Ящик накрывают пленкой и ставят в хорошо освещенное место при температуре не выше 15-20°. Полив осуществляют, мелкодисперсно разбрызгивая влагу по поверхности почвы или раскладывая снег. Когда сеянцы достигнут стадии 2-3 настоящих листочков, их рассаживают по отдельности в горшочки или пакеты, а затем в середине мая высаживают в открытый грунт на подготовленную грядку по схеме 25х30 см. Последующий уход за лесной земляникой ничем не отличается от агротехники земляники садовой крупноплодной. Только надо иметь в виду, что выращиваемая таким образом лесная земляника, конечно, будет менее ароматная, а значит, и менее насыщенная биологически активными веществами, чем выросшая на полянке в настоящем лесу.

от 500 руб. высылаются только по предоплате.

• ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ. Выполняются заказы на сумму не менее 100 руб. Пересылка заказа наземным транспортом - бесплатно. Перечислите по наземным транспортом - бесплатно. Перечислите по назашему почтовому адресу только стоимость товара. К заявке приложите копию квитанции об оплате. Банковские реквизиты можем сообщить по телефону.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК И СРОЧНЫХ ЗАКАЗОВ:
(812) 476-70-71

ЗАКАЗЫ И ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

189620, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИН-3, А/Я 11 - ВИРТАН

телефоны для оптовиков:

в Москве: НПП ВИРТАН, офис (095) 166-61-45, 166-24-18

в Санкт-Петербурге: (812) 466-66-07, тел/факс 466-66-22

ЯГОДА, КОТОРАЯ ТАЕТ ВО РТУ

Чудесный аромат земляники знаком каждому с детства. В магазинах фирмы "Среди цветов" в нынешнем сезоне большой выбор сортов. Из ранних можно отдать предпочтение **Машеньке** - крупноплодному, устойчивому к болезням и вредителям сорту с плотными вкусными ягодами гребневидной формы. Из суперранних интересен **Зефир**. Он урожаен, устойчив к болезням, ягоды крупные, блестящие, с нежной мякотью. Светло-красные ягоды дружно созревающего сорта **Эльвира** отлично переносят транспортировку. Хорошо зарекомендовали себя: **Надежда, Фестивальная и Трубадур** - высокозимостойкие, среднеспелые урожайные сорта с крупными вкусными плодами. **Дукат** способен удивить высокой урожайностью плотных ягод, хорошо хранящихся и не мнущихся при перевозке.

Из позднеспелых рекомендуем зимостойкий, устойчивый к болезням и нематоде сорт **Золушка**, его ягоды можно использовать не только в свежем виде, но и для переработки. Достойна внимания земляника **Боровицкая**: и урожайна, и зимостойка, и устойчива к засухе. У этого сорта почти не бывает пустоцвета, а кисло-сладкие ягоды нежны и ароматны. Важно и то, что он устойчив к вилту и мучнистой росе. Крупноплодная **Гигантелла** имеет сильные цветоносы, удерживающие ягоды на весу. Еще один представитель [illegible] среднеспелых сортов - устойчивый к болезням земляники **Кардинал**. Мякоть у крупных, темно-красных блестящих ягод очень плотная и сочная.

Ремонтантный сорт **Женева** дает ребристые [illegible] ической формы ягоды массой 25-30 г. [illegible] ные. У сорта **Трибьют** вторая волна плодоношения [illegible] ся на 10-12 дней раньше других ремонтантных сортов, [illegible] у этого сорта сочные, очень плотные.

С **1 по 7 июня** фирма "Среди цветов" проводит неделю [illegible] садовода". В эти дни на садово-огородные товары [illegible] лены скидки: **на семена - 50%; на саженцы**, цветы и [illegible] **материал агрил - 30%, на с/х инвентарь - 10%.**

Справки по тел: 965-79-38

Внимание!

Если вы не успели подписаться на второе полугодие 1998 г. - не беда!

Подписка принимается с любого месяца в любом отделении связи.

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС "Роспечать"

6 БАШЕН 6 СОТОК

на газету 50211
(индекс издания)

Наименование издания	Количество комплектов	

на 1998 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Доставочная карточка
(индекс издания)

ПВ	место	литер

на газету 50211

6 ВАШИ СОТОК

(Наименование издания)

Стоимость: подписки _____ руб. ____ коп.; доставки _____ руб. ____ коп. Количество комплектов

на 1998 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(адрес)

(фамилия, инициалы)

МАГАЗИН-ТЕХЦЕНТР
САДОВАЯ ТЕХНИКА
- мини-тракторы
- мотоблоки
- косилки, вилы
- насосы и шланги
- снегоуборщики

Ремонт, запчасти, техобслуживание.
Москва, ул. В. Красносельская, 15, тел. (095) 264-5310.

ЗАБОРЫ
для садовых участков
309-35-73

100% РАУНДАП
только фирмы Монсанто



250 мл 2 000 мл

Официальные дистрибьюторы:
"ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА САДОВОДА" т/ф (095) 433-6001
Инвент т. (095) 277-6201 Ростроссервис т/ф (095) 150-6100
Техноэкспорт т/ф (095) 207-6840; Ортон т/ф (095) 150-2145
Среди Цветов т. (095) 965-7938; Максимэкс т. (095) 928-2576
Виртан-Промэкс т. (254) 4-08-16

К СЕЗОНУ!!
УНИКАЛЬНЫЕ
ловушки на клеевой основе от
ГРЫЗУНОВ, МУРАВЬЕВ, МУХ, ТАРАКАНОВ, САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Супер клей "ВЛИП" 200мл
Эффективные средства от
МЕДВЕДКИ, ПРОВОЛОЧНИКА, КОЛОРАДСКОГО ЖУКА, ДОЛГОНОСИКА И ДР.
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЗАО "Компания Владлес"
предлагает
пиломатериалы
в ассортименте со склада в Москве, самовывоз, цены низкие.



Дачные дома: сборно-щитовые, брусовые. Доставка в пределах 50 км от МКАД бесплатно. Оплата поэтапно - под договор.

Вагонные поставки: пиломатериалы, щебень, цемент на вашу ж/д ветку. Возможен бартер.

Тел./факс 124-4938. Тел.: 124-7690, 124-8280, 124-7100.

ШЛАНГИ
ДЛЯ САДОВ И ОГОРОДОВ
пр-во Финляндия
м. "Алтуфьево", тел.: 908-01-03
м. "Текстильщики", тел.: 177-[illegible]-08

ОПОРЫ ДЛЯ ЛЭП
низковольтные СВ-95,
высоковольтные СВ-110.
Комплектация. недорого.
Тел.: (095) 235-8703, 235-8006.

Компания Витс
Тел.: (095) 152-7351, 151-6776
НАСОСЫ
На 220 В: "Малыш" (432 л/час, напор 40 м), "Мини-гном" (12 куб. м/час, напор 10 м). Ручной (0,8 л за ход, напор 30 м).
На 380 В для скважин ЭЦВ 6-6,3-85, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 8-25-100
А также другие насосы промышленного и бытового назначения
Приглашаем к сотрудничеству магазины
Летняя скидка 10%

ROAYL SLUIS
СЕМЕНА ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ
Прямые поставки. Большой выбор. Низкие цены.
Посадочный материал из Голландии.
Только оптовая продажа
Тел.: (095) 140-8411

Сетка "РАБИЦА"
Гвозди, болты, гайки, саморезы, электроды, проволока (ОК, ОЦ, колючая)
Тел.: (095) 737-33-85, 291-15-64

ДЕШЕВЛЕ ВСЕХ!
Магазин "ПРИРОДА" предлагает:
Уникальный посадочный материал семена, семена картофеля, лук-севок по высоким ценам
264-0454, 264-3023
ТЕПЛИЦЫ
алюминиевые
анодированные, под стекло
рамы алюминиевые для лоджий и балконов
943-9372, 943-9119

Покупаем [illegible]
Наружная [illegible] оплата

ПАРНИК 3х1,2х1,1 м. с пленкой, цена 190 р.
Тел.: (095) 267-1773, 267-0082
БОЧКИ 200 л (металл.), цена 50 р.

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

Средства защиты в мелкой расфасовке
"ШЕРПА" "ВЕКТРА"
широкого действия
для борьбы с колорадским жуком

Фирма "Кристина ВМ"
Семена, удобрения, средства защиты растений.
Шланги, насосы, опрыскиватели, пленка, садовый инвентарь
☎ 399-86-55

ПРИГЛАШАЕМ
в Новый МАГАЗИН
Аэропорт-Домодедово

10 000 наименований товара!

с 15 мая дополнительная оптовая скидка на семена 15%

Магазины на ВВЦ (ВДНХ): "Цветоводство" №29, тел.:282-9345; "Садовый центр на ВВЦ" №89, тел.:181-9080; "Русский хлеб" №93; "Круговая кинопанорама" №124.
Оптовые поставки: (095) 181-9415, 355-3210.
Факс: (095) 246-4896 (аб.182) E-mail: g7232@msk.sitek.net

Магазин "ДАЧНИКЪ"
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, МИНИТРАКТОРЫ, ШЛАНГИ, ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
★ Гарантия ★ Доставка
286-0267 Ул. Новоалексеевская, 14
ст. м. "Алексеевская"

СПАНБОНД
[illegible] оптом (095) [illegible]

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ и ЦВЕТОВ
Оптом и мелким оптом Вам предлагает фирма "Марс".
Оптовые цены. В белых пакетах от 20 кол., в цветных от 50 коп.
Широкий выбор. Высокое качество. Скидки до 17%.
Возможно предоставление семян под реализацию.
Тел.: (095) 953-30-75; 175-23-86
Адрес: Бол. Толмачевский пер., д.3,
ст.м. "Третьяковская", 2 мин. пешком к Третьяковской галерее

ДУШ
Педальный. Вес 2 кг.
Цена 170 руб. Доставка.
Тел. 470-2680.

ДЕШЕВЛЕ ПРОСТО НЕТ
ДУШ
800 руб.

СБОРНАЯ ТЕПЛИЦА
Дешевле чем в магазине

ЧЕРНОЗЕМ
Плодородный грунт, сбалансированный по органическим и минеральным компонентам. В течении 7-10 лет не требуется вне-

---

Семена Вашего успеха!

ДАЧНЫЙ ВОДОПРОВОД
ПЛЕНКА для парника

БУРЕНИЕ на воду под ключ с монтажом имп. и отечественного

ДУШ Педальный. Вес 2 кг. Цена 170 руб. Доставка. Тел. 470-2680.

БУРЕНИЕ на воду под ключ [illegible] и отечественного оборудования (коттеджи, дачи, приусадебные участки). Тел. 529-2759 с 8.00 до 20.00

ПРОДАЕТСЯ СИБИРСКАЯ **КОШКА** 3 мес., родословн. клуба "Мокко", окрас черно-красная тигровая черепаха (3-х цветная), приучена к лотку, привита французской вакцино. Марина Францевна. Тел. 280-08-02

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
- ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ
- МОНТАЖ НАСОСОВ
- РАЗВОДКА ПО УЧАСТКАМ

Тел. 917-07-72

ДЕШЕВЛЕ ПРОСТО НЕТ
ДУШ 800 руб
(включая бак, стены и поддон).
[illegible] до 30 л
Тел.: 268-7423, 268-7530.

СБОРНАЯ ТЕПЛИЦА
Дешевле, чем в магазине
437-9831, 437-9496, 437-9871

ЧЕРНОЗЕМ
Плодородный грунт, сбалансированный по органическим и минеральным компонентам. В течении 7-10 лет не требуется внесения удобрений. Доставка в зоне 25 км от МКАД бесплатная. Озеленение под ключ.
тел. 720-80-28

БЫТОВКИ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ ДАЧНЫЕ ДУШЕВЫЕ
[illegible]
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОЛОНКИ С ДОСТАВКОЙ
ВОРОТА, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ
МОНТАЖ
Т. 125-0010, 125-1313

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЕШЕВО
[illegible]
Тел. (095) 395-5134 с 10.00 до 17.00

[illegible] "Электроизделия" [illegible] наценки [illegible] с поставщиков [illegible] на 25, 35 и 50 [illegible] установки [illegible] кондиционеров [illegible] холодильников [illegible]
Тел. 356-9800. Факс 357-8033.

СЕМЕНА
Предлагает оптом и в розницу широкий ассортимент овощных и цветочных культур лучших сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции. В продаже лук-севок, посадочный картофель, луковицы цветов, саженцы роз, разная рассада, теплицы.
Магазин отпускает оптовикам по гибкой системе скидок.
Тел./факс 952-2200, факс 952-5379, ул. Самаринская, 1/5, ст.м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком 2-3 минуты ходьбы.

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
АРМИРОВАННАЯ СКРУЧЕННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА
[illegible] 50 [illegible]
Производим установку.
Тел.: (095) 210-4805

НАДЕЖНАЯ
BRIGGS & STRATTON
США
ДЛЯ ГОРОДА, СЕЛА, ДАЧИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРЫ
[illegible] 490-3802
МОТОЭЛЕКТРОТЕХНИКА 941-0852
[illegible] 365-5855
[illegible] 189-0082
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС

Бурение и ремонт
скважин на воду. Сооружение колодцев. Электрификация садовых товариществ. Стройматериалы. Обсадные трубы. Отсыпка дорог. Грузоперевозки.
[illegible] 115-9800, 115-9888, 341-74-47 с 10 до 18

ТЕПЛИЦЫ 309-35-73

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON
НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА от 10 до 100 литров.
А также
ВАГОНКА - 900 руб. за куб м.
ПЛИНТУС - 2 руб. 20 коп. за погон. м.
НАЛИЧНИК - 3 руб. 50 коп. за погон. м.
Тел.: (095) 210-8000, 210-86-33.
Адрес: Дмитровское ш., 2

Телефон/факс отдела рекламы (095) 959-3059, 959-3043

БУРЕНИЕ
НАСОСЫ РУЧНЫЕ до 30 м
188-2187

399-86-55

"Круговая кинопанорама" №124.
Оптовые поставки: (095) 181-9415, 355-3210.
Факс: (095) 246-4896 (аб.182) E-mail: g7232@msk.sitek.net

Семена Вашего успеха!

САДНЫЙ ВОДОПРОВОД
ПЛЕНКА для парника 200мкм (арм.), 1.
ЕВРОВАГОНКА погонаж
ДУГИ для парника 5500-13600 руб
306-50-73, 306-50-72, 306-43-09
1-я Владимирская, 22, к.2

Фирма "Н.О."
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание.
Тел. 963-3490 с 9.00 до 18.00

ТЕПЛИЦЫ "РАДУГА"
АРКАДА
11м², 16м² и 21м²
МАТЕРИАЛ - ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
КОНСТРУКЦИЯ - СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
КОМПЛЕКТНОСТЬ - ПЛЕНКА И Т.Д.
Москва, ВВЦ, пав. №22, т. 181-99-94, 974-63-46, 490-49-35

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЕПЛИЦЫ *модульные из алюминиевого профиля под стекло или пленку*
ПАРНИКИ *под пленку*
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
113-0941, 315-6760
Варшавское шоссе, д. 125к

Теплицы оцинк. с плёнкой - 595 руб.
Газонокосилки отеч., имп., эл., бенз.
Пленка-рукав 3м, 6м
Опрыскиватели, лейки, ведро-туалет.
Шланги полив., насадки, переходники.
Газонная трава в ассортименте
Плиты эл., газов., 2-х комфор.
Душ-насос
опт. 179-0401 ☎ 350-0003 розн.

БАНИ, ПЕЧИ, ДУШИ, БАКИ, БАССЕЙНЫ.
Отопление, водопровод, канализация.
Тел.: 903-3827, 487-2354.

МИКРОБЫ ДЛЯ СЕПТИКОВ
490-22-85

Организация предлагает со склада в Москве сухие и масляные силовые ТРАНСФОРМАТОРЫ, КТП, Ячейки КСО, ранений ЩО-70, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование для электрификации объектов строительства.
Ф-л (095) [illegible]

Информационно-издательский центр Конфедерации обществ потребителей

Ваши 6 соток

Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№11 (165) 1998 г.
Над номером работали:
Нина ЦУПКОВА (зам. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ТОБУСОВ (научный редактор)
Татьяна КНЯЗЕВА (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20,2, "Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
Email: sotki-glasnet.ru
По вопросам рекламы тел./факс (095) 959-3043, 959-3059
редакционной работы 959-3956
розничного распространения 238-4001, 241-[illegible]
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056
ТКЗ Зак. 909 Тир. 1[illegible]9520

ДЛЯ ГОРОДА, СЕЛА, ДАЧИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРЫ
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС
490-3802
941-0852
365-5855
189-0082
BRIGGS & STRATTON
США
Информационно-
издательский центр
Конфедерации обществ
потребителей
6 СОТОК
Главный редактор
АНДРЕЙ ТУМАНОВ
ТЕПЛИЦЫ
309-35-73
Бурение и ремонт
скважин на воду. Сооружение колодцев.
Электрофикация садовых товариществ.
Стройматериалы. Обсадные трубы.
Отсыпка дорог. Грузоперевозки.
115-9800, 115-9888,
341-74-47 с 10 до 18
КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
ОЦИНКОВАННАЯ СКРУЧЕННАЯ
КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА
(АСКЛ) типа "Егоза"
Производим установку
Тел.: (095) 210-4805
ТЕПЛИЦЫ
Москва, ВВЦ, пав. №22, т. 181-99-94, 974-63
МАТЕРИАЛ - оцинкованный профиль
КОНСТРУКЦИЯ - сборно-разборная
КОМПЛЕКТНОСТЬ - пленка и т.д.
Теплицы оцинк. с плёнкой - 595 руб.
Газонокосилки отеч., имп., эл., бенз.
Пленка-рукав 3м, 6м
Опрыскиватели, лейки, ведро-туалет.
Шланги полив., насадки, переходники.
Газонная трава в ассортименте
Плиты эл., газов., 2-х комфор.
Душ-насос
опт. 179-0401 розн. 350-0003
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ARISTON
НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА
от 10 до 100 литров.
А также
ВАГОНКА - 900 руб. за куб.м
ПЛИНТУС - 2,3 у.е. за погон.м
НАЛИЧНИК - 3,1 у.е. за погон.м
Тел.: (095) 210-8000, 210-86-33.
Адрес: Дмитровское ш., 2
Телефон/факс
отдела рекламы
(095)
959-3059,
959-3043
БУРЕНИЕ
НАСОСЫ РУЧНЫЕ до 30 м
188-2187
ПОЛИТИЗДАТ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ПОЛИТИЗДАТ
ПОЛИТИЗДАТ ИНФО
№11 (165) 1998 г.
Издается с 1990 года
Главный редактор
Сергей КРАСНИКОВ
Назира ПОТАРМИНА
Виктор ЛОБАСОВ
Татьяна КИРЕЕВА
Использование
МИКРОКЛИМАТ
ДЛЯ СЕЛА
490-2
ЗАО "Глазмо"
Москва, Варшавское ш., 20 А. Дом Р
Тел./факс: (095) 113-7
glazmo.ru

В ВАШИМ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

АВГУСТ
№15 • 1998

Выходит 2 раза в месяц

АВГУСТ - работы в саду

В июле закончился сбор поздних сортов вишни, сейчас приступают к сбору ранних сортов сливы, яблони и груши. Летние сорта яблок (Мантет, Грушовка, Папировка и т.п.) созревают неодновременно, поэтому их лучше собирать выборочно в 2-3 приема. Плоды груши лучше снимать немного недозрелыми. Летние сорта бывают готовы к потреблению через 3-6 дней после сбора.

В первой декаде месяца заканчивают окулировку косточковых и груши, переходят к яблоне. Семечковые культуры чаще всего окулируют Т-образным способом. За несколько дней до прививки сеянцы обильно поливают. В день окулировки протирают стволики влажной тряпочкой, на высоте 5-10 см от почвы делают Т-образный надрез (поперечный - не более 1 см, продольный - 2-3 см). С черенка-привоя срезают щиток с глазком. Для него делают поперечный надрез коры на 1,5 см ниже поч... 1,5 см



вивки удались; если засыхают и не осыпаются - глазки не прижились. Через месяц после проведения окулировки обвязку снимают, чтобы не было перетяжек.

В августе сажают рассаду земляники. Очень важно за 20 дней до посадки хорошо подготовить участок, перекопать, очистить от сорняков, выровнять. Удобрения лучше вносить не перед посадкой земляники, а под предшествующие посадки черенков. Почву нарезают на гряды шириной, предварительно внося на 1 кв.м 2-3 ведра торфа или 3-4 кг перегноя, разравнивают грядку граблями, хорошо поливают. Для черенкования используют сильные побеги текущего года, ошмыгивают листья, секатором нарезают черенки длиной 12-15 см (с 5-6 почками). Для лучшего укоренения черенки обрабатывают гетероауксином. Сажают так

Консультация юриста

По решению общего собрания члены нашего садоводческого товарищества должны сдать дополнительные целевые взносы. Несколько человек возражают против такого решения, ссылаясь на нецелевое использование предыдущих взносов и обвиняют в этом меня, казначея. Как быть и какие у меня права?

Е.РОЗОВА.
г. Александров

Если казначей не работает в товариществе по контракту (трудовому договору), то он является членом правления и избирается на срок, предусмотренный Уставом. Его права и обязанности определяются соответственно контрактом (трудовым договором) или правлением.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью садоводческого объединения осуществляет ревизионная комиссия. По результатам ревизии при создании угрозы интересам товарищества и его членам либо при выявлении злоупотреблений членов правления и председателя правления ревизионная комиссия (ревизор) в пределах своих полномочий вправе созвать внеочередное общее собрание членов такого объединения. Если установлены финансовые злоупотребления или нарушения, причинение убытков товариществу, то виновные в этом лица могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной



до прививки сеянцы обильно поливают. В день окулировки протирают стволики сухой тряпочкой, на высоте 5-10 см от почвы делают Т-образный надрез (поперечный - не более 1 см, продольный - 2-3 см). С черенка-привоя срезают щиток с глазком. Для этого делают поперечный надрез коры на 1,5 см ниже почки, затем, отступив 1,5 см выше нее, делают второй надрез коры и легким движением ножа срезают щиток с глазком, захватывая кору с тончайшим слоем древесины (под самым глазком). Косточкой ножа осторожно раздвигают кору на стволике, берут щиток за черешок и вставляют в Т-образный разрез. Место окулировки плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой, оставляя почку и черешок снаружи.

Хорошие результаты дает окулировка способом вприклад. На подвое делают срез в виде язычка длиной около 3 см, на 2/3 укорачивают его. Срезают щиток с почкой с черенка прививаемого сорта, вставляют его под язычок так, чтобы край щитка совпал со срезом коры и камбия на подвое. Место окулировки обвязывают пленкой или изоляционной лентой.

Через 3-4 недели делают ревизию: если черешки пожелтели и при легком соприкосновении опадают, значит прививка прошла успешно.

Конец августа - лучшее время для размножения красной и белой смородины одревеснев-шими черенками. Они укореняются труднее и дольше, чем у черной смородины, до наступления холодов должны частично дать корни.

Заранее готовят грядки для культуры

Секрет в сорте

В прошлом году я выращивала капусту Московская поздняя 15, гибрид Бартоло, Харьковская зимняя. Сеяла в конце апреля, и хотя летом случались ливневые дожди, поливала, но кочаны не сформировались, а выросли одни листья. И в этом году решила капусту не сажать.

Истра. **К.ЛУКЬЯНЧЕКО.**

Сорта, которые вы назвали, относятся к позднеспелой группе, имеют длинный вегетационный период, более 150 дней от всходов, и образуют кочан через 120-130 дней от высадки рассады. Естественно, рассаду надо готовить со значительным забегом, высевая в конце марта - начале апреля, в конце апреля уже поздно. Во время выращивания рассады очень важно не допускать перегревов, не давать сеянцам вытягиваться и изнеживаться.

Всходы капусты обычно получают через 5-7 дней. Кроме того, в прошлом году вегетация сложилась так, что в мае-июне растения слабо росли из-за сухости воздуха. Летом было несколько ливневых дождей с градом, который к тому же сильно повредил листья. В июле-августе было очень жарко, а эта культура умеренного климата, температура выше 25° угнетает растения. В начале сентября резко похолодало и весь сентябрь и октябрь были довольно холодными, ночью в основном было менее 5-6°, случались заморозки, что, естественно, не способствовало формированию кочанов. Поэтому если вы сумели получить кочаны, когда осень была долгая и теплая, то в прошлом году это не удалось. Кроме того, позднеспелые сорта капусты очень требовательны к почве, потребляют много воды и питательных веществ. Недаром у сорта Московская поздняя кочаны вырастают до 18 кг.

Через 17 дней после посева сеянцы готовы к пикировке. Пикировать надо в горшочки, чтобы потери корней были наименьшими. Рассада позднеспелых сортов с пикировкой готова к высадке через 45-50 дней. Высадку растений нужно проводить в третьей декаде мая до первого июня. Перед посадкой вносят 4-6 кг на кв.м компоста весной. Высаживают рассаду по схеме 70х70 см или 70х60 см.

Если у вас нет возможности вырастить рассаду в столь ранний период, можно выращивать среднепоздние и среднеспелые сорта, такие, как Подарок, Надежда, Слава 1305, Слава Грибовская 231 и другие. Рассаду этих сортов можно выращивать позже в холодных рассадниках или под пленочными укрытиями, вегетационный период (от посева семян до уборки урожая) - 125-135 дней или немного больше, но все-таки они успевают вызреть. Кроме того, эти сорта хороши в засолке и могут также храниться в свежем виде несколько месяцев.

А.ЛЕБЕДЕВА.



Защита от вредителей и болезней

На вопросы читателей отвечает Н.ЦУПКОВА

Малина на моем, да и на соседних участках поражена какой-то болезнью: на листьях мелкие пятна, похожие на точки, с красной каймой, на коре толстые коричневые коросты с изъязвленной поверхностью. Что это может быть и как с этим бороться?

В.КАЛИТНИЧЕНКО.

Воскресенск.

Антракноз малины

Судя по описанию, малина поражена антракнозом. Это повсеместно распространенное заболевание малины, особенно опасное в северо-западных районах страны, где сильному развитию его способствует влажный климат. Наиболее интенсивно поражаются побеги и листья. Проявляется антракноз, как правило, в конце мая - начале июня на нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегах замещения и корневых отпрысках в виде мелких фиолетовых пятен. Со временем они разрастаются, вдавливаются, становятся серыми с пурпуровым окаймлением, изъязвляются. При сильном поражении образуются глубокие раны, вокруг которых могут появляться наплывы. Такой степени развития болезнь достигает обычно к середине лета. Зимой пораженная ткань сереет.

На черешках и жилках листьев пятна очень мелкие, вдавленные, часто они сливаются. Листья при этом остаются недоразвитыми, нередко скручиваются и преждевременно опадают.

На пластинках листьев пятна, как отмечает чита-

пострадавших кустов снижается.

Зимует гриб-возбудитель болезни на пораженных частях растений, не исключена возможность сохранения инфекции на опавших и еще не сгнивших листьях.

Сильно восприимчивы к антракнозу сорта Новость Кузьмина и Калининградская, сравнительно устойчивы Брянская и Метеор.

Чтобы противостоять поражению осенью, сразу после уборки урожая, для уничтожения зимующей инфекции необходимо вырезать и сжечь отплодоносившие побеги не оставляя пеньков, а в случае сильного заражения однолетних побегов наиболее пострадавшие из них также придется удалить.

Поздней осенью или ранней весной почву надо перекопать, не повреждая корни и заделывая в нее пораженные листья. Учтите, что усилению развития антракноза способствует чрезмерное внесение удобрений, особенно азотных.

Если в период вегетации малина была поражена антракнозом или другой пятнистостью, на следующий год ранней весной, до распускания почек, при температуре не ниже 4° проведите искореняющую

в прошлом году вегетация сложилась так, что в мае-июне растения слабо росли из-за сухости воздуха. Летом было несколько ливневых дождей с градом, который к тому же сильно повредил листья. В июле-августе было очень жарко, а эта культура умеренного климата, температура выше 25° угнетает растения. В начале сентября резко похолодало и весь

пикировке. Пикировать надо в горшочки, чтобы потери корней были наименьшими. Рассада позднеспелых сортов с пикировкой готова к высадке через 45-50 дней. Высадку растений нужно проводить в третьей декаде мая до первого июня. Перед посадкой вносят 4-6 кг на кв.м компоста весной. Высаживают рассаду по схеме 70х70 см или 70х60 см.

Если у вас нет возмож-

ются глубокие раны, вокруг которых могут появляться наплывы. Такой степени развития болезнь достигает обычно к середине лета. Зимой пораженная ткань сереет.

На черешках и жилках листьев пятна очень мелкие, вдавленные, часто они сливаются. Листья при этом остаются недоразвитыми, нередко скручиваются и преждевременно опадают.

На пластинках листьев пятна, как отмечает читатель, мелкие, похожие на точки, диаметром 1-3 мм, окруженные пурпурной каймой. Чаще всего они располагаются вдоль жилок. Концы побегов и плодовые кисти до созревания ягод, как правило, отмирают.

Пострадавшие ягоды плохо развиваются, буреют, покрываются язвочками, деформируются, засыхают, мумифицируются.

Морозоустойчивость

ранней весной почву надо перекопать, не повреждая корни и заделывая в нее пораженные листья. Учтите, что усилению развития антракноза способствует чрезмерное внесение удобрений, особенно азотных.

Если в период вегетации малина была поражена антракнозом или другой пятнистостью, на следующий год ранней весной, до распускания почек, при температуре не ниже 4° проведите искореняющую обработку 3% бордоской жидкостью. Если же этот срок упущен, то можно провести опрыскивание перед цветением, во время обнажения и выдвижения бутонов, но использовать в это время следует уже менее концентрированную, 1% бордоскую жидкость. Во время цветения удалите лишнюю поросль, чтобы улучшить воздушный дренаж и предупредить развитие грибной инфекции.



Окончание.
Начало на стр.1.

А мы просо сеяли, сеяли...

По цвету зерна (точнее зерновых пленок) различают белые, желтые, серые и темно-коричневые сорта. Особенно ценится желтое пластовое просо. Оно дает более вкусную крупу и богато белком. Самое лучшее желтое просо выращивается на юго-востоке России.

На песчаных почвах лучше всего удаются разновидности с серым зерном, каштановое просо - самое позднеспелое, а наиболее скороспелое - с фиолетовой окраской колосковых пленок и листьев.

Как пожнивная культура просо может давать урожай зерна по 1-2 кг с 10 кв. м. При хороших погодных условиях и надлежащем уходе известны урожаи в 20 кг с 1 кв. м.

Просо обладает большой жаровыносливостью, способно быстро развиваться при повышенных температурах, отличается засухоустойчивостью. Для прорастания его семян требуется всего лишь 25% воды от их массы. Данная культура удовлетворительно растет и на легких суглинистых и песчаных почвах бедных гумусом. Цветет через 3-6 дней после начала выбрасывания метелки в течение 10-20 дней. Минимальная температура для цветения 16-20°. Опыление происходит собственной пыльцой. Применяя дополнительное опыление (поперек рядов два человека волокут чуть натянутую веревку), можно значительно увеличить урожайность зерна. Это светолюбивое растение короткого дня. Куст проса, выросший из одного зерна, обычно состоит из 1-5, а иногда и большего числа стеблей, из которых 1-2 несут на себе нормально развитую метелку. При разреженном посеве может образовываться на одном растении до 20 метелок. В одной же метелке - 1-3 тысячи зерен.

Высота стеблей проса достигает от 50 до 150 см. Форма куста у проса в фазе выметывания метелок может быть сомкнутой, развалистой и стелющейся. При загущенном посеве и достаточной влажности формируется прямостоящий куст.

После уборки ранней культуры необходимо участок, на котором предполагается сеять просо, прополоть, хорошо разровнять граблями и сразу же засеять сплошным способом или широкорядным с междурядьями 20-45 см. Бороздки можно сделать углом мотыги. Глубина заделки семян зависит от почвенных и климатических условий - 2-3 или 4-5 см. Мельче заделывают семена в Нечерноземной зоне на тяжелых глинистых почвах. На легких, особенно в засушливых районах Поволжья, Северного Кавказа, после посева рядки полезно прикатать катком, особенно когда верхний слой почвы подсох. Если после дождя до появления всходов на поверхности почвы образовалась корка, ее надо аккуратно разрушить граблями. В первое время после появления всходов просо может легко угнетаться сорняками, так как первые недели развивается медленно. После начала кущения оно уже растет быстро, и сорняки для него уже не так опасны. При широкорядном способе первую междурядную обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листочков на глубину 2-3 см, затем через 2 недели - вторую и при необходимости третью - перед выбрасыванием метелок.

Несмотря на засухоустойчивость, эта культура хорошо отзывается на полив. Созревание наступает не дружно и продолжается в пределах одной метелки 10-15 дней. На небольших площадях просо скашивают серпом, просушивают, в случае дождливой погоды - в валках. Высохшие стебли обмолачивают вручную или цепами.

На сено просо скашивают в фазе выбрасывания метелок.

В.УСОВ, агроном.

Белокрылка



Как август, так в моей тепличке белокрылка буквально облепляет верхушки растений...

К.РУМЯНЦЕВА.

Новомосковск.

Белокрылка наносит ущерб томатам, огурцу, салату и декоративным растениям. Особенно опасна в защищенном грунте, хотя может причинять ущерб и в открытом.

На поврежденных листьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются в размере, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы. Живут белокрылки на нижней стороне листьев.

Зимуют взрослые бабочки, причем, по многолетним наблюдениям, чаще всего на плантациях земляники, замульчированных легким материалом (верховым торфом, опилками), или на сорняках. В холодные зимы большая часть белокрылки гибнет.

Чтобы снизить вредоносность белокрылки, нужна борьба с сорняками, особенно с осотом овощным. При небольшой численности белокрылку отлавливают в теплицах клейкими цветоловушками - ЖКЛ. Ловушки вывешивают из расчета 8-10 штук на 100 кв.м теплиц, размещают их вертикально, параллельно растениям, опускаясь на 7-10 см ниже верхушки.

Привлекаемые желтым цветом взрослые бабочки летят на цветоловушки, прилипают и гибнут. При высокой численности, когда есть угроза гибели урожая, применяют химические средства защиты - в защищенном грунте ровикурт (10 г на 10 л воды), в открытом карбофос (60 г на 10 л воды).

Из биологических средств в борьбе с белокрылкой эффективен вертициллин (жидкий - 100 г на 10 л воды, сухой - 250 г). Опрыскивают им двукратно с интервалом 7-10 дней.

И, конечно, не забывайте о профилактических защитных мероприятиях: удалении растительных остатков, дезинфекции теплиц.

Земляничный прозрачный клещ

Листья земляники сморщиваются, приобретают желтовато-маслянистый оттенок, нередко отмирают; кусты мельчают, становятся карликовыми. Чем вызвано это явление и как его предотвратить?

М.МАРКОВА.

Московская область.

Вероятнее всего, раскинувшийся земляники на вашем участке засе-

ный в специальных питомниках или взятый от незаселенных маточных

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ?

Чтобы получить хороший плотный кочан, который пригоден для засолки и закладки на хранение, растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями. Сейчас в розничной торговле большой выбор различных видов удобрений. Наиболее известные из них - это комплексное органоминеральное удобрение ВИРТАН-УНИВЕРСАЛ, калийное удобрение СУЛЬФАТ КАЛИЯ-ЛЮКС и фосфорное удобрение - СУПЕРФОСФАТ-ЛЮКС. Количество вносимых удобрений зависит от сорта капусты, плодородия почвы, состояния растений, минимальная и максимальные дозы указаны на обратной стороне пакета с удобрением. Можно подкормить растения и навозной жижей из расчета 1:8.

Наибольшую опасность для растений капусты в августе представляют гусеницы капустной совки, капустной и репной белянок, а также улитки и слизни.

КАК МОЖНО РАСПОЗНАТЬ ЭТИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Гусеницы капустной совки младших возрас-



тов имеют зеленую окраску, с темными точками и пятнами, желтоватой полосой по бокам тела, от 20 до 40 мм длиной. Гусеница репницы бархатистая, зеленая, покрыта короткими волосками, с

Борись за свой урожай!

Капуста - одна из любимых культур. Но, к сожалению, не только огородниками, но и вредителями. Сейчас, по время формирования кочанов во второй фазе вегетации, особенно важно подкормить растения минеральными удобрениями и защитить их от нашествия вредителей, которые могут свести на нет все труды, затраченные на выращивание урожая.

Немалый ущерб растениям наносят различные виды слизней, которые объедают листья. Численность их особенно значительна при высокой влажности воздуха и почвы, а также, если посадки капусты расположены вблизи водоема.

ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ?

Справиться с гусеницами капустной совки, репной и капустной белянок можно, используя такие инсектицидные препараты, как инта-вир, фьюри, фитоверм, кинмикс, децис, каратэ, суми-альфа, суми-флай, суми-тион, суми-цидин, фуфанон, фастак, данадим, данадим-40, данадим-прогресс, данадим-экстра, данадим-энергия, данадим-турбо, данадим-супер, данадим-ультра, данадим-форте, данадим-плюс, данадим-экстра-плюс, данадим-энергия-плюс, данадим-турбо-плюс, данадим-супер-плюс, данадим-ультра-плюс, данадим-форте-плюс, данадим-экстра-форте, данадим-энергия-форте, данадим-турбо-форте, данадим-супер-форте, данадим-ультра-форте, данадим-форте-плюс, данадим-экстра-форте-плюс, данадим-энергия-форте-плюс, данадим-турбо-форте-плюс, данадим-супер-форте-плюс, данадим-ультра-форте-плюс

прозрачный клещ

Листья земляники сморщиваются, приобретают бронзово-фиолетовый оттенок, нередко отмирают; кусты мельчают, становятся карликовыми. Чем вызвано это явление и как его предотвратить?

Московская область.

М.МАРКОВА.

Вероятнее всего, растения земляники на вашем участке заселены земляничным прозрачным клещом. Этот вредитель настолько мал, что увидеть его без лупы практически невозможно. Тело самки длиной около 0,2 мм, а самец в 1,5 раза меньше самки.

У пострадавших растений лишь первые листья достигают обычных размеров, но и они морщинистостью резко отличаются от здоровых. Угнетение растений особенно сильно проявляется во второй половине лета, плодоношение их резко снижается. Зимой такие кусты нередко погибают.

Зимуют самки у основания черешков листьев. Весной, вскоре после возобновления роста земляники, клещи перемещаются на молодые листья и откладывают яйца. С появлением усов основная масса вредителя переселяется на них и постепенно распространяется по плантации. Вместе с рассадой клещ переносится с одного участка на другой.

Чтобы предотвратить заселение земляники клещом, необходимо использовать здоровый посадочный материал, выращенный в специальных питомниках или взятый от незаселенных маточных кустов. При подозрении на зараженность рассады ее надо прогреть 13-15 минут в воде, нагретой до 45°, и охладить затем в холодной воде. Для просушки разложить в тени на 1-2 часа. Посуду для прогревания надо хорошо "укутать", добавлять кипяток во время обработки нельзя, так как это может вызвать гибель рассады. Проводить эту процедуру надо в середине - конце августа, рассаду после этого высаживают на расстоянии 4-5 см, притеняют и поливают.

Если земляника на участке заселена клещами, весной, при отрастании первых листьев, перед бутонизацией или сразу после сбора урожая ее опрыскивают суспензией коллоидной серы (50-100 г на 10 л воды).

На старых, сильно зараженных участках перед опрыскиванием сразу после сбора урожая целесообразно скосить листья и удалить их. Растения после этой процедуры особенно нуждаются в хорошем уходе - подкормке, рыхлении почвы и т.д.

? КАК МОЖНО РАСПОЗНАТЬ ЭТИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Гусеницы капустной совки младших возрастов зеленые, старших - зеленоватые или бурокоричневые с желтой полосой вдоль боков и рисунком в виде "елочки" на спинной стороне, цилиндрические, толстые, голые, 16-ногие, длиной до 50 мм.

Развивается капустная совка в двух поколениях. Лет перезимовавших бабочек отмечается во второй половине мая - июне. Гусеницы первого поколения повреждают в основном, овощной горох и раннюю капусту. Второе поколение питается на средне-ранней и позднеспелой капусте и других овощных культурах. Гусеницы выедают листья только ночью в течение 30-50 дней. Они проникают внутрь кочана, проделывают в нем ходы и загрязняют экскрементами. Наиболее высокая численность гусениц бывает на посадках капусты, расположенных вблизи от овощного гороха, особенно в местах, где развивалось первое поколение вредителя. На одном растении может быть более 25 гусениц, а количество засе-



Слизень полевой

Репница

августе представляют гусеницы капустной совки, капустной и репной белянок, а также улитки и слизни.

Репница

Репница

Репница

Наш конкурс

Часть моей жизни, а вернее, образ жизни





Садоводство - это искусство, землей надо жить, думая о ней, как о живом друге. Я и мой садовый участок помогаем друг другу быть здоровыми. Сад открывает ковровое поле голландских тюльпанов. Яркая сочная окраска тюльпанов поднимает настроение, а запахи настолько тонки, что хочется их вдыхать и вдыхать. Радуют глаз и две рабатки пионов. Смотрю я на эту неземную красоту и чувствую звучание музыки в душе - какие яркие, буйные краски, а форма цветка просто завораживает. Шарообразные пионы красивы: белые, розовые, малиновые слегка покачивают своими тяжелыми головами, как бы жалуясь на свою участь.

В городе, где я живу, чувствую себя маленьким винтиком в какой-то большой машине. Огромные дома, раскаленный летом асфальт, машины с их выхлопными газами - и вот после этого попадаешь в свой сад, как в другой мир. Но главное, что, работая на земле, становишься совсем другим человеком. Эта земля вечная, как и душа, помогает избавиться от стрессов и ненужных конфликтов. Вы пропалываете грядки, и постепенно все лишнее, ненужное покидает вас, и от повседневных приятных забот в саду улучшается настроение. Хоть я и работаю иногда до изнеможения в саду, утром встаю бодрая, веселая и опять за работу. Когда-нибудь врачи будут рекомендовать людям для успокоения и снятия стресса работать на земле, в саду, на участке. Мой сад, мой зеленый друг, платит мне за мою работу сторицей. Иду, любуясь своей работой Рядами низкорослые яблони протягивают мне свои ветви. Наливные крупные яблочки чуть-чуть колышутся от ветра, а дальше встречает меня грушевый сад. Как в сказке, краснобокие, фигурные груши-игрушки так и дразнят и зовут попробовать их! Вишневые деревья надолго задерживают взгляд: алеют красные бусинки в зеленых кустарниках.

Зимой я, как и многие садоводы, живу в городе, мне часто снится заснеженный сад, он как бы зовет на свидание. И я приезжаю. Помогаю ему перезимовать и просто отдыхаю душой.

Еле дожидаюсь весны и думаю: "Господи, хоть бы подольше пожить рядом с этой красотой, тишиной и глубокой человечностью. Мой сад, мой друг бесценный, как благодарить мне тебя за то, что ты есть, что живешь во мне и помогаешь мне быть Человеком".

Н.Козлова.
г.Екатеринбург.

Старший брат розы

Не буду оригинальным, если скажу: как возвышается культурная роза в великолепии цветов, так же именит среди лекарственных растений и ее старший брат - шиповник. Он обладает большим запасом живучести, непритязательнен к почвам, морозостоек, не боится засухи и потому так распространен по всей Руси. Цветет шиповник в маеиюне, плодоносит почти до поздней осени. На одних сортах плоды похожи на приплюснутые светло-красные, чуть ли не игрушечные шарики, на других - на солнечно-желтые груши, а висюльки третьих смотрятся ярко-оранжевыми, крупно-огненными горошинками. И каждая такая ягодка, почитай, пусть и маленький, но чистый родничок нашего здоровья, родничок, дарованный самой природой.

Шиповник для нас является символом непреходящей де-

Дочь молдаванки

Хочу расска-

Ревень в Сибири

Сибирякам эта ценная культура еще мало известна и, к сожалению, на садовых участках встречается редко. ки до начала августа для приготовления компотов, варенья, вина, как начинку для пирогов. Если хорошо промыть и мелко

Дочь молдаванки



Я хочу рассказать о замечательном сорте сливы и о человеке, его сотворившем. Десять лет назад я прочитала в журнале "Уральские нивы" о чудо-сливе. Очень заинтересовалась этим сортом и поехала к автору, Копнину Андрею Дмитриевичу, в город Среднеуральск.

Андрей Дмитриевич повел меня сразу в сад. Стоял август, и дерево буквально клонилось под тяжестью урожая так, что были подставлены металлические опоры. Плоды были очень красивы, ярко-красные, крупные, а на вкус очень сладкие и нежные. Я удивилась, почему на участке растет всего одно дерево, ведь обычно для переопыления нужно высаживать 2-3 сливовых дерева рядом. "Это одно из достоинств моей сливы: она полностью самоплодна", - с гордостью сказал Андрей Дмитриевич. Несколько часов разговора с увлеченным садоводом-селекционером пролетели незаметно. На свое детище, свою сливу он потратил 30 лет жизни! Он выводил этот замечательный сорт, опыляя всем нам известную уссурийскую сливу смесью пыльцы южных молдавских сортов. И из сотен сеянцев был выбран один, который получил название "Дочь Молдаванки". За все 30 лет это дерево ни разу не подмерзло. Исключительная морозостойкость сочетается с южным, отличным вкусом плодов. Цветочные почки сорта устоичивы к возвратным весенним заморозкам, и именно поэтому дерево каждый год с урожаем. А через каждые 2 года плодоносит обильно - до 80 кг с дерева!

К сожалению, через год после нашей [встречи] автора этой чудо-сливы Копнина Андрея Дмитриевича не стало. Он любил [сад], для нас с вами этот замечательный сорт, был по-настоящему увлеченным человеком. Пусть его слива цветет [во] многих их садах и вместе с названием "Дочь Молдаванки" называется "сливой [доброты]".

Т.Еремина.
г.Екатеринбург.

Ревень в Сибири

Сибирякам эта ценная культура еще мало известна и, к сожалению, на садовых участках встречается редко. Я же "заболел" этим растением и выращиваю его уже много лет. У меня ревень достигает высоты до 1,5 м. У взрослых растений весной первая розетка листьев бывает с черешками длиной до 40 см и 3 см толщины. Листовая платинка цельная, до 0,5 м длиной и немного меньше в ширину. Мясистый корень проникает на глубину до 1 м, а его ответвления до 2 м.

Ревень в большом уходе не нуждается, ему достаточно рыхлой плодородной почвы: поливы, подкормки ему не обязательны, он любит свет, хотя растет и в затенении.

Рано весной, когда пробиваются из земли ростки ревеня, осторожно руками освобождаю их от сухостоя и рыхлю почву. Ревень растет очень быстро, защищая от суховеев землянику, огурцы, цветы. В конце мая начинаю обламывать под самый корень толстые черешки ревеня с листьями. Тонкие черешки и мелкие листья остаются на кустах. Выламываю черешки до начала августа для приготовления компотов, варенья, вина, как начинку для пирогов. Если хорошо промыть и мелко нарезать в равных частях листья ревеня, уропа, щавеля, свеклы, салата, лука, базилика и других овощей, перемешать их с солью и разложить в банки, будет хорошая заправка для супа.

Размножается ревень легко, семенами или корневищами, но обязательно с ростовой почкой. Семена высеваю обычно с мая до июля, чтобы растения успели к зиме набрать силу. На следующий год они уже способны давать урожай черешков. В зависимости от погоды, семена вызревают в конце июня или начале июля. Срезаю метелки, 2-3 дня просушиваю их на солнышке, затем обмолачиваю, а цветоносы закладываю на компост. Семена 1-2 дня подсушиваю на солнце, ссыпаю в холщевый мешочек и храню. Урожая черешков и семян хватает не только нашей семье, но и всем соседям.

В.Шрам.
г.Омск.

Шиповник для нас является символом непреходящей лечебной ценности, растение с непревзойденно большим количеством природных витаминов. Среди них - С, B_1, B_2, Е, Р, РР, К и некоторые другие. В плодах лучших его сортов аскорбиновой кислоты больше, чем даже в лимоне. В этом растении целый кладезь макро- и микроэлементов, жизненно важных для нашего организма (соли кальция, железа, марганца, фосфора, магния и др.). В этой природной жемчужине сконцентрирован целый арсенал средств для укрепления нашего здоровья.

Настой из плодов шиповника не сложно приготовить каждому. Измельченные плоды заливают кипятком (2 ст. ложки на 1 стакан воды), содержимое кипятят 7-10 мин в эмалированной или фарфоровой посуде, охлаждают, процеживают сквозь марлю. Лекарство готово. Удобно готовить настой шиповника в термосе с кипятком, выдерживая 10-12 часов. Пьют его по четверти или полстакана детям, взрослым - по стакану 2 раза в день дважды в неделю за 30 мин до еды.

Весной или осенью можно взять часть куста шиповника у щедрого соседа, а то и из мест "дикого" произрастания кустарника, вырыть для него яму, при возможности удобрить перегноем, и пойдет расти старший брат розы. Он может быть и хорошей живой оградой. В настоящее время есть возможность приобрести саженцы различных сортов шиповника в питомниках. Для 1-2 кустов этого врачевателя всегда можно найти место на участке, желательно солнечное.

А.Королев.
Москва

Гранат на окошке

Сейчас многие увлекаются комнатным плодоводством. Любители с энтузиазмом выращивают сеянцы, благо теперь много экзотических овощей и фруктов. Правда, плодов от таких растений приходится ждать долго, а можно не дождаться совсем. Хотя есть и приятные исключения. Одно из них - гранат. Но учтите, что на рынке продаются плоды граната обыкновенного, их семена хорошо прорастают и деревца неприхотливы, но едва ли будут цвести и плодоносить в комнатных условиях. Хотя, если у кого-то из читателей есть такой опыт, то пусть им поделится.

Вот гранат карликовый - другое дело, он невысок, очень декоративен, к тому же скороплоден. Даже выращенное из семян растение плодоносит через 2 года. Зацвести может и в первый год жизни, но бутоны надо обязательно оборвать, иначе цветение истощит молодое растение, и оно погибнет. Молодые гранатики хрупки и малы. Тоненькие веточки, нежные листочки, но уже через 3 месяца они наберут силу, а через полгода это будет мини-деревце. Формировать гранат лучше небольшим деревцем, с 5-6 скелетными ветвями. Удалять все жировые побеги и прикорневую поросль. Пересаживают весной, плошку не надо брать большую - взрослый гранат нормально растет и плодоносит в трехлитровой емкости. Летом, если есть возможность, поставьте его на улицу. Гранат одно из немногих комнатных растений, которое не надо притенять от солнца. Даже солнце его листья приобретают зелено-пурпурный



цветение бывает продол-

или в пасмурный день. Количество удобрительной жидкости примерно такое - на литровую емкость нужно 100 мл питательного раствора, 2-3-литровую - 200-250 мл, на 10-литровую - не более 1 л. Если через 2 часа после полива вытекшая на поддон вода не впитается, все с поддона слейте. Можно использовать и комплексное бесхлорное удобрение

та текущего года с 5-8 почками. В промытом крупнозернистом песке сделайте углубление спичкой, конец черенка обмакните в золу и аккуратно углубите на 2-3 см, уплотните вокруг песок. Накройте банкой. На дно плошки можно сразу же насыпать почву, а сверху песок. Когда черенок укоренится (при теплой погоде за месяц), песок отгре-

Женьшень рядом с картошкой

Как только не называют женьшень - корень жизни, божественная трава, царь растений. Широко известны его целебные свойства, а на Востоке считают, что он продлевает человеческую жизнь.

Имею определенный опыт в его возделывании и хочу с ним поделиться.

Растет женьшень у меня рядом с картошкой, чесноком на грядочке под яблоней. Часть семян я посеял в лесную перегнившую подстилку, а другую - в обычную огородную землю. Какого-то большого различия в развитии растений и их плодоношении не обнаружил. Как и все растения, корень жизни любит рыхлую почву, не выносит застоя воды, поэтому его нельзя выращивать на затопляемых водой местах. Но при недостатке влаги он может увянуть. При легком привядании растение восстанавливается и плодики продолжают наливаться, при сильном привядании засыхают листья и оно может "уснуть", т.е. не раскроет листьев будущей весной, а сделает это только через год. Дело в том, что женьшень должен в этом случае заложить у корневой шейки плодовую почку, которая созревает за зиму и дает стебель и листья следующей весной.

Сильно преувеличены требования женьшеня к стерильности почвы. Мой опыт говорит о том, что, наоборот, в почве должна содержаться вся та микрофлора и микрофауна, которая характерна для любой

дителей болезней. Для "здоровья" женьшеня грядку надо трижды в течение месяца перекопать, что позволит размножиться в земле полезным бактериям, которые и уничтожат всякую инфекцию.

Женьшень любит солнце, но не жаркое. В тайге же он растет в полутени. Свою грядку с южной стороны я притенил наклонным деревянным щитом, сбитым из реек шириной 6-7 см. С трех других сторон грядка открыта свету, солнцу и ветру, и растение купается в лучах солнца.

В жаркое время я поливаю женьшень, заранее убедившись, что почва подсохла. Растения не должны провисать, это может указывать как на недостаток влаги, так и на ее избыток. Излишек влаги вреден женьшеню, и при затяжных дождях я прикрываю грядку пленкой, а чтобы корни не задохнулись, грядки нужно устраивать повыше или с дренажем.

Как видите, корень жизни подчиняется тем же законам, что и другие растения, и чего-то чрезвычайно трудного в его возделывании нет. На зиму женьшеневую грядку я ничем не укрываю. Очищаю ее от сорняков, а осенью слежу, чтобы дожди не переувлажнили почву. Теневой щит не убираю на зиму, он помогает при задержании снега.

У хорошо перезимовавшего женьшеня очень сильно развита почка, которая дает могучий стебель, и он образует цветочную кисть почти одновременно с раз-

ресиваются весной, плошку не надо брать большую - взрослый гранат нормально растет и плодоносит в трехлитровой емкости. Летом, если есть возможность, поставьте его на улицу. Гранат одно из немногих комнатных растений, которое не надо притенять от солнца. На солнце его листья приобретают зелено-пурпурный цвет.

Цветение бывает продолжительным, а плодоношение обильным. Уже в апреле раскрываются первые цветы. Цветы граната двух типов: одни обоеполые, кувшинообразные, завязывают плоды; другие - колокольчатой формы, плодов не завязывают. Есть и цветки промежуточных форм. Плод растет и зреет около 6 месяцев. Одновременно на гранатовом деревце вы можете увидеть бутоны, цветы, завязи, плоды. Осенью гранат частично сбрасывает листья, а если в помещении прохладно, то после листопада он отдыхает 2-3 месяца. Полив требуется умеренный, без подкормок.

С весны до октября, а если вы делаете дополнительную подсветку своему растению, то с февраля начинайте подкармливать деревце. Можно использовать сухой птичий помет, например, от попугайчиков: 1 ч.ложку на 0,5 л воды залить кипятком, закрыть крышкой, на следующий день разбавить вдвое и использовать. Полученным раствором растения поливают под корень вечером или в пасмурный день. Количество удобрительной жидкости примерно такое - на литровую емкость нужно 100 мл питательного раствора, 2-3-литровую - 200-250 мл, на 10-литровую - не более 1 л. Если через 2 часа после полива вытекшая на поддон вода не впитается, все с поддона слейте. Можно использовать и комплексное бесхлорное удобрение типа эффект, вито, рост-2 - из расчета 1 г на 1 л воды. Ежемесячно поливайте растение слабым раствором марганцовки.

Из вредителей на гранат чаще всего нападает щитовка, паутинный клещ, реже тля. От тли и паутинного клеща я использую настой табака, от щитовок - настой чеснока или масляную эмульсию. 1 ч.ложку машинного масла вливаю в 1 л горячей воды, добавляю мыло или порошок, размешиваю, охлаждаю до 30° и опрыскиваю со всех сторон, прикрыв при этом землю пленкой. Через 2 часа растение промываю под теплой водой, если вредители не погибнут, то через неделю процедуру повторяю.

Для начала можно посадить несколько семян к любому растению, стоящему на светлом месте. Когда через 2-3 месяца появятся всходы, отсадите их в плошку объемом 0,3 л.

Можно размножить гранат и черенками. Нарезают их острым лезвием от прироста текущего года с 5-8 почками. В промытом крупнозернистом песке сделайте углубление спичкой, конец черенка обмакните в золу и аккуратно углубите на 2-3 см, уплотните вокруг песок. Накройте банкой. На дно плошки можно сразу же насыпать почву, а сверху песок. Когда черенок укоренится (при теплой погоде за месяц), песок отгребите, досыпьте землю. Только надо во время укоренения не забывать увлажнять песок и проветривать черенок.

Если у вас есть дача и все лето вы живете там, то возьмите гранат с собой, вы сможете поставить его на веранде или прикопать в саду, в этом случае лучше сажать гранат в горшок без дна, тогда не будет застоя воды, а чтобы не заползли дождевые черви, можно обвязать горшок мелкой капроновой сеткой.

Осенью созревают плоды на моем карликовом гранате. Они небольшие - от 1 до 4 см в диаметре, иногда растрескиваются и становятся видны рубиновые зерна. По вкусу они ничем не отличаются от своих больших собратьев. Но маленьким деревцам надо отдохнуть, и вовремя снятые плоды - это начало покоя, который не так долог в городской квартире. А уже с Нового года деревца вновь зазеленеют.

О.Солодова.
г.Воронеж.

Точный диагноз

Для определения жизнеспособности однолетнего прироста отдельных сортов плодовых деревьев в период их покоя мы пользуемся простым и доступным каждому садоводу способом. Состоит он в том, что с кроны дерева периодически срезаем по 1-2 черенка однолетнего прироста. Побеги, взятые с пробных деревьев, устанавливаем в стеклянные баночки, которые наполняем небольшим количеством чистой кипяченой воды и держим их в помещении с температурой 16-18°.

Результаты жизнеспособности выявляются уже на вторые сутки. Если древесина нежизнеспособна, вода в баночке приобретает желтоватый цвет различных оттенков, более темный оттенок свидетельствует о более сильном повреждении клеток. При здоровой и жизнеспособной древесине вода в баночках остается прозрачной.

Н.Кутенкова.
Тульская область, г.Новомосковск.

в том, что женьшень должен в этом случае заложить у корневой шейки плодовую почку, которая созревает за зиму и дает стебель и листья следующей весной.

Сильно преувеличены требования женьшеня к стерильности почвы. Мой опыт говорит о том, что, наоборот, в почве должна содержаться вся та микрофлора и микрофауна, которая характерна для любой здоровой земли. Ни разу я не поливал посадки женьшеня растворами формалина, марганцовки и какими-либо другими химическими препаратами, которые часто рекомендуются женьшеневодами-любителями для того, чтобы "убить" возбудителей болезней. Теневую грядку я ничем не укрываю. Очищаю ее от сорняков, а осенью слежу, чтобы дожди не переувлажнили почву. Теневой щит не убираю на зиму, он помогает при задержании снега.

У хорошо перезимовавшего женьшеня очень сильно развита почка, которая дает могучий стебель, и он образует цветочную кисть почти одновременно с развертыванием листьев.

Ранним утром с удовольствием смотрю на знакомое растение, протянувшее к солнцу свои листья-ладошки. Попробуйте и вы вырастить у себя на участке женьшень, не пожалеете!

Т.Пшеничников.
г.Фурманов.

Спасаем яблони

Незаметно приблизится зима, и снова грызуны будут повреждать молодые плодовые деревья, порой обгрызая кору по всему кольцу и обрекая растение на гибель. В этом случае, когда нам не удалось уберечь яблоню от грызунов, спасаем ее прививкой "мостиком".

Прививку делаем весной во время начала сокодвижения (апрель) черенками одногодичных побегов, которые заготавливаем в марте до начала набухания почек и храним их в холодильнике, обмотанными мокрой тряпочкой, в полиэтиленовом пакете. Техника прививки следующая. С обоих концов черенка прививочным ножом делаю односторонние косые срезы длиной около 3 см. Длина черенка должна быть несколько больше ширины поврежденного участка коры. С нижней и верхней сторон раны кору защищаю до здорового места и на ней делаю продольные разрезы, в которые вставляю концы черенка так, чтобы его косые срезы плотно прилегали к древесине ствола. Затем место прививки крепко обвязываю ленточкой из обыкновенного полиэтиленового пакета и обмазываю садовым варом.

При частичном повреждении коры ограничиваюсь одним "мостиком", при кольцевом повреждении требуется не менее 2-3, в зависимости от возраста и мощности растения. Появляющуюся в течение лета поросль удаляю.

Сросшиеся черенки восстанавливают сокодвижение, и оно вновь начинает нормально расти.

Н.Кутепова.
Тульская область.

Первая леди среди цветов

Королева цветов, воспетая великой Сапфо, тщательно и подробно описанная "отцом ботаники" Теофрастом уже около пяти тысяч лет тревожит наши умы и сердца. Меняется мир, а история роз продолжается.

Все культурные розы по декоративным признакам и биологическим свойствам объединены в садовые группы. Наиболее распространены следующие:

ПАРКОВЫЕ РОЗЫ включают наиболее декоративные виды шиповников и их гибриды с культурными сорами;

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ - кусты отличаются сильным ростом побегов, достигающих длины нескольких метров. Цветки мелкие - 2-4 см, большей частью махровые, без запаха, собраны в соцветия. Цветут однократно, но продолжительно. Применяют для вертикального озеленения, очень декоративны в штамбовых [illegible],

МИНИАТЮРНЫЕ [illegible] - кусты карликовые, [illegible] компактные. Диа-

ют 0,5 м в высоту, подходят для посадок в горшки и кадки, а также на переднем крае бордюра.

В это же время в группе старомодных кустарниковых роз появилось множество сортов с распростер-

водят открытое, солнечное, защищенное от сильных ветров место. Почва должна быть с нейтральной реакцией, хорошо дренирована, удобрена. Глубина залегания грунтовых вод на участке не должна превы-

шиповника на высоте 1,5-2 м. Для выращивания штамбов требуется 3-4 года или же их заготавливают среди естественных зарослей. Окулировку проводят в конце июля. Глазок можно срезать как с древесиной, так и без нее.

Прививкой можно размножать любые розы, черенкованием - в основном полиантовые, флорибунду, плетистые и миниатюрные розы, которые легко укореняются и хорошо растут на собственных корнях. Черенки нарезают из молодых полуодревесневших побегов с 2-3 листьями. После обработки черенков ростовыми веществами (что ускоряет появление корешков) их высаживают в парниках. В первую зиму укоренившиеся черенки хранят при температуре 4-6° в подвалах или парниках, а весной высаживают в открытый грунт. Для роз от-

вать и частично отмирают. Глубина посадки привитых роз должна быть такой, чтобы место прививки находилось на 3-5 см ниже уровня почвы. После полива посаженные розы окучивают землей на 15-20 см, это предохранит побеги от высыхания. Как только почки тронутся в рост, растения разокучивают, а почву мульчируют торфом или скошенной травой слоем 3-5 см.

Горшечные розы из оранжереи или комнаты перед посадкой обрезают, удаляя наполовину побеги с листьями. К посадке приступают, когда минует опасность весенних заморозков. Растения высаживают, не нарушая кома земли, и притеняют.

Для равномерного развития кроны верхушки отдельных сильнорастущих побегов прищипывают. Необходимо регулярно уда-

капывают. В дальнейшем подкормки приурочивают к фазам роста и развития растений - началу цветения, новому росту побегов. В летний период эффективны жидкие подкормки коровяком (1:10). К концу июля заканчивают подкормки азотом, а в начале сентября - калием и фосфором.

Необходимо регулярно поливать розы, рыхлить почву, выпалывать сорняки и удалять увядшие цветки.

После первого цветения у чайно-гибридных и других повторно цветущих роз подрезают верхушки побегов над вторым, третьим листом и слегка прореживают крону, удаляя из середины куста слабые загущающие побеги.

Необходимо также регулярно удалять дикую поросль и вести борьбу с болезнями и вредителями.

Зимовка роз зависит от

крывают пленкой. Парковые розы хорошо зимуют, обернутые в несколько слоев бумагой или рогожей и присыпанные снегом. К укрытию приступают после первых заморозков, которые не вредят розам, но закаливают их.

Укрытия снимают весной, как только сойдет снег. До этого, еще по снегу, полезно проветрить розы. Утеплительный материал снимают постепенно, в течение нескольких недель, чтобы яркое солнце не подсушило и не обожгло побеги. Пока не оттает почва и не прекратятся ночные заморозки, над розами оставляют бумагу, лапник и т.д.

Разокучивают растения, когда почва полностью оттает и почки набухнут.

Обрезать розы следует как можно раньше, сразу после их раскрытия. Основная цель обрезки - обеспечить интенсивный равномерный рост побегов и последующее полноценное цветение, а также постоянную замену старых ветвей молодыми, более жизнеспособными. В первую очередь вырезают неперезимовавшие и погибшие части побегов до первой неповрежденной почки. Удаляют все поломанные и пораженные болезнями ветки.

После этого приступают к основной обрезке. Она состоит из прореживания и укорачивания. При прореживании удаляют лишние ветви целиком. На кустах выбирают 3-5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные вырезают. Оставленные побеги укорачивают. Степень укорачивания зависит от того, на какой высоте на прошлогоднем побеге формируются цветоносные побеги. Если они формируются только из почек в верхней части побега, то розы обрезают слабо (длинная об-

ров. Цветки мелкие - 2-4 см, большей частью махровые, без запаха, собраны в соцветия. Цветут однократно, но продолжительно. Применяют для вертикального озеленения, очень декоративны в штамбовых формах;

МИНИАТЮРНЫЕ РОЗЫ - кусты карликовые, до 20 см, компактные. Диаметр цветков 1,5-2 см. Иногда душистые, цветки собраны в небольшие соцветия на тонких прочных побегах. Цветут обильно в течение всего лета;

ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ - самые красивые, "классические" и наиболее популярные (и близкие к ним флорибунда). Цветки одиночные или по нескольку на концах побегов, крупные (10-14 см), махровые, душистые, очень изящной формы, самой различной окраски. Цветут с конца июня с небольшим перерывом до заморозков. Кусты высотой 60-80 см;

ПОЛИАНТОВЫЕ - низкорослая форма, полученная от скрещивания плетистых роз с чайными. Отличаются очень обильным и почти непрерывным цветением до поздней осени. Кусты низкие (50 см), компактные. Цветки мелкие (4 см), собраны в соцветия, большей частью махровые, без запаха, различных окрасок;

РЕМОНТАНТНЫЕ - результат скрещивания местных французских видов с чайными розами. Кусты высотой 1,5 м и больше. Цветки крупные (10-12 см), махровые, большей частью с сильным ароматом, чаще по 3-5 цветков на крупных цветоносах. Цветут с конца июня и вторично (но слабее) осенью, до наступления морозов.

В 80-х годах большая часть карликовых сортов группы флорибунда и некоторые высокорослые сорта миниатюрных были выделены в особую группу роз [illegible]. Растения достигают 0,5 м в высоту, подходят для посадок в горшки и кадки, а также на переднем крае бордюра.

Розы вот уже несколько столетий завоевывают наши умы и сердца. Меняется мир, а история роз продолжается.

В это же время в группе старомодных кустарниковых роз появилось множество сортов с распростертыми и дуговидными побегами. Эти сорта выделили в особую группу **ПОЧВОПОКРОВНЫХ** роз. Повторноцветущие, устойчивые к возбудителям заболеваний эти розы образуют низкие компактные кустики либо могут расти широко раскидистыми кустами высотой до 1,5 м.

Размножают розы вегетативным способом - прививкой, черенкованием, корневыми отпрысками, делением кустов. Посев семян в основном применяется в селекционной работе.

В качестве подвоя наиболее часто используют шиповник Канина (Rosa canina).

Для получения кустовых роз делают прививку в корневую шейку двухлетнего шиповника. Штамбовые розы прививают в побег

водят открытое, солнечное, защищенное от сильных ветров место. Почва должна быть с нейтральной реакцией, хорошо дренирована, удобрена. Глубина залегания грунтовых вод на участке не должна превышать 1,5 м.

Лучшее время посадки - весна, до распускания почек, в южных районах можно сажать и осенью. Перед посадкой все саженцы обрезают. На кустах оставляют 3-4 сильных побега и укорачивают примерно на одной высоте (10-15 см), оставляя по 2-4 почки. Корни также подрезают, стремясь сохранить мелкие разветвления. Чтобы избежать подсушивания корней, их обмакивают в пастообразный раствор глины с добавлением коровяка.

Розы обычно высаживают рядами. Это в дальнейшем облегчит работы по уходу и укрытию растений

При посадке корни саженцев необходимо равномерно разместить в посадочной яме. Сдавленные и изогнутые корни не могут нормально функциониро-

лять дикую поросль, появляющуюся у привитых роз ниже места прививки

Розы нуждаются в регулярных подкормках.

Весной, после обрезки, растения подкармливают: 20-30 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 10-15 г калийной соли на 1 кв.м. Сразу после внесения удобрений почву пере-

многих причин: от зимостойкости сорта, состояния и подготовленности растений к зиме, погодных условий и способов укрытия.

Наиболее высокой зимостойкостью обладают парковые розы. Самые ценные - чайно-гибридные розы - отличаются слабой зимостойкостью и требуют тщательного укрытия на зиму.

Обычно розы окучивают землей и засыпают сверху древесным листом, торфом, опилками или еловым лапником слоем 15-20 см, но этот способ не предохраняет розы от влаги и исключает возможность проветривания. Разработан воздушно-сухой способ укрытия: утеплительный материал (поролон, маты, несколько слоев бумаги) настилают на каркасы, сделанные из металлической проволоки. Сверху настилают полиэтиленовую пленку, которую закрепляют по краям. При укрытии плетистых и штамбовых роз каркасов не применяют. Растения предварительно пригибают к земле, обкладывают лапником, древесным листом и по-

мерно расположенных побегов, остальные вырезают. Оставленные побеги укорачивают. Степень укорачивания зависит от того, на какой высоте на прошлогоднем побеге формируются цветоносные побеги. Если они формируются только из почек в верхней части побега, то розы обрезают слабо (длинная обрезка). Когда цветоносные побеги развиваются из любой почки, то побеги укорачивают средне и сильно (короткая обрезка).

Парковые и плетистые розы обрезают длинно, т.е. лишь слегка укорачивают на 10-15 см. Побеги ремонтантных роз укорачивают примерно на половину их длины, оставляя 6-10 почек.

Чайно-гибридную, флорибунду и полиантовые розы обрезают сильно, оставляя 2-3 хорошо развитые почки.

Не следует различные сорта обрезать одинаково. Сильнорослые сорта (Глория Ден) при хорошей перезимовке обрезают менее коротко. Слабые, плохо перезимовавшие растения укорачивают сильнее.

Штамбовые розы обрезают так же, как и кустовые, в зависимости от того, к какой садовой группе они относятся.

Повторно цветущие розы дополнительно подрезают летом, после первого цветения. При этом слегка просветляют загущенную крону, удаляя слабые нецветущие побеги и на 1-2 почки укорачивают отцветшие.

Срезы выполняют острым секатором над развитой почкой не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее. У сортов с пряморослыми кустами побеги обрезают над почками, направленными наружу, с раскидистым - внутрь кроны.

После обрезки кустовые розы слегка окучивают рыхлой почвой.

К. ТАНЕЕВА.

Альпинарий - это не просто часть сада, отведенная под цветы, это уголок высокогорной природы, часто с весьма оригинальным оформлением, специальным подбором растений, фонтанчиками и камнями. Создание альпинария дает полную возможность для творчества, требует фантазии и воображения, а также знания особенностей посадки и выращивания растений.

Можно установить камни различных размеров и окраски, между ними посадить яркие цветы и таким образом украсить свой участок.



Украшаем свой участок

Если участок ровный, можно создать из камней искусственную альпийскую горку, сделать маленький водопадик или фонтанчик, искусственные грот или пещеру, а в проходах посадить цветы и вьющиеся растения или невысокие кустарники.

Особое внимание обратите на форму и расположение камней. Гораздо интереснее и привлекательнее смотрятся бесформенные глыбы, чем гладкие камни и валуны. Несколько валунов, разбросанных на лужайке, могут быть прекрасной основой для необычного сочетания злаковых и можжевельника, засухоустойчивых растений и свето- и влаголюбивых - желтой лилии, например. Многим понравятся гармонии серого с зеленым, контраст между суровостью каменных глыб и мягкостью листвы. Многие альпийские растения

Альпинарий можно устроить в любом уголке сада. Склон должен быть обращен на юг или юго-восток, т.к. большинство альпийских растений любят яркое солнце. Но для альпинария вовсе не обязателен склон или горка. Альпинарий располагают и на ровной поверхности, нужно лишь сложить из некрупных камней подножие - это основа для искусственой горки и обеспечить хороший сток воды, а это очень важно, т.к. часто альпийские растения не приживаются из-за плохого дренажа. Почва должна быть легкой, с добавлением торфа, удобренной земли из сада и песка. Лучше использовать растения, не выделяющиеся своими размерами. Так что же все-таки посадить в альпинарии?

Бессмертник очень хорошо гармонирует с камнем. Его листочки собраны в розетку, ворсистые, серебристого цвета, а цветки хорошо сохраняют-

лее 350 разновидностей, листики собраны в розетку, расстилаются, закрывая камни. Она неприхотлива, ее можно высаживать между камнями, имеет цветки различных форм и расцветок. Можно высадить ирисы, отличающиеся большим разнообразием форм, они любят легкие почвы и яркое солнце. Очень неприхотливы колокольчики, им подходят любые места, а цветут они все лето. Оценб красиво смотрится тимьян - некоторые его разновидности при цветении образуют пышные шапки, закрывающие камни. Он предпочитает солнечные места и может быть различных оттенков - от белого до ярко-розового. Все лето цветет тысячелистник, для альпинария подходят все его разновидности, а серебристые зубчатые листья составляют красивый декоративный ковер. Неплохо смотрятся в альпинариях и альпийских гор-

Жимолость вьющаяся

Для интенсивного роста жимолости требуется рыхлая плодородная почва с хорошим дренажом. Она лучше растет на солнечном месте, но выдерживает и затенение.

Лианы жимолости довольно зимостойки, но чтобы застраховаться от повреждений в холодные зимы, лучше сажать их в местах, защищенных от холодных ветров. Осенью наземную часть кустарников снимают с опоры, укладывают на прокладку из сухого листа и засыпают сверху торфом, опилками или укрывают лапником. Вьющиеся кустарники незаменимы для устройства беседок, пергол, их можно использовать в вертикальном озеленении: для украшения стен террас и других сооружений.

ЖИМОЛОСТЬ ВЬЮЩАЯСЯ ПОЗДНЯЯ - кустарник с вьющимися побегами, которые могут подниматься по опоре на высоту 3-3,5 м. Без опоры побеги образуют плети Жимолость отличается большой побегообразовательной способностью, ежегодный прирост ее составляет от 80 до 100 см. В природе она растет в средней и южной части Европы, форма Поздняя известна только в культуре. В нашей стране появилась давно, но широкого распространения не получила. Листья средней величины, эллиптические, заостренные на вершине, темно-зеленые сверху и сизые снизу. Эта декоративная форма жимолости вьющейся ценится за очень красивое продолжительное цветение. Оно наблюдается ежегодно, с 4-5-летнего возраста, с начала июля до второй половины августа, когда основная масса кустарников уже отцвела. Цветки очень изящной формы, длиной 4-5 см, пурпурные снаружи и желто-белые внутри, собраны в густые головчатые соцветия, душистые, срезанные долго не вянут. Плодов созревает немного, они темно-красные, опушенные, немного липкие.



ЖИМОЛОСТЬ ТЕЛЬ-тельно. Цветки крупные, изящной формы, с длинной трубкой венчика, длиной 5 см, ярко окрашены в оранжевый цвет, собраны в головчатые соцветия.

ЖИМОЛОСТЬ КАПРИФОЛЬ (или козья) - сильно по опоре на высоту до 3 м. В природе растет в Северной Америке. В отличие от жимолости козьей, не дает большого числа побегов и закрывает поверхность опоры или

ние начинается с 4 лет и продолжается практически весь июнь. В Европе отвар цветков каприфоли применяют при глазных болезнях. Это растение-медонос. В августе созревают плоды оранжевого цвета, которые используют как мочегонное средство.

ЖИМОЛОСТЬ ОТПРЫСКОВАЯ - вьющийся кустарник, поднимается

можжевельника, засухоустойчивых растений и свето- и влаголюбивых - желтой лилии, например. Многим понравятся гармония серого с зеленым, контраст между суровостью каменных глыб и мягкостью листвы. Многие альпийские растения можно вырастить и без альпийской горки, на ровном участке. Достаточно расположить на земле плоские камни, и если почва под ними будет легкой и хорошо пропускать воду, растения хорошо приживутся.

земли из сада и песка. Лучше использовать растения, не выделяющиеся своими размерами. Так что же все-таки посадить в альпинарии?

Бессмертник очень хорошо гармонирует с камнем. Его листочки собраны в розетку, ворсистые, серебристого цвета, а цветки хорошо сохраняются в засушенном виде. Зверобою подходят любые почвы и участки, он легко культивируется, прекрасно растет между камнями. Цветет все лето до осени золотыми цветками. Камнеломка насчитывает бо-

солнечные места и может быть различных оттенков - от белого до ярко-розового. Все лето цветет тысячелистник, для альпинария подходят все его разновидности, а серебристые зубчатые листья составляют красивый декоративный ковер. Неплохо смотрятся в альпинариях и альпийских горках алиссум, герань, иберис, примулы. Но вы можете выбрать растения на свой вкус, только заранее выясните, какой им требуется уход и смогут ли они расти и цвести на вашей почве

основная масса кустарников уже отцвела. Цветки очень изящной формы, длиной 4-5 см, пурпурные снаружи и желто-белые внутри, собраны в густые головчатые соцветия, душистые, срезанные долго не вянут. Плодов созревает немного, они темно-красные, опушенные, немного липкие.

ЖИМОЛОСТЬ ТЕЛЬМАНА - сложная гибридная форма, полученная в культуре. Вьющийся кустарник, поднимающийся по опоре на высоту 3-4 м У нас его разводят в основном в южных районах Однако жимолость Тельмана можно успешно выращивать и в средних широтах. Частичное повреждение однолетних побегов зимой не отражается на ее декоративности благодаря хорошей побегообразовательной способности и быстрому отрастанию новых побегов.

Жимолость Тельмана плотно закрывает опору, имеет листья ярко-зеленые, довольно крупные, эллиптические по форме, острые на верхушке, с хрящевидным прозрачным и часто волнистым краем. 1-2 пары листьев срастаются в продолговатый острый диск. В период цветения выглядит необыкновенно привлека-

тельно: Цветки крупные, изящной формы, с длинной трубкой венчика, длиной 5 см, ярко окрашены в оранжевый цвет, собраны в головчатые соцветия.

ЖИМОЛОСТЬ КАПРИФОЛЬ (или козья) - сильноветвистый кустарник, обвивающий опору на высоту 4-6 м. Растение Центральной и Южной Европы, Крыма, Кавказа. Растет в горах, в разных ярусах лесной растительности. В культуре издавна используется в Европе, Америке и в нашей стране

Жимолость каприфоль - декоративная древесная лиана с красивыми крупными темно-зелеными листьями эллиптической формы, тупыми на верхушке. Верхние 2-3 пары листьев срастаются своими основаниями в чашевидные образования, т.е. в сплошные диски с небольшим углублением. На дне сросшихся листьев образуются ярусные соцветия, состоящие из большого числа цветков розоватой или желтоватой окраски, оригинальной формы и очень душистых, поэтому иногда эту жимолость называют душистой. Цвете-

по опоре на высоту до 3 м. В природе растет в Северной Америке. В отличие от жимолости козьей, не дает большого числа побегов и закрывает поверхность опоры или стены ажурно. Ежегодный прирост побегов составляет 40-60 см. Листья крупные, длиной 5-9 см, эллиптические, тупые на верхушке, ярко-зеленые, снизу сизые и мягкоопушенные. Верхние две пары листьев срастаются в почти круглые толстоватые плоские диски с густым сизым налетом сверху.

Цветение наблюдается с 4-5 лет, в конце июня - начале июля, ежегодное и обильное. Цветки ярко-желтые, длиной до 3 см, с торчащими из них тычинками и столбиком, собраны в ярусные соцветия. Плоды созревают в сентябре - октябре, крупные, оранжевого цвета. Ветки с ними красиво смотрятся в осеннем букете. Это зимостойкий кустарник, рекомендуется для вертикального озеленения, может выносить затенение.

Е.КУЗНЕЦОВА.

Этот неизвестный пузыреплодник

Что это за кустарник - пузыреплодник?

А.ГОРЧАКОВ.

Тверь.

В Северной Америке произрастает пузыреплодник калинолистный, который довольно широко распространен в нашей стране. Это кустарник семейства розоцветных, ближайший родственник спиреи, иногда называется спиреей калинолистной. Он достигает высоты 3 м, имеет красивую раскидистую крону. Кора отслаивается (как бы шелушится) тонкими продольными пластинами, под которыми блестит молодая кора цвета бронзы. Листья темно-зеленые, довольно крупные, длиной до 10 см, с 3-5 лопастями, к осени становятся желтыми.

Цветет пузыреплодник очень обильно, ежегодно, в июне, с 5 лет. Цветки чисто-белые, диаметром не более 1 см, собраны в многочисленные шаровидные соцветия. Дополнительным украшением служат длинные тычинки (по 20 шт. в каждом цветке).

В период созревания, приблизительно с конца июня до середины августа, плоды окрашены очень ярко. Они многочисленны и представляют собой вздутые, как пузыри, небольшие листочки. Отсюда и произошло название этого растения.

Кустарник декоративен весь вегетационный период. Он хорошо отрастает после обрезки, поэтому может быть использован для устройства густой изгороди, посадки вдоль дорог, в групповой и одиночной посадке, на газоне.

Размножается пузыреплодник семенами, черенками и делением куста.



У меня на участке тяжелая, суглинистая почва. Не поэтому ли очень плохо растут и плодоносят вишни, дают маленький прирост?

И.ЛУКОНЦЕВ.

Москва.

Опыт выращивания вишни в Московской и прилегающих к ней областях показывает, что эта культура может хорошо расти и обильно плодоносить на различных типах почвы. В Нечерноземье преобладают дерново-подзолистые почвы различного механического состава: тяжелые глинистые, суглинистые и супесчаные. Как на очень тяжелых глинистых, так и на очень легких супесчаных почвах, вишня туго развивается, часто подмерзает и бывает недолговечной. Лучше она себя чувствует на среднесуглинистых почвах. Очень важно, чтобы эти почвы были достаточно воздухо- и водопроницаемыми. На плотных тяжелых почвах в посадочную яму лучше всего вносить для рыхлости торф, а не песок, как думают некоторые садоводы-любители.

Вишня в Подмосковье не удается и по многим другим причинам. Одна из

г на 1 кв.м поверхности почвы и перекапывают на глубину штыка лопаты.

Чтобы вишня регулярно плодоносила, важно правильно подобрать сорта. Они должны быть достаточно зимостойкими и желательно самоплодными. Для самобесплодных сортов обязательно должны быть высажены сорта-опылители.

Из своего опыта могу сказать, что у нас в институте (ст.Бирюлево-пассажирская Павелецкой ж.д.) есть деревья вишни в возрасте 13 лет на участке, расположенном на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. С 4-5-летнего возраста они вступили в плодоношение и плодоносили ежегодно (за исключением одного года, когда во время цветения заморозки на почве составили -3-4°). Регулярно плодоносят (дают урожай 8-12 кг с дерева) такие самоплодные сорта, как Молодежная, Любская, Апухтинская, Булатниковская, Расторгуевская, Шубинка, Плодородная Лаврушина и другие. Несколько уступают им самобесплодные сорта - Малиновка, Гриот московский, Норд стар, Ассоль. Большинство сортов вишни хорошо взаимно опыляет друг друга. Важ-

Домашнее чудовище



Растет у меня дома монстера. Говорят, что размножается она очень просто, но как?

В.КОНЕЦКИЙ.

Москва.

Монстера привлекательная, или лакомая, - одна из крупнейших тропических лазающих лиан, достигает в природных условиях 30-40 м высоты. Ее мощный мясистый стебель имеет воздушные корни, из которых одни растут горизонтально и служат для прикрепления к опоре, другие свободно повисают в воздухе, поглощая из него влагу. Достигнув земли, корни начинают ветвиться и прочно закрепляются в ней. Листья у монстеры очень крупные, до 90 см длиной, 40-60 см шириной, кожистые, продырявленные. Листовые черешки длинные, до 1 м, шероховатые, сверху желобчатые. У молодых растений, выращенных из семян, листовая пластинка намного мельче, цельная, более тонкой текстуры. Гигантские размеры растения и его причудливый облик послужили основанием для названия всего рода (от monstrum - чудовище). Цветение монстеры можно наблюдать только в оранжерее на крупных старых экземплярах. Цветки собраны в толстый цилиндрический початок около 20 см длиной, 4-5 см в диаметре, окруженный, как раковиной, большим покрывалом, вначале зеленым, позднее молочно-белым, затем желтоватым. По мере созревания плодов покрывало деревенеет и опадает. Соплодия, образованные мелкими сочными, прижатыми друг к другу плодами, отличаются тонким вкусом и ароматом, напоминающим смешанный аромат ананаса и клубники. Изысканному вкусу плодов растение обязано своим видовым эпитетом. В некоторых странах Латинской Америки монстеру иногда культивируют как плодовое растение.

В диком виде монстера привлекательная произрастает в тропических лесах Мексики и Гватемалы.

Монстера привлекательная - очень крупное растение. Обычно ее используют для озеленения больших помещений - холлов, вестибюлей, а также в зимних садах. В комнатах же выращивают ее более мелкую разновидность борсигиана, отличающуюся относительно тонкими стеблями, слабой рассеченностью листьев, отсутствием перфораций на них и гладким, без бородавочек, черешком.

Несмотря на свое тропическое происхождение, монстера привлекательная и ее разновидность - неприхотливые растения, устойчивые к сухому воздуху, нетребовательные к теплу, легко переносят понижение температуры зимой до 10-12°. Достаточно теневыносливы. Горшок с растеним можно держать далеко от окна, тем более, что растение дает длинные побеги, которые можно направить в любую сторону. Летом монстера, как все лианы, любит обильный полив; зимой при более прохладном содержании в условиях недостатка света растение поливают меньше. Молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке, более старые пересаживают раз в 2-3 года. Наиболее подходящий субстрат для монстеры - смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка. При пересадке воздушные корни не следует обрезать, а лучше направить их в горшок с землей. Как все лианы, монстера нуждается в опоре. Размножают верхушечными и срединными стеблевыми черенками весной и летом.

бивается, часто подмерзает и бывает недолговечной. Лучше она себя чувствует на среднесуглинистых почвах. *Очень важно, чтобы эти почвы были достаточно воздухо- и водопроницаемыми.* На плотных тяжелых почвах в посадочную яму лучше всего вносить для рыхлости торф, а не песок, как думают некоторые садоводы-любители.

Вишня в Подмосковье не удается и по многим другим причинам. Одна из них - переувлажнение почвы. Это случается, если грунтовые воды близко (до 1,5 м) подходят к поверхности почвы. Бывает, что деревья вишни страдают от избытка влаги (корни вымокают) при продолжительной задержке снеговой или дождевой воды. В этом случае деревца нужно высаживать на искусственно созданные холмики высотой 40-50 см.

Замечено, что вишня плохо растет и слабо плодоносит на кислых почвах. Именно такие почвы преобладают в Подмосковье и Нечерноземье. Вишни же предпочитают почвы с нейтральной реакцией. Поэтому кислые тяжело-суглинистые почвы нужно один раз в 3-4 года известковать. Для этого осенью известковый материал разбрасывают по кругу под кроной деревьев (ближе к периферии кроны) из расчета 500-600

исключением одного года, когда во время цветения заморозки на почве составили -3-4°). Регулярно плодоносят (дают урожай 8-12 кг с дерева) такие самоплодные сорта, как Молодежная, **Любская, Апухтинская, Булатниковская,** Расторгуевская, Шубинка, Плодородная Лаврушина и другие. Несколько уступают им самобесплодные сорта - Малиновка, Гриот московский, Норд стар, Ассоль. Большинство сортов вишни хорошо взаимно опыляет друг друга. Важно, чтобы они цвели в одни и те же сроки. Поэтому на участке нужно иметь 3-4 дерева вишни разных сортов.

В этом году в Подмосковье появилось опасное для вишни заболевание - монилиальный ожог. Раньше это грибное заболевание можно было встретить лишь в южных районах России. Поврежденные инфекцией ветви усыхают от вершины к основанию и выглядят, как обожженные огнем. Поражение происходит во время цветения. Для борьбы с возбудителем заболевания нужно проводить опрыскивание кроны деревьев фунгицидами рано весной по зеленому конусу и в период выдвижения бутонов. Более поздние сроки опрыскивания (после цветения) не дают положительных результатов.

А.МИХЕЕВ,
кандидат с/х наук.

ыбирая посадочный материал, обратите внимание на его качество.

В питомниках саженцы яблони и груши разделяют на два сорта. Для посадки в сад допускается только первый сорт. Он должен удовлетворять следующим требованиям.

1. Корневая система хорошо развита, с пятью основными разветвлениями корней длиной не менее 30 см, без механических и других повреждений. У корневой шейки (в месте прививки) не должно быть наростов, наплывов.

2. Ствол ровный, без повреждений, солнечных ожогов и морозобоин. Раны на стволе от вырезки шипа должны быть прикрыты кольцевым рубцом. Высота штамба у двухлетних саженцев на сильнорослом подвое должна быть 50-60 см, толщина-2-2,5 см, длина основных скелетных ветвей 50-60 см. У яблони на слаборослом подвое соответственно - 30-40 см, 1,5-2, и 40-50см. Саженцы груши на сильнорослом и слаборослом подвоях имеют такую же характеристику, кроме длины скелетных ветвей, она равна 60-70 см..

3. Крона состоит из центрального проводника и не менее трех правильно расположенных ветвей.

При покупке проследите, чтобы на каждом саженце была привязана этикетка с названием сорта и подвоя. Особые предосторожности принимают против подсыхания корней - надежнее всего обвязать их мешковиной или пленкой.

Для перевозки ветки осторожно пригибают к стволу и привязывают шпагатом, начиная от основания кроны. Перед длительной транспортировкой корни следует обмакнуть в болтушку (почва, разведенная водой до густоты сметаны), обернуть влажной тряпкой или обложить влажным мхом и обвязать веревкой. После доставки саженцев их немедленно высаживают на постоянное место либо, освободив от упаковки, временно прикапывают в затененных, влажных местах с рыхлой почвой.

Если вы опоздали с посадкой растений осенью или решили на постоянное место их высаживать весной, то на зиму саженцы необходимо глубоко прикопать в почву Для этого вначале выкапывают канаву глубиной 40-50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стенкой, раскладыывают в ней саженцы в наклонном положении (под углом 45 °), вершиной на юг, присыпая их корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот, а затем засыпают саженцы землей до самой кроны. Чтобы предохранить саженцы от солнечных ожогов, ветра и морозов, почвой должно быть прикрыто не менее половины ствола. Если почва сухая, саженцы обильно поливают. Пучками саженцы прикапывать нельзя - корни могут подопреть. Корни подсохших в пути саженцев перед прикопкой полезно погрузить на некоторое время (1-2 дня) в воду. Чтобы защитить саженцы от грызунов, прикоп следует обложить лапником.

Что надо знать о саженцах

Съедобна ли ангурия?

АНТИЛЬСКИЙ ОГУРЕЦ, или ангурия, - однолетнее растение семейства тыквенных с длинным ползучим стеблем, разрезанными листьями, похожими на арбузные, и многочисленными усиками.

Молодые плодики с мягкими шипами по вкусу напоминают огурец и используются в пищу. Они содержат минеральные соли щелочного характера, витамины, сахар.

Листья у ангурии по форме такие же, как у арбуза. Растения и плоды покрыты мягкими мясистыми шипами. Каждое растение дает от 100 до 200 плодиков и имеет очень декоративный вид. Плодики массой 30-50 г, длиной 8 см, диаметром 3-4 см держатся на длинных плодоножках.

Ангурию выращивают в средней полосе России только через рассаду. Семена предварительно намачивают. Рассаду выращивают так же, как и рассаду огурца. Высаживают растения вблизи опор забора, с южной стороны построек. Перед посадкой в лунки вносят по 2-3 кг органических удобрений и горсть золы. Схема посадки 100х70 см, 100х80 см.

По мере роста растения привязывают к вертикальной шпалере. Во время вегетации проводят подкормки один раз в 7-10 дней органическими (коровяк 1:5, куриный помет 1:15) или минеральными (удобрительная огородная смесь 50-60 г на 1 л воды) удобрениями.

В засушливые периоды растения обильно поливают теплой водой, прогретой на солнце. Сбор плодов проводят, пока они еще молодые.

Монстера - вечнозеленое растение с воздушными корнями, которые помогают ей цепляться за опору. Ее родина - тропические леса Центральной Америки. Монстера - крупное растение с большими, глубоко рассеченными листьями. Цветки собраны в початок, окруженный покрывалом. Соплодия, образованные мелкими сочными, прижатыми друг к другу плодами, отличаются тонким вкусом и ароматом, напоминающим смешанный аромат ананаса и клубники. Изысканному вкусу плодов растение обязано своим видовым эпитетом. В некоторых странах Латинской Америки монстеру иногда культивируют как плодовое растение.

Растение любит тепло, но не выносит прямых солнечных лучей. Оптимальная температура воздуха летом 20-25°, зимой 16-18°. Монстера очень требовательна к влажности воздуха. Ее нужно часто опрыскивать теплой водой, а летом обливать из душа. Поливают растение умеренно, не допуская пересыхания земляного кома. Подкармливают монстеру раз в 10 дней с весны до осени. Пересаживают растение ежегодно весной. Наиболее подходящий субстрат для монстеры - смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка. При пересадке воздушные корни не следует обрезать, а лучше направить их в горшок с землей. Как все лианы, монстера нуждается в опоре. Размножают верхушечными и срединными стеблевыми черенками весной и летом.

Одно из слагаемых УСПЕХА

Без фосфора, так же, как без азота, нет жизни. Фосфор - основной элемент питания растений. Наряду с азотом он играет исключительно важную роль в жизни растений: входит в состав многих сложных высокомолекулярных веществ, участвующих в самых жизненно важных процессах - синтезе специфических для данного вида растений белков. Соединения фосфора связаны с фотосинтезом и дыханием растений. Фосфор способствует увеличению содержания сахаров в овощах, крахмала в клубнях картофеля. Оптимальное фосфорное питание способствует развитию корневой системы, она сильнее ветвится и глубже проникает в почву, улучшает снабжение растений питательными элементами и влагой.

Фосфор ускоряет созревание растений, их переход из вегетативной фазы в репродуктивную, т.е. из фазы, когда идет наращивание побегов и листьев, в фазу, когда растения создают органы плодоношения. Он способствует лучшему удерживанию воды в клетках и экономному ее расходованию, значит, повышает устойчивость растений к засухе и низким температурам. Особенно важен фосфор для молодых растений в первое время их роста. При недостатке его в почве слабо растет корневая система, снижается накопление белков и углеводов, задерживается рост и созревание, стебли формируются тонкие, чахлые. Однако симптомы фосфорного голодания у культур несколько различаются. **У белокочанной и цветной капусты** рост замедлен, листья тусклые, темно-зеленой окраски с сильным пурпурным оттенком. При слабом недостатке признаки проявляются поздно и фиолетовую окраску приобретают лишь листья, закрывающие головку. Кочан завязывается позднее. **У томатов** семядоли на всходах направлены кверху под острым углом. Нижняя сторона листа приобретает красновато-фиолетовую окраску. Изменение окраски проявляется вначале пятнами, а позднее распространяется на все растение. Листья часто бывают поникшие, с завернутыми под лист долями. Цветение запаздывает, плоды формируются мелкими. При умеренном недостатке фосфора признаки голодания могут проявиться в период плодоношения. В этом случае фиолетовый оттенок отмечается на жилках нижней поверхности листьев. Дольки пластинки слегка загнуты вверх. Плоды плохо созревают. **У огурца** листья темно-зеленые, голубоватые, рост замедляется, появляются красно-пурпурные оттенки, затем листья прибретают темный, почти черный, цвет, засыхают и опадают очень очень рано, цветение и созревание задерживаются. **У репчатого лука** вершины самых старых листьев увядают, чернеют и отмирают. **У раннего картофеля** листья темно-зеленые, от стеблей отходят под острым углом. Куст сжатый, рост наземной массы сильно ослаблен. Эти признаки особенно заметны в период бутонизации и цветения. Во время клубнеобразования по краям нижних листьев появляется узкая полоса темно-коричневого цвета, отмершая ткань завертывается вверх узкой трубочкой.

Недостаток фосфора **у яблони** наблюдается довольно редко. Об этом свидетельствует появление коротких и тонких побегов, бронзово-пурпуровый оттенок листьев при общей темно-зеленой окраске. Цветение слабое, плодов образуется мало, они мелкие, плохо окрашены. Семена в плодах недоразвиты. Почки весной распускаются очень медленно, осенью листья опадают рано.

У черной смородины при недостатке фосфора образуются короткие и тонкие, слаборазветвящиеся побеги. Листья мелкие, темно-зеленые, опадают преждевременно; ягоды созревают плохо и имеют очень кислый вкус.

У малины побеги растут слабо, они тонкие, листья темно-зеленые с пурпурным оттенком, опадают преждевременно

Устранить недостаток фосфора можно, внося фосфорные удобрения. Самое высокое содержание фосфора - от 37 до 54% - из них имеет двойной суперфосфат. Он выпускается в виде светло-серых гранул. Не слеживается, малогигроскопичен, почти не подкисляет почву, удобен для рассева. В отличие от простого порошкообразного суперфосфата соединение фосфора в нем меньше связывается с почвенным раствором, что обеспечивает его большую эффективность. Хорошо растворим в воде, не дает осадка. Поэтому помимо рассева и локального внесения в рядки, лунки в сухом виде, его можно использовать для некорневой подкормки. Для этого готовят вытяжку суперфосфата. За сутки до использования 50 г его заливают 1 л горячей воды, несколько раз тщательно перемешивают Перед употреблением отстоявшейся раствор тщательно перемешивают. Проводят некорневую подкормку вечером, когда нет особых указаний, первую через 5-6 дней после цветения, вторую - спустя 15-30 дней

Доза внесения двойного суперфосфата в 2-3 раза ниже, чем простого

Вынос элементов минерального питания с урожаем различными овощными культурами зависит от величины урожая и продолжительности вегетационного периода. На единицу урожая наибольшее количество элементов минерального питания выносят овощные культуры, имеющие короткий вегетационный период (редис, зеленные, цветная капуста), т.е. эти культуры отличаются высокой требовательностью к минеральному питанию. Среднепоздние и поздние сорта капусты, арбуз и дыня благодаря более мощной корневой системе менее требовательны к нему.

По периодам роста и развития потребление элементов минерального питания изменяется. В начале вегетационного периода в молодом возрасте требовательность растений к почвенному плодородию высокая, так как слаборазвитая корневая система плохо усваивает питательные элементы. Растения в фазе всходов остро нуждаются в фосфорно-калийном питании. Следующие пики потребления фосфора приходятся на период непосредственно перед цветением, образованием плодов у плодовых овощных растений, формированием органов запаса у двулетних растений.

На овощных культурах ориентировочные дозы внесения двойного суперфосфата следующие: 2-3 г на 1 кв.м рядка при высеве семян и 1-2 г в лунки и при высадке рассады, 20-25 г на 1 кв.м в теплицах, парниках под перекопку

На плодовых и ягодных культурах фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной и осенью ежегодно или периодически - 1 раз в 3-4 года, соответственно увеличив дозы. На легких песчаных и супесчаных почвах фосфорные удобрения надо вносить весной. По границе проекции кроны на расстоянии 1 м друг от друга садовым буром выкапывают колодцы на глубину 60 см для груши и яблони на семенных подвоях и 50 см для других плодовых культур, яблони и груши на карликовых подвоях. Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и заполняют этим колодец.

Для 6-летних деревьев яблони и груши достаточно тех удобрений, которые были заложены в посадочную яму.

Под дерево 7-12 лет на 1 кв.м приствольного круга надо ориентировочно внести 1/3 граненого стакана двойного суперфосфата, 13-20 лет - 1/2 стакана и старше - 3/4. Я пишу лишь об ориентировочных дозах внесения, потому что оптимальные дозы их зависят от климатических и почвенных условий зоны, биологических особенностей растений, величины урожая, густоты посадки, их возраста, если это плодовые деревья и ягодные кустарники, то и от системы содержания почвы в садах.

И, конечно, не забудьте, что растения нуждаются в сбалансированном минеральном питании, поэтому помимо суперфосфата вам надо использовать азотные, калийные удобрения.

Хорошо бы определить содержание основных элементов питания в почве в агрохимлаборатории и на основании этих данных установить необходимые дозы удобрений для каждой культуры конкретно на вашем участке.

Н.АРОНОВА.

Поскольку дозы удобрений указывают в основном в действующем веществе, покажем, как вы можете пересчитать дозу удобрения с действующего вещества на нужную вам норму внесения двойного суперфосфата. Например, на 10 кв.м вам надо внести 50 г фосфора. В этом удобрении содержание действующего вещества P_2O_5 в среднем 45%, таким образом доза его составит: (50x100):45=111 г на 10 кв.м.

Чтобы вам удобнее было пользоваться удобрением, запомните или запишите, что в спичечную коробку вмещается 22 г гранулированного двойного суперфосфата, в граненый стакан - 210 г.

ООО ГЕРА

Широкий ассортимент:

- **Минеральных удобрений (в мелкой фасовке): суперфосфат двойной, карбамид, нитрофоска и т.д.**
- **Средства защиты растений**
- **Садовая земля, различные грунты, сопутствующие товары**

Гибкая система накопительных скидок.
Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях региональных представителей.

Тел.: 555-5455, 555-5322.
Факс: 552-0923

ся позднее. У томатов семядоли на всходах направлены кверху под острым углом. Нижняя сторона листа приобретает красновато-фиолетовую окраску. Изменение окраски проявляется вначале пятнами, а позднее распространяется на все растение. Листья часто бывают пониклые, с завернутыми под лист долями. Цветение запаздывает, плоды формируются заметны в период бутонизации и цветения. Во время клубнеобразования по краям нижних листьев появляется узкая полоса темно-коричневого цвета, отмершая ткань завертывается вверх узкой трубочкой.

Недостаток фосфора у **яблони** наблюдается довольно редко. Об этом свидетельствует появление коротких и тонких побегов, бронзово-пурпуровый оттенок листьев при общей темно-зеленой окраске. Цветение слабое, плодов образуется мало, пурпурным оттенком, опадают преждевременно.

Устранить недостаток фосфора можно, внося фосфорные удобрения. Самое высокое содержание фосфора - от 37 до 54% - из них имеет двойной суперфосфат. Он выпускается в виде светло-серых гранул. Не слеживается, малогигроскопичен, почти не подкисляет почву, удобен для рассева. В отличие от простого порошкообразного суперфосфата соединение фосфора в нем меньше связывается с почвенным раобщие короткий вегетационный период (редис, зеленые, цветная капуста), т.е. эти культуры отличаются высокой требовательностью к минеральному питанию. Среднепоздние и поздние сорта капусты, арбуз и дыня благодаря более мощной корневой системе менее требовательны к нему.

По периодам роста и развития потребление элементов минерального питания изменяется. В начале вегетационного периода в молодом возрасте требовательность рас-

ООО ГЕРА

Широкий ассортимент:

- Минеральных удобрений (в мелкой фасовке): суперфосфат двойной, карбамид, нитрофоска и т.д.
- Средства защиты растений
- Садовая земля, различные грунты, сопутствующие товары

Гибкая система накопительных скидок.
Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях региональных представителей.
Тел.: 555-5455, 555-5322.
Факс: 552-0923

Молодило у теплицы

Это многолетнее растение украшает сады с ранней весны до поздней осени, часто встречается в сухих сосновых лесах, на известняках, над обрывами речных берегов, в каменистых садах, привлекая к себе внимание своеобразным внешним видом. Его вечнозеленые мясистые листья образуют красивую плотную розетку диаметром от 3 до 10 см. Окраска розеток может быть самая разнообразная. Вы встретите всевозможные оттенки зеленого, серого, сизого, красного и коричневого. Звездчатой формы цветки собраны в плотное соцветие и расположены на толстом, мясистом цветоносе. Цветоносы, как правило, выходят из середины розетки и очень декоративны, напоминают маленькое причудливое деревце. Окраска цветков также разнообразна: белая, желтая, зеленая, розовая, красная. Зацветает молодило в июле-августе, продолжается цветение две-три недели.

Выращивают для озеленения участков отдельные виды и сорта. Под названием Молодило гибридное объединены сорта гибридного происхождения. Сортов очень много. Они отличаются друг от друга размерами, окраской, формой.

Молодило кровельное встречается в Европе повсюду. Стебель растений мощный, опушенный, высотой 40-60 см. Плоские розетки листьев достигают до 10 см в диаметре. Листья розетки зеленые, на верхушке краснеющие, заостренные. Цветки пурпурные. Молодило кровельное имеет большое количество природных форм, которые отличаются размерами и окраской листьев розетки.

Молодило отпрысковое распространено в странах средней Европы на песчаных почвах, известняках. Стебель опушенный, достигает в высоту 10-15 см. Розетки листьев диаметром 2-4 см. Листья мясистые, ярко-зеленые, молодые - с красными кончиками. Форма листьев клиновидная, заостренная. Цветки бледно-желтые, собраны в полузонтике.

Молодило шарообразное образует округлые плотные розетки листьев 2-5 см в диаметре. Высота густоопушенных стеблей до 10-15 см. Листья розетки продолговато-лопатчатые, заостренные, по краю реснитчатые, на верхушке краснеющие. Цветки желтовато-зеленые.

Разрастаются все виды молодила очень быстро. Уже в середине лета появляются многочисленные столоны (побеги) длиной 3-4 см, на конце которых образуется новая розетка листьев. В первый же год вокруг каждой розетки образуется кольцо молодых маленьких розеток. А через три года вам придется рассаживать образовавшийся плотный ковер, т.к. молодые розетки густо разрастутся, будут мешать друг другу и окажутся на поверхности. Для размножения собирают розетки с поверхности, у них образуются небольшие воздушные корешки белого цвета, при помощи которых молодило легко укореняется. Высаживают молодило с весны и до конца августа. Для выращивания растений необходимы солнечные, хорошо дренированные участки с легкой, но питательной почвой. На почвах бедных листовые розетки образуются очень мелкие, медленно разрастаются. После цветения отмирает старая розетка листьев, ее удаляют вместе с соцветием.

Разместите молодило в небольших щелях у старых стен, между камнями альпинария или рокария. Уместна и красиво смотрится коллекция сортов и видов молодила, расположенная с южной стороны теплицы.

Н. ПЕТРОВА.



Консервируем томаты

Для консервирования отбирают томаты с плотной мякотью, без механических повреждений, одинаковой степени зрелости. Более красивы консервы, если томаты одинакового размера. Перезревшие томаты используют для приготовления томатного сока и всевозможных соусов и приправ. Из очень мелких томатов можно готовить варенье и цукаты. Для консервирования лучше использовать трехлитровые стеклянные банки. Консервируют томаты способом трехкратной заливки кипящим раствором.

Перед консервированием томаты моют и накалывают вилкой со стороны плодоножки, чтобы при тепловой обработке плоды не растрескались, затем укладывают их в банки, пересыпая пряностями. Уложенные в банку томаты и пряности заливают приготовленным кипящим раствором, накрывают банку крышкой и выдерживают томаты в растворе 5 минут. Затем раствор сливают, доводят его до кипения, снова заливают им томаты и выдерживают под крышкой еще 5 минут. Потом раствор опять сливают, доводят до кипения и заливают томаты в третий раз. После третьей заливки банку закатывают крышкой, переворачивают ее и устанавливают горлышком вниз на ткань или на полотенце. Когда банка остынет, ее ставят на место хранения. Консервы можно хранить при комнатной температуре.

Приведенные рецепты позволяют получить широкий ассортимент консервов, имеющих разные вкусовые оттенки.

Томаты с вишневым ароматом

2 кг томатов, 5 штук веточек вишни с листьями, 1,3 л воды, 100 г сахара, 70 г соли, 3 г лимонной кислоты.

Спелые томаты вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки и уложить в банку вместе с вишневыми веточками (веточки для консервов берут длиной примерно 10 см). Чтобы консервы имели более привлекательный вид, веточки надо уложить вертикально по стенке банки, прижимая их томатами. Сахар, лимонную кислоту и соль растворить в воде и кипящим раствором трижды залить томаты. Банку закатать крышкой.

Томаты в яблочном соке

2 кг томатов, 1,3 л яблочного сока, по 50 г сахара и веточек эстрагона, 70 г соли.

Томаты вымыть, наколоть вилкой, уложить в банку, равномерно перекладывая веточками эстрагона. Растворить в яблочном соке сахар и соль, нагреть раствор до кипения и провести трехкратную заливку. После третьей заливки банку закатать.

Томаты в соке черной смородины.

2 кг томатов, 300 г сока черной смородины, 1 л воды, 2-3 веточки черной смородины с листьями, 100 г сахара, 30 г соли.

Спелые томаты вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки и уложить в банку вместе с веточками черной смородины (длина веточек соответствует высоте банки). Растворить в воде сахар и соль, добавить сок черной смородины, нагреть раствор до кипения и провести трехкратную заливку томатов. Банку закатать. Вместо веточек можно использовать одни только листья черной смородины.

Томаты с виноградными листьями

2 кг томатов, 200 г листьев винограда, 1 л 300 мл воды, 100 г сахара, 70 г соли.

Томаты вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки, уложить в банку, переслаивая их виноградными листьями. Растворить в воде сахар и соль, провести трехкратную заливку кипящим раствором. После третьей заливки банку закатать.

Томаты со сливами

По 1 кг томатов и сливы, 1 л 300 мл воды, 200 г сахара, 15 г соли.

Томаты и сливы вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки. Уложить в банку томаты и сливы, распределив их равномерно по объему банки. Растворить в воде сахар и соль, вскипятить раствор и провести трехкратную заливку. Банку закатать.

Томаты с яблоками

По 1 кг томатов и яблок, 1 л 300 мл воды, 100 г сахара, 50 г соли.

Томаты и яблоки вымыть, уложить в банку. Развести в воде сахар и соль, довести раствор до кипения и провести трехкратную заливку. Банку закатать крышкой. Для этого рецепта лучше взять томаты бурой спелости.

Томаты с гроздьями рябины

2 кг томатов, 0,5 кг гроздьев рябины, 1 л 300 мл воды, 200 г сахара, 30 г соли.

Томаты вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки, уложить в банку вместе с промытыми гроздьями рябины. Растворить в воде сахар и соль, кипящим раствором провести трехкратную заливку, банку закатать.

Томаты, квашенные сухим способом

2 кг томатов, по 50 г листьев вишни, сельдерея, веточек эстрагона, 100 г сахара, 30 г соли.

Томаты вымыть, наколоть вилкой со стороны плодоножки, уложить плотно в тару рядами, перекладывая их пряностями. Накрыть сверху чистой тканью и положить гнет. Выдержать томаты в теплом помещении до появления рассола и затем выставить на холод для хранения.

Томаты квашеные, фаршированные

Для квашения берут крупные бурые или зеленые помидоры, разрезают их пополам, между разрезанными половинками закладывают слой фарша. Нафаршированные томаты укладывают плотно в тару, сверху устанавливают гнет. После выделения сока выставляют на холод.

Для приготовления фарша зелень надо промыть, обсушить и мелко нарезать, морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке, лук очистить, мелко нашинковать. Перемешать зелень с луком и морковью, пропассировать на растительном масле, посолить.

На 1 кг сырья (помидоры + фарш) брать 25 г соли. Фарш: 1 часть зелени сельдерея, 1 часть кореньев моркови, 1 часть репчатого лука, 200 г на 1 кг фарша растительного масла.

Г.ПОСКРЕБЫШЕВА.

Оберегайте полезных насекомых и птиц!

Мой сосед на участке уничтожает всех насекомых подряд, правильно ли это?

М.ШТУРМАНОВА.
г.Липецк.

Многие садоводы считают, что все насекомые, встречающиеся в садах, - вредители. Это далеко не так. Среди насекомых имеются и полезные. Они питаются вредителями сада. К ним относятся божьи коровки, жужелицы, златоглазки, личинки мух-журчалок, жуки-мягкотелки, стрекозы, пауки, хищные клещи, трипсы и другие.

Одна божья коровка за сутки съедает до 200 тлей, но особенно прожорливы ее пестрые личинки, которые садоводы по незнанию уничтожают. Личинки коровок имеют удлиненную форму, окрашены в темно-лиловый цвет, на спинке четыре бледно-оранжевых пятна.

Златоглазка - это желто-зеленое насекомое с нежными сетчатыми крыльями и блестящими на свету золотистыми глазками. Очень прожорливы личинки, за что их называют "глиными львами". Кладка яиц златоглазки располагается на тонких ножках-стебельках 5-7 мм.

Личинки мух-журчалок похожи на маленьких пиявок зеленого цвета, питаются тлями, цикадками, щитовками, галлицами.

Жужелицы уничтожают вредных бабочек, личинок жуков, галлиц и других вредных насекомых. За сутки поедают до 100 личинок галлиц и 3-5 взрослых гусениц.

ИРГА

лийной соли). Полученную смесь засыпают в ямы, недостающую землю берут из междурядий. Корневую шейку саженцев следует заглублять на 5 см и обрезать ветви при посадке

менами, получая довольно постоянное потомство, зелеными черенками и значительно реже с помощью прививки (в качестве подвоя могут быть

ком вниз на ткань или на

рагона. Растворить в яблочном соке сахар и соль, нагреть раствор до кипе-

2 кг томатов, 200 г листьев винограда, 1 л 300 мл воды, 100 г сахара, 70 г соли.

ми гроздьями рябины. Растворить в воде сахар и соль, кипящим раствором провести трехкратную за-

репчатого лука, 200 г на 1 кг фарша растительного масла.

Г.ПОСКРЕБЫШЕВА.

ножках-стебельках 5-7 мм.

Личинки мух-журчалок похожи на маленьких пиявок зеленого цвета, питаются тлями, цикадками, щитовками, галлицами.

Жужелицы уничтожают вредных *бабочек, личинок* жуков, галлиц и других вредных насекомых. За сутки поедают до 100 личинок галлиц и 3-5 взрослых гусениц крыжовниковой огневки.

Очень полезны рыжие лесные муравьи, они уничтожают больше вредителей, чем птицы, но в то же время способствуют развитию тлей, поэтому в садах их лучше не разводить.

Для привлечения в сад полезных насекомых необходимо высевать нектароносные растения: укроп, подсолнечник и другие.

Из жуков-мягкотелок, пожалуй, самый известный жук-пожарник. Он и его личинка истребляют тлей, мелких гусениц, личинок и жуков-листоедов и многих других вредителей.

Этих полезных насекомых следует беречь в саду.

В борьбе с вредителями садов большую пользу приносят насекомоядные птицы: ласточки, стрижи, скворцы, синицы, трясогузки, мухоловки, дрозды, грачи, воробьи и другие. В период выкармливания птенцов они ловят огромное количество взрослых насекомых и их личинок. За один день птица уничтожает столько вредителей, сколько весит сама. Ночные птицы - совы и сычи - уничтожают в садах вредных грызунов. Необходимо привлекать полезных птиц в сады. Для этого устраивают скворечники,- дуплянки и прочие искусственные гнезда. Развешивать гнездовья желательно зимой, до начала таяния снега, а синичники - с осени. Чтобы кошки не уничтожали птенцов, ниже гнездовий прикрепляют колючую проволоку или ветки колючих кустарников.

Г. ТРОИЦКАЯ.

ИРГА

Читал, что очень полезна ирга: снижает содержание холестерина в крови, предупреждает жировое перерождение печени. Можно ли выращивать ее в Пермской области, учитывая, что у нас зимой бывают очень сильные морозы?

Н.ШИПОВАЛОВ.

Пермская область.

Садоводы по достоинству оценили иргу. Это одно из немногих плодовых растений, которое способно без каких-либо повреждений переносить резко континентальный климат, как у вас, быстро вступать в плодоношение и давать высокий урожай ягод.

Многие исследователи, как вы отмечаете, указывают на целебную силу ирги. Помимо указанных свойств подчеркивают, что она полезна для профилактики атеросклероза, способна предупреждать болезни почек, лечит ангину, стоматиты, желудочно-кишечные заболевания. В плодах и кожице ирги содержатся фитостерины и кумарины, понижающие свертываемость крови, предупреждающие развитие тромбозов и обладающие противосклеротическим действием.

В нашей стране наиболее широко распространены ирга колосистая, канадская, обильноцветущая, круглолистная (*последняя произрастает в диком виде в средней полосе, а также на Северном Кавказе*).

*Ирга представляет со-*бой многоствольный кустарник высотой 3-6 м, образующий вокруг себя поросль. Продолжительность жизни каждого стволика 15-20 лет, а всего куста - около 40-50 лет. Годичные приросты покрыты густым опушением.

Цветет в мае бело-розовыми или кремовыми цветками, собранными в кисть и очень похожими на цветки черемухи. Особенность цветков ирги - способность переносить кратковременные весенние заморозки. Они охотно посещаются пчелами.

Листья ирги цельные, округлые или овальные. Осенью приобретают красивую багряную окраску. Плодоносит ирга на приростах прошлого года. Отличается ежегодным и обильным плодоношением: с куста 5-летнего возраста получают 5-6 кг ягод, 10-ти и более старшего возраста - 10-15 кг. Плоды созревают в середине июля или в начале августа, неодновременно. Совершенно зрелые плоды становятся почти черными с сизым налетом. Мякоть кремовая с темно-коричневыми семенами. Вкус ягод приторно-сладкий, со своеобразным привкусом корицы. Следует отметить, что в Канаде, где ирга культивируется очень широко, наряду с сортами, имеющими сине-пурпурный цвет плодов (Форесбург, Пембина, Смоуки), выращивают и белоплодные сорта (Алтаглоу).

При посадке корневыми отпрысками ирга начинает плодоносить на 2-3-й год, при посеве семенами - на 4-5-й год

Зимостойкость у ирги очень высокая. Так, она выдерживает суровые зимы с температурой 40-50°, весенние заморозки до -7°. Особенно зимостойки виды колосистая и обильноцветущая.

Это очень пластичное, нетребовательное растение, растущее практически на любых почвах, кроме заболоченных, с низким стоянием грунтовых вод. Высокая зимостойкость ирги позволяет использовать ее в качестве защитной культуры со стороны господствующих ветров для лучшего снегонакопления. Высаживать иргу лучше в виде одиночных кустов, это способствует лучшему ее освещению, так как кусты очень густые. Рядом с иргой хорошо размещать малину, крыжовник или смородину, для которых она будет дополнительной защитой.

Сажать иргу предпочтительнее осенью в ямы размером 60-70х60-70 см. Верхний слой почвы перемешивают с 1-2 ведрами перегноя, минеральными удобрениями (300-500 г суперфосфата, 150-200 г калийной соли). Полученную смесь засыпают в ямы, недостающую землю берут из междурядий. Корневую шейку саженцев следует заглублять на 5 см и обрезать ветви при посадке на 4-6 почек.

Первые 3 года уход заключается в своевременном рыхлении почвы и внесении удобрений в тех же нормах, что и под смородину. Молодые плодоносящие кусты иногда приходится обвязывать, чтобы они не сгибались под тяжестью ягод. Чтобы легче было собирать плоды, следует периодически проводить омолаживающую обрезку, поддерживая высоту куста на уровне 2-2,5 м. Одновременно удаляют корневую поросль, оставляя не более 2 новых порослевых побегов (всего должно быть 10-15 стволов).

Удаленную корневую поросль можно использовать в качестве посадочного материала. Ее нарезают на черенки длиной 10-15 см и вертикально высаживают на грядку, мульчируют перегноем и обильно поливают. Влажность почвы и в дальнейшем поддерживают высокой. К осени из корневых черенков вырастают однолетние растения - аналоги материнского куста. Размножают также иргу семенами, получая довольно постоянное потомство, зелеными черенками и значительно реже с помощью прививки (в качестве подвоя могут быть использованы сеянцы боярышника или рябины).

Ягоды ирги вкусны в свежем виде. Хорошо замораживаются, в сушеном виде напоминают изюм. Из нее делают прекрасные компоты, соки, желе, повидло, варенье, вино. Особенно вкусными получаются варенье и сок, если к ирге добавить черную смородину.

Обычно для варенья из ягод соотношение массы ягод и сахарного песка 1:1, для ирги же достаточно на 1 кг ягод добавлять 300 г сахара. Если же вы хотите сварить иргу с черной смородиной, то возьмите 2 части ягод ирги, 1 часть ягод черной смородины и 2 части сахара.

Хозяйкам, желающим получить сок ирги, надо учесть, что из только что снятых плодов сок почти не отжимается. Положите ягоды слоем 3-4 см (чтобы они не испортились) на 7-8 дней, и лишь затем выжимайте из них сок.

Н.ЦУПКОВА.

РОДОДЕНДРОНЫ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Пожалуй, нет в мировом садоводстве более популярных красивоцветущих кустарников, чем рододендроны. Они удивительно разнообразны: среди рододендронов есть листопадные и вечнозеленые растения. Многообразна окраска и форма цветков. Непрерывное цветение рододендронов можно наблюдать с конца апреля до первой декады августа, высадив несколько разных видов и сортов. Декоративны рододендроны не только в период цветения. Осенью листопадные виды одеваются в пурпурный или желтый наряд.

Однако далеко не каждый цветовод добивается успехов в выращивании этих интересных растений. Для успешного культивирования их необходимы специальные знания.



В природных условиях рододендроны обитают в районах с высокой влажностью воздуха и на влажной, но хорошо дренированной почве, богатой гумусом.

Рододендроны можно разместить среди крупных деревьев с глубоко проникающей корневой системой - дубом, сосной, лиственницей. Неплохо чувствуют себя рододендроны и в тени фруктовых деревьев (яблоня, вишня, груша), а также рядом с иргой и боярышником. Среди деревьев, имеющих мелкую корневую систему (липа, клен, тополь, конский каштан, ива, ольха), рододендроны сажать не следует, т.к. поверхностная корневая система этих пород быстро переплетает корни рододендронов и отнимает у них влагу. Если все же вы хотите разместить рододендроны вблизи больших деревьев с мелкой корневой системой, место посадки их нужно изолировать двумя слоями рубероида, жести или шифера, чтобы оградить корни рододендронов от корней соседних деревьев. В комбинированных посадках расстояние между рододендронами и деревьями, обеспечивающими им тень, должно составлять

[illegible] что подавляю- [illegible] линство видов и [illegible] рододендронов.

компактный корневой ком. Если при пересадке не повредить корневую систему, их можно высаживать в широкий временной промежуток - с апреля по сентябрь, исключая периоды цветения и сразу после него, а также интенсивного роста побегов.

В подготовленную посадочную яму рододендроны высаживают на ту же глубину, на какой они росли в

на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще неукоренившееся растение, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.

Очень важно, особенно в первый год после посадки, не допускать дефицита воды. Обильного полива требуют рододендроны летом, во время активного роста и развития, когда закладываются цветочные бутоны для цветения в следующем году. Важно также обильно поливать растение в период распускания бутонов и во время цветения. Оптимальная влажность воздуха и почвы в этот период сильно удлиняет время цветения рододендронов. В конце вегетационного периода, до наступления морозов, рододендроны, прежде всего вечнозеленые, следует хорошо полить. Это поможет растениям бороться с зимней засухой и лучше перезимовать. Для полива предпочтительнее мягкая вода

Если под вашими рододендронами лежит толстый слой мульчи; почву практически не приходится пропалывать. Рыхлить почву под рододендронами не рекомендуют, т.к. при этом можно легко повредить поверхностную корневую систему растений.

Куст рододендронов, в отличие от других декоративных кустарников, имеет правильную форму, поэтому требует минимальной обрезки. Обычно они сами по себе, без вмешательства человека, формируют красивый куст. Подрезка необходима, если нужно обновить старый куст или уменьшить высоту больших кустов, а также при обмерзании листьев и побегов.

Если необходимо подрезать большие кусты, их режут в том месте, где толщина побегов достигает 2-

сразу после отцветания - в начале и во время активного роста побегов. Предпочтение следует отдавать органическим удобрениям. Пригодны для этого старый полуперепревший навоз, кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз и птичий помет, т.к. они повышают щелочность почвы. Органические удобрения так же, как и минеральные, желательно вносить в жидком виде.

Можно насыпать полуперепревший навоз на поверхность почвы вокруг каждого растения слоем примерно 5 см. С тающим снегом и дождевой водой питательные вещества постепенно проникнут в почву.

Из минеральных удобрений для подкормки рододендронов лучше применять физиологически кислые удобрения - сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды. Соотношение минеральных удобрений и воды не должно превышать 1-2:1000 (для калийных удобрений раствор должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержащие удобрения.

Можно подкармливать рододендроны и сухими минеральными удобрениями. В этом случае на 1 кв.м или на 1 растение высотой в 1 м вносят 80 г минеральных удобрений: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь вносят рано весной. Вторую подкормку проводят сразу после отцветания рододендронов. Дозу минеральных удобрений при этом уменьшают вдвое.

Необходимо отметить, что некоторые виды и

НЕ ПОРА ЛИ ПОДУМАТЬ О БУДУЩЕМ МАЕ?

Август на дворе, о каком мае может идти речь, ведь он еще так далеко!

Но, если вы хотите после долгой зимы увидеть на своем участке радугу цветущих многолетников, тогда срочно загляните в магазин "Среди цветов". Вам предложат отборные луковицы тюльпанов самых известных классов.

Стройные Триумф-тюльпаны украсят полутенистые участки сада. Темно-фиолетовый **Рекреадо**, кремово-белый **Сноустар**, насыщенно-розовый **Гандер** и другие сорта этого класса в срезке хорошо сохраняют форму бокала. Дарвиновы гибриды-гиганты очень декоративны. Высоким качеством срезки отличаются: мандариново-красный **Апельдорн Элита**, золотисто-желтый **Гольден Апельдорн**, чисто-розовый **Пинк Импрешн**. Тюльпаны класса Лилиецветные представлены двумя сортами: карминно-красный с желтым окаймлением **Аладдин** и пурпурно-фиолетовый **Майтайм**. Исключительно красивы Бахромчатые тюльпаны: красный с белой бахромой **Мэдисон Гарден** будто осыпан инеем, нежно-желтый с крупной бахромой **Фринджет Элеганс** великолепен в срезке. Экзотичны Попугайные тюльпаны. Раскрываясь, их цветки достигают в диаметре 18-20 см. Махровые тюльпаны больше похожи на пионы. Розово-желтая **Анжелика** и ярко-красная **Миранда** очень эффектны в оформлении рабаток и клумб. Изящны и нежны нарциссы. **Айс Фоллис** с крупной коронкой пригоден для срезки и выгонки, у сорта **Актея** необыкновенно душистые цветки. Прекрасные гиацинты наполнят ваш сад стойким и приятным ароматом. Из ранних сортов [illegible] **Бисмарк** и розовая **Анна Мария**, из поздних - белый сорт **Карнеги**

Кроме перечисленных, в продаже: луковицы белых [illegible]

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Двумя слоями рубероида, жести или шифера, чтобы оградить корни рододендронов от корней соседних деревьев. В комбинированных посадках расстояние между рододендронами и деревьями, обеспечивающими им тень, должно составлять 1-2 м.

Знайте, что подавляющее большинство видов и сортов рододендронов, особенно вечнозеленых, нуждаются в защите от ветра, особенно зимой при сильных морозах. На незащищенных участках во время сильных морозов и зимних ветрах вечнозеленые рододендроны страдают не столько от пониженных температур, сколько от высыхания. При этом страдают меньше листопадные виды (желтый, японский, Шлиппенбаха и др.). Поэтому неблагоприятные для посадки рододендронов - места около углов зданий, где всегда дует сквозной ветер.

При подготовке места для посадки особое внимание следует уделять почве. В природе рододендроны растут на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых субстратах. Для выращивания их в культуре больше всего подходят легкие, торфянистые, кислые почвы. Если у вас почва не соответствует эти требованиям, перед посадкой этих растений ее следует соответствующим образом подготовить.

Очень важно, чтобы кислотность почвы находилась в оптимальных для рододендронов пределах (pH 4,5-5,5). В таких условиях они хорошо растут, имеют нормальный габитус, ежегодно обильно цветут, не поражаются болезнями и вредителями.

Если почва у вас в саду недостаточно кислая, то при подготовке посадочной ямы обязательно добавьте в субстрат хвойные опилки, сфагновый торф, хвою сосны или вересковую землю. Эффективным способом подкисления почвы является применение физиологически кислых удобрений: суперфосфата, сернокислого калия, сернокислого аммония и др. На глинистых и суглинистых почвах необходимо также позаботиться о дренаже.

Посадочная яма должна быть примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендрона. На 1/2-2/3 ее заполняют органическим материалом (верховой сфагновый торф, полуразложившийся навоз. лиственная земля, вересковая земля, сосновая хвоя). Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись даже одним материалом, например, торфом. Остальной объем ямы заполняют минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 кв.м субстрата. Затем все компоненты в яме перемешивают. Желательно место для посадки рододендронов подготовить заблаговременно.

Когда же и как лучше всего высадить рододендроны на постоянное место? Обычно их высаживают до цветения. Рододендроны имеют плотный и очень питомнике.

Перед и после посадки рододендроны рекомендуется хорошо полить. Количество воды зависит от размера растений: при высоте в 30-40 см необходимо 5 л воды, на 50-100 см - не менее 10 л. После полива почва должна быть влажной на глубине не менее 20 см. Чтобы сохранить влагу, сразу же после посадки почву вокруг рододендронов рекомендуется замульчировать. В качестве мульчи лучше всего использовать подстилочный сфагновый торф, сосновую хвою, вересковую землю или опилки. Слой мульчи не только задерживает испарение воды из почвы, но и преграждает путь сорнякам, обогащает почву перегноем и защищает корневую систему растений при сильных морозах.

При посадке рододендронов группами их рекомендуют высаживать как можно гуще, так, чтобы кроны их почти соприкасались. Затем по мере разрастания кустов каждое второе растение выкапывают, создавая более благоприятные условия для роста оставшихся растений. Прореживание посадок следует проводить постоянно в первые 10-20 лет. В групповых посадках расстояние между взрослыми растениями должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.

При солитерных посадках, когда рододендроны

Крупный план

Рододендроны

Рододендроны

Рододендроны

МАГАЗИН-ЦЕНТР
САДОВАЯ ТЕХНИКА

- мини-тракторы
- мотоблоки
- косилки, пилы
- насосы и шланги
- снегоуборщики

Ремонт, качество, техобслуживание

Москва, ул. В. Красносельская, 15, тел. (095) 264-5310.



ЗАО "Компания Владлес"
предлагает пиломатериалы,
вагонку, фанеру, столярную плиту
в ассортименте со склада в Москве,
самовывоз.
Возможна консигнация.

Срубы домов, бань.
Доставка в пределах
50 км от МКАД бесплатно.
Оплата поэтапно - под договор.
Самовывоз (возможна доставка).

ЖБИ и КИРПИЧ.

Цены низкие

Тел./факс 124-4938. Тел.: 124-7690, 124-8280, 124-7100.

СОЛИКАМСКИЕ УДОБРЕНИЯ-
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!

- КАЛИЙНО-МАГНИЕВОЕ УДОБРЕНИЕ "КАЛИМАГ"
- КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ с добавками МЕДИ, ЦИНКА, БОРА
- КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
- КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ НЕПЫЛЯЩИЙ

СИЛЬВИНИТ
Мы дарим земле щедрость!

СКОРО В МАГАЗИНАХ!
Приглашаем оптовиков
Тел. в Соликамске
(34253) 5-17-18,
5-06-54.

Тел.: (095)
152-7351, 151-6776

НАСОСЫ

На 220 В. "Малыш" (432 л/час, напор 40 м), "Мини-гном" (12 куб. м/час, напор 10 м), Ручной (0,8 л за ход, напор 30 м)
На 380 В для скважин ЭЦВ 6-6,3-85,
ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-25-100

А также другие насосы промышленного и бытового назначения.
Приглашаем к сотрудничеству магазины

Летняя скидка 10%.

ШЛАНГИ
ДЛЯ САДОВ И ОГОРОДОВ
пр-во Финляндия
м. "Алтуфьево", тел.: 908-01-03
м. "Текстильщики", тел.: 177-79-00

ОПОРЫ ДЛЯ ЛЭП
низковольтные СВ-95,
высоковольтные СВ-110.
Комплектация. Недорого.
Тел.: (095) 235-8703, 235-8006.

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, МИНИТРАКТОРЫ, ШЛАНГИ, ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
★ Гарантия ★ Доставка
286-0267 Ул. Новоалексеевская, 14
ст. м. "Алексеевская"

ДУШ
Педальный. Вес 2 кг
Цена 170 руб. Доставка.
Тел. 470-2680.

НК
Научно-производственная корпорация

Приглашаем в Новый МАГАЗИН Аэропорт-Домодедово

10 000 наименований товара!

с 15 мая дополнительная оптовая скидка на семена 15%

Магазины на ВВЦ (ВДНХ): "Цветоводство" №29, тел.:282-9345; "Садовый центр на ВВЦ" №89, тел.:181-9080; "Русский хлеб" №93; "Круговая кинопанорама" №124.
Оптовые поставки: (095) 181-9415, 355-3210.
Факс: (095) 246-4896 (аб.182) E-mail: g7232@msk.sitek.net

Семена Вашего успеха!®

СКИДКА 50% на СЕМЕНА!
СУПЕРРАСПРОДАЖА НАЧАЛАСЬ!!!

Друзья! С 1 августа Садоводческий центр "Мир Увлечений" открывает полностью обновленный и значительно расширенный торговый зал.

Поверьте, это поистине впечатляющее зрелище! Большой, просторный, светлый. Удобная схема расположения секций. Грамотные специалисты. Система самообслуживания. Подходите, смотрите, выбирайте понравившиеся Вам товар

Приходите на новоселье. Мы приготовили Вам потрясающий подарок!

СКИДКА 50% - ДЛЯ ВСЕХ САДОВОДОВ!

СКИДКА 50% - с 1 по 15 августа!

СКИДКА 50% - только в "Мире Увлечений"!

СКИДКА 50% - НА ЛЮБЫЕ СЕМЕНА! Огромный выбор! 1000 наименований! Овощей и цветов! Самых разных! От лучших отечественных и зарубежных агрофирм! Пакетик к пакетику! Лежат и ждут только Вас!

СКИДКА 50% - главное успеть! Помните, всего 15 дней в августе у Вас есть уникальный шанс приобрести отличные семена с потрясающей скидкой 50%. Не упустите эту возможность! Спешите в "Мир Увлечений"!

СКИДКА 50% - ЗАПАСАЙТЕСЬ, ПОКА ДЕШЕВО!

Садоводы России, заказывайте себе цветной журнал-каталог Посылторга "Мир Увлечений", ведь скоро сажать луковичные.

Садоводческий центр "Мир Увлечений"
127641, Москва, ул. Санникова, 13 (м. "Отрадное")
365 дней в году - с 9.00 до 21.00.
Тел.: (095) 903-4201, 907-8777

Оптовикам - выгодные условия

БУРЕНИЕ на воду под ключ с монтажом имп. и отечественного оборудования (коттеджи, дачи, приусадебные участки).

Тел.: 529-2759 с 8.00 до 20.00

ЗАБОРЫ
"теплицы под стекло"
тел.309-35-73.

Сетка "Рабица", сварная, штукатурная.
Столбы, калитки, ворота.
Доставка, установка.
Низкие цены.
Европейское качество.
Тел.: 516-52-31.

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ

---

6 российских семян

Предлагаем садоводам пополнить коллекции цветов и представляем широкий выбор луковичных (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и др.), посадочного материала декоративных многолетников (ирисы,

---

ЕМКОСТИ НЕРЖАВЕЙКИ

ООО «ТАР+»
ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
"АСОЛ КЕ-30" и "АРКТИКА-45"
Новое поколение антифризов для систем отопления домов и теплиц
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
БЕЗОПАСНЫ для человека, растений, почвы
ЭКОНОМИЧНЫ (экономят 15% топлива)
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫ
МОРОЗОСТОЙКИ
Не содержат вредных этиленгликолей

Фирма
«Кристина -ВН»
Тел. 399-86-55
Расширенная продажа луковичных: тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы и др.
Коллекция из Голландии.

Доставка, установка.
Низкие цены.
Европейское качество.
т. 516-52-31

Семена Вашего успеха!®

"АСОЛ КЕ-30" и "АРКТИКА-45"
Новое поколение антифризов для систем отопления домов и теплиц
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
БЕЗОПАСНЫ для человека, растений, почвы
ЭКОНОМИЧНЫ (экономят 15% топлива)
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫ
МОРОЗОСТОЙКИ
Не содержит ядовитый этиленгликоль!
Скидки для монтажных организаций
Тел./факс: (095) 219-9864, 219-0235

Тел. 399-86-55
Расширенная продажа луковичных: тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы и др.
Коллекция из Голландии.

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
Уникальный кровельный материал
Гарантия высокого качества и долговечности
Стоек к ударам и перепадам температур
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ
Из нержавейки с элементами дымохода
173-26-54

Российские семена
Предлагаем садоводам пополнить коллекции цветов и представляем широкий выбор луковичных (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и др.), посадочного материала декоративных многолетников (ирисы, розы и др.), газонных трав, средств защиты растений и многого другого.
Фирменный магазин: ул. Селезневская, д. 11А (ст.м. "Новослободская"). Тел.: 972-2702.

ЕМКОСТИ из нержавейки для ДАЧИ по вашим размерам
Корсвил
http://www.norsvil.ru

ООО "СкороДом"
Лиц. №007179
ПРЕДЛАГАЕТ
САДОВЫЕ ЩИТОВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДОМА И БЫТОВКИ
Различные варианты под ключ от 12,8 тыс. руб.
БРУСОВЫЕ ДОМА И БАНИ
по индивидуальным проектам 522-8805,
Доставка по Московской области бесплатно 522-6698.

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ и ЦВЕТОВ, а также луковичные
Оптом и мелким оптом Вам предлагает фирма "Марс"
Оптовые цены. В белых пакетах от 20 коп., в цветных от 50 коп.
Широкий выбор. Высокое качество.
Скидки до 17%.
Возможно предоставление семян под реализацию.
Тел.: (095) 953-30-75; 175-23-86
Адрес: Бол. Толмачевский пер., д.3,
ст.м. "Третьяковская", 2 мин. пешком к Третьяковской галерее

"РАБИЦА", столбы, ворота, заборы
Тел.: 713-9446, 713-4715

Организация предлагает со склада в Москве сухие и масляные силовые ТРАНСФОРМАТОРЫ, КТП, ячейки КСО, панели ЩО-70, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование для электрификации объектов строительства.
ТФ (095) 113-2765
952-2930

Фирма "H_2O"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание.
Тел. 953-3490 с 9.00 до 18.00

Организация продает металлические бочки емкостью 200 литров, б/у, цена 25р.
Тел. 276-34-84, 276-05-60.

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON
НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА от 10 до 100 литров.
А также
ВАГОНКА - 900 руб. за куб.м.
ЛИНЕУС - 2 руб. 20 коп. за погон. м.
НАЛИЧНИК - 3 руб. 50 коп. за погон. м.
Тел.: (095) 210-8000, 210-86-33.
Адрес: Дмитровское ш., 2

Агро-фирма "Лилия" СЕМЕНА
Предлагает оптом и в розницу широкий ассортимент овощных и цветочных культур лучших сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции. В продаже лук-севок, посадочный картофель, луковицы цветов, саженцы роз, разная рассада, теплицы.
Магазин отпускает оптовикам по гибкой системе скидок.
Тел./факс 952-2200, факс 952-5379, ул. Самаринская, 1/5, ст.м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком, 2-3 минуты ходьбы.

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
АРМИРОВАННАЯ СКРУЧЕННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА
(АСКЛ) типа "Егоза"
Производим установку
Тел.: (095) 210-4805

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЭЛЕКТРО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
тел.: 912-6818, 912-1404 доб. 189

Предприятие предлагает с доставкой на дачу
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
- вагонку, половую доску (1м³ -950 руб.)
- обрезную доску, брус (1м³ -720 руб.)
- штапик, окна, двери, наличник, брусок.

Тел. 489-0196 с 10 до 22 без выходных.
Минимальная партия - 6м³

Сетка "РАБИЦА"
Гвозди, болты, гайки, саморезы, электроды, проволока (ОК, ОЦ, колючая)
Тел.: (095) 737-33-85, 291-15-64

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЕШЕВО
КТП-160, ТМ 100, 160, 250, 400, 630
Тел. (095) 395-5134 с 10.00 до 17.00

БАКИ из нержавеющей стали
ДУШИ.
Водопровод и канализация
Отопление, дымоходы, бани
Тел. 487-2354, 903-3827

БАССЕЙНЫ
СБОРНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ❖ СТРОИТЕЛЬСТВО
Скидки до 50%
Маркор ☎ 207-2101, 207-7616.

ЗАБОРЫ (секция 2х1,5 – 160 рублей!), ВОРОТА, КАЛИТКИ, НЕ РАБИЦА
т. ф. 153-6321, 153-9622

МАГАЗИН ДОМ и САД
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Тел. 265-1280
Бензо/электро газонокосилки (Германия)
Садовые опрыскиватели, тачки (Франция)
Мотокультиваторы (Германия)
Электроинструмент (Япония)
Ст.м. "Комсомольская", ул. Новорязанская, 25

Полезные советы

❖ За неимением садовой пилы можно обрезать сучья и столярной ножовкой с узким полотном и крупными зубьями. Зубья надо развести пошире - ведь такой инструмент был рассчитан только на пиление сухого дерева с сильным нажимом от себя.

❖ Удлините при необходимости рукоятки секатора, надев на них трубки, зафиксированные болтами. Преимущество "длиннорукого" секатора вы быстро оцените при стрижке живой изгороди, колючих кустов крыжовника.

Телефон/факс отдела рекламы
(095) 959-3059, 959-3043

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" на территории РФ стран СНГ.
Заявки принимаются по адресу: Москва, пр. Мира, д. 105, стр. 1, тел. 105-0121, факс 105-1431.

Информационно-издательский центр Конфедерации обществ потребителей

Ваши 6 соток
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№15 (169) 1998 г.
Над номером работали:
Нина ЦУПКОВА (зам. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)
Татьяна КНЯЗЕВА (научный редактор)
© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции
109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2,
"Дом российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
Email: sotki@glasnet.ru
По вопросам рекламы:
тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043,
редакционной работы: 959-3063,
розничного распространения: 298-4301, 298-3043
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056
ТКЗ Зак.1392 Тир.165700

Ваши 6 соток

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЕНТЯБРЬ
№17 • 1998

Выходит 2 раза в месяц



Консультация юриста

В июле этого года решением общего собрания постановили: начиная со второго полугодия прошлого года взимать членские взносы в зависимости от размера земли, находящейся в пользовании каждого члена товарищества. Некоторые садоводы возражают, поскольку такой порядок в Уставе не закреплен и деньги приходится вносить "задним числом". Правомерно ли такое решение?

С. ЗАИКИН.

Москва.

Если решение общего собрания рассматривать как акт гражданского законодательства, то он не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. Лишь какой-либо специальный закон может прямо предусмотреть иное (см. ст.ст. 4, 422 ГК РФ). Иными словами, новый порядок взимания взносов в вашем случае обязателен для всех, начиная со дня принятия такого решения, а за прошлый период размер взносов остается прежним.

Прерогативой общего собрания в соответствии с подпунктом 10 п.1 ст.21 Закона РФ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" является определение размера и порядка уплаты целевых и иных взносов, поэтому решение общего собрания по такому вопросу не обязательно включать в Устав.

По территории нашего товарищества проходит линия электропередачи, и на прилегающих свободных землях мы решили на правлении разрешить местным кооператорам разместить киоск за плату. Нет ли здесь каких-либо нарушений?

Е. СТАБРОВ.

Волгоградская область.

Земли общего пользования можно использовать только в уставных целях и в соответствии с генеральным планом застройки территории садоводческого товарищества. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4.6 СНиП 30-02-97 запрещается размещение территорий садоводческих объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач. Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (при наибольшем их отклонении) до границы территорий садоводческого объединения принимаются в соответствии с Правилами устройства



Е. СТАБРОВ.

Волгоградская область.

Земли общего пользования можно использовать только в уставных целях и в соответствии с генеральным планом застройки территории садоводческого товарищества. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4.6 СНиП 30-02-97 запрещается размещение территорий садоводческих объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач. Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (при наибольшем их отклонении) до границы территорий садоводческого объединения принимаются в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Таким образом, размещение киоска на территории вашего товарищества следует согласовать с владельцем ЛЭП и районным архитектором.

НЕ СПИ, ОГОРОДНИК!

Вот и подкралась осень. Обычно ранней осенью бывает 1-2 заморозка, а затем почти целый месяц стоит хорошая погода. Эти заморозки наносят огромный вред плодоносящим овощным культурам - огурцам, кабачкам, тыквам, перцу, баклажану и другим теплолюбивым растениям.

Чтобы предохранить растения от заморозков и продлить плодоношение, на небольших грядках укройте их соломенными матами, полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом. Если же эти работы требуются на большом участке, то эффективно дымление. Для этого сгребите увлажненные растительные остатки и подожгите их рано утром при температуре 2-3° до восхода солнца. Продолжайте дымление до обогревания почвы солнцем.

Полезно увлажнить почву и растения из лейки с ситечком. Это способствует увеличению теплопроводности и влажности приземного воздушного слоя, причем одновременно снижается тепловое излучение почвы и растений, что спасает их от заморозка.

В первой половине месяца продолжайте уход за позднеспелыми сортами белокочанной и брюссельской капусты, редисом, дайконом, поздзимними и многолетними культурами: ревенем, спаржей, щавелем, артишоком и другими. Подкармливайте, поливайте их. Проведите последнее окучивание позднеспелой капусты. По мере роста у брюссельской капусты удаляйте нижние желтеющие листья, чтобы усилить проветривание стеблей и улучшить воздушный режим.

Избежать растрескивание зрелых кочанов капусты можно таким образом: слегка надорвите корни, заватив обеими руками за кочерыгу и поворачивая несколько раз в одну сторону. Поступление влаги к кочану резко уменьшится, а рост замедлится. Зреющие плоды кабачка, цукини, патиссона, тыквы изолируйте от земли, тогда их не повредят слизни, не тронет гниль. За 7-10 дней до окончательной уборки тыквы, кабачков, арбуза ограничьте поливы.

В первой половине сентября заканчивается уборка многих овощных плодовых культур - огурца, томата, кабачков, бамии, патиссона, тыквы, арбуза, дыни, лагенарии, люффы и корнеплодов. Часть собранных плодов тыквенных культур (лагенарии, кабачка и патиссона) в технической спелости можно сохранить в течение 2-3 недель в свежем виде в пленке, кальке или пластиковых ящиках на нижней полке холодильника, не накрывая стеклом. Остальное придется переработать.

С 14 сентября в южных районах снимают арбузы и дыни. Признак зрелости плодов тыквы и арбуза - усыхание и опробкование плодоножки, хорошо обозначенный рисунок коры и ее затвердение. Собирая созревшие плоды, срезайте их бережно, с плодоножкой. Недозрелые плоды используйте сразу для переработки, а предназначенные для длительного хранения подсушите, прогрейте на солнце в течение 8-10 дней. Если ночи стоят холодные, плоды укройте на ночь ветошью.

Баклажаны убирайте своевременно - запаздывание с уборкой приводит к загрублению плодов и появлению у них горького вкуса. Срезая плоды вместе с плодоножкой, вы обеспечите лучшую их сохранность. Последние зеленые плоды снимите вместе с растением, которое можно подвесить в теплом помещении вверх корнями. Не торопитесь снимать физалис раньше времени. Плоды его начинают поспевать, когда чашечка окрашивается в ярко-оранжевый цвет.



С 13 сентября начинают убирать корнеплоды - петрушку, сельдерей, свеклу. При сборе урожая желательно учитывать фазы Луны. При растущей Луне плоды для еды будут более сочными. Если же эти плоды снимать для хранения, то сделать это лучше в период убывающей Луны. На легких почвах можно убирать среднеспелые и позднеспелые сорта картофеля. На тяжелых почвах не ждите осенней распутицы - убирайте раньше. Старайтесь для этого выбрать сухую солнечную погоду. Выкопанные клубни сушите на солнце часа 4 и затем переберите.



Окончание на стр.2.

Чудесные настойки

Со временем все чаще вспоминается детство, праздники и будни, обсыпные яблони в садах, громадные тыквы в темном подполе а рядом бочки и бочоночки с солеными огурцами, помидорами, грибами, квашеной капустой, мочеными яблоками... Рано утром бабушка приносит тебе, еще сонной, кружку парного молока с оладушками, за окном поют петухи, а дед в сенях колдует-ворожит над только что собранными травами, готовит сладкие наливки и чудодейственные настойки: зубровку, перцовку, калгановку... Много целебных растений использовалось исстари на Руси.

Что же это за растения?



Зубровка - это многолетнее травянистое растение, с горизонтальными корневищами, от которых отрастают многочисленные наземные побеги высотой 30-60 см. На цилиндрическом стебле, который имеет полые междоузлия, очередно расположены узкие линейные листья. Цветки мелкие, собраны в золотисто-бурые колоски на верхушке побега. *Плоды - зерновки содержат много крахмала. Цветет в апреле-мае*

Зубровку душистую можно встретить во многих районах Европы и Азии. В России она встречается по всей европейской части и в Сибири как на равнинах, так и в горах. Растет во всех природных зонах - от тундры до полупустынь.

Надземная часть растений содержит кумарин, вещество, имеющее неповторимый аромат свежего сена. Из зубровки готовят пищевые эссенции, но наибольший спрос она получила в ликеро-водочной промышленности при производстве крепких напитков. Всем известная душистая водка "Зубровка" выпускается российскими заводами многие десятилетия.

В северо-западных областях России при желудочно-кишечных расстройствах надежным средством служит небольшой корешок - **дикий калган**. Знающие люди собирают его впрок и держат на случай болезни в сухом виде или настоянным на водке. Это известное народное средство введено в научную медицину как для внутреннего, так и для наружного применения.

В Западной Европе это растение тоже используют с давних времен, оно числилось еще в немецких средневековых травниках. Его название - лапчатка прямостоячая.

Это совсем обычное растение. Растет в изреженных хвойных и мелколиственных лесах, по лесным полянам и опушкам, по сыроватым лугам вдоль речек, часто встречается на кустарниковых лугах с ольхой и ивой. В сырых местах у лапчатки развиваются более крупные корневища.

Корневища собирают осенью, очищают от тонких придаточных корней, промывают и сушат. Сухие корневища твердые и тяжелые, но их легко измельчить. Цвет корневища снаружи темно-бурый, в изломе темно-красный или красно-бурый. Настойка со временем приобретает красивый коньячный цвет, имеет слегка вяжущий вкус.

К.ТАНЕЕВА.

Вы можете подписаться на газету "Ваши 6 соток" в любом отделении связи.

Индекс издания при подписке на полугодие - 50211, на год - 32544

Ф СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
Абонемент на газету
«Ваши 6 соток» (индекс издания)

Наименование издания	Количество комплектов

на 1999 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

Доставочная карточка

ПВ	место	литер

на газету (индекс издания)

«Ваши 6 соток» (Наименование издания)

Стоимость	подписки	____ руб. ____ коп	Количество комплектов
	переадресовки	____ руб. ____ коп	

на 1999 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

золотисто-бурые колоски на верхушке побега. *Плоды - зерновки содержат много крахмала. Цветет в апреле-мае.*

Зубровку душистую можно встретить во многих районах Европы

российскими заводами

Цвет корневища темно-бурый, в изломе темно-красный или красно-бурый. *Настойка со временем приобретает красивый коньячный цвет, имеет слегка вяжущий вкус.*

К.ТАНЕЕВА.

Кула

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

НЕ СПИ, ОГОРОДНИК!

Окончание. Начало на стр. 1.

От дождя кучи прикройте. Перед закладкой на постоянное хранение в погреб выдержите картофель в темном сухом проветриваемом помещении в течение 2 недель. Затем переберите, удалив пораженные вредителями и болезнями клубни.

Выбирая корнеплоды из земли, стряхните остатки почвы и обрежьте ботву, но не задевая ткань. Можно при обрезке оставлять до 0,5 см черешка. У свеклы и брюквы листья удалите, скрутив вровень с головкой, чтобы корни не истекли соком. Нижний корень у корнеплодов не обрезайте - это позволит избежать заражения возбудителями болезней. Затем рассортируйте корнеплоды - здоровые и крупные заложите на хранение, а мелкие и поврежденные используйте для переработки или на корм скоту.

Продолжайте убирать среднеспелые сорта белокочанной, цветной, краснокочанной, савойской, китайской, листовой и брюссельской капусты. Белокочанную капусту можно использовать для засолки, остальные виды закладывают на недлительное хранение в свежем виде, оставив 3-4 кроющих листа и кочарыгу в 2-3 см. Это предохранит и от загрязнения, ушибов, а при хранении - от заболеваний серой гнилью. Капусту, предназначенную для квашения, зачистите до белых листьев. Для хранения в свежем виде отбирайте самые плотные, неповрежденные кочаны. Затем заложите их на стеллажи в 1-2 слоя. У брюссельской капусты кочанчики лучше оборвать или срезать, когда они станут твердыми и достигнут размера крепкого ореха. Убирать их начинают с нижней части растений. Когда на стебле не останется кочанчиков, верхушку растений тоже вполне можно использовать в пищу как зеленную культуру. Оставшиеся на растении листья заложите в компостную кучу, а стебли вырвите, подсушите и сожгите, они долго перегнивают, причиняя неудобство.

Если на участке были замечены мыши, постарайтесь разложить затравку из обжаренного с подсолнечным маслом зерна с добавлением средства против грызунов - родетицида. Сейчас их выпускается немало, особого внимания заслуживает шторм и аналогичные ему препараты, которые не склевываются птицами из-за содержащегося в них воска. Из шторма приманку готовить не надо - достаточно надорвать упаковку. Разложите приманки или готовый препарат так, чтобы птицы на них не позарились. Для этого положите их в бумажных кулечках под трубы, около летнего домика, под доски или под ящики.

В сентябре высаживают рассаду или делят кусты ревеня. При выборке рассаду рассортируйте, крупную можно высадить на постоянное место, а мелкую оставить на подгон. Рассадный способ увеличивает период получения крупных черешков. Ранние сорта высаживают по схеме 80х80 см, поздние 100х100 или 120х120 см. При делении куста берите 3-4-летние растения, разрубите их корни остро наточенной лопатой или ножом на несколько частей, каждая из которых должна иметь хотя бы 1-2 почки корневища. Предпочтение отдавайте почкам, расположенным по периферии корневища. Перед посадкой в лунки внесите органические и минеральные удобрения, не забудьте хорошо полить.



Для длительного хранения тыквы и кабачков заложите плоды лежких сортов тыквы, созревшие плоды кабачков и цуккини. Чтобы определить, созрели ли плоды тыквы и кабачка, попробуйте их продавить ногтем. Если они не продавливаются, то такие плоды пригодны для длительного хранения. Известно, что лежкие плоды тыквы после съема содержат много крахмала. Во время хранения он гидролизуется и увеличивается количество растворимых сахаров, плоды становятся слаще. Храните тыкву и кабачки в проветриваемом помещении с хорошей вентиляцией, без света, при температуре 3°, но не выше 10° и при относительной влажности воздуха 60-75%. Плоды укладывайте не больше чем в один ряд плодоножками вверх, не соприкасаясь друг с другом!

Тыква хорошо сохраняется в ящиках, переслоенная сухой соломой, или в траншее, дно и стенки которой надо выстлать соломой слоем 20-25 см и землей. Небольшое количество плодов легко можно разместить дома на полу под шкафом, только обязательно защитив от солнца.

А.ТРОФИМОВА.

К сожалению, многие садоводы в этом году не смогли дать достойный отпор яблонным цветоеду, плодожорке... И урожай практически был потерян. Но даже если вам удалось избежать этого, надо подумать о том, как снизить зимующий запас вредителей и болезней, чтобы предотвратить угрозу их массового распространения в будущем году. Учтите, что погодные условия летом способствовали сильному развитию ряда вредных организмов. Если вы хотите получить урожай плодовых культур в будущем году, боритесь за него уже сейчас. Наши рекомендации помогут вам в этом.

ОСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ...

Раньше садоводам советовали снимать ловчие пояса, в которых зимуют гусеницы плодожорок, вскоре после сбора урожая. Теперь установлено, что целесообразнее это делать весной, перед цветением яблони и сливы, так как в ловчих поясах зимуют также многие виды полезных насекомых - божьи коровки, жужелицы и другие, которые покидают места зимовок перед цветением яблони несколько раньше, чем вылетают бабочки плодожорок.

Засыхающие или погибшие ветки, поврежденные жуками и личинками короедов, гусеницами яблонной стеклянницы, древесницы съедливой и другими насекомыми сле[illegible] спилить и сжечь. Личинки вишневого [illegible] зимуют в [illegible] яйца на нижней стороне листьев [illegible] стороны и [illegible] уборки урожая. [illegible] появле-



Коконы с зимующими гусеницами яблонной плодожорки

нередко повреждают красный яблонный и бурый плодовый клещи. При массовом их появлении листья тускнеют, а сильно заселенные желтеют и засыхают. Клещи мелкие, длиной всего до 0,4 мм, находятся главным образом на нижней стороне листьев. Чтобы сдержать развитие клещей, применяют карбофос (75 г

боком рыхлении) или тщательно сгрести и поместить в компостную кучу, прикрыв слоем в 5-10 см земли или торфа, чтобы не допустить вылета спор в воздух весной следующего года.

Возбудители плодовых гнилей, парши вишни и других болезней, вызывающие загнивание плодов, зимуют в пораженных опавших или оставшихся висеть в кронах деревьев плодах. Весной из них вылетают споры грибов - возбудителей болезней и вызывают заражение вновь появляющихся плодов. Очень важно поэтому убирать и закапывать в компостную кучу все загнившие и мумифицированные плоды или же сжигать их.

В борьбе с бактериальным раком очень важна осенняя обработка деревьев, приуроченная к моменту листопада, когда в места отпадения листьев возможно внедрение бактерий и дальнейшее их проникновение в ткани растения. Использовать в этот период можно медьсодержащие препараты - 1% бордоскую жидкость

Мухосед

плохой проветриваемостью или загущенных за две с половиной-три недели до уборки плодов яблони и груши осеннего и зимнего сроков созревания, но не позднее чем за 20 дней до уборки урожая можно обработать азоценом (4 г на 10 л воды) или скором (2 г на 10 л воды). Это опрыскивание одновременно снизит распространение многих гнилей плодов при хранении.

Плодовые тела трутовиков, появляющиеся на коре стволов и основных ветвей в виде различного рода наростов (обычно копытообразных), надо срезать и

торых находятся 10-70 гусениц боярышницы и 200-300 златогузки) сжигают. При сборе гнезд златогузки надо защищать руки и шею, чтобы избежать раздражения кожи токсическими выделениями гусениц. Если все же кожа покраснела и припухла, делают компресс из содовой воды (1 ч.ложка питьевой соды на 1 стакан воды).

Самки непарного шелкопряда откладывают зимующие яйца в виде овально-круглых лепешечек диаметром 2-3 см, кладки покрывают слоем желтоватых волосков. В одной кладке может быть до 600 яиц, из которых весной выйдут гусеницы, каждая из которых может уничтожить от 12 до 35 листьев плодовых и других деревьев



Гнездо боярышницы

повреждающих ткань коры, уничтожается значительная часть гусениц плодожорки.

В годы вспышки парши вскоре после уборки урожая яблони сортов, неустойчивых к этой болезни, некоторые ученые рекомендуют опрыскнуть 5% раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Мочевина, по их мнению, проникает внутрь зараженных листьев и вызывает гибель возбудителей парши.

Необходимо проводить также санитарные мероприятия: удалять растительные остатки; после листопада, если сад не залужен, перекапывать почву, стараясь заделать опавшие листья, внутри которых сохраняются возбудители парши, коккомикоза и других болезней. Опавшие листья можно также сгребать и сжигать или же помещать в компостную кучу и прикрывать небольшим слоем земли или торфа, чтобы не допустить вылета спор возбудителей болезней из листьев весной будущего го[illegible]

Большую [illegible]

короедов, гусеницами яблонной стеклянницы, древесницы съедливой и другими насекомыми следует спилить и сжечь.

Личинки вишневого слизистого пилильщика продолжают соскабливать мякоть листьев с верхней стороны и после уборки урожая. При массовом появлении личинки (похожие на жирные запятые, покрытые черными слизистыми выделениями, длиной до 11 мм) настолько сильно повреждают листья, что от них остаются лишь жилки и прозрачная пленка нижней кожицы. Деревья кажутся обожженными. При высокой численности личинок пилильщиков эффективна обработка карбофосом (75-90 г на 10 л воды), кинмиксом (2,5 мл на 10 л воды). Развитие личинок подавляет опрыскивание деревьев раствором мыла (200-300 г), настоем табачной пыли.

Рыхление и перекопка почвы осенью в пределах приствольного круга способствуют уничтожению личинок пилильщика, уходящих в почву на зимовку.

Различные виды тлей заселяют главным образом молодые листья, вызывая их скручивание и отмирание. Для борьбы с ними применяют те же средства, что и против личинок вишневого слизистого пилильщика.

Плодовые деревья нередко повреждают красный яблонный и бурый плодовый клещи. При массовом их появлении листья тускнеют, а сильно заселенные желтеют и засыхают. Клещи мелкие, длиной всего до 0,4 мм, находятся главным образом на нижней стороне листьев. Чтобы сдержать развитие клещей, применяют карбофос (75 г на 10 л воды) или же коллоидную серу (50-100 г на 10 л воды).

Возбудители парши яблони и груши, кокомикоза вишни, клястероспориоза сливы и других болезней, вызывающие пятнистости листьев, зимуют главным образом в опавших листьях. Поэтому после листопада листья необходимо заделать в почву (при перекопке или глу-

Вишневый слизистый пилильщик

важна осенняя обработка деревьев, приуроченная к моменту листопада, когда в места открепления листьев возможно внедрение бактерий и дальнейшее их проникновение в ткани растения. Использовать в этот период можно медьсодержащие препараты - 1% бордоскую жидкость или хлорокись меди (40 г на 10 л воды).

В южной зоне плодоводства, а в дождливую осень и в других зонах, в августе-сентябре может произойти заражение плодов грибными болезнями - паршой или мухоседом. При поражении плодов паршой в сентябре вероятнее всего она проявится во время хранения (складской тип проявления болезни). Симптомы поражения мухоседом наблюдаются до съема плодов, а во время хранения заболевание сильно прогрессирует. Особенно восприимчивы к мухоседу сорта яблони Джонатан, Джонаред, Пепин лондонский, Кальвиль снежный и другие, сорт груши Кюре. На плодах появляются состоящие из мелких черных точек пятна, напоминающие экскременты мух (от этого и название болезни). Пятна могут сплошь покрыть поверхность плодов, в результате они теряют свои товарные качества, плохо хранятся. В садах, расположенных в зонах достаточного увлажнения, в низинах с



Яйцекладка непарного шелкопряда

сжечь до вылета из них спор. Образовавшиеся раны замазать садовым варом.

Гусеницы злагогузки и боярышницы зимуют в кронах деревьев в гнездах из 5-7 отмерших листьев, опутанных тонкой паутиной. После опадения листьев они хорошо заметны.

Гнезда боярышницы висят на крелких сплетенных паутинках, их легко снять с помощью шеста, на конец которого надеты несложные приспособления в виде рогулек, лопаток, щеток из проволоки и т.п.

Гнезда златогузки плотно прикреплены к веточкам, поэтому их срезают воздушным секатором - сучкорезом вместе с веточкой. Снятые гнезда (внутри ко-

яйца в виде овально-круглых лепешечек диаметром 2-3 см, кладки покрывают слоем желтоватых волосков. В одной кладке может быть до 600 яиц; из которых весной выйдут гусеницы, каждая из которых может уничтожить от 12 до 35 листьев плодовых и других деревьев.

Если на коре штамбов деревьев и в других местах обнаружены яйцекладки шелкопряда, их соскабливают металлическими ложками, предварительно подстелив под место очистки какое-либо полотно, собирают, сжигают или закапывают на глубине 50 см. На загрубевшей коре старых деревьев лесных пород, заборах, камнях, пнях кладки можно уничтожить, смазав с помощью волосяной кисти керосином или дизельным топливом. Делать это надо так, чтобы нефтяные продукты хорошо пропитали кладку яиц и вместе с тем не образовали большого пятна на коре.

Большинство гусениц яблонной плодожорки зимует в плотных коконах под старой отмершей корой, в трещинах и укромных местах на стволах. При очистке деревьев от частиц отмершей коры с помощью тупых скребков, не

лезней. Опавшие листья можно также сгребать и сжигать или же помещать в компостную кучу и прикрывать небольшим слоем земли или торфа, чтобы не допустить вылета спор возбудителей болезней из листьев весной будущего года.

Большую опасность для сеянцев и саженцев плодовых деревьев (в меньшей степени для смородины, крыжовника, виноградной лозы) представляет корневой бактериальный рак, или зобоватость корней. Бактерии из почвы через ранки и трещинки проникают в корни, вызывая на них, а также на корневой шейке наросты и наплывы разного размера. Пораженные растения хуже приживаются и часто гибнут, особенно в жаркую и сухую погоду. При выкопке или покупке саженцы надо тщательно осматривать. Те, у которых сильно поражены главные корни и корневая шейка, следует выбраковать и сжечь. Если наросты обнаружены на боковых корнях, их удаляют, корневую систему после этого дезинфицируют, опуская в 1% раствор медного купороса на 5 минут, после чего хорошо промывают в чистой воде.

Какие еще защитные мероприятия надо провести в саду в сентябре-октябре, мы расскажем в следующих номерах газеты.

Н.ЦУПКОВА.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН

В редакцию газеты поступает огромное количество писем и звонков от наших читателей с просьбами познакомить их с Законом о садоводческих товариществах. Мы продолжаем публиковать Федеральный Закон РФ о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан с комментариями юриста газеты В.С.ТИТОВА.

Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года
Одобрен Советом Федерации 1 апреля 1998 года

Статья 9. Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения могут создавать местные и межрайонные ассоциации (союза).

Решения об участии садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в местные или межрайонные ассоциации (союзе) принимаются общими собраниями членов таких объединений.

Проекты учредительных договоров и проекты уставов местных или межрайонных ассоциаций (союзов) утверждаются общими собраниями членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и подписываются председателями правлений таких объединений.

2. Местные и межрайонные ассоциации (союзы) вправе создавать региональные (краевые, областные, республиканские, окружные) ассоциации (союза).

Решения об участии местных и межрайонных ассоциаций (союзов) в региональных ассоциациях (союзах) принимаются на конференциях делегатов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений - членов местных (межрайонных)

тересов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и другими организациями, а также в целях оказания информационных, правовых и иных услуг в области ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

5. Местные, межрайонные, региональные и федеральная ассоциации (союзы) являются некоммерческими организациями.

6. Член ассоциации (союза) сохраняет свою самостоятельность и право юридического лица.

7. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основную цель деятельности ее членов и слово "ассоциация" ("союз").

8. Финансирование деятельности органов управления ассоциации (союза) осуществляется за счет взносов их учредителей.

9. Ассоциация (союз) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений не отвечает по обязательствам своих членов, а члены такой ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, установленных учредительными документами такой ассоциации (союза).

10. Ассоциация (союз) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений вправе участвовать в деятельности международных организаций садоводов,

таких объединений вправе открывать свои представительства на территории Российской Федерации. Представительства могут открываться при организациях, которые производят или продают посадочный материал сельскохозяйственных культур, удобрения, средства защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, строительные материалы, сельскохозяйственные технику и инвентарь, сельскохозяйственную и иную продукцию.

2. Представительством садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений, представляющее их интересы и осуществляющее их защиту.

3. Представительство садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (со-

Статья 11. Фонды взаимного кредитования и фонды проката

1. Садоводы, огородники и дачники вправе создавать фонды взаимного кредитования, фонды проката, иные фонды в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Фонды взаимного кредитования создаются в целях предоставления кредитов на возведение и ремонт жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений, благоустройство садовых, огородных и дачных земельных участков. Кредиты выдаются только учредителям фонда взаимного кредитования.

Фонд взаимного кредитования осуществляет свою деятельность на основе устава, утвержденного учредителями.

Устав фонда взаимного кредитования помимо сведений, указанных в статьях 52, 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, должен содержать:

сведения о сумме взноса учредителя;

сведения об объектах кредитования;

порядок очередности

лиц, ответственных за организацию работы фонда проката.

Глава III. Зонирование территории и предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков

Статья 12. Зонирование территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

1. При зонировании территории определяются зоны, которые наиболее благоприятны для развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства исходя из природно-экономических условий, а также исходя из затрат на развитие межселенной социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и в которых обеспечивается установление минимальных ограничений на использование земельных участков.

2. В схемах зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений должны содержаться сведения о местах нахождения

нений определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 13. Определение потребности в земельных участках для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

1. Обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками является обязанностью органов местного самоуправления по месту жительства граждан.

2. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков; ведутся органами местного самоуправления отдельно. Очередность предоставления садовых, огородных или дачных земельных участков определяется на основании регистрации соответствующих заявлений.

Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных земельных участков, включаются в отдельный список.

Списки граждан, подавших заявление о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка, и изменения в указанных списках утверждаются органом местного самоуправления и доводятся до сведения заинтересованных граждан.

3. Наличие у гражданина на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или бессрочного (постоянного) пользования садового, огородного или дачного земельного участка является основанием для отказа в предоставлении такого участка, если

местных и межрайонных ассоциаций (союзов) в региональных ассоциациях (союзах) принимаются на конференциях делегатов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений - членов местных (межрайонных) ассоциаций (союзов).

Проекты учредительных договоров и проекты уставов региональных ассоциаций (союзов) утверждаются на конференциях делегатов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений - членов местных (межрайонных) ассоциаций (союзов) и подписываются председателями правлений местных и межрайонных ассоциаций (союзов).

3. Региональные ассоциации (союзы) могут создавать федеральную ассоциацию (союз).

Решения об участии региональных ассоциаций (союзов) в федеральной ассоциации (союзе) принимаются на конференциях делегатов местных и межрайонных ассоциаций (союзов) - членов соответствующих региональных ассоциаций (союзов).

Проект учредительного договора и проект устава федеральной ассоциации (союза) утверждаются на конференциях делегатов местных и межрайонных ассоциаций (союзов) - членов соответствующих региональных ассоциаций (союзов) и подписываются председателями правлений региональных ассоциаций (союзов).

4. Местные, межрайонные, региональные (краевые, областные, республиканские, окружные) и федеральная ассоциации (союзы) создаются в целях координации деятельности, представления и защиты интересов своих членов в размере и в порядке, установленных учредительными документами такой ассоциации (союза).

10. Ассоциация (союз) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений вправе участвовать в деятельности международных организаций садоводов, огородников и дачников в порядке, установленном данными организациями.

11. Порядок создания, реорганизации либо ликвидации ассоциации (союза) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, состав и компетенция ее органов управления, а также вопросы деятельности такой ассоциации (союза) регулируются Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими федеральными законами, учредительным договором и уставом ассоциации (союза).

12. Местной, межрайонной либо региональной ассоциации (союзу) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений решением учредительной конференции может быть предоставлено право проверки хозяйственной и финансовой деятельности таких объединений с представлением результатов проверки правлениям садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и общим собраниям их членов.

Статья 10. Представительства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и ассоциаций (союзов) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения и ассоциации (союзы) садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений, представляющее их интересы и осуществляющее их защиту.

3. Представительство садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений не является юридическим лицом, наделяется имуществом создавших его садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений и действует на основании утвержденного такими объединением либо ассоциацией (союзом) положения. Имущество указанного представительства находится в его оперативном управлении и учитывается на отдельном балансе и балансе создавших его садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений.

4. Представительство садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо ассоциации (союза) таких объединений осуществляет деятельность от имени создавших его объединения либо ассоциации (союза) таких объединений. Ответственность за деятельность представительства несут создавшие его садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение либо ассоциация (союз) таких объединений.

Руководитель представительства назначается садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением либо ассоциацией (союзом) таких объединений и действует на основании доверенности, выданной такими объединением или ассоциацией (союзом).

кредитования помимо сведений, указанных в статьях 52, 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, должен содержать:

сведения о сумме взноса учредителя;

сведения об объектах кредитования;

порядок очередности предоставления кредита;

правила ведения кассовых операций;

перечень должностных лиц, уполномоченных вести кассовые операции;

порядок контроля за соблюдением кассовой дисциплины и ответственность за ее нарушение;

порядок ревизии фонда взаимного кредитования;

сведения о банках, в которых хранятся наличные деньги фонда взаимного кредитования.

3. Фонды проката создаются садоводами, огородниками и дачниками в целях обеспечения учредителей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений современными средствами производства, применяемыми при возведении и ремонте жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений, благоустройстве и обработке садовых, огородных и дачных земельных участков.

Фонд проката осуществляет свою деятельность на основе устава, утвержденного учредителями.

Устав фонда проката помимо сведений, указанных в статьях 52 и 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, должен содержать:

сведения о сумме целевого взноса учредителя;

перечень средств производства, приобретаемых для фонда проката;

порядок предоставления садоводам, огородникам и дачникам средств производства для временного пользования;

перечень должностных

минимальных ограничений на использование земельных участков.

2. В схемах зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений должны содержаться сведения о местах нахождения, площадях и целевом назначении земельных участков (ведение садоводства, огородничества, дачного хозяйства), разрешенном использовании земельных участков (перечень ограничений, обременений и сервитутов), а также сведения о правах, на которых земельные участки в конкретной зоне допускается предоставлять гражданам (право собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды или срочного пользования).

Указанная схема служит основой для определения объемов строительства подъездных автомобильных дорог, объектов электроснабжения, связи, а также для развития общественного транспорта, торговли, медицинского и бытового обслуживания населения.

3. Заказчиками схем зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений выступают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. Финансирование разработки указанных схем осуществляется за счет части земельного налога, поступающего в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.

4. Основные принципы разработки схем зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

на на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или бессрочного (постоянного) пользования садового, огородного или дачного земельного участка является основанием для отказа в предоставлении такого участка, если предоставление приведет к превышению установленных предельных норм предоставления земельных участков или если гражданин совершил сделку по отчуждению предоставленного ранее бесплатно земельного участка.

Гражданин вправе в судебном порядке обжаловать решение об отказе в предоставлении земельного участка.

4. Орган местного самоуправления на основании утвержденного списка граждан, подавших заявление о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка, определяет потребности в садовых, огородных или дачных земельных участках. Расчет производится исходя из установленных норм предоставления земельных участков с учетом необходимых земель общего пользования в садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях.

5. Размер садового, огородного или дачного земельного участка устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан отдельных категорий предельных норм предоставления земельных участков.

Продолжение в следующем номере.

Комментарии юриста

Закон предусматривает различные ***формы садоводческих, огороднических и дачных объединений.*** В зависимости от поставленных целей и задач, расположения земельных участков, уровня развития инфраструктуры своего региона, целесообразности и иных факторов граждане могут создавать для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы или некоммерческие партнерства.

Некоммерческое товарищество - объединение граждан, в котором имущество общего пользования приобретено или создано за счет целевых взносов, является совместной собственностью всех членов товарищества. Товарищество может распоряжаться совместной собственностью своих членов лишь по их согласию. Поскольку такое согласие предполагается независимо от того, кем из членов товарищества совершается сделка по распоряжению имуществом (ст.253 ГК РФ), закон относит принятие решений об использовании имущества объединения к компетенции общего собрания товарищества (п.10 ст.21). Это положение должно быть отражено в Уставе товарищества. В случае выхода из товарищества его член вправе выделить свою долю из общей совместной собственности и получить ее. В таких случаях порядок определения доли каждого из участников в праве на общее имущество указывается в учредительных документах товарищества (Уставе, учредительном договоре). Имущество, которое создано или приобретено на средства специального фонда, образуемого из вступительных и членских взносов, является собственностью товарищества в целом как юридического лица и разделу не подлежит. Например, стоимость приобретенного за счет членских взносов противопожарного оборудования, мебели для дома правления, иного имущества общего пользования бывшему члену товарищества не компенсируется. Член товарищества не отвечает по обязательствам товарищества, а товарищество не отвечает по обязательствам своих членов.

Статья 116 ГК РФ определяет ***потребительский кооператив*** как добровольное объединение граждан на основе членства, осуществляемое путем внесения его членами имущественных паевых взносов. Цель объединения - удовлетворение материальных и иных потребностей участников. Имущественный паевой взнос может быть передан кооперативу не обязательно в денежном выражении, а в виде ценных бумаг, зданий и сооружений, земельных участков, иного имущества в том его понятии, которое дается в статье 138 ГК РФ. Созданное таким образом имущество является собственностью кооператива как юридического лица. Порядок и условия выделения причитающейся члену кооператива доли из общего имущества в случае выхода из его состава предусматривается учредительным договором (п.2 ст.52 ГК РФ).

Статья 8 Закона РФ "О некоммерческих организациях" наделяет ***некоммерческое партнерство*** тем признаком, что имущество, переданное партнерству его членами,так же, как и в потребительском кооперативе, является собственностью партнерства. Однако если члены партнерства не отвечают по его обязательствам, а партнерство по обязательствам его членов, то члены потребительского кооператива обязаны покрывать убытки кооператива и нести дополнительную ответственность по его обязательствам в размере дополнительных взносов.

Действующие ныне садоводческие товарищества наиболее близки по форме садоводческим некоммерческим товариществам, поэтому при отсутствии у садоводов желания реорганизовать свое товарищество в потребительский кооператив или партнерство необходимо лишь внести изменения в свои уставные документы в соответствии с действующим законодатель-

Сейчас время сбора урожая - яблок, груш, слив и т.д., а также подготовки растений к зиме. При сборе плодов надо соблюдать целый ряд правил: яблоки летних сортов уже должны быть собраны, передержка на деревьях яблок осенних сортов резко снижает лежкость и потому недопустима, надо ускорить их сбор. Яблоки зимних сортов, наоборот, при более позднем съеме приобретают лучшую лежкость. В течение сентября должен быть убран весь урожай аронии (рябины) черноплодной. Кусты ее, на которых урожай не собран полностью и в октябре, теряют, как правило, способность цвести следующей весной.

В сентябре переходят от летних работ в саду к осенним. В конце месяца можно приступать к обработке почвы (перекопке приствольке удобрения хорошо перемешивают с верхним плодородным слоем почвы. Почка замещения у основания стебля после посадки должна быть на 2-3 см ниже уровня почвы. Около растений делают лунки, хорошо поливают (5-6 л воды на одно растение) и мульчируют.



г сернокислого калия. В старых насаждениях малины омолаживают кусты, удаляя старые корневища.

Смородина и крыжовник очень рано весной начинают вегетацию, поэтому выкопку саженцев, их посадку на постоянное место лучше проводить осенью, в сентябре-октябре.

В это же время проводят посадку одревесневших черенков черной смородины. Участок для черенкования готовят так же, как и для красной смородины. Почва должна быть рыхлой, влажной, плодородной. Со здоровых, урожайных кустов срезают сильные годичные побеги, ошмыгивают листья, режут на черенки длиной 12-16 см. Верхние (невызревшие концы) и нижние (со слабыми почками) части побегов непригодны для черенкования. Почки

выхода из его состава предусматривается учредительным договором (п.2 ст.52 ГК РФ).

Статья 8 Закона РФ "О некоммерческих организациях" наделяет ***некоммерческое партнерство*** тем признаком, что имущество, переданное партнерству его членами,так же, как и в потребительском кооперативе, является собственностью партнерства. Однако если члены партнерства не отвечают по его обязательствам, а партнерство по обязательствам его членов, то члены потребительского кооператива обязаны покрывать убытки кооператива и нести дополнительную ответственность по его обязательствам в размере дополнительных взносов.

Действующие ныне садоводческие товарищества наиболее близки по форме садоводческим некоммерческим товариществам, поэтому при отсутствии у садоводов желания реорганизовать свое товарищество в потребительский кооператив или в партнерство необходимо лишь внести изменения в свои уставы, приведя их в соответствие с действующим законодательством.

В ***статье 6*** место нахождения садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения определяется местом его регистрации. Регистрация предприятий и различного рода организаций и объединений производится по их юридическому адресу в районе их деятельности. Юридическим адресом может быть адрес непосредственного места расположения некоммерческого объединения или адрес иного предприятия, учреждения, организации; арендованного или приобретенного в собственность нежилого помещения, а также квартиры, при условии согласия на это всех проживающих в ней и использования только для юридического и почтового адреса, исключая иные цели, не связанные с проживанием. В связи с этим возможен такой вариант, когда регистрация объединения производится в одном месте, а земельные участки расположены в другом. Конечно, целесообразнее осуществить регистрацию по юридическому адресу по месту расположения земельных участков, поскольку вся деятельность некоммерческого объединения связана с использованием земли и многочисленные органы государственного контроля располагаются в районе предоставления участков.

С момента государственной регистрации садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение приобретает статус юридического лица, ***правовое положение и полномочия*** которого также изложены в законе РФ "О некоммерческих организациях" и главе четвертой ГК РФ. Объединение вправе совершать от своего имени любые сделки, не запрещенные действующим законодательством, для достижения своих уставных целей. Постановлениями Правительства РФ от 27 мая 1993 г. N 492 "О полномочиях органов исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов федерального значения по лицензированию отдельных видов деятельности" и от 24 декабря 1994г. " О лицензировании отдельных видов деятельности" определены перечень и порядок выдачи лицензий для таких видов деятельности, на осуществление которых необходимо специальное разрешение. Сделка, совершенная объединением вопреки своим уставным задачам (внеуставная сделка), является недействительной (ст. 173 ГК РФ).

Закон позволяет обратиться объединению в суд за защитой своих прав. Решения властей, которые носят ***нормативный*** характер, т.е. устанавливают какие-либо общие права и обязанности для организаций, поименно не названных, могут быть оспорены в суде общей юрисдикции (ст.13 ГК РФ). ***Ненормативный*** акт органов государственной власти или местного самоуправления, принятый в отношении конкретного объединения но не в его интересах, может быть признан недействительным полностью или в его части по решению арбитражного суда (ч.2 ст.22 АПК РФ).



Садоводу и огороднику

Ягодные кустарники

Ягодные кустарники - смородина, крыжовник, малина, аронии (рябины) черноплодной, облепиха, жимолость, черноплодная рябина, актинидия, лимонник, виноград - в сентябре требуют особого внимания.

Ягоды аронии (рябины) черноплодной, облепихи, актинидии, лимонника, винограда, черноплодной рябины в сентябре достигают полной зрелости.

Наши надежные помощники

Времена лопаты, косы и топора постепенно уходят в прошлое. Сейчас есть возможность облегчить труд в приусадебном или фермерском хозяйстве при помощи средств малой механизации: мотоблоков, бензокос, газонокосилок, бензопил. Но, к сожалению, немногие знают, какую технику лучше выбрать. В этой статье мы постараемся рассказать, как правильно выбрать мотоблок.

По мощности, массе и функциональным возможностям мотоблоки делятся на 3 категории: легкого класса (мотокультиваторы), среднего класса и тяжелого. Если участок небольшой, почва нетяжелая и необходимо обрабатывать клубнику, грядки, клумбы, работать в тепличке или в узких пространствах (под деревьями, между кустами) выбирайте маленькие модели мотокультиваторов. Для этого хорошо подойдут такие, как Craftsman или Ryobi, мощностью 1,5 л.с. Они не рассчитаны на обработку большого картофельного поля или подъем целины, зато незаменимы там, где большим мотоблокам не пройти. К тому же, маленькая масса (10,5 кг) и компактность позволит дачникам в зимнее время надежно укрыть своего помощника в городской квартире от любителей попользоваться чужой техникой.

Итальянская модель La Zappa мощностью 3,5 л.с. и массой 25 кг может справиться даже с целиной, достаточно компактна и легка в управлении даже для женщины или подростка. Ширина захвата 36 см, глубина обработки почвы 20-25 см. Из дополнительного оборудования можно использовать окучник, для нарезания гряды.

Самым распространенным из мотокультиваторов является



ским двигателем в 3,5 л.с.

Культиватор с червячным репродуктором "Фортуна" имеет 5 л.с., массу 45 кг, ширину захвата 60 см, глубину обработки 20-25 см. Из навесного оборудования можно использовать окучник или небольшой плужок.

Такие разные модели, но все это мотокультиваторы. Расход топлива их обычно не превышает 1 л за час работы, а скорость обработки зависит от мощности, ширины захвата, качества почвы и умения работать. Рекомендуемый объем обработки для мотокультиваторов - до 10 соток. Если участок от 10 до 25 соток, тяжелая глинистая почва и необходимо работать с плугом или транспортировать грузы на прицепной тележке, то лучше подобрать мотоблоки среднего класса, мощностью от 5 л.с. массой от 70 кг. Такое сочетание мощности и массы позволяет им справиться с более тяжелой работой, к тому же они имеют редуктор переключения передач, что необходимо для работы с прицепом. Многим известны мотоблоки серии МБ-1 "Ока", "Нева", "Каскад", "Луч". Они выпускаются различными заводами и имеют незначительные конст



пользовать окучник для окучивания картофеля и нарезки гряд (однорядный и двухрядный), плуг для осенней вспашки, картофелекопатель, сенокосилку (роторную или ленточную), снегоуборщик, насос, прицеп грузоподъемностью до 350 кг, оборудованный сидением и тормозами. Иногда можно встретить в комплектации деревообрабатывающий станок или кормодробилку. В мотоблоками можно использовать окучник (однорядный или двухрядный), плуг, сенокосилку, насос, прицеп грузоподъемностью до 500 кг, оборудованный сидением и тормозами.

Мотоблоки тяжелого класса предназначены для больших объемов и более тяжелых работ. Они имеют механический редуктор, дисковое сцепление, а навесное оборудование приводится в действие через вал отбора мощности, что позволяет выигрывать в качестве обработки. Большая масса мотоблоков (от 125 кг) и большие габаритные размеры создают неудобства при транспортировке для дачников. Зато жителям деревни и фермерам нравится эта мощная и надежная техника. Например, модель МБ-90, мощностью 5,0 л.с., массой 125 кг, 4 передачи вперед и 4 передачи назад. Работает с фрезой, плугом, окучником, сенокосилкой, снегоуборщиком, прицепом. Удачны модели Минского производства: МТЗ-012 (12 л.с.) с двухцилиндровым двигателем и МТЗ-08 (8 л.с.) с американским двигателем.

Очень интересна универсальная модель "Джолли Юриор", обла-

Ширина захвата 36 см, глубина обработки почвы 20-25 см. Из дополнительного оборудования можно использовать *окучник, для нарезания гряды.*

Самым распространенным из мотокультиваторов является "Крот". Это имя стало нарицательным и часто огородники все культиваторы называют "кротами". Его мощность 2,6 л.с., масса 48 кг, ширина захвата 60 см, глубина обработки до 25 см. Преимуществом "Крота" является то, что кроме фрезерных ножей, которые продаются в комплекте, к нему можно докупить различное навесное оборудование: окучник и металлические колеса для нарезки гряд и окучивания картофеля, сенокосилку, насос. К сожалению, слабое место "Крота" - двигатель, но в последнее время выпускается модель с 4-тактным улучшенным американ-





Джолли Юрйор", обла-

руктивные отличия при одинаковых характеристиках: мощность 5-6,3 л.с., масса около 100 кг. Ширина обработки может меняться в зависимости от количества роторных ножей: 2 ножа - 350 мм, 4 ножа - 600 мм, 6 ножей - 830 мм. Глубина обработки регулируется, максимальная - до 300 мм. МБ-1 имеет упрощенную ременно-цепную трансмиссию. Роль сцепления в трансмиссии выполняет натяжное устройство клиноременной передачи (как у большинства моделей мотокультиваторов и мотоблоков среднего класса), один из ремней которой обеспечивает движение передним ходом, а другой - задним. Двухступенчатый цепной редуктор трансмиссии имеет две передачи переднего хода: рабочую (4 км/ч) и транспортную (до 10 км/ч).

Из навесного оборудования с ними можно ис-

последнее время стали очень популярны мотоблоки "Салют". Выпускаются модели с отечественными, итальянским, американскими и венгерскими двигателями. Мощность 5,5 л.с., масса от 70 до 80 кг (в зависимости от двигателя), ширина меняется в зависимости от количества установленных роторов, глубина обработки почвы до 30 см.

Небольшие для мотоблоков среднего класса масса и компактность позволяют транспортировать их в багажнике "Жигулей". Однако если необходимо утяжелить мотоблок (для транспортировки грузов или для работы с плугом на тяжелых почвах), используют специальные грузы-утяжелители по 20 кг на каждое колесо. "Салюты" имеют надежный механический редуктор и лишь сцепление осуществляется через ремень. С мо-

дающая преимуществами тяжелого класса: высокой мощностью (8,2 л.с.) и механическим редуктором, компактная - масса всего 95 кг. Транспортная колея и размер фрезы регулируется от 40 до 80 см, что дает возможность мотоблоку работать как в узких местах, так и на больших пространствах. В комплекте с мотоблоком могут быть использованы фреза, плуг, сенокосилка, прицеп и снегоуборщик.

Отдельно стоит отметить, что с мотоблоками среднего и тяжелого класса может использоваться прицеп-адаптер, который имеет съемный кузов и сидение. Сняв кузов и присоединив необходимое навесное оборудование, плуг или окучник, можно работать сидя.

Г.ДЕГТЯРЕВ.

От всяких заболеваний пригоден чеснок

Совсем недавно, во второй половине июля, огородники средней полосы России, да и многих других регионов, убрали с грядок урожай озимого чеснока. Теперь пора готовиться к его посадке.

Культура эта популярная. Характерный острый вкус и сильный запах, обусловленные большим количеством эфирного масла, определяют его высокие пищевые и лечебные качества. В чесноке также содержатся ... тибиотик аллиин, ...остерины, соли ме... ов, витамины С и ... В. Пищевые достоинства чеснока ши-

садки успели укорениться, но не дали еще всходов.

В первую очередь надо позаботиться о посадочном материале. Сорта чеснока подразделяются на 3 группы: озимые стрелкующиеся, озимые нестрелкующиеся и яровые (все нестрелкующиеся). Каждая группа сортов чеснока имеет свои достоинства и недостатки. Озимый чеснок более

отобрать наиболее крупные, правильной формы, неповрежденные луковицы (головки). Количество посадочного материала рассчитывают заблаговременно, исходя из площади питания одного растения: 25-30 см между рядами, 8-10 см между растениями в ряду (на 1 кв.м потребуется в этом случае 35-50 зубков). Любители крупных луковиц чеснока высаживают его просторнее (45х15 см). За 2-

вносили органические удобрения, можно внести при перекопке хорошо перепревший компост или перегной (по 3-6 кг в зависимости от качества почвы), а также золу (по 40-80 г на 1 кв.м). Положительный эффект дает использование в этот же период по 15-20 г суперфосфата и по 10-15 г на 1 кв.м сульфата калия. На кислых почвах еще добавляют по 1-2 стакана доломитовой муки, мела или извести. На тяжелых почвах желательно добавить по 1-2 ведра торфа и крупнозернистого песка. На кислых почвах, а также при недостатке фосфора листья чеснока в мае-июне могут желтеть, растения останавливаются в развитии. Некоторые же огородники ошибочно считают, что это происходит от недостатка азотного питания. Если осень стоит сухая, подготовленную грядку желательно полить, чтобы вызвать прорастание сорняков, которые перед посадкой чеснока выпалывают. Для ускорения их прорастания грядку можно накрыть полиэтиленовой пленкой или нетканным материалом.

В день посадки разделенные зубки чеснока опускают на 1-2 минуты в раствор медного купороса (на 10 л воды 0,5 ч.ложки купороса) и, не промывая, раскладывают донцем вниз в подготовленные углом мотыги бороздки. Глубина заделки - около 3 см до верхушки зубка. Более глубокая заделка задерживает созревание

На вопросы читателей отвечает Н.ЦУПКОВА

В одной из статей, опубликованных в вашей газете, прочел, что преждевременная уборка картофеля приводит к недобору урожая и к излишне длительному хранению его при высокой температуре, поздняя - способствует заражению клубней в почве возбудителями болезней и подмораживанию. Однако конкретные сроки указаны не были. Хотелось бы их узнать.

А.ТОМИН.

Тульская область.

Чтобы получить высокие урожаи качественного картофеля, важно учитывать степень физиологической зрелости клубней. Она наблюдается к периоду подсыхания ботвы, к этому же времени отмечается наибольшее накопление урожая картофеля. Однако во многих районах нечерноземной полосы картофель редко убирают после естественного окончания вегетации. Обычно это делают раньше, чтобы не допустить повреждений растений заморозками, фитофторозом или из-за необходимости окончить работу до наступления осенней непогоды и устойчивых заморозков. Запаздывание с уборкой картофеля в нечерноземной полосе нередко приводит к потере урожая. Из-за осенней непогоды и ночных заморозков можно потерять гораздо больше того, что будет накоплено за последние пятидневки интенсивного клубнеобразования до наступления физиологической зрелости картофеля. Особенно большие потери бывают при запоздалой уборке от заморозков. При хранении подмороженные клубни быстро портятся, а затем загнивают и находящиеся рядом. Вот почему во всех районах картофель надо убирать до наступления устойчивых заморозков.

Срок наступления опасных заморозков с температурой ниже -2° известен в каждой зоне, он должен совпасть с окончанием уборки картофеля. Многолетние наблюдения специалистов Института картофельного хозяйства свидетельствуют, что уборку следует заканчивать в центральных районах Нечерноземной зоны к 1 октября, а в более северных районах зоны - не позднее 25 или даже 20 сентября. На юге на летних посадках уборка допустима до 1 ноября. В различных районах Сибири предельным сроком считают 25 и даже 10 сентября.

Подчеркиваем, если погода дождливая и прогноз указывает на сохранение таких погодных условий в дальнейшем, бесполезно и даже опасно выжидать приростов урожая, так как задержка с уборкой может привести к полной гибели картофеля.

В этом году я посадил много картофеля, но подвала, утепленного чулана, чтобы его хранить, у меня нет. Хочу попробовать сохранить его в яме. Посоветуйте, как правильно это сделать?

А.МАКАРОВ.

Московская область.

Чтобы сохранить картофель в яме, ее надо вы... рыть на высоком сухом месте с низким

масла, определяют его высокие пищевые и лечебные качества. В чесноке также содержатся антибиотик аллиин, фитостерины, соли металлов, витамины С и группы В. Пищевые достоинства чеснока широко известны, многовековой опыт и его лечебного использования. Знаменитый врач Авиценна рекомендовал применять его "от всяких заболеваний". Достаточно сказать, что фитонциды чеснока убивают стрептококки, стафилококки, тифозные бактерии, парахолерный вибрион, туберкулезную палочку и другие болезнетворные микробы.

Чеснок возбуждает аппетит, усиливает выделение пищеварительных ферментов и желчи, способствует лучшему усвоению пищи. При гипертонической болезни и атеросклерозе он в значительной степени способствует устранению сопутствующих явлений - головной боли, головокружения, бессонницы, ослабления умственных способностей. Сухой экстракт чеснока входит в состав популярного препарата аллохол. Изучаются противоопухолевые свойства этого растения, есть обнадеживающие результаты.

Озимый чеснок высаживают за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. В средней полосе это конец сентября - первая половина октября. Желательно выбрать такой срок, чтобы зубки после по-

ляются на 3 группы: озимые стрелкующиеся, озимые нестрелкующиеся и яровые (все нестрелкующиеся). Каждая группа сортов чеснока имеет свои достоинства и недостатки. Озимый чеснок более урожайный. Его предпочтительнее выращивать в районах с благоприятными условиями для перезимовки укоренившихся растений (своевременный достаточный снежный покров, отсутствие частых и длительных оттепелей зимой).

Лучше приобрести сорта, районированные в данной местности. В Государственном реестре зарегистрировано для различных регионов России 16 сортов озимого чеснока. Наиболее распространены стрелкующиеся: Юбилейный, Грибовский, Дубковский, Башкирский 85.

Из новых сортов - Алькор, создан учеными Сибирского НИИ растениеводства и селекции. Это среднеспелый, стрелкующийся сорт, вегетационный период от массового отрастания зубков до созревания 87-98 дней. Масса луковицы 13-36 г, вкус острый, урожайность с 1 кв.м 3-3,5 кг. Луковица округлая, с 4-6 зубками, окраска наружных чешуй розово-фиолетовая с темными штрихами. Воздушные луковицы (бульбочки) крупные. Наилучшие результаты сорт показывает в условиях Западно-Сибирского региона.

Для посадки следует

дя из площади питания одного растения: 25-30 см между рядами, 8-10 см между растениями в ряду (на 1 кв.м потребуется в этом случае 35-50 зубков). Любители крупных луковиц чеснока высаживают его просторнее (45х15 см). За 2-3 дня до посадки луковицы разделывают на зубки, с оголившейся кожурой и больные выбраковывают. При длительном размножении только зубками чеснок все больше поражается болезнями, вырождается. Поэтому семенной материал необходимо обновлять, для чего осенью высаживают воздушные бульбочки стрелкующихся сортов, получают от них на следующий год однозубки, а из них уже выращивают обновленные луковицы.

Лучшими предшественниками для чеснока являются огурцы, кабачки, патиссоны, зеленные культуры, ранние картофель и цветная капуста. Противопоказаны ему затенение, посадки после лука, чеснока, удобрение свежим навозом. Эта культура не выносит близкого расположения грунтовых вод, высоких доз минеральных удобрений. Место, выделенное под чеснок, не должно затопляться талыми водами.

После уборки предшествующей культуры желательно не позднее начала сентября перекопать грядку под чеснок на полный штык лопаты. Если под предшествующую культуру не

ты в раствор медного купороса (на 10 л воды 0,5 ч.ложки купороса) и, не промывая, раскладывают донцем вниз в подготовленные углом мотыги бороздки. Глубина заделки - около 3 см до верхушки зубка. Более глубокая заделка задерживает созревание чеснока, более мелкая может привести к повреждению морозами. Бульбочки высаживают мельче. Зубки в бороздках желательно присыпать перегноем, а затем закрыть почвой. В местах, где своевременно выпадает снег, грядку при наступлении морозов можно и не утеплять, зубки чеснока под снегом хорошо переносят значительные морозы, а вот бульбочки следует утеплить. Если зимы у вас малоснежные или с сильными морозами, до выпадения снега укройте и зубки. Грядку укрывают лапником, соломой или другими растительными остатками. При наступлении весной температур, близких к нулю, укрытие аккуратно снимают, чтобы избежать подопревания растений. Случаются и в зимний период в ряде регионов длительные оттепели, во время которых временно приходится снимать этот мульчирующий слой.

Для ранневесенней подкормки сразу после оттаивания почвы и начала вегетации применяют комплексное минеральное удобрение (по 1-2 ст.ложки на 1 кв.м).

В.СТЕПНОЙ.

уборкой может привести к полной гибели картофеля.

В этом году я посадил много картофеля, но подвала, утепленного чулана, чтобы его хранить, у меня нет. Хочу попробовать сохранить его в яме. Посоветуйте, как правильно это сделать?

А.МАКАРОВ.

Московская область.

Чтобы сохранить картофель в яме, ее надо вырыть на высоком сухом месте с низким стоянием грунтовых вод. Для отвода дождевых и талых вод устраивают канавки. Дно и стены ямы обкладывают соломой. Глубина ямы около 1,5 м, диаметр около 2 м. Клубни в яму засыпают так, чтобы они не доходили доверху на 40-50 см. Картофель закрывают сухой соломой, на которую кладут жерди или обрезки досок. Затем яму постепенно засыпают землей: сначала кладут слой почвы в 10 см, с наступлением заморозков его доводят до 40-80 см (в зависимости от климатических условий). Земляное укрытие должно заходить за края ямы на 1 м.

Если картофель загружают в яму в хорошую погоду, ее можно закрывать не сразу, а подождать, пока клубни остынут и из них не испарится лишняя влага. В дождливую погоду, когда яму приходится закрывать сразу, на дне ее ставят вертикально снопы или пучки соломы, являющиеся своеобразной вытяжной трубой, проходящей через насыпь картофеля и укрытия.

Почему желтеют и засыхают нижние листья томата?

Е.АЛЕШИН.

Москва.

Причиной пожелтения и отмирания нижних листьев томата могут быть два заболевания: бурая пятнистость листьев и макроспориоз. Течение обеих болезней примерно одинаково: на нижних (затем и верхних) листьях появляются пятна, которые быстро сливаются и распространяются по всему листу. Бурая пятнистость проявляется в виде желтоватых расплывчатых пятен; при макроспориозе пятна на листьях томата округлые, с концентрическими кругами. Пораженные листья засыхают и опадают. Инфекция сохраняется в растительных остатках.

В системе мер борьбы с этими заболеваниями очень важны агротехнические мероприятия: возврат томата на прежний участок через 3-4 года, глубокая осенняя перекопка почвы и уничтожение растительных остатков.

Для профилактики макроспориоза можно рекомендовать обработку томата 1% бордоской жидкостью через 8-10 дней после высадки рассады. Повторные опрыскивания проводят с интервалом 10-15 дней или после дождя. Если профилактические мероприятия оказались недостаточно эффективными и болезнь развивается на растениях, надо обработать их оксихомом (2 табл. или 20 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Но не позднее чем за 20 дней до уборки урожая в открытом грунте и 4 дня - в защищенном (в этом случае можно пользоваться только оксихомом).

Время сажать ПИОНЫ

Лучшее время для посадки, а также пересадки пионов в средней полосе России - середина августа - конец сентября. Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее.

Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят. Их обычно выкапывают после того, это время еще не отросли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.

В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят



новить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3-5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5-7 см - на легких песчаных (см.рис.). При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую ли к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня.

Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами - при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли; он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.

На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60х60 см высотой 10 см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту.

Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.

Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками - центральную часть деленки засыпают речным пес-

Розмарин

Хотелось бы вырастить на своем участке розмарин. Нельзя ли рассказать об этом растении - его особенностях и агротехнике?

Г.СТАЛЬНОВА.

Воронеж.

Розмарин - многолетнее полукустарниковое растение семейства яснотковых. Стебель у него прямостоячий, густоветвистый, листья супротивные, кожистые, с очень сильно завернутыми краями. Сверху они темно-зеленые, голые, блестящие. Цветки белые или голубовато-фиолетовые, семена мелкие, продолговатые. Розмарин - растение тепло- и светолюбивое. При морозах -12-10° погибает наземная часть. Растет розмарин только на солнечных, хорошо защищенных от ветров участках с рыхлыми, богатыми перегноем почвами. Этой культуре противопоказаны сырые почвы с кислой реакцией.

Для розмарина осенью почву перекапывают на глубину штыка лопаты, одновременно вносят компост или перегной (5-6 кг на 1 кв.м). Весной участок перекапывают и заделывают огородную минеральную смесь (30-40 г на 1 кв.м). Чаще всего розмарин размножают черенками, иногда окоренившимися отводками и рассадой. Черенки длиной 10 см нарезают летом из однолетних при-

ки размером 5х5 или 6х6 см.

В открытый грунт посадочный материал и рассаду высаживают квадратно-гнездовым способом по схеме 50х50 или 60х60 см. Высаженные растения поливают до тех пор, пока они не приживутся. Междурядья систематически пропалывают и рыхлят. При слабом росте розмарин каждые две недели подкармливают раствором коровяка (1:5) или полного минерального удобрения (г на 10 л воды): сернокислый аммоний - 15-20, суперфосфат - 30, хлористый калий - 15-20.

Собирают розмарин в период цветения. Молодой прирост срезают вместе с цветками и листьями. При хорошей защите и снежном покрове розмарин может зимовать в открытом грунте в средней полосе. Весной растения подрезают, формируя кусты. Но лучше осенью растения выкопать, пересадить в ящики и поставить их в подвал. Часто розмарин культивируют в помещении в горшках диаметром 20 см, а на лето высаживают в открытый грунт.

Листья и молодые по-

раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов прохо*дило быстрее.*

Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят. Их обычно выкапывают после того, как сформируются почки возобновления на корневище, до начала активного роста и развития мелких всасывающих корешков, напоминающих белые волоски. Для климатических условий средней полосы оптимальные для выкапывания сроки с 10-15 августа до 15-20 сентября. Можно выкапывать и делить пионы позже (до 5-10 сентября) в зависимости от погодных условий лета и осени, однако приживаемость саженцев при этом снижается.

После выкопки кусты обмывают струей воды и ставят на 5-6 часов в тень для подвяливания, после чего корни становятся менее хрупкими и не ломаются при делении. Стебли обрезают на высоте 10-15 см от корневища и сразу, чтобы избежать путаницы, привязывают к ним бирки с названием сорта. Для деления заранее готовят комплект инструментов: ножи, стамески, секатор, долото, другие режущие инструменты и тщательно их затачивают.

Обычно к 10-15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.

Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место "с комом", он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.

Самое важное при посадке - правильно установить глубину посадки. Для этого пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20-25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см для суглинистых и 7 см для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой - нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корневищу с глазками - центральную часть деленки засыпают речным песком с добавлением 1-2 ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.



Подготовка посадочной ямы и схема посадки:

1 - мульчирующий слой, 2 - садовая почва, 3 - деленка, 4 - питательный слой с удобрениями (расстояния даны в сантиметрах).

При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10-12 см.

Чтобы не перепутать в дальнейшем сорта, в местах посадки ставят колышки с названиями сортов и зарисовывают план участка с указанием даты посадки и названия сорта. Если этикетки с названием сорта в дальнейшем будут утеряны или спутаны, установить сорт можно будет по плану.

Н.КУЗНЕЦОВА.

Весной участок перекапывают и заделывают огородную минеральную смесь (30-40 г на 1 кв.м). Чаще всего розмарин размножают черенками, иногда окоренившимися отводками и рассадой. Черенки длиной 10 см нарезают летом из однолетних приростков и высаживают в парник или питомник. Расстояние между рядами 25-30 см, между черенками 10 см. Черенки располагают наклонно, нижний конец заглубляют в почву на 5 см. Грядки мульчируют тофром. К осени укоренившиеся черенки пересаживают в горшки, на зиму их переносят в подвалы или теплицы.

Семена на рассаду высевают в феврале - начале марта в ящики. Всходы появляются лишь через месяц после посева. Затем растения пикируют в горшочки. *Но лучше осенью растения выкопать, пересадить в ящики и поставить их в подвал. Часто розмарин культивируют в помещении в горшках диаметром 20 см, а на лето высаживают в открытый грунт.*

Листья и молодые побеги розмарина используют в пищу в свежем и сушеном виде. Верхушки однолетних побегов с нежным приятным запахом добавляют в качестве приправы к мясным блюдам, соусам, салатам, ими также ароматизируют чай. Розмарин также используют и в народной медицине при ослаблении пищеварения, болезнях печени, нарушении обмена веществ, головных болях. Настой из листьев применяют для полоскания горла и компрессов при фурункулезе. Листья употребляют для ванн при лечении ревматизма.





Комнатные растения в саду



Продолжение. Начало в №16

ФУКСИЯ - большинство видов - кустарники. Элегантные, изысканные цветки (у некоторых сортов яркие и махровые), не могут не привлечь к себе внимания. Интересны сорта и виды с необычной окраской листвы - золотистой или пестрой. Эффектно смотрятся ампельные (ниспадающие) и штамбовые (древовидные) формы. Фуксии издавна и повсеместно используются для украшения летнего сада. Хороши они на балконах, в подвесных вазах, в посадках группами.

Фуксии замечательно цветут на солнечных или слегка затененных местах. Летом крайне неприхотливы и требуют лишь внимательного полива и регулярной подкормки. Корневая система летом развивается очень активно. В результате этого растения чрезмерно разрастаются и страдают осенью после выкопки из грунта из-за повреждения оборванных корней. В течение лета желательно периодически извлекать растения из грунта и обрезать корни, проросшие за пределы горшка. Для фуксий, более чем для других растений, важно соблюдать все правила весенней предпосадочной подготовки. Особое внимание следует уделять пересадке и дренированию. Фуксии холодостойки, но все же при угрозе осенних заморозков следует внести их помещение.

БАЛЬЗАМИНЫ (импа-



[illegible] - травянистые ра-
[illegible] в основном тро-
[illegible] происхожде-
[illegible]

Для совмещенной культуры в доме и на ули-



результате обрезки, очень легко и быстро укореняются при температуре около 20° в воде или песчано-земляном

статочно теневыносливые и холодостойкие, они способны выжить в самых суровых условиях. Наиболее благоприятным является содержание в светлом, прохладном помещении. Полив необходим умеренный и аккуратный. Весной необходимо пересадить растения. К почвам они нетребовательны, но предпочитают питательные средней тяжести. Плющи очень легко размножить черенкованием. Для этого вполне достаточно на-

резать побеги длиной около 10 см, заглубить в песчано-земляном субстрате и поддер

при угрозе осенних заморозков следует внести их помещение.

БАЛЬЗАМИНЫ (импатиенс) - травянистые растения, в основном тропического происхождения.

Для совмещенной культуры в доме и на улице пригодны два вида - Уоллера и новогвинейский. Оба вида имеют сорта с самой разнообразной окраской цветков. Яркие и веселые, они украсят любой сад.

Обильного, ровного цветения бальзаминов можно добиться только при выращивании на светлых, теплых участках. В затененных местах они сильно вытягиваются, а





на солнцепеке выгорают. Лучше всего они растут в полутени, под легким прикрытием других растений.

Бальзамины крайне неприхотливы. Высаженные в цветнике без горшков развиваются в мощные растения. Осеннюю пересадку в горшки переносят безболезненно. При посадке в цветник с горшками сохраняют компактность, а при уходе требуют лишь полива и регулярной подкормки. Очень теплолюбивы - не выносят малейших заморозков.

Осенне-зимнее содержание несложно. Даже при недостаточном освещении при комнатной температуре растения неплохо развиваются, хотя и вытягиваются.

К весне желательно произвести короткую обрезку всех ветвей. Отрастение проходит быстро и компактность восстанавливается. В этот же период проводят пересадку. Бальзамины хорошо растут в любой плодородной земле. Черенки, снятые в результате обрезки, очень легко и быстро укореняются при температуре около 20° в воде или песчано-земляном субстрате. Семенами размножаются просто. Посев проводят в марте-апреле. Прорастают семена через 5-7 дней. Зацветают молодые растения через 1-1,5 месяца.

ХЛОРОФИТУМ - все виды многолетние, травянистые растения. Хороши для совмещенных посадок в вазах и миксбордерах. Незаменимы для украшения тенистых участков и для посадок под деревьями и кустарниками.

Выносливы и засухоустойчивы. Прекрасно переносят пересадку. При содержании в горшках на улице легко врастают в грунт, но не боятся осенней обрезки корней при выкопке осенью.

Осенне-зимнее содержание заключается в умеренном поливе при достаточном осещении. Не боятся стесненной посадки. Легко размножаются розетками, естественно образующимися на столонах (усах).

ПЛЮЩ - все представители рода - мощные вечнозеленые лианы.

Это одни из лучших растений для создания ковровых куртин. Особенно хороши пестролистные формы. Хорошо развиваются плющи только в тенистых местах - жаркое солнце "сжигает" растения. Не-



прихотливые и выносливые, они практически не требуют никакого ухода при посадке в летнем цветнике. Для них пригоден любой способ высадки - и с горшками, и без них.

Плющи достаточно морозостойки. Большинство видов и сортов не только не боятся похолоданий, но и способны перезимовать под снежным покровом в несуровую зиму.

Осенне-зимнее содержание в комнате не представляет сложности. Достаточно средней тяжести. Плющи очень легко размножить черенкованием. Для этого вполне достаточно нарезать побеги длиной около 10 см, заглубить в песчано-земляном субстрате и поддерживать комнатную температуру в течение 2 недель.

КАКТУСЫ и СУККУЛЕНТЫ - сочные растения, преимущественно пустынных и горных районов. Любые не зимующие суккуленты прекрасно украсят солнечный цветник. Чаще всего в дизайне сада используют различные виды алоэ, агав, гаворций, гастерий, эуфорбий, седумов, крассул, эхеверий и т.п. Из всего разнообразия кактусов, как правило, используются лишь малоценные виды, не требующие специфического ухода.

На улице суккуленты содержат только в горшках. Особого ухода не требуется. Вполне можно обойтись без подкормок и даже без полива (за исключением периодов затяжной засухи). При наступлении осенних дождей растения желательно перенести в сухое помещение на зимовку.

Осенне-зимнее содержание индивидуально для каждого вида. Общим в агротехнике является максимальная освещенность, умеренный полив и невысокая температура.

Ю.МАРКОВСКИЙ.

Консервированные соки-коктейли

При приготовлении соков соблюдайте следующие правила.

1. Тара (бутылки, банки) должна быть стерильной. Для этого посуду тщательно моют с питьевой содой и затем кипятят в воде 20 минут. Крышки и пробки кипятят отдельно также в течение 20 минут.

2. Все используемые фрукты, ягоды и овощи должны быть свежими.

3. Овощи и фрукты сначала моют, затем обдают кипятком и только после этого отжимают сок любым доступным вам способом (электросоковыжималкой, механической соковыжималкой, прессом с предварительным измельчением на терке и др.). Для консервирования можно также использовать соки, полученные при изготовлении вяленых фруктов и овощей.

4. При купажировании (смешивании) соков один из компонентов должен содержать достаточное для консервации количество кислоты.

5. При приготовлении соков не следует добавлять воду. Это гарантирует лучшую сохранность витаминов и биологически активных веществ. Если готовый сок будет очень густым, разбавлять его можно только кипяченой водой непосредственно перед употреблением.

6. Все соки заготавливают способом горячего разлива: сок доводят до кипения, кипятят в течение 5 минут и кипящим разливают в подготовленные заранее банки, которые сразу же герметически закупоривают. При этом желательно использовать банки емкостью, соответствующей количеству членов вашей семьи, чтобы открытые банки хранились не более 12 часов (приводимые рецепты соков рассчитаны на трехлитровые банки).

7. При получении сока из яблок и свеклы их не очищают. Очищают от кожуры только тыкву.

8. Оставшиеся после отделения сока выжимки можно использовать для приготовления фруктовой халвы, булочек, оладий и т.д.).



ТОМАТНО-ЯБЛОЧНЫЙ

ют сок. Зелень укропа и эстра-

усы к сырникам, оладьям, блинчикам и запеканкам, хороши и обыкновенные бутерброды с сырым вареньем. Расфасовывать сырые варенья лучше в небольшие емкости, которые должны быть обязательно простерилизованы. Стерилизация стеклянных банок в домашних условиях - это обычная выдержка в кипящей воде в течение примерно 20 минут. Стерилизуются также крышки, которыми будут закрываться банки. После стерилизации банки и крышки должны быть высушены, т.е. варенье должно укладываться только в сухие банки.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК

Для варенья пригодны яблоки летних и зимних сортов, но они должны быть сочными и твердыми, мягкие, увядшие яблоки для варенья не годятся. Превосходное варенье получается из антоновки.

Яблоки вымыть, обдать кипятком, обсушить (вытереть насухо чистой тканью), натереть на крупной терке, смешать с сахарным песком в пропорции 1:1 (по объему), разложить в простерилизованные стеклянные баночки, накрыть крышками. Хранить в холодном месте.

Таким же образом готовится сырое варенье из твердых груш.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВЫ И АЛЫЧИ

Сливы промыть, обдать кипятком, вытереть насухо, освободить от косточек, измельчить миксером или пропустить через мясорубку, смешать с сахарным песком в пропорции 1:1. Расфасовать в небольшие простерилизованные стеклянные банки, закрыть стерильными крышками. Хранить в прохладном месте.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ

Ягоды черноплодной рябины освободить от кистей, промыть и пробланшировать в кипящей воде 1 минуту, пробланшированным ягодам дать обсохнуть и затем измельчить миксером либо мясорубкой. Измельченные ягоды смешать с сахарным

Айва, но японская

В середине осени начинается сбор пожелтевших плодов айвы японской - хеномелеса. В зависимости от погодных условий и ухода они достигают 3-4 см в диаметре, созревшие источают тонкий приятный аромат, который сохраняется и в переработках.

Из плодов айвы японской готовят желе, мармелад, повидло, компот, зефир, пастилу, лимонад, ликеры, их можно сушить. Варенье из плодов хеномелеса имеет янтарно-красный цвет и чудесный аромат. Наиболее простая, распространенная и полезная заготовка - измельченные ножом плоды, предварительно очищенные от многочисленных семян, укладываются в стеклянную банку и засыпаются сахаром в соотношении 1:1. Хранить можно в холодильнике или погребе, употребляют к чаю вместо лимона.

Плоды хеномелеса содержат витамин С, богаты пектиновыми веществами. В китайской медицине вытяжку из плодов хеномелеса используют как тонизирующий

севать семена можно и рано весной, только для этого их надо подвергнуть процессу стратификации в течение 2 месяцев. После этого семена высаживают в посевной ящик, а потом сеянцы в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков. Первую неделю после высадки такие сеянцы следует притенить.

На постоянное место сеянцы высаживают с площадью питания 1,5х1 м, если их выращивают для получения плодов; в качестве зеленой изгороди или для декоративных целей можно высаживать и гуще. *Кусты хеномелеса красивы весной, летом и осенью. С середины мая до начала июня плодоносящие* кусты покрываются алыми цветками, а осенью ветви кустов буквально обвешаны

ТОМАТНО-ЯБЛОЧНЫЙ СОК С МЯКОТЬЮ

2 кг очень спелых томатов, 1 л яблочного сока, 200 г сока красной свеклы, соль по вкусу.

Томаты вымыть, обдать кипятком, разрезать на куски и протереть через сито. Протертую массу залить яблочным и свекольным соком, смесь нагреть до кипения и кипящей разлить в простерилизованные банки и закатать стерильными крышками.

СОК ИЗ ЯБЛОК, СВЕКЛЫ И ТЫКВЫ

1 л яблочного сока, 1 л свекольного сока, 1 л тыквенного сока, 1 ст.ложка семян аниса или укропа.

Яблоки, свеклу и тыкву вымыть, обдать кипятком и отжать сок, предварительно очистив тыкву от кожуры (выжимки можно использовать для приготовления фруктового "сыра"). Залить соком семена аниса или укропа, довести сок до кипения, прокипятить в течение 5 минут, разлить в стерильные банки и закатать. Вместо семян можно использовать 5 зонтиков вызревшего укропа.

СОК ИЗ ТЫКВЫ И КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

2 л тыквенного сока, 1 л сока красной смородины, 10 шт. листьев лимонника китайского

Тыкву вымыть, ошпарить кипятком, очистить от кожуры, из мякоти отжать сок. Ягоды красной смородины промыть, отжать сок. Смешать соки, добавить листья лимонника, довести до кипения, прокипятить 5 минут. Разлить в стерильные банки и закатать.

СОК ИЗ КАБАЧКОВ И ТОМАТОВ С ЗЕЛЕНЬЮ

2 л кабачкового сока, 1 л томатного, 10 г свежего укропа, 20 г эстрагона, 5 г соли.

Кабачки и томаты моют, обдают крутым кипятком, отжимают сок. Зелень укропа и эстрагона измельчают и заливают отжатым из овощей соком. Смесь нагревают до кипения, кипятят 5 минут, разливают в стерильные банки и закатывают.

СОК ИЗ ЯБЛОК И ТЫКВЫ С РЯБИНОЙ

1 л яблочного сока, 1,5 л тыквенного сока, 0,5 кг ягод лесной рябины

Яблоки и тыкву моют, обдают кипятком, отжимают сок (лучше через электросоковыжималку). Ягоды рябины заливают небольшим количеством сока, доводят до кипения, кипятят 20 минут. Полученную смесь протирают через мелкое сито или измельчают гомогенизатором (в этом случае сок будет с рябиновыми косточками, что делает его более ароматным), добавляют оставшийся яблочный и тыквенный сок, доводят до кипения и кипятят 5 минут. Разливают в стерильные банки и закатывают.

ГРУШЕВЫЙ СОК С КРЫЖОВНИКОМ

2 л грушевого сока, 1,5 кг крыжовника.

Свежеприготовленным грушевым соком залить ягоды крыжовника, смесь нагреть до кипения и протереть через сито. Еще раз довести смесь до кипения, кипящей разлить в стерильные банки и сразу же закатать. Кожицу и косточки крыжовника можно подсушить, перемолоть и использовать для выпечки.

"СЫРЫЕ" ВАРЕНЬЯ

"Сырые" варенья - это измельченные свежие ягоды и фрукты, смешанные с сахарным песком, не подвергающиеся тепловой обработке. В таких вареньях сохраняются все биологически активные вещества, содержащиеся в исходных продуктах. Сырые варенья подаются не только к чаю, они пригодны для изготовления пирожных, можно их использовать как сладкие соусы.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ

Ягоды черноплодной рябины освободить от кистей, промыть и пробланшировать в кипящей воде 1 минуту, пробланшированным ягодам дать обсохнуть и затем измельчить миксером либо мясорубкой. Измельченные ягоды смешать с сахарным песком (на 1 кг ягод 700 г сахарного песка), добавив 3 г лимонной кислоты, уложить в простерилизованные стеклянные баночки и накрыть их крышками. Хранить в прохладном месте.

Более ароматное варенье можно приготовить из смеси ягод черноплодной рябины и черной смородины, смешав их в пропорции 1:1. Измельченную смесь перемешивают с сахарным песком, на 1 кг измельченных ягод берется 1 кг сахарного песка

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА

Недозрелые зеленые ягоды крыжовника (когда семена в ягодах еще не твердые) промыть, обсушить, измельчить на мясорубке или взбить миксером, смешать с сахарным леском в пропорции 1:1. Смесь уложить в простерилизованные стеклянные баночки, накрыть крышками, поставить на хранение на холод.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ АЙВЫ ЯПОНСКОЙ

Плоды айвы японской вымыть, обдать кипятком, обтереть насухо и натереть на крупной терке. Сердцевину плодов с семенами не использовать. Натертую массу смешать с сахарным песком в пропорции 1:1, разложить в стерильные стеклянные банки, накрыть их крышками и поставить на хранение в прохладное место. Оставшиеся сердцевины с семенами можно использовать для приготовления фруктового уксуса.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕСНОЙ РЯБИНЫ

Рябину промыть, освободить от кистей, провернуть на мясорубке, смешать с сахарным песком, уложить в прокипяченные стеклянные баночки, накрыть крышками. Хранить в прохладном месте. На 1 кг ягод берется 700 г сахарного песка.

Г.ПОСКРЕБЫШЕВА.

дильнике или погребе, употребляют к чаю вместо лимона.

Плоды хеномелеса содержат витамин С, богаты пектиновыми веществами. В китайской медицине из плодов хеномелеса используют как тонизирующий препарат, употребление его плодов способствует выработке в организме человека уникального защитного вещества - токоферона.

Хеномелес - полезное, непритязательное растение. Размножается семенным способом и корневыми отпрысками. При семенном размножении в основном сохраняются родительские качества. Семян айва японская дает много, в каждом плоде их содержится до 80 штук, средняя масса плода около 40-60 г, на каждом кусте на 4-5-й год созревает до 5 кг, а потом и больше, ягод. Плодоносить кусты начинают на 3-4-й год после посадки.

Для посева желательно отобрать наиболее крупные, правильной формы плоды с самых урожайных кустов, и от них взять лучшие семена из средней части плода.

Для посева готовят грядку в начале сентября, при перекопке на полный штык лопаты вносят перегной или компост (по 1-2 ведра на 1 кв.м), на тяжелых почвах желательно столько же речного песка, грядку разравнивают граблями. При прорастании сорняков их выпалывают. В конце сентября делают бороздки глубиной 5-6 см. Высевают же семена после подмерзания почвы. Если к этому времени выпадает снег, перед посевом его из бороздок выметают. Потом в бороздки насыпают слой (около 1 см) перегноя, припасенного заранее, и высевают семена на расстоянии 5-10 см друг от друга, сверху засыпают почвой, тоже заранее заготовленной. Расстояние между рядами 40-50 см. Выращивать в 1-2-летнем возрасте. Дальнейший уход аналогичен уходу за крыжовником, черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Хорошо сформированный куст должен иметь 10-15 разновозрастных ветвей. 6-летние ветви становятся малопродуктивными, поэтому осенью или весной отплодоносившие пятилетние ветви вырезают, как и растущие вертикально или лежащие на земле. Весной обрезают кончики ветвей, которые подмерзают, не будучи закрытыми снегом. Обрезку хеномелес переносит легко, поэтому его кустики можно формировать любой формы в соответствии с фантазией садовода.

Для лучшего опыления на участке следует иметь 3-4 кустика хеномелеса.

В.ЕГОРОВ, агроном.

Бал луковичных цветов

Ни в чем более вы не найдете столько шарма, изысканности линий и совершенства цвета, как в луковичных цветах. Ничто не способно совместить в себе великолепную пышность наряда с такой безупречностью стиля. Подобно лучшим, драгоценным духам они окутывают вас шлейфом чистых ароматов - от неуловимо-нежных до самых роковых, восточно-пряных.

Луковичные при удачном подборе способны гостить в вашем саду от ранней-ранней весны до осени. Вы этого хотите? Тогда усаживайтесь в любимое кресло, а мы прокомментируем представление...



Роскошный тюльпан



Мне так много лет, я очень многое видел. Я попал в Европу в 50-х годах XVI века. Изменились времена, но бег столетий только пошел мне на пользу. Все знают, что есть бесчисленные вариации моей окраски - от снежно-белой до темно-темно-лиловой, почти черной. А известно ли вам, что все мое семейство разделено нынче на 15 классов? Что на один класс больше, чем ранжир старой Российской империи!

Самый пышный и роскошный класс, несомненно, **тюльпан махровый.** Прекрасен ранний махровый тюльпан, цветущий с середины апреля по середину мая. Но еще лучше, несомненно, поздний махровый тюльпан, который цветет с середины мая по июнь. Я знал людей, которые не верили, что это тюльпан, настолько рослый и крепкий цветок напоминал пион. А самый изысканный тюльпан- **тюльпан лилиецветный.** Настоящий аристократ, он выглядит еще эффектнее, когда его удлиненные, изящно выгнутые и заостренные лепестки украшены продольными полосами. Цветет с середины апреля по середину мая. **Бахромчатый тюльпан** дразнят абажуром. Завидуют! Ведь садоводы просто млеют, когда на клумбе, в цветнике или миксбордере в то же время, что и у лилиецветного тюльпана, распускаются эти невероятные цветы.

Хотите знать, тюльпан какого класса самый экстравагантный? Конечно, **тюльпан попугайный**! Сильно иссеченные, "взлохмаченные" лепестки необычайно ярких размытых расцветок напоминают взъерошенные попугайские перья. Цветет с конца мая по июнь. В [illegible] им **тюльпан Триумф** [illegible] классики. Но [illegible] овидные цветки на[illegible] высоки, крупны и стат[illegible] что я весьма удивлен, как [illegible]

его лепестка. От этого он похож на звезду-орден. **Тацетный нарцисс** привлекателен и чудесным ароматом. Его небольшие цветки не терпят одиночества, поэтому и собираются по 12 штук на одном цветоносе. Зацветают нарциссы многим раньше тюльпанов - в марте, а некоторые виды цветут до самого июня.

Нежный гиацинт

Я родился в Малой Азии, а мое имя переводится с древнегреческого как "цветок дождей". Цветовая гамма состоит из множества красок. Белые, розовые, красные, желтые, оранжевые, синие и голубые, фиолетовые и темно-лиловые гиацинты украшают бордюры, клумбы и даже подоконники многих и многих садоводов. Расцветаю в апреле - мае и вырастаю до 20-30 см. А парфюмерами по достоинству оценен чарующий, нежный аромат, источаемый моими пышными, как

ники - самые нежные и трогательные весенние цветки, прекрасно подходящие для миксбордеров и оживления лужаек. Другой прелестный "скромняга" - пролеска, или сцилла. **Пролеска сибирская** - это скопление нежно-голубых цветочков-звездочек, **пролеска испанская (сцилла)** - кисти из фиолетово-синих колокольчиков. Цветет пролеска в мае-июне, сначала сибирская, затем испанская. Широкие ленты сциллы, посаженные между деревьев - картинка из волшебного сна. А завершает парад из луковичных цветов **хионодокса.** Под таким экзотическим названием скрывается невысокое растение, усыпанное маленькими бледно-голубыми звездочки с выпуклой белой серединкой. Изящные кисти над узкими ланцетными листьями прекрасно смотрятся по краю бордюров и на рокариях. Цветет хионодокса **с середины апреля до начала** мая.

Вы хотите оказать гостям должный прием? Тогда вам необходимо знать, что все перечисленные растения относятся к классу так называемых осенних

Они желают, чтобы за сутки до посадки вы в теплом помещении замочили в Гумисоле луковицы. А после высадки они разочаруются, если вы их снова не подкормите Гумисолом. Который, кстати, приготовляется на основе натурального биологического продукта и не содержит никакой химии. Гумисол - не только стимулятор роста. Он обладает бактерицидным действием и "подстрахует" новые посадки от пагубных болезней и вредителей. Его воздействие поможет луковице быстрей укорениться на новом месте, дать по весне обильные, здоровые всходы, продлить роскошное цветение.

Все луковичные любят солнышко. Условия полутени предпочитают только хионодокса, подснежник и пролеска сибирская. Осенние луковичные растут на любых почвах, но отдают предпочтение песчано-глинистым. За некоторое время до посадки перекопайте землю и выберите сорняки. Подкормка органическими удобрениями

В сентябре забот хватает

Для садоводов сентябрь - очень хлопотный месяц. В средней полосе России это лучшее время для посадки плодово-ягодных и декоративных культур, ведь саженцы должны успеть укорениться за 20-30 дней до замерзания почвы. В магазинах фирмы "Среди цветов" можно выбрать для своего участка все, что душе угодно. Вам предложат саженцы-двухлетки **яблонь** на карликовом и полукарликовом подвое, а также яблонь сильнорослых и колонновидных. Любители полакомиться **грушами, вишнями, смородиной, крыжовником** смогут подобрать сорта по своему вкусу. Тот, кто "созрел" для посадки **алычи и черешни**, тоже не останется без покупки. Новые сорта черешни не уступают по зимостойкости районированным сортам вишни. Кроме того, урожайность черешни в среднем на 50% выше, чем у вишни, а ягоды крупные, сочные, вкусные! Ну, а крупноплодная алыча обладает столькими достоинствами, что так и просится в сад! Плоды у алычи ароматные, с плотной сочной мякотью, урожайность в 1,5-2 раза выше, чем у сливы, плодоносит она ежегодно и при любых условиях и, наконец, практически не повреждается вредителями и болезнями. Каждая ягода полезна для здоровья и хороша по-своему, поэтому не лишней будет в саду целебная **облепиха** и сладкая садовая **калина**, изумрудная **актинидия** и **лимонник**, ароматная **малина** и любимица детей - **жимолость.**

Несомненным украшением сада станет **арония** черноплодная, ветки которой склоняются осенью под тяжестью черных ягод, а листья расцвечены пурпуром.

Весьма декоративна **сирень** махровая с роскошными султанами цветов, душистый **жасмин**, белая **акация**, оригинальная **дейция**, **дерен** с гибкими ветвями красного цвета, **калина Бульденеж** со снежно-белыми пышными соцветиями. Для живой изгороди подойдут **барбарис, боярышник и шиповник**, дающие [illegible] **Быстро обовьют беседку декоративный виноград и жимолость каприфоль.** Кроме того, в продаже съедобный **виноград изабелла**, ягоды которой сочетают в себе вкус смородины и крыжовника.

попугайный! Сильно иссеченные, "взлохмаченные" лепестки необычайно ярких размытых расцветок напоминают взъерошенные попугайские перья. Цветет с конца мая по июнь. В противовес им **тюльпан Тримф** придерживается классики. Но его бокаловидные цветки настолько высоки, крупны и статны, что я весьма удивлен, как он еще не принят в королевскую гвардию. Цветение - с конца апреля по середину мая. **Тюльпаны Дарвиновы гибриды** - самые современные из нас. Они вобрали в себя динамику этого века, поэтому они такие яркие, крупные и упругие, цветут необычайно рано и хорошо приспособлены к выгонке. А в грунте они цветут в мае...

Изысканный нарцисс

Подумаешь, XVI век! Вот в Древней Греции жил юноша столь умопомрачительной красоты, что боги рассердились и превратили его в цветок. А звали юношу Нарциссом. Что же до классов, то и у меня их 12!

Все знают, что нарцисс двухцветен. Но не укладывается в голове, как два простых цвета - белый и желтый - способны дать такое множество оттенков и комбинаций. Мои лепестки бывают белыми, кремовыми, лимонными, желтыми. А вот коронки могут быть еще и оранжевыми, красными и розовыми! И даже специалистами не сочтены все вариации цветков **махрового нарцисса**! Гофрированный, розовидный, двуслойный и кудрявый... Никаким тюльпанам подобное не снилось! А **трубчатый нарцисс** увенчан ярко выраженной высокой прямой коронкой. **Нарцисс крупнокорончатый** имеет еще более высокую серединку. Величина прямой или воронкообразной коронки у него достигает 2/3 длины лепестка. **Мелкокорончатый нарцисс**, напротив, имеет серединку, не [illegible] длину 1/3 длины сво-

множества красок. Белые, розовые, красные, желтые, оранжевые, синие и голубые, фиолетовые и темно-лиловые гиацинты украшают бордюры, клумбы и даже подоконники многих и многих садоводов. Расцветают в апреле - мае и вырастают до 20-30 см. А парфюмерами по достоинству оценен чарующий, нежный аромат, источаемый моими пышными, как будто "восковыми" соцветиями...

А теперь представим вам **камассию**. Ее высокие стебли украшены крупными белыми цветами, которые распускаются в июне и цветут весь июль. Идущий вслед **безвременник** - вообще уникальный экземпляр. Он зацветает в сентябре и цветет почти до самых заморозков! И выглядит он необычно - прямо из земли выходят безлистные побеги с венчающими из бокаловидными цветками. Цветки могут быть розовыми и розовато-лиловыми. Очаровательные синие-синие удлиненные "шапочки" **мускари** великолепно смотрятся на каменистых горках или по краям клумб. Зацветают они в мае, чудесным образом оживляя еще унылый пейзаж. Еще же раньше, в апреле, зацветают **крокусы**. Замечательные, милые невысокие цветы, похожие на крупные подснежники. У них богатейшая гамма окрасок: белые, бледно-голубые, бронзовые, двухцветные, пятнистые, а также традиционные лиловые и желтые.

За ними следует... **рябчик**. Оказывается, это не только птица, но и весьма примечательное луковичное растение. **Рябчик императорский** имеет вид внушительный и экзотичный одновременно. На вершине высокой толстой ножки располагаются по кругу большие красно-оранжевые или желтые колокольчики, а их венчают темно-зеленые листья, закрученные вверх как задорные вихры. А вырастает этот рябчик до 1 м! Издалека он похож на мини-пальму с диковинными яркими сережками на месте предполагаемых кокосов.

В тени такого великолепия с достоинством стоят беленькие **галантусы - подснежники**. Они и в саду предпочитают тень. Цветущие в апреле - мае подснеж-

ми бледно-голубыми звездочки с выпуклой белой серединкой. Изящные кисти над узкими ланцетными листьями прекрасно смотрятся по краю бордюров и на рокариях. Цветет хионодокса с середины апреля до начала мая.

Вы хотите оказать гостям должный прием? Тогда вам необходимо знать, что все перечисленные растения относятся к классу так называемых осенних луковичных. И оптимальный срок посадки для них - сентябрь - начало октября. Лишь безвременник лучше высадить раньше, в августе - сентябре. Не опоздайте! Ведь вашим гостям нужно привыкнуть к месту, набраться силы до зимы.

Хорошему хозяину всегда известно, что "по сердцу" гостю. И это не секрет, что луковичные предпочитают Гумисол. Им подавай его и как аперитив, и как дальнейшее угощение!

цветение.

Все луковичные любят солнышко. Условия полутени предпочитают только хионодокса, подснежник и пролеска сибирская. Осенние луковичные растут на любых почвах, но отдают предпочтение песчано-глинистым. За некоторое время до посадки перекопайте землю и выберите сорняки. Подкормка органическими удобрениями нежелательна. Гораздо лучше внести смесь перегноя с костной мукой или смесь извести с полным минеральным удобрением. Через несколько дней земля осядет и можно начинать посадку. И помните простое правило - сажайте на глубину, равную тройной высоте луковицы. Для полного спокойствия вы можете укрыть новые посадки от заморозков торфом, перегноем, сухим листом или еловым лапником. В особенности это касается гиацинтов.

БАЛ ЦВЕТОВ

в Садоводческом центре "Мир Увлечений"

окружите себя красотой!

Тюльпаны
Нарциссы
Рябчики
Крокусы
Безвременник
Мускари
Подснежники
Ранункулюсы
Сциллы
Анемоны
Ирисы
Гиацинты
...

от 1р50к за луковицу

и множество других прекрасных цветов!



Мир Увлечений

Все для сада, огорода, для полива и ухода!

САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

127641, Москва, ул.Санникова, 13 (ст.м."Отрадное")
365 дней в году - с 9:00 до 21:00
Тел.: (095) 903-42-01, 907-87-77
оптовикам - выгодные условия

Впервые в России! Уникальный журнал для увлеченных садоводов "Мир увлечений" Масса интересных статей + каталог Посылторга от "Мира Увлечений" **ЗАКАЗЫВАЙТЕ!**

РАДИО-ИГРА для садоводов "Посадил дед репку..." каждый день в 9:30 на Радио 1 СЛУШАЙТЕ и ВЫИГРЫВАЙТЕ!

ция, дерен с гибкими ветвями красного цвета, **калина Бульденеж** со снежно-белыми пышными соцветиями. Для живой изгороди подойдут **барбарис, боярышник и шиповник**, дающие лечебные витаминные плоды. Быстро обовьют беседку **декоративный виноград и жимолость каприфоль**. Кроме того, в продаже съедобный **виноград и йошта**, ягоды которой сочетают в себе вкус смородины и крыжовника.

Справки по тел. **965-79-38.**

Вы спрашиваете - мы отвечаем

Посадила весной на участке анемону и спараксис, но не знаю, выкапывать их осенью или нет?

Т.КУЛДАЕВА.
г.Сасово-1.

Анемоны, или ветреницы, встречаются в наших садах довольно часто. Для посадки им необходима рыхлая плодородная почва на солнце или в полутени. Перед посадкой на ночь наклюнувшиеся клубеньки замачивают в воде. Высаживают на глубину 5 см, на расстоянии 10 см друг от друга. На зиму анемоны, особенно такие виды, как нежная и японская, следует обязательно прикрывать.

Спараксис - теплолюбивое, очень красивое растение. В зоне рискованного земледелия его нужно выращивать в защищенном грунте: теплицах, оранжереях, зимних садах. В местах с мягким климатом его высаживают в саду только на защищенных от ветра, смотрящих на юг участках. Но даже в этом случае, когда листва пожухнет, клубнелуковицы выкапывают и хранят в сухом месте. Если растения выкапывают летом, клубнелуковички отделяют от взрослых клубнелуковиц. Высаживают в апреле-мае на глубину 8-10 см на расстоянии 10-13 см

Т.ПЕТРОВСКАЯ.

МАГАЗИН-ТЕХЦЕНТР
САДОВАЯ ТЕХНИКА

- мини-тракторы
- мотоблоки
- косилки, пилы
- насосы и шланги
- снегоуборщики

Ремонт, запчасти, техобслуживание.

Москва, ул. В. Красносельская, 15, тел. (095) 264-5310.

МАГАЗИН **ДОМ и САД**
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Тел. 265-1280

Бензо/электро газонокосилки (Германия)
Садовые опрыскиватели, тачки (Франция)
Мотокультиваторы (Германия)
Электроинструмент (Япония)

Ст.м. "Комсомольская", ул. Новорязанская, 25

Компания **Ситс**

Тел.: (095) 152-7351, 151-6776

НАСОСЫ

На 220 В: **"Малыш"** (432 л/час, напор 40 м), **"Мини-гном"** (12 куб. м/час, напор 10 м), **Ручной** (0,8 л за ход, напор 30 м).
На 380 В для скважин **ЭЦВ 6-6,3-85, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 8-25-100.**

А также другие насосы промышленного и бытового назначения.

Приглашаем к сотрудничеству магазины

Летняя скидка 10%

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"

МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, ШЛАНГИ, ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ

★ Гарантия ★ Доставка

286-0267 Ул. Новоалексеевская, 14
ст. м. "Алексеевская"

ДУШ

Педальный. Вес 2 кг.
Цена 170 руб. Доставка.
Тел. 470-2680.

ОПОРЫ ДЛЯ ЛЭП
низковольтные СВ-95,
высоковольтные СВ-110.
Комплектация. Недорого.

Тел.: (095) 235-8703, 235-8006.

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ

Уникальный кровельный материал
Гарантия высокого качества и долговечности
Стойкость к ударам и перепадам температур

ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ
Комплектование с элементами дымохода

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791



ЗАО "Компания Владлес"
предлагает пиломатериалы,
вагонку, фанеру, столярную плиту
в ассортименте *со склада в Москве, самовывоз.*
Возможна консигнация.

Срубы домов, бань.
Доставка в пределах 50 км от МКАД бесплатно.
Оплата поэтапно - под договор.

ЖБИ и КИРПИЧ. Самовывоз (возможна доставка).

Цены низкие

Тел./факс 124-4938. Тел.: 124-7690, 124-8280, 124-7100.

НК SEMENA SEEDS

Качественный сортовой семенной материал от ведущего производителя

Наш Но производитель компания НК

ПРИГЛАШАЕМ в Новый МАГАЗИН Аэропорт-Домодедово

10 000 наименований товара!

с 15 мая дополнительная оптовая скидка на семена **15%**

Магазины на ВВЦ (ВДНХ): "Цветоводство" №29, тел.:282-9345; "Садовый центр на ВВЦ" №89, тел.:181-9080; "Русский хлеб" №93; "Круговая кинопанорама" №124.
Оптовые поставки: (095) 181-9415, 355-3210.
Факс: (095) 246-4896 (аб.182) E-mail: g7232@msk.sitek.net

Семена Вашего успеха!®

Тектон

Всем в хозяйстве нужен он!
Не гниет, не плесневеет
Уложить - дитя сумеет

Им - и крышу перекрыть
И курятник сколотить
И навес и загон
И воде в подвал заслон

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON

НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА от 10 до 100 литров.

А также
ВАГОНКА - 900 руб. за куб.м.
ПЛИНТУС - 2 руб. 20 коп. за погон. м.
НАЛИЧНИК - 3 руб. 50 коп. за погон. м.

СОЛИКАМСКИЕ УДОБРЕНИЯ- ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!

Крупнейший российский производитель ОАО "Сильвинит" предлагает экологически чистые калийные удобрения для всех типов почв. Наши удобрения удостоены Международной Золотой Звезды "Арка Европы".

- **КАЛИЙНО-МАГНИЕВОЕ УДОБРЕНИЕ "КАЛИМАГ"**
- **КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ с добавками МЕДИ, ЦИНКА, БОРА**
- **КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ**
- **КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ НЕПЫЛЯЩИЙ**

Продукция сертифицирована Госстандартом России

СИЛЬВИНИТ
Мы дарим земле щедрость!

СКОРО В МАГАЗИНАХ!
Приглашаем оптовиков. Тел. в Соликамске: (34253) 5-17-15, 5-06-54.

AGRISOVGAZ

- Современные **ТЕПЛИЦЫ** 14 кв.м, 18 кв.м, 22 кв.м, 57 кв.м, 102 кв.м со склада. Выполняем индивидуальные заказы на павильоны и зимние сады.
- Высококачественные **СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ**: круглые и прямоугольные, черные и оцинкованные; открытые и закрытые профили различной конфигурации.
- **ЦИНКОВАНИЕ** труб и металлоконструкций.
- **АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ** любой конфигурации. Оконно-фасадные системы в комплекте.
- Любые металлоконструкции на заказ.

Торговый отдел (08431) 5-41-82; (095) 937-01-53, ф: 937-01-52;
Сектор розничной торговли по Москве (095) 932-1701, 147-67-89

ЗЕМЛЯНИКА

ЭЛИТНАЯ РАССАДА ЛУЧШИХ СОРТОВ

Растения в горшочках в новом садовом центре.

Ст.метро "Волгоградский проспект", выход в сторону магазина "Все для дома" (12 м от метро).
Тел. 911-72-14.
Магазин №1, тел. 503-51-74;
магазин №2, тел. 555-41-83.

САДЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПИТОМНИК

Стойки к ударам и перепадам температур
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ
Из нержавейки с элементами дымохода
173-26-54

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

ЗАБОРЫ (секция 2х1,5 – 160 рублей!),
ВОРОТА, КАЛИТКИ, НЕ РАБИЦА
т. ф. 153-6321, 153-9622

ЗАБОРЫ под ключ.
СТОЛБЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ и др. продаем и изготавливаем
Тел.: 369-1027, 369-0013 (доб. 449)

Агро-Фирма "Лилия" СЕМЕНА
овощей и цветов
Луковичные культуры из Голландии.
Газонные травы.
Тел./факс 952-2200, факс 952-5379, ул. Самаринская, 1/5, ст.м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком, 2-3 минуты ходьбы.

Организация предлагает со склада в Москве сухие и масляные силовые ТРАНСФОРМАТОРЫ, КТП, ячейки КСО, панели ЩО-70, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование для электрификации объектов строительства.
Т/ф: (095) 111-21-69, 724-22-30, 348-45-61

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ☎ 583-47-26

АНТИФРИЗ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
742-83-21 742-83-16

БАКИ из нержавеющей стали
ДУШИ.
Водопровод и канализация.
Отопление, дымоход, бани.
Тел.: 487-2354, 903-3827

Тектон

Всем в хозяйстве нужен он!
Не гниет, не плесневеет
Уложить - дитя сумеет
Им - и крышу перекрыть
И курятник сколотить
И навес и загон
И воде в подвал заслон

Ящик сделать для компоста
Вдоль стены создать отмостку
Душ в саду соорудить
Дно канавы застелить

Дорогую крышу сделать вечной
При любой погоде непротечной
Варианты бесконечные
Обеспечит вам Тектон
Лишь один сперва рулон!

Выдержит самый трескучий мороз
Легкий как крылья бесшумных стрекоз
Прочный как самый надежный брезент
Умному мастеру лучший презент!

ТЕКТОН МОРОЗОСТОЙКАЯ ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ МЯГКАЯ КРОВЛЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (США)
Дутрасил (Германия) • Лента для подвязки стеблей
Лента для обмотки стволов • Садовый геотекстиль
Приствольный круг • Гидрогель • Пароизоляция
Серпянка • Геотекстиль • Термолента для труб
Т/ф: (095) 127-9002, 124-7095

В РАЗДЕЛЕНИЕ СЕМЯН
Предлагаем садоводам пополнить коллекции цветов и представляем широкий выбор луковичных (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и др.), посадочного материала декоративных многолетников (ирисы, розы и др.), газонных трав, средств защиты растений и многого другого.
Фирменный магазин: ул. Селезневская, д. 11А (ст.м. "Новослободская"). Тел.: 972-2702.

Фирма "H_2O"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание.
Тел. 953-3490 с 9.00 до 18.00

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON
НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА
от 10 до 100 литров.
А также
ВАГОНКА - 900 руб. за куб.м.
ПЛИНТУС - 2 руб. 20 коп. за погон. м.
НАЛИЧНИК - 3 руб. 50 коп. за погон. м.
Тел.: (095) 210-8000, 210-86-33.
Адрес: Дмитровское ш., 2

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
АРМИРОВАННАЯ СКРУЧЕННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА
ГАСКД типа "Егоза"
Производим установку
Тел.: (095) 210-4805

в новом садовом центре.
Ст.метро "Волгоградский проспект", выход в сторону магазина "Все для дома" (12 м от метро).
Тел. 911-72-14.
Магазин №1, тел. 503-51-74;
магазин №2, тел. 555-41-83.
САДЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПИТОМНИК

Фирма «Кристина -ВН»
Тел. 399-86-55
Расширенная продажа
луковичных: тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы и др.
Коллекция из Голландии.

«РАБИЦА», столбы, ворота, заборы
Тел.: 713-9446, 713-4715

Телефон/факс отдела рекламы (095) 959-3059 959-3043

Московский государственный университет природообустройства
готовит специалистов на факультетах эколого-мелиоративном, строительном, механическом, экономическом - всего по одиннадцати специальностям.
Факультет довузовского образования университета (ФДО МГУП) приглашает учащихся 10 и 11 классов, а также выпускников прошлых лет, не поступивших в ВУЗы, на очные и заочные подготовительные курсы:
- Групповые подготовительные курсы (очные и заочные). Продолжительность занятий 6,5 месяцев. Прием заявлений с 1 по 30 октября. Начало занятий с 1 ноября.
- Персонифицированная подготовка в микрогруппах по индивидуальному графику. Продолжительность занятий 7 месяцев с 19 октября. Прием заявлений с 14 сентября по 16 октября.
- Вечерняя физико-математическая школа (ФМШ МГУП) со сроком обучения 2 года. Набор учащихся 10-х классов общеобразовательных школ проходит с 14 сентября по 31 октября. Начало занятий с 1 ноября.

Все виды обучения платные.
Мы ждем Вас! Приходите учиться на факультет довузовского образования нашего Университета.
Проезд: ст. метро "Войковская" или "Дмитровская", далее трамваем 27 до остановки "ТСХА"; от ст. метро "Петровско-Разумовская" автобусами NN 114, 191, 204, 282 до остановки "Университет природообустройства".
Телефон для справок: 976-14-36.

Российско-Британская страховая компания
Добровольное страхование дачных домиков, квартир и средств автотранспорта
ВХР
107113, Москва, 1-я Рыбинская ул., 3.
Тел.: 264-2131, 264-0322. Факс 264-2268

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЭЛЕКТРО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
тел.: 912-6818, 912-1404 доб. 189

ТЕПЛИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ ПОД СТЕКЛО
Тел.: 430-6266

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по СНГ
Заявки принимаются по адресу ...

Информационно-издательский центр Конфедерации обществ потребителей

Ваши 6 соток
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№17 (171) 1998 г.
Над номером работали:
Нина ЦУПКОВА (зам. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)
Татьяна КНЯЗЕВА (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2, "Дом российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
Email: sotki@glas.net.ru
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043
редакционной работы: 959-3033;
розничного распространения: 298-4991, 298-0348.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056
ТКЗ Зак.1564 Тир.184250

583-47-26

АНТИФРИЗ
СИСТЕМ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
742-83-21
742-83-16

БАКИ
из нержавеющей стали
ДУШИ.
Водопровод и канализация.
Отопление. Дымоход. Бани.
Тел.: 487-2354, 903-3827

О ГОСПОДИНЕ СЕМЕНА
Предлагаем садоводам пополнить коллекции цветов
■ представляем широкий выбор луковичных (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и др.), посадочного материала декоративных многолетников (ирисы, розы и др.), газонных трав, средств защиты растений и многого другого.
Фирменный магазин: ул. Селезневская, д. 11А (ст.м. "Новослободская"). Тел.: 972-2702.
9002, 124-7035

Фирма "Н2О"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
КРУГЛЫЙ ГОД
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание.
Тел. 953-3490 с 9.00 до 18.00

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по РФ стран СНГ.
Заказы принимаются по адресу: Москва, пр. Мира, Жукова, д.4. Тел. 195-0131, факс 195-1431.

Информационно-издательский центр Конфедерации обществ потребителей

ВАШИ 6 СОТОК
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
готовит специалистов на факультетах эколого-мелиоративном, строительном, экономическом - всего по одиннадцати специальностям.
Факультет довузовского образования университета (ФДО МГУП) приглашает учащихся 10 и 11 классов, а также выпускников прошлых лет, не поступивших в ВУЗы, на очные и заочные подготовительные курсы:
■ Групповые подготовительные курсы (очные и заочные). Продолжительность занятий 6,5 месяцев. Прием заявлений с 1 по 30 октября. Начало занятий с 1 ноября.
■ Персонифицированная подготовка в микрогруппах по индивидуальному графику. Продолжительность занятий 7 месяцев с 19 октября. Прием заявлений с 14 сентября по 16 октября.
■ Вечерняя физико-математическая школа (ФМШ МГУП) со сроком обучения 2 года. Набор учащихся 10-х классов общеобразовательных школ проходит с 14 сентября по 31 октября. Начало занятий с 1 ноября.
Все виды обучения платные.
Мы ждем Вас! Приходите учиться на факультет дошкольного образования нашего Университета.
Проезд: ст. метро "Войковская" или "Дмитровская", далее трамваем 27 до остановки "ТСХА"; от ст. метро "Петровско-Разумовская" автобусами NN 114, 191, 204, 282 до остановки "Университет природообустройства".
Телефон для справок: 976-14-36.

Московский государственный университет природообустройства
Факультет дополнительного образования
Телефон/факс отдела рекламы: (095) 959-3059, 959-3043
Добро автотранспорта
Коллекция
107113, Москва, Тел.: 264-2131, 264
ОТОПИТЕЛЬН
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЭЛЕК
тел.: 912-6818, 912
ТЕПЛИЦЫ
Те

ПО ПОДПИСКЕ ИНДЕКС 50214
№1 (171) 1998 г.
Газета выходит с 1 марта 1993 г.
Учредитель и издатель: Информационно-издательский центр Конфедерации обществ потребителей
Главный редактор: Андрей ТУМАНОВ
Редакционная коллегия: Ирина БУЛАВИНА (зам. гл. редактора), Сергей КРАСНИКОВ (коммерческий директор), Наталья ЛЕБЕДЕВА (зам. гл. редактора), Виктор ПОПОВ (зам. гл. редактора), Татьяна ЛАПТЕВА (ответственный редактор)
Использование текстов и иллюстраций газеты "Ваши 6 соток" только с разрешения редакции
109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2, "Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
Email: 6sotok@glasnet.ru
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043.
По вопросам распространения: 959-3063
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Заказ № 1056
Тир. 164200

В номере - лунно-солнечный календарь на 1999 год

Ваши 6 соток

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

НОЯБРЬ

№22 ♦ 1998

Выходит 2 раза в месяц

В последние недели осени поздно рассветает и рано смеркается, а в этом году, после теплой, довольно мягкой погоды резко грянули зимние морозы - ночью доходит до -20° и почва быстро промерзает. Как бы такой мороз не оказался губительным для растений, еще не успевших покрыться снежным одеялом. Не оставляйте в беде свой сад - постарайтесь, как сможете, смягчить суровость природы и защитить самые нежные и чувствительные к морозам растения - вейгелу, гортензию, рододендроны, магонию.



...И снег ее укутывал: смотри не замерзай!

Среди перечисленных растений имеются достаточно морозостойкие: некоторые виды вейгелы - ранняя, приятная, Мидендорфа, гортензия метельчатая и древовидная, магония падуболистная и ползучая. Во

Самое основательное укрытие - домик из толя с лапником. В нем хорошо сохраняются цветочные почки растений, не повреждаются концы вегетативных побегов. Такое укрытие защищает растения даже в зимы с малым снеговым покровом, очень холодные и ветреные. Только не следует внутрь домика засыпать опилки, т.к. растения при этом задыхаются.

побегов, соцветия, а иногда и часть листьев.

Декоративные формы хвойных растений (кипарисовики, туи, можжевельники) на зиму укрепляют жердями и обвязывают крафт-бумагой, пергамином, еловыми ветками слоем 10-15 см, защищая таким образом от солнечных ожогов и обильного снега.

Зимой с растений стряхивают мок-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

В последнее время часто стали говорить и писать об аренде земли. На какой срок арендуется земля и чем аренда отличается от пожизненного наследуемого владения?

В. ФЕДОРКОВ.

г. Мытищи.

Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения, имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству, может передать его другим лицам в аренду или пользование, возводить на нем здания и сооружения, если это вытекает из условий пользования земельным участком, но не может отчуждать его путем продажи, залога или дарения (ст.ст.266,267 ГК РФ). Арендатор не вправе распоряжаться земельным участком без согласия собственника, с которым он заключает договор аренды об условиях владения и пользования участком за плату на определенный срок или без указания срока (ст.ст.264,606,610 ГК РФ).

Может ли садоводческое товарищество с согласия общего собрания продать часть земли общего пользования, находящейся в общей собственности членов товарищества?

В. КУРЬЯНОВ.

г. Королев.

Нет, не может. Если даже у вас имеется измененный проект планировки и застройки территории садоводческого товарищества, утвержденный районной администрацией, и земельный участок выделен в натуре и закреплен на плане для последующей регистрации купчей, то и в этом случае такая сделка будет недействительна, так как для ее совершения требуется согласие не общего собрания, а каждого из

рододендроны, магонию.

Не зажрзай!

Среди перечисленных растений имеются достаточно морозостойкие: некоторые виды вейгелы - ранняя, приятная, Миддендорфа, гортензия метельчатая и древовидная, магония падуболистная и ползучая. Во взрослом состоянии они зимуют без укрытия. Но может случиться так, что вы посадили маленькие молодые растения в более поздние сроки, чем полагалось это сделать по рекомендациям специалистов, или приобрели малоустойчивые сорта этих растений. В таком случае их укрывают на зиму, не рассчитывая на то, что предстоящая зима будет теплой и снега будет много. Как же это сделать?

После массового листопада, чтобы сохранить побеги и цветочные почки, кусты связывают и пригибают к земле. Приствольные круги можно замульчировать сухим листом березы или дуба. Не рекомендуется использовать в мульчу листья клена, т.к. они очень крупные и к ним прилипает много семян. Весной семена обильно и дружно прорастают, причиняя много хлопот с прополкой. Чтобы избежать сильных повреждений малозимостойких сортов рододендрона и других теплолюбивых растений, можно укрывать их лапником и толем, толем и листом, толем и торфом, лапником и торфом, под ящик (воздухопроницаемый, решетчатый) или щитовой домик.

Самое основательное укрытие - домик из толя с лапником. В нем хорошо сохраняются цветочные почки растений, не повреждаются концы вегетативных побегов. Такое укрытие защищает растения даже в зимы с малым снеговым покровом, очень холодные и ветреные. Только не следует внутрь домика засыпать опилки, т.к. растения при этом задыхаются.

Чтобы благополучно пережить зиму, растения должны пройти процесс закалки. Наилучшие условия для этого наступают, когда температура воздуха понижается постепенно. При температуре от 5^0 до 0^0 накопившийся в растениях крахмал превращается в сахар и другие защитные вещества.

Благоприятно сказывается на перезимовке растений осенний полив. Когда почва увлажняется на глубину 50-60 см, растения получают влагу и их корни могут больше накопить органического азота, что и позволяет растениям лучше перезимовать.

Сейчас растения продолжают готовить к предстоящей зиме. Опавшие листья в это время лучше не убирать с участка, т.к. они хорошо защищают корни растений от промерзания. Но если вы обнаружите в листве много зимующих вредителей или следов грибных заболеваний, то листья следует сжечь.

Посмотрите внимательно на своих питомцев, если у них не закончился рост побегов, а температура воздуха уже снизилась до - 5^0, то секатором обрежьте верхушки неодревесневших побегов, соцветия, а иногда и часть листьев.

Декоративные формы хвойных растений (кипарисовики, туи, можжевельники) на зиму укрепляют жердями и обвязывают крафт-бумагой, пергамином, еловыми ветками слоем 10-15 см, защищая таким образом от солнечных ожогов и обильного снега.

Зимой с растений стряхивают мокрый снег, который может поломать их. Особенно опасен для растений липкий снег, выпадающий во время оттепелей.

Позаботьтесь о плодовых и ягодных растениях в вашем саду. Кусты смородины, малины, крыжовника, черноплодной рябины, айвы пригните к земле.

На грядках земляники для раннего накопления снега устанавливают кулисы из веток или щитов высотой 0,8-1 м. На случай малоснежной зимы после промерзания почвы на 3-5 см корни растений утепляют, подсыпая торф или перегной слоем 7-10 см. Нельзя укрывать растения до наступления устойчивых заморозков. Это затруднит закалку и снизит зимостойкость растений, а может привести и к выпреванию растений. Грядки с земляникой 3-4-летнего возраста достаточно закрыть рыхлым сухим материалом - сосновым или еловым лапником, соломой, крупной стружкой (но не опилками, сухими листьям) слоем до 10 см. Опоры из-под кустов малины, смородины следует убрать, а ветки пригнуть к земле как можно ниже. Кусты не следует завязывать в общий вертикальный пучок. Чтобы ветки оказались прижатыми к земле, можно на верхушки их положить 2-3 лопатки земли или закрепить их деревянными жердями или крючками.

Когда установится снежный покров, растения подкучивают снегом - это лучший утепляющий материал для всех растений. Лучше его брать с дорог и за пределами сада. Надо принять все меры, чтобы сохранить и накопить снег в саду.

М.АЛЕКСАНДРОВА,
дендролог Главного ботанического садаРАН.

Может ли садоводческое товарищество с согласия общего собрания продать часть земли общего пользования, находящейся в общей собственности членов товарищества?
В. КУРЬЯНОВ.

г. Королев.

Нет, не может. Если даже у вас имеется измененный проект планировки и застройки территории садоводческого товарищества, утвержденный районной администрацией, и земельный участок выделен в натуре и закреплен на плане для последующей регистрации купчей, то и в этом случае такая сделка будет недействительна, так как для ее совершения требуется согласие не общего собрания, а каждого участника общей собственности (п.5 ст.29 Закона РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).

В редакции газеты «Ваши 6 соток» работает юрист-консультант (дающий справки по широкому кругу вопросов).

Запись на прием по тел.: 959-30-63 (с 12.00 до 16.00).

Подписчики газеты «Ваши 6 соток» и альманаха «Ваш сад» имеют 50-процентную скидку при получении юридической консультации.

ВНИМАНИЕ!

ВЫШЕЛ В СВЕТ 5-й НОМЕР ЗА ЭТОТ ГОД АЛЬМАНАХА

«ВАШ САД»

В нем вы найдете ответы на ваши вопросы, которые подготовили специалисты газеты. Наших читателей интересуют самые различные проблемы, связанные с хранением и переработкой выращенного урожая, садоводством, цветоводством, - и мы стараемся дать на них ответы на страницах альманаха.



Попробуйте законсервировать - не пожалеете

Большинство российских сортов репчатого лука имеют золотисто-желтые кроющие чешуи. Хотя могут они быть и красными, и белыми. Особый интерес представляет группа белых сортов.

Белый лук



Однажды знакомый огородник принес мне несколько луко-

цию на белую, бесцветную рубашку лука для консервирования. У этих сортов и вкус особый. Среди них особой популярностью пользуются: Белая жемчужина, Белая королева, Бермудский, Валенсия, Испанский Джамбо, Шамрок, Белый Лайзбон, Кристально белый Вакс, Новый мексиканский Грано срейн, Ринг мастер и другие. Среди них есть сорта с коротким вегетационным периодом (100-110 дней) и с длинным (185). Некоторые из них образуют луковицу от 7 до 10 см в диаметре на своей родине. К сожалению, большинство сортов короткодневки и сильно реагируют на увеличение длины дня. Для их роста и развития необходимо не более 13 часов. В нашей средней зоне при летнем длинном дне луковички крупными не вырастают. Вот почему он у меня зимой при коротком дне хорошо рос, а летом замерз. Да и знакомый огородник жаловался, что уже два года он добивается, чтобы луковица была крупнее, но уж больно рано у него заканчивается вегетация, листья засыхают, когда луковица успевает достигнуть не более 3 см. Но зато такой лук в консервировании просто чудо! Не надо чистить и резать, даже если у него образуются сухие чешуи - они не ухудшают цвет маринада. Это тоже достоинство белого лука - ведь чистить лук - такое наказание! Недаром в народе говорят: «Кто его раздевает, много слез проливает».

Загорелась и я развести такой лук у себя специально для консервирования. Уже из старинных книг два рецепта приготовила, даже если не получится белый лук,

Капуста на десерт

Предлагаемые ниже рецепты заготовок из обычной белокочанной капусты вполне достойны называться десертными, хотя на стол их можно ставить и в качестве закусочных блюд. Заготовки не только вкусны, но и чрезвычайно полезны, т.к. обогащены соответствующими добавками. Кроме того, готовить их можно в любое время года, а главное, не дожидаясь месяцами «вызревания» заготовок, употреблять ее можно буквально через несколько дней (не больше недели) после того, как вы уложили капусту с другими компонентами в банку и залили ее рассолом в соответствии с выбранным рецептом. И еще одно достоинство предлагаемых заготовок - малое содержание соли, при желании можно приготовить заготовки вообще без соли. Заготавливать капусту на десерт лучше не слишком большими порциями, так, чтобы израсходовать ее в течение 1-2 недель. Для более длительного хранения придется увеличить содержание в заготовке соли (до 15 г на 1 кг сырья), но хранить при этом все равно лучше в холодильнике. Добавка в заготовки меда делает их не только более вкусными, но и обогащает пищевую ценность, а пряные добавки помимо улучшения вкуса усиливают целебные свойства.

КАПУСТА С ЧЕРНОСЛИВОМ И КУРАГОЙ

2,5 кг капусты, по 200 г моркови, чернослива, кураги, 1 ст. ложка семян кориандра, 2-3 лавровых листа.

Капусту нарезать крупными кусками. Морковь очистить и нарезать кружочками. Курагу и чернослив промыть, залить кипятком и выдержать до остывания. Подготовленные овощи и фрукты уложить слоями (не утрамбовывая) в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю, залить кипящим раствором (на 1 л воды 50 г соли и 100 г сахара) и закрыть воздухопроницаемой крышкой. Вместо сахара можно взять такое же количество меда.

КАПУСТА С ВИНОГРАДОМ

2 кг капусты, 1 кг винограда, 200 г моркови, 50 г свежего базилика.

ми. Молодые неперезревшие кабачки с нежной кожурой можно не чистить и использовать целиком вместе с семенной камерой и семенами. Лимон нарезать кусочками вместе с кожурой, удалив семена. Подготовленные кабачки и лимон пересыпать сахарным песком, выдержать до появления сока и затем нагреть всю массу до кипения. Капусту нарезать крупными кусочками, морковь очистить и нарезать кружочками. Смешать капусту, морковь и кабачки с лимоном, добавив 1 ст. ложку семян укропа (неразмолотых), залить все кипящим раствором (15 г соли и 100 г сахара на 1 л воды) и закрыть воздухопроницаемой крышкой.

КАПУСТА С ХРЕНОМ И МЕДОМ

Белый лук

Однажды знакомый огородник принес мне несколько луковиц белого цвета. дело было прошлой зимой, я пожалела их - уж больно они были мелкими - и посадила в первый попавшийся цветочный горшок. Луковицы быстро прижились, пустили небольшое количество зеленых, но длинных листьев. Периодически срезала витаминную зелень. Зеленый лук был такой же, как и у других сортов. А луковички не худели, только снова нарастала зелень.

С наступлением весны началась круговерть - подготовка рассады, посев, и про лук я забыла напрочь. На следующий год этот же огородник принес на дегустацию консервированный белый лук. Попробовали мы его и обомлели - до чего же неповторимый, оригинальный, очень приятный на вкус оказался этот лук. И, вспомнив, что он у меня где-то растет, я покопалась в горшочках и с радостью отметила, что некоторые луковички не погибли, а выжили, да только сильно поистощились под сенью широких листьев гипеаструма. Пересадила их в отдельный горшок, и через некоторое время образовали они по 2 листочка и луковицу диаметром 1,5 см.

Просмотрела я иностранные каталоги и увидела, что за рубежом (в Южной Америке, Испании, Португалии, Японии) с давних пор специально ведут селекцию такого лука у себя специально для консервирования. Уже из старинных книг два рецепта приготовила, даже если не получится белый лук, замариную мелкие луковички других сортов.

Первый рецепт

Отберите 2 кг мелких луковиц, очистите, обрежьте донце и шейку, промойте, опустите в подсоленный кипяток на 10 мин. Затем откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и уложите в стеклянную банку, добавьте по одному лавровому листу, перец горошком и 2 чайные ложки сухой горчицы в марлевом мешочке. Маринад готовят следующим образом: в 1 л уксуса (6%) добавьте 2 ст. ложки соли, поставьте на огонь, доведите до кипения, затем охладите и залейте лук в трехлитровой банке, закройте крышкой. Храните в прохладном темном месте.

Второй рецепт

Чистый лук бланшировать 2-3 минуты в кипящей воде, затем уложить в стеклянную банку, на дно которой положить лавровый листик, 3-4 горошины черного перца, гвоздику, немного корицы. Залейте маринадом: в 1 л кипящей воды добавьте 50 г соли, 50 г сахара и 200 мл уксуса. Банки укупорьте герметически и стерилизуйте их 7-9 мин. Это будет прекрасная закуска или гарнир к мясу. Его можно также использовать для приготовления салатов.

А. ТРОФИМОВА.

ПОПРАВКА!

В № 21 за этот год в статье «Яблоки от «Мойдодыра» (стр.1, 1-й абзац после вступления) следует читать: «Известно, что наряду с сортами, почти ежегодно поражающимися паршой, существуют сорта, устойчивые к данному заболеванию. К первой группе следует отнести почти все сорта яблонь, происходящие от американского Мекинтоша (за исключением Спартака и Славы Переможцам) - Мелба, Лобо, Мартовское, Меканис, Квинти, Уэлсли (канадское, а также Грушовку московскую, Мантет (сеянец Грушовки московской), Клоз, Боровинку.»

вывая) в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю, залить кипящим раствором (на 1 л воды 50 г соли и 100 г сахара) и закрыть воздухопроницаемой крышкой. Вместо сахара *можно взять* такое же количество меда.

КАПУСТА С ВИНОГРАДОМ

2 кг капусты, 1 кг винограда, 200 г моркови, 50 г свежего базилика.

Капусту тонко нашинковать. Морковь вымыть, очистить, нарезать кружочками. Уложить капусту рыхло в подготовленную тару, переслаивая виноградом, морковью и базиликом, залить кипящим раствором (15 г соли и 100 г сахара на 1 л воды), накрыть воздухопроницаемой крышкой. На третьи и пятые сутки выдержки при комнатной температуре капуста будет готова к употреблению. Не подлежит длительному хранению, для быстрого употребления.

КАПУСТА С ТЫКВОЙ И АПЕЛЬСИНАМИ

2 кг капусты, 1 кг тыквы, 1 кг апельсинов.

Капусту нарезать крупными кусками. Тыкву очистить от кожуры, освободить от семян, нарезать кусочками и пересыпать сахарным песком. После выделения сока перемешать тыкву (вместе с соком) с капустой, добавив нарезанной соломкой апельсин. Апельсин нарезается вместе с корочкой, а семена удаляются. Всю смесь уложить в подготовленную тару (стеклянные банки или эмалированная кастрюля), залить кипящим раствором (15 г соли и 100 г сахара на 1 л воды) и накрыть воздухопроницаемой крышкой. Не подлежит длительному хранению.

КАПУСТА С КАБАЧКАМИ

2 кг капусты, 1 кг кабачков, 200 г моркови, 1 лимон, 1 ст.ложка семян укропа.

Кабачки вымыть, очистить, удалить сердцевину с семенами, нарезать кусочками и кабачки с лимоном, добавив 1 ст. ложку семян укропа (неразмолотых), залить все кипящим раствором (15 г соли и 100 г сахара на 1 л воды) и закрыть воздухопроницаемой крышкой.

КАПУСТА С ХРЕНОМ И МЕДОМ

2 кг капусты, 100-150 г кореньев хрена, 1-2 стакана меда, 10 г соли.

Хрен промыть, очистить и натереть на мелкой терке. Капусту тонко нашинковать, добавить в нее натертый хрен и мед, перемешать, уложить плотно в стеклянную банку, сверху поставить гнет, накрыв всю смесь чистой тканью. Через 3-5 дней выдержки при комнатной температуре великолепная деликатесная и целебная капуста будет готова к употреблению. Хранить такую капусту следует в холодильнике или другом прохладном месте (не замораживая). Но обычно такая капуста долго не залеживается на столе, настолько она вкусна и необычна на вкус. Заквасится такая капустная заготовка и непосредственно в холодильнике, но для этого потребуется несколько больше времени.

Г. ПОСКРЕБЫШЕВА.



За бактериальными удобрениями - будущее

Любому земледельцу известно, что наша почва населена огромным количеством микроорганизмов, из которых значительную часть составляют бактерии. Каждый садовод, желающий получить хорошие урожаи, должен заботиться о создании благоприятных условий для развития полезных почвенных бактерий (вносить органические удобрения, соблюдать севооборот, правильно обрабатывать землю и т.д.). Однако на видовой состав и жизнедеятельность этих микроорганизмов можно влиять и непосредственно, внося в почву специальные бактериальные удобрения.

Сейчас их можно приобрести в мелкой расфасовке в специализированных магазинах, лабораториях при сельскохозяйственных институтах. К наиболее распространенным бактериальным удобрениям относятся нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин и АМБ.

Нитрагин

Известно, что на корнях бобовых растений поселяются особые бактерии, называемые клубеньковыми. Они проникают в клетки корня и, развиваясь в них, вызывают образование клубеньков. Разросшиеся клубеньки начинают усваивать азот воздуха, и этим азотом питается растение. Клубеньковые бактерии специфичны, их насчитывается около 20 рас, и каждая из них может развиваться только на определенном бобовом растении или на небольшой их группе. Например, клубеньковые бактерии бобов не развиваются на клевере, и наоборот.

На изготовление нитрагина идут наиболее активные группы бактерий. Если обработать им семена бобовых культур, то вместе с ними в почву попадут более энергичные группы бактерий, чем свободноживущие в грунте, происходит быстрое размножение культурной расы микроорганизмов, подавляющей развитие других, нежелательных бактерий.

Нитрагин обычно выпускается в пол-литровых бутылках, на которых указано, для какого растения он приготовлен. Одна такая бутылка рассчитана на гектарную норму семян.

Семена бобовых культур обрабатывают водным раствором нитрагина (на прилагаемой инструкции указана дозировка), обязательно в тени, так как прямые солнечные лучи губительно действуют на бактерии. Обработанные семена тут же заделывают в почву.

Нужно помнить, что эти почвенные

МУРАВЬИНЫЕ СТРАСТИ

Такого противоречивого отношения, как к муравью, нет, пожалуй, ни к одному другому живому организму на Земле. Приведу выдержки из двух писем, пришедших в редакцию: «Читал, что муравьи приносят большую пользу. Как переселить их из леса на участок?», и отрывок из следующего письма: «Замучили муравьи. Нет от них спасенья ни в домике, ни на участке. Портят продукты, губят урожай...»

Многим из нас еще памятно время, когда была развернута массовая операция по сохранению муравьев: везде, где только можно, висели плакаты и листовки о пользе этих насекомых, вопросы защиты муравейников широко освещались в средствах массовой информации. Звучали призывы пункт об охране муравьев включить в Закон об охране природы. Но, как и все кампании, заглохла и эта, хотя усилиями энтомологов и лесоводов была убедительно доказана польза рыжих лесных муравьев. Многочисленные опыты, наблюдения показали, что они участвуют в расселении ряда растений, служат пищей для певчих птиц, пищух, дятлов и других пернатых, активно участвуют в почвообразовании (перемешивая частицы почвы при рытье ходов, улучшая доступ воздуха к корням растений, способствуя разложению растительных остатков), распространяют возбудителей болезней среди вредителей.

Муравей мал, да муравейник велик, и велика польза от него в лесу. Подчеркиваю - в лесу, а не на приусадебном участке - ведь вторжение в чужое сообщество нового организма изменяет пищевые и многие другие связи «хозяев» и ведет к непредсказуемым последствиям. Каковы они будут, покажет эксперимент. Запретить его ставить на вашем собственном участке, конечно, нельзя, но, отвечая на письмо читателя, отрывок из которого я процитировала первым, делать этого не советовала. Ведь велика вероятность того, что размножившиеся под защитой переселенных муравьев тли нанесут немалый вред садовым и огородным культурам.

Хотя большинство видов муравьев, как и часто встречающийся рыжий лесной, - хищные насекомые, уничтожающие вредителей растений, однако есть виды, тесно связанные в своей жизнедеятельности с тлями.

Ведь не зря великий систематик Карл Линней назвал тлю муравьиной коровой. Виды муравьев, «доящие» тлей, устраивают целые тлиные фермы, оберегая своих «дойных коров» и разнося их по участку. Осенью муравьи загоняют «скотину» в теплые «стойла» в муравейник, а весной выгоняют на пастбище. Если на каком-нибудь «пастбище» тли настолько расплодились, что им уже не хватает пищи, муравьи переносят их на новые ветки и деревья. Такой тесной «дружбой» с тлями отличаются, в частности, черный садовый, черный древесный, бурый садовый муравьи. Если на вашем участке размножились виды муравьев, «пасущие» тлей, или вездесущие настырные мелкие муравьи, портящие продукты, можете



неев, в саду которого от тли особенно страдали сливы, предлагает такой способ: *«Из обычного пластилина надо вылепить вокруг ствола что-то вроде блюдечка, в коротое налить воду. Муравьи не смогут пробраться через это нехитрое приспособление по стволу в крону. С оставшейся без защитников тлей быстро справились божьи коровки, которыми обычно изобилуют приусадебные участки».*

А вот что советует садовод-

Хотя большинство видов муравьев, как и часто встречающийся рыжий лесной, - хищные насекомые, уничтожающие вредителей растений, однако есть виды, тесно связанные в своей жизнедеятельности с тлями.

поилкой для ос и пчел, всех мелких садовых птиц. Если же в нее добавлять отпугивающие вещества (хвойный концентрат, отвары и настои горькой полыни или репея), то и летающие вредные насекомые в сад будут заглядывать редко.

Такие покрышки можно класть и под большие деревья. Для этого кольцо нужно разрезать поперек, уложить вокруг ствола, разрез замазать пластилином. И все.»

Листая подшивки старых журналов, я обнаружила, что борьба с муравьями была актуальна и в начале нашего века. Журнал «Хуторское хозяйство» (1910 г., № 12) давал своим читателям такие советы.

«Часто достаточно освободить дерево от листовой тли, чтобы освободить его и от муравьев, которых она привлекает своим сладким соком. Если это не помогает, можно обвязывать ствол ватой или шерстью, намоченными в карболовом растворе, обмазывать его кольцом в ладонь шириной из сажи с льняным маслом, наконец, привешивать к веткам бутылки с медом или сахарной водой, горлышки которых смазаны сиропом или анисовым маслом. Особенно опасны муравьи, когда они располагаются у молодых корешков дерева. Для их уничтожения тогда можно пользоваться как обыкновенной, так и хлорной известью. Ту и другую (негашенную) известь насыпают на муравьиные кучи и поливают водой. 20% раствор карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать. Есть и ряд других, более или менее простых и безвредных для растений средств, как-то: кольца из смолы и глины, опрыскивание

как булька рассчитана на гектарную норму семян.

Семена бобовых культур обрабатывают водным раствором нитрагина (на прилагаемых инструкциях указана дозировка), обязательно в тени, так как прямые солнечные лучи губительно действуют на бактерии. Обработанные семена тут же заделывают в почву.

Нужно помнить, что эти почвенные бактерии при применении нитрагина развиваются лишь при небольшой кислотности. Критическая кислотность (pH), ниже которой бактерии погибают, для бактерий сои - 4,3; вики, чечевицы и гороха - 4,6; клевера и люцерны - 4,9. Поэтому кислые почвы перед посевом бобовых, обработанных нитрагином, обязательно известкуют.

Нитрагинное удобрение можно изготовить и самому. Для этого соберите осенью корни бобовых культур с развитыми клубеньками, высушите их в тени и храните в прохладном сухом месте до весны. За 10-15 дней до посева корни измельчают, заливают водой, настаивают и полученным настоем обрабатывают семена за несколько часов до их внесения в почву. Конечно, такого эффекта, как при применении чистого нитрагина, не будет, однако прибавка урожая окажется существенной, и, кроме того, отпадет необходимость во внесении минеральных азотных удобрений при основной подкормке.

Об остальных азотных удобрениях мы расскажем в следующем номере газеты.

П. ПРЯНИКОВ.

читателя, отрывок из которого я процитировала первым, делать этого не советовала. Ведь велика вероятность того, что размножившиеся под защитой переселенных муравьев тли нанесут немалый вред садовым и огородным культурам.

Хотя большинство видов муравьев, как и часто встречающийся рыжий лесной, - хищные насекомые, уничтожающие вредителей растений, однако есть виды, тесно связанные в своей жизнедея-

ветки и деревья. Такой тесной «дружбой» с тлями отличаются, в частности, черный садовый, черный древесный, бурый садовый муравьи. Если на вашем участке размножились виды муравьев, «пасущие» тлей, или вездесущие настырные мелкие муравьи, портящие продукты, можете воспользоваться приманкой с бурой. Для приготовления ее нагревают до кипения 2 стакана воды, добавляют туда полстакана сахара и четвертую часть чайной ложки буры. Все это размешивают до полного растворения буры. В охлажденную смесь добавляют 0,5 чайной ложки меда. Приманку наливают в блюдца или другую мелкую посуду и помещают около муравьиных гнезд. К посуде подставляют палочки (мостики), чтобы муравьям легче было забраться в нее. Для безопасности приманку лучше накрыть, оставив ход для муравьев. Через 1-2 дня, когда муравьи исчезнут, приманку убирают.

Наши читатели ищут свои методы борьбы с муравьями. Так, садовод-любитель С.Кор-

вроде блюдечка, в коротое налить воду. Муравьи не смогут пробраться через это нехитрое приспособление по стволу в крону. С оставшейся без защитников тлей быстро справились божьи коровки, которыми обычно изобилуют приусадебные участки».

А вот что советует садовод-любитель И.Павлов, причем не только для защиты от муравьев, но и от других вредителей.

«Придумал я окружить дерево искусственной канавкой, а в нее налить воды. Пробовал сделать конструкцию из дерева, бетона - не подошло. Тогда взял лысую покрышку от легковой машины, разрезал ее по кругу пополам: получил два кольца. Положил их под молодые деревца у себя в саду, вкопал в землю так, что их борта были на уровне почвы. Налил воды, которая, оказывается, служит непреодолимым препятствием для всех ползающих насекомых, в том числе и для черных муравьев. Таким образом, деревья оказались спасены. Более того - эта вода служит отличной

другую (негашенную) известь насыпают на муравьиные кучи и поливают водой. 20% раствор карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать. Есть и ряд других, более или менее простых и безвредных для растений средств, как-то: кольца из смолы и глины, опрыскивание водой (1 л) с льняным маслом (30 г) и содой (5 г), обсаживание дерева луком и тому подобное».

Рекомендации же в журнале «Хозяйство на Дону» (1907 г.) отличаются крайним радикализмом: *«На муравьиную кучу, политую керосином, положить соломы или стружки, или хворосту и поджечь. Погибают все муравьи и их яйца, находящиеся как в верхней части кучи, так и в глубоких ходах».* Судя по последней рекомендации, которой я бы не советовала пользоваться, когда есть другие эффективные методы, не загрязняющие атмосферу, борьбу с муравьями наши предки вели на на жизнь, а на смерть.

Н. ЦУПКОВА.

Нужно ли отвально пахать?

Чтобы решить этот вопрос, нужно знать процессы, происходящие при различных способах обработки почвы

При отвальной вспашке верхний плодородный слой почвы попадает в нижний горизонт, где без доступа воздуха резко снижается активная деятельность микроорганизмов и дождевых червей. Подвижные элементы почвы мигрируют в глубокие слои и становятся недоступными для корневой системы однолетних растений. Деградирует поверхностный слой почвы, снижается содержание в нем гумуса. Я проверял эффективность поверхностной обработки почвы по сравнению с отвальной в се[верной] зоне Московской области с [средним] количеством атмосферных [осадков] до 650 мм. Три года тому [назад] отвально вспахал скудную за[легшую] землю с пахотным слоем 7-[8] см, ранее не удобренную. Это по[зволило] уничтожить корневищный [сорняк] (многолетний пырей). Одна-

ко после этого в почве почти отсутствовали дождевые черви - один из основных показателей плодородия. После того, как перешел на поверхностную обработку, вместо отвальной вспашки заметно увеличилось количество дождевых червей в почве. Известно, что 1% гумуса в зависимости от типа почвы создается столетиями. При такой обработке земли важен также момент экономии: не нужно дополнительно покупать дождевых червей.

Огородники, которые, посещая мой опытный участок, осматривали посевы (посадки) картофеля, капусты, моркови, свеклы, редиса, тыквы, арбузов, дыни, гороха, кукурузы, салата, клубники и других культур, задавали один и тот же вопрос: «Как достичь такой чистоты посевов, урожайности, отказавшись от отвальной вспашки?» Приходилось всем рассказывать известную истину, что отвальная вспашка не единственное средство борьбы с сорняками. Чистоту посевов огородных культур на участке добиваюсь физическим уничтожением сорняков, не применяя химическую прополку. Чтобы удобнее было обрабатывать возделываемые культуры и облегчить ручной труд, ширину междурядий подгоняю под размер используемых орудий труда. В течение всей вегетации растений прополку сорняков провожу от 2 до 6 раз в зависимости от увлажнения почвы. После дождя рыхлю землю неглубоко, это помогает не только уничтожить сорняки, но также способствует нагреванию почвы, что так необходимо в прохладные летние дни, улучшает воздухонепроницаемость. Поверхностная прополка междурядий не только рыхлит почву, уничтожает сорняки, но и сохраняет влагу, которой не хватает в отдельные периоды вегетации для роста и развития растений. Рыхление почвы создает благоприятные условия для микроорганизмов и дождевых червей и в результате способствует ускорению роста огородных растений, позволяет получать высокие урожаи при соблюдении других агромероприятий (защита от вредителей и болезней, полное обеспечение элементами питания и др.).

Хочу сказать, что каждый огородник должен быть экспериментатором. Каждому, кто хочет облегчить труд, перейдя на поверхностную обработку почвы, вместо традиционной глубокой вспашки советую соблюдать однородность по качеству и удобренности почвы, срокам обработки, посева и т.д. Урожайность выращиваемых культур даст ответ на преимущество той или иной обработки земли в зависимости от почвенно-климатических условий.

Г. ЮМАГУЛОВ,
доктор с/х наук, профессор.

Смородина

крупнее вишни

Бесценную смородину я получил 3 года назад от Т.П.Огольцовой и С.Д.Князева - ученых ВНИИ селекции плодовых культур. Кстати, нашим читателям будет интересно узнать, что Т.П. Огольцова, используя «живую» полную коллекцию всех имеющихся старых и новых сортов смородины, провела колоссальную работу и создала своего рода «путеводитель» по сортам этой культуры - объективную сравнительную характеристику, вошедшую в ее недавно вышедшую книгу «Селекция черной смородины - прошлое, настоящее и будущее». Полезно заглянуть в эту книгу, собираясь купить тот или иной сорт, и узнать все его минусы (о плюсах вам сообщат сами фирмы-[illegible]. К примеру, в Нечерноземье подмерзают Бирюзинская, Диковинка, Дочка, [illegible]ая, Сеянец Голубки, Чудесница. Мелкоплодны - [illegible]ка, Розовая, Обильная, [illegible]. Неудовлетворительно переносят засуху Голубка, Розовая, Обильная, Ядреная, Ювелирная, Сеянец Голубки, Чудесница.

Самые сладкие ягоды имеют в моей коллекции сорта Багира, Зеленая дымка, Селеченская. Кроме того, сахаристость ягод сорта Зеленая дымка сочетается с высоким содержанием витамина С, а Багира - с наличием большого количества пектина, поэтому из ее вкусных ягод получается отличное желе.

Хочу предостеречь тех садоводов, кто думает, что ягоды размером с вишню вырастают сами по себе, и сажает смородиновые кусты где-то на задворках сада, в тени, загущенно. Тогда плоды самого крупноплодного сорта мельчают, сам куст неестественно вытягивается от недостатка света, поражается всевозможными заболеваниями. К сжатому со всех сторон растению не подступишься и даже небольшой урожай собрать с него трудно. Садоводы в таких случаях винят не себя, а сорт, мол, вырождается сам по себе...

За долгие годы выращивания ягодников я понял, что гораздо легче ухаживать за смородиной и собирать ее ягоды при разреженной посадке, когда между растениями оставляешь 2,5 м. Конечно, поначалу такое обширное пространство молодым кустикам и коротышкам не потребуется - засажи-

вать его можно и однолетками, но потом, когда кусты разрастутся, придется их прореживать, удаляя старые ветви.

Самый крупноплодный в средней полосе сорт - до 3,5 г, но нередко крупнее вишни, поэтому ведро смородины нетрудно набрать за 40 минут, с «сухим» отрывом ягод, может хорошо храниться в холодильнике несколько дней. Мучнистой росой поражается слабо и то лишь при неблагоприятных условиях. Чуть более уязвима для антракноза, менее - для клеща. Раннего срока созревания. Куст пряморосл[illegible], стройный, красиво растущий.

МУРАВУШКА - это общепризнанный рекордсмен по содержанию витамина С. Именно из этого сорта получаются самые полезные, [illegible]

кой устойчивостью к мучнистой росе. В средней степени иногда поражается антракнозом, ржавчиной, почковым клещом. Имеет низкий раскидистый куст. Ягоды созревают неодновременно, постепенно, поэтому собирают их в несколько приемов.

ЭКЗОТИКА - самый крупноплодный в средней полосе сорт - до 3,5 г, но нередко крупнее вишни, поэтому ведро смородины нетрудно набрать за 40 минут, с «сухим» отрывом ягод, может хорошо храниться в холодильнике несколько дней. Мучнистой росой поражается слабо и то лишь при неблагоприятных условиях. Чуть более уязвима для антракноза, менее - для клеща. Раннего срока созревания. Куст пряморослый, стройный, красиво растущий.

МУРАВУШКА - это общепризнанный рекордсмен по содержанию витамина С. Именно из этого сорта получаются самые полезные,

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопросы читателей отвечает Нина Владимировна ЕФИМОВА, заведующая отделом любительского и фермерского садоводства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, кандидат сельскохозяйственных наук.

Слышал, что ценное, но не зимостойкое плодовое дерево можно спасти от морозов с помощью пленочных каркасов.
Е.ЕРОФЕЕВ.

Псковская обл.

Такой прием защиты плодового дерева от морозов не может быть применим на практике. Даже если бы удалось зимой сохранить такой каркас от ветра и тяжести снега, его использование абсолютно не учитывает физиологических особенностей плодовой культуры, в частности зимостойкость. Деревья легче переносят морозы после постепенного и стабильного снижения температуры. Можно провести такую аналогию: если в стакан после горячей воды налить холодную, стекло лопается. Примерно то же происходит и с клетками коры дерева.

Именно такая неблагоприятная обстановка возникнет зимой под пленочным каркасом. Днем под влиянием солнца там будет проявляться парниковый эффект, но ночью пленка не сохранит накопившееся тепло. Поэтому даже небольшие морозы после такой искусственно созданной плюсовой температуры неизбежно приведут к повреждениям коры, камбия и почек.

Можно ли сохранить саженцы плодовых деревьев на утепленной лоджии, в гараже или подвале, так как не успел их прикопать в саду?

А.НИКИФОРОВ.

Ярославская область.

Можно, но при одном важном условии: [illegible] складывают в компактный пучок так, чтобы корневые шейки (место перехода ствола в корни) были на одном уровне. Потом обвязывают пучок снизу доверху, аккуратно прижимая боковые ответвления. Корни нужно тщательно обложить со всех сторон, в том числе и в середине пучка, влажным субстратом (торф, опилки и т. д.). Лучше всего для этого подходит мох сфагнум, так как он легкий и обладает бактерицидными свойствами, предохраняющими от загнивания. Затем корни вместе с субстратом обертывают пленкой, мешковиной (тряпкой) и после этого весь пучок еще раз обертывают пленкой и еще раз обвязывают, прикрепив этикетку с названием сорта.

Такую упаковку используют в научно-исследовательских институтах. В любительских условиях трудно обеспечить контролируемые условия хранения, их можно заменить хранением в снежных сугробах, закопав саженцы глубоко в снег и защитив от таяния опилками. Под снежной периной саженцы сохранятся до весны.

Те же принципы можно использовать и при другом способе зимнего хранения саженцев. Из плотной бумаги делают пакеты такого размера, чтобы в них свободно разместились корни саженцев. Затем корень каждого саженца помещают в пакет и засыпают до уровня корневой шейки рыхлой почвой, можно в смеси с торфом. Чтобы не осталось пустот между корнями (из-за этого они могут заплесневеть), пакет

лять в эту книгу, собираясь купить тот или иной сорт, и узнать все его минусы (о плюсах вам сообщат сами фирмы-продавцы). К примеру, в Нечерноземье подмерзают Бирюлевская, Диковинка, Дочка, Ершистая, Сеянец Голубки, Чудесница. Мелкоплодны - Дымка, Розовая, Обильная, Русь, Неосыпающаяся. Неудовлетворительный вкус у Голубки, Приморского чемпиона, Синей. Низковитаминны Диковинка, Алтайская ранняя, Дубровская, Загадка, Зоя, Оджебин. Особенно сильно поражаются мучнистой росой Десертная, Измайловская, Золушка, Желанная, Минай Шмырев, Память Мичурина, Московская.

На собственном садовом участке я проверял сорта смородины, которые стали достижением сегодняшней селекции. Лучшие из них описываю в этой статье и рекомендую посадить их. Заменив ими старые посадки, можно, как минимум, вдвое повысить сборы ягод.

ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС - скороплодный и высокоурожайный, крупноплодный сорт, среднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе, но иногда повреждается почковым клещом, а также заболеваниями - антракнозом и ржавчиной.

ЛЕНТЯЙ - по сравнению с предыдущим сортом менее устойчив к мучнистой росе, но зато не болеет антракнозом. Столь же крупноплоден, но по вкусу превосходит Орловский вальс, да и многие другие сорта. Имеет слабораскидистый, компактный куст. Созревает тогда, когда другие сорта черной смородины уже собраны, - в конце июля - августе, заметно продлевая срок потребления этих ягод.

ДАЧНИЦА - скороплодный высокоурожайный и крупноплодный сорт, раннего срока созревания. Ягоды очень хорошего вкуса. Отличается высокой зимостойкостью, повреждается лишь при неблагоприятных условиях. Чуть более уязвима для антракноза, менее - для клеща. Раннего срока созревания. Куст пряморослый, стройный, красиво растущий.

МУРАВУШКА - это общепризнанный рекордсмен по содержанию витамина С. Именно из этого сорта получаются самые полезные, витаминные лечебные компоты, соки и «сырое» варенье.

О другой особенности этого сорта говорит само название: осенью, почти до самых морозов, у него не желтеет и не жухнет листва, оставаясь ярко-зеленой, красивой - как травушка-муравушка. Из Муравушки можно сформировать прекрасные зеленые заборы, «живые» изгороди.

Куст у этого сорта среднерослый, среднераскидистый, ягоды созревают одновременно во второй половине июля, собирают их в один прием, отрыв плодов сухой. Достоинство сорта - хорошая адаптация к условиям средней полосы России: за годы испытаний ни разу не зарегистрировано повреждений от морозов, в том числе при -36°!

Ягоды у Муравушки вкусные, массой до 1,5 г, с очень приятным освежающим ароматом. Для этого сорта характерна скороплодность (уже на второй год после посадки) и высокая стабильная урожайность (втрое выше по сравнению со старыми распространенными сортами) и, наконец, высокая устойчивость к таким распространенным заболеваниям, как мучнистая роса, антракноз и септориоз. Отмечена лишь слабая степень повреждения почковым клещом.

вайте его овощами, садовой земляникой, цветами. Но уже через 3-4 года убедитесь в преимуществах именно такой разреженной посадки: растения гораздо меньше болеют, можно изначально наблюдать за развитием буквально каждой веточки и управлять этим процессом. А главное - урожай потом можно собрать без труда, легко подходя к взрослому кусту с любой стороны.

В. ДАДЫКИН,
ученый-агроном.

Можно ли сохранить саженцы плодовых деревьев на утепленной лоджии, в гараже или подвале, так как не успел их прикопать в саду?

А.НИКИФОРОВ.

Ярославская область.

Можно, но при одном важном условии: температура на протяжении всего периода хранения не должна быть выше 0° и не ниже 5-6° мороза.

В плодопитомниках саженцы часто специально хранят не в полевых условиях, а в зимних хранилищах со стабильной температурой около 0°, укрывая корни торфом или опилками от подсыхания. Данный принцип хранения можно использовать и в вашем случае, строго соблюдая указанные температуры. Это обоснованная физиологическая потребность плодовых растений, если их наземная часть способна выдерживать морозы в 30 и даже 40° (в зависимости от сортовых особенностей), то корни в корнеобитаемом слое повреждаются уже при 8-10° мороза. В природных условиях корни многократно защищены: сначала слоем земли, потом опавшими листьями и снегом. А вот обнаженные повреждаются уже при небольших морозах.

Теплое помещение для хранения саженцев также не подходит, так как они тронутся в рост. Лишенные при этом нормальных условий для развития, истощив на рост запасы питания собственных тканей, до весны они не дотянут и погибнут. Вот почему тепловой режим хранения саженцев ограничен 0°. Допустимы лишь кратковременные повышения температуры, не вызывающие прорастания почек. Поэтому зимой «застрявшие» саженцы можно хранить лишь в помещениях с контролируемой температурой.

Можно держать саженцы и в снегу, предварительно упаковав растения: прежде всего у саженцев удаляют все листья, которые при хранении могут вызвать загнивание коры. Затем саженцы зовать и при другом способе зимнего хранения саженцев. Из плотной бумаги делают пакеты такого размера, чтобы в них свободно разместились корни саженцев. Затем корень каждого саженца помещают в пакет и засыпают до уровня корневой шейки рыхлой почвой, можно в смеси с торфом. Чтобы не осталось пустот между корнями (из-за этого они могут заплесневеть), надо немного полить их водой, стараясь не размягчить бумагу. После оседания почвы добавить ее снова до уровня корневой шейки. Получается своего рода бумажный горшок с посаженным в него саженцем. Затем каждый саженец вместе с «горшком» необходимо обернуть пленкой, обвязать и - в сугроб.

Этот способ несколько громоздок, но имеет свои преимущества, создавая оптимальные условия для развития корней. За зиму на их срезах образуются свежие наплывы каллюса и даже зачатки белых корешков. Они очень хрупкие и легко обламываются при посадке, а находясь в «горшке» не травмируются, и растение после высадки быстро приживается. Весной саженцы в таких «горшках» надо сажать, не вынимая из пакета, а лишь сняв пленку. Если бумага очень плотная, ее аккуратно разрезают в разных местах, не повреждая корни. Посадку проводят обычным способом, не заглубляя корневую шейку. Сразу после посадки саженец обильно поливают, даже если идет дождь. От воды бумага размокает и не препятствует росту корней.

При таком способе посадки создаются наилучшие условия для роста и развития всего растения. Этот способ можно использовать и при осенней обычной прикопке саженцев.

Во всех этих случаях важен еще один принцип: корни у саженцев следует подрезать осенью, а не весной, перед посадкой. Корни после выкопки всегда травмированы: ободраны, размочалены и т.п. Все эти поврежденные части надо обрезать до здорового места. Это стимулирует образование новых корней.

...ий посевной календарь на 1999 год

6 соток

...ля средней полосы европейской части России

Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
21, 22	18, 19	15	30	16	24	11, 12	18	16
29, 30	27, 29	23, 24	22, 30	18	15, 24	21, 22	17, 18	14, 16
17, 20 -22	19	24	20, 30	19	15, 24	22, 25	17, 18, 21	14, 16, 19
17 -19	25 -27	21 -23	18 -21	15 -17	11 -13, 25	11	21 -23	21 -23
20, 21, 30	19, 27 -29	15, 25, 28	21, 22, 26	18, 22, 23	15, 19, 20	11, 12, 16, 17	12, 13	10, 11, 19
20	18, 19, 30, 31	15, 26,27	21 -24	19 -21	16, 17, 24	13 -15, 22	10, 22	8, 23
17, 20	18, 19, 28, 29	15, 23 -25	21, 22	18	14, 15	11, 12	21, 22	18, 19
20 -22, 30	18, 19, 28, 29	15, 23, 24	22, 30	17, 27	13 -15	11, 12, 21, 22	17, 18	14 -16
20 -22, 25	18, 19, 22, 23	15, 19, 20	16 -18	12 -15	10 -12, 23	12, 21	9, 18	15, 22
28 -30	27 -30	23 -27	20 -25	16 -21	13 -17	11 -15	11, 19 -21	9, 17 -19
1, 2, 12, 13	5, 10, 11, 14	2, 3, 6, 10	3, 4, 9	4 -6, 27, 28	1 -3, 27 -30	1, 2, 25 -30	4 -6, 25	3, 4, 29, 30
22, 23, 30	21, 27 -30	23 -27	20 -24	17 -20	13 -17	11 -15	18, 19	15, 20
17, 27 -30	25 -29	21 -25	18 -22	15 -18	11 -15	10 -12	21	19, 20
18 -20	16 -18	14, 22, 24	3, 19, 30	5, 15, 16	4, 5, 23, 24	2, 21, 22	5, 17, 18	14 -16, 21
20 -22, 30	18, 19, 27 -29	14, 15, 24, 25	22, 30, 31	16 -18	12, 13, 25	11, 12, 22 -24	17 -20	14 -19
3, 17, 30	1, 5, 14, 28	2, 3, 10, 11	4, 5, 8, 9	3 -5, 29	1, 25 -28	3, 24 -26	5 -7	4 -6, 30
5 -9, 21	2 -6, 14	1 -3, 6, 28 -30	4, 9, 30, 31	4, 5, 31	1, 4, 27, 28	3, 25, 26, 30	7, 25, 26	23, 24
13, 17, 30	1, 5, 10, 26	2 -7	4, 11, 12	1, 9, 27, 28	1, 4, 5, 27	2, 25	25, 26	3, 4, 23
3, 4, 8, 9	1, 5, 6	1 -3	8, 9	4, 5, 31	1, 27, 28	25, 26	6, 7	4 -6, 30
2 -4, 15	1, 12 -14	8 -10	5 -8	2 -4, 30, 31	25 -27	8, 23, 24	4 -7	3 -5
20 -22	18, 19, 28	14, 15, 23 -25	21, 26, 27	15 -17	13, 14, 23, 24	11, 12, 21, 22	18, 21	16
3, 4, 14, 15	1, 12 -14	8 -10	5 -8	1 -4	25 -28	23 -26	7, 23	4 -6, 31

...ля теплиц и парников средней полосы европейской части России

10, 11, 16	7 -9, 15	4, 5, 14	1, 2, 13	11, 24 -26	9, 21, 22	9, 18 -20	8, 14 -16	7, 12, 13

...ем на 5 дней, дату в посевном календаре необходимо сдвигать на одни сутки вперед. Календарь удобен для весенне-
...ка и размещения зимнего огорода на подоконнике.

© С. Безбородный

ПОСЕЕШЬ ПО ЛУНЕ - СОБЕРЕШЬ ВДВОЙНЕ!

Известный афоризм о том, что суеверие вчерашнего дня становится наукой дня сегодняшнего, непосредственно касается гелиобиологии и селенобиологии - передовых направлений, рассматривающих влияние Солнца и Луны на процессы жизнедеятельности организмов. Благодаря исследованиям известного русского биофизика А.Л.Чижевского стало доказанным влияние периодической деятельности Солнца на циклическое развитие биосферы, и гелиобиология уже получила официальный статус в науке.

Накоплено огромное количество эмпирических фактов, подтверждающих влияние Луны на рост и развитие растений. Об этом писали естествоиспытатели прошлого века. Так, Тревиранус в «Физиологии растений» указывал, что фазы Луны ускоряют или замедляют рост растений. А у французских огородников сохранилось стойкое поверие, что «рыжая» лука «съедает» всю огородную зелень.

Наша ближайшая соседка по космосу - Луна - влияет на земные явления через два механизма - гравитацию и свет. Хорошо известно, что периодическое усиление лунной гравитации обусловливает приливные явления. А вот загадка лунного света была решена физиками совсем недавно. Оказывается, луна не просто отражает солнечный свет, но и поляризует его. Именно поляризованным светом Луны объясняются многочисленные физиологические эффекты. В частности, лабораторные опыты по расщеплению крахмала искусственным поляризованным светом полностью подтвердили данный механизм влияния Луны на растения.

Хотя, не зная механизмов этого влияния, люди практически использовали лунный календарь. Так, уже в «Астрономическом телескопе» Якова Брюса XVIII в. содержатся рекомендации, как правильно сажать и сеять растения с учетом положения Луны в знаке Зодиака и ее фазы.

Что нам ожидать от наступающего года? Солнечная активность нарастает: 1999 год ожидается жарким, со значительным превышением среднегодовых показателей температуры, поэтому приготовьтесь к обильному поливу. Прогнозируется меньшая продуктивность зерновых культур по сравнению с предыдущими годами, зато бахчевые дадут большой урожай. В предстоящем году готовьтесь также к цветочному изобилию, бурному росту луговых и газонных трав и кустарниковых культур.

С. БЕЗБОРОДНЫЙ,
действительный член Московской академии естествознания.

Лунно-солнечный посев

Культура	Наилучшие дни для посе				
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Арбуз, дыня	29, 30	25, 26	24, 25	21, 22	18, 19
Баклажан, тыква, кабачки, патиссоны	20	17, 18	20	29, 30	27, 29
Бобы овощные	21, 26	18, 21	21, 25	17, 20 -22	19
Горох, фасоль	24 -27	21 -23	20 -22, 31	17 -19	25 -27
Капуста белокочанная и цветная	29, 30	26	24, 25	20, 21, 30	19, 27 -2
Капуста краснокочанная и брюссельская	22, 29	19, 20, 25	19, 20, 25	20	18, 19, 3 31
Кукуруза	24, 25, 29	21, 22, 25	20, 24, 25	17, 20	18, 19, 2 29
Огурец	20, 21, 29	18, 25, 26	24, 25	20 -22, 30	18, 19, 28 29
Перец сладкий	29, 30	25, 26	29	20 -22, 25	18, 19, 22 23
Перец горький	22 -24	18 -20	18 -21	28 -30	27 -30
Петрушка	1, 9, 12, 16	4 -6, 12, 13	4 -6	1, 2, 12, 13	5, 10, 11, 1
Подсолнечник	30	27	26 -28	22, 23, 30	21, 27 -30
Ревень, земляника	24 -26	21, 22	20, 21, 31	17, 27 -30	25 -29
Салат, шпинат	20, 21, 28	17, 18, 24	22 -24	18 -20	16 -18
Томаты	20 -24	17 -21, 25, 26	19, 20, 24, 25	20 -22, 30	18, 19, 27 29
Лук репчатый	11, 16	7, 12	6, 12	3, 17, 30	1, 5, 14, 2
Картофель	1, 2, 13 -15	8 -13	8 -13	5 -9, 21	2 -6, 14
Морковь	2, 12, 16	8, 12, 13	7, 8, 13	13, 17, 30	1, 5, 10, 2
Редис	11, 12, 16	7, 8, 13	6 -8, 13	3, 4, 8, 9	1, 5, 6
Редька, репа	9 -11	5 -8	5 -8	2 -4, 15	1, 12 -14
Свекла	20, 21, 24	17, 18, 21, 22	20, 21	20 -22	18, 19, 2
Чеснок	11 -14	7 -10	6 -10	3, 4, 14, 15	1, 12 -14
	"Запрещенные" д				
Все вышеуказанные культуры	17 -19	14 -16	14 -17	10, 11, 16	7 -9, 15

Примечание:
Для регионов, местное время которых отличается от московского более чем на 5 часов, дату в
летних посевов в открытом грунте, круглогодичного тепличного хозяйства и разведения зимн

Древнегреческие поэты утверждали, что благоуханное растение - роза появилось на земле в тот момент, когда из волн морских родилась прекрасная богиня Афродита, или, может быть, тогда, когда эта красивейшая из женщин уколола однажды палец о неизвестное растение и капля крови тут же превратилась в розу. Как бы там ни было, но роза была посвящена богине красоты Афродите.

Милой розы аромат

Такие розы существовали еще 20 миллионов лет назад. Их останки найдены в слоях, образовавшихся во времена третичного периода. Царицу цветов свято чтили и любили на Востоке, особенно в Персии, недаром эту страну с незапамятных времен называли Гюлистаном - садом роз. Розами были полны сады и дворцы персов - они убирали ими комнаты, залы дворцов, купальни и могилы. В каждой бане пол постоянно усыпали свежими лепестками, и даже у самого бедного курильщика кальян был непременно украшен пышным ярким цветком. Мусульмане не позволяли наступить даже на розовый лепесток, упавший на землю, считая это непростительным грехом.

Розами усыпали возвращающихся с победой воинов. Щит Ахилла, самого быстрого, самого сильного и самого красивого грека, был украшен, по преданию, розовыми цветами.

Из Греции роза попала в Рим, и вскоре здесь развился ее настоящий культ. Розы стали олицетворением

проходило собрание, обсуждавшее вопрос избрания короля на английский трон. Один из претендентов на престол, Ричард Плантагенет, сорвав с куста белую розу, предложил так поступить тем, кто хочет видеть его королем. Сторонники другого претендента, Ланкастера, сорвали красные розы и прикрепили их к своим шляпам. Белая и красная розы перешли на гербы замков, на щиты и знамена. Так началась эта длительная война.

В России розы появились во второй половине XVII века. Привез их в подарок царю Алексею Михайловичу немецкий посол. А однажды Екатерина II, проходя аллеями Царскосельского парка, приметила еще не совсем распустившуюся розу. Ре-

Кофейную розу вывела известный бразильский селекционер Серена Чачапоас - эта роза издает аромат... кофе. Выведена она путем межвидовой селекции, для чего было взято множество сортов роз и четыре десятка сортов кофе из группа арабика.

А в г.Тимбстон американского штата Аризона растет привезенная из Шотландии 110 лет назад самая большая в мире роза. Ствол этого розового дерева достигает в обхвате 1,27 см, высота его 3,20 см. Ветви раскинулись на площади 500 кв. м.

Чтобы покупатель получил самые свежие розы, их обычно срезают еще на стадии бутона, незадолго до распускания. Однако здесь нельзя ошибиться: если срезать бутоны преждевременно, они могут завять, не раскрывшись.

Известно, что розы, принесенные на свадьбу, должны быть очищены от шипов, чтобы уколы не сопровождали молодых в их совместной жизни (по этой же причине не принято дарить на свадьбу острые и режущие предметы).

В Китае была разработана технология получения розового масла. Пользоваться им

Как декоративное, масличное и лекарственное растение роза была известна издавна. В «Каноне врачебной науки» Авиценны немало рецептов, в которых входят засушенные цветки роз. Из них

ВОПРОС-ОТВЕТ

У меня мечта - вырастить лаванду, но сколько не сажаю семена не всходят...
Е.СМОЛКИНА.

Москва.

Приступая к выращиванию лаванды, необходимо знать, что ее семена без 30-дневной стратификации практически не всходят. Пробудить ростовую активность семян можно в холодильнике при температуре около 3-7°. Естественную стратификацию семена лаванды проходят при обычном подзимнем посеве. Чтобы получить рассаду, весенний посев проводят стратифицированными семенами. Оптимальная температура прорастания семян - 15-20°. При такой температуре всходы появляются через 2-3 недели.

Многие сейчас увлекаются разведением кактусов и интересуются, как уберечь эти растения от заболеваний и повреждений, чтобы колючий питомец был украшением интерьера.

Защищаем кактус...

В комнате кактусы часто страдают от загнивания корней, корневой шейки, стеблей и солнечных ожогов. Нередко повреждают их мучнистый червец и клещи.

Учтите, что корневая шейка может загнивать из-за неправильного полива. Следует знать, что струю воды нужно направлять на внутреннюю стенку горшка, а не на стебель растения. Поливать кактусы нужно не часто, но обильно, давая воде полностью впитаться в землю. Если же вода застаивается в поддоне, ее надо обязательно слить. Кактусы, которые зимуют в прохладном помещении, поливают очень редко, а иногда и совсем не поливают.

Ожоги появляются на стеблях кактусов, которые внезапно вынесли на яркое солнце. Поэтому, если вы хотите летом вынести растения на воздух, делайте это постепенно, приучая их к солнцу.

Мучнистый червец и клещи - самые опасные вредители кактусов. Для борьбы с ними растения опрыскивают водным раствором карбофоса (0,2%-ный) или актеллика (0,1%-ный). Обработку повторяют это 2-3 раза с интервалами 10-12 дней. Можно также после каждой такой процедуры опрыскивать растения настоем табака (200-300 г заливают 10 л

непростительным грехом.

Розами усыпали возвращающихся с победой воинов. Щит Ахилла, самого быстрого, самого сильного и самого красивого грека, был украшен, по Гомеру, розовыми цветами.

Из Греции роза попала в Рим, и вскоре здесь развился ее настоящий культ. Розы стали олицетворением роскоши, без них не обходилось ни одно пиршество не только летом, но и зимой - ведь римляне умели выращивать розы в помещениях.

По преданию на пиру, устроенном египетской царицей Клеопатрой в честь римского полководца Антония, пол в зале был усыпан душистыми лепестками слоем в локоть, а с потолка во время пира сыпались дождем розовые лепестки.

У цветка радости и любви было и другое назначение - прямо противоположное: он считался надгробным, видимо, потому, что хрупкость и недолговечность его символизировали бренность всего земного.

В средние века написано много «рыцарских» романов о розе. В истории известна кровопролитная война Алой и Белой роз, длившаяся 30 лет. Она началась в парке Тампль в 1455 году, где



Привез их в подарок царю Алексею Михайловичу немецкий посол. А однажды Екатерина II, проходя аллеями Царскосельского парка, приметила еще не совсем распустившуюся розу. Ре-

Как декоративное, масличное и лекарственное растение роза была известна издавна. В «Каноне врачебной науки» Авиценны немало рецептов, в состав которых входят засушенные и свежие лепестки, а также семена роз. Из них готовили лечебные соки, отвары, мази.



шив подарить ее кому-нибудь из внуков, она приказала поставить здесь солдата с ружьем, чтобы никто не смог сорвать цветок. Однако на следующий день августейшая особа забыла о своих намерениях. Не вспомнила она о розе и на следующий день. Шли годы, уже давно не было в живых императрицы, уже зарос розовый куст, и никто не знал, почему существует «пост в пятистах шагах от восточного павильона», а часовые по-прежнему сменяли и сменяли друг друга на посту, где много лет назад расцвела роскошная роза.

В настоящее время во всем мире известно более 20 тысяч видов роз, а с каждым годом появляются все новые и новые виды этого растения. Так, в Японии выведена роза Хамелеон, которая меняет свою окраску в зависимости от освещения. Днем она ярко-красная, а вечером белая.

Садовод Доменико Мунсунно из итальянского города Сан-Ремо вывел розу без шипов. Почти одновременно с ним англичанин Джон Оливер также вывел бесшипную розу. Теперь роскошные цветы - розы - можно держать в руках без боязни уколоться.

очищены от шипов, чтобы уколы не сопровождали молодых в их совместной жизни (по этой же причине не принято дарить на свадьбу острые и режущие предметы).

В Китае была разработана технология получения розового масла. Пользоваться им имели право только высшие сановники. Всем прочим разрешалось носить лишь мешочки с высушенными лепестками роз, надежно охранявшими хозяина своим неземным ароматом от злых духов.

В древнеримских поварских руководствах мы находим рецепты приготовления пудингов и варенья из лепестков, а также засахаривания цветков розы целиком. Для придания блеска в глазах римский военный врач Диоскорид рекомендовал сожженные розовые листья.

В наше время из лепестков роз получают ароматическое масло, делают духи и варенье, употребляют лепестки при изготовлении ликеров и мороженого.

Для получения 1 кг ценнейшего розового масла используют от 350 до 500 кг розовых лепестков. Килограмм такого масла когда-то стоил 1700 рублей золотом!

Так что роза во все времена была, есть и будет королевой цветов!

М. ФИЛОНОВ.

Мучнистый червец и клещи.

Кактус...

Учтите, что корневая шейка может загнивать из-за неправильного полива. Следует знать, что струю воды нужно направлять на внутреннюю стенку горшка, а не на стебель растения, иначе она может попасть в трещинки или ранку и вызвать поражение. Температура воды должна быть на 2-3° выше воздуха в комнате. В период условного покоя (ноябрь-декабрь) поливать кактусы надо меньше, чем летом. Растение за 3 дня до пересадки, после прививки, а также черенки после посадки поливать нельзя. Кактусам с утолщенным корнем, покрытым волосками или шерстинками, образующими сплошной покров, воды требуется меньше.

Заболевший кактус необходимо пересадить, удалив загнившие части. Если повреждена вся корневая система, ее можно полностью удалить, а растения укоренить как черенок. Чтобы не появилась гниль на стебле, при пересадке растения надо сажать не слишком глубоко и не засыпать зеленую часть стебля.

При посадке в пластмассовую посуду, через стенки которой вода не испаряется и в субстрат не поступает воздух, очень важно делать дренаж из дробленого древесного угля или кирпичной крошки.

Не следует увлекаться подкормкой. Небольшие кактусы медленнорастущих видов лучше не удобрять.

Весной растения на южных и восточных окнах надо защитить от прямых солнечных лучей, иначе могут возникнуть ожоги в виде некротических пятен. Они не только портят декоративный вид кактусов, но и резко ослабляют их.

На кактусах часто появляются насекомые, покрытые белым налетом. Это мучнистый червец. Бороться с ним лучше механическим способом, удаляя вредителя с растений. Делают это 2-3 раза с интервалами 10-12 дней. Можно также после каждой такой процедуры опрыскивать растения настоем табака (200-300 г заливают 10 л горячей воды и настаивают двое суток, затем процеживают, перед опрыскиванием добавляют 40 г мыла) или настоем чеснока (200 г мелко нарезанных или толченых зубков заливают 200 г воды и настаивают 8-10 суток в стеклянной посуде, на 10 л воды берут 25 г процеженного настоя и добавляют 40 г мыла).

Для борьбы с клещами и тлями можно опрыскивать кактусы настоем одуванчика. Измельченные корни (200-300 г) или свежие листья (400 г) заливают 10 л воды и настаивают 1-2 часа. Затем раствор процеживают и обрабатывают им растения.

Опушенные кактусы нельзя опрыскивать, поэтому для уничтожения паутинного клеща рядом с растением кладут нарезанный чеснок. На несколько часов накрывают их полиэтиленовым мешочком. Пары чеснока губят вредителей.

Н. ЦУПКОВА.

Лучшее лекарство от кризиса -

УРОЖАЙНЫЙ ОГОРОД!

Наш каталог включает СЕМЕНА более 500 сортов овощей, цветов и картофеля, в том числе:

МОРКОВЬ:

Викинг - среднеспелый сорт с повышенным содержанием каротина. Корнеплод длиной до 20 см, массой до 170 г. Сердцевина небольшая, мякоть нежная, яркая. Отличная лежкость. 500 сем. - 1 руб.

Осенний король - среднепоздний сорт. Корнеплоды вкусные, крупные, длиной до 25 см, массой 200 г и более. Для длительного хранения. 500 сем. - 1 руб.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ:

Кросби - среднеспелый сорт. Корнеплоды овально-плоские, массой 500-600 г. Наружная окраска темно-красная, внутренняя - красно-фиолетовая. Хорошие вкусовые качества и лежкость. Устойчив к цветушности. 100 сем. - 2 руб.

Детройт - один из лучших ранних сортов. Корнеплоды шаровидные, насыщенного темно-красного цвета, отличной структуры и приятного вкуса. Высокоурожайный. Прекрасно хранится. 100 сем. - 2 руб.

РЕДИС:

Красный круглый ранний - очень ранний сорт. Плоды ярко-красные с нежной хрустящей мякотью, пикантного вкуса. 200 сем. - 1,5 руб.

Красный с б/к - популярный в России сорт. Созревает через 25-30 дней с момента посева. Корнеплоды массой до 30 г, мякоть сочная, слабо острого вкуса. 200 сем. - 1,5 руб.

РЕПА:

Петровская - среднеранний, очень вкусный сорт. Мякоть желтого цвета, сочная и сладкая, богатая витаминами и каротином. Особенно по вкусу детям. 500 сем. - 1 руб.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ:

Рейнсбургер - среднеспелый сорт. Луковица острого вкуса. Стабильная урожайность и отличная лежкость. 200 сем. - 2.5 руб.

Арагон - среднеспелый сорт. Луковицы массой до 100 г, слабо ост-

Престиж F1 - новейший самоопыляющийся, скороспелый, сверхурожайный гибрид. При правильной агротехнике с 1 кв.м можно получать более 20 кг великолепного качества огурцов- корнишонов. Плоды не горчат, долго сохраняют изящный вид. Отличается длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные урожаи под пленкой, стеклом и в открытом грунте. Хорошо растет на окне и балконе. Прекрасно подходит для консервирования. 15 сем. - 7 руб.

КАБАЧОК:

Касерта - очень вкусный, раннеспелый сорт. Плоды небольшие. Мякоть нежная, салатового цвета. Прекрасно подходит для консервирования. 10 сем. - 1,5 руб.

ПАТИССОН:

Марров - среднеранний, высокоурожайный сорт. Плоды диаметром 15-22 см. Убирать на 5-8 день при диаметре 5-10 см. Прекрасно подходит для консервирования. 10 сем. - 1 руб.

БАКЛАЖАН:

Длинный фиолетовый - очень ранний сорт. Растение быстрорастущее, компактное, с короткими междоузлиями, высотой 40-55 см. Плоды длинные, глянцевые, массой 200-300 г. 20 сем. - 1 руб.

ТЫКВА:

Арина - раннеспелый урожайный сорт. Мякоть желтая, плотная и сладкая. Отлично хранится. 10 сем. - 1 руб.

АРБУЗ:

Скороспелый сахарный - сверхранний, интенсивно растущий сорт. Плоды круглые с темно-зеленой коркой, массой 2-4 кг. Мякоть ярко-красная, сочная и сладкая, семена мелкие. Дает урожай не только в закрытом, но и в открытом грунте. 10 сем. - 1 руб.

ДЫНЯ:

Ранняя сладкая - ранний, быстрорастущий сорт. Плоды небольшие, массой

Предназначен для выращивания в зонах рискованного земледелия. 20 сем. - 2 руб.

Бычье сердце - один из самых популярных в России салатных сортов. Плоды розовые, массой до 1 кг. Отличается крупноплодностью и отменным вкусом. 20 сем. - 3 руб.

Космонавт Волков - очень популярный сорт селекции Маслова. Плоды крупные, массой 600-700 г, великолепного вкуса. 20 сем. - 3 руб.

Марманде - отличный скороспелый сорт. Плоды ребристые, массой до 200 г, очень вкусные. Один из самых надежных сортов для невысоких парников и туннелей. Можно выращивать и в открытом грунте. 20 сем. 1,5 руб.

Сладкая гроздь - ультраскороспелый, высокорослый сорт для открытого и закрытого грунта. В закрытом грунте формируют в 1-2 стебля, в открытом - кустом с 6-8 кистями. На кисти до 20-50 небольших, очень сладких плодов. Стабильно урожайный, фитофтороустойчивый, неприхотливый. 20 сем. - 3 руб.

Ранний Дубинина - сверхранний сорт. Куст невысокий, 40-50 см. Очень обильное плодоношение. Плоды круглые, достаточно плотные, с оранжевым ореолом, массой 50-70 г, сладкие. Ценится за сверхскороспелость, урожайность, неприхотливость, высокое качество плодов. В Московской области вызревает в открытом грунте. 20 сем. - 5 руб.

Ладный - среднеспелый, детерминантный сорт. Плоды овальные, плотные, массой 60-100 г. Прекрасный сорт для консервирования. Для легких пленочных укрытий и открытого грунта. 20 сем, - 1,5 руб.

Ямал - новый скороспелый, стабильно урожайный (9-12 кг/кв.м) сорт. Куст штамбовый, компактный. Можно не пасынковать и не подвязывать. Пасынкуется только для получения сверхраннего урожая. Плоды красные, массой 90-120 г, вкусные. Первые - до 150-180 г. Хорошая завязываемость при похолода-

Каспар F1 - великолепный, исключительно высокопродуктивный гибрид. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Для всех видов консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Для открытого грунта и невысоких пленочных укрытий. 20 сем. - 6 руб.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ:

Колобок F1 - позднеспелый, для длительного хранения, универсального назначения. Кочан очень плотный, круглый, массой до 5 кг. 50 сем. - 2 руб.

Пегас F1 - среднепоздний (135-140 дней). Кочан очень плотный, массой до 5 кг. Используется в свежем виде, для тушения, квашения и непродолжительного хранения. 50 сем. - 2 руб.

Трансфер F1 - ультрараннеспелый. Кочан некрупный, округлый, зеленовато-белого цвета. 50 сем. - 2 руб.

Московская поздняя - позднеспелый, влаголюбивый сорт. Кочан крупный, массой до 8 кг. Один из лучших сортов для квашения. 100 сем. - 1 руб.

Подарок - среднепоздний сорт, универсального назначения. Один из лучших сортов для квашения. Хорошо переносит транспортировку. 100 сем. - 1 руб.

Дитмаршер - скороспелый сорт. Кочан круглый, массой до 2,5 кг. 100 сем. - 1 руб.

Дюма F1 - ультраскороспелый гибрид, созревает через 55-57 дней после пересадки. Кочан круглый, с тонкой структурой, массой 0,8-1,5 кг. Относительно устойчив к растрескиванию, хорошо стоит на корню. Для загущенных посадок. Предназначен для сверхраннего сбора урожая. Выгодно использовать как рыночную продукцию. 30 сем. - 5 руб.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ:

Снежный шар - ранний сорт. Головка плотная, белоснежная. Для раннего употребления. 50 сем. - 1 руб.

ЗЕМЛЯНИКА РЕМОНТАНТНАЯ БЕЗУСАЯ:

Петровская - среднеранний, очень вкусный сорт. Мякоть желтого цвета, сочная и сладкая, богатая витаминами и каротином. Особенно по вкусу детям. 500 сем. - 1 руб.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ:

Рейнсбургер - среднеспелый сорт. Луковица острого вкуса. Стабильная урожайность и отличная лежкость. 200 сем. - 2,5 руб.

Арагон - среднеспелый сорт. Луковица круглая, массой до 100 г, слабо острого вкуса. Отличная лежкость. Можно выращивать как однолетнюю культуру. 200 сем. - 2,5 руб.

ОГУРЦЫ:

Парижский корнишон - среднеспелый сорт для открытого грунта. Плоды небольшие, темно-зеленого цвета крупнобугорчатой поверхностью. Отлично подходит для консервирования, при этом не теряет свой цвет. 30 сем. - 1,5 руб.

Эшле - среднеспелый универсальный сорт. Плод длиной 9-14 см. Отличается дружной отдачей плодов и великолепным вкусом. 30 сем. - 1,5 руб.

Мовир-1 F1 - раннеспелый универсальный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, маленькие, длиной 9-12 см, великолепного вкуса. Отличается стабильной и высокой урожайностью в открытом и закрытом грунте, а также длительным периодом плодоношения. 15 сем. - 3 руб.

Леандро F1 - ранний, высокоурожайный гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами: они не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. 30 сем. - 4 руб.

АРБУЗ:

Скороспелый сахарный - сверхранний, интенсивно растущий сорт. Плоды круглые с темно-зеленой коркой, массой 2-4 кг. Мякоть ярко-красная, сочная и сладкая, семена мелкие. Дает урожай не только в закрытом, но и в открытом грунте. 10 сем. - 1 руб.

ДЫНЯ:

Ранняя сладкая - ранний, быстрорастущий сорт. Плоды небольшие, массой 2-3 кг, с очень сладкой мякотью. Дает хороший урожай в зонах неустойчивого земледелия. 15 сем. - 1 руб.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ:

Калифорнийское чудо - очень популярный во всем мире среднеранний сорт. Плоды кубовидные из 3-4 долек, длиной 11 см, шириной 9 см. Толщина стенок 5-6 мм. Цвет плодов от зеленого к красному. Великолепный сорт для салатов и фарширования. 20 сем. - 1 руб.

Золотое чудо - среднеранний сорт для открытого и закрытого грунта. Плоды красивые удлиненно-кубовидные, при созревании глянцево-красные, очень сочные и ароматные. Масса плода до 250 г, что лишь незначительно меньше массы плодов дорогостоящих гибридов. Отличный сорт для салатов и фарширования. 20 сем. - 1 руб.

Едино F1 - раннеспелый, высокопродуктивный гибрид. Высота куста 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (6-8 мм), из 4 долек, длиной 11-12 см, шириной 9-10 см. Отличается стабильностью урожаев даже в неблагоприятных условиях. Для открытого и закрытого грунта. Прекрасный гибрид для салатов и консервирования. 10 сем. - 10 руб.

САЛАТ:

Аттракцион - среднеранний, кочанный сорт. Головки крепкие, среднего размера. Листья светло-зеленые, нежного вкуса. Пригоден для выращивания весной, летом и осенью. 200 сем. - 1 руб.

УКРОП:

Деликат - среднеспелый, высокорослый, густооблиственный сорт. Высокоароматный. Образует крупный зонтик. Обладает длительным периодом хозяйственной годности на зелень. 500 сем. - 1 руб.

ТОМАТЫ:

Розовый лидер - один из лучших скороспелых сортов. Куст штамбовый, компактный. Плоды розовые, крупные, массой до 180 г. Средняя масса плода 100-130 г. Не пасынкуется и не подвязывается. Устойчив к фитофторозу и неблагоприятным условиям.

Ладный - среднеспелый, детерминантный сорт. Плоды овальные, плотные, массой 60-100 г. Прекрасный сорт для консервирования. Для легких пленочных укрытий и открытого грунта. 20 сем. - 1,5 руб.

Ямал - новый скороспелый, стабильно урожайный (9-12 кг/кв.м) сорт. Куст штамбовый, компактный. Можно не пасынковать и не подвязывать. Пасынкуется только для получения сверхраннего урожая. Плоды красные, массой 90-120 г, вкусные. Первые - до 150-180 г. Хорошая завязываемость при похолодании. Устойчив к фитофторозу. Предназначен прежде всего для выращивания в северных регионах и в зонах рискованного земледелия. 20 сем. - 1,5 руб.

Янтарный - ультраскороспелый, штамбовый, компактный сорт. Не пасынкуется и не подвязывается. Плоды округлые, желтые, массой 70-90 г. Предназначен для выращивания в северных регионах. 20 сем. - 1,5 руб.

Взрыв - очень ранний сорт. Улучшенный вариант сорта Белый налив. Куст детерминантный, раскидистый. Плоды крупные, массой 120-150 г. Первые - до 250 . Завязываемость высокая даже в холодное время года. Устойчив к фитофторозу. Предназначен прежде всего для выращивания в зонах рискованного земледелия. 20 сем. - 1,5 руб.

Флорадель - крупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. Высота куста 1,6-1,8 м. Плоды плотные, сочные и мясистые, массой 300-350 г. Отличается длительным плодоношением и высокой завязываемостью в неблагоприятных условиях. 20 сем. - 2 руб.

турой, массой 0,8-1,5 кг. Относительно устойчив к растрескиванию, хорошо стоит на корню. Для загущенных посадок. Предназначен для сверхраннего сбора урожая. Выгодно использовать как рыночную продукцию. 30 сем. - 5 руб.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ:

Снежный шар - ранний сорт. Головка плотная, белоснежная. Для раннего употребления. 50 сем. - 1 руб.

ЗЕМЛЯНИКА РЕМОНТАНТНАЯ БЕЗУСАЯ:

Барон Солемахер - плодоносит в течение всего лета. Дает до 1000 душистых ягод с одного куста. Размножается семенами и делением куста. 200 сем. - 3 руб.

НАБОРЫ СЕМЯН ЦВЕТОВ:

М1 - 5 наименований высокорослых многолетников - 5 руб.

М2 - 5 н.низкорослых и среднерослых многолетников - 5 руб.

Ц1 - 5 н. высокорослых однолетников - 5 руб.

Ц2 - 5 н. низкорослых и среднерослых однолетников - 5 руб.

С1 - 5 н. цветов-сухоцветов - 5 руб.

А1 - 5 н. сортов астр темных тонов - 5 руб.

А2 - 5 н. сортов астр светлых тонов - 5 руб.

Б1 - 5 н. цветов для выращивания на окне и балконе - 5 руб.

Г1 - 5 н. сортов гвоздик - 5 руб.

Х1 - 5 н. садовых хризантем - 5 руб.

С заказом на семена высылаем бесплатный каталог с описанием всех сортов и с лунным календарем на 1999 год.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПО ПОЧТЕ - 30 руб.
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА.

Заказы принимаются по адресу:

113191, Москва-191, а/я 191«В» Агрофирма «СеДеК»
или по телефону/факсу:(095) 237-08-98 (круглосуточно).

ВНИМАНИЕ!

НАШ ПОДАРОК всем огородникам, сделавшим заказ по этой рекламе:

на сумму свыше 30 руб. - бесплатный набор семян из 5 наименований однолетних цветов;

на сумму свыше 60 руб. - набор семян цветов + 2 сорта томатов;

на сумму свыше 100 руб. - 2 набора семян цветов + 2 сорта томатов + сладкий перец + огурцы.

Подарочные семена отбираются на наше усмотрение.

ПОДАРКИ ожидают наших покупателей, которые посетят магазин № 10 агрофирмы «СеДеК», расположенный в Москве на Каширском рынке (метро Каширская, выход к Онкологическому центру).

МАГАЗИН *для тех, кто любит землю!*

САДОВАЯ ТЕХНИКА

Выбор - широкий
Цены - доступные
Консультации - грамотные
Демонстрация работы техники
Инвентарь, удобрения, ядохимикаты
тел. 264-5310.

МОТОБЛОКИ, МИНИТРАКТОРЫ
Навесное, зап. части, ремонт, гарантия, доставка
тел. 189-00-82
до 15.12.98 продавцу - СКИДКА 3%

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

ЛУТРАСИЛ 6 лет в России (095) 126-1102, 127-9002
надежное укрытие для Вашей грядки
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО

Тел.: (095) 152-7351, 151-6776
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
НАСОСЫ (СНГ)
На 220 В: (до 50 м), самовсасывающие (с глубины 7 м), грязевые (до 18 м).
На 380 В: весь спект промышленных насосов
Ручные: всасывание с глубины до 8 м.
НАСОСЫ (Германия) GRUNDFOS:
для систем водоснабжения и канализации, для систем отопления
Дискретные цены.

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
Уникальный кровельный материал
Гарантия высокого качества и долговечности
Стоек к ударам и перепадам температур
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ
Из нержавейки с элементами дымохода
[illegible]

Агро-Фирма "Лилия" СЕМЕНА
овощей и цветов
Луковичные культуры из Голландии.
Газонные травы.
Тел./факс 952-2200, факс 952-5379, ул. Самаринская, 1/5, ст.м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком, 2-3 минуты ходьбы.

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, ШЛАНГИ, ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
★ Гарантия ★ Доставка
286-0267 Ул. Новоалексеевская, 14

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ, ПОД СТОЛБЫ, ОПОРЫ ЛЭП, СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ:
ОБСЛЕДОВАНИЯ
[illegible]
[illegible] 261, 7-44-33, 7-43-97 (с 8 до 17)

СЕМЕНА
Фирма "Поиск-Агро"
Уважаемые предприниматели, оптовики и огородники!
Приглашаем Вас приобрести крупным и мелким оптом более 1000 видов семян овощных культур и цветов, а также удобрения, газонные травы, садовый инвентарь, газонокосилки, луковичные культуры для весенней посадки.
Вы можете приобрести не только цветные, но и черно-белые ламинированые пакеты.
Цены низкие
Накопительная система скидок.
Справки и заявки принимаются по телефонам:
ЗАО "Поиск-Агро":
ст.м. "Комсомольская",
т. ф. 265-0909, т. 265-0971.
ст.м. "Измайловская",
т./фю 163-6244, т. 164-9693

Фирма "Н.О"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание. Работы ведутся круглый год
Тел. 133-3515 с 9.00 до 18.00

БУРЕНИЕ
всех типов скважин, септик
❖Трубы оцинкованные *диаметр 152 мм*
❖Установка насосов, фильтров водоочистки
❖Химический анализ воды *лиц.010304*
☎ 165-06-06

НП ТОО «Граунд ЛТД»
круглогодично выполняет:
- бурение скважин на воду;
- инженерные изыскания для строительства;
- геодезические землеустроительные работы;
- буровые работы

Телефон/факс офиса фирмы: (095) 959-3059, 959-3043

СЕМЕНА
овощей и цветов
Цены от производителя!
Накопительная система скидок!
Крупным и мелким оптом.
А также: удобрения, газонные травы, луковичные, химические средства защиты растений.
Приглашаем к сотрудничеству!
Заявки по телефонам ООО «Поиск-Блик»
т/ф (095) 183-61-83,
т. 582-30-74
Недалеко от ж/д ст.Лосиноостровская по Ярославскому шоссе

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
АРМИРОВАННАЯ СКРУЧЕННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА
"АСЦЛ" для Вашего
Производим установку
Тел.: (095) 210-4805

Фирма "МарС"
СЕМЕНА
ГРИБЫ
оптом и в розницу
от 35 коп. за пакет
Предоставляем под реализацию
☎ 953-30-75
Москва, Б.Толмачевский пер., 3
3 мин. от м. "Третьяковская" в сторону Третьяковской галереи

Университет Натальи Нестеровой и телепередача "Огород круглый год" приглашает на курсы:
- Садовник-дизайнер
- Школа цветоводства
- Идеальный огород

ДИПЛОМ
Тел.: 113-1333, 133-1363

Фирма «Кристина ВН»
предлагает:
- семена овощных и цветочных культур
- опрыскиватели, насосы, пленки, парники, дуги для парников
- луковицы гиацинтов на выгонку

т/ф 399-86-55

ООО "РУССКОЕ ЧУДО-1"
семена цветов и овощей
оптом тел. 497 11 27

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЕПЛИЦЫ модульные из алюминиевого профиля под стекло или пленку
ПАРНИКИ под пленку
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
СЕМЕНА
115-09-41, 315-67-60, 110-00-78
Варшавское шоссе, д.125Ж

Уважаемые читатели!

Идет подписка на газеты и журналы. Целый день в редакции звонят телефоны. "Можно ли подписываться, все-таки кризис..?" Не волнуйтесь, подписка на газету "Ваши 6 соток" и альманах "Ваш сад" продолжается. Мы не только не приостановили подписную кампанию, но и, напротив, обращаемся к нашим читателям с просьбой: "выписали газету сами - переговорите это сделать ваших соседей и знакомых". Оформив подписку, вы застрахуете себя от возможных неожиданностей, в любое время розничная цена газеты может взлететь до заоблачных высот, поэтому с подпиской спокойнее. Еще выгоднее оформить годовую подписку.

Газета "Ваши 6 соток" выходит с 1991 года и пережила много непростых времен. Однако никогда, ни при каких обстоятельствах не подводила своих читателей.

Индексы изданий:
газета "Ваши 6 соток" ..... на полугодие - 50211
..... на год - 32544
альманах "Ваш сад" ..... на полугодие - 72025

А-99

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
Абонемент

«Ваши 6 соток» (индекс издания)

Наименование издания	Количество комплектов
на 1999 год по месяцам	

№ ВОДУ, ПОД СТОЛБЫ, ОПОРЫ ЛЭП, СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ;
ОБСЛЕДОВАНИЯ
РЕКОНСТУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
тел. 346-37-76 с 10:00 до 17:00 (кроме вторн., среды)
тел. 583-46-27 с 10:00 до 23:00 (без выходных)
тел в Коломне (261) 7-44-33, 7-43-97 (с 8 до 17)

НП ТОО «Граунд ЛТД»
круглогодично выполняет:
- бурение скважин на воду;
- инженерные изыскания для строительства;
- геодезические землеустроительные работы;
- буровые работы в строительном комплексе («стена» в грунте, катодная защита и т.п.)
С ноября по апрель скидка.
тел.: 245-9552, 245- 9798
Лицензии имеются

СЕТКА-РАБИЦА
ЗАБОРЫ "ПОД КЛЮЧ"
ШЛАГБАУМЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА ВОРОТА
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
147-40-40, 143-77-33 с 10 до 17

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Тел. 583-4726

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЭЛЕКТРО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
тел.: 912-6818, 912-1404 доб. 189

ОПОРЫ ДЛЯ ЛЭП
низковольтные СВ-95,
высоковольтные СВ-110.
Комплектация. Недорого.
Тел.: (095) 235-8703, 235-8006.

Только до конца ноября
50% СКИДКА!
Наш подарок САДОВОДАМ!

Уникальный укрывной материал **СПАНБОНД** со скидкой 50%

Спанбоид - гарантия высоких урожаев при любых погодных условиях.
Помните, залог небольшой, о дешевле не будет!

Наименование	Размер	Цена (старая)	Цена (новая)
Спанбонд 17	20кв.м	70,00р	35,00р
	54,6кв.м	112,00р	56,00р
Спанбонд 30	20кв.м	82,00р	41,00р
Спанбонд 42	20кв.м	102,00р	51,00р
	46,2кв.м	180,00р	90,00р
Спанбонд 60(бел.)	10кв.м	70,00р	35,00р
	20кв.м	126,00р	63,00р
Спанбонд 60(чер.)	20кв.м	126,00р	63,00р
	33,6кв.м	208,00р	104,00р

Цены ниже, чем в прошлом году!
Спешите в "Мир Увлечений"!

Мир Увлечений
Все для сада, огорода, для полива и ухода!

САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР
127641, Москва, ул.Санникова, 13 (ст.м."Отрадное")
365 дней в году - с 9:00 до 21:00
Тел: (095) 903-42-01, 907-87-77
оптовикам - выгодные условия

ПОДПИСКА-99

альманах "Ваш сад" .....на полугодие - 72025

Ф СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
Абонемент на газету _____ (индекс издания)

«Ваши 6 соток»

Наименование издания	Количество комплектов	

на 1999 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому _____ (фамилия, инициалы)

ПВ	место	литер

Доставочная карточка

на газету _____ (индекс издания)

«Ваши 6 соток»
(Наименование издания)

Стоимость	подписки	_____ руб. ____ коп	Количество комплектов	
	переадресовки	_____ руб ____ коп		

на 1999 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому _____ (фамилия, инициалы)

Вы можете подписаться на газету "Ваши 6 соток" в любом отделении связи.

Агентство "Развлечения" официальный дилер типографии "Ваши 6 соток" по РФ и странам СНГ.
Заказы принимаются по адресу: Коломна, ул. Кирпичная, д. 6, тел.: 162-47-31, факс: 91-1657

Информационно-издательский центр Конфедерации обществ потребителей

ВАШИ 6 СОТОК
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№22 (176) 1998 г.
Над номером работали:
Нина ПУТКОВА (зам. редактора)
Татьяна КНЯЗЕВА (отв. редактора)
Сергей КРАСНЯКОВ (коммерческий директор)
Наталья ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2,
"Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
Email: vot6@glasnet.ru
По вопросам рекламы:
тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043;
редакционной работы: 959-3063;
розничного распространения: 298-8991, 298-3043.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056
ИКЗ - Зак.2000 - Тир.189900

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

ЯНВАРЬ
№2•1999

Выходит 2 раза в месяц

ГОЛУБИКА в нашем саду

Как неудачу рассматривают садоводы выделяемые земельные участки с болотисто-торфяными почвами. Но оказывается, есть и некоторые преимущества таких почв. Кто бродил в лесах Ленинградской, Ярославской, Владимирской, Калининградской областей в поисках "даров природы" и находил низкие или болотистые места с ковром зеленого мха, тот вознаграждался урожаем клюквы, голубики и брусники. Эти дикие лесные ягоды способны расти на торфяных кислых почвах с близким залеганием грунтовых вод. Вот к этим диким ягодам и обратились взоры ученых Америки. С 1906 года в США и Канаде велась активная селекционная работа с дикими формами лесной голубики. В результате была получена высокорослая, крупноплодная, с хорошим вкусом садовая голубика, которая впоследствии стала широко выращиваться на севере Америки, в Канаде, Финляндии и Швеции.

Таким образом, именно на болотистых участках с кислой почвой и близким залеганием грунтовых вод, где плодовые культуры и плодовые деревья развиваются плохо, имеется возможность выращивать голубику садовую, она хорошо растет и плодоносит при должном уходе 50-60 лет. Первый урожай получают на 4-5-й год. Требования высокорослой садовой голубики к условиям произрастания те же, что и к дикорастущей низкорослой родственнице.

Сейчас некоторые российские питомники, а также различные агрофирмы стали завозить из-за рубежа и продавать саженцы голубики. Первые опыты ее выращивания в Подмосковье показали, что эта голубика имеет свои особенности. Прежде всего у нас, в средней полосе, могут быть использованы в основном сорта раннего и среднего сроков созревания.

Голдтраубе - сорт высокорослый, морозо- и засухоустойчивый. Ягоды крупные, вкусные, с приятным ароматом.

Беркли - один из популярных сортов, достигает 1,5-1,8 м в высоту и ширину. Имеет крупные грозди светло-голубых красивых ягод с приятным ароматом.

Пэтриот - высокоурожайный, зимостойкий сорт. Крупные ягоды средне-голубого цвета, превосходного вкуса собраны в плотные кисти.

0,9-1,2 м в высоту и отличается шаровидной формой. Ягоды среднего размера, темно-голубого цвета, со специфическим вкусом. Сорт хорошо приспособлен к холодному климату и поздним весенним заморозкам.

На участках Подмос-

Практики рекомендуют использовать при посадке саженцы голубики с закрытой корневой системой. При приобретении осенью небольших растений голубики, выращенных в теплицах, их лучше сохранить до весны в подвале с небольшой плюсовой температурой или в квартире, разместив

агрохимлаборатории.

Голубика хорошо растет при постоянной достаточной влажности почвы. Оптимальный уровень грунтовых вод - 40-80 см от поверхности почвы. Растениям требуется постоянный и частый полив. Если почва не торфяная, а обычная, то необходимо искусственно создавать для голубики соответствующие условия. В этом случае для посадки делают ямку глубиной 0,5-0,6 м диаметром 1 м и огораживают ее шифером или досками, и заполняют привезенным кислым торфом. Если торфа недостаточно, то третью часть всего объема заполняют опилками, древесной щепой или перепревшей сосново-еловой хвоей из леса. Саженцы размещают через 1,5-2 м и после посадки почву мульчируют слоем 7-15 см опилками, щепой или мхом. У взрослых кустов удаляют засохшие и поврежденные ветки. В конце лета желательно прищипнуть верхушки однолетних побегов, чтобы прекратить их рост, это способствует

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Из зарубежных изданий

Деликатес от инков

Во все времена большой интерес у садоводов-любителей вызывают нетрадиционные для нас овощи и фрукты, которые могут быть выращены в наших климатических условиях. Интересна в этом плане древняя культура - так называемый "испанский гладкий картофель" - улюка, популярность которого в Европе стремительно растет. Это объясняется его великолепным вкусом, оригинальным внешним видом, а также простотой выращивания этой культуры.

Благодаря своему пикантному вкусу и рассыпчатой структуре, улюка - деликатес не только для европейцев, но и для народов тех стран, откуда он получил свое распространение.

выращиваться на севере Америки, в Канаде, Финляндии и Швеции.

Таким образом, именно на болотистых участках с кислой почвой и близким залеганием [illegible] обычные ягодные культуры и плодовые деревья развиваются плохо, появилась возможность выращивать садовую голубику.

Селекционная садовая голубика в зависимости от сорта нередко вырастает высотой до 1,5-2 м. Ягоды крупнее дикорастущих -15-25 мм в диаметре. У некоторых сортов размер плодов такой же, как у вишни. Урожайность селекционных сортов от 2,5 до 7 кг с куста, а в наиболее благоприятных условиях до 10 кг. Плоды вкусные и имеют высокое содержание сахара, микроэлементов и других полезных веществ. Голубика - долгожительница



0,9-1,2 м в высоту и отличается шаровидной формой. Ягоды среднего размера, темно-голубого цвета, со специфическим вкусом. Сорт хорошо приспособлен к холодному климату и поздним весенним заморозкам.

На участках Подмосковья, где уже выращивают указанные сорта, получают до 4 кг ягод с куста.

С 1995 года районированы сорта садовой голубики, созданные учеными Центрального Сибирского ботанического сада (Новосибирск). Среди них сорта Голубая россыпь, Таежная красавица, Дивная. Это кустарники, высота которых до 1 м, ягоды темно-синие массой 0,6-1,1 г. Урожайность - 1 кг плодов с куста.



Практики рекомендуют использовать при посадке саженцы голубики с закрытой корневой системой. При приобретении осенью небольших растений голубики, выращенных в теплицах, их лучше сохранить до весны в подвале с небольшой плюсовой температурой или в квартире, разместив на подоконнике. Посадку производят в мае, когда минует угроза заморозков.

Сажают голубику в рыхлую торфяную почву с pH в пределах 3,8-5. При pH6 голубика растет медленно, поэтому, прежде чем заняться разведением голубики, необходимо установить уровень кислотности почвы вашего участка с помощью специального прибора или лакмусовой бумажки. Более точно эту работу могут выполнить в ближайшей

или перепревшей сосново-еловой хвоей из леса. Саженцы размещают через 1,5-2 м и после посадки почву мульчируют слоем 7-15 см опилками, щепой или мхом. У взрослых кустов удаляют засохшие и поврежденные ветки. В конце лета желательно прищипнуть верхушки однолетних побегов, чтобы прекратить их рост, это способствует вызреванию побегов.

Наиболее эффективно голубика размножается одревеснев шими черенками. Ранней весной их укореняют в ящике с торфом, используя парники с высокой влажностью воздуха. Выход саженцев выше при использовании корнестимуляторов. Размножение семенами менее надежно, ибо выход сеянцев не более 30%. К тому же семена не передают потомству сортовых качеств.

Л.СТАРЦЕВА,
кандидат с/х наук.

Ароматный букет

ГВОЗДИКИ Шабо

Людям всегда приятно получать в подарок цветы. Дарить цветы еще приятнее, но если вырастил их для украшения дачи или садового участка, всегда немного жаль срезать. Гармония спланированного цветника может нарушиться из-за частой срезки тюльпанов, нарциссов или летников. Другое дело - специально заложенная в глубине сада грядка из различных срезочных цветов. Набор цветочных культур вы можете подобрать, учитывая дни рождения близких, семейные даты и праздники, и возможно, сроки цветения их любимцев совпадут с праздничными днями.

Очень хорошую срезку дает гвоздика Шабо. Все лето с конца июня до поздней осени, пока не установятся низкие температуры, длится цветение. Растение это гибридного происхождения, получено в начале XIX века во Франции тулонским аптекарем Шабо и с тех пор носит его имя. Эта гвоздика достигает высоты 40-60 см, образует раскидистый кустик и дает до 35 цветочных побегов. Округлые и узловатые, они покрыты темно-зелеными листьями с сизым налетом. Цветы крупные, диаметром 5-8 см, у современных сортов со 100% махровостью. Лепестки цветов разной формы - складчатые или гофрированные, края зубчатые или глубокорассеченные. Окраска цветков очень разнообразна - белая, желтая, разных оттенков розового и красного до лиловых и двухцветных. Высота цветоноса от 25 до 35 см. У каждого найдется ваза для такой гвоздики, в отличие от выгоночной голландской гвоздики с нарушенной гармонией между диаметром цветка и непомерно длинным цветоносом. Для выгоночной гвоздики требуется напольная ваза, которая есть не в каждом доме, а цена цветка при полном отсутствии аромата находится в прямой зависимости от длины цветоножки.

Гвоздика Шабо - многолетнее растение родом из Средиземноморья, издавна выращивается в культуре летников.

Окончание на стр.2.

ком, оригинальным внешним видом, а также простотой выращивания этой культуры.

Благодаря своему пикантному вкусу и рассыпчатой структуре, уллюко - деликатес не только для европейцев, но и для народов тех стран, откуда он получил свое распространение, - Эквадор, Колумбия, Чили, Перу. Его тонкая кожура с восковым блестящим налетом делает его похожим на пластиковую игрушку. Цвет кожуры может быть красным, розовым, желтым, темно-зеленым и даже фиолетовым. Благодаря простоте агротехники площади посадок этой культуры увеличиваются во всей Западной Европе.

Уллюка может произрастать не только в теплых странах, но и в странах Скандинавии, в Канаде, в нашей стране, хотя в средней полосе России и в более северных широтах для его интенсивного роста желательно использовать пленочные укрытия. Но, зная наших садоводов, их желание иметь в своем саду что-то оригинальное и экзотическое, это не будет для них непреодолимой преградой.

Кстати, напомню, что такие овощи, как картофель и томат, без которых немыслим сегодняшний рацион питания, были также когда-то завезены в Европу из стран Латинской Америки. Так что не за горами то время, когда уллюка появится на наших огородах.

И.ЛУКАНЦЕВ.

Ароматный букет ГВОЗДИКИ Шабо

Окончание. Начало на стр.1.

От посева до цветения должно пройти 6 месяцев, поэтому оптимальные сроки посева семян гвоздики декабрь-февраль (до 8 февраля). Начинающим любителям советуем приобрести сортовую смесь, чтобы иметь представление о разнообразии форм и окрасок цветка. В 1 грамме 600 штук семян, из них можно вырастить 450 растений рассады, поэтому предпочтение отдайте *при покупке более дешевой фасовке с меньшей массой, для первого опыта вырастите 10-16 растений.*

Для посева гвоздики используйте хорошо разработанную огородную почву с нейтральной реакцией среды. Посев проводят в ящики, горшки, кассеты, заполненные почвой на 2/3 высоты. Почву слегка уплотняют, семена высевают на глубину 0,5 см, присыпают сверху слоем почвы 0,5 см и поливают теплой водой. Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Всходы появляются при температуре 20°. Затем пленку снимают, ящики переносят в прохладное место с температурой 12°, полив должен быть скудным. При появлении очагов массового увядания погибшие проростки удаляйте, а эти участки присыпайте песком или активированным углем. В условиях недостаточного освещения переувлажнение для всходов опасно! В стадии двух настоящих листьев проводят первую пикировку сеянцев (смесь земли, как для посева), размещая растения на расстоянии 4 см в рядках и 4 см между рядками. *Вторую пикировку осуществляют в апреле. Растения по одному помещают в отдельный торфо-целлюлозный горшочек или в другой контейнер, не заглубляя корневую шейку.*

Гвоздику нужно закалять в парниках или на террасе, она холодостойка и не боится заморозков, ее первую высаживают в грунт. Если позволит погода, сразу после майских праздников (9 мая) можно высадить в грунт, давая площадь питания меньше, чем обычно, - 25х25 см (для лучшей срезки) из расчета 16 растений на 1 кв.м. Очень важно во время посадки не нарушить ком земли с корнями. Вырытая в земле лунка должна идеально подходить под объем кома, хорошо пролитого, уровни земли должны совпасть. При заглублении корневой шейки гвоздика Шабо плохо приживается и медленно растет. Начиная с бутонизации, при появлении первых цветоносных побегов и до поздней осени проводят пасынкование гвоздики Все бутоны и побеги удаляются (выламываются) из пазух листьев (до 6-го узла), тогда оставшийся центральный бутон разовьется в крупный красивый цветок. Подкормки гвоздики Шабо в грунте проводят с интервалом в 2 недели, начинают отсчет от даты посадки. Как и все летники, гвоздика не любит свежего органического удобрения, предпочитая только хорошо перепревшие органические и минеральные удобрения. Вносить азотные удобрения (4-5 г на 1 кв.м) нужно вместе с калийными (4-5 г на 1 кв.м). Это поможет избежать растрескивания чашечки цветка и излишней хрупкости побегов.Чтобы продлить жизнь цветка в срезке, цветонос обламывают под шестым узлом в фазе полураскрытого бутона рано утром или вечером. Букет может [illegible] сивой окраски и формы цветка можно сохранить как маточное для весеннего черенкования. Для этого растение обрезают и всю зиму поддерживают его жизнедеятельность, ограничивая в "еде и питье", и только весной начинают поить, кормить и досвечивать, стимулируя отрастание черенков. В апреле выламывают черенки, и сделав косой срез в междоузлии, помещают их во влажный перлит или песок, для сохранения влаги черенки накрывают специальным колпаком или полиэтиленовым пакетом. Гвоздика Шабо, выращенная из черенков, цветет не так обильно, как выращенная из семян, внешне в ней заметно меньше жизненной силы (толщина побегов, размер листьев), но качество срезки у нее тоже хорошее. Сочетая два способа получения рассады, можно поддерживать полюбившиеся сорта в течение ряда лет.

Получив первую срезку со своего участка и вдохнув аромат этого цветка, вы поймете, что все труды оправданны. Гвоздику Шабо вы не встретите в городском озеленении и на клумбах в парке (она не создает цветового пятна), в ботанических садах нашей полосы она исчезла, так как не дает семян, а поддержание большого количества сортов черенкованием требует немалых затрат. Только трудолюбивые руки любителей цветов могут выращивать это замечательное растение в своем цветнике!

Большая поклонница гвоздики Н.ДАНИЛИНА.

Все большую популярность в средней полосе России завоевывают яблони на клоновых (вегетативных) подвоях, и при приобретении саженцев садоводы все чаще спрашивают "карликовую или полукарликовую" яблоню. В то же время многие из них, да и опытные специалисты относятся к этому новшеству более осторожно, с определенным недоверием.

Редакция решила предоставить слово известным специалистам-садоводам, имеющим разные мнения по данной теме, и приглашает садоводов и ученых принять участие в обсуждении вопроса преимуществ или недостатков яблоневых садов на клоновых и семенных подвоях.

Два взгляда на одну проблему.

КАРЛИКИ ИЛИ ГИГАНТЫ?

В этом номере газеты предоставляется слово кандидату с/х наук А.Борисовой.

Преимущество яблонь на клоновых подвоях перед яблонями на семенных подвоях однозначно доказано практикой.

Еще в 80-е годы мне пришлось участвовать в международном симпозиуме, проходившем в Италии, на котором обсуждались вопросы размножения плодовых растений. И уже тогда мнение специалистов-садоводов было однозначно о клоновых и семенных подвоях. Все страны мира с развитым садоводством, кроме нашей, практически исключили применение семенных подвоев. Почему? Привитый на семенной подвой сорт вступает в плодоношение на 2-3 года позже, чем на клоновых подвоях. А это существенная потеря времени, урожая. Ведь каждому садоводу хочется как можно раньше получить с посаженного дерева хоть одно-два яблочка. Садоводы понимают то радостное ощущение, когда весной впервые зацветает посаженная новая яблоня, потом на ней завязываются плоды, которые к концу лета наливаются живительными соками выращиваем картофель, свеклу, морковь и другие овощи. Для любителя-садовода не должно существовать такого понятия, как площадь питания дерева. Конечно, при этом надо правильно ухаживать за деревьями, вовремя формировать крону в соответствии с условиями участка, сорта, прореживать ее, выпалывать и укладывать траву под крону дерева.

Садоводам нередко достаются малопригодные участки с близко расположенными грунтовыми водами (менее 1,5 м). В этом случае какие бы садовод ни принимал меры (укладка под дерево железа, стекла и т.п.), корни яблони на сильнорослом семенном подвое все равно рано или поздно выйдут на эти воды и дерево начнет постепенно погибать. И в этой обстановке деревья на клоновых подвоях будут более пригодны для такого [illegible]

Есть одна существенная опасность, от которой хотелось бы предостеречь. Нельзя приобретать саженцы у перекупщиков. Для выращивания деревьев на

цветка. В 1 грамме 600 штук семян, из них можно вырастить 450 растений рассады, поэтому предпочтение отдайте при покупке более дешевой фасовке с меньшей массой, для первого опыта вырастите 10-16 растений.

Для посева гвоздики используйте хорошо разработанную огородную землю, в которую желательно добавить дерновой земли (2 части дерновой, 2 части парниковой или огородной, 1 часть песка), пористой и богатой основными питательными веществами. На просеянный и хорошо пролитый водой слой земли разложите семена, и, присыпав их тонким слоем песка (желательно прокаленного), уплотните маленькой трамбовкой. При температуре 16-18° семена гвоздики Шабо прорастают на 5-8-й день. После появления всходов сеянцы необходимо переместить в хорошо освещенное прохладное место с температу-

стьев проводят первую пикировку сеянцев (смесь земли, как для посева), размещая растения на расстоянии 4 см в рядках и 4 см между рядками. Вторую пикировку осуществляют в горшки. Растения по одному помещают в отдельный торфо-целлюлозный горшочек или в другой контейнер, не заглубляя корневую шейку. Каждая пикировка стимулирует растение к активному росту и развитию, оно как будто пробуждается от спячки и начинает меняться на глазах. При появлении в точках роста и у основания листьев гвоздики более светлой, зеленой окраски необходимо провести подкормку рассады азотным удобрением, например, обработать 0,1% раствором аммиачной селитры по листьям (некорневая подкормка). В фазе 5 пар листьев проведите прищипку точки роста, это позволит гвоздике сформировать хороший куст с большим количеством цветоносных побегов. Как и всю другую рассаду,

азотные удобрения (4-5 г на 1 кв.м) нужно вместе с калийными (4-5 г на 1 кв.м). Это поможет избежать растрескивания чашечки цветка и излишней хрупкости побегов. Чтобы продлить жизнь цветка в срезке, цветонос обламывают под шестым узлом в фазе полураскрытого бутона рано утром или вечером. Букет может ожидать вручения без потери внешней свежести и аромата при температуре 10-12° более 3 дней.

Осенью при приближении заморозков гвоздику Шабо можно перенести с комом земли в отапливаемую оранжерею или пересадить в горшки внести в дом или на террасу, цветение при этом продлится еще на 2 месяца. Понравившиеся вам растения со 100% махровостью, кра-

не дает семян, а выращивание большого количества сортов черенкованием требует немалых затрат. Только трудолюбивые руки любителей цветов могут выращивать это замечательное растение в своем цветнике!

Большая поклонница гвоздики Н.ДАНИЛИНА.

Сорта от ВНИИССОК

Лук-слизун широколистный

Первый отечественный сорт лука-слизуна Широколистный получен во ВНИИССОК. Это многолетний вид лука с широкими ланцетовидными сочными листьями, имеющими слабую остроту приятного вкуса и чесночный при-

пищевые достоинства в течение всего вегетационного периода. Нежные листья этого растения богаты сахарами, витамином С, каротином, и особенно солями железа, за что ценится как целебное средство при заболеваниях крови.

Сорт Широколистный зимостойкий, выдерживает зимние морозы до -30°. Размножается семенами и вегетативно (делением куста). В первый год в конце вегетации на растении формируется по 2 побега с 4-5 листьями и луковица, которая затем образует корневище, оно разрастается по кругу концентрическими слоями, радиус которых с годами увеличивается. Начиная со второго года растение зацветает, но даже во время цветения листья его остаются нежными, практически не грубеют. На одном месте сорт можно выращивать 5-6 лет, а при хорошей агротехнике и больше, но урожайность его постепенно падает. В отличие от репчатого и многоярусного лука он не поражается пероноспорозом, что очень важно для маленьких дачных участков, где обработка ядами должна быть ограничена.

Семена лука-слизуна надо высевать рано весной (конец апреля - начало мая) рядами, расположенными через 30-50 см. Норма посева 1 г на 1 кв.м. Всходы появляются через месяц. Деление кустов лучше проводить весной или в августе. Слизун Широколистный светолюбивое растение, поэтому размещать его надо на солнечном месте. В тени под кустами и яблонями он растет плохо, листья быстро мельчают и не накапливают достаточного количества полезных веществ. Этот сорт хорошо смотрится в сочетании с цветами на рабатке.

А.ЛЕБЕДЕВА.

ная потеря времени, урожая. Ведь каждому садоводу хочется как можно раньше получить с посаженного дерева хоть одно-два яблочка. Садоводы помнят то радостное ощущение, когда весной впервые зацветает посаженная ими яблоня, потом на ней завязываются плоды, которые к концу лета наливаются живительными соками.

На семенных сильнорослых, даже скороплодных сортах первый урожай садовод может получить только через 3-4 года, а то и после 7 лет. Деревья на таких подвоях обладают способностью развивать мощную корневую систему и наземную часть, а плодовые образования долго не закладываются. У садоводов земельные участки в основном небольшие, по 6-12 соток, а хочется посадить несколько разных сортов яблонь и других деревьев. Вот, к примеру, посадили сорт яблони Папировка на семенном подвое. Дерево крупное с большой кроной. Да, оно со временем даст уже в июле в нашей средней зоне большой урожай, который даже трудно переработать. Если же садовод разместит на участке 10 разных сортов яблонь на клоновых подвоях, то все эти деревья займут площадь не больше, чем огромная Папировка. У садовода будет более растянут срок поступления свежих фруктов, и по общему урожаю здесь явный выигрыш.

Хотела бы обратить внимание еще на одну существенную деталь выращивания плодовых деревьев на садовом или приусадебном участке. Часто слышу рекомендации о площади питания того или иного плодового растения для таких участков. Из собственного опыта могу сказать, что у меня на 6 сотках расположено 12 деревьев вишни, 10 яблонь, растут также груши, алыча, черешни. На этой же площа-

рано или поздно выйдут эти воды и дерево начнет постепенно погибать. И в этой обстановке деревья на клоновых подвоях будут более пригодны для таких участков.

Есть одна существенная опасность, от которой хотелось бы предостеречь. Нельзя приобретать саженцы у перекупщиков. Для выращивания деревьев на клоновых (вегетативных) подвоях применяется специальная сложная технология, нужны дорогостоящие туманообразующие установки. Садоводы же средней полосы часто приобретают привезенные с юга мощные саженцы, привитые на подвоях М9, ММ106 и др., которые в нашей зоне малопригодны. Приобретать саженцы следует в научно-исследовательских институтах поблизости от места жительства садовода. Для садов средней полосы, областей Северо-Западного региона лучшие саженцы те, которые привиты на карликовом подвое 62 396 и на среднерослых 54 118 и 57 490.

Мне часто приходится бывать в садах садоводов-любителей и нередко с грустью наблюдаю заросли огромных деревьев на 6 сотках, под кронами которых уже практически ничего не растет. Требуется огромное количество ядохимикатов для обработки этих гигантов. Обрезку их приходится делать пилой и топором. За таким деревом сложно ухаживать, собирать урожай, особенно пожилым людям. Кроме того, сорта сейчас быстро морально устаревают, появляется много новых, с более высокими качествами, устойчивых к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

В заключение хочу сказать: весь мир уже давно убедился в преимуществах яблони на клоновых подвоях. Для наших садоводов-любителей саженцы на клоновых подвоях с высокой прививкой представляют огромный интерес.



Именно этого хочется пожелать составителю и редактору книги "Ваш сад" (серия "Азбука быта", Смоленск, "Русич", 1988) - Г.В. Павленко и Г.В. Труфановой. Весь ее объемный раздел "Вредители и болезни плодово-ягодных культур" на 198 страницах настолько нашпигован запрещенными препаратами, что, если их выкинуть, от химических мер борьбы практически ничего не останется. Судя по тому, как пестрит книга снятыми с производства препаратами, можно с уверенностью сказать, что составителю и редактору книги неведомо, что список химических средств борьбы с вредными организмами постоянно обновляется. Видимо, им неизвестно, что рекомендуемые препараты должны входить в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. По мере появления и изучения новых средств этот каталог уточняют и дополняют. Из него исключают более токсичные препараты и включают менее опасные.

*Сев не в свои сани, составитель и редактор книги лихо рекомендуют пестициды, по тем или иным причинам запрещенные для розничной продажи населению, - препараты № 30, 30а 30с, 30м, кварк (бензофосфат), поликарбацин, а также не вошедшие в последние каталоги и не выпускаемые под такими торговыми названиями ано*ся... ДДТ. Вероятно, эту книгу следует рассматривать как "юбилейное" издание, приуроченное к пятидесятилетию получения Паулем Мюллером Нобелевской премии за создание ДДТ. Вторую половину этого пятидесятилетия составители, видимо, провели где-то на необитаемом острове - только туда могли не донестись отзвуки дэложила начало полемическим страстям, нашедшим отражение в многочисленных публикациях в прессе, вокруг проблемы использования химических средств для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками - много было высказано аргументов "за" и "против". Дискуссии на эту тему и сейчас периодически появляются на страницах газет и журналов. Следует отметить, что ученые, выступающие за применение химических средств в защите растений, всегда подчеркивают необходимость грамотного, рационального их использования только в случае, когда другими средствами нашествие вредителей и сильное поражение болезнями не предотвратить. При этом обращают внимание на то, что пестициды могут дать эффект только в тех случаях, когда соблюдается агротехника, выращиваются если не полностью устойчивые, то хотя бы сравнительно мало восприимчивые к вредным организмам сорта, подчеркивают, что результат от применения препарата может быть высоким, если он используется строго по назначению против конкретного вредного организма, стадии развития.

Чтобы максимально обезопасить применение химических средств, специалисты Госхимкомиссии Минсельхозпрода РФ постоянно тщательнейшим образом следят за информацией по испытанию и применению пестицидов, санитарно-эпидемиологическим, медицинским аспектам их использования как у нас в стране, так и за рубежом. Всю эту информацию они сводят воедино, анализируют и на ее основании ежегодно подготавливают каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, в котором указываются разрешенные для использования в личных подсобных хозяйствах препараты. Этот список согласовывается с Минздравом РФ и Госкомэкологией РФ. Таона была не устаревшей и верной. Рекомендации, подобные тем, которые можно увидеть в вышеупомянутых книгах, опасны тем, что усложняют возможность правильного применения садоводами-любителями химических средств, сводят на нет работу специалистов, направленную на безопасное применение пестицидов, способствуя негативному отношению к химметоду.

Многие садоводы, огородники, читая в подобных книгах о рекомендациях препаратов, о которых в другой литературе уже видели негативную информацию, естественно, настораживаются и пытаются обойтись без химических средств даже в тех случаях, когда они необходимы. Как писал наш известный баснописец: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". К чему в нашем случае это может привести - покажем на следующем примере. Так, всем памятно прошедшее лето, когда посадки картофеля буквально сгорали от фитофтороза. Получить здоровый урожай в ряде регионов было возможно только при использовании средств защиты. А ведь следует учитывать, что опасность поражения клубней фитофторозом не только в прямых потерях урожая, но и в том, что развитие в них возбудителя болезни ведет к накоплению опасных для человека токсинов. Поэтому потребление картофеля, защищенного от фитофтороза с помощью разрешенных фунгицидов (без превышения кратности обработок, с учетом требуемых сроков ожидания) безопаснее, чем потребление клубней, пораженных этим или другими заболеваниями.



Этот пример наглядно показывает, что не всегда стоит отказываться от "химии", однако будьте внимательны при выборе источника рекомендации. Наш настоятельный совет садо-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

В чем преимущество садоводческого некоммерческого товарищества перед садоводческим потребительским кооперативом?

Г.СМИРНОВА.
Тверская область.

У организаций, в том числе некоммерческих, которые не преследуют цели извлечения прибыли и не распределяют ее между участниками, преимуществ в организационных формах не имеется. Отличие некоммерческого товарищества от потребительского кооператива состоит в имущественных отношениях между их членами и между членами и самой организацией. Если в товариществе имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет целевых взносов, является совместной собственностью всех членов товарищества и член товарищества не отвечает по обязательствам товарищества, а товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, то в потребительском кооперативе оно создается путем объединения его членами имущественных паевых взносов и образованный таким образом капитал является не совместной собственностью членов кооператива, а принадлежит ему как юридическому лицу. Причем во избежание ликвидации кооператива его члены обязаны покрывать возможные убытки путем внесения дополнительных взносов, т.е. члены кооператива в отличие от товарищества несут дополнительную ответственность перед кредиторами. В зависимости от поставленных целей и задач, расположения земельных участков, уровня развития инфраструктуры своего регио-

ний каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. По мере появления и изучения новых средств этот каталог уточняют и дополняют. Из него исключают более токсичные препараты и включают менее опасные.

Сев не в свои сани, составитель и редактор книги лихо рекомендуют пестициды, по тем или иным причинам запрещенные для розничной продажи населению, - препараты № 30, 30а,30с, 30м, кварк (бензофосфат), поликарбацин, а также не вошедшие в последние каталоги и не выпускаемые под такими торговыми названиями анометрин-Н, килзар.

Прискорбно, но это издание лишь продлевает немалый список подобных безответственных рекомендаций. Первое место в нем по-прежнему держит книга "Ваш сад и огород" (Москва, Келвори ЛТД), о которой мы уже писали. В ней как последнее достижение науки преподносится... ДДТ. Вероятно, эту книгу следует рассматривать как "юбилейное" издание, приуроченное к пятидесятилетию получения Паулем Мюллером Нобелевской премии за создание ДДТ. Вторую половину этого пятидесятилетия составители, видимо, провели где-то на необитаемом острове - только туда могли не донестись отзвуки дэдэтэшных страстей.

Бестселлером в свое время стала книга Рэчел Карсон "Безмолвная весна", где она обрисовала ужасающую картину безрассудного применения химических препаратов в сельском хозяйстве: в садах нет пчел, цветы не дают плодов, в реках вымерла вся рыба. Эта книга по-

Ежегодно Госсанэпиднадзор выпускает каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, в котором указываются разрешенные для использования в личных подсобных хозяйствах препараты. Этот список согласовывается с Минздравом РФ и Госкомэкологией РФ. Такая кропотливейшая работа над списком - не буквоедство, а забота о здоровье людей.

Однако информацию о препаратах садоводы-любители получают не из этих толстых каталогов, а из популярной сельскохозяйственной литературы, поэтому чрезвычайно важно, чтобы

Этот пример наглядно показывает, что не всегда стоит отказываться от "химии", однако будьте внимательны при выборе источника рекомендации. Наш настоятельный совет садоводам и огородникам, пользуйтесь только специальной сельскохозяйственной литературой, в частности, газетой "Ваши 6 соток", альманахом "Ваш сад", где рекомендации дают специалисты, следящие за изменениями в области применения химических средств.

Н. АРОНОВА.

ственностью членов кооператива, а принадлежит ему как юридическому лицу. Причем во избежание ликвидации кооператива его члены обязаны покрывать возможные убытки путем внесения дополнительных взносов, т.е. члены кооператива в отличие от товарищества несут дополнительную ответственность перед кредиторами. В зависимости от поставленных целей и задач, расположения земельных участков, уровня развития инфраструктуры своего региона, целесообразности и иных факторов граждане могут сами по своему выбору создавать для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы или некоммерческие партнерства.

Спрашивают - отвечаем

Соблазнилась и купила в декабре несколько луковиц тюльпанов, а как их хранить и выращивать весной - не знаю. Ведь тюльпаны рекомендуют высаживать только осенью.

Т.СТАРОСТИНА.

Ивановская область.

Приобретенные луковицы до весны сохраняйте в холодильнике или в самом прохладном месте дома. Весной, как только почва чуть прогреется (до 6-10°), луковицы следует высадить, как и при осенней посадке. Дальнейший уход обычный.

При осенней посадке под длительным воздействием низких температур в клетках луковицы происходят определенные биохимические процессы, в результате которых образуются генеративные клетки, создающие цветоносную стрелку, цветок, которым мы и любуемся. При весенней посадке растения дадут только листья, но, как правило, цвести в год посадки не будут. У них образуются луковицы, которые уже при посадке осенью 1999 года дадут цветущие тюльпаны в мае 2000 года. Подобное явление можно наблюдать и у нарциссов.

В.ДМИТРИЕВ.

Что за чудное растение?



Такой вопрос мне задавали односельчане все прошлое лето. А история растения вкратце такова. В послевоенные годы, когда нашей стране необходимо было быстро восстанавливаться после фашистского нашествия, для поднимающейся на ноги текстильной, кожевенной промышленности, лакокрасочного производства, для изготовления искусственного каучука, линолеума, производства чернил, лент для пишущих машинок, касторового масла потребовалось большое количество масла клещевины. Было принято решение высевать ее не только в Краснодарском крае, но и на Украине, в частности в Запорожской области. Помню стогектарные поля этого диковинного тогда для нас растения. Естественно, мы сразу же нашли способ его использования: раздавливали семена и смазывали свои заношенные сапоги, после чего они были очень устойчивы к воде.

Родина клещевины - Африка. Как масличная культура возделывается в Краснодарском крае и дает с гектара от 10 до 25 ц семян, которые содержат от 47 до 59% клещевинного масла, сохраняющего вязкость при высоких температурах, застывает при -10...-18°. Жмых клещевины после удаления яда рицина пригоден для корма животных, листья - для выкармливания шелковичных червей.

Клещевина - растение из семейства молочайных, у нас растет как однолетняя культура. Семена прорастают при температуре 10-13°. Оптимальная температура для развития - 23-24°. Вегетационный период отечественных сортов клещевины - 100-120 дней.

Вот я и решился испытать это растение в наших подмосковных условиях. Достать удалось лишь одно семечко. Оно очень красивое, величиной с фасолину, овально-яйцевидное с блестящей пестрой и крепкой оболочкой. Высадил 12 мая (сразу после посадки картофеля) на участке с юго-восточным склоном, отметил колышком. Через 15 дней появился росток, который рос не по дням, а по часам. В августе это уже было огромное 3-метровое растение с крупными темно-бордовыми с зеленью листьями, мощным, около 8 см в диаметре у основания стеблем (см. фото).

Клещевина - растение влаголюбивое, поэтому поливал его под корень как можно чаще. Очень отзывчиво на органические удобрения: подкормки настоями навозной жижи или птичьего помета повышают продуктивность на 30-40%. Для декоративных целей в гнезде лучше оставлять по одному растению. Прищипка верхушечной почки главного стебля в фазе 4-5 настоящих листочков усилит кустистость растения, повысит выход семян в местностях, где они вызревают, но, на мой взгляд, снизит его декоративность. Уход за растением - обычный.

В июле на клещевине начало образовываться соцветие, в августе это уже была крупная кисть, состоящая из многочисленных женских и мужских цветочков. Семена завязались, но, к сожалению, до морозов не успели созреть. Клещевина очень чувствительна к заморозкам во все периоды жизни.

И стояло у меня 3-метровое, с огромными красивыми листьями малоизвестное у нас растение, на которое как на чудо приходили смотреть соседи. Посмотришь на такого гиганта - и у самого сил прибавляется!

В.ЕГОРОВ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН

Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года
Одобрен Советом Федерации 1 апреля 1998 года

Продолжение.
Начало в №№ 16-24 за 1998 г., №1 за 1999 г.

Глава VIII. Поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями

Статья 35. Формы поддержки садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

1. Садоводы, огородники, дачники и их садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения могут в установленном федеральными законами порядке полностью или частично освобождаться от федеральных налогов, взносов во внебюджетные фонды и платежей.

2. Федеральные органы исполнительной власти,

агротехнического обслуживания услуги по поставке сортовых семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней;

6) выделять из государственного лизингового фонда средства на приобретение сельскохозяйственных техники, инвентаря и оборудования;

7) обеспечивать на льготных условиях выдачу кредитов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в размере до пятидесяти процентов общей суммы сметных затрат с последующим погашением кредитов, а также процентов за их использование;

8) возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых взносов затраты на инженерное обеспечение территорий садоводчес-

2) участвовать в создании фондов проката посредством предоставления средств в размере пятидесяти процентов общей суммы взносов в фонд проката;

3) предоставлять средства на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений до пятидесяти процентов общей суммы сметных затрат;

4) возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых взносов затраты на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

5) предоставлять средства на землеустройство и организацию территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, восстановление и повышение плодородия почвы, защиту садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований или воз-

Комментарии юриста

Садоводы, огородники, дачники и их некоммерческие объединения обязаны уплачивать установленные законодательством налоги и сборы, как и все иные физические и юридические лица. Они частично или полностью освобождаются от федеральных налогов и взносов во внебюджетные фонды в установленном федеральными законами порядке. Подавляющему большинству садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан как юридическим лицам чаще всего приходится платить взносы в Пенсионный фонд России, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, в фонды обязательного медицинского страхования; земельный налог; реже и в отдельных случаях — налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с владельцев транспортных средств, налог на приобретение транспортных средств, налог на пользователей автомобильных дорог.

В 1998 году работодатели-организации уплачивают взносы в Пенсионный фонд в размере 28 процентов, а работодатели-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, - в размере 20,6 процента от выплат, начисленных в пользу работников по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, а также по авторским договорам. Согласно письму Пенсионного фонда от 18 июня 1993 г. № ЮИ-12/2313-ИН "Об уплате страховых взносов садоводческими и садово-огородными товариществами" садоводческие и садово-огородные товарищества относятся к организациям, участвующим в производстве сельскохозяйственной продукции, поэтому они вносят страховые взносы в ПФР по льготному тарифу в размере 20,6 процента по отношению к начисленной оплате труда по всем основаниям, в том числе за выполнение работ по договорам подряда и поручения. Постановлением от 16 июня 1995 г. №103 Пенсионный фонд определен порядок установления льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд для колхозов, совхозов и предприятий, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции. Льготный тариф дается сроком на один календарный год с последующим документальным подтверждением в органах Пенсионного фонда правомерности его установления.

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан не имеют льгот по порядку, размерам и условиям уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования.

Порядок уплаты земельного налога для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений определен п. 26 Инструкции Госналогслужбы РФ от 17.04.

деральными законами порядке полностью или частично освобождаться от федеральных налогов, взносов во внебюджетные фонды и платежей.

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе:

1) вводить в штат федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления специалистов по вопросам развития личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества;

2) предоставлять на льготных условиях помещения, средства связи, оргтехнику, коммунальные услуги ассоциациям (союзам) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений;

3) вести просветительскую и агитационную работу в целях популяризации ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства;

4) обеспечивать на льготных условиях под залог садовых, огородных и дачных земельных участков и другого недвижимого имущества выдачу кредитов на приобретение земельных участков, их освоение и благоустройство, приобретение и строительство жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений;

5) предоставлять через систему государственного

шением кредитов, а также процентов за их использование;

8) возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых взносов затраты на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

9) устанавливать для садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений нормативы платы за электрическую энергию, воду, газ, телефон, определенные для сельских потребителей.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе:

устанавливать льготы по местным налогам подрядным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим строительство объектов общего пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;

вводить льготы по оплате проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей на пригородном пассажирском транспорте до садовых, огородных или дачных земельных участков и обратно.

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации вправе:

1) участвовать в формировании фондов взаимного кредитования посредством предоставления средств в размере до пятидесяти процентов общей суммы взносов;

ных некоммерческих объединений, восстановление и повышение плодородия почвы, защиту садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований или возмещать в полном объеме кредиты, предоставленные на осуществление указанных мероприятий, а также проценты за использование таких кредитов;

6) продавать садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям оборудование и материалы при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений;

7) обеспечивать садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения продукцией производственно-технического назначения государственных и муниципальных организаций, отходами строительного и иного производства.

Органы местного самоуправления и организации вправе принимать на баланс дороги, системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, связи и другие объекты садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации вправе осуществлять поддержку развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в иных формах.

Продолжение в следующем номере.

кие объединения граждан не имеют льгот по порядку, размерам и условиям уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования.

Порядок уплаты земельного налога для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений определен п. 26 Инструкции Госналогслужбы РФ от 17.04. 1995г. № 29 "По применению Закона РФ "О плате за землю" и совместным письмом Минфина России, Госкомзема России и Госналогслужбы России от 09.06.1992г. "О порядке уплаты земельного налога дачно-строительными, гаражно-строительными, жилищно-строительными кооперативами, садоводческими, огородническими и животноводческими товариществами". Начисление налога производится со всей площади земельного участка объединения за исключением площадей, закрепленных за его членами. Член объединения уплачивает земельный налог за свой участок самостоятельно или через правление объединения.

Некоммерческие организации уплачивают налог на прибыль с сумм превышения доходов над расходами по предпринимательской деятельности (п.10 ст.2 Закона РФ от 27.12.1991г. "О налоге на прибыль предприятий и организаций"). Средства, полученные объединениями в качестве целевого финансирования, а также вступительные, членские и целевые взносы прибылью не являются и потому налогом не облагаются.

В тех случаях, когда садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения реализуют продукцию, товары, работы, услуги, то они становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (п.1 "а" ст.2 Закона РФ от 06.12.1991г. "О налоге на добавленную стоимость"). Поскольку деятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений не является коммерческой, безвозмездная реализация ими товаров, работ и услуг не должна облагаться НДС.

В соответствии с Законом РФ "О дорожных фондах в РФ" садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, имеющие на своем балансе транспортные средства или приобретающие средства автотранспорта, а также в случаях получения выручки от реализации продукции(работ, услуг) являются плательщиками соответственно налога с владельцев транспортных средств, налога на приобретение автотранспортных средств и налога на пользователей автомобильных дорог. Следует отметить, что при получении автотранспорта по договору дарения налог на приобретение автотранспортных средств объединением не уплачивается.

В нынешних условиях, когда сбору налогов и иных внебюджетных платежей с налогоплательщиков придается особое значение, важно организовать в работе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан квалифицированный бухгалтерский учет поступающих и расходуемых финансовых средств, дабы избежать неоправданных штрафов и пени со стороны налоговых органов.

Венок лавровый - это нам понятно. А вот в Древней Греции головы победителей спортивных соревнований покрывали венками не из благородного лавра, а из сельдерея, им украшали храмы и жилища в дни праздников, изображали на монетах.

СЕЛЬДЕРЕЙ

- не только ароматная приправа



Сельдерей - это двухлетнее растение, имеет три разновидности - листовую, черешковую и корневую. Наибольшее распространение имеет листовая, реже встречается корневая и лишь в последние годы стала появляться и черешковая.

В сельдерее имеются аминокислоты, гликозиды, витамины С, В1, В2, РР, Е, V (противоязвенный), аспарагин, уксусная и масляная кислоты, пектиновые вещества, соли калия, кальция, магния, железа и другие полезные вещества. Наиболее ценны листовые и черешковые сорта.

В питании используют и листья, и корни сельдерея. Листья - в салатах из смеси салатных культур. Корневой сельдерей выращивают мало просто по незнанию, но он в питании должен занять такое же место, как и морковь. Корни, нарезанные различными по форме ломтиками, измельченные на терке или в виде пюре употребляют в свежем, отварном, тушеном и жареном (как картофель) видах в сочетании с тертыми яблоками, морковью, орехами, грибами, картофелем, тестом, лу-

чеснок

Общеизвестно, что поваренная

действием, усиливает физическую и умственную работоспособность, благоприятно действует на сон, полезен при гастритах, язвенной болезни и хронических колитах, применим для нормализации обмена веществ. Сельдерей способствует притоку крови к детородным органам, но противопоказан кормящим матерям.

На каждом дачном или приусадебном участке следует отвести небольшую грядку под корневой и листовой сельдереи. Корневой сельдерей надо обязательно выращивать в рассадной культуре даже в южных районах Рос-

Пора томная.



За 30 лет, что выращиваю томат, я испытал множество сортов. Сейчас практически каждый огородник может подобрать сорта на свой вкус. Конечно, выбрать не так просто. Обычно рекомендуют возделывать только районированные сорта, а я считаю, что для крупных хозяйств это удобно, а вот нам, огородникам, надо выбирать сорта в соответствии с собственными вкусами и возможностями агротехники.

Томат различают по назначению, форме куста, срокам созревания, размеру, форме, окраске, плотности, лежкости, устойчивости к растрескиванию, урожайности, вкусовым качествам плодов, устойчивости к болезням, холодостойкости. Кто-то любит красные, кто-то желтые или оранжевые плоды. У оранжевых и желтоплодных несколько больше каротина, чем у красных. Такое же разнообразие требований и к размеру плодов. Одним подавай килограммовые гиганты, а для других привлекательнее маленькие помидорчики.

С учетом особенностей роста и развития растений томат делят на две основные группы: детерминантные и индотерминантные. У детерминантных сортов созревание плодов происходит достаточно дружно по времени, отдельными этапами и в определенный период плодоношение самопроизвольно заканчивается. У индотерминантных сор-

о качестве. Я много лет выращиваю рассаду в стаканчиках (пакеты из-под молочных продуктов и т.д.). Ставлю их в специально изготовленные подносы с бортиками высотой 5 см. На окне у меня помещается 6 подносов размером 50х25 см. Размер подносов каждый может подобрать под свои возможности, их в хорошую пого-

банке с горячей водой растворяю марганцовокислый калий - необходим 1% раствор. После остывания раствора погружаю в него мешочки с семенами. Через 20 минут тщательно промываю в теплой проточной воде. Кто не смог достать микроудобрений в таблетках, может сам составить раствор в пол-литровой

ми, измельченные на терке или в виде пюре употребляют в свежем, отварном, тушеном и жареном (как картофель) видах в сочетании с тертыми яблоками, морковью, орехами, грибами, картофелем, тестом, луком, чесноком.

Общеизвестно, что поваренная соль - это белый яд для сердечно-сосудистой и нервной систем, почек, собственно, для всего человеческого организма и в то же время не имеет никакой питательной ценности. Сельдерей же в своем составе имеет натрий не минеральный, как в поваренной соли, а органический и, не влияя отрицательно на жизнедеятельность человека, способствует улучшению вкусовых качеств пищи. Особенно важно включение сельдерея в рацион пожилых людей благодаря его способности улучшать водно-солевой обмен организма и выведению из него шлаков.

Сельдерей, он же сельдерей пахучий, используют сейчас прежде всего, как пряно-кусовое растение в виде ароматной добавки к различным блюдам. Но хотелось, чтобы на него смотрели куда шире - как на лечебно-диетическое средство. Он этого заслуживает.

Как лекарственное растение сельдерей обладает антиаллергическим, антисептическим, ранозаживляющим, тонизирующим, легким слабительным

органам, но противопоказан кормящим матерям.

На каждом дачном или приусадебном участке следует отвести небольшую грядку под корневой и листовой сельдереи. Корневой сельдерей надо обязательно выращивать в рассадной культуре даже в южных районах России, иначе трудно получить нормальный урожай из-за длительности вегетационного периода. Также желательно выращивать листовой и черешковый сельдереи. Посев на рассаду производят по любой технологии (лучше в отдельные стаканчики) за 2-3 месяца до возможной высадки в открытый грунт. Заморозки до 5-6° растениям не страшны. Корневой сельдерей сажают с междурядьями 45-60 см и в ряду через 15-20 см, листовой - примерно в 2 раза гуще, а черешковый - разреженно, по схеме 40-50 см. Уход за посадками обычный. Есть лишь одна особенность при уходе за черешковым сельдереем: он требует обязательного окучивания во второй половине лета для получения нежных светлых черешков.

Уборку сельдерея на зелень ведут по мере необходимости и отрастания листьев. Листья корневого сельдерея срывать не стоит, так как это отрицательно сказывается на урожае. Корни убирают во второй половине лета по мере потребности, а осенью полностью. Нестандартные корни используют для зимней выгонки зелени, а нормальные хранят в подвале в песке или сушат, порезав на небольшие части. Сушеные корни можно измельчить и растереть в порошок. В герметичной таре допустимый срок хранения - до 2 лет. Обрезанные с корней листья также заготавливают впрок - сушат или консервируют.

Н.НИКОЛАЕВ.

Томаты: выращиваем рассаду

С учетом особенностей роста и развития растений томат делят на две основные группы: детерминантные и индетерминантные. У детерминантных сортов созревание плодов происходит достаточно дружно по времени, отдельными этапами и в определенный период плодоношение самопроизвольно заканчивается. У индетерминантных сортов (их еще называют ремонтантными) плодоношение может идти беспрерывно, при соответствующих условиях они могут плодоносить всю зиму, затем лето и дальше. Плодоношение у этих сортов равномерное в течение всего периода вегетации. Наиболее известным сортом данной группы является Де Барао, некоторые сорта могут вырастать до 7 м. У меня в прошлом году сорт Лайкоперсикон "плелся" по черешни на высоту до 5 м. Каждая из этих групп делится на 3 подгруппы: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

При выборе сорта надо учесть две позиции. Более скороспелые сорта, как правило, имеют мелкие плоды и короткий период плодоношения (в северных районах это удобно), но они менее урожайны, у них пониженные показатели биохимического состава. В северных районах России в открытом грунте только детерминантные сорта способны в определенной мере обеспечить дачника свежими помидорчиками. На юге надо иметь несколько кустиков супердетерминантов, чтобы только снег сошел и помидорчики уже спеют. У меня сорт Ступике (Моравское чудо) дал 14 мая в рассаде на окне зрелые плоды, а сорт Супер Мерманде созрел в грунте 24 мая.

Какую технологию выращивания томатов предпочесть? Можно использовать купленную на рынке рассаду. Это дорого и очень ненадежно. Некоторые недобросовестные продавцы "выгоняют" рассаду так, чтобы она имела красивый товарный вид, не заботясь

о качестве. Я много лет выращиваю рассаду в стаканчиках (пакеты из-под молочных продуктов и т.д.). Ставлю их в специально изготовленные подносы с бортиками высотой 5 см. На окне у меня помещается 6 подносов размером 50х25 см. Размер подносов каждый может подобрать под свои возможности, их в хорошую погоду нужно выносить на балкон или под небольшой пленочный навес. На таком подносе у меня умещается 8 больших стаканчиков и 18 маленьких. Состав почвенной смеси обычный. Я считаю, что нужно делать дезинфекцию почвы, и обязательно ежегодно. В большой алюминиевой чашке пропариваю на газовой плите подготовленную для высева семян почвенную смесь, и такой же чашкой накрываю. Пропаривание окончено, когда запарует верхний слой и на этом пару побудет 15-20 минут. После остывания почву разрыхляю и наполняю стаканчики до половины, после чего можно начинать посев.

Срок посева зависит от скороспелости сорта, степени освещенности рассады на окне и температурных условий. Кто выращивает рассаду на окне, должен заранее приготовить лампы дневного света любого типа. Я выращиваю рассаду томатов на двух полутораметровых окнах. На каждом из них устанавливаю по две лампы длиной 140 см и мощностью 80 Вт каждая. Посев желательно провести в наиболее благоприятные сроки, согласуя их с Лунным календарем. Каждый огородник для облюбованных сортов опытным путем самостоятельно определяет сроки посева. Я перед посевом семена обрабатываю стимулятором роста (использовал "Ивин"), провожу обеззараживание, подкармливаю микроудобрениями. Такая обработка семян ускоряет плодоношение, улучшает качество плодов, повышает их урожайность и устойчивость к болезням. Для защиты от болезней в пол-литровой банке с горячей водой растворяю марганцовокислый калий - необходим 1% раствор. После остывания раствора погружаю в него мешочки с семенами. Через 20 минут тщательно промываю в теплой проточной воде. Кто не смог достать микроудобрений в таблетках, может сам составить раствор в пол-литровой банке воды со следующими составляющими: 0,1 г борной кислоты, 0,25 г сернокислого марганца, 0,05 г молибденового аммония, 0,25 г сернокислой меди, 0,1 йодистого калия. Время обработки 12-15 часов, температура раствора - 22-24°. Не беда, если какой-то препарат вы не достанете, но бор, медь и молибден очень желательны. Обычно стимуляторы роста и микроудобрения совместимы, поэтому я семена обрабатываю раствором, в котором находятся те или иные вещества, затем обеззараживаю в марганцовокислом калии. После обработки семена чуть подсушиваю.

Почву в стаканчиках хорошо увлажняю и выравниваю поверхность. В каждый стаканчик укладываю по 2-3 семени томатов и слегка прижимаю их к почве. Затем засыпаю сухой рыхлой почвой толщиной 1 см. Подсыпанный слой почвы не увлажняю. Потом накрываю поднос со стаканчиками полиэтиленовой пленкой и устанавливаю в такое место, где можно выдержать температуру в пределах 24-26°. Семена всходят через 4-6 дней. Здесь важно не упустить момент выноса их на свет, опоздаешь на 2-3 часа - и взошедшие сеянцы сразу вытянутся, особенно если ящики стоят в темном месте, например, на батарее.

После полного раскрытия семядольных листочков важно сразу же снизить температуру днем до 14-15°, а ночью даже до 10-12°.

Н.БУГАЙЧЕНКО,
доцент Ставропольской сельхозакадемии.



Секреты выращивания тыквы

Каждый раз, когда мы высеваем семена тыквы, так и хочется намочить их, чтобы быстрее взошли. Но делать это надо, учитывая погоду и состояние почвы. Если посеять семена в затянувшуюся дождливую погоду или под холод, проростки могут загнить или повредиться ростковой мухой. Запомните, что пророщенные семена имеют преимущество перед непроращенными. В этом случае надо помочь растениям, провести искусственное доопыление, которое лучше выполнять утром, до 11 часов, пока пыльца не высыпалась из пыльников. Для этого сорвите 1-2 только что распустившихся мужских цветка, оборвите лепестки и осторожно проведите несколько раз пыльниками по рыльцу женского цветка, желательно с другого растения. Последний цветок оставьте на рыльце. Искусственное опыление проведите несколько раз. Оно повысит урожайность, улучшит внешний вид плодов.

Не забывайте рыхлить почву, это способствует укреплению корней и интенсивному росту растений. Первое рыхление в гнездах и междурядьях проведите, как только взойдут растения. Около растений рыхлите неглубоко - на 6-8 см, в междурядьях глубже - 12-18 см. Очень полезно эту операцию проводить после дождя или полива. Глубокое рыхление междурядий можно делать перед поливом, тогда вода по взрыхленной почве быстро проникает к корням. Одновременно при этой процедуре слегка окучивайте растения для большей их устойчивости. В остальных случаях рыхлите на небольшую глубину - 5-6 см, чтобы не допустить высушивания почвы, особенно после полива.

Уборка тыквы - ответственный момент, т.к. осенью обычно начинаются дожди и первые заморозки. Не угадаешь, какой силы они будут. Поэтому после первого заморозка, убившего ботву, собирайте урожай. В средней зоне к уборке приступайте в первой половине сентября, желательно в сухую погоду. Признаком зрелости плодов является усыхание и



неблагоприятные безкислородные условия и погибают. Если пахотный слой небольшой, его надо углублять постепенно на 2-3 см, внося органические удобрения.

Навоз надо правильно заделывать в почву на глубину 12-13 см на тяжелых почвах и на 15-18 см на легких. Заделка на большую глубину не позволяет ему хорошо разложиться из-за отсутствия кислорода.

Семена тыквы сеют на глубину 4-5 см, в зависимости от почвы и погоды. Если почва сухая, семена надо сеять глубже, если влажная - мельче. Сеять тыкву можно и в открытый грунт, но в этом случае урожай будет поздним. Семена должны быть хорошо прогреты, иначе они могут сгнить. Сеют тыкву в конце мая - начале июня, когда минует угроза заморозков

лать это надо, учитывая погоду и состояние почвы. Если посеять семена в затянувшуюся дождливую погоду или под холод, проростки могут загнить или повредиться ростковой мухой. Запомните, что пророщенные семена имеют преимущество перед непророщенными только в теплую погоду, когда почва хорошо прогрелась и имеет высокую влажность.

Частые неудачи случаются при посеве мускатной тыквы, которой не хватает тепла в Северо-Западном и Центральном регионах. Повысить ее холодостойкость и помочь ей приспособиться к резко меняющимся условиям можно, закалив и проморозив предварительно набухшие семяна в течение 2 суток в холодильнике или леднике при температуре 0-2° во влажной тряпке или опилках слоем 2-3 см. При закаливании семян не забывайте периодически помешивать и увлажнять их, не допуская высыхания. Семена должны сохранять свежий запах.

Ускорить образование плодов и получить хороший урожай вызревших плодов позволяет не только закалка, но и выращивание рассады. Однако получить хорошую рассаду совсем не просто. Она занимает много места благодаря крупным листьям, а корни сразу уходят вглубь, обрываясь при высадке.

В открытый грунт тыкву можно высаживать, когда минуют заморозки. Чтобы земля за это время не заросла сорняками, ее постоянно рыхлят. Глубокая перекопка почвы с осени способствует накоплению влаги, при [illegible] стадии [illegible]ителей попадают в небольшой, его надо углублять постепенно на 2-3 см, внося органические удобрения.

Навоз надо правильно заделывать в почву на глубину 12-13 см на тяжелых почвах и на 15-18 см на легких. Заделка на большую глубину не позволяет ему хорошо разложиться из-за отсутствия кислорода, а мелкая - вызывает слишком быстрое разложение и вымывание питательных веществ.

Трудно обработать почву на низких огородных участках, где задерживаются паводковые воды, поэтому почву там старайтесь перекапывать неглубоко и лучше весной. Чтобы постепенно не образовался плотный нижний слой, препятствующий проникновению корней в нижние горизонты, на таких почвах один раз в 3-4 года рекомендуется глубокая перекопка. Тем не менее тыкву в указанных условиях желательно выращивать на высоких грядах или гребнях, где почва лучше прогревается, меньше оседает и создается более глубокий пахотный слой. Весной грядки как можно раньше заборонуйте, чтобы не допустить образования плотной корки. Перед посадкой почву перекопайте на 3/4 от глубины осенней перекопки, не выворачивая верхний слой, выравняйте участок и сделайте лунки. Они должны быть крупные, чтобы в них свободно входил горшок. В каждую лунку положите 1-2 кг перегноя, 1 ст. ложку золы, хорошо перемешайте с землей и полейте.

Одной из частых ошибок при посадке тыквы бывает сильное заглубление растений и неплотный их обжим землей. Корневая система с горплохо поступать вода.

Всякое растение при пересадке болеет. Чем больше нарушена корневая система и сильнее развиты листья, тем растения больше и дольше страдает, особенно в сухую ветреную погоду, нередко теряя нижние листья. Поэтому старайтесь меньше травмировать растения. После посадки притените их лопухами или травой, а посадку перенесите на вечер, так растение теряет меньше тургор.

Не забудьте вовремя проредить растения, посеянные семенами. Это надо сделать в фазе 1-2 настоящего листа. У крупноплодной тыквы в гнезде оставляют по одному растению в лунке, у твердокорой и мускатной - двойное количество растений в лунке, окончательную прорывку проводят лишь при появлении 3-4 настоящих листьев (т.к. они больше подвержены влиянию неблагоприятной погоды).

Кустовые тыквы высаживайте на расстоянии 70х70 см, длинноплетистые 70х100, 70х140 см. Большую опасность для всходов представляют возвратные холода и заморозки, от которых надо растения своевременно защищать.

Большой урон посевам тыквы наносят птицы, особенно грачи и вороны. Они выкапывают проростки семян и выклевывают уже взошедшие семядоли. Охранять посевы нужно от посева до образования первого настоящего листа, т.е. в течение 3 недель. Можно развешивать тонкие полоски, гирлянды из полиэтиленовой пленки над посевами на высоте 40-60 см, укрывать до всходов лапником, расставлять чучела, растягивать сетку-путанку. Все это помогает сому при образовании на растении 5-7 завязей диаметром 15 см (первая половина августа) прищипните точки роста на главном и боковых побегах, оставляя над каждым плодом 5-7 листьев, в дальнейшем новые боковые побеги вырезайте, не жалея.

Ускорить налив и созревание плодов поможет засыпка боковых стеблей землей на расстоянии 50-60 см от главного стебля. Если хотите получить более крупные плоды, надо нормировать и число плодов на растении. Обильный полив и регулярные подкормки способствуют повышению урожая.

Иногда тыквы, лежащие верхушками на земле, в сырую погоду загнивают, повреждаются слизнями. Чтобы не допустить этого, переверните их осторожно на бок, когда они достигнут в диаметре 20-25 см, подложите под них фанерку или дощечку.

В жаркую и засушливую погоду, если отсутствуют насекомые, завязи неполностью оплодотворяются, плоды формируются неправильной фор-

ся дожди и первые заморозки. Не угадаешь, какой силы они будут. Поэтому после первого заморозка, убившего ботву, собирайте урожай. В средней зоне к уборке приступайте в первой половине сентября, желательно в сухую погоду. Признаком зрелости плодов является усыхание и опробковение плодоножки, хорошо обозначенный рисунок коры, ее затвердение. Если ногтем кора не продавливается, значит, плод зрелый. Собирая созревшие плоды, бережно срезайте их с плодоножкой, затем рассортируйте по качеству и размеру.

Плоды, с механическими повреждениями, недозрелые, треснутые и больные используйте сразу, а предназначенные для длительного хранения подсушите на солнце в течение 8-10 дней, чтобы плодоножка привяла, а кора затвердела. Если крупная тыква у вас повредилась слизнями - не огорчайтесь. Осторожно вырежьте поврежденные мягкие ткани и плотно залепите дырку лейкопластырем. Месяца через

касаться друг с другом при хранении. Обязательное условие высокой лежкости - хорошая вентиляция и защита от солнечного света. Тыкву можно хранить в ящиках рядами, переслоенными сухим мхом или в траншеях, дно и стенки которых предварительно выстилают соломой. В траншее надо поставить вентиляционные трубы, сверху их закрыть соломой слоем 20-25 см. С наступлением заморозков траншею утепляют землей. Здоровые плоды длительное время могут продержаться и в отапливаемом помещении при обычной комнатной температуре, но в темном месте, под кроватью или шкафом. Для длительного хранения пригодны тыквы лежких сортов, такие, как Мозолеевская 49, Миндальная 35, Грибовская зимняя, Волжская серая и другие. После съема они содержат много крахмала, который во время хранения гидролизуется, за счет чего увеличивается количество растворимых сахаров.

А.ТРОФИМОВА.

Удивительный картофель

Рецепты Г.И.ПОСКРЕБЫШЕВОЙ

СУП МОЛОЧНЫЙ С ТЕФТЕЛЯМИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И РЕПЫ

700 г картофеля, 300 г репы, 1 головка чеснока, 2 л молока, соль по вкусу.

Картофель и репу очистить, вымыть, натереть на терке, отжать сок. Картофельный и репный жмых смешать, посолить, сформировать из этой массы тефтели и отварить их в 2 литрах молока. Запускать тефтели в молоко в момент его закипания.

При подаче на стол каждую порцию супа заправить толченым чесноком и морковным соком.

ДЕРУНЫ (КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ)

500 г картофеля, 100 г репчатого лука, 2 ст.ложки пшеничной муки, 2 зубчика чеснока, 75 г растительного масла, соль и перец по вкусу.

Картофель вымыть, очистить, еще раз вымыть и натереть на мелкой терке. Лук очистить, мелко нарезать и спассеровать на растительном масле. Смешать тертый картофель и пассерованный лук, посолив и добавив черный молотый перец и растертый чеснок. Всыпать в полученную массу пшеничную муку, тщательно размешать. Вылить полученную полужидкую массу ложкой на раскаленную сковородку с растительным маслом, сформировать и испечь оладьи, обжаривая их с обеих сторон.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ С ТВОРОГОМ

500 г картофеля, 200 г творога, 200 г репчатого лука, 1 яйцо, 1 ст.ложка пшеничной муки, 100 г растительного масла. соль по вкусу.

Картофель вымыть, очистить, натереть на мелкой терке. Лук очистить, мелко нарезать кусочками, спассеровать на растительном масле. Творог протереть через мелкое сито. Смешать тертый картофель, творог и пассерованный лук, влить в смесь яйцо, всыпать муку, посолить и перемешать, следя, чтобы не оставалось комочков из муки и содержимое яйца равномерно распределилось по всей массе. Выложить ложкой полученную полужидкую массу на раскаленную сковородку с растительным маслом, сформировать и испечь оладьи, обжаривая их с двух сторон.

КОТЛЕТЫ КАРТОФЕЛЬНО-КАПУСТНЫЕ

200 г картофеля, 300 г капусты, 1 яйцо, 100 г сливок, 1 ст.ложка растительного масла, соль по вкусу.

Картофель отварить и горячим протереть через сито. Капусту мелко порубить сечкой, залить сливками и тушить под



крышкой на медленном огне до готовности. Затем смешать капусту с картофельным пюре, добавить масло, влить яйцо и тщательно размешать. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить с двух сторон. Если в капусте окажется много сока, то его необходимо отжать, чтобы масса для котлет была достаточно густой.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ С ТВОРОГОМ

500 г картофеля, 100 г репчатого лука, 100 г моркови, 500 г творога, 100 г растительного масла, соль по вкусу, мука для замеса.

Картофель вымыть, очистить, залить кипятком, отварить до готовности и горячим протереть через сито. Морковь и лук очистить, мелко нашинковать и спассеровать на растительном масле. Творог протереть через сито, смешать с протертым картофелем, добавить пассерованные лук и морковь, соль, муку и замесить тестообразную массу, хорошо ее вымесить. Из приготовленной массы сформировать шарики величиной с грецкий орех, обвалять их в сухарях и обжарить на растительном масле.

Без ведра ни туда и ни сюда

Хороша пословица: "Хитро сколотить ведро: клепки под лавку, а обручи в печь, и не будет течь". Те, кто думают, что старое, прохудившееся ведро годно только для головного убора снеговика, глубоко ошибаются. С давних пор в крестьянском подворье ведро считается одним из главных предметов хозяйственной утвари. И дело не только в том, что с его помощью переносят воду и другие жидкости. Кроме этой основной своей функции, оно служит и для других, самых разнообразных целей. Не выбрасывайте старое ведро, оно с успехом вам еще пригодится.

В энциклопедическом словаре читаем: "Ведро - русская дометрическая мера объема жидкости, равная 12,3 л." Теперь же ведра в основном 10-литровые, и в таком ведре помещается (в кг): земля дерновая - 12; земля парниковая - 10; зола древесная - 5; навозная жижа - 12; навоз свежий конский - 8; коровий - 9; перегной - 8; торф сухой - 5.

Если надеть на ручку ведра резиновые трубки длиной сантиметров 5 и опустить их к месту крепления ручки, то, когда приподнимаешь наполненное ведро, эти трубки прижимают крышку к ведру. Такое устройство предусмотрено для того, чтобы крышка ведра не падала и не сползала с него при переноске жидкости, особенно молока. Правда, такое приспособление годно только для ведер новых конструкций.

Для собирающих в лесу

ИНЖИР

Инжир, смоква, винная ягода, фиговое дерево - *названия одного и того же растения, известного человеку с древнейших времен.* По латыни - это фикус карика. Его естественные места произрастания - Афганистан, Иран, Малая Азия, Крым,

тения не всегда сбрасывают все листья, а остаются с одним или двумя верхушечными. Это не страшно.

Инжир находится в состоянии покоя с середины ноября по январь. На это время растение желательно выносить в подвал или погреб с темпера-

сечкой, залить сливками и тушить под

их в сухарях и обжарить на растительном масле.

ИНЖИР комнатный

Своей неприхотливостью среди экзотических культур моей домашней коллекции (ананас, фейхоа, кофейное и конфетное деревья, бананы) выделяется инжир. Советую начинающим любителям комнатного садоводства прежде всего завести это растение, к тому же весьма декоративное и прекрасно вписывающееся в интерьер квартиры.

Инжир, смоква, винная ягода, фиговое дерево - названия одного и того же растения, известного человеку с древнейших времен. По латыни - это фикус карика. Его естественные места произрастания - Афганистан, Иран, Малая Азия, Крым, Закавказье.

Плоды инжира не только вкусны, но и обладают лечебными свойствами, применяются при заболевании желудка, печени, бронхите, бронхиальной астме, камнях в почках.

В природных условиях растения достигают высоты 12 - 15 м. В их тканях содержится много млечного сока, содержащего до 12% каучука. Листья на зимний период опадают

Инжир - растение двудомное, так как существуют женские и мужские экземпляры, но есть сорта, образующие соплодия без оплодотворения (партенокарпики), что и позволяет в домашних условиях иметь только их женские растения: Далматика, Кадата, Сочинский - 7 и др.

Размножают инжир семенами и вегетативно. В своем домашнем саду я использую только вегетативный способ размножения. При семенном способе период плодоношения наступает позже, да и экземпляры, выращенные из семян, не всегда сохраняют свойства материнского растения.

Вегетативный способ довольно прост. До начала роста, когда деревце еще стоит без листьев и почки не набухли, нарезаю черенки длиной 10-15 см с хорошо вызревших однолетних побегов с короткими междоузлиями. Подготовленные черенки сажаю в небольшие цветочные горшки, наполненные прокаленным речным песком, заглубляя на 2-3 см, поливаю теплой водой и накрываю стеклянной банкой. При температуре 25° инжир укореняется примерно за 15 дней.

Молодые саженцы пересаживаю в горшок объемом до [illegible] л в смесь из листовой, дерновой земли, торфа и песка (2:2:1:1). По мере роста пересаживаю растения в посуду, немногим превышающую по размерам предыдущую. Ни в коем случае нельзя маленькие растения (в том числе и других видов) сажать сразу в большие емкости. В этом случае растения начинают быстро наращивать крону, при этом отодвигается период вступления растения в стадию плодоношения. Для крупного растения вполне подойдет кадка объемом 2-3 ведра, в которой деревце может расти 5-7 лет.

Во время вегетации, с февраля по октябрь, растение нуждается в большом количестве влаги. При сильной пересушке у инжира скручиваются и опадают все соплодия. В октябре - ноябре обычно начинается листопад, но случается, что молодые растения не всегда сбрасывают все листья, а остаются с одним или двумя верхушечными. Это не страшно.

Инжир находится в состоянии покоя с середины ноября по январь. На это время растение желательно выносить в подвал или погреб с температурой 1-3°. У кого такой возможности нет, можно оставить растение в комнате, придвинув его к самому стеклу, где температура на несколько градусов ниже комнатной. Поливать в период покоя следует крайне редко, лишь бы земля не превратилась в пыль.

В январе растение начинает пробуждаться, и в это время его нужно перенести из подвала в комнату на светлое и теплое место. Через 2-3 недели появляются молодые побеги. При правильном уходе уже на второй год после укоренения инжир может начать плодоносить.

Старые экземпляры растений я выращиваю по несколько другой технологии. У меня есть 3 довольно старых крупных растения инжира. Растут они в кадках объемом по 5 ведер. Их в отличие от молодых выращиваю в саду, а на зимний период вношу в погреб. В мае, когда температура станет уже довольно высокая, выставляю из погреба сразу в сад. Заморозки, которые случаются в это время, им не страшны. Постепенно появляются листья, и растения вскоре дружно начинают плодоносить. В летний период ухаживаю за "старичками" так же, как и за другими растениями: поливаю по мере высыхания почвы, органические и минеральные удобрения вношу раз в 15-20 дней. Осенью после первых заморозков, когда растения начинают сбрасывать листья (обычно конец сентября - начало октября), кадки с крупными экземплярами инжира перемещаю в погреб.

С.ГЛАЗИНОВ.
Липецкая область, с.Ильино.

ления ручки, то, когда приподнимаешь наполненное ведро, эти трубки прижимают крышку к ведру. Такое устройство предусмотрено для того, чтобы крышка ведра не падала и не сползала с него при переноске жидкости, особенно молока. Правда, такое приспособление годно только для ведер новых конструкций.

Для собирающих в лесу ягоды можно сделать ведро с тройным дном. Не всякие ягоды в обычном ведре понесешь, некоторые могут помяться и потерять не только товарный вид, но и сок. Конусное ведро без особого труда и затрат удается превратить в удобный контейнер для транспортировки самой нежной садовой или лесной продукции. Работы совсем немного. Сделайте три похожих на сковородки поддона. Размеры их подберите так, чтобы поддоны располагались в ведре один над другим в три этажа, плотно прилегая своими бортами к стенке ведра. Поддоны сначала заполняют ягодами и уже потом опускают в ведро. Чтобы поддоны было удобно ставить и вынимать из ведра, делают на них простенькие "ручки".

И о "пенсионерском" приспособлении. Маленькая дополнительная ручка, прикрепленная к нижней части ведра, очень помогает, когда воду из него требуется перелить в другую емкость, например заполнить большую бочку. Ручку легко выгнуть из проволоки, обогнуть ее вокруг ведра и прикрепить к нему с помощью той же проволоки. Предварительно на ручку можно надеть кусок резиновой трубки, чтобы не жало пальцы руки.

[illegible]
Смоленская обл.
Руднянский район.

МАГАЗИН *для тех, кто любит землю!*
САДОВАЯ ТЕХНИКА
Выбор - широкий
Цены - доступные
Консультации - грамотные
Инвентарь. Удобрения
Ядохимикаты
тел 264-5310.

Тел.: (095) 152-7351, 151-6776
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
НАСОСЫ (СНГ)
НАСОСЫ (Германия) GRUNDFOS:
для систем водоснабжения и канализации
для систем отопления
Декларированные цены

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

ЛУТРАСИЛ - надежное укрытие для Ваши грядки
6 проверенное качество лет в России (095) 126-1102, 127-9002

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (АНТИФРИЗ)
СВЯТОЗАР-КОМФОРТ
для систем отопления
742-83-88 742-83-89 111-70-55 111-12-89

Фирма "H_2O"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание. Работы ведутся круглый год
Тел. 968-62-18 с 9.00 до 18.00

ООО «Блоттер»
СЕМЕНА от производителя
ОПТОМ и В РОЗНИЦУ. Цены низкие
Тел.: 573-45-93, 573-45-89. г. Химки, ул. Маяковского, 13.

ООО "РУССКОЕ ЧУДО-1"
Семена цветов и овощей
оптом тел. 497-17-27

Фирма «Кристина ВН»
предлагает:
- семена овощных и цветочных культур
- опрыскиватели, насосы, пленки, парники, дуги для парников
- луковицы гиацинтов на выгонку
т/ф 399-86-55

К ОТКРЫТИЮ НОВОГО ПОСАДОЧНОГО СЕЗОНА '99
СРЕДИ ЦВЕТОВ
Тел.:(095) 965-7938
ТОЛЬКО ДО 31 ЯНВАРЯ МЫ ДАРИМ ВАМ В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ 25% СКИДКУ НА:
25% СКИДКИ
- СЕМЕНА — Более 500 лучших отечественных сортов и гибридов цветов, деленных к-р из фирменного ассортимента "Среди цветов"
- ЦВЕТЫ — Сказочная коллекция сеянцев (200 сортов), петуньи и мелкоцветковые цветы
- УДОБРЕНИЯ — Отличный выбор экологически чистых минеральных удобрений и питательных почвогрунтов для выращивания рассады
- АГРИЛ — Лучший укрывной материал для Вашего огорода, а также полиэтиленовая пленка обычная, армированная "Тепличная", "Рэдлайт" и др.
- ИНВЕНТАРЬ — Удобные отечественные лопаты, вилы, грабли веерные, мотыжки, тяпки, садовые ножницы и мн.др.
- КНИГИ — Разнообразная специализированная литература с массой полезных советов!

ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, СДЕЛАВШИХ ПОКУПКУ НА СУММУ ОТ 30 РУБ., ЖДУТ ПОДАРКИ. ВЫБИРАЙТЕ - ОДИН ИЗ НИХ ВАШ!
- кросочные фирменные цветочные каталоги;
- семена 3-х овощных культур
- один из телей: цветочный, овощной или увлажняющий

Адреса розничных магазинов:
м. "Улица 1905 года", ул. Малая Грузинская, 15, тел.: 255-0903
м "Первомайская", ул. Нижняя Первомайская, 79, тел.: 965-6420;
м "Бабушкинская", ул. Рудневой, 11 тел. 471-5996,
м "Перово" ул. Перовская, 32, тел.: 368-4311,
м "Текстильщики" Люблинский рынок, п-н "Семена" тел.: 179-2631.

ВНИМАНИЕ! Открылся новый фирменный магазин "Среди цветов", работающий с клиентом в течение года индивидуально по каталогу. Проезд от м "Семеновская", "Шоссе Энтузиастов", авт. 141, 36, 83 до остановки "Окружной проезд", д.27". Тел.: 369-4330
Оптовики!!! Вас ждут супервыгодные предложения! Звоните: (095) 965-7990, факс 463-1001
Лучшие товары для сада и огорода по почте: 123060, Москва, а/я 225 "Среди цветов"

От доброго семени - добрые всходы!

Понемногу начал прибавляться день. Это сигнал природы для огородников - пора позаботиться о семенах. Сегодня на вопросы о качестве семян отвечает кандидат биологических наук, начальник отдела контроля качества фирмы "Среди цветов" Ю.Белопухова.

Как осуществляется контроль за качеством семян, попадающих в торговую сеть?

Вопрос о качестве семян сейчас выходит на первый план. Именно поэтому важно приобретать семена у фирм, которые в соответствии с Законом "О семеноводстве" постоянно ведут контроль за посевными и сортовыми качествами семян и гарантируют их полное соответствие существующим стандартам. Государственная карантинная инспекция осуществляет проверку семян на наличие опасных карантинных вредителей, болезней и сорняков. Проверка на соответствие определенному сорту или гибриду проводится во время выращивания семян. Государственный апробатор (представитель Госсеминспекции или селекционер - автор нового сорта или гибрида) выезжает в течение лета на поля и определяет, нет ли в посевах примеси другого сорта. Затем, после уборки и доработки семян, в лабораториях Госсеминспекции проверяются их посевные качества, после чего каждой партии присваивается класс. В зависимости от присвоенного класса каждая организация, реализующая семена, обязана проводить повторный анализ.

Должна ли на пакетах с семенами присутствовать информация о сроках годности семян?

Действующий в настоящее время стандарт не предусматривает наличие на пакете с семенами информации о сроках годности семян. Торгующая организация обязана иметь в каждом магазине Сводное свидетельство на семена, а частное лицо - Товарно-сопроводительный документ. В этих документах указаны следующие сведения: производитель, год производства семян, процент всхожести, класс и другие важные показатели. Каждый покупатель может ознакомиться с этой информацией. Семена - это своего рода живой товар с изменяющимися характеристиками. Именно поэтому об[illegible] проверки на всхожесть в Госсеминспекции. В [illegible] году разрабатывается новый ГОСТ на семена, который, очевидно, будет обязывать торгующие организации в дальнейшем указывать на пакетах год произ-

СЕМЕНА
овощи и цветов
Цены от производителя!
[illegible]
Крупным и мелким оптом
А также: [illegible]
Приглашаем к сотрудничеству!
Звоните по телефонам ООО "Поиск-Агро"
т/ф (095) 183-61-83, т. 582-30-74
Находимся от м/д ст.Лосиноостровская по Ярославскому шоссе

Фирма "МарС" СЕМЕНА
ГРИБОВ, ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ
оптом и в розницу от 35 коп. за пакет
Предоставляем под реализацию
☎ 953-30-75
Москва, Б.Толмачевский пер., 3, 3 мин от м "Третьяковская" в сторону Третьяковской галереи

Семена в ассорт., отеч., имп., лукович. раст.
Теплица оцин. (3,8х3,0х1,8) с пленк.- 890 р.
Ведро-туалет - 90 р.
Садово-огородный инвентарь - дешево
Насадки на шланги, распыл. - дешево
Душ "Дачник", шланги поливочные
Пленка для теплиц
Земля, удобрения, ядохимикаты, торфомин
350-00-03, опт. 179-04-01

СЕМЕНА
Фирма "Поиск-Агро"
Уважаемые предприниматели, оптовики и огородники!
Приглашаем Вас приобрести крупным и мелким оптом более 1000 видов семян овощных культур и цветов, а также
удобрения, газонные травы, садовый инвентарь, газонокосилки
луковичные культуры для весенней посадки
Вы можете приобрести не только цветные, но и черно-белые ламинированные пакеты
Цены низкие
Накопительная система скидок.
Справки и заявки принимаются по телефонам:
ЗАО "Поиск-Агро":
ст.м "Комсомольская",
т./ф 265-0909,
т. 265-0971.
ст.м. "Измайловская",
т./ф. 163-6244,
т. 164-9693

СПАНБОНД Цены ниже заводских (095) 400-0023, 705-1015

МОТОБЛОКИ, МИНИТРАКТОРЫ
Навесное, зап.части, ремонт, гарантия, доставка

СРЕДИ ЦВЕТОВ
ВАШ БИЗНЕС СВЯЗАН С САДОМ И ОГОРОДОМ?
ВЫ ПРОДАЕТЕ СЕМЕНА?
ТОГДА ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС!
ФИРМА "СРЕДИ ЦВЕТОВ" ПРОВОДИТ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ:
- первый приз - партия семян на сумму 20.000 руб.
- вторых призов - партия семян на сумму 5.000 руб.
- 10 третьих призов - партия семян на сумму 3.000 руб.
В розыгрыше может принять участие любой покупатель оптового салона магазина фирмы. Каждому клиенту, купившему семена, выдаются билеты участника (на каждую 1000 руб. - 1 билет).
БОЛЬШЕ ПОКУПКА ➡ БОЛЬШЕ БИЛЕТОВ ➡ БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Каждый четверг (14, 21, 28 января, 4 февраля) разыгрываются 1 второй и 2 третьих приза, 11 февраля разыгрываются 1 второй, 2 третьих и ПЕРВЫЙ
С НАМИ ВЫ ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ!
Адрес оптового салона "Среди цветов": 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, 79.
Мы ответим на Ваши вопросы по телефону: (095)965-7990

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
Уникальный кровельный материал
Гарантия высокого качества и долговечности
Стоек к ударам и перепадам температур

5 рублей? Лучше

...-инвентарь - дешево
...садки на шланги, распыл. - дешево
...Дача "Дачник", шланги поливочные
...ленка для теплиц
Земля, удобрения, ядохимикаты, торфомин
розн. 350-00-03, опт. 179-04-01
ул. Люблинская, д. 109.

МОТОБЛОКИ, ТЕХНИКА ДЛЯ САДА.
Сервис. Доставка. Тел.: 941-0852, 941-4508.
Пенсионерам рождественская скидка.

т./ф. 163-6244,
т. 164-9693

СПАНБОНД Цены ниже заводских
(095) 400-0023, 795-1015

МОТОБЛОКИ, МИНИТРАКТОРЫ
Навесное, зап.части, ремонт, гарантия, доставка
Тел. (095) 189-00-82. До 25.01.99 предъявителю - скидка 3%.

ТОРФЯНЫЕ ГОРШКИ (для рассады)
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА (150 микр.)
Тел./факс: (095) 400-0023, 795-1015

С НАМИ ВЫ ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ!
Адрес оптового салона "Среди цветов":
105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, 79,
Мы ответим на Ваши вопросы по телефону: (095)965-7990

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
Уникальный кровельный материал
Гарантия высокого качества и долговечности
Стоек к ударам и перепадам температур
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ
Москва, ул. Грайворонская, д.6
173-26-54, 173-32-43

ДУШ ПЕДАЛЬНЫЙ "ДАЧНИК".
2 кг. 300 руб. ВПК. Доставка.
Тел. 470-26-80

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Тел. 383-47-26

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА,
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, ШЛАНГИ,
ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ,
СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
* Гарантия * Доставка
286-0267, 283-1203 Ул. Новоалексеевская, 14

...Смородина ... Жимолость ... Брусника ...
... Малина ... Черника ... Черемуха ...
... культуры. Высылаем КАТАЛОГ
660033, г.Красноярск-33, а/я 221

АСТОРИОН Компани
СЕМЕНА
Английских фирм Unwins от 4 рублей,
Suttons по 3,5 рублей.
Цветы многолетние, почвопокровные,
вьющиеся, сухоцветы и многое другое.
Кабачок. Овощное спагетти, чесночный лук.
Большой выбор томатов и многое другое.
ШАМПИНЬОНЫ - 6,5 рублей.
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
Тел./Факс: 369-46-49

Только для садоводов
Январь — каждый день с подарком!
скидка на все 20%
Только в январе мы дарим Вам 20% скидки на семена овощей и цветов, удобрения, средства защиты, садовый инвентарь, шланги, газонокосилки, книги... На всё! Спешите!
+Бесплатно Цветной садоводческий журнал «Мир увлечений» (96 страниц интересной и полезной информации) — каждому покупателю!
+Бесплатно Консультации и ответы на вопросы специалистов Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии — каждую субботу!
+Бесплатно По 3 кг. супер-удобрения «Пикса» — 3 счастливым садоводам — каждый день!
Сделайте выгодное приобретение!
Приходите в «Мир Увлечений».
Помните, такие условия только в январе.
Мир Увлечений САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Все для сада, огорода, для полива и ухода!
127641, Москва, ул. Санникова,13 (ст. м. «Отрадное»).
365 дней в году — с 9.00 до 21.00.
Тел.: (095) 903-4201, 903-5074.
Только с 1 по 31 января 1999 г.
Только в «Мире Увлечений»
сверх-низкие цены
2.45 у.е. – 2.20 у.е.
за 1 килограмм
Уникальный укрывной материал (плотность 17, 42 и 60 г/кв. м.)
спанбонд оптом
А также огромный выбор отечественных и импортных семян (высокое качество, красочные пакеты), полиэтиленовой пленки (9.00 — 8.75 рублей/погонный метр) и многое другое.
Звоните: (095) 903-4201 и приходите: ст. м. «Отрадное», ул. Санникова, 13.

5 рублей? Лучше подписаться!

Как мы и прогнозировали, цены на «Ваши 6 соток» в розничной продаже резко выросли. Рекорд установил киоск, расположенный у станции метро ВДНХ: здесь «Ваши 6 соток» продают по 5 рублей. Наш рыночный опыт говорит о том, что скоро и другие продавцы начнут подтягиваться до этой цены.

А ведь подписаться на газету можно с любого месяца в любом отделении связи. Сделав это, вы не только не пропустите ни одного номера, но и застрахуетесь от лишних трат. Кроме этого, подписчики газеты получают от некоторых фирм неплохие скидки. Например, делая покупку в фирме «Среди цветов», они сэкономят 10%, а консультация юриста, работающего в редакции, обойдется на 50% дешевле.

Спешите на почту!

Подписные индексы:
Газета «Ваши 6 соток» - 50211 (полугодие),
Альманах «Ваш сад» - 72025

ти, класс и другие важные показатели. Каждый покупатель может ознакомиться с этой информацией. Семена - это своего рода живой товар с изменяющимися характеристиками. Именно поэтому обязательны повторные проверки на всхожесть в Госсеминспекции. В нынешнем году разрабатывается новый ГОСТ на семена, который, очевидно, будет обязывать торгующие организации в дальнейшем указывать на пакетах год производства семян.

Если на пакетах не указан срок годности, сколько можно хранить такие семена и как?

Госсеминспекция рекомендует использовать семена, расфасованные в обычные пакеты, в течение года, а в ламинированные пакеты - в течение 2 лет после их покупки. Но этот вовсе не означает, что по прошествии 1-2 лет семена становятся непригодны. Очень многое зависит от условий хранения. В домашних условиях семена овощных и цветочных культур лучше хранить в нижней части холодильника при температуре не выше +10°. При этом нельзя допускать резких колебаний температуры и влажности. Хранящиеся в холодильнике семена перед посевом нужно 3-4 дня подержать при комнатной температуре. При правильном хранении пакетированные семена сохраняют всхожесть и большее количество лет (в соответствии с биологическими свойствами конкретной культуры).

Скоро наступит время посева на рассаду перцев, баклажанов, томатов для защищенного грунта. Какие условия необходимы для проращивания семян этих культур?

Проращивать семена пасленовых культур нужно в темном месте с обязательным доступом воздуха, т.е. семена сверху лучше не накрывать слоем ткани или фильтровальной бумаги. Оптимальная температура для прорастания 32° днем и 18° ночью. Переувлажнение недопустимо. Если соблюдать эти условия, не позднее, чем через 10 дней должны появиться проростки. Если условия изменяются в ту или иную сторону, то и сроки прорастания соответственно уменьшаются или увеличиваются. Чтобы ускорить прорастание, можно использовать различные приемы, в т.ч. обработку биостимуляторами роста и развития растений (эпин, симбионт, янтариум, гумат калия или натрия и т.п.).

Семена при проращивании требуют особой заботы, словно дети. Проявите ее, и они ответят вам добрыми всходами!

Телефон/факс отдела рекламы:
(095) 959-3059, 959-3043

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по РФ стран СНГ.
Телефоны принимаются по адресу: ... ул. Маршала Жукова, д.4. Тел. 195-9981, факс 195-1401.

Ваши 6 соток
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№2 (180) 1999 г.
Над номером работали:
Нина ЦУПКОВА (зам. редактора)
Татьяна КНЯЗЕВА (зам. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)
© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2,
"Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043;
редакционной работы: 959-3063;
розничного распространения: 298-4991, 298-3048.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056 ТКЗ. Зак.2586. Тир.156020 1204 .

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

ФЕВРАЛЬ
№4•1999

Выходит 2 раза в месяц

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН

Многие начинающие огородники покупают семена, особенно не задумываясь над тем, что хотели бы получить от растения в конце сезона, но люди опытные давно уже не высаживают просто морковь, салат, перец или огурцы, а лишь сорта с заведомо желаемыми свойствами.

Любой магазин семян предлагает сегодня большой выбор сортов различных овощных культур. А сорта одной и той же культуры очень отличаются друг от друга. Одни дают возможность насладиться небывало ранним урожаем, другие - похвастаться фантастически крупными или отменного вкуса плодами. Но пока не создано совершенных, универсальных сортов, которые давали бы ранний урожай крупных, качественных, вкусных плодов. Так, скороспелый сорт томата всегда менее урожайный, чем позднеспелый, а чтобы дождаться вкусных, крупных плодов требуется время. Часто в характеристике раннего сорта указано, что он дает крупные плоды. Но крупный плод для раннего сорта - это 80-90 граммов. В нашем же воображении крупный помидор должен весить граммов 200-300, а еще лучше - 500-800. Разумеется, для опытных огородников и это не предел! У каждого из нас есть по крайней мере один сосед, который вырастил или видел у свояка в прошлом году помидор массой в килограмм и 200 граммов! Однако мы не ждем, что куры будут нести гусиные или страусиные яйца. Так и определенный сорт может выдать нам только то, что в него заложено создателем-селекционером. Детерминантные

лице, если позволят условия, с января по декабрь, своевременно и правильно формируя его. Дней на десять раньше других созреют томаты Москвич, Новичок, Дружок, Ранний 83, а немного позднее отменный вкус и приятную полноту плодов подарят Стреза, Касталия, Чудо рынка и Розовый гигант. Сорта, созданные для защищенного грунта, а высаженные в открытом, не дадут и десятой доли возможного урожая. Грешно занимать теплицу сортами, предназначенными для открытого грунта. Кроме того, в теплицах никогда не выращивают только один сорт. Обычно ранние, более низкорослые сорта высаживают по периметру или краю теплицы. Ближе к центру, где для растений больше места, располагают высокорослые растения. Это - основное правило использования защищенного грунта. Полезная площадь теплицы измеряется объемом в кубических, а не квадратных метрах. Теплица - дорогое удовольствие, поэтому использовать необходимо с полной отдачей каждый кубический сантиметр ее. Эти правила касаются не только томатов, их успешно применяют при выращивании других культур.

Наверное, больше всего известно сортов у огурца. Они все разные. Пчелоопыляемые (Лорд, Фермер, Золотой петушок, Королек, Пасамонте, Пасадена, Мазай) - выгодны для теплиц. Известны ранние сорта (созревают через 40 дней после посева семян) и поздние (через 65-75 дней), коротконлодные (7-9 см) и длинные (28-35 см), гладкие - салатного типа (Стелла, Дукат, Орион), пригодные для засолки и консервирования - с «пупырышками». С пупырышками (бугорками) тоже не все так просто. Они бывают мелкие (сорта Отело, Дездемона, Либелле, Антей, Изящный, Клавдия) и крупные (сорта Журавленок, Регия, Ира, Левина, Буран, Родничок), редкие или частые, с темным или светлым опушением.

При покупке семян надо здраво оценивать не только возможности каждого сорта, но и свои силы, знания и состояние своего участка.

От того, новый ли участок без единого деревца или старый, затененный, плодородна ли почва и как осенью она подготовлена к посеву семян, есть ли поблизости вода, успели ли построить остекленную теплицу или натягиваете на дуги пленку, чтобы защитить теплолюбивые виды от возможных похолоданий, умеете ли формировать растения, насколько тщательно и аккуратно сможете ухаживать за

живают просто морковь, салат, перец или огурцы, а лишь сорта с заведомо желаемыми свойствами.

объемом в кубических, а не квадратных метрах. Теплица - дорогое удовольствие, поэтому использовать необходимо с полной отдачей каждый кубический сантиметр ее. Эти правила касаются не только томатов, их успешно применяют при выращивании других культур.

Наверное, больше всего известно сортов у огурца. Они все разные. Пчелоопыляемые (Лорд, Фермер, Норд, Октопус) чаще выращивают в открытом грунте под временными пленочными укрытиями, партенокарпические - самоопыляемые (Изумруд,

ца или старый, затененный, плодородна ли почва и как осенью она подготовлена к посеву семян, есть ли поблизости вода, успели ли построить остекленную теплицу или натянуть на дуги пленку, чтобы защитить теплолюбивые виды от возможных похолоданий, умеете ли формировать растения, насколько тщательно и аккуратно сможете ухаживать за ними, зависит выбор культуры и сорта. Ответы на эти вопросы помогут вам сориентироваться в «море» семян.

Т. КНЯЗЕВА.

Красавицы зимы последний вздох

Февраль - трудное время для сада. Много опасностей подстерегают его сейчас. Природа в ожидании весны, но пока еще зима не сдала свои позиции. Не только морозы, но и ветры, особо свирепствующие в последний месяц зимы, усиливают опасность повреждений, высушивают ткани растений.



Высушивание

Интенсивность испарения воды зимой у деревьев, конечно, значительно ниже, чем летом, когда деревья с листьями, но тоже достаточно большая. Взрослое дерево яблони теряет зимой ежедневно в среднем 250-300 г воды. Почки в ветреную погоду отдают на 25-33% влаги больше, чем в безветрие. Если большая часть корней находится в этот период в незамерзшей почве, то они обеспечивают водой растение.

Опасность зимнего высушивания повышается при глубоком промерзании почвы в малоснежные зимы, при сильных морозах и продолжительном периоде низких температур, при сильных ветрах, низких относительной влажности воздуха зимой и влажности почвы осенью и зимой. Особую угрозу оно представляет для молодых, еще не окрепших или даже не успевших укорениться растений. Вот почему саженцы плодовых культур не следует сажать на постоянное место поздно осенью. Их лучше прикапывать.

Сдувание снега

Даже если в начале зимы выпало много снега, то в феврале может случиться так, что в сильные метели его сдует и почва промерзнет. Поэтому садоводу следует побеспокоиться о его задержании на участке, под деревьями и особенно на грядах земляники. Снег ведь не только защитник растений от морозов, но и важнейший источник влаги для сада. Причем влага от растаявшего снега обладает особыми качествами, благотворно влияет на корневую систему растений.

Травмы и обломы

Посещая в зимнее время сад, садовод нередко стремится убрать с дерева сломанную ветку, срезать черенок, взяв голой рукой за ветку, стряхнуть с нее снег. При этом в местах соприкосновения с рукой (температура ее 37°) может происходить омертвение коры ветки за счет резкого перепада температур. Поэтому такие работы следует выполнять только в перчатках. Стряхивать снег, в случае угрозы обламывания веток под его тяжестью, следует тоже очень аккуратно. Если применяется для этого шест, на его ударном конце необходимо обязательно сооружать из поролона или других мягких материалов предохранительный наконечник. У тех деревьев, у которых правильно сформирована крона (под прямым углом или близко к прямому отходят ветки), меньше опасность обломов под тяжестью снега.

Морозобоины

В сильные морозы случается, что у дерева лопаются кора и древесина. При этом издается сильный треск. Может быть, поэтому и говорят, что наступили трескучие морозы. Чаще всего такие морозобоины образуются на северной стороне дерева и достигают у плодовых деревьев до 30 см в длину и около 1 см в ширину, вглубь они доходят до середины ствола. Морозобоинам наиболее подвержены молодые деревья при переувлажнении участка и перекормке растений азотными удобрениями во второй половине лета. В теплое время в эти трещины могут попадать болезнетворные микроорганизмы, которые приводят к поражению дерева. Поэтому такие раны следует в первые теплые дни весны обмотать водонепроницаемой бумагой, пленкой или замазать садовым варом. Так что и зимой сад требует заботы!

Н.ЕФИМОВА,
кандидат с/х наук.

ВНИМАНИЕ!

Вышел в свет 1-й номер за этот год альманаха

«Ваш сад»



В нем вы найдете ответы на ваши письма, которые подготовили специалисты газеты. Наших читателей интересуют самые различные проблемы, связанные с выращиванием садовых и огородных культур, цветоводством. Мы стараемся дать на них ответы на страницах альманаха.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Продолжение. Начало в №3

Семена перца высевают на рассаду 10-25 февраля в зависимости от конструкции теплицы и способности ее сохранять тепло, сорта перца. Всходы у перца появляются через 10-14 дней после высева, а при температуре ниже 15° семена могут вообще не прорасти. Чтобы получить быстрые и дружные всходы, семена замачивают во влажной мешковине 2-3 дня при температуре 25-30°, а проклюнувшие высевают в ящик с почвенной смесью, состоящей из перегноя или торфа и дерновой земли. В достаточно влажной почве предварительно делают бороздки глубиной около 2 см на расстоянии 3-5 см одна от другой и раскладывают в них семена, сверху присыпают их почвенной смесью, затем ящик укрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое место. При появлении всходов укрытие снимают, а ящик незамедлительно переносят на светлое, но более прохладное место (16-18°), чтобы избежать вытягивания ростков. Когда появится первый настоящий листок, приступают к пересадке (пикируют) в горшочки диаметром 6-10 см и выращивают далее при температуре 20-21° в пасмурную погоду, а в солнечную - 24-26°, ночью обязательно надо снижать температуру до 19-20°. Температура почвы должна быть не ниже 19-20°. Перец плохо переносит пересадку, она задерживает рост и развитие на 8-10 дней, поэтому, если есть возможность, семена лучше сразу высевать в горшочки.

Короткий день в первые 10-15 дней после появления всходов способствует лучшему развитию культуры перца. При 12-13-часовом дне фаза бутонизации наступает на 10-15 дней раньше, чем при более длинном дне. В дальнейшем у перца наступает фотопериодическая нейтральность, и рассаду можно выращивать вместе с рассадой томатов. Ей требуется 12-14 светлых часов в сутки. Для досвечивания на 1 кв. м в фазе сеянцев достаточно лампы 200 Вт, после расстановки сеянцев - 120 Вт.

Первую подкормку делают через 15 дней после пикировки, последующие - через 10-12 дней.

вают очень рано, то сильно задерживается вегетативный рост, и плод может заболеть лепестковой гнилью и поверхностным побурением. При плохих световых условиях и высоких температурах цветения у растений может и не быть.

В Подмосковье рассаду обычно высаживают в теплицы с 5 по 10 мая, в предварительно прогретую до 15-16° почву. Перец сильно страдает от возвратных

зования через 6-7 дней, при появлении завязей - через 3-4 дня небольшими дозами, через 2-3 недели подкармливают.

Формируют растения обычно в 2 стебля, для чего высаживают 3 растения на 1 кв. м, расстояние между растениями в ряду в этом случае около 40 см. Если формирование намечено вести в 3 стебля, то вы-

вают после первого листа, оставляя один цветок (плод). Можно удалить 3-й побег полностью, без пенька, что способствует лучшей циркуляции воздуха. Все побеги, развивающиеся в пазухах 9-12 листьев, до разветвления растения, удаляют. Оставленные 2 или 3 побега подвязывают к шпалере, каждый в отдельности. Из двух боковых побегов, появляющихся позже в каждом последующем узле, выбирают один, наиболее развитый, другой прищипывают обычно после 2-го листа.

Коронный бутон следует удалять еще в рассаде, особенно при ранних сроках выращивания, это позволяет растению сформировать листовую поверхность большей площади к началу плодоношения. Если же его оставить, завязавшийся на нем впоследствии плод угнетает рост растения, и в результате оно начинает плодоносить позднее и дает меньший урожай.

Очень важно вовремя провести прищипку. Через 35-45 дней после образования завязей наступает техническая спелость плодов. Вот поэтому и проводят прищипку за 35-45 дней до предполагаемого срока окончания культуры.

Для быстрой приживаемости растений и хорошего первоначального роста очень важна теплая среда. По своей природе перцы растут медленно и требуют высокой температуры для быстрого созревания плодов. За 2-3 недели до высадки рассады на постоянное место среднесуточную температуру постепенно снижают до 23° днем и 17-18° ночью. Слишком высокая температура приводит к получению мелких, деформированных или не совсем ровных плодов. При температуре



свыше 30° происходит более актив-

Успех определяет сорт

Правильно выбранный сорт, качество посадочного материала позволяют повысить урожайность картофеля на 30-40%. Однако для большинства огородников задачи становятся неразрешимыми по многим объективным и субъективным причинам. Скажу сразу о субъективных, зависящих от нас, огородников. Не секрет, что большинство высаживает много лет подряд клубни собственного картофеля, в лучшем случае от "Николая Андреевича" или "Анны Михайловны", и, что еще хуже, приобретенные буквально перед посадкой у незнакомых продавцов на рынке. Бывает, что пользуются как посадочным материалом обычным продовольственным картофелем неизвестного сорта из магазина. В результате огородник довольствуется в лучшем случае 100-150-килограммовым урожаем с сотки.

Сорта картофеля различаются по многим признакам: скорости созревания, содержанию крахмала в клубнях, хозяйственному назначению, устойчивости к болезням и вредителям, приспособленности к неблагоприятным условиям выращивания и др. В настоящее время в России только районировано 183 сорта этой культуры, да еще выращивается 2-3 десятка нерайонированных.

В зависимости от количества дней, необходимых для вызревания клубней от момента посадки, сорта разделяются на ранние (55-65 дней), среднеранние (65-80), среднеспелые (80-100), среднепоздние (100-110) и позднеспелые (более 110 дней).

При выращивании картофеля даже на небольшом участке желательно иметь сорта разного срока созревания не только, чтобы получить урожаи в разное время, но и и меньшем степени зависеть от сюрпризов погоды. Ранние сорта картофеля успешно развиваются при посадке в более прохладную почву, средо-

рассадой томатов. Ей требуется 12-14 светлых часов в сутки. Для досвечивания на 1 кв. м в фазе сеянцев достаточно лампы мощностью 60 Вт, после рассадки сеянцев - 120 Вт.

Первую подкормку делают через 15 дней после пикировки, последующие - через 10-12 дней. Состав подкормки (на 10 л воды): 10 г аммиачной селитры (это немного меньше 1 чайной ложки без верха), 20 г суперфосфата, 15-20 г сернокислого калия и 0,5 таблетки микроудобрения. Если нет последних, можно внести 1 чайную ложку печной золы от березовых дров или соломы. Подкормки и поливы проводят утром. При выращивании рассады на подоконниках подросшую рассаду в теплые дни выносят на балкон для постепенного закаливания, начинают эту процедуру с 5-10 минут. При сильном солнечном свете еще не закаленные растения следует притенять. Когда у них сформируются боковые побеги с 3-4 листьями, рассада готова к высадке. Если ее высажи-

вой гнилью и поверхностным побурением. При плохих световых условиях и высоких температурах цветения у растений может и не быть.

В Подмосковье рассаду обычно высаживают в теплицы с 5 по 10 мая, в предварительно прогретую до 15-16° почву. Перец сильно страдает от возвратных заморозков, поэтому следует предусмотреть защиту его на этот случай (например, укрытие нетканым материалом внутри теплицы). Схема посадки в зависимости от укрытия может быть двухстрочная или однострочная лента из расчета 4-6 растений на 1 кв. м. Для посадки проводят разметку, затем выкапывают лунки глубиной 10-12 см, наливают в них теплую воду по 1,5 л. Рассаду высаживают на ту же глубину, что и росло растение в горшочке, не заглубляя в почву больше чем на 1-2 см. После посадки почву уплотняют, поливают теплой водой и мульчируют торфом или перегноем. В дальнейшем растения поливают до начала плодообра-

через 2-3 недели подкармливают.

Формируют растения обычно в 2 стебля, для чего высаживают 3 растения на 1 кв. м, расстояние между растениями в ряду в этом случае около 40 см. Если формирование намечено вести в 3 стебля, то высаживают 2 растения на 1 кв. м, 1 стебель - 6 растений на 1 кв. м. Конечно, при любом способе необходимо учитывать сортовые особенности, плодородие почвы, освещенность и другие факторы. Вначале у перца развивается один стебель. После 9-12 листьев, в зависимости от сорта и условий освещенности, появляется цветочный бутон, называемый коронным бутоном. Он располагается в месте разветвления боковых побегов, которых может быть 2 или 3. Если на растении развивается 2 побега, то и формировать его удобнее в 2 стебля. Если их 3, то при формировании в 2 стебля выбирают 2 наиболее сильных побега, а 3-й прищипы-



свыше 30° происходит более активный рост растений, однако цветки при этом не опыляются и опадают. Плохо влияют на перец большие перепады дневных и ночных температур и повышенная влажность воздуха. В солнечные дни теплицу следует проветривать. Уборку лучше начинать в фазе технической спелости, которую определяют по размеру плодов и началу изменения окраски. Уборка в этот период позволяет увеличить урожайность на 20-30% благодаря перераспределению пластических веществ на рост новых побегов.

Г.МОНАХОС,
кандидат с/х наук.

При выращивании картофеля даже на небольшом участке желательно иметь сорта разного срока созревания не только, чтобы получить урожай в разное время, но и в меньшей степени зависеть от сюрпризов погоды. Ранние сорта картофеля успешно развиваются при посадке в более прохладную почву, следовательно, их можно высаживать раньше на несколько дней, чем среднеспелые. Есть сорта, которые дают большую отдачу при использовании удобрений.

Ранние и среднеранние содержат невысокий процент крахмала (10-16%), тогда как среднеспелые, среднепоздние и поздние значительно больший (14-25%). Наиболее высокой крахмалистостью отличается среднепоздний сорт Зарево (18-26%). Конечно, количество этого соединения в клубнях зависит в немалой степени и от агротехники, погодных и других условий.

По хозяйственному назначению сорта картофеля делятся на столовые, технические, кормовые, универсальные и используемые для приготовления полуфабрикатов. Основной массе огородников следует отдавать предпочтение столовым или универсальным сортам. Кормовые (они более урожайные) можно выращивать для кормления свиней.

По назначению столовые сорта разделяются на винегретные с неразваривающимися клубнями, плотной мякотью для поджаривания, довольно рассыпчатой мякотью для большинства блюд. Есть группа сортов с очень рассыпчатой мякотью для приготовления пюре и запекания клубней.

В.ЛОБУСОВ.

Поправка. В №3 за этот год в статье "Угроза рассаде томатов" на стр. 1 опечатка. В 4-й колонке во 2-м абзаце снизу следует читать: "Если почва очень рыхлая и семена посажены на глубину менее 1 см, случается еще одна беда - на концах семядолей всходов остается несброшенная кожура..."

Рецепты Г.ПОСКРЕБЫШЕВОЙ

БЛИНЧИКИ



Готовятся блинчики очень быстро. Это сравнительно дешевое, но сытное блюдо. Блинчики можно начинять любой начинкой - творогом, мясом, брынзой, сыром и т.д. Можно существенно обогатить их витаминами, сделать более полноценными и вкусными. Блинчики в современном понимании - это испеченные тонкие эластичные лепешки (сочни), в которые заворачивается какой-либо фарш, после чего изделие еще раз обжаривается. Тесто для блинчиков может быть кислым и пресным. Пресное тесто для блинчиков с любой начинкой можно приготовить по следующему рецепту:

500 г молока, 3 яйца, 300 г муки, 1 ст.ложка растительного масла, соль на кончике ножа.

Блинчики с брынзой

300 г брынзы, 100 г зеленого лука, 1-2 зубка чеснока.

Лук и кинзу промыть, мелко нарезать. Брынзу натереть на терке. Смешать зелень с брынзой, пропустить чеснок. Сформировать блинчики в виде трубочки, укладывая фарш на середину листа. Обжарить с двух сторон на сливочном масле.

Блинчики с рисом и репчатым луком

200 г риса, 100 г репчатого лука, 5 яиц, 30 г растительного масла, соль по вкусу.

Рис промыть, отварить до готовности. Лук репчатый очистить, нашинковать и спассеровать на растительном масле. Яйца отварить вкрутую, очистить и мелко нарезать. Смешать рис, лук и измельченные яйца, посолить по вкусу. Укладывая примерно по 1 ст.ложке приготовленного фарша на сочень, сформировать объемные конвертыблинчики и обжарить их на сливочном масле с обеих сторон.

Блинчики с капустой

400 г белокочанной капусты, 4 яйца, 50 г растительного или сливочного масла, 1/4 ч.ложки молотого черного перца, соль по вкусу.

Капусту нарубить очень мелко. Чем мельче нарублена капуста, тем вкуснее будет блюдо. Измельченную капусту потушить с растительным или сливочным маслом до готовности. Яйца отварить вкрутую, очистить и мелко нарезать. Смешать тушеную капусту с измельченными яйцами, добавить черный молотый перец, посолить по вкусу. Укладывая по 1 ст.ложке приготовленного фарша на сочень, сформировать блинчики в виде конверта и обжарить их на сковородке на сливочном или растительном масле с обеих сторон.

Блинчики с рисом, изюмом и курагой

200 г риса, по 100 г кураги и изюма, 50 г сливочного масла, 1/4 ч. ложки молотой корицы.

Рис промыть, замочить и отварить до готовности. Курагу вымыть и отварить в небольшом количестве воды, мелко нарезать. Изюм промыть (не отваривать!). Соединить вареный не остывший рис с курагой и изюмом, добавить сливочное масло и все тщательно перемешать, добавить молотую корицу. Сформировать блинчики в виде трубочки, заворачивая в сочень по 1-2 ст.ложки приготовленной начинки. Обжарить блинчики с двух сторон на сливочном масле.

Блинчики с куриными потрошками

300 г куриных потрошков, 100 г репчатого лука, 5 яиц, 50 г сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Куриные потрошки (пупки, сердце, печень) промыть, отварить и мелко изрубить или провернуть на мясорубке. Лук репчатый очистить, мелко нашинковать и спассеровать на сливочном масле. Яйца отварить вкрутую, очистить и мелко нарезать. Смешать лук и яйца с измельченными потрошками, добавив соль и черный молотый перец. Блинчики с потрошками формируются в виде конверта, на один блинчик расходуется 1-2 ст.ложки начинки.

Всем мила, а зла

На Руси редьку знают давно. В крестьянских семьях она была повседневной едой. Использовали ее и с лечебной целью. И сегодня редька широко применяется в народной медицине различных стран. Она возбуждает аппетит, усиливает выделение желудочного сока, улучшает пищеварение, уменьшает почечные боли и растворяет почечные камни и песок. Ее также принимают при бронхите, коклюше и туберкулезе. Сок редьки с сахаром или медом считается успокаивающим средством при кашле. Тертую редьку применяют наружно для растирания при ревматизме, подагре и простудных болях. Сок и тертая мякоть способствуют заживлению гнойных ран и язв. Однако следует знать, что внутреннее применение редьки противопоказано при некоторых заболеваниях сердца, печени, желудочно-кишечного тракта.

Культурная редька и редис - один вид Рафонус сативус. Часто сорта позднего редиса представляют собой переходные формы, связывающие обе группы.

Редька - холодостойкое растение длинного дня. Продолжительность освещения влияет на сроки цветения и плодоношения. Недостаточная влажность, тяжелая плотная почва и загущение посевов приводят к стрелкованию (корнеплод не образуется).

Семена прорастают при температуре 1-2°, однако оптимальная температура для этого процесса 20-25°. Всходы переносят заморозки до -2 -3°, взрослые растения до -5 -6°. Оптимальная температура для роста растений [illegible]. Лучшие почвы для этой культуры плодородные, [illegible] или супесчаные, [illegible], глубоко вскопанные, [illegible]. На кислых брюквы, капусты всех видов.

В средней полосе редьку сеют в конце апреля–начале мая (для летнего потребления) и 25 июля–5 августа (для зимнего). Сорта Зимняя Крупная Белая и Зимняя Круглая Черная лучше сеять с середины июня, при более ранних посевах у растений формируются цветоносы. Семена высевают с расстоянием между рядами при весенних посевах 15 см, летних – 25-30 см, глубина заделки семян 1,5-2 см на легких почвах и чуть большая - на тяжелых. После второго прореживания между растениями в ряду оставляют 8-15 см.

Чтобы получить хорошо развитые растения, надо своевременно разрыхлять почву (сразу после появления всходов - сначала совсем мелко, потом поглубже - на 3-5 см), удалять сорняки, прореживать всходы (первый раз при появлении двух настоящих листьев, второй - через 10-15 дней).

Так в народе говорили про редьку. Известна она человеку с незапамятных времен - выращивалась уже в Древнем Египте. Корнеплоды употреблялись в свежем виде, а из семян добывали масло.

У древних греков в Дельфийском храме ее подавали на золотом блюде. Уже Диоскорид советовал употреблять редьку и с лечебной целью. Знаменитый Плиний также высоко оценивал лечебные качества этой культуры. В средние века редька с медом считалась лучшим лекарством от многих болезней.

Зимняя Круглая Белая, Зимняя Круглая Черная, Грайворонская. Корнеплоды Зимней Круглой Белой круглые, белые, со светло-зеленой головкой. Вкус их слабоострый. У Зимней Круглой Черной корнеплоды плоско-округлые, с черной кожицей. Они имеют вкусную сочную плотную мякоть, хранятся 200 и более дней. Грайворонская - старинный русский сорт, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Корнеплод у него длинный, белый, у головки зеленоватый. Мякоть несочная, очень острая (острее, чем у всех других сортов).

В последние два года районированы для садово-огородных участков 4 новых сорта.

Деликатес и Ладушка - раннеспелые.

Деликатес имеет белый овальный полудлинный корнеплод, погруженный в почву на 3/4 длины, масса его в среднем 50 г. Мякоть белая, нежная, сочная, отличного полуострого вкуса. К достоинствам этого сорта следует отнести устойчивость к пониженным

ет очень короткий период от полных всходов до пучковой спелости - 38-40 дней.

У Ладушки корнеплоды конические, длинные, с острым кончиком, красные, массой 120-150 г, хранятся 7-12 дней. Мякоть белая, очень сочная и нежная.

Султан - среднеранний сорт с коническими белыми длинными корнеплодами массой 150-180 г. Мякоть их белая, очень нежная и сочная.

Чернавка - позднеспелый сорт с корнеплодами округлыми, черными, массой 240-260 г, погруженными в почву на 1/8 длины. Отличается хорошей лежкостью.

Большую опасность для редьки, особенно для ее всходов

ной 2 мм, прыгающие жучки. Зимуют под опавшей листвой и растительными остатками. Весной, до появления на грядках культурных растений, питаются на крестоцветных сорняках. Затем переходят на всходы редьки, редиса, репы, турнепса и на высаженную в грунт капустную рассаду. Взрослые блошки выедают на листьях мелкие дыры, личинки объедают корни и минируют листья. При повреждении точки роста всходы погибают. Чтобы предотвратить гибель всходов, их появление не должно совпадать с массовым размножением этого вредителя. Эффективная мера защиты от блошки - опыливание растений древесной золой (можно в смеси с табаком).

Для всходов редьки угрозу представляют личинки весенней капустной мухи, объедающие корни и подземную часть стебля. Позднее к весенней подсоединяется летняя капустная муха, личинки их в корнеплодах проделывают извилистые ходы. Для борьбы с капустными мухами надо уничтожать сорняки, особенно крестоцветные, осенью тщательно перекапывать почву, после уборки ранней капусты удалять с участка кочерыги, так как в них могут сохраняться личинки вредителя. Отпугивает мух смесь табачной или махорочной пыли, смешанной с гашеной известью или золой (1:1).

Убирают редьку, предназначенную для зимнего хранения, перед заморозками. Почву с корней отряхивают. Мелкие корни удаляют, затем обрезают ботву вровень с головкой корнеплода. Хранят ее во влажном песке в погребе, подвалах.

Употребляют редьку натертую или нарезанную, слегка подсоленную, ее *можно сдобрить лимоном и растительным маслом.* Подают к сырам и пиву. Очень хороша редька как добавка к трудноперевариваемым блюдам. Можно тушить ее на масле и подавать как гарнир. Но чаще использ[illegible]

...тимальная температура для этого процесса 20-25°. Всходы переносят заморозки до -2 -3°, взрослые растения до -5 -6°. Оптимальная температура для роста растений 18-20°. Лучшие почвы для этой культуры плодородные, суглинистые или супесчаные, пойменные, глубоко вскопанные, увлажненные. На кислых почвах для нейтрализации весной используют древесную золу (100-150 г на 1 кв.м). Учтите, что свежие органические удобрения под редьку не вносят.

Редька требовательна к влаге. Особенно велика потребность в воде при формировании корнеплодов. Чтобы они образовались хорошо развитыми, приятными на вкус, в этот период необходимы регулярные поливы. При недостатке влаги корнеплоды получаются мелкими, грубыми, горькими. Обильный полив после засухи ведет к их растрескиванию.

Сажать редьку лучше после томата, огурца, моркови, бобовых культур, картофеля.. Но ни в коем случае не после капустных - репы, редиса, между растениями в ряду оставляют 8-15 см.

Чтобы получить хорошо развитые растения, надо своевременно разрыхлять почву (сразу после появления всходов - сначала совсем мелко, потом поглубже - на 3-5 см), удалять сорняки, прореживать всходы (первый раз при появлении двух настоящих листьев, второй раз, когда растения будут иметь 3-4 настоящих листа), периодически проводить полив (при недостатке влаги 2-3 раза по 20-25 л на 1 кв.м), нельзя забывать и про подкормки (осуществляют их в ранних фазах развития растений, внося суперфосфат и хлорид калия по 15 г на 1 кв.м, растворенные в 10 л воды). Для подкормки редьки не следует использовать органические удобрения: они снижают лежкость и качество корнеплодов.

Чтобы избежать стрелкования, которому подвержена эта культура, следует избегать чрезмерно раннего посева, особенно в холодные и сухие годы, загущения, сухой почвы.

Высокой устойчивостью к болезням, хорошей лежкостью отличаются сорта редьки Зимний круглый, Зимняя черная, Зимняя белая, Зимняя красная, Новый сорта.

Деликатес и Ладушка - раннеспелые.

Деликатес имеет белый овальный полудлинный корнеплод, погруженный в почву на 3/4 длины, масса его в среднем 50 г. Мякоть белая, нежная, сочная, отличного полуострого вкуса. К достоинствам этого сорта следует отнести устойчивость к пониженным температурам и слабой освещенности, эту культуру отличают новые сорта.



Чернавка - позднеспелый сорт с корнеплодами округлыми, черными, массой 240-260 г, погруженными в почву на 1/8 длины. Отличается хорошей лежкостью.

Большую опасность для редьки, особенно для ее всходов, представляют крестоцветные блошки. Это мелкие, длиной 2-3 мм, прыгающие жуки, которые выедают в листьях мелкие дырочки. Для борьбы с ними применяют золу, табачную пыль, настой горчицы, настой табака, настой полыни, настой красного перца, настой ромашки, настой чеснока, настой хвои, настой картофельной ботвы, настой лука, настой хрена, настой листьев томата, настой пижмы, настой календулы, настой бархатцев, настой дурмана, настой белены, настой аптечной ромашки, настой аптечной календулы, настой аптечного бархатца, настой аптечного дурмана, настой аптечной белены, настой аптечной пижмы, настой аптечного хрена, настой аптечного чеснока, настой аптечного лука, настой аптечного красного перца, настой аптечной полыни, настой аптечной хвои, настой аптечной картофельной ботвы, настой аптечного листа томата.

Редьку убирают в сухую погоду, когда ботва начинает желтеть. Корнеплоды выкапывают, обрезают ботву, оставляя черешки длиной 1-2 см, и хранят в песке в подвалах.

Употребляют редьку натертую или нарезанную, слегка подсоленную, ее можно сдобрить лимоном и растительным маслом. Подают к сырам и пиву. Очень хороша редька как добавка к трудноперевариваемым блюдам. Можно тушить ее на масле и подавать как гарнир. Но чаще используют в салатах.

Н.ЦУПКОВА.

Любителей нетрадиционной кухни могут заинтересовать болгарские рецепты приготовления блюд из редьки

Паштет из творога и редьки

250 г мягкого творога, 50 г молока или сметаны, 2 ст.ложки тертой редьки, соль, шнитт-лук

Творог растереть с молоком, добавить мелко натертую редьку, посолить, добавить ложку нарезанного лука. Паштет намазывать на черный хлеб.



Салат из редьки с огурцами

1 большая редька, 1 огурец, 1 луковица лука репчатого, 1/4 л белого йогурта или сметаны, 2 ст.ложки растительного масла, лимон, соль, сахар, черный перец

Редьку помыть, очистить и натереть на крупной терке. Огурец тоже очистить и нарезать на маленькие кубики, репчатый лук мелко нарезать. Лук репчатый можно заменить шнитт-луком. Все компоненты смешать с йогуртом, растительным маслом, сдобрить лимоном, солью, сахаром, черным перцем. Салат подавать к печеному картофелю или к вареному мясу и черному хлебу.

Ты погоди, не спеши!

Говорят, самое тяжелое - ждать и догонять. Но опытные огородники, в равной мере познав и то, и другое, считают, что ждать намного труднее. Долгие месяцы поздней осени и начала зимы все, кто связан с землей, перебирая семена, знакомясь с новинками сельскохозяйственной литературы, добывая горшки и горшочки, заполняя их землей, нетерпеливо ждут, когда день начнет прибывать хоть на несколько минут, когда наступит "время Ч" - время посева семян на рассаду. Вопреки здравомыслию и несмотря на множество толковых советов профессионалов, знающих о выращивании рассады практически все, нетерпение сердца огородника так велико, что заниматься рассадой многие начинают уже в феврале, а некоторые даже в январе. Основная ошибка при выращивании рассады [illegible] культур - это нарушение [illegible] посева семян. Многие из нас [illegible] процессом выращивания [illegible] забывают о том, для [illegible] Конечный результат трудов наших - получение наиболее раннего максимального урожая того или иного сорта - должен быть понятен всем.

Не следует механически переносить из одной климатической зоны в другую сроки посева семян на рассаду. Например, рекомендуют сеять семена томата на рассаду 15 марта в средней полосе России, но на юге, на Кубани эта дата сдвигается на 15 февраля, там все процессы, связанные с ростом и развитием растений, на месяц идут раньше. Месяц - 30 дней! - это большой срок при выращивании растений. Нельзя пользоваться одними рекомендациями всем живущим от Камчатки до Петербурга, не приспосабливая их к агроклиматическим условиям каждой зоны и требованиям определенного сорта. Высевая семена, помните, что томаты в средней полосе России нет смысла высаживать в пленочные теплицы раньше 8-10 мая, т.к. почва еще недостаточно прогрелась. Температура воздуха в теплице 25°, а почвы - 12°, при этом корни не работают, растение подвядает, наступает физиологическая засуха. Дополнительные поливы не спасут растения. Необходимо повысить температуру почвы, накрыть ее пленкой или другим укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом), замульчировать. Лучшие результаты можно получить, если проделать эту операцию за несколько дней до высадки рассады в теплицу.

Если рано посеять семена, то рассада перерастает, а переросшая рассада - это потеря 30% урожая, особенно раннего. На томатах при переросшей рассаде мы теряем урожай первых двух соцветий. Потрачены время, силы, замучено растение, а результат имеем весьма посредственный. Сердце заходится и слезы на глаза наворачиваются, когда видишь, как весной в электричках и на машинах везут на дачи так называемую рассаду по метру длиной. И куда, и как вот это собираются высаживать? В некоторых книгах можно прочитать, что если такое крупное растение "уложить" в землю, то образуются дополнительные корни и урожай будет выше. Еще ни одно научно-исследовательское учреждение не доказало, что томат, высаженный "лежа", дает урожай больше, чем высаженный вертикально. Нормальная рассада должна стоять в поле или огороде. Когда она перерастает, да, ее укладывают, но это вынужденная мера и прибавки урожая не дает.

Вырастить хорошую рассаду в комнате очень трудно. Мы сразу должны признать, что обеспечить требуемые растению условия (определенные дневные и ночные температуры воздуха, влажность воздуха и почвы, освещенность) не можем, даже если знаем их. Комната в доме рассчитана на проживание в ней людей, а не на выращивание рассады. Помещениями для рассады и растений испокон веков были парники, теплицы, оранжереи. Да и они подразделялись на холодные и теплые, и выращивались в них отличные друг от друга по требованиям к окружающей среде группы растений. Мы же на одном подоконнике смело выращиваем томат, капусту, перец, лук, сельдерей, баклажан, огурец и тыкву. Выращивание рассады в комнате - заранее запланированная ошибка, которую каждый в силу своих возможностей пытается разрешить.

Всем известно, что возраст рассады влияет на ее качество. Чем старше рассада, тем сильнее она развита. Однако переросшая, сильно вытянутая рассада при очень раннем посеве семян оказывается слабее, больше страдает при пересадке, поэтому давайте сеять вовремя!

Современные гибриды перца отличаются удивительной скороспелостью. Хорошо сформировавшуюся рассаду можно получить при посеве семян с 10 по 25 марта. Посев капусты белокочанной раннего срока созревания проводят с 20 по 25 марта. Одновременно с ранними сортами или чуть позднее (с 25 марта по 10-15 апреля) высевают семена позднеспелых сортов. Среднеспелые, пригодные для квашения сорта капусты сеют 15-20 апреля. При выращивании рассады томата определите, к какой группе относятся ваши растения. Индетерминантные (высокорослые с неограниченным ростом) сорта следует высевать 15-20 марта, а семена детерминантных (более низкорослых с самоограниченным ростом) сортов и гибридов можно сеять позднее - с 25 марта по 5 апреля. К какой группе растений относится высеваемый сорт или гибрид, необходимо выяснить при покупке семян. Все даты приведены для выращивания рассады в защищенном грунте средней полосы России. Если выращиваете рассаду дома, то семена на рассаду следует сеять в последние числа указанных периодов.

Т. КНЯЗЕВА.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН

Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года
Одобрен Советом Федерации 1 апреля 1998 года

Продолжение.
Начало в №№ 16-24 за 1998 г., №1-3 за 1999 г.

Статья 38. Содействие органов государственной власти и органов местного самоуправления садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям

1. Содействие органов государственной власти и органов местного самоуправления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям осуществляется посредством принятия соответствующих решений и заключения договоров на основании обращений в письменной форме садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в осуществлении государственной регистрации или перерегистрации их уставов, прав на садовые, огородные или дачные земельные участки, строений и сооружений, расположенных на них, изготовлении планов (чертежей границ) садовых, огородных и дачных земельных участков в [illegible], которые ус-

ния, если данный вопрос находится в их компетенции. В месячный срок со дня регистрации такого заявления орган местного самоуправления обязан принять решение и в письменной форме уведомить о принятом решении заявителя.

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в:

1) осуществлении работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, систем водоснабжения и канализации, газоснабжения, связи или по подключению к действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и канализации; организации машинно-технических станций, фондов проката, магазинов посредством принятия решений о заключении договоров на выполнение соответствующих работ государственными и муниципальными предприятиями, об организации и о проведении конкурсов программ и инвестиционных проектов развития инфраструктур территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, об осуществлении совместных проектов развития инфраструктур территорий таких объединений, оплаты доли затрат на содержание инфра-

нов их семей на пригородном пассажирском транспорте до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно;

3) обеспечении пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей природной среды, памятников и объектов природы, истории и культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации посредством создания комиссий по контролю за выполнением требований законодательства, в состав которых входят представители садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Глава IX. Реорганизация и ликвидация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

Статья 39. Реорганизация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

1. Реорганизация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение организационно-правовой формы) осуществляется в соответствии с решением общего собрания членов такого объединения и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав такого объединения.

жаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного объединения перед его кредиторами и должниками.

4. Передаточный акт или разделительный баланс садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения утверждается общим собранием членов такого объединения и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав такого объединения.

5. Члены реорганизованного садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения становятся членами вновь создаваемых садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.

6. Если разделительный баланс садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения не дает возможности определить его правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного либо реорганизуемого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения перед его кредиторами.

7. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь создаваемого некоммерческого объединения.

8. При государственной регистрации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в форме присоединения к нему другого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Садоводческое товарищество в 1992 г. построило местную подъездную дорогу на личные средства своих членов. Строительное управление при возведении проходящей рядом автомагистрали, используя тяжелую автодорожную технику, привело нашу дорогу в непригодное состояние. Как нам быть в такой ситуации?

М.ТОЛСТОВА.
Московская обл., Кашира.

Прежде всего необходимо договориться с руководством СУ о проведении ремонта вашей дороги. В том случае, если обещание ремонта в течении разумного срока (месяц, два) не будет выполнено, нужно подготовить исковые материалы с доказательствами причиненных убытков и расчетом сумм иска для передачи в арбитражный суд для устранения причиненного ответчиком вреда или взыскания с него сумм убытков в соответствии со ст.1064, 1082,15 ГК РФ.

Какие минимальные расстояния необходимо выдерживать от вспомогательных построек до границы соседнего участка?

Г.МАЛКОВА.
Москва.

Расстояние до границы соседнего участка от постройки для содержания мелкого скота и птицы составляет не менее 4, а от других построек не менее 1 м. Минимальные расстояния между постройками как на одном, так и на смежных участках по санитарно-бытовым условиям должны быть от садового дома и погреба до убор-

ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в осуществлении государственной регистрации или *перерегистрации их уставов, прав на садовые, огородные или дачные земельные участки, строений и сооружений,* расположенных на них, изготовлении планов (чертежей границ) садовых, огородных и дачных земельных участков в порядке и в сроки, которые установлены законодательством.

Садоводы, огородники и дачники, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к категории социально незащищенных групп населения, вправе обратиться в органы местного самоуправления с заявлениями о снижении платы за осуществление государственной регистрации или перерегистрации прав на садовые, огородные или дачные земельные участки, строения и сооружения, расположенные на них, изготовление планов (чертежей границ) указанных участков. Органы местного самоуправления принимают к рассмотрению такие заявле-

приятиями, об организации и о проведении конкурсов программ и инвестиционных проектов развития инфраструктур *территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений,* об осуществлении совместных проектов развития инфраструктур территорий таких объединений, оплаты доли затрат на содержание инфраструктур в случае, если данные инфраструктуры предназначены для обслуживания населения соответствующих территорий или если объекты инженерной инфраструктуры таких объединений приняты в установленном порядке на баланс органов местного самоуправления и организаций;

2) обеспечении проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно посредством установления соответствующих графиков работы пригородного пассажирского транспорта, введения льгот по оплате проезда садоводов, огородников, дачников и чле-

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

1. Реорганизация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение организационно-правовой формы) осуществляется в соответствии с решением общего собрания членов такого объединения на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов.

2. При реорганизации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения вносятся соответствующие изменения в его устав или принимается новый устав.

3. Реорганизации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения права и обязанности его членов переходят к правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, в которых должны содер-

огороднического или дачного некоммерческого объединения в форме присоединения к нему другого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного объединения.

9. Государственная регистрация вновь созданных в результате реорганизации садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений осуществляются в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Продолжение в следующем номере.

ния мелкого скота и птицы составляет не менее 4, а от других построек не менее 1 м. Минимальные расстояния между постройками как на одном, так и на смежных участках по санитарно-бытовым условиям должны быть от садового дома и погреба до уборной - 12 м; до душа, бани сауны - 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м; до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12 м; от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7 м (пп.6.7, 6.8 СНиП 30-02-97).

**В редакции газеты "Ваши 6 соток" работает юрист-консультант (дающий справки по широкому кругу вопросов).
Запись на прием по тел.: 959-30-63 (с 12.00 до 16.00).
Подписчики газеты "Ваши 6 соток" и альманаха "Ваш сад" имеют 50-процентную скидку при получении юридической консультации.**

Комментарии юриста

Реорганизация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения **(ст. 39 закона)** возможна путем слияния с другой организацией или присоединения к ней. Некоммерческое образование может выделиться как самостоятельная организация или, наоборот, объединиться с другой организацией, предприятием. На практике возникают случаи, когда объединение в одну организацию двух и более садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений позволяет успешно решать вопросы финансирования и содержания и развития своей инфраструктуры, так же как и возможность раз-

нение может быть преобразовано из некоммерческой организации в коммерческую или некоммерческую организацию иной формы, предусмотренную законом (см. глава 4 ГК РФ).

Все варианты реорганизации выбираются членами объединения, и соответствующее решение принимается на общем собрании большинством не менее чем в две трети голосов.

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения. При реорганизации объединения в форме присоединения к нему другого юридического лица

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (ст. 57 ГК РФ). При осуществлении реорганизации объединения средства, поступившие на баланс , не считаются его внереализационным доходом (письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. N 02-2-10).

В связи с принятием закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" уставы садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, созданные ранее, подлежат приведению в соответствие с нормами этого закона в течение пяти лет со дня его официального опубликования, т.е. с апреля 1998 г. При этом товарищества и кооперативы освобождаются от уплаты регистрационного сбора при государственной регистрации изменений их правового статуса в связи с их реорганизацией и приведением уставов в соответствие с нормами указанного закона. В данном случае речь не идет о преобразовании их в иное юридическое лицо, и в заявлении в государственный регистрирующий орган должна лишь содержаться просьба о регистрации изменений и дополнений в ранее существовавшие у организаций уставы, изложенных в новой редакции в соответствии с новым законом.

От всей души благодарю

Более 15 лет тому назад по моей просьбе из НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко мне прислали семена жимолости сорта Голубое веретено, из которых я вырастила кустарники. На них теперь ежегодно созревают самые ранние ягоды в Подмосковье, крупные, красивые и вкусные. Прошу через газету, хоть и с большим опозданием, передать мою глубокую благодарность ученым-селекционерам, создавшим и внедривши в культуру такое замечательное растение.

***Р.БЕЛОЗЕРОВА.
Московская обл., г.Юбилейный.***

ПИОН - садовый Наполеон

Среди садовых многолетников пионы - одна из наиболее долговечных культур. Эти растения могут долгие годы расти на одном месте, не требуя пересадки, со временем превращаясь в огромные кусты, на которых формируется до 50-60 прекрасных цветков. Пионы - настоящее украшение наших садовых участков. Эти растения декоративны с момента появления зубчиков красных побегов из земли (в апреле) до сильных заморозков, после которых сохраняют форму и листву. По долголетию пионы готовы спорить с плодовыми деревьями, а среди популярных многолетников трудно найти им равных. Они способны расти и щедро цвести на одном месте при правильном уходе 25 и даже 50 лет!

Высокая жизнестойкость этих растений в различных климатических поясах, относительная неприхотливость и малая трудоемость культивирования также способствовали их популярности. Так, в нашей стране пионы успешно культивируют от Карпат до Камчатки, от Белого моря до Каспийского.

Существенное разнообразие характерно для внешнего вида данной группы многолетних декоративных растений, включающей и травянистые - с ежегодно отмирающей наземной частью, и кустарниковые - древовидные виды. По разнообразию пионы превосходят все распространенные цветочные культуры.

Пионы - светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых участках. Они хорошо растут на плодородных, богатых органическими веществами почвах, предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию почвенного раствора. Для нормального развития растений важно, чтобы грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.

От того, насколько правильно подготовлена почва и выполнена посадка, зависят дальнейший рост и многолетняя декоративность цветущих кустов. Чтобы улучшить почву, нужны органические удобрения. Оказывая влияние на водный, воздушный и тепловой режим, органические удобрения способствуют регулированию жизнедеятельности микроорганизмов, необходимых для превращения минеральных удобрений в усвояемые растениями вещества.

Перед посадкой пионов почву тщательно перекапывают, вносят смесь из органических удобрений (желательно, перепревший навоз с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых почвах присыпают речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием - 1-1,5 ведра глины.

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5-7 см, на расстоянии 20-25 см от него - на 10-15 см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме

да с добавлением одной таблетки микроэлементов на 10 л воды (таблетки микроэлементов, выпускаемые промышленностью, содержат марганец, молибден, бор, медь, цинк, кобальт); третья - 2 таблетки микроэлементов на 10 л воды.

Некорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют 1 ст. ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормок для активизации развития корневой системы полезно полить молодые

му важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.

Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в 8-10 дней им необходим обильный полив - 3-4 ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль - начало августа) он требуется во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.

Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10-15 см, устроенные на расстоянии 20-25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых ак-

ративных растений, включающей и травянистые - с ежегодно отмирающей наземной частью, и кустарниковые - древовидные виды. По разнообразию пионы превосходят все распространенные ныне цветочные культуры.

Пионы - светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Они достаточно легко переносят полутень в течение 2-3 ч. в день. В тени кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Хорошо растут пионы практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые



душный и тепловой режим, органические удобрения способствуют регулированию жизнедеятельности микроорганизмов, необходимых для превращения минеральных удобрений в усвояемые растениями вещества. Самое доступное органическое удобрение - компост. Его можно приготовить на любом садовом участке. Оптимальная кислотность любого питательного субстрата при выращивании пионов 6-6,5 pH.

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60-70 см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к 5-6-летнем возрасте она уходит на глубину 50-60 см и достигает 60-70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами

вносят смесь из органических удобрений (желательно, перепревший навоз с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах присыпают еще 150-200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда и почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают. Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Верхнюю часть ямы (25-30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно присыпать к этой почве 2-3 ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют 0,5 ведра и 1 ведро

регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов, чтобы предотвратить образование корки.

В первый год после посадки наземная часть растения невелика и состоит из 1-2 стеблей высотой 15-25 см. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10-15 дней: первая подкормка - 40-50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после начала отрастания наземной части растений; вторая - 40-50 г карбами-

тов на 10 л воды.

Некорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют 1 ст. ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормок для активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия (5 г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных веществ на цветки, а продолжали развивать корневую систему.

К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10-15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэто-

желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.

Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10-15 см, устроенные на расстоянии 20-25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву.

Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду - ежедневно. Полив из разбрызгивателей нежелателен: он способствует развитию грибных заболеваний. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

О болезнях и вредителях пионов мы расскажем в следующем номере газеты.

Н.КУЗНЕЦОВА.



"Бель" на розе

У меня растут чайно-гибридные розы Варион. Но темно-зеленые листья покрываются уродующим их белым мучнистым налетом. Как предотвратить его появление?

К.АФАНАСЬЕВА.

Смоленск.

К сожалению, чайные и чайно-гибридные розы нередко страдают от мучнистой росы, или "бели". Пораженные листья скручиваются и погибают, иногда краснеют и становятся коричневыми. Растения угнетаются, отстают в росте, бутоны часто не распускаются. Развитию болезни способствует избыточное внесение азотных удобрений, выращивание розы на холодных и сырых почвах. Зимует гриб-возбудитель мучнистой росы в пораженных ветвях и на отмерших частях растений.

Для борьбы с болезнью осенью обрежьте и сожгите пораженные побеги и листья, перекопайте почву. В период вегетации, как только появляются первые симптомы поражения, обработайте растения кальцинированной содой с мылом (50 и 50 г) или настоем коровяка (одну часть его заливают тремя частями воды и настаивают в течение 3 дней), или коллоидной серой (50-100 г). При необходимости опрыскивания повторяют с интервалом 8-10 дней. Однако розы, пахнущие навозом или химикатами, доставляют значительно меньшее эстетическое наслаждение, поэтому постарайтесь развести розы, устойчивые к мучнистой росе. Из чайно-гибридных это Баккара, Галия, Глория Дей, Гранде Аморе, Дам де Кер, Дуфтцаубер, Ивнинг Стар, Роз Гожар.

Н.ЦУПКОВА.



Сорта Всероссийского НИИ селекции плодовых культур (г. Орел, п/о Жилина) пользуются огромным спросом у садоводов и считаются одними из наиболее надежных и высокоурожайных. Заслуженный авторитет завоевали сорта яблони этого института Ветеран, Имрус, Куликовское, Память воину, Синап Орловский. А кто из садоводов не мечтает завести у себя на участке черную смородину Лентяй или Орловия?

Орловские селекционеры подготовили великолепный подарок садоводам и создали первые абсолютно устойчивые сорта яблонь к такому вредоносному заболеванию, как парша. Слово ученым института - Е.СЕДОВУ, академику Российской академии сельскохозяйственных наук, В.ЖДАНОВУ, доктору с/х наук, З.СЕРОВОЙ, кандидату с/х наук.

Парша - одно из самых вредоносных заболеваний яблони, значительно снижающая урожай яблок в годы с интенсивным развитием этой болезни. Во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур с 1975 года проводится работа по созданию сортов яблони, иммунных к парше. Уже создано 13 отечественных урожайных сортов яблони, абсолютно устойчивых к парше: Афродита, Болотовское, Вильяминовское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Орловское полесье, Свежесть, Солнышко, Старт, Строевское, Юбилей Москвы, Юбиляр. Сорт Имрус районирован, остальные проходят государственные испытания. Для этих сортов характерна достаточная зимостойкость, высокие вкусовые качества и привлекательный внешний вид (от 4,3 до 4,5 балла), плоды обычно средней величины (от 125 до 160 г), деревья среднерослые. Приведем краткие характеристики некоторых из них.

Раннезимние сорта

Афродита - сильнорослый сорт, плоды (125 г) отличаются красивой окраской в виде размытого румянца, полос и крапин ярко-малинового цвета, среднеуплощенные. Мякоть белая с розовыми прожилками, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. В условиях Орловской области эти яблоки снимают 15-20 сентября, в холодильнике или погребе они сохраняются до конца декабря.

Орловское полесье - среднерослый сорт, плоды сравнительно крупные (140-160 г), продолговато-конические, скошенные, с белой или кремовой очень сочной, плотной мякотью. Покровная окраска на большей части плода в виде полос и крапин красного цвета, вкус кисло-сладкий. Съемная зрелость наступает числа 20 сентября, сохраняются до конца января.

Солнышко может быть и позднеосенним, и раннезимним. Деревья у него ниже среднего размера. Плоды продолговатые с ярким сплошным румянцем малинового цвета, мякоть белая, кремоватая, очень сочная, плотная, созревают в первой половине сентября. Потребительский период продолжается с 10 октября до февраля.

Зимние сорта

Болотовское - деревья этого сорта выше средней величины, плоды приплюснутые, широкоребристые с привлекательной покровной окраской на меньшей части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин, мякоть зеленоватая, сочная. Снимают яблоки числа 15-20 сентября, если запаздать с уборкой, они осыпаются. Хранятся до начала или середины февраля.

Имрус - первый отечественный иммунный к парше сорт, включенный в Госреестр и районированный в Центральном и Центрально-Черноземном регионах. Деревья среднерослые, плоды сильно уплощенные, конические. Покровная окраска занимает около половины поверхности плода в виде полос, штрихов и размытого румянца, бурого-красного цвета во время съема плодов и малинового - после хранения до конца февраля - середины марта. Плоды имеют кремовую, плотную, сочную мякоть с кисло-сладким вкусом. Их снимают в условиях Орловской области 15-20 сентября.

Кандиль орловский - среднерослый, крона округлая с поникающими ветвями, плоды продолговато-конические (форма кандилей), сильно ребристые. Покровная окраска занимает половину или большую часть плода в виде размытого красивого малинового румянца, мякоть белая, иногда - зеленоватая, нежная, сочная. Съемная зрелость наступает в середине сентября, плоды сохраняются до февраля.

Строевское - деревья этого сорта быстрорастущие, широкопирамидальные, плоды среднеуплощенные, конические, слаборебристые, малоскошенные. Покровная окраска на большей части плода в виде сливающихся полос и размытого румянца малинового цвета. Мякоть плодов белая, иногда зеленоватая, крупнозернистая, сочная. В условиях Орловской области съемная зрелость наступает в середине сентября, могут храниться до конца февраля.

Юбилей Москвы - для данного сорта характерны быстро растущие деревья, среднего размера. Плоды одномерные, продолговато-конические, широкоребристые. Красный румянец малинового цвета на большей части плода. Мякоть белая, зеленоватая, плотная, крупнозернистая. Созревают плоды в середине сентября, срок потребления - до конца февраля.

К этой группе спелости относятся также сорта **Веньяминовское, Курнаковское и Старт**.

Позднезимние сорта

Свежесть - сорт скороплодный, крона округлая. Плоды приплюснутые, бочонковидные, широкоребристые. Плодоножка обычно косопоставленная. Окраска плода на большей части в виде штрихов и полос красного цвета, мякоть зеленоватая, плотная со слабым ароматом. Съемная зрелость наступает в конце сентября - начале октября. По лежкости плодов этот сорт не имеет себе равных, сохраняется в подвале до мая - июня.

Юбиляр - сорт скороплодный, с высокой и регулярной по годам урожайностью. Деревья быстрорастущие, среднего размера. Плоды приплюснутые, конические. Покровная окраска занимает меньшую часть плода в виде штрихов и крапин малинового цвета, мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, сочная.

Все описанные сорта не требуют опрыскиваний против самой опасной болезни яблонь - парши. Использование этих абсолютно устойчивых к парше сортов яблони будет способствовать повышению урожайности, улучшению качества плодов и оздоровлению экологической обстановки в саду.

К сожалению, мы не можем пока обеспечить садоводов саженцами этих сортов, а вот черенки для прививок партией *не менее 20 шт.* можем выслать наложенным платежом по заявке.

Учимся делать

вивок яблони на груши. Пока добиться приживаемости таких прививок не удается, за исключением

нать об умелом садоводе.

Черную, сладкую, обладающую лечебными

Вильяминовское, Имрус, Кардиль орловский, Курнаковское, Орловское полесье, Свежесть, Солнышко, Старт, Строевс-

Раннезимние сорта

Афродита - сильнорослый сорт, плоды (125

характеристики некоторых из них.

Орловское полесье среднерослый сорт, плоды сравнительно крупные (140-160 г), продолговато-конические, скошенные, с белой или кремовой очень сочной, плотловины поверхности плода в виде полос, штрихов и размытого румянца, буровато-красного цвета во время съема плодов и малинового - после хранеплода. Мякоть белая, зеленоватая, плотная, крупнозернистая. Созревают плоды в середине сентября, срок потребления - до конца февраля.

этих сортов, а вот черенки для прививок партией не менее 20 шт. можем выслать наложенным платежом по заявке.

Учимся делать ПРИВИВКИ

Прививки - древний и уникальный агроприем. Не может быть грамотного садовода, не владеющего этим способом размножения растений. Освоив хорошо методы прививок, садовод становится архитектором своего сада.



Основное предназначение прививок - это вегетативное размножение культурных сортов прививкой на дички (сеянцы). Они позволяют значительно расширить породный и сортовой ассортимент сада, существенно повысить зимостойкость и урожайность высокорослых, но недостаточно зимостойких в данной местности пород и сортов - путем прививки их в прикорневую часть или крону деревьев высокозимостойких пород и сортов, называемых соответственно штамбо- и скелетообразующими. При прививке черенком с кольчаткой (двухлетним черенком с плодовой почкой) можно значительно ускорить плодоношение, получив первые плоды в год прививки. С помощью умелой и грамотной прививки на слаборослые подвои регулируют размер деревьев, снижают их силу роста. Этот прием позволяет повысить эстетику сада, иметь оригинальные деревья. Например, на высокозимостойкие сорта сливы можно привить в условиях Подмосковья черенки алычи, абрикоса, терна, тернослив, которые цветут очень красиво и в разные сроки. Такое дерево будет иметь разнообразные красивые листья и плоды разных размеров, форм, окраски. Особенно оригинально выглядят сливы с привитыми черенками миндаля махрового. Такое же оригинальное дерево можно сотворить и из других пород.

Эти и подобные приемы позволяют существенно увеличить прибыльность сада, значительно улучшить и разнообразить питание своей семьи.

Основываясь на своем более чем пятидесятилетнем опыте, хочу поделиться с садоводами знаниями о том, что на что можно прививать. Грушу



прививают на грушу, а также на рябины лесную и черноплодную, боярышник, иргу, айву (в том числе и на японскую), кизильник и, наоборот, то есть рябины, боярышник, иргу, айву, кизильник - на грушу. Грушу, привитую на черноплодную рябину (аронию) на высоте 1 м, можно пригибать к земле осенью и окучивать снегом. Такие растения прекрасно плодоносят уже по 10-15 лет в условиях северных областей - Ярославской, Вологодской и других, где раньше груши никогда не выращивали из-за вымерзания. Сливу можно прививать на сливу, терн, тернослив, абрикос, вишню войлочную, миндаль махровый и, естественно, наоборот. Часто садоводы задают вопрос о возможности прививок яблони на груши. Пока добиться приживаемости таких прививок не удается, за исключением некоторых сортов яблок (так называемых "китаек"). Интересные кустарники получают при прививке на черную смородину красной, розовой, белой, золотистой смородины и наоборот. А вот вишня прививается только на вишню и черешню, а также на гибрид вишни с черемухой японской. Крыжовник в этом отношении - культура строптивая, прививки крыжовника на крыжовник удаются плохо, а на золотистую смородину получаются хорошо.

Большие возможности раскрываются перед садоводом при прививках различных декоративных деревьев и кустарников. Например, если сеянцы кедра в наших условиях начинают плодоносить лишь после 50 лет, то прививки на сосну могут дать первые орешки уже через 10 лет. В Павловском лесхозе Тульской области, где я работал в 60-х годах, успешно прививал черенки дуба с лучших маточно-семенных деревьев на сеянцы обычного дуба, чтобы ускорить плодоношение. Ведь обычный дуб начинает плодоносить в 50-летнем возрасте, а после такой прививки в 3 раза быстрее. Конечно, обычному садоводу вряд ли надо ускорять плодоношение дуба, но вот привить недостаточно зимостойкий в Московской области дуб краснолистный на наш обычный - интересно. Пройдут года, и будет это красивое дерево напоминать об умелом садоводе.

Черную, сладкую, обладающую лечебными свойствами бузину можно привить на обычную красную. Такой куст будет украшением участка и даст лекарства от многих недугов. Разве не удивительно выглядит куст жасмина (чубушника), если на него привить жасмин земляничный (очень ароматный) или жасмин золотистый. На спирею калинолистную прививают спирею метельчатую и зонтичную, которые очень красиво цветут.

Прививки открывают большие возможности и для овощеводов: можно привить томаты на картофель и получить нормальный урожай и "вершков" и "корешков". Ускорить созревание арбузов в нашей зоне позволяет прививка их на тыкву.

Наиболее надежные и долгоживущие будут, как правило, прививки "своей" породы на "свою". При прививках на близкородственную породу жизнь прививок может быть сокращена до 3-4 лет из-за несовместимости. В этом случае для непрерывности плодоношения прививок их возобновляют через 2-3 года.

В газетной статье невозможно даже кратко описать всю технологию прививок, да по статьям и книгам этому ремеслу научится сложно. Для желающих овладеть в совершенстве этим способам размножения растений мы ежегодно в марте проводим занятия в Мичуринском саду (т. 976-19-65).

В.СУСОВ,
заведующий Мичуринским садом

Не случайно огурец является любимым овощем во многих странах мира и потребляется в больших количествах. Уникальное сочетание в зеленцах ферментов, щелочных солей, снижающих кислотность желудочного сока, витаминов, минеральных веществ способствует благотворному и регулирующему действию их на работу сердца, почек, печени. Наличие йода в плодах обусловливает нормальное функционирование щитовидной железы, а калий и кремний укрепляют волосы и зубы, оздоравливают кожные покровы. Клетчатка огурца благоприятно влияет на работу кишечника, выводит из организма лишний холестерин. В плодах и корнях огурца найдены вещества, сдерживающие и подавляющие онкологические заболевания и СПИД. И, наконец, неповторимый утонченный аромат и вкус, так возбуждающие аппетит, заставляют нас из года в год выращивать это чудо природы.

Это волшебное слово - ОГУРЕЦ



Россия - одна из первых [illegible] европейского континента, где огурец широко [illegible] культуру. Работа по [illegible] началась

ров были выведены одноименные местные сорта. Тепличная культура огурца появилась в XIX в. в Клинском уезде Московской губернии. В пристенных одно-

ТСХА-2693, Гладиатор и др.), а вместо летних сортовых популяций сегодня выращивают технологичные гибриды с комплексной устойчивостью к заболеваниям (сортотипы Фермер, Вирента, Салтан и т.д.).

В последнее время на всех нас "свалилось" такое большое количество новых гибридов и сортов, что многим огородникам не под силу в них разобраться. Мы уже указывали на необходимость сортового разнообразия огурца, позволяющего каждому овощеводу выбрать именно те гибриды, которые максимально приспособлены к индивидуальным особенностям участка. Однако излишество вредно во всем. Советуем выбирать огурцы только известных селекционных центров, гарантирующих покупателям как первоклассные гибриды, так и высокие посевные и сортовые качества семян.

Сегодня речь о гибридах селекционно-семеноводческой фирмы "Манул" - ли-

цах, тоннелях и открытом грунте. Товарные качества в случае опыления не изменяются: плоды остаются ровными, без утолщений и перетяжек.

Буян характеризуется пучковым расположением до 3-5 завязей в узлах, которые наливаются последовательно. Для повышения урожайности в период плодообразования проводят некорневые подкормки по листьям. Этот гибрид светолюбивый, положительно отзывается на доопыление.

Подмосковные вечера - один из немногих огурцов, сочетающих в себе теневыносливость и скороспелость. Формирует красивые темно-зеленые зеленцы, которые нужно собирать своевременно, не переращивая их

Мазай - первый отечественный короткоплодный гетерозисный гибрид с устойчивостью к 5 заболеваниям и одновременным наливом большого числа плодов. Максимальная урожайность наблюдается на легких плодородных почвах и при систематических поливах; пересушивание и засоление грунта недопустимы.

Финист - холодостойкий огурец с длительным периодом плодоношения. Боковых побегов немного (положительный признак для защищенного грунта), но они вырастают длинными, что важно для культуры в открытом грунте. Финист светолюбив, плохо переносит повышенное содержание в воздухе окислов, образующихся при прямом сжигании газа в газовых горелках в теплицах.

Из короткоплодных партенокарпических новинок выделим **Анюту** - скороспелый гибрид женского типа цветения, пригодный для всех видов весенних теплиц, пленочных укрытий и открытого грунта. Он отличается интенсивным плодообразованием; в узлах формируется по 2-4 красивых зеленца с частым опушением. Реализация семян гибрида будет осуществляться фирмой "Аэлита".

У агрофирмы "Манул" имеются и другие суперновинки, семена которых появятся в конце 1999 года.

но выраженное саморегулирование ветвления. Это светолюбивый огурец, отрицательно реагирующий на загущенную посадку. Зеленцы хороши в засолке и консервировании. С наступлением прохладной ночной погоды в августе на растениях появляются короткие боковые побеги - "букетные веточки", сплошь усыпанные завязями. Арина, наоборот, отличается повышенной теневыносливостью. Для получения высокого раннего урожая у этого гибрида до начала массового плодоношения дозы вносимых удобрений снижают на 15%. В последующем уровень минерального питания доводят до обычного. Регина-плюс - первый гибрид-спринтер, предназначенный для короткой культуры. Урожайность за первый месяц плодоношения при правильной агротехнике достигает 8-16 кг на 1 кв.м. Ограниченное ветвление позволяет высаживать до 3,5-4 растений на 1 кв.м.

Отдельной группой выделяются частично партенокарпические огурцы. Для них, как правило, характерна широкая адаптивная способность (приспособляемость), позволяющая давать стабильно высокие урожаи в меняющихся погодных условиях. Типичным представителем этой группы гибридов является **Салтан** - скороспелый, холодостойкий, устойчивый к болезням адаптивный гибрид с очень красивыми зеленцами, пригодными для всех видов переработки. С одинаковым успехом активно растет и плодоносит в открытом грунте и в теплицах. Растения Салтана - женского типа цветения с пучковым расположением завязей в узлах. Чтобы получить в теплице урожай 20-25 кг на 1 кв.м, к гибриду необходимо подсаживать 10% опылителя (Феникс, Муромский, Вязниковский и др.). В теплую погоду и во второй половине вегетации степень партенокарпии у Салтана возрастает до 40-50%. Салтан - это царь среди ряда аналогичных универсальных огурцов.

Плоды пчелоопыляемых огурцов обладают повышенной пищевой и лекарственной ценностью благодаря наличию биологически активных веществ, которые накапливаются в развивающихся огуречных семенах. В малогабаритных теплицах могут возникнуть проблемы с качественным опылением пчелоопыляемых огурцов; поэтому их возделывают в основном под временными пленочными укрытиями, в открытом грунте или в промышленных тепличных комбинатах. Современные пчелоопыляемые летние огурцы должны быть устойчивы к перепадам температуры и влажности, наиболее вредоносным заболеваниям. Этим требованиям отвечают классические гибриды Фермер и Лорд. Их характерной особеностью является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает пик массового продолжительного плодоношения до осенних заморозков. Зеленцы Фермера и Лорда великолепны в засолке.

Новый пчелоопыляемый гибрид Верные друзья отличается очень высокой скороспелостью (на 36-38-й день после всходов) и обилием завязей (до 5-7 в узле!). Буквально с нескольких растений урожай можно собирать ведрами. Для этого необходимо не допускать переращивания зеленцов, своевременно поливать и подкармливать растения, обеспечивать качественное опыление (добавлять 10% опылителей).

На садовых участках можно получать высокие урожаи огурцов без предварительных крупных затрат на строительство обогреваемых теплиц или приобретение гидропонных систем.

А.БОРИСОВ, Н.КРЫЛОВ,
кандидаты с/х наук.

Приобрести семена гибридов селекции агрофирмы "Манул";
а также авторские фирменные сорта и гибриды перца сладкого, баклажана, пекинской капусты можно по адресам:
Москва, ул. Тимирязевская, д.53, корп.1.

Россия - одна из первых стран европейского континента, где огурец широко вошел в культуру. Работа по созданию сортов началась здесь в конце XVII - начале XVIII веков. Первые российские сорта создавали из китайских и индийских образцов. Традиционно сложилось так, что у нас в качестве эталонного был взят короткоплодный огурец со средним или частым опушением. Основными центрами народной селекции стал ряд районов - Муромский (Владимирская обл.), Кунгурский (Пермская обл.), Сасовский (Рязанская обл.) и др. В них путем многократных отборов были выведены одноименные местные сорта. Тепличная культура огурца появилась в XIX в. в Клинском уезде Московской губернии. В пристенных односкатных теплицах в зимний период возделывали теневыносливые сорта выдающихся русских селекционеров Сальникова и Рытова: Клинский, Комнатный, Зимний. К сожалению, все эти сорта оказались не приспособлены к современным условиям. На смену сильноветвящимся Клинским огурцам пришли гетерозисные теневыносливые гибриды с саморегулированием ветвления (Манул, Эстафета, Ньюта), слабо реагирующие на изменение длины дня, более приспособлены к индивидуальным особенностям участка. Однако излишество вредно во всем. Советуем выбирать огурцы только известных селекционных центров, гарантирующих покупателям как первоклассные гибриды, так и высокие посевные и сортовые качества семян.

Сегодня речь о гибридах селекционно-семеноводческой фирмы "Манул" - лидера в селекции огурца. Под гибридами огурцов, выведенных сотрудниками фирмы, занято более 60% площадей тепличного грунта стран СНГ.

Особым вниманием пользуются партенокарпические бугорчатые короткоплодные огурцы с длиной зеленца не более 10-14 см. К ним относятся **Буян, Мазай, Подмосковные вечера, Финист**. Эти гибриды можно возделывать в теплицах, пленочных укрытий и открытого грунта. Он отличается интенсивным плодообразованием; в узлах формируется по 2-4 красивых зеленца с частым опушением. Реализация семян гибрида будет осуществляться фирмой "Аэлита".

У агрофирмы "Манул" имеются и другие суперновинки, семена которых появятся в конце 1999 года.

В группу партенокарпического огурца с несколько большими по размеру зеленцами (13-16 см) входят гибриды **Вирента, Регина-плюс, Арина**.

Регина-плюс предназначен для выращивания в теплицах, **Вирента** и **Арина** подходят как для защищенного, так и для открытого грунта. **Вирента** и **Арина** - холодостойкие гибриды, плодоносят до глубокой осени. Для Виренты характерно опылителя (Феникс, Муромский, Вязниковский и др.). В теплую погоду и во второй половине вегетации степень партенокарпии у Салтана возрастает до 40-50%. Салительство обогреваемых теплиц или приобретение гидропонных систем.

А.БОРИСОВ, Н.КРЫЛОВ, кандидаты с/х наук.

Приобрести семена гибридов селекции агрофирмы "Манул";
а также авторские фирменные сорта и гибриды перца сладкого, баклажана, пекинской капусты можно по адресам:
Москва, ул. Тимирязевская, д.53, корп.1, ТОО"Манул". Тел.(095)976-3768. Проезд: от ст. метро "Войковская", "Дмитровская" трамваем N27 или автобусами NN22,72 до ост."ТСХА".
Московская обл., г.Мытищи, Ярославское шоссе, д.16 (колхоз "Соревнование"), тел.(095)586-3255. Проезд: от метро "ВДНХ" авт. №№392,317 (кроме экспресса) до ост."Колхоз "Соревнование" (30 мин.); или с Ярославского вокзала до ж/д ст. Мытищи (30 мин.), далее пешком 20 мин.
Заказ семян по почте (кроме гибридов Мазай и Буян) осуществляет фирма "СЛУРАСС" по адресу: 189620, Санкт-Петербург, Пушкин-3, а/я 11, служба рассылки.
Тел. для справок и подачи заявок: (812) 476-7071.

Заполни. Вырежь. Пришли

В декабре 1998 года Российское телевидение возобновило показ передачи "Наш сад". Теперь на канале "Доброе утро, Россия" с понедельника по пятницу в 7.15 утра садоводы могут вновь получать интересную и необходимую информацию о том, как выращивать овощи и фрукты на своих участках, лучше обустроить дачу, ухаживать за комнатными цветами. А по вторникам выходит специальная рубрика "Наш сад: правовые страницы".

В последнем выпуске этой передачи телезрителям было предложено ответить на вопросы анкеты.

Каждому, кто пришлет заполненную анкету, будет выслан лунный посевной календарь.

Ждем от вас писем по адресу: 113162, Москва, Шаболовка-37, передача "Наш сад: правовые страницы", АНКЕТА.

1. Есть ли у вас участок земли?

2. Передача "Наш сад" выходит с понедельника по пятницу в 7.15 утра. Как часто вы смотрите передачу?

каждый день _____ 2-3 раза в неделю _____ 1 раз в неделю _____.

3. В рамках цикла "Наш сад" по вторникам выходят "правовые страницы" Вышло уже 8 передач. Сколько программ вы видели?

4. Успеваете ли вы понять ответ юриста в нашей передаче или следует напечатать его в газете "Ваши 6 соток" в более развернутом виде?

5. Вы специально включаете телевизор, чтобы посмотреть передачу "Наш сад: правовые страницы" или случайно "попадаете" на нее?

6. Обсуждаете ли вы с кем-нибудь темы передачи "Наш сад: правовые страницы":
советы юриста _____ исторические вопросы _____
обзор современного законодательства _____
конкретные ситуации об отстаивании садоводами своих прав _____
викторина _____ другие темы (какие?) _____

7. Коротко расскажите о себе:
ваш возраст _____
образование _____
место работы (род занятий) _____

8. Являетесь ли вы подписчиком газеты "Ваши 6 соток" или покупаете ее в розницу?
Откуда вы узнали о газете?

Только в феврале 1999 г. Только в «Мире Увлечений»

СПАНБОНДОМАНИЯ

с 1 по 7 февраля скидка на Спанбонд 52%

с 8 по 14 февраля скидка на Спанбонд 49%

с 15 по 21 февраля скидка на Спанбонд 46%

с 22 по 28 февраля скидка на Спанбонд 40%

Спанбонд с огромными скидками!

Спанбонд — гарантия высокого урожая!

Спанбонд — уникальный укрывной материал.
Спанбонд — превосходит п/э пленку по всем сравнимым показателям.
Спанбонд — обладает многими свойствами, отсутствующими у п/э пленки.
Спанбонд:
— создает оптимальный микроклимат;
— надежно защищает растения от сильных заморозков до -7 — -9 °С (в зависимости от плотности), жаркого солнца, ветра и града, вредителей;
— ускоряет созревание урожая на 8-21 день.
Спанбонд — экономичен и долговечен.
Еще одно преимущество —
Спанбонд дешевле других укрывных материалов.

+Бесплатно Консультации и ответы на вопросы специалистов Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии — каждую субботу и воскресенье!

Будь первым!

Мир Увлечений

САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все для сада, огорода, для полива и ухода!

127641, Москва, ул. Санникова,13 (ст. м. «Отрадное»).
365 дней в году — с 9.00 до 21.00.
Тел.: (095) 903-4201, 903-5074.

Приобретайте в Садоводческом Центре «Мир Увлечений» свежий номер газеты «Академия Садовода». В номере: лунный календарь на 1999 год, масса интересных и полезных статей, купоны на скидку!

атать его в

право-

Только в феврале 1999 г.

СПАНБОНДОМАНИЯ

Только в «Мире Увлечений»

Спанбонд с огромными скидками!

с 1 по 7 февраля скидка на Спанбонд **52%**

с 8 по 14 февраля скидка на Спанбонд **49%**

с 15 по 21 февраля скидка на Спанбонд **46%**

с 22 по 28 февраля скидка на Спанбонд **40%**

Спанбонд — гарантия высокого урожая!

Спанбонд — уникальный укрывной материал.
Спанбонд — превосходит п/э пленку по всем сравнимым показателям.
Спанбонд — обладает многими свойствами, отсутствующими у п/э пленки.
Спанбонд:
— создает оптимальный микроклимат;
— надежно защищает растения от сильных заморозков до -7 — -9 °С (в зависимости от плотности), жаркого солнца, ветра и града, вредителей;
— ускоряет созревание урожая на 8-21 день.
Спанбонд — экономичен и долговечен.
Еще одно преимущество — **Спанбонд** дешевле других укрывных материалов.

+Бесплатно Консультации и ответы на вопросы специалистов Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии — каждую субботу и воскресенье!

Будь первым!

Мир Увлечений

САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все для сада, огорода, для полива и ухода!

127641 Москва, ул Сайникова,13 (ст. м. «Отрадное»).
365 дней в году — с 9.00 до 21.00.
Тел.: (095) 903-4201, 903-5074.

Приобретайте в Садоводческом Центре «Мир Увлечений» свежий номер газеты «Академия Садовода». В номере: лунный календарь на 1999 год, масса интересных и полезных статей, купоны на скидку!

ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН
«СЕМЕНА»
В ПРОДАЖЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
Ул. Бутырская, д.91 (150 м от ст. м. "Дмитровская").
Магазин работает: ежедневно с 10.00 до 19.00,
в выходные с 10.00 до 17.00

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
СПАНБОНД
Тел.: (095) 400-0023,
ул. Сельскохозяйственная, 50.

МАГАЗИН *для тех, кто любит землю!*
САДОВАЯ ТЕХНИКА
Выбор - широкий
Цены - доступные
Консультации - грамотные
Инвентарь. Удобрения.
Ядохимикаты
тел. 264-5310.

Фирма *"МарС"*
СЕМЕНА
ГРИБОВ, ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ
оптом и в розницу от 35 коп. за пакет
Предоставляем под реализацию
☎ 953-30-75
Москва, Б.Толмачевский пер., 3, 3 мин.
от м "Третьяковская" в сторону Третьяковской галереи

САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ! ДЛЯ ВАС -
140 ДНЕЙ СПЛОШНОЙ ВЫГОДЫ
СРЕДИ ЦВЕТОВ
Тел. для справок: 965-7938
Вы хотите сэкономить немалые деньги и приобретать лучшие садово-огородные товары на льготных условиях?!
Торопитесь с 11 по 22 февраля в наши фирменные магазины, сделайте покупку от 50 руб., и станьте счастливым обладателем
СЕЗОННОГО АБОНЕМЕНТА
СКИДКА 20% НА СЕМЕНА, РАССАДУ, САЖЕНЦЫ, ЦВЕТЫ, УДОБРЕНИЯ
Действует до 30 июня
"Среди цветов" - это более 1500 качественных товаров для сада и огорода!
✓Семена на рассаду сей - денег не жалей! Более 500 сортов и гибридов овощей цветов и пряновкусовых культур!
✓Все необходимое для получения здоровой рассады: почвогрунты, удобрения микроэлементы, биостимуляторы роста и др.
✓Суперколлекция из 220 сортов гладиолусов, 30 сортов георгин и различных мелколуковичных экзотов.
Оптовики! Вас ждут супервыгодные предложения!!!
Звоните: (095) 965-7990, факс: (095) 463-1001
Адреса магазинов:
- М. "Первомайская", ул. Н.Первомайская, 79, т.: 965-6420;
- М. "Улица 1905 года", ул. М.Грузинская, 15, т.: 255-0903;
- М. "Перово", ул. Перовская, 32, т.: 368-4311;
- М. "Бабушкинская", ул. Рудневой, 11, т.: 471-5996
- М. "Текстильщики", Люблинский р-к, п-н "Семена", т.: 179-2631
- Магазин индивидуальной работы с клиентом по каталогу в течение года: м. "Семеновская", Окружной пр-д, д. 27, т.: 369-4330

Фирма "H_2O"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание. Работы ведутся круглый год
Тел. 968-62-18 с 9.00 до 18.00

Фирма «Кристина БН»
предлагает на весну 1999 года:
- Семена овощных и цветочных культур
- Лук-севок, луковичные
- Спец. грунты для рассады
- Удобрения в ассортименте
- Пленку в ассортименте
- Дуги. Парники, Садовый инвентарь
- Насосы, опрыскиватели
т/ф 399-86-55

Компания Элитс
Тел.: (095) 152-7351, 151-6776
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
НАСОСЫ (СНГ)
На 220 В, скважинные (до 50 м), самовсасывающие (с глубины 7 м), грязевые (до 10 м).
На 380 В, весь спектр промышленных насосов.
Услуги: всасывание с глубины до 8 м.
НАСОСЫ (Германия) GRUNDFOS:
для систем водоснабжения и канализации,
для систем отопления
Докризисные цены.

Семена в ассорт., отеч., имп., лукович., раст.
Теплица оцин. (3,8х3,0х1,8) с пленк.- 890 р.
Ведро-туалет - 90 р.
Садово-огородный инвентарь - дешево
Насадки на шланги, распыл. - дешево
Душ "Дачник", шланги поливочные
Пленка для теплиц
Земля, удобрения, ядохимикаты, торфомин
розн. 350-00-03; опт. 179-04-01
ул. Люблинская, д. 109

ЧУДО-ПЕЧЬ (ПК-1Б)
фирмы "ФАЛЬКО-ЕККЕЛЬ"
для отопления дач, теплиц, строек, гаражей и приготовления пищи
работает на солярке или керосине
- дешевое и доступное топливо;
- экономичность;
- без запаха и копоти

Оптимальное отапливаемое помещение 50 м³.
Тепловая мощность - 2 кВт,
расход топлива - 120 В/час,
размеры - 37х40х35 см,
вес - 5,5 кг.
роз. цена - 450 руб.
Опт от 5 шт. - 400 руб.,
от 20 шт. - 380 руб., от 50 шт. - 350 руб.
Москва, ст. м. "Авиамоторная",
ул. Авиамоторная, 22/12,
(помещение этажом "Лидия"),
тел. (095) 362-18-24.
Будни 9.00-18.00, суббота 9.00-15.00

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

ЛУТРАСИЛ - надежное укрытие для Вашей грядки
6 лет в России ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО (095) 126-1102, 127-9002

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА, МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, ШЛАНГИ, ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
*Гарантия *Доставка
286-0267, 283-1203 Ул. Новоалексеевская, 14

МОТОБЛОКИ, МИНИТРАКТОРЫ
Навесное, зап.части, ремонт, гарантия, доставка
Тел. (095) 189-00-82.

"АСТОРИОН Компани"
СЕМЕНА
Английских фирм Unwins от 4 рублей,
Suttons по 3,5 рублей
Цветы многолетние, почвопокровные, вьющиеся, сухоцветы и многое другое
Кабачок - Овощное спагетти, чесночный лук.
Большой выбор томатов и многое другое.
ШАМПИНЬОНЫ - 6,5 рублей.
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
Тел./факс: 369-46-49
Заказы по почте (конверт с обратным адресом). 111020, Москва, а/я 59

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ САЖЕНЦЕВ-99
СРЕДИ ЦВЕТОВ
Тел. для справок: 965-7938
ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ САДОВОДОВ !
ФИКСИРОВАННАЯ ПРЕДОПЛАТА за качественные САЖЕНЦЫ плодово-ягодных и декоративных культур!
Сделав предоплату по доступным ценам СЕЙЧАС, Вы сэкономите весной ДЕНЬГИ и ВРЕМЯ!
ЯБЛОНИ - 60 руб., КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ - 85 руб.;
ГРУШИ - 60 руб.; ВИШНЯ - 45 руб.; СЛИВА - 45 руб.;
АЛЫЧА - 50 руб.; АБРИКОС - 55 руб.;
СМОРОДИНА: черная, красная, белая - 20 руб.; КРЫЖОВНИК - 30 руб.;
МАЛИНА - 25 руб., ЧЕРНАЯ МАЛИНА "Кумберленд" - 35 руб.,
ЕЖЕВИКА - 50 руб.; ГОЛУБИКА - 150 руб
Кроме того: облепиха, йошта, актинидия, лимонник, жимолость и пр.
Красивейшие декоративные культуры, сделают Ваш сад прекрасным и неповторимым: сирень простая и махровая; форзиция; орех маньчжурский; шиповник махровый красный; барбарис; жимолость каприфоль; виноград девичий краснолистный; снежноягодник; спирея и мн. др.
ТОРОПИТЕСЬ! Предложение действительно только до 20 марта!
Заказать саженцы и получить бланк для произведения оплаты можно в наших фирменных магазинах по адресам:
- М. "Первомайская", ул. Н.Первомайская, 79, т.: 965-6420;
- М. "Улица 1905 года", ул. М.Грузинская, 15, т.: 255-0903;
- М. "Перово", ул. Перовская, 32, т.: 368-4311;
- М. "Бабушкинская", ул. Рудневой, 11, т.: 471-5996
- М. "Текстильщики", Люблинский р-к, п-н "Семена", т.: 179-2631

Фирма "Среди цветов" и ДК "Меридиан" приглашает Вас на традиционный праздник "ДЕНЬ САДОВОДА".
Ждем Вас 27 и 28 февраля с 10 до 18 часов по адресу:
м."Калужская", ДК "Меридиан".

Теплицы "Радуга"
- семена
- укрывной материал
- пленка
- удобрения и т.д.
16 кв.м.
21 кв.м.

Тел. 490-49-35

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Тел. 583-4726

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
583-4627
с 10 до 22 без выходных
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ДУШ ПЕДАЛЬНЫЙ "ДАЧНИК"
2 кг. 300 руб. ВПК. Доставка.
Тел. 470-26-80

КРУГЛЫЙ ГОД
КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ оплата по факту ГАРАНТИЯ 971-0644

МОТОБЛОКИ, ТЕХНИКА ДЛЯ САДА.
Сервис. Доставка. Тел: 941-0852, 941-4508.
Пенсионерам скидка.

СБОРНАЯ ТЕПЛИЦА Дешевле, чем в магазине!
437-9098,
437-9864,
437-9681,
437-9496,
437-9871,
430-3103

ГРУНТ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ОПТ: 273-6879
РОЗНИЦА: 113-2527

Магазин "Семена"
ул. Народного Ополчения, д. 23,к. 3, тел.: 199-0642.
Большой выбор семян овощных и цветочных культур, грунта, удобрений и препаратов для борьбы с болезнями растений, а также с вредителями сада.
С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Магазин "Природа"
- Высококачественные Семена овощей и цветов, луковичные.
- Все виды грунтов, удобрений и стимуляторов.

НА ВОДУ
с 10 до 22 без выходных
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Магазин "Семена"
ул. Народного Ополчения, д. 23, к. 3, тел.: 199-0642.
Большой набор семян овощных и цветочных культур, грунта, удобрений и препаратов для борьбы с болезнями растений, а также с вредителями сада.
С 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота с 9.00 до 16.00 без перерыва.

ВЫСЫЛАЕМ ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА ВЫСОКОЙ ВСХОЖЕСТИ

ОГУРЦЫ: Конкурент, Кустовой, Родничок, Либелла, Изящный, Водолей, Миг. **ТОМАТЫ:** Драгоценность, Искорка, Талалихин, Перемога, Викторина. **КАПУСТА:** Июньская, Слава, Брокколи, Подарок. **СВЕКЛА:** Бордо, Детройт. **МОРКОВЬ:** Нантская, Витаминная, Лосиноостровская, Шантанэ. **РЕДИС:** Заря, Розово-красный, Базис, Корунд. **ПЕРЕЦ:** Виктория. **ПЕТРУШКА, ЛУК, УКРОП, КАБАЧОК, РЕДЬКА, РЕПА, САЛАТ, ШПИНАТ, ТЫКВА, АСТРЫ** и др.

Цена 1 руб. 50 коп.
Минимальный заказ 15 упаковок.
Оплата при получении.
214000, Смоленск, а/я-144-А, "Семена почтой"

ТЕПЛИЦА чем в магазине! 437-9681, 437-9496, 437-9871, 430-3103

ГРУНТ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ОПТ: 273-6879 РОЗНИЦА: 113-2527

СЕМЕНА ООО "РУССКИЙ ЧУДО-ОГОРОД" т. 497-17-27

Магазин «УМЕЛЕЦ» предлагает
- семена овощей и цветов, землю для рассады
- удобрения, подкормки, средства от вредителей
- пленку полиэтиленовую шириной 3 м и 6 м
- пленку "Полисветан"
- профиль дюралевый разный (уголки, трубки и т.д.)
- оцинкованные трубы, желоба, отливы
- колонки водогрейные дровяные
- литье печное чугунное, тачки садовые и многое другое

Адрес: ул. Беговая, 17, тел. 945-4360

Предложение действительно только до 20 марта!
можно в наших фирменных магазинах по адресам:
- М. "Первомайская", ул. Н.Первомайская, 79, т.: 965-6420.
- М. "Улица 1905 года", ул. М.Грузинская, 15, т.: 255-0903.
- М. "Перово", ул. Перовская, 32, т.: 368-4311;
- М. "Бабушкинская", ул. Рудневой, 11, т.: 471-5996
- М. "Текстильщики", Люблинский р-к, п-н "Семена", т.: 179-2631

Фирма "Сурия-цветы" и ДК "Меридиан" приглашает Вас на традиционный праздник "ДЕНЬ САДОВОДА". Ждем Вас 27 и 28 февраля с 10 до 18 часов по адресу: м. "Калужская", ДК "Меридиан".

Тел. 490-49-35

Магазин "Природа"
- Высококачественные Семена овощей и цветов, луковичные.
- Все виды грунтов, удобрений и стимуляторов.
- Все виды саженцев и рассады на заказ (прием заказов до 01.04.99г.).

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Бесплатные консультации специалистов
м. Красносельская **264-00-54**

7-11 АПРЕЛЯ ТРЕТЬЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ВВЦ пав. 2 (20)
НАША САД ОГОРОД.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Департамент экономики машиностроения Министерства экономики РФ,
АО «ИНФЕСТ»,
ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»

По вопросам участия обращаться:
АО «ИНФЕСТ»
тел./ф.: (095) 237-1338, 742-0615, 956-6894;
ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
тел.: (095) 156-1618, 156-1624, 156-1615

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
СТОЛБЫ ♦ ВОРОТА ♦ КАЛИТКИ ♦ ДУШ ♦ СТАВНИ ♦ РЕШЕТКИ
☎ 369-10-27

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
Уникальный кровельный материал
Гарантия высокого качества и долговечности
Стоек к ударам и перепадам температур
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ
г. Москва, ул. Грайворонская, д. 6
173-26-54, 173-32-43

ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИС"
(095) 269-15-71, 268-00-90
ЗАДВИЖКИ ВЕНТИЛИ
ФЛАНЦЫ ОТВОДЫ
КЛАПАНЫ ФИТИНГИ

Крестьянский торговый центр **«Рябушка»**
К садово-огородному сезону 1999 года
- удобрения, почвогрунты
- биостимуляторы роста растений
- средства защиты растений
- семена и рассада овощей, цветов
- луковичные растения, саженцы
- укрывной материал

ЛУК-СЕВОК ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА - 5 сортов!
Москва, ул. Нижняя Первомайская, 29/1. Тел.: (095) 965-9053, 965-9054.

МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!!
Семена, грибницы, луковицы, земля, торф, биогумус, сапропель, удобрения и хим.защита растений, инвентарь, инструмент, техника, обогреватели, нагреватели, шланги, стройматериалы.
Приглашаем к сотрудничеству добросовестных поставщиков
тел./факс 113-2527, Каширское ш., 5
ГРУНТ и УДОБРЕНИЯ ОПТОМ, 273-6879

СЕМЕНА ФИРМЫ ROYAL SLUIS Голландия
- высокое качество суперурожайных сортов и гибридов
- широкий ассортимент (более 200 наим. овощей и цветов)
- красочная фирменная упаковка
- цветной каталог

СЕРИЯ "УСАДЬБА"
* лучшие отечественные сорта и гибриды
* именной пакет, качественная полиграфия
* оптимальное сочетание цены, качества и ассортимента (около 200 наим.)

СЕРИЯ "ПРОСТОЙ ПАКЕТ"
* популярные сорта и гибриды овощей
* широкий ассортимент
* антикризисные цены

ЛУК-СЕВОК
* сорт Штутгартен Ризен
* прямые поставки из Голландии
* цена 1.38 у.е.-1.56 у.е. за 1 кг.

По вопросам оптовых закупок обращаться:
в Москве: (095) 912-6611, 444-6198; в Челябинске: (3512) 61-05-48, 36-52-54.
По вопросам розничной торговли обращаться по тел. в Москве: (095) 474-4440

Всё для сада, огорода и фитодизайна!
Бизнес Букет
Фирма "Бизнес-Букет" предлагает:
Семена овощей, цветов, газонных трав.
Удобрения, средства борьбы с вредителями.
Садово-огородный инвентарь.
Стекло и керамика.
Дачная мебель.
ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ. БОЛЬШИЕ СКИДКИ ОПТОВИКАМ.
МОСКВА: (095) 450-99-55, 150-88-90.
ТОЛЬЯТТИ: (8482) 39-15-47.

Телефон/факс отдела рекламы: (095) 959-3059, 959-3043

Организация предлагает со склада в Москве сухие и масляные силовые ТРАНСФОРМАТОРЫ, КТП, ячейки КСО, панели ЩО-70, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование для электрификации объектов строительства. Тел.: (095) 111-21-69

АООТ "Металлист"
Производит и реализует мелким оптом ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ ЭЛЕКТРОКАМИН типа ЭКСП 1,0/220
Мебельную фурнитуру 26 наименований, хозтовары, металлогалантерею.
Тел.: (095) 940-1118, 941-5851.

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по РФ странам СНГ.

Ваши 6 соток
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№4 (182) 1999 г.
Над номером работали:
Нина ЦУПКОВА (зам. редактора)
Татьяна КНЯЗЕВА (зам. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2, "Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043;
редакционной работы: 959-3063;
розничного распространения: 298-4991, 298-3048

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

Рег. № 1056 ТКЗ. Зак.152. Тир.157700 1234

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

МАЙ

№9 • 1999

Выходит 2 раза в месяц



ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

Настоящие огородники - на-
...дивительно наблюдатель-
...ные люди. Они знают и примеча-
...ют много примет, по которым можно предсказать погоду. Например, устойчивая температу-
...ра воздуха устойчиво поднима-
...ется, появляются лесные
...цветы, ягоды земляника - любимое лакомство медуница - любимый цветок пчел, созревает лесная земляника, зацвели цикорий

да, скорее всего. А теперь вспомните, в какую погоду засаживали участок в прошлом году, два-три года назад? Бывало, и на холодном ветру мерзли, и

Прилетают грачи	12 марта
жаворонки	28 марта
скворцы	30 марта
Начинается движение сока у бородавчатой березы	8 апреля
Пролетают на север журавли	11 апреля
Зацветает мать-и-мачеха	13 апреля
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит выше 5°, полностью оттаивает почва	20 апреля
Появляются лесные муравьи	22 апреля
Зацветает фиалка душистая	29 апреля
Вылетают майские жуки	6 мая
Прилетают ласточки	9 мая
Запевает соловей	10 мая
Зацветают ирга, крыжовник, красная смородина	14 мая
	14 мая

жение Георгия Победоносца в образе всадника, поражающего копьем змея, стало гербом Москвы и эмблемой Русского государства, как символ, олицетворяющий победу добра над злом. В народе верили, что Георгий владеет волшебными ключами от земли и неба, в его власти погода, урожай, благополучие сельской жизни. Май Егорием красен. Появляются грибы-подснежники: **6 мая** - сморчки, **9 мая** - первые строчки. Полного вам лукошка!

Соловей появляется и запевает тогда, когда может напиться росы с березового листа. Появились сережки на цветущих кленах, и настала пора сеять свеклу.

Когда лист березы развернется полностью (15 мая) и зацветает черемуха (16 мая) наступает лучший срок посадки картофеля. Подросли крапива, щавель, сныть - есть что во щи положить. Если вы ни разу не пробовали щи и салат из сныти, не упустите такую возможность в этом году. Луковые мухи вылетают, когда вишни зацветут (17 мая).

19 мая - Иов Огуречник - пришла пора сеять огурцы. Но есть примета: мокрая тряпка замерзает ночью на дворе - огурцы сажать нельзя. Вот пион распустится, зацветет калина - сеем огурцы, кабачки, тыкву, кукурузу. После 20 мая зацветает и покрывается листьями дуб, появляются ландыши.

23 мая - день чудотворца Симона Зилота, одного из двенадцати апостолов. Земля именинница. В этот день не берутся

В последние годы от ПАРШИ страдает большинство российских садов.

ИЗОБРЕТЕНИЕ немецкой фирмы BASF решит эту ПРОБЛЕМУ!

Об этом читайте на стр.7.

Внимание! Садоводы и огородники!

Весна полновластно вступила в свои права, и после зимней спячки активизируются многочисленные вредители и возбудители болезней. Выбираются из гнезд гусеницы боярышницы и златогузки, отрождаются личинки тлей и яблонной пяденицы, гусеницы кольчатого и шелкопрядов, выползают из листовой подстилки жуки-долгоносики и паутинные клещи. Появляются пилильщики, личинки красного яблонного клеща, выбрасываются из прошлогодних листьев споры парши. И это отнюдь не полный перечень всей напасти, которая нападает на распускающиеся почки, уничтожает неокрепшие листья и нежные бутоны. От того, как мы информированы о развитии, распространении, численности вредных организмов, во многом зависит, сумеем ли мы защититься от их на-

Настоящие огородники - народ удивительно наблюдательный. Все они знают и примечают: снег сходит - половодья ждать надо, среднесуточная температура воздуха устойчиво поднимается выше 5°, появляются лесные муравьи, зацветает медуница - выставляй пчел, созревает лесная земляника, зацвели цикорий и зверобой - начинай сенокос. На приобретение знаний уходили десятилетия. Часто в жизни слышишь старинные приметы и рекомендации, а не можешь ими воспользоваться. Оторвались мы от земли и природы так, что уже не знаем, когда полевые работы начинаются, ласточки прилетают, Егорьев день наступает, сок березовый собирают. В суетливой жизни некогда нам смотреть под ноги и наблюдать полет ласточек в майском небе. И на вопрос: "Когда картошку сажать?", имеем один жизнерадостный ответ: "Весной!". Понятно, что не осенью...

Давайте вспомним основные полезные для земледельцев события и совместим их с наиболее важными датами календаря Православной церкви. Даты (средний срок) фенологических явлений приведены по календарю природы Подмосковья, составленному по наблюдениям специалистов с 1880-го по 1980 годы (смотри таблицу).

Пословица говорит: "Сеют не раньше, чем оттают снега, да если не мерзнет на пашне нога". Давно ли вы ходили по земле босиком? Последний раз - никогда, скорее всего. А теперь вспомните, в какую погоду засаживали участок в прошлом году, два-три года назад? Бывало, и на холодном ветру мерзли, и промокшие ноги отогреть не могли, но старались как можно скорее засадить огород всем сразу: в один день сеяли морковь, редиску, горох, свеклу, тыкву. Жаль, стемнело да не хватило сил, тут же и картошку посадили бы. Недаром раньше говорили: "Обожди чуток, да посей вовремя". А какое удовольствие сеять семена в теплую почву! Делаешь бороздку в грядке, от нее теплый пар поднимается, и запахом земли надышаться не можешь.

Вода на убыль пошла, можно начинать посевную. Цветет ива бредина (27 апреля) - сей редис, укроп, морковь. Цветение фиалки душистой (29 апреля) указывает, что настало время сеять и петрушку.

Нарциссы сигналят желтым цветом - пора сеять в грунт салат, высаживать рассаду капусты. **5 мая** - день апостолов Нафанаила, Луки и Климента. На Луку высаживают на гряды лук. Кто ест лук, избавлен будет от вечных мук.

6 мая - Георгий Победоносец, Егорьев (Юрьев) день. Изобразмерзает ночью на дворе - огурцы сажать нельзя. Вот пион распустится, зацветет калина - сеем огурцы, кабачки, тыкву, кукурузу. После 20 мая зацветает и покрывается листьями дуб, появляются ландыши.

23 мая - день чудотворца Симона Зилота, одного из двенадцати апостолов. Земля именинница. В этот день не берутся ни за какую земляную работу, не пашут, не роют и особенно оберегаются вбивать в землю колья, чтобы не нарушить ее покоя.

28 мая - Пахом бокогрей - холодные утренники на черемуховый цвет сменяются рябиновым теплом. Пришел Пахом, и запахло теплом. Будьте готовы защищать растения: начало цветения рябины совпадает с массовым появлением тли. Настои лука и чеснока помогут справиться с этим плодовитым вредителем.

Итак, весна в разгаре, земля ждет. Желаем, чтобы уродилось у вас на участке всего много, а главное, вовремя и при хорошей погоде.

Поздравляем с началом садово-огородного сезона!

Т.КНЯЗЕВА.

у бородавчатой березы — 8 апреля
Пролетают на север журавли — 11 апреля
Зацветает мать-и-мачеха — 13 апреля
Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит выше 5°, полностью оттаивает почва — 20 апреля
Появляются лесные муравьи — 22 апреля
Зацветает фиалка душистая — 29 апреля
Вылетают майские жуки — 6 мая
Прилетают ласточки — 9 мая
Запевает соловей — 10 мая
Зацветают ирга, крыжовник, красная смородина — 14 мая
Прилетают стрижи — 14 мая
Зацветают черемуха, бузина, сурепка, начинают квакать лягушки — 16 мая
Зацветают садовая вишня — 17 мая
черная смородина — 18 мая
желтая акация, яблоня — 20 мая
купальница, каштан конский — 21 мая
сирень лиловая, бузина красная — 22 мая
дуб, слива, ландыш — 23 мая
рябина — 25 мая
красный клевер — 31 мая
Оканчиваются заморозки на почве — 1 июня
Зацветают боярышник, спирея — 2 июня
сирень венгерская, брусника — 3 июня
Среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит выше 15° — 6 июня

Лишь систематическое наблюдение за вредителями и болезнями растений дает материал для составления прогноза, на основании которого можно своевременно провести необходимые санитарно-профилактические, биологические и химические мероприятия по защите. Работу по сбору необходимой информации ведут специалисты пунктов сигнализации и прогнозов. Исходя из этих данных, на пунктах и в лаборатории диагностики и прогнозов разрабатывают ориентировочные долгосрочные и более четкие краткосрочные прогнозы.

Какие вредители и болезни остались после зимовки и которые из них могут нанести наибольший вред нашим садам и огородам, на какие особенно необходимо обратить внимание в этом сезоне, когда подойдет пора заняться обработкой садовых участков, вы можете узнать, прочитав статью **"Что день грядущий нам готовит?"** на стр.3.

СПАСАЕМ ЯБЛОНЮ

Прошла зима, и как садоводы не старались уберечь сады от зайцев и мышей, все же они повредили некоторые деревья. При поверхностных и очаговых повреждениях коры, когда частично сохранился камбий, надо после обнаружения повреждения обвязать поврежденное место пленкой для защиты от высыхания, и раны постепенно зарастут новой корой. Это возможно лишь в том случае, если камбий (слой между корой и твердой древесиной) не успел засохнуть. Если же облюбованные грызунами деревья обглоданы до самой древесины вокруг всего ствола, то такое дерево погибнет из-за нарушения тока питательных веществ, исходящего по коре веществ от листьев к корням. Как же спасать дерево?

Обычно в таких случаях рекомендуют делать прививки "мостиком" с помощью черенков, соединяющих нарушенные части коры. Черенок может восстановить эту связь только после того, как сам срастется в двух местах, что не всегда удается.

Эту задачу можно упростить старинным способом, которым волжские крестьяне восстанавливали объеденные грызунами деревья еще в прошлом веке. Рано весной, как только оттает почва, выкапывали 2-3-летний дичок (для яблони - яблоневый, для груши - грушевый) с комом земли и высаживали его как можно ближе к поврежденному дереву. Старались подобрать одноствольный дичок и без боковых ответвлений. Верхушку дичка обрезали с таким расчетом, чтобы он был на 13-18 см длиннее верхнего края поврежденной коры. Затем делали на верхушке побега косой срез с той стороны, которая обращена к стволу дерева. В коре дерева делали продольный разрез на 10-15 см выше поврежденного места и в этот разрез под кору вставляли косой срез дичка по принципу прививки способом за кору. Место прививки плотно обвязывали мочалом (сейчас применяют пленку). Обглоданное место на стволе тоже обвязывали для защиты от высыхания. Можно использовать для этого и садовый вар.

У поврежденных деревьев за лето обязательно появится дикая поросль. Весной следующего года ее можно использовать по принципу подсаженного дичка, не выкапывая из земли. Можно слегка оголить от земли корень дерева близко к стволу, чтобы поросль появилась в этом месте.

Кольцевые повреждения коры бывают не только от грызунов, но и при выпревании в нижней части штамба в результате застоя талых вод. В этих случаях спасти ценное для вас дерево можно только прививкой аналогичным способом дичками или порослью.

Для восстановления молодых деревьев до 5-летнего возраста достаточно прививки одним дичком, до 10-летнего - двумя, более старших возрастов тремя- четырьмя.

Прививки подсаженными дичками можно еще использовать, если обнаружится физиологическая несовместимость привоя с подвоем. Такая несовместимость обычно бывает у груши, привитой на иргу, рябину и т.п. подвои. В результате толстый ствол груши оказывается на тоненьком стволе подвоя. Да и корни такого подвоя не в состоянии прокормить растущее на нем дерево.

Н.ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

О чем писали в начале века

Из заметок старшего специалиста по садоводству при Департаменте Земледелия Н.И.Кичунова (С-Петербург, 1914 г.)

"Сезон дынь или период поспевания последних у петербургских огородников продолжается около 15 недель, начинаясь с конца второй половины июля и кончаясь приблизительно во второй половине августа. Разводятся здесь издавна понравившиеся публике канталупы, типа Канталупа Парижского или Прескотта (Prescotte de Paris); несомненно, что разводимые петербургскими огородниками канталупы являются в той или другой степени лишь переродом Парижского Прескотта. Петербургские огородники сравнительно редко пользуются выписными или покупными семенами дынь, предпочитая для культуры у себя собственные семена. При этом здешним огородникам хорошо известно более ценное качество лежалых, трехлетних семян дынь. В среднем, получаемые от крупноплодных канталупов плоды на петербургских огородах весят около 6 фунтов. Разводятся и мелкоплодные дыни, прозванные "Арбчиками" (по-видимому, представляющие собой перерод черной крымской дыни), которые дают плоды весом около 3-3,5 фунтов.

Петербургские дыни в период их созревания поступают *как на центральный петербургский овощной рынок, - Сенную, так и забираются фруктовыми магазинами и кондитерами; последние покупают петербургские канталупы специально для приготовления цукатов."*

Не отставая от предков

Выращивают теплолюбивую дыню и сегодняшние огородники. Подбор сортов и соответствующие технологии позволяют выращивать эту культуру в средней и более северных полосах. Так, используя сорта Колхозница, Ранняя 133, Казачок, Заря Дона, Янтарная и другие, с вегетационным периодом 70-90 дней, и рассадный способ возделывания, можно получить здесь зрелые плоды в открытом или защищенном грунте.



Для выращивания дыни в открытом грунте нужно выбрать повышенный, хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Планируя расположение гряд, можно заранее сформировать из растений (топинамбура, подсолнечника, кукурузы, бобов) кулисы, которые защитят теплолюбивую дыню от ветра и создадут благоприятный микроклимат.

В зависимости от рельефа участки под посев дыни можно располагать в разном направлении на ровной поверхности. Ширина грядки составляет от 1 до 1,2 м. Дорожки лучше делать шириной 40-50 см, глубиной 10-20 см в зависимости от пахотного слоя. На дорожках делают выемки, своеобразные ловушки для сохранения дождевой воды и равномерного увлажнения почвы. Такая форма грядки увеличивает нагревающую поверхность земли, во влажный период снижает отрицательное действие переувлажнения почвы на растение, а в сухой период - от недостатка влаги. Площадь питания дыни составляет 1-1,2 кв.м.

Рассаду дыни выращивают в горшочках. Почва используется такая же, как под томаты, огурцы, перец. После полива высевают подготовленные семена по 2-3 штуки на глубину 4-5 см. Через 5-10 суток, когда появятся всходы, в горшочке оставляют только полноценные растения.

Есть еще один любопытный способ выращивания рассады на речном песке. На дно ящика, чтобы удерживать воду, стелят пленку, затем насыпают просеянный песок слоем 8-10 см, который немного поливают. Затем сажают по одному сухому семени на глубину 4-5 см на расстоянии 5-6 см. Такой посев рекомендуется проводить во второй декаде апреля. Уход за растениями в ящиках обычный. К периоду пересадки в грунт рассада должна иметь 4-5 листьев.

Перед высадкой рассады в грунт лунки поливают для уплотнения почвы. Растение осторожно, стараясь не повредить корни, вместе с песком (почвой) высаживают в лунку, обволакивают почвой, слегка утрамбовывают и еще раз поливают. Теперь дыня нуждается в тепле. Ее нужно укрыть бумагой или пленкой, сухой травой или другими подручными материалами. Уход за растениями несложный. Для уничтожения сорняков и почвенной корки после дождей проводят легкое рыхление почвы. В период цветения дыни растение нуждается в поливе, особенно в засушливый год. После завязывания плодов точку роста главного стебля и крепких боковых побегов прищипывают - это ускоряет развитие плода. В дождливый период под плод подкладывают дощечки - это помогает предохранить дыню от гниения.

Подобным же образом выращивают дыни в теплице. В период появления плода на каждой плети оставляют по одному зародышу. Прищипывают току роста на 3-4-м листе после образования плода. Небольшие дыни необходимо подвесить в сетке к шпалере или приподнять небольшой рогатиной.

Масса плодов дыни достигает 1,5-3 кг. Убирают урожай по мере созревания. Последние дыни собирают перед заморозком. В теплом помещении плоды дозревают и хорошо хранятся в ящиках, на полках, в подвешенных к потолку сетках.

Г.ЮМАГУЛОВ,
доктор с/х наук.

Лук для салата

Лук репчатый Даниловский 301 (получен во ВНИИССОК) отличается оригинальной темно-красной или фиолетовой рубашкой от других средне-русских сортов. Даже сочные чешуи имеют светло-фиолетовый или светло-сиреневатый цвет. Такой лук хорош для салатов и винегретов. При варке и поджаривании он теряет свою привлекательность, синеет.

Луковицы у него сочные, слабоострого вкуса, малогнездные. Из одной луковицы вырастают 1-2, каждая из которых имеет от одного до трех зачатков. По форме не отличается от других сортов, большинство луковиц плоские, реже плоско-округлые средней плотности, массой 50-150 г. Содержание сухих веществ в луковице 15-17%, сахаров 11-12%.

Сорт среднеспелый, от прорастания до массового полегания листьев проходит 90-100 дней. Вызреваемость луковиц перед уборкой в различные годы может быть от 53 до 97%. По устойчивости к вредителям и болезням мало чем отличается от других сортов репчатого лука. Лежкость в период зимнего хранения 51-72%.

Сорт можно выращивать как в однолетней, так и двулетней культуре. При однолетней культуре семена надо сеять рано весной или под зиму, затем прореживать, оставляя в ряду через 5-6 см. При двулетней культуре сначала надо вырастить севок, а на второй год из севка получают репку. Размещать его следует на солнечной грядке.

Норма посева 6-7 г на 1 кв.м на севок, 1-1,5 г на репку. После посева грядку слегка прикатывают катком, затем мульчируют торфом или перегноем на 1,5 см. Схема посева рядовая с расположением рядов через 10-15 см.

Посадку севка лучше проводить в первой-второй декаде мая, когда почва достаточно прогреется. Ряды располагают через 20 см, а луковички в ряду на 10-12 см. Глубина заделки землей 2 см над шейкой. В первой половине вегетации надо следить за влажностью почвы, при засушливой погоде - поливать. Регулярно растения подкармливают, почву рыхлят. Урожайность севка составляет от 1,5 до 3 кг с 1 кв.м, репки 2-2,5 кг с 1 кв.м.

А.ЛЕБЕДЕВА.

ды весом около 3-3,5 фунтов.

Петербургские дыни в период их созревания поступают как на центральный петербургский овощной рынок, - Сенную, так и забираются фруктовыми магазинами и кондитерами; последние покупают петербургские канталупы специально для приготовления цукатов."

во влажный период снижает отрицательное действие переувлажнения почвы на растение, а в сухой период - от недостатка влаги. Площадь питания дыни составляет 1-1,2 кв.м.

Рассаду дыни выращивают в горшочках. Почва используется такая же, как под томаты, огурцы, перец. После полива выволакивают почвой, слегка утрамбовывают и еще раз поливают. Теперь дыня нуждается в тепле. Ее нужно укрыть бумагой или пленкой, сухой травой или другими подручными материалами. Уход за растениями несложный. Для уничтожения сорняков и почвенной корки после дождей проводят легкое

достигает 1,5-3 кг. Убирают урожай по мере созревания. Последние дыни собирают перед заморозком. В теплом помещении плоды дозревают и хорошо хранятся в ящиках, на полках, в подвешенных к потолку сетках.

Г.ЮМАГУЛОВ,
доктор с/х наук.

погоде - поливать. Регулярно растения подкармливают, почву рыхлят. Урожайность севка составляет от 1,5 до 3 кг с 1 кв.м, репки 2-2,5 кг с 1 кв.м.

А.ЛЕБЕДЕВА.

Накидка для капусты

На садовых участках с ранней весны до поздней осени и даже зимой можно найти применение нетканому укрывному материалу. Он очень легкий, различной плотности, сделан из тончайшей специально обработанной искусственной нити. Кроме того, относительно долговечен и чрезвычайно удобен в работе. Используют его для укрытия овощных растений, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, подходит он для создания туннелей, парников, теплиц и т.д.

Преимущества укрывных материалов значительны: они защищают растения от неблагоприятного действия не только низких, но и высоких температур. Белый нетканый материал хорошо пропускает воздух, поэтому перегрев растений под этим покрытием исключается. Когда минует угроза весенних заморозков, при ярком солнце и высокой температуре воздуха совсем не обязательно снимать с растений это покрытие: оно пропускает 85% света, обеспечивает отличную вентиляцию, создает благоприятный микроклимат.

Большое значение имеет и пористость этих материалов. Через множество микроскопических пор влага равномерно просачивается на поверхность земли. Этот материал беспрепятственно пропускает как дождевую, так и поливочную воду: она не собирается на нем, а протекает в почву. Кроме того, не снимая укрывного материала, можно успешно проводить подкормку растений во время их роста, вносить жидкие удобрения.

В то же время он надежно защитит растения летом от сильного проливного дождя, града, порывистого ветра, а зимой - от морозов, обильного снегопада и снеголома. С помощью укрывного материала можно защитить растения от птиц и насекомых-вредителей.

Есть и другой вид белого нетканого материала - более тяжелый и плотный. Он служит хорошей защитой для парниковых гряд при заморозках. Такого материала позволит провести посев семян и посадку растений и саженцев при пониженной температуре рано весной, а осенью продлит период выращивания растений. Светопроницаемость его - 70-80%.

Нетканый материал очень легкий. Накрывать им грядки совсем несложно. Чтобы закрепить материал, достаточно на края его положить жердь, камни или насыпать немного земли. Не помнутся под ним даже нежные листья укропа и салата.

Покрытие из нетканого материала ускорит созревание овощей, земля под ним останется рыхлой, редко будут появляются сорняки. И в итоге мы получим крупные, выровненные, вкусные, не поврежденные вредителями плоды.

А теперь несколько слов о мульчировании почвы. Без мульчирования почвы на садово-огородных участках не обойтись. Иначе солнце высушит землю, потоки дождя смоют питательный слой почвы, почвенная корка повредит корни растений, вырастут и все заполонят сорняки.

Для мульчирования или покрытия почвы применяют различные органические вещества - торф, перегной, солому, траву, опилки, хвойные иголки, древесную щепу, кору и т. д. Органическую мульчу можно заменить мульчирующим покрытием. Это необходимо сделать еще и потому, что урожай овощей, выращиваемых при использовании таких покрытий, созревает в среднем на две недели раньше.

Очень широко в садово-огородной практике используют мульчирующие покрытия. Это прежде всего прочный черный материал, который укладывают на грядки, подготовленные для посадки растений. Его раскатывают по вскопанной, подготовленной грядке, натягивают и закрепляют по краям землей. Затем острым ножом на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от вида растений делают крестообразные или треугольные разрезы шириной в 10-15 см. Края разрезанной ткани отгибают и высаживают растения.

Под мульчирующим материалом не должен гулять ветер. Лучше всего, если он присыпан землей не только по краям, но и между рядами растений. Такое укрытие оставляют на грядках до уборки урожая. Это очень удобно: мульчирующий материал, защищает почву от значительных колебаний температуры, подавляет рост сорняков, почва под ним не заиливается, поддерживается нормальный воздухообмен, корни растений не перегреваются.

При формировании грядки, укрытой мульчирующим материалом, очень важно определить тип почвы участка. Если почва хорошо окультуренная, плодородная, то грядку делают обычной высоты. На сухой песчаной почве грядку формируют несколько ниже уровня всего огорода. В этом случае дождевая вода собирается на пленке и стекает на землю через прорези, в которые высажены растения. Если участок влажный, а почвы кислые - грядки должны быть высокими, чтобы влага на них не скапливалась.

При осторожном обращении с укрывным материалом им можно пользоваться много раз в течение нескольких лет. Хозяева, любящие порядок и экономные, загрязненное покрытие легко отстирают любым моющим средством. Материал можно не только стирать, но и чистить, гладить. Из него легко сшить "одежду" любого размера и фасона для растений в саду. Необходимые в любом хозяйстве пакеты, сумки, мешки, мешочки для упаковки, перевозки и хранения овощей и фруктов можно также изготовить из укрывного материала. Головной убор, солнечный зонт, навес, палатка, чехлы на мебель из такого материала легки, прочны и удобны.

Хорошие результаты в качестве укрывных материалов показали - лутрасил, спанбонд, пегас.

Т.ПЕТРОВСКАЯ.

Вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на индивидуальных огородах, дачных участках, в садах с каждым годом становится все больше, усиливается и засоренность. Особый ущерб урожаю наносят те вредные организмы, которые характеризуются очень быстрым нарастанием численности и распространением. Они не знают как индивидуальных, так и административных границ участков и территорий.

Начнем с многоядных вредителей, а это мышевидные грызуны, саранча, луговой мотылек, проволочники. В этом году существенного вреда в весенне-летний период от мышей и полевок не ожидается, и новый подъем повышенной численности этих вредителей прогнозируется к осени текущего года.



Что день грядущий НАМ ГОТОВИТ?

Огородникам Северного Кавказа, Нижнего Поволжья следует быть готовыми к нашествию такого опасного вредителя, как саранча, т.к. очаги его с очень высокой плотностью заселения сохраняются. Нужна бдительность по отношению к луговому мотыльку. Нашествие его гусениц подобно стихийному бедствию: они подчистую съедают молодые растения, оставляя за собой голую землю. В [illegible] годы численность [illegible] мотылька была невысокой и носила в основном локальный характер. [illegible] непредсказуемо.

агротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия.

Неблагоприятно складывается фитосанитарная обстановка на овощных культурах и в садах. Значительный ущерб овощным культурам могут причинить крестоцветные блошки, капустная моль, белянка и капустные мухи. Опасность их распространения на индивидуальных садовых и приусадебных участках будет весьма высокой.

Плодовые насаждения в последние годы сильно заселяются цветоедом, яблонной плодожоркой, листоверткой и [illegible] вредителями, а так-



Ах, этот южный ПОМИДОР...

Томат - любимая культура овощеводов, и мы стараемся уделить ей должное внимание. В сегодняшнем номере доцент Ставропольской сельхозакадемии Н.БУГАЙЧЕНКО знакомит читателей со своим опытом выращивания этой культуры. И хотя работает автор статьи на юге, многие описываемые им элементы агротехники могут быть использованы и в других зонах.

Летний уход за томатами в большой степени зависит от того, как произведена посадка. В наших южных условиях она может быть гладкой, в лунки и по бороздам. Я предпочитаю посадку по бороздам, проделывая их примерно за неделю до посадки, чтобы почва на дне успела прогреться. Глубина бороздок - как можно больше, до 20 см. Наличие таких борозд помогает спасти посадки от весенних заморозков. Укладываю стебли растений непосредственно в борозды и сверху присыпаю землей из гребней. После заморозков растения освобождаю от почвы. При повторении заморозка проделываю то же самое.

По мере роста растений почву гребней разрыхляю и периодически понемногу засыпаю борозды. Это приносит двоякую пользу: создаются условия возникновения дополнительных корней, что благоприятно сказывается на росте растений, и сами корни окажутся в более рыхлой почве - им легче будет "дышать". Заканчиваю присыпку растений тогда, когда на месте гребней появятся борозды, а на месте борозд образуются гребни. Спешить с проведением этих операций не нужно. Делаю это в 5-6 приемов примерно один раз в неделю. Иначе может значительно задержаться плодоноше-

кустов индетерминантных сортов. Два нижних пасынка я удаляю, чтобы они не создавали помех для свободного движения воздуха в нижней зоне, благоприятствуя снижению поражения растений прежде всего фитофторозом. Что же касается судьбы остальных пасынков, то ответа однозначного нет. Закономерность здесь такова. Полное удаление пасынков, то есть формирование растения в один стебель, обеспечивает самое раннее созревание плодов. Но это единственное достоинство пасынкования. Одновременно появляется масса недостатков: уйма труда на пасынкование, конец плодоношения супердетерминантных, да и ряда детерминантных сортов может наступить далеко до первых заморозков, особенно в южных регионах, снижение общего урожая, повышенная потребность в общем количестве рассады, так как сажать надо значительно гуще, и т.д. Я на Ставрополье к пасынкованию прибегаю крайне редко, прежде всего на небольшом количестве растений для получения сверхраннего

ведены цифры, сколько граммов вносить на 1 кв. метр, то к этим рекомендациям надо относиться творчески. Дозы удобрений зависят в первую очередь от самой почвы, ее плодородия. Поэтому приведу лишь общие соображения.

До начала цветения азотные удобрения принесут лишь вред, так как затянут сроки вступления растений в плодоношение. При массовом появлении плодов азотные удобрения желательны, так как способствуют их росту. Фосфорные удобрения всегда принесут пользу, повысят устойчивость растений к засухе и низким температурам, улучшат вкусовые качества плодов. В начальный период роста растений концентрация фосфорных удобрений должна быть небольшой, а к моменту массового роста плодов - значительно выше. Калий оказывает благотворное влияние на водный режим растений, повышает вкусовые качества и лежкость плодов, повышает сопротивляемость к грибным заболеваниям. Одновременно с минеральными удобрениями желательно внести и микро-

по отношению к луговому мотыльку. Нашествие его гусениц подобно стихийному бедствию: они подчистую съедают молодые растения, оставляя за собой голую землю. В последние годы численность лугового мотылька была незначительной и носила в основном локальный характер. Но, учитывая непредсказуемость этого насекомого, способность к перелетам из соседних южных и юго-восточных стран, наблюдение за ним должно быть крайне тщательным. Необходимо также усилить внимание к проволочникам и ложнопроволочникам, поскольку вред от них не уменьшается.

На посадках картофеля нарастает вредоносность колорадского жука. Высокий зимующий запас его сочетается с хорошим физиологическим состоянием. Это говорит о том, что при благоприятных погодных условиях нашествие жука на картофель будет чрезмерно высоким.

В прошлом году вспышка массового поражения картофеля фитофторозом наблюдалась практически во всех областях Северного и Северо-Западного районов, а также во Владимирской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областях Центрального района страны. Ощутимые потери от этой болезни понесли картофелеводы ряда областей Сибири и Дальнего Востока.

Фитофтороз не прошел мимо другой культуры семейства пасленовых - томатов. Владельцы многих приусадебных и дачных участков потеряли до 50-80% плодов. Неутешителен прогноз развития этой болезни и на 1999 год. В основных зонах картофелеводства очень велика вероятность ее эпифитотийного развития как на картофеле, так и на томатах.

Уточненный прогноз сроков появления заболевания будет дан после появления всходов. В настоящее время необходимо позаботиться о приобретении необходимых средств защиты и строго выполнять

овощным культурам могут причинить крестоцветные блошки, капустная моль, белянка и капустные мухи. Опасность их распространения на индивидуальных садовых и приусадебных участках будет весьма высокой.

Плодовые насаждения в последние годы сильно заселяются цветоедом, яблонной плодожоркой, листоверткой и другими вредителями, а также интенсивно поражаются такими болезнями, как парша, плодовые гнили, мучнистая роса. На ягодниках в этом году ожидается высокая численность таких вредителей, как крыжовниковая огневка, смородинный почковой клещ, пилильщики, а также интенсивное поражение антракнозом, септориозом и мучнистой росой смородины, серой гнилью земляники и малины.

Владельцам приусадебных и дачных участков необходимо уделить внимание проблеме засоренности земли. Повсеместно сорняков становится все больше и больше. Они являются рассадниками болезней и вредителей, отбирают у культурных растений из почвы питательные вещества, влагу, свет.

Оздоровление фитосанитарной обстановки на приусадебных и дачных участках необходимо начать с обследования, обрезки и удаления пораженных и поврежденных ветвей на плодово-ягодных культурах, проведения необходимых агротехнических мероприятий, удаления растительных остатков и листьев.

В вегетационный сезон, если нашествие вредителей и поражение болезней будут сильными, следует прибегнуть к применению биологических и химических средств защиты растений. Своевременную и квалифицированную помощь в этом деле могут и должны оказать работники районных станций защиты растений.

В.ЧЕРКАШИН,
начальник Российской лаборатории диагностики и прогнозов Минсельхозпрода РФ.

ных корней, что благоприятно сказывается на росте растений, и сами корни окажутся в более рыхлой почве - им легче будет "дышать". Заканчиваю присыпку растений тогда, когда на месте гребней появятся борозды, а на месте борозд образуются гребни. Спешить с проведением этих операций не нужно. Делаю это в 5-6 приемов примерно один раз в неделю. Иначе может значительно задержаться плодоношение. Полив веду по образованным бороздам.

Для формирования растений использую шпалеры: вдоль борозд перед посадкой рассады через 2 м забиваю старые трубы длиной 2 м и натягиваю шпагат на высоте 20, 55 и 90 см, а затем по мере роста растений еще 2 яруса на высоте 130 и 170 см. Рассаду сразу после посадки подвязываю. Два верхних яруса мне нужны при выращивании высокорослого индетерминантного сорта Лайкоперсикон. Должен отметить, что не могу поддержать тех, кто рекомендует сажать переросшую рассаду, присыпая почвой весь стебель, оставляя на поверхности лишь верхушку. Обосновывают такой способ посадки тем, что, мол, на присыпанном стебле вырастает мощная корневая система. Если вы хотите получить раннюю продукцию, ни в коем случае не поступайте так.

Ведь чтобы росли корни, сначала их надо накормить. И делают это листочки. Это они накапливают солнечную энергию и питают корни. Чем больше листочков, тем быстрее растут корни. Но ведь, присыпав стебель, окажется, что лишь несколько листочков получат солнечную энергию. Присыпанный стебель опаздывает с началом плодоношения не менее чем на 2 недели.

В процессе вегетации надо обязательно формировать растения определенным образом. Сорта штамбовые, как правило, не подвергаются искусственному формированию. Наиболее важно регулярное и своевременное формирование

минантных сортов может наступить далеко до первых заморозков, особенно в южных регионах, снижение общего урожая, повышенная потребность в общем количестве рассады, так как сажать надо значительно гуще, и т.д. Я на Ставрополье к пасынкованию прибегаю крайне редко, прежде всего на небольшом количестве растений для получения сверхраннего



урожая. Как только начинают созревать на этих растениях первые плоды, пасынкование прекращаю. При формировании кустов удаляю лишь лишние пасынки, ориентируясь на нормальное заполнение шпалеры стеблями, не допуская ни загущения, ни излишнего изреживания. Постоянно обрываю лишние нижние листья. Удалению подлежат не только пожелтевшие листья, но и зеленые, расположенные под кистями с созревающими плодами. Эта мера ускоряет созревание плодов и снижает заболевание растений фитофторозом.

В печати часто рекомендуют формировать растения в 2-3 стебля. Отнеситесь к таким рекомендациям осторожно. Чем севернее регион выращивания томатов, тем сильнее надо пасынковать, иначе плоды могут не успеть созреть до первых заморозков. Как надо проводить эту операцию, в значительной степени зависит от сорта, его скороплодности.

Что касается подкормок минеральными удобрениями томатов, то здесь рекомендаций предостаточно. Если в них при-

начальный период роста растений концентрация фосфорных удобрений должна быть небольшой, а к моменту массового роста плодов - значительно выше. Калий оказывает благотворное влияние на *водный режим растений, повышает вкусовые качества и лежкость плодов, повышает сопротивляемость к грибным заболеваниям. Одновременно* с минеральными удобрениями желательно внести и микроудобрения в виде корневых и некорневых подкормок.

Важной составляющей в повышении сопротивляемости растений к неблагоприятным условиям, качества и количества урожая является применение стимуляторов роста, среди которых назову применяемые мною гумат и планту. Гуматом опрыскиваю растения (0,5 ч. ложки порошка на 10 л воды) в период бутонизации несколько раз с интервалом 7-10 дней, что обеспечивает обильное цветение и плодоношение. Одновременно такой же раствор по 0,5 л выливаю под каждое растение. С той же целью 1-2 столовых ложки раствора планты с интервалом 7-10 дней выливаю под корень каждого растения в течение всего периода вегетации. Цветущие растения индетерминантных сортов опрыскиваю гуматом практически все лето, пока они цветут.

За 4-5 недель до предполагаемого первого заморозка убираю все неплодоносящие пасынки и цветочные кисти с нераскрывшимися бутонами, прищипываю верхушки всех стеблей. Несколько растений оставляю без такой прищипки на тот случай, если синоптики заморозками только напугали, что дает возможность еще некоторое время лакомиться спелыми томатами прямо с куста. Непосредственно перед первым заморозком снимаю все плоды, в том числе и недозревшие, опрыскиваю их чесночным раствором для лучшей сохранности и укладываю на дозревание. Плоды Лайкоперсикона, например, лежат в комнатных условиях в течение почти трех месяцев как будто только снятые с куста.

ОВОЩИ ВМЕСТО МЯСА

В продаже появились семена сои, а как ее выращивать, мы не знаем.

Белгородская обл. **Н.БОРЧЕНКО.**

СОЯ

Культура сои для садовых и приусадебных участков новая, до настоящего времени у нас ее выращивали в основном в колхозах и совхозах.

Соя - одна из древнейших сельскохозяйственных культур. По содержанию белка (24-45%) и его биологической ценности ей нет равных среди зерновых бобовых культур. Не случайно соя получила широкое распространение в США и других странах, где продукты ее переработки являются обязательными компонентами большинства блюд. Сейчас уже и в России можно приобрести бифштекс из сои по вкусу, мало отличимому от мясного, а по питательности и полезности превосходящему его. Из соевых бобов готовят разнообразные блюда. Они решают и проблему обеспечения животноводства полноценными белковыми кормами.

В белках сои содержатся в сравнительно большое количество всех аминокислот. Зерно сои также содержит 18-25% жира, витамины А, Д, В. Основные продукты из нее - масло и мука. Изготовленное из бобов сои молоко питательно и полезно. Соевое масло используется для производства высококачественного маргарина и получения лецитина. В кондитерском производстве соевый лецитин заменяет яичные желтки.

Соя имеет более 100 народных названий. В России встречаются такие: масличный горох, китайские бобы, в Поволжье - "фроловы бобы", на Кубани - "кофейные бобы", на Кавказе - "квалобио" и т.д.

В России эта культура была известна уже в XVII веке, хотя только в XIX веке предпринимались попытки ее активно возделывать в Калужской, Пензенской, Курской, Воронежской, Саратовской, Рязанской, Симбирской, Могилевской, Гродненской губерниях, в Татарии, на Украине. Северной границей возделывания сои считается Воронеж - Пенза - Самара.

Соя относится к семейству бобовых. Стебель у нее твердый, неполегающий, высотой 60-100 см. При созревании у большинства сортов листья желтеют и опадают вместе с черешками и к уборке остаются только стебли с бобами. У кормовых сортов листья засыхают и остаются на стебле. В зависимости от условий возделывания и сорта вегетационный период у сои 75-80 дней, а у позднеспелых сортов - 130 и более дней. Эта культура требовательна к теплу и влаге. Для ее развития необходима сумма активных температур от 1700 до 2700°. Наибольшее количество тепла она потребляет в период цветения и созревания. Для нормального прохождения этих фаз нужна среднесуточная температура не ниже 15-18°. Для прорастания семян температура почвы должна быть 9-10°, а лучше - 15-20°. Весенние заморозки до 2,5° она выдерживает.

Соя - растение короткого дня. При длинном дне сроки цветения сильно замедляются. Растет эта культура хорошо на всех видах почвы, кроме заболоченных, кислых и солонцеватых. Благодаря мощной корневой системе хорошо переносит временную почвенную засуху. Как и у других бобовых, у нее на корнях поселяются азотофиксирующие бактерии.

Высевают сою, когда почва на глубине 6-8 см прогреется до 8-10°, междурядья 45-60 см, в ряду - 12-15 см. При выращивании на кормовые цели и как зеленое удобрение следует высевать значительно гуще. Глубина заделки семян 3-5 см. Уход обычный. Хорошо удается на участках, удобренных навозом или другими органическими удобрениями.

В настоящее время в России районировано свыше 50 сортов сои, которые возделываются в основном на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и частично в Поволжье. В Центрально-Черноземном регионе, куда входит и Белгородская область, районированы следующие раннеспелые сорта сои: Магева, Окская, Соер 4. Сорт Магева можно выращивать даже в Подмосковье. Недавно создан новый раннеспелый сорт сои Алтом, который способен давать урожаи зерна в Западно-Сибирском регионе.

Культура сои для садовых и приусадебных участков новая, но, безусловно, полезная во многих отношениях. Попробуйте ее вырастить, и вы получите очень ценное зерно, сено и солому для скота, что очень важно для улучшения структуры почвы.

В.ЛОБУСОВ, агроном.

ФАСОЛЬ



Жители южных районов России хорошо освоили фасоль, они ее любят и постоянно выращивают. И каких только блюд из нее не готовят: борщ постный с фасолью, супы, гарниры, винегреты. А до чего же вкусны пирожки с фасолью!

Кроме прекрасных вкусовых качеств, обладает фасоль целебными свойствами. Зерно ее богато белками (от 20 до 31%),

та Щедрая при хорошем теплом лете вызрела под Санкт-Петербургом (г. Пушкино) за 85 дней (от всходов), а в холодное дождливое лето следующего года - за 112 дней.

Фасоль - культура теплолюбивая и светолюбивая, довольно требовательная к качеству почвы. На тяжелых сугселитры и по 1,5-2 г суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м; 2-я - аналогичными удобрениями и в таком же количестве, только аммиачную селитру предпочтительнее внести в виде 1% раствора путем некорневой подкормки. Под фасоль полезно использовать в качестве удобрений печную золу. Далее обычный уход - рыхление, уничтожение сорняков, при необходимости полив в фазе бутонизации. Для вьющихся сортов следует соорудить шпалеры.

Время уборки на зерно определяется пожелтением большей части бобов и затвердением в них семян. Используется 2 способа уборки в зависимости от погодных условий и возможностей огородника: выбо-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

С учетом положений Закона РФ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" представляется чрезвычайно сложным подсчет доли члена товарищества, внесенной в качестве целевых взносов на приобретение общего имущества или на его ремонт при выходе из членов товарищества. Может быть при этом воспользоваться специальной формулой?

В.БОРИСОВ.

Москва.

В соответствии с Законом РФ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", положениями Гражданского кодекса РФ о собственности, доли членов садоводческого товарищества в совместной собственности предполагаются равными. Например, при ликвидации товарищества и продаже имущества, находящегося в собственности товарищества как юридического лица, и имущества, являющегося совместной собственностью, вырученные средства делятся между членами товарищества поровну. В связи с этим лицу, выбывшему из членов садоводческого товарищества (а в случае его смерти - его наследникам) возвращаются целевые взносы, внесенные на возведение хозяйственных строений и сооружений общего пользования (за вычетом износа), на водоснабжение, электрификацию, строительство дорог, мостов, ограждений территории коллективного сада, проведение мероприятий

сии хорошо освоили фасоль, они ее любят и постоянно выращивают. И каких только блюд из нее не готовят: борщ постный с фасолью, супы, гарниры, винегреты. А до чего же вкусны пирожки с фасолью!

Кроме прекрасных вкусовых качеств, обладает фасоль целебными свойствами. Зерно ее богато белками (от 20 до 31%), углеводами, минеральными солями, есть витамины С и группы В. Лопатки (зеленые бобы) содержат до 6% белка, а также витамины С, В и провитамин А. Белки состоят из очень важных для организма человека аминокислот. Лучшими сортами фасоли считаются сахарные. У них внутренняя сторона створок бобов без пергаментного слоя, а лущильные сорта его имеют. Фасоль усиливает секрецию желудочного сока.

Не менее важна роль этих растений как улучшителей плодородия почвы. Их стебли животные не поедают, но, использованные в компост, они обогащают его азотом, фосфором, калием, другими полезными макро- и микроэлементами. Кроме того, на корнях развивается особый вид полезных клубеньковых бактерий, которые фиксируют азот из воздуха и после отмирания растения обогащают почву ценным удобрением.

В культуре известно 17 видов фасоли. Наиболее распространенная и почитаемая - фасоль обыкновенная. По морфологическим признакам вид подразделяется на формы: высоковьющаяся, кустовая, полувьющаяся и кустовая с завивающимися вершинками. Сорта ее относятся к самоопыляющим растениям. Однако в отдельные годы в силу особых погодных условий происходит и перекрестное опыление, что необходимо учитывать при выращивании фасоли для получения чистосортных семян.

Длина вегетационного периода сортов обыкновенной фасоли различна: 75-80 дней у ранних, 90-100 - у среднеранних, 120 и больше - у позднеспелых. Огородникам надо иметь в виду, что вегетационный период фасоли во многом зависит и от условий выращивания. Например, фасоль сорта Разноцветная Кибари в Подмосковье в 1990 году в открытом грунте вызрела под Санкт-Петербургом (г. Пушкино) за 85 дней (от всходов), а в холодное дождливое лето следующего года - за 112 дней.

Фасоль - культура теплолюбивая и светолюбивая, довольно требовательная к качеству почвы. На тяжелых суглинках и солонцах удается плохо. В Нечерноземье может довольствоваться удобренными суспесями, легкими суглинками, предпочтительно нейтральными, мирится с небольшой кислотностью. Семена ее начинают прорастать при температуре 6-10°, хотя оптимальная температура для этого процесса 20°. Темноокрашенные семена начинают прорастать при температуре на 2-3° ниже, чем белые. Всходы фасоли погибают при длительном понижении температуры до 0°, взрослые же растения способны выдержать кратковременные заморозки до 4°, что позволяет осенью не очень спешить с ее уборкой.

Фасоль обыкновенная - засухоустойчивая культура и способна без особого ущерба переносить недостаток влаги до фазы бутонизации. Засуха в этот период приводит к резкому недобору урожая, так как прекращается цветение и образование бобов.

В литературе нередко встречается утверждение, что в Подмосковье фасоль на зерно не вызревает. Не могу согласиться с таким выводом: на своем участке ежегодно собираем по 6-8 кг зерна фасоли.

Участок под нее в нашей зоне необходимо подбирать более освещенный, желательно южный склон или закрытый от северных и северо-восточных ветров. Тяжелые почвы, конечно, требуют значительного внесения органических удобрений, желательно под предшествующую культуру. Избыток азота может привести к жированию растений в ущерб урожая зерна. У фасоли, в отличие от гороха, семядоли при всходах выносятся на поверхность, при прорастании им трудно пробиться на свет, особенно при наличии почвенной корки. Поэтому ее семена нуждаются в хорошо разрыхленной почве.

В Подмосковье можно высевать фасоль числа 20-25 мая, в некоторые годы и раньше. Более ранний посев возможен при использовании различных легких укрывных материалов.

Для посева отбирают здоровые, без пятен, наиболее крупные семена. Перед посевом полезен воздушно-тепловой обогрев (у батареи или на солнце). Сеять надо в достаточно влажную почву. Замачивать фасоль перед посевом, на мой взгляд, нецелесообразно: у семян быстро начинаются ростовые процессы при обилии воды и тепла, а будучи высеянными в почву, где может оказаться меньше влаги и тепла, эти процессы резко замедляются, могут даже остановиться, и зерно сгниет.

До посева фасоли можно успеть вырастить на этой площади редис, салат или пекинскую капусту и т.д. После сбора этих культур почву следует хорошо прорыхлить и нарезать мотыгой бороздки с междурядьями в зависимости от плодородия почвы и силы роста фасоли через 25-45 см, в которые перед посевом семян вносят перегной, смешанный с комплексным минеральным удобрением. Семена в бороздке раскладывают через 15-20 см и присыпают. В зависимости от возможностей фасоль в Нечерноземной зоне желательно подкормить после всходов и в начале цветения (1-я подкормка - 4-5 г аммиачной селитры на 1 м², 2-я - 10-15 г суперфосфата и 5-7 г калийной соли на 1 м²).

Фасоль - растение длинного дня, поэтому в Подмосковье ее можно выращивать без опор. Но при этом урожай будет в 2-3 раза меньше, чем при выращивании на опорах. Для ранних сортов достаточно опор высотой 1,5-2 м, для среднеранних и среднеспелых - 2-2,5 м. Опоры ставят с юга, чтобы растения не затеняли друг друга

Новейшие сорта груши





Сегодня на рынке "море" саженцев яблонь, груш, слив, вишен и других культур. К сожалению, очень часто на этом "базаре" много некачественных саженцев. Продаются, например, в Подмосковье сорта, пригодные для выращивания только на Украине или Молдавии, Северном Кавказе. В наших же широтах такие сорта при первых серьезных зимних морозах сильно подмерзают или даже полностью вымерзают. В летний период им для образования полноценных плодов не хватает тепла.

Садоводам, которые планируют в апреле-мае приобрести для посадки саженцы плодовых деревьев, настоятельно бы рекомендовал по литературе изучить сортовой состав плодовых в данной местности, посоветоваться с опытными садоводами и только тогда осознанно покупать тот или иной сорт. Тщательная подготовка к покупке убережет вас от приобретения негодного в ваших условиях сорта, обеспечит получение стабильного и качественного урожая, сократит расходы. Ведь, судя по рекламным проспектам, цены на саженцы уже достигают 40-60 рублей, а некоторые фирмы, умело привлекая садоводов несуществующими качествами своих яблонь, запрашивают даже чуть ли не по 100 рублей за саженец.

Хотел бы ознакомить садоводов с новыми, прошедшими государственные испытания и районированные в 1996-1999 годах сортами груш для разных регионов. Эта культура становится все более популярной среди садоводов и северных зон, которых привлекает качество плодов, регулярность плодоношения и высокая урожайность.

Районированы в Центральном регионе:

Красавица Черненко - сорт осенний, скороплодный, деревья сильнорослые, плоды крупные (150-200 г), окраска плодов зеленовато-желтая с размытым красным румянцем, высокоустойчив к парше. При обильном урожае плоды могут мельчать.

Ранее районированы в этой зоне сорта: Бергамот осенний, Бессемянка, Десертная Россошанская, Космическая, Лада, Любимица Яковлева, Мраморная, Нарядная Ефимова, Памяти Яковлева, Тонковетка, Чижовская.

в Западно-Сибирском регионе:

Долгожданная - сорт позднеосенний, дерево среднее, плоды массой 60-70 г, окраска золотисто-желтая с темно-красным размытым румянцем, мякоть кремовая, кисловато-сладкая со слабым ароматом, зимостойкость и устойчивость к парше высокие;

Куюмская - сорт позднелетний-раннеосенний, дерево среднерослое, плоды массой 60 г, окраска светло-желтая, в плодоношение вступает на 5-й год, зимостойкость высокая;

Лель - сорт летний, дерево невысокое, плоды массой 70-100 г, окраска зеленовато-желтая с размытым румянцем, мякоть белая, кисловато-сладкая, с пряностью. В плодоношение вступает на 5-й год. Поражение болезнями не отмечено;

Перун - сорт позднеосенний, дерево среднерослое, ветви отходят под острым углом, плоды массой 130-180 г. В плодоношение вступает на 5-й год. Зимостойкость недостаточная.

В этой же зоне ранее районированы следующие сорта: Веселинка, Внучка, Зоя, Повислая, Поля, Свагор, Северянка, Сибирячка, Тема.

в Восточно-Сибирском регионе:

Свагор - дерево среднерослое, плоды массой 70-100 г, от округлой до бергамотнообразной формы, окраска их желтая с размытым полосатым румянцем, мякоть кремовая, сочная кисло-сладкого вкуса с приятностью и легким ароматом. В плодоношение вступает на 5-6-й год, плоды хранятся до ноября.



Ранее районированы в этой зоне сорта: Веселинка, Внучка, Долгожданная, Зоя, Невеличка, Северянка, Сибирячка.

в Средне-Волжском регионе:

Дебютантка - сорт раннеспелый, дерево большое (до 5,5 м), плоды средней массой 115 г, бочонковидные, светло-желтые с оранжевой покровной окраской. В плодоношение вступает на 6-й год. Поражение болезнями слабое. Зимостойкоть средняя, но хорошо восстанавливается. Плоды хранятся 25-35 дней. Урожайность в 2 раза выше, чем у контрольного сорта.

В этом регионе также районированы: Бергамот осенний, Бессемянка, Лада, Любимица Яковлева, Ранняя, Северянка, Тонковетка, Чижовская.

Больше всего новых сортов груш за последние 3 года создано для **Северо-Кавказского региона:** раннелетние - **Июньская ранняя** - дерево большое, плоды массой 90 г, удлиненно-грушевидно-бутылочной формы, светло-желтые, оржавленность слабая, высокая зимостойкость, созревает на 10 дней раньше, чем имеющиеся летние сорта. Урожайность на 37% выше контрольного сорта Бере Жиффар; Мелитопольская сочная - дерево среднерослое, плоды массой 70-100 г. Сорт зимостойкий, поражение болезнями не отмечено. В плодоношение вступает на 6-й год.

Зимний сорт **Вербена** - дерево невысокое, плоды правильной грушевидной формы массой 150 г, окраска ярко светло-желтая. Обладает высокой устойчивостью к болезням. Урожайность в 2 раза выше стандартного сорта.

Раннезимний сорт **Нарт** отличается крупными плодами (средняя масса 220-240 г), ромбовидно-грушевидной формы, без оржавленности, урожайность в 2 раза выше контрольного сорта Кюре. В плодоношение вступает на 5-й год, устойчив к грибным заболеваниям.

Сорта Рассвет, Татьяна, Черноморская янтарная - осеннего срока созревания, плоды у них от 150 до 280 г (у Татьяны). Интересен сорт Черноморская янтарная - это естественный карлик, высота до 2,5 м, плоды хранятся 2-2,5 месяца, поражение болезнями не отмечено. Обладает высокой засухоустойчивостью и частичной самоплодностью, ежегодной и стабильной урожайностью. Мякоть плодов с приятным мускатным вкусом, нежная, тающая. В этом регионе также районированы следующие сорта: Сен-Жермен, Янтарная, Французская ранняя, Фавр, Триумф Пакгама, Талгарская красавица, Пасс-Крассан, Основянская, Оригинальная, Оливье де Серр, Нальчикская Костыка, Машук, Любимица Клаппа, Лесная красавица, Кюре, Кубанская поздняя, Кубанская летняя, Краснодарская летняя, Киффер, Кавказ, Зимняя Млеевская, Дево, Дагестанская летняя, Гимринская, Вильям Руж Дельбара, Вильямс, Виктория, Бере Прекос Моретти, Бере Наполеон, Бере Жиффар, Бере Диль, Бере Боск, Бере Арданпон, Александр Дульяр, Адмирал Жерве.

М.КУДЕНКОВ,
заместитель Председателя Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений при Минсельхозпроде РФ.

к парше. При обильном урожае плоды могут мелеть.

Ранее районированы в этой зоне сорта: Бергамот осенний, Бессемянка, Десертная Россошанская, Космическая, Лада, Любимица Яковлева, Мраморная, Нарядная Ефимова, Памяти Яковлева, Тонковетка, Чижовская.

в Западно-Сибирском регионе:

Долгожданная - сорт

кисловато-сладкая, с пряностью. В плодоношение вступает на 5-й год. Поражение болезнями не отмечено;

Перун - сорт позднеосенний, дерево среднерослое, ветви отходят под острым углом, плоды массой 130-180 г. В плодоношение вступает на 5-й год. Зимостойкость недостаточная.

В этой же зоне ранее районированы следующие сорта: Веселинка, Внучка, Зоя, Повислая,

ностью и легким ароматом. В плодоношение вступает на 5-6-й год, плоды хранятся до ноября.

Ранее районированы в этой зоне сорта: Веселинка, Внучка, Долгожданная, Зоя, Невеличка, Северянка, Сибирячка.

Яковлева, Ранняя, Северянка, Тонковетка, Чижовская.

Больше всего новых сортов груш за последние 3 года создано для **Северо-Кавказского региона**: ранелетние - **Июньская ранняя** - дерево большое, плоды массой 90 г, удлиненно-грушевидно-бутылочной формы, светло-желтые, оржавленность слабая, высокая зимостойкость, созревает на 10 дней раньше, чем имеющиеся летние сорта. Урожайность на

видно-грушевидной формы, без оржавленности, урожайность в 2 раза выше контрольного сорта Кюре. В плодоношение вступает на 5-й год, устойчив к грибным заболеваниям.

Сорта Рассвет, Татьяна, Черноморская янтарная - осеннего срока созревания, плоды у них от 150 до 280 г (у Татьяны). Интересен сорт Черноморская янтарная - это естественный карлик, высота до 2,5 м, плоды хранятся 2-2,5 месяца, поражение болезнями не от-

Дагестанская летняя, Гимринская, Вильям Руж Дельбара, Вильямс, Виктория, Бере Прекос Моретини, Бере Наполеон, Бере Жиффар, Бере Диль, Бере Боск, Бере Арданпон, Александр Дульяр, Адмирал Жерве.

М.КУДЕНКОВ,
заместитель Председателя Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений при Минсельхозпроде РФ.

Секреты секатора и ножовки

Первые помощники садовода - секатор и садовая ножовка. Испытал я практически все их виды, попадающие на рынок России.

В соответствии со стандартом режущие ножи секаторов должны быть заточены - это или только верхний режущий нож, тогда секатор называется односторонним, либо оба ножа - в этом случае секатор обозначается как двухсторонний. Часто встречающаяся модификация с крупными округлыми зубцами на нижнем ноже не вполне соответствует стандарту, и данный недостаток советую исправить самостоятельной заточкой поверхности под 30-45°.

Более удобными в работе являются секаторы, формы режущих ножей которых сходны с формой ножниц по металлу. Кончиками сильно закругленных ножей очень трудно сделать точный, без "зажевывания" древесины и оставления пенька, срез ветки. Такие секаторы годны только для "слепой" подрезки кустарников или срезки цветов



Лучше, если фиксирующая нерабочее состояние секатора будет металлической, а не пластмассовой, и расположена в основании ножей, прямо под большим пальцем работающей руки, а не в нижней части рукоятки.

При покупке секатора необходимо обратить внимание на тип и характер работы пружины. Пружина должна легко раскрывать секатор до упора, при этом не выпадать из мест крепления. Наиболее надежной является пружина проволочно-спирального типа, долго сохраняющая двухстороннюю упругость.

Наиболее удобны в работе ручки секатора из мягкой пластмассы, повторяющие с одной стороны рельеф оснований пальцев руки. Оболочка подобного типа может сниматься с металлической основы. Жесткая, непористая пластмасса обливного типа на рукоятках секатора быстро приходит в негодность, скалывается большими кусками. Непригодны для нашего климата полностью металлические рукоятки секатора, поскольку работать таким инструментом можно только в сухую и теплую погоду. Использование секатора с керамической оболочкой ручки оборачивается многочисленными мозолями. К тому же восстановить хрупкую керамику практически невозможно.

Основные части большинства секаторов импортного производства не являются цельнометаллическими - режущие части соединены с несущими рукоятками в лучшем случае шурупами, в худшем - глухой клепкой.

Секаторы со сменными лезвиями ножей, в том числе с дополнительными в комплекте, при уровне цены в 50-100 руб. свидетельствуют о более низком качестве стали и недолговечности изготовленных из нее режущих деталей. Совершенно не выдерживают критики клепанные секаторы.

Большие трудности ожидают садовода при выборе садовой ножовки. Основным требованием является обязательное присутствие на самом инструменте (полотне или ручке) маркировки завода-изготовителя, которая является гарантией того, что зубья ножовки заточены и разведены. Дешевые стальные полотна с ручкой, иногда полностью покрытые масляной краской, являются заготовками, над которыми даже опытному слесарю предстоит помучиться, прежде чем они превратятся в пригодный для работы инструмент.



Специфика работы садовой ножовки диктует еще одно условие - полотно не должно быть широким. Максимально удобная для работы ширина полотна составляет 5-6 см и то для срезания очень толстой многолетней древесины(до 30 см в диаметре). Широкое полотно больше приспособлено для заготовки дров и плотницких работ, его сложно расположить в узких развилках ветвей.

Удобнее работать с ножовкой, имеющей полотно конусообразной или еще лучше - изогнутой формы.

Работа по обрезке облегчается, если профили заточки зубцов исполнены по разному, с чередованием сегментов различной величины и угла наклона зубцов. В этом случае полотно не будет забиваться опилками, и срез получается чище. В настоящее время подобное исполнение заточки, к сожалению, можно встретить только у ножовок импортного производства, стоимость и долговечность которых зависят и от дополнительной закалки, и от тефлонового покрытия полотна.

Предпочтительнее выбирать ножовки с пистолетной по форме ручкой, выполненной из древесины или пластмассы. Сильно изгибающееся из стороны в сторону полотно свидетельствует о несоответствии подобному типу изделий марки стали или нарушении технологического процесса ее закалки. Для работы такая ножовка не годится.

Б.ВОРОБЬЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук.



БУКЕТ ГАРНИ

Пряные травы многие века наполняют жизнь людей яркими, праздничными красками, неповторимым ароматом. Скучна пища с добавками только соли и перца. Все больше ценится кухня гурманов, в которой для каждого блюда известна своя приправа.

В кухне стран Западной Европы широко используются смеси пряных трав. Эти смеси носят общее название "Букет Гарни". Они разнообразны по составу. Для овощных блюд чаще выбирают такой: 25 г майорана, 5 г мяты, 20 г розмарина, 15 г шалфея, 15 г чабера, 20 г тимьяна. Для мясных блюд готовят смесь из других трав: 7 г сельдерея, 15 г майорана, 28 г петрушки, 15 г чабера, 7 г базилика, 28 г тимьяна. Специи составляют из высушенных трав и пользуются ими зимой. Применяют их следующим образом. За 2-3 минуты

многолетний полукустарник с мощным деревянистым стеблем высотой до 80 см. В Нечерноземной зоне требует укрытия на зиму. Корневая система сильномочковатая. Листья яйцевидные, морщинистые, опушенные. Цветки яркие, от синефиолетовой до светло-розовой окраски. Растение - хороший медонос, опыляется пчелами и шмелями. Шалфей в качестве приправы подходит к темным сортам мяса и вегетарианским блюдам из картофеля или бобовых.

Базилик - король пряностей, очень любит тепло. Стебель у него ветвистый, достигает в высоту 50-60 см. Листья тонкие, светло-зеленые, но есть и разновидности с красивыми темно-фиолетовыми листьями и стеблями. Цветки очень мелкие, белые, расположены на верхушке побегов. Листья и молодые побеги имеют резкий аромат гвоздики, солоновато-пижгучий, похожий на перец вкус, одновременно горький и острый. Зелень и сухую траву добавляют в блюда из бобовых растений, салаты, супы, соусы и овощные блюда. Кроме того, чабер великолепно подходит к жирным мясным блюдам и применяется в производстве копченостей и колбас.

Тимьян обыкновенный имеет близкого дикорастущего на сухих солнечных песчаных местах родственника - тимьян ползучий, который называют еще чабрецом, или богородской травой. Его можно выращивать в Нечерноземной зоне, поскольку он более зимостоек. Растения тимьяна обыкновенного в этой зоне необходимо на зиму укрывать. Тимьян обыкновенный - вечнозеленый небольшой (до 50 см) полукустарник с ветвистым, прямостоячим стеблем. Листья мелкие, продолговатые, густо опушенные. Цветки мелкие, бледно-лиловые или розовые, собраны в кистевидное соцветие. Тимьян ползучий, в отличие от обыкновенного, имеет стебли ползучие, со слегка приподнятыми верхушками. Эти виды любят тепло и свет, плохо переносят избыток влаги. Их свежие и сухие листья и молодые побеги имеют стойкий пряный аромат и слегка жгучий горьковатый вкус, используют в качестве приправы к мясным блюдам, для засолки овощей. О тимьяне известно множество прекрасных историй. Древние римляне перед боем, чтобы укрепить мужество, принимали ванну из тимьяна (100 г сухой травы заваривали в 1 литре воды и добавляли в ванну). В средневековье верили, что

лиловые и белые, расположены в пазухах листьев. Чтобы мята не "разбегалась" по участку, ее можно высадить в горшок без дна и закопать в землю так, чтобы верхний край его приподнимался над почвой на 5-6 см. Листьями мяты приправляют сладкие и мясные блюда (прежде всего баранину), с чаем из мяты должны познакомиться все. Любителям мятного аромата

Диетические НАПИТКИ

Многие витамины хорошо усваиваются только в присутствии животных жиров. Добавляя в молочные продукты (кефир, простоквашу, молоко, сливки) фруктовые и овощные соки, соки с мякотью либо протертые и взбитые фрукты и овощи, можно получить разнообразные напитки, вкусные и целебные. Готовить их лучше всего непосредственно перед употреблением. Для улучшения вкуса можно добавить немного сахара или меда. Особенно хороши напитки, в рецептуре которых сочетаются различные соки, смеси двух молочных продуктов, например, кефира и сливок. Несомненно, такие напитки полюбят и взрослые, и дети.

Кефир с земляникой

500 г кефира, 200 г сливок, 200 г ягод земляники, 50 г сахарного песка.

Землянику вымыть и взбить миксером, добавляя сначала сливки, а затем кефир и сахар. Всю массу взбивать до состояния пышной пены. Вместо кефира можно использовать простоквашу. Напиток готовят и без сахара.

Кефир с черной смородиной

500 г кефира, 300 г сливок, 200 г черной смородины, 50 г сахарного песка.

Ягоды черной смородины вымыть, обдать кипятком и протереть через сито. Массу взбить миксером, добавляя постепенно сливки, а затем сахар и кефир. Взбивать до состояния пышной пены.

Сливки с облепихой и морковным соком

200 г сливок, по 50 г облепихи, морковного сока и сахарного песка.

Ягоды облепихи вымыть и протереть через сито. Массу взбить миксером, добавляя постепенно сливки, морковный сок

блюд готовят смесь из других трав: 7 г сельдерея, 15 г майорана, 28 г петрушки, 15 г чабера, 7 г базилика, 28 г тимьяна. Смеси составляют из высушенных трав и пользуются ими зимой. Применяют их следующим образом. За 2-3 минуты до готовности блюда добавляют в него 1 чайную ложку мелкоразмолотой смеси трав. Одновременно закладывают 0,5-1 чайную ложку мелконарезанного свежего чеснока. Огонь выключают и дают блюду настояться 3-5 минут.

Однако чаще используют букет Гарни из свежих пряностей. Пучок ароматных трав перевязывают белой ниточкой или помещают в специальный марлевый мешочек и за 5 минут до готовности закладывают в приготавливаемое блюдо. Перед подачей блюда на стол их вынимают.

То, чем часто пользуешься, нужно иметь всегда под рукой. На участке легко разместить и вырастить травы, которые входят в состав этого букета. Для трав выбираем в саду самое солнечное место. Даже при небольшом притенении они теряют часть аромата. Форма грядки зависит только от вашей фантазии и площади, которой вы располагаете. Разместить растения на ней можно в таком порядке, как показано на рисунке.



Портреты растений в интерьере вашего сада будут выглядеть так.

Мята курчавая - растение многолетнее и зимостойкое. Любит влажные, но не заболоченные почвы. Растет на солнце и в полутени, любит свежий [illegible]. Ветвистый стебель ее [illegible] до 30-60 см, корневи[illegible] сильно разветвленное. [illegible]видные с пильчатыми [illegible]. Цветки мелкие, не "разбегалась" по участку, ее можно высадить в горшок без дна и закопать в землю так, чтобы верхний край его приподнимался над почвой на 5-6 см. Листьями мяты приправляют сладкие и мясные блюда (прежде всего баранину), с чаем из мяты должны познакомиться все. Любителям мятного аромата можно выращивать на участке также мяту перечную или мяту круглолистную. Сорта последней - мята апельсиновая, яблочная, ананасовая пользуются большой популярностью.

Сельдерей - двулетнее холодостойкое растение, предпочитает открытые, хорошо освещенные места. Известны три его разновидности: корневая, черешковая и листовая, для букета Гарни вполне подойдет последняя. Корневая система очень разветвленная. Растение образует полураскидистую розетку с красивыми многочисленными нежными листьями. Высокий (до 1-2 м) цветоносный стебель развивается на второй год. Он разветвленный, с мелкими сложными зонтиками.

Розмарин - вечнозеленый кустарник, очень любит тепло, поэтому в Нечерноземье его выращивают дома в горшках, перенося их летом на участок и не забывая подкармливать. Стебли четырехгранные, одревесневающие. Листья темно-зеленые, снизу опушенные, серебристо-белого цвета, кожистые, узкие, очень похожи на еловые иголки. Цветки бело-фиолетовые, собраны в колосовидные соцветия. Даже при осторожном прикосновении к ним, листья и цветки издают острый пряный аромат, который сохраняется и у сухих растений. Это растение может придать вам совершенно особенные жизненные силы. Добавляют его в смеси в очень малых количествах. Сушат только листья еще нерасцветшего растения.

Шалфей - сальвия лекарственная - священная трава и самое полезное растение, как считали древние, представляет кантный вкус. Используют как приправу к мясным и рыбным блюдам, салатам, овощам. Особенно хорош базилик в блюдах из помидор и баклажан.

Петрушка - холодостойкое двулетнее растение. Распространены две ее разновидности: корневая и листовая. Для нашей композиции более удобна последняя. Высота растения 60-80 см. Корни у него тонкие, сильноветвистые. Листья, в зависимости от сорта, гладкие или гофрированные (курчавые). В розетке формируется от 15 до 100 листьев. Цветоносные побеги образуются на второй год, сильно ветвятся и достигают в высоту 1,5 м, заканчиваются соцветием - сложным зонтиком. Петрушка - самый доступный источник витамина С: 30 г свежей зелени содержат 75 мг его. Медики утверждают, что этого достаточно для дневного рациона взрослого человека. Листья и стебли обладают приятным пряным ароматом.

Чабер - растение однолетнее, засухоустойчивое, совершенно не выносит затенения, часто называют перечной травой. Стебли сильно ветвятся, высотой до 50 см. Листья узкие, серо-зеленые, длиной до 3 см. Цветки расположены в пазухах листьев, белые с розовым или фиолетовым оттенком. Трава имеет устойчивый аромат и аромат его помогает увидеть фей. В наши дни тоже не перевелись феи...

Майоран - теплолюбивое растение, поэтому в большинстве уголков России его выращивают как однолетнее. Корень у него стержневой, сильно разветвленный. Стебель тоже сильно ветвится, вырастает до 50 см, образуя плотный кустик диаметром 30-40 см. Листья мелкие, овальные, с серо-войлочным налетом. Цветки мелкие, белые или розовые, собраны в колосковидные соцветия на концах стеблей, их любят посещать пчелы. Майоран часто называют "колбасной травой", он является важной составной частью кровяной и ливерной колбасы. Незаменим при приготовлении жирных мясных блюд. Благодаря его биологически активным веществам такие блюда легче усваиваются. Добавляют его в картофельные супы, салаты, соусы. У майорана сладкий, пряно-цветочный, напоминающий камфору аромат и остро пряный вкус.

Выращивать пряные травы - особенное удовольствие. В течение всего года травы букета Гарни помогут сохранить хорошее настроение, придадут жизни новый вкус.

Т.КНЯЗЕВА.

фир. Взбивать до состояния пышной пены.

Сливки с облепихой и морковным соком

200 г сливок, по 50 г облепихи, морковного сока и сахарного песка.

Ягоды облепихи вымыть и протереть через сито. Массу взбить миксером, добавляя постепенно сливки, морковный сок и сахар. Вместо сливок можно использовать обычное молоко.

Кефир с малиной

300 г кефира, 200 г малины, 50 г сахарного песка.

Малину вымыть, протереть через сито. Добавляя в протертую массу кефир и сахар, взбить ее миксером.

Кефир с яблоками

300 г кефира, 200 г яблок, 50 г морковного сока, 30 г сахарного песка.

Яблоки вымыть, испечь в духовке либо на сковороде и протереть через сито. Яблочное пюре взбить миксером, добавляя в него постепенно морковный сок, кефир и сахар.

Кефир с черноплодной рябиной и свекольным соком

400 г кефира, по 50 г свекольного сока и сока черноплодной рябины, 30 г сахарного песка.

Свеклу вымыть, обдать кипятком и отжать из нее сок. Кефир смешать с соком черноплодной рябины, добавить свекольный сок, сахар и взбить миксером до состояния пышной пены. Подавать такой напиток лучше всего в охлажденном виде.

Кефир со шпинатом и морковным соком

200 г кефира, по 100 г сливок, морковного сока и шпината, 30 г сахарного песка.

Шпинат вымыть и залить крутым кипятком. После остывания вынуть из воды и протереть через мелкое сито. Массу взбить миксером, добавить в нее сахар и кефир, вылить в прозрачные стаканы, наполнив их до половины. Затем отдельно взбить в миксере сливки, смешанные с морковным соком, и долить ими до верха стаканы с "зеленым" кефиром таким образом, чтобы слои кефира и сливок не перемешивались, получается слоеный коктейль.

Г.ПОСКРЕБЫШЕВА.



В седьмом номере газеты мы писали о высоких результатах, полученных при испытаниях СТРОБИ в различных природно-климатических зонах России на яблоне в борьбе с такими опасными заболеваниями, как парша, мучнистая роса и др.

СТРОБИ -

безопасное и эффективное средство защиты яблони от болезней

Многочисленные опыты свидетельствуют, что СТРОБИ подавляет развитие и распространение всех указанных болезней на яблоне в норме 2 г на 10 л воды. Обратите внимание на столь низкую норму расхода, на порядок меньшую, чем у наших привычных фунгицидов. И не стремитесь ее превысить! Именно этой концентрации СТРОБИ достаточно, чтобы обеспечить высокую эффективность обработки.

Расход рабочего раствора - 1 л на 1 м высоты дерева. Интервал между опрыскиваниями составляет 10-14 дней в зависимости от степени пораженности грибными болезнями, погодных условий и величины листьев (при высокой степени пораженности, что чаще всего бывает при частых дождях, быстром приросте массы листьев, интервал между опрыскиваниями минимальный - 10 дней). Препарат рекомендуется применять трехкратно, но не позднее, чем за 35 дней до сбора урожая.

Ну и, конечно, уважаемые садоводы, не забывайте золотое правило, касающееся всех средств защиты растений: чередуйте обработки препаратами с различным механизмом действия - это позволяет затормозить развитие устойчивости к ним вредных организмов.

СТРОБИ обладает способностью постепенно из приграничного слистом, плодом слоя воздуха проникать внутрь их (даже если обработана одна сторона пластинки, он обнаруживается и в другой). Такая особенность проникновения действующего вещества в ткани растения обусловливает длительность его действия и возможность проведения обработок через большие промежутки времени. Слабые и средние осадки не смывают **СТРОБИ**, т.к. его действующее вещество откладывается в восковом слое (толщиной около 1 мм) листьев и плодов. Применение его обеспечивает высокую эффективность при широком диапазоне температур, как выше, так и ниже среднесезонных. Хорошие результаты он дает даже при обработках в ранневесенний период в фазе зеленого конуса, когда температуры воздуха еще довольно низки.

Указанное средство обладает как профилактическим деистием, препятствуя прорастанию и проникновению спор в ткани растения, так и лечебным, тормозя прорастание спор и сам процесс спорообразования.

Новый препарат не уничтожает полезных насекомых - пчел, хищных клещей и других. Малотоксичен для человека и теплокровных животных благодаря опять же оригинальному механизму поглощения тканями растения. Уникальность его в том, что листья, плоды постоянно обволакиваются воздушным защитным слоем (около 1 мм), в котором находятся молекулы фунгицида. Растением же поглощается лишь малая часть действующего вещества препарата и, кроме того, оно в клетке растения быстро распадается на безопасные соединения. Поэтому ко времени уборки урожая при соблюдении необходимых регламентов обработки (норма расхода, максимально допустимая кратность опрыскиваний, срок ожидания - время от последнего применения препарата до уборки урожая) остаточных количеств **СТРОБИ** в плодах не наблюдается.

Создание **СТРОБИ** - это и удача, и закономерный результат дорогостоящих, планомерных, длительных работ, проводящихся в крупнейшем научно-исследовательском центре БАСФ АГ (Германия), оборудованном по последнему слову науки и техники, в котором трудятся ученые, уже не раз доказавшие свою способность открывать миру новые неизвестные страницы.

Основной принцип деятельности БАСФ - максимальная надежность и экономический эффект при отсутствии опасности для окружающей среды и здоровья человека. Это обеспечивается тщательным и кропотливым изучением остаточных количеств препарата, соединений, в которые он преобразуется в почве, воде, органах растений и животных, а также негативного воздействия средства защиты на окружающую среду и здоровье человека. Сеть опытных станций концерна, расположенных на всех континентах земного шара, обеспечивает проведение этих исследований в самых различных природно-климатических условиях.

На создание нового средства защиты растений уходит 9-10 лет. Практически в течение всего этого периода идет изучение его токсикологических свойств; остановлюсь более подробно на этом процессе, чтобы вы могли оценить, насколько ответственно БАСФ к нему относится. Начинается оно после трех месяцев работы с соединением. Первый этап этих исследований - на подопытных животных. По принятым в международной практике методам определяют механизмы и степень токсичности соединений, устанавливают максимальные количества действующих веществ, которые не дают никаких отрицательных последствий.

После года работы с соединением, если оно не отбраковано, приступают к изучению механизма действия исследуемого вещества и продуктов его разложения в почве, воде, воздухе, а также в растениях и организмах животных.

Если параллельно проводящиеся исследования эффективности соединения против вредных организмов дают положительные результаты, то углубленно изучается его биоэкологическое воздействие, в частности, влияние этого вещества на организмы в почве и воде. Одновременно рассматривается возможность разложения нового соединения на простые нетоксичные химические компоненты. Для этого в животных, почве, воде, воздухе, изолируют и анализируют продукты превращения.

Для максимально полного всестороннего изучения возможности безвредного для человека и экологии применения новых средств защиты растений выявляют их остатки в продуктах питания, почве, грунтовых водах, а также в воздухе. На вооружении специалистов новейшая техника, например, анализатор, способный обнаружить триллионную часть грамма препарата в самых разнообразных средах.

Постепенно в ходе испытаний исключаются препараты устойчивые в природной среде, способные накапливаться в органах растений и животных. Путевку в жизнь, благополучно пройдя все этапы изучения, получает в среднем одно соединение из 20000 синтезированных. Благодаря жестким условиям отбора все средства защиты концерна БАСФ отвечают самым высоким современным санитарно-гигиеническим и токсикологическим требованиям.

Правильное, грамотное применение СТРОБИ позволит получить высокий урожай яблок, непораженных паршой и другими опасными болезнями, без ущерба здоровью людей и окружающей среде!

Н.ЦУПКОВА.

Справки по приобретению препарата
Вы можете получить по следующим телефонам:

фирма "СЕМКО":	фирма "СРЕДИ ЦВЕТОВ":
216-9001 (розничная продажа),	965-7938 (розничная продажа),
216-4006 (мелкий опт).;	965-7990 (мелкий опт).

"вверх ногами".

- Не вставляйте черенок

взяйте золотое правило, ка- обработках в ранневесенний период в фазе зеленого ко- мых регламентов обработки (норма расхода, максимально допустимая кратность образуется в почве, воде, органах растений и животных, а также негативного воздействия средства

216-9001 (розничная продажа), 216-4006 (мелкий опт).; 965-7938 (розничная продажа), 965-7990 (мелкий опт).

13 запретов при прививках

По роду своей деятельности мне приходится ежегодно прививать сотни плодовых деревьев. Часто на занятиях наблюдаю, как делают эту работу садоводы-любители. Какие же ошибки встречаются при проведении этой работы? Что же нельзя делать?

● Не следует использовать тупой инструмент. Тупой секатор делает "замины", мнет или разрывает кору и древесину на перепрививаемых ветках и черенках. Тупой прививочный нож сдавливает сосуды на срезах, закупоривает их, что препятствует передвижению питательных веществ и взаимному срастанию тканей подвоя и привоя. Лезвие ножа должно быть заточено до остроты бритвы, тогда срез делается легко, как "по маслу". Бритвами и другими инструментами с двухсторонней заточкой лезвия делать прививки нельзя, так как правильных срезов не получится. И у самодельных ножей надо делать одностороннюю заточку с правой стороны. Левши должны делать левостороннюю заточку (ориентир - лезвие ножа). Прививочный нож быстро тупится, поэтому его надо по мере необходимости вновь точить и наводить на ремне.



Любая прививка в садоводстве - это хирургическая операция, успех которой зависит не только от мастерства исполнителя, но и от режущих свойств инструмента. Для определения степени остроты лезвия необходимо повернуть нож вверх и внимательно посмотреть на лезвие. Если на нем видны блестящие точки - оно притуплено и требует дополнительной правки на оселке и ремне. У острого ножа жало не должно быть видно, оно как бы расплывается на лезвии. Хорошо отточенный нож легко режет ребро тонкого листа бумаги, а тупой - мнет ее.

● В процессе выполнения прививки не отвлекайтесь, не делайте порывистых и торопливых движений. При срезе не заглубляйте нож сильно в толщину древесины, держите черенок в таком положении, чтобы нечаянно соскользнувший нож не повредил палец или ладонь. Окончив прививку, не оставляйте нож в открытом виде, храните его в недоступном для детей месте. Прививочный нож берегите - не используйте для других целей.

Для прививки следует приготовить обвязочный материал (ленты из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки шириной около 1 см и длиной 15-20 см).

● Не стоит прививать заведомо незимостойкое, больное дерево, имеющее повреждения коры и древесины (трещины, ожоги, наросты грибов, камедетечения и т.п.). Симптом угнетенного состояния - наличие дикой поросли ниже места прививки или от корней.

● Заранее (за несколько дней) не рекомендуется спиливать ветви, особенно в период сокодвижения. Поверхность срезов быстро сохнет, а стекающий по коре сок является питательной средой для болезнетворных микроорганизмов.

● Прививать в неправильно спиленные ветви, имеющие задиры коры, неровную поверхность среза и т.д. не следует.

● Ни в коем случае не перепрививайте взрослое дерево сразу - удаляя все до единой ветви. Корневая система в этом случае лишится своих "кормильцев" - листьев, вырабатывающих пластические вещества. Из-за дисбаланса в питании даже хорошо удавшаяся прививка может засохнуть, а все дерево погибнуть. Деревья с большой кроной можно перепрививать только в несколько приемов - за 2-3 года, оставляя в первый год не менее 1/3 ветвей нетронутыми.

● Нельзя нарушать полярность почек, помещая черенок "вверх ногами".

● Не вставляйте черенок слишком глубоко, когда поверхность его коры заходит под кору обрезанной ветви или врасщеп. В этом месте она не срастается, загнивает, и прививка обламывается;

● Вставлять черенок в центр прививаемой ветви при способе "врасщеп" не следует, так как при этом не будет соприкосновения коры черенка с корой ветви и он не приживется. По этой же причине черенок не должен и выпирать из расщепа или быть вставленным срезом наружу, а корой внутрь.

● Грубой ошибкой является прививка способом "врасщеп" очень толстых ветвей. Диаметр среза прививаемого места не должен быть больше 5-6 см для яблони и груши и 3 см для сливы, вишни, черешни. Место расщепа после прививки надо закрыть кусочком пленки и края завязать.

● Если вставить черенок с нижней стороны ветви, то даже хорошо сросшаяся прививка в этом случае может не выдержать массу быстро растущих побегов с листьями, и от собственной тяжести они могут обломиться.

● Место прививки сначала плотно обвязывают, не оставляя просветов между полосками пленки, и лишь после этого смазывают варом поверхность черенка и места прививки. В противном случае, если вар попадает на срезы, то он будет препятствовать их срастанию. Срезы нельзя трогать даже пальцами, так как на поверхности останутся жировые пятна, мешающие срастанию. Работать надо чистыми руками.

● Нельзя откладывать обмазку прививок и срезов на ветвях "на потом", так как это приведет к усыханию тканей и отторжению обмазки вытекающим соком.

Н.ЕФИМОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Не растет калина

Мечтаю вырастить калину из семян, но сколько не сажаю, всходов нет. В чем же дело?
А.ПОРОШИН.
Владимирская область.

Калину можно размножать семенами, черенками и отводками. При размножении семенами надо знать одну биологическую особенность: в первый год семядоли не выходят из почвы и создается обманчивое представление, что семя погибло. Однако оно живет, активно развивает корни. Лишь на следующий год у ростка вырастает подсемядольное колено, которое и выносит семядоли на поверхность, если до этого времени их не спололи или не затоптали. Ведь уже никто и не ждал их. Поэтому при посадке семян непосредственно в грунт осенью или весной обязательно после стратификации (3 месяца в комнатных условиях и затем 2 месяца до посева при температуре 2-4°) место посадки огораживают, сорную траву удаляют все лето и осень, а при засухе - поливают. Глубина посадки семян 2-3 см.

Активный рост сеянца начинается на 3-й год. Семена для посева отбирают осенью после заморозков от наиболее крупных ягод, протирают их в дуршлаге, промывают и высушивают. На постоянное место саженец высаживают на 4-й год.

Для размножения черенками их нарезают длиной 10-20 см со средней части однолетнего побега. Перед посадкой весной или в начале лета черенки предварительно замачивают и основание расщепляют, листовую пластинку и часть черешка отрезают острым ножом. Почвенная смесь для укоренения - песок, торф (1:1). Лучшие результаты дает посадка в теплице или под стеклянной банкой с затенением от прямых солнечных лучей. Корни образуются через 3 недели. На постоянное место саженец высаживают через 1-2 года.

В.СТЕПНОЙ.

Болезни «короля»

Многие цветоводы-любители разводят у себя на участке пионы. Выбор их практически безграничен - насчитывается более 10000 культивируемых сортов. Среди них, не говоря о бесконечном разнообразии окрасок, есть с простыми цветками, лепестки в которых расположены в один ряд, анемоновидными, полумахровыми, махровыми - корончатыми, шаровидными, полурозовидными, розовидными и другие. Интересно, что в Японии главную роль в аранжировке играет именно простой немахровый пион - он считается "королем" цветов.

К сожалению, всю красоту пионов могут испортить болезни. Семейство пионов страдает более чем от 15 видов болезней: они бывают инфекционного и неинфекционного происхождения. Чаще всего возбудителями являются грибы.

Одна из наиболее опасных и широко встречающихся болезней пионов - **серая гниль**. Первые признаки проявляются в период отрастания побегов: молодые стебли внезапно увядают. У основания их появляются коричневые пятна, сливающиеся в кольцо. В фазе бутонизации поражаются нераспустившиеся бутоны, при этом буреют и усыхают края листьев, а нередко и вся пластинка

ческое мероприятие, как устройство дренажа. При посадке пионов на дно ямы насыпают слой песка или гальки, после этого - слой земли с удобрениями (1,5-2 кг навоза; 200-250 г калийной соли; известь), все хорошо перемешивают. Верхний слой почвы, куда сажают пионы, должен быть неудобренным.

В отдельные годы в северной и средней полосе России большую угрозу

удобрениями.

Большой ущерб декоративному виду пионов наносят различные **пятнистости - белая, бурая и другие**. Для борьбы с ними необходимо тщательно уничтожать растительные остатки - собирать и сжигать. Осенью - в сентябре-октябре, растения опрыскивают раствором хлорокиси меди (30-40 г на 10 л воды) или 1% бордоской жидкостью.

Весной обязательно вносят органические и минеральные подкормки. Перед бутонизацией опрыскивают в случае необходимости хлорокисью меди.

При появлении на пио-

Сныть-съедобная

Весной в лесу и на садовых участках, там, где нет дернины, где земля свободна и оголена, роскошными пышными кустами разрастается свободолюбивая сныть. Листочки растения напоминают собой козлиную ногу. Отсюда и возникло латинское название эгоподиум, или козлиная нога. У нас же называют его снытью, что значит съедобная, снедь. Кто знает о пищевых достоинствах этого растения в наши дни? А в давние времена его листья добавляли вместе с крапивой в муку при выпечке хлеба. Тогда человек был значительно ближе к природе и умел пользоваться ее благами. Но отчего и сейчас не собрать немного молоденькой сныти и приготовить дома салат, добавив острого лука и другой зелени.

Сныть неприхотлива, может расти и в тени, где образует только листья, и на солнечных полянах, когда ее высокие стебли увенчиваются белыми ажурными соцветиями. Сныть родом из зонтичных, и потому цветы ее по семейной традиции сложены в оригинальные зонтики. Но образованию семян не придает особого значения, она полагается на вегетативное размножение с помощью корневища. Каждый год мощное корневище энергично выбрасывает новые молодые ростки, возможно, это более надежно, и потому она многочисленна в



наших лесах.

Сныть считается одним из лучших медоносов. Когда она зацветает, над корзиночками ее цветов повисают желтополосые мухи-сирфиды, и воздух наполняется звоном насекомых и ароматом цветущей сныти.

А.РУСАЛКИНА.

"Я опьяняю, не касаясь губ"

В садах Хафиза
огненный тюльпан
Раскрыл, как чашу,
венчик свой багряный.
Вс.Рождественский.

Одно из самых ярких украшений весны - тюльпан.

В диком виде тюльпан растет в Средней Азии. Родиной его считают Иран. Этот цветок наравне с розой тысячелетия украшал персидские сады. "Я опьяняю, не касаясь губ", говорит тюльпан в арабских сказках "Тысяча и одна ночь".

Из глубокой древности пришла к нам легенда о тюльпане. В золотистом бутоне желтого тюльпана было заключено счастье. До него никто не мог добраться, ибо не было такой силы, которая могла бы раскрыть его бутон. Однажды по лугу шла женщина с ребенком. Мальчик вырвался из рук матери, со звонким смехом подбежал к цветку, и золотистый бутон раскрылся. Беззаботный детский



...в период отрастания побегов: молодые стебли внезапно увядают. У основания их появляются коричневые пятна, сливающиеся в кольцо. В фазе бутонизации поражаются нераспустившиеся бутоны, при этом буреют и усыхают края листьев, а нередко и вся пластинка покрывается бурыми крупными пятнами, иногда до 10-12 см. При сильном развитии болезни кусты разваливаются, стебли падают и засыхают. На пораженных частях растения появляется серый плесневидный налет, особенно сильно он развивается в сырую погоду при загущенных посадках. Развитию болезни способствуют затопление посадок весенними талыми водами, тяжелые глинистые почвы, избыток азотных удобрений.

Для борьбы с серой гнилью осенью низко срезают и сжигают стебли. Весной пораньше снимают укрытие (листву, опилки, торф), чтобы почва просыхала и проветривалась. При сильном поражении растений верхний слой почвы (2-3 см) убирают и засыпают свежей землей, перемешанной с песком. Отрастающие побеги весной опрыскивают 2-3 раза (интервал 7-8 дней) хлорокисью меди и коллоидной серой, чередуя их. Больные стебли систематически удаляют и сжигают.

Если пораженные растения встречаются единично, можно обойтись без пестицидов, обрабатывая пионы настоем чистотела. Для этого 400-500 г свежесобранного сырья заливают 5 л горячей воды, настаивают 1-1.5 часа, остужают и опрыскивают растения, повторяя обработки через 5-...

...допустить ...ороз гнили, ...профилакти-

...го - слой земли с удобрениями (1,5-2 кг навоза; 200-250 г калийной соли; известь), все хорошо перемешивают. Верхний слой почвы, куда сажают пионы, должен быть неудобренным.

В отдельные годы в северной и средней полосе России большую угрозу для пионов представляет **ржавчина.** На листьях появляются желтовато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. На обратной стороне пластинок образуются мелкие очаги спор, которые разносятся ветром и заражают новые растения.

Болезнь распространяется быстро: за 2-3 дня (особенно при влажной теплой погоде) могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают, в результате рост растения замедляется, а в некоторых случаях полностью останавливается. Прекращается накопление питательных веществ в корнях, что отрицательно сказывается на закладке и развитии почек возобновления и, следовательно, на будущем цветении. Растения оказываются ослабленными, повышается вероятность их поражения другими заболеваниями.

Гриб - возбудитель **ржавчины** - во второй половине лета развивается на сосне обыкновенной, в ветвях которой грибница сохраняется и зимует.

Для борьбы с ржавчиной собирают и уничтожают в период вегетации и осенью пораженные опавшие листья. Вырезают пострадавшие от ржавчины ветви у сосны обыкновенной, растущей вблизи пионов, и уничтожают их. Растения опрыскивают хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды), 1% бордоской жидкостью. В период вегетации подкармливают фосфорно-калийными

меди (30-40 г на 10 л воды) или 1% бордоской жидкостью.

Весной обязательно вносят органические и минеральные подкормки. Перед бутонизацией опрыскивают в случае необходимости хлорокисью меди.

При появлении на пионах признаков **мучнистой росы** - белого мучнистого налета на поверхности листьев можно использовать настой чеснока (500 г измельченных долек заливают 3 л воды, затем 1 стакан настоя разводят в 10 л воды). Опрыскивание проводят в вечернее время - этим же настоем слегка поливают землю. Против мучнистой росы эффективна некорневая подкормка мочевиной на третьем году жизни растений (20 г на 10 л воды), а также полив раствором кристаллина (15 г на 10 л воды) 1-2 раза до цветения.

На пионах встречается **увядание** - болезнь, внезапно поражающая листья и побеги во время цветения растений. Возбудитель - почвенный гриб. Проникая через корневую систему в сосуды растения, он отравляет его своими токсинами. Зимует гриб в корнях и корневой шейке пионов. Встречается в основном на тяжелых сырых глинистых почвах.

Для борьбы с увяданием необходимы правильная агротехника, своевременная подкормка и полив растений, известкование почвы. Заболевшие экземпляры удаляют с комом земли и сжигают. Лунки из-под больных растений обеззараживают известковым молоком.

Хотим вас предостеречь - избыток азота, влаги в почве и сильное затенение могут способствовать вспышке грибных заболеваний!

Н.ЦУПКОВА.

не было такой силы, которая могла бы раскрыть его бутон. Однажды по лугу шла женщина с ребенком. Мальчик вырвался из рук матери, со звонким смехом подбежал к цветку, и золотистый бутон раскрылся. Беззаботный детский смех совершил то, чего не смогла совершить никакая сила. С тех пор и повелось дарить тюльпан только тем, кто испытывает счастье.

В Европу этот цветок попал в 1559 году, когда немецкий посол в Турции прислал в Аусбург первые луковицы тюльпана. Разведением присланных луковиц занялся естествоиспытатель Конрад Геснер, который к 1560 году дал и первое описание тюльпана. Красивый цветок быстро распространился на европейском континенте. На Руси дикие виды тюльпанов были известны еще в XII веке, назывались они тогда цветками "лола". Садовые же тюльпаны культивируются в России с начала XVII века.

Ни одна страна в мире не пережила такой тюльпаномании, как Голландия. Трудно себе представить, какую цену платили за некоторые сорта тюльпанов. Например, за луковицу сорта Семпер аугустас - 13 тысяч гульденов, а за луковицу Адмирал - 6 тысяч золотых флоринов. Спекуляция тюльпанами перешла все дозволенные границы, и голландское правительство решило положить этому конец. 25 апреля 1637 года был издан закон, по которому все махинации, связанные с торговлей тюльпанами, были строго запрещены.

Сегодня выращивают новые сорта тюльпанов. Мечтой каждого цветовода оставался тюльпан черного цвета. Больше всех в этом отношении повезло голландцу Геерту Хагеману, который в детстве зачитывался романом Александра Дюма "Черный тюльпан". Особое впечатление на него произвел пассаж о триумфе садовода Корнелия ван Берле. Маленький Геерт тогда же сообщил своему отцу, что он обязательно вырастит тюльпан черного цвета. И действительно, через много лет он показал посетителям на выставке цветов самый красивый черный тюльпан, полученный от скрещивания двух сортов темно-красных тюльпанов - Венский лес и Царица ночи.

К сожалению, в ближайшие годы никому не удастся купить цветок Хагемана. В его коллекции есть всего несколько луковиц этого уникального сорта. Массовая продажа абсолютно черных тюльпанов начнется, по предположению автора сорта, лет через 15–20.

Уже совсем скоро запестрят на наших клумбах, в садах и парках, на дачных участках тюльпаны. И пусть не будет среди них черного - каждый красив по своему и добавит в нашу нелегкую жизнь каплю радости!

М.ФИЛОНОВ.
г.Брянск.

Когда я вспоминаю долгие летние вечера своего детства на старой подмосковной даче, то отчетливо представляю большой участок, заросший кустами жасмина, и ведущую к дому дорожку в обрамлении разноцветных флоксов. Как уютно было в вечерних сумерках на широкой террасе, куда теплый воздух приносил нежный и ласковый аромат цветов. Детство кончилось, давно миновала юность, и наконец-то сбылась мечта об участке земли, который можно обустроить по своему вкусу. Как тут было не вспомнить о верных спутниках безоблачной поры детства - флоксах. Конечно, эти цветы заняли в моем саду достойное место. Сделать это оказалось совсем непросто, поскольку флокс метельчатый - на редкость неприхотливое многолетнее растение.

Яркий глазок ФЛОКСА



Прямые и прочные стебли флоксов, достигающие в высоту до полутора метров, не нуждаются в подвязывании к опоре. С июля по сентябрь растения украшают яркие душистые соцветия. Разнообразие окрасок может удовлетворить самые взыскательные требования. Здесь и огненно-красные, и сиренево-голубые, и кораллово-розовые, и чисто белые, и многие другие тона. Но мне больше всего по вкусу пышные темно-фиолетовые шапки, из-за которых кокетливо выглядывают бело-розовые цветы с ярким красным глазком. Многие сорта флоксов не боятся ранних заморозков и продолжают радовать глаз в прохладные дни октября.

У меня в саду флоксы растут и на солнечных участках, и в полутени. Почву стараюсь подготовить за 2-3 недели до посадки. Перекапываю землю, добавляя компост или перепревший навоз и комплексное минеральное удобрение. Флоксы чувствительны к повышенной кислотности почвы. Я замечала, что на

пать к делению. Ранней весной или осенью можно выкопать весь куст и разделить его на несколько частей, а то и просто отсечь часть взрослого куста острой лопатой. Я обычно так и поступаю. Это

В мире однолетней АСТРЫ

Продолжение. Начало в №8.

Однолетнюю астру ботаники называют китайской - родина ее Китай и Япония. В культуре она с XVIII века, и селекционеры имели достаточно времени, чтобы сегодня мы могли выбрать в большом и красивом мире астры однолетней хорошие срезочные сорта.

Соцветия у таких сортов крупные и сильно махровые, красивые, изящные, продолжительно цветут, не болеют (устойчивы к фузариозу). Цветоносы, длинные и прочные, не поникают под тяжестью соцветий. Куст дает большое количество качественной срезки. В основе деления срезочных сортов астры китайской на группы (их около восемнадцати) лежит строение куста, количество цветков в нем, форма и размер соцветий. Все современные срезочные сорта имеют хороший прочный куст, различающийся по высоте, степени облиственности, количеству цветоносных стеблей 1-го и 2-го порядков. Образование большого числа соцветий у срезочных сортов сопровождается уменьшением каждого из них и, следовательно, снижает качество срезки. Обычно число цветоносных побегов 5-8 штук, а за счет дополнительного ветвления крупных ветвей может достигать 15.

Двум группам срезочных астр (Маргарита и Маделин) не стыдно демонстрировать открытый диск, состоящий из мелких желтых трубчатых цветков - это их сортовой признак. Такие астры больше напоминают белые, розовые, синие, красные, фиолетовые ромашки, так период цветения одного соцветия длится 10-20 дней. Немахровые соцветия отцветают быстрее, чем махровые, с увеличением махровости возрастает продолжительность цветения астры. На кусте сначала распускаются соцветия на главном стебле, а затем на ветвях первого и последующих порядков.

У разных сортов астры период от появления всходов до начала цветения длится от 83 до 131 дня. Зацветающие на 83-115-й день относятся к раннецветущим (группы Королева рынка, Маргарита, Пионовидная). У средних по срокам цветения этот период составляет 116-122 дня (группы Маделин, Розовидная, Игольчатая, Страусовое перо, Уникум). К позднецветущим относятся астры, зацветающие на 123-131-й день (группы Принцесса, Радио, Калифорнийская, Дюшес, Американская красавица). Важным фактором при подборе ассортимента для срезочной грядки из астры является продолжительность цветения сортов.

В Подмосковье с середины июля до середины сентября

юсь подготовить за 2-3 недели до посадки. Перекапываю землю, добавляя компост или перепревший навоз и комплексное минеральное удобрение. Флоксы чувствительны к повышенной кислотности почвы. Я замечала, что на закисленных участках нижние листья растений засыхают и опадают, оголяя большую часть цветущего стебля. Чтобы этого избежать, перед перекопкой вношу в почву известь (100 г на 1 кв.м).

Сажать флоксы можно весной (конец апреля - начало мая) или осенью (не позднее середины сентября). На своем опыте я убедилась, что лучше не откладывать посадку на более поздние сроки, так как растения не успевают укорениться и зимой могут погибнуть. Если посадочный материал удается приобрести только в октябре, я прикапываю его до весны. Лучше всего приживаются деленки с 3-4 почками или побегами и хорошо развитой корневой системой. Сажаю растения в подготовленную рыхлую почву на расстоянии 30 см друг от друга, поливаю и мульчирую сухой землей. Серьезная неудача ожидала меня, когда я по неопытности высадила флоксы на высокие гряды. Оказалось, что корни этих растений, густо переплетаясь, отходят в стороны почти горизонтально под самой поверхностью почвы. Вскоре по бокам моих грядок появились проросшие, оголенные и пересыхающие корни, а флоксы начали мельчать, сбрасывать листья и хуже цвести. Пришлось срочно заниматься пересадкой. Теперь я сажаю флоксы на ровных или даже пониженных участках с хорошим дренажом, где они чувствуют себя гораздо лучше. Для того, чтобы постоянно нарастающие воздушные корни и нижние части стеблей с почками не пересыхали, обязательно каждую осень подсыпаю к основанию кустов питательную землю. Это позволяет дольше выращивать флоксы без пересадки на одном месте. Очень хорошо посадить рядом с флоксами низкие или стелющиеся растения, которые затеняют почву и сохраняют в ней влагу. В качестве таких соседей я обычно использую хосты, примулы или седум.

Флоксы очень неприхотливы, не нуждаются в особом уходе и будут цвести, даже если о них не вспомнят на протяжении всего лета. Тем не менее я все же стараюсь уделить им хотя бы минимум внимания. Это совсем не трудно. Нужно всего лишь время от времени пропалывать посадки и осторожно рыхлить верхний слой земли. Если же в начале и середине лета подкормить растения настоем коровяка (1:10), добавляя в каждое ведро 20-25 г полного минерального удобрения, то флоксы с благодарностью отзовутся пышным цветением. Как только в моем хозяйстве появляется зола, обязательно вношу ее под кусты. Флоксы зимостойки и не требуют укрытия на зиму. В конце октября я срезаю побеги на уровне почвы и сжигаю их, чтобы избежать распространения заболеваний.

Если выполнять эти несложные требования, то флоксы очень быстро разрастаются. Через 3-4 года высаженные деленки превращаются в мощные кусты с большим количеством стеблей. Пора приступать к делению. Ранней весной или осенью можно выкопать весь куст и разделить его на несколько частей, а то и просто отсечь часть взрослого куста острой лопатой. Я обычно так и поступаю. Это экономит время, силы и позволяет омолодить старое растение. Нужно только не забыть тщательно засыпать образовавшееся углубление питательной землей. А что делать, если в середине лета вдруг захотелось внести новый акцент в цветочную композицию? Можно пересадить и цветущий флокс. Если выкопать растение с комом земли, обильно поливать и притенять после посадки, то оно порадует вас цветением на новом месте в это же лето. Для того, чтобы получить побольше посадочного материала, я размножаю флоксы черенками. Перед образованием бутонов нарезаю стебли на черенки с 2 узлами. Нижние листья обрезаю, верхние укорачиваю на 1/3. Черенки высаживаю на грядку с рыхлой землей, покрытой слоем промытого речного песка, под пленку и ежедневно поливаю теплой водой. На постоянное место растения пересаживаю весной.

Как лучше разместить флоксы в саду? Помня о дачных участках наших бабушек, я не смогла обойтись без традиционной дорожки. Только флоксы растут вдоль нее не вперемешку, а чередуясь по сортам. Кроме того, очень нарядно выглядят группы цветущих растений на ухоженном газоне. Каждая такая группа содержит флоксы лишь одного сорта. Как бы ни было велико искушение составить пеструю и яркую смесь, стараюсь его преодолеть. Чистосортные группы выглядят значительно элегантнее, чем смешанные, и могут расцветить и оживить любые уголки сада!

Н.ЧАПЛЫГИНА.

Срезочные астры

Астры - одни из самых популярных цветов. Они украшают наши сады с июля до самых заморозков. Но не все сорта астр одинаково хороши для срезки. Для срезочной грядки нужно выбирать сорта с крупными соцветиями, длинными прямыми стеблями, с большим числом цветоносных побегов 5-8 штук, а за счет дополнительного ветвления крупных ветвей может достигать 15.

Двум группам срезочных астр (Маргарита и Маделин) не стыдно демонстрировать открытый диск, состоящий из мелких желтых трубчатых цветков - это их сортовой признак. Такие астры больше напоминают белые, розовые, синие, красные, фиолетовые ромашки. У сортов группы Маргарита язычковый цветок один, а у полумахровой Маделин - таких цветков несколько рядов. Большинство срезочных астр тщательно скрывает свой диск язычковыми цветками, которые могут быть короткими и широкими, но плотно прилегают друг к другу и направлены к центру. Длинные язычковые цветки бывают по длине скручены в виде локонов или в трубочки. Некоторые срастаются в центре, закручиваются над диском в виде коготка или завитка. По мере цветения одна часть лепестков, распрямляясь и отгибаясь наружу, образует край соцветия, другая - надежно прикрывает центр, диск не открывается даже при полном отцветании. Созданы сорта, трубчатые цветки которых преобразились, превратившись в крупные "корончатые", и окрасились, как язычковые, - они и представляют гордость соцветия.

В соцветиях сначала расцветают краевые цветки, затем ежедневно подцветают в 2-3 последующих кругах

Позднецветущим относятся астры, зацветающие на 123-131-й день (группы Принцесса, Радио, Калифорнийская, Дюшес, Американская красавица). Важным фактором при подборе ассортимента для срезочной грядки из астры является продолжительность цветения сортов.

В Подмосковье с середины июля до середины сентября цветут сорта групп Королева рынка, Маргарита, Страусовое перо. С середины июля по октябрь - сорта групп Американская кустовая, Баллада, Пионовидная. С конца июля и до октября - Американская красавица, Букетная, Игольчатая, Розовидная, Принцесса, Радио, Ривьера, Уникум. Позже всех - в августе - зацветают группы Дюшес, Калифорнийская, Шаровидная, цветут они до середины октября. При короткой холодной осени сорта поздних групп не успевают реализовать весь свой потенциал, поэтому для срезки их вряд ли стоит выращивать.

Чтобы принять решение в пользу сортов той или иной садовой группы астры, необходимо, кроме практичности их выращивания, рассмотреть и эстетический аспект, который иногда может перечеркнуть холодный и трезвый расчет.

Н. ДАНИЛИНА.

Окончание следует.

Как влияет на растение глубокая или мелкая посадка саженцев плодовых деревьев?

Н.СКОРНЯКОВ.
Владимирская обл.

Как глубокая, так и мелкая посадка саженцев отрицательно сказывается на росте и плодоношении плодовых деревьев. Глубоко посаженные растения (на 5-10 см выше корневой шейки) плохо растут, медленно развиваются, имеют угнетенный вид, как правило, поздно вступают в плодоношение и слабо плодоносят. При мелкой посадке часть корневой шейки оказывается над поверхностью почвы. В засушливые годы такие растения острее реагируют на недостаток влаги, в бесснежные зимы их корневая система чаще подмерзает и образует поросль, которую надо удалять.

В обоих случаях (при мелкой или глубокой посадке) молодые растения желательно пересадить или приподнять, исправив допущенные при посадке недостатки.

Какие удобрения лучше вносить под плодовые деревья?

С.СКРИПУНОВ.
Брянская область.

При правильном использовании органические удобрения более желательны, чем минеральные. Первое важное условие для положительного воздействия органических удобрений на растение - внесение их в перепревшем состоянии. В свежем виде они могут вызвать ожоги корней. Важнейшее свойство органических удобрений в том, что они улучшают структуру почвы и активизируют жизнедеятельность полезных почвенных микроорганизмов, имеют в своем составе практически весь набор макро- и микроудобрений.

Минеральные удобрения, к сожалению, не улучшают структуру почвы, многие из них ее подкисляют. Сильно кислые дерново-подзолистые почвы, а их большинство в средней полосе России, вначале надо известковать, а затем вносить минеральные удобрения. Наилучший эффект дает чередование внесения органических и минеральных удобрений. Азотные удобрения вносить под плодовые деревья во второй половине лета нецелесообразно, так

И глазам радость, и душе веселье

Работая на участке, общаясь с природой, мы не только извлекаем примитивную пользу для здоровья и кармана, но и учимся лучше понимать прекрасное. Хочется, чтобы все вокруг было красиво - не только сад, лес, поле, но и то, что создано нашими руками - дом, беседка, скамейка - одним словом, все!



Наши сооружения выглядят нарядно и служат долго, если их вовремя красят. От выбора краски зависит эстетика участка: покрашенное строение может украсить участок, а может "резать глаз".

Цвет (или цвета), в который мы хотим покрасить сооружение, зависит от нашего вкуса и от имеющихся в наличии красок. При этом одно не всегда соответствует другому. Вместе с тем следует отметить, что существуют основные цвета, смешивая которые друг с другом можно получить множество оттенков. Ниже приводится таблица, которая окажет помощь при подборе нужного колера.

Конкретный оттенок зависит от пропорции смешиваемых красок. Приготавливая смесь следует учитывать, что клеевые краски после высыхания становятся светлее, а масляные и эмульсионные - темнее.

Подбирая краски для смеси, следует обратить внимание, на основе какого материала они сделаны. Это можно определить по маркировке, приведенной на этикетке тары, где указывается вид лакокрасочного материала (краска, эмаль, лак, грунтовка, шпатлевка) и тип основного пленкообразователя (связующего). Тип связующего маркируется двумя буквами: МА - масляные; КО - кремнеорганические; НЦ - нитроцеллюлозные; ХВ - перхлорвиниловые; ВА - поливинилацетатные; БТ - битумные; ГФ - глифталевые; ЭП - эпоксидные; ПФ - пентафталевые.

В состав смеси, подбирая колер, следует включать

Исходный цвет	Красный	Желтый	Голубой	Белый	Черный
	Цвет, полученный в результате смешивания				
Красный	Красный	Оранжевый	Фиолетовый	Розовый	Темная охра
Желтый	Оранжевый	Желтый	Зеленый	Кремовый	Желтая охра
Голубой	Фиолетовый	Зеленый	Голубой	Светло-голубой	Темно-голубой

ЦЕОЛОРГ -

НОВОЕ УДОБРЕНИЕ С УКРАИНЫ

Работы по созданию экологически чистого универсального удобрения на базе природных цеолитов велись на Украине с середины 70-х годов Институтом земледелия Аграрной Академии Украины - вначале самостоятельно, а затем - совместно с производственной фирмой "Торнадо". Но лишь в 1994 году прошли последние полевые испытания, было запатентовано удобрение, получившее название "Цеолорг" (цеолит+органика). В том же году начался его выпуск. Как все новое, это удобрение было поначалу встречено настороженно, но прошло немного времени и цеолорг начал успешно конкурировать с "традиционными" удобрениями и даже вытеснять их с садовых участков и фермерских хозяйств.

Заголовки в украинских газетах красноречивы:"Удобрение XXI века, "Чудо, имя которому - цеолорг", "Зеленая революция..." и т.д.

А вот некоторые данные:

- цеолорг - удобрение продленного действия (вносится 1 раз в 5-7 лет из расчета 300 г на 1 кв.м);

- цеолорг, обладая щелочной реакцией, снижает кислотность почвы;

- связывает избыточные нитраты и соли тяжелых металлов, переводя их в нерастворимые соединения, неусваиваемые растениями;

- повышает влагоемкость почвы, уменьшает потери азота в воздух;

- полностью обеспечивая растения азотом, фосфором, калием и микроэлементами, повышает урожайность всех культур, например, зерновых - на 15-25%, картофеля и корнеплодов на 40-60%, томатов на 50-100%, ягодных культур (смородина, крыжовник, садовая земляника)

...ют. Сильно кислые дерново-подзолистые почвы, а их большинство в средней полосе России, вначале надо известковать, а затем вносить минеральные удобрения. Наилучший эффект дает чередование внесения органических и минеральных удобрений. Азотные удобрения вносить под плодовые деревья во второй половине лета нецелесообразно, так как они усиливают рост и растения не успевают подготовиться к зиме. В это время плодовым деревьям желательно дать фосфорно-калийные удобрения.

А.МИХЕЕВ.

Исходный цвет	Красный	Желтый	Голубой	Белый	Черный
	Цвет, полученный в результате смешивания				
Красный	Красный	Оранжевый	Фиолетовый	Розовый	Темная охра
Желтый	Оранжевый	Желтый	Зеленый	Кремовый	Желтая охра
Голубой	Фиолетовый	Зеленый	Голубой	Светло-голубой	Темно-голубой
Белый	Розовый	Кремовый	Светло-голубой	Белый	Серый
Черный	Темная охра	Желтая охра	Темно-голубой	Серый	Черный

двумя буквами: МА - масляные; КО - кремнеорганические; НЦ - нитроцеллюлозные; ХВ - перхлорвиниловые; ВА - поливинилацетатные; БТ - битумные; ГФ - глифталевые; ЭП - эпоксидные; ПФ - пентафталевые.

В состав смеси, подбирая колер, следует включать краски и одинаковым типом связующего.

С.ЗАСОВ.

- повышает влагоемкость почвы, уменьшает потери азота в воздух;

- полностью обеспечивая растения азотом, фосфором, калием и микроэлементами, повышает урожайность всех культур, например, зерновых - на 15-25%, картофеля и корнеплодов на 40-60%, томатов на 50-100%, ягодных культур (смородина, крыжовник, садовая земляника) - на 40-60%, кукурузы на зеленую массу - до 200% и т.д.

Особенно эффективен цеолорг на бедных (песчаных, супесчаных, подзолистых) почвах.

Г.МАЗУР, доктор с/х наук, профессор Института земледелия Аграрной Академии Украины;
М.ЦЕЙТЛИН, директор фирмы "Торнадо".

Более подробную информацию можно получить в фирме "Торнадо", тел.(044) 413-61-73.

Ф СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»

Абонемент на газету **50211**
(индекс издания)

6 ВАШИ СОТОК

Наименование издания	Количество комплектов	

на 1999 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
(фамилия, инициалы)

Доставочная карточка

ПВ	место	литер

на газету **50211**
(индекс издания)

6 ВАШИ СОТОК

_____ _____
(Наименование издания)

Стоимость	подписки	____ руб. ____ коп	Количество комплектов	
	переадресовки	____ руб. ____ коп		

на 1999 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
(фамилия, инициалы)

Подписные индексы:
Газета "Ваши 6 соток" - 50211;
Альманах "Ваш сад" - 72025

Подписаться на газету "Ваши 6 соток" можно с любого месяца в любом отделении связи. Сделав это, вы не пропустите ни одного номера!

Кроме этого, подписчики газеты получат в фирме "Среди цветов" 10% скидки, а консультация юриста, работающего при редакции, обойдется лишь в 50%.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
● Государственные расценки ● Выезд прораба и подготовка проектно-сметной документации ● Гарантийное обслуживание — 1 год
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ
КАБЕЛЬ
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ЛАМПЫ
● КОНСУЛЬТАЦИИ ● СКИДКИ
● ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ ОТ 30 ТЫС. РУБ. БЕСПЛАТНО
● ОТПРАВКА КОНТЕЙНЕРОВ ● КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Плетешковский пер., 10 (ст. м. "Бауманская")
Проспект Мира, 108 (ст. м. "Алексеевская")
ул. Верх. Первомайская, 45А, корп. 12 (ст. м. "Первомайская")
с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья
тел.: 267-70-89, 267-43-34
тел.: 216-63-34, 216-62-52
тел.: 465-97-17, 465-37-32
тел.: 164-79-88, 965-57-19
http://www.msk.ts...ru/~electro
Лиц. № 322 876141

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТИМУЛЯТОР ПЛОДООБРАЗОВАНИЯ

ЗАВЯЗЬ

Д.В. Гиббереллиновые кислоты

СТИМУЛИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВЯЗЕЙ

ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ НЕДОСТАЮЩИХ ПРИРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ

ПРЕПАРАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ОТСУТСТВИИ ОПЫЛЯЮЩИХ НАСЕКОМЫХ.

ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ НА 15-30%.

СОКРАЩАЕТ СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ НА 5-7 ДНЕЙ.

ПОВЫШАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
ФИТОФТОРОЗУ - В 4-6 РАЗА;
СЕПТОРИОЗУ - В 1,5 - 4 РАЗА;
МАКРОСПОРИОЗУ - В 2-4 РАЗА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ КОМПЛЕКСОМ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ.

НОРМА РАСХОДА: 2Г НА 1 ЛИТР НА 25-50 М².

№ Государственной регистрации препарата - 09-2103-0178-1

Изготовлено ООО ОРТОН
Тел.: (095) 184-15-18
Магазин "Наш сад"
ул. Коминтерна, 13/4. Проезд до ст.м. "Бабушкинская", далее автобусами №124, 174, 238 до ост. "Кинотеатр Арктика".

2 Г

ДОМ БЕЗ КАМИНА - СИРОТА

Рано или поздно перед каждым дачником встает "печной" вопрос. Но классические "голландки", а тем более русские печи, для садового домика мало подходят. Да и чтобы сложить их иной раз приходится разобрать полдома. Многие мечтают о камине, вот только найти профессионала-каминщика" практически невозможно, а то, что вам сварганят дилетанты-самоучки таит в себе немало опасностей. Мало того, что такой камин может разорить "на дровах", так еще и устроить пожар. А для приготовления пищи и нагрева воды нередко приходится ставить дополнительную печку. Но сегодня все эти проблемы могут быть легко решены. Известный производитель отопительного оборудования компания Olimp, чья продукция особенно пользуется популярностью среди знающих толк в комфорте и тепле жителей Австрийских Альп, начала поставку в Россию уникальных каминов.

Сборный камин легко перевезти и смонтировать самому. Он займет в домике совсем немного места, при этом быстро согреет 2-3 комнаты и бойлер на 60 литров воды. Благодаря встроенному теплообменнику тепло не улетает в трубу, а остается в домике, поэтому камин удивительно экономичен. Для большей

Лучшие по качеству, первые по урожаю!

СРЕДИ ЦВЕТОВ

Тел.: 965-7938, 965-7992

Для наших дорогих ветеранов, в честь Великого праздника Победы!

ТОЛЬКО С 1 ПО 10 МАЯ

"Цветочная симфония-99" Более 500 красивейших цветов (шикарные розы, лилии гладиолусы, бегонии и мелколук-ные цветы (ц-ка от 21 руб.)

"Парад саженцев-99" Более 750 сортов плодово-ягодных, декоративных и редких садовых к-р (цена от 20 руб.)

20% СКИДКА

"Дачная мастерская-99" Более 100 видов удобного, прочного отечественного садово-огородного инструмента

"Огородный сундучок-99" Более 500 лучших сортов и гибридов овощных, цветочных и зеленных культур

ВНИМАНИЕ!

Только с 1 по 15 мая и только у нас! Уникальные, самые низкие в Москве цены на:

суперкомпост "ПИКСА" восстановитель плодородия; в 50 раз эффективнее навоза! служит более 10 лет! 1 кг - 6,5 руб. 3 кг - 19,5 руб.

жидкий "КОРОВЯК" супермощное, безнитратное удобрение, 1 канистра заменяет 0,5 тонны навоза! 5 л - 31 руб.

Для теплиц, парников и грядок: "АГРОТЕКС" 17, 42, 60 защищает от заморозков, засухи, ускоряет созревание урожая! от 2,23 руб. за 1 кв.м.

ПЛЕНКА полиэтиленовая высокой прочности: стандартная и армированная (служит до 5 лет) от 9 руб. за 1 пог.м.

В продаже - рассада овощей и однолет цветов, супермощная сад. земл-ка; оздоровленный картофель; лук-севок и т.д.

Адреса магазинов фирмы "Среди цветов":
- м."Первомайская", ул. Н.Первомайская, 79, т.: 965-6420;
- м."Улица 1905 года", ул. М.Грузинская, 15, т.: 255-0903;
- м."Бабушкинская", ул. Рудневой, 11, т.: 471- 5996;
- м."Текстильщики", Люблинский р-к, т.: 179-2631;
- м."Перово", ул. Перовская, 32, т.: 368-4311.
- Новый магазин "Среди цветов", работа с клиентом по каталогу: м."Семеновская", Авт. 141, 36,83, ост. Окружной пр-д, д. 27, т.: 369-4330

Заказывайте новый каталог на фирменную продукцию по почте: 123060, Москва, а/я 225 "Среди цветов"

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПТОВИКОВ

САЖЕНЦЫ И РАССАДА

- САЖЕНЦЫ ароматной витаминной ежевики и ежевично-малинного гибрида "Тайберри"
- САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА Здоровая чистосортная рассада категории супер-супер элита: более 30 зимостойких, устойчивых к болезням, урожайных сортов, включая ремонтантные.
- РОЗЫ ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ в красочной упаковке: 9 лучших срезочных сортов по самым выгодным ценам! (Фламинго, Кисс, Кардинал, Атена и т.д.).

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ТЕХНИКА

- Мощные газонокосилки (от 900 руб.) "Имола-300", Е-1000, "Блэк энд Деккер" GR-320, GR-530. Отличное качество работы и превосходный результат!
- Надежные системы полива и ухода: водяные насосы, шланги обычные и армированные, различные модели разбрызгивателей, распылителей, переходников и насадок.
- В продаже - опрыскиватели от 1 до 12 л, сад. души и любой инструмент для работы на участке.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ

- Только у нас самые низкие цены на: Децис (амп. 2 мл) - 1,40 р., Кинмикс (амп. 2,5 мл) - 1,40 р., Раундап (10 мл) - 3,15 р.
- ВНИМАНИЕ, рекомендуем суперновинку!!! Концентрированный сухой обогащенный конский навоз (50 табл.) для подкормки и повышения урожайности различных сад/ог. культур абсолютно на всех почвах!
- Все лучшее надежное и эффективное, что есть на рынке, по очень доступным ценам! Вар и сера садовые, поболка "Садовник", медный купорос, двойной суперфосфат, "Урожай", "Картофель" гумат калия, неорон, топаз, скор, фундазол, инта-вир и еще свыше 100 разновидностей средств защиты и ухода за растениями.

Звоните: (095) 965-7990. Приезжайте: Москва, ул. Н.Первомайская, 79

ДИВНЫЙ УГОЛОК ДИКОЙ ПРИРОДЫ

С удовольствием читаю подборку материалов про газон. Надеюсь и мой рассказ будет вам интересен. Газоном я увлекся не от хорошей жизни. Это только "новые русские" строят свои коттеджи на пахотных землях. Нам, людям обычным, достаются, как правило, такие неудобья, что привести землю в порядок удается только после десятилетий каторжного труда. В моем случае это были 12 поросших кустарником соток, с множеством пней и валунов, к тому же ямы плавно перетекали в канавы, а канавы в холмики. Отвоевав несколько соток под огород, мы с женой поняли, что можем не дотянуть до окончания освоения участка...

Но однажды, в одном зарубежном журнале, увидели фотографию участка, похожего на наш, только был он засажен изумрудным газоном. А похож на наш в том смысле, что был он стилизован под дикую природу - холмики, ямы, поросшие мхом валуны и, что более поразило, искусственные пни...

Итак - решение принято - будем делать дикий уголок природы. Вот только сразу же встала проблема: а как косить траву - даже с серпом не везде подлезешь. А как окашивать вокруг пней и валунов?



Тогда мне кто-то посоветовал купить электрический триммер газонокосилку **EFCO 8100**. Оказалось он, как нельзя лучше, подходит для неудобий. Нет такого места, где бы этот триммер-вездеход не прошел. И необязательно самому лезть в ту же канаву - ведь косилка имеет довольно длинную удобную ручку. Не страшно ей, если вдруг в канаве окажется вода, ведь двигатель у этой модели расположен не там, где находится режущий элемент, а с другой стороны ручки. Поэтому ни лужи, ни роса косилке не помеха. Кстати, о режущей части - она сделана из мягкой лески, поэтому ничего не сломается, даже если в траве попадется палка или камень.

Очень любят возиться с триммером наши дети. Он, кстати, довольно легкий - модель **EFCO 8100** весит 3,9 кг (другая, чуть менее мощная модель **EFCO 8060** - всего 3 кг). Да и те килограммы руки не оттягивают - триммер с помощью ремня вешается на плечо. Леска, как бритва режет даже жесткие камышины.

Теперь, когда проблема с газоном решена, мы начали добавлять в "уголок дикой природы" дополнительные элементы: посадили декоративные кустарники, деревца (елочки, форзицию, рябину), на макушках холмов краснеет лесная земляника, а в тенистых местах, где плохо растет даже трава - цветут ландыши, пролески и дикий гусиный лук. На полянке стрекочут кузнечики, в кустах поют малиновки, а где-то в канаве живет ежик...



Г.УСТИМЕНКО,
Москва.

Фирма EFCO просит всех, кто выращивает газон и пользуется ее триммерами присылать в редакцию свои короткие рассказы.

efco ЭЛЕКТРОКОСА

- Автоматическая подача лески
- Косит в сырую погоду
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Косит высокую и жесткую траву, сорняки
- Гарантия 1 год

Модель	8100	8060
Мощность	1000 Вт	600 Вт
Вес	3,9 кг	3,1 КГ

Приглашаем региональных дилеров.

РОЗНИЦА:
ВВЦ - павильон "Цветоводство и озеленение"

тепле жителей Австрийских Альп, начала поставку в Россию уникальных каминов.

Сборный камин легко перевезти и смонтировать самому. Он займет в домике совсем немного места, при этом быстро согреет 2-3 комнаты и бойлер на 60 литров воды. Благодаря встроенному теплообменнику тепло не улетает в трубу, а остается в домике, поэтому камин удивительно экономичен. Для большей пожарной безопасности дверца оснащена огнестойким смотровым стеклом - теперь можно не опасаться выскакивающих из топки углей. Ко всему прочему, на австрийском камине можно и готовить - его передняя часть представляет из себя небольшую кухонную плиту.

Надо сказать, что стоит чудо-камин довольно дорого, но, как говорят сами австрияки (а люди они весьма прижимистые), дешево хорошо не бывает.

Атена и т.д.)

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ

- Только у нас самые низкие цены на: Децис (амп. 2 мл) - 1,40 р., Кинмикс (амп. 2,5 мл) - 1,40 р., Раундап (10 мл) - 3,15 р.
- **ВНИМАНИЕ, рекомендуем суперновинку!!! Концентрированный сухой обогащенный конский навоз** (50 табл.) для подкормки и повышения урожайности различных садово-огородных культур абсолютно на всех почвах!
- Все лучшее надежное и эффективное, что есть на рынке, по очень доступным ценам! Вар и сера садовые, побелка "Садовник", медный купорос, двойной суперфосфат, "Урожай", "Картофель" гумат калия, ноорон, топаз, скор, фундазол, инта-вир и еще свыше 100 разновидностей средств защиты и ухода за растениями

Звоните: (095) 963-7990. Приезжайте: Москва, ул. Н.Первомайская, 79

Даже ежику понятно **Май — навоз дают бесплатно!**



Только с 1 по 31 мая

Мы дарим канистру Коровяка

каждому купившему саженцев на сумму от 300 р.

Коровяк – экологически чистое высокоэффективное органическое удобрение (5 литров Коровяка равны 500 кг навоза).

С ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ!

1. Спец. цена на землянику - 3 руб. за один куст (в пучке из 10 шт.)
2. Скидка до 40% (30%+10%) на гладиолусы и георгины. Скидка действительна даже на 1 луковицу
3. Дополнительная скидка - 3% для всех покупателей в Пн., Вт. и Ср. с 20.00 до 23.00

Качественные саженцы ждут Вас!

Традиционные сорта и новинки селекции:

Саженцы плодовые ..... более 200 наим. яблоня, груша, вишня, слива, алыча, черешня северный абрикос и мн. др

Саженцы ягодные..... более 300 наим. смородина, крыжовник, малина, облепиха, лимонник, сладкоплодная рябина, ежевика, ежемалина жимолость

Саженцы декоративные ... более 200 наим. жасмин, спирея, форзиция, гортензия калина бульденеж, миндаль-бобовник, роза клематис и мн. др

Рассада ..... более 100 наим. овощные и цветочные культуры.

Земляника садовая (клубника) – категории супер-супер элиты

Мир Увлечений

САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все для сада, огорода, для полива и ухода!

127641, Москва, ул. Санникова 13 (м. «Отрадное»)
Только в мае: с 9.00 до 23.00 (в Вс. – с 9.00 до 21.00).
Без перерывов, выходных и праздников. *Вы успеете после работы*
Тел.: (095) 903-4201.

Приобретайте свежий номер газеты «Академия Садовода».

Наступила весна – время обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника. Дополнительная нагрузка на мышцы и суставы в период работы на огороде также приводит к появлению болей "и там, и сям". В этих случаях традиционно используется местное лечение. Однако в "горячий" сезон дачных работ выбрать время на проведение курса физиотерапии или массажа непросто. В основе широко применяемых разогревающих и обезболивающих мазей и кремов лежат химически синтезированные вещества, которые не всеми хорошо переносятся и даже могут приводить к побочным явлениям.

Прекрасным выбором является Ревма-Гель (регистрационный номер П-8-242 № 006297) - оригинальный препарат, разработанный немецкими учеными на основе многовековых традиций фитотерапии и гомеопатии. Входящие в состав препарата лекарственные растения окопник, багульник и сумах избирательно воздействуют на состояние суставов, мышц и сухожилий, уменьшая интенсивность воспалительных и дистрофических процессов и улучшая местное кровоснабжение. Многолетний опыт применения Ревма-Геля доказал его высокую эффективность при остеохондрозе позвоночника, артрозах и артритах, растяжениях мышц и связок. Большинство пациентов отмечают уменьшение болей и мышечной скованности уже в первые дни лечения Ревма-Гелем. В случаях длительно существующих хронических заболеваний требуется курс лечения продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. При использовании Ревма-Геля многие больные отмечают даже улучшение внешнего вида деформированных суставов. Препарат разрешен к медицинскому применению и у детей.

Спрашивайте Ревма-Гель в аптеках вашего города!

Ревма-Гель –

движение без боли и ограничений

efco ЭЛЕКТРОКОСА

Модель	8100	6060
Мощность	1000 Вт	600 Вт
Вес	3,9 кг	3,1 кг

- Автоматическая подача лески
- Косит в сырую погоду
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Косит высокую и жесткую траву, сорняки
- Гарантия 1 год
- Запчасти, сервис, обслуживание.

А также другое бензо-, электро- и ручное садовое оборудование.

Приглашаем региональных дилеров.

РОЗНИЦА:
ВВЦ - павильон "Цветоводство и озеленение";
Рынок стройматериалов "Квипирский двор", красный павильон №90.
Тел. для справок:
(095) 207-7921, 207-7202

Фирма EFCO просит всех, кто выращивает газон и пользуется ее триммерами присылать в редакцию свои короткие рассказы.

ИНКОМТЕХ

OYMC – Wärme fürs Leben

Все для отопления и горячего водоснабжения из Германии и Австрии

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 241-50-02, 244-01-19

КАМИНЫ и ПЕЧИ 179-22-55, 705-37-05
от простых до эксклюзивных (Италия)

АВТОСНАБ **ПРИЦЕПЫ**
к легковым а/м: высокие борта, тент, рессоры, с удлинителем дышла.
124-3749, 124-3760, 124-3783, 124-4013, 232-3479, ЗАО "Автоснаб"

Внимание! Распространителей печатной продукции. Знаете ли вы свои права и обязанности? Юридическая служба проводит бесплатные семинары для распространителей газеты. Ваш 6 сотка. Выдаются документы. Справки по тел.: 369-20-83.

Дизайнинг Технологии т/ф: 912-44-52
КОТТЕДЖИ-ДАЧИ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, ТЕПЛИЦЫ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОРОШЕНИЕ, ПОЛИВ

Каждую весну почти месяц в нашем товариществе ремонтируют водопровод, трубы уже проржавели настолько, что пора менять всю систему. Слышал, что существуют пластиковые трубы, которые не ржавеют и легко соединяются без сварки...

А.КОПЫЛОВ.

Действительно, пластиковые трубы и шланги, появившиеся в последние годы на нашем рынке, очень удобны и экономичны. Гибкие ПВХ шланги различных видов можно использовать для полива, откачки воды, забора воды из колодцев или скважин. Они просты в использовании - надел на штуцер, затянул хомутом - и готово. Шланги легкие и гибкие, и работать с ними одно удовольствие.

Для прокладки наружных сетей специалисты рекомендуют остановиться на полиэтиленовых трубах. Они очень прочные: не ржавеют, не зарастают, не разрушаются при промерзании. Срок их службы - до 50 лет. Кстати, в Европе до 80% всех используемых для подачи холодной воды трубопроводов - полиэтиленовые. Соединяются трубы специальными компрессионными фитингами, с помощью которых можно собрать любую систему без специального оборудования и особых навыков. Несложно подключиться с помощью резьбовых соединений к действующему металлическому трубопроводу или насосу.

Стоимость полиэтиленовой трубы в два раза меньше обычной металлической.

ШЛАНГИ ПВХ
ТРУБЫ
полиэтиленовые
водопроводные
предъявителю скидка 5%
287-1517
216-0019
ЭЛОШИТ

МАГАЗИН *для тех, кто любит землю!*

САДОВАЯ ТЕХНИКА

Выбор – широкий
Цены – доступные
Консультации – грамотные
Инвентарь. Удобрения. Ядохимикаты

тел. 264-5310.

ул. В. Красносельская, 15

Компания Элитс

Тел.: (095) 152-7351, 151-6776

НАСОСЫ (СНГ)

На 220 В: скважинные (до 50 м) самовсасывающие (с глубины 7 м) грязевые (до 10 м)
На 380 В: весь спект промышленных насосов
Ручные: всасывание с глубины до 8 м.

НАСОСЫ (Германия) GRUNDFOS:

для систем водоснабжения и канализации;
для систем отопления

БУРЕНИЕ НА ВОДУ

Магазин «Водолей», ст. м. «Багратионовская», ул. Олеко Дундича, д.5 (2 мин. пешком)

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"

МОТОБЛОК "САЛЮТ 5БС" по цене 10 700 рублей (ниже заводской!!!)

ШЛАНГИ. ГАЗОНОКОСИЛКИ. ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ. УДОБРЕНИЯ

★ Гарантия ★ Доставка

286-0267, 283-1203 Ул. Новоалексеевская, 14
часы работы: с 10-00 до 19-00, субб.: с 10-00 до 16-00

Дома, бытовки, бани

Тел. 464-6791

ЛУТРАСИЛ 6 лет в России

- надёжное укрытие для Вашей грядки
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО (095) 126-1102, 127-9002

ДУШ ПЕДАЛЬНЫЙ "ДАЧНИК"

2 кг. 300 руб. ВПК. Доставка.

Тел. 470-26-80

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ

МЯГКАЯ ФИНСКАЯ **ЧЕРЕПИЦА** от 6,5$

ВОДОСЛИВЫ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ,
ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ

«Москва-Тул.» Грайвороновский пр.д.6, стр. 2

ТЕПЛИЦЫ

309-35-73

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

СЕТКИ ♦ ВОРОТА ♦ КАЛИТКИ ♦ ДУШ
ОГРАДЫ ♦ РЕШЕТКИ

369-10-27

Фирма "H_2O"

КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ

круглый год

Высококвалифицированные специалисты.

Гарантийное обслуживание. Работы ведутся круглый год.

Тел. 968-62-18 с 9.00 до 18.00

ТЕПЛИЦЫ ■ ПАРНИКИ ■ ПЛЕНКА ■ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ■ ЛЕНТА ДЛЯ ГРЯДОК

ЦЕНЫ ЗАВОДА

☎ 273-7307, 273-8561

Семена в ассорт., отвч., имп., лукович. раст.
Парники (3 вида). Ведро-туалет – 99 р.
Садово – огородный инвентарь
Шланги, насадки поливочные
Душ сад. – сборный, душ "Дачник"
Пленка для теплиц – 3,0; 3,2; 6 метра
Земля, удобрения, ядохимикаты, торфолин
Газонокосилки и леска для газонокосилок
Опрыскиватель 6; 10; 14 л. "Туман"
Теплица оц. 4.5 х 2.5 х 1.8 с пленк. ("домик")
Рукомойники с электрическим нагревателем

179-0401, 356-8811, 350-0003

Monarflex®

ПЛЕНКА
для бытовых нужд:
-для парников и водоемов
-супербрезент
-геомембрана
-для кровли и стен (гидроизоляция)

т/ф (095) 181-3444, 7805
СТЭМ 181-7809, 7909

ТОРФ

САПРОПЕЛЬ

Со склада и с доставкой
2-й Южнопортовый пр., 10
тел. 354-83-19, 354-82-71, 354-83-62

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН

Широкий выбор газонных трав.

Тел./факс: 369-46-49

СЕТКА РАБИЦА

СЕКЦИИ, СТОЛБЫ, ВОРОТА

СЕМЕНА

ФИРМЫ:

ROYAL SLUIS Голландия

- высокое качество суперурожайных сортов и гибридов
- широкий ассортимент (более 200 наим. овощей и цветов)
- красочная фирменная упаковка
- цветной каталог

СЕРИЯ "УСАДЬБА"
* лучшие отечественные сорта и гибриды
* именной пакет, качественная полиграфия
* оптимальное сочетание цены, качества и ассортимента (около 200 наим.)

СЕРИЯ "ПРОСТОЙ ПАКЕТ"
* популярные сорта и гибриды овощей
* широкий ассортимент
* антикризисные цены

ЛУК-СЕВОК
* сорт Штуттгартен Ризен
* прямые поставки из Голландии
* цена 1.38 у.е.-1.5 у.е. за 1 кг.

По вопросам оптовых закупок обращаться:
в Москве: (095) 912-6611, 444-6198; в Челябинске: (3512) 61-05-48, 36-52-54.
По вопросам розничной торговли обращаться по тел. в Москве: (095) 477-4440

Организация предлагает со склада в Москве сухие и масляные силовые ТРАНСФОРМАТОРЫ, КТП, ячейки КСО, панели ЩО-70, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование для электрификации объектов строительства.
Тел.: (095) 111-2?-69

ФЛОС

(095) 918-1349
flos@mega.ru

Агрофирма "ФЛОС"

Плодово-ягодные культуры:
яблоня, груша, вишня, слива, малина, ежевика, смородина, крыжовник

Декоративные культуры:
хризантемы, флоксы, розы, клематисы, сирень, жасмин, спирея, форзиция, гортензия

Рассада овощных культур:
томаты, перцы, кабачки, баклажаны, огурцы, капуста, пепино

Рассада цветущих однолетников:
астры, алиссум, агератум, виола, тагетис, петуния, цинния, сальвия и другие

Садовый инвентарь и средства ухода за растениями:
опрыскиватели, шланги, газонокосилки, секаторы, тяпки, грабли, лопаты, грунты, удобрения, средства борьбы с вредителями и болезнями растений, укрывной материал, пленка и дуги для теплиц, полольник и смеси по Миттлайдеру

Все это можно приобрести в магазине "Садовый Центр" по адресу:
г Москва, ш Энтузиастов, д 26 *(м. Авиамоторная,* ☎ *918-1349), или в питомнике на территории санатория "Красная Роза":*
г Балашиха, 5-й км от МКАД по Горьковскому шоссе.

Желающие могут приобрести посадочный материал по почте. Каталог с цветным буклетом заказывайте по адресу:
143900, г Балашиха, РУФПС, а/я 239. ☎ *(095) 524-1144.*

НОВИНКА "ПРОРЫВ" ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ!

ЗАО БИОАМИД

ЖИВАЯ ВОДА

1. **"ЖИВАЯ ВОДА"** – товарное название новинки мировой технологии земледелия - водонабухающего полимера
2. Полимер, подмешанный в почву, впитывает всю влагу и отдаёт её только корням растений, а не в атмосферу или грунт
3. Благодаря этому поливать растения надо в 3-4 раза реже !
4. Вносится в почву 1 раз в 4 года
5. Ускоряет рост рассады
6. Применим для:
   - любых огородных растений
   - рассады
   - цветов (в том числе комнатных)
7. Одна упаковка (20 г) расчитана примерно на 10 растений или на 4 кв. метра почвы

Теперь не надо просить соседей поливать Ваши цветы в квартире во время отпуска!
Не надо переживать на работе, что сад и огород на даче засохнут

Всегда в продаже | ЗАО ПКФ "Юнал", ст.м. "Сокольники"

БЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ

Лиц. МЖФ №0 012078

ПРОДАЖА
ПОКУПКА
ДАЧ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОБМЕН
НА КВАРТИРЫ

925-4383 784-6766

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ARISTON

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и ГАЗОВЫЕ

СРУБЫ, ДОМА

ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА С ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ

ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Тел.: (095) 210-86-33, 210-8000.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТЕПЛИЦЫ из аллюминиевого профиля под стекло

ПАРНИКИ под пленку

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Поливочные системы
газонокосилки, семена

110-00-78, 113-09-41, 315-67-60
Варшавское шоссе, д.125Ж

Агро-Фирма "Лилия"

СЕМЕНА

овощей и цветов ОПТОМ

Луковичные культуры из Голландии.
Газонные травы.

Тел./факс 952-2200, факс 952-5379,
ул. Самаринская, 1/5,
ст.м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком, 2-3 минуты ходьбы.

309-35-73

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

СТОЛБЫ ◆ ВОРОТА ◆ КАЛИТКИ ◆ ДУШ
СТАВКИ ◆ РЕШЕТКИ

☎ 369-10-27

Магазин "Природа"

- Высококачественные Семена овощей и цветов, луковичные.
- Все виды грунтов, удобрений и стимуляторов.
- Все виды саженцев и рассады на заказ (прием заказов до 01.04.99г.).

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Бесплатные консультации специалистов

м. Красносельская **264-00-54**

Фирма «Кристина ВН»

предлагает

- Семена овощных и цветочных культур
- Луковичные, георгины, розы, клематисы
- Удобрения в ассортименте
- Пленку в ассортименте
- Дуги. Парники. Садовый инвентарь
- Насосы, опрыскиватели, шланги
- Стимуляторы роста, химическая защита растений

т/ф 399-86-55

ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ

резино-тканевый
волновой (Россия)

273-3590, 273-3082

БИТУМ (упаковка 25 кг)

РУБЕРОИД, ПЕРГАМИН
СКЛАД/ДОСТАВКА

273-3590, 273-3082

Кирпич ПЕЧНОЙ

КАМИННЫЙ - ФИГУРНЫЙ
СКЛАД/ДОСТАВКА

273-3590, 273-3082

КРУГЛЫЙ ГОД

КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ оплата по факту ГАРАНТИЯ 127-1261

ГАЗОН

Широкий выбор газонных трав.

Тел./факс: 369-46-49

СЕТКА РАБИЦА

СЕКЦИИ, СТОЛБЫ, ВОРОТА
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА 237-2706

МОТОБЛОКИ, ТЕХНИКА ДЛЯ САДА
ГАЗОНОКОСИЛКИ, ПИЛЫ, БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ
Сервис. Доставка. ☎ (095) 941-0862, 941-4508

Теплицы "Радуга"

- семена
- укрывной материал
- пленка
- удобрения и т.д.

16 кв.м., 21 кв.м.

Ширина - 3м, высота - 2,13м

Тел. 753-38-36

ЧУДО-ПЕЧЬ (ПК-1Б)

фирмы "ФАЛЬКО-ЕККЕЛЬ"

для отопления дач, теплиц, строек, гаражей и приготовления пищи

работает на солярке или керосине

- дешевое и доступное топливо;
- экономичность;
- без запаха и копоти

Оптимальное отапливаемое помещение 50 м³.
Тепловая мощность - 2 кВт,
расход топлива - 120 гр/час,
размеры - 37х40х35 см,
вес - 5,5 кг,
розн. цена - 500-420 руб.
Опт от 5 шт. - 450-400 руб.,
от 20 шт. - 420-380 руб.

Москва, ст. м. "Автозаводская", ул. Автозаводская, 22/12, (помещение ателье "Лидия"), тел. (095) 362-18-24. Будни 9.00-18.00, суббота 9.00-15.00

ПАРНИК

АРОЧНЫЙ, С ПЛЕНКОЙ, ОТКИДНОЙ 3х1.2х1.1 м.

БОЧКИ мет. 200 л

Тел.: 267-1773, 267-1748, 267-1707



ЖИВАЯ ВОДА
ЗАО БИОАМИД

1. Технология Земля-Земля
2. Не только в водной растворимой форме в атмосферу или грунт
3. Благодаря этому поливать растения надо в 3-4 раза реже!
4. Вносится в почву 1 раз в 4 года
5. Ускоряет рост рассады
6. Применим для:
   - любых огородных растений
   - рассады
   - цветов (в том числе комнатных)
7. Одна упаковка (20 г) рассчитана примерно на 10 растений или на 4 кв. метра почвы

Теперь не надо просить соседей поливать Ваши цветы в квартире во время отпуска! Не надо переживать на работе, что сад и огород на даче засохнут

Всегда в продаже! ЗАО ПКФ "Юнал", ст.м. "Сокольники", ул. Стромынка д.11, комн. 101. Тел.: 269-12-13.

СЕМЕНА

ОПТОМ и В РОЗНИЦУ

Самые низкие цены!

- Огромный ассортимент - свыше 200 видов семян овощей и цветов
- СЕМЕНА НА ЛЕНТЕ: морковь, редис "Французский завтрак" и другие!
- ДРАЖИРОВАННЫЕ СЕМЕНА (Голландия)
  - Семена цветов Unwins - самые низкие цены!
- Огурец "Малыш"
  - Луковицы цветов (Голландия)
  - Фирменные красочные пакеты
  - Ламинированные очень красивые пакеты с описанием сортов.

ВНИМАНИЕ!

В продаже СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ самых урожайных сортов.

Тел.: 134-7593

Торговый центр

«РЯБУШКА»

ДЛЯ САДА, ОГОРОДА

- удобрения, почвогрунты
- средства защиты растений
- укрывной материал
- семена, рассада овощей и цветов
- саженцы, луковицы цветов

ЛУК–СЕВОК 5 сортов!

Доступные цены!
Отличное качество!

ул. Нижняя Первомайская, 29/1
Тел.: (095) 965-9053, 965-9054, 965-9055

Продается участок 6 соток, 147 км по Киевскому шоссе, есть дом + летний домик, хозпостройки, газ, вода, свет. Тел.: 8-27-74-94-04.

БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

АНГАРЫ
СКЛАДЫ
ПРОМ-ЗДАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Норсвил http://www.norsvil.ru

966-0407, 966-0568, 167-5400

МОНТАЖ линий электропередач,
ОПОРЫ низковольтные СВ-95, высоковольтные СВ-110
АРМАТУРА и комплектующие.

Тел.: (095) 235-87-03, 235-80-06

РЕМОНТ КУЛЬТИВАТОРОВ Тел. 978-74-87 **КРОТ**

ТЕПЛИЦА СБОРНАЯ

из оцинкованных профильных металлоконструкций, с пол

Предусмотрен зимний вариант. Размеры от 20 кв. м (6х3,5х2,6 м). Возможна установка на заказ. Стоимость от 500 р. за 1 кв.м.

Тел.: 351-8798, 534-5935 с 9.00 до 18.00

ПОЛИ-АГРИЛ – укрывной материал. 21 КВ.М - 40 РУБ Т. 125-0008

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Тел. 503-17-26

овощей и цветов ОПТОМ

Луковичные культуры из Голландии.
Газонные травы.

Тел./факс 952-2200, факс 952-5379, ул. Самаринская, 1/5, ст.м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком, 2-3 минуты ходьбы.

ТЕПЛИЦА (СБОРНАЯ) ВЕНТИЛЯТОРЫ
ДУШЕВАЯ КАБИНА (РАЗБОРНАЯ)
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАЛИВНОЙ)
т: 966-04-34 т/ф: 167-94-10

СЕТКА "РАБИЦА"

СТОЛБЫ, ВОРОТА, СЕКЦИИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

211-0677
172-2456

Агритекс™ (Италия) Бескаркасный парник, ширина 3,2 м
Агритекс™ мульч
(095) 715-9784

ТЕПЛИЦА "УРОЖАЙНАЯ"

ДОСТАВКА. ДЕШЕВО. СКИДКИ. 417-9706

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

СЕТКА "РАБИЦА"

СТОЛБЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, СЕКЦИИ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
147-40-40, 143-77-33 с 10 до 17

РУКОМОЙНИКИ

с подогревом воды
для дачи (10 л. и 15 л. • 1,25 кВт)

384-70-95, 383-37-29

Парник арочный (мет.)
Размер 5250х3700х2100

МОТОБЛОКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗОКОСЫ

ДОСТАВКА-БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ РЕМОНТ 976-4397 976-2879

МИКРОБЫ ДЛЯ СЕПТИКОВ

490-22-85

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по РФ странам СНГ.

Заявки принимаются по адресу: [illegible] ул. Маршала Жукова, д.4. Тел. [illegible]; факс 195-1431.

Ваши 6 соток

Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211

№9 (187) 1999 г.

Над номером работали:
Нина ЦУПКОВА (зам. редактора)
Татьяна КНЯЗЕВА (зам. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2, "Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043;
редакционной работы: 959-3063;
розничного распространения: 298-4991, 298-3048.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056 ТКЗ. Зак 917 Тир.169750 1-34

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИЮЛЬ

№14 • 1999

Выходит 2 раза в месяц

Наш прогноз сбылся:



САРАНЧА НАСТУПАЕТ

Прогноз, который был дан в нашей газете В.И.Черкашиным, заведующим Российской лабораторией диагностики и прогнозов Минсельхозпрода РФ, к сожалению, оправдался: итальянский прус, или проще - саранча, распространился на громадных площадях Поволжья, Урала, Западной Сибири.

"После десятилетий затишья, когда о саранче уже начали забывать, с чем связана ее нынешняя такая активность?" - с этим вопросом я обратилась к ученому секретарю Российской академии сельскохозяйственных наук А.А.Кузьмичеву.

- Специалисты о ней не только не забывали, - сказал он, - но и до девяностых годов не прекращали борьбу на громадных площадях. Чтобы предотвратить ее размножение, обрабатывались ядохимикатами резервации вредителя не только на территории бывшего Союза (в Поволжье, Казахстане), но и за его пределами, в частности, в Афганистане, откуда саранча, не зная границ, может перелетать к нам.

Последнее десятилетие было столь богато событиями самого разного профиля и масштаба, что специалисты могли только наблюдать за саранчой и то на своей территории, не всегда получая информацию извне. На принятие мер борьбы средства не предусматривались, несмотря на то, что об угрозе нашествия этого вредителя прогнозисты предупреждали. Средства на это стали выделяться лишь тогда, когда саранча, как говорят, встала "на крыло" и тучами закрыла небо, а ведь защита от нее может быть эффективна лишь в том случае, если проводится с момента отрождения личинок. Важно уничтожить их до окрыления в кулигах - участках гнездилищ, чаще всего располагающихся на целинных и залежных землях, где личинки переходят в стадную форму. Боюсь, в ближайшие годы мы близко познакомимся с этим видом насекомых, поэтому поясню. В местах высокой скученности у личинок вырабатывается условный рефлекс стадности, когда они начинают передвигаться совместно. Период этот довольно длительный, в течение его личинки должны претерпеть 2-3 линьки. И к завершению его важно успеть провести защитные мероприятия.

От владельца индивидуального участка в деле борьбы с саранчой мало что зависит, ведь ее размножение может происходить за сотни километров от его "соток" и даже в другом государстве.

Борьба с саранчой - задача государственная и даже межгосударственная, необходима информация о ее распространении и развитии в сопредельных странах и тесный контакт в этой работе.

Защититься от саранчи индивидуально, на своем участке, когда она закрывает небо, весьма проблематично. Обратитесь в районную, областную станцию защиты растений, может быть, объединившись, под их руководством вам удастся предотвратить опустошение своего участка.

Н.АРОНОВА.

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИСТ ЯРМАРКИ
«Российский Фермер'98»

АгроУМ

МОТОБЛОК «МАНТИС»

Вес - 9 кг.

HONDA

- вспахивает на 25 см
- культивирует
- пропалывает
- 8 дополнительных насадок

ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА, ГАЗОНА

Телефоны
в Москве: (095) 171-3583, 964-9070
в С.-Петербурге: (812) 550-9447

ОГОРОД - дело

дование культур в определенной последователь-

сорта с ранними мелкими. Это позволяет сократить число слизней. Между рядами редиса и салата осенью выращивает кориандр, который служит тоже барьером для этих зловредных тварей.

Сейчас пропагандируют художественное рас-

татки, не доведенные до полного разложения, - после полугодового компостирования. Лучшие участки земли использует под многолетние и долгорастущие овощи.

Самый любимый овощ для Сперанского

...только не забывали, - сказал он, - но и до девя-

...делами, в частности, в Афганистане, откуда саранча, не зная границ,

...го вредителя прогнозисты предупреждали. Средства на это стали вы-

...юсь, в ближайшие годы мы близко познакомимся с этим видом насекомых, поэтому поясню. В

...нии и развитии в сопредельных странах и тесный контакт в этой работе.

...дотвратить опустошение своего участка.

Н.АРОНОВА.

Огород - дело и доход!

Есть люди, преданные земле, любящие и ценящие каждый ее клочок. К таким относится Алексей Сперанский. Более 20 лет он плодотворно трудится на своем небольшом участке в Солнцевском районе Москвы. Здесь жил его дед, отец, теперь он по наследству получил часть дома и землю. Земли немного, но она хорошо окультурена, отличается высоким содержанием гумуса. Глубина пахотного слоя 35 см, участок защищен от ветров деревьями и кустарниками. Этот кусок земли и является для него и его пожилой матери основным средством жизни.

Алексей, изучив ассортимент овощей на рынке в ранне-весенний и осенний период и просчитав свои возможности, занялся выращиванием их во внесезонный период. Из культур выбрал те необходимые овощи, которые не могут выращивать крупные производители. Это трудоемкие, не лежкие и не транспортабельные зеленные культуры, такие, как укроп, салат, кориандр, петрушка, зеленый лук.

Высевает он их очень рано, когда почва еще не полностью оттаяла и поэтому выигрывает во времени. У фермеров техника еще не вышла в поле, а у него уже появились не только всходы, а зелень и товарная продукция. Постоянную связь с научными учреждениями - ВНИИССОК, МСХА, ВНИИО и все новинки, которые появились, внедряет на своем огороде. Некоторые виды овощных растений имеют небольшой коэффициент размножения, к ним относятся чеснок, лук многоярусный, черемша, гибриды репчатого лука с батуном, алтайским, шниттом, слизуном. Вот такие овощи находят свое место на грядках Алексея. Они всегда будут в цене, говорит он.

Благодаря приятному вкусу и красивому виду хорошую прибыль приносит редис сортов Софит, Моховской, томат Челнок, укроп Лесногородский, Кибрай, петрушка Бриз, дайконы Саша, Дубинушка, Дракон, лук-порей Аггоос. Из новых сортов салата интересны Новогодний и Подмосковье. Отличным вкусом обладает салатная репа Гейша. У нее, как и у редиса Моховской, съедобны и вершки, и корешки. Из новых культур выращивает неприхотливые и урожайные - хризантему овощную, перилла, монарду, которая, как считает Сперанский, должна составить серьезную конкуренцию мяте и мелиссе. Из незаслуженно забытых старых сортов отмечает ряд наиболее доходных, таких как, ранеспелый укроп Грибовский, свеклу Подзимняя А-474, Грибовская плоская А-473, щавель Крупнолистный, салат Крупнокочанный, лук Мячковский 300, огурец Водолей, кабачок Якорь.

Конвейерное выращивание овощей длится со второй половины апреля до середины октября, за это время, учитывая чередование культур в определенной последовательности, он снимает 3-4 урожая, а на таких культурах, как петрушка, щавель, сельдерей, делает не менее 3-5 срезок.

Для своего участка путем многолетних наблюдений он отработал оптимальные сроки, схемы посева и посадки. Чем раньше посадишь огурцы, томаты, кабачки на постоянное место, тем быстрее получишь урожай, уходя от болезней. Отодвигая появление болезни лишь на 5-7 дней, он сокращает потери урожая в 2 раза и может поднять цену на свежую продукцию.

По наблюдениям Алексея, первая половина мая сравнительно бедна свежими овощами, эту нишу вполне могут занять многолетние гибриды лука-батуна с другими видами селекции ВНИИССОК. Они рано отрастают и при относительно высокой урожайности имеют товарный вид, некоторые из них устойчивы к пероноспорозу, долго не стрелкуются и очень долго держатся осенью.

Не привились на его участке совмещенные посевы, за исключением салатов: листовые выращивает с кочанными на одной грядке. Важно здесь, чтобы более ранний сорт не болел и не поражался вредителями. При осеннем выращивании хорошо сочетаются редисы: поздние крупные сорта с ранними мелкими. Это позволяет сократить число близнят. Между рядами редиса и салата посеянную корнем выращивает кориандр, который служит тоже барьером для этих зловредных тварей.

Сейчас пропагандируют художественное расположение овощей среди декоративных растений и цветов, как на Западе. А у Сперанского рядочки скороспелой зелени располагаются по наибольшему радиусу кроны яблони в 3-5 рядов, так, чтобы хватало света или по угольникам, используя каждый свободный клочок. В полутени у него получается хороший урожай лишь черемши.

Особое внимание уделяет почве. Ведь почва - основная забота огородника. При частой перекопке и рыхлении она распыляется. Структуру земли хорошо поддерживает неразложившийся торф (волокнистый). Опилками и песком, как считает он, надо пользоваться очень осторожно: первые быстро меняют свойства почвы и "съедают" много удобрений, последний слабо окупает затраты. Главное в улучшении почвы - накопить органические вещества и сдерживать их разложение. Выгоднее в почву вносить сразу больше органических удобрений, чем по чуть-чуть каждый год, это дает большой выигрыш по времени. Он определил: чтобы глину довести до "кондиции", требуется внести приблизительно 10 см верхового торфа. Как удобрения лучшими считает растительные и животные остатки, не доведенные до полного разложения, - после полугодового компостирования. Лучшие участки земли использует под многолетние и долгорастущие овощи.

Самый любимый овощ для Сперанского - дыня. Ей он отводит самое почетное место, рано прогреваемое и светлое. Много лет назад огород Алексей начал именно с этой культуры. Он неоднократно менял агротехнику, конструкции укрытий и каркасов, изучая тонкости этой культуры, пока не нашел оптимальные параметры. Сейчас выращивает дыни на грядах, укрытых пленкой, оставляя ее на земле до конца вегетации. Затем, при похолодании, ставит легкие низкие каркасики своей конструкции, к которым пришпиливает пленку бельевыми прищепками. При внесении удобрений, особенно азотных, дыня склонна накапливать нитраты.

В последнее время Алексей серьезно занят этой культурой, переключился на ее селекцию и семеноводство. Он подобрал ряд перспективных линий, сортов и гибридов, обладающих скороспелостью, холодостойкостью и устойчивостью к болезням, производит семена от искусственного скрещивания. Плоды его дыни значительно отличаются от европейских по аромату и вкусу, хорошо растут и плодоносят в Московской области. Сперанский активно пропагандирует новые сорта и культуры, которые он сам оценил.

А.ЛЕБЕДЕВА.

Не имеет себе равных...

Десять лет тому назад посеял я на грядке под молодыми яблоньками лук-батун. Должного внимания ему длительное время не уделял. Но несмотря на это, лук-батун обеспечивал нежной и вкусной зеленью нашу семью с конца апреля до ноября в достачном количестве. Соседи только высаживали лук-репку на перо, а мы уже собирали свежую зелень.

Лук-батун, конечно, не заменит лук-репку, так как у него практически нет луковицы, но для получения зелени он, на мой взгляд, не имеет себе равных. Не случайно посевы этого лука широко распространены в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, США и других странах. Этот лук богат витамином С , его вдвое больше, чем в листьях репчатого, содержит ценные витамины, никотиновую кислоту, множество необходимых человеку солей, эфирные масла, фитонциды и другие биологически активные вещества.

Листья у батуна дудчатые, более крупные, чем у репчатого, в нижней части ложного стебля есть утолщение, которое иногда называют луковицей. Она также съедобна. Зацветает батун обычно на второй год, цветоносы также дудчатые, мощные. Чем старее растение, тем быстрее и больше образуется уже в июне цветоносов, особенно при нерегулярной срезке. На конце цветоноса появляется многоцветковый шаровидный зонтик, цветки которого любят посещать пчелы и другие полезные насекомые.

Выращивать батун можно как в отрытом, так и в защищенном грунте в нашей стране повсеместно, даже за полярным кругом. Он выдерживает морозы до 50°, справляется с засухой.

Нет сложностей и с его размножением. Если посеять семена в июле-начале августа, то на следующий год в мае-июне он уже даст первый урожай зелени. Возможен и позднеосенний посев, когда всходы получают весной, а зелень в июле-сентябре. Размножают батун и вегетативным способом: после окончания цветения и сбора семян поделенные (при необходимости) на 3-5 частей кусты рассаживают в хорошо пролитые лунки на глубину не ниже уровня, на котором они росли до пересадки.

Максимальный урожай батун дает в возрасте 3-4 лет, но расти на одном месте он может значительно дольше и давать достаточный урожай. Место под эту культуру лучше выбрать вне севооборота, где-то на границе участка, но в таком месте, где вы не будете применять ядохимикаты для обработки других культур. Грядку, выделяемую под батун, необходимо по возможности глубоко перекопать и внести в нее перегноей или компост (до 10-15 кг на 1 кв.м.). Если почва бедная, особенно дерново-подзолистая, следует добавить 40-60 г суперфосфата и 50-70 г сернокислого калия или внести по 1-2 поллитровые банки золы. Кислые почвы необходимо предварительно произвестковать. Все луки, в том числе и батун, предпочитают нейтральную или близкую к ней реакцию почвенного раствора. Семена перед посевом замачивают на 10-15 часов в воде, чтобы ускорить прорастание. После посева таких семян нужно обеспечить достаточную влажность почвы. Всходы надо оберегать от сорняков, особенно от корневищных и корнеотпрысковых. Дальнейший уход за батуном обычный: периодические рыхления, при необходимости поливы, подкормки коровяком хотя бы 1-2 раза за вегетационный период.

Для семьи из 3-4 человек достаточно 5-6 растений. При уборке урожая предпочтительнее срезать все листья сразу с одного растения, а не отщипывать по нескольку с разных. Уборку начинают, когда длина листьев достигнет 20 см, за месяц делают обычно 3-4 срезки, последнюю - за месяц до наступления устойчивого похолодания, чтобы растения успели подготовиться к зиме. После срезки их желательно подкормить раствором коровяка или комплексного минерального удобрения.

При наступлении устойчивых морозов листья срезают, стрелки убирают, чтобы не создавались благоприятные условия для зимовки вредителей и возбудителей болезней, почву вокруг кустов разрыхляют.

Огородники, имеющие обогреваемые теплицы, могут выращивать батун и в зимний период. Он имеет короткий период покоя (1,5-2 месяца). Посадочный материал берут из открытого грунта, 3-5-летние растения выкапывают в октябре, обрезают корни до 10 см штыковой лопатой и хранят при температуре 0°, в ящиках, укрытых торфом, соломой, пленкой. Перед посадкой в теплицу растения рассортировывают по размеру и высаживают каждую фракцию отдельно. Высаженные дернинки почти не образуют корней и развиваются за счет имеющихся. Такой лук дает зелень вдвое быстрее, чем лук репчатый. Период выгонки батуна в ноябре-декабре около 25 дней, в январе 20, в феврале 15-17.

В настоящее время сортов батуна немного (Апрельский, Салатный-35, Майский, Восход), однако в продаже обычно распространены семена без названия сорта. Сорт Восход превосходит вышеназванные по урожайности, продолжительности использования зеленой массы, поздно стрелкуется, стрелки в первые 10 дней растут медленно и не ухудшают качество зелени.

В.ЛОБУСОВ,
агроном.



Помоги себе сам

Лето - горячая пора для садоводов. Первая половина лета уходит на выращивание здоровых крепких растений, вторая - на переработку и консервирование урожая. При ежедневной "битве" *за урожай мы часто забываем о себе. Красоту, как известно, ничем не испортишь, но помочь ей*

и настаивают в течение часа. Остывший настой процеживают и после мытья волос втирают в кожу головы 1-2 раза в неделю.

ВОПРОС - ОТВЕТ

В корнеплодах столовой свеклы появились... то черные и твердые места, что это такое?

А.СМОЛЕНСКАЯ. Брянская обл.

Ваша свекла, скорее всего, поражена фомозом. Он может проявляться на всходах (побурение и

Помоги себе сам

Лето - горячая пора для садоводов. Первая половина лета уходит на выращивание здоровых крепких растений, вторая - на переработку и консервирование урожая. При ежедневной "битве" *за урожай мы часто забываем о себе. Красоту, как известно, ничем не испортишь, но помочь ей бывает нужно.*

После 2-3 месяцев работы на даче у вас на руках сухая и шелушащаяся кожа, а сами руки кажутся грязными и грубыми.

Приготовьте смесь из одного яичного желтка и сока небольшого лимона или щавеля. Тщательно нанесите эту смесь массирующими движениями на руки. Это поможет отбелить кожу рук.

Если случилось так, что вы обгорели на солнце или сожгли кожу, нанесите на поврежденный участок лавандовое масло. Оно смягчит кожу и обеспечит ее быстрое выздоровление. Поврежденные участки кожи можно также смазывать соком алоэ.

Прекрасным освежающим и омолаживающим действием обладают маски из капусты. Для жирной кожи лица кашицу из провернутых в мясорубке свежих капустных листьев смешивают со взбитым яичным белком. Наносят на лицо и шею на 25-30 минут. Эта маска поможет также быстрому заживлению гнойных и ожоговых ран. При сухой коже измельченные листья свежей капусты отваривают в молоке до состояния кашицы и наносят на лицо и шею на 20 минут.

А такая маска подойдет для стареющей кожи любого типа: тщательно натрите половину на[терки] яблока, 1 чайную [ложку] меда и 1 желток, [добавьте] 1 столовую ложку [сметаны], уксуса, 1 [чайную ложку] растительного масла. Нанесите на кожу лица и шеи на 20-30 минут.

При сухой коже натрите яблоко, смешайте с 1 столовой ложкой оливкового (или любого растительного) масла и 1 столовой ложкой сливок. Нанесите на кожу лица и шеи. Смойте маску через 15-20 минут.

Огуречно-яблочную и яблочно-белковую маски используют при жирной коже: 1 тертый огурец смешайте с равным количеством свеженатертого яблока. Нанесите на лицо на 20 минут. Маска хорошо стягивает поры и обладает питательным эффектом: 2 столовые ложки свеженатертого кислого яблока смешайте с 1 чайной ложкой картофельной муки и взбитым куриным белком, нанесите на 20 минут.

Жаркое солнце разукрасило лица веснушками. При этом полезно умываться соком хрена, разбавленным водой в соотношении 1:1. При пигментных пятнах можно использовать примочки из винного уксуса в сочетании с маской из простокваши: ватный или марлевый тампон смочить в 6% растворе винного уксуса и наложить на область пятна. Через 10 минут тампон снимают и на его место еще на 10 минут накладывают маску из простокваши (1/4 стакана), смешанной с пшеничной мукой (1 чайная ложка). Первую неделю такую процедуру проводят ежедневно, затем через день, а когда пятно посветлеет - 1 раз в неделю.

При выраженных пятнах и веснушках можно также смазывать кожу соком моркови 2 раза в день. После высыхания лицо ополаскивают водой с молоком (1 столовая ложка молока на 1 стакан воды).

Хорошим отбеливающим эффектом обладают маски из сока сырых ягод: калины, красной и черной смородины. Салфетку, смоченную соком этих ягод, наложите на кожу на 10 минут, затем повторно смочите ее и снова держите 10 минут. Недозрелые ягоды (предварительно размяв) можно смешать с 1 чайной ложкой меда. Полученную массу нанесите на лицо на 30 минут. Затем смойте разбавленным лимонным соком.

Следует позаботиться и о волосах. При начинающемся облысении для укрепления корней волос издавна использовали отвар шишек хмеля, собранных в августе, до полного их созревания. Столовую ложку хмеля надо залить стаканом крутого кипятка и кипятить 30 минут. После охлаждения втирают в кожу головы.

Для оздоровления волос одну столовую ложку сухих измельченных листьев крапивы заливают стаканом крутого кипятка и настаивают в течение часа. Остывший настой процеживают и после мытья волос втирают в кожу головы 1-2 раза в неделю.

Придать красивый золотистый оттенок светлым волосам можно с помощью отвара ромашки (200 г на 2 стакана кипятка, настоять в течение часа, после чего процедить).

Русый оттенок волосам можно придать отваром ревеня (лист и корень): 200 г ревеня отваривают в 0,5 л белого вина или смеси воды с уксусом (примерно полстакана) до получения половины исходного объема. Протирают волосы этими отварами ежедневно, даже если вам не удастся быстро получить нужный цвет.

В листьях вишни найдены кумарины, действие которых проявляется в понижении свертывания крови, т.е. в задержке образования и рассасывании тромбов в сосудах. Свежие измельченные листья останавливают кровь, если присыпать ими порез или сделать из них тампон. Отвар свежих листьев в молоке полезен при желтухе, а водный - останавливает кровь. Отвар плодоножек вишни (10 гр. на стакан воды), просушенных до зеленого цвета, - сильное мочегонное средство, употребляют его при мочекаменной болезни, водянке, гипертонии.

Сок ягод клубники, черной смородины, крыжовника, малины рекомендуется не только заготавливать в зиму, но и как можно чаще пить летом: чистить и восстанавливать сосуды расширенных вен.

Т. ТАНЕЕВА.

В корнеплодах столовой свеклы появились какие-то черные и твердые места, что это такое?

А.СМОЛЕНСКАЯ. Брянская обл.

Ваша свекла, скорее всего, поражена фомозом. Он может проявляться на всходах (побурение и загнивание корешка, всходы полегают), на листьях (образуются крупные желтовато-бурые округлые пятна) и на корнеплодах (сухая сердцевидная гниль). Пораженная ткань корнеплода черная и твердая, почернение начинается с головки и распространяется конусом к его основанию. Такие корнеплоды непригодны для пищи, плохо хранятся.

Для предотвращения заболевания нужно после уборки тщательно собрать с грядки все растительные остатки, перекопать участок, в дальнейшем соблюдать плодосмен, вносить под свеклу комплексные удобрения.

Чаще всего эта болезнь поражает корнеплоды на почвах, бедных бором. Рекомендуется некорневая подкормка свеклы раствором борной кислоты (1 г на 10 л воды) или внесение в почву печной золы (1 пол-литровая банка на 1 кв.м).

Подскажите, чем отличается пекинская капуста от хибинской?

Н.МОИСЕЕВА. Истра.

Капуста хибинская - это сорт пекинской капусты. Сорт полукочанный, образует открытый сверху, вытянутой цилиндрической формы кочан, который формируется лишь в условиях повышенной температуры и укороченного дня. Очень скороспелый. При выращивании растений в защищенном грунте, через 25 дней после появления всходов розетки листьев используют в салат. При посеве семян в открытый грунт розетка формируется на 40-50 день, кочан - на 50-60 день. Листья крупные, светло-зеленые. Поверхность их морщинистая, слабопузырчатая. Главные жилки широкие, белые, сочные. При посеве семян учитывайте, что диаметр розетки листьев достигает 25-50 см. Загущенные посевы не образуют кочана, сильно поражаются бактериальной гнилью, повреждаются весенней и летней капустными мухами, крестоцветной блохой.

Хороша выросла декоративная капуста, а можно ли употреблять ее в пищу?

Н.КОРОЛЕВА. Сыктывкар.

Действительно, декоративная капуста - необычайно красива. Высота растений колеблется от 20 до 130 см, а диаметр листовой розетки достигает до 1 м. Причудливой формы ажурные листья имеют фантастическую окраску. С ее помощью можно красиво оформить участок. Особенно живописна она осенью. Даже после первого снега ее розовые, сиреневые, голубые, красные листья не утратят окраски.

В пищу употребляют молодые (центральные) листья розетки. На вкус они имеют приятную горчинку. Их употребляют свежими в салатах, тушат, маринуют. Разноцветными листьями украшают различные блюда.

Не топчите грядки!

Как бывает обидно, когда по вашему огороду пройдутся незваные гости. Не столько сорвут, сколько потопчут и поломают. Некоторые садоводы, потеряв надежду сохранить свой урожай "гуманными" способами, устанавливают в саду капканы, делают мудреные ловушки и даже подводят к забору электрический ток. Не советуем это делать. Случись что с воришками - привлекут к ответственности вас. Законы у нас такие, что никакие доводы про частную собственность и загубленный многомесячный труд не помогут. Воспользуйтесь лучше старым безобидным способом: развесьте по саду таблички - "ОСТОРОЖНО! ОБРАБОТАНО ПЕСТИЦИДАМИ". Как правило, любители чужого за версту обходят такой участок.

Кстати, проблема воровства на участках не нова и свойственна не только нашей стране. Вот перевод стихотворного объявления, которое повесил на своем саду известный немецкий поэт прошлого века Теодор Шторм.

Почтенных юношей,
которые желают
В моем саду красть яблоки и груши,
Я вежливо прошу, при этом развлеченьи
Насколько это можно, не нарушить
И не топтать мне с овощами грядок,
Чтоб там хотя б не делать беспорядок.

Перевод нашего читателя Евгения Прянишникова.

Красивый камуфляж



Посоветуйте, какими растениями можно замаскировать старый сарай?
Г.СТОЛБОВ. Владимир.

тобы закрыть неприглядные строения, компостную кучу, долгострой, на участке используют многолетние быстрорастущие, высокорослые растения. Советуем выбрать следующие.

ВОЛЖАНКА, или арункус обыкновенный, - широко распространенное, устойчивое к морозам растение. От утолщенной деревянистой части подземного стебля ранней весной отрастают многочисленные побеги, достигающие в высоту 2 м. Листья большие, длинные, на черешках. Кремовой окраски цветки собраны в мощные, до 50-60 см длины ажурные соцветия. Цветет волжанка в июне. Размножается очень легко - зелеными и корневыми черенками, а также делением старых (6, -7-летних) растений. На черенки используют небольшие верхушечные молодые травянистые побеги. Черенки легко укореняются в течение лета. При таком способе размножения цветение наступает на следующий год.

Волжанка прекрасно чувствует себя на солнечных местах и при легком затенении под пологом редкостоящих деревьев. Почву предпочитает влажную, хорошо удобренную перегноем. Схема посадки растений 50х50 см. Красиво смотрится волжанка как одиночное растение или высаженная в группе, дает отличный материал для маскировки хозяйственных построек, заборов.

ГРЕЧИХА САХАЛИНСКАЯ достигает в высоту до 3-4 м. Многочисленные сочные зеленовато-красноватые стебли прямо отходят от сильноразветвленного ползучего корневища. Листья густо покрывают ветвистые стебли. Цветки белые, мелкие, собраны в колосовидные соцветия, сидящие в пазухах листьев верхней части стебля. Цветет гречиха в августе-сентябре. Размножается семенами, делением корневища весной, корневыми отпрысками - осенью. Легко размножается зелеными черенками в июне-июле. Возможна летняя пересадка отдельных побегов с частью корневища. При этом растения не увядают и не сбрасывают листья. На одном месте гречиха сахалинская произрастает 10 и более лет. Высаживают ее на расстоянии 70-80 см., хорошо отзывается на органические удобрения.

Высадив гречиху на участке, помните, что она быстро разрастается и может теснить и угнетать все растущее рядом с ней.

С помощью гречихи сахалинской можно не только прикрыть неприглядные места, но и создать непроходимые заросли на участке.

ЛАБАЗНИК вязолистный - крупный корневищный многолетник, высотой 1,5-2 м. Листья красивые, перисторассеченные. Цветки мелкие, кремового цвета, собраны в густые метелки. Цветет в июне и вторично в августе.

Растение холодоустойчивое. Почвы предпочитает рыхлые, водопроницаемые. Размножают делением куста осенью, иногда - ранней весной. Куст делят на крупные части, т.к. мелкие медленно разрастаются и нуждаются в обильном поливе. Хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках.

Такие изгороди украшают однолетними цветами, которые высевают весной в грунт. Для этого подойдут космея, лаватера, подсолнечник фацелия, календула.

Т.ПЕТРОВСКАЯ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Каков порядок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ для садоводческих товариществ?

С.СЕРГАЧЕВ. Кемерово.

В 1999 году работодатели-организации уплачивают взносы в Пенсионный фонд в размере 28 процентов, а работодатели-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, - в размере 20,6 процента от выплат, начисленных в пользу работников по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, а также по авторским договорам. Согласно письму Пенсионного фонда от 18 июня 1993 г. № ЮИ-12/2313-ИН "Об уплате страховых взносов садоводческими и садово-огородными товариществами" садоводческие и садово-огородные товарищества относятся к организациям, участвующим в производстве сельскохозяйственной продукции, поэтому они вносят страховые взносы в ПФР по льготному тарифу в размере 20,6 процента по отношению к начисленной оплате труда по всем основаниям, в том числе за выполнение работ по договорам подряда и поручения. Постановлением от 16 июня 1995 г. № 103 Пенсионный фонд установил порядок установления льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд для колхозов, совхозов и предприятий, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции. Льготный тариф устанавливается сроком

Вкусное лето

Рецепты Г.И.Поскребышевой

Пудинг из садовой [illegible] (клубники)

массу вылить на противень и прокипятить в духовке в течение 20 минут. Вынутую из ду-

Вкусное лето

Рецепты Г.И.Поскребышевой

Цукаты из садовой земляники (клубники)

1 кг ягод клубники, 1,3 кг сахарного песка, 3 г аскорбиновой кислоты

Для этого вида цукатов лучше использовать крупноплодные сорта земляники с темно окрашенной мякотью (Гигантелла, Талисман, Юбилейная, Зенга-Зенгана). Ягоды быстро вымыть в холодной воде, перебрать, черешок с чашечкой-розеткой можно не удалять. Подготовленные ягоды пересыпать сахарным песком (300 г песка на 1 кг ягод) и оставить на несколько часов, пока не выделится сок. Сок слить. Из стакана слитого сока и 1 кг сахарного песка сварить сироп, добавив в него 3 г аскорбиновой кислоты (воды в сироп не добавлять). Кипящим сиропом залить оставшиеся после отделения сока ягоды и уваривать их на медленном огне, осторожно перемешивая. Когда ягоды станут прозрачными, вынуть их из сиропа шумовкой и подсушить при комнатной температуре. Подсушенные ягоды опустить еще раз в кипящий сироп, в котором они уваривались, и снова подсушить. Подсушенные ягоды обвалять в сахарной пудре и уложить в картонную коробку. Хранить при комнатной температуре. Оставшийся сок и сироп используется для приготовления напитков, кондитерских изделий, компотов либо просто консервируется способом горячего розлива. Подобным же образом готовятся цукаты из ягод малины и ежевики. У ягод ежевики черешок с розеткой можно также не удалять.

Рулет из клубники

1 кг клубники, 300 г сахара, 3 г лимонной кислоты

Клубнику вымыть, пересыпать сахаром, добавить лимонную кислоту и выдержать до выделения сока. Затем всю массу вылить на противень и прокипятить в духовке в течение 20 минут. Вынутую из духовки массу остудить и разлить ровным слоем на фольгу или пергаментную бумагу, подсушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней, обсыпать сахарной пудрой и скатать в рулон. Хранить при комнатной температуре в сухом месте.

Повидло из малины

Для приготовления повидла используют как садовую, так и лесную малину. Отобранные крепкие, свежие, вполне созревшие ягоды перебирают, удаляя плодоножки и посторонние примеси - листочки, веточки. Ягоды раздавливают и полученную массу процеживают через частое сито, чтобы удалить семечки (они придают готовому повидлу непривлекательный внешний вид, а при варке на сильном огне легко пригорают).

Процеженную массу загружают в таз, добавляют на каждый килограмм по 600 г сахара и варят вначале на умеренном, а затем на слабом огне, постоянно помешивая. Готовое повидло снимают с огня и в горячем виде расфасовывают в банки.

При варке этим способом получают очень нежное повидло светло-малинового цвета. В нем сохраняются вкус и аромат свежей малины. Повидло из малины можно приготовить, и не удаляя семечки. При этом способе приготовления перебранную малину помещают в таз, добавляют на 1 кг малины 1/4 стакана воды и 600 г сахара и уваривают на умеренном огне до готовности, как и при приготовлении других видов повидла. Полученное этим способом повидло имеет более темный цвет, так как семечки при варке становятся коричневыми.

Повидло из малины хранят в прохладном, сухом и проветриваемом помещении.

Ягоды, консервированные в натуральных соках (без сахара)

Соки овощей, фруктов и ягод, употребляемые как консерванты в домашних фруктовых и ягодных заготовках, гораздо лучше, чем сахар, сохраняют их целебные свойства. Большая концентрация сахара в заготовках способствует быстрому разрушению в них витаминов. Сахар следует использовать лишь для улучшения вкуса заготовок, причем добавлять его нужно непосредственно перед употреблением.

Натуральные соки, используемые вместо сахара, кроме того, значительно обогащают консервы полезными веществами, а сок красной столовой свеклы, например, еще и предохраняет от разрушения содержащиеся в консервируемых продуктах витамины. Дальше приведены рецепты домашних ягодных заготовок в натуральных соках. При желании по этим же рецептам можно приготовить консервы с сахаром - из расчета 300 г сахара на 1 кг ягод. Для придания сладкого вкуса можно использовать листья стевии.

Малина в соке красной смородины

1 кг ягод малины, 500 г сока красной смородины.

Малину вымыть, уложить в кастрюлю. Ягоды красной смородины бланшировать в течение минуты и протереть через мелкое сито. Полученным соком залить ягоды малины, нагреть до кипения и прокипятить 5 минут. Кипящий сок с ягодами разлить в стерилизованные банки и закатать.

Ягоды черной смородины в земляничном соке

1 кг ягод черной смородины, 300 г ягод земляники.

Ягоды черной смородины вымыть, уложить в эмалированную кастрюлю. Ягоды земляники вымыть, протереть через мелкое сито, полученный сок с мякотью соединить с ягодами черной смородины, нагреть до кипения и прокипятить 5 минут. Кипящую смесь разлить в стерилизованные банки и закатать.

дельных поворотов с частью

Т. ПЕТРОВСКАЯ.

поручений. Постановлением от 16 июня 1995 г. № 103 Пенсионный фонд установил порядок установления льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд для колхозов, совхозов и предприятий, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции. Льготный тариф устанавливается сроком на один календарный год с последующим документальным подтверждением в органах Пенсионного фонда правомерности его установления.

На нашем участке пробурили скважину, но результаты работы организации нас не устраивают. Какие у нас имеются права на этот счет?

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ. Москва.

Подробно ваш вопрос освещается Законом о защите прав потребителей. В соответствии со ст. 29 потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы (то есть вновь пробурить скважину);

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Требования потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) могут сопровождаться требованием об уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги).

В случае, если вопрос не будет решен мирным путем, дело подлежит судебному разбирательству.

Засолочные огурцы



Мой первый опыт засолки огурцов начался на 23 году жизни. Жили мы тогда на частной квартире в деревянном доме в Барвихе. У хозяйки под домом был кирпичный подвал, в котором еще до революции она хранила мясо, солонину и другую снедь.

В соседнем магазине купили мы пустую бочку, тщательно вымыли и пропарили раскаленным камнем, натерли стенки бочки пряными специями. По случаю достались мне нестандартные, переросшие огурцы, почти семенники. Но хорошо помню, что сорт был Дин-зо-си (китайский) с твердой кожурой и плотной мякотью. Перед засолкой плоды вымыла, тщательно вытерла и порезала на 3-4 части поперек - слишком длинными они были. Кусочки огурцов переслаивала специями из листьев черной смородины, укропа, чеснока, а сверху положила крупные листья хрена, деревянный кружок и гнет (камень). Затем залила рассолом.

Соленые огурцы получились на удивление вкусными. Кусочки огурца хоть и имели большое семенное гнездо, но сохранили консистенцию и хруст. Позже, при многочисленных переездах с одной квартиры на другую было много неудач, т.к. нигде больше не было такого подвала, который бы держал температуру воздуха на уровне 0°. Приходилось переходить на засолочные качества. Считается, что крупнобугорчатые плоды со сложным черным опушением имеют самые высокие засолочные качества. Почернение шипиков (черношипость) происходит из-за того, что в них вместе с испаряющейся влагой поступает водорастворимый пигмент - фловон, который и окрашивает венчик цветка, завязи, плода в коричневый или черный цвет. Он накапливается постепенно b останавливает испаряющую деятельность шипиков, инкрустируя и делая их ломкими. Сложные шипики засолочных сортов имеют удлиненно-конические волоски и сферическое основание, сидящее на приподнятой в виде бугорка поверхности завязи. У некоторых засолочных сортов, таких как, например, Вязниковский 37 опушение может быть из густо расположенных коротких волосков.

Еще ряд сортов обладает универсальными качествами, их используют в свежем и консервированном виде - F1 Круиз, F1 Левина, F1 Либелле, F1 Маринда, F1 Пасамонте, F1 Вир 522 и другие.

Кожица плодов огурца засолочных сортов содержит больше жироподобных веществ, которые при засоле поглощают эфирные масла пряностей, добавляемых к огурцам.

На засолочные качества огурцов значительно влияет и правильная их подготовка к засолу. Плоды надо хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они набрали влагу, а затем обсушить. Для засолки лучше брать плоды длиной 4-6 см, диаметром 3-4 см. Крупные плоды с большими семенными гнездами, перезрелые, с желтыми пятнами, мягкие, с мягкими шипиками, а также с трещинами и повреждениями для засолки не годятся.

Для засолки используют бурооопушенные засолочные сорта: Алтай (относительно устойчивый к бактериозу), Уражайный 86 (устойчивый к засухе), Единство, Электро, Водолей, F1 Санчо, F1 Кристалл, F1 Зодиак, F1 Натали (устойчивые к комплексу болезней - бурой пятнистости, мучнистой и ложной мучнистой росе, корневым гнилям, а последний устойчив еще к аскохитозу и серой гнили).

Для засолки плоды должны быть свежими, не вялыми, не перезревшими, с ровной поверхностью, без повреждений. Для засолки в бочках, кастрюлях, открытых банках каждый день убирают образующуюся сверху плесень, а деревянный кружок и тряпку через 2-3 дня промывают кипящей водой, т.к. от чистоты зависит качество продукции.

Чтобы придать соленым огурцам аромат, вкус и твердость, надо добавлять специи или приправы. Смородиновый лист, укроп, петрушка и другие должны быть свежими, а не лежалыми и вялыми, так как в этом состоянии они содержат больше витамина С и обладают более сильными бактерицидными свойствами. Чеснок, эстрагон, лист хрена кроме аромата придают огурцам твердость, защищают от бактерий, вызывающих размягчение.

В первое время, когда соленья набирают остроту, в бочках, кастрюлях, открытых банках каждый день убирают образующуюся сверху плесень, а деревянный кружок и тряпку через 2-3 дня промывают кипящей водой, т.к. от чистоты зависит качество продукции.

Чтобы придать соленым огурцам аромат, вкус и твердость, надо добавлять специи или приправы. Смородиновый лист, укроп, петрушка и другие должны быть свежими, а не лежалыми и вялыми, так как в этом состоянии они содержат больше витамина С и обладают более сильными бактерицидными свойствами. Чеснок, эстрагон, лист хрена кроме аромата придают огурцам твердость, защищают от бактерий, вызывающих размягчение.

В первое время, когда соленья набирают остроту, в бочках, кастрюлях, открытых банках каждый день убирают образующуюся сверху плесень, а деревянный кружок и тряпку через 2-3 дня промывают кипящей водой, т.к. от чистоты зависит качество продукции.

Циклантера

Речь пойдет о практически не известном для огородников растении, принадлежащем к семейству тыквенных, - циклантере педате, родина которого Южная Америка. Весной (в апреле) сею семена в отдельные стаканчики одновременно с семенами лагенарии и огурца, ставлю в теплое место, где температура около +30°. Через 2-3 дня появляются всходы. Сразу же стаканчики переношу в светлое место и поддерживаю температуру днем около +25°, а ночью - 20°. Поливаю, как огурцы. Растет это растение очень быстро, и уже через две недели у него образуется по 5-6 настоящих листочков. Рассаду высаживаю под деревьями с редкой кроной в конце мая, когда устанавливается теплая погода. Сразу же устраиваю шпалеру, закрепляя шпагат за ветки дерева. В июне растения подкармливаю мочевиной (20 г на 10 л воды). Растет цикантера очень бурно, за сутки на 5-10 см. В середине лета растение зацветает, цветки раздельнополые, мелкие, мужские собраны в метелки, женские располагаются в пазухах листьев по одному, редко - попарно, иногда бывает и по 3 цветка в пазухе. В период цветения на одном растении образуется несколько сотен цветков. В августе появляются плоды, по форме несколько напоминающие плоды сладкого перца, но мельче: длиной 6-8 см, шириной 2-3 см, с одной стороны

лучились на удивление вкусными. Кусочки огурца хоть и имели большое семенное гнездо, но сохранили консистенцию и хруст. Позже, при многочисленных переездах с одной квартиры на другую было много неудач, т.к. нигде больше *было такого подвала, который бы держал температуру воздуха на уровне 0°. Приходилось переходить* на консервирование со стерилизацией и без нее, с уксусом и лимонной кислотой, с добавлением порошка горчицы, соком красной смородины, которые как бы сдерживали молочнокислое брожение.

Позже мне вплотную пришлось заниматься культурой огурца, и я всесторонне изучила эту проблему. Можно выделить три наиболее важных момента: сорт, технологию сорта, процесс засолки и хранения. Остановимся на них подробнее.

Плоды засолочных сортов и гибридов отличаются по морфологии и строению клеток. Опушение завязи и плодов является одним из важнейших сортовых признаков, отличающих засолочный сорт от незасолочного. Шипики или волоски бывают белые, черные или коричневые, простые и сложные. В основном они служат для растений органами, регулирующими отдачу влаги и выполняют испаряющую функцию. В *то же время отверстия в эпидермисе плодов способствуют более быстрому проникновению рассола при их засолке и консервировании.*

С величиной бугорков и окраской шипиков часто связывают шипиков, инкрустируя и делая их ломкими. Сложные шипики засолочных сортов имеют удлиненно-конические волоски и сферическое основание, сидящее на приподнятой в виде бугорка поверхности завязи. У *некоторых засолочных сортов*, таких как, например, Вязниковский 37 опушение может быть из густо расположенных простых (сидящих прямо на поверхности) и сложных шипиков, которые отличаются меньшей величиной и расположены более редко.

Хруст мякоти плодов соленых огурцов определяется строением клеток и межклеточных пространств. Дело в том, что деление клеток плода прекращается уже в завязях, а дальнейший рост идет за счет растягивания клеток. Так, у корнишонов размер клеток одинаков, по форме они представляют собой многоугольники - так тесно прилегающие друг к другу, что не остается место межклеточному пространству. Вот почему корнишоны и пикули никогда не имеют пустот при засолке. Вытягивание клеток затем идет неравномерно, в зависимости от погодных условий и агротехники.

Черношипые сорта, к сожалению, быстро желтеют, что снижает их товарные качества, поэтому селекционеры благодаря гибридизации с последующим отбором смогли объединить, казалось бы, несовместимые качества в одном сорте - устойчивость к болезням и долго не желтеющие плоды. Таким образом были получены крупнобугорчатые бело- и консервированием виде - F1 Круиз, F1 Левина, F1 Либелле, F1 Маринда, F1 Пасамонте, F1 Вир 522 и другие.

Кожица плодов огурца засолочных сортов **содержит больше жироподобных веществ**, которые при засоле поглощают эфирные масла пряностей, добавляемых к огурцам.

На засолочные качества огурцов значительное влияние оказывают условия и агротехника выращивания. При неравномерном поступлении воды в растение, в плодах часто образуются пустоты и появляется горечь, которую придает им особое вещество - кукурбитацин. Качество плодов при этом значительно снижается.

В начале вегетации, когда для растений создаются обычно благоприятные условия, крючков и деформированных плодов образуется меньше. Появляются они во время массового плодоношения и особенно много - к концу вегетации, когда ухудшаются погодные условия и питание растений.

Плоды огурца, выросшие при равномерном и регулярном поливе, имеют более высокое качество. Поливать огурцы следует только теплой водой - не ниже 20-22°. Эта культура имеет одну особенность: чем чаще собираешь плоды, тем выше урожай. А раз часто собираем огурцы - и поливать, и подкармливать их надо чаще.

Огурцы не выдерживают высоких концентраций почвенного раствора и подкармливать их следует малыми дозами удобрений (желательно в жидком

без хруста и имеют посторонний запах. Минеральные удобрения при повышенной дозе фосфора улучшают качество как свежих, так и соленых огурцов.

На засолочных качествах плодов отражается и правильная их подготовка к засолу. Плоды надо хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они освежились, стали твердыми и не сморщивались при засоле. Затем отсортировать плоды по размеру: крупные, средние, мелкие и каждую партию закладывать для засола в разные банки. Сначала при засоле консервирующим веществом является соль. Под влиянием соли растительные клетки сжимаются, происходит выделение сока. И хотя плоды огурца содержат соли калия, фосфора и микроэлементов, но их очень мало и концентрация сока слаба. Этот процесс должен происходить медленно, чтобы все части плодов просолились равномерно. Соль, отни-



В первое время, когда соленья набирают остроту, в бочках, кастрюлях, открытых банках каждый день убирают образующуюся сверху плесень, а деревянный кружок и тряпку через 2-3 дня промывают кипящей водой, т.к. от чистоты зависит качество продукции.

При засоле в банках рассол не должен быть слишком горячим, т.к. это вызывает бурную реакцию и ферментацию, в плодах образуются пустоты. Такое же явление происходит при более высокой концентрации рассола, плоды при этом сморщиваются. Лучшая концентрация поваренной соли 5-6%.

Немаловажное значение при засоле огурцов имеет качество воды. Если в ней повышено содержание хлора или она слишком мягкая, то не годится для засола. Лучшая вода родниковая, жесткая, содержащая соли кальция. Соль нужна крупного помола.

А.ЛЕБЕДЕВА.

да бывает и по 3 цветка в пазухе. В период цветения на одном растении образуется несколько сотен цветков.

*В августе появляют*ся плоды, по форме несколько напоминающие плоды сладкого перца, но мельче: длиной 6-8 см, шириной 2-3 см, с одной стороны есть шипик. Вкус у них довольно приятный, напоминающий сладкий перец и огурец, с преобладанием последнего. Преимущество перед огурцами проявляется поздно осенью, когда из-за холода и дождей огурцы отмирают. Плодов созревает столько, что приходится их перерабатывать. В засолке напоминают по вкусу огурцы, а жаренные в сухарях после предварительного отваривания - фасоль.

Плодоносит цикланте*ра у нас до середины ноября. На каждом растении образуется до 1000 плодов, из них около 300 поспевает. При созревании и передержке они желтеют и иногда растрескиваются, семена при этом разлетаются.*

Семена извлекаю из спелых плодов, просушиваю и закладываю на хранение в обычных условиях. Вредителей и болезней на растениях пока не отмечено.

Цикланте*ра представляет большой интерес и как декоративное растение для вертикального озеленения. Ажурные, глубоко рассеченные листья и большое количество цветков придают растению удивительную декоративность.*

В.ЧЕРНЯК.

Туапсе.

ЧЕЛОВЕК САМ ПРИШЕЛ К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ

Вот как об этом пишет Игорь Акимушкин: "Малоприметный жучок тихо и мирно жил на восточных склонах Скалистых гор американского Запада. Сонно жевал местную траву - колорадский паслен. Он и сам не ожидал, конечно, что вскоре перед его именем содрогнутся величайшие страны мира.

Не жук пришел к человеку - человек пришел к жуку. Американская цивилизация, распространяясь к западу, дошла до Скалистых гор. Вместе с ней добрались сюда и поля картофеля. Картофель, по мнению ботаников, мало чем отличается от паслена. Жук согласился с этим. Больше того, он решил даже, что листья у него вкуснее, чем у дикого паслена, и стал с аппетитом их поедать".

Далее распространение колорадского жука было лишь вопросом времени. В нашей стране, как ни старалась карантинная служба, сдержать его шествие не смогли: он занял все подходящие по погодно-климатическим условиям районы.

Колорадский жук представляет опасность для всех пасленовых культур, но наибольший ущерб причиняет картофелю. Жуки и личинки повреждают листья, реже черешки, стебли и цветки. На листьях выедают дыры, иногда объедают их полностью. Отличить колорадского жука от других вредителей довольного просто. Тело взрослых особей выпуклое, блестящее, желто-бурое, с характерными темными пятнами на голове и переднеспинке, вдоль каждого надкрылья проходят по пять узких черных полос.

Личинка сверху выпуклая размером 15-16 мм, окраска в первом возрасте темно-серая, во втором

чительно "чадолюбив". Самки на уцелевших листочках откладывают желтые яйца. Каждая до 700. Из яиц выходят личинки, ударными темпами превращающиеся в жуков. В северных и центральных районах колорадский жук, как правило, проходит один такой круг (хотя в такое жаркое лето, как это, будет, вероятно, и второе поколение), а вот в более южных районах развивается 2-3 поколения.

С наступлением прохладной погоды жуки уходят на зимовку в почву преимущественно на глубину 20-30 см, как правило, на границу пахотного и подпахотного горизонтов. За период зимовки в зависимости от физиологически подготовленных жуков и погодных условий погибает от 10 до 90% их.

Бороться с колорадским жуком сложно, но все же при достаточном упорстве снизить его вредоносность вы можете. Для этого существует ряд агротехнических приемов, а также механических, биологических и химических мер.



Если у вас картофелем занята небольшая площадь, при невысокой численности хороший эффект могут дать ручной сбор и уничтожение жуков, кладок яиц и личинок. Лучше это делать в солнечные дни, когда жуки наиболее активны. Собранных вредителей помещают в посуду с насыщенным солевым раствором.

Судя по письмам, у наших читателей накоплен немалый опыт в этом методе борьбы. Вот что пишет В.Ленин из с.Новоселявино Тамбовской области: *"Решил бороться с колорадским жуком без применения химических средств, благо площадь под картофелем у меня небольшая, да и время есть. Проходил по рядам через каждые 3-4 часа, собирал жуков и давил в руках. Раздавленных складывал в междурядьях в определенных местах. Заметил, что оставшиеся жуки почему-то сползались к кучкам раздавленных, сосредотачиваясь на близко расположенных кустах - здесь я их и настигал. На третий день собирать было уже нечего. Как только замечал, что на некоторых листьях с нижней стороны появились яичные кладки оранжевого цвета, сразу давил их."*

А вот что сообщает нам Р.Веселова из Московской области: *"В жаркое время, после 11 часов дня, дважды прохожу по рядам с ведром, держа его в левой руке, а правой наклоняю куст в ведро и стряхиваю жуков и личинок резким движением в ведро. Таким образом мне удалось уберечь посадки картофеля от повреждений прожорливым вредителем".*

При сильном заселении посадок, когда нет возможности денно и нощно собирать этих тварей, приходится воспользоваться специальными препаратами, рекомендованными для борьбы с колорадским жуком. Регламенты применения химических средств представлены в таблице, а с биологическими - фитовермом, битоксибациллином, биколом, колорадо - вы более подробно можете познакомиться в статье "Альтернатива "химии".

Первую обработку проводят в период массового выхода жуков, вторую - при появлении личинок второго возраста (когда они достигают в длину 2-3 мм). При необходимости борьбы с личинками и жуками нового поколения проводят дополнительные опрыскивания.

Наиболее экологичны препараты с низкой нормой расхода - только не пытайтесь ее увеличить. Эффекта это не даст, но могут быть остатки ядохимиката в картофеле выше допустимых количеств. В такое жаркое сухое лето, как нынешнее, хорошую эффективность показали регент и банкол.

Препараты для борьбы с колорадским жуком

Препарат	Норма расхода г (мл) на 10 л воды	Максимальная кратность обработок	Срок ожидания, в днях
Регент	5-6	2	30
Банкол	4-6	2	20
Арриво	1,5	2	20
Цимбуш	1,5	2	20
Шерпа	1,5	2	20

...пятнами на голове и переднеспинке, вдоль каждого надкрылья проходят по пять узких черных полос.

Личинка сверху выпуклая, размером 15-16 мм, окраска в первом возрасте темно-серая, во втором красная, в третьем-четвертом - оранжевая. Личинки очень прожорливы. Закончив питание, уходят в почву и там на глубине 10-12 см окукливаются.

Весной, когда устанавливается теплая погода (почва на поверхности прогревается до 12-14°, а температура воздуха днем достигает 22-25°), жуки выходят из почвы - обычно в этом время начинается массовое цветение одуванчика. Вначале они питаются листьями сорняков - паслена колючего и черного, дурмана, беладонны и др. Позднее жуки перелетают на всходы картофеля, высаженную рассаду томата, перца.

Колорадский жук исклю-

Препарат	Норма расхода г (мл) на 10 л воды	Максимальная кратность обработок	Срок ожидания, в днях
Регент	5-6	2	30
Банкол	4-6	2	20
Арриво	1,5	2	20
Цимбуш	1,5	2	20
Шерпа	1,5	2	20
Циткор	1,5	2	20
Фьюри	1-1,5	2	20
Каратэ	2	1	30
Кинмикс	2,5	1	20
Инта-вир	1 табл.	2	20
Зета	1 табл.	2	20
Ципершанс	1 табл.	2	20
Суми-альфа	5	2	20
Фас	5	2	20
Биорин	10	2	20
Сонет	10	1	20
Ровикурт	10	2	20
Дельтацид	1 карандаш	2	20
Актеллик	30	2	20
Фосбецид	30	2	20
Бифетрин	35	2	20
Фенаксин	100	2	20
Децис экстра	0,04	2	20
Децис	2	2	20



Наиболее экологичны препараты с низкой нормой расхода - только не пытайтесь ее увеличить. Эффекта это не даст, но могут быть остатки ядохимиката в картофеле выше допустимых количеств. В такое жаркое сухое лето, как нынешнее, хорошую эффективность показали регент и банкол.

Норма расхода рабочего раствора при использовании химических средств 1 л на 10 кв.м.

Кроме того, для защиты от колорадского жука используют такие агротехнические мероприятия, как приманочные посадки картофеля пророщенными клубнями; высокое окучивание всходов с засыпкой листьев нижних ярусов в начале отрождения первых личинок; рыхление междурядий через 2-3 дня после массового ухода личинок на окукливание; предуборочное уничтожение ботвы; позднеосенняя перекопка почвы.

Н.ЦУПКОВА.

Вопрос - Ответ

Выросли томаты с морковными листьями, это новый сорт?

Н.ГУБИНА. Тула.

Изменения формы листа связано скорее всего с поражением растения вирусами. Например, при развитии на томате вируса табачной мозаики наблюдается не только мозаичная окраска, но и значительная рассеченность (папоротниковидность и нитевидность) листьев.

Выпалывать сорняки - такая мука. Как бы попроще это делать?

Л.СТАРОДУБЦЕВА. Москва.

Прежде чем приступить к прополке, необходимо дождаться хорошего дождя. Сорняки из влажной почвы выдергиваются легко, и меньше повреждается корневая система пропалываемых растений. В засушливое время следует утром обильно полить грядки, во второй половине дня удалить сорняки, а вечером еще раз полить растения.

Урожай томатов неплохой, но плоды почему-то растрескиваются?

Л.САЦИНОВ. Тула.

Не допускайте больших перерывов при поливе растений. Плоды растрескиваются при обильном поливе и переувлажнении почвы после засухи. Разрыв тканей плода может произойти и при одновременном удалении нескольких нижних листьев и переросших пасынков. При этом испарение влаги через поверхность листьев снижается, а темп накопления ее в плодах увеличивается. За один раз удаляют 1-2 листа или 1 пасынок. В теплицах плоды могут растрескиваться из-за резкого понижения температуры ночью и высокой влажности воздуха.

Поливаю капусту обильно и каждый день, но она все равно вянет, а нижние листья желтеют и как бы стелются по земле. Почему это происходит?

Ю.ИБРАГИМОВА. Липецк.

Чтобы выяснить причину увядания, осторожно отгребите почву от корней или выкопайте больное растение. Если на корнях вы увидите наросты и утолщения, значит, растения поражены килой. Можно попытаться спасти часть урожая: растения высоко окучивать, подкармливать и регулярно поливать не только под корень, но и дождеванием кочан. При этом образуются дополнительные корни, которые помогут капусте получать питание из почвы.

Кила - опасное заболевание, возбудитель которого долгое время сохраняется в почве, поражает все виды капусты, редис, репу и в дальнейшем может принести большой вред вашему участку. После уборки урожая вам придется заняться оздоровлением почвы.

В мировой практике защиты растений все большее применение находят биологические принципы борьбы с вредителями и болезнями. Эти методы хороши прежде всего тем, что не наносят вреда ни человеку, ни другим созданиям, не причастным ни к порче урожая, ни ландшафту. Уже сейчас со многими вредителями, болезнями садов и огородов успешно можно бороться с помощью биологических средств. Но они с трудом пробивают себе дорогу в жизнь, "химия" по-прежнему многим "роднее" и для торговых организаций, и для потребителей. Хотя именно на небольших участках, которые служат не только для выращивания урожая самых различных культур (некоторые из которых запрещено в период вегетации обрабатывать ядохимикатами, а растут они все в непосредственной близости друг от друга), но и местом отдыха. Сейчас во время сбора ягод, летних сортов яблок, огурцов опрыскивания ядохимикатами из-за вероятности их сноса особенно нежелательны, поэтому попробуйте воспользоваться биологическими средствами.

Альтернатива

Очевидно, что химические препараты для защиты растений, сулившие поначалу рай земледельцу, не оправдали больших надежд, которые на них возлагались. Уже сейчас используются и активно продолжается разработка новых средств, которые, надеюсь, позволят в будущем обезопасить сады и огороды, не прибегая к ядохимикатам.

В этой статье мы остановимся лишь на одном направлении биологического метода - использовании микробиологических средств в борьбе с вредителями. Создаются они на основе существующих в природе микроорганизмов - бактерий, грибов и др. Основное преимущество этих препаратов перед химическими - способность поражать определенные виды вредных организмов. Такие узкие "специалисты" не причиняют вреда человеку, теплокровным животным, птицам и полезным насекомым. Микроорганизмы, выделяемые из природы и вносимые опять в естественные условия, позволяют избежать нежелательных изменений в природе, сохранять полезные организмы, предотвратить загрязнение воздуха, почвы, воды и растений и в конечном итоге получать экологически чистую продукцию.

В личных подсобных хозяйствах, на "6 сотках", допущен к применению ряд микробиологических средств для борьбы с вредителями, описываемых ниже.

ЛЕПИДОЦИД

Выпускается в виде порошка, суспензионного концентрата и таблеток. Норма расхода двух первых препаративных форм 20-30 г на 10 л воды, таблеток 4-6 штук на 1 л. Последняя обработка допускается не позднее чем за 5 дней до уборки урожая при использовании всех форм препарата (кроме для таблетированной формы срок ожидания на лекарственных культурах и розе эфирномасличной - 10 дней).

На яблоне применяется против яблонной плодожорки. Опрыскивания проводят против первого появления вредителя в период массового отрождения гусениц с интервалом 10-14 дней. Разрешается обрабатывать 2-3 раз за сезон, при

Лекарственные культуры обрабатывают против листовертки, молей, златогузки, лугового мотылька 1-2 раза. Нормы расхода те же, что и на виноградной лозе.

На огурце в защищенном грунте (80-100 г порошка на 10 л воды или 16-20 таблеток на 1 л воды). Опрыскивают многократно с интервалом 15-17

тив капустной и репной белянок, капустной совки (4 мл на 1 л воды). Расход рабочего раствора 0,4 л на 10 кв.м. Опрыскивают 1-2 раза за сезон, последний раз не позднее, чем за 2 дня до уборки урожая.

На смородине фитоверм обеспечивает защиту от паутинного клеща, клеща Шлехтендаля (2 мл на 1 л воды), пядениц, листоверток (1,5 мл на 1 л воды). Норма расхода рабочей жидкости 1 л на куст. Допускается 2 обработки, последняя не позднее чем за 2 дня до уборки урожая.

На яблоне используют против паутинного и красного плодового клещей, клеща Шлехтендаля, листоверток, пядениц буропологой (1,5 мл на 1 л воды), яблонной плодожорки, совок (2 мл на 1 л воды). Расход рабочего раствора 2-4 л на молодое дерево, 5-8 л на взрослое. Против яблонной плодожорки, совки проводят 1 обработку, против остальных указанных вредителей 2. Срок ожидания 2 дня.

Томат, огурец, перец, баклажан в защищенном грунте обрабатывают фитовермом против паутинного клеща (1 мл на 1 л воды) с интервалом 20 дней, против персиковой и бахчевой тли (4-6 мл на 1 л воды) - 15 дней, против табачного и калифорнийского трипсов (10 мл на 1 л воды) - 20 дней. Расход рабочего раствора 1 л на 10 кв.м. Максимально допустимая кратность обработок 2-3. Срок ожидания на томате 3 дня, на остальных культурах 2.

На цветочных культурах в открытом и защищенном грунте используют против паутинного клеща (2 мл на 1 л воды), тлей (4 мл на 1 л воды в защищенном грунте и 2 мл в открытом), трипсов (соответственно 8 и 2 мл на 10 л воды). Расход рабочего раствора 0,1 л на 1 кв.м. В защищенном грунте обработки проводят против клещей через 20 дней, тлей 14-16, трипсов 7. В открытом грунте интервал между опрыскиваниями 7-10 дней. В защищенном грунте растения опрыскивают 2-3 раза за сезон, в от-

тной моли. Обрабатывают 1-2 раза против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней, последний раз не позднее, чем за 5 дней до уборки урожая. Норма расхода 20 г на 10 л воды.

БИКОЛ

Обеспечивает защиту **картофеля, томата, баклажана, перца** от колорадского жука. Опрыскивают 2-3 раза против каждого поколения вредителя.

Рекомендован на овощных культурах против тех же вредителей, что и сонит, а также против огневки (20 г на 10 л воды), капустной совки (30 г). Остальные регламенты применения те же, что и у сонита.

БОВЕРИН

Используется против табачного трипса **на огурце, томате** в защищенном грунте. Проводят 2 обработки с интервалом 10-15 дней, последнюю не позднее чем за сутки до уборки урожая. Выпускается в виде жидкости и гранул. Норма расхода первой препаративной формы 100 г на 10 л воды, второй 250 г.

НЕМАБАКТ

Обработка черенков **смородины** перед высадкой в грунт этим препаратом (2-5 тыс.нематод в 1 мл воды) позволяет защитить их от смородинной стеклянницы.

Для борьбы с капустными мухами **на капусте** вносят с поливной водой одновременно с высадкой рассады в грунт (125-250 нематод в 1 куб.см почвы).

Если указываются минимальные и максимальные нормы расхода, то первые применяют, например, по всходам культуры или при наличии личинок 1-2-го возрастов, а максимальные - в период бутонизации-цветения или против личинок более старшего возраста. Хотя учтите, что наиболее эффективны обработки против личинок

огороды, не прибегая к ядохимикатам.

эфромасличной - 10 дней).

На яблоне применяется против яблонной плодожорки. Опрыскивания проводят против каждого поколения вредителя в *период массового отрождения гусениц с интервалом 10-14 дней. Разрешается обрабатывать от 1 до 3 раз за сезон, при использовании таблетированной формы - 2 раза!* В последнем случае норма расхода рабочего раствора 5 л на дерево.

На плодовых деревьях (яблоне, груше, сливе, абрикосе, черешне, вишне) лепидоцид подавляет развитие яблонной и плодовой моли, златогузки, боярышницы, листоверток, американской белой бабочки, шелкопрядов, пядениц. Опрыскивают против каждого поколения вредителя 1-2 раза через 7-8 дней. Расход рабочего раствора при работе с таблетированной формой 2 л на молодое дерево, 5 л на взрослое, с суспензионным концентратом 2-10 л на дерево.

Капусту, свеклу, морковь с помощью лепидоцида можно защитить от капустной и репной белянок, капустной моли, огневки, лугового мотылька, капустной совки. Против каждого поколения вредителя опрыскивают 1-2 раза через 7-8 дней. Расход рабочего раствора при использовании таблеток 1 л на 10 кв.м, суспензионного концентрата 0,5-1 л.

На виноградной лозе применяют для борьбы с гроздевой листоверткой. Против каждого поколения вредителя опрыскивают 1-2 раза с интервалом 7-8 дней. Расход рабочего раствора при использовании таблеток 0,2 л на 1 кв.м, суспензионного концентрата - 2-10 л.

На смородине, землянике, крыжовнике, черноплодной рябине лепидоцид эффективен против листоверток, крыжовниковой огневки, пядениц, пилильщиков. Таблетированная форма рекомендована ... и на малине против тех ... едителей. Расход рабо... створа при использова... еток 1 л на 10 кв.м, ... онного концентрата - ... Максимальная крат... оток - 1-2.

Лекарственные культуры обрабатывают против листоверток, молей, златогузки, лугового мотылька 1-2 раза. Нормы расхода те же, что и на виноградной лозе.

БИТОКСИБАЦИЛЛИН

Выпускается в виде порошка и таблеток. Срок ожидания на огурце 3 дня, лекарственных культурах 10 дней, на всех остальных - 5 дней.

Рекомендован на **картофеле, томате, баклажане, перце** для борьбы с колорадским жуком (40-100 г порошка на 10 л воды или 4-10 таблеток на 1 л воды). Опрыскивают 2-3 раза через 6-7 дней (при среднесуточной температуре выше 20°) и 8-10 (ниже 20°). При использовании таблетированной формы расход рабочего раствора 0,5-1 л на 10 кв.м, максимальное количество обработок увеличивается до 3-4.

На яблоне, сливе, абрикосе, шелковице, груше, вишне, черешне, древесных насаждениях применяют против яблонной плодожорки, яблонной и плодовой молей, боярышницы, листовертки, американской белой бабочки, шелкопрядов, пядениц (40-80 г порошка на 10 л воды или 8-16 таблеток на 10 л воды). Опрыскивают 1-2-кратно против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Во время цветения обработки запрещены. Расход рабочего раствора при использовании таблеток 2 л на молодое дерево или куст, 5 л на взрослое дерево.

На смородине, крыжовнике используют для борьбы с листовертками, крыжовниковой огневкой, пяденицами, пилильщиками, листовой галлицей, паутинным клещом (80-100 г порошка на 10 л воды или 16-20 таблеток на 1 л воды). Опрыскивают 1-2 раза против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочего раствора при использовании таблеток 2 л на куст.

Битоксибациллин подавляет развитие паутинного клеща на огурце в защищенном грунте (80-100 г порошка на 10 л воды или 16-20 таблеток на 1 л воды). Опрыскивают многократно с интервалом 15-17 дней. Расход при использовании таблеток 0,5-1 л на 10 кв.м.

На **капусте, моркови, свекле** применяют против капустной совки, лугового мотылька. Опрыскивают 1-2 раза против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход при использовании таблеток 0,5-1 л на 10 кв.м.

Виноград битоксибациллин защищает от гроздевой листовертки (60-80 г порошка на 10 л воды и 12-16 таблеток на 1 л воды). Опрыскивают 1-2 раза через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней. Расход при использовании таблеток 2-5 л на 10 кв.м.

Разрешен также на **лекарственных культурах** (50-70 г или 10-14 табл. на 10 л воды) против листоверток, молей, совок, лугового мотылька. Против каждого поколения вредителя опрыскивают 1-2 раза с интервалом 8-10 дней.

ФИТОВЕРМ

Дает хорошие результаты в борьбе с колорадским жуком **на картофеле** в норме 1 мл на 1 л воды. Опрыскивают 1-3 раза с интервалом 20 дней, последний раз не позднее, чем за сутки до уборки картофеля.

На капусте применяют против паутинных клещей, трипсов 1-2 раза с интервалом 7-8 дней. Расход рабочего раствора при использовании таблеток 1 л на 10 кв.м. В защищенном грунте обработки проводят против клещей через 20 дней, тлей 14-16, трипсов 7. В открытом грунте интервал между опрыскиваниями 7-10 дней. В защищенном грунте растения опрыскивают 2-3 раза за сезон, в открытом 2-4 раза. Последняя обработка возможна за 2 дня до срезки цветов.

Против паутинных клещей, тлей, трипсов фитовермом можно защищать и **комнатные растения**.

ВЕРТИЦИЛЛИН

Двукратные обработки этим препаратом через 7-10 дней эффективны против тепличной белокрылки **на огурце и томате** в защищенном грунте. Выпускается в виде жидкости и сухого порошка, грамм. Норма расхода первой препаративной формы 100 г на 10 л воды, последних - 250 г. Срок ожидания 3 дня.

КОЛОРАДО

Картофель, баклажаны обрабатывают против каждого поколения 1-2 раза с интервалом 5-7 дней, последний раз не позднее чем за 5 дней до уборки урожая. Норма расхода 130-160 г на 10 л воды.

СОНИТ

Капусту и другие овощные культуры защищает от капустной и репной белянок, капустной моли, огневки, лугового мотылька, капустной совки. Против каждого поколения вредителя опрыскивают 1-2 раза через 7-8 дней. Расход рабочего раствора при использовании таблеток 1 л на 10 кв.м, суспензионного концентрата 0,5-1 л.

Нередко садоводы и огородники неправильно оценивают эффективность биопрепаратов. На следующий день после обработки смотрят: гусеницы копошатся, значит, живы - препарат не помог. Но ведь в отличие от "химии" механизм действия многих биологических средств таков, что гибель гусениц растягивается на 3-20 дней, но уже в первые сутки вредители полностью или частично прекращают питаться, в результате снижается поврежденность защищаемой культуры, повышается ее урожайность.

Максимальные - в период бутонизации-цветения или против личинок более старшего возраста. Хотя учтите, что наиболее эффективны обработки против личинок младших возрастов, когда они наиболее чувствительны к любым неблагоприятным воздействиям.

Норма расхода рабочего раствора при использовании биологических препаратов, кроме тех случаев, когда она оговаривается особо, - 0,5 л на 10 кв.м.

Хочу обратить ваше внимание на новый, недавно появившийся в продаже препарат биологического действия - фитоверм. В основе его - природный комплекс, синтезируемый почвенными грибами - авермектинами. При опрыскивании растений препарат проникает в организм вредителей кишечным и контактным путем, воздействует на нервную систему насекомого, вызывая сначала паралич, а затем гибель. Для человека и теплокровных животных препарат безопасен. Он быстро разрушается в окружающей среде (воде, почве) и, следовательно, не загрязняет ее.

У вредителей привыкания к фитоверму, как ко многим другим препаратам, не развивается. Он обладает длительным защитным действием - 20-30 дней, при этом внутри плодов не накапливается. Питание насекомого прекращается через 6-12 часов после обработки, а гибель наступает на 2-6 сутки.

Конечно, применение биологических средств имеет свои особенности. С ними мы познакомим вас в следующем номере газеты.

Н.ЦУПКОВА.

БЕЗ ВОДЫ И НИ ГУДЫ, И НИ СЮДЫ...

Не успели наши сады оправиться от длительных майских холодов и заморозков, как наступили 30-градусный зной и сушь. В некоторых районах сумма осадков за июнь равна нулю. Середина лета также началась на фоне засухи. Поэтому главная тема нынешнего вегетационного периода - обеспеченность влагой.

Все знают, что вода - основной фактор успешного роста, развития и плодоношения растений. Питательные вещества из почвы поступают только в растворенном виде вместе с водой. Органические вещества, вырабатываемые листьями, также распределяются с водой. Вода поддерживает необходимый тургор, регулирует тепловое состояние, участвует в жизнедеятельности всех органов и тканей. Недостаток ее отрицательно сказывается на росте, урожайности, формировании плодовых почек, зимостойкости и долговечности плодовых растений.

По потребности в воде плодовые культуры располагаются примерно в таком порядке (от более к менее требовательным): слива, яблоня, груша, вишня. Но у каждой породы потребность в воде различна, в зависимости от подвоев и сортов. Аналогичный порядок расположения у ягодных культур: земляника, черная смородина, малина, крыжовник, красная смородина.

Больше всего влаги требуется в весенний и раннелетний периоды, т.е. в период цветения, наиболее интенсивного роста побегов и завязей. К началу осени потребность в воде снова возрастает, особенно при больших урожаях.

Обычно на начало вегетационного периода хватает зимне-весенних запасов влаги. Дальнейшее обеспечение оптимального водного режима почвы в период засухи достигается агротехническими мероприятиями: поливом, рыхлением, мульчированием.

Но правильно ли мы поливаем? Казалось бы, простое дело: открывай кран, и пусть себе льется. Многие именно так и делают, особенно на расстоянии от долгожданного водопровода: включают шланг и направляют струю воды под штамб дерева, оставляя так на долгое время. Толку от такого полива мало, больше вреда. Почему? Во-первых, вода возле штамба деревом не впитывается, т.к. здесь находятся только большие одревеснившие корни, которые сами по себе воду не поглощают, а выполняют функции водопровода и механического крепления дерева в почве. Всасывают воду и передают ее дальше только мелкие боковые корешки, так называемая мочка, которые находятся на уровне периферии кроны и за ее пределами. Ведь и мы во время дождя прячемся ближе к стволу, где бывает сухо, а воды больше стекает с листьев именно по краям кроны. Вот эту периферийную зону и надо кормить-поить, а не ствол. От такого неправильного полива-один вред: может подопреть кора вокруг корневой шейки, а переувлажненный и находящийся в

за нарушения воздухообмена в зоне корней у растения наступает физиологическая засуха, создается водный дефицит, не менее опасный, чем при почвенной засухе.

Растениям поливы нужны не частые, но хорошо увлажняющие почву на глубине залегания активных всасывающих корней. У семечковых это примерно 60-70 см, у косточковых и ягодников несколько меньше.

Легкие песчаные почвы требуют более частых поливов с меньшей нормой воды, а тяжелые глинистые наоборот: поливы редкие, но обильные.

Наиболее желательны поливы в такие сроки:

1) в начале роста (если не хватает весенних запасов влаги);

2) примерно через 2-3 недели после цветения, когда происходит интенсивный рост завязей и почвенная засуха может

Если осень засушливая и после сухого лета поздneосенний полив имеет большое значение для благополучной перезимовки сада. Это связано с активной жизнедеятельностью корней до периода сильных морозов, опасностью зимнего иссушения древесины при дефиците влаги в тканях. Увлажненная почва меньше промерзает, уменьшается риск подмерзания корней.

Если у вас нет возможности достаточно увлажнять свои растения, то вы должны следить за тем, чтобы поверхность почвы не оставалась обнаженной. Почему в лесах, где огромные деревья с большой испаряющей поверхностью листьев, не ощущается так остро почвенная и воздушная засуха? Потому что прошлогодние опавшие листья и травинки толстым слоем укрывают землю, не дают зря испаряться запасам влаги. Перегнивая, они обеспечивают почву гумусом. Различная живность, земляные черви, микроорганизмы оструктуривают ее, делают рыхлой, водо- и воздухопроницаемой.

Такое же укрытие, которое мы называем мульчированием, должно стать обязательным и в наших садах. Можно использовать любой подручный материал - скошенную траву, сено, бумагу и т.п. Обязательного мульчирования требуют высокие посадки деревьев или ягодников на холмах, валах, грядах. Это необходимо и для сохранения влаги летом и для защиты корней от морозов зимой.

Мульча не только сохраняет влагу, она препятствует образованию корки, с которой вода скатывается, а не впитывается. Под мульчей почва остается рыхлой, бла-

ного засушливого периода могут быть сильные ливневые дожди, которые вместо долгожданной влаги наносят ущерб, особенно на участках, имеющих склон. Потоки воды образуют промоины, уносящие самый ценный верхний слой почвы. Чтобы этого не случилось, все грядки, борозды и другие посадки надо располагать поперек склонов. А хорошо оструктуренная, покрытая мульчей почва менее подвержена размывам.

В засушливых условиях может преждевременно прекратиться рост побегов, и некоторые садоводы, обеспокоенные этим, начинают в середине и в конце лета усиленно кормить растения всякими удобрениями, а зря, это может нанести им вред.

В сухой почве удобрения не действуют, а без предварительного ее увлажнения высокая концентрация удобрений при внезапных дождях является причиной ожога корней.

При достаточном увлажнении избыток азотных удобрений может вызвать у молодых деревьев чрезмерный рост побегов, которые не успеют подготовиться к зиме и подмерзнут. В то же время у взрослых, обильно плодоносящих деревьев затяжного вегетативного роста, как правило, не бывает. Таким деревьям чаще не хватает питательных веществ для одновременного развития плодов и отложения в запас. Поэтому им можно давать полное удобрение в конце лета - начале осени. Конкретные нормы удобрений зависят от почвенного состава.

Важно знать такое: урожай мелких плодов истощает дерево больше, чем такое же по массе количество крупных

Линистые наоборот: поливы редкие, но обильные.

Наиболее желательны поливы в такие сроки:

1) в начале роста (если не хватает весенних запасов влаги);

2) примерно через 2-3 недели после цветения, когда происходит интенсивный рост завязей и почвенная засуха может вызвать их излишнее опадение;

3) за 15-20 дней до сбора плодов (но не в период созревания, что может привести к их растрескиваниям и другим физиологическим повреждениям);

4) позднеосенний (предзимний) полив в октябре в период листопада. Такой полив называют влагозарядковым.

ют высокие посадки деревьев или ягодников на холмах, валах, грядах. Это необходимо и для сохранения влаги летом и для защиты корней от морозов зимой.

Мульча не только сохраняет влагу, она препятствует образованию корки, с которой вода скатывается, а не впитывается. Под мульчей почва остается рыхлой, благодаря чему повышается ее влагоемкость. Кроме того, растительное мульчирование обогащает почву органическими веществами и способствует размножению дождевых червей, которые окультуривают почву и делают ее устойчивой к почвенной эрозии.

Ведь не исключено, что после продолжитель-

питательных веществ для одновременного развития плодов и отложения в запас. Поэтому им можно давать полное удобрение в конце лета - начале осени. Конкретные нормы удобрений зависят от почвенного состава.

Важно знать также, что урожай мелких плодов истощает дерево больше, чем такое же по массе количество крупных плодов, т.к. много питательных веществ расходуется на семена.

Нельзя забывать о важности борьбы с вредителями и болезнями, сохранении здорового и нормально функционирующего листового аппарата.

Н.ЕФИМОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ежевика у нас вся вымерзла, а черная малина сохранилась, поэтому хотим ее побольше развести. Ухаживаем мы за ней как за малиной, урожай хороший, но почему-то нет отпрысков. Как же размножить ее ?

И.ЕВСЕЕВА. Вологда.

Скорее всего, у вас наиболее распространенный сорт черной малины - Кумберленд. Зимой она выдерживает морозы до -30°. Черная малина имеет важную биологическую особенность, отличающую ее от обычной красной малины: она не образует корневых отпрысков и размножается укоренением верхушек однолетних побегов. Сами побеги подсказывают это, в конце лета дугообразно свешиваясь до земли. Соприкасаясь с влажной почвой, они легко укореняются. Зная это свойство, надо лишь помочь кустам, поддерживая почву в рыхлом увлажненном состоянии и, конечно, без сорняков.

Готовые к укоренению верхушки побегов обычно приобретают изогнутую форму и покрываются более мелкими и нежными сморщенными листочками. Их надо слегка присыпать землей, приокучить и по мере необходимости поливать. Недели через 2 еще раз окучить слоем почвы 5-7 см. Уже через месяц образуются придаточные корни и небольшие побеги.

Молодые растения осенью можно отделить от маточного куста и посадить на постоянное место выращивания, присыпав на зиму зону расположения корней торфом или другим рыхлым субстратом.

При таком способе каждый укорененный побег даст по одному саженцу и сам будет плодоносить. Саженцев можно получить и больше, по принципу размножения горизонтальными отводками. Для этого весной надо пришпилить побеги к выровненной поверхности почвы (можно сделать неглубокие канавки). Когда на нижней стороне побегов появятся белые корешки, их надо слегка присыпать почвой, не засыпая при этом почки и листья. В первый год новые побеги могут не вырасти, но на следующий год каждая почка даст молодое растение.

Солнце, воздух, вода или питание?

Растения растут и развиваются нормально только в том случае, если обеспечены всеми необходимыми жизненными условиями: светом, водой, теплом, пищей. У каждого вида растений свои требования к этим условиям, неодинаковые на разных этапах его жизни. Неблагоприятные условия окружающей среды часто приводят к развитию неинфекционных болезней растений. Такие заболевания не передаются от растения к растению и, как правило, проявляются очагами, одновременно на достаточно большом количестве растений.

Очень трудно бывает выдержать оптимальный режим температуры и влажности в теплицах начинающим огородникам. Нарушение его вызывает изменение внешнего вида растений. Некоторые из появляющихся симптомов похожи на те изменения, которые возникают при нарушении режима питания.

Так, при недостаточном увлажнении грунта на листьях огурца появляется белая окантовка. Это напоминает симптом калийного голодания. Однако при недостатке влаги окантовка более светлая. Листья быстро приобретают темно-зеленую окраску и свертываются в виде зонтика.

Недостаток влаги в грунте при выращивании томата приводит к появлению темно-зеленой окраски листьев и большей опушенности. На плодах верхних соцветий развивается вершинная гниль, которая отмечается и при недостатке кальция в почве.

Избыток влаги в грунте, особенно торфяном, вызывает резкое пожелтение листьев огурца, которое наблюдается и при недостатке азота. Растения томата в таких же условиях сильно разрастаются, а листья становятся бледно-зелеными.

В результате резкого перехода от пасмурной погоды к яркой солнечной и при высоких температурах воздуха в теплицах на верхних листьях и точках роста огурца появляются солнечные ожоги. Листья сначала светлеют, по краям наблюдается высохшая бурая кайма, затем они желтеют. На более старых листьях засохшие края образуют зонтик, как при избытке бора в грунте.

Увядание огурца происходит при резком понижении температуры воздуха и почвы, а также в жаркие солнечные дни после продолжительного ненастья.

При недостатке света, переувлажнении почвы и высокой температуре грунта жилки с нижней стороны листьев томата как бы розовеют, вздуваются и становятся рыхлыми: проявляется симптом водянки.

Как видите, часто при различных причинах проявляются сходные признаки заболеваний. Правильно поставить диагноз несложно. Достаточно проявить наблюдательность, проанализировать ситуацию и изменить условия роста растений (полить, притенить, проветрить, укрыть). Ваши внимание и заботливый уход за растениями поможет им справиться с такими заболеваниями.

Т.КНЯЗЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

Любовь на всю жизнь



Представляем вам нашего постоянного автора - Майю Степановну АЛЕКСАНДРОВУ, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника отдела дендрологии Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской Академии наук. После окончания Московского университета им. М.В.Ломоносова и аспирантуры пришла в Главный ботанический сад - и осталась работать в нем на долгие и плодотворные годы. Она занимается не только изучением вересковых, хвойных и других древесных растений, но и введением их в культуру, размножением, использованием в озеленении. Побывала во многих научных экспедициях: на Карпатах, Сахалине и Курильских островах, на Кольском полуострове, на Северном Кавказе и Средней Азии... И отовсюду привозила семена и саженцы растений для коллекций Главного ботанического сада.

Майя Степановна - автор многих научных и научно-популярных книг: "Древесные растения парков Подмосковья", "Декоративные формы хвойных растений для озеленения", "Рододендроны", "Озеленение балконов", "Мой сад".

Встреча с рододендронами 30 лет назад определила мою любовь и привязанность на всю жизнь. Хочется надеяться на то, что и вы не останетесь равнодушными. В народе его называют багульником, кашкарой, черногривом, шкери, драпоштаном. Он красив и обладает многими полезными свойствами - лекарственными, дубильными, эфирно-масличными, почвозащитными, водорегулирующими. Среди рододендронов встречаются медоносы и технические растения. Рододендрон Адамса богат смолами и пигментами. Древесина рододендрона понтийского идет на столярные и токарные поделки. Газоустойчивость рододендрона позволяет использовать давна известен в народной медицине. население Сибири употребляет настой из листьев кашкары (рододендрона золотистого) при желудочно-кишечных расстройствах. Это и понятно, в его листьях содержатся танины, обладающие вяжущими свойствами. Около 200 лет назад исследователь флоры Сибири И.Гмелин писал в отчетах по экспедиции, что люди, устав от пере-



используют рододендрон Адамса против моли.

В настоящее время медикам известно, что настойка из листьев рододендрона понтийского увеличивает силу сердечных сокращений, а настойка из листьев рододендрона желтого успокаивает центральную нервную систему. В листьях рододендрона Унгерна содержатся вещества, понижающие артериальное давление. Многие рододендроны обладают биологически активными веществами и используются как диуретики и антисептики. В гомеопатии препараты из листьев рододендрона Адамса, мелколистного и кавказского употребляют при отравлениях ртутью, при заболеваниях слизистых

рицидная активность спиртовых вытяжек из листьев рододендрона желтого, золотистого, понтийского в отношении патогенных бактерий кишечной флоры, некоторых гноеродных микробов, холерного вибриона, дифтерийной палочки, стрептококков и стафилококков, бруцеллезных бактерий, чумного микроба.

Некоторые рододендроны относятся к ядовитым растениям, и мед, собранный пчелами с цветков рододендрона желтого, ядовит, не пригоден к употреблению. Жертвами отравления чаще всего бывают козы и овцы, реже крупный рогатый скот.

О биостатических свойствах цветков рододендрона канадского стало известно в 1978 году. Если лепестки его цветка, содержащие 15% гидрохинона, положить в бродящее

на Адамса имеются дубильные вещества. Особенно ценно, что от дубления листьями рододендрона желтого кожа получается светлых тонов.

Рододендроны являются источником эфирно-масличного сырья для парфюмерной промышленности и применяются в производстве высших сортов духов.

Однако самая большая ценность рододендрона в его высокой декоративности. В коллекциях ботанических садов и арборетумов мира выращивают около 600 дикорастущих видов рододендрона, т.е. меньше половины всех известных на земном шаре представителей этого рода. В декоративном садоводстве широкое применение получила лишь пятая часть и при этом - за рубежом. Видовое и сортовое разнообразие рододендрона настолько велико, что позволит удовлетворить запросы большинства специалистов зеленого строительства и любителей-цветоводов.



Особенно эффектен рододендрон во время цветения, которое происходит до или после распускания листьев, иногда одновременно с ним. Описывая цветение рододендрона в Гималаях, что нужно быть художником, чтобы изобразить ту поистине волшебную картину, которая развертывается под ногами у зрителя, стоящего на границе альпийского и субальпийского поясов гор в Аджарии, занятых зарослями рододендрона. Крупнейший ученый, первый исследователь Сибири П.С.Паллас был поражен великолепием цветущего рододендрона даурского. Красивейшим растением Кавказа называет рододендрон кавказский известный ботаник Н.А.Буш. За необыкновенное изящество цветка рододендрон Шлиппенбаха величают королевской азалией.

Рододендрон растет в сосновых, еловых, пихтовых, лиственничных, дубовых, буковых, грабовых, каштановых, березовых и других лесах. Высотные пределы распространения рододендрона на земном шаре проходят от уровня моря (на Западном Кавказе, в Японии, на о.Тайвань) до высоты 5400 м над уровнем моря в Гималаях, где нередко господствуют уже ледники. В горах рододендрон образует густые труднопроходимые заросли, которые тянутся на десятки километров. Рододендроны камчатский и лапландский встречаются в горной тундре. *В местах с засушливым климатом и в горах, где дуют сильные сухие* ветры, рододендроны не могут произрастать. В природных условиях они обычно обитают в районах с высокой влажностью воздуха и на влажной, но

и технические растения. Рододендрон Адамса богат смолами и пигментами. Древесина рододендрона понтийского идет на столярные и токарные поделки. Газоустойчивость рододендрона позволяет использовать его в озеленении городов и промышленных предприятий.

На рододендрон обратили внимание с древнейших времен. В Индии, Тибете, Китае, Японии и России он из-



ходов в горах, пьют отвар из листьев "душистого прутка" (рододендрона Адамса) и кашкары, чтобы снять усталость и боль в ногах. Жители Бурятии используются как диуретики и антисептики. В гомеопатии препараты из листьев рододендрона Адамса, мелколистного и кавказского употребляют при отравлениях ртутью, при заболеваниях слизистых оболочек и головных болях. Рододендрон короткоплодный и желтый богат витамином С. Может быть, поэтому весной птицы так охотно клюют их почки и листья.

Широко известна бакте-

реблению. Жертвами отравления чаще всего бывают козы и овцы, реже крупный рогатый скот.

О биостатических свойствах цветков рододендрона канадского стало известно в 1978 году. Если лепестки его цветка, содержащие 15% гидрохинона, положить в бродящее вино, то процесс брожения прекращается в течение 20 минут на срок 2 месяца. Водные вытяжки из цветков аналогично прекращают деятельность дрожжей и бактерий.

В листьях рододендро-

ства и любителей-цветоводов.

Особенно эффектен рододендрон во время цветения, которое происходит до или после распускания листьев, иногда одновременно с ним. Описывая цветение рододендрона в Гималаях, многие путешественники указывают, что самые красивые тропические ландшафты не могут по красоте равняться с цветущими массивами этих растений. Русский ботаник В.Н.Воронов считает,

камчатский и лапландский встречаются в горной тундре. В местах с засушливым климатом и в горах, где дуют сильные сухие ветры, рододендроны не могут произрастать. В природных условиях они обычно обитают в районах с высокой влажностью воздуха и на влажной, но хорошо дренированной почве, богатой калием и гумусом. В горах Тибета рододендрон образует самостоятельные леса.

М.АЛЕКСАНДРОВА.

Продолжение в следующем номере.

Барвинок – цветок голубой...

Барвинки - вечнозеленые почвопокровные стелющиеся многолетники. Морозоустойчивые, обладающие высокой жизнестойкостью. Цветки голубого цвета, особого оттенка. В природе встречаются в тенистых лесах Европы и Кавказа. Отрастающие стелющиеся побеги легко укореняются в местах соприкосновения с почвой. Укореняющиеся ползучие стебли могут сильно разрастаться и покрывать землю сплошным ковром из чисто зеленых или пестрых жестких овальных листьев.

Скромный на вид барвинок имеет чрезвычайно богатую и даже бурную историю. С этим цветком связано множество легенд, преданий, злых и добрых суеверий, дошедших до нас из далеких античных времен. Он в числе других цветов упоминается во многих песнях Украины и Полесья, является участником народных празднеств и обрядов.

Но особого пика своей славы барвинок достиг в конце XVIII века. Необычайная популярность и, если можно так выразиться применительно к растению, престижность барвинка была вплетена в загадочную судьбу великого гения, писателя-философа Жан-Жака Руссо. Речь идет о любви к маркизе, госпоже де Варанс, и, пожалуй, единственном счастливом периоде в безрадостной жизни одинокого и несчастного в своей гениальности человека. Свидетелем этого времени счастья был наш милый, скромный барвинок, ставший любимым цветком писателя. Историю своей трогательной любви Руссо описал в знаменитой книге "Исповедь". И с этого момента к местам произрастания барвинка началось настоящее паломничество.

Цветку спешили поклониться и стар, и млад, люди разного достатка и социального положения. После смерти великого гения жители Женевы воздвигли ему прекрасный памятник, а на полянах, у подножия, высадили дикорастущие цветы, которые так любил писатель, и среди них, конечно, барвинок, как символ любви и вечного воспоминания, цветок, возможно, тоже гениальный в своей скромной простоте. Не знать любимого цветка Руссо в Швейцарии считается недостатком образования.



Говорят, что, посаженный в саду, он приносит счастье, а помещенный в букет - неизменную любовь, и пока в вазе с барвинком сохранится хоть капля воды, ветка останется свежей, а если ее вынуть и посадить в землю, то пустит корни и разрастется в пышное растение.

Благодаря своей устойчивости и надежности барвинок не мог не привлечь внимание садоводов и цветоводов, поэтому он довольно быстро перекочевал из лесов в парки, а затем и в сады. Из садов его перенесли на кладбища, на дорогие могилы близких.

Барвинок прекрасно растет на солнце и в полутени, переносит даже сильное затенение, к почвенным условиям неприхотлив, но более активно разрастается на рыхлых, дренированных и удобренных почвах. Хорошо реагирует на внесение перегноя, компоста или листовой земли.

Наиболее известны в культуре барвинок малый и барвинок опушенный. Эти виды можно сажать на обычных садовых почвах, хорошо оформлять ими приствольные круги плодовых деревьев, высаживать их на склонах и в старых тенистых садах. Для красивоцветущих кустарников и многолетних цветов они служат хорошим почвопокровным фоном. Сегодня уже созданы садовые формы с белыми, розовыми, пурпурно-красными цветками, с листьями серебристыми, желтыми по краям или пестрыми.

Размножают барвинки делением куста или укорененными черенками. Посадку проводят в конце августа-начале сентября или весной, соблюдая между растениями расстояние 20-30 см. Черенкуют барвинки в июле-августе. Черенки быстро укореняются, и в начале сентября растения высаживают на постоянное место. Молодые посадки на зиму желательно укрыть небольшим слоем листьев.

Для медицинских целей заготавливают листья барвинка малого. Собирают их во время цветения, срезая наземную часть. Препараты барвинка обладают успокаивающим, сосудорасширяющим, кровоостанавливающим, противовоспалительным и вяжущим свойствами.

В традиционной медицине барвинок широко применяют при опухолях, нарывах в ушах, укусах ядовитых змей, зубной боли, экземе, для полоскания при воспалении горла, при кровоточивости десен. Для заживления ран, при кровотечениях кладут примочки из свежетолченой травы.

При кровотечении готовят отвар из смеси трав барвинка и окопника, взятых в соотношении 1:2. Пьют по 1 ч.ложке утром и вечером.

Г.МЕРКУЛОВА.

Совсем зеленые проблемы

Вы стали счастливым, или не очень, обладателем весьма популярного в последние годы зеленого газона. Прекрасно. Желаем вам успехов в уходе за ним и наслаждений в его использовании.

Газон - это приятное и удобное украшение приусадебных участков и парковых зон, существует так давно, что можно сказать - был всегда. Тем не менее ошибки садоводов-любителей при его создании тяготеют к удивительному постоянству, повторяются независимо от меняющихся погодных условий.

Нужно отметить, что уход за газоном - это процесс творческий. Сложно дать рецепты на все случаи и предугадать те неприятности, которые его подстерегают, но подготовиться к ним все же возможно. Соблюдение некоторых элементарных правил по уходу за газоном позволит вам выйти из любых, даже критических ситуаций с наименьшими потерями.

Особенно трудно приходится в этом году газонам, рожденным совсем недавно, - годовалым или чуть более того. Достаточно теплая погода в конце апреля, т. е. в момент начала вегетации, способствовала резкому оживлению почвенных процессов, создала условия стартовому росту трав. Садоводы газон подкормили, прооброновали, провели подсев или, проще говоря, сделали ремонт. Настало время помечтать о том удивительном моменте, когда, однажды проснувшись на даче рано утречком, вы сможете "босичком пробежаться по росе" и насладиться результатом своих забот и хлопот...

Поспешили. Мечты ваши оказались совсем еще "зеленые".

Так невовремя и некстати наступившие майские холода, да еще и с заморозками, на корню подкосили ваш английский, французский или просто газон. И практически новый, не использованный и довольно дорогой зеленый ковер стал похож на залежалый, изъеденный молью.

И тут же с потрясающей скоростью и активностью в образовавшихся проплешинах стали взрастать сорняки. В первую очередь ромашка, которую можно по праву считать визитной карточкой российского земледелия, а также всеми любимый и уважаемый (естественно, за пределами собственного огорода) одуванчик и всякие пастушьи сумки.

Как же опять невовремя да и некстати полезли вдруг эти сорняки. Вот тут бы их и удалить с ковра, а лучше вообще отправить подальше со своего участка и порекомендовать сделать то же самое хотя бы самым близким своим соседям.

Вы так и сделали. Шаг за шагом, думая лишь о пользе дела, провели прополку газона, затем легкими веерными граблями замели свои следы и следы сорняков, при этом подняли ворс ковра, заодно слегка взрыхлив почву на проплешинах. Затем, при необходимости, провели страховочный подсев трав, т.к. резкое майское похолодание могло свести на нет результаты апрельского ремонта. И уж совсем хорошо, если вы еще и полили свой газон или если за вас это сделал дождь.

Ну вот, наконец-то! Теперь опять можно помечтать, как однажды... Не спешите. В лучшем случае отодвиньте мечту по времени вперед, т.к. теперь после второго ремонта желательно оставить ваш ковер в покое и не топтаться по нему как в одиночестве, так и (особенно) в сопровождении своих любимых четвероногих друзей. Теперь можно положиться на мудрость самой Матушки-Земли, иногда лишь помогая ей.

Помощь в общем-то не сложная, и вы, зная об этом, стараетесь любыми доступными вам средствами подпитывать почву влагой и периодически скашиваете пока на максимально возможную высоту отрастающую зеленую щетинку вашего ковра. И все идет хорошо.

Но вот опять же невовремя и снова некстати, на плоды ваших неустанных трудов обрушивается июньская жара. Даже уже пожившие кустарнички и деревца смотрят на вас печально, а каково же приходится и так уже достаточно измученному экстремальными условиями молодому газону.

После неоднократных, предположим, правильных поливах на поверхности почвы под желтеющим травостоем образовалась корка, местами появились трещины. В таком случае даже обильный полив уже не способен дать необходимый эффект. Из-за образовавшейся корки влага не может быстро проникать в почву, в неровностях поверхности происходит застой воды, появляются промоины, что ведет к угнетению травостоя и его выпадению.

Опять проблемы. И вы, не теряя времени и надеясь уже только на себя, начинаете срочно прокалывать почву садовыми вилами, чтобы улучшить аэрацию, и периодически прочесываете газон граблями для уничтожения корки, внимательно просматриваете почву и стараетесь не допускать образования трещин.

Не отчаивайтесь. То, что не можете сделать для газона вы, он сможет с вашей помощью обеспечить себе сам. Сейчас при неприглядном внешнем виде (наземной части) идет активная работа корней. Пройдет жара, и за ваши заботы и хлопоты он сумеет отблагодарить, и вы еще реализуете мечту, когда "однажды..." У вас получится газон, если для создания его вы затратили столько душевных и физических сил. Помните, природа помогает лишь тем, кто о ней заботится.

Г. РАЗУМОВСКАЯ.

Второе призвание

и наслаждений в его использовании.

вать почву влагой и периодически скашиваете пока на максимально возможную высоту

могает лишь тем, кто о ней заботится.

Г. РАЗУМОВСКАЯ.

Второе призвание

Из книги Ксении Куприной "Куприн - мой отец"

Мое детство проходило в тесном общении с природой и животными. Для меня каждое дерево, каждый куст, каждый распускающийся цветочек были живыми существами. Этим я, конечно, обязана отцу.

В феврале 1911 года мы сняли квартиру в Гатчине и стали подыскивать подходящую усадебку. Вскоре родители узнали, что на Елизаветинской улице продается дом. Я думаю, что само название улицы привлекло отца: мою мать звали Елизаветой.

Это был маленький, построенный в начале века, уютный зеленый домик в пять комнат с большой террасой и чудесными тополями вокруг. В купчей того времени имелся пункт для будущих хозяев: "Мостовую содержать в чистоте и исправности, а дом и забор с наружной стороны в благовидности". Может, в этом и был секрет "благовидности" всей Гатчины, состоявшей из кокетливых разноцветных домиков, утопающих в зелени.

Куприн так пишет о Гатчине: "По-настоящему ей бы надо было называться "Сирень". Теперь я понял, что никогда еще и нигде за время моих блужданий по России я не видел такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и в особенности дворцового парка и его окрестностей. Как радостно и странно глядеть на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно..."

Хороша она в любое время года. "Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белоствольных берез благоухает, как крепкое старое, драгоценное вино".

Дом купили 17 мая 1911 года в кредит: выплачивали за него вплоть до 1915 года. Об этой кабале отец в шутку написал своему другу Шеплявскому, восторгавшемуся домиком:

"Не дача, Вы сказали, - рай
Ах, в каждом рае есть изнанка,
В сем рае я не барарай,
Но только старший дворник банка.
(Слово "барарай" по-цыгански означает барин).

Мой отец считал, что его второе призвание - садоводство. С жадностью человека, соскучившегося по любимому делу, он начал копать, сажать, благоустраивать свой маленький участок.

Летом отец часто уходил писать в сад, в самый тенистый уголок, где густо росли деревья, тополя, елки, рябина, сирень. Посредине маленького пятачка стоял врытый в землю грибовидный стол из толстого сруба и полукруглая скамейка. Там, запасшись холодным квасом, отец часами просиживал вместе со своим стенографом Комаровым. В дождливую погоду они устраивались на террасе.

Позднее отец с большой любовью вспоминал в рассказе "Купол св. Исаакия Далматского" об этом участке: "Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнущего сельдерея, репчатого лука, красной, толстой, упругой грачевской моркови и крупного белого ребристого чеснока - этого верного противоцинготного средства... Весь мой огород был размером в двести пятьдесят квадратных саженей, но, по совести могу сказать, потрудился я над ним усердно, даже, пожалуй, сверх сил".

В эмиграции Куприн писал: "Мне не жаль собственности, но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника "Виктория" и парниковые дыни-канталупы "Женни Линд" - вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь.

Здесь была прелесть чистого, простого, чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость - точно материнская".

У нас жили собаки, кошки, лошади, куры, гуси. На дворике были каменные и деревянные пристройки. Домочадцев было одиннадцать человек. Появились жданные и нежданные гости. Некоторые жили неделями. Никому не отказывалось в гостеприимстве. Приезжали писатели, поэты, знаменитые актеры, композиторы, музыканты, художники. Часто экспромтом получались прекрасные концерты. Садик наш благоухал на всю Елизаветинскую улицу...

Воспоминания раннего детства иногда бывают очень яркими. До сих пор, когда льет обильный летний дождь, мне кажется, что я забыла куклу в саду. Каждый уголок нашего сада в Гатчине был моим заколдованным царством.

Новый сезон приносил новые чудеса. Я помню тихую радость первых подснежников в парке Приорате. Они появлялись в неисчислимом количестве. Помню весенние лужи, когда таял снег, в них отражалось солнце - это тоже была радость.

Помню желтый, рыжий, оранжевый, буро-красный мир осени. Помню снежные горы, в которых выкапывались сказочные пещеры и деловито строились юрты.

Я до сих пор помню каждый кустик, каждое растение, каждую грядку нашего сада и огорода, с такой любовью посаженного папиными руками. И как природа отплачивала ему чудесными цветами и плодами. Кажется, что нигде больше я не видала такого цветения и не пробовала таких вкусных и ароматных яблок, дынь, груш и ягод.

Советуем испытать

Плющ *обыкновенный* - одна из широко распространенных, издавна культивируемых вечнозеленых лиан. Ценится за великолепную плотную мозаику, которую образуют изящные лопастные или ромбические с треугольной верхушкой листья. С помощью корней-присосок он может подниматься на высоту до 20 м. Чрезвычайно долговечен, хотя растет довольно медленно. По степени теневыносливости не имеет соперников среди лиан умеренных широт. Устойчив к вредному влиянию городской пыли, дыму и газу. В августе-сентябре образуются желтовато-зеленые, собранные в зонтики мелкие цветки. Плоды шаровидные, зрелые - сине-черные, мелкие (8-10 мм в диаметре), созревают следующей весной в марте-апреле, держатся на растении до года.



Дико произрастает в Молдавии, на юго-западе Украины, в Крыму, на Кавказе, в Западной и Северной Европе, Малой Азии. Растет в лиственных (преимущественно в буковых) лесах, в тенистых местах по оврагам, балкам, ущельям, на скалах, стелется по земле и каменистым осыпям, покрывает скалы и взбирается на деревья.

В греческих и римских мифах довольно часто упоминают о плюще. Древние греки воспринимали плющ и виноградную лозу как нечто одинаковое, о чем свидетельствует следующий рассказ. Воины Александра Македонского, прибыв в Индию и увидев там плющ, обвивающий деревья и скалы, обрадовались ему, сплели венки из него и, надев их на головы, по обычаю "воспели песнь Дионису".

О полезных свойствах плюща известно, что "его плоды, листья, древесина используются в свежем, сваренном, растертом, настоянном видах и как приправа, применяют от сенной лихорадки, опухолей, язв, парши и прочей напасти".

Плющ - хороший позднеосенний медонос, дает так называемый камедный мед. При повреждении стволов выделяется камедеобразный сок, отвердевающий на воздухе в виде натеков. Он идет на изготовление лака для масляной живописи.

Плоды горькие, обладают рвотными и слабительными свойствами, охотно поедаются птицами. Из древесины делают всевозможные поделки. Часто плющ выращивают в саду как декоративное растение. Он пригоден для всех видов вертикального озеленения - стен, беседок, трельяжей и т. д. Прочно закрепляясь на земле корнями, образующимися по всей длине побега, плющ дает плотное, очень эффектное покрытие.

Теневынослив, нуждается при выращивании в свежих и плодородных почвах. Хорошо чувствует себя в местах, защищенных от северных ветров. На постоянное место в саду высаживают растения в возрасте двух лет. Размер посадочной ямы 50х50х60 см. Уход за саженцами обычный: полив, прополка, рыхление. В апреле проводят обрезку, удаляя только неряшливые ответвления.

Плющи хорошо размножаются черенками, одревеснев-шими и зелеными. Зеленые черенки заготавливают длиной 5-10 см, листья не обрезают и не укорачивают. Укоренение проводят в теплице или в комнате, обеспечив растения теплом и влагой. Черенки поливают регулярно, по мере просыхания почвы. Летом их подкармливают полным минеральным удобрением (2 г/л воды).

Существуют декоративные формы плюща обыкновенного, среди которых можно выделить следующие.

Арборесценс - не стелющийся кустарник высотой до 1 м, зеленовато-желтые цветки появляются в сентябре-октябре, черные плоды созревают через год.

Конгеста - отличается очень медленным ростом, густо расположенными на побегах листьями.

Конгломерата - стелющаяся по земле форма. Темно-зеленые листья длиной 1,2-3,5 см по краю сильноволнистые и часто расположены двурядно.

Конгломерата Эректа - отличается от предыдущей формы поднимающимися побегами, высотой 60 см. Диаметр кроны 120 см.

Минима - слаборослая почвопокровная форма с укореняющимися темно-пурпурными побегами. Листья длиной 0,5-2 см с центральной жилкой более светлой, чем темно-зеленые края. Очень ценная и зимостойкая форма в Европе.

Эти формы плюща пока мало известны в России, но, безусловно, заслуживают внимания и тщательного испытания.

А. МАЕВСКАЯ.

Секреты прививки

Переприви́л разными сортами яблоню-дикушу, плоды у которой очень мелкие и горько-кислые. Не повлияет ли это на качество яблок у привитых сортов?

В.СЕРГЕЕВ. Тула.

Нет, прямого влияния не будет. Ведь в питомниках яблоню размножают на различных семенных подвоях, различных по своему происхождению. Среди них есть и с кислыми, и с горькими яблоками, но это не отражается на характерных сортовых признаках привитого сорта. Например, хорошо известная всем Мелба сохраняет свои прекрасные вкусовые качества будучи привитой и на дикой лесной яблоне, и на Антоновке.

Отсутствие непосредственного влияния подвоя на качество плодов весьма образно сформулировал еще в начале века зарубежный исследователь Гартиг. Он провел такую аналогию:"Как коровье молоко может служить пищей не только для теленка, но и для ребенка, не вызывая у последнего появления признаков коровы, так же и питательные вещества, которыми обмениваются подвой и привой, не влияют на их характерные сортовые признаки".

Однако, иногда отмечается некоторое негативное влияние. Проявляется оно, главным образом, как следствие физиологической несовместимости между подвоем и привоем, вызывающее угнетенное состояние всего дерева. А это, в свою очередь, может привести к уменьшению размера плодов, их преждевременному созреванию, осыпаемости и т.п. Все это в целом изменяет, ухудшает качество плодов, в том числе вкус.

Часто большое влияние на качество плодов оказывают факторы окружающей среды. При нарушении агротехники, избытке воды и кислородном голодании корней, после холодного и дождливого лета яблоки накапливают меньше сахаров и бывают невкусные. А при теплом, солнечном лете при достаточном увлажнении они, наоборот, более сахаристые и вкусные. Но в засуху яблоки мельчают, их мякоть становится суховатой и менее вкусной.

Листовой перегной

Кали, сапропель и всякие другие удобрения слишком дорогие, по карману не по карману. Делаем компост, но его получается мало. Чем еще можно удобрить землю в саду?

Если осень сухая, листья следует увлажнить, чтобы в них не завелись мыши. Это также ускорит их перегнивание. Еще лучше - пролить их настоем коровяка, птичьего помета и т.п. Для этого достаточно одной ко-

"сдабривать" навозной или травяной настойкой.

Весной дерновый штабель желательно заселить дождевыми червями, которые ускорят образование гумуса. В этом случае ни известь, ни золу добавлять не надо, т.к. черви их

Листовой перегной

Навоз, биогумус и всякие другие удобрения слишком дорогие, пенсионерам не по карману. Делаем компост, но его получается мало. Чем еще можно удобрить землю в саду?

Ю. СТРОКОВ. Дубна.

Можно сделать листовой перегной из лесного опада (т.е. опавших листьев). О пользе листьев для плодородия почвы известно очень давно. Еще в 1770 году русский агроном-опытник А.Т.Болотов писал в своем очерке "Об удобрении земель":"Лист с деревьев по согнитии своем служит почти столь же хорошо, как навоз". Основывалось это наблюдение на многовековом опыте смекалистых крестьян, которые использовали и листья, и дернину, и всякие растительные отходы. Причем в те времена в аграрной лошадной России не было недостатка в лучшем удобрении - конском навозе, а вспомогательные органические удобрения из лесного опада и т.п. все равно использовали и ценили.

Лучшее время для приготовления листового перегноя - осень. Листья складывают в кучу, прикрыв сверху ветками, чтобы их не раздул ветер. Годятся все лесные породы, кроме дуба и ольхи, в которых много дубильных веществ, задерживающих разложение листьев. Только не переусердствуйте, сгребая листья, не оголяйте почву и не обедняйте окружающую вас природу.

Если осень сухая, листья следует увлажнить, чтобы в них не завелись мыши. Это также ускорит их перегнивание. Еще лучше - пролить их настоем коровяка, птичьего помета и т.п. Для этого достаточно одной коровьей "лепешки" на ведро воды. Летом листья надо 2 раза перелопатить, пересыпая их известью или золой (примерно 1 кг на каждый кубометр листвы) и поливая настоем травы или коровяка. Сверху кучу надо укрывать скошенной травой. Обычно листья полностью перегнивают за 2 года, образуя рыхлый, легкий и плодородный перегной.

Осенью можно заготовить также и дерн с перегноем. Куски лугового дерна (посильных для вас размеров) укладывают штабелями травой вниз. Для лучшего перегнивания и обогащения питательными веществами слои дерна тоже нужно "сдабривать" навозной или травяной настойкой.

Весной дерновый штабель желательно заселить дождевыми червями, которые ускорят образование гумуса. В этом случае ни известь, ни золу добавлять не надо, т.к. черви их не переносят. В сухое лето штабель надо поливать. Можно использовать для этого кухонные отходы. Штабель следует устраивать в тени и сверху укрывать травой.

В городах, в парках и возле домов, зря пропадают огромные кучи листьев. Часто спрашивают, можно ли их использовать в саду? Нет, это делать не рекомендуется. Специалисты-экологи утверждают, что листья в городских парках и скверах поглощают всевозможные загрязнители окружающей среды, в частности, тяжелые металлы - кадмий, свинец, медь, никель и т.д.

окружающей среды. При нарушении агротехники, избытке воды и кислородном голодании корней, после холодного и дождливого лета яблоки накапливают меньше сахаров и бывают невкусные. А в теплое, солнечное лето при достаточном увлажнении они, наоборот, более сахаристые и вкусные. Но в засуху яблоки мельчают, их мякоть становится суховатой и менее вкусной.

При избытке азота плоды могут быть крупнее обычных, но их мякоть при этом более рыхлая и они хуже хранятся. Замечено, что в условиях Подмосковья на глинистых почвах яблоки сорта Мелба имеют более плотную и сочную мякоть и дольше хранятся по сравнению с растениями этого сорта, выращенными на песчаных почвах.

Даже на одном дереве яблоки сорта Мелба могут отличаться. Плоды с юго-восточной и южной части кроны всегда лучше окрашены, а с северной стороны и внутри кроны яблоки могут быть вообще неокрашенными. Они так и остаются светлыми и многие могут определить этот сорт только по характерному для Мелбы аромату; но именно эти неокрашенные яблоки имеют более плотную мякоть и они лучше хранятся.

Направленный на солнце



Название происходит от греческих слов гелиос - солнце и тропос - поворот, направление и объясняется тем, что цветоносы этих растений поворачиваются вслед за движением солнца, поэтому соцветия всегда обращены к нему.



Издавна это растение использовалось в составе ароматических веществ, применяемых для изгнания нечистой силы. Цветы гелиотропа носили в мешочках, карманах и кошельках для привлечения богатства. Многие верили, что если наполнить цветами гелиотропа маленький рог и носить его с собой, то ваши действия и движения не будут привлекать внимания. Если гелиотроп положить под подушку, то можно увидеть вещий сон. Говорят, это особенно полезно, если вас ограбили - во сне увидите вора. В конце прошлого века гелиотроп был одним из любимых комнатных растений. Его тонкий аромат витал в гостинных, зимних садах и оранжереях.

В наши дни в цветоводстве используют только один вид, родом из Перу - гелиотроп перувианский. Это теплолюбивый многолетник, выращиваемый в открытом грунте умеренной зоны как однолетник. Он образует куст высотой до 40 см, но в цветниках чаще высаживают более низкую (30-35 см), ветвящуюся форму. Листья овальные, длиной до 12 см, имеют слабое опушенние. Сверху они темно-зеленые, снизу всегда более светлые. Мелкие, душистые, темно-фиолетовые цветки собраны в щитковидное соцветие. Цветет обильно и продолжительно. Предпочитает рыхлые, богатые почвы и хорошо освещенные места в саду. Чтобы получить красивой формы густо разветвленные растения, неоднократно прищипывают верхушки молодых растущих побегов. Эту работу продолжают до тех пор пока растение не приобретет желаемую форму. Как правило, достаточно 2-3. При прищипывании растение, вновь и вновь побуждаемое к вегетативному росту, обычно не цветет или цветет очень скудно. Если вы хотите получить роскошные растения в полном цвету, прекратите это делать.



Размножают гелиотроп семенами и черенками. Семена высевают в марте в ящики. Затем пикируют. Перед высадкой в грунт закаливают. В грунт высаживают по окончании заморозков. При размножении семенами получается неоднородное потомство, поэтому чаще применяют черенкование. Оставленные на маточники растения сохраняют в светлом полутеплом помещении с температурой 8-10° и умеренной влажностью. Черенкуют в марте-апреле, укореняют при температуре 20-25°. Укорененные черенки высаживают в 7-сантиметровые горшки. Земляную смесь готовят из листовой, дерновой земли и песка (4:2:1).

На участке гелиотроп высаживают в бордюре рядом с бархатцами и ноготками.

Л. БАРАНЧИКОВА.

Опрос

Всем хороши ягоды у крыжовника Черный Негус, особенно ценен он для домашних заготовок (компотов, варений и т.д.). Но собирать урожай - одно мучение. Кусты такие колючие, что годятся только для живой изгороди. Посоветуйте, если ли сорта без шипов?

И.КОРНЕВА. Можайск.

Абсолютно бесшипых сортов практически не существует, но есть слабошиповатые сорта, созданные селекционерами в последние годы. Собирать их урожай особого труда не представляет. К тому же они устойчивы к наиболее вредоносному заболеванию крыжовника - мучнистой росе. Рекомендуем следующие сорта:

КОЛОБОК - ягоды довольно крупные (4-5 г), темно-красные, хорошего вкуса. Куст зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый, раскидистый, с тонкими легкоукореняющимися побегами;

РОДНИК - ягоды крупные (6-10 г), желтовато-зеленые, хорошего десертного вкуса. Куст довольно мощный, урожайный, слабораскидистый. Ягоды надо своевременно собирать, иначе они могут растрескиваться при перезревании;

РОЗОВЫЙ-2 - один из лучших сортов. Ягоды крупные (6-10 г), свтло-красные, хорошего десертного вкуса. Куст среднерослый, компактный, высокозимостойкий и высокоурожайный;

РУССКИЙ - ягоды довольно крупные (4-6 г), красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Куст зимостойкий, среднерослый, компактный, урожайный;

СЕВЕРНЫЙ КАШТАН - этот сорт может заменить колючий Черный Негус. Ягоды у него тоже черные, не очень крупные (3-4 г), приятного освежающего вкуса. Куст высокозимостойкий и урожайный, сильнорослый, но довольно компактный.

МАКСИМУМ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ С КАЖДОГО М²!

САДЫ & ЦВЕТЫ

Тел.: 965-7938, 965-7992

ПРОДОЛЖАЕТ

БИТВУ ЗА УРОЖАЙ

Более 150 лучших средств защиты и ухода за растениями:

- от колорадского жука, пилильщика, слизней, плодожорки, долгоносика, цветоеда, медведки, проволочника, огневки, белокрылки, малинного жука, нематоды, тли и прочей нечисти;
- от мучнистой росы, фитофтороза, парши, гнилей и других жестоких болезней;
- для увеличения урожайности и быстрого созревания плодов.

Только у нас реально самые низкие цены июля на:

Децис	2,8 руб.
Кинмикс	2 руб.
Метальдегид	3 руб.
Шерпа	6 руб.
Инта-Вир	3 руб.
Неорон	5 руб.
Иммуноцитофит	5 руб.
Раундал (10 мл)	5 руб.
Медный купорос	10 руб.
Сера садовая	5 руб.
Фэс садовый	5 руб.
Фенаксин	10 руб.
Коровяк (5 л)	31 руб.
Пикса (1 кг)	6,5 руб.

Мы реально заботимся о Вас!

НА ВООРУЖЕНИЕ ОГОРОДНИКУ

Мощная и удобная газонокосилка для дачи Имола-300 по самой низкой в Москве цене - 900 руб.!

- Прочный инструмент мотыжки совки косы, грабли лопаты, садовые ножницы, секаторы, молотки и топоры
- В продаже: опрыскиватели от 1 до 10 л, а также полезные мелочи из пластика для хозяйства

ВОДА НА ГРЯДКЕ - УРОЖАЙ В ПОРЯДКЕ!

Различные поливочные устройства, шланги (25 м), садовые души, лейки, ведра и прочее.

САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ цены от 15 руб.

- ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ деревья
- ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ для садового дизайна
- ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ГОСТИ и редкие виды

Ждем Вас каждый день в магазинах "Среди цветов":

- м."Первомайская", ул. Первомайская, 79, т.: 965 - 64-20;
- м."Улица 1905 года", ул. М.Грузинская, 15, т.: 255 - 09-03;
- м."Бабушкинская", ул. Рудневой, 11, т.: 471- 59-96;
- м."Текстильщики", Люблинский р-к, т.: 179 - 26-31;
- м."Перово", ул. Перовская, 32, т.: 368 - 43-11.
- м."Семеновская", Окружной проезд, 27 (постоянные распродажи), т: 369 - 43-30.

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПТОВИКОВ

Звоните:(095) 965-7990, (095) 965-7991

Приезжайте: Москва, ул. Н.Первомайская, 79

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ от 2 мл ампул до прочных канистр, цены от 1 руб. 40 коп.

- Все лучшее надежное и эффективное: минеральные, органоминеральные, комплексные удобрения и микроэлементы; удобрения-палочки; раскислители и оздоровители почв; иммуномодуляторы; гербицид "Раундал"; фунгициды; инсектициды.; защита от комаров, клещей и мух.
- Рекомендуем суперновинки !!!

Дождеустойчивые фунгицидные препараты нового поколения: Строби и Кумулус, таблетированный конский навоз, жидкий экстракт конского навоза "Флумб", микроудобрение "Гумэл" и комплексное "Комби", оздоровитель почвы "Флумб-Ц". "Букет", экспресс-индикатор кислотности почвы

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ТЕХНИКА

В продаже - мощные газонокосилки (от 900 руб.), надежные системы полива и ухода, садовые души, опрыскиватели от 1 до 12 л, а также, любой инструмент для работы на участке.

АНОНС! ЦВЕТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ "ОСЕНЬ-99"

Уникальный элитный посадочный материал из Голландии, Прибалтики и России

Для украшения цветника и профессиональной выгонки: тюльпаны махровые, дарвиновы, триумф, Фостера, Грейга, многоцветковые, бахромчатые, !!! душистые и мн.др. Всевозможные гиацинты и нарциссы, ирисы и крокусы; любые мелколуковичные цветы

- красочная упаковка
- россыпь
- витрины
- мини-витрины
- смеси

Ни пыли, ни грязи

Никогда не писал в газету. Но серия материалов про газоны, заставила меня взяться за перо. Радует, что вы столько внимания уделяете газонам. В нашем поселке у домов никто почти ничего не сажает. Земля очень каменистая, глинистая. Огороды у всех в километре от поселка - там, где раньше была пашня. Но разве это порядок, когда вокруг домов одни сорняки да хиленький кустарничек. Поэтому, несколько лет назад вокруг домика я посеял газон. Честно говоря, сеял «на пробу», без особой надежды на результат. Но газону у меня понравилось. За два года образовалась плотная дернина.

Глядя на меня и соседи начали сеять газоны. Я им помогал советами и семенами. А наш поселок на глазах зазеленел. Раньше в сухую ветреную погоду пыль поднималась - дышать невозможно.

А пройдет дождь - глину с сапог не соскоблишь. Теперь совсем другое дело - ни пыли, ни грязи. Вы как-то писали, что газон очень благотворно действует на психику, за это его во всем мире и любят. Может это и правда, но на мой взгляд, все гораздо прозаичнее. В природе не бывает пустой, не заросшей растительностью земли (разве что в пустыне), а в городах и поселках - сколько угодно. Естественная растительность не выдерживает вытаптывания и появляется «лысая» земля - источник пыли и грязи. А потом мы удивляемся почему за границей все так миленько-чистенько, а у нас - из дома вышел и, через десять метров, ботинки заново чистить надо.

Не так давно, в Госдуме приняли закон о пчеловодстве. Вот я и подумал, а почему бы депутатам не принять закон о газонах. Хватит жить как поросята. Пусть администрации городов и поселков вместо строительства собственных коттеджей займутся благоустройством улиц и дворов. А за «голую» землю нещадно штрафовать и снимать с работы. Может тогда наши населенные пункты будут выглядеть не хуже заграничных.

А дворники, вместо классической метлы, возьмут в руки газонокосилки. Да вот хотя бы те же **EFCO**, о которых вы так восторженно пишете.

Я, кстати, и сам недавно приобрел **EFCO 8100**. Выхаживал ее долго, почти полгода. Все сомневался - верить ли рекламе. Не слишком ли дорого, ведь в продаже есть китайские триммеры - раза в три дешевле. И, наконец, решился: постригать газон ножницами (вы только не смейтесь) для кастрации быков - больше сил нет. А покупать дешевые, «одноразовые» косилки, нет уж, увольте, я человек небогатый, поэтому лучше накоплю на хорошую вещь.



Врать не буду - очень доволен, работа по уходу за газоном теперь не в тягость, а в удовольствие. Хочу пожелать этого же всем читателям любимой мною газеты «Ваши 6 соток».

Д.КОЛОМИЕЦ.

п.Октябрьское,
Рязанской обл.

Фирма EFCO просит всех, кто выращивает газон и пользуется ее триммерами присылать в редакцию свои короткие рассказы.

efco ЭЛЕКТРОКОСА

- Автоматическая подача лески
- Косит в сырую погоду
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Косит высокую и жесткую траву, сорняки
- Гарантия 1 год
- Запчасти, сервис, обслуживание

Модель	8100	8060
Мощность	1000 Вт	600 Вт
Вес	3,9 кг	3,1 кг

Приглашаем дилеров

РОЗНИЦА.

Июль – дешевеют



Посадили крыжовник вдоль забора с северной стороны, и постепенно он стал затеняться разрастающимися деревьями. Отразится ли это на его урожайности?

Ж.БОЛОТОВА. Бологое.

Да, у сильнозатененных кустов будет плохой фотосинтез и недостаточная закладка органических веществ в почках и тканях, из-за чего снизится зимостойкость. Кроме того, у деревьев разрастается не только крона, но и корни, это создаст конкуренцию между растениями в питании и влаге. Все это приведет к потере урожая.

При появлении слабого прироста, измельчании ягод, преждевременного сбрасывания листьев, прекращении или очень слабом плодоношении кусты пересаживают на хорошо освещенное и удаленное от крупных деревьев место.

Хотели размножить крыжовник горизонтальными отводками, весной разложили побеги и засыпали их землей, но ничего не получилось, корни не образовались, хотя мы и поливали, и подкармливали.

Н.РЕДЬКИНА. Киров.

Ошибка заключается в следующем. Побеги пришпиливают к земле с восточной и южной стороны куста. Их горизонтальное положение будет стимулировать прорастание почек. И лишь после появления молодых ростков их понемногу присыпают у основания влажной рыхлой почвой, постепенно доводя этот слой до 10-15 см. Осенью или рано весной до распускания почек аккуратно откапывают землю, разрезая секатором укорененные отводки на части. Сильные растения высаживают на постоянное место, а слабые - на доращивание.

На вопросы читателей отвечает Н.ЕФИМОВА.

Уникальная коллекция "Осень-99"

Уникальный элитный посадочный материал из Голландии, Прибалтики и России

Для украшения цветника и профессиональной выгонки: тюльпаны махровые, дарвиновы, триумф, фостера, грейга, многоцветковые, бахромчатые, !!! душистые и мн.др., Всевозможные гиацинты и нарциссы, ирисы и крокусы; любые мелколуковичные цветы

● красочная упаковка ● россыпь ● витрины ● мини-витрины ● смеси

Июль – дешевеют газонокосилки!

– и не только

Скидка до 20% на все! (10+10)

17 видов газонокосилок!

Лучший выбор садоводческих товаров в Москве!

Шланги	более 20 наим.
Системы полива	более 120 наим.
Садовый инвентарь	более 270 наим.
Удобрения и подкормки	более 80 наим.
Средства защиты	более 60 наим.
Укрывной материал	более 20 наим.
Саженцы	более 200 наим.
«Готовая Клумба»	более 100 наим.

Фантастический выбор цветущих летников в горшочках. Необыкновенно красивые, они ждут Вас!

Семена овощей, цветов и многое, многое другое.

Спешите на распродажу!

Мир увлечений

САДОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все для сада, огорода, для полива и ухода!

• Ст. м. «Медведково», ул. Широкая, 27.
• Ст. м. «Отрадное», ул. Санникова, 13.
С 9.00 до 21.00 – 365 дней в году!
Тел.: (095) 903-4201.

Вы успеете после работы

Приобретайте июльский номер газеты «Академия Садовода». Тема номера: подробно о многолетних цветах. Объем газеты – 16 полос!

Приглашаем на работу: агронома, журналиста/редактора, менеджера по рекламе.



Устройте себе праздник!

Уже скоро выйдет в свет новый номер единственного в России цветного журнала-каталога для садоводов «Мир увлечений», осень-зима 1999/2000.

Закажите журнал-каталог «Мир увлечений» заранее!

127641, г. Москва, ул. Санникова, 13, ООО «Мир Увлечений» (код 31200).

Телефон/факс отдела рекламы: (095) 959-3059, 959-3043

Пользуется ее триммерами присылать в редакцию свои короткие рассказы.

Метров, ботинки заново чистить надо.

Не так давно, в Госдуме приняли закон о пчеловодстве. Вот

efco ЭЛЕКТРОКОСА

Модель	8100	8060
Мощность	1000 Вт	600 Вт
Вес	3,9 кг	3,1 кг

* Автоматическая подача лески
* Косит в сырую погоду
* Защита от перегрева и скачков напряжения
* Косит высокую и жесткую траву, сорняки
* Гарантия 1 год
* Запчасти, сервис, обслуживание.

А также другое бензо-, электро- и ручное садовое оборудование.

Приглашаем региональных дилеров.

РОЗНИЦА:
ВВЦ - павильон "Цветоводство и озеленение";
Рынок стройматериалов "Каширский двор", красный павильон №90.
Тел. для справок:
(095) 207-7921, 207-7202

Ревма-Гель – движение без боли и ограничений

Наступила весна – время обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника. Дополнительная нагрузка на мышцы и суставы в период работы на огороде также приводит к появлению болей "и там, и сям". В этих случаях традиционно используется местное лечение. Однако в "горячий" сезон дачных работ выбрать время на проведение курса физиотерапии или массажа непросто. В основе широко применяемых разогревающих и обезболивающих мазей и кремов лежат химически синтезированные вещества, которые не всеми хорошо переносятся и даже могут приводить к побочным явлениям.

Прекрасным выбором является Ревма-Гель (регистрационный номер П-8-242 № 006297) - оригинальный препарат, разработанный немецкими учеными на основе многовековых традиций фитотерапии и гомеопатии. Входящие в состав препарата лекарственные растения: окопник, багульник и сумах, избирательно воздействуют на состояние суставов, мышц и сухожилий, уменьшая интенсивность воспалительных и дистрофических процессов и улучшая местное кровоснабжение. Многолетний опыт применения Ревма-Геля доказал его высокую эффективность при остеохондрозе позвоночника, артрозах и артритах, растяжениях мышц и связок. Большинство пациентов отмечают уменьшение болей и мышечной скованности уже в первые дни лечения Ревма-Гелем. В случаях длительно существующих хронических заболеваний требуется курс лечения продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев.. При использовании Ревма-Геля многие больные отмечают даже улучшение внешнего вида деформированных суставов. Препарат разрешен к медицинскому применению и у детей.

Спрашивайте Ревма-Гель в аптеках вашего города!

Всем, кто не успел

Если вы не продлили подписку на **«Ваши 6 соток»** со второго полугодия, сделайте это **с ближайшего месяца.**

...до 12 л,

...ция "ОСЕНЬ-99"

...ндии, Прибалтики и России

...гонки: тюльпаны махро-

...ковые, бахромчатые,

...нарциссы; ирисы и

...витрины● смеси

...ЗЕЮТ

...ОНО-

...ЛКИ!

...олько

...ce!

...ой мною га-
зеты «Ваши 6 соток».

Д.КОЛОМИЕЦ.

п.Октябрьское,
Рязанской обл.

Фирма EFCO просит всех, кто выращивает газон и пользуется ее триммерами присылать в редакцию свои короткие рассказы.

...ность не выдержи-
...ся «лысая» земля - источник
...пыли и грязи. А потом мы удив-
...ляемся почему за границей все
так миленько-чистенько, а у нас
- из дома вышел и, через десять
метров, ботинки заново чистить
надо.

...вытаптывания и появляет-

Не так давно, в Госдуме при-
няли закон о пчеловодстве. Вот

efco ЭЛЕКТРОКОСА

- Автоматическая подача лески
- Косит в сырую погоду
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Косит высокую и жесткую траву, сорняки
- Гарантия 1 год
- Запчасти, сервис, обслуживание.

А также другое бензо-, электро- и ручное садовое оборудование.

Модель	8100	8060
Мощность	1000 Вт	600 Вт
Вес	3,9 кг	3,1 кг

Приглашаем региональных дилеров.

РОЗНИЦА:
ВВЦ - павильон "Цветоводство и озеленение";
Рынок стройматериалов "Каширский двор", красный павильон №90.
Тел. для справок:
(095) 207-7921, 207-7202

Ревма-Гель - движение без боли и ограничений

Наступила весна — время обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника. Дополнительная нагрузка на мышцы и суставы в период работы на огороде также приводит к появлению болей "и там, и сям". В этих случаях традиционно используется местное лечение. Однако в "горячий" сезон дачных работ выбрать время на проведение курса физиотерапии или массажа непросто. В этих случаях незаменимых разогревающих и обезболивающих

МАГАЗИН для тех, кто любит землю!
САДОВАЯ ТЕХНИКА
Выбор - широкий
Цены - доступные
Консультации - грамотные
Инвентарь. Удобрения. Ядохимикаты
тел. 264-5310.
ул. В. Красносельская, 15

Фирма "H_2O"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание. Работы ведутся круглый год
Тел. 968-62-18 с 9.00 до 18.00

Организация предлагает со склада в Москве сухие и масляные силовые ТРАНСФОРМАТОРЫ, КТП, ячейки КСО, панели ЩО-70, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование для электрификации объектов строительства.
Тел.: (095) 111-21-00

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
● Государственные расценки ● Выезд прораба и подготовка проектно-сметной документации ● Гарантийное обслуживание — 1 год
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ
КАБЕЛЬ
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ЛАМПЫ
● КОНСУЛЬТАЦИИ ● СКИДКИ
● ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ ОТ 30 ТЫС. РУБ. БЕСПЛАТНО
● ОТПРАВКА КОНТЕЙНЕРОВ ● КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Плетешковский пер., 10 (ст. м. "Бауманская") тел.: 267-70-89, 267-43-34
Проспект Мира, 108 (ст. м. "Алексеевская") тел.: 216-63-34, 216-62-52
ул. Верх. Первомайская, 45А, корп. 12 (ст. м. "Первомайская") тел.: 465-37-32
тел.: 164-79-88, 965-57-19
с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья
http://www.msk.tsi.ru/~electro
Лиц. № 322 ВТ 5144

ШЛАНГИ ПВХ
ТРУБЫ полиэтиленовые
Предъявителю скидка 5%
Водопроводные
287-1517 ЭГОПЛАСТ
215-0019

Садоводческий центр
"ПОДВОРЬЕ"
- САЖЕНЦЫ плодовых и декоративных кустарников с закрытой корневой системой;
- РАССАДА многолетних цветов;
- ВСЕ ДЛЯ ПОЛИВА: ШЛАНГИ, НАСОСЫ, НАСАДКИ;
- СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ;
- САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.

Для пенсионеров скидки 10%.
Тел.: 978-95-53.
Сущевский вал, 12, ст.м. "Савеловская".

НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
163-44-30 ● 373-15-59

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ARISTON
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и ГАЗОВЫЕ
ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Тел.: (095) 210-86-33, 210-8000.

КОМПЛЕКТ ИТС
Тел.: (095) 152-7351, 151-6776
НАСОСЫ (СНГ)
На 220 В: скважинные (до 50 м), самовсасывающие (с глубины 7 м), грязевые (до 10 м).
На 380 В: весь спект промышленных насосов.
Дизель: всасывание с глубины до 8 м.
НАСОСЫ (Германия) GRUNDFOS:
для систем водоснабжения и канализации;
для систем отопления.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Магазин "Водолей", ст. м. "Багратионовская", ул. Олеко Дундича, д.5 (2 мин. пешком).

МОРОЗОСТОЙКАЯ ОТМОСТКА
избавит от ежегодных трещин и протекания воды в подвал. Тел.: (095) 127-90-02

САДОВЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ Lutrella™
Сухие и чистые дорожки в саду и между грядок. Тел.: (095) 126-11-02 127-90-02

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
■ ПАРНИКИ и ПЛЕНКА ■
КРАСКА ■ ТЕПЛИЦЫ ■ МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА ■ П/Э КРЫШКИ
☎ 273-7307

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, ШЛАНГИ И ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
* Гарантия * Доставка
286-0267 Ул. Новоалексеевская, 14
часы работы: с 10-00 до 19-00, субб.: с 10-00 до 16-00

Сетка "РАБИЦА"
Гвозди, болты, гайки, электроды, проволока (ОК, ОЦ, колючая)
Тел.: (095) 737-33-85, 291-15-64

Дома, бытовки, бани
Тел. 464-6791

ТОРФ
САПРОПЕЛЬ
Со склада и с доставкой
2-й Южнопортовый пр., 10
тел. 354-83-19, 354-82-71, 354-83-62

ГАЗ для ВАС
тел. 473-05-33
Фирма заправит бытовые баллоны любой емкости и автомобили сжиженным газом
«ПРОПАН»
за наличный и безналичный расчет.
Адреса заправок: Щелковское ш., дер. Лукино;
Мытищинская ярм., 91 км. МКАД;
Новорязанское ш., 25 км;
пос. Капотня, 16 км МКАД;
79 км. МКАД напротив Бусиново;
Горьковское ш., 3 км от МКАД;
г.Серпухов, привокзальная площадь.

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
МЯГКАЯ ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА от 6,5$
ВОДОСЛИВЫ
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ, САУН, ДАЧ, ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ
Москва, ул. Трайвороновская, д.6
[illegible]

И опять насчет квартиры...

Я одинокий пенсионер. Хотел поменять свою большую квартиру в центре на меньшую, с доплатой. Обратился в компанию по недвижимости, ее реклама буквально на каждом шагу. Но когда мне сказали, сколько стоят услуги в этой фирме, я обомлел. может, вы посоветуете, как мне быть?

Г.СТАВРОВ.

Москва.

В данном случае можно сказать, что человек правильно сделал, что не сам стал менять квартиру, а обратился в риэлторскую фирму. Но, либо выбор был не очень удачен, либо маклер и клиент друг друга не поняли. Действительно, услуги фирмы оплачиваются, но для клиента эта оплата остается не заметной. То есть, компания продает квартиру клиента, покупает ему более дешевую альтернативную площадь и отдает ему доплату. Все эти вопросы - по стоимости, доплате, желаемой квартире, обговариваются заранее и фиксируются в договоре по взаимному согласию сторон. В данном случае стоит попробовать обратиться в другую компанию, работающую несколько лет на рынке недвижимости, такую как "Аверс-Трейдинг". Опытные специалисты всегда дадут бесплатную консультацию, подберут [illegible] по базе данных. Надежность этой фирмы проверена временем, можно смело сказать, что клиенты останутся довольны.

955-02-14; 955-03-48

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЕПЛИЦЫ
из аллюминиевого профиля под стекло
ПАРНИКИ под пленку
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Поливочные системы
газонокосилки, семена
110-00-78, 113-00-41, 315-67-60
Варшавское шоссе, д.125Ж

ПЕДАЛЬНЫЙ "ДАЧНИК"
2 кг, 300 руб. ВПК. Доставка.
Тел. 470-26-80

ГАЗОНОКОСИЛКИ, МОТОБЛОКИ, МИНИТРАКТОРЫ
Ремонт, гарантия, доставка. Тел.: (095) 189-00-82

РАСПРОДАЖА КТП 160, ТМ 160, 250, 400, 630
Тел.: (095) 395-51-34 с 10.00 до 17.30 (будни) ДЕШЕВО

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК на ваш участок.
176-05-07 176-10-03

РУКОМОЙНИКИ
с подогревом воды
для дачи (10 л. и 15 л. • 1,25 кВт)
284-70-05, 383-37-29

ПРИЦЕПЫ
[illegible] борта, тент, рессоры, с удлинителем дышла.
124-3749, 124-3760, 124-3783, 124-4013, 232-3479

ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИКА ДЛЯ ДЕРЕВА
КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ
НПП [illegible] 368-7341 178-3714

Ремонт, гарантия, доставка. Тел.: (095) 189-00-82

ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИКА ДРЕВЕСИНЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ
ПРИНОТЕКС КЛЕЙ №5
НПП Рогнеда
368-7341
176-3714

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
СТОЛБЫ ♦ ВОРОТА ♦ КАЛИТКИ ♦ ДУШ
СТАВНИ ♦ РЕШЕТКИ
369-10-27

ГАЗОНОКОСИЛКИ, БЕНЗО-, ЭЛЕКТРОКОСЫ, ПИЛЫ, МОТОБЛОКИ и др. садовая техника. Сервисное обслуживание.
941-0852, 941-4508

ЗАБОРЫ
309-35-73

СДЕЛАНО В РОССИИ
ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ, ∅65, 90 мм.
978-1085, 978-0719

ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ
резино-тканевый
волновой (Россия)
273-3590, 273-3082

БИТУМ (упаковка 25 кг)
РУБЕРОИД, ПЕРГАМИН
СКЛАД/ДОСТАВКА
273-3590, 273-3082

Кирпич ПЕЧНОЙ
КАМИННЫЙ - ФИГУРНЫЙ
СКЛАД/ДОСТАВКА
273-3590, 273-3082

РУКОМОЙНИКИ
с подогревом воды
для дачи (10 л. и 15 л. • 1,25 кВт)
384-70-95, 383-37-29
Насосы погружные "Ручеек" и "Малыш"

ПРОТОН Газовые колонки на магистральном и сжиженном газе.
265-79-16, 265-73-46

ПРЕДЛАГАЕМ Более 100 пород домашней птицы
(095) 125-86-96 после 19:00

Бурение скважин на воду под ключ.
Гарантия 5 лет. ООО "Тальмарин".
Лиц. 038571. Тел. 485-42-20.

САЖЕНЦЫ. Каталог
660039, г.Красноярск - 39, а.я.303

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА (АСКЛ) типа "Егоза"
ОГРАЖДЕНИЯ
Производим установку
Тел.: (095) 210-4805

СЕТКА "РАБИЦА"
СТОЛБЫ, ВОРОТА, СЕКЦИИ, ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
211-0677
172-2456

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Тел. 583-4726

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, *Дешево*
КЕРАМЗИТ, ТОРФ 235-72-15

РЕМОНТ КУЛЬТИВАТОРОВ
Тел.: 978-74-87
КРОТ

Варшавское шоссе, д.125

ПРИЦЕПЫ
к легковым а/м: высокие борта, тент, рессоры, с удлинителем дышла.
124-3749, 124-3760, 124-3783, 124-4013, 232-3479

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗОКОСЫ МОТОБЛОКИ
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ РЕМОНТ
976-4397
976-2879

БЛОКИ керамзитобетонные стеновые. Тел.: (095) 702-9753

1. Сборно-разборная беседка. = ДЕШЕВО =
2. Трава газонная, ядохимикаты, семена, земля, удобрения.
3. Опрыскиватели (5 видов) – от 118 руб.
4. Плоскорез "Фокина".
5. Садово-огородный инвентарь.
6. Ведро-туалет.
7. Рукомойник с подогревом.
8. Тачки садовые.
9. Душ "Дачник" – 295 руб.
10. Газонокосилки эл. и мех., лески к ним.
11. Гамаки – 90 руб.

179-0401, 356-8811, 350-0003

Гос. Рег. №25-8198-0221-1
ФИТОП
Уникальный, экологически чистый биопрепарат, созданный ВПК России на основе новейших разработок. Поможет вам победить любые заболевания, возвратить к жизни погибающее растение, увеличить в 1,5-2 раза урожайность и сохранить зимой собранный вами урожай.
ПРИОБРЕТАЙТЕ ТОЛЬКО У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Тел.(095) 120-51-45, 207-68-40, 279-15-02
м. "Новые Черемушки" ул.Гарибальди, 21 "В"

Безупречная работа профессионалов
117922, Москва, Ленинский пр-т, 15
http://www.aha.ru/~avers_t
955-02-14; 955-03-48
Лицензия Правительства Москвы №000381
Российская Гильдия Риэлторов
Московская Ассоциация Риэлторов
Аверс-Трейдинг

дешевую альтернативную площадь и отдает ему доплату. Все эти вопросы - по стоимости, доплате, желаемой квартире, обговариваются заранее и фиксируются в договоре по взаимному согласию сторон. В данном случае стоит попробовать обратиться в другую компанию, работающую несколько лет на рынке недвижимости, такую как "Аверс-Трейдинг". Опытные специалисты всегда дадут бесплатную консультацию, подберут варианты обмена по базе данных. Надежность этой фирмы проверена временем, можно смело сказать, что клиенты останутся довольны.



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, МОТОПОМПЫ, СВАРКА, КОМПРЕССОРЫ, ЭЛ. СТАНЦИИ, БЕНЗОПИЛЫ,
ГАРАНТИЯ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ
742-1894

МК ЛУЧ
ЗАО Дилерская Инвестиционная *Компания "ЛУЧ"*
представитель ПМЗ "СМЫЧКА" в Москве
предлагает по заводским ценам:
- сепараторы бытовые и промышленные
- маслобойки бытовые
- инкубаторы бытовые
- мини-мойки высокого давления (Дания, Италия)

Приглашаем региональных дилеров
(095) 958-4733, 954-9234 113191 Москва, ул.Б.Тульская, дом 2, под.9, этаж 3-й

В редакции газеты
"Ваши 6 соток" работает
ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ
(дающий справки по широкому кругу вопросов).
Запись на прием по тел.: **959-30-63** (с 12.00 до 16.00).
Подписчики газеты "Ваши 6 соток" и альманаха "Ваш сад" имеют
50-процентную скидку
при получении юридической консультации.

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по РФ странам СНГ.
Заявки принимаются по адресу: [illegible] ул. Марьины Рощи д.4 тел. 195-0773, факс 195-1431.

Ваши 6 соток
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№14 (192) 1999 г.
Выпускающий редактор: Татьяна КНЯЗЕВА
Нина ЦУПКОВА (зам. гл. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАПИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2, "Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043,
редакционной работы: 959-3063;
розничного распространения: 298-4991, 298-3048.

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

Рег. № 1056 ТКЗ. Зак.1469 Тир.160040

ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2000 ГОД

ВАШИ 6 СОТОК

ГАЗЕТА ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

НОЯБРЬ
№22 • 1999

200-й номер

500 кг картофеля с сотки? Нет проблем!



В начале 1999 года в клубе «Меридиан» при участии нашей газеты состоялся цикл лекций А.Н.Постникова, профессора, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего кафедрой растениеводства Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. Его выступления всегда вызывают большой интерес слушателей.

Сегодня мы начинаем серию его публикаций о способах повышения урожайности картофеля

темпами роста и развития. Они более требовательны к плодородию почвы. Для возделывания ранних сортов нужно отводить лучшие земли участка и желательно с южным уклоном. Фермерам и огородникам необходимо знать продолжительность безморозного периода в данной местности (сроки окончания весенних и начало первых осенних заморозков).

Для ранних сортов (Жуковский ранний, Брянский ранний, Вятка, Аноста, Ермак улучшенный, Конкорд, Лотос Польский, Незабудка, Повировец, Полет, Пушкинец, Серко, Удача, Фаленский, Фреско, Ярла, Энергия и ряд других) от посадки до начала отмирания ботвы проходит 80-90 дней, а молодую картошку можно варить через 55-65 дней.

Для среднеранних сортов (Невский, Детскосельский, Резерв, Елизавета, Памир, Провита, Тулунский, Фолва, Сантэ, Седов, Свитанок Киевский, Романо, Пионер, Космос, Марфона, Марына,

Величие патриархов

Позади трудная весна, суматошное лето и полная хлопот осень. Пришло время отдыха для садоводов-любителей, великих тружеников. Необходимо набраться сил для грядущего сезона, обогатиться знаниями, мудрыми мыслями и новыми идеями, изучая самое популярное в своей среде издание - газету «Ваши 6 соток» - и порадоваться выходу в свет 200 номера газеты.

Сажая весной или осенью деревья в своем саду, некоторые из вас, наверно, задавали себе вопрос: долго ли живет дерево? Ученые располагают информацией о доисторических растениях, или живых ископаемых, таких как гинкго, метасеквойя, тисе, которые, пережив природные катаклизмы, дожили до наших дней и сохранили способность радовать людей красотой.

Эти «патриархи» заслужили собственные имена.

Покой им

Автор этой статьи - профессора, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего кафедрой растениеводства Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. Его выступления всегда вызывают большой интерес слушателей.

Сегодня мы начинаем серию его публикаций о способах повышения урожайности картофеля на садово-огородных участках.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что практически не проходит и дня, чтобы каждый из нас не употреблял картофель в том или ином виде. Не случайно его на Руси называют вторым хлебом. Я, например, не знаю садоводов, которые бы на своих крохотных шестисоточных участках не выращивали хоть немного картофеля. Под него нередко используют места и за забором или где-то поблизости от дачи или дома. Несравним по вкусу картофель, выращенный на своем участке, с тем, что мы покупаем на рынке.

Казалось бы, каждый огородник уже знает все тонкости агротехники этой культуры, завезенной в Россию более 200 лет тому назад. Однако же урожайность картофеля на садовых и огородных участках даже при благоприятных погодных условиях (а они у нас нечасто бывают) в лучшем случае достигает 200-250 кг с сотки или в пределах 500 г с куста. Опыт же огородников, которые выполняют не такой уж сложный и трудоемкий обязательный комплекс работ по уходу за картофелем, показывает, что можно получать по 300-450 кг с сотки, что на 50-80% больше.

За счет чего каждый огородник при желании и некоторых усилиях в обычных условиях сможет достичь такого же результата?

В агротехнике этой культуры есть «узлы», разрубив которые, можно без титанических усилий получить существенную прибавку урожайности. На первое место я бы поставил правильный выбор сорта и качество посадочного материала картофеля. Только правильно решив эту проблему, можно почти вдвое больше получать продукции или на столько же освободить площадь под другие культуры. Вспомните, когда вы последний раз приобретали элитные клубни для посадки или клубни хотя бы 1-3 репродукции. Скорее всего, уже много лет вы высаживаете свой собственный картофель, в лучшем случае отобранный с наиболее урожайных кустов.

Немаловажные причины низкой урожайности - это выращивание картофеля на одном и том же месте много лет подряд, неправильное применение органических и минеральных удобрений или их полное отсутствие (больше удобрений идет под томаты и огурцы), недостаточная защита от болезней и вредителей, неправильный выбор сроков, глубины и густоты посадки. При посадке мы не учитываем массу клубня и особенности сорта. Многие огородники часто даже не знают, какой сорт выращивают, используют картофель от Василь Петровича или Анны Федоровны.



Итак, что нам известно о сортах?

В настоящее время на территории Российской Федерации районировано 177 сортов, в том числе в Центральном регионе 77 сортов отечественной и зарубежной селекции. Даже опытному картофелеводу порой трудно разобраться в таком количестве сортов. Однако правильно выбранный для посадки сорт позволяет гарантировать получение хорошего урожая даже в такие, например, годы, как 1993-й - с холодной и влажной второй половиной лета или 1999-й - с очень жарким июнем - июлем.

При выборе сорта следует прежде всего обратить внимание на такие его свойства, как срок созревания, содержание питательных веществ в клубне, устойчивость к возбудителям болезней и неблагоприятным факторам среды, требования сорта к уровню плодородия и механическому составу почвы (песок, суспесь, суглинок, глина и т.д.). Надо знать, что ранние сорта отличаются более высокими (Агриа, Аксинья, Аленушка, Аничка, Аноста, Ермак улучшенный, Конкорд, Лотос Польский, Незабудка, Повировец, Полет, Пушкинец, Серко, Удача, Фаленский, Фреско, Ярла, Энергия и ряд других) от посадки до начала отмирания ботвы длится 80-90 дней, а молодую картошку можно варить через 55-65 дней.

Для среднеранних сортов (Невский, Детскосельский, Резерв, Елизавета, Памир, Провита, Тулунский, Фолва, Сантэ, Седов, Свитанок Киевский, Романо, Пионер, Космос, Марфона, Марына, Эстима, Эффект, Шурминский-2 и др.) продолжительность от посадки до начала отмирания ботвы составляет 100-115 дней.

У среднеспелых сортов (Бронницкий, Гатчинский, Гранат, Дезире, Диамант, Заворовский, Истринский, Луговской, Малахит, Нида, Огонек, Петербургский, Расинка, Столовый 19, Фамбо и др.) этот период составляет 115-125 дней; у среднепоздних сортов (Агриа, Амадеус, Голубизна, Зарево, Кристалл, Лорх, Лошицкий, Никулинский, Осень, Раменский, Филатовский, Фрегата, Эскорт и др.) - 125-140 дней, а у позднеспелых сортов (Белорусский 3, Витязь, Ласунак, Леди Розетта, Нарочь, Пикассо и др.) - 140 и более дней.

Распределив сорта по срокам созревания, назову хотя бы часть сортов, районированных в Центральном регионе, которые здесь показывают лучшие результаты урожайности: Агриа, Амадеус, Белорусский 3, Бронницкий, Брянский ранний, Гатчинский, Голубизна, Истринский, Лорх, Луговской, Невский, Огонек, Приор, Ресурс, Романо, Удача, Шурминский-2 и еще более 60 сортов. Так что есть из чего выбирать.

В следующем номере мы рассмотрим правила подбора сортов, причины вырождения, устойчивость их к возбудителям болезней и вредителям.

Покой им только снится

Каждый из нас хоть раз в жизни бывал на экскурсии в старинной русской усадьбе. Там обычно нас знакомят с историей семьи, построек и укладом жизни бывших хозяев. Многие экскурсанты ловят себя на мысли: «Вот бы пожить в те времена». У меня такое острое желание возникает тогда, когда речь заходит о большом, хорошо спланированном парке, оранжерее или саде. Видя заросшие аллеи и развалины оранжерей, порой трудно представить, как это все выглядело в период расцвета усадьбы. Может быть, там росли цитрусовые и плодовые деревья, пальмы и редкой красоты цветы. Рассада цветочных и овощных культур начинала свой путь в парадные цветники, на витаминные и лекарственные грядки из оранжерей и парников. А зимой многие просвещенные садовники не ограничивались обрезкой сушняка, а применяли специальные приемы выведения растений (заложивших с осени цветочные почки) из состояния покоя и заставляли расцветать их во внеурочное время. Сейчас называют эту систему приемов выгонкой.

Ландыши, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы (а также сирень и многие другие декоративные кустарники) начинают цвести зимой и ранней весной под действием определенного температурного режима, используя свои запасы, потребляя воду и минимум освещения.

Продолжение на стр.2.

Покой им только снится

Продолжение. Начало на стр.1.

Из литературы известно, что в прошлом веке в России луковицы тюльпанов выписывали из Европы по специальным каталогам, составленным торговцами семенами. Тюльпаны высаживали в ящики или горшки с земляной смесью, поливали и содержали в неосвещенном помещении с низкой положительной температурой для укоренения. Через 4-6 недель посадки их выносили на улицу на специально подготовленную площадку в защищенном от ветра месте и укрывали специально припасенными с осени опавшими листьями, опилками, торфом или перегноем. Пушистый снежок завершал процесс укрытия как природный утеплитель, наметая слой за слоем. За 1-1,5 месяца до нужного срока цветения тюльпанов ящики и горшки освобождали от укрытия и вносили в помещение с низкими положительными температурами на несколько дней, чтобы «пришли в чувство» и отогрелись, затем - на свет, в оранжерею. Главное, садовнику нужно было точно рассчитать начало цветения растений. Срезку в то время тоже умели хранить.

В наше время пробовали выгонять тюльпаны по этой простой, малозатратной технологии, однако часто наблюдались непростительные сбои. Природа горазда на сюрпризы. Часто оттепели сменялись морозами и так прихватывали соты достигают проростки через 14-16 недель). Нижний ящик устанавливают не на полу, а на поддоне. Если ящики не имеют ножек, то их устанавливают на специальные многоярусные стеллажи, соблюдая тот же интервал высоты.

Нужная (низкая положительная) температура для охлаждения создается за счет поступления холодного воздуха с улицы. Для этого в помещении должны быть отдушины или форточки (двойные двери). Особенно это важно в первые месяцы (октябрь-ноябрь), пока зима окончательно не установится. В середине зимы, в период продолжительных сильных морозов, температура внутри неотапливаемого помещения снижается за счет промерзания стен, и даже кратковременная оттепель не спасет положение. Для коррекции и поддержания нужного режима температуры используют обогреватели или просто приоткрывают двери в отапливаемое помещение. Колебания температуры в пределах +8-9,5° без резкого снижения и повышения, чтобы луковицы не бросало то в жар, то в холод.

Чтобы определиться с датой высадки луковиц тюльпанов на выгонку, к намеченному сроку необходимо рассчитать весь период выгонки, который состоит из минимального числа недель охлаждения, необходимого для выдвижения бутонов (сортовой признак) и подращи-

ковицы при помощи хранения их в особом температурном режиме. Благодаря чему период охлаждения сокращается. Такие луковицы называются препарированными.

Жаль, что луковицы не могут рассказать нам, как и где они росли летом, прежде чем попали на выгонку. В этом случае мы заранее смогли бы подготовиться к тем сюрпризам, которые уже заложены под их покровными чешуями. В сухое и жаркое лето тюльпаны, зарядившись от солнца, получают забег в развитии. Они быстрее проходят все стадии закладки цветка, чем луковицы, воспитывающиеся при холодном и дождливом лете. Этот забег в развитии сохраняется и при выгонке. Пройдя период охлаждения, проростки таких луковиц интенсивно начинают удлиняться, а срок выноса на свет еще не наступил. Допускать вытягивания проростков нельзя, т.к. они потеряют устойчивость и прочность, необходимо снизить температуру до +4°.

Бывает, что партию луковиц на выгонку собирают из разных мест выращивания. В выгонке они будут вести себя поразному, даже если принадлежат к одному сорту. Такое же явление неоднородности можно наблюдать и у тюльпанов, выросших на одной грядке. В этом случае проявляется «краевой эффект»: все луковицы, растущие по бокам грядки, крупнее и энергичнее растут.

Скачки температуры из-за сбоев работы обогревательной системы сокращают период охлаждения и приводят к появлению «выскочек», которые тоже необходимо сдерживать, снижая температуру до +4°. Легко сказать: «Снижать», а как быть, если наступила оттепель и неделя за неделей температура на улице не опускается ниже 0°? За две недели до намеченного срока можно внести луковицы на свет, получить срезку и хранить ее в холодильнике при температуре +2° до нужного срока без ущерба для качества цветов.



Груша от индейцев

Топинамбур, или земляная груша - многолетнее клубненосное растение. Он родом из Северной Америки, где его издавна знали индейцы и называли «тупинамба». В Россию клубни земляной груши впервые завезли из Европы в VIII веке, и «откушать» их тогда можно было лишь на светских обедах.

По ботанической характеристике и внешнему облику надземной части топинамбур сродни подсолнечнику, но под землей образует (подобно картофелю) клубни различной формы и окраски. Растение выносливое, неприхотливое - может расти на почвах различных типов, где вообще существует земледелие.

По лечебно-диетическим свойствам значительно превосходит картофель, в клубнях содержится много сахаров, углеводов, различ-

«Если вы посадили его на каком-нибудь участке земли, то он плодоносит на нем уже из года в год, что бы вы не предпринимали, желая этому помешать. Причина заключается в том, что после выборки из почвы клубней в ней остаются очень мелкие клубеньки, за счет которых в последующем образуются новые.»

Альманах «Образцовый садовод и огородник», изданный во Франции в 1805 году.

настолько нетребовательна, что может расти и на бедных, образуя при этом мелкие клубни. Но на внесение навоза или перегноя (8-10 кг на 1 кв.м) под осеннюю перекопку отзывается хорошим урожаем - по 6-8 клубней с куста.

Посадку клубней или черенков проводят весной, в южных районах - осенью, перед заморозками. Перед посадкой вносят суперфосфат (15-20 г на 1 кв.м) и древесную золу. Глубина посадки 10-15 см, расстояние в рядке 80-100 см, между рядами 70-80 см.

В дальнейшем уход за посадками состоит из рыхления почвы и окучивания, которое проводят первый раз при высоте растений 20-25 см, а второе - при 50-60 см.

На бедных почвах рекомендуют подкормки раствором

начало цветения растений. Срезку в то время тоже умели хранить.

В наше время пробовали выгонять тюльпаны по этой простой, малозатратной технологии, однако часто наблюдались непростительные сбои. Природа гораздо на сюрпризы. Часто оттепели сменялись морозами и так прихватывали и цементировали укрывные материалы, что не было возможности вызволить ящики из укрытия, не повредив их содержимого. Другая причина неудач этого способа выгонки - отсутствие контроля за режимом температур. В особо суровые зимы наблюдалось глубокое промораживание земли до -9°, при этом повреждались луковицы и, как следствие, цветки.

Исключить эти отрицательные моменты в выгонке тюльпанов можно, не «выгоняя» их на мороз, а оставляя в помещении с контролируемой температурой. Это может быть подвал, погреб, ангар или кирпичная неотапливаемая пристройка, где можно осуществлять полив посаженных в ящики или горшки луковиц. В небольшом помещении горшки устанавливают в шахматном порядке, высаживая по нескольку луковиц в горшок. Ящики ставят один на другой штабелями с зазором в высоту не менее 10 см (такой вы-

в пределах +8-9,5° без резкого снижения и повышения, чтобы луковицы не бросало то в жар, то в холод.

Чтобы определиться с датой высадки луковиц тюльпанов на выгонку, к намеченному сроку необходимо рассчитать весь период выгонки, который состоит из минимального числа недель охлаждения, необходимого для выдвижения бутонов (сортовой признак) и подращивания растений на свету (около 3 недель) для развертывания листьев и вступления в фазу окрашенных бутонов.

Самый короткий период охлаждения, 13-16 недель имеют сорта Эприкот Бьюти, Дик Фейворит, Кристмас Марвил, Кристмас Голд (в переводе на русский - Рождественское чудо, Счастливого Рождества). Эти тюльпаны смогут порадовать нас своим цветением к любимым всеми зимним праздникам.

В марте готовы цвести сорта с периодом охлаждения 18-20 недель, особенно неторопливы сорта группы Дарвиновы гибриды (Парад, Апельдорн, Дипломат). Сортов с коротким периодом охлаждения гораздо меньше, чем с длинным. В Голландии разработали специальный метод воздействия на луковицы, который позволяет ускорить появление «выскочек», которые тоже необходимо сдерживать, снижая температуру до +4°. Легко сказать: «Снижать», а как быть, если наступила оттепель и неделя за неделей температура на улице не опускается ниже 0°? За две недели до намеченного срока можно внести луковицы на свет, получить срезку и хранить ее в холодильнике при температуре +2° до нужного срока без ущерба для качества цветов. Однако надо помнить, что при увеличении срока хранения срезки качество цветов и продолжительность стояния их в воде снижается. Иногда, приобретая цветы, свежие на вид, мы удивляемся быстрому их увяданию. К сожалению, только специалисты могут определить, как быстро в цветке будут прогрессировать процессы старения.

Продолжение в следующем номере.

Н.ДАНИЛИНА.

лючается в том, что после сборки из почвы клубней в ней остаются очень мелкие клубеньки, за счет которых в последующем образуются новые.»

Альманах «Образцовый садовод и огородник», изданный во Франции в 1805 году.

Топинамбур

Топинамбур вообще существует как самостоятельное земледелие.

По лечебно-диетическим свойствам значительно превосходит картофель, в клубнях содержится много сахаров, углеводов, различных аминокислот, железа, кремния, витаминов группы В и С. Благодаря наличию инулина топинамбур рекомендуют больным диабетом, а также людям пожилого возраста, страдающим малокровием и атеросклерозом.

Кроме того, это еще и прекрасная кормовая культура. И зеленую массу растений, и клубни охотно поедают практически все домашние животные. По кормовой продуктивности топинамбур равноценен подсолнечнику и картофелю вместе взятым. Добавление его в рацион коровам обеспечивает увеличение надоев, домашней птице способен заменить зерно, свиньям - концентраты, а в пчеловодстве используется как самое позднее медоносное растение.

Районированы сорта Волжский 2, Интерес, Ленинградская, Выльгортский, Скороспелка. Возделывают местные сорта Вятка, Находка и другие.

Возделывание топинамбура мало чем отличается от возделывания картофеля, разве что необходимостью известкования кислых почв, которых он не выносит. Поскольку культура многолетняя, высокая (до 2-3 м), густооблиственная, то желательно выделить под нее на участке такое место, чтобы она не только не затеняла другие огородные растения, а, напротив, служила бы им защитой от северных ветров.

К почвам земляная груша для первый раз при высоте растений 20-25 см, а второе - при 50-60 см.

На бедных почвах рекомендуют подкормки раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10).

Собирают урожай как осенью, так и весной, но из-за плохой лежкости клубней делают это по мере необходимости и сразу употребляют в пищу.

Выкапывают наиболее крупные клубни, остальные оставляют до весны в земле, где они способны выдерживать морозы до -30° и не терять своих вкусовых качеств. Весной их можно будет выкопать сразу, как только начнет оттаивать земля. Используют клубни топинамбура также, как и картофель: готовят различные супы, запекают, сушат, подают на гарнир к мясным и рыбным блюдам, квасят, консервируют с томатным соком.

Возделывание топинамбура не требует особого внимания и лишних забот, но из-за сильного разрастания существует опасность угнетения других, рядом растущих растений. Чтобы этого не произошло, корни, ушедшие в сторону (даже самые мелкие), необходимо тщательно выбирать весной и осенью.

Но не только с практической точки зрения можно оценивать культуру топинамбур. Мощное и высокое растение, с красивыми цветами и листьями, способно украсить и разнообразить зеленые уголки вашего садового участка.

Г.МИРКУЛОВА.

На вопросы читателей отвечает Н.ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Из-за высоких цен на саженцы, а главное - из-за сортовой недостоверности мы организовали в своем садовом коллективе небольшой питомник. Сделали на выращенных дичках окулировки, но не знаем, надо ли снимать на зиму пленку.

А.СЕРГЕЕВ. Калужская обл.

Обвязку из пленки на зиму лучше не оставлять, она может вызвать ожоги коры во время морозов при отсутствии снежного покрова. Вначале они бывают незаметны, но к лету поврежденные места начинают отличаться изменившимся цветом коры. Постепенно в этих местах кора засыхает и ткани проседают. На вдавленных местах появляются опасные заболевания (черный рак, цитоспороз и др.), которые приводят к усыханию и гибели поврежденных стволов или ветвей.

Мы провели специальные опыты с удалением снега на уровне окулировок. При морозах сильнее –15° и отсутствии снега кора и щитки с глазками, находящиеся под пленкой, вымерзают, а окулировки тех же сортов в аналогичных условиях, но без обвязки, сохраняются. Можно привести и такой пример. Если небольшой мороз застает капусту в поле, у нее подмерзают только верхние листья, но сам кочан не промерзает. Если же случайно или намеренно непосредственно на нем оказалась пленка, то при той же температуре кочан промерзает насквозь. Аналогичное обжигающее морозом действие происходит и при весенних заморозках с листьями или цветками растений. Поэтому необходимо оставлять воздушный зазор между ними.

По этой же причине нельзя заматывать пленкой и стволы деревьев для защиты от грызунов.

Почему сильные морозы называют трескучими?

А.ВОРОПАЕВА. Псковская обл.

Замерзшие деревья издают треск, когда от сильного мороза (или в результате резкого понижения температуры) лопается их кора и древесина. Разрыв тканей происходит из-за натяжения наружных слоев коры, охлаждающихся и сокращающихся быстрее, чем внутренние слои древесины. Разрывы сопровождаются сильным треском, который создает сжатый воздух, вытесняемый льдом из межклеточников. В результате появляются глубокие продольные трещины, которые называются морозобоины. У плодовых длина трещины обычно бывает 15-30 см. Чаще всего они образуются на северной стороне дерева, но могут быть и на других сторонах.

Наиболее подвержены морозобоинам молодые, сильнорастущие деревья с затяжным ростом и плохо вызревшей древесиной. Сильнее повреждаются такие деревья на переувлажненных участках. Поэтому азотные удобрения, вызывающие сильный рост, вносят весной и не позже июня.

Морозобоины не так опасны, как их последствия. У здоровых деревьев на поверхности трещины образуется особая ткань - каллус, за счет которого происходит заживление ран. Трещины в таком случае обычно за один-два сезона зарастают. Поскольку это происходит не сразу, обнаженные ткани могут быть поражены различными патогенами (инфекциями), и деревья заболевают. Чтобы предотвратить инфицирование и ускорить образование каллуса по краям коры, трещину надо обмотать водонепроницаемой бумагой или замазать садовым варом. Сделать это следует сразу после снижения сильных морозов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Мне, как председателю садоводческого товарищества и активному участнику нашей ассоциации довольно часто приходится ездить в Москву в различные организации на своей машине, однако каждый раз мне приходиться платить за парковку автомобиля, особенно в центре. Насколько законно взимание такого рода сборов?

Е.КАРАМУШЕВ. Московская обл.

Взимание платежей с граждан, паркующих свои машины на огороженных, специально оборудованных, платных, охраняемых стоянках законно, если организация, предоставляющая такого рода услуги, имеет соответствующую лицензию, договор аренды данного земельного участка и отвечает за сохранность автомобиля перед клиентом по договору с ним.

Организация платных муниципальных временных парковок автомобилей у тротуаров, обочин улиц г. Москвы изначально была незаконна.

Дело в том, что в соответствии с подпунктом «о» пункта 1 ст. 21 Закона РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации» сбор за парковку автотранспорта как местный налог взимается в том случае, если он установлен представительными органами власти. В г. Москве такой сбор был введен не Московской Городской Думой, а исполнительными органами власти, что не соответствует требованиям закона.

В настоящее время, согласно Закона РФ № 150-ФЗ от 31 июля 1998г. «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», Закона г. Москвы «О налоге с продаж» от 17 марта 1999г в столице введен в действие с 1 июля 1999г. налог с продаж, а потому сбор за парковку автотранспорта не взимается. Таким образом, действия должностных лиц и организаций по сбору средств за парковку машин до 1 июля 1999г. являются незаконными.

Рецепты Г.И.ПОСКРЕБЫШЕВОЙ

СТАХИС на вашем столе

На участках огородников в последнее время все чаще встречаются нетрадиционные культуры - стахис, солодка, стевия, ценные пищевые и лечебные свойства которых были известны человечеству и использовались не одно тысячелетие. В силу сложившихся обстоятельств эти растения в нашей стране числятся пока в разряде редких культур, хотя в других странах они осваиваются достаточно широко.



Стахис - ценный диетический продукт питания. Его съедобная часть - клубеньки. В них обнаружены калий, кальций, натрий, магний, марганец, железо, цинк, медь и даже селен. Углеводы в стахисе представлены не крахмалом, как у картофеля, а стихозой, уникальным веществом, редко встречающимся в других растениях. Это вещество и обуславливает высокие диетические и целебные свойства растения, оно легко усваивается организмом и, кроме того, обладает инсулиноподобным эффектом.

В китайской народной медицине стахис ценится как эффективное средство против туберкулеза. Используют стахис для понижения кровяного давления при гипертонии, он эффективен при заболеваниях центральной нервной системе, благотворное влияние при гипертонии и язве желудка.

Салат из стахиса

300 г стахиса, 2 яйца, 100 г зеленого лука, 100-150 г майонеза, соль по вкусу

Стахис промыть, отварить в подсоленной воде. Лук зеленый промыть, мелко нарезать ножом. Яйца отварить вкрутую, посыпав измельченной зеленью петрушки или укропа. Отварной стахис подают как самостоятельное блюдо либо как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Мука из стахиса

Мелкие клубеньки стахиса промыть, обсушить при комнатной температуре, затем по-

нью укропа или петрушки и сметаной.

Овощное рагу со стахисом

По 300 г стахиса, кабачков, спелых томатов, по 200 г лука репчатого и спаржевой фасоли, 100 г лука-порея, 150 г растительного масла, соль по вкусу.

Кабачки вымыть, нарезать ломтиками, обжарить с двух сторон на растительном масле. Молодые кабачки можно не чистить, а с более зрелых снимают плотную кожуру. Лук репчатый очистить и нарезать крупными кусками. Лук-порей вымыть, нарезать кусочками (используется только отбеленная нижняя часть растения). Лук репчатый и лук-порей пассеруют на растительном масле. Томаты спелые вымыть, нарезать дольками и обжарить на растительном масле. Спаржевую фасоль промыть и отварить в подсоленной воде. Стахис промыть, залить кипятком и выдержать в нем 3-5 минут. Соединить все подготовленные овощи, посолить, перемешать, залить соусом и потушить под крышкой, доведя до кипения.

Для соуса: 2 ст.ложки муки обжарить на сухой сковоро-

столе

...обуславливает высокие диетические и целебные свойства растения, оно легко усваивается организмом и, кроме того, обладает иммуномодулирующим эффектом.

В китайской народной медицине стахис ценится как эффективное средство против туберкулеза. Используют стахис для понижения кровяного давления при гипертонии, он эффективен при заболеваниях центральной нервной системы, оказывает положительное воздействие при плохом пищеварении и болезнях желудка. Спиртовые настойки стахиса применяют для лечения простудных заболеваний, при гриппе. Употребляя свежие клубеньки стахиса утром натощак и вечером перед сном, можно успешно лечить диабет, при условии полного запрета на алкоголь. Порошок из высушенных и размолотых клубеньков - готовое лекарство успокоительного и болеутоляющего действия. Биологически активные вещества, содержащиеся в клубеньках стахиса, положительно влияют на обменные процессы, снижают содержание сахара в крови, замедляют процесс свертываемости крови, снижают уровень холестерина. Исследования наших ученых подтвердили высокую фармакологическую активность стахиса, ценность его при диабете, благотворное влияние при гипертонии и язве желудка.

Салат из стахиса

300 г стахиса, 2 яйца, 100 г зеленого лука, 100-150 г майонеза, соль по вкусу

Стахис промыть, отварить в подсоленной воде. Лук зеленый промыть, мелко нарезать ножом. Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать мелкими кубиками. Смешать стахис, лук и яйца, посолив и заправив майонезом.

Стахис жареный

0,5 кг стахиса, 50 г сливочного масла, 20 г зелени укропа, соль по вкусу.

Стахис вымыть, обвалять в панировке, посолить, обжарить 5-7 минут на сковородке на сливочном масле до подрумянивания, постоянно перемешивая. Перед жареньем стахис можно пробланшировать, залив кипятком и выдержав в нем 2-3 мин. При подаче посыпать измельченной зеленью петрушки или укропа.

Стахис отварной

Стахис промыть, залить подсоленным кипятком и варить до готовности не более 5 мин. Затем воду слить, стахис обсушить и подать в горячем виде со сливочным маслом, посыпав измельченной зеленью петрушки или укропа. Отварной стахис подают как самостоятельное блюдо либо как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Мука из стахиса

Мелкие клубеньки стахиса промыть, обсушить при комнатной температуре, затем поместить в духовку и высушить до хрупкого состояния. Высушенные клубеньки размолоть в порошок, использовать для приготовления соусов и в качестве добавки в тесто .

Суп грибной со стахисом

300-500 г свежих грибов (шампиньонов), 300 г стахиса, по 100 г моркови и лука репчатого, 100 г растительного масла, 2-3 л воды, соль по вкусу

Грибы промыть, перебрать, мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Лук очистить и мелко нарезать. Морковь вымыть, очистить, нашинковать на крупной терке и пассеровать на растительном масле вместе с репчатым луком. Стахис промыть, залить кипятком, добавить обжаренные грибы, довести до кипения и варить 5-7 минут, в конце варки добавить пассерованные овощи, посолить. При подаче заправить измельченной зеленью (шампиньонов), 300 г стахиса, 200 г моркови, 100-200 г лука репчатого, 100 г сладкого перца, 100 г растительного масла, соль и черный молотый перец - по вкусу.

Рис промыть, залить двумя стаканами воды и отварить до готовности.

Стахис вымыть и обжарить на растительном масле, морковь вымыть, очистить, нашинковать на крупной терке, перец вымыть, освободить от семян, нарезать небольшими кусочками. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле; соединить с обжаренным стахисом и отварным рисом, посолить и поперчить по вкусу и тщательно перемешать.



Недавно слышала по радио о мезембриантемуме литопс, расскажите подробнеее об этом растении.

В.ФРОЛОВА. Красноярский край.

Это растение-суккулент. В нашем климате любители цветов выращивают его только в комнатных условиях по агротехнике, пригодной для кактусов. Только в почву не добавляют известь и поливают обязательно через поддон. Во время покоя (зимой и летом) его совсем не поливают.

Растет мезембриантемум литопс с марта по июнь, а затем до августа у него наступит период покоя, потом он снова «просыпается» и растет до ноября, после чего опять замирает до конца февраля. Цветет весной или осенью. Цветки (розовые, белые или желтые) почти сидячие, расположены в пазухах листьев, распускаются во второй половине дня. Вероятно, это дало повод называть этот цветок и полуденником.

Корень полуденника неразветвленной длинной нитью уходит в глубину почвы. Листья у него толстые, у основания сросшиеся, плоские или шаровидные, серовато-матовые. Старые листья периодически отмирают по мере появления из щелевидной пазухи нового прироста.

Оригинальность этих растений в своеобразной форме - они очень похожи на камни, среди которых растут у себя на родине в песках Африки, где температура доходит до +50°.

Размножают мезембриантемум литопс делением и семенами, зимой оптимальная для него температура 15-17°, а летом его следует держать на самом солнечном окне.

В.ЛОБУСОВ.

Закона РФ № 150-ФЗ от 5 июля 1998г. «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», Закона г. Москвы «О налоге с продаж» от 17 марта 1998г. в столице вводится в действие с 1 июня налог с продаж, а потому сбор за парковку автотранспорта не взимается. Таким образом, действия должностных лиц и организаций по сбору средств за парковку машин после 1 июля 1999г. грубо нарушают действующее законодательство и могут повлечь за собой гражданскую, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

В нашем товариществе действует устав, принятый лет двадцать назад. Можно ли его сейчас применять на практике?

С.КОЗЫРЕВ.

Владимирская обл.

Старый устав товарищества можно применять только в той мере, в какой он не противоречит действующему законодательству.

23 апреля 1998г. вступил в силу Закон РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Он устанавливает правовое положение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, определяет порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации, права и обязанности их членов, регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Законом предусмотрены такие формы объединений, как некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и некоммерческие партнерства. Существующие ныне садоводческие товарищества, как правило, четко не определены по своей форме, складывающиеся отношения не находят отражения в их уставах. Все это создает трудности на практике и поэтому уставы, конечно, нужно привести в соответствие с нормами названного закона не в течение пяти лет, начиная с 23 апреля 1998г. - так указано в законе, а как можно быстрее.

Информацию о новом уставе садоводческого товарищества читайте на стр.7.

КОНКУРС

Продолжается конкурс

«СЕКРЕТ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ»

Если вам удалось достичь небывалых успехов на овощных грядках или в саду, напишите нам об этом. Все участники конкурса, чей опыт будет представлен на страницах газеты, получат ценные подарки (наборы семян, садовый инструмент, препараты для борьбы с сорняками, возбудителями болезней и вредителями). Кроме этого победителей ждут призы:

3 третьих места – подарок на сумму 400 рублей.

2 вторых места – подарок на сумму 1000 рублей.

Первое место – подарок на сумму 5000 рублей.

Материалы принимаются до 31 декабря 1990 года.

Итоги будут подведены в начале 1991 года.

Чудо природы

Щедра осень на урожай, а природа - на выдумку, чего только не придумает, чего только не создаст!

Люблю я диковинки всякие. Висят у меня на заборе симпатичные желтоголовые грибочки-тыквочки. А по деревьям ползают удивительные кабачки - спагетти. Представьте себе лиану длиной почти в 10 м и на каждом ее метре белый пузатый, на вид самый обыкновенный кабачок. Семь семечек высадила я весной в землю и 70 толстячков-кабачков сняла осенью. Последние из них, кстати, были сорваны в конце сентября, когда у соседей огороды были пустыми.

Собран щедрый урожай, и теперь-то начинается самое интересное. Из всех этих «вкусностей» готовлю овощные спагетти. Блюдо это очень нехитрое, но изысканное. Всего 30 минут кипит наш толстячок в кастрюле под крышкой (причем целиком), и чудесное кушанье готово. Разрежьте его пополам, и изумрудного цвета волокна распадаются на тонкие длинные «макаронинки». Вкуснота, просто пальчики оближешь!

А как вам нравится еще одно чудо природы, что изображено на фотографии. Этот необычный овощной алфавит родом из Мексики, но, похоже, и на моем подмосковном огороде чувствует себя неплохо. Эти тыквы использовались в нашей семье, как кабачки: жарились, тушились, фаршировались. А из-за своей необычной внешности и хорошего вкуса были съедены в два счета.

В этом году перцы порадовали меня и удивили. Уже октябрь стоял, а кусты все еще отдавали урожай. Вот вам и южане! Перец - мой самый любимый

огородный жилец. Никогда еще эти ребятушки не подводили меня: то изобилием отблагодарят, то удивят всех вокруг. Думаю, немногим огородникам-любителям Подмосковья удавалось вырастить в открытом грунте абсолютно без укрытия перец длиной в 40 см! Туфлями старика Хоттабыча назвали мы это чудо природы сорта Золотой торо.

Соседи просят поделится секретами, дать чудесные семена. Да нет у меня никаких секретов. Семена куплены на ВВЦ, химических удобрений не вношу, лишь перегной при посадке. Ведь в сущности рекорды - это не обязательно большой вес или огромное количество. Это просто наши достижения, преодоление нежелания или неумения. Пусть сегодня что-то не удается, не получается. Завтра, если захотите, будет лучше.

Вот, к примеру, у моих соседей была проблема с редькой. Не росла она у них, сколько ни сеяли. Посоветовала я им не торопиться с севом, потянуть время до второй половины июня. С большим недоверием, но, видно, все же с тайной надеждой, посеяли они редьку в июне. Сколько же радости было, когда после многих лет неудач пробился все-таки долгожданный урожай. Вот оно - чудо, вот он - личный рекорд. Так что, может быть, только от нашего хотения зависит умение.

С.КАЛУГИНА, Москва.

Без папы не обойтись!

Этот год оказался не очень урожайным, но вот тыква (сорт Луна) решила нас порадовать. Росла она не по дням, а по часам. Особенного ухода за ней не было, только прищипывали боковые побеги, оставляя основной стебель, уж очень большую территорию она хотела занять. Выросли у нас 3 тык-



Вот такую тыкву весом в 20 кг вырастила овощевод О.Иванова из Москвы.

Первое место - подарок на сумму 5000 рублей.

Материалы принимаются до 31 декабря 1999 года.

Итоги будут подведены в начале 2000 года.

Ждем писем по адресу: 109072, Москва, Берсеневская набережная, дом 20/2, редакция газеты "Ваши 6 соток".

не обойтись!

Этот год оказался не очень урожайным, но вот тыква (сорт Луна) решила нас порадовать. Росла она не по дням, а по часам. Особенного ухода за ней не было, только прищипывали боковые побеги, оставляя основной стебель, уж очень большую территорию она хотела занять. Выросли у нас 3 тыквы от 40 до 60 кг. Огромные, желтые, да и на вкус они отличались от других сортов. Все блюда из нее - каши, варенья - получились очень вкусными.

Как видно на фотографии, без помощи папы тыквы с огорода не унести.

Е.СТАРОДУБЦЕВА, Тюмень.



Тыкву весом в 20 кг вырастила овощевод О.Иванова из Москвы.



Большая Луна

Уже несколько лет мы увлекаемся выращиванием крупноплодных тыкв. Раньше мы отдавали предпочтение сорту Стофунтовая, а вот теперь испытали и решили перейти на выращивание сорта Биг Мун, что в переводе означает Большая Луна.

Учитываем, что тыква светолюбивое растение, относительно засухоустойчивое, но очень отзывчиво на дополнительное увлажнение почвы, особенно в период цветения и образования плодов. Она же и очень требовательна к плодородию почвы, особенно любит достаточно унавоженные.

Землю хорошо удобряем перегноем (по 2-3 ведра на 1 кв. м) и по столовой ложке суперфосфата и сернокислого калия. Эти удобрения вносим весной при перекопке участка.

Как только почва прогреется выше 12° (конец мая), высеваем в каждую лунку по 2 семени на глубину 6-8 см. Лунка от лунки расположены на 1,4 м. После всходов в лунке оставляем одно самое сильное растение. Далее обычный уход: рыхлим, дважды подкармливаем нитроаммофоской (в фазе 2-3 листочков и в начале плодоношения), периодически обильно поливаем под корень.

В этом году убирали тыквы в начале сентября. На каждом кусте было по 2-3 крупных плода, а та, что изображена на фотографии, потянула на 82 кг.

В.КОНОНОВ.
Мордовия.

Тыква росла, как на дрожжах

Мне 24 года, и я имею земельный участок. В этом году, в первый раз в жизни, решила посадить тыкву. Купила семена сорта Золотой шар. 16 апреля замочила их в растворе марганцовки, а затем посадила в землю дома. Из 10 семян взошло только 2. Через 3 дня появились всходы, и я подсыпала немного земли к основанию стеблей. Когда появились 4 настоящих листочка, высадила растения в грунт. Уход за тыквой такой же, как за огурцами и кабачками. Подкармливала навозной жижей, аммиачной селитрой, суперфосфатом. Обильно поливала, т.к. это лето было очень жарким, и тыква пошла в рост. Когда она начала набирать вес, я обрезала все молодые побеги и листья. И вот тут-то она начала расти, как на дрожжах.

В августе собрали урожай. С одного куста, правда, всего по 3 тыквы, но какие! Самая большая тыква имела вес 95 кг 300 г!

Тыква на фотографии вместе с дочкой.

Т.МЕНЯЛИНА,
Московская обл.

КОНКУРС ✿ КОНКУРС ✿ КОНКУРС

Такого урожая у нас не бывало!

Раньше нам давали участки по 4 сотки, поэтому каждый квадратный метр на учете. Вот только в последнее время стали сильно обижать непрошенные «гости»: воруют землянику, лук, огурцы, картошку, капусту, даже рассаду томатов из теплиц. Волей-неволей некоторые культуры приходится убирать преждевременно, хотя им бы еще расти да расти.

В этом году нас порадовала белокочанная капуста ультрараннего сорта Июньская и нам удалось ее сберечь от вероломных воров.

Что помогло нам получить высокий урожай? Семена высеяли 25 марта с расчетом, чтобы рассаду в открытый грунт высадить в 50-дневном возрасте. До появления всходов поддерживали температуру около 20°, не более, а как только капуста взошла, сразу перенесли ее в теплицу на 5 дней, где температура была в пределах 6-10°. Этот прием не позволил сеянцам вытягиваться, рассада получилась крепкая, приземистая, длина сеянцев от корневой шейки до «сердечка» не более 3 см. Далее выращивали ее при температуре днем около 20°, а ночью - 10-12°. Поливали очень редко, чтобы растения не заболели черной

Как золушку превратили в принцессу



Семь кустиков черной смородины досталось нам вместе с участком, который мы купили пять лет тому назад. Сорта своей смородины так до сих пор и не знаем. У этой смородины была самая рядовая ягода кисловатого вкуса. Тогда мы решили их подкормить. Осенью внесли под каждый кустик по полведра перегноя. Повторили тоже и весной. Конечно, уход этим не ограничился, в жаркое время поливали, рыхлили почву под кустами, выпалывали сорняки.

И произошло удивительное превращение нашей Золушки в прекрасную Принцессу. Ее летом было просто не узнать. пышные, здоровые, обильно усыпанные плодами кусты, ягода крупная, сладкая. Просто чудо-ягода! Мы собрали в тот год 55 кг, почти по 8 кг с каждого куста. Даже растерялись поначалу: куда так много? Вроде уже и перетерли с сахаром, и варенье сварили, и вино сделали, и свежими объелись, и родственникам раздали, а ягоды все не заканчивались.

Соседи в доме прознали про чудо-смородину, и начался ажиотаж. Те, у кого дачи нет, сделали заказ на покупку у нас ягод в следующем сезоне. Садоводы, конечно, заказали черенки, которыми мы снабдили всех, но предупредили, что секрет-то не только в сорте, а в заботе надлежащей. Кланяться надо смородине чаще, унаваживать, рыхлить почву вокруг, и тогда получите то, что хотите.

С тех самых пор наши смородинные кусты разрослись. Теперь мы их балуем целым ведром навоза, но обязательно и осенью, и весной. Но, думаю, все же настоящий секрет совсем не в этом. Без любви, без ласки к растениям не будет хорошего урожая. С каждым кустиком я беседую, чаще - мысленно. А порой так увлекусь, что и вслух говорю им комплименты. Добрые слова вообще имеют волшебную силу или, как сейчас модно говорить, сильную положительную энергетику. Не раз сама в этом убеждалась. Собирала крыжовник, обхватила его и руки почти не поколола. То же произошлой и при сборе облепихи. Чувствуют они все и понимают нас. Даже когда мы молчим, растения угадывают наше настроение и тем же отвечают.

Вот такие наши секреты больших урожаев.

С.КАЛУГИНА, Москва.

Огурцы в тени смородины

Индийский овощ в Сибири

дней, где температура была в пределах 6-10°. Этот прием не позволил сеянцам вытягиваться, рассада получилась крепкая, приземистая, длина сеянцев от корневой шейки до «сердечка» - не более 3 см. Далее выращивали ее при температуре днем около 20°, а ночью - 10-12°. Поливали очень редко, чтобы растения не заболели черной ножкой. Один раз полили слабым раствором марганцовки. После появления первого настоящего листа сеянцы распикировали. Как только растения начали активно расти, подкормили их раствором коровяка с добавлением суперфосфата (3 г на 1 л воды). Потом через 20 дней, накануне высадки в грунт, подкормили их настоем птичьего помета (1:15). Вторую половину срока рассада росла уже в теплице. За 7 дней до высадки в грунт начали растения закаливать, для этого открывали вход в теплицу практически на все время суток.

Участок под капусту готовили с осени. Яйвикская птицефабрика отпускает нам, пенсионерам, по льготным ценам куриный помет, а Александровский завод помогает с вывозкой. Большое им спасибо за поддержку. Осенью смешивал опилки с пометом и при перекопке внесли эту смесь в почву. Грядку произвестковали. Весной площадь, отводимую под капусту, пораньше освободили от снега. Высаживали растения по схеме 50х50 см. Поливали ее от души (обязательно вечером), трижды подкармливали куриным пометом, регулярно рыхлили, слегка окучивали влажной почвой.

Во второй половине июня мы начали срезать головки, которые достигали веса более 1 кг, а позже вырастали даже и по 2 кг.

Валентина Семеновна, Пермская область.

чался ажиотаж. Те, у кого дачи нет, сделали заказ на покупку у нас ягод в следующем сезоне. Садоводы, конечно, заказали черенки, которыми мы снабдили всех, но предупредили, что секрет-то

те.

С тех самых пор наши смородинные кусты разрослись. Теперь мы их балуем целым ведром навоза, но обязательно и осенью, и весной. Но, думаю, все же настоящий

А порой так увлекусь, что и вслух говорю им комплименты. Добрые слова вообще имеют волшебную силу или, как сейчас модно говорить, сильную положительную энергетику. Не раз сама в

и понимают нас. Даже когда мы молчим, растения угадывают наше настроение и тем же отвечают.

Вот такие наши секреты больших урожаев.

С.КАЛУГИНА, Москва.

Огурцы в тени смородины

Мой земельный участок находится в Тверской области. Выращиваю различные овощные культуры, а вот огурцы все не решалась, теплицы у меня нет. Первый раз попробовала в 1998 году и получилось. Выращивала Родничок, Журавленок, Тополек, и Либелле. Заметила, что огурцы не любят сквозняков, прямых солнечных лучей, пересыхания почвы, загущенность. В этом году учла опыт и ошибки прошлого года и получила для меня рекордный урожай: с 10 кв.м собрала 150 кг огурцов!

Чтобы перехитрить неласковую нашу погоду, сделала вот что: с северной стороны рядов черной смородины вырыла траншею глубиной 0,5 м, шириной 1м, длиной 10 м. С севера траншея защищена образованным холмиком вынутой земли. Осенью, под перекопку, внесла 20 ведер навоза, весной - ведро печной золы и снова перекопала. Семена (по 2 шт.) высаживала сухими в бороздку глубиной 4 см на расстоянии 40 см куст от куста и присыпала их перепревшими опилками слоем в 2 см. В зной они сохраняют влагу, при дождливой погоде дают приток кислорода корням. После всходов в гнезде оставила по одному, более сильному, растению. Пока огурцы не разрослись, они полностью освещены, а в июле, в самую жару, их прикрывает легкая тень от кустов черной смородины. Когда наступила жара и палящие лучи солнца могли обезводить растения, их плети направляла к кустам смородины. В конце августа-сентябре кусты помогали сберечь огурцы от холодов. За сезон растения не подкармливала, они довольствовались осенней заправкой навозом и весенней - золой.

Для себя я сделала вывод, что для получения высокого урожая огурцов в открытом грунте в наших условиях необходимо опытным путем в течение 2-3 сезонов определить лучшие сорта и гибриды для своего участка; навоз вносить осенью под перекопку, золу - весной; сажать в очень рыхлую почву углубленной гряды для защиты от холодных ветров; высевать семена сухими и присыпать их перепревшими опилками, сверху - рыхлой почвой; с южной стороны огурцы следует притенять, полив должен быть умеренным.

Т.ИВАНОВА, Калининская область.



Индийский овощ в Сибири

Кому не знаком портулак крупноцветковый? Его яркие цветы желтого, красного, малинового цвета на ползучих, мясистых стеблях радуют глаз все лето, до самых заморозков. У него есть собрат - портулак овощной, но не все об этом знают.

Однажды, увидев в магазине красочный пакет семян с изображением не знакомой мне травы (это был портулак), я решила попробовать вырастить это растение. Весной, в самую обыкновенную почву, я посадила черненькие кругленькие семечки на глубину 0,5-1 см и накрыла горшочек целлофаном. Всходы появились через 2 недели. Я всегда «балую» растения, которые выращиваю впервые, - и подкормки с поливом они получают в первую очередь, и место под солнцем им отводится привилегированное, и внимание уделяется побольше. Вот и портулаку досталось все «самое-самое».

Через месяц, к середине июня, новичок вырос на 20 см и был высажен в грунт. Нужно учитывать, что портулак не выносит низких температур, и рассчитать время так, чтобы не было возвратных заморозков.

Пересадка прошла безболезненно, и в июле у меня был сплошной ковер глянцевой зелени. Сочные ветвистые зеленовато-красные и темно-малиновые стебли превышали длину 50 см, яйцевидные, мелкие мясистые листья на коротких черешках были собраны в розетку.

В течение вегетации проводила несколько срезок по мере надобности, да и обрезка была портулаку на пользу - он обладает поразительной способностью к отрастанию. До цветения побеги ели как сырыми, так и вареными. На вкус они кисловатые и слегка жгучие. А из листьев готовила салат со щавелем, в который можно также добавлять зеленый лук, чеснок, яйца, лимонный сок и растительное масло.

На следующий год на месте портулака я посадила многолетний лук и долго не обращала на эту грядку внимания. Через некоторое время появились дружные всходы, и я решила, что просто выросли сорняки. Но каково же было мое удивление, когда в подрастающем «сорняке» я признала портулак! Выходит, что и сибирский климат индийскому овощу нипочем.

После того, как вырос мой портулак я узнала, что его родиной является Индия. Его упоминали в древнегреческих и древнеримских книгах, а в средние века арабы считали его «благословенным растением». В XVII веке у французских садоводов он считался самой важной овощной культурой. Вот такой знаменитый и необычный овощ я смогла вырастить на своем огороде.

О.ЛАТЫНЦЕВА, Красноярский край.

Ослиный огурец

Я получила несколько семечек ослиного огурца от индийских ученых, но как выращивать его - не знала и стала ухаживать за ним, как за обычным огурцом. Но оказалось, что он имеет свои секреты, обусловленные его происхождением.



Ослиный огурец родом из Индии, но неплохо чувствует себя в условиях Нечерноземной полосы России. Плоды ослиного огурца имеют оригинальный вкус с небольшой горчинкой. Их можно варить, тушить, жарить. Чтобы извлечь из плодов горечь, нужно предварительно их немного вымочить в подсоленной воде.

Ослиный огурец представляет собой лиану с тонким эластичным главным стеблем. Листья кленообразные с 5 разрезными долями, немного поникшие, крупные, светло-зеленого цвета. Расположение листьев на растении довольно редкое, междоузлия большие (15-20 см), листья имеют длинные черешки.

Ветвистые усики хорошо цепляются за любую опору. На поперечном разрезе стебля видны крупные проводящие сосуды, которые подают воду растению на большую высоту. Боковых побегов мало. Цветочки небольшие, желтого цвета, мужские собраны в щи[illegible] женские - одиночные. [illegible]енообразный, [illegible]-40 см с очень [illegible] опушением

Ослиный огурец очень любит тепло и влагу, ми. Растения отзывчивы на корневые и некорневые подкормки, выносят кратковременные похолодания и резкие перепады температуры. Во второй половине вегетации они легче переносят колебания влажности.

В дождливую холодную погоду на растения часто нападают слизни. Длительная прохладная погода отрицательно действует на растения, при снижении температуры ниже 0° они погибают.

Ослиный огурец, в отличии от обычного огурца, очень медленно растет в первой половине вегетации, чем вполне оправдывает свое название. Мой трехлетний опыт свидетельствует о том, что эту культуру надо выращивать только через рассаду 3-4-недельного возраста.

При посадке растений двухнедельного возраста растение в первый год совсем не дало урожая. К тому же год удался очень сырой и холодный, и прикрытие огурца лутрасилом только усугубило положение. На растения напали слизни и обглодали все листья, оставив только черешки.

На второй год выростила 25-дневную рассаду и посадила ее вдоль забора. В полуметре от растений с другой стороны обогреве, а часть - в открытый грунт

При выращивании рассады особое место уделяла поддержанию оптимального режима температуры и влажности. При появлении всходов температуру старалась держать 18-25° днем и 15-18° ночью. После появления всходов температуру снижала путем проветривания на 4-5° в течение недели, что предохранило ее от вытягивания подсемядольного колена.

В последующем температура воздуха не превышала 17-22° днем и 15-18° ночью. Рассаду поливала умеренно и нечасто. При жаркой погоде и когда растения слегка увядали, опрыскивала их из ручного опрыскивателя. Рассасоотношении 1:10, с добавлением на каждые 10 л по 20 г суперфосфата. Суперфосфат предварительно замочила на сутки в небольшом количестве воды, затем процедила через 4 слоя марли.

Прежде чем высадить растения в открытый грунт, наполнила пленочные мешки срезанными сухими листьями клубники и выкопанными старыми растениями, пересыпая их опилками и посыпая комплексным минеральным удобрением. Все это тщательно перемешала. Сверху добавила огородной земли слоем неудачи с такой деликатной культурой.

С этой проблемой мне помогли справиться мешки. Внизу каждого мешка ножом я делала отверстия для слива воды. Растения ослиного огурцы оказались выше затеняющих их кустов смородины, кроме того, имели свое пространство для корневой системы. Они хорошо пошли в рост, выпустили усы и крепко прицепились к сетчатому забору.

Лето удалось на редкость жаркое, так что не пришлось их прикрывать пленкой от весенних холодов. Растения ослиного огурца в пленочные мешки высаживала 1 июня (на 10 дней позднее, чем в теплицу). Однако по темпам развития они обогнали тепличные. Уже через месяц после посадки я получила первые плоды.

Корни растений хорошо оплели содержимое пленочных мешков, приходилось лишь поливать через день и подкармливать растения 1 раз в 7-10 дней. По мере перегнивания растительной массы в мешке почва оседала, и мне приходилось добавлять скошенную траву, смешанную с опилками. Растения подкармливала попеременно: золой (1 стакан на 10 л воды), коровяком, разбавленным с водой в со-

перца перенесли температурный шок в мае и долго не могли оправиться, так что по темпам роста они равнялись ослиному огурцу. Но огурцы перегнали обоих, и хотя их было всего несколько, они распустили боковые побеги и постоянно теснили и ослиный огурец, и перец. Приходилось постоянно следить за ними и укорачивать каждый вновь появившийся боковой побег. И тем не менее первый плод ослиного огурца в пленочной теплице появился (почти у верха шпалеры) на 2 недели позже, чем в открытом грунте.

Осенью ослиный огурец долго плодоносил на заборе. Не страшны ему были росы и понижения температуры, так как корни находились в теплом мешке, а листья не на земле, где всегда холоднее, а выше уровня почвы на 50 см. Не мешал им и конденсат, который всегда образуется в пленочной теплице. Возможно, поэтому его вегетация продлилась дольше, чем в теплице.

Растения в пленочной теплице были такими же изящными, как и в открытом грунте, образовали всего по 1-3 боковых побега и по 1-3 плодам. Корни их оказались не в таких комфортных условиях, как в пленочных мешках, почва в тепличке от частых поливов уплотнялась. Возможно, еще на него угнетающе действовали корневые выделения перца и огурца. После окончания вегетации сняла плоды, оставленные на семена, и положила их в теплое место на дозаривание.

Растения в течение всего лета ничем не болели, листья и стебли оказались чистыми, хотя рядом обычные огурцы поразились мучнистой росой еще в июле. Почвенную смесь после выращивания ослиного

воду растению на большую высоту. Боковых побегов мало. Цветочки небольшие, желтого цвета, мужские собраны в щиток, женские - одиночные. Плод веретенообразный, длиной 25-40 см с очень красивым сосковидным выпуклым рисунком.

Ослиный огурец очень любит тепло и влагу, предпочитает рыхлые воздухо- и водопроницаемые почвы с pH не ниже 5,6. Его лучше выращивать на участках, защищенных от господствующих ветров, на солнечных местах. Оптимальная температура воздуха для роста и развития растений 25-30°, влажность почвы 80%.

Ослиный огурец может расти на любой почве с соответствующей заправкой органическими и минеральными удобрения-

дало урожая. К тому же год удался очень сырой и холодный, и прикрытие огурца лутрасилом только усугубило положение. На растения напали слизни и обглодали все листья, оставив только черешки.

На второй год вырастила 25-дневную рассаду и посадила ее вдоль забора. В полуметре от растений с другой стороны были молодые кусты смородины. В первой половине дня на молодые растения падала тень от кустов смородины. Ослиный огурец рос медленно, растения были хилыми и слабыми, образовали по одному плоду, но семена так и не вызрели.

Учитывая все свои ошибки и просчеты, на третий год я вырастила 30-дневную рассаду, часть растений посадила в теплицу на солнечном

жала путем проветривания на 4-5° в течение недели, что предохранило ее от вытягивания подсемядольного колена.

В последующем температура воздуха не превышала 17-22° днем и 15-18° ночью. Рассаду поливала умеренно и нечасто. При жаркой погоде и когда растения слегка увядали, опрыскивала их из ручного опрыскивателя. Рассаду ослиного огурца подкармливала дважды за период выращивания. Первую подкормку делала через 8-10 дней после появления всходов 0,5% раствором минеральных удобрений (растворин - 50 г на 10 л воды), по 0,3-0,5 л раствора на каждое растение.

Вторую подкормку провела за один день до высадки рассады на постоянное место коровяком, разбавленным с водой в

дила через 4 слоя марли.

Прежде чем высадить растения в открытый грунт, наполнила пленочные мешки срезанными сухими листьями клубники и выкопанными старыми растениями, пересыпая их опилками и посыпая комплексным минеральным удобрением. Все это тщательно перемешала. Сверху добавила огородной земли слоем 15 см, хорошо полила и только после этого высадила рассаду.

Пленочные мешки со своеобразной смесью поставила вдоль забора на расстоянии 50 см одно от другого. Участок у меня низкий и вдоль забора, хотя и прокопана траншея, но паводковые воды долго не сходят, почва поспевает к обработке не скоро, а летом быстро уплотняется. Вероятно, поэтому были мои первые

ходилось лишь поливать через день и подкармливать растения 1 раз в 7-10 дней. По мере перегнивания растительной массы в мешке почва оседала, и мне приходилось добавлять скошенную траву, смешанную с опилками. Растения подкармливала попеременно: золой (1 стакан на 10 л воды), коровяком, разбавленным с водой в соотношении 1:5, нитрофоской (60 г на 10 л воды).

В силу медленного прироста и слабой облиственности растениям ослиного огурца не требовалось никакого формирования. Кроме того, я поняла, что высаживать его можно чаще - через 30-35 см в ряду.

В теплице растения ослиного огурца высадила вместе со сладким перцем и огурцами. Растения

перца и огурца. После окончания вегетации снята плоды, оставленные на семена, и положила их в теплое место на дозаривание.

Растения в течение всего лета ничем не болели, листья и стебли оказались чистыми, хотя рядом обычные огурцы поразились мучнистой росой еще в июле. Почвенную смесь после выращивания ослиного огурца оставила на том же месте для промерзания зимой, а весной следующего года, когда перегниют и его корни, я использую ее в качестве мульчирующего материала или перегноя при посадке томата или картофеля. Пленочные мешки снова наполню таким же составом и буду выращивать в них тыквенные культуры.

А.ЛЕБЕДЕВА.

Советы постороннего

Октябрина Алексеевна Ганичкина известна среди земледельцев-шестисоточников как активный популяризатор частного сельского хозяйства. Ее выступления по радио и на телевидении всегда доходчивы и эмоциональны. Многим знакома серия ее брошюр, посвященная основным огородным культурам, появившаяся на прилавках книжных магазинов 7-8 лет тому назад. В последнее время вышли в свет несколько книг кандидата сельскохозяйственных наук О.Ганичкиной, в том числе «Ваш огород. Справочник огородника» (Издание ООО «Гамма - С.А.», 1999 год, Москва). Авторы и издатели не пожалели слов для представления нового издания:»Самое полное издание. Впервые! Календарь сельскохозяйственных работ. Справочник огородника.» Книга тут же названа «знаменитой», тираж ее 20 тыс.экз.

Чтение первых же страниц приводит в большое смятение: неужто такое можно выпустить в свет да еще таким тиражом?

Создается впечатление, что автор не вполне понимает и знает, о чем пишет. Путаницу в советах можно обнаружить в любом разделе, практически по всем культурам.

Приводить многочисленные «ляпы» этой книги заняло бы много места, да и читать их будет скучно, но о некоторых просто невозможно не упомянуть. Читаем: «Если клубни до посадки не успели прорасти, то за 3-4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35-40°». Надо было еще добавить: на жаровне или в печи. Или вот: «Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на ткань, бумагу или рассыпанные сухие опилки». Так и видится мне мой осенний огород, а на нем полосы веселенького ситчика для раскладки на них выкопанных [illegible] картофеля. Да[illegible]

го картофеля при дефиците удобрений можно их вносить только в лунки: по 1 кг органических по 1 ст.ложке суперфосфата и нитрофоски. И все это тщательно перемешать с почвой на глубине 12 см». Известно, что на сотке располагается около 450-500 кустов картофеля. Значит, надо внести на сотку «при дефиците» удобрений 500 кг перегноя и 20-25 кг минеральных удобрений.

На одной странице рекомендуется сажать яровой чеснок 20-25 апреля, а на другой - 1-5 мая и даже без корректировки на район выращивания.

Не выдерживают критики многие рекомендации по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Победить колорадского жука, оказывается, можно с помощью ботвы полыни и древесной золы. Автор многократно рекомендует использовать препарат поликарбацин, который давно уже запрещен.

После сбора урожая овощных культур грядку необходимо обработать раствором медного купороса (3 ст.ложки на 10 л воды). Если учесть, что перед этим многократно рекомендовалось обрабатывать растения этим же препаратом, то можно представить, какого уровня насыщения почвы опасными для здоровья тяжелыми металлами (в частности, медью) можно достичь.

Сколько ошибок допущено авторами книги при представлении новых сортов овощных культур! А в характеристике давних, всем известных сортов (Нежинский местный, Изящный, Конкурент) допускать ошибки совсем уж не пристало.

Вызывают изумление приемы агротехники, в частности при выращивании томатов в открытом грунте: «...посев семян производят с 1 по 15 марта», «рассада растет в стаканчике 55-60 дней... до посадки на грядку». Произведя простые арифметические расчеты, обнаруживаем, что 60-й день от 1 марта наступит 1 мая. Так в какой же агроклиматической зоне авторы предлагают высадить рассаду этих томатов в открытый грунт?

При внимательном изучении этих «советов» закрадывается сомнение, а читала ли сама Октябрина Алексеевна то, что издают под ее именем? Похоже, что нет - так много в книге противоречивых, неточных и просто неверных рекомендаций. К сожалению, трудно понять, работали или нет с текстом книги редактор и корректор т.к. в выходных данных издания они не обозначены.

Все это наводит на размышления: что это - справочник огородника для практического использования или «советы постороннего»?

В таком случае, для каких целей?

В.СТЕПНОЙ.

...й календарь на 2000 год

	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
...сельскохозяйственных культур							
...8	4,5,12-14	2,10,11	6,7	2-4,12,13,28	1,9-11,28	6,7	3-5,30,31
	10,11	7-9,21	4,5,16	1,12-14	9-11,25	6,7,22	3-5,20
	4,5	2,21,26	16	12-14	9-11	6,7,10,11	3-5,8,9,30,31
...-18	1,10-14,27	7-11,30	4-7,28	1-4,26-30	1,14,26	10,11,24	8-11,24
...15	4,5,10,11,18	2,7-9,15,16	4,5,11,12	1,7-9,12-14	4-6,9-11	1,2,6,7,28-30	3-5,8,9,26,27
...19	4,5,12-14	2,10-14,29	6-10	2-6	1-4,28-31	23-25	12
...18	5,12-14,28	2,10,11	6,7	2-4,30	1,14,28-31	10,11	8,9
...8,27	4,5,12-14	2,10,11,21	6,7,16	2-4,12-14	1,9-11,28,29	6,7,15	3-5,12,30,31
...19	4,5,15,16	2,12-14	8-12	4-7,12-14	2,3,9-11,29-31	6,7,25,27	3-5,30,31
...3	12,14,17,18	10,11,15,16	6,7,11,12	2-4,12-16,30	1,4-6,28,29	1,2,8,9,28	6,7,26,27
...,26, ...1	3,21-23, 26,27	20,21,24-28	16,17,21-24	17-21	14,17,25,26	12-14,21-25	18-20,26
...,15	9-11,14-18	3,4,7-11,21	1,4-7,16	1-4,24,30	1,9-11,28	6,7,18	3-5,15,30,31
...15	3,4,7,8,14-18	2,7-11,21	4-7,22	1-4,18,28-30	1,28	10-12,22-24	8,9
...3,27	5,6,12,13,27	5,6,21	2,3,16	19,20,25,26	9-11,16	6,7,13,14	3-5,10-12
...8,27	7,8,16,27,28	2,10,11,20,21	6,7,16,17	2-4,14,30	1,9-13,28	6,7,15	3-7,30,31
...-23	1,16-23	3,22,23	18-22	15,16	25-28	23-25	21-24
...-23	3,17,18, 21-23,31	2,24-26, 29,30	21,22,25, 26,30	17,18,21,22	14,15,18-20	12,15,16, 21-25	12,13,18-22
...,27	3,17,18,26, 27,30	2,20,21, 24-30	21,22,25, 26,30	14,17,18,21,22	14,15,25, 18-20,26	6,12,15,16, 21-28	12,13,18-22
...6, ...27	3,21,23,26, 27,30	20-26,29-30	5,21,22	5-9,17,18	14,15,26	12,21,22	9,18-20
...7-30	1,3,16-18, 28-30	2,22-26	6,18-22	15-18	14,15	12,23-25	6,7,21,22
...3, ...7	3,16-18,26,27	9,10,24-26	12,21,22	2-4,17,18	14,15	12,23-25, 28-30	21,22
...21	1,16-21,28-30	2,11,22-26	2,3,18-20, 30,31	15,16,25-30	23-28	19-28	16-24
...ки и пересадки основных культур							
...5	2,24,25	1,17-19,31	13-15,29	10,11,27	7,8,27	3-5,26	1,2,25

...ных периодов на одну дату вперед. Календарь удобен для весенне-летних посевов в открытом грунте.

Высылаем наложенным платежом:

- проект устава садоводческого товарищества - 300 руб.
- проект договора с лицами, ведущими садовое хозяйство в индивидуальном порядке - 150 руб.
- проект правил ведения садового хозяйства и поведения в с\т - 150 руб.

Для подписчиков газеты "Ваши 6 соток" и альманаха "Ваш сад" - скидка 10 % (вложите копию подписного купона).

109072, Москва, Берсеневская наб., 20\2, ДРП, юридическая служба "Ваши 6 соток".

В редакции газеты "Ваши 6 соток" работает

ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ

(дающий справки по широкому кругу вопросов).

Запись на прием по тел.:

959-30-63

(с 12.00 до 16.00).

Подписчики газеты "Ваши 6 соток" и альманаха "Ваш сад" имеют

50-процентную скидку

при получении юридической консультации.

Лечение в Москве.

Организуем обследование и лечение в лучших московских клиниках. Встреча, проживание. Заключаем договора с частными лицами и организациями.

Тел. для справок: (095) 959-0635 с 10.00 до 13.00

Календарь составил С. БЕЗБОРОДНЫЙ, действительный член Московской Академии естествознания и Нью-Йоркской Академии наук.

Лунно-солнечный посевной кален

Культуры	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	И
	Благоприятные дни посева сельскохозяйственных						
Арбуз, дыня	12,19,20	8,16,17	14,15	10,11,	7,8,16-18	4,5,12-14	2,
Баклажан, тыква, кабачок, патиссон	10-12	7,8	20,21	17,18	14,15	10,11	7-
Бобы овощные	11,12,15,16	7,12,16	10,11,14,15	6,7,10,11	7,8,27	4,5	2,2
Горох, фасоль	5,15-18	11-15	5,10-13,20	3,6-9,17,18	3,5,6,14-18	1,10-14,27	7-
Капуста белокочанная и цветная	15,16,19,20	8,12,16,17	10,11,14,15,20	6,7,10,11,17,18	7,8,14,15	4,5,10,11,18	2,7-9
Капуста краснокочанная и брюссельская	19,20	16,17	14,15	10,11,19	7,8,16-19	4,5,12-14	2,10
Кукуруза	15,16,19,20	11,12.16,17	10.11,14,15	6,7,10,11,19	7,8,16-18	5,12-14,28	2,1
Огурец	10-12,19,20	7,8,16,17	14,15,22	10,11,19	7,8,16-18,27	4,5 12-14	2,10,
Перец сладкий	12,19,20	8,16,17	10,11,14,15	10,11	7,8,18,19	4,5,15,16	2,12
Перец горький	13,14	9,10	7-9	5	16,18	12,14,17,18	10,11
Петрушка	5,25-27	2,3,22,23,29	1,2,5,20, 27-29	1-3,24,25, 29,30	1,21-23,26, 27,31	3,21-23, 26,27	20,21,
Подсолнечник	10-12,21	7,8,18,19	16,17,20	12,13,17,18	9-11,14,15	9-11,14-18	3,4,7-
Ревень, земляника	15,16,19,20	1,12,16,17	10,11,14,15,20	6,7,10,11	7,8,14,15	3,4,7,8,14-18	2,7-1
Салат, шпинат	10-12,17,18	7,8,13-15	12,13,18,19	8,9,14-16	5,6,12,13,27	5,6,12,13,27	5,6,
Томат	10-14,20	7-10,16,17	7-9,14,15	10,11,19	7,8,16-18,27	7,8.16,27,28	2,10,11,
Лук репчатый	2-5,28-31	1-3,24-29	1,2,22-29	5-7,19-25	1-3,19-23	1,16-23	3,22,
Картофель	2,5,25-29	2,3,22-26,29	1,2,21-24, 27,29	6,7,17,20, 24,25	3,18,21-23	3,17,18, 21-23.31	2,24- 29,3
Морковь	2,25-29	22-26	5,21-24	1-3,19,20,29,30	3,18,26,27	3,17,18,26, 27,30	2,20, 24-3
Редис	5,25-27	2,3,22,23,29	1,2,5,21,27-29	1-3,24,25,29,30	3,14,26, 21-23,27	3,21,23,26, 27,30	20-26,2
Редька, репа	2,20,29	24-26	22-24	5-7,18,19	1-3,18,27-30	1,3,16-18, 28-30	2,22-
Свекла	2,5,6,28,29	1,2,24-26,29	1,2,5,22-24	19,20,24, 25,29,30	3,21-23, 26,27	3,16-18,26,27	9,10,24
Чеснок	2,23,31	1,20-29	21-26	18-23	1,2,18-21	1,16-21,28-30	2,11,22
	«Запрещенные» дни для посадки и пересадки основных						
Все вышеуказанные культуры	6,8,9	4-6	3,4,6,30,31	4,26-28	4,24,25	2,24,25	1,17-19

Примечание. Для пунктов с разницей московского и местного времени более 5 часов необходимо производить сдвиг указанных периодов на круглогодичного тепличного хозяйства и разведения зимнего огорода на подоконнике.

Сворбориновый кустик

Шиповник невозможно спутать с другими кустарниками - он колюч, как еж, и красив, как роза. Свое название он получил недаром: ветви его обильно покрыты шипами. Особенно густо усажены ими молодые побеги, для которых шипы служат защитой от грызунов.

Цветки шиповника к вечеру складывают свои лепестки, а утром вновь отрывают, причем делают это с большой точностью по времени. Не случайно шведский ботаник Карл Линней включил шиповник в перечень растений, указывающих часы суток.

Шиповник известен на Руси со времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Из столицы Московии специальные экспедиции направлялись на заготовки шиповника, который хранили на случай военных походов, потому что он был лучшим средством от воспаления, заражения ран. Больным и раненым для восстановления сил давали «сворбориновую патоку» - крепкий отвар плодов шиповника. Отвары и настои из плодов применяли при болезнях кишечника, печени, желудка, малокровии, общей слабости. Запаривали кипятком листья шиповника и принимали, как успокаивающий настой. А цветочные лепестки, знаменитую розовую воду, использовали как обеззараживающее и успокаивающее боль средство. В старинных русских лечебниках о розовой воде писали, что «ране не даст распространиться ни в ширину, ни в длину».



В XVI веке в Москве, Коломне и Новгородской земле существовали специальные аптекарские огороды, где выращивались различные лекарственные травы. Там выращивали и сворбориник - шиповник, высаживая его кругами, квадратами, прямоугольниками, вдоль дорожек и заборов.

О целебных свойствах шиповника рассказывает легенда, широко распространенная среди кубанских казаков. В давние времена молодая казачка полюбила удалого смелого юношу. Поклялись они в верности на всю жизнь. Но станичный атаман, которому давно приглянулась девушка, отправил юношу на военную службу. Расставаясь с милой, тот отдал ей свой небольшой, но верный кинжал.

Только проводили парня на службу, как станичный атаман стал принуждать девушку выйти за него замуж. Но свадьба не состоялась: невеста прямо из-за свадебного стола выскочила во двор, где и заколола себя дареным кинжалом. Там, где алые капли крови упали на землю, вырос



красивый кустарник с необыкновенными цветами. Когда атаман увидел удивительное растение, то захотел сорвать с него цветок. Но тут весь куст вдруг ощетинился острыми колючками, которыми атаман исколол все руки, но так и не смог сорвать цветок. А осенью шиповник покрылся яркими плодами. Остановилась около него хворая старушка и вдруг услышала тихий голос:«Сорви мои ягоды, бабушка, и приготовь из них чай. Не бойся острых шипов, они предназначены для злых людей». Набрала старушка плодов, выпила приготовленный из них настой и почувствовала себя, будто на 10 лет моложе. С тех пор и стали применять шиповник как лекарство.

О шиповнике народ сложил не только легенды, но и загадки.

Стоит древо ханское, платье шамаханское, цветы ангельски, когти дьявольски.

Стоит зеленый кустик, тронешь - укусит.

Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко камешками набито.

Шиповник долгожитель. В немецком городе Хильдесхайме у собора растет «тысячелетний» куст - это «роза канина», предположительный его возраст более 500 лет. В марте 1945 года фугасные снаряды разрушили соборное здание, и жар от огня, обломки и зола почти уничтожили надземные части куста, но из корней появились новые отростки, которые каждый год покрываются цветами, а осенью - плодами.

Шиповник - очень красивый декоративный кустарник, он неприхотлив и хорошо приживается почти на всех видах почв. Если вы захотите посадить его на своем дачном участке, то не пожалеете - это прекрасная живая изгородь и целая аптека витаминов.

М.ФИЛОНОВ.

ВЕСТНИЦА ВЕСНЫ

Ранней весной, едва растает снег, расцветают эти удивительные для жителей средней полосы России кустарники, являющиеся родственниками широко известной и с древних времен культивируемой человеком маслины. Невысокие, еще неодетые листвой кусты бывают просто усыпаны небольшими 2-3-сантиметровыми цветками, окрашенными в различные оттенки желтого цвета. Цветки располагаются по 1-3 (до 6) в пазухах листьев на цветоносах с несколькими парами прицветников. К моменту распускания листьев цветы опадают и образуются

видная, поэтому ее выращивают на юге России.

Форзиция пониклая

В природе встречается в Северном и Центральном Китае. Кустарник с прямыми стволиками и дугообразно свисающими ветвями. Побеги слегка четырехгранные, оливковые или красновато-коричневые. Листья на ростовых побегах тройчатые, на старых ветвях простые, продолговато -яйцевидные. Золотисто-желтые цветки по 1-3, реже до 6 штук собраны в

Это растение названо по имени английского ботаника У.Форсайта, поэтому ее иногда величают Форсайтия. Среди садоводов-любителей давно утвердилось первое название.

окраска различна: от ярко-желтой до бледно-фиолетовой. Цветет в апреле - мае, цветки многочисленные, ярко -желтые диаметром около 3,5 см. **Голдзаубер** - очень ценный сорт, *пользующийся большим спросом, цветки крупные*, интенсивно-золотисто-желтые, лучше других сортов переносит заморозки. **Паркдекор** - новый сорт получен в результате скрещивания сорта Беатрикс Фарранд и сорта Спектаби-

лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и сухое лето поливают раз в месяц по 10 - 12 л на каждое растение, затем рыхлят и мульчируют землей. При прополке сорняков землю рыхлят на штык лопаты.

Ранней весной вокруг растений, но не близко к его веткам и стволам, раскладывают толстым слоем перепревший навоз и обильно поливают. Это и мульча, и органическое удобрение одновременно!

Каждой весной обязательно удаляют обмерзшие и сухие старые побеги, а также от трети до половины отцветших соцветий. При обрезке (на пень) растение быстро от-

...просто усыпаны небольшими 2-3-сантиметровыми цветками, окрашенными в различные оттенки желтого цвета. Цветки располагаются по 1-3 (до 6) в пазухах листьев, на цветоносах с несколькими парами прицветников. После распускания листьев цветы опадают и образуются плоды - двухгнездные коробочки, растрескивающиеся вдоль, с многочисленными крылатыми семенами.

Цветение продолжается в среднем 20-25 дней. С появлением зеленых листьев форзиции становятся прекрасным фоном для других растений.

Светло-зеленые простые или тройчатые листья осенью окрашиваются в яркие тона и опять украшают сад.

В умеренной зоне России чаще всего выращивают форзиции яйцевидную, или овальную, пониклую, или свисающую, и промежуточную. На юге России можно выращивать форзиции европейскую, темно-зеленую и многочисленные сорта.

Форзиция европейская

Кустарник до 2 м высотой с прямостоячими ветвями родом из Юго-Восточной Европы. Листья продолговато-яйцевидные до 7 см длиной. Цветки обычно одиночные, золотисто -желтые, колокольчатые, около 4 см в диаметре. Они появляются часто одновременно с распусканием листьев и поэтому не выделяются так, как у других видов форзиции. Продолжительность цветения 20-25 дней. Из-за частой повреждаемости цветочных почек морозом ее можно рекомендовать для посадок в защищенных местах.

Форзиция темно-зеленая

Родина ее - Китай. Кустарник высотой до 3 м, с зелеными направленными вверх ветвями. Листья продолговато-ланцетные, длиной до 15 см, темно-зеленые, густо расположенные на ветках. Цветки имеют яркую зеленовато-желтую окраску, одиночные или в пучках по 3 штуки.

Эта форзиция более теплолюбивая, чем форзиция яйце-

...тае. Кустарник с прямыми стволиками и дугообразно свисающими ветвями. Побеги слегка четырехгранные, оливковые или красновато-коричневые. Листья на ростовых побегах тройчатые, на старых ветвях простые, продолговато -яйцевидные. Золотисто-желтые цветки по 1-2, реже по 6 штук собраны в пучки и разбросаны вдоль побегов.

Известны ее декоративные формы: **Пестрая (Вариегата)** - с желто-пестрыми листьями и ярко-желтыми цветками; **Пурпурностебельная (Артока-улис)** - с темно-пурпуровыми побегами и листьями в момент распускания; **Форчуна** - в молодом возрасте куст растет прямо, позже ветки становятся дугообразными, листья узкие, тройчатые, цветки темно-желтые; **Зибольда** - низкорослая форма со стелющимися побегами, простыми яйцевидными листьями, цветки темно-желтые с отогнутыми назад лепестками, лучше других переносит морозы и легкое затенение.

Форзиция промежуточная

Гибрид между форзицией темно-зеленой и форзицией поникой. Кустарник до 3 м высотой с прямыми или немного свисающими побегами. Листья продолговатые, до 7 -10 см длиной, по краям зубчатые, редко встречаются листья трехлопастные. Цветки по 1 - 3, реже 6 штук, золотисто-желтые.

Известно много декоративных форм:

Густоцветковая (Дензифлора) - с раскидистыми ветвями и бледно-желтыми сильно скученными цветками; **Замечательная (Спектабилис)** - листья летом зеленые, осенью ярко-желтые или фиолетовые, цветки многочисленные, темно-желтые до 4,5 см диаметром, раскрываются в конце апреля - в мае; **Первоцветная** - цветки бледно-желтые, лепестки волнистые по краю, расположены у основания побегов.

Форзиция яйцевидная

Самая зимостойкая - в при-

утвердилось первое название.

роде растет в лиственных лесах Корейского полуострова. Кустарник до 2 м высотой, с раскидисто-восходящими ветвями, отчего куст принимает плакучую форму. Побеги серовато-желтые. Листья до 7 см длиной, ярко-зеленые летом, осенью они принимают фиолетовый оттенок. Одиночные цветки, ярко-желтые, до 2 см в диаметре, распускаются раньше листьев. Продолжительность цветения 10-18 дней. Отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью, регулярным и обильным цветением в последней декаде апреля - начале мая.

В любительском садоводстве широко используют следующие сорта: **Дрезднер Форфрюлинг** образует плотный куст со светло-желтыми цветками диаметром 3-4 см, которые раскрываются на 2 -3 недели раньше, чем у других сортов, цветет обильно. Сорт **Тетраголд** - высота куста около 1 м, цветки темно-желтые, 3 см в диаметре, цветет раньше других сортов. Сорт **Спринг Глори** с высотой кустарника и диаметром кроны до 3 м, листья зеленые. Осенняя

...ные, ярко -желтые диаметром около 3,5 см. **Голдзаубер** - *очень ценный сорт, пользующийся большим спросом, цветки крупные,* интенсивно-золотисто-желтые, лучше других сортов переносит заморозки. **Паркдекор** - новый сорт получен в результате скрещивания сорта Беатрикс Фарранд и сорта Спектабилис, обильноцветущий, с широкой кроной и приподнимающимися побегами, цветки до 5,8 см в диаметре, темно-желтые. **Мелиса** - новый сорт, имеет плотную компактную крону, большие золотисто-желтые цветки, пригоден для маленьких садиков. **Вик Энд** - новый сорт, представлен кустарником с растущими вверх побегами, многочисленными крупными цветками золотисто - желтого цвета, раскрывающимися сразу же, как только сойдет снег.

Посадка и уход как за видами, так и за сортами, имеют много общего, но в основном сводятся к следующему.

При посадке соблюдают расстояние между растениями 1,5- 2 м. Форзиции любят свет и защищенные от ветра места, но могут расти и в тени. Глубина посадки 50 - 70 см. Размеры ямы: 50х50 или 70х50 см. Сажать и пересаживать лучше осенью, не дожидаясь заморозков.

Почву готовят из перегноя, листовой земли, песка (1:1:2). Хорошо относится к известкованию. При посадке в кислую почву вносят 300-400 г гашеной извести или 200 г древесной золы в яму. Делают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15-20 см, сверху размещают песок слоем 5-8 см.

Ранней весной (в апреле) вносят полное минеральное удобрение 60-70 г на 1 кв.м После цветения, при закладывании новых цветочных почек, вносят кемира-универсал (из расчета 100-120 г на кв.м.). При нормальном выпадении осадков полив не нужен. Форзиция переносит сухую погоду

Ранней весной вокруг растений, но не близко к его веткам и стволам, раскладывают толстым слоем перепревший навоз и обильно поливают. Это и мульча, и органическое удобрение одновременно!

Каждой весной обязательно удаляют обмерзшие и сухие старые побеги, а также от трети до половины отцветших соцветий. При обрезке (на пень) растение быстро отрастает и восстанавливает крону, так же и при укорачивании отцветших старых ветвей.

К болезням и вредителям форзиции практически устойчивы. На зиму растения укрывают сухим листом, лапником, пригибают ветки к земле.

Размножают форзиции семенами в вегетативно: делением куста, отводками, черенкованием. Побеги плакучих форм нередко сами укореняются, соприкасаясь с землей. Семена высевают осенью или весной после двухмесячной стратификации при температуре 2-5°. Через год сеянцы пикируют, а в возрасте 3-4 лет растения высаживают на постоянное место. Наиболее эффективным и ускоренным является зеленое черенкование. Под пленкой при условии высокой влажности воздуха и при температуре 22-25° укореняемость равна 95-100%. Черенки нарезают в июне. При выращивании из семян форзиции начинают цвести на 4-6 году жизни, из черенков - на третьем году.

В любительских садах все форзиции пригодны для одиночных и групповых посадок на открытом газоне, вдоль дорожек, для декорирования склонов и в бордюрах, а также в групповых посадках с другими кустарниками. Весьма эффектны они на фоне темно-хвойных пород. Их используют для выгонки в зимнее время. Будучи срезанными в январе - марте, веточки форзиции через 8-12 дней в комнате покрываются массой золотистых цветков, напоминающих о приближающейся весне.

А.МАЕВСКАЯ.

Нежный, с пламенеющими цветками цикламен попал к нам из Южной Европы, а в диком виде он произрастает в Греции, Сирии, Палестине, около 10 видов встречается на Кавказе и в Крыму. Это красиво и обильно цветущее растение известно в культуре более 250 лет. Листья цикламена зеленого или темно-зеленого цвета, часто с серыми или серебристыми узорами. Цветки одиночные, на длинных сочных цветоносах самой разнообразной окраски.

Альпийская фиалка

В открытом грунте выращивают цикламен весенний, или кавказский, европейский и неаполитанский.

Цикламен кавказский в средней полосе цветет в начале апреля. Летом его листья отмирают, а осенью появляются новые листья и бутоны, с которыми растение зимует. В середине лета клубни высаживают на глубину 5 см в глинистую, хорошо дренированную почву. Используют его в ранневесенних цветниках и для выгонки.

У цикламена европейского вечнозеленые кожистые листья с серебристым рисунком сверху и темно-красные снизу. Цветки его пурпурно-розовые, распускаются осенью. У цикламена неаполитанского цветки тоже распускаются осенью, они розового цвета, листья продолговато-сердцевидные, сверху с серебристым рисунком.

В комнатных условиях обычно разводят восточно-средиземноморский вид цикломена - ПЕРСИДСКИЙ и его многочисленные сорта. Это *изящное растение с сильно уплощенным крупным клубнем. На верхушке клубень несет розетку кожистых темно-зеленых или сизовато-зеленых листьев, украшенных серо-серебристым рисунком. Листья сердцевидной или почковидной формы, цельнокрайные или с очень мелко надрезанным краем сидят на длинных сочных красноватых черешках. В конце лета - начале осени на верхушке клубня появляются многочисленные бутоны. Их сочные красноватые цветоножки быстро вытягиваются в длину, перерастают листья и выносят вверх крупные (около 5 см) изящные пониклые цветки с отогнутыми вверх, иногда слегка изогнутыми или закрученными лепестками. В окраске цветков преобладают нежные розовые и сиреневые тона, но есть сорта с белыми, ярко-розовыми, огненно-красными и темно-пурпурными цветками, часто с иначе окрашенным зевом. Есть формы цикламена с махровыми цветками или сильно гофрированным краем лепестков, но они уступают в изяществе простым формам.*

Цветение продолжается всю зиму - до весны и протекает очень бурно. На старых сильных экземплярах иногда можно видеть до 30-40 цветков.

Необходимым условием нормального развития растений и обильного их цветения является светлое и прохладное содержание зимой (около 10°, не выше 12-14°). Во время цветения растения поливают обильно или умеренно, не допуская переувлажнения и пересушивания земляного кома. Поливать растение нужно осторожно, в край горшка, стараясь не замочить бутоны и клубень, а еще лучше с поддона. По мере увядания цветков и пожелтения листьев их отщипывают у самого клубня. Весной, по окончании цветения, растения переходят в состояние покоя, поэтому полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают совсем редко. Помещение, где находятся растения, регулярно проветривают. Еще лучше горшки с клубнями на это время вынести в сад или на балкон в защищенное от солнца место.

В конце лета и осенью, когда клубни начнут проявлять признаки жизни, растения вносят в помещение и пересаживают в свежую рыхлую смесь из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2-3:1:1:1), заглубляя клубень лишь наполовину. Растения ставят на светлое прохладное место и до укоренения поливают редко, затем полив постепенно увеличивают. До появления бутонов растения время от времени опрыскивают. С появлением бутонов опрыскивание прекращают, иначе они могут загнить. В период нарастания листовой массы до начала цветения растения каждые две недели подкармливают полным минеральным удобрением.

Значительно реже встречается в комнатах цикламен ЕВРОПЕЙСКИЙ, который часто называют альпийской фиалкой за то, что он в изобилии растет в субальпийском поясе в Альпах, обычно на известняках. Это миниатюрное вечнозеленое растение не имеет ярко выраженного периода покоя. Оно намного мельче своего восточного сородича, в цветущем состоянии не превышает 15 см в высоту и в отличие от него имеет глубоко залегающий клубень, несущий корни по всей поверхности. Листья такие же, как у персидского, только значительно мельче, всего 2-4 см в диаметре, снизу пурпурные. Цветки сиреневого или розового цвета с приятным тонким ароматом. Цветет он, в противоположность персидскому, летом.

Цикламен европейский любит прохладное содержание зимой, и хотя он не сбрасывает листьев после цветения, его поливают очень умеренно, увеличивая полив к весне. Весной, с началом роста новых листьев, растение пересаживают, погружая клубни полностью в землю. В земельную смесь добавляют известь или мел.

Размножать цикламен персидский в домашних условиях довольно сложно, но интересно. Любители обычно прибегают к делению клубня. Возможно и семенное размножение. Чтобы получить семена, надо вовремя опылить цветки. Эту операцию проводят в полуденное время в ясную солнечную погоду. Пыльцу наносят кисточкой или ваткой, навернутой на палочку, либо встряхивают цветонос, заставляя цветок высыпать пыльцу на рыльце пестика. Оплодотворенный цветок быстро увядает, а спустя несколько недель созревает коробочка, наполненная семенами. Семена можно высевать в разное время, но чаще сеют с мая по август. Их предварительно замачивают в слабом растворе марганцовокислого калия в течение 12-14 часов, затем раскладывают в ящики или грунт с земляной смесью листовой и дерновой земли с песком (4:2:1) на расстоянии 2-3 см, присыпают мелкопросеянной землей или торфом и держат при температуре 20-25°, постоянно увлажняя землю. Всходы появляются через 4-6 недель. В это время сеянцы выставляют на более светлое место, а температуру снижают до 15-18°. С появлением 3-го листа сеянцы пикируют. Вторую пикировку проводят в декабре. Зимой, при недостатке света, сеянцы держат при температуре 8-12°. По мере удлинения светового дня температуру повышают до 18-20°, помещение проветривают, а сеянцы регулярно опрыскивают.

Весной молодые растеньица рассаживают по одному в маленькие горшочки. Молодые сеянцы летом не отдыхают. Их держат в тепле, регулярно поливают, опрыскивают и при сильном освещении слегка притеняют. В течение лета их несколько раз переваливают в горшки большего размера и 2-3 раза подкармливают раствором полного минерального удобрения.

Е.КУЗНЕЦОВА.

«Родятся, живут

второй, который может быть закрыт кротовиной. Кроме того, у найденного хода могут оказаться ответвления. Каждый обна-

входными кольцами в разные стороны, чтобы поймать зверька, двигающегося с любой стороны хода.

дерном, пучком [illegible] поскольку хорек не [illegible] бит сквозняков и разрушенный ход заяц[illegible]

розетку кожистых темно-

...лярах иногда можно ви-

...сад или на балкон в защи-
щенное от солнца место.

...встречается в комнатах
цикламен ЕВРОПЕЙСКИЙ,

...лочку, либо встряхивают
цветонос, заставляя цве-
ток высыпать пыльцу на

...удобрения.

Е.КУЗНЕЦОВА.

«Родятся, живут и умирают в земле»

Н.К.Деларм.

Выход кротов на поверхность наблюдается крайне редко. Изначальные обитатели лесных почв, они нашли благоприятные условия жизни в хорошо окультуренных землях на сельскохозяйственных угодьях. Это связано с особенностями питания кротов. Главный их корм - дождевые черви. Поедаются и обитающие в почве насекомые, доля которых в рационе возрастает в местах с их повышенной численностью или при недостатке дождевых червей. В частности, крот поедает жуков-щелкунов и их личинок (проволочников), долгоносиков, личинок хрущей, гусениц совок и т.д., принося этим неоценимую помощь человеку.

Кроме того, животные, пронизывая почву ходами, разрыхляют ее. В ходах циркулирует воздух, уменьшается влажность вышележащих и увеличивается влажность нижележащих слоев почвы. Кроты способствуют возвращению в верхний слой почвы значительной части питательных веществ, вымываемых из нее.

Однако в поисках пищи кроты могут повреждать корни фруктовых, ягодных и овощных растений, а выкидывая на поверхность землю, забрасывать всходы. По кротовым ходам нередко проникают ...евидные грызуны и ...ская полевка

...ли, чтобы добыть корм, крот прокладывает специальные ходы. Они являются частью его убежища, расположены поверхностнее, чем ходы другого назначения, сильно изломаны, часто ветвятся, отличаются рыхлыми непрочными стенками. Такие ходы нередко располагаются в самом верхнем слое почвы (на глубине 1-5 см) и могут ежедневно удлиняться. Кроме этих ходов, имеются и постоянные, проложенные на глубине до 35 см. Стенки их гладкие, утрамбованные в результате частого посещения, причем не только одной, но и несколькими особями. Еще глубже (на глубине 50-70 см и более) расположены ходы, связанные с гнездовой камерой. Они образуют кольцевые и радиальные тоннели. Гнездовая камера сообщается как с постоянными, так и с кормовыми ходами. Одна такая система простирается на сотни метров.

Роющая деятельность кротов меняется по сезонам. Ее оживление обычно наблюдается весной: появляются новые ходы и кротовины - кучи земли, вытолкнутые кротом на поверхность при прокладке магистральных тоннелей. Еще более интенсивное минирование почвы наблюдается осенью. В этот период встречаются наиболее крупные кротовины объемом до 0,02 куб.м.

Для кротов особенно благоприятны богатые органическими удобрениями или компостом почвы с большим запасом дождевых червей.

Легче отлавливать кротов в постоянных ходах, особенно на сравнительно редко обрабатываемых участках: около дорог и дорожек, вдоль изгородей или рядов деревьев. Чтобы обнаружить постоянный ход, следует изготовить щуп из проволоки или металлического прута толщиной с карандаш или палец. Длина щупа 80-120 см, его верхний конец изогнут в виде рукоятки, нижний несколько расплющен и заострен. Для тяжелых почв уплощенный конец делают уже, для легких - шире при поиске хода щуп втыкают в землю заостренным концом на глубину 5-15 см. Если при очередном погружении щуп вдруг не встретит сопротивления, то нужно убедиться в том, что он проник в ход, для чего достаточно повернуть его вокруг оси. При наличии туннеля щуп повернется легко. Обнаруженный ход вскрывают с помощью ножа или лопаты на 30 см в длину. Если обнаружен хотя бы один ход, то по соседству идет второй, который может быть закрыт кротовиной. Кроме того, у найденного хода могут оказаться ответвления. Каждый обнаруженный тоннель необходимо вскрыть и обозначить вешками или другими заметными знаками. Эти ходы оставляют вскрытыми и проверяют через сутки. Если вскрытая часть будет забита землей, то ход считается жилым. Однако обитать в нем могут не только кроты. Часто его используют и водяные полевки. Если хозяин остался неизвестным, то следует обратить внимание на следующее: водяная полевка закроет каждое отверстие вскрытого хода отдельной земляной пробкой (рис.3) и сделает это в течение 24 часов, не позднее. Крот же устроит сплошной накоп между такими отверстиями, но это может произойти на вторые или третьи сутки после вскрытия хода, а в сухую погоду даже позднее. И крот, и полевка приносят вред, с ними надо бороться, но способы борьбы разные. Для уничтожения водяной полевки можно использовать приманку с родентицидом или капкан, против крота - кротоловку.

На приусадебном участке можно применить отлавливание зверьков стандартными кротоловками, которые продаются в охотничьих магазинах и заготконторах.

Кротоловки расставляют в горизонтальных ходах, которые встречаются в уплотненном грунте обычно при пересечении дорог или троп. В ход на прямом участке норы, расположенной в плотном грунте, на глубине 10-15 см ставят две кротоловки, обращенные входными кольцами в разные стороны, чтобы поймать зверька, двигающегося с любой стороны хода.

Нору удобнее всего вскрывать ножом, вырезая в двух местах ее прямоугольные куски дерна размером 25х25 см на расстоянии 40-50 см один от другого. Внутреннюю часть норы руками очищают от осыпавшейся земли и только потом вводят настороженные кротоловки.

Ловушку проталкивать далеко не надо, ее ставят по обрезу вскрытия норы. Чтобы кротоловки не валились на бок и не сдвигались с места, их укрепляют деревянными шпильками, которые втыкают в землю сквозь кольца пружин ловушек.

Надо проследить за тем, чтобы входное кольцо кротоловки не выступало порожком на пути крота. Для маскировки рекомендуется край входного кольца слегка (на 4-5 мм) вдавить в нижнюю стенку хода.

Подвеска насторожки должна висеть свободно, не касаясь дна норы, иначе давящий рычаг может не сработать. Когда ловушки установлены в норе, вырезанные отверстия закрывают кусками дерна, стараясь не осыпать землю. Место расположения ловушки отмечают вешкой. Осматривать кротоловки следует 2 раза в день - утром и вечером.

На огороде поймать крота можно, вкопав в ход вровень с его нижней поверхностью банку или ведро. Вскрытый ход после постановки любой ловушки следует восстановить и закрыть любым подсобным материалом: доской, щепой, корой, дерном, пучком травы, поскольку зверек не любит сквозняков и разрушенный ход забивает.

Крота можно отлавливать и так. В нескольких местах вскрывают ходы и притаптывают. Заметив, что притоптанная земля приподнята, то есть крот расчищает ход, в этом месте быстро перегораживают ему путь лопатой и выбрасывают зверька вместе с землей. Затем снова землю притаптывают и опять наблюдают. Часто за самцом идут самки, а за ними молодые кроты. Тогда всю операцию повторяют.

Естественными врагами кротов являются ласки, они проникают в кротовые ходы для охоты и часто попадают в кротоловки. Ласка - один из немногих хищников, поедающих землероек и кротов - животных с мускусным запахом. Лисица, добыв крота, не поедает его.

Ласки во время гона издают своеобразное стрекотание, звук которого идентичен звуку работающей вертушки. Кроты, услышав эти звуки, в панике покидают насиженные места. Эту реакцию зверьков многие используют для их отпугивания: на приусадебных участках ставят вертушки.

Особенно эффективны вертушки с направляющей хвостовой пластиной типа флюгера и втулками из металлических трубок (они долговечны). Такие вертушки всегда обращены навстречу ветру и издают стрекочущие звуки при малейшем дуновении.

Можно отпугивать кротов, закладывая небольшое количество нафталина в ходы.

Н.ЦУПКОВА.

Строение дерева и урожай



В различных пособиях и рекомендациях по садоводству упоминаются названия различных ветвей деревьев. Далеко не все садоводы, особенно начинающие, знают их правильные названия и назначение, а без этого невозможен квалифицированный уход за растением. От неграмотности садовода страдает дерево, снижаются урожайность, продолжительность жизни, эстетика сада.

Вот и давайте вместе разберемся в строении дерева. Весной с обрезки начинается работа по формированию полноценного урожая у растения. За предыдущий вегетационный период они существенно изменились внешне, подросли, покрылись отрастающими ветвями и т.д. Многие из них нуждаются в формировании кроны или ее исправлении из-за загущения, роста ветвей не в том направлении, в каком хотелось бы. У многих плодовых ветвей может быть избыточное количество плодовых почек, которое влечет за собой обильное плодоношение, но с мелкими плодами и низкого качества. В зимний период у растений появляются поломанные и засохшие ветви, на которых сохраняются зимующие стадии вредителей и возбудителей болезней.

Обрезка позволяет решить ряд проблем. С ее помощью создают хорошо сформированное растение, все ветви которого будут удачно расположены в пространстве. Важно удалить ветви с острыми углами отхождения, которые в будущем отломятся или в трещинах будет накапливаться инфекция. С помощью обрезки формируют плодовые почки, а значит, и будущие плоды. В результате они формируются более крупными, хорошего качества, а растения не ослабевают из-за их большого количества и уходят в зиму более подготовленными. При обрезке ограничивают объем кроны, это облегчает уход за деревьями даже на сильнорослых подвоях.

В кроне хорошо сформированного дерева улучшается воздушный и световой режимы, растения меньше страдают от парши, коккомикоза, мучнистой росы и т.д.

Чтобы правильно выполнять рекомендации по уходу за деревом, нужно знать части плодовых и ягодных растений. Все они состоят из двух структурно взаимосвязанных частей - надземной и подземной. Надземная часть представляет собой совокупность ветвей разного возраста, а подземная - корней. Корневая система у привитых растений принадлежит подвою, зона перехода между ними называется корневой шейкой. Важно знать, что она может быть настоящей и условной, и не путать с местом прививки у плодовых растений. Последнее бывает, как правило, несколько выше. Настоящую корневую шейку имеют саженцы, привитые на семенные подвои, и при посадке их она не должна заглубляться, лучше, чтобы она была на поверхности почвы. Саженцы с условной корневой шейкой, а именно привитые на клоновые подвои (вегетативно размноженные), в том числе и слаборослые, сажают до места прививки, чтобы повысить устойчивость этих деревьев.

Совокупность всех разветвлений надземной части называется кроной дерева. Внешний вид (габитус) зависит от породы, сорта и других факторов. По форме крона может быть очень разнообразной - от пирамидальной до шаровидной.

У плодовых деревьев в кроне наиболее развит ствол, от которого отходят боковые ветви. Ствол считается нулевым порядком ветвления, а расположенные на нем большие или маленькие ветви ветвями первого порядка ветвления. Соответственно на них располагаются ветви второго порядка и т.д.

Ствол структурно состоит из 3 частей, переходящих друг в друга: штамба, центрального проводника (лидера) и побега продолжения. Нижняя часть ствола от корневой шейки до первых нижних крупных боковых ветвей - это штамб. На центральном проводнике располагаются все боковые ветви кроны. Лидер у отдельных пород или сортов может быть хорошо выражен, а у других плохо, поскольку он из-за ветвления теряется в кроне. У полновозрастных деревьев его следует укорачивать, снижая высоту и улучшая световой режим в кроне. Помните, что здоровье дерева, его урожайность будут хорошими, если каждый листочек будет «купаться» в солнце. Существуют и безлидерные формировки: вазообразная (чашевидная) или улучшенная чашеобразная, когда центральный проводник вырезают в начале формирования кроны. Лидер оканчивается побегом продолжения - приростом предыдущего вегетационного периода.

Среди ветвей, отходящих от ствола, выделяют по выполняемым функциям 3 группы: скелетные, полускелетные и обрастающие. Они могут быть различного возраста, который определяют по внешним годичным кольцам (следам от опавших почечных чешуй после прорастания почек). Отсчет возраста начинается с последнего годичного прироста.

Скелетные ветви - это, главным образом, ветви первого, второго и реже третьего порядка ветвления с сильным ростом. У полновозрастных деревьев они могут достигать в длину свыше 1,5 м. Менее крупные многолетние ветви второго, третьего и реже четвертого порядка ветвления называются полускелетными. В совокупности ствол, скелетные и полускелетные ветви образуют остов или скелет дерева. Они сохраняются продолжительное время и несут всю нагрузку, которую обязана выдерживать крона.

Обрастающие ветви отличаются недолговечностью, слабым ростом, бывают сильно укороченными (до 30-50 см). В зависимости от выполняемых функций они делятся на вегетативные и генеративные (плодоносные).

Ветви на стволе могут располагаться одиночно или группами. Группа близко расположенных ветвей называется ярусом. Количество ветвей в ярусе может быть различным (от 2 до 5 шт.). От ствола или более крупных несущих ветвей ветви отходят под определенным углом, который называется углом отхождения. Его величина влияет на интенсивность роста ветвей, прочность их крепления. При формировании кроны в качестве скелетных и полускелетных ветвей отбирают ветви с углами отхождения не менее 40-45°. Ветви с острыми углами сильно растут, но плохо крепятся с несущей осью. Их лучше своевременно удалить, исправить этот недостаток отгибанием удается редко.

Особенностью надземной системы ягодных кустарников является то, что они не имеют ствола. Все их ветки, которые отрастают из-под земного корневища, считаются ветвями нулевого порядка ветвления. В кусте их может быть различное количество и разного возраста. На них располагаются боковые ветви последующих порядков ветвления. Поскольку ягодные кустарники в основном размножаются вегетативно, то корневая шейка у них условная и ее при посадке несколько заглубляют для лучшего ветвления куста.

Г.САМОЩЕНКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Ф.Дроздовым, потомком народного героя Ивана Сусанина.

В Новолялинском районе Свердловской области имеется небольшой

Бор или дубрава - исконные символы русской природы, хотя известно, что дубы растут и за пределами России. Наши предки славяне считали дуб священным деревом и не срубали его из бо-

культуры напоминают липы и другие лиственные деревья: буки, ивы, рябины, каштаны, березы.

Липа мелколистная или сердцевидная может дожить до 500-800 лет.

няются зимующие стадии

короткостебельных подвоях.

В кроне хорошо сфор-

менные подвои, и при посадке их она не должна

ровье дерева, его урожайность будут хорошими,

(плодоносные).

наук.

Окончание. Начало на стр.1.

Великие патриархи

Самое старое зарегистрированное дерево - это сосна Бристлкоун, которая росла на северо-восточном склоне горы Вилер в Восточной Неваде на высоте 3275 м над уровнем моря. Было подсчитано, что ее возраст равнялся 5100 годам.

Самое старое растущее дерево - сосна Мафусаил находится на высоте 3050 м над уровнем моря на калифорнийской стороне Белых гор. Ее возраст - 4600 лет. В марте 1974 года сообщалось, что это дерево дало 48 жизнеспособных ростков. Значит, жизнь продолжается!

Деревом жизни называют тую западную, родина которой Северная Америка. В США в штате Виргиния туя имеет возраст приблизительно 1600 лет. В возрасте 100-120 лет она достигает высоты 20 м и около 70 см в диаметре, сохраняет декоративность и нарядность благодаря тому, что ветки растут до самой земли.

Другой вид туи - туя гигантская родом также из Северной Америки, имеет высоту 45-75 м, диаметр ствола более 2 м. Растение живет 500-800 лет.

В лесах средней полосы Европы и Сибири можно видеть хвойные растения в возрасте 500-600 лет и листопадные деревья, которым 200-300 лет.

Великаном тайги называют кедр сибирский. Это могучее дерево живет [illegible] до 300 лет, а отдельные экземпляры - значительно больше. Так, в Ивановской области около города Фурманова сохранилась кедровая [illegible] ственная Ф.Дроздовым, потомком народного героя Ивана Сусанина.

В Новолялинском районе Свердловской области имеется небольшой кедровник, возраст которого 400-430 лет. Многовековые кедры до сих пор плодоносят. Сибирские кедры сажали в окрестностях Санкт-Петербурга еще при Петре I. Некоторые деревья до сих пор радуют людей орехами.

Сосна кедровая европейская тоже живет несколько сотен лет. В 60 лет она достигает высоты 20 м и впервые цветет и плодоносит. Старые экземпляры кедра европейского в возрасте 200-500 лет сохранились на территории Мшанского лесничества в Ивано-Франковской области (Украина). Высота деревьев достигает 24 м, а диаметр ствола 60 см.

Сосна обыкновенная занимает в России большие территории.

В Карелии на курорте Марциальные воды сосна растет около Петропавловской церкви 1721 года. Это самое большое и самое старое дерево в округе имеет ствол толщиной в два обхвата. Возраст ее 400 лет. Предполагают, что посажена она приближенными или родственниками Петра I, в честь которого ее и назвали Петровской. Во всяком случае, Петр I не раз видел эту сосну и вспоминал ее.

Одной из самых красивых сосен считается сосна Веймутова. Родом она из Северной Америки. Это быстро растущая древесная порода, имеющая хороший прирост до 100 лет. Один экземпляр такой сосны в возрасте 100-120 лет сохранился

в Радеховском парке Львовской области.

Могучая и гордая красота «шишкинской» сосны на Валааме поражает с первого взгляда. Дерево выдержало немало суровых испытаний: толстый ствол перекручен ветрами, корни крепко вцепились в скалы. На протяжении трех столетий она сумела противостоять невзгодам, выпавшим на ее долю, но накопила богатырскую силу. Когда-то этой сосной заинтересовался знаменитый пейзажист И.И.Шишкин. Она послужила натурой для картины, ставшей экзаменационной работой талантливого выпускника Академии художеств.

По преданию, под карельской сосной Леннрота, что растет на берегу озера Куйто, в начале прошлого века слушал и записывал руны бессмертного карело-финского эпоса «Калевала» Элиас Леннрот. Силуэт знаменитой сосны обыкновенной стал символом издательства «Карелия».

Из хвойных пород широко известны ели и пихты. В старинных парках Подмосковья можно встретить ели в возрасте 110 лет. Известны случаи, когда ель обыкновенная доживала до 400-700 лет, имела высоту свыше 40 м.

В Карпатах мне приходилось восхищаться мощью лесных «патриархов» - елей и пихт, достигающих в трехсотлетнем возрасте высоты 50 м и диаметра ствола 150 см. Пихта белая - одно из самых крупных европейских деревьев доживает до 500 лет и достигает высоты 60 м.

Бор или дубрава - исконные символы русской природы, хотя известно, что дубы растут и за пределами России. Наши предки славяне считали дуб священным деревом и не срубали его из боязни, что это принесет несчастье. В России встречаются отдельные дубы в возрасте 800-900 лет. Такой дуб растет недалеко от Калининграда, под городом Ладушкиным В Литве у поселка Стельмуягье сохранился самый старый в Европе дуб. По определению дендрологов, ему 1500 лет, высота 25 м, диаметр ствола 4 м. Этот памятник природы охраняется государством. В Брянской области близ деревни Заречье одиноко стоит дуб-долгожитель, которому, как говорят, перевалило за пять веков. В Волгоградской области возле села Каменный Брод сохранилось 17 дубов в возрасте 500-400 лет. В Республике Марий-Эл на живописной Кленовой горе величаво красуется дуб-великан в три обхвата. Утверждают, что под этим дубом ночевал Емельян Пугачев. На Украине в Винницкой области в Чернятинском парке растет дуб Пушкина, возле которого, по преданию, отдыхал поэт, когда по дороге в Кишинев заезжал к своему дяде. Возле этого памятного дуба расположилась группа из 200-300-летних дубов. Дуб Лермонтова растет в Тарханах, где в имении у бабушки бывал поэт, В Карпатах растет 400-летний дуб высотой 28 м и диаметром 180 см. Эти растения - живые свидетели былых веков, память о великих людях, чьи судьбы соприкоснулись с памятниками природы.

О вехах истории или культуры напоминают липы и другие лиственные деревья: буки, ивы, рябины, каштаны, березы.

Липа мелколистная или сердцевидная может дожить до 500-800 лет, имеет высоту 25-35 м, а липа крупнолистная может достигать возраста свыше 1000 лет, имея при этом высоту 30-33 м, диаметр ствола 3-4 м.

Величавы буковые леса. Отдельные 200-300-летние гиганты достигают 42-45 м высоты и диаметра ствола в несколько метров. Запас древесины на таких участках составляет 600-700 куб.м на 1 га. Это, несомненно, большое богатство. Ива белая доживает до 80-120 лет, имеет высоту 20-25 м. Береза белая, или плакучая, живет 100, реже 200 лет, достигая высоты 20-25 м. Столетние деревья каштана посевного растут в Англии, по всей Западной и Средней Европе. Высота растений 20-50 м, диаметр ствола около 2 м. Из истории известно, что монахи способствовали расселению каштана из Закавказья и Турции, а сибирского кедра - из Сибири в Европу.

Рассказывая вам о вековых деревьях, которые, может быть, растут рядом с вами, я хотела напомнить о тесной связи наших предков с природой. В жизни мне, дендрологу по профессии, удалось познакомиться с некоторыми из них во время экспедиций и командировок. Потрясенная их величием и могуществом, я пришла к глубокому убеждению, что надо сохранить их для потомков, как и памятники архитектуры и культуры, охрана которых у нас не вызывает сомнений.

М.АЛЕКСАНДРОВА.

Последняя осень века – укрывайтесь!

Только с 1 по 30 ноября в магазинах Садоводческого центра «Мир Увлечений»

самые низкие цены в Москве:

Пленка полиэтиленовая

		кол-во	цена	спец. цена
Пленка полиэтиленовая				
Ширина рукава 1,5 м	100 мк	1 п/м	12.00	8.80
	120 мк	1 п/м	16.00	12.60
	150 мк	1 п/м	19.60	15.80
Ширина рукава 3 м	100 мк	1 п/м	25.00	18.80
	120 мк	1 п/м	30.00	24.60
	150 мк	1 п/м	39.60	33.60
Пленка армированная				
Ширина рукава 2 м	120 мк	1 п/м	26.50	23.00
	120 мк	25 п/м	695.00	505.00

Спанбонд

Уникальный укрывной материал!			цена	спец. цена
Ширина 4,2 м	17 г	54,6 кв. м	115.00	86.00
	30 г	63 кв. м	220.00	165.00
	42 г	46,2 кв. м	230.00	173.00
белый/черный	60 г	33,6 кв. м	229.50	172.00
Ширина 2,1 м	17 г	20 кв. м	52.00	36.00
		50 кв. м	105.00	79.00
	30 г	20 кв. м	90.00	68.00
		50 кв. м	175.00	132.00
	42 г	20 кв. м	99.00	74.00
		50 кв. м	250.00	198.00
белый/черный	60 г	10 кв. м	89.00	67.00
		20 кв. м	142.00	107.00

Теплицы, парники, дуги

		цена	спец. цена
Теплица арочная	металлическая, крашеная площадь - 15 м² (6x2,5 м) высота - 1,75 м	1100.00	899.00
Парник ПВХ (сборн.)	4 секции 2,8x1,2x1,2 м	192.00	155.00
	6 секций 4,2x1,2x1,2 м	285.00	239.00
	8 секций 5,6x1,2x1,2 м	385.00	319.00
Дуги ПВХ	длиной 2,5 м	21.00	17.00
	длиной 4 м	35.00	28.00
Дуги металлические	длиной 2,5 м (6 шт.)	170.00	139.00
	длиной 3 м (6 шт.)	190.00	155.00
Теплица арочная с дверью	проем между дугами 50 см площадь - 15,6 м² (5,2x3 м) высота - 2,1 м	2,100.00	1,700.00

+ Бесплатно — набор семян «Мечта Садовода» (12 пакетов самых полезных и необходимых семян различных овощных культур) **каждому покупателю** в магазине на ул. Широкая, 27.

«...Без надежного укрытия в нашей полосе хороший урожай не вырастить. Проявите заботу о своих растениях. Подарите им тепло и уют!»

Мир Увлечений — Садоводческий центр

Все для сада, огорода, для полива и ухода!

- Ул. Санникова, 13 (м. «Отрадное»). Тел.: (095) 903-4201.
- **Ул. Широкая, 27 (м. «Медведково»). Тел.: (095) 475-1160.**

С 9.00 до 21.00 – без перерывов, выходных и праздников!

Скоро откроется новый магазин на Юго-западе!

Семена на «5»!

Наш подарок экономным садоводам!

1. Самые необходимые семена для получения богатых урожаев.
2. Самые популярные сорта, любимые всеми садоводами.
3. Самые экзотические гибриды, о которых Вы даже не слышали.
4. Самые свежие поступления из урожая этого года.
5. Самые лучшие производители, гарантирующие качество и всхожесть.

5 пакетов семян одного сорта дешевле на 25%!

(+ дополнительная скидка 5% для членов Всероссийской Академии Садовода)

Предложение действительно только в розничных магазинах Садоводческого центра «Мир Увлечений» (см. спец. стенд).

Все хотят сажать – семена на «5»!

Заработайте на нас! Открылся МЕЛКО оптовый магазин самообслуживания

Низкие цены и безумный ассортимент качественных семян от лучших производителей (НК, Семко и др.), а также широчайший выбор других садоводческих товаров и выгодные условия сотрудничества.
Мин. партия — 300 руб. (на семена).
Адрес: г. Москва, ул. Широкая, 27.

+ Бесплатно — комплект газет «Академия Садовода» — каждому покупателю!

ЖАРКИ

Этот цветок с детства оставил во мне глубокое теплое чувство. Будучи юннатами, мы переписывались со многими любителями-садоводами, обмениваясь семенами декоративных растений. Помню, Комиссарова Ксения Петровна из Ленинграда прислала нам много растений, и среди них были жарки. Жила она вместе с сестрой, обе уже в преклонном возрасте, но все равно занимались садом. Посеяли мы семена этих цветов в конце июня в ящики. Их можно сеять и под зиму, но мы не стали рисковать. К середине августа рассада была уже готова, и мы рассадили жарки на пришкольном участке вдоль рабаток. При посадке внесли под каждое растение по полведра перепревшего навоза и горсть суперфосфата. Растения перезимовали без потерь. Зацвели они у нас весной, на третий год, да так дружно и красиво, что удивляли не только ребят, но и учителей.

Жарки радовали нас своими солнечно-огненными цветками почти десять лет, распускаясь каждый год в мае. Разросшиеся кусты, правда, приходилось делить и раздавать любителям, которые часто осаждали нас.

С тех пор как увижу жарки, вспоминаю школу, юннатов и бескорыстных старушек, которые умели радоваться жизни, разводили цветы и безвозмездно рассылали по почте эту радость другим!

А. ЛЕБЕДЕВА.

СПОРИМ ?!!

В среду цветов для Вас всегда что-нибудь новенькое!

Телефоны для справок: 965-79-38, 965-79-92.

...ведомых садовода» — каждому покупателю!

Средняя партия — 500 руб. (на семена).
Адрес: г. Москва, ул. Широкая, 27.

...порадовать других!

А.ЛЕБЕДЕВА.



СЕНСАЦИЯ!

По заявкам независимого издательского агентства газета "Ваши 6 соток" по росту подписки на 2000 год [illegible] среди российских периодических изданий.

Присоединяйтесь! Подписка заканчивается!

СПОРИМ ?!!

В Среди цветов для Вас всегда что-нибудь новенькое!

Телефоны для справок: 965-79-38, 965-79-92

с 10 ноября

ЦВЕТОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА

"Такие разные гладиолусы"

Только у нас потрясающие суперновинки весны-2000 от известнейших селекционеров

[illegible]

Цена за луковицу от 50 рублей.

В продаже более 70 шикарных сортов гладиолусов любых расцветок по цене от 3 рублей за луковицу

ВНИМАНИЕ! *Приходите в фирменные магазины "Среди цветов" с 20 по 30 ноября, сделайте покупку на сумму от 150 руб. и станьте обладателем* ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ

С ней Вы всегда получите 10%-ную скидку в дополнение к постоянно действующим

Всегда в продаже более 2000 наименований качественных товаров для сада и огорода

- ВНИМАНИЕ! Торопитесь в новый уютный салон-магазин "Среди цветов" на платформе "Лосиноостровская", т.: 471-96-75;
- м."Первомайская", ул. Н.Первомайская, 79, т.: 965 - 64-20;
- м."Улица 1905 года", ул. М.Грузинская, 15, т.: 255 - 09-03;
- м."Бабушкинская", ул. Рудневой, 11, т.: 471 - 59-96;
- м."Текстильщики", Люблинский р-к, т.: 179 - 26-31;
- м."Перово", ул. Перовская, 32, т.: 368 - 43-11;

м."Семеновская", Окружной проезд, 27 (постоянные распродажи), т.: 369 - 43-30.

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПТОВИКОВ

с 10 по 30 ноября

НОЯБРЬСКАЯ СУПЕРРАСПРОДАЖА

220 лучших отечественных сортов и гибридов овощей, цветов и зеленных культур по баснословно низким ценам от **1** рубля **20** копеек

СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА СЕМЕНА в красочных фирменных пакетах!

Гибриды

томаты	огурцы	капуста
от 2 руб.	от 1,80 руб.	от 1,85 руб.

Не упустите свой уникальный шанс закупить семена! Помните! У нашего [illegible] - новые цены!

Сорта

- самые популярные сорта томатов, перцев, огурцов и зеленных культур отныне Вы можете приобрести по цене от 1,80 руб.
- семена корнеплодов - от 1,20 руб.
- семена однолетних и многолетних цветочных культур - от 1,60 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 5% СКИДКА НА СЕМЕНА ВСЕМ МЕЛКИМ ОПТОВИКАМ !

Звоните: (095) 965-7990; 965-7991

[illegible] Москва, ул. Н.Первомайская, 79

Телефон/факс отдела рекламы:

(095) 959-3059, 959-3043

МАГАЗИН для тех, кто любит землю!
САДОВАЯ ТЕХНИКА
Выбор - широкий
Цены - доступные
Консультации - грамотные
Инвентарь. Удобрения. Ядохимикаты
тел. 264-5310.
ул. В. Красносельская, 15

Магазин техники "ДАЧНИКЪ"
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ, ШЛАНГИ И ПОЛИВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, СЕМЕНА, ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ, УДОБРЕНИЯ
* Гарантия * Доставка
286-02-67 Ул. Нововалексеевская, 14
8-224-2-15-72 г.Клин Московской обл., Ленинградское ш., 56

ГАРАНТИЯ: Дома, бани с печкой
Тел. 464-6791

ФИРМА "МарС"
СЕМЕНА
ОВОЩИ, ЦВЕТЫ, ТРАВЫ, ЛУК-СЕВОК
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ - ОТ 50 КОП
953-30-75
Москва, Б.Топчаевский пер., 3
3 мин. от м."Третьяковская" в сторону галереи

ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИКА ДРЕВЕСИНЫ
ХРОБЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ
ПИНОТЕКС КЛЕЙ 88
НПП Рогнеда
368-7341
178-3714

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ • КРУГЛЫЙ ГОД! • ГАРАНТИЯ
Тел.: 490-58-47 ОПЛАТА ПО ФАКТУ!

СТОЛБЫ
КАЛИТКИ ♦ СТАВНИ ♦ РЕШЕТКИ ♦ ЗАБОРЫ ♦ ВОРОТА ♦ ДУШ
369-10-27

ТЕПЛИЦА «УРОЖАЙНАЯ» с пленкой.
Доставка. Дешево. Скидки.
417-97-06

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Тел.: (095) 152-73-51, 151-67-76

НАСОСЫ
баки, шланги, кабель, газовые баллоны, плиты и другие товары первой необходимости для дома и дачи
Магазин «Водолей»
ст. м. Бауманская, ул. Ольховская, д.5, (2 мин. пешком)
(095) 152-73-51, 151-67-76

Фирма "H_2O"
КОЛОДЦЫ ПОД ВОДУ
круглый год
Высококвалифицированные специалисты.
Гарантийное обслуживание. Работы ведутся круглый год
Тел. 968-62-18 с 9.00 до 18.00

Агритекс Агритекс мульч
БЕСКАРКАСНЫЕ ПАРНИКИ
Отличное качество по разумной цене.
Тел.: (095) 719-0704

САДОВЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ
Сухие и чистые дорожки в саду и между грядок. Тел.: (095) 127-90-02, 126-11-02

СЕТКА-РАБИЦА
СТОЛБЫ, ВОРОТА, СЕКЦИИ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
211-0677
172-2456

ЧУДО-ПЕЧЬ (ПК-1б)
фирмы "ФАЛЬКО-ЕККЕЛЬ"
для отопления дач, теплиц, строек, гаражей и приготовления пищи
работает на солярке или керосине
- ДЕШЕВОЕ И ДОСТУПНОЕ ТОПЛИВО;
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ;
- БЕЗ ЗАПАХА И КОПОТИ
Оптимальное отапливаемое помещение 50 м³.
Тепловая мощность - 2 кВт,
расход топлива - 120 гр/час,
размеры - 37х40х35 см,
вес - 5,5 кг,
розн. цена - 650-600 руб.
Опт от 5 шт. - 600-540 руб.
от 10 шт. - 580-520 руб.
от 20 шт. - 550-490 руб.

Москва, ул. Автомоторная, 22, (помещение 10 м², 1 этаж)
тел.: (095) 362-152
Будни 9.00-18.00 суббота 10.00-15.00
ст.м. Сокольники, 1-ый Зраевский пр., тел.: (095) 269-7711

Фирма «Кристина ВН»
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
- Семена овощных и цветочных культур
- Лук-севок Штутгартен
а также
пленка, укрывной материал, дуги, удобрения, средства защиты растений, садовый инвентарь, литература и многое другое
т/ф 399-86-55

МАГАЗИН «МОТОБЛОКИ» СНЕГОУБОРЩИКИ, МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
и др. садовая техника. Сервисное обслуживание
941-0852, 941-4500, 954-8993

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, МОТОПОМПЫ, СВАРКА, КОМПРЕССОРЫ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ГАРАНТИЯ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ
E-mail: generator@generator.ru
742-1894

1. Теплица арочная 6х2,5х1,75; парники 3- видов
2. Беседки-павильоны, тачки
3. Подставки под куоты, ведро-туалет
4. Горшки (глина) в широком ассортименте
5. Обогреватели, электроводонагрев. (от ст. домика)
6. Рукомойник с подогревом, газонокосилки, леска для триммеров
7. Садово-огородный инвентарь
8. Земля садовая, торфоплиты, горшки торфяные
9. Семена (более 3 тыс. наименов., ядохимикаты, удобрения
179-0401, 350-0003, 356-8811

ООО АГРОФИРМА СеДеК
Адреса магазинов:
ст. м. Теплый Стан, выход к Новоясеневскому пр-ту, пав. №5 «Товары для садоводов»
т. (095) 424-24-77
ст. м. Каширская, выход к Онкологическому центру, Каширский рынок, пав.№10 и магазин на 2-ом этаже Фермерского рынка
Оптовые скидки до 40%.
ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕ СЕЙЧАС
- 10 СОРТОВ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ голландской и финской селекции, отличающихся отменной урожайностью: ЯРЛА, ЛАТОНА, РЕДСТАР, СИМФОНИЯ, СКАРЛЕТ, ГЛОРИЯ, ТИМО, ОСТАРА, ВИТАЛ, РОЗАМУНДА;
- ЛУК-СЕВОК (по заказу) 5 сортов;
- СЕМЕНА более 300 сортов овощей, в том числе от крупнейшей семеноводческой корпорации Seminis Vegetable Seeds;
- большой ассортимент различных товаров для садоводов.
Телефон для оптовых покупателей: (095) 958-56-34, 237-08-98
E-mail: sedekagro@mtu-net.ru

Асторион Компани
СЕМЕНА
фирм Unwins, Suttons
Магазин «Сад и огород», ул. Лескова, д.22, тел. 407-0516

Растение, просветляющее взор

Интересно, что чай вначале использовали только как лекарство. Его пили больные для восстановления сил. Назначали его и при желудочных отравлениях. В одной древней книге можно прочитать следующее: «Питье чая помогает работе мозга, отгоняет сон, облегчает тело и просветляет взор».

В Европе чай стали пить только в XVII веке. Первые чашки с заваренным чаем появились на столах голландцев. А в Россию чай попал неожиданно. В 1638 году из Москвы были отправлены послы - боярский сын Василий Старков и Василий Неверов, к монгольскому хану с дарами. Радушно их встретили в далекой стороне, хан был весьма рад подаркам царя.

В свою очередь хан посылал ответные дары. Среди них оказалось двести пачек с какой-то травой. Послы вначале отказались ее взять, считая это ниже своего достоинства. Только после уговоров, с великой неохотой, «негодный товар» был принят. Это и был чай.

Оказывается, чай - хорошее комнатное растение. Пышные кустики всегда покрыты сочной вечнозеленой листвой. Растение обильно цветет белыми цветами с золотистыми тычинками и имеет нежный аромат. Оно не слишком требовательно к яркому освещению, ведь и на плантациях чайные кусты часто растут под пологом деревьев. Для выращивания нужна рыхлая земля, которая легко пропускает воду. Чайное растение относится к влаголюбивым и недостаток влаги переносит плохо. Очень хорошо оно отзывается на подкормки азотными удобрениями. Наличие извести в земле чайный куст не переносит.



Размножать чайное растение можно семенами, черенками и отводками. При комнатной температуре (16-18°) семена прорастают почти два месяца. Но стоит горшок с посевами поставить в более теплое место, например, к батарее парового отопления, как срок прорастания семян намного сократится. Всхожесть семян чая сохраняется не более восьми месяцев.

Семена с пониженной всхожестью перед посевом замачивают в теплой воде на 1-2 суток, меняя при этом воду 1-2 раза в день.

Е.КУЗНЕЦОВА.

Подписаться на газету "Ваши 6 соток" можно с любого месяца в любом отделении связи. Сделав это, вы не пропустите ни одного номера!
Кроме этого, подписчики газеты получат в фирме "Среди цветов" 10% скидки, а консультация юриста, работающего при редакции, обойдется лишь в 50% от стоимости.

Ф. СП-1
Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
Абонемент

НАСОСЫ

баки, шланги, кабель, газовые баллоны, плиты и другие полезные мелочи для дома и дачи

Магазин «Водолей»
ст. м. "Багратионовская", ул. Олеко Дундича, д.5. (2 мин. пешком)
Тел.: (095) 152-73-51, 151-67-76

удобрения, средства защиты растений, садовый инвентарь, литература и многое другое

т/ф 399-86-55

МАГАЗИН «МОТОБЛОКИ» СНЕГОУБОРЩИКИ, МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ и др. садовая техника. Сервисное обслуживание
941-0852, 941-4508, 954-8993

ШИФЕР РЕЗИНОВЫЙ ВОЛНОВОЙ
МЯГКАЯ ФИНСКАЯ **ЧЕРЕПИЦА** от 6,5$
ЛИСТЫ НАПОЛЬНЫЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 120Х175Х20 ММ
МЕЖКОМНАТНЫЕ **ДВЕРИ** ПР-ВА Санкт-Петербург
г.Москва, ул. Грайвороновская, д.6, стр.1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТЕПЛИЦЫ
из аллюминиевого профиля
под стекло

ПАРНИКИ
под пленку

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Поливочные системы
газонокосилки, семена

110-00-78, 113-09-41, 315-67-60
Варшавское шоссе, д.125 Ж

ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ
резино-тканевый
волновой (Россия)
273-3590, 273-3082

ТОРФ ♦ НАВОЗ ♦ ЧЕРНОЗЕМ
с доставкой на участок
163-4430, 373-1559, 301-4888

БИТУМ (упаковка 25 кг)
СКЛАД/ДОСТАВКА
273-3590, 273-3082

ГАЗОНОКОСИЛКИ, МОТОБЛОКИ, МИНИТРАКТОРЫ
Ремонт, гарантия, доставка. Тел.: (095) 189-00-82

Кирпич ПЕЧНОЙ
КАМИННЫЙ - ФИГУРНЫЙ
СКЛАД/ДОСТАВКА
273-3590, 273-3082

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН. КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Тел. 583-4726

БУРЕНИЕ
132-50-30 (без вых. до 24 час.)

Агро-Фирма "Лилия" **СЕМЕНА**
ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ **ОПТОМ**
Лук-севок из Голландии
Газонные травы
Тел./факс 952-2200, факс 952-5379,
ул. Самаринская, 1/5, ст. м. "Тульская", рядом с Даниловским рынком, 2-3 минуты ходьбы
Internet: www.lilija.ru
E-mail: semena@lilija.ru

ПРОТОН ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ
на магистральном и сжиженном газе.
265-79-16, 265-73-46

СЕМЕНА
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
ВВЦ раз-ны №22, 16
2-й Новодмосковный
ОПТ: ВВЦ пав. №16 пер. Д.3 м. Войковская

Подписаться на газету "Ваши 6 соток" можно с любого месяца в любом отделении связи. Сделав это, вы не пропустите ни одного номера!

Кроме этого, подписчики газеты получат в фирме "Среди цветов" 10% скидки, а консультация юриста, работающего при редакции, обойдется лишь в 50% от стоимости.

Подписные индексы:
газета "Ваши 6 соток" - 50211; 32544 (годовая);
альманах "Ваш сад" - 72025

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»

Абонемент на газету Ваши 6 соток

(индекс издания)

Наименование издания	Количество комплектов	

на 2000 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому _____ (фамилия, инициалы)

Доставочная карточка

ПВ	место	литер

на газету Ваши 6 соток

(индекс издания)

(Наименование издания)

Стоимость	подписки	_____ руб. ____ коп	Количество комплектов	
	переадресовки	_____ руб. ____ коп		

на 2000 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому _____ (фамилия, инициалы)

АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" - официальный дилер газеты "Ваши 6 соток" по РФ странам СНГ.
Заявки принимаются по адресу: Москва, ул. Маршала Жукова, д.4, Тел. 195-1431, Факс 195-1431.

Ваши 6 соток
Главный редактор АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 50211
№22 (200) 1999 г.
Выпускающий редактор Татьяна КНЯЗЕВА
Нина ЦУПКОВА (зам. гл. редактора)
Сергей КРАСИЧКОВ (коммерческий директор)
Наталия ПОЛТАРАНИНА (зав. редакцией)
Виктор ЛОБУСОВ (научный редактор)

© "Ваши 6 соток"
Использование только с разрешения редакции

109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2, "Дом Российской Прессы", редакция "Ваши 6 соток"
По вопросам рекламы: тел./факс: (095) 959-3059, 959-3043.
редакционной работы: 959-3063;
розничного распространения: 298-4991, 298-3046.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Рег. № 1056 ТКЗ. Зак.2806 Тир.219700 1234

Почему гниет картофель!
Новые сорта огурцов и помидоров
Когда сажать ранние помидоры
Чарующее хобби

Волжский сад

Газета выходит 2 раза в месяц

Цена 3 рубля

№ 8, ноябрь 1992 г.

Дела сезонные

Еще раз о приватизации садовых участков

В последнее время среди садоводов области ходят различные слухи о приватизации садовых участков. Одни говорят, что если не оформим документов на право собственности на земельный участок в этом году, то в новом году участок отберут. Другие говорят, что надо торопиться, ибо с января года оформление документов будет значительно дороже и т. д.

Все это слухи и не больше. В действительности дело обстоит иначе. Согласно ст. 66 Земельного Кодекса Российской Федерации всем членам садоводческого товарищества комитеты по земельной реформе и земельным ресурсам должны выдать документ, удостоверяющий его право на землю.

Каждый член садоводческого товарищества по своему выбору определяет форму землевладения — хочет ли земельный участок в собственность, пожизненно наследуемое владение или аренду. Это дело каждого садовода. После этого садовод пишет заявление по определенной форме с приложением плана садового участка. И больше от садовода ничего не требуется. Председатель садоводческого товарищества собирает от садоводов заявления и передает их в земельный комитет того района или города, на землях которого расположено садоводческое товарищество.

Многих садоводов возмущает поведение некоторых работников комитетов по земельной реформе. У многих в земельном комитете появился соблазн использовать приватизацию земельных участков, чтобы беспардонно наживаться на этом за счет садоводов. Так, комитет по земельной реформе Саратовского района решил брать с каждого садовода по 640 рублей за выдачу документа на право пользования землей, а у Саратовского городского комитета аппетит выше. Его работники решили брать с каждого садовода 1360 рублей. С этой целью они создали незаконные хозрасчетные группы, малые предприятия, кооперативы только с одной целью — взять с садоводов деньги.

Областной совет общества садоводов обратился ко всем садоводам и председателям садоводческих товариществ области — будьте внимательны и осторожны: комитеты по земельной реформе хотят взять из ваших карманов большие деньги.

Конечно, за документ на право собственности земли надо платить, но только за стоимость бумаги, типографские работы и т. д. Многие Советы народных депутатов установили цену за документ в размере 50 рублей. На это садоводы согласны, но не более.

И еще о торопливости, о слухах, о приватизации. Никакой торопливости при оформлении документов не надо проявлять. Сроки оформления документов продлены до 1 января 1995 года. С наступлением весны надо начать делать (измерять) отмеры садовых участков и готовить документы для приватизации.

Областной совет общества садоводов желает всем садоводам области успехов в ваших делах, благополучия в новом году.

В. СТАРОВОЙТОВ,
зам. председателя областного общества садоводов

Комнатные помидоры

— Вы еще не посадили комнатные помидоры? Нет? Зря! Пора,— советует садовод-любитель Нина Павловна Моргунова.— Как раз помидорки поспеют к празднику — 8 Марта.

Комнатных помидоров несколько сортов — Комнатная, Огонек, комнатные японские. Плоды невелики — с грецкий орех, но как красиво они смотрятся на зимнем окне!

(Подробнее о новых сортах помидоров, огурцов, выращенных садоводами-любителями Ниной Павловной Моргуновой и Любовью Павловной Минеевой, вы можете узнать из материала, помещенного на 3-й странице газеты).

Календарь садовода

ются сочащиеся пятна с не-

за сохранностью посевного,

диаметром) не стрелкуется.

Самая распространенная

садоводческого товарищества комитеты по земельной реформе и земельным ресурсам должны выдать документ, удостоверяющий его право на землю.

Каждый член садоводческого товарищества по своему выбору определяет форму.

Многих садоводов возмущает поведение некоторых работников комитетов по земельной реформе. У многих в земельном комитете появился соблазн использовать приватизацию земельных участков, чтобы беспардонно нажиться на этом.

Областной совет общества садоводов обратился ко всем садоводам и председателям садоводческих товариществ области — будьте внимательны и осторожны: комитеты по земельной реформе хотят взять из ваших карманов большие деньги.

Конечно, за документ на право собственности земли

ратины только с одной целью — взять с садоводов деньги.

Областной совет общества садоводов желает всем садоводам области успехов в ваших делах, благополучия в новом году.

В. СТАРОВОЙТОВ,
зам. председателя областного общества садоводов

Фото Ю. Ларионова

Вот такие красивые орех, но как красиво они смотрятся на зимнем окне!

●

(Подробнее о новых сортах помидоров, огурцов, выращенных садоводами-любителями Инной Павловной Моргуновой и Любовью Павловной Минеевой, вы можете узнать из материала, помещенного на 3-й странице газеты).

Календарь садовода

В ноябре можно, если позволяют погода и состояние почвы, продолжить подзимний посев овощных культур — моркови, петрушки, лука-чернушки и т.д., а так все работы на участке у хорошего овощевода-любителя закончены: убран урожай, внесены органические удобрения, перекопана почва. Поэтому еще раз проверяют, хорошо ли хранится картофель или другие овощи. Бывает так, что картофель убрали мокрым и при закладке на хранение не удалось его просушить. Эта лишняя влага может явиться причиной различных болезней. Надо принять все меры, чтобы спасти картофель от порчи. Прежде всего, выбраковать поврежденные или больные клубни. Удаляют клубни даже с небольшими пятнышками, которые свидетельствуют о заболевании, чтобы не заразить другие. При обнаружении сухой или мокрой гнили или если 5-10% клубней поражено фитофторой, то их надо немедленно реализовать или использовать в пищу. При сухой гнили клубни покрываются белыми или розоватыми подушечками. Это грибница гриба фузариум — возбудитель болезни. При мокрой гнили на клубнях появляются сочащиеся пятна с неприятным запахом. Клубень при этом быстро превращается в слизистую массу.

Часто мокрая гниль появляется на картофеле, зараженном фитофторой. Поэтому, если на участке была фитофтора, через 2-3 месяца картофель перебирают. На клубнях, пораженных фитофторой, мокрая гниль появляется даже при идеальных условиях хранения. Источник инфекции фитофторы — больные клубни. Их надо выявлять и удалять. Место выращивания картофеля менять.

В этот период надо следить за сохранностью посевного, посадочного материала. Особенно важно соблюдать режим хранения лука. Об этом мы уже писали в одном из номеров газеты. Севок можно держать в ящиках или марлевых мешочках в холодном (при температуре 0—3°) или теплом (при 18-20°) помещении. Если температура будет колебаться, к примеру, от 2 до 18°, то лук пройдет стадию яровизации и будет сильно стрелковаться, особенно севок средних размеров (диаметром луковички 1,5-2,0 см) и крупных (2,5-3,0 см) размеров. Мелкий севок (меньше 1 см диаметром) не стрелкуется, независимо от температуры хранения. Лучший способ хранения — холодно-теплый. Осенью и весной при температуре 18-20°, зимой — при температуре 1—3°. Можно держать зимой лук-севок и при температуре 0-минус 1°. Такой режим хранения подходит для посадочного материала лука-шалота.

Продовольственный лук так же, как и посевной материал, надо хорошо просушить и хранить при температуре, близкой к 0 плюс 4°, чтобы он меньше высыхал, и влажности воздуха 80—85%.

Самая распространенная болезнь лука при хранении — шейковая гниль. Пораженная луковица делается водянистой, желто-розовой. Шейка тоже размягчается, потом как бы втягивается. Наружные чешуи плесневеют, затем покрываются плотной черной корочкой. Луковица чаще гниет сбоку или около донца. Один из способов борьбы с шейковой гнилью — прогревание до 45°. Время выдержки — не менее 4 часов.

На садовом участке в ноябре продолжают обвязывать штамбы деревьев (особенно молодых) толем и рубероидом, белить штамбы.

Вопрос-ответ

НЕДАВНО ПРИОБРЕЛ СЕМЕНА УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ ТОМАТОВ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ ПЛОДОНОСИТЬ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ ИЛИ БЛИЖЕ К КОНЦУ МЕСЯЦА. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, В КАКИЕ СРОКИ НУЖНО САЖАТЬ ЭТИ СЕМЕНА НА РАССАДУ И В ГРУНТ — КАК ОБЫКНОВЕННЫЕ ТОМАТЫ ИЛИ РАНЬШЕ!
(А. Амилов. г. Саратов)

Отвечает консультант с/х фирмы «Волжский сад» по овощным культурам С. В. Артемьев.

— Семена ранних сортов томатов я высаживаю на рассаду 20 февраля. Ориентировочно 25 апреля — 1 мая высаживаю рассаду в грунт. Чтобы она не померзла, на каждый кустик одеваю полиэтиленовый мешок. Для этого вокруг каждого кустика втыкаю в землю 3 палки. На них, как на каркас, одеваю пакет. Края пакета присыпаю землей. Получается что-то вроде парничка. Если пакет цел, то рассаде не страшны ни заморозки, ни жара. Ранних сортов помидоров высаживаю не более 10 кустов.

В ЭТОМ ГОДУ МЫ РАЗБРОСАЛИ ПО САДУ БОТВУ ОВОЩЕЙ, НО НЕ ПЕРЕКОПАЛИ УЧАСТОК, ХОТИМ ПЕРЕКОПАТЬ ВЕСНОЙ. МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ! СЛЫШАЛИ, ЧТО ВСЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ НУЖНО УБИРАТЬ.
(А. Амилов, г. Саратов)
Отвечает С. В. Артемьев.

Осенью все растительные остатки лучше удалить. Можно их, конечно, порубить под перекопку, чтобы за зиму они сгнили, помидорную ботву разложить на клубнике для защиты от морозов, под малиной, но при этом возникает угроза сохранения болезней овощных культур, которые были ранее. Растительные остатки, оставленные на огороде, — хорошее место для перезимовки мышей. Каждую осень после уборки овощей я вношу в землю медный или железный купорос — он убивает грибковые заболевания. Все растительные остатки убираю в компостную яму, пересыпав их горстью суперфосфата и горстью мочевины, — для обеззараживания, лучшего перепревания.

РАССКАЖИТЕ О СОРТАХ ЯБЛОНЬ ПЕПИН ШАФРАННЫЙ И АНИС.
(К. Косова, г. Саратов)

Пепин шафранный выведен И. В. Мичуриным. Дерево сильнорослое с густой поникшей кроной. Плоды средней величины, 60-80 г. Форма усеченно-коническая, поверхность гладкая, кожица сухая. Основная окраска—светло-зеленая, покровная—кирпично-красная, в виде румянца и прерывающихся полосок. Мякоть—желтоватая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкого вкуса. Дерево начинает плодоносить рано — на 3-4-й год после посадки. Урожай дает почти ежегодно. Плоды созревают в конце сентября, хранятся до апреля-мая. Сорт недостаточно зимостоек, но поврежденные морозом деревья быстро восстанавливаются. Как и плоды, так и листья отличаются сравнительной устойчивостью к парше. Лучший опылитель — Антоновка обыкновенная.

Анис алый — старинный поволжский сорт народной селекции. Дерево сильнорослое, с округлой или широкопирамидальной, густооблиственной кроной. Плоды ниже средней величины, около 65 г. Сплюснуто-округлые, с алым размытым румянцем на большей части поверхности, основной зеленоватой окраской, восковым налетом, хорошего кисло-сладкого вкуса со своеобразным ароматом. Дерево начинает плодоносить на 6-7-й год после посадки. Плоды созревают в конце августа — начале сентября, сохраняются 1-1,5 месяца. Сорт урожайный, до 200 кг с дерева.

Анис серый (анис полосатый) — сорт народной селекции. Дерево мощного роста, с округлой, довольно густой кроной. Плоды мелкие или средней величины, 80-110 г, плоско-округлые, светло-зеленые, с красной, часто в виде полосок, покровной окраской. Поверхностью плода покрыта восковым налетом. Мякоть—зеленовато-белая, мелкозернистая, сочная, при полной зрелости нежная, кисло-сладкая, дерево начинает плодоносить на 5-6-й год после посадки. Плоды снимают в конце сентября, сохраняют до февраля. Сорт зимостойкий, урожайный, до 160 кг плодов с дерева.

Советы начинающим

Продолжаем публикацию материалов под рубрикой «Советы начинающим». Ведущая рубрики — руководитель школы начинающего садовода при ГПЗ-3 Зинаида Петровна Никиточкина.

5. Агротехника возделывания ягодных культур

Тему начну с перечня районированных сортов ягодных культур.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Ранние сорта: Память Мичурина, Сеянец Голубки, Голубка, Алтайская десертная.

Средние сорта: Черная Лисовенко, Ртищевская.

Поздние сорта: Саратовская поздняя.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА

Ранний сорт: Тамбовская ранняя.

Средние сорта: Красный крест, Помона, Версальская белая.

Поздний сорт: Голландская красная.

КРЫЖОВНИК

Ранний сорт: Черноплодный Куйбышевский.

Средние сорта: Русский, Африканец, Сливовый.

Поздние сорта: Мысовский 37, Изумруд.

МАЛИНА

Ранние сорта: Ранний сюрприз, Новость Кузьмина, Теньковская ранняя.

Средние сорта: Советская, Награда, Махровка, Бабье лето.

Поздний сорт: Прогресс.

ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)

Очень ранние сорта: Внучка, Киевская ранняя, Кокинская ранняя.

Ранние сорта: Редкоуд, Труженица, Покахонтас, Красавица Загорья, Фестивальная.

Средние сорта: Ясная, Жемчужина, Фея, Щедрая, Талисман.

Поздние сорта: Елшанка, Зенга-Зенгана, Редгоунтлет.

Ягодные культуры широко распространены в любительском садоводстве. В силу ценных качеств, присущих именно этим культурам, — раннее вступление в пору плодоношения, раннее созревание ягод (в зависимости от сорта), ежегодные высокие урожаи, быстрая окупаемость всех расходов, связанных с их посадкой и уходом, универсальность в употреблении их (компоты, варенье, желе, соки, и т. д.), высокие вкусовые качества, широкое использование и в диетическом, и в лечебном питании.

Все ягодные культуры очень требовательны к плодородию почвы, к необходимой влаге в почве, к свету, к теплу.

Иногда в саду трудно выбрать место для посадки этих культур, но однако правильным выбором места на садовом участке, специальной подготовкой его к посадке ягодника, подбором сортов и пород можно создать условия для получения хороших урожаев.

В саду надо обязательно иметь такие ягодные культуры, как земляника (клубника), малина, смородина, крыжовник.

Каждая культура имеет свои специфические особенности и требования. О чем нужно помнить и знать каждому садоводу?

Смородина и крыжовник — это кустарники, у которых надземная и подземная части многолетние — могут жить до 20 и более лет, но ветки «в возрасте» уже хуже плодоносят. Самые продуктивные годы у черной смородины — 4-5 лет, у красной смородины — 6-8 лет, у крыжовника — 4—8 лет. Ограничение сроков обильного плодоношения связано с недолговечностью кольчаток и букетных веток. Поэтому ежегодно в кусте нужно оставлять новые сильные ветки (прикорневые) для замены старых.

Корневая система черной смородины располагается на глубине 20—40 см. У крыжовника на таком же расстоянии. А вот у золотистой смородины, красной и некоторых сортов крыжовника корневая система проникает на глубину 1-1,5 м. Поэтому эти культуры более засухоустойчивы.

Многие садоводы сетуют на то, что урожай смородины плохой. Но при этом надо учесть, что урожайность большинства сортов черной смородины зависит от условий опыления. Так, сказывается на урожае сильный ветер, отсутствие пчел, шмелей и других насекомых-опылителей — при этом будет плохое завязывание ягод и их сильное осыпание. Поэтому смородину необходимо сажать там, где менее господствуют ветры, чтобы привлечь насекомых, вокруг кустов смородины можно посадить раноцветущие растения — тюльпаны, крокусы, нарциссы, подснежники.

МАЛИНА — кустарник с многолетней корневой системой, в которую входит корневище и придаточные корни, и двухлетней надземной частью (прошлогодние побеги и побеги текущего года). В первый год побег растет в длину и закладывает плодовые почки и веточки в пазухах листьев. Весной плодовые почки кустятся, цветут и плодоносят. Наиболее продуктивны веточки в средней части побега.

После плодоношения прошлогодние побеги отмирают, а из корневищ (у основания куста) и из почек на корнях образуются побеги замещения. В следующем году на этих побегах и будет образовываться урожай. Глубина залегания корней малины — 30—40 см, поэтому она требует сравнительно частого полива.

ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА) — это вечнозеленое травянистое растение. Наземная часть состоит из короткого стебля с большим количеством разветвлений «рожков», длина которых 1-2 см. «Рожки» разного возраста. Каждый «рожок» образует розетку листьев и заканчивается в центре конусом нарастания (сердечко). Надо хорошо помнить, что новые «рожки» образуются в течение всего вегетационного периода от центра к краям. Поэтому «рожки», образующиеся по краям, более мощные. Наиболее продуктивны «рожки» двух-трехлетние. В пазухах листьев «рожков» имеются боковые почки, из которых на следующий год после образования «рожков» вырастают цветоносы и усы.

Земляника требует постоянного ухода — подкормки, полива. Основная масса корней земляники находится на глубине 20—30 см.

Заготовь и сохрани

ют, раскладывают на полотенце, чтобы обсохли. Готовят маринад: на 7 л воды — 350 г соли, 250 г сахара, 30 г уксусной эссенции, 10-15 горошин перца, 10 шт. листочков лаврового листа, укроп (лучше не совсем созревшие корзинки соцветий), листья смородины, вишни, 1-2 головки среднего размера репчатого лука. Маринад

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАН ПОД ГРИБЫ

На 4 литровые банки необходимо: баклажанов — 3 кг, перца болгарского — 1 кг, лука репчатого — 1 кг, чеснока — 200 г, масла растительного — 250 г, зелени укропа, петрушки — 300 г, уксуса 3-процентного — 150 г, соли — по вкусу.

Баклажаны помыть, отре-

ции банки закатать (можно употреблять как салат через одни сутки).

От редакции: Евгения Ивановна Дружинина закончила Московский институт народного хозяйства, 30 лет проработала в системе общепита, имеет квалификацию инженера-технолога общественного питания.

посыпать зеленью петрушки, укропа.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ С КРУПАМИ

1 кг говядины варят до полуготовности, затем добавляют овсяную, гречневую или пшенную крупу, кислую капусту, 2 мелко порезанных луковицы, соль и варят до готовности. По вкусу добавить зелень, пряности.

АБРИКОСЫ В ЖЕЛЕ

Дольки абрикосов без косточек засыпаем 0,5 кг сахара (на 1 кг абрикосов без косточек), ставим на 4-5 часов. Через это время дольки дадут сироп. Затем по верху рассыпаем 1 пачку (25г) желатина и оставляем на 1 час. После этого разложим в поллитровые банки, стерилизуем 15 минут и закрываем крышками.

Заготовки и соленья

Евгения Ивановна ДРУЖИНИНА:

— Много лет подряд я консервирую огурцы одним и тем же способом. Огурцы получаются малосоленые, хрустящие, ароматные, очень вкусные и никогда не «взрываются». Рецептом консервирования огурцов и рецептом салата из баклажан я хочу поделиться с читателями газеты.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ

Огурцы перебирают, моют, раскладывают на полотенце, чтобы обсохли. Готовят маринад: на 7 л воды — 350 г соли, 250 г сахара, 30 г уксусной эссенции, 10-15 горошин перца, 10 шт. листочков лаврового листа, укроп (лучше не совсем созревшие корзинки соцветий), листья смородины, вишни, 1-2 головки среднего размера репчатого лука. Маринад доводим до кипения, кипятим 3-5 минут.

Подготовленные огурцы укладываем в стерилизованные банки, заливаем кипящим маринадом и стерилизуем трехлитровые банки — 7-10 минут, двухлитровые банки — 5 минут. Банки закатываем, устанавливаем на крышку (до охлаждения).

Хранить законсервированные таким образом огурцы можно даже в условиях квартиры, выбрав самое прохладное место.

Указанное количество маринада рассчитано на 4 трехлитровые банки огурцов.

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАН ПОД ГРИБЫ

На 4 литровые банки необходимо: баклажанов — 3 кг, перца болгарского — 1 кг, лука репчатого — 1 кг, чеснока — 200 г, масла растительного — 250 г, зелени укропа, петрушки — 300 г, уксуса 3-процентного — 150 г, соли — по вкусу.

Баклажаны помыть, отрезать плодоножку с частью мякоти, отварить в кожице до полуготовности, положить под гнет на 3-4 часа для стекания сока. Остывшие баклажаны порезать ломтиками 1х1 см, лук репчатый порезать полукольцами, перец — соломкой, зелень—мелко.

Все компоненты перемешать, добавить масло растительное, посолить, разложить в банки на 2 см ниже горлышка, закрыть прокипяченными крышками и стерилизовать 40 минут. Чтобы крышки не поднимались, сверху на банки, при стерилизации, положить груз. После стерилизации банки закатать (можно употреблять как салат через одни сутки).

От редакции: Евгения Ивановна Дружинина закончила Московский институт народного хозяйства, 30 лет проработала в системе общепита, имеет квалификацию инженера-технолога общественного питания.

Катя КОСОВА:

— Прислав свои рецепты, я предлагаю ввести в газете рубрику «Переписка». Например, вы рассказали о Польшаковых. Мне интересно, что у них еще растет в саду, как они выращивают чеснок. Можно было бы обмениваться семенами, рецептами.

СУП ИЗ ТЫКВЫ

Порезать очищенную тыкву на мелкие куски, сварить в мясном бульоне. Затем протереть через сито, подбить яичным желтком, приправить перцем или сыром, посыпать зеленью петрушки, укропа.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ С КРУПАМИ

1 кг говядины варят до полуготовности, затем добавляют овсяную, гречневую или пшенную крупу, кислую капусту, 2 мелко порезанных луковицы, соль и варят до готовности. По вкусу добавить зелень, пряности.

Из рецептов Зинаиды Петровны НИКИТОЧКИНОЙ

СВЕЖАЯ СМОРОДИНА ПОПОЛАМ С КРЫЖОВНИКОМ

Крыжовник перемолоть на мясорубке, а смородину растолочь деревянной скалкой. На 1 кг смеси засыпать 1,5 кг сахара и поставить на 10 часов на водяную баню до полного растворения сахара, вода, в которой находится смесь, кипеть не должна.

АБРИКОСЫ В ЖЕЛЕ

Дольки абрикосов без косточек засыпаем 0,5 кг сахара (на 1 кг абрикосов без косточек), ставим на 4-5 часов. Через это время дольки дадут сироп. Затем по верху рассыпаем 1 пачку (25г) желатина и оставляем на 1 час. После этого разложим в поллитровые банки, стерилизуем 15 минут и закрываем крышками.

От редакции: если кто-то будет заинтересован адресом, координатами авторов заметок, статей, опубликованных в нашей газете, то с согласия автора может получить их в редакции.

ЖДЕМ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ РЕЦЕПТОВ!

Сделай сам

Ну, что, мужички?

Основные работы в саду закончены. Теперь можно и на печь забраться, да и зимовать преспокойненько? Многие из вас, конечно, отмахнутся, мол, какой там отдых. Хороший хозяин и в зимние месяцы найдет полезную работу для сада, огорода, дачи. Если не физическую, то хотя бы умственную. Заменит, так сказать, силу мышц гибкостью ума.

Надежда на наши магазины, где должны продавать садово-огородный инвентарь, невелика, поэтому многим из нас приходится изготовлять необходимые орудия труда самим. изобретать что-то новое, облегчающее труд на земле. Здесь, конечно, выдумке нет предела. В результате — появляются различные новые приспособления, инструменты, рецепты...

Газета «Волжский сад» предлагает читателям в рубрике «Сделай сам» самые разнообразные советы по изготовлению тех или иных поделок для сада, огорода, дачи. Вместе с тем редакция надеется на обратную связь с людьми мастеровыми, хозяйственными. С теми, кто желает поделиться накопленными знаниями и опытом, а также может рассказать о своих интересных изобретениях. Все ваши советы и рекомендации непременно будут опубликованы на страницах нашей газеты. Ждем писем! Заранее вам благодарны.

А сегодня мы предлагаем несколько советов из любительской практики.

У ЮЖНОЙ СТЕНЫ.

Односкатную пристенную теплицу новинкой не назовешь.. Но она по-прежнему



популярна. Южная стена хозяйственной постройки защищает растения от охлаждения с северной стороны, является стеной самой теплицы, поддерживает остальные элементы конструкции. Проще подвести электричество для обогрева, а то и водяное отопление. Для теплиц используют и подрамники стандартного размера. Стропила Т-образного сечения сверху опирают на прикрепленный к стене горизонтальный брус, снизу — на мини-фундамент. Уже существующая отмостка и слой шлака послужат полом. Чтобы стена не стала проводником сырости, ее гидроизолируют или, по крайней мере, несколько раз покрывают водостойкой эмалевой краской. Тепличные рамы с пленкой крепят к стропилам с помощью накладной планки, как показано на рисунке. На стене над самой теплицей по всей ее длине прикрепляют водоотливной козырек. Верхний конец одной из рам прикреплен шарнирно — ее открывают для вентиляции.

БУР ИЗ ШНЕКА.

Пришедшие в негодность или же сохранившиеся от устаревших сельскохозяйственных машин шнеки иногда приспосабливают для бурения земли. Посмотрим, как это делается,— на примере зернового шнека от выпускающегося еще в пятидесятых годах комбайна С-6. Вдвоем этим шнеком пробуривают за 2 часа 10-метровую скважину. Но сначала его, конечно, модернизируют: обрезают до длины 400 мм, нижнему концу штанги придают винтообразную форму и, отступая от него на 85 мм вверх, приваривают два ножа, сделанных из отслуживших свое лап культиваторов. Длина ножей по 55 см, каждый из них образует с горизонтальной осью угол 25—28°. С верхней стороны к штанге привариваю дюймовую муфту из стали. Теперь осталось запастись несколькими 2-метровыми кусками труб, снабженных резьбой, чтобы можно было присоединить их друг к другу и к муфте штанги. К одному из этих кусков приваривают поперечную перекладину — вороток длиной 1200 мм. Его также можно изготовить из двух толстых металлических полос.

Сад — это храм (мудрость древних)

Живая память

Проезжая через «Молочку», нельзя не обратить внимание на небольшие посадки сосен, привлекающие в любое время года своей зеленью и свежестью. Даже и ближнюю автобусную остановку назвали ласково так — «Сосенки». Когда впервые видишь сосенки, появляется желание выйти из автобуса и прогуляться по этому живому уголку природы, так неожиданно оказавшемуся в городе. Посадил сосенки более 45 лет назад Федор Ильич Савкин. Сейчас это имя мало кому что говорит. А после войны Федор Ильич был знаменит на весь город. Агроном-полевод. По лицензии выращивал семена овощных культур на валюту. Мало кто теперь знает и то, что семена, выращенные им на опытных полях сельхозинститута (территория, прилежащая к объединению «Корпус»), нарасхват шли за границей.

У самого Федора Ильича Савкина была одна из богатейших по тем временам коллекция семян помидоров. Когда внучка его, десятилетняя Нина, как-то принесла в школу на урок ботаники помидоры Абрикос, Вишенка, Смородинка, Слива, учительница сама, как драгоценную реликвию, носила помидорки в руках, показывая всей школе, какие они удивительные...

Успехи Федора Ильича были замечены в Москве. Несколько лет, в тридцатые годы, Савкин отработал на сталинских дачах. Но не выдержал. Потянуло на родину, к любимому делу. И, слава богу, с миром отпустили.

Задумки были большие. Хотел преобразить район СХИ. Посадил с помощью внучки Нины, которая бегала за ним, как хвостик, сосенки, заложил недалеко от них пруд. И сосенки, и пруд еще при жизни Федора Ильича нарекли Савкинским. Название сохранилось и поныне.

Всю душу вкладывал Федор Ильич в любимое дело. Радовали разнообразием сортов, изобилием опытные поля. Неоднократно его образцы брали на с/х выставки в Москву и Саратов. Одна капуста была весом 20 килограммов. О каждом он мог сказать, что, как и когда тут было посажено. На одном из них он погиб, встав на пути необъезженных лошадей, защищая плантации.

На снимках: Федор Ильич с учениками (слева); с внучкой Ниной. (Снимки из семейного архива).

Сердитым в сад не ходи

По счастливой случайности встретились мы с внучками Федора Ильича Савкина — Ниной Павловной Моргуновой и Любовью Павловной Минеевой. Кстати, 5 внуков от сына Павла продолжают дело Федора Ильича. Приучены к земле и правнуки Савкина. Двенадцатилетняя Галя Савкина уже сейчас отлично знает, как, что и когда сажать можно. Во многих вложил Федор Ильич свою зернинку...

— Дедушка словно душу в меня вложил,— рассказывает Нина Павловна.— Мечтала стать агрономом, но... не прошла по конкурсу в сельскохозяйственный институт. Закончила радиотехнический вуз. А на старости лет потянуло, как никогда, к земле. Была всю жизнь заветная мечта — собрать коллекцию семян помидоров дедушки. И, чему очень рада, недавно мечта сбылась. С помощью Татьяны Анатольевны Окоборской — известного селекционера, заведующей сектором Тимирязевской

Помидорный мир очень интересен. Ни один сорт не повторяет другой. Отличия самые различные — в листе, кусте, вкусе плодов. Обидно, что у большинства садоводов очень ограниченное представление об этой культуре. Знают, к примеру, один сорт — Волгоградку— и сажают только ее. А ведь есть сорта, намного превзошедшие ее по неприхотливости, урожайности, вкусовым качествам и устойчивости к болезням.

Рассаду помидоров я выращиваю сама на подоконниках. Квартира у нас темная, боваться кустами, плодами. Я и детям, и внукам говорю: «Сердитыми в сад не ходите!».

Мы попросили Нину Павловну Моргунову дать некоторые рекомендации садоводам-любителям по подбору современных сортов. Что она с удовольствием сделала:

— Прежде всего, хочу назвать некоторые новые сорта.

Король ранних — чемпион по урожайности. Можно набрать ведро помидоров с одного куста. Высота куста до 1 м. Плоды круглые. Мякоть плотная, сладкая.

Ранняя девочка. Плоды и получаются в бочках удивительно вкусными.

Надежда. Сорт новый для Саратова. Я его сажаю третий год. Все, кто ни сажал помидоры этого сорта, приходят в восторг — очень хорошие вкусовые качества. Это сорт салатного назначения. Плоды исключительно ровные, розовые, весят до 300—400 г. Хороши получаются салаты, томаты, пасты.

Юсуповский (саратовский). Любительская селекция. Высота куста — 1,5 м. Плоды малинового цвета, овальные, вытянутой формы. Вес — до 200 г. Кожица плода толстая. Хороши и для консервации, и для засолки в бочках. Хранятся до декабря.

Бахтимир. Низкорослый куст, высота его до 1 м. В кисти насчитывается 15 штук плодов. Хорош для консервации. Позднеспелый сорт. Плоды овальной формы, бочкообразные. Не растрескиваются. Устойчивы ко многим заболеваниям.

Кстати, сейчас пора сажать комнатные помидоры. К февралю — началу марта будет урожай. Как раз к празднику. Размер комнатных помидорок небольшой — с грецкий орех, не так велик урожай. Но как красиво выглядят зимой!

альным болезням. Огурцы черноопушенные (колючки черные). Завязь 100-процентная. Очень урожайный. Плодоносит с первых чисел июля и до заморозков.

Каролина — короткоплетистый сорт. Устойчив ко всем болезням. Зеленцы темно-зеленого цвета 10—12 см. Высокоурожайный. Рекомендуем для выращивания на шпалерах. Хорош для консервации.

Декан — зеленцы 12 см, ровные, темно-зеленые, крупно-бугорчатые. Урожайность высокая.

Все перечисленные сорта

скохозяйственный институт. Закончила радиотехнический вуз. А на старости лет потянуло, как никогда, к земле. Была всю жизнь заветная мечта — собрать коллекцию семян помидоров дедушки. И чему очень рада, недавно мечта сбылась. С помощью Татьяны Анатольевны Октябрьской — известного селекционера, заведующей сектором Тимирязевской сельскохозяйственной Академии, раздобыла последний недостающий сорт — те самые Абрикосы или Бархатные. Теперь коллекция деда у меня собрана полностью. Есть и любимый сорт Федора Ильича — Брикадель, который когда-то шел на экспорт.

—У нас два садовых участка, есть где приложить силы. Каждый год высаживаю 200 сортов томатов, всего около 1000 кустов. Семена продаю. Сейчас у меня в продаже 150 сортов.

Я могу часами рассказывать о помидорах. Это моя любимая овощная культура. Кусте, вкусе плодов. Обидно, что у большинства садоводов очень ограниченное представление об этой культуре. Знают, к примеру, один сорт — Волгоградку— и сажают только ее. А ведь есть сорта, намного превзошедшие ее по неприхотливости, урожайности, вкусовым качествам и устойчивости к болезням.

Рассаду помидоров я выращиваю сама на подоконниках. Квартира у нас темная, рассада поначалу получается слабенькая, но высаженная на плантацию, быстро идет в рост. Иногда думаешь, почему? И невольно веришь, что растения слышат и чувствуют нас. Я как-то читала, что люди заряжают своими биоритмами, биотоками растения. Существуют даже биотоки доброты! Секрет красоты садов Семирамиды, говорят, в этом. Для растений в этом саду игралась приятная музыка, с ними разговаривали.

Я могу часами ходить между помидорными рядами, разговаривать, гладить, лю-

Мы попросили Нину Павловну Моргунову дать некоторые рекомендации садоводам-любителям по подбору современных сортов. Что она с удовольствием сделала:

— Прежде всего, хочу назвать некоторые новые сорта.

Король ранних — чемпион по урожайности. Можно набрать ведро помидоров с одного куста. Высота куста до 1 м. Плоды круглые. Мякоть плотная, сладкая.

Ранняя девочка. Плоды круглые с оттянутым донышком. Мякоть мясистая.

Карлик Чёрри. Плоды плотные, очень красивого ярко-красного цвета. Мякоть плотная, сладкая.

Помидоры среднеспелые.

Медвежья лапа. Высота куста до 1,5 м. С одного куста можно собрать до 20 кг плодов. Плоды красного цвета, крупные. Мякоть плотная. Эти помидоры универсального назначения. Хороши и на еду, и на засолку. Солить можно и в банках, и в бочках. Плоды крупные, поэтому больше подходят для бочек

Надежда. Сорт новый для Саратова. Я его сажаю третий год. Все, кто ни сажал помидоры этого сорта, приходят в восторг — очень хорошие вкусовые качества. Это сорт салатного назначения. Плоды исключительно ровные, розовые, весят до 300—400 г. Хороши получаются салаты, томаты, пасты.

Юсуповский (саратовский). **Любительская селекция.** Высота куста — 1,5 м. Плоды малинового цвета, овальные, вытянутой формы. Вес — до 200 г. Кожица плода толстая, поэтому они хороши для консервации. Отличается сорт сахаристостью, высокой лежкостью. Плоды лежат до декабря. Собранные в любой степени зрелости помидоры этого сорта дозревают в тепле, в комнатных условиях.

Поздние сорта.

Гибрид 2 Тарасенко. Высота куста — 1,5 м. В теплице достигает 2,5 м. В кисти насчитывается до 30 штук плодов. Урожайность — 25 кг с куста. Не растрескивается. Плоды красного цвета, крупные, с «пипочкой» на конце.

и для засолки в бочках. Хранятся до декабря.

Бахтимир. Низкорослый куст, высота его до 1 м. В кисти насчитывается 15 штук плодов. Хорош для консервации. Позднеспелый сорт. Плоды овальной формы, бочкообразные. Не растрескиваются. Устойчивы ко многим заболеваниям.

Кстати, сейчас пора сажать комнатные помидоры. К февралю — началу марта будет урожай. Как раз к празднику. Размер комнатных помидорок небольшой — с грецкий орех, не так велик урожай. Но как красиво выглядят зимой! Напоминают о лете.

Любовь Павловна Минеева тоже занимается семеноводством. В этом году она впервые вырастила семена томатов и огурцов.

Вот что рассказывает Любовь Павловна о лучших, на ее взгляд, огурцах и для ранней посадки, и для консервации.

Бригадный — короткоплетистый сорт. Зеленцы — 10 см. Устойчив к мучнистой росе и ко всем бактерио черноопушенные (колючки черные). Завязь 100-процентная. Очень урожайный. Плодоносит с первых чисел июля и до заморозков.

Каролина — короткоплетистый сорт. Устойчив ко всем болезням. Зеленцы темно-зеленого цвета 10—12 см. Высокоурожайный. Рекомендуем для выращивания на шпалерах. Хорош для консервации.

Декан — зеленцы 12 см, ровные, темно-зеленые, крупно-бугорчатые. Урожайность высокая.

Все перечисленные сорта огурцов не подлежат прищипке.

Ранний сорт огурцов — **Битретта.** Сорт ГДР, салатный, 45-дневный. Если семена посадить 10 апреля в стаканчик дома, то в конце апреля — начале мая будут первые огурцы.

Все вышеперечисленные сорта помидоров, огурцов имеются у нас в продаже. Торгуем ежедневно. Места в Крытом рынке 207, 208.

На снимках: образцы огурцов и помидоров; Нина Петровна Моргунова.

Мое любимое растение

Почти как женьшень...

В редакционной почте — письма на тему «Мое любимое растение». Им мы очень рады. Интересное письмо прислала жительница города Энгельса Зинаида Владимировна СОЛОВЬЕВА. Вот что она рассказывает о любистоке — мало кому известном огородном растении.

Растет ли у вас в саду трава любисток? Вряд ли. Семена ее достать трудно. А ведь отвар из любистока снимает усталость, придает бодрость и даже делает человека добрее. Помогает трава и при болезнях сердца, почек, легких. Словом, во многом действует как женьшень. На Украине ходят легенды о том, что отваром травы можно приворожить понравившегося парня.

Любисток неприхотлив. Это мощное, высокое, многолетнее растение, может просто расти вдоль забора. Целебны его листья, корни, семена и цветы.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Лекарственное применение имеют корни любистока, они содержат эфирное масло, смолы, сахар, ангеликовую кислоту, фурокумарин, бергаптен. Корни выкапывают осенью, обрезают надземные части, отряхивают от почвы и сушат. В сырую погоду и при выращивании на глинистой почве перед сушкой корни промывают. Крупные корни режут на куски. Сушат в тени или в печках и духовках.

Настои и отвары корней возбуждают аппетит, снимают кишечные колики, оказывают ветрогонное действие. Благодаря мочегонному действию их применяют при отеках сердечного и почечного происхождения, болях в почках и заболеваниях мочевого пузыря. Эффективность любистока при отеках сердечно-сосудистого происхождения объясняется не только увеличением диуреза, но и непосредственным воздействием на сердце, улучшающим его деятельность.

В домашних условиях настой готовят из 5 г измельченных корней на 1 стакан кипятка. Принимают его по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Настой используют также как отхаркивающее средство при катарах органов дыхания. В таких случаях принимать его следует 5-6 раз в день по 1 столовой ложке. Иногда для получения отхаркивающего эффекта перед приемом пищи принимают порошок корня «на кончике ножа».

Отвар любистока готовят из расчета 30—40 г корня на 1 л воды, ночь настаивают, утром 5 — 7 мин. кипятят, затем 20 мин. парят, процеживают.

Сладкие черешки

Хочу рассказать о растении, которое мало у кого растет в огороде, тем не менее вкусно и полезно — ревень.

У ревеня в пищу идут толстые черешки листьев. Они богаты полезными веществами: белками, жирами, сахаром. Кроме того, ревень содержит яблочную кислоту, обладающую диетическими свойствами, а также живительный витамин С.

Культура эта хороша тем, что ранняя. Стоит весной прогреться земле — и уже пошли-полезли мясистые черешки. Быстро готовы к употреблению. На семью из 4—5 человек на участке достаточно иметь всего 5—8 кустов ревеня.

Для него почву подбирают перегнойную, достаточно влажную, но не мокрую. Почва не должна быть кислой. Черешки лучше удаются на солнечном месте, впрочем, ревень переносит и небольшую затененность. На одной и той же грядке ревень может расти 10 и более лет.

Размножают ревень делением куста или семенами. Семена высевают поздно осенью, до наступления морозов, в хорошо подготовленную почву, расстояние между рядками — 20—25 см, глубина заделки семян — 2 см. Весенний посев удается лишь в очень ранние сроки.

Всходы появляются весной, сразу после оттаивания почвы. Подсохшую почву рыхлят. В фазе первого листа проводят прореживание, оставив между растениями промежуток в 10—15 см. Подкармливают настоем коровяка. В августе прореживают посев второй раз. Осенью, в сентябре, ревень рассаживают на постоянное место.

На второй год можно получить первый урожай.

Черешки ревеня используют для приготовления киселей, компотов, муссов, сладких соусов. Из них варят варенье, кладут их вместо яблочного варенья в пироги. Полезен ревень в сахаре.

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГОВ

Разрезанные кусочки ревеня слоем 1-2 см уложить на тесто, залить яйцом, смешанным с сахаром и сметаной, затем ставят в духовку. Готовый остывший пирог нарезают квадратиками и подают к чаю.

На 500 г мелко нарезанного очищенного ревеня — 1 яйцо, 100 г сметаны, 50 г сахара, ванилин по вкусу.

КВАС ИЗ РЕВЕНЯ

800 г ревеня, 5 л воды, 500 г сахара и 25 г дрожжей. Очищенные черешки ревеня нарезать, залить водой и довести до кипения, затем остудить. Добавить сахар, дрожжи. Через несколько дней квас готов к употреблению.

О. СИЛИНА

Реклама · Справки · Объявления

КУПЛЮ

5 — 10 штук грецкого ореха сорта «Идеал». Обращаться по рабочему телефону: 26-27-04. Алла Ивановна.

●

за СКВ дачный участок по Усть-Курдюмскому направлению, недалеко от Волги. Телефон в Саратове 19-47-49, обращаться после 15 часов.

ПРОДАЮ

Семена, саженцы айвы японской, девясила высокого, шиповника «Великан», лакотоса, кукурузы. С заявками на приобретение обращаться по адресу: 410049, г. Саратов, а/я 2109. Просьба вложить в заявку конверт с обратным адресом, чтобы договориться о месте и времени реализации.

Готовлю к реализации рассаду клубники сортов Золушка, Рубин, Кулон, Блэк свон, Гигантелла Максим, Лорд, Холидей, Триплойд, Эльвира, Майская (ранняя), Фаворит Х-4, Редгонтлед Заявки (ближе к весне) направлять по адресу: 410601, г. Саратов, а/я 3738 (для Евстратовой Л.)

●

Имеются в продаже семена астры — игольчатой, пионовидной, розовидной и Принцессы — различных расцветок — белой, белой с розовым, красной, темновишневой, кармазиновой, лилово-розовой.

Кукурузы — сахарной, воздушной, зерновой австралийской, декоративной.

Готовые черенки батата, чуфа, спаржевая (овощная) фасоль.

Наборы цветов для зимних букетов — ворсянец (шишки), гелихризум (бессмертник), лунария гипсофила.

Семена лекарственных трав — шалфея, алтея, девясила, зверобоя, калгана, репешка, синюхи голубой, аптечной ромашки и других.

Место продажи — Крытый рынок, места 197-198, каждый вторник и пятницу.

●

Семена томатов 20-ти перспективных сортов, семена огурцов 5-ти перспективных сортов, а также семена редиса, редьки, моркови, свеклы, капусты пекинской (салатной). Обращаться по адресу: 410039, г. Саратов, Крымский тупик, д. 1-а, кв. 3, Никиточкина Зинаида Петровна.

МЕНЯЮ

Земельный участок площадью 10 соток в 20 км от выезда из города по Волгоградской трассе, подводится вода, электричество — на равноценный или не менее 8 соток земельный участок по Вольскому тракту не далее сел Клещевка и Свинцовка. Обращаться по телефону: 12-70-22.

●

Хотите подать объявление? Телефон 14-27-24, по понедельникам с 9.00 до 13.00. Адрес: 410017, Саратов, ул. Чапаева, 11а, к. 7 (для редакции).

Уважаемые читатели!

Вы, без сомнения, обратили внимание на то, что газета «Волжский сад» стала дороже. Это вызвано повышением платы за услуги «Роспечати». Цена для подписчиков остается прежней — 2 рубля за номер.

Желающие оформить подписку могут сделать это с февраля месяца.

ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 53761

ПОКУПАЯ СЕМЕНА...

К сведению покупателей! Под видом с/х фирмы «Волжский сад» участились случаи продажи семян овощных культур различными организациями, а то и частными лицами под видом с/х фирмы «Волжский сад». Не забывайте, что, покупая семена, вы имеете право требовать сертификат качества. С/х фирма «Волжский сад» имеет сертификат качества, гарантирует их соответствие сорту и качество.

"Волжский сад" представляет

Аквариумистика — чарующее хобби...



Аркадий Эдуардович Лиманский — заведующий зоомагазином при ДК «Россия». Вы еще там не были! Зайдите — не пожалеете! Особенно сюда влечет детей — посмотреть на большие, вмещающие сотни литров воды, аквариумы, встроенные в стенку, с необыкновенными растениями, рыбешками, с подсветкой — как в сказке...

Мы попросили Аркадия *Эдуардовича рассказать немного о своем увлечении, о магазине.*

— **С чего началось Ваше** простых в уходе — живородящих: гупешек, меченосцев. Но началось все с курьезного случая. Дело было зимой. Купил несколько рыбок, растений и по пути их немного заморозил. Аквариумные растения в основном тропические, любят теплую воду. Самая низкая для них температура — 22° (комнатная), а предельно высокая — 35°. В то время я и понятия не имел об этом. Просто нес банку в сумке, ничем не укрыв. Принес — температура воды 10°. Растения поникли, рыбки вверх брюхом — в спячку

пературу, грей воду. В общем успел я спасти тогда и растения, и рыбок. Вот таким было мое начало в аквариумистике.

Все аквариумисты делятся на три категории — первая занимается одними рыбками, вторая — и рыбками, и растениями, третья — растениями. Я увлекаюсь и рыбками, и растениями. Декоративные коряги, камни не заменят живую зелень в аквариуме. Без растений аквариум выглядит тускло.

— **Расскажите о некоторых из растений.**

— Сейчас в аквариумисти-

зуется аквариумистами около 600. Среди них — у многих несведущих это вызовет удивление — обыкновенные водоросли, которые встречаются в наших водоемах. Среди них Валлиснерия — травка, похожая на осоку; элодея — похожа на аспарагус, плавает незакрепленная в воде; Ряска — растущая на поверхности воды. Находит Ряска и практическое применение — ее используют как растительную добавку в комбикорм для рыб.

В аквариумистике используется много видов тропических растений — Перистолис-

— Практически все аквариумные растения цветут. Но для этого им нужно создать определенные условия. Все растения цветут весной, когда длинный световой день. Значит, и в аквариуме надо создать такие условия, чтобы удлинить световой день до 12—14 часов в сутки. Света из окна недостаточно. Аквариумные цветы в основном незаметные. Цвет их в большинстве случаев зеленый, невзрачны они и по форме. Цветок на длинном цветоносе растение выносит на поверхность воды. Среди цветущих аквариумных растений, хоте-

плавающем — брать питательные вещества из воды. Перистолистник только укореняется в аквариуме.

Позаботьтесь о том, чтобы растениям в вашем аквариуме было достаточно места и света. Перед посадкой слегка подстригите им корешки, удалите отмершие и увядшие листья, погрузите корневую шейку в грунт настолько, чтобы она была едва заметна. Мелкие растения сажаются на переднем плане, крупные — у задней стенки аквариума.

— **Какой сейчас ассортимент вашего зоомагазина?**

стенку: с необыкновенными растениями, рыбешками, с подсветкой — как в сказке...

Мы попросили Аркадия Эдуардовича рассказать немного о своем увлечении, о магазине.

— Как началось Ваше увлечение аквариумистикой!

— 10 лет назад я захотел завести рыбок. Начал с самых

РОТАЛА



простых. Самая низкая для них температура — 22° (комнатная), а предельно высокая — 35°. В то время я и понятия не имел об этом. Просто нес банку в сумке, ничем не укрыв. Принес — температура воды 10°. Растения поникли, рыбки вверх брюхом — в спячку впали. Я бегом назад — к продавцам за консультацией. Они говорят: поднимай тем-

ПЕРИСТОЛИСТНИК



вторая — и рыбками, и растениями, третья — растениями. Я увлекаюсь и рыбками, и растениями. Декоративные коряги, камни не заменят живую зелень в аквариуме. Без растений аквариум выглядит тускло.

— Расскажите о некоторых из растений.

— Сейчас в аквариумистике насчитывается около 3 000 видов растений. Исполь-

НИМФЕЯ



ка, похожая на осоку; элодея — похожа на аспарагус, плавает незакрепленная в воде; Ряска — растущая на поверхности воды. Находит Ряска и практическое применение — ее используют как растительную добавку в комбикорм для рыб.

В аквариумистике используется много видов тропических растений — Перистолистники, Апоногетоны, Эхинодорусы, Криптокорины, Папоротники. Большинство растений привезены из тропиков — Индии, Африки, Америки. Одно из растений — Синема — в Китае растет как сорняк на рисовых полях.

— Как человечество подошло к такому увлечению, как аквариумистика!

— Родоначальники аквариумистики — китайцы и японцы. Увлечение рыбками началось с обыкновенного серебряного карася, от которого потом были разведены золотые рыбки. Золотых рыбок преподносили в подарок императорам и это считалось дорогим подарком. Особенно эффектно они смотрелись сверху, среди зеленых растений. И поныне великолепно окрашенные экзотические рыбки и растения украшают аквариум, вносят живую частичку природы в наши дома.

— Цветут ли аквариумные растения!

— Цветут. Для этого надо создать такие условия, чтобы удлинить световой день до 12—14 часов в сутки. Света из окна недостаточно. Аквариумные цветы в основном незаметные. Цвет их в большинстве случаев зеленый, невзрачны они и по форме. Цветок на длинном цветоносе растение выносит на поверхность воды. Среди цветущих аквариумных растений хотелось бы отметить так называемую «Аквариумную розу» (род Нимфейных). Роза цветет круглый год. Каждый цветок живет двое суток. Пока один цветет — его догоняет следующий и т. д. Цветок розового цвета, имеет очень приятный запах, распространяющийся по комнате.

— Какие аквариумные растения вы посоветовали бы приобрести начинающим аквариумистам!

— Если вы новичок, вам на первых порах следует обзаводиться такими растениями, которые достаточно неприхотливы и дешевы. Это такие растения, как Валлиснерия, Перистолистник, Роголистник, Амбулия. Это очень оригинальные красивые растения, простые в своем содержании. Самое распространенное и быстроразмножаемое растение — Роголистник. Оно может расти и в укорененном состоянии, и в

и света. Перед посадкой слегка подстригите им корешки, удалите отмершие и увядшие листья, погрузите корневую шейку в грунт настолько, чтобы она была едва заметна. Мелкие растения сажаются на переднем плане, крупные — у задней стенки аквариума.

— Каков сейчас ассортимент вашего зоомагазина!

— Сейчас в продаже имеется большой ассортимент аквариумных рыбок и растений.

У нас вы можете приобрести все аквариумное оборудование, живые и искусственные корма, в том числе импортные.

Услуги, оказываемые магазином, мы думаем расширять. Внимание уделим комнатным цветам. Уже сейчас имеется в продаже 30 видов кактусов. Ассортимент комнатных растений будет пополняться за счет приема их у населения. Так что, придя в наш магазин, возможно, найдете себе что-то по душе. Располагаемся мы во Дворце культуры «Россия», что на 3-й Дачной. Время работы — с 14.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00. Каждый работник магазина даст вам необходимую консультацию — будь то уход за растениями или за рыбками.

О погоде

Штрихи месяца (декабрь)

Декабрь — первый месяц зимы. Он прочно сковывает реки и озера льдом, укутывает землю пышным белым одеялом.

Этот месяц считается самым пасмурным в году. Ясных солнечных дней бывает мало, в основном пасмурные. Продолжительность солнечного сияния также наименьшая в году. В декабре самый короткий день.

22 декабря наблюдается зимнее солнцестояние. Солнце в этот день находится в наибольшем удалении к югу от небесного экватора, и его угол над горизонтом составляет всего около десяти градусов. Со следующих суток день начинает увеличиваться, но наступает астрономическая зима.

Хотя в декабре, как правило, устанавливается снежный покров и зима вступает в свои права, но земля еще хранит запасы летнего тепла. Поэтому и бывает разнопогодица — то мороз, то оттепель.

Вот почему и работы в саду, на огороде надо планировать с учетом этих капризов погоды.

Последние деньки осени

25 ноября — «Федор Студит — землю студит», «Федоровы ветры волками воют», «Федор не Федора — знобит без разбора»...».

26 ноября — праздник Иоанна Златоуста. Считалось, что с этого дня всякая растительная жизнь замирала, всякая зябь останавливается в росте... Земля погружается в сон до весны.

27 ноября — день святого Филиппа — праздновался широко, щедро. Это было Заговенье (мясоед) перед Рождественским постом. Еще полны амбары зерна, в погребах картошка да капуста,— как же не попраздновать народу! Филипповки — последний срок свадьбы справлять, кто не успел до них повенчаться — жди нового мясоеда.

28 ноября — именинник Гурий. Считалось, что выпавший «на Гурия» снег уже вплоть до весны не растает.

Однако «на Матфея (29 ноября) зима потеет»! — снова оттепель, правда, короткая. Если в этот день веют буйные ветры — быть вьюгам, метелям до самого Николы зимнего (19 декабря).

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

Учредитель Ю. Н. КОВАЛЕВ, директор с/х фирмы «Волжский сад»

Адрес сельскохозяйственной фирмы «Волжский сад»: 410017, Саратов, ул. Чапаева, д. 11-а, комната 7.

Отпечатано офсетным способом в типографии изд-ва «Слово» по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 28. Объем 1 п. л. Тираж 7200. Заказ 703.

Газета распространяется в Саратове, Балаково, Балашове, Ртищево, Энгельсе. Индекс газеты 53761.

Новы... сорта
огурцов и... помидоров

Биогумус
дает урожай

Яичную скорлупу
— в почву

Как уберечься
от тли!

Волжский сад

Газета выходит 2 раза в месяц

Цена 3 рубля
№ 9, декабрь 1992 г.

Радости Вам в год Петуха!

Симпатичный петушок (гусачок)

Вы знакомы с КРУКНЕКОМ — разновидностью овощной тыквы? Высохший Крукнек-кривошейка напоминает детскую погремушку с удобной ручкой или важного гусачка, или петушка — как хотите. Будто просит: раскрасьте мне глазки, гребешок, сережки и клюв, да поярче!

Желтоватый, с неровной бугристой поверхностью, толстячок крукнек — милая и симпатичная огородная диковинка.

Несколько лет тому назад в ходе переписки обменялись мы с одним любителем редких растений Г. Г. Никитиным семенами, так что мой гусачок родом из Москвы.

— О патиссонах, кабачках слышали все, а вот Крукнек поставит в тупик многих,— пишет Г. Г. Никитин в журнале «Приусадебное хозяйство» № 5,1990 г.

Что же представляет собой Крукнек?

Разновидность твердокорой овощной тыквы. Крукнек — ближайший родственник кабачка, но имеет отличительный признак: изогнутую, как бы перехваченную тонкую шейку. Поэтому иногда Крукнек называют «тыквой-перехваткой», «кривошейкой».

Плоды кривошейки бывают самыми разными по окраске: желтовато-кремовыми, светло-оранжевыми, даже белыми. Поверхность варьируется от чистой и гладкой, слабобугристой до бородавчатой. Разные мне попадались плоды в фазе биологической зрелости, но самые привлекательные, конечно, с крупными неровными буграми и «бородавками». Из них-то и получаются забавные игрушки и сувениры.

По урожайности крукнек уступает кабачкам и патиссонам, но плоды съедобны и годятся в пищу в фазе молочной спелости.

Крукнеками в настоящее время вплотную занимаются в Голландии, США, Канаде, потому что по питательности и богатству химического состава они заметно превосходят кабачки и патиссоны.

Думается, что это очень перспективное растение. В недалеком будущем Крукнек станет таким же известным и популярным, как кабачок Цуккини. В комнатных условиях он хранится до весны. Таким образом, период потребления его может быть растянутым, что удобно хозяйкам. Запасают крукнек и впрок: солят, маринуют, консервируют, иногда вместе с огурцами. Консервировать



я не пробовала, а вот овощные оладьи из завязей мне понравились (рецепт точно такой же, как из кабачков).

АГРОТЕХНИКА

Вырастить Крукнек несложно, если у вас есть какой-то опыт выращивания тыквы. Можно его вырастить путем посева семян в лунки, но лучший способ — через готовую рассаду. В первой половине апреля высаживаю по 1 семени в торфоперегнойный горшочек с легким питательным грунтом (песок, перегной, листовой компост: — 1:1:1 плюс 2 стакана золы на ведро смеси). Готовую рассаду в фазе 1-2 листочков высаживаю в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Крукнек, как и все тыквенные, предпочитает почву, хорошо заправленную перегноем или компостом. Лунки располагают на расстоянии 70-80 см друг от друга. Растения отзывчивы на регулярный полив и подкормки. Через 7-10 дней после посадки его можно полить раствором свежего коровяка, (1:10), раствором аммиачной селитры (5г на 1 л воды), а когда появятся завязи — раствором куриного помета (1:15).

В холодную сырую погоду в начале цветения крукнека иногда приходится искусственно опылять крупные женские цветки, нанося пыльцу с мужских соцветий. Урожай собираю часто, выбирая молодые завязи. На семена оставляю самые характерные плоды.

Я думаю, симпатичный овощ понравится вам и особенно детям. Подарите им забавную игрушку с грядки!

Е. КОШАЛОВА

Вы заинтересовались этим удивительным растением и Вам хочется приобрести несколько семян, чтобы посадить у себя на участке? Пожалуйста! Торговые места в Крытом рынке 190-191.

толстячок поверхностью, крукнек — ми-
лая и симпатичная огородная
диковинка.

Несколько лет тому назад в ходе переписки обменялись мы с одним любителем редких растений Г. Г. Никитиным семенами, так что мой гусачок родом из Москвы.

— О патиссонах, кабачках слышали все, а вот Крукнек поставит в тупик многих,— пишет Г. Г. Никитин в журнале «Приусадебное хозяйство»

Крукнек называют «тыквой-перехваткой», «кривошейкой».

Плоды кривошейки бывают самыми разными по окраске: желто-кремовыми, светло-оранжевыми, даже белыми. Поверхность варьируется от чистой и гладкой, слабобугристой до бородавчатой. Разные мне попадались плоды в фазе биологической зрелости, но самые привлекательные, конечно, с крупными неровными буграми и «бородавками». Из них-то и получаются забавные иг-

Голландии, США, Канаде, потому что по питательности и богатству химического состава они заметно превосходят кабачки и патиссоны.

Думается, что это очень перспективное растение. В недалеком будущем крукнек станет таким же известным и популярным, как кабачок Цуккини. В комнатных условиях он хранится до весны. Таким образом, период потребления его может быть растянутым, что удобно хозяйкам. Запасают крукнек и впрок: солят, маринуют, консервируют, иногда вместе с огурцами. Консервировать

я не пробовала, а вот овощ-

Готовлю рассаду. В первой половине апреля высаживаю по 1 семени в торфоперегнойный горшочек с легким питательным грунтом (песок, перегной, листовой компост: — 1:1:1 плюс 2 стакана золы на ведро смеси). Готовую рассаду в фазе 1-2 листочков высаживаю в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Крукнек, как и все тыквенные, предпочитает почву, хорошо заправленную перегноем или компостом. Лунки располагают на расстоянии 70-80 см друг от друга. Растения отзывчивы на регулярный полив и подкормки. Через 7-10 дней после

скию цветки, нанося пыльцу с мужских соцветий. Урожай собираю часто, выбирая молодые завязи. На семена оставляю самые характерные плоды.

Я думаю, симпатичный овощ понравится вам и особенно детям. Подарите им забавную игрушку с грядки!

Е. КОШАЛОВА

Вы заинтересовались этим удивительным растением и Вам хочется приобрести несколько семян, чтобы посадить у себя на участке? Пожалуйста! Торговые места в Крытом рынке 190-191.

Календарь садовода

В декабре зима вступает в свои права. С первых же чисел месяца температура воздуха резко понизилась с нулевой отметки до минус 10-17°. С самого начала зимы позаботьтесь о накоплении снега на участке. Там, где снега мало и есть опасность, что растения пострадают от низких температур, окучьте их снегом. Для этого используйте снег с участков, на которых нет многолетних насаждений (дороги, грядки для овощей и так далее). Нельзя брать снег с приствольных и прикустовых кругов плодовых и ягодных растений, иначе у них пострадают корни.

Окучивайте только сухим снегом, укладывая его по возможности рыхло, — не уплотняя. Даже сухой, уплотненный снег — плохой утеплитель. Зимой по саду ходите как можно меньше, а на плантацию клубники и на грядки, где растут многолетние цветы, заходить вообще нельзя, так как это может привести к гибели растений.

Наименее морозостойкое растение — клубника. Она выдерживает кратковременное понижение температуры до минус 20-22°, поэтому плантация клубники должна быть надежно укрыта первым снегом. Достаточно слоя снега высотой 15-20 см.

Снегом должны быть укрыты не только ветви, но и приствольные круги недостаточно морозостойких растений, так как корни их менее морозостойки, чем надземная часть. Так, ранетки выносят температуру до минус 46-48°, а их корни — только минус 18-20°. Но высокими теплоизоляционными свойствами обладает только рыхлый снег, неутрамбованный. Там, где снег еще не выпал, можно замульчировать приствольные круги сухим торфом или перепревшим навозом слоем 8-10 см. Это способствует постепенному, а не резкому снижению температуры.

Для борьбы с мышами, для предотвращения подопревания косточковых культур (в годы с обильными снегопадами), снег вокруг штамбов деревьев уплотняйте. Делают это обычно в оттепель или при выпадении мокрого снега. За зиму снег надо утрамбовать 3-4 раза. Нельзя отгребать снег от деревьев, так как вымерзнут корни, можно только утаптывать снег, чтобы почва у ствола промерзала.

Позаботьтесь, чтобы в саду были птицы. О том, как это сделать — читайте на 2-й странице. А тут — короткие советы.

Коротко

✦Синичники вешают осенью или зимой. В саду на четыре дерева достаточно одного синичника.

✦Леток не должен глядеть в сторону, откуда чаще всего дуют ветры. Хорошо, когда он обращен на юг или юго-запад.

✦Кошкам легче добраться к птичьему домику, укрепленному на стволе, нежели на ветках дерева.

✦Высота развески гнездовий для больших синиц — 2-5 м, для скворцов и других полезных саду птиц — 3 м и выше.

✦Щелки в гнездовьях заделывают замазкой.

✦Лучший материал для крыши птичьего домика не доска, а горбыль. Кору с него снимать не нужно.

✦На пол птичьего домика кладут подстилку из древесной трухи или опилок. Толщина слоя 1-2 см.

Вопрос-ответ

— РАССКАЖИТЕ О СВОЙСТВАХ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ. НА КАКИХ ПОЧВАХ ЕЕ ЛУЧШЕ ПРИМЕНЯТЬ, ДЛЯ КАКИХ РАСТЕНИЙ, КАК ИЗМЕЛЬЧАТЬ (НА МЕЛКИЕ ЧАСТИ ИЛИ В ПОРОШОК!) ХОТЕЛОСЬ БЫ ТАКЖЕ УЗНАТЬ О ПРИМЕНЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ЧАЯ.

(О. Холодкова, г. Саратов)

Отвечает доцент кафедры агрохимии и почвоведения Саратовского сельскохозяйственного института Н. Е. Синицина.

Яичную скорлупу хорошо добавлять в любые почвы, особенно в те, где ощущается недостаток кальция, почва более кислая. Кальций, содержащийся в яичной скорлупе, вызывает нейтральную реакцию среды, оструктуривает почву (образует комочки). Оструктуренная почва меньше разрушается водой. Трудно сказать, для каких именно растений лучше применять яичную скорлупу — в кальции нуждаются все растения. Яичную скорлупу нужно измельчить. Так она быстрее входит в реакцию с почвой.

Использованный чай может служить в качестве добавки органических веществ в почву. Он также оструктуривает почву (образует комочки), делает ее рыхлой, способной пропускать воздух и влагу. С другой стороны, использованный чай, как органическое вещество, может использоваться как элемент питания для растений. Конечно, использованного чая для всего дачного участка не напасешься, но можно его добавить в землю для выращивания рассады.

МНОГИМ ЗНАКОМЫ ЯБЛОКИ БЕЛЫЙ НАЛИВ. РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ СОРТЕ, ВЫРАЩИВАЕТСЯ ЛИ ОН В ПИТОМНИКАХ!

(В. Пахомова, г. Саратов)

Яблони сорта Белый налив в питомниках выращиваются. Это сорт народной прибалтийской селекции. Дерево с шарообразной густой кроной. Плоды средней величины и выше, 100-120 г, округло-конические, по всей поверхности проходит характерный шов, окраска беловато-желтая. Мякоть плода светло-желтая, сочная, мелкозернистая, приятного винно-кисло-сладкого вкуса, содержит 6-10% сахара и 0,7-1,0% кислот, до 22,9 мг/100 г витамина С. Дерево начинает плодоносить на 4-5-й год после посадки. Урожайность почти ежегодная и обильная, до 170 кг с дерева.

Плоды созревают в конце августа — начале сентября. Хранятся один месяц. Опылителями могут быть Анис алый, Грушовка московская.

Так как плоды в лежке быстро теряют свои вкусовые качества, а спеют почти одновременно, то многие садоводы предпочитают этот сорт яблони иметь лишь в виде прививки.

(Продолжение на 2-й стр.)

●

Благодарим читателей, приславших интересные вопросы, а также обращаемся ко всем читателям: если вас интересует тот или иной вопрос, вы можете задать его по телефону 14-27-24 по понедельникам с 9.00 до 13.00 или же обратиться письменно по адресу: 410017 г. Саратов, ул. Чапаева, д. 11-а, комната 7, редакция газеты «Волжский сад».

Советы начинающим

Продолжаем публикацию материалов под рубрикой «Советы начинающим». Ведущая рубрики — руководитель школы начинающего садовода при ГПЗ-3 Зинаида Петровна Никиточкина.

Сегодняшняя тема — агротехника возделывания ягодных культур: сроки и техника посадки, орошение.

5. Агротехника возделывания ягодных культур

ПОСАДКА

Черной смородине отводят ровные пониженные участки или нижние части небольших северных или северо-западных склонов. Даже лучше, когда на смородину немного падает тень от больших деревьев, чтобы в жаркие летние дни смородина не имела над собой постоянного солнцепека.

Смородина любит почвы питательные, хорошо увлажненные. Хорошо, если рядом имеется какой-нибудь источник, но в то же время не надо забывать, что она не любит совершенно застойной, лишенной кислорода воды и боится тяжелой засоленной, плохо аэрируемой почвы.

Красная смородина и крыжовник более засухоустойчивы и более требовательны к свету. Их надо размещать на более возвышенных, незатененных местах, но почву любят тоже плодородную, правда, менее увлажненную (особенно крыжовник). У крыжовника при избытке влаги сильно затягиваются побеги, плохо подготавливаются к зиме. При резком понижении температуры плодовые почки могут пострадать, а летом при избытке влаги ягоды сильно поражаются мучнистой росой.

Малину лучше всего расположить на краю участка, возле изгороди, сооружений, куда сдувает снег. Почва должна быть плодородной, не тяжелой, хорошо воздухопроницаемой. При застое воды у малины загнивают корневища. При избытке воды во второй половине вегетации малина затягивает рост и плохо зимует. Нельзя сажать малину в междурядьях деревьев и кустарников, так как большое количество отпрысков малины может заглушить растущие рядом деревья и кустарники, и сама малина, переплетаясь с корнями других растений, чувствует себя угнетенно и дает мало ягод, плохого качества.

Земляника (клубника) в условиях засушливого Поволжья должна размещаться на пониженных ровных местах или пологих северных, северо-западных склонах. Нежелательно ее сажать на южных склонах, где рано весной сходит снег, а летом очень сильно иссушается почва и ни в коем случае не размещать в западинах, где имеется застойная вода — произойдет вымокание кустов и их гибель. Весной во время цветения на таких участках усиливается опасность подмерзания цветков, а летом поражение ягод серой гнилью.

Участок под клубнику должен быть защищен от сильных ветров естественной или искусственной защитой (посадки, постройки и т.д.). Это способствует лучшему накоплению снега, а значит и надежной зимовке при очень пониженных температурах.

Садоводы могут землянику сажать в междурядьях молодого сада, но только до тех пор, пока не сомкнутся кроны деревьев. При плохом освещении земляника образует большую листовую массу, слабо завязывает, а то и вообще не завязывает плоды.

Для посадки ягодных культур почва должна быть вскопана на полный штык лопаты и под основную перекопку должны быть внесены органические и минеральные удобрения из расчета: навоза — от 5-8 кг, минеральных — 30-40 г, калийных — 15-20 г на 1м^2. На бедных почвах дозу навоза надо увеличивать в два раза, на засоленных внести лигнин из расчета до 10 кг на 1 м^2.

СРОКИ И ТЕХНИКА ПОСАДКИ

Черная смородина рано трогается в рост весной, поэтому ее лучше сажать осенью, когда больше влаги, что влияет на приживаемость. Осенняя посадка должна закончиться за 20-25 дней до наступления устойчивых морозов. При более поздней посадке растение может погибнуть. Если сажать смородину весной, то надо это сделать очень рано, до распускания почек.

У красной смородины почки распускаются позже, ее можно сажать и весной.

Сажать смородину можно рядами с расстоянием в ряду 0,5—0,7 м, а между рядами — 2-2,5 м. При кустовой посадке расстояние между кустами смородины должно быть от 1,5 до 2 м, а крыжовника от 1 до 1,25 м. Сажать надо разные сорта и смородины, и крыжовника — для взаимоопыляемости и учитывая разные сроки созревания.

Сажать лучше всего 2-летними саженцами в заранее подготовленные ямки глубиной 30-40 см и шириной 50-60 см. Саженцы ставят в ямку наклонно, под углом в 45° с заглублением стебля на 8-10 см. Это обеспечит появление дополнительной корневой системы и точек роста, из которых в дальнейшем образуются прикорневые побеги, что приведет к ускоренному формированию куста. Нельзя допускать пересушки корней при посадке. Чтобы избежать этого, корни надо обмакнуть в глиняную болтушку. После посадки растения обрезают, оставляя над землей 2-3 почки. Каждое растение необходимо полить из расчета ведро воды на куст. При сухой погоде полив надо повторить. При весенней посадке очень важны дополнительные поливы. При осенней посадке растения на зиму надо окучить.

Дальнейший уход заключается в содержании почвы в рыхлом, влажном состоянии. Рыхлить почву надо не реже одного раза в 2-3 недели, разрушать земляную корку после поливов и дождя. Рыхлить надо осторожно, на глубину 6-8 см, а подальше от основания куста — на 10-12 см. Осенью следует делать более глубокую обработку почвы. При мелкой корни образуются ближе к поверхности почвы, в жару гибнут. Поэтому осенью почву под укоренившимися кустами надо рыхлить на глубину 10-12 см, а между рядами — на глубину 14-18 см. Под красной смородиной рыхление можно производить поглубже.

Особое внимание обратите на *смородину* после сбора *урожая. В* это время почва, как *правило*, уплотняется, подсыхает, зарастает сорняками, а ведь в это время смородина закладывает почки под будущий урожай. Поэтому в это время смородина требует особо тщательной обработки. Для сохранения влаги можно провести мульчирование навозом-сыпцом, опилками, компостом.

Рано весной после боронования почву под кустами снова надо замульчировать. Толщина мульчи должна быть 6-8 см. Под таким слоем почва менее уплотняется, структура ее не нарушается и необходимость в частом рыхлении отпадает. Мульча подавляет рост сорняков. К тому же это хорошее средство борьбы с некоторыми вредителями, зимующими в почве.

ОРОШЕ

Наиболее любива черная смороди В зоне ращивать ее Поволжья без о возможно. Красная смородина в засушливые годы также благодарно отзывается на поливы. Я на своем участке полив делаю по бороздам и в лунки. Борозды нарезаю по обе стороны ряда на расстоянии 50-60 см от растения. Глубина их 15-20 см, ширина — 30-35 см. Из борозд делаю направления в лунки, которые выкапываю около куста.

Черная смородина любит полив-дождевание, чтобы влага находилась не только в почве, но и в воздухе, окружающем куст. При поливах надо учитывать биологические особенности и знать фенофазы развития растений. Первый полив смородины проводят после цветения, в начале формирования завязи. Второй — в период интенсивного формирования завязи и роста побегов. Третий — перед началом созревания ягод. Четвертый и пятый — после сбора урожая. Почва при поливах должна увлажняться на глубину 50-60 см, где находится основная масса корней. За один полив можно дать 40-50 л на 1 м^2 почвы или 5-6 ведер на куст. В октябре необходимо дать влагозарядковый полив — 60-80 л на 1 м^2. После каждого полива обязательно рыхление почвы.

УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ

Удобрение почвы способствует повышению продуктивности ягодных культур. Однако надо правильно удобрять почву, чтобы не нанести вреда растениям.

любительских садах под осеннюю обработку почвы рекомендуется вносить смесь органических и минеральных удобрений из расчета: 6-8 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли на куст. Азотные удобрения вносят весной из расчета 30-40 г на куст. При внесении навоза через год, его количество увеличивают в два раза. Хорошо реагирует смородина на подкормку навозной жижей, птичьим пометом и аммиачной селитрой (ее лучше вносить весной из расчета 40-60 г на куст при первой подкормке). Вторую подкормку хорошо провести в период формирования завязи, третью — после созревания ягод (во время закладки плодовых почек). При внесении подкормки навозную жижу нужно разбавить водой в 4-5 раз, а птичий помет в 10-12 раз. При бедных почвах эту дозу можно увеличить в два раза, при богатых — уменьшить.

Подкормка крыжовника (некорневая) борной кислотой и марганцем в концентрации 0,02-0,05% (2-5 г на 10 л воды) оказывает сильное влияние на рост и продуктивность, при этом увеличивается процент полезной завязи, размер ягод и содержание в них сахара. Урожай повышается на 15-20%. Опрыскивание производят в период массового цветения вечером или в пасмурную погоду. Крыжовник более засухоустойчив, однако требователен к влажности почвы и воздуха. При недостатке влаги первый полив крыжовника необходимо провести после цветения, когда идет завязывание ягод и рост побегов. Второй полив — во время налива ягод. Третий полив — после сбора урожая для закладки плодовых почек (цветочных). Четвертый полив — в октябре для усиления роста корней, улучшения перезимовки растений. Нормы полива такие же, какие и для смородины. После поливов обязательно рыхление почвы.

Вопрос-ответ

(сособенно крыжовник). У крыжовника при избытке влаги сильно затягиваются побеги в росте, плохо подготавливаются к зиме. При резком понижении температуры плодовые почки могут пострадать, а летом при избытке влаги ягоды сильно поражаются мучнистой росой.

Малину лучше всего расположить на краю участка, размещать в западинах, где имеется застойная вода — произойдет вымокание кустов и их гибель. Весной во время цветения на таких участках усиливается опасность подмерзания цветков, а летом поражение ягод серой гнилью.

Участок под клубнику должен быть защищен от сильных ветров естественной посадке расстояние между кустами смородины должно быть от 1,5 до 2 м, а крыжовника от 1 до 1,25 м. Сажать надо разные сорта и смородины, и крыжовника — для взаимоопыляемости и учитывая разные сроки созревания.

Сажать лучше всего 2-летними саженцами в заранее подготовленные ямки глубиной 30-40 см и шириной

на смородину после сбора урожая. В это время почва, как правило, уплотняется, подсыхает, зарастает сорняками, а ведь в это время смородина закладывает почки под будущий урожай. Поэтому в это время смородина требует особо тщательной обработки. Для сохранения влаги можно провести мульчирование навозом-сыпцом, опилками, компостом.

можно дать 40-50 л на 1 м² почвы или 5-6 ведер на куст. В октябре необходимо дать влагозарядковый полив — 60-80 л на 1 м². После каждого полива обязательно рыхление почвы.

УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ

Удобрение почвы способствует повышению продуктивности ягодных культур. Однако надо правильно удобрять почву, чтобы не нанести вреда растениям.

сти после цветения, когда идет завязывание ягод и рост побегов. *Второй полив — во время налива ягод. Третий полив — после сбора урожая для закладки плодовых почек (цветочных).* Четвертый полив — в октябре для усиления роста корней, улучшения перезимовки растений. Нормы полива такие же, какие и для смородины. После поливов обязательно рыхление почвы.

Вопрос-ответ

(Начало на 1 стр.)

ДВА ГОДА ПОДРЯД НА БАХЧЕВЫХ, ОГУРЦАХ И ПЕРЦЕ У НАС ТЛЯ. КАЖДЫЙ ЛИСТИК ПЕРЦЕВ МЫЛА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ОРОШАЛА КОРОВЯКОМ И БЕЗ ПОЛЬЗЫ. УРОЖАЙ НЕВАЖНЫЙ. КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ТЛИ!

(О. Бобкова, г. Саратов)

Как говорят многие овощеводы, «3 года город остается без огурцов из-за тли». Появляется она, конечно, в годы, благоприятные для нее. Тем не менее, многим овощеводам удается спасти урожай от этой напасти, не применяя химических мер защиты. Что же касается опрыскивания растений мыльным раствором, то мыло служит лишь для того, чтобы к листьям зараженного растения прикрепить, «приклеить» тот препарат, который не любит тля.

Вот какие советы, чтобы уберечься от тли, дает овощевод **Н. П. Моргунова.**

Прежде всего для предотвращения заражения огурцов тлей существует своеобразная их посадка — чередование ряда помидоров с рядом огурцов и т. д. Можно огурцы сажать между рядами помидоров. Помидорная ботва сама по себе отпугивает многих насекомых, служит как бы препятствием для тли на пути к огурцам. Второй барьер для тли — специальная обработка растений. Листья огуречной ботвы нужно обсыпать (так называемая «сухая обработка») порошком из расчета 1 пачка табака, 2 стакана просеянной древесной золы. Два года я обрабатываю огурцы этим способом и случаев заражения тлей не было. Сухую обработку можно применять и во время цветения огурцов.

А вот испытанный способ обработки огурцов и других растений от тли овощевода **Т. В. Аверченко.**

50 г горчицы, 1/4 куска хозяйственного мыла (для придания раствору клейкости, прилипания к листочкам), 1 кг древесной золы (просеянной) размешать в ведре воды, опрыснуть растения желательно до распускания цветов.

Сделай сам

Крылатая защита

Выращивая и благоустраивая сад, человек невольно привлекает к нему различных птиц, насекомых. Иногда подлинными вредителями сада становятся снегири, воробьи, голуби, черные дрозды, уничтожающие почки фруктовых деревьев, малину, стручки гороха. Большинство же птиц приносят саду пользу. Так, скворцы уничтожают червей и личинки комаров, синицы склевывают тлю на розах и плодовых деревьях. Для привлечения в сад синиц и других птиц в саду развешивают кормушки.

Если вы захотите завести у себя в саду синиц, завлекайте их комфортом, а не оригинальной архитектурой птичьего домика. Особенно опасайтесь применения новых строительных материалов: в домике из фанеры, куска асбоцементной трубы, толя или обожженной глины птицы во время похолодания не выживут; фанера, кроме того, легко разрушается дождем. Между тем, если не мудрить, то создать удобное жилье для синиц, садовых горихвосток и мухоловок-пеструшек — наиболее желательных пернатых гостей для садовода Поволжья нетрудно. Каждая из них охотно заселит деревянный домик с горизонтальной крышей (синичник все равно вешают на дерево с некоторым наклоном вперед — этого вполне достаточно для стока воды). Доски строгать не надо: тогда по гладким стенкам внутри своего домика синица лазить не сможет.



Как вы, вероятно, заметили, выше ни слова не сказано о скворечниках. Дело в том, что для садовода синицы куда важнее. Они даже зимуют здесь, на участке. Скворцы же через месяц покидают домики, отправляются на пастбища и луга.

Крыша — съемная.

Чтобы птичий домик можно было чистить, крышу делают съемной. Для этого к ее внутренней стороне прибивают кусок доски таких размеров и формы, чтобы он плотно, словно пробка в бутылку, входил в образованный четырьмя вертикальными стенками прямоугольник.

Птицам на обзаведение.

Чтобы синицы сами могли оборудовать жилье себе по вкусу, сделайте бункер с решетчатой стенкой. В него отдельно кладут шерсть, вату, сухую траву и вешают где-нибудь на дереве. Вам, наверное, случалось наблюдать, как синицы для постройки гнезд выщипывают шерсть из собачьих и коровьих спин? А теперь им не надо лететь ни в хлев, ни в конуру — строительные материалы заботливо приготовлены человеком тут же, в саду.

Планка-подвеска.

Прибивать синичник к дереву — варварство. Нужно привязать домик к стволу мягкой проволокой, как показано на рисунке. Но еще лучше прикрепить его планкой. К торцам боковых стенок сзади синичника, ближе к крышке, прибивают полуметровую деревянную планку: она и удерживает синичник в развилке сучьев. Подвесить птичий домик теперь совсем просто: его поддевают шестом с гвоздем на конце за леток — и на дерево. Его легко и снять для переноски на другое место. Чтобы не повредить ветви дерева, края планки обертывают тряпкой или же придают им закругленную форму.



"Волжский сад" представляет

Большой интерес читателей нашей газеты вызвал материал о Нине Павловне Моргуновой, ее увлечении — выращивании различных сортов помидоров. И это не случайно. На благодатной земле Поволжья эта культура удается как нельзя лучше — сладкие, сахаристые, урожайные помидоры не сравнить ни с московскими, ни с тамбовскими. Людей, увлеченных выращиванием этой культуры, в Саратове немало. Среди них — Сергей Вячеславович Артемьев, консультант с/х фирмы Волжский сад» по овощным культурам. Предлагаем Вашему вниманию его рассказ о свойствах различных сортов помидоров.

С каждым годом становится все труднее и труднее получать гарантированные урожаи томатов и огурцов. В чем причина? Это и различные вирусные заболевания, и неблагоприятные погодные условия, и выпадение холодных рос, и многое другое. Даже применение правильной агротехники выращивания овощных культур далеко не всегда гарантирует получение высокого урожая. *Поэтому все острее и острее становится вопрос приобретения новых сортов овощных культур, обладающих повышенным иммунитетом ко всевозможным неблагоприятным факторам.*

Мы познакомим Вас с описанием некоторых новых сортов томатов и огурцов, прошедших сортоиспытание в Саратовской области и рекомендованных для выращивания на любительских приусадебных участках.

ТОМАТЫ

Суперранние и ранние

Требования, которые предъявляются к ранним сортам — это раннее дружное созревание, устойчивость к резкому похолоданию. Величина плодов должна быть больше 100 г.

Лаура (ЧФСР) — высота куста 1 м, плоды красные, плоскокруглые, вес плода до 200 г. Плоды созревают очень дружно (практически за 2-3 недели весь урожай может быть собран и на месте томатов высаживается другая культура). Урожайность — 5-6 кг с квадратного метра. Куст исключительно высокой урожайностью, до 10 кг с квадратного метра. Куст очень красивый, листья напоминают морковные. Один из самых ранних сортов.

Марноко (Япония) — высота куста — 1 м, плоды красные, круглые, вес плода 150-200 г, хорошая урожайность, созревание плодов наступает через 90 дней после посадки семян, устойчив к заболеваниям.

Эрк (Голландия) — замечательный сорт голландской селекции раннего срока созревания (90-100 дней). Сорт обладает повышенной устойчивостью к заболеваниям, крупноплодностью плодов (до 300-400 г). Плоды круглые, красные, очень плотные, хорошего вкуса. Сорт обладает хорошей транспортабельностью и лежкостью (до 90 дней). Урожайность — 6-8 кг с куста.

Крупноплодные сорта.

Крупноплодные сорта должны быть крупные, сладкого вкуса, обладать высокой урожайностью и малосемянностью.

Американский великан — высота куста — 1,5 м, плоды плоскоокруглые, малиновые, вес плода достигает 1 кг, урожай с куста достигает 10-12 кг. Плоды исключительного вкуса, среднего срока созревания.

Малиновка — высота куста 1,2 м, плоды круглые, малиновые; вес плода 600-800 г, урожайность 8-10 кг с куста, очень вкусные, с крупитчатой мякотью, плоды 150-200 г. Очень большая урожайность, среднего срока созревания.

Засолочные сорта

Засолочные сорта должны быть очень урожайными, устойчивыми к осеннему похолоданию, с плотной мякотью, не трескаться в консервации.

Малиновое чудо — высота куста — 1,8 м, плоды круглые, малиновые, глянцевые, красивые, ровные, нутые, очень вкусные, с крупчатой мякотью, плоды 150-200 г. Очень большая урожайность, среднего срока созревания.

Еще раз о сортах

СИЛА СОРТА

Сорта универсального назначения

Сорта универсального назначения должны обладать большой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами и устойчивостью к заболеваниям.

Газонный — высота куста — 1,8 м, плоды красные, вытянутые, очень большая урожайность, среднего срока созревания, очень вкусные, плоды весом 150-180 г.

Уникальный Кульчинского — высота куста до 2 м, плоды красные, округловытянутые, очень вкусные, с крупчатой мякотью, плоды 150-200 г. Очень большая урожайность, среднего срока созревания.

Сократ — высота куста 1,6 м, плоды ровные, круглые, красные, вес плода 80 г. Очень большая урожайность, среднего срока созревания.

Желто-оранжевые сорта

Анна Герман — высота куста — 2 м, плоды ровные, круглые с носиком, ярко-квадрат, вкусные, ровные, вес плода 120 г, сорт не болеет, урожайность очень высокая.

Японское дерево — высота куста 2 м, куст с плодами выглядит очень красиво, плоды овальные, ровные, красного цвета, очень долго лежат, годны к засолке, вес плода 80 г, сорт абсолютно устойчив к заболеваниям, позднего срока созревания. Урожайность достигает 15 кг с куста.

Рио Гранде (Италия) — высота куста 1,2 м, плоды ровные, овальные, красного цвета, очень плотные, долго лежат, вес плода 120 г. Сорт обладает сверхурожайностью — порой из-за обилия плодов не видно самого куста. Сорт устойчив к заболеваниям, позднего срока созревания.

видной формы, оранжевого цвета, очень вкусные, сладкие, малосемянные, мясистые. Вес плода 120-200 г. Сорт очень урожайный, лежкий.

Лонг Кипер (Канада) — замечательный сорт канадской селекции. Всем уже известны отечественные долгохранящиеся сорта — Черный Айсберг, Тортилла, Жираф, Василиса. Плоды этих сортов хранятся в свежем виде до марта месяца. Однако все эти сорта обладают такими недостатками, как посредственность вкусовых качеств и мелкоплодность плодов. Лонг Кипер достигает в высоту 1,4 м, плоды круглые, оранжевые, внутри малиновые, вкусные. Вес плода 120-200 г, урожайность 8-10 кг с куста. Плоды хранятся в свежем виде 120-150 дней. Сорт абсолютно устойчив ко всем заболеваниям.

ОГУРЦЫ

Кустовой — сорт Краснодарской селекционной овощебахчевой опытной станции ВНИИ растениеводства. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 33-54-й день. Салатно-консервный, среднеплетистый. Плети тонкие, длиной 80-130 см, урожайность 7,0 кг с одного квадратного метра. Плоды бугорчатые, белошипные, транспортабельные, длиной 8-12 см. Устойчив к мучнистой росе.

Гибриды

Мовир — Сорт Московского отделения ВНИИ растениеводства. Ранне-спелый, в плодоношение вступает на 53-57-й день, салатно-консервный, среднеплетистый. Урожайность до 9 кг с квадратного метра. Плоды крупнобугорчатые, длиной 10-12 см.

Бригадный — сорт Крымской опытно-селекционной станции ВНИИ растениеводства. Среднеранний, в плодоношение вступает на 37-48-й день. Засолочный, консервный, длинноплетистый. Урожайность 8-10 кг с квадратного метра. Плоды крупнобугорчатые, черношипные, длиной 9-12 см.

Битретта — сорт германской селекции, короткоплетистый, очень урожайный, раннего срока созревания, плоды 6-12 см, равномерные, без горечи, устойчивы к заболеваниям, мелкобугорчатые, опушенные.

Каролина — новый сорт германской селекции, среднего срока созревания, очень большая урожайность (до 10 кг с кв. метра), плоды 8-12 см, темно-зеленого цвета, крупнобугорчатые, устойчивы к заболеваниям.

Указанные сорта можно частично приобрести в киосках с/х фирмы «Волжский сад», а полный ассортимент указанных

Лаура (ЧФСР) — высота куста 1 м, плоды красные, плоско-округлые, вес плода до 200 г. Плоды созревают очень дружно (практически за 2-3 недели весь урожай бывает собран и на месте томатов высаживается другая культура). Урожайность — 5-7 кг с квадратного метра. Время от всходов до созревания плодов — 80-90 дней.

Карлик Черри (Англия) — высота куста — 1 м, плоды красные, круглые, хорошего вкуса, вес плода — 150-180 г, некоторые плоды достигают 300 г, очень большая урожайность, плоды созревают через 80-85 дней после появления всходов.

Фриска (Япония) — высота куста не превышает 70 см, плоды красные, круглые, вес плода 100-150 г, сорт обладает высокой урожайностью, среднего срока созревания.

Малиновка — высота куста 1,2 м, плоды круглые, малиновые; вес плода 600-800 г, урожайность 8-10 кг с куста, очень вкусные, с крупитчатой мякотью, среднего срока созревания.

Русская красавица — высота куста 1,2 м, плоды круглые, розово-малиновые, очень вкусные, сладкие. Вес плода до 1 кг, урожайность 8-10 кг с куста, среднего срока созревания.

Шапка Мономаха — высота куста 1,4 м, плоды плоско-округлые, красные, вкусные, вес плода достигает 1,2 кг, урожайность до 12 кг с куста, среднего срока созревания.

Малиновое чудо — высота куста — 1,8 м, плоды круглые, малиновые, глянцевые, очень красивые, ровные, вес плода — 80 г, сорт обладает устойчивостью к заболеваниям и очень большой урожайностью (до 12 кг с куста), среднего срока созревания.

Пожидаева — замечательный сорт любительской селекции, выведенный саратовским садоводом Пожидаевым И. А., высота куста 2 м, куст мощный, красивый, плоды розовые, округловытянутые, с ребрами, напоминают

Засолочные сорта

Засолочные сорта должны быть очень урожайными, устойчивыми к осеннему похолоданию, с плотной мякотью, не трескаться в консервации.

Сократ — высота куста 1,6 м, плоды ровные, круглые, красные, вес плода 80 г. Очень большая урожайность, среднего срока созревания.

Желто-оранжевые сорта

Анна Герман — высота куста — 2 м, плоды ровные, круглые с носиком, ярко-желтого цвета, вес плода 120 г, очень большая урожайность, среднего срока созревания.

Мандарин (сорт любительской селекции) — высота куста 1 м, плоды кругдые, ровные, оранжевого цвета, вес плода 200 г, плоды очень вкусные, сладкие, среднего срока созревания, урожайность хорошая,

Груша оранжевая — высота куста 1,5 м, плоды грушевидные, оранжевые, внутри малиновые, вкусные. Вес плода 120-200 г, урожайность 8-10 кг с куста. Плоды хранятся в свежем виде 120-150 дней. Сорт абсолютно устойчив ко всем заболеваниям.

Огурцы

Кустовой — сорт Краснодарской селекционной овощебахчевой опытной станции. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 46-49-й день. Засолочный, консервный, короткоплетистый. Урожайность — 4,5 кг с квадратного метра, плоды крупнобугорчатые, черношипные, длиной 9-12 см.

Конкурент — сорт Крымской опытно-селекционной станции ВНИИ растениеводства. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 45-50-й день. Засолочный, среднего срока созревания, очень большая урожайность (до 10 кг с кв. метра), плоды 8-12 см, темно-зеленого цвета, крупнобугорчатые, устойчивы к заболеваниям...

Указанные сорта можно частично приобрести в киосках с/х фирмы «Волжский сад», а полный ассортимент указанных культур можно приобрести в помещении Крытого рынка, места 136-137, у Поповкиной Л. И.

В следующих номерах газеты мы продолжим рассказ об этих овощных культурах: правилах посадки семян на рассаду, высаживании в грунт, необходимых подкормках и т.д. о сортовых особенностях культур.

Аптека на грядке

Лук да баня все правят

По материалам книги «Лекарственные растения в народной медицине»



Репчатый лук издавна применялся в народной медицине.

Свежий лук возбуждает аппетит, усиливает выделение пищеварительных сок... улучшает пищеварение и с... способствует лучшей усвояем... питательных веществ с... жиром. Иногда его прим... при отеках, что, од...

...противопоказано при заболеваниях сердца и печени. Поэтому использование мочегонных свойств лука возможно только после всестороннего врачебного обследования. Лук является хорошим противоцинготным средством и применяется также с профилактической целью при недостатке витаминов в организме. Лук — глистогонное средство. Для изгнания круглых глистов (аскарид, остриц) советуют есть его натощак или выпивать 1/2 стакана лукового настоя в течение 3-4 дней. Для настоя измельченную луковицу средней величины заливают стаканом воды и настаивают 8-12 часов.

От кашля и для улучшения отхаркивания мокроты употребляют лук с медом, лук, жаренный на сливочном масле или отваренный в молоке. Широко употребляют лук для лечения и предупреждения атеросклероза. С этой целью часто используют смесь свежего сока репчатого лука с медом (в равных частях), которую принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Имеются данные о благоприятном действии свежего лука при пониженной половой потенции.

Луковую кашицу применяют при зудящих высыпаниях на коже и выведения угрей, веснушек и родимых пятен, бородавок. Кашица на молоке и печеный лук ускоряют созревание нарывов, смягчают боль при геморроидных шишках; луковой кашицей лечат обморожения и свежие ожоги. Свежий луковый сок употребляют при лечении язвочек на слизистой оболочке ротовой полости. Свежеприготовленная кашица из лука, прикладываемая через марлю, очищает гнойные раны и язвы и способствует их заживлению.

С древности сохранился в народной медицине способ укрепления волос при их выпадении путем втирания в кожу головы свежего лукового сока или кашицы. Иногда для укрепления волос, а также против перхоти используют настои шелухи репчатого лука. Готовят его из расчета 25 г шелухи на 0,5 л кипятка, настаивают 15 мин и ополаскивают голову после мытья. После этого волосы приобретают соломенно-золотистый оттенок.

Еще в русских травниках прошлого века указывалось на благотворное действие лука против «прилипчивых» болезней и проникающей в помещения при эпидемиях «заразы». Такое действие лука объясняется содержащимися в нем фитонцидами, убивающими некоторые грибки и болезнетворные микробы. Принимая это во внимание, лечат гриппозный насморк, для чего закладывают в нос кусочки ваты, смоченные соком лука.

Однако в этих случаях лук раздражает и без того воспаленную слизистую оболочку носа. Лучше всего положить на дно чистого стакана 2 столовые ложки натертого лука, поставить стакан в кастрюльку с горячей водой и накрыть воронкой из плотной бумаги. Конец воронки приложить к носу и вдыхать испарения примерно 10 минут через каждую ноздрю. Эту процедуру повторяют 3-4 раза в день. При гнойных воспалительных процессах в ушах закладывают туда ватные тампончики. А при ангинах, нагноительных процессах в легких и туберкулезе используют для ингаляции свежеприготовленную кашицу. Препараты используют свежеприготовленными, так как из них очень быстро (через 10-15 минут) улетучиваются наиболее сильные фитонциды и их лечебная сила значительно снижается. Фитонцидные настои лука применяют в борьбе со многими вредителями садовых растений, например, против почкового клеща на смородине.

Реклама · Справки · Объявления

ПРОДАЮ

Срочно продается недостроенная дача в районе с. Ленинское на реке Б. Караман. Имеется: 1-й этаж дома (6Х5), хозблок, 4 сотки земли, вода, саду 3 года. Земля вспахана, посажены лук и чеснок. Обращаться: гор. Энгельс, ул. Транспортная, 25, кв. 6 (за вокзалом, магазин «Хозтовары»,в любое время).

✦

Имеются в продаже семена астры — игольчатой, пионовидной, розовидной, и Принцессы — различных расцветок — белой, белой с розовым, красной, темно-вишневой, кармазиновой, лилово-розовой.

✦Кукурузы — сахарной, воздушной, зерновой австралийской, декоративной.

✦Готовые черенки батата, чуфа, спаржевая (овощная) фасоль.

✦Наборы цветов для зимних букетов — ворсянец (шишки), гелихризум (бессмертник), лунария гипсофила.

✦Семена лекарственных трав — шалфея, алтея, девясила, зверобоя, калгана, репешка, синюхи голубой, аптечной ромашки и других. ✦Место продажи — Крытый рынок, места 190-191, каждый вторник и пятницу (при входе с пр. Кирова с левой стороны).

✦

Семена любистока. Обращаться по адресу: г. Энгельс-24, Саратовской обл., ул. Студенческая, 180, кв. 4. Соловьевой Зинаиде Владимировне.

КУПЛЮ

Небольшой домик, любое жилье, недорого, в деревне с садом, огородом, в радиусе 60 км от Саратова, желательно по ходу электрички. Обращаться по адресу: 410086, г. Саратов, ул. 3-я Степная, дом 8, кв 81, Гусеву В. А.

МЕНЯЮ

Дом в деревне 42 кв.м, газовое отопление, участок 20 соток — на 1 — 2 — 3-комнатную квартиру. Телефон 17-50-94, после 18 часов.

Впервые в Саратове!

В киоски «Волжского сада» поступил в продажу БИОГУМУС —

продукт деятельности калифорнийского червя.

Биогумус — экологически чистое высокоэффективное комлексное органическое удобрение, по эффективности использования в 20 раз превышающее навоз.

Обладает идеальным соотношением азота, фосфора и калия. Оказывает действие в течение 3-х лет после внесения в почву. Гарантирует прибавку к урожаю, отсутствие нитратов, качество плодов и овощей, в том числе и при их хранении.

Стоимость упаковки — 50 рублей.

Биогумус рекомендуется вносить весной под предпосевную обработку почвы в количестве 0,4 кг на 1 м^2, при луночном внесении — до 0,08 кг на растение. Для подкормки во время вегетационного периода биогумус вносится с заделкой в почву с последующим обильным поливом.

Напоминаем адреса киосков с/х фирмы «Волжский сад»:

в г. Саратове:
- **у тоговых рядов в Мирном переулке,**
- **угол ул. Астраханской и пр. Ленина,**
- **пл. Орджоникидзе,**
- **у Торгового центра,**
- **на Привокзальной площади (магазин «Звездочка»),**
- **у Центрального колхозного рынка,**

у таксомоторного парка на Соколовой горе.
В г. Марксе — на Колхозном рынке,
В г. Балаково на ул. Гвардейская, 25.

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Волжский сад» на первое полугодие 1993 года. Подписаться на газету вы можете в любом отделении связи Саратовской области.

Индекс газеты 53761. Стоимость номера по подписке — 2 рубля.

Следующий номер газеты «Волжский сад» выйдет 14 января 1993 года.

Новые поступления

В киоски «Волжского сада» в ближайшее время поступят в продажу семена томатов любительской селекции свыше 100 сортов. Информация о каждом сорте имеется у продавцов-консультантов. Все семена прошли проверку на всхожесть.

Приглашаем на встречу

Вы интересуетесь экзотическими растениями! Хотите у себя на даче вырастить кофе, арахис, батат, узнать о целебных свойствах других редких культур!

Если да — приглашаем на встречу с Еленой Константиновной Кочаловой.

Встреча состоится 19 декабря в 11.00 во Дворце культуры «Россия». Стоимость входного билета 3 рубля. Билеты можно приобрести накануне встречи в кассе Дворца культуры. Вход во Дворец со стороны Торгового центра (через служебный вход).

Заготовь и сохрани

ЛУКОВЫЙ САЛАТ С ЯЙЦАМИ

500 г репчатого лука, 4 — 5 сваренных вкрутую яиц, 1 банка майонеза, 1 ст. ложка уксуса.

Лук нарезать толстыми кольцами, сложить в эмалированную кастрюлю. Вскипятить 2 1/2 стакана воды, добавить в нее уксус и кипящей смесью залить лук. Закрыть кастрюлю крышкой и дать ему постоять на столе до тех пор, пока все не остынет. Затем лук на дуршлаг, чтобы вода стекла. Крупно порубить яйца, смешать с остуженным луком, залить майонезом, остудить в холодильнике и подавать.

В летний сезон к этому салату хорошо прибавить мелкие помидоры.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ С ЯЙЦАМИ

500 г зеленой фасоли, 4 — 5 сваренных вкрутую яиц, 1 банка майонеза, 1 ст. ложка уксуса.

Фасоль нарезать, сложить в эмалированную кастрюлю. Вскипятить 2 1/2 стакана воды, добавить в нее уксус и кипящей смесью залить фасоль. Закрыть кастрюлю крышкой и дать ей постоять на столе до тех пор, пока все не остынет. Затем фасоль на дуршлаг, чтобы вода стекла. Крупно порубить яйца, смешать с остуженной фасолью, залить майонезом, остудить в холодильнике и подавать.

САЛАТ ИЗ ВАРЕНОЙ МОРКОВИ С ЯЙЦАМИ

500 г моркови, 4 — 5 сваренных вкрутую яиц, 1 банка майонеза, 1 ст. ложка уксуса.

Морковь нарезать, сложить в эмалированную кастрюлю. Вскипятить 2 1/2 стакана воды, добавить в нее уксус и кипящей смесью залить морковь. Закрыть кастрюлю крышкой и дать ей постоять на столе до тех пор, пока все не остынет. Затем морковь на дуршлаг, чтобы вода стекла. Крупно порубить яйца, смешать с остуженной морковью, залить майонезом, остудить в холодильнике и подавать.

САЛАТ ИЗ ВАРЕНОЙ МОРКОВИ С ЯЙЦАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ

500 г моркови, 4 — 5 сваренных вкрутую яиц, 1 банка майонеза, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка рубленого зеленого лука, 1 ст. ложка рубленого укропа, 1 ст. ложка рубленой зелени петрушки.

Морковь нарезать, сложить в эмалированную кастрюлю. Вскипятить 2 1/2 стакана воды, добавить в нее уксус и кипящей смесью залить морковь. Закрыть кастрюлю крышкой и дать ей постоять на столе до тех пор, пока все не остынет. Затем морковь на дуршлаг, чтобы вода стекла. Крупно порубить яйца, смешать с остуженной морковью, залить майонезом. Можно добавить 2—3 дольки растертого с солью чеснока.

САЛАТ ИЗ ХРЕНА С ЯЙЦАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ

100 г хрена, 4 яйца, 1 ст.ложка рубленой зелени петрушки, 1 ст.ложки рубленого укропа, 2 ст. ложки рубленого зеленого лука.

Хрен натереть на мелкой терке, перемешать с сахаром и оставить открытым на 1 час, затем смешать с рублеными яйцами, луком и зеленью, залить все сметаной, посолить и помешать. Подавать на плоской тарелочке.

Перемешать и поставить в холодильник на 1 час, после чего подавать.

САЛАТ ИЗ СЫРОЙ МОРКОВИ С ЧЕСНОКОМ

300 г моркови, 4 дольки чеснока, 2 чайные ложки сахара, 1/2 банки майонеза, соль по вкусу.

Натереть морковь на крупной терке. Чеснок очистить, измельчить и растереть с солью. Все перемешать, добавить сахар, майонез и соль по вкусу. Перед подачей на стол снова хорошо вымесить ложкой сверху вниз, так как майонез не держится на сырых овощах и легко оседает на дно.

косточки. Ягоды разложить на полотенце, чтобы они просохли. Орехи и чеснок истолочь в ступке, чтобы получилась однородная маслянистая масса. Выложить ее в мисочку, посолить и, растирая, влить постепенно лимонный сок или разведенную лимонную кислоту. Растирать до тех пор, пока масса не побелеет. Каждую ягоду чернослива нафаршировать ореховой массой, положить в стеклянный салатник, залить майонезом, растертым с сахаром. Сверху посыпать рубленой зеленью петрушки.

(Из книги Л. М. Лемкуль «Праздничный стол»)

кастрюлю крышкой и дать луку постоять на столе до тех пор, пока все не остынет. Откинуть лук на дуршлаг, чтобы вода стекла. Крупно порубить яйца, смешать с остуженным луком, залить майонезом, остудить в холодильнике и подавать.

В летний сезон к этому салату хорошо прибавить мелко нарезанные свежие огурцы.

САЛАТ ИЗ ВАРЕНОЙ МОРКОВИ

500 г моркови, 1 луковица, 1 маленькая банка консервированного зеленого горошка, 1/2 стакана уксуса, 1 банка майонеза, соль и сахар по вкусу.

Нарезать морковь соломкой, залить 1 стаканом кипящей воды с уксусом, сахаром и солью по вкусу, сварить до готовности.

петрушки, 1 ст.ложки рубленого укропа, 2 ст. ложки рубленого зеленого лука.

Хрен натереть на мелкой терке, перемешать с сахаром и оставить открытым на 1 час, затем смешать с рублеными яйцами, луком и зеленью, залить все сметаной, посолить и помешать. Подавать на плоской тарелочке.

СВЕКЛА В СМЕТАНЕ

800 г свеклы, 200 г сметаны, 1 луковица, 2—3 дольки чеснока, 1 ст. ложка хрена натертого, 1 ст. ложка сахара, сметана, уксус и соль по вкусу.

Испечь красную свеклу, очистить, нарезать поперек тонкими ломтиками в салатник. Хрен натереть на терке, добавить натертый на терке лук, растертый с солью чеснок, прибавить ложку сахара, сметану, уксус и соль по вкусу.

Елена Константиновна Кошалова — ведущая рубрики «Новое. Забытое. Редкое» нашей газеты. У нее в саду растет много огородных диковинок, а потому и ее новогодний стол, думаем, будет не совсем обычным — кофе из чуфы, варенье из физалиса, замороженная малина, молочный облепиховый коктейль, к примеру.

Все эти редкости, уважаемые дачники, по силам вырастить и нам у себя... Ну, а пока — предлагаем Вам несколько рецептов закусок из овощей и ягод, вырастить которые было по силам и начинающим: свеклы, моркови, лука, сливы.

Кстати, обратите внимание, под каким симпатичным петушком (или курочкой) настаивается чай. Связанный (или сшитый) подобный петушок был бы прекрасным подарком близким к Новому году или Рождеству, ведь 1993 год — год Петуха!

натереть морковь на крупной терке. Чеснок очистить, измельчить и растереть с солью. Все перемешать, добавить сахар, майонез и соль по вкусу. Перед подачей на стол снова хорошо вымесить ложкой сверху вниз, так как майонез не держится на сырых овощах и легко оседает на дно.

САЛАТ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА С ОРЕХАМИ И ЧЕСНОКОМ

500 г чернослива, 2 стакана орехов очищенных, 3—4 дольки чеснока, 2 банки майонеза, 2 чайные ложки сахара, лимонный сок (лимонная кислота) и соль по вкусу.

Чернослив хорошо вымыть и залить холодной кипяченой водой на сутки, чтобы он набух и из него легко вынимались косточки (воды налить столько, чтобы она слегка покрывала чернослив). Когда он размякнет, вынуть из ягод

до тех пор, пока масса не побелеет. Каждую ягоду чернослива нафаршировать ореховой массой, положить в стеклянный салатник, залить майонезом, растертым с сахаром. Сверху посыпать рубленой зеленью петрушки.

(Из книги Л. М. Лемкуль «Праздничный стол»)

САЛАТ ИЗ СОЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ

Крепкие соленые помидоры (особенно хороши для салата помидоры, законсервированные в собственном соку, но подходят и любые) нарезать на дольки, если помидоры мягкие, то помельче, добавить к ним нарезанный полукольцами репчатый лук, залить подсолнечным маслом. При подаче на стол украсить порубленной зеленью.

О погоде

Декабрь — студень. Народный календарь

9 декабря — Юрий холодный, знаменитый Юрьев день.

12 декабря крестьяне примечали: если в этот день снег — быть метелям целую неделю. Багряная заря — к ветрам.

Как ни хмур последний месяц года, а радость общения с природой не скудеет. Памятны зимние походы в природу встречами с птицами. Войдешь в лес, и кажется, будто попал в сказку. Стоит он в белом снежном уборе, словно заснувший. Вот слышатся голоса птиц. Где-то попискивают синицы, доносятся мелодичные звуки овсянок. Факелами пламенеют грудки снегирей в сетках ветвей.

17 декабря, на Варварин день, морозы трещат, зябких знобят: «Заварварили морозцы». Деревенские погодоведы в стужу присматривались к дымовым трубам: к морозу дым тянется столбом, к оттепели — виснет коромыслом, к земле бьет. Вечером подскажет небо. К холодам оно в вспышках звезд, к теплу слепое, тусклое.

18 декабря — Никольщина. Считалось, что если до этого дня пробовала быть строгой зима, то в дальнейшем будут долгие оттепели.

25 декабря — «хоть на воробьиный скок, да прибудет дня». Деревенские ребятишки когда-то в этот день скатывали с гор колесо, которое как бы олицетворяло собою солнце. Катались и сами с гор на салазках, на донцах и воловьих шкурах. С этого дня небо становится выше и голубее.

29 декабря студили-рядили о дальнейшей погоде: коли держится сильный мороз — быть ему до середины января. А уже и год кончается. Зато зима забирает день ото дня все сильнее.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!

По народным поверьям погоду в новогоднюю ночь определяли 22 декабря — дню зимнего солнцестояния. Если в этот день будет лучисто и светло — ждите ясной и морозной погоды, если хмуро — будет тепло и пасмурно.

Как предсказать погоду на завтра!

В декабре образуется устойчивый снежный покров, наступает время лесных прогулок на лыжах. Поэтому полезно знать правильные предсказания погоды и пернатыми синоптиками.

Если запел снегирь — быть вьюге, а если с утра слышен писк синицы — морозы усилятся.

Летают и нервозно кричат галки и вороны — завтра быть снегопаду.

Рыхлый снег на замерзших окнах постепенно начал таять, образовались просветы, через которые уже можно видеть предметы на улице — завтра наступит потепление.

ПРИМЕТЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

Снег перестал скрипеть под ногами и заметно осел, ветер подул с запада или юго-запада — наступит продолжительное потепление.

Вороны и галки садятся на снег — к оттепели.

Верхушки лиственных деревьев порозовели и поднялись кверху — морозы ослабеют.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

Учредитель Ю. Н. КОВАЛЕВ, директор с/х фирмы «Волжский сад»

Адрес сельскохозяйственной фирмы «Волжский сад»: 410017, Саратов, ул. Чапаева, д. 11-а, комната 7.

Отпечатано офсетным способом в типографии изд-ва «Слово» по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, Объем 1 п. л. Тираж 8 400
Заказ 70

Газета распространяется в 17-ти городах Саратовской области. Индекс газеты 53761.

Региональная газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 8 (17)
Апрель 1993 г.

Цена
в розницу — 10 руб.

Советы начинающим

Сажаем картошку

Этой весной увеличится число садоводов и огородников, которые будут выращивать картофель. И это неудивительно. Картофель — второй хлеб. Каждый огородник уже сейчас озабочен, как собрать полновесный урожай картофеля со своих соток. Может быть, некоторые рекомендации ученых и опытников помогут вам в этом.

* * *

Всходы у непророщенных клубней картофеля появляются при температуре около 17—18° на 16—17-й день, при температуре 11—12° — на 22—23-й день, 7—8° — на 33—35-й день.

При температуре ниже 3° и выше 30° отрастание стеблей и корней затягивается, а при минус 1,7—2° и выше 35° они гибнут. Замерзает клубень при минус 1,7—2°, а при минус 6° погибает через 8 часов.

Интенсивное образование и рост клубней происходит при хорошем доступе к корням воздуха, содержащего 18—20% кислорода. Максимальная потребность в нем приходится на период активного клубнеобразования — от бутонизации до созревания плодов (ягод). Это означает, что в этот период почва должна быть легковоздухопроницаема. При содержании в это время кислорода в почвенном воздухе до 15% урожай снижается в 2 раза, до 10% — в 3 раза, до 4—5 — клубни не образуются. Доступу кислорода к корням препятствуют заплывание и затаптывание почвы, длительное застаивание воды.

Потребление влаги резко увеличивается от бутонизации до цветения, когда формируются столоны, а испаряющая способность листьев достигнет максимума. В этот период чувствительность растений к почвенной влаге усиливается. Почва во время клубнеобразования должна быть влажной и хорошо воздухопроницаемой. Ее иссушение резко снижает урожай. В этом случае получить урожай можно только при хорошем 1—2-кратном поливе.

В. ЗАХАРОВ, ВИУА

* * *

Как бороться с колорадским жуком, не имея возможности собирать его вручную? На небольших посадках картофеля можно применить такой способ. Собранные в течение всего года и хорошо просушенные отходы лука (и зеленого, и репки) кладем по горсточке в лунку, а затем сажаем клубень или рассаду. Жук исчезает навсегда! (Если, конечно, соседский не появится. Но он уже урожай не погубит).

В луковые отходы складываем и шелуху, и подгнившие части или негодную головку,— все, что не идет в пищу. Задача заключается в том, чтобы тщательно просушить и хранить в таком месте, где исключено размножение в этих отходах бытовых паразитов. Например, в лоджии.

О. АНТОШИНА

* * *

Очень часто садоводы-любители, располагая для посадки только крупными клубнями, прибегают к такому приему, как резка клубней. Однако следует помнить, что если весна холодная и дождливая, то лучше высаживать целые клубни, уменьшая густоту посадки. При теплой и сухой весне крупные (более 150 г) клубни можно резать, но с обязательной обработкой долек древесной золой.

(г. «Ваши 6 соток»)

* * *

Опытный садовод знает, что лук, чеснок, ноготки, настурции, цикорий, посеянные между грядками капусты, помидоров, а в грядах и рядами клубники — помогают защищают их от вредителей.

(а. Сад и огород)

Вопрос-ответ

...число садоводов и огородников, которые будут выращивать картофель. И это неудивительно! Картофель — второй хлеб. Каждый огородник уже сейчас озабочен, как собрать полноценный урожай

Интенсивное образование и рост клубней происходит при хорошем доступе к корням воздуха, содержащего 18—20% кислорода. Максимальная потребность в нем приходится на период активного клубнеобразования — потребительность растений к почвенной влаге усиливается. Почва во время клубнеобразования должна быть влажной и хорошо воздухопроницаемой. Ее иссушение резко снижает урожай. В этом случае получить урожай можно только при

В луковые отходы складываем и шелуху, и подгнившие части или негодную головку,— все, что не идет в пищу. Задача заключается в том, чтобы тщательно просушить и хранить в таком месте, где исключено размножение в этих отходах бытовых парази-

...

Опытный садовод знает, что лук, чеснок, хреновина, настурция, цикорий, посаженные между грядками кустами сливы, помидоров, капусты для и редкой клубники, в ...ро и защищают их от вре...телей.

(а. Сад и огород)

Вопрос-ответ

ЗАЧЕМ ПРИЩИПЫВАТЬ ТЫКВУ НАД 3—4-М ЛИСТОЧКОМ!

(А. Степанова, г. Саратов)

Отвечает Л. С. Хонина, ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СХИ:

Смысл такого прищипывания — вызвать раннюю закладку женских цветков. Но эффективнее (во всяком случае, в нашей области и для известных мне сортов) более позднее прищипывание — за 1—1,5 месяца до уборки урожая. На растении остаются 2—3 плода, остальные побеги прищипываются — тогда не расходуются силы на лишние завязи.

КАК ПРИВИТЬ СЛИВУ! НУЖНО ЛИ ВЫДЕРЖИВАТЬ ПРИВОЙ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ИЛИ МОЖНО СРАЗУ ЖЕ ПРИВИТЬ ЕГО!

(В. Симонов, г. Саратов)

Отвечает Г. В. Кондратьева, доцент кафедры плодоовощеводства СХИ:

Хорошим способом прививки для сливы является улучшенная копулировка вприклад с язычком. Привой выдерживать не нужно, прививайте сразу. Важно, чтобы подвой и прививаемый черенок были подобраны по толщине. На подвое и привое (черенке) делают одинаковые косые срезы длиной 2,5 см, а ближе к верхним концам срезов — надрезы глубиной 1,5 см. Привой и подвой соединяют так, чтобы язычок одного входил в разрез другого.

РАССКАЖИТЕ О НОРМАХ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ МОЧЕВИНЫ!

(Л. Орешкина, г. Саратов)

Вот какие рекомендации дают сотрудники АО «Саратовсельхозхимия»:

Карбамид (мочевина) — высококонцентрированное удобрение, содержащее 46% азота. В качестве подкормки для плодовых и овощных растений вносится 5—10 г на квадратный метр. Рано весной до набухания почек или осенью за две недели до листопада применяют опрыскивание мочевиной нормой 500—700 г на 10 л воды против парши, плодовой гнили, комикоза вишни. При подкормке избегайте попадания удобрения на листья и стебли растений.

Приобрести карбамид (мочевину) вы можете в АО «Саратовсельхозхимия».

ЧТО МОЖНО ПРИВИТЬ НА СЛИВУ!

(Л. Шатрова, г. Саратов)

На сливу можно привить как саму сливу, так и терн, абрикосы.

КАК СКАЖЕТСЯ НА УРОЖАЕ СИЛЬНОЕ УКОРАЧИВАНИЕ МАЛИНЫ! ОБЩАЯ ВЫСОТА КУСТА 2—2,2 М, ДЕЛАТЬ ШПАЛЕРЫ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ.

(Е. Бельхин, г. Саратов)

Сильное укорачивание малины может привести к потере части урожая. В данном случае обрезку советуем провести не больше чем на 70 см, оставив высоту куста ориентировочно 1,5 м.

(Продолжение на 2-й стр.)

Календарь садовода

Май для садовода и овощевода — месяц основных работ: наступают сроки обработки почвы, высадки рассады, высева семян.

В первых числах мая, если это не сделано в конце апреля, высевают лук, редис, морковь, петрушку, салат, укроп, горох и другие холодостойкие культуры, высаживают под пленочные укрытия рассаду огурцов. Если пророщенный ранний картофель не удалось высадить в грунт в апреле, то немедленно высаживают в начале мая. Когда почва хорошо прогреется, ее удобряют перепревшим навозом, компостом и другими удобрениями. Высевают столовую свеклу, высаживают рассаду капусты. В это же время высаживают под пленочные укрытия рассаду помидоров и в открытый грунт — когда позволяет погода. Поливают помидоры только подогретой водой, умеренно. Температура под укрытием не должна превышать 25 градусов, а при созревании плодов — 30 градусов тепла, а влажность воздуха — 65—70%.

Прореживают и подкармливают подзимние посевы моркови и других корнеплодов, а также лука, чеснока.

Овощные культуры можно выращивать и в междурядьях сада и ягодников, если эти растения еще молодые и пропускают достаточно света, нельзя только использовать приствольные круги плодовых деревьев. Не желательно капусту, помидоры и морковь выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд. Выращивают овощные культуры на ровном месте, но лучше всего помидоры, огурцы, свекла растут на грядках.

Огурцы, помидоры, кабачки, тыква, патиссоны, баклажаны, перцы и даже фасоль не переносят холода, поэтому сеют и сажают их в открытый грунт, когда минует опасность заморозков.

При выращивании овощных культур важно правильно их поливать и своевременно рыхлить почву. Салат и помидоры поливают не дождеванием, а по бороздкам, которые затем присыпают сухой почвой. Периодичность полива лука, огурцов, зеленных культур 3—5 дней, капусты, репы — 5—7, а остальных культур — 7—12 дней. В период плодоношения овощи поливают чаще.

У плодовых деревьев в мае начинается бутонизация, а затем цветение. В этот период многие вредные насекомые наиболее уязвимы, поэтому наступление фазы бутонизации является сигналом для проведения защитных мероприятий.

В корневой системе деревьев также происходят большие изменения. Начинается отмирание всасывающих корней, а когда почва прогревается окончательно, резко усиливается рост и образование новых активных корней—ростовых и поглощающих. Садоводу необходимо вносить в почву органические и минеральные удобрения. Мульчируют почву, завершают работы по формированию кроны и обрезке деревьев.

АСФИР

— страхуем посевы на новых условиях

РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ ФИРМА **«АСФИР»**

проводит льготное страхование посевов сельскохозяйственных культур с компенсацией 50% страховых платежей за счет средств Федерального бюджета.

Посевы сельскохозяйственных культур страхуются на случай их гибели или повреждения в результате стихийных бедствий, неблагоприятных погодных условий, пожаров и болезней.

Для заключения договора необходимо обратиться до 15 мая 1993 года в районные филиалы страховой фирмы «Асфир». Филиалы фирмы имеются во всех городах и районах области!

Телефон для справок в Саратове 24-71-54.

Урожайные грядки

Монокультура вредна

Многих овощеводов интересует плодосмен (севооборот) на садовом участке. Вот что по этому поводу пишет доктор сельскохозяйственных наук В. МУХИН в альманахе «Сад и огород».

Опытные овощеводы хорошо знают, насколько важен плодосмен на садовом участке. Выращивание одних и тех же культур в течение двух и более лет на одном и том же месте приводит к одностороннему истощению почвы. Дело в том, что картофель и капуста, например, больше других выносят с урожаем из почвы азот и калий, а редька, капуста и томат — фосфор. Именно поэтому нормы внесения удобрений под разные культуры не могут быть одинаковыми, как и их формы. Например, навозом хорошо удобрять огурцы, но нежелательно томат и морковь.

Монокультура опасна еще и тем, что приводит к накоплению в почве болезнетворных организмов и вредителей. Многие из них поражают овощные растения избирательно и также избирательно размножаются на растениях только одного и того же вида и семейства.

Многие овощные культуры (пекинскую и брюссельскую капусту, пастернак) убирают вплоть до наступления устойчивых холодов. Поскольку под ранневесенний сев почву под зеленные, морковь, лук на перо и др. надо готовить заранее, с осени, поздно убираемые овощи — плохие предшественники этих культур-тур.

Таким образом, чтобы получать хорошие урожаи со своего участка, необходимо продумать плодосмен на несколько лет вперед. Можно рекомендовать такую последовательность чередования культур: КАПУСТА, на следующий год КАРТОФЕЛЬ; затем ЛУК, далее ОГУРЕЦ (кабачок, патиссон), потом МОРКОВЬ (петрушка, сельдерей), затем ТОМАТ, ЗЕЛЕННЫЕ культуры, СВЕКЛА столовая и, наконец, ГОРОХ и ФАСОЛЬ.

Последовательность чередования, как и набор культур, может быть и другой.

ОЦЕНКА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПО ИХ ВЛИЯНИЮ НА УРОЖАЙНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Культура	Предшественник		
	хороший	удовлетворительный	плохой
Капуста белокочанная	Многолетние травы (клевер с тимофеевкой), горох, люпин под перекопку, морковь	Капуста, идущая по травам или гороху	Капуста, свекла столовая
Лук	Капуста, огурец, редис	Свекла столовая, кабачок, картофель ранний, горох, редис	Томат, морковь
Морковь	Картофель, капуста, лук	Свекла столовая, морковь, огурец	Кабачок, томат
Огурец	Капуста, томат	Редис, свекла столовая, морковь	Кабачок, огурец
Свекла столовая	Морковь, картофель, лук, огурец	Капуста, горох, чеснок	Свекла столовая, капуста, томат
Томат	Лук, морковь, свекла столовая	Огурец, редис	Горох, кабачок, томат

С помощью таблицы можно оценить и подобрать предшественников для составления плана плодосмена.

Вопрос-ответ

(Начало на 1 стр.)

ГДЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ САРАТОВА РАСТЕТ ИРГА?

Вопрос оказался сложным. Кто-то где-то когда-то видел, но точного направления никто сказать не смог. Пожалуй, тут больше помогут близкие или знакомые, у кого ирга растет недалеко от дачных участков.

РАСТУТ ЛИ В СТОРОНУ ПОПОВКИ (ИВАНОВСКИЙ РАЗЪЕЗД) АБРИКОСЫ?

(Л. Шатрова, г. Саратов)

Отвечает В. П. ВОЕВОДИН, зам. директора Саратовской опытной станции по садоводству.

По-моему, нет. В неблагоприятные годы тут имелись случаи вымерзания яблони. Вот разве можно попробовать завезти более морозостойкие сорта абрикоса с ранним сроком цветения. Для них самое подходящее место...

МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ КЛУБНИКИ СКРУЧИВАЮТСЯ, ЦВЕТКИ ОТ ЗЕМЛИ ПОЧТИ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ, КУСТЫ РЕДКИЕ, ЧАХЛЫЕ, ЯГОД ПОЧТИ НЕТ. ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ, КАК БОРОТЬСЯ С НЕЙ?

(В. Веда, г. Саратов)

Отвечает В. Минаев, доцент кафедры фитопатологии СХИ:

Трудно заочно ставить диагноз, но скорее всего, клубника ваша поражена морщинистостью — вирусным заболеванием, которое переносится тлями. Симптомы заболевания проявляются постепенно, обычно после 3-го года выращивания. Единственный достаточно действенный метод борьбы — замена посадочного материала и са-

(Н. Юрьев, г. Саратов)

Отвечает В. И. Демин, заведующий кафедрой фитопатологии сельскохозяйственного института:

Отслаивание коры дерева от ствола происходит при камедетечении, это заболевание не инфекционное, оно связано с глубоким расстройством физиологического характера: в результате подмерзания, кислотности почвы, недостатка влаги и т. п. Косточковые деревья (яблони, груши, сливы, абрикосы, вишни) вообще очень чувствительны ко всяким изменениям — температурного режима, влаги, кислотности.

Заболевшее дерево придется заменить — оно все равно погибнет. И обязательно проверьте кислотность почвы, проведя в агрохимической лаборатории ее анализ, иначе (если заболевание связано с повышенной кислотностью почвы) и молодое растение будет болеть.

плодоношения (может плодоносить даже осенью).

НА ЧТО МОЖНО ПРИВИТЬ ПОБЕГИ ТУТОВНИКА?

(Н. Ялов, г. Саратов)

Отвечает Ю. И. Бабенко, садовод-опытник.

Можно попробовать привить тутовник на яблоню, хотя довольна велика возможность отторжения.

ЕСТЬ ЛИ В ПИТОМНИКАХ ОБЛАСТИ ЯБЛОНИ СОРТА САРАТОВСКИЙ ШАФРАН?

(В. Карташов, г. Саратов)

Яблони сорта Саратовский шафран имеются на Саратовской опытной станции по садоводству, но в настоящее время саженцев этого сорта нет.

МОЖНО ЛИ ПОПРОСИТЬ УЧЕНЫХ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЯБЛОНЬ И КАКОВА ЭТИМ УСЛУГАМ ЦЕНА?

(В. Карташов, г. Саратов)

Саратовская опытная станция по садоводству принимает заявки от садоводческих товариществ или коллектив-

(Л. Морозова, г. Энгельс)

На этот вопрос и последующие вопросы отвечает Борис Серафимович ЯКУШЕВ, доцент кафедры энтомологии СХИ:

Существует несколько видов щитовок — вредителей плодовых деревьев. В окрестностях Саратова распространена в основном запятовидная щитовка. Одна из мер борьбы с ней — осветление (прореживание) кроны. Эффективна также позднеосенняя или ранневесенняя очистка коры (скребком или проволочной щеткой) и применение в конце мая химических мер с бродяжками — личинками насекомых.

Саженцы или иной посадочный материал (особенно полученный с более южных регионов страны) целесообразно обработать горячей водой (55—57 градусов) в течение 10—15 минут.

НА ВОЙЛОЧНОЙ (КИТАЙСКОЙ) ВИШНЕ ПОЯВИЛИСЬ КОРИЧНЕВЫЕ

вок из-под щитка. В этот период нужно провести обработку крепким настоем древесной золы (1,5—2 кг на 10 л воды) или карбофосом, фозалоном, БИ-58.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ САДОВЫХ МУРАВЬЕВ?

(В. Панина, г. Саратов)

Нужно кипятком обварить муравьиное гнездо. Сейчас, весной, у муравьев начинается интенсивный выход — поэтому гнездо легко обнаружить.

КАК ОТПУГНУТЬ ПТИЦ С ОГОРОДА?

(С. Иванова, г. Энгельс)

Берется несколько шаров (можно надувных, но лучше использовать более крепкие и долговечные) красного цвета и на них рисуется глаз хищной птицы — черный зрачок и вокруг — радужная оболочка, ширина которой должна быть равна диаметру зрачка. «Хищников» размещают по участку, надежно их закрепляя.

Неплохим способом отпу-

...почему, нет. В неблагоприятные годы тут имелись даже [illegible]наи вымерзания яблоневого[illegible]едь можно попробовать[illegible]адить более морозо[illegible]ные сорта абрикосов[illegible]ним сроком цветения, [illegible]рав для них самое теплое, безветренное место...

ХОЧУ САМА ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ М. Н. ГУКА. ВОПРОС: КОГДА ИХ САЖАТЬ НА ОСНОВНОЕ МЕСТО — ДО ПРИВИВКИ ИЛИ ПОСЛЕ?

(Л. Шатрова, г. Саратов)

Если вы знаете точное место посадки яблони, то подвой (или дичок) можно сразу посадить на постоянное место, а весной или осенью

гноз, но скорее всего, клубника ваша поражена морщинистостью — вирусным заболеванием, которое переносится тлями. Симптомы заболевания проявляются постепенно, обычно после 3-го года выращивания. Единственный достаточно действенный метод борьбы — замена посадочного материала и самого места посадки.

Другой причиной (если на черешках листьев есть утолщения) может быть микроскопический червь — нематода, живущий в почве. Избавиться от [illegible]ноды можно также сменой посадки культур.

КОРА У СЛИВЫ СВЕРХУ ОТСТАЛА ОТ СТВОЛА. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Заболевшее дерево придется заменить — оно все равно погибнет. И обязательно проверьте кислотность почвы, проведя в агрохимической лаборатории ее анализ, иначе (если заболевание связано с повышенной кислотностью почвы) и молодое растение будет болеть.

ЧТО ТАКОЕ РЕМОНТАНТНАЯ ЗЕМЛЯНИКА?

(Л. Сорокина, г. Саратов)

Ремонтантность — это способность растений формировать цветковые почки в течение всего лета. Общий урожай ремонтантной земляники обычно ниже, чем у остальных сортов. Сажают ремонтантную землянику только из-за растянутого периода

время саженцев этого сорта нет.

МОЖНО ЛИ ПОПРОСИТЬ УЧЕНЫХ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЯБЛОНЬ И КАКОВА ЭТИМ УСЛУГАМ ЦЕНА?

(В. Карташов, г. Саратов)

Саратовская опытная станция по садоводству принимает заявки от садоводческих товариществ или коллективные заявки через областное общество садоводов на показ, как прививать плодовые деревья, проводить обрезку, защитные мероприятия. Стоимость услуги — договорная. Все заявки лучше оформлять через областное общество садоводов.

КАК БОРОТЬСЯ СО ЩИТОВКОЙ НА ЯБЛОНЯХ?

ние в конце мая химических мер с бродяжками — личинками насекомых.

Саженцы или иной посадочный материал (особенно полученный с более южных регионов страны) целесообразно обработать горячей водой (55—57 градусов) в течение 10—15 минут.

НА ВОЙЛОЧНОЙ (КИТАЙСКОЙ) ВИШНЕ ПОЯВИЛИСЬ КОРИЧНЕВЫЕ ПУПЫРЫШКИ, НАПОМИНАЮЩИЕ ПОЧКИ. УРОЖАЙ С КУСТА УМЕНЬШИЛСЯ, ЯГОДЫ СТАЛИ МЕНЕЕ СОЧНЫМИ. ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ?

(Т. Замякина, г. Энгельс)

Это не болезнь, а насекомое-вредитель — акациевая ложнощитовка. С середины мая начинается выход бродяжек акациевых ложнощито-

(С. Иванова, г. Энгельс)

Берется несколько шаров (можно надувных, но лучше использовать более крепкие и долговечные) красного цвета и на них рисуется глаз хищной птицы — черный зрачок и вокруг — радужная оболочка, ширина которой должна быть равна диаметру зрачка. «Хищников» размещают по участку, надежно их закрепляя.

Неплохим способом отпугивания птиц является также развешивание на нити лент из станиоли (фольги) длиной около метра на расстоянии 1,5—2 метра друг от друга.

Замечу, что со скворцами, выдергивающими свежую рассаду, подобными способами бороться бесполезно. Рассада помидоров, кстати, нужна скворцам, чтобы выводить блох у птенцов.

Дела сезонные

ЮЖАНКА В САРАТОВСКИХ САДАХ

«...Нашему дереву алычи уже 30 лет, плоды на нем мелкие, кислые. От материнского корня мы взяли саженец, посадили. Наконец молодое дерево зацвело, но плодов так и не дождались. В чем причина этого? И как сделать так, чтобы плоды на дереве не были кислыми?» — с такой просьбой в редакцию обратилась семья Киреевых из Саратова. Прокомментировать письмо читателей и рассказать об особенностях выращивания алычи мы попросили Галину Викторовну КОНДРАТЬЕВУ, доцента кафедры плодоовощеводства сельскохозяйственного института.

Алыча — скороспелая южная культура и в благоприятных климатических условиях способна давать хороший урожай уже на третий-четвертый год после посадки в грунт, а в дальнейшем — ежегодно. Она, по сравнению с другими плодовыми культурами, менее требовательна к почвенным условиям, так, алыча неплохо переносит засоление.

Продвижение алычи с юга в более северные районы сдерживается пониженной зимостойкостью дерева. Но, благодаря созданию новых зимостойких сортов, граница внедрения алычи расширилась до Ростовской области.

Алыча, как и другие породы косточковых культур (вишня, черешня, слива, абрикос), имеет короткий период покоя: в конце января-февраля цветковые почки становятся уязвимыми для низких температур. В Саратовской области из-за резких колебаний температуры в зимне-весенний период подмерзают или полностью погибают цветковые почки всех косточковых. Саратовская область в последнее время все чаще и чаще характеризуется капризными зимами: продолжительные оттепели в январе-феврале сменяются низкими температурами, что приводит к гибели беззащитных цветковых почек.

Несколько предположений о молодом деревце читателей Киреевых. Возможно, что дерево не плодоносило (хотя и цвело) из-за повреждения части цветка (пестика) зимой и опыления поэтому не произошло. Если это было так, то в период цветения сердцевина цветка — (пестик) была черная.

Если старое дерево было корнесобственное, то поросль, взятая от материнского растения, будет полностью воспроизводить его. В этом можно будет убедиться при первом плодоношении. Если же дерево было привито, то плоды на молодом растении будут другими.

Вкус плодов изменить нельзя — вкусовые особенности передаются при вегетативном размножении.

Массу плода можно несколько увеличить (но незначительно) за счет полива и изменения нагрузки урожая на дереве.

Ухаживают за алычой так же, как и за сливой.

С развитием приусадебного садоводства возрастает интерес к новой, рискованной для нашего края культуре алычи. Количество ее с каждым годом увеличивается в любительских садах. В надежде внедрить наиболее зимостойкие крупноплодные сорта начато сортоиспытание этой культуры на Госсортоучастках Саратовской области.

У ГРУШИ ЗАСЫХАЮТ ЛИСТЬЯ...

«Почему гибнет моя груша? Буреют и засыхают листья и побеги, растрескивается кора. Что за болезнь?» — спрашивают Ю. Ефремов из г. Балаково и Т. Чупахина из Энгельса.

На этот вопрос читателей газеты ответил доцент кафедры фитопатологии В. Ю. МИНАЕВ:

Судя по описанию, ваша груша поражена бактериальным некрозом коры (бактериальным раком). Болезнь была впервые обнаружена и описана в 1943 году на Алтае. Сейчас заболевание широко распространилось и у нас в Поволжье.

Симптомы бактериального некроза проявляются весной во внезапном побурении и засыхании листьев на верхушках побегов и цветов. Засохшие листья остаются долго висеть на дереве.

Возбудитель болезни — бактерии из листьев передвигаются по сосудистой системе в черешки и побеги. Побеги искривляются, буреют и засыхают. На поперечном срезе можно видеть потемнение сосудистого кольца. На штамбах появляются вдавленные коричневые пятна с фиолетовой каймой. Пораженная древесина буреет, кора растрескивается и приобретает запах миндаля.

Поражение сосудистой системы приводит к отмиранию (некрозу) тканей.

Поражение в основном происходит механическим путем — из-за повреждений. Распространяются бактерии каплями дождя или насекомыми. Зимует возбудитель в пораженных побегах.

Бессемянка и Бере масляное — эти сорта груш наиболее поражаются бактериальным раком.

При появлении признаков этого заболевания следует провести некоторые защитные мероприятия. Так, больные части побегов следует вырезать с захватом 3 см здоровой ткани с последующей дезинфекцией срезов 1% медным купоросом или 5% карболкой. До и после выполнения такой санитарной обрезки инструмент дезинфицируется 5% раствором хлорамина.

В период вегетации проводят опрыскивание деревьев 1% бордоской жидкостью или ее заменителями — хлорокисью меди, купрозаном 0,4% концентрации.

Следует вести систематическую борьбу с насекомыми — переносчиками бактерий. И особое внимание нужно уделять использованию здорового посадочного материала.

Новое. Забытое. Редкое

Любой вид салата — родник здоровья

После долгой и трудной зимы первая весенняя зелень радует необыкновенно: сразу примечаешь на даче тонкие шильца многолетнего шнитт-лука, перышки чеснока, нежные, изящные листочки кервеля, огуречную травку. Конвейер зелени душистой. Открывают его весной пряновкусовые и многолетние растения.

Замечаю на грядке совсем крошечные растеньица салата с бежевыми листочками. Неплохая всхожесть для подзимнего посева! Замечательная разновидность сорта Ромэн американской селекции, который долго не стрелкуется (около 2 месяцев) и быстро наращивает пышную розетку листьев.

Признаюсь, бесконечно люблю мир салатных растений, увлекаюсь редкими видами: салатом спаржевым (Уигун), полевым (Рапунцель), цикорными видами (Эндивии и Эскариол — не путать с салатным цикорием Витлуф!), кочанными сортами с редкими по красоте цвета головками — красно-коричневыми, золотистыми, зелеными.

На собственном опыте убедилась в живительной силе зелени салата. Любой вид салата — чистый родник здоровья. Салат заметно повышает жизненный тонус, дает силы трудиться на земле с полной отдачей немолодым людям. Как жаль, что многие огородники упускают шанс поправить и укрепить здоровье свое и детей в сезон весенней зелени салатов.

— А у нас никто не любит этого салата,— гордо заявляют такие дачники и пренебрежительно отказываются от выращивания сочной зелени.

Между тем без листочков латука (салата) немыслимы в Европе знаменитые гамбургеры и многие виды пиццы. В огромном количестве потребляют салат и в Америке.

Одумайтесь, огородники, повнимательнее к салатам, и вы откроете для себя источник бодрости и силы.

рукой (зеленый лук, укроп, петрушка, сельдерей и др.).

— С разварной картошкой этот салат просто объеденье,— признаются гости,— и мяса никакого не надо. После трапезы, бывает, пересматривают свои взгляды на «бесполезный» салат и меняются старые привычки.

А я думаю о том, сколько же еще полезной пряной зелени идет «попутно» в пищу: молодые листочки мелиссы лимонной, иссопа, сельдерея, кориандра, базилика...

«Просто так» столько зелени не осилишь — трудно!

В таких витаминных салатах любая хозяйка, умело подбирая травы-приправы, получит каждый раз новую вкусовую гамму, целый букет ароматов. И здесь возможно все — ведь место эксперимента —, кухня!

Салатную заправку лучше сделать заранее и хранить в холодильнике, а для отдушки добавить в стеклянную бутыль листья эстрагона (тархуна) или другие душистые травки.

Любители острой, пряной кухни советуют сдабривать салат смесью чеснока, соли, орехов, постного масла, красного жгучего перца и небольшой

да попробуйте регулярно дней 10—15 принимать на ночь по 1/2 стакана сока салата. Свежеотжатый сок довольно быстро нормализует сон и улучшает настроение.

Богатый витаминами группы В(9 видов), С, каротином, калием и кальцием, железом и фосфором, белками, углеводами салат улучшает состав крови, снижает уровень холестерина, а значит, и давление.

Салат - прекрасный продукт в диетическом питании детей. Целебен для больных с хроническими заболеваниями желудка (гастрит, язва). Во многих случаях устранялись боли, в том числе и ночные, отмечалось рубцевание язв. Разумеется, прежде чем заниматься самолечением, посоветуйтесь с врачом.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЕМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ САЛАТОВ

Салат — культура скороспелая: кресс-салат бывает готов уже недели через две после посева, а листовой поспевает за 20—30 дней! Салат полевой (рапунцель) — 35 — 40 дней, срок вегетации кочанного —50—70 дней, ромэн — 75—90 дней и через 110—120 дней готов для срезки спаржевый салат уйсун.

Салатные растения салатники относят в основном к однолетникам: за один сезон салат успевает взойти, вырасти и дать семена.

Цветущие растения летом выглядят эффектно: высоко вверх, на 1,5 метра поднимаются цветочные стрелки. Се-

рыхление и своевременный сбор. Запаздывать с уборкой овоща нельзя: в фазе 5—7 листочков салат вполне годится в пищу и в эту пору он самый нежный и витаминный.

РЕДКИЕ ВИДЫ САЛАТА АГРОТЕХНИКА

Салат Ромэн — самая древняя разновидность салата. Из рисунков на гробницах видно, что его издавна возделывали в Древнем Египте, где вместе с редькой он был, очевидно, одним из важнейших огородных растений. Любили этот салат и в Древнем Риме (слово ромэн в переводе означает римский). Размножают его рассадой и посевом семян в грунт (30×40 см).

Широкие плотные листочки салата Ромэн растут вверх и образуют пышную ботву. Причем само растение кочан не завивает, делают это вручную, связывая листья посередине. Отбеленные, они становятся исключительно нежными и сочными. Делают это выборочно, за 7—10 дней до срезки, когда подросшие растения почти готовы. День выбирают теплый, солнечный, так как в дождливую погоду сырые и влажные листья могут загнить.

При повторном посеве, ближе к осени, любители иногда выкапывают растения с комом земли и ставят в подвал таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. В этих условиях, при +4, +5 градусах салат хранится долго — месяц-полтора. В темноте листочки нисколько не теряют своих ценных питательных свойств, наоборот, становятся нежнее

сячной рассадой, чтобы пораньше получить отменный овощ к столу или посевом семян в грунт.

Сейчас появились новые, очень перспективные сорта кочанного салата, способные переносить жару и засуху. Например, американский салат **Великие озера**, образующий красивую гофрированную розетку листьев и круглый кочанчик. **Майская маслена** — это нежный, неповторимый вкус и изящный кочанчик. Сорт **Лолла роза** — причудливая розетка листьев, напоминающая цветок. Салат — цветок с красной окантовкой курчавых листочков радует и удивляет каждого огородника, заимевшего семена этого декоративного и очень редкого салата.

Спаржевый салат **Уйсун** примечателен тем, что у него используют и листья, и утолщенные стебли. Как раз из-за вкуса стеблей и сравнивают этот салат со спаржей. Очистив от кожицы, стебли варят в подсоленной воде, затем сдабривают маслом и посыпают сухарями. А можно тушить с мясом и даже засолить на зиму в банках.

Стебли Уйсуна вырастают метровой длины и толщиной в руку. Листья крупные, продолговатые. Все растение насыщено млечным соком. Свежий салат Уйсун несколько горчит, но стоит его подвялить — и овощ приобретает сладковатый, приятный вкус. Быстро нарастает сочная зеленая масса. В Поволжье этот салат удается только рассадным способом. На рассаду его сеют в конце

в феврале-марте на рассаду. Рассада салатов нежная, заморозки губят молодые растения, приводят к преждевременной цветушности. В дальнейшем, по мере развития растения, холодостойкость увеличивается, и взрослые растения превосходно выдерживают минусовые температуры.

Для получения продукции осенью семена высевают в открытый грунт с середины по схеме 15×15 или 30×30 см. Загущенная посадка позволяет пораньше приступить к срезке и, кроме того, внутренние листочки отбеливаются в естественной среде. Срезку зелени и отбеливание (в течение 2-х недель) начинают через 2—2,5 месяца. Грядку покрывают сверху деревянным коробом или плотным материалом, не пропускающим свет. Растения осторожно подкучивают, стараясь не засыпать землей середину розетки листьев. Отбеливание дает очень нежный продукт с очень малым количеством горьких веществ. Впрочем, плохо отбеленные листочки цикорного салата можно на 20 минут поместить в холодную подсоленную воду. Горечь исчезнет. Салаты Эндивий и Эскариол больше едят в сыром виде, так как они целебные. Выращивая цикорные салаты, всегда любуешься мощной, сильно изрезанной, какой-то изысканно-причудливой листвой. Особенно кудрявая и рассеченная форма листочков у цикорного салата Эндивий. Не салат, а чудо!

Полевой салат Рапунцель на приусадебных участках тоже встречается крайне редко, хотя обладает лечебными свойствами (особенно помогает при болезнях почек). Неприхотливый, малотребовательный к почвенным условиям, рапунцель радует скороспелостью и зеленой массой листьев высотой 10—40 см. Сеют его в грунт семенами весной, отдельными под зиму рядками через 15—20 см на глубину 1 — 1,5 см. Всходы появляются через 8—10 дней, а через

Между тем без листочков латука (салата) немыслимы в Европе знаменитые гамбургеры и многие виды пиццы. В огромном количестве потребляют салат и в Америке.

Присмотритесь, огородники, повнимательнее к салатам, и вы откроете для себя источник бодрости и силы. Нежная и красивая зелень подойдет вам и для оформления различных блюд и послужит основой витаминных салатов.

Неприхотливый, скороспелый, холодостойкий овощ прекрасно удается в открытом грунте.

Но вырастить — это полдела, вкусно же приготовить — нелегкая задача даже для опытной хозяйки. Ведь сам по себе вкус салата довольно незамысловат:чаще всего пресный или с легкой горчинкой (цикорные виды). Майонез, сметана — неплохие, но традиционные салатные заправки. Хочу, однако,поделиться рецептом приготовления салата простого,но вкусного настолько,что гостей от него, как говорится, «за уши не оттянешь». Необходимый набор специй найдется в каждом доме:соль, сахар, лимонная кислота (или уксус), немного постного масла и холодной кипяченой воды (еще лучше родниковой). Основа салата — чистые, промытые 2—3 раза в холодной воде и обсушенные листья или кочанчики салата. Нарезаем их не очень мелко. В эмалированной высокой миске всю массу немного потолчем деревянным пестиком, добавим соль, сахар, лимонную кислоту, масло и воду. Заправку лучше сделать заранее и хранить в холодильнике, а для отдушки добавить в стеклянную бутыль листья эстрагона (тархуна) или другие душистые травки.

Любители острой, пряной кухни советуют сдабривать салат смесью чеснока, соли, орехов, постного масла, красного жгучего перца и небольшого количества холодной воды.

Составьте и вы свою «салатную композицию», попробуйте различные варианты — получится оригинальный рецепт.

Когда заканчивается весна, овощной конвейер на участке набирает темп:все новые овощи поступают на стол:редис и репа, капуста кольраби, ранние огурчики... Советую их также добавлять (в тертом виде) к зеленым листьям салата — очень вкусно!

Конечно, зелень для салатов лучше срезать непосредственно перед едой. Тогда она всегда свежая и аппетитная.

Не секрет, что по целебным, пищевым свойствам зеленые культуры, и среди них салат, не имеют себе равных. Разумно ли отказываться от такого богатства? Ведь сочные листья латука освежают и тонизируют, так как в жилках салата обнаружена лимонная кислота, а лимонный сок содержит лактуцин. Это горьковатое вещество успокаивает, снимает повышенную нервную возбудимость.

Вас мучает бессонница? Тогда кочанного — 50—70 дней, ромэн — 75—90 дней и через 110—120 дней готов для срезки спаржевый салат уйсун.

Салатные растения салатники относят в основном к однолетникам:за один сезон салат успевает взойти, вырасти и дать семена.

Цветущие растения летом выглядят эффектно:высоко вверх, на 1,5 метра поднимаются цветочные стрелки. Семена легкие, с опушением, поэтому быстро разносятся ветром. Оставляя 2—3 растения на семена, имейте это в виду.

Салаты — растения длинного дня, очень требовательные скорее к свету, чем к теплу. При недостатке солнечного света листья вытягиваются, а кочанчики не образуются. Для роста и развития оптимальная температура выращивания — 15, 20 градусов, однако рост не прекращается и при +5 градусах. Молодые растения сравнительно легко переносят заморозки (0—2), а некоторые виды салата не погибают даже после — 6—8 градусов!

Рыхлые, плодородные, богатые гумусом почвы — основа доброго урожая. Если листовые формы салата можно сеять погуще и прореживать потом частыми сборами, то кочанный салат размещают редко, через 25—30 см. Пожалуй, это главный «секрет» его возделывания.

Уход: редкие, но обильные поливы, лучше утром или к вечеру в междурядья, стараясь меньше смачивать листья сверху;систематическое

погоду сырые и влажные листья могут загнить.

При повторном посеве, ближе к осени, любители иногда выкапывают растения с комом земли и ставят в подвал таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. В этих условиях, при +4, +5 градусах салат хранится долго — месяц-полтора. В темноте листочки нисколько не теряют своих ценных питательных свойств, наоборот, становятся нежнее и вкуснее.

Готовят салат Ромэн по разному. Знатоки советуют отваривать кочанчики в подсоленной воде и подавать к столу под различными соусами как легкий ужин или закуску.

Считается, что Ромэн — самый ценный вид салата, несмотря на довольно плотные и жестковатые листья.

По сравнению с другими видами салатных растений **кочанные** салаты возделываются сравнительно недавно.

А сколько новых прекрасных сортов появилось сейчас — с хрустящими, сочными кочанами и маслянистыми головками самой невероятной окраски!

Происходит кочанный салат от дикого салата, встречающегося на востоке Средиземноморья. Дикий предок горек и невзрачен. Зато его окультуренный потомок сочен, вкусен и горечью почти не обладает (если горчит, то в меру). А какой плотный, округлый завивает кочан! Он очень напоминает раннюю капусту.

Выращивают этот салат ме-

засолить на зиму в банках.

Стебли Уйсуна вырастают метровой длины и толщиной в руку. Листья крупные, продолговатые. Все растение насыщено млечным соком. Свежий салат Уйсун несколько горчит, но стоит его подвялить — и овощ приобретает сладковатый, приятный вкус. Быстро нарастает сочная зеленая масса. В Поволжье этот салат удается только рассадным способом. На рассаду его сеют в конце февраля, а в середине апреля подросшую и окрепшую рассаду размещают на солнечной грядке — 30×50 см. Срезают салат пока он сочный и неперезревший, до появления цветочных стрелок.

Спаржевый салат прекрасно хранится в течение всей осени и даже зимы в подвалах или погребах. Корни Уйсуна прикапывают в песок и хранят без доступа света.

Цикорные салаты **Эндивий** и **Эскариол** — двулетники, но чаще всего выращивают их как однолетники. Называют эти салаты зимними, потому что в осенне-зимний период они снабжают нас прекрасной салатной зеленью, в то время как запас обычных зеленных овощей заканчивается. Глубокой осенью на грядке цикорные салаты выдерживают морозы до — 8°. Снимают их со снежной грядки вплоть до снежного покрова. Можно прикопать кусты салата в погребе. В темном подвале листья салатов отбеливаются, теряют легкую горечь. Вкусная продукция идет на стол огородника всю зиму.

Эндивий и Эскариол сеют

ко, хотя обладает лечебными свойствами (особенно помогает при болезнях почек). Неприхотливый, малотребовательный к почвенным условиям, рапунцель растет скороспелостью и зеленой массой вымахивает высотой 10—40 см. Сеют его в грунт семенами весной, осенью или под зиму рядками через 15—20 см на глубину 1—1,5 см. Всходы появляются через 8—10 дней, а через 6—8 недель можно резать листья рапунцеля в салат. Особенно вкусно и полезно употреблять его в сыром виде с вареной свеклой, приправленной чесноком, горчицей, растительным маслом.

И последние зеленные салатные растения, о которых не стоит забывать огородникам — это **кресс-салат** и **листовая горчица**. Чудесная витаминная зелень, а какая скороспелая! Не успеешь посеять в грунт семена, как через 2—3 недели получишь зеленый гостинец. Вкус кресс-салата пикантный и в меру острый. Зеленью салата хорошо посыпать бутерброды. И вкусно и быстро. Повторными посевами эту освежающую зелень лучше подсевать еще 2—3 раза, ближе к осени, когда спадает жара.

Мир салатных растений... Бесконечно разнообразный и неожиданный... Не думаю, что в одной статье можно полностью исчерпать эту тему, поэтому о цикории салатном Витлуф поговорим в другой раз.

Е. КОШАЛОВА

Актуально

В помощь садоводу

В конце апреля — начале мая из мест зимовки выходят многочисленные вредители — гусеницы златогузки и боярышницы, плодовые долгоносики, тли, медяницы и прочие насекомые, повреждающие молодые листочки и бутоны растений.

Чтобы помочь садоводам, мы расскажем о некоторых препаратах, уничтожающих насекомых-вредителей.

Во время набухания и в начале распускания почек яблони и груши проводят 3—4 стряхивания жуков яблонного цветоеда на подстилку. Лучше это делать рано утром при температуре воздуха не выше 10 градусов. Собранных жуков закапывают в землю или сжигают. Эффективны также ловчие пояса.

Если деревья не опрыскивали нитрафеном, применяют 3% бордоскую жидкость (смесь) при норме расхода 300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды. Это эффективно в борьбе с паршой и другими болезнями.

В начале бутонизации, если не проводили опрыскивание в более ранний период против комплекса болезней, деревья обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью из расчета 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды или одним из заменителей — поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди — 40 г на 10 л воды.

При появлении гусениц различных вредителей вместо пестицидов можно применять биологические препараты (при соблюдении рекомендуемых доз они безвредны для растений и человека): битоксибациллин — 30—50 г и лепидоцид — 20—30 г на 10 л воды.

Вишня и слива. В период распускания почек, если раньше не проводили обработку растений нитрафеном, почву вокруг деревьев опрыскивают раствором мочевины при норме расхода 700 г на 10 л воды с добавлением аммиачной селитры — 1 кг на 10 л воды. Это дает возможность уничтожить возбудителей коккомикоза, клястероспориоза, монилиоза. В случае появления вишневой побеговой моли растения опрыскивают карбофосом при норме 75 г на 10 л воды или битоксибациллином — 80 г. Позднее обработку карбофосом повторяют.

При появлении на сливе пилильщика насекомых отряхивают на подстилку в пасмурную погоду и уничтожают.

Уважаемые читатели!

Во всех отделениях связи области продолжается подписка на газету для садоводов и огородников «Волжский сад»

Индекс газеты — 53761
Стоимость вместе с доставкой — 144 рубля

Газете «Волжский сад» требуется корреспондент. Справки по телефону 24-59-76, с 10.00 до 13.00.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Подписку на газету «Волжский сад» можно оформить ТОЛЬКО до 10 мая. В течение второго полугодия подписка оформляться не будет.

Из ваших писем

В редакцию газеты поступают письма читателей с просьбой рассказать о некоторых редких для наших садов культурах. Способы посадки, размножения лаконоса, использование его как лекарственного сырья интересует садовода А. А. Киселеву из Саратова. М. В. Тимофеева просит рассказать об огурце Ангурии и Ангурочке, амаранте белковом. Сегодня мы расскажем о двух культурах. Своим опытом делятся садоводы, которые выращивают эти культуры у себя в саду.

АНГУРИЯ — АНТИЛЬСКИЙ ОГУРЕЦ

Ангурия, или антильский огурец (Ангурочка — Ангурия — аналогичные культуры) принадлежит к семейству тыквенных. Это сравнительно новое растение для наших огородов вызывает несомненный интерес у любителей-овощеводов. Выращивают ее примерно как обычные огурцы, но есть и определенные отличия а агротехнике.

Ангурия — плетистое лианообразное растение, имеет мелкие, часто выемчатые листья, от длительного соприкосновения с которыми возникает легкий зуд на коже рук, однако быстро проходящий. Стебли опушенные, до 3—4 м длиной.

Размножают Ангурию семенами. В средней полосе обязательно через рассаду. Располагают на грядке свободно или шпалерно. Ангурию также используют для озеленения стенок, заборов, беседок, веранд и балконов.

Вегетационный период Ангурии заметно длиннее, чем у огурцов, поэтому работу начинают на 7-10 дней раньше. Перед посевом семена замачивают или проращивают. Цветение начинается, когда плети достигнут почти идеальной длины. Цветы пятилепестковые, мелкие, плоские, желтые, раздельнополые, однодомные, так как листовой сильно разрастается, цветочки оказываются в глубине под плотным прикрытием. Поэтому листву приходится раздвигать, а для опыления привлекать пчел, высаживая по соседству сильные медоносы или опылять вручную. Расстояние на грядке между растениями не менее 50 см.

Плоды ангурии до 8 см длиной, светло-зеленого цвета с разводами, снаружи покрыты мясистыми шипами, плодоножки длинные. Молодые плоды съедобны. Их едят свежими или маринованными. На семена оставляют первые самые крепкие неповрежденные завязи. На грядке они остаются до холодов. В комнате плоды лежат всю зиму, как сувениры, постепенно приобретая желтую окраску.

Почвы ангурия любит суперплодородные. Весеннее покрытие — обязательно. Полив частый, только теплой водой. Подкормки желательны.

Слегка переспелые плоды напоминают по вкусу южные экзотические фрукты. Их нужно очистить от кожуры, нарезать дольками, сдобрить сахарным песком и подать на стол со сливками.

ЛАКОНОС

Лаконос — многолетнее травянистое растение. Молодые листочки используются как щавель. Само растение декоративно, украшает сад. Цветки напоминают цветки каштана, только крупнее. Ягоды лаконоса красно-фиолетовые, сок их используется как пищевой краситель.

Очень полезен корень лаконоса. Корень однолетнего растения имеет вес 100—150 г, трехлетнего — до 1 кг.

Настойка корней лаконоса (100 г измельченных корней, 100 г водки) снимает боли при отложении солей.

Лаконос — растение многолетнее. Сажать его можно весной и осенью семенами непосредственно в почву. Растение неприхотливо, выдерживает тень, ничем не болеет.

Приятного аппетита!

МОРКОВЬ ПРИБАВЛЯЕТ КРОВЬ

С глубокой древности морковь была одной из самых распространенных овощных культур. У нее очень богатый химический состав, благодаря чему морковь оказывает регулирующее действие на все процессы обмена веществ в организме человека. Этот овощ богат витаминами и минеральными веществами, особенно много в ней каротина, превращающегося в организме человека в витамин А. Установлено, что каротин полнее усваивается организмом вместе с жирами, поэтому салаты необходимо обильно заправлять маслом растительным, сметаной, майонезом. Очень полезна морковь детям, беременным женщинам, пожилым людям для восстановления и улучшения аппетита. Морковь необходимо использовать в супах, соусах, винегретах, начинках для пирогов. А вот несколько рецептов самостоятельных блюд из моркови.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ, ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА

САЛАТ С ЗЕЛЕНЫМИ ПОМИДОРАМИ

зелени. Можно приготовить подобный салат из моркови и зеленых соленых помидоров.

ОЛАДЬИ С МОРКОВЬЮ

Морковь — 500 г, мука пшеничная — 3 стакана, яйцо — 1 шт, сахар — 2 ст.ложки, сода питьевая 1/2 ч.ложки, кефир или простокваша — 50 г, соль по вкусу.

Морковь нарежьте дольками, сварите в небольшом количестве воды, а затем пропустите через мясорубку. В полученное пюре прибавьте соль, сахарный песок, кефир, соду, муку и тщательно перемешайте. Выпекайте оладьи на сковороде с растительным маслом.

ЗАПЕКАНКА ИЗ МОРКОВИ

Морковь — 1 кг, манная крупа — 1 стакан, сахар — 50 г, соль по вкусу. Вода для приготовления каши — 350 г.

Морковь очистить, нарезать кусочками и потушить в небольшом количестве воды, добавив сливочное масло. Затем пропустить через мясорубку.

БЛИНЧИКИ «РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ»

5—6 крупных морковок сварить в подсоленной воде, пропустить через мясорубку. Смешать 100 г маргарина с таким же количеством муки, разбавить стаканом теплого молока, добавить соль и сахар по вкусу, положить подсода 1/2 чайной ложки.

Морковь помыть, очистить, натереть на мелкой терке. Смешать с медом, яичным желтком, измельченными орехами, соком и цедрой лимона. Взбить до образования пены, в полученную массу добавить манку, смешанную с сухарями и содой, хорошо перемешать. Белки взбить в пену с сахаром и соединить с подготовленной массой, осторожно перемешать. Готовую массу вылить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой. Выпекать в умеренно нагретой духовке при температуре 160—180°. После остывания разрезать на три параллельных пласта и прослоить густым вареньем, сверху обсыпать сахарной пудрой.

...ьно заправлять маслом растительным, сметаной, майонезом. Очень полезна морковь детям, беременным женщинам, пожилым людям для восстановления сил и улучшения аппетита. Морковь необходимо использовать в супах, соусах, винегретах, начинках для пирогов. А вот несколько рецептов самостоятельных блюд из моркови.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ, ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА И ЯБЛОК

Морковь — 300 г, зеленый горошек — 150 г, яблоки — 100 г, майонез — 100 г, сахар, соль по вкусу.

Сваренную очищенную морковь и свежие очищенные от кожуры и семечек яблоки нарезать мелкими кубиками. К ним добавить зеленый горошек, сахар, соль, майонез. Хорошо размешать, выложить горкой в салатник, украсить фигурками из моркови и яблок.

САЛАТ С ЗЕЛЕНЫМИ ПОМИДОРАМИ

Морковь — 400 г, помидоры зеленые — 400 г, лук репчатый — 50 г, 4—5 зубчиков чеснока, перец черный молотый, соль, зелень петрушки.

Свежую морковь и зеленые помидоры очистить, вымыть, нарезать кружочками, посолить, поперчить, добавить масло и тушить в течение 20 минут. Снять с огня, охладить, добавить растертый чеснок и измельченную зелень. Выложить горкой в салатник, украсить веточками

шт, сахар — 2 ст.ложки, сода питьевая 1/2 ч.ложки, кефир или простокваша — 50 г, соль по вкусу.

Морковь нарежьте дольками, сварите в небольшом количестве воды, а затем пропустите через мясорубку. В полученное пюре прибавьте соль, сахарный песок, кефир или простоквашу, просеянную муку, смешанную с содой. Все тщательно перемешайте. Берите тесто ложкой и жарьте на хорошо нагретой с маслом сковороде. Подайте на стол со сливочным маслом или сметаной.

ЗАПЕКАНКА ИЗ МОРКОВИ И ТВОРОГА

Морковь — 400 г, масло сливочное — 50 г, крупа манная 1/2 стакана, сметана — 100 г, яйцо — 4 шт, творог —

Сварить густую манную кашу и соединить с морковью. Добавить творог, сырое яйцо, соль, сахар, хорошо перемешать. Форму смазать сливочным маслом, обсыпать сухарями, наполнить полученной массой, разровнять, посыпать сухарями, полить сливочным маслом и запечь в духовке. Подать на стол со сметаной.

ТОРТ С МОРКОВЬЮ

Морковь — 150 г, мед — 150 г, яйцо — 5 шт, крупа манная — 100 г, сухари — 50 г, сахар — 100 г, сок 1/2 лимона, орехи — 50 г,

готовленную морковь и хорошо перемешать. Затем жарить блинчики на растительном масле до золотисто-румяного цвета. Подавать на стол со сметаной.

ТОРТ С МОРКОВЬЮ

Морковь — 150 г, мед — 150 г, яйцо — 5 шт, крупа манная — 100 г, сухари — 50 г, сахар — 100 г, сок 1/2 лимона, орехи — 50 г, соединить с подготовленной массой, осторожно перемешать. Готовую массу вылить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой. Выпекать в умеренно нагретой духовке при температуре 160—180°. После остывания разрезать на три параллельных пласта и прослоить густым вареньем, сверху обсыпать сахарной пудрой.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Морковь с длинными корнеплодами требует более длительной тепловой обработки. Из нее лучше готовить запеканки, пудинги, котлеты.

Готовя морковные котлеты или биточки, для укрепления массы можно добавить в нее густой молочный соус.

Морковь хорошо подрумянится, если при обжаривании добавить в масло немного сахара.

Е. ДРУЖИНИНА

В поле

Весна в этом году затяжная, поэтому многие работы на участке выполняются, к сожалению, позднее, чем обычно. Вот и пчеловоды. Только к концу апреля многие из них вынесли ульи из зимовника, понаблюдали за первым облетом пчел. Ослабшим после зимы пчелкам нужен особый уход: до наступления теплой, устойчивой погоды надо постоянно пополнять их кормовые запасы: чтобы не погибли, чтобы радовали нас своим жужжанием в майское цветение садов.

Штрихи месяца

От апреля к маю становится все теплее и теплее. После теплого дождика на небе появляется первая разноцветная радуга. Но иногда возвращаются и холода — могут быть ночные заморозки.

Из всех месяцев звонче веселый месяц май — поется в одной из песен. Вишня, слива, а затем и яблоня, груша полыхают на солнце молочно-желтоватым ковром цветов, распускает душистые кисти черемуха. Зеленый шатер сближает ветви деревьев.

Выходят в трубку и колосятся озимые, появляются всходы яровых культур, проводят посадку картофеля, сев огурцов, высаживают в открытый грунт рассаду помидоров.

Май — травень

«Май леса наряжает — лето в гости ожидает» — молвилось в народном календаре. Как ни капризничает погода, как ни губительны возвратные холода, а солнце берет свое. Светлая часть суток все расширяется.

До 6 мая в народном численнике примета всего одна. Относится она к первому числу и сложена огородниками. В этот день наставлялось сеять морковь и свеклу. Почва прогрелась, влага же в ней хранится снеговая, самая плодородная, пора наращивать посевы

6 мая — Земля-именинница. Не уйти больше весне, все отзимки позади. Даже ласточки прилетели. Поляны украшаются огоньками первоцветов. Уж коли первоцветы засветились — и весенний дождичек на славу поливал, и земля раздалась на всю глубину. Вот почему первоцветы зовут «золотыми ключиками тепла».

8 мая — прилет певчих птиц стаями. Заблестела огородная зелень, поспел к столу редис.

13 мая приглядывались к состоянию погоды. Считалось, что «теплый вечер и звездная ночь — к ведреному, сухому лету». Следующий день — Яремник — разгар сельских работ.

КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ПОГОДУ НА ЗАВТРА!

В мае два холода — черемуха цветет и дуб распускается.

Дикие гуси кричат — весна наступила, а ты, ворона, сколько не каркай, весны не накличешь.

Жуки волнуются, летают — к вечеру или на следующий день похолодает, пойдет дождь.

На поверхности водоемов появился широкий лист белой лилии — заморозков больше не будет.

Регулярно кукует кукушка — погода будет теплая и заморозки прекратятся.

После дождя образовалась радуга — дождь прекратится.

Низко летают ласточки — к дождю, высоко в небе — к солнечной погоде.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

«ВОЛЖСКИЙ САД» — региональная газета для садоводов и огородников. Выходит каждый второй и четвертый четверг месяца.

Учредитель — сельскохозяйственная фирма «Волжский сад»

Адрес с/х фирмы «Волжский сад»: 410017, г. Саратов, ул. Чапаева, 11 А, комн. 7

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 1.07. 1992 г. Регистрационный № 01334

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

При перепечатке ссылка на «Волжский сад» обязательна.

Отпечатано офсетным способом в типографии издательства «Слово» по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 28. Объем 1 п.л. Тираж 23 000. Заказ 1558

Газета распространяется в Тамбове, Самаре, Пензе, Саратове и Саратовской области Индекс 53761

газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 10 (19)
Май 1993 г.

Цена
в розницу — 10 руб.

Советы начинающим

1001-й способ борьбы с медведкой

Овощным растениям часто вредит медведка — насекомое, похожее на маленького рачка, повреждающее все культуры. Широкими лапками медведка проделывает ходы в земле и прогрызает корни, стебли растений, повреждает клубни, семена, корнеплоды.

В местах скопления медведки делают укрытия из досок, фанеры в виде перевернутых лотков и вылавливают насекомых. А лучше всего по краям грядок воткнуть свежие ветки ольхи на расстоянии полутора-двух метров одна от другой. И медведки немедленно уйдут с огорода. Они не переносят запах свежей ольхи. При отсутствии ольхи на пути передвижения медведки роют небольшие канавки и засыпают их смоченным керосином песком. Это также отпугивает медведок.

Как добиться ежегодного плодоношения деревьев!

У отдельных деревьев яблони наблюдается естественное несовпадение периодичности плодоношения отдельных частей кроны. В один год цветут и плодоносят одни сучья, другие отдыхают, а на следующий год картина меняется. При секторной периодичности плодоношения в кроне одного и того же дерева садовод ежегодно обеспечен плодами.

На секторную периодичность плодоношения деревья можно переключить искусственным путем. Для этого в год обильного цветения надо уничтожить все цветки или завязи на одной половине ветвей кроны. Довольно утомительную для взрослых ручную работу по выщипыванию цветков и бутонов с удовольствием выполняют дети. Проще всего удалять, однако, не бутоны и цветки, а завязи по окончании июньского опадения.

Работу надо выполнять очень тщательно, так как оставленные завязи дадут плоды, которые помешают заложению цветковых почек в этом году.

Когда лучше поливать растения

Многие поливают растения, а вот в какое время суток делать это полезнее — знают не все. Лучшее время для полива — раннее утро, на рассвете, или вечером, в сумерки. Поливать в жаркий полдень, да еще при ветреной погоде — недопустимо и бессмысленно. Вода тут же будет испаряться и до корней не дойдет, а растения получат ожоги.

Если у вас нет возможности поливать растения два раза в неделю, то после каждого еженедельного полива присыпьте политое место сухой землей. Влага так сохранится дольше.

Дела сезонные

Ухаживаем за высаженной рассадой

...ков, на обещанные
...ки, вторая — в конце июня, третья — в пору плодоношения. *Составы растворов для подкормки:*
1. Настой птичьего помета (0,5 кг на 10 л воды). 2. Мочевина — 2 ст. ложки на ведро воды. 3. Суперфосфат или

...и не пикируется. Ни в коем случае нельзя сажать горький перец рядом со сладким, иначе от переопыления сладкий перец станет горьким. Плоды собираю через 4—5 дней, иначе прекращается ветвление и снижается уро-

...чечный коробок мочевины на 10 литров воды и затем 1 л раствора под каждое растение), вторую, зольным раствором, перед массовыми сборами (1 стакан золы на 10 л воды), третью раствором коровяка, после массовых сборов, в период обра-

...требовательность баклажана к влажности почвы, особое внимание уделяют поливам. Проводят их регулярно раз в неделю. Поливают таким количеством воды, чтобы почва промачивалась на глубину 30—40 см.

На секторную периодич-

окончании июньского опаде-

бессмысленно. Вода тут же

дольше.

Дела сезонные

Ухаживаем за высаженной рассадой

Несмотря на затяжную холодную весну, на обещанные и состоявшиеся заморозки, почти все дачники высадили у себя на приусадебных участках рассаду самых теплолюбивых культур — перцев и баклажанов. Поделиться опытом ухода за рассадой в открытом грунте мы попросили огородника-опытника Нину Павловну Моргунову.

ПЕРЦЫ

Перец прихотлив к плодородию почвы. Особенно необходим ему азот. Но при этом нужно учесть, что подкормка перца перед самым цветением нежелательна. В течение всего роста я даю 3 подкормки. Первая — через 2-3 недели после посадки, вторая — в конце июня, третья — в пору плодоношения. Составы растворов для подкормки:

1. Настой птичьего помета (0,5 кг на 10 л воды). 2. Мочевина — 2 ст. ложки на ведро воды. 3. Суперфосфат или нитрофоска — 3 ст. ложки на 1 м^2.

Перец очень нуждается во влаге. Но при этом заметила, что при недостатке влаги и при ее избытке перец может сбросить цветы. Я поливаю перцы обильно два раза в неделю. Через день после полива почву рыхлю. При необходимости подвязываю кусты перцев к колышкам. Перец не пасынкуется и не пикируется. Ни в коем случае нельзя сажать горький перец рядом со сладким, иначе от переопыления сладкий перец станет горьким. Плоды собираю через 4—5 дней, иначе прекращается ветвление и снижается урожай.

БАКЛАЖАНЫ

После пересадки необходимо в течение 10 дней через день проводить дополнительные поливы. В период вегетации проводят три дополнительные подкормки: первую азотную, в начале массовой бутонизации (спи-

чечный коробок мочевины на 10 литров воды и затем 1 л раствора под каждое растение), вторую, зольным раствором, перед массовыми сборами (1 стакан золы на 10 л воды), третью раствором коровяка, после массовых сборов, в период образования на боковых побегах (1 часть коровяка на 10 частей воды). Систематически, пока не сомкнутся ряды растений, до пяти раз проводят рыхление междурядий и прополку. Учитывая высокую требовательность баклажана к влажности почвы, особое внимание уделяют поливам. Проводят их регулярно раз в неделю. Поливают таким количеством воды, чтобы почва промачивалась на глубину 30—40 см.

Большой ущерб баклажану наносит колорадский жук. На индивидуальных приусадебных участках не рекомендуется бороться с ним химическими методами. Обычно его собирают руками и уничтожают за пределами участка.

Календарь садовода

После распускания листьев и окончания цветения на кустах, деревьях хорошо видны все ветви, которые вымерзли зимой и не были заметны при весенней обрезке. Их надо удалить. Присмотритесь к облепихе: у нее ежегодно погибает много побегов, это естественный отход. Погибают ветви, на которых в прошлом году были плодоносящие веточки, не имеющие хорошо развитых однолетних приростов, так называемые «слепые» побеги. Все высохшие побеги необходимо вырезать до здоровой древесины. Следует удалить дикую поросль у яблонь, слив, продолжить формирование кустов малины.

В июне идет интенсивный рост корней и надземной части растений. Задача садоводов — получить наибольший прирост, так как от этого будет зависеть урожай будущего года. Чем больше прирост, тем выше урожай. В это время растения должны быть обеспечены влагой. Корни растений успешно растут только при наличии воздуха в почве, поэтому после каждого полива или дождя почву необходимо рыхлить. На бедных, недостаточно удобренных почвах растения подкармливают навозной жижей, разведенной в 2—3 раза, птичьим пометом, разведенным в 10—12 раз, азотными удобрениями: 10—15 г на ведро воды. Лить раствор лучше в канавки глубиной 12—14 см, расположенные по краям приствольного круга. Ведра воды достаточно для 2—3 м канавки. Подкормку желательно сочетать с поливом.

Помните, что больше всего в поливе нуждаются земляника и малина. Нельзя прекращать поливы одревеснев-ших черенков облепихи, смородины, крыжовника, жимолости. По мере появления корней на черенках поливать можно реже.

В конце мая — начале июня у клубники завязываются и интенсивно растут ягоды. Чтобы они не ложились на землю, под кусты подкладывают солому, сено или подставляют подпорки под цветоносы. Это предохранит ягоды от загрязнения и уменьшит повреждение их серой гнилью.

Основной работой на огороде в это время является своевременный уход за картофелем и овощными растениями. С этой целью землю в междурядьях столовых корнеплодов, корни которых идут в глубь пахотного слоя, первоначально рыхлят на глубину 3—5 см, а когда растения начнут разрастаться — глубину рыхление углубляют до 12—14 см.

На плантациях капусты, помидоров, огурцов, наоборот, первоначально проводят глубокое рыхление, а при разрастании растений глубину его постепенно уменьшают, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности корни.

На картофельном поле первоначально рыхлят только междурядья, а при высоте растений 10—12 см их окучивают. Рыхление и окучивание проводят, как правило, после дождя или полива. В сухую погоду лучше не рыхлить междурядья. Своевременно удаляют сорняки, опрыскивают растения.

Важным приемом ухода за растениями на огороде является своевременное прореживание. Оно способствует быстрому формированию и развитию корнеплодов, луковиц, листовых розеток, способствует лучшему освещению растений. Первое прореживание проводят, когда у растений появляются два настоящих листа. В этом случае оставляют растение от растения на расстоянии 3—6 см. После прореживания плантации поливают мелким дождеванием.

Второе прореживание проводят тогда, когда мелкие корнеплоды или луковицы пригодны для раннего потребления. После этого прореживания промежутки между растениями оставляют такими, какими они должны быть и до уборки.

В июне начинают сбор и компостирование местных удобрений, растительных остатков, листьев, сорных растений. Важно только, чтобы растительные остатки не содержали болезней и вредителей. Остатки, пораженные болезнями, сжигают.

ДАЧНИКАМ, ДАЧНЫМ КООПЕРАТИВАМ, САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ!

У вас прохудились старые трубы на дачном участке или необходимо проложить новые водопроводы!

СПЕШИТЕ!

Организация реализует трубы по ценам ниже рыночных.

Наружн. диаметр	Внутренний диаметр	Цена за 1 п/м (руб.)
10	5	25
14	11,5	30
16	12	35
16	8	35
17	11	48
18	16	53
19	13	63
20	17	63
22	17	66
32	29	80

Форма оплаты любая. Справки по телефону 25-09-64, звонить с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Урожайные грядки

О почвах в окрестностях Саратова

(Начало в № 9)

В предовражной лощине, окружающей вершину оврага, черноземная почва носит характер выщелоченного чернозема, формирование которого обусловлено появлением древесной растительности и изменением климата в сторону большего завлажнения. Эти выщелоченные черноземы имеют большую мощность перегнойного горизонта (61—81 см) и расположение карбонатов на глубине 100 см и ниже.

Выщелоченный чернозем можно определить по следующим признакам:

— мощность гумусового горизонта до 1 метра;

— наличие зернистой структуры (комочки, агрегаты в виде гороха);

— присутствие слабого налета кремнистой присыпки на структурных агрегатах (припудренность);

— выщелачивание легкорастворимых солей на большую глубину в материнскую породу;

— наличие карбонатов в виде червоточен на границах перехода бурого горизонта в однородно окрашенную массу материнской породы.

В целом выщелоченные черноземы (особенно суглинистые) являются плодородными почвами за счет довольно большого содержания гумуса, хорошей комковато-зернистой водопрочной (не разрушающейся под воздействием воды) структуры, которая определяет водно-воздушные свойства почв. Легкорастворимые соли из них вымыты глубоко за пределами почвенного профиля. Обеспеченность питательными элементами хорошая.

Для сохранения их плодородия необходимо внесение всех видов органических удобрений (навоза, компостов, запахивание стерни, корней и т. д.).

Узкая полоса левого склона оврага, расположенного между железной дорогой и Петровским трактом, покрыта **солончаковым черноземом**, мощностью от 30 до 62 см. Эти почвы отличаются от обыкновенных черноземов близким залеганием сернокислых солей (сульфатов) и в то же время содержащие карбонаты. Поэтому солончаковые черноземы разделяются на карбонатные и сульфатные. Они имеют тяжелый глинистый состав и, как следствие, неблагоприятные физические свойства: слабая водопроницаемость, сильная капиллярность, затвердевание в сухом состоянии, слабая аэрация. Но в химическом отношении они достаточно богаты гумусом (6—7%), обладают хорошей мощностью, комковатой структурой. Главная задача — внесение органических удобрений и речного песка.

За этими почвами на запад и юг к железной дороге располагаются солонцеватые черноземы, описание которых было выше.

Самая южная часть участка около линии железной дороги имеет сильную пестроту почвенного покрова, что объясняется неровностями рельефа. Здесь встречаются солонцы, железистые почвы супесчаного и песчаного состава и хрящевато-щебенчатые почвы, развивающиеся по типу солонцов.

Железистые черноземы характеризуются слабым развитием перегнойного горизонта, мощность которого незначительна — 10—20 см. Часто с глубины 20 см появляется сплошной слой щебня из кусков железистого песчаника или лимонита, иногда в смешении с опокой. Эти почвы называют еще перегнойно-железистыми. По механическому составу в большей степени они песчаные, богатые с самой поверхности обломками вышеназванных пород, нижние слои их уплотненные, распадающиеся на грубые комки. Содержание гумуса низкое — около 2,4%.

Плотность нижних горизонтов этих почв обуславливает низкую водопроницаемость и затрудняет проникновение воды в корневую систему растений.

Для железистых черноземов также необходимо рыхление почвы с внесением органических удобрений, что увеличит мощность пахотного горизонта и разрыхлит нижние слои.

2. Окрестности Саратова от Петровского тракта до села Елшанка и Мещановка покрыты в основном солонцеватыми черноземами и солонцами различной структуры.

Солонцы здесь имеют мощность верхнего горизонта в пределах от 5 до 27 см, подпочвой служит большей частью серая таблитчатая глина, обогащенная гипсом. Ближе к Мещановке почвы приобретают зернистую структуру и большую мощность верхнего горизонта — до 30—40 см. Богатство подпочвы серно-кислыми солями сближает их с солончаковыми почвами (залегание солей ниже 30 см).

На солонцах с близким залеганием гипса обработку почвы можно проводить глубоко, но предварительно необходимо внести навоз и речной песок.

Солончаковые почвы с продвижением к верховьям речек Первой и Второй Гуселки переходят в солончаки, развитые на коренных темных глинах, богатых сернокислыми солями и отчасти углекислым железом. Почвы тяжелые, глинистые, с мощностью перегнойного слоя 25—30 см.

Пятнами на этом участке встречаются солонцы и солонцеватые черноземы, а также выщелоченные черноземы.

На перевале между верховьями речек Первой и Второй Гуселки преобладают почвы перегнойно-железистые супесчаные и песчаные с кусками железистого песчаника. Южнее проходит сплошная полоса солонцов с пятнами солонцеватого чернозема, мощностью от 30 до 60 см. Пониженные участки имеют более пестрый почвенный покров, представленный солонцеватым черноземом, солончаками, солончаковыми почвами и солонцами.

Северная сторона реки Гуселки покрыта преимущественно солонцеватым черноземом.

Пологие склоны в сторону Первой Гуселки в верхней части заняты выщелоченными черноземами, нижние части склонов — солонцеватыми черноземами, переходящими и на правую сторону Гуселки. Там с повышением склонов солонцеватые черноземы сменяются хрящевато-щебенчатыми черноземами, а к югу супесчаным железистым черноземом.

Таким образом, почвенный покров описанной территории представлен не лучшими почвами (кроме выщелоченных черноземов) и требует различного подхода. Если у солончаковых почв и солончаков, обогащенных растворимыми солями, можно проводить промывку их из корнеобитаемого слоя, то у солонцов эти соли залегают глубже под солонцовым слоем, который промывные воды задержат и вызовут набухание, вязкость, липкость. Поэтому и солонцам, и солонцеватым почвам необходимо рыхление и устранение щелочности, а также агрегация мельчайших частиц, поглощающих воду. Этого можно добиться внесением навоза и лигнина.

Отличительные особенности солончаковатых почв и солончаков — наличие белесого налета (припудренности) с поверхности или по профилю, а солонцов — призмовидно-столбчатые отдельности нижнего (солонцового) слоя, на гранях которых может быть глянцевитость («лакировка») и сильное его уплотнение.

Вопрос-ответ

«Витамины» для картошки

«Познакомился с опытом агронома из Горьковской области И. Л. Лисиенко по получению высокого урожая картофеля — до 1,5 т с одной сотки. Кроме сложной технологии выращивания он предлагает вносить удобрения на

лунку — перегноя 5 кг, золы — 1 стакан, нитроаммофоски — 0,5 стакана и калимагнезии — 0,5 стакана.

Кроме этого, он делает две подкормки. Первая подкормка из аммиачной селитры — 3 г на 10 л воды плюс микроэлементы. Вторая под-

минимальном количестве. Предпочтение отдается овощам, выращенным на органике. Тем не менее определенные дозы химудобрений просто необходимы растению. Как, к примеру, человеку — витамины. Установление нормы химических удобрений определяется прежде всего тем, чтобы они не приносили вреда человеку и, конечно, степенью их необходимости для почвы. Причем в каждом регионе страны

менее картофель хорошо отзывается на него, поэтому в небольшом количестве (1 ст. ложка на м^2) внести его можно. Дозу суперфосфата — 50 г на м^2 оставить можно. Весеннюю подкормку я бы тоже оставил.

О внесении удобрений в каждую лунку. Лисиенко предлагает внести в каждую лунку по 5 кг перегноя. Фактически эта доза превышает норму в 3—5 раз. Да и представьте, какую по раз-

МЫ НЕ МОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ НАВОЗ В ЧИСТОМ ВИДЕ, Т. Е. НАВОЗ ТОЛЬКО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ИМЕЕТСЯ СМЕШАННЫЙ НАВОЗ — КОРОВИЙ, СВИНОЙ, ОВЕЧИЙ, КОЗИЙ. МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? ЕСЛИ МОЖНО, ТО В КАКОЙ ПРОПОРЦИИ?

(Семья Клешневых, г. Саратов)

Отвечает преподаватель

его однородности или неоднородности.

Старый навоз, пролежавший 2—3 года, будет помягче, но более продуктивен. За это время в нем происходит процесс распада некоторых вредных веществ, образуется чистый гумус. Старым навозом почва будет меньше засорена сорняками. Так как животные питаются в основном растениями, то со свежим навозом в почву может быть занесено много семян

«Витамины» для картошки

«Познакомился с опытом агронома из Горьковской области И. Л. Лисиенко по *получению высокого урожая картофеля — до 1,5 т с одной сотки.* Кроме сложной технологии выращивания он предлагает вносить удобрения на 1 м²:

— осенью — перегноя 0,5 кг, хлористого калия — 30 г и двойного суперфосфата — 50 г;

— весной перед посадкой — двойного суперфосфата 50 г, аммиачной селитры — 30 г и калимагнезии — 20 г;

— при посадке в каждую лунку — перегноя 5 кг, золы — 1 стакан, нитроаммофоски — 0,5 стакана и калимагнезии — 0,5 стакана.

Кроме этого, он делает две подкормки. Первая подкормка из аммиачной селитры — 3 г на 10 л воды плюс микроэлементы. Вторая подкормка — 5 г суперфосфата на 10 л воды плюс калимагнезия.

Возникает вопрос: не вредно ли для человека употреблять в пищу картофель, выращенный на таком обилии удобрений? И вообще — как определить максимум химудобрений?»

На этот вопрос садовода Г. А. Гохмана из Саратова отвечает преподаватель кафедры агрохимии СХИ, кандидат сельскохозяйственных наук В. В. Кравченко.

Что касается вредности внесения химудобрений, то всем известно, на Западе стараются применять их в минимальном количестве. Предпочтение отдается овощам, выращенным на органике. Тем не менее определенные дозы химудобрений просто необходимы растению. Как, к примеру, человеку — витамины. Установление нормы химических удобрений определяется прежде всего тем, чтобы они не приносили вреда человеку и, конечно, степенью их необходимости для почвы. Причем в каждом регионе страны есть свои особенности почв. Даже на одном дачном участке почва может быть разной. В лаборатории нашего института можно провести необходимый анализ почвы и получить соответствующие рекомендации по внесению удобрений.

Что касается данного примера посадки картофеля, можно сказать следующее.

Осенняя подготовка почвы. Почвы нашей области богаты калием, содержится он в достаточном количестве. Тем не менее картофель хорошо отзывается на него, поэтому в небольшом количестве (1 ст. ложка на м²) внести его можно. Дозу суперфосфата — 50 г на м² оставить можно. Весеннюю подкормку я бы тоже оставил.

О внесении удобрений в каждую лунку. Лисиенко предлагает внести в каждую лунку по 5 кг перегноя. Фактически эта доза превышает норму в 3—5 раз. Да и представьте, какую по размеру надо вырыть лунку под 5 кг перегноя, да не одну! Что касается золы (1 стакан), особого вреда она не приносит.

Предлагаемые 0,5 стакана нитроаммофоски надо уменьшить до 1 ст. ложки. То же и с калимагнезией.

А вот рекомендуемые агрономом дальнейшие подкормки должны пойти картофелю на пользу. Они увеличат в клубеньках количество крахмала, сухого вещества, что отразится на вкусе и лежкости картофеля.

МЫ НЕ МОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ НАВОЗ В ЧИСТОМ ВИДЕ, Т. Е. НАВОЗ ТОЛЬКО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ИМЕЕТСЯ СМЕШАННЫЙ НАВОЗ — КОРОВИЙ, СВИНОЙ, ОВЕЧИЙ, КОЗИЙ. МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? ЕСЛИ МОЖНО, ТО В КАКОЙ ПРОПОРЦИИ?

(Семья Клешневых, г. Саратов)

Отвечает преподаватель кафедры агрохимии СХИ, кандидат сельскохозяйственных наук В. В. Кравченко.

Ваше беспокойство по поводу приобретения смешанного навоза напрасно. Считается, что смешанный навоз даже лучше. Козий, овечий, свиной навоз более концентрированный. Коровий — помягче. Навоз даже рекомендуют смешивать.

Доза внесения навоза зависит, во-первых, от степени его разложения, во-вторых, от *его однородности или неоднородности.*

Старый навоз, пролежавший 2—3 года, будет помягче, но более продуктивен. За это время в нем происходит процесс распада некоторых вредных веществ, образуется чистый гумус. Старым навозом почва будет меньше засорена сорняками. Так как животные питаются в основном растениями, то со свежим навозом в почву может быть занесено много семян сорняков, которые даже после желудка животных сохраняют свою жизнеспособность.

В какой пропорции вносить смешанный навоз по сравнению с обычным коровьим? Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно знать, в каких пропорциях он смешан. Если, к примеру, коровий навоз смешан с куриным в соотношении 1:1, то дозы этого смешанного навоза требуется на 1/3 меньше дозы внесения обычного коровьего навоза.

Будем строить

Как спланировать участок?

Большинство горожан, получив во владение землю, задумываются: с чего начать? Обустройство садового участка включает в себя обычно следующие этапы работ: составление генплана (хотя бы мысленно); выбор или разработка проектов садового домика, хозблока, других построек; приобретение и доставка стройматериалов; строительство.

Попробуйте сами спланировать свой участок. Удобным будет масштаб 1:100 (в 1 см — 1 метр). Можно использовать школьную тетрадь в клетку. Данный масштаб позволяет нарисовать каждую плиточку на дорожке и таким образом подсчитать количество необходимых материалов. А для начала измерьте размеры своего участка, промерив все стороны рулеткой. Определите ориентацию участка по сторонам света. Генеральный план определяет планировку участка, расположение на нем садового домика, других сооружений, подъезды и подходы, благоустройство и озеленение территории. Попробуйте мысленно посмотреть на сад из дома и вам будет легче вообразить, где будет вход на участок, где сад и огород, где хозяйственная зона, а где зона отдыха.

Садовый домик советуем размещать с отступом от дороги не менее чем на 6 метров. Его лучше сместить от оси участка в сторону падения тени. Желательно, чтобы тень от вашего дома падала преимущественно на ваш участок. Окна общей комнаты желательно обращать на юго-восток, юг, юго-запад, а спальни и веранды на восток и юго-восток. Если вы не знаете будущих соседей, лучше соблюдайте нормы и отодвиньте хозяйственные постройки от границ участка на 1—2 метра. С самого начала необходимо решить проблему хранения инвентаря, строительных материалов и собственного пребывания на участке в начальной стадии строительства. Разумно, не тратя средств на временные постройки, в соответствии с генпланом начать строительство с туалета или хозблока.

При планировке участка и строительстве на нем каждый из владельцев должен придерживаться следующих норм и правил: минимальное расстояние между домом и границей участка должно быть не менее 3,0 м; от дороги до дома не менее 4,5 м; от дома до хозпостроек не менее 7,0 м; от дома до дворового туалета не менее 12,0 м; помещение для животных от границы участка не менее 4,0 м.

Желаем вам творческих успехов!

Б. ДОНЕЦКИЙ, член союза архитекторов России. Телефоны 26-60-31 (рабочий), 98-32-50 (домашний).

Напоминаем: уважаемые садоводы, вы, конечно, можете сами сделать и генплан участка, и проект садового домика, даже виллы или коттеджа, но можете воспользоваться услугами специалистов-архитекторов, как это делается во всем мире. Ведь строительство сейчас дело очень дорогое. Экономия на проекте может обернуться досадной непродуманностью в планировке дома и его внешнего вида. А ошибки в конструктивных решениях могут привести к преждевременному разрушению ваших построек. Избежать их поможет консультация архитектора.

Нормативные расстояния



РАЙОНИРОВАННЫЕ НОВИНКИ

Многие садоводы-любители интересуются новыми районированными сортами яблонь. Внимание многих привлекает и сорт Беркутовское, и Первенец Ртищева — один из последних сортов, удостоенный награды на выставке достижений народного хозяйства. Рассказать о них мы попросили доцента кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. Кондратьеву.

На создание и внедрение в производство сорта яблони или груши требуется не один год, а десятилетия. Часто в селекционной практике бывает так, что автор, проводивший скрещивание, не сможет увидеть результаты своих задумок. Примером может служить сорт яблони Беркутовское, который выведен О. Д. Беркут и Г. В. Кондратьевой. Название дано в честь первого автора Ольги Дмитриевны Беркут. Она в 1950 году провела скрещивание в надежде получить зимостойкие сорта с плодами зимнего срока созревания.

В дальнейшем из ее гибридного фонда были выделены перспективные и элитные формы. В 1971 году сорт передан на Госсортиспытание. К моменту районирования (конец 80-х годов) в специализированных хозяйствах под сортом Беркутовское площади достигли 1 тыс. га. С каждым годом возрастал интерес к этому сорту у садоводов-любителей. И в настоящее время трудно найти любительский плодоносящий сад без этого сорта. Это и понятно. Сорт хорош скороплодностью и качеством плодов, что видно из описания. Беда в виде мучнистой росы в Саратовскую область пришла в последние годы. О мучнистой росе в годы создания этого сорта даже не имели представления. А сейчас из-за имеющихся инфекций в садах все чаще и чаще имеются в адрес сорта и селекционеров нарекания.

Жизнь не стоит на месте и выведение и изучение создаваемых сортов продолжается. В настоящее время имеется гибридный фонд яблони и груши (около 60 тыс. сеянцев), где в основном произведен отбор лучших форм и проводится изучение их в стационарных опытах и производстве.

Большим спросом пользуется новый сорт яблони Первенец Ртищева, проходящий Госсортиспытание.

Название этот сорт получил от места нахождения селекционного сада: город Ртищево Саратовской области, Агрофирма «Ртищевская».

Настоящий сорт рекомендуется для промышленных и дачных садов Нижнего Поволжья.

БЕРКУТОВСКОЕ — районированный в Саратовской области сорт зимнего срока созревания, выведенный на Саратовской опытной станции садоводства.

Селекционеры О. Д. Беркут и Г. В. Кондратьева.

Получен в результате скрещивания американского сорта Кортланд с зимостойкими поволжскими сортами Анисом и Антоновкой обыкновенной.

Сорт достаточно зимостойкий, засухоустойчивый. Вступает в плодоношение на 4—5-й год.

Дерево стройное, со сдержанным ростом, не загущается и не требует сильной обрезки. Плоды красивые, выровненные, нарядные, крупные, больше среднего размера с белой сочной кисловато-сладкого вкуса мякотью. При хранении не теряют прекрасного вкуса до марта месяца.

Особенно хороши плоды на новогоднем столе, великолепно сочетая красоту и вкус плодов.

ПЕРВЕНЕЦ Ртищева — новый зимний сорт. Получен от скрещивания Кандиль-Китайки и Ранета Волжского. Передан в Госсортсеть в 1990 году.

Автор сорта — доцент Саратовского СХИ Кондратьева Г. В.

Сорт отличается исключительной устойчивостью к мучнистой росе и парше, скороплодностью (плодоносит на 3—4 год), ежегодным плодоношением, засухоустойчивостью и зимостойкостью.

Дерево средней силы роста с компактной кроной.

Плоды крупные, одномерные, яркоокрашенные. Высоких вкусовых качеств (дегустационная оценка 4—5 баллов).

Плоды удивляют своим размером (200—300 г и более) и нарядностью. К недостатку плода можно отнести осыпаемость плодов, вернее, ломкость плодоножки в ветреную погоду под тяжестью плода и силы ветра. Первенец Ртищева на клоновом подвое 54—118 способен иметь плоды массой до 500 г.

Культура черной смородины в любительском садоводстве

Черная смородина по праву считается главной ягодой в большинстве областей России, включая Поволжье. Это определяется прежде всего большой ее ценностью.

По содержанию витамина С и Р-активных веществ она занимает первое место среди других ягодных культур: имеет 150—200 мг% витамина С и 1600—2000 мг% Р-активных веществ.

Кроме того, в ягодах черной смородины много минеральных солей, органических кислот и сахара в легко доступной форме. Все это обуславливает большую ценность в лечебно-диетическом питании. Ягоды черной смородины содержат фитонциды, антимикробные свойства которых имеют огромное значение для здоровья человека. Свои ценные качества ягоды сохраняют в переработанном продукте: особенно в виде сырой джем, консервированной сахаром. Он очень

1—2,5 м. Корни ее проникают на глубину 1 м, но основная масса активных корней располагается в зоне 20—40 см. Кусты в благоприятных условиях растут 20 и более лет, но продуктивный возраст ветвей 4—5 лет.

При выборе места в саду для черной смородины следует иметь в виду, что она очень требовательна к увлаж-

пригодно для других культур. Предел содержания солей в почве для этой культуры 0,15—0,18%, при допустимом количестве хлоридов и сульфатов.

Зимостойкость у черной смородины хорошая, поэтому большинство сортов, культивируемых на Юго-Востоке, успешно переносят зимы. В то же время черная смородина очень плохо выносит высокие летние температуры, характерные для Саратовс-

Одна их причин этого следующая. Многие садоводы ошибочно считают все сорта черной смородины самоплодными (способными завязывать ягоды при опылении собственной пыльцой), поэтому на своих участках высаживают только один сорт, забывая о необходимости перекрестного опыления сортов между собой.

Следует помнить, что для хорошего опыления в саду нужно высаживать 2—3 взаи-

внести перегной — 5—6 кг, 30—40 г суперфосфата. После посадки полить и окучить (при осенней посадке).

При уходе за смородиной нужно не забывать, что она очень влаголюбивая культура, почву необходимо держать постоянно во влажном состоянии. За лето следует полить 4—5 раз.

Примерные сроки полива: во время завязывания ягод, роста завязи и побегов. (После созревания ягод идет закладка почек урожая следующего года). Кроме того, нужно в октябре провести подзимний (влагозарядковый) полив — это улучшит условия перезимовки растений, а также обеспечит их влагой в ранневесенний период.

В качестве удобрений и подкормки кустов во время вегетации лучше всего использовать перегной, навоз (6—8 кг под куст), а также минеральные удобрения: аммиачная селитра 30—40 г,

вить 4—5 наиболее сильных. Такое количество побегов надо добавить на 4 и 5-й год.

В результате куст будет иметь 16—20 ветвей четырехтрех-двух и однолетнего возраста. На этом заканчивается формирование куста.

В последующие годы при обрезке следует удалять все старые ветви, у которых затухает рост. Это 5—6-летние и более старые ветви. Кроме того, периодически надо удалять все лишние однолетние побеги (растущие от основания куста), оставляя их не более 4—5. Одновременно вырезают ветви сухие, сломанные, пораженные стеклянницей и златкой. Вырезать ветви надо на одном уровне с землей, так как на пеньках могут поселиться вредители и болезни.

Сбор ягод черной смороди[illegible] нужно проводить дней за 7—8 до наступления полной зрелости. Перезревшие ягоды легко мнутся, портятся, а кроме того, в них резко уменьшается количество ви-

Черная смородина в любительском садоводстве

Плоды черной смородины содержат фитонциды, антимикробные свойства которых имеют огромное значение для здоровья человека. Свои ценные качества ягоды сохраняют в переработанном продукте: особенно ценен сырой джем, консервированный сахаром. Он очень полезен при заболевании кровеносных сосудов, склерозе, при простуде и физической работе.

Поэтому понятно, почему садоводы-любители так стремятся иметь у себя в саду черную смородину. Но, к сожалению, это не всегда удается. В чем же дело?

Чтобы получать хорошие и постоянные урожаи черной смородины, нужно знать ее биологические особенности и требования к условиям произрастания.

Черная смородина — многолетний кустарник, высотой

нению почвы, так и к ее плодородию — хорошо растет и плодоносит только на плодородных, богатых питательными веществами, достаточно увлажненных землях.

Большое значение при выращивании черной смородины имеет количество солей в почве. Она не мирится даже с таким засолением, которое

кой области, которые сопровождаются дефицитом осадков и низкой влажностью воздуха.

Одной из важных биологических особенностей черной смородины является самобесплодность или слабая самоплодность большинства культивируемых сортов.

Внешне в саду это проявляется сильным осыпанием завязей после обильного цветения, что является результатом плохого опыления цветков.

моопыляемых сорта и создавать условия для лучшего их опыления (выставлять в сад улья с пчелами, ограждать от сильных господствующих ветров и т. д.).

Посадку черной смородины лучше проводить осенью (за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов).

В любительских садах смородину лучше всего сажать на расстоянии 1 м куст от куста, в ямки глубиной 40—50 см. В лунки (или под осеннюю перекопку) нужно

вый) полив — это улучшит условия перезимовки растений, а также обеспечит их влагой в ранневесенний период.

В качестве удобрений и подкормки кустов во время вегетации лучше всего использовать перегной, навоз (6—8 кг под куст), а также минеральные удобрения: аммиачная селитра 30—40 г, суперфосфат — 50—60 г, калийная соль — 20—30 г на куст.

Кроме ухода за почвой необходимо обязательно проводить формирование, обрезку кустов. От того, как они правильно сделаны, зависит продуктивность, качество ягод и их долговечность.

Формирование куста начинается в первую же весну после посадки. Все ветви надо обрезать на 2—4 почки. Весной 2 и 3-го года надо удалить все слабые, затеняющие друг друга побеги, оста-

лянницей и златкой. Вырезать ветви надо на одном уровне с землей, так как на пеньках могут поселиться вредители и болезни.

Сбор ягод черной смородины нужно проводить дней за 7—8 до наступления полной зрелости. Перезревшие ягоды легко мнутся, портятся, а кроме того, в них резко уменьшается количество витамина С.

При подборе сортов черной смородины следует помнить, что сорт имеет исключительно важное значение. Правильно подобранные сорта с учетом почвенных и микроклиматических особенностей участка — залог будущего урожая. Нужны сорта, обладающие повышенной засухоустойчивостью, жаростойкостью, устойчивые к мучнистой росе.

В этом направлении и ведется селекционная работа на Саратовской опытной станции садоводства.

Характеристика новых сортов черной смородины селекции Саратовской опытной станции садоводства

ДЕСЕРТНАЯ ОЛЬХИНОЙ. Сорт раннего срока созревания. Высокие урожайность, зимостойкость и засухоустойчивость. Полностью устойчив к мучнистой росе.

Ягоды округлые, крупные, блестящие, черные, очень хорошего десертного вкуса. Содержание витамина С 125 мг%.

ЗАРЯНКА. Сорт раннесреднего срока созревания. Высокие урожайность и засухоустойчивость. Полностью устойчив к мучнистой росе.

Ягоды округлые, черные, тускловатые, относительно крупные, хорошего вкуса. Содержание витамина С 98 мг%.

СЕМИРАМИДА. Сорт среднего срока созревания. Высокие урожайность, зимостойкость. Сорт полностью устойчив к мучнистой росе.

Ягоды очень крупные, черные, округлые, блестящие, очень хорошего десертного вкуса. Содержание витамина С 107 мг%.

ЮБИЛЕЮ САРАТОВА. Сорт позднего созревания. Высокие зимостойкость, урожайность, засухоустойчивость и устойчивость к мучнистой росе.

Ягоды очень крупные, черные, округлые, слегка тускловатые, хорошего вкуса. Содержание витамина С 144 мг%.

ВОЛЖСКАЯ ПОЗДНЯЯ. Сорт позднего срока созревания. Высокие зимостойкость, урожайность. Сорт полностью устойчив к мучнистой росе.

Ягоды очень крупные, черные, округлые, блестящие, хорошего вкуса. Содержание витамина С 136 мг%.

САРАТОВСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ. Сорт среднего срока созревания. Высокие урожайность, зимостойкость и засухоустойчивость. Полностью устойчив к мучнистой росе.

Ягоды очень крупные, черные, округлые, хорошего вкуса. Содержание витамина С 132 мг%.

ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ. Высокие урожайность, зимостойкость, засухоустойчивость и устойчивость к мучнистой росе.

Ягоды крупные, черные, блестящие, округлые, хорошего вкуса. Содержание витамина С 136 мг%.

Материал подготовлен кандидатом с/х наук **Е. И. Ольхиной.**

На снимке: **Елена Ивановна Ольхина.**

Узнаю секреты чудо-ягоды...

Я прочитала много литературы о черной смородине. Больше всего мне понравилась книга нашего саратовского ученого, кандидата сельскохозяйственных наук Елены Ивановны ОЛЬХИНОЙ.

В ее книге «Смородина» даны практические советы по размножению черенками и отводками и другие интересные материалы.

Очень ценны ее рекомендации по увеличению урожайности куста. Часто слышишь от садоводов, почему куст большой, а ягод мало. Оказывается, у каждого растения есть свои секреты. Есть они и у смородины. Дело в том, что в июле, в момент созревания ягод, одновременно идет и закладка плодовых почек для урожая следующего года. У куста идет конкурентная борьба за корневое питание. А садоводы, собрав ягоды, зачастую забывают о кусте, и он остается на голодном пайке.

В это время надо подкормить куст, обильно полить и прищипнуть макушки молодых сильных побегов, идущих от земли. В результате этого корневое питание будет усиленным для почек следующего года. Почки ростовые, спящие — станут плодовыми. Так, в книге дан пример, как молодой трехлетний куст дал без прищипки урожай 600 г, а с прищипкой — 2 кг 400 г.

Запоздалая подкормка с осенними и весенними дождями пойдет только на нарастание лишней древесины, что вызовет загущение куста лишними побегами и снизит урожай ягод, так как природа не допускает дисбаланса. Если корневое питание пойдет на формирование обильного листового аппарата, на многочисленных тонких веточках, то будет меньше плодовых почек. Лишняя древесина только во вред. А так как ветки старше 8 лет стареют и уже не закладывают плодовых почек, то их необходимо вырезать, прореживая куст.

Местные саратовские сорта Поздняя Саратовская и Десертная Ольхиной ценны тем, что первый сорт выведен с учетом наших климатических условий, когда рано цветущая смородина часто осыпает цвет из-за возвратных весенних ночных похолоданий. Сорт Саратовская поздняя цветет позднее и уходит от этих губительных возвратных холодов. Последний новейший сорт Десертная Ольхиной — настоящий подарок детям, так как на дегустации получила самую высокую оценку по сахару — 12% (Голубка — 8%).

Наши соседи — ученые Мичуринской ЦГЛ тоже порадовали нас своими новыми сортами: «Черный жемчуг», «Багира», «Дымка», «Созвездие». У этих сортов повышенный иммунитет к болезням, особенно к мучнистой росе, потому что в родительской паре имеется финская смородина Бредторп, самая устойчивая во всем мире смородина.

В саду рекомендуется иметь 4—6 кустов разных сортов для взаимоопыления и повышения урожая.

Н. ПЕТРУХИНА,
садовод-любитель

Актуально

Специально для «Волжского сада»

ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ БОЛЕЛИ ФИТОФТОРОЙ

Фитофтороз одно из наиболее опасных заболеваний помидоров и картофеля, особенно в открытом грунте. Это грибковое заболевание, которое может уничтожить весь выращенный урожай. Возбудитель его зимует в растительных остатках, а также в почве. Разносит споры грибка фитофторы ветер, дождь, поливная вода, заражая новые растения. Болезнь особенно распространяется во вторую половину лета, когда часты дожди, росы, туманы и похолодание в ночные часы.

Заболевают фитофторой листья и плоды. Они чернеют и не могут храниться, дозревать. Болезнь начинается с появления пятен на листьях, затем лист желтеет и засыхает, делается коричневым. На плодах появляются крупные коричневые пятна, все увеличивающиеся в размере, плоды становятся не пригодны к еде.

Чтобы предупредить развитие фитофторы, очень важно проводить профилактические мероприятия. Немаловажное значение имеет выбор сорта. Устойчивые сорта к фитофторе — Белый налив, Невский, Грунтовой, Грибовский, Дубок, Отрадный, Огородник и гибриды ТСХА — Малышок, Гамают, Сольвейг, Рококо, Тортила, Портланд и др. Любительские сорта более повреждаются фитофторой. Наиболее устойчивые — Де Барао, Принц (виноградные), Гибрид 2, Марсель, Японское дерево, Трюфель, Бананчик, Красивые пальчики и др.

Следует проводить смену участка, где выращиваются томаты и огурцы через год. Не рекомендуется сажать томаты рядом с картофелем. Все растительные остатки надо собирать и сжигать. Семена перед посевом желательно протравливать фиолетовым раствором марганцовки (20—30 мин.), затем хорошо промыть водой. Рассаду периодически поливают раствором розовой марганцовки, чередуя с поливом зольной водой или подсыпками почвы золой. За 2—3 дня до высадки рассады в грунт ее можно опрыснуть медным купоросом (3 г) и борной кислотой (1,5 г) на 3 л воды. Через 15—20 дней после высадки рассады (к этому времени на первой кисти появляется плод величиной с грецкий орех) опрыснуть рассаду марганцовкой, полностью смочив листья (1,5 г на 10л воды), через 10—12 дней можно обработку повторить медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г жидкого разведенного мыла процедить, долить до 10 л водой). Можно проводить опрыскивание и одним из заменителей бордоской жидкости — хлорокисью меди (40г на 10 л воды), полихомом (40 г), поликарбоцином (40 г на 10 л воды). Хороший результат дает обработка растений кефиром (2 бутылки кефира должны постоять 2 дня, затем их выливают в ведро и доливают до 10 л воды). Таким образом на зараженных участках проводят 4 обработки в сезон.

Перед съемом урожая можно провести обработку растений чесноком с марганцовкой. Для этого все растение чеснока — стебель, луковицу, листья и стрелки пропускают через мясорубку. На ведро воды расходуют 1,5—2 стакана пропущенного чеснока и 1,5 г марганцовки. Разводят их в горячей воде, перемешивают и опрыскивают. Больные листья растений и плоды срывают и сжигают. Проводят дополнительную обработку почвы калием и фосфором. При сильном развитии фитофторы проводят раннюю уборку плодов. Все здоровые плоды в металлической сетке для яиц или в марлевом мешочке опускают в горячую воду 60° (проверить термометром) на минуту, не более. Если заражение на плодах небольшое, вырезают больную часть и сжигают, а остатки плодов промывают и засаливают для еды.

Т. ОКТЯБРЬСКАЯ,
председатель секции садоводов-испытателей Тимирязевской сельскохозяйственной Академии

Сделай сам

Из старых лопат (Рис.1)

Из старых лопат можно сделать удобные садовые инструменты. К примеру, извлечь из глинистой почвы крупный сорняк вместе с корнем довольно трудно. А если вы обрежете лопату по краям, оставив сбоку выступ для упора ноги, и ударами молотка изогнете ее плоскость в угол, дело значительно упростится. Инструмент втыкают в землю рядом со стеблем сорняка и удаляют его без лишних усилий.

Другой похожий инструмент годится не только в борьбе с сорняками, но и заменяет бур при очаговой подкормке деревьев. Его вонзают в землю под углом в 45°, раскачивая, поворачивают на четверть оборота — и лунка готова.

Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми деревьями. Рыхление производится без оборота пласта.

Непривычно, зато удобно (Рис. 2)

Перед вами одна из возможных конструкций, выполненных из металла. Она позволяет перекапывать почву, не нагибаясь. Правда, потребуется четверть часа на отработку новых движений. Вертикально стоящие вилы загоняют в землю ногой, подают рукоять на себя и вниз. Не совсем привычно, зато очень удобно. А главное — тратится меньше сил.

делать обычную лопату, и вы без большого труда сможете перерубать на глубине 3—5 см стебли и корневища до 1,5 см в диаметре.

Лопату распрямляют, суживают с боков, делают косую (под углом 40—45° к рукояти) режущую кромку. Теперь заточите ее поострее — и за работу. Удобно. И все благодаря тому, что режущая кромка подрубает стебель вкось, под углом. Если же у вас под руками старой ненужной лопаты нет, сделайте подрубщик из листовой стали толщиной 2—3 мм. Его примерные размеры даны на рисунке.



1

«Полотик» (Рис. 4)

«Полотик» (от слова «полоть») — довольно массивный, заточенный с одной стороны нож, откованный из стали, нечто среднее между косой и тяпкой. Им можно рыхлить землю, делать рядки, окучивать — это от тяпки, и полоть, подрезая сорняки, но не над, а под землей — на глубине 2—3 см от поверхности. Благодаря длинной рукоятке вам даже не придется нагибаться, чтобы очистить от растений пространство под кустами смородины, крыжовника или вокруг деревца с низко нависшей кроной. Если отковать такой «полотик» нет возможности, можно воспользоваться вместо него для тех же целей и обломком старой косы. Но работать ею труднее.

Любопытно, что полотик — не новый инструмент. Кто его первый придумал — сказать трудно: полотиком издавна пользуются подмосковные огородники.

2



3

4

Лунообразная мотыга (Рис. 5)

...Непривычно, зато удобно (Рис. 2)

Перед вами одна из возможных конструкций, выполненных из металла. Она позволяет перекапывать почву, не нагибаясь. Правда, потребуется четверть часа на отработку новых движений. Вертикально стоящие вилы загоняют в землю ногой, подают рукоять на себя и вниз. Не совсем привычно, зато очень удобно. А главное — тратится меньше сил.

Ятаган для сорняков (Рис. 3)

Турецкие янычары не зря вооружались кривыми ятаганами: косой, с оттяжкой, удар особенно губителен. То же относится к подрубке прикорневой поросли: удалять ее обычной лопатой или тяпкой — утомительное, да и нелегкое физическое занятие. Но стоит немного перерыхлить землю, делать рядки, окучивать — это от тяпки, и полоть, подрезая сорняки, но не над, а под землей — на глубине 2—3 см от поверхности. Благодаря длинной рукоятке вам даже не придется нагибаться, чтобы очистить от растений пространство под ним можно воспользоваться именно него для тех же целей и обломком старой косы. Но работать ею труднее.

Любопытно, что полотик — не новый инструмент. Кто его первый придумал — сказать трудно: полотиком издавна пользуются подмосковные огородники.

Лунообразная мотыга (Рис. 5)

Обыкновенной трапециевидной мотыгой работать нелегко, и прочность ее невелика. Гораздо лучше зарекомендовала себя мотыга с кривым вогнутым лезвием. Она и легче, и надежнее, так как снабжена ребром жесткости, и при любой операции хороша. Будь то рыхление или прокладывание бороздок под семена, или уничтожение сорняков. Размеры лунообразной мотыги даны на рисунке.



Приятного аппетита!

КАРТОШКА: НЕПРИВЫЧНО, НО ВКУСНО

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ

Картофель — 600 г, лук зеленый или репчатый — 200 г, чеснок — 2—3 дольки, огурцы соленые — 3 шт., масло подсолнечное — 80 г, майонез — 100 г, соль по вкусу, зелень петрушки, укропа.

Картофель очистить, отварить, слить воду и обсушить. Горячий картофель потолочь, положить мелко рубленый лук, растертый с солью, чеснок, зелень петрушки, укропа. Добавить мелко нарезанные огурцы, масло, тщательно вымешать до однородной массы, посолить по вкусу. Массу сформировать в виде рулета, выложить на овальное блюдо, смазать со всех сторон майонезом, обсыпать зеленью, хорошо остудить в холодильнике, при подаче — порезать на порции.

СУП КУЛЕШ

Картофель — 800 г, шпиг — 120 г, лук репчатый — 100 г, пшено — 120 г, соль по вкусу, специи, зелень, вода или бульон — 2 л.

Свиной шпиг нарезать кубиками 1 см и поджарить его с мелко нарезанным луком, положить в кипящий бульон или воду, одновременно опустить хорошо промытое пшено, довести до кипения, добавить нарезанный кубиками или ломтиками картофель. Варить 20—25 минут, за 5 минут до готовности посолить, добавить специи, при подаче посыпать зеленью.

ГОЛУБЦЫ С КАРТОФЕЛЕМ

Картофель — 1 кг, капуста — 1 кг, масло — 50 г, яйца — 2—3 шт., лук репчатый — 50 г, сметана — 200 г, соль по вкусу.

Разобрать нетугой кочан капусты на листья, вымыть, варить в подсоленной воде 3—5 минут, откинуть на сито или дуршлаг для стекания воды. Приготовить картофельный фарш: картофель очистить, сварить, воду слить, обсушить, размять до однородной массы, добавить поджаренный в масле лук, можно добавить рубленое вареное яйцо, шкварки, посолить, поперчить, хорошо перемешать. На капустный лист положить ложкой фарш, завернуть голубцы, обжарить их до румяной корочки, сложить в сотейник, залить сметаной, тушить до готовности.

ТОРТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ПОМАДОЙ ИЗ КАКАО

200 г вареного холодного картофеля, 200 г сахара, 100 г манной крупы, 3 яйца, 50 г масла, жир и мука для смазки формы.

Помада: масло сливочное — 80 г, сахар — 80 г, какао — 10 г, молоко — 1 ст. ложка, картофельный крахмал — 1 ст. ложка.

Сахар растереть с желтками и сливочным маслом до образования пены. Добавить натертый на мелкой терке картофель, манную крупу, перемешать, добавить взбитые в крепкую пену белки, осторожно перемешать. Смесь выложить в форму, смазанную жиром и обсыпанную мукой, испечь до золотистого цвета, готовый торт покрыть помадой из какао.

Помада: сахар и масло распустить в кастрюле на небольшом огне до исчезновения кристаллов, добавить какао, крахмал развести молоком, тщательно помешивая массу с какао, влить разведенный крахмал и, как только помада начнет густеть и приобретать блеск, покрыть ею торт.

О погоде

ИЮНЬ. ШТРИХИ МЕСЯЦА

Июнь — первый месяц настоящего лета. День в этом месяце становится в 2,5 раза длиннее ночи. Тем не менее это не самый жаркий месяц лета. Объясняется это тем, что суша и вода нагреваются постепенно.

22 июня — день летнего солнцестояния — самый длинный день и самая короткая ночь. Начинается астрономическое лето. В этот день природа окончательно прощается с весной. Самый длинный день длится несколько дней. А с 27 июня день начинает убывать. Солнце повернуло на зиму, а лето на жару — говорят в народе.

ИЮНЬ-ХЛЕБОРОСТ

«Июнь-хлеборост», скопидом, урожай копит целый год». Открывается месяц днем **Ранние льны.** В северных деревнях в эту пору еще сеяли лен.

7 июня — Медвяные росы. Зацветает липа. Аромат цветущей липы тут же привлекает пчел. Наступает главный медовый взяток. Привлекает этот аромат и многих любителей липового чая...

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

«ВОЛЖСКИЙ САД» — региональная газета для садоводов и огородников. Выходит каждый второй и четвертый четверг месяца.

Учредитель — сельскохозяйственная фирма «Волжский сад»

Адрес с/х фирмы «Волжский сад»: 410017, г. Саратов, ул. Чапаева, 11-А, комн. 7

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 1.07. 1992 г. Регистрационный № 01334

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

При перепечатке ссылка на «Волжский сад» обязательна.

Отпечатано офсетным способом в типографии издательства «Слово» по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 28. Объем 1 п.л. Тираж 23 000. **Заказ 1560.**

Газета распространяется в Саратове и Саратовской области. Индекс 53761

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 14 (23)

Цена
в розницу — 20 руб.

Урожайные грядки

Какие удобрения можно купить в магазинах Саратова? Их характеристика

Почвы Саратовской области содержат недостаточное количество питательных элементов и поэтому нуждаются в агрохимическом окультуривании. Над разработкой этой проблемы работают коллективы областной станции по защите растений и станции химизации. Вот какой информацией они поделились с редакцией нашей газеты.

По данным ученых земли [illegible] области необхо[illegible] только для [illegible] обеспечить питательными веществами запланированный урожай, но и поддержать [illegible] определенного [illegible] того или

[illegible] ральных удобрений стимулирует и содержание гумуса и улучшает качественное состояние почвы. Одни из таких эффективных средств по увеличению питательных веществ в почве можно приобрести в «ТЦ-Поволжье». Вот характеристика некоторых из них.

СУЛЬФАТ АММОНИЯ (сернокислый аммоний) содержит 20,5% азота. Его получают как побочный продукт при коксохимическом производстве. Сульфат аммония обладает хорошими физическими свойствами, даже при длительном хранении в сухом месте не слеживается, сохраняет сыпучесть. В отличие от [illegible] подкислению почвы. Используя это удобрение на кислых почвах, его необходимо нейтрализовать известняком, карбонатом кальция.

АММОФОС — высокоэффективное азото-фосфорное удобрение, содержащее 12% азота и 52% фосфора. Используется аммофос как основное и особенно рядковое удобрение под зерновые, сахарную свеклу, картофель, капусту, морковь, томаты, огурцы, плодово-ягодные и другие сельскохозяйственные культуры.

Удобрение вносится весной под основную обработку почвы или перед посадкой культур, осенью — после механи[illegible] бинированным удобрением, имеет весьма сложный химический состав. Ее получают методом азотистого разложения природных фосфатов. Если хлористый калий не вводится, то получается двойное азотно-фосфорное удобрение. Это необходимо учитывать при его покупке.

Применяют АЗОФОСКУ в качестве универсального рядкового и основного удобрения под все культуры.

КАРБАМИД (мочевина) — высококонцентрированное азотное удобрение содержащее 46% азота. Вносится в качестве основного удобрения и в подкормках овощных, плодовых, кустарников. В подкормках вносится 5—10 г на 1 кв. м. Рано весной до набухания почек или осенью за 2 недели до листопада применяют искореняющее опрыскивание карбамидом нормой 500—700 г на 10 л воды против парши, плодовой гнили, коккомикоза вишни.

Подкормка в междурядьях [illegible] вещества, значительная часть которого поддержана соединениями гуминовых кислот, обладающими высокими адсорбционными способностями, влаго-, газо-поглотительными и антисептическими свойствами. Очень удобны для рассады растений в домашний условиях ТОРФЯНЫЕ ГОРШОЧКИ, которые имеются в широком ассортименте в «ТЦ-Поволжье». Их покупка недорога, а применение эффективно. Несмотря на то, что торфяные горшочки используются весной, позаботится о их приобретении нужно уже сейчас. Кроме удобств при высадке рассады в почву, они создают полезную почвенную микрофлору, которая так необходима для молодой рассады.

данным ученых земли самой засушливой области необходимо удобрять не только для того, чтобы обеспечить питательными элементами запланированный урожай, но и повысить до определенного уровня содержание того или иного элемента питания в почве. Многочисленные исследования показывают, что своевременное (весной — перед посевом и осенью — после вспашки) применение удобрений при выращивании разнообразных сельскохозяйственных культур повышает их эффективность на 20—30%. Без внесения удобрений содержание гумуса и общего азота по сравнению с исходным снижается на дерново-подзолистых почвах до 40%, а на черноземных — до 25%. Тогда как использование органических и минеральных удобрений в сочетании с известкованием кислых почв способствует повышению содержания гумуса, улучшению физических свойств почвы, повышению ее плодородия.

СУЛЬФАТ АММОНИЯ (сернокислый аммоний) содержит 20,5% азота. Его получают как побочный продукт при коксохимическом производстве. Сульфат аммония обладает хорошими физическими свойствами, даже при длительном хранении в сухом месте не слеживается, сохраняет сыпучесть. В отличие от мочевины и аммиачной селитры хорошо смешивается с суперфосфатом и хлористым калием. Эффективным будет его применение как в чистом виде, так и в составе смесей с суперфосфатом и азотно-фосфорными сложными удобрениями.

При обменных реакциях сульфата аммония в почве получается кислый раствор, поэтому сульфат аммония относят к физиологически-кислым удобрениям, систематическое употребление которых приводит к заметному подкислению почвы. Используется аммофос как основное и особенно рядковое удобрение под зерновые, сахарную свеклу, картофель, капусту, морковь, томаты, огурцы, плодово-ягодные и другие сельскохозяйственные культуры.

Удобрение вносится весной под основную обработку почвы или перед посадкой культур, осенью — после механической обработки почвы, а также в подкормках. При подкормке в междурядья вносится аммофос в бороздки глубиной 6—8 см, сделанные с обеих сторон рядов растений из расчета 0,5—1,0 кг на 100 м². Под плодовые культуры — в дозе 200—350 г на один приствольный круг в зависимости от возраста дерева и сроков подкормки. При подкормке рекомендуется избегать попадания удобрений на листья и стебли растений.

АЗОФОСКА является комплексным удобрением, содержащее 46% азота. Вносится в качестве основного удобрения и в подкормках овощных, плодовых, кустарников. В подкормках вносится 5—10 г на 1 кв. м. Рано весной до набухания почек или [illegible] за 2 недели до листопада применяют искореняющее опрыскивание карбамидом нормой 500—700 г на 10 л воды против парши, плодовой гнили, коккомикоза вишни.

Подкормка в междурядьях проводится по нормам установленным справочным листом, приложенным к удобрению. При подкормке рекомендуется также избегать попадания удобрения на листья и стебли растений.

ТОРФЯНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Они обладают высокой эффективностью и целым рядом полезных свойств, благодаря которым торф широко применяют в сельском хозяйстве и на приусадебных участках. В их числе — большое содержание органического

ТЦ «ПОВОЛЖЬЕ»

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

УДОБРЕНИЯ - минеральные: азофоска, сульфат аммония, карбамид - 150 - 200 руб.

ТОРФЯНЫЕ ГОРШОЧКИ - 2 - 3 руб.

САДОВЫЙ ВАР - 30 руб.

ВАМ, САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!

отдел рекламы 175-148

3-я ДАЧНАЯ

ВО ИМЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ!

Вопрос-ответ

РАССКАЖИТЕ ОБ АМАРАНТЕ. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ? ПОЛЕЗЕН ЛИ ОН?

(А. В. Губахина, г. Энгельс)

Долгое время амарант рассматривали как растение-сорняк. И лишь в последнее время обратили внимание на его полезные свойства. Существует огромное количество видов этих однолетних растений. В нашей зоне получили распространение такие сорта как красногривый, восточный, кробаво-красный.

Амарант — ценный питательный продукт. Молодые листья овощных сортов амаранта идут в пищу человеку. Из них готовят прекрасные витаминные салаты. Зерновые сорта — ценный питательный продукт для скота, особенно свиней и телят. Замечено, что амарант по калорийности превосходит сухое молоко. Много в амаранте и аминокислот.

Многие сорта амарантов с крупными зелеными или темно-красными листьями с поникшими соцветиями или прямостоячими соцветиями красной, светло-зеленой или темно-красной окраски используют в декоративном садоводстве.

Однако агротехника возделывания амаранта достаточно сложна. Учитывая это, мы более подробно расскажем об этом растении в одном из ближайших номеров газеты.

(Продолжение на 2й стр.)

Календарь садовода

Август — самый напряженный месяц для садоводов и огородников. Многие работают на участках день и ночь, не жалея сил и времени, чтобы без потерь собрать урожай этого года и как можно лучше заложить основу для будущего.

В августе созревает большинство ягодных культур. Сбор ягод отнимает много времени, но, несмотря на это, нельзя упускать из виду сорняки. Обильные июльские дожди хорошо улажнили землю, поэтому особой нужды в августовских пливах нет. Необходимо обратить внимание на полив зеленых одревеснеших черенков и горизонтальных отводов жимолости, смородины, крыжовника. Для хорошего роста корней им нужна влага и воздух. Не забывайте после полива или обильных дождей рыхлить почву.

В начале месяца под ветки деревьев, перегруженных плодами, поставьте чатала (подпорки). Это предохранит их от надломов. Завершите все работы по формированию кроны стелющихся яблонь.

В августе начинается вторая волна роста корней у плодовых и ягодных культур. Это вызывает хорошее сокодвижение, поэтому в начале месяца начинайте прививку и переприви вку плодоых растений почкой (окулировка). Закончите эту работу в середине месяца. Ранняя окулировка дает лучшие результаты.

У земляники, если листва не скошена, продолжают активно расти усы. Удаляйте их по мере появления или пикируйте для получения рассады, закончить посадку новых растений желательнов в первой половине августа. В почву перед посадкой необходимо внести столько удобрений, чтобы хватило на весь срок жизни плантации — на 3—4 года. Чем раньше внесены удобрения, тем лучше их усвоят растения. На м² участка используйте 15—20 кг перегноя или компоста, 30—50 гр. суперфосфата, 20—30 гр. калийных и 15—20 гр. азотных удобрений. Эффективны комбинированные удобрения с микроэлементами (применения указано на пакетиках). В качестве калийных удобрений лучше использовать древесную золу. Все удобрения равномерно распределите по земле и заделайте как можно глубже (до 25 см).

В августе начинают убирать ранние сорта сливы, алычи, летние сорта яблок и груш.

На огороде в это время созревает обильный урожай огурцов, помидоров, среднеспелой капусты. Огурцы и среднеспелую капусту срочно убирают, а за помидорами налаживают такой уход, который ускоряет созревание плодов. Особенно важно применить такой уход, если лето прохладное, дождливое. С этой целью боковые побеги (пасынки) длиной более 5 см вырезают, чтобы они не усваивали питательных веществ и не задерживали созревание плодов. Побеги лучше всего обрезать ножницами на полсантиметровый пенек. Прищипывают точки роста, обрывают нераспустившиеся цветки, удаляют лишнюю зелень.

Не дожидаются пока плоды созреют на корню, а срывают их бурыми, побелевшими и даже зелеными выборочно и дозаривают в освещенном, теплом, сухом и проветриваемом месте. Это позволяет убрать все плоды здоровыми до заморозков и продлить их потребление из открытого грунта до самой зимы. Поэтому откладывать их уборку нельзя. Август наиболее подходящий месяц для консервирования огурцов и помидоров.

В августе томаты и картофель подвергаются наибольшей опасности заболевания фитофторой. Особенно быстро она распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом. До появления признаков болезни проводят профилактические меры, опрыскивая растения 1%-й бордоской жидкостью.

При появлении фитофторы на отдельных кустах плоды немедленно снимают, а сами растения ликвидируют.

В первой половине августа в средней полосе убирают лук-севок. Его хорошо просушивают. Сушка может продолжаться до 1 месяца. За этот срок шейка севка становится тонкой и отсыхает, а луковички одеваются кроющими чешуями. Нельзя опаздывать и с уборкой чеснока, иначе он плохо хранится. Сначала собирают однозубки из бульбочек. Затем вызревает чеснок из зубков, посаженных осенью, а к середине августа — и от ранней весенней посадки.

В последний летний месяц убирают также раннюю морковь, кабачки, патиссоны и другие созревшие овощи, готовят их к переработке и хранению.

●●●

Официальный отдел

Налогообложение крестьянских (фермерских) хозяйств

Наши читатели, те, кто живет в сельской местности, интересуются порядком налогообложения крестьянских (феремерских) хозяйств. Предлагаем сокращенный вариант статьи из газеты «Экономика и жизнь» (№ 30, июль 1993 г.). Консультирует начальник управления Госналогслужбы России И. Выскребенцев.

— В соответствии с ныне действующим законодательством предприятия любых организационно-правовых форм не являются плательщиками налога по прибыли, полученной от реализации произведенной им сельскохозяйственной и охотохозяйственной продукции, кроме сельхозпредприятий индустриального типа, определяемых по перечню, утвердаемому Верховными Советами республик в составе Российской Федерации, органами государственной власти краев, областей, автономной области и автономных округов.

Прибыль же, вырученная от реализации несельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и других сельскохозяйственных предприятиях, подлежит налогообложению в общеустановленном порядке. С получением указанной прибыли от несельскохозяйственной деятельности возникают объект налогообложения и одновременно обязанности налогоплательщика. Он должен уплачивать налоги, вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивая их сохранность не менее пяти лет, предоставлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты налога документы, сведения и т. д.

Крестьянские (фермерские) хозяйства освобождены от уплаты следующих налогов. Законом РСФСР от 11.10.91 г. № 1738-1 «О плате за землю» предусмотрено освобождение граждан, впервые организующих свое хозяйство, от уплаты земельного налога в течение пяти лет с момента предоставления земельных участков. Однако если ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств как юридические лица имеет выделенные им, арендованные или купленные земельные участки, то земельный налог или арендная плата за используемые ими земли взимается в общеустановленном порядке.

Далее, Законом Российской Федерации от 25.12.92 № 4226-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О дорожных фондах в РСФСР» с 1 января 1993 года от уплаты указанных налогов освобождаются колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства, объединения, акционерные и другие предприятия, занимающиеся производством сельхозпродукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Законом Российской Федерации от 13.12.91 г. № 2030-1 «О налоге на имущество предприятий» освобождены от уплаты указанного налога как предприятия по производству, переработке и хранению сельхозпродукции.

Согласно Закону РСФСР «О подоходном налоге с физических лиц» доходы членов крестьянских хозяйств, получаемые от сельскохозяйственной деятельности, в течение пяти лет, начиная с года образования хозяйства, не подлежат налогообложению.

Прибыль, полученная от коммерческой посреднической деятельности, переработки сельхозпродукции, оказания услуг, подлежит налогообложению в общеустановленном порядке. Но здесь предусмотрена и такая льгота. Если среднесписочная численность крестьянских (фермерских) хозяйств не превышает 50 человек, то из налогооблагаемой прибыли исключается прибыль, направленная на строительство, реконструкцию и обновление основных производственных фондов, освоение новой техники и технологии, а также в первые два года со дня регистрации хозяйств они не уплачивают налог на прибыль по переработке сельхозпродукции, производству товаров народного потребления, выполнению строительных и ремонтно-строительных работ и по производству стройматериалов при условии, если выручка от указанных видов деятельности с учетом выручки от производства сельхозпродукции превышает 70% общей выручки от реализации продукции, работ и услуг.

Крестьянские хозяйства, имеющие обороты по реализации сельхозпродукции (товары собственного производства и приобретенные на стороне), являются плательщиками налога в соответствии с Законом от 06.12.91 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».

Вместе с тем согласно Закону от 22.12.92 № 4178-1 «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Российской Федерации о налогах» у предприятий, осуществляющих сезонную закупку сырья по перечню, утверждаемому Правительством РФ, суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие взносу и бюджет, определяются как разница между суммами налога, полученными от покупателей за реализованные им товары (работу, услуги), и суммами налога; уплаченными поставщиками за приобретаемые ресурсы (до 01.01.93 — списанными в отчетном периоде на издержки производства и обращения). Имеется в виду отнести крестьянские (фермерские) хозяйства к числу таких предприятий.

Вопрос-ответ

ЗАМУЧИЛИ МУРАВЬИ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ...

(Работники предприятия «Россвязьинформ», г. Саратов)

Замечено, что муравьи — постоянные спутники сосущих вредителей — тлей. Питаясь сладкими выделениями тлей, муравьи защищают их даже от естественных врагов — «божьих коровок». Допускать размножения муравьев на участке крайне нежелательно, поэтому предлагаем несколько способов борьбы с ними.

Чтобы муравьи не прижились на садовом участке, почву постоянно окультуривайте, боритесь с тлями.

Муравьиные гнезда можно уничтожить, облив их керосином или же зарыв в них негашенную известь с последующим поливом. А можно просто сжечь такую кучу.

Еще один способ: развести 200—300 г серноватисто-натриевой соли на 5—10 стаканов воды. и щедро полить этим составом муравейник. Можно быть уверенным, что ни один муравей ни за что в свое прежнее жилище не вернется.

Советуем также применять пищевые отравленные приманки. От одна из них, не портящаяся и не высыхающая в течение нескольких месяцев: к столовой ложке горячей воды добавить две чайные ложки глицерина, полторы столовых ложки сахара, подсолнечным маслом. Кроме того, муравьев отпугивает запах листьев бузины, орехового дерева, дикой мяты, полыни.

ОПРЫСКИВАЛ ЛИСТЬЯ ВИНОГРАДА РАСТВОРОМ МЕДНОГО КУПОРОСА (НА ВЕДРО ВОДЫ 240 Г МЕДНОГО КУПОРОСА), НО ЕГО ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО, ПОТОМУ ЧТО ЛИСТЬЯ ВИНОГРАДА ДАЖЕ НЕ ПОГОЛУБЕЛИ. ПОТОМ ОСТАТКОМ РАСТВОРА ОБРАБОТАЛ ЛИСТВУ ЯБЛОНЬ, ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ЛИСТВА НА ЯБЛОНЯХ ЧАСТЬЮ ОБВАЛИЛАСЬ, А ЧАСТЬ ВОТ-ВОТ ОСЫПЕТСЯ. ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА, ЧТО ЯБЛОНИ (ИМ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД) ВЫЖИВУТ!

(С. Ю. А., г. Энгельс)

Даже если вы и обнаружили на своей яблоне возбудителя болезни, то можно вспрыснуть раствором медного купороса но, конечно, не поздно и потому, что частые дожди в лето этого года могли смыть раствор с поверхности листьев винограда.

Опрыскивание яблонь раствором медного купороса — профилактическая мера. Ее применяют ранней весной до распускания почек на дереве против возмутителей болезни, таких как парша яблони, груши и т. д. Как далее сказано в письме опрыскивание яблони проводилось с целью борьбы против «червяков» — это сделано ошибочно, так как против вредных насекомых медный купорос не применяют, да еще в такой завышенной дозе.

«божьих коровок». Допускать размножения муравьев на участке крайне нежелательно, поэтому предлагаем несколько способов борьбы с ними.

Чтобы муравьи не приживались на садовом участке, почву постоянно окультуривают. Если все же муравьиные гнезда появляются в саду или огороде в непосредственной близости от них расставляют банки или бутылки с остатками сахарного сиропа. Когда муравьи заберутся туда, их ошпаривают кипятком.

вернется.

Советуем также применять пищевые отравленные приманки. От одна из них, не портящаяся и не высыхающая в течение нескольких месяцев: к столовой ложке горячей воды добавить две чайные ложки глицерина, полторы столовых ложки сахара, треть чайной ложки буры и чайную ложку меда. Смесь подогревать до полного растворения сахара и буры, разложить на месте скопления муравьев.

В народной практике муравьиные гнезда поливают

ПОТОМ ОСТАТКОМ РАСТВОРА ОБРАБОТАЛ ЛИСТВУ ЯБЛОНЬ, ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ЛИСТА НА ЯБЛОНЯХ ЧАСТЬЮ ОБВАЛИЛАСЬ, А ЧАСТЬ ВОТ-ВОТ ОСЫПЕТСЯ. ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА, ЧТО ЯБЛОНИ (ИМ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД) ВЫЖИВУТ?

(Семенов Ю. А., г. Энгельс)

Отвечает старший преподаватель кафедры фитопатологии СХИ, кандидат биологических наук Л. А. Лысова.

Ваше первоначальное опрыскивание винограда не принесло результата возможно, конечно, не такой концентрации (доза нарушена в десятки раз), рекомендуется от 0,5% до 1% раствор в зависимости от культуры, возраста и возбудителя.

Несмотря на сильный ожог,

НЕ ОПАДАЕТ ОТ СТЕБЛЯ, ДАЖЕ НАОБОРОТ, ЕЩЕ КРЕПЧЕ НА НЕМ ДЕРЖИТСЯ. САМИХ НАСЕКОМЫХ Я НЕ ВИДЕЛ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ВРЕДИТЕЛЬ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

(С. А. Шахмин, г. Саратов)

По всей видимости ваш крыжовник поражен крыжовниковой огневкой — одним из самых вредоносных вредителей. Гусеницы (ярко — зеленого цвета, размером 18 мм) выгрызают мякоть ягод сразу после их завязывания, и в течение месяца каждая из них может повре-

ковой огневкой? Ягоды, пораженные вредителем, необходимо собрать и уничтожить. Против гусениц ягоды можно опрыскать настоями горчицы, ботвы и посынков помидоров, дресесной золы. Более эффективным будет опрыскивание кустарников 0,75% карбофосом, но его провести следует после сбора урожая. Для уничтожения зимующего запаса вредителей после листопада нужно перекопать почву под кустами. Весной также для удаления зимующего запаса вредителей кустарники и почву под ними опрыскивают 3%-ным нитрафеном.

Будем строить

Погреб на даче

У многих садоводов существует проблема — как сохранить урожай. Не у каждого есть погреба и подвалы. Погреб можно соорудить и на дачном участке. Лучше всего сооружать его на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5—1, 0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтовых колодцах либо рытьем шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажненном месте, то погреб сооружают на искуственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы «оторвать» его основание от грунтовых вод. Согласно строительным нормам на садовом участке разрешается возводить погреб площадью до 8 м^2 при высоте 1,9 м.

Наиболее прост по конструкции земляной погреб (рис. 1). Прежде чем приступить к его постройке, следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы по возможности быстрее закончить работы и недопустить намокания открытого котлована в случае дождей. Земляные работы рекомендуется начинать в июне-июле, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы грунт меньше осыпался; ширина по днищу 2,2—2, 4 м, вверху — 2,8 м. Стенки котлована обшиваются любым подручным материалом: горбылем, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей более благоприятными. Обшивку можно сделать разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом. Пол погреба обычно глинобитный — из хорошо размятой глины с добавлением в нее мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя 8—10 см). Для заполнения образовавшихся трещин пол следует залить жидким известковым раствором. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (слой 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному подъему воды, а также появлению грызунов. Перекрытие (потолочная часть) погреба представляет собой накат из ошкуренных жердей обмазанных смесью глины с соломенной сечкой и засыпанных землей; толщина потолка — 30/40 см. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее чем на 50 см с каждой стороны. Это предохраняет погреб от попадания дождевой воды. Крышу выполняют из притесанного горбыля (можно использовать и другой материал, например глиносолому, камыш или ветки). Горбыль располагают внахлест, параллельно коньку, который делают из толстых обрезанных досок, подкладывая полоски толя или рубероида. Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен

Рис. 1



узкий проход. С одной стороны прохода размещают закром для картофеля высотой около 1 м, а с другой — полки, расстояние между ними 50—60 см.

Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы — вытяжную и приточную, для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие выходной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточный — внизу, не доходя до пола примерно 50—60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счет разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.

Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовый (не ртутный) термометр и психрометр, это даст возможность контролировать температуру и влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную тренажерную канаву глибиной 50—60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя. Если погреб устроен на косогоре, то на расстоянии 3—5 м от него дополнительно роют нагорную водоотводную канаву, глубиной 70—80 см. Ее копают не поперек склона, а наискось — для отвода воды.

Рис. 1. Земляной погреб (разрез): 1 — вентиляционная труба, 2 — котлован, 3 — закром для картофеля, 4 — полки, 5 — пол.

Рис. 2. В погребе можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками. По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 м^2 достаточно иметь две трубы с сечением 12×12 см или одну сечением не менее 15×15 см. Трубы делают из толстых досок 3-4 см хорошо подогнанных и плотно склоченных.

На рисунке 2 — вентиляционная труба на два канала: 1 — канал, 2 — перегородка.

Рис. 2

Новое. Забытое. Редкое.

Сладкий дайкон



Выдающийся русский ученый Н. И. Вавилов называл японскую редьку — дайкон (знаменитый сорт «Сакурадзима») весом в 40 кг и длиной 2 м «мировым шедевром селекции растений». Корнеплод достойный книги рекордов Гиннесса!

Веками трудолюбивые японские крестьяне, выращивая китайскую редьку — лоба, приспосабливали ее к мягкому морскому климату и вулканическим почвам своих островов.

Благодаря особенностям этого влажного муссонного климата, очень плодородным почвам и длительной селекции (естественный отбор лучших растений) по существу была создана новая овощная культура, так непохожая вкусом на черную или китайскую редьку. Корнеплоды дайкона более сочные и нежные, почти не имеют горьковато-острого редечного привкуса.

Когда пробуешь салат из дайкона или небольшой отрезанный ломтик, возникает ощущение свежести, каждый кусочек пропитан приятным сладковатым соком.

Попробуйте-ка продегустировать вот таюже черную редьку!

Необыкновенной популярностью пользуется дайкон у себя на родине — в Японии. Там это овощ № 1, такой же привычный в ежедневном меню японцев, как у нас картофель. В любом ресторанчике можно заказать дайкон в свежем, вареном или соленом виде. В пищу идут не только молодые и нежные листочки, но даже проростки дайкона в стадии семядолей — источник витаминов и биологически активных веществ.

Дайкон — целебный овощ. Хочу привести данные, полученные традиционной медициной.

Диетические волокна, которыми так богат дайкон, превосходно очищают желудок от шлаков и вредных соединений. Соли калия выводят из организма лишнюю воду; кальций, клетчатка, пектины, витамины и ферменты способствуют лучшему пищеварению; особые вещества сложной структуры сдерживают рост бактерий.

Дайкон, как и обычную редьку, часто используют при простуде, особенно полезен сок, смешанный с медом. Установлено, что из всех овощных культур только дайкон, редька и хрен очищают печень и почки, растворяя камни. Однако редька черная и хрен содержат слишком много летучих масел, острых и горьких. Не всем людям с больным сердцем идет на пользу такое лечение. А мягкий, нежный на вкус дайкон показан даже людям с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, дайкон как добрый «санитар» очищает желудок, печень и почки, оздоравливая в целом человеческий организм.

АГРОТЕХНИКА

Трудно ли вырастить дайкон в Поволжье? Мне кажется, что нет. Надо только вдумчиво подойти к биологическим особенностям этой культуры. Вряд ли нам удастся побить японский рекорд урожайности, но вырастить крупные красивые корнеплоды от 0,5 до 5—8 кг — это вполне реальная задача. Дайкон можно культивировать на любых почвах, даже на тяжелых и глинистых. Правда, перед посевом такие почвы хорошо заправляют органическими и минеральными веществами (ведро перегноя+50 г полного минерального удобрения с микроэлементами или их заменяют 0,5 л банкой золы).

Приступая к выращиванию дайкона, запомните главное — это растение длинного дня, чутко реагирующее на соотношение дня и ночи. Посеешь семена дайкона рано весной или в начале июня, когда максимальная долгота дня (15—17 часов) и получишь высокий цветонос, а потом и семена вместо корнеплода. Я выбираю для сева середину лета — 2—3-ю декаду июля. Долгота дня сокращается до 13—15 часов, поэтому цветение и плодоношение у дайкона задерживается — и создаются самые благоприятные условия для роста крупных сочных корнеплодов. По моим наблюдениям этот овощ можно убирать через 40—70 дней. Все зависит от сорта. Сортов и различных сортотипов, различающихся формой корнеплодов, у дайкона великое множество. Среди выращенных мною дайконов попадались самые разные: длинные и острые, как большие сосульки (50 см), округлые, диаметром 15—20 см и цилиндрические, на 2/3 заглубленные в землю. Большинство корней обычно не полностью погружены в почву, а возвышаются на 1/3 или даже наполовину.

Хочу продолжить знакомство с различными группами сортов сладкой японской редьки и в этом году. Известно, что дайкон летнего сортотипа «Миновасе» отличается повышенной жаростойкостью. Он скороспелый, салатного назначения. Корнеплод длинный — 50—60 см, белый. Интересно проверить, так ли это на самом деле?

Итак, посевную грядку готовим тщательно и основательно рыхлим землю. Крупные зерна (2—3 шт.) высеваем на глубину 3—5 см, в гнезда. Летом всходы появляются на 5—7-й день Лишние растения потом нетрудно удалить и пересадить. Посевы лучше не загущать. Дайкон — мощное растение и каждый корнеплод требует большой площади питания.

В дальнейшем держим грядку в рыхлом и чистом от сорняков виде. Регулярно поливаем, чтобы налились сочные и крупные корни. Советую не передерживать их в почве и убирать вовремя. Осторожно подкапывая вилами дайконы, стараемся не поломать длинные корнеплоды. Средняя урожайность — от 8 до 20 кг/м², а может быть и выше. Ботву удаляем скручиванием. Японская редька неплохо сохраняется в полиэтиленовых пакетах (2—3 месяца) в холодильнике или в подвале, пересыпанная песком.

С практической точки зрения дайкон сгодится «и в пир, и в мир». Собираясь утром на работу, приготовить витаминный салат можно за 5 минут, а ведь как вкусно и полезно! Также просто подать на стол оригинальную закуску из дайкона, если в дом неожиданно нагрянут гости. Эта сладкая сочная редька всем придется по душе.

Сажайте, выращивайте новый овощ — дайкон — не пожалеете! Много интересного откроется вам, когда познакомитесь с ним поближе. Заглядывая в будущее, скажу с уверенностью, что пройдет несколько лет, и дайкон по праву займет видное место на садово-огородных участках.

Е. КОШАРОВА.

Советы начинающим

Там этот овощ № 1, такой же привычный в ежедневном ме-

крупные красивые корнеплоды от 0,5 до 5—8 кг — это вполне реальная задача. Дай-

«Миноваси» отличается повышенной жаростойкостью. Он скороспелый, салатного назначения. Корнеплод длин-

правду займет видное место на садово-огородных участках.

Е. КОШАЛОВА

Советы начинающим

Материалы, подготовленные Зинаидой Петровной Никиточкиной, руководителем школы начинающего садовода при ГПЗ-3, пользуются большой популярностью у наших читателей. С этого номера она будет рассказывать о малораспространенных плодово-ягодных культурах, об агротехнике их выращивания на садовом участке. Вы узнаете много нового об ирге, жимолости съедобной, калине, облепихе, лимоннике, войлочной вишне. А начнем мы с актинидии.

АКТИНИДИЯ

В нашем регионе выращивают в основном два вида этого вьющегося растения: актинидия коломикта, или «изюм» и аргута острая, или «кишмиш». Актинидия аргута менее зимостойкая, и это надо учитывать, выбирая необходимый для вас вид.

Актинидия содержит аскорбиновую кислоту, плоды употребляются в свежем, сыром, вареном, сушеном виде, из них готовят соки, кисели, компоты, варенья, джемы, повидло, мармелад. Ягоды применяют при цинге, туберкулезе, коклюше, гепотите, умственном перенапряжении, вялом пищеварении.

Актинидии — это многолетние деревянистые лианы. Длина стебля у актинидии коломикты достигает до 15 метров при диаметре 4 см, аргута более высокая (длина лианы 25 метров, диаметр ствола до 15 см) и урожайная.

Сажают лианы в ямы, глубина которых 60—70 см, а ширина 40—50 см. В яму вносят перегной 30—40 кг, извести 400 г, золы 0,5 кг, ведро песка. Все это хорошо перемешивают. На дно ямы нужно насыпать щебенки, гравия, строительного мусора и вбить металлические штыри, насыпать слой плодородной почвы и сажать коломикту на расстоянии 1 метра друг от друга, а аргуту — 1,5—1,8 м. Актинидия — растение двудомное, поэтому на 3 женских растения необходимо посадить 1 мужское (лучше 2, на случай гибели). Сажать лианы лучше осенью, но можно и весной до начала сокодвижения. Растения брать с комом земли, или корни обработать глиняной болтушкой. Сажать нужно на холмик, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Землю вокруг растения хорошо уплотнить. Вылить в лунку 1 ведро воды, когда она впитается в почву, еще одно ведро. Приствольный круг замульчировать перегноем в 3—5 см. Дальнейший уход: полив, подкормки, формирование кроны, борьба с сорняками и вредителями. Поливать первое время еженедельно (6—8 ведер на одно взрослое растение). Обрезку делают в октябре или конце мая, когда кончается истечение пасоки и начинается отрастание побегов. Тогда же нужно вырезать поломанные, укоротить однолетние побеги (оставить 50—70 см). Срез надо сделать на 2—3 см выше узла. На шпалере растения надо формировать в виде веера, оставить два плеча, направив их горизонтально в разные стороны (формировка как у винограда), то есть на горизонтальных побегах вырастают побеги второго порядка, которые сначала следует подвязать к вертикальной шпалере, а потом они сами начнут завиваться вокруг опоры. На этих побегах развивается урожай.

Размножаются актинидии порослью, отводками, делением растения, зелеными и одревеснев-шими черенками.



Борьба с опадением плодов

Чтобы меньше опадало яблок, деревья опрыскивают растворами ростовых веществ. Они замедляют образование слоя отдельных клеток между плодоножкой и плодовой веточкой и тем самым повышают прочность прикрепления плодов. Наиболее доступно опрыскиванием раствором калиевой соли альфа-нафтилуксусной кислоты (препарат КАНУ). Для приготовления 10 л раствора берут 300—600 мг. препарата КАНУ.

Раствором КАНУ опрыскивают деревья, когда начинают опадать созревшие здоровые плоды, примерно за 20 дней до нормального срока уборки.

Обработка ростовыми веществами уменьшает опадение, но не приостанавливает созревание плодов. Оставаясь дольше на дереве, они приобретают более яркую окраску, накапливают больше сахаров. Однако лежкость яблок при более позднем съеме ухудшается.

Защита от вредителей и болезней

В августе на штамбы деревьев накладывают самоуничтожающие ловчие пояса против плодожорки, если это не было сделано раньше. Для ловчих поясов используют мешковину, солому, гофрированную бумагу. Их пропитывают хлорофосом, фозалоном, карбофосом или тримерсом-3 (100 гр. на 10 л) или опудривают порошковидным хлорофосом.

С появлением червивой падалицы ежедневно вечером ее собирают. До утра оставлять нельзя, так как гусеницы плодожорки ночью выползают из опавших плодов. При невозможности использования падалицу закапывают на глубину не менее 50 см.

В августе плоды интенсивно поражаются плодовой гнилью. В борьбе с этой болезнью хорошие результаты дает сбор и уничтожение плодов, пораженных гнилью.

Шелуху гречки — в почву!

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ОТХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСВА ГРЕЧКИ (ШЕЛУХУ) КАК РАЗРЫХЛИТЬ ПОЧВЫ ИЛИ ЛУЧШЕ ЕЕ ЗАЛОЖИТЬ В КОМПОСТНУЮ ЯМУ, ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИМЕНЯТЬ КАК УДОБРЕНИЯ!

(Н. Силина, г. Саратов)

На этот вопрос читателя отвечает М. В. Худенко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, завкафедрой растениеводства СХИ:

— После обрушивания (переработки) гречихи получают зерно (ядро) и оболочку, то есть шелуху или лузгу, которая является прекрасным органическим удобрением. Оболочку (шелуху) не стоит закладывать в компостную яму, а лучше сразу при осенней глубокой перекопке или вспашке заделать в почву так, чтобы шел анаэробический (без доступа воздуха) процесс разложения. К весне ваш участок, заправленный прекрасным органическим удобрением, будет готов.

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Вниманию руководителей предприятий и частных лиц

ТОО «ДИМАНТ»
предлагает со склада в г. Энгельсе следующие ж/б изделия:

Плиты 6,3м х 1,2м—60500
Плиты 6,0м х 1,2м—57050
Блоки фундаментные 2,4м х 0,3м х 0,6 — 10 600
Блоки фундаментные 2,4м х 0,4м х 0,6 — 14 050,
а также перемычки, кольца, колодезные крышки, днища, подушки фундаментные, плиты ребристые, лестничные марши, сваи и др. ж/б изделия.

Наши цены ниже заводских.
Ждем Ваши предложения и вопросы по телефону: 26-13-65.

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ КУМЫСНОЙ ПОЛЯНЫ г. САРАТОВА

На территории садовых участков б. Кумысной поляны в августе — сентябре 1993 г. организуется пропускной режим охраняемой территории. Председателям садоводческих товариществ по данному вопросу обращаться по телефону 24-55-12.

Актуально

Проволочник — опасный вредитель огорода

В Ваших письмах много жалоб на одного из самых злостных и опасных вредителей огорода — проволочника. Вы спрашиваете, как и когда он размножается, о способах борьбы с ним. Расскажем о проволочнике подробнее.

Он многояден. Наносимый им ущерб урожаю огромен. Но проволочник — это только личинка жука-щелкуна. Насекомые эти бывают нескольких видов: размеры небольшие — 10—12 мм. Окраска — от темно-бурого до буро-коричневого цвета, а то и темно-фиолетовая с продольными полосами.

Цикл развития щелкуна длится 5 лет. В первый год они червеобразные, мелкие, светло-желтые по цвету. Живут в земле, питаются подземными частями растений, не принося вред культурам.

На второй-третий год проволочники увеличиваются, приобретают желтую или светло-коричневую блестящую окраску, становятся очень вредоносными. Особенно они агрессивны весной и осенью, когда почва влажная.

На четвертый год в июне-августе появляются куколки, а через две-три недели они превращаются в жуков. Бороться с проволочником трудно. Но делать это нужно систематически. Что тут можно посоветовать?

На ваших маленьких участках применение ядохимикатов ограничено, а потому основная мера — тщательная и своевременная обработка почвы. При этом нужно выбрать и уничтожить не только проволочников, но также появление опасного вредителя.

Важно правильно обработать почву. При глубокой осенней (20—25 см) и более мелкой весенней перекопке земли, а также при рыхлении междурядий погибает множество жуков, проволочников. А в мае, в момент кладки, также и яиц. Теперь вы понимаете, почему с осени, после уборки урожая, нельзя оставлять на участке кучи ботвы, выполотых сорняков. Загущенные посевы также могут стать пристанищем вредителей.

Зная, что проволочнику нравятся кислые почвы, нужно еще с осени вносить в нее известь, мел, доломитовую муку, золу, мелко раздробленную яичную скорлупу — все, что снижает кислотность. Можно использовать также и некоторые промышленные отходы — цементную пыль, металлургические шлаки. Доза зависит от степени закисленности участка.

Практика старейших огородников показала: ущерб, наносимый проволочниками, можно значительно снизить, подсыпая размельченный шлак (от топки углем) во время весенней перекопке почвы (1л на 1 кв. м).

Ученые установили, что аммиачные формы азотных удобрений (аммиачная вода, сульфат аммония и др.) помимо прямого эффекта дают еще и побочный — они токсичны, то есть ядовиты и именно для этого опасного вредителя.

На маленьких площадях проволочника можно вылавливать на приманки. Этот прием особенно хорош на грядках, где под пленкой выращивают теплолюбивые культуры. Почва здесь влажная и теплая. В чем же тут хитрость? За 2—3 дня до посева семян огурцов или высадки рассады (огурцов, перца, томатов, баклажанов) в нарезанный кружочками картофель втыкают прутики по 20-25 см длиной и закапывают на глубину 5—10 см. Расстояние между ними от 30 см до полуметра. А через два-три дня вы можете выбрать приманку из почвы с впившимися в картофельные кружочки проволочниками.

Еще один способ. За неделю-другую на участках, где вы решили выращивать картофель, нужно высеять набухшие семена ячменя, овса, кукурузы (на 1 кв. м 2-3 гнезда по 15 штук в каждое). Появившиеся всходы выкапывают вместе с комом и уничтожают попавшихся проволочников.

Для отлова жуков ранней весной на огороде раскладывают жгуты из сена, соломы, под которые они охотно забираются. Особенно самки — для откладывания яиц.

Опытные огородники подсказывают, что проволочники недолюбливают бобовые культуры и не повреждают их. Потому-то и рекомендуют высевать морковь, свеклу, репу, высаживать огурцы, помидоры после бобовых.

Для спасения рассадных культур помогает полив в лунки перед высадкой раствора марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды по 0,5 л в каждую). Это не только отпугивает вредителей, но большая часть из них потом погибает.

Е. Ченыкаева,
агроном-овощевод.

Приятного аппетита!

Летние салаты

Летом, когда много свежей зелени, на столе должно быть в изобилии сырых овощей или салатов из них. Нужно ограничить себя в употреблении сладких, мучных, мясных блюд. Чем больше вы едите свежих овощей, зелени, тем лучше будете себя чувствовать, а значит лучше выглядеть. Приучайте к овощам и детей — им особенно нужны витамины.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И МАЛОСОЛЬНЫХ ОГУРЦОВ

Для небольшой кочан капусты весом приблизительно 500 г взять 2 огурца, 2 столовых ложки нарезанной петрушки, 3 ложки растительного масла, 2 ложки зелени укропа — 2 столовых ложки.

Морковь и огурцы помойте, очистите и натрите на крупной терке, огурцы очистите, нарежьте соломкой, капусту мелко нашинкуйте, добавьте соль, сахар по вкусу, заправьте растительным маслом, посыпьте зеленью.

Помыть, очистить и натереть на крупной терке свеклу, яблоки нарезать кубиками, добавить хрен, зелень, соль, сахар по вкусу, заправить сметаной или майонезом. Подать как гарнир или как самостоятельное блюдо.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ

Кабачки — 500 г, лук репчатый — 100 г, 2 дольки чеснока. Столовая ложка горчицы, 2 столовых ложки растительного масла, 2 ложки мелко нарезанной зелени.

Очистите кабачок, разрежьте вдоль, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко нарежьте и смешайте с кабачками. Для заправки чеснок растереть с солью, добавить перец, зелень петрушки, соль.

Вареную свеклу и огурцы очистить от кожицы, у огурцов удалить семена, пропустить через мясорубку вместе с чесноком. Подготовленную массу посолить, поперчить, выложить горкой в салатник, украсить дольками яйца и веточками зелени.

БАКЛАЖАНЫ С ЧЕСНОКОМ

Баклажаны — 500 г, масло растительное — 100 г, мука — 1 столовая ложка, чеснок — 50 г, перец, соль, зелень по вкусу.

Баклажаны очистить, нарезать кружочками толщиной 1 см, посолить, оставить на 30 минут, чтобы выделился сок, затем поперчить, слегка припудрить мукой, обжарить с обеих сторон до румяной корочки, выложить их на тарелку. Чеснок очистить, помыть, мелко порезать. Кружочки баклажан посыпать измельченным чесноком, украсить зеленью. Можно подать как горячую или холодную закуску.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

● Прежде чем очистить овощи, тщательно вымойте их под струей воды. Морковь, свеклу, редьку, редис хорошенько потрите щеткой.

● Солить салаты необходимо непосредственно перед подачей на стол, иначе они потеряют свежий вид.

● Помидоры, лук достаточно нарезать ломтиками, а нежные листочки салата подавайте целиком.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И МАЛОСОЛЬНЫХ ОГУРЦОВ

На небольшой кочан капусты весом приблизительно 500 г взять 2 огурца, 2 столовых ложки нарезанной петрушки, 3 ложки растительного масла.

Мелко нашинкуйте капусту, добавьте нарезанные мелкими кубиками соленые огурцы, зелень петрушки, соль и сахар по вкусу, заправьте растительным маслом.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ХРЕНОМ

Свекла — 300 г, яблоки — 100 г, столовая ложка тертого хрена, 2 столовых ложки сметаны, одна ложка мелко нарезанной зелени.



САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ОГУРЦОВ

Морковь — 200 г, огурцы — 200 г, сметана — 100 г, 2 столовых ложки растительного масла, 2 ложки мелко нарезанной зелени.

Очистите кабачок, разрежьте вдоль, удалите сердцевину и, нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко нарежьте и смешайте с кабачками. Для заправки чеснок растереть с солью, добавить растительное масло, горчицу, зелень, щепотку сахара, можно прибавить 3 столовых ложки сметаны. Этой смесью заправить подготовленные овощи, перемешать, выложить горкой в салатник, украсить веточками зелени.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ОГУРЦОВ

Морковь — 200 г, огурцы — 200 г, сметана — 100 г, 2 столовых ложки растительного масла, 2 ложки мелко нарезанной зелени.

Очистите кабачок, разрежьте вдоль, удалите сердцевину и, нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко нарежьте и смешайте с кабачками. Для заправки чеснок растереть с солью, добавить растительное масло, горчицу, зелень, щепотку сахара, можно прибавить 3 столовых ложки сметаны. Этой смесью заправить подготовленные овощи, перемешать, выложить горкой в салатник, украсить веточками зелени.

ИКРА ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ

Помидоры — 400 г, перец сладкий — 100 г, масло растительное — 2 столовых ложки, чеснок — 2 дольки, соль, зеленый лук, укроп, петрушка по вкусу.

Помидоры, перец помыть, удалить семена и вместе с чесноком пропустить через мясорубку. Овощи сложить в салатник, заправить солью, молотым перцем, мелко рубленным чесноком, хорошо перемешать, украсить зеленью. Эту закуску можно использовать для бутербродов.

ЗАКУСКА ПИКАНТНАЯ

Свекла — 300, огурцы малосольные — 150 г, майонез — 100—150 г, чеснок — 3 дольки, яйцо — 2 шт., растительное — 100 г, мука — 1 столовая ложка, чеснок, зеленый лук, укроп, петрушка по вкусу.

Свеклу отварить, очистить, натереть на крупной терке, огурцы очистить, нарезать соломкой. Овощи соединить, заправить по вкусу солью, сахаром, сметаной, хорошо перемешать. Любители более острых салатов могут добавить лимонную кислоту или лимонный сок.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

● Прежде чем очистить овощи, тщательно вымойте их под струей воды. Морковь, свеклу, редьку, редис хорошенько потрите щеткой.

● Резать и чистить овощи рекомендуется ножами из нержавеющей стали. Кожицу срезайте как можно тоньше — именно под ней находятся самые ценные питательные вещества.

● Овощи для салатов надо измельчать — тем мельче, чем плотнее их ткани. (свекла, репа, редька, сельдерей, морковь). Редиску, огурцы, помидоры, лук достаточно нарезать ломтиками, а нежные листочки салата подавайте целиком.

● Солить салаты необходимо перед самой подачей к столу. Овощи выделяют много сока, если сделать это заранее.

● Редька и редис теряют едкий вкус и неприятный запах, если их порезать ломтиками и промыть несколько раз в холодной воде.

Е. И. ДРУЖИНИНА,
инженер-технолог общественного питания

О погоде

Что принесешь, дождичек?

Июль, с его обилием дождей и гроз, не только поразил, но и встревожил многих, особенно дачников. Поэтому мы возлагаем последнюю надежду на август, ожидая долгожданного тепла и солнца.

Однако многие ли из нас умеют различать дожди! К. Паустовский в своей знаменитой повести «Золотая роза» удивительно тонко и поэтично описал летние дожди, рассказал о народных приметах, поведал, чем отличается спорый дождик от грибного и слепого. А в последние годы в наш обиход вошло еще одно, многих пугающее определение — кислотный дождь. А так ли у он опасен! Вот что по этому поводу думает агроном В. Лобусов.

Нередко многие овощеводы необоснованно связывают массовую гибель листьев у огурцов (обычно в июле) с кислотными дождями и росами. Однако это не совсем так. Массовое засыхание листьев, а затем и всей плети происходит от болезней растений (ложная мучнистая роса, мучнистая роса, антракноз и другие), которые активно распространяются при резких сменах температур между днем и ночью. Распространению болезней способствуют обычные росы и даже поливы методом дождевания.

Безусловно, кислотные дожди наносят огромный вред природе, являются очень неблагоприятным экологическим фактором. Воздействуя длительное время на растения, они приводят постепенно к массовой гибели растительного мира. Например, сосновые посадки и природный лес вокруг г. Люберцы находятся в стадии полного или частичного усыхания в результате вредных выбрасов ТЭЦ-22 в атмосферу.

Основные загрязнители, которые являются источником образования кислотных дождей, это такие химические соединения, как диоксид серы, оксиды азота и летучие органические соединения.

Диоксид серы. Его концентрация велика в районах, где расположены крупные тепловые станции и металлургические заводы.

Оксид азота поставляет в атмосферу главным образом автомототранспорт.

Проведенные опыты по влиянию кислотных дождей на различные виды и сорта сельскохозяйственных культур показали неодинаковые результаты. Например, при pH 5—3,4 (уровень кислотности) дождя наблюдалось даже некоторое повышение урожайности редиса (5—10%), однако при pH 3,4—2,5 урожайность снижалась наполовину. Урожайность кукурузы при pH 5,6—3,0 не изменялась, а при pH 3 снижалась урожайность только одного сорта.

Особенно сильное отрицательное действие кислотного дождя может проявиться в период начального развития растений. Сила угнетения зависит и от продолжительности отрицательного воздействия. Так, при действии кислотного дождя с pH 5,5—2,6 в течение 30 дней на люцерну, кукурузу, капусту, ячмень и огурцы были замечены отрицательные результаты.

Важное значение имеет не только суммарная кислотность, но и химический состав дождя. При одной и той же кислотности (pH 3,0) с повышенным содержанием азотной кислоты урожай снижался, а при недостатке в почве азота отрицательный эффект не проявился.

Большой вред кислотные дожди повышенной концентрации наносят водоемам, особенно закрытым, и почвам, влияя на развитие почвенных микроорганизмов.

В то же время в некоторых случаях кислотные дожди оказывают положительный эффект на развитие растений. При малых концентрациях кислотный дождь является дополнительным источником питания. Диоксид серы, входящий в состав кислотного дождя, способствует более быстрому размножению такого врага тли, как божья коровка. Он и диоксид углерода препятствуют развитию у растений грибных заболеваний. Естественно, что положительное влияние кислотных дождей ничтожно в сравнении с тем вредным воздействием на окружающую среду, на здоровье человека, который они наносят.

Вне 20-и км зоны от тепловых станций и металлургических заводов сильного действия диоксида серы не наблюдается, в этой зоне больше всего страдают салаты и шпинат. В зонах с частыми и обильными кислотными дождями овощи по возможности лучше выращивать в закрытом грунте. Некоторые огородники при выпадении кислотных дождей и туманов с повышенной кислотностью (измеряют приборами или лакмусовой бумагой) сразу же проводят опрыскивание растений чистой водой.

Неоднократное воздействие кислотных дождей и рос в зонах с концентрированными промышленными выбросами, конечно, ослабляет огурцы, как и другие культуры, и они тогда становятся более уязвимыми для инфекционных заболеваний. Конечно, здесь речь не идет об аварийных выбросах, когда на листьях образуются даже пена или меловой осадок и они могут погибнуть в тот же день.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

«ВОЛЖСКИЙ САД» — региональная газета для садоводов и огородников. Выходит каждый второй и четвертый четверг месяца

Учредитель — сельскохозяйственная фирма «Волжский сад»

Адрес фирмы «Волжский сад»: 410017, г. Саратов, ул. Чапаева, 11 А, комн. 7

Газета зарегистрирована Министерством печати [illegible] РФ [illegible] Регистрационный [illegible] 1331

Авторы опубликованных материалов несут ответственность [illegible] достоверность приведенных фактов, экономико-статистических, географических и прочих сведений.

При перепечатке ссылка на «Волжский сад» обязательна.

Тираж 20.000 Заказ 2740

Газета распространяется в Саратове и Саратовской области Индекс 53761

Отпечатано в МП «Типография № 1»., офсетным способом.

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 17 (26)
сентябрь
1993 г.

Цена
в розницу — 20 руб.

Сад — это храм мудрости здравых)

Персики, южные груши в Саратове! Почему бы и нет!!

— Я называю мой сад — садом моей мечты. Тут есть все, что растет на юге и севере страны, в тайге: персик, виноград, алыча, черешня, орехи, актинидии, жимолость, облепиха, ежевика, южные сорта яблонь, груш... На что сноха сдержанная, а говорит: «Такое изобилие в саду, что дальше некуда».

Так говорит о своем саде саратовец Юрий Иванович Бабенков. Человек удивительный. Одержимый мечтой вырастить райский сад и осуществивший ее. Обладающий редким даром видеть, чувствовать, понимать, жалеть все живое. Богом, как говорят, данное качество. Отсюда и трудолюбие.

сколоченный вместе с отцом лет 20 назад из горбыля и на шести с половиной сотках — чудо-сад! По другому не скажешь.

Гордость Юрия Ивановича — груши, сливы, виноград (о нем разговор особый). Но

Сад, считает Юрий Иванович, — это конвейер радости. Жимолость, клубника, нежные абрикосы... Всего не перечислишь. Особое изобилие — ранней осенью: виноград, яблоки, груши, сливы и даже... последний персик (на снимке в руке садовода).



Первым урожаем порадо-

чего тут только нет! Прекрасно чувствующие себя алматинские апорты, грецкие орехи, дающие в волшебных руках хозяина первые плоды на 2-й, 3-й год, персики, [illegible] Советова-

чится, даст отдачу.

— Я как-то ошеломил одного азиата, — рассказывает Бабенков. — Несу гроздь Страшенского (Молдавский виноград), а он спрашивает:



В руках хозяйки — груши сортов Вильямс, Лесная красавица. Вкуснее, да и крупнее южных. Всего на участке — 70 сортов груш. Привиты они на двух грушах да немного на рябине.

Сам говорит о своем саде саратовец Юрий Иванович Бабенков. Человек удивительный. Одержимый мечтой вырастить райский сад и осуществивший ее. Обладающий редким даром видеть, чувствовать, понимать, жалеть все живое. Богом, как говорят, данное качество. Отсюда и изобилие.

Сад у него удивительный. Для некоторых гордость — многоэтажные летние особняки с по-армейски четко распланированным участком, чистым, главное, от сорняков, а тут — небольшой домик...

Фундук на участке Бабенковых чувствует себя прекрасно. Все 15 кустарников. Одно заботит хозяина: великоват куст по диаметру. Надо, говорит Бабенков, еще с ним поработать.



Сад, считает Юрий Иванович,— это конвейер радости. Жимолость, клубника, нежные абрикосы. . . Всего не перечислишь. Особое изобилие — ранней осенью: виноград, яблоки, груши, сливы и даже. . . последний персик (на снимке в руке садовода).

чего тут только нет! Прекрасно чувствующие себя алматинские апорты, грецкие орехи, дающие в волшебных руках хозяина первые плоды на 2-й, 3-й год, персики, вкуснее южных. . . Советовали Юрию Ивановичу заняться чем-нибудь одним. Разведением одной культуры. Но нет, все хотелось попробовать и, как сам считает,— знай природу растений и все получится, даст отдачу.

— Я как-то ошеломил одного азиата,— рассказывает Бабенков.— Несу гроздь Страшенского (Молдавский виноград), а он спрашивает: «Где взял? Дай! » Узнав, что выращен в Саратове — не поверил. «Не может такого быть! » — говорит.

Интервью с Юрием Ивановичем читайте на 3-й стр. номера.



Первым урожаем порадовали грецкие орехи. Сорт Идеал хорошо прижился у нас в области, да и дерево небольшое, компактное.

Вопрос-ответ

ПОСАДИЛА ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ И ГРУШ. ПЕРЕЗИМОВАЛИ НОРМАЛЬНО. ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ГРЫЗУНОВ НЕ БЫЛО. ОДНАКО ЛИСТОЧКИ ПОЯВИЛИСЬ НЕ ВОВРЕМЯ ПОСЛЕ ПОЛИВА В ИЮНЕ, ДА ТАК И ОСТАЛИСЬ МАЛЕНЬКИМИ, А НА ИНЫХ ПОЧКИ ЗАСОХЛИ. В ПОЗАПРОШЛОМ ГОДУ САЖАЛА ЯБЛОНЮ СОРТА УЭЛСИ, С НЕЙ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ. ПОТОМ ОНА ПРОПАЛА.

Отвечает доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В.Кондратьева.

Плохое состояние яблони, посаженной Вами осенью, могло быть по ряду причин. Во-первых, осенью, вероятно, вы купили подсушенный посадочный материал, что сказалось на приживаемости деревьев. Во-вторых, очевидно, поздно посадили. Желательно саженцы высаживать до наступления морозов и обязательно обильно поливать.

Такие предположения я сделала, исходя из результатов, которые Вы получили — ослабленный, обезвоженный посадочный материал при отсутствии нормальных поливов начинает расти очень медленно, обычно в июне месяце.

Вам желательно осенью (в октябре) провести обильный подзимний (влагозарядковый) полив и замульчировать перегноем или другой органикой, чтобы деревья лучше перезимовали.

РАССКАЖИТЕ В КАКОМ-НИБУДЬ НОМЕРЕ О САХАРНОЙ СВЕКЛЕ. СОБРАЛА УРОЖАЙ, А ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ, НЕ ЗНАЮ.

(Маслова, Саратов)

Это письмо мы получили в конце прошлого года, уже после того, как в одном из номеров был опубликован рецепт использования сахарной свеклы. Теперь, когда вновь подходит время уборки

(Продолжение на 2 стр.)

Календарь садовода

В народе говорят: «Осень — на дню погод восемь». Нынешняя, казалось, надолго зарядившая дождями, наконец-то смилостивилась, подарила погожие солнечные денечки. Но и они ненадолго. Не упустите их! Работы, ох, как много! Ведь нам нужно убрать весь урожай, сохранить выращенный, подготовить сад, огород и дачу к зиме и позаботиться об урожае будущего года.

В сентябре производят раннеосеннюю посадку черенков ягодных кустарников. Черенки красной, черной, белой смородины длиной 20 см высаживают в питомничек на укоренение. Сажать нужно наклонно, заглубив почти весь черенок, оставив над землей две почки. Обильно полить и промульчировать торфокомпостом. На постоянное место сажают отводки крыжовника. У плодоносящих ягодных кустарников удаляют усохшие, поникшие до земли, поврежденные вредителями, излишне загущающие куст ветки. У черной смородины срезают ветки поближе к земле. Пеньки замазывают садовым варом. У малины срезать отплодоносившие ветки нужно под землей.

Почву под кустарниками слегка рыхлят вилами, обильно поливают, подкармливают раствором органических удобрений и мульчируют компостом.

Если вы только начали разводить сад — пора приобретать саженцы.

Продолжают убирать среднеспелые сорта белокочанной, цветной, краснокочанной, савойской и брюссельской капусты. Для закладки на хранение белокочанной капусты оставляют 3—4 кроющих листа и кочерыгу в 2—5 см.

У пряно-вкусовых многолетников срезают все растение на 2—5 см от поверхности земли, увязывают в пучки и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Зелень петрушки, укропа, сельдерея можно засолить в стеклянных банках. Соотношение зелени и соли 5:1. Солить можно вместе с корнями или в смеси с морковью, свеклой, луком.

Отобранные для дозревания плоды помидоров (пораженные фитофторой) нужно прогреть в теплой воде (30 минут при температуре 60°), затем уложить на стеллажах в 2—3 слоя. Можно ускорить процесс дозревания, положив несколько красных плодов. Если вам нужно продлить срок дозаривания, то помидоры держат в помещении на 10° ниже, то есть при температуре в 15°. Чтобы сохранить помидоры свежими до ноября-декабря, отбирают зеленые, абсолютно здоровые плоды, укладывают их в небольшие ящики плодоножкой кверху, между плодами и на дно насыпают мелкую древесную стружку лиственных пород или сухой торф (слой 1—1,5 см) и хранят при температуре +12°. Или можно вырвать весь куст с несозревшими плодами и подвесить его в сухом помещении при той же температуре.

С третьей декады сентября можно высаживать озимые сорта чеснока (зубки, однозубки и бульбочки).

Для борьбы с болезнями и вредителями овощных культур насушите чистую, не зараженную вредителями ботву картофеля, томатов, трав (чистотела, пижмы, одуванчиков, полыни, лопуха). Эти растения помогут вам на следующий год бороться с тлей, различными гусеницами, крестоцветной блошкой, они обезопасят вас и ваших родных от излишних ядов.

Чтобы в будущем году получить хороший урожай томатов, нужно уже сейчас подготовить почву для выращивания рассады. Для этого надо 1 часть земли, 2 части перегноя и 0,5 части песка засыпать в ящики и поставить в доступное место на мороз.

На участке тщательно собрать и уничтожить все растительные остатки если есть подозрения, что в них возбудители заболеваний овощных культур. Чистые послеуборочные растительные остатки можно заложить в компост. В почву вносят минеральные и органические удобрения: перегной — 8—10 кг, золы — 100 г, фосфорные и калийные удобрения — по 25—30 г на кв.м. На кислых почвах вносят известь: 3—5 кг на 10 кв.м. Перекапывают на глубину 25—28 см.

ТЦ·ПОВОЛЖЬЕ
Павильон "Бытовая химия" для дома и дачи
Сегодня в продаже:
свечи хозяйственные, декоративные - 50 - 60,
парафин бытовой - 95,
эмаль ПФ белая 2,3 кг - 6000,
олифа 1 л - 1300,
разбавитель для масляных красок 1 л - 700,
растворитель для масляных красок "Сольвент" 1 л - 1300,
клей универсальный водостойкий "Феникс" - 700,
экологически чистое удобрение "Флорекс" 2 кг - 300,
средство от колорадского жука "фастак" 3 мл - 450.
3-я ДАЧНАЯ
ВО ИМЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ!
отдел рекламы 175-148

Официальный отдел

Чтобы земля не пустовала

На очередном заседании коллегии областной администрации был обсужден вопрос о неудовлетворительном использовании земель, выделенных фермерам, предприятиям под подсобные хозяйства, садоводческим товариществам в Воскресенском, Татищевском, Саратовском районах.

На заседании присутствовали начальники управления сельского хозяйства, председатели земельных комитетов указанных районов, председатель земельного комитета области Ю. А. Завалишин, председатель областного общества садоводов В. Н. Старовойтов.

Отмечено, что земли, отданные фермерам, предприятиям под подсобные хозяйства, используются не с той отдачей, которая предполагалась. Урожайность на многих угодьях снизилась, удобрения зачастую или совсем не вносились, или вносились в недостаточном количестве, что ведет к истощению земель.

Глава администрации Ю.В.Белых подчеркнул,что землю нужно передавать лишь тем людям, организациям, которые не только хотят, но и могут ее обрабатывать. Тот, кто берет землю в пользование должен видеть пути самостоятельного решения всех проблем, начиная от приобретения качественных семян и кончая закупкой техники, своевременным внесением необходимых удобрений.

Также остро встал вопрос об использовании земли, выделенной под садоводческие товарищества. Если год-два назад перед администрацией города, области встал вопрос о «насыщении» земельными участками всех нуждающихся (а такими в наше время стали буквально все горожане), то сейчас налицо другая картина. Многие садоводы, набрав то ли себе, то ли уж детям да внукам по 2—3 участка, не имеют ни сил, ни возможности их обрабатывать. Участки засорены сорняками, что мешает другим садоводам, отдачи от них никакой.

В чем тут видится решение проблемы? Очевидно, контроль за использованием этих земель могут взять на себя предприятия, в чьем ведении находятся эти садоводческие товарищества. А как быть с теми участками, которые уже приватизированы? Вопрос сложный, возник он не так давно и, очевидно, к решению его просто заставит обратиться сама жизнь.

Если вы накопали своей картошки — порадуйтесь

Не радовали изобилием продукции прилавки овощных магазинов Саратова этим летом. Спрос горожан во многом удовлетворялся за счет продажи овощей, фруктов садоводами и огородниками. Многих интересует, как будут обстоять дела в этом плане нынешней зимой. Рассказать об этом мы попросили начальника аграрного отдела городской администрации Анатолия Семеновича Калинина.

— Положение с обеспечением города плодоовощной продукцией будет намного хуже.

Если в прошлом году мы получили значительный кредит и смогли заложить на хранение картофель, капусту, морковь и другие необходимые продукты, то в этом году денег на это пока нет. В долг давать сейчас ни колхозы, ни совхозы не будут. Продукцию сдают лишь тем, кто платит деньги, да еще смотрят, кто больше даст и это естественно в наших условиях.

Вопрос о выделении средств на закупку плодоовощной продукции должен был рассматриваться на заседании малого совета, в начале сентября, но на заседании не присутствовали представители администрации области, без которых решение вопроса невозможно. Создается впечатление, что это никому неинтересно. Затяжка удивляет. Цены растут, овощи или пропадают, или расходятся по другим областям, районам, а прилавки наших овощных магазинов, могут не пополнятся ни сейчас, ни зимой тем более. . .



Советы бывалых

Увлечение — виноградарство

Нельзя не ахнуть, глядя на гроздья винограда, что на снимках. Еще больше читатель удивится,узнав,что сделаны они не где-то на юге,а рядом,в пригороде Саратова в первые погожие дни сентября. Виноград выращен садоводом талантливым, по другому не скажешь, Юрием Ивановичем Бабенковым. В общении с ним все невозможное кажется возможным — и вырастить персик, и разбить ореховый сад. А уж что касается винограда...Ещё до знакомства с Юрием Ивановичем мы слышали, что за черенками его винограда стоят в очереди по нескольку

— *Юрий Иванович, когда*

Все надо экспериментировать и пробовать. Знать тонкости выращивания каждого сорта. К сожалению большинство садоводов делает так: посадят виноград у забора, где себе удобно, и ждут, когда же он будет плодоносить. А что тут ждать? Ушел по забору виноград и всего-то урожай — по нескольку кисточек на краях лоз. А виноград как маленький человечек: каждый сорт со своим нравом, со своим характером. Одному сорту обрезка больше нужна, другому меньше. Один сорт, к примеру, у меня в траншее растет, другой — на средней глубине, третий на ровном месте. Знаешь особенности сорта — отдача будет.

Но сорта можно было подобрать применительно к своим климатическим условиям, по их характеристикам. Природу-то не перепрыгнешь!

— Но и при подборе сортов есть свои «секреты» при уходе!

— Конечно! Выращивание винограда — целая наука и «секреты» приспособления сорта к своему участку могут быть у каждого. Есть и общие. Мои соседи как-то в междурядьях вырыли траншею и туда все пищевые отходы закапывали. Это тут же сказалось и на величине грозди, и на урожайности. А вот, что еще интересное вычитал и попробовал применить на своем участке. Винограду очень полезна прикорневая подкормка. Вот какие есть по этому поводу рекомендации. В 40 см от корня вырыть яму шириной 15—20 сантиметров. В нее вставить трубу диамет-





— Где вы берете черенки винограда!

— А какой ваш любимый сорт!

ря винограду — ест[illegible] не круглый год [illegible]

ным — и вырастить персик, и разбить ореховый сад. А уж что касается винограда...Ещё *до знакомства с Юрием Ивановичем мы слышали, что за черенками его винограда стоят в очереди по нескольку лет. . .*

— Юрий Иванович, когда началось ваше увлечение виноградом!

— Сравнительно недавно — 10 лет назад. Начал с районированных сортов — Мадлен и Жемчуг Сабо. Стал читать литературу — узнал о многих комплексоустойчивых сортах. Сейчас в моей коллекции 30 сортов винограда. Большинство сортов не районированные, но все прижились и прекрасно плодоносят: по 200 килограммов винограда собираем ежегодно.

— И это несмотря на категоричные заявления ученых сажать только районированные сорта. . .

— Я не согласен с этим. чек: каждый сорт со своим нравом, со своим характером. Одному сорту обрезка больше нужна, другому меньше. Один сорт, к примеру, у меня в траншее растет, другой — на средней глубине, третий на ровном месте. Знаешь особенности сорта — отдача будет.

— 30 сортов винограда — для обычного садовода много, для коллекционера — не так уж и удивительно. . .

— Я не гонюсь за количеством сортов. Провожу испытания выращиваю лишь те сорта, которые могут расти и плодоносить в нашей зоне. Вот заметил, что тут хорошо идут молдавские, болгарские сорта и неважно — азиатские. Видимо, воздух недостаточно суховат для азиатских сортов.

Я переписывась с одной женщиной из Ульяновска, так она у себя в Ульяновске (все-таки севернее Саратова) посадила 150 сортов. А в этом году они все у нее вымерзли.

урожайности. А вот, что еще интересное вычитал и попробовал применить на своем участке. Винограду очень полезна прикорневая подкормка. Вот какие есть по этому поводу рекомендации. В 40 см от корня вырыть яму шириной 15—20 сантиметров. В нее вставить трубу диаметром сантиметров 10, чтобы жидкие добрения легко вливать можно было. Яму наполовину засыпать щебнем, затем пленкой, а сверху — землей. Эффект двойной: прикорневое питание для винограда намного эффективнее, а второе — щебенка за день так нагревается и долго потом тепло держит.

— Все это влияет и на вкус винограда!

— Да, конечно. Но вкус предопределен сортом. Есть у меня такие сладкие сорта: внучка поест — попить потом просит, а есть сорта с гармоничными вкусовыми качествами. Ведро съешь — не заметишь.

— Где вы берете черенки винограда!

— Выписываю много литературы по винограду, где печатаются объявления о продаже черенков, веду переписку с виноградарями из разных уголков страны. Черенки покупаю или обмениваю. Удовольствие не из дешевых. Некоторые черенки по тысяче рублей стоят. Но лучше костюм не куплю, а приобрету черенок, который меня заинтересовал. Это касается не только винограда, а и любой культуры. Стараюсь уберечь сорт. Если у меня несколько черенков или саженцев, предлагаю их соседям. У меня вдруг пропадет — у других останется.

— А какой ваш любимый сорт!

— Пожалуй, сейчас черный Восторг. Это черный виноград с гармоничным вкусом. Ягоды крупные, кисть плотно набита. А вообще-то в каждом сорте есть что-то свое и о полезности всех сортов убеждать не приходится. Например, доказано, что винные сорта изгоняют инфекцию. Особенно они полезны в сброженном виде. У меня есть знакомый дед — виноградарь. Он выращивает около 100 сортов. Так он говорит, что в винограде имеются все полезные компоненты, необходимые для организма человека. Считает, что так долго живет, благодаря винограду — ест его чуть не круглый год. Деду этому уж за восемдесят.

К сожалению, исчерпывающей литературы с рекомендациями как выращивать тот или иной сорт, у нас, можно сказать, нет. Надеюсь, в ближайшем времени выпустим каталог с характеристикой более 50 сортов винограда. В нем будут даны и сроки вызревания плодов, и сила роста куста, и время посадки, и какую нагрузку плодовых почек давать данному сорту. Такая характеристика поможет садоводам не «вслепую» выбирать для себя сорт, вести правильный уход за имеющимся виноградом, получать большие урожаи.

Вопрос-ответ

(Начало на 1стр.)

сахарной свеклы, мы возвращаемся к письму нашей читательницы и предлагаем еще один рецепт, вернее технологию изготовления патоки из сахарной свеклы.

Корнеплоды выкопать до наступления заморозков. Для наиболее быстрой переработки крупные корнеплоды можно выкопать в конце сентября и начать переработку.

Свеклу очистить от корешков, тщательно вымыть, удалить кожуру, натереть на крупной терке, сложить в эмалированный бак, на дно которого положить сетку. Залить содержимое кипятком из расчета 1,5—2 литра кипятка на 10 кг свеклы. Поставить смесь на умеренный огонь и варить в течение часа, помешивая. Сваренную таким образом свеклу остудить, отжать с помощью пресса. В случае отсутствия пресса можно отжать смесь через марлю. Получаем жом (мезгу) и густой сок. Его нужно профильтровать через несколько слоев марли и вновь выпаривать на слабом огне, в эмалированной посуде, непрерывно помешивая. Сок выпаривают до тех пор, пока он не станет похож на жидкое варенье, то есть пока не уменьшится в объеме в 4 раза. Готовый сироп разливают в стеклянные банки, закрывают и ставят в прохладное место. Во избежание засахаривания сиропа нужно добавить лимонную кислоту из расчета 1 г на 1 литр сиропа. Для наиболее длительного хранения (более 3 месяцев) сироп ставят в холодильник или пастеризуют при 90°С.

Патоку можно использовать при варке варенья, изготовлении компотов, кваса и в других целях.

Оставшийся жом (мезгу) раскладывают на противне пластом не выше 1,5 см и ставят в духовку, нагретую до 85°С. Затем газ отключают, а мезгу сушат в остывающей духовке. Остывшую духовку вновь нагревают до 75°С и так повторяют несколько раз, периодически вороша, пока мезга полностью не высохнет. Вяленый продукт складывают в банки, полиэтиленовые пакеты и плотно закрывают. Хранят в темном прохладном месте. Используют как конфеты.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСТНУЮ МУКУ! ПОД КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИМЕНЯТЬ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ!

(Г. В. Хлопков, Саратов)

Думаем, что ответ, который мы дали в прошлом номере газеты, неудовлетворил читателя, поэтому мы предлагаем воспользоваться опытом П. С. Матеркова. Вот что он говорит.

Костную муку я употребляю для корневых подкормок всех овощных культур, но считаю, что они полезны для огурцов. Очень маленькую горстку (мука, действительно дорогая) сыплю под корень растения, достигшего роста 30-40 см. Затем поливаю огурцы. Вода сама постепенно растворяет это ценное удобрение.

Дела сезонные

Чтобы саженцы не засохли

Если вы решили посадить саженец, то запомните несколько правил: не стоит приобретать саженцы плодовых культур с наплывами на корнях, со скелетными корнями длиной более 15 см при отсутствии мелких корней. Следует помнить также, что корни чувствительны к отрицательной температуре, солнечным лучам и ветру.

После покупки саженцев их корни следует сразу же завернуть во влажную ткань, затем в пленку, а чтобы не обломать ветви, осторожно связать шпагатом надземную систему. Если у саженцев сохранились листья, то их следует оборвать. Они ускоряют подсыхание растений. Если саженцы подсохли в пути или при хранении, их ставят в воду на 1—2 дня, чтобы ткани восстановили тургор. При этом в воду помещают не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу. Если саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней, то их временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Перед прикопкой посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. При качественной прикопке раны на корнях быстро заплывают каллусом и около них образовываются новые корешки. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую уплотняют и поливают.

Техника посадки саженца описана в нашей газете в № 15.

Родина овощной фасоли — Америка, где ее выращивали до открытия Колумбом. В 16 веке она появилась в Европе. В пищу вначале употребляли лишь спелые зерна, позже зеленые створки (стручки). . .

По калорийности фасоль занимала одно из первых мест среди овощных культур. Белок фасоли приравнивается к диетическому мясу птицы. В среднем содержится 6% белка, 2% жира, минеральные соли, витамины. Из минеральных веществ преобладает калий, железо, фосфор, йод. . .

Говорят, что удивительное — в повседневном. Фасоль — наш обычный повседневный продукт. Мы не удивляемся ей, когда видим на своем столе, и все же, поверьте, она удивительна. Выращиваю фасоль много лет, и растение это доставляет мне истинное удовольствие. За два десятка лет не менее 30 сортов прошло через мои руки. Если выложить фасолины по одной, то получится разноцветная радуга и настоящий парад сортов: «Урожайная» (рябенькая), «Суповая» [illegible] «Турецкий жамнуг» [illegible], «Турковая» (серая), [illegible] (розовая). Фа[illegible]ковая, коричне[illegible] и фасоль просто [illegible] без названий, ли грубого слоя нет, поэтому в пищу годятся не только семена, но и сочные створки. Берут ее, когда семена в «лопатках» мелкие, недоразвитые, размером с пшеничное зернышко.

Спаржевая фасоль — замечательный, деликатесный продукт, поэтому мне хотелось бы поговорить о ней особо. Самая редкая ее разновидность — ВИГНА.

Именно спаржевая сахарная фасоль дает диетический пищевой продукт — вкуснейшие недозрелые семена и «лопатки». К сожалению, занимает она незаслуженно малое место в рационе питания людей. Многие огородники даже не подозревают, какой белковый клад можно найти в спелых зернах и недозрелых стручках фасоли. Это прямо-таки «мясо с грядки». Близкое по составу к белку куриного мяса или яиц, оно усваивается на 75% организмом человека. В некоторых сортах фасоли выявлены вещества, оберегающие человека от целого ряда инфекционных заболеваний. Особенно много биологически активных веществ содержится в недозрелых «лопатках» вигны. У вигны все необычно: поражает 5-метровая высота, которой достигает это вьющееся растение за одно лето, урожай — в 3—4 кг зеленых «лопаток» с куста, наконец, сами длиннейшие стручки — до 1 м длиной. Так что 5—10 кустов вигны достаточно на одну семью.

По сравнению с обыкновенной фасолью выращивание вигны имеет некоторые особенности. Наблюдаю эту фасоль 3-й год и прихожу к выводу, что лучше всего эта культура удается через рассаду.

Месячную рассаду в фазе 1—2 настоящих листочков высаживаю в открытый грунт в грядку (50—60 см) в специальных торфяных горшочках, чтобы не потревожить корневую систему. Следует учитывать, что вигна — растение очень теплолюбивое, не выносит даже кратковременно[illegible]

Новое. Забытое. Редкое.

Знаете ли вы спаржевую фасоль вигну?

4—6 см семена (сухие) разных сортов, в том числе и кустовую спаржевую фасоль, а вигну — рассадой, прикрывая ее на ночь пленкой. Сразу же необходимо установить опоры, возможно это будут жерди, длинные ровные палки из спиленных в саду веток или легкая железная арматура. Все это прочно закрепляется. Найдя опору, вьющиеся побеги вигны быстро заплетут все до верха.

Место для вигны лучше выбрать солнечное, защищенное от сильных ветров, хотя эта фасоль мирится с легкой полутенью.

Обильный урожай возможен только при самом тщательном и систематическом уходе. Регулярный полив без застоя воды, прополка, рыхление, еженедельные подкормки (первая в фазе бутонизации: 15 г суперфосфата и 5 г калийных удобрений); подкормка зольным щелоком (водная вытяжка из золы: 1 литровая банка золы на ведро горячей воды) или микроудобрениями — это обязательные агротехнические приемы возделывания.

Замечала, что в сухую жаркую погоду вигна цветет обильно, а стручки завязываются хуже, но вот жара несколько спадет — и молодые сочные «лопатки» начинают дружно подгонять друг друга в росте. Стараюсь собирать их почаще, через микроэлементами (типа РОСТ-1) или по 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 10—20 г мочевины.

Обычно высаживаю в мае, когда приходит теплая устойчивая погода. Сигналом служит народная примета: зацветает груша, значит подоспела пора фасоли. В это время заделываю на глубину

для консервации, переработки на зиму или готовлю вкусные питательные блюда.

У фасоли все годится в дело. Советую огородникам не выбрасывать зрелые высохшие створки. Отвар из них поможет при заболеваниях почек (мочегонное), гипертонической болезни, ревматоидных артритах, нарушениях солевого обмена (подагра, камни в почках), сердечной слабости (снимает отечность).

В народной медицине применяется обычно отвар из сухих стручков (1:10), т.е. 1 часть стручков залить 10 частями кипятка, 10—15 мин. прокипятить на водной бане, охладить при комнатной температуре, процедить. Принимают по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.

СБОР ПРИ ДИАБЕТЕ

1 вариант: 1 часть — створки фасоли; 1 часть — корни одуванчика, 1 часть — сухие листья черники, 1 часть — листья крапивы.

2 вариант: 1 часть — створки фасоли, 1 часть сухие листья.

Смешивают весовые части сбора. 2 ст. ложки сбора заливают 2 стаканами кипятка. 10—15 минут кипятят на водной бане.

Пьют по 0,5 стакана 3 раза в день до еды. Отвары и сборы применяют длительное время.

БЛЮДА ИЗ СПАРЖЕВОЙ ФАСОЛИ

СУП-ЧОБРА ИЗ ФАСОЛИ (болгарское блюдо)

500 г фасоли (лопатки, 100 г сливочного масла или 50 г растительного масла, 2 л. воды, 1 ст. ложка муки. [illegible] зелень, 1—2 зубчика

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ ЗАПЕЧЕННАЯ

Нарезать 1 кг стручковой фасоли, посолить и отварить в подсоленной воде. Поджарить 2 головки мелко нарезанного лука в 4—5 ст. ложках жира. Добавить черный перец и 2—3 мелко нарезанных красных помидоров, смешать с фасолью и выложить на противень. Залить 4—5 хорошо взбитыми яйцами, заправленными лимонной кислотой и запечь в духовом шкафу.

ФАСОЛЬ ПО-ИРЛАНДСКИ

500 г зеленой фасоли тушить в 50 г бараньего жира до полуготовности, добавив туда поджаренный лук и 1/3 л. бульона. 250 г филе малосольной сельди и тушеную фасоль уложить слоями (слой фасоли на слой филе) в огнеупорную форму, смазанную жиром. Полить 1/8 л молока или сливками, сверху положить кусочки сливочного масла и запекать в течение 25 минут в жаровочном шкафу. Подавать с томатным кетчупом к картофелю в мундире.

ФАСОЛЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ

50 г мелко нарезанного лука спассировать в 100 г масла, добавить томат-пюре и 250 г копченой свиной грудинки, нарезанной соломкой

нарезанной зеленью петрушки. Подать блюдо горячим.

СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ

Лопатки фасоли бланшировать в кипящей воде 5 минут, поместить в стерильные банки и залить кипящим соленым рассолом (20 г соли на 1 л воды), добавить столовый 9% уксус — 0,5 столовой ложки на полулитровую банку.

Банки закрыть стерилизованными крышками и стерилизовать в кипящей воде (0,5-литровые — 25 мин. 1-литровые — 30 мин). консервы укупорить и перевернуть вверх дном — так держать до охлаждения.

Любители острых приправ могут добавить в кипящую заливку кусочек красного жгучего перца и немного эстрагона (тархуна).

ТУРША (армянское кушанье)

Стручки — лопатки фасоли обрезают с двух сторон, бросают в кипяток и вынимают, когда на поверхности появляются пузырьки воздуха. Потом их раскладывают на деревянной дощечке. Делают это вечером, а к утру лопатки подсыхают. Далее чистят чеснок: 250 г на 1 кг лопаток, горького перца — 1 — 3 шт. Чеснок и перец мелко измельчают или пропускают через мясорубку и солят (50 г соли на 1 кг).

На дно бочонка или эмалированной кастрюли [illegible]

парад сортов: «Урожайная» (рябенькая), «Суповая» (белая), «Мраморный жемчуг» (черная), «Туршовая» (серая), «Кустовая» (розовая). Фасоль фиолетовая, коричневая, желтая и фасоль просто под номерами, без названий, из Украины, Грузии, Абхазии, Германии. . .

Этот древний овощ обладает великим разнообразием форм, видов, сортотипов.

Поговорим о спаржевой вьющейся фасоли.

В плодах спаржевой фасоли содержится много белка, углеводов, минеральных солей, витаминов. Ее можно использовать в пищу в молодом возрасте, когда бобы еще не загрубели. Зеленые бобы варят, тушат, жарят, маринуют, консервируют. Зрелые семена используют для приготовления супов, гарниров, вторых блюд.

Спаржевая фасоль — растение теплолюбивое, поэтому ее высаживаю в открытый грунт в грядку (50—60 см) в специальных торфяных горшочках, чтобы не потревожить корневую систему. Следует учитывать, что вигна — растение очень теплолюбивое, не выносит даже кратковременного похолодания. Почва должна быть хорошо заправлена перегноем еще с осени (ведро перегноя на 1 кв.м), а весной в каждую лунку, тщательно перемешав, добавляю 0,5 стакана полного минерального удобрения. С такие приемы возделывания.

Замечала, что в сухую жаркую погоду вигна цветет обильно, а стручки завязываются хуже, но вот жара несколько спадет — и молодые сочные «лопатки» начинают дружно подгонять друг друга в росте. Стараюсь собирать их почаще, через 4—6 дней, пока они не переросли, а на семена оставляю 3—4 стручка снизу, хорошо завязавшихся и самых характерных.

«Лопатки» спаржевой фасоли использую в тот же день

БЛЮДА ИЗ СПАРЖЕВОЙ ФАСОЛИ

СУП-ЧОБРА ИЗ ФАСОЛИ
(болгарское блюдо)

500 г фасоли (лопатки, 100 г сливочного масла или 50 г растительного масла, 2 л. воды, 1 ст. ложка муки. Соль, зелень, 1—2 зубчика чеснока, лимонную кислоту по вкусу.

Лопатки фасоли нарезать размером 3—4 см и отварить в подсоленной воде до готовности. Поджарить на масле муку, добавить томат-пюре и 250 г копченой свиной грудинки, нарезанной соломкой. Все вместе поджарить, залить бульоном и варить до мягкости грудинки, после чего смешать с вареной фасолью. Тушить на огне еще в течение 15 минут, посыпать мелко

50 г мелко нарезанного лука спассировать в 100 г масла, добавить томат-пюре и 250 г копченой свиной грудинки, нарезанной соломкой. Все вместе поджарить, залить бульоном и варить до мягкости грудинки, после чего смешать с вареной фасолью. Тушить на огне еще в течение 15 минут, посыпать мелко

ФАСОЛЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ

в жаровочном шкафу. Подавать с томатным кетчупом к картофелю в мундире.

ревянной дощечке. Делают это вечером, а к утру лопатки подсыхают. Далее чистят чеснок: 250 г на 1 кг лопаток. горького перца — 1 — 3 шт. Чеснок и перец мелко измельчают или пропускают через мясорубку и солят (50 г соли на 1 кг).

На дно бочонка или эмалированной кастрюли кладут слой смеси чеснока с перцем и солью, резанные свежие помидоры; затем слой лопаток фасоли и т.д. Завершают укладку смесью. Через 5—7 дней блюдо готово. Хранят в холодильнике.

Дела сезонные

Обрезка винограда

ОБРЕЗКА ПЛОДОНОСЯЩИХ КУСТОВ.

Обрезка — обязательный прием при выращивании винограда. Она позволяет ограничить разрастание кустов и обеспечить получение высокого урожая хорошего качества. Проводить обрезку рекомендуется в первой половине октября.

Виноград в области выращивается преимущественно в укрывной культуре, поэтому здесь применяются бесштамбовые веерные четырех — шестирукавные формировки, удобные для укрытия на зиму (рисунок).



Схема куста после обрезки. Формировка веерная, четырехрукавная, двухсторонняя. 1-лоза плодоношения, 2-сучок замещения, 3-многолетняя часть рукава.

Основным носителем урожая будущего года у винограда являются однолетние побеги. На них располагаются зимующие почки (глазки), из которых на следующий год вырастают зеленые побеги, несущие соцветия. Поэтому при обрезке прежде всего следует оставить нужное количество однолетних побегов на плодоношение (лозы плодоношения). Для этого выбирают хорошо вызревшие, достаточно сильные побеги, диаметром 7—12 мм. Не рекомендуется оставлять на плодоношение слабые и чрезмерно толстые «жирующие» побеги. Лозы плодоношения обрезают на 8—12 глазков. Часть однолетних побегов обрезают коротко, на 3—5 глазков. Это сучки замещения. Они предназначены для получения сильных побегов, которые будут нужны при обрезке осенью следующего года. Сучок замещения размещается на рукаве всегда ниже лозы плодоношения. При обрезке на каждом рукаве чаще оставляют одну лозу плодоношения и один сучок замещения. Лозу плодоношения и сучок замещения вместе называют плодовым звеном. На сильных рукавах можно создать усиленное плодовое звено — две лозы плодоношения и один сучок замещения. Лозы, оставляемы на сучки замещения осенью, лучше обрезать длинно (для удобства укрытия), а весной укоротить.

Общее количество оставляемых на куст лоз плодоношения должно быть увязано с площадью питания. При расстоянии между кустами 1,5 метра, достаточно иметь 4 рукава, 5—6 лоз плодоношения, 4 сучка замещения.

Чтобы понять обрезку куста, остановимся на обрезке одного рукава. Если на сучке замещения имеется два хорошо вызревших, достаточно сильных побега, то отплодоносившую лозу плодоношения вместе с частью двухлетней лозы до основания сучка замещения вырезают, а на сучке замещения верхний побег подрезают на новую лозу плодоношения, нижний — на сучок замещения. Если на сучке замещения имеется три хороших побега, можно два подрезать на плодоносящие и один на сучок замещения. Однако не всегда сучок замещения оправдывает свое назначение и тогда приходится отступать от указанной схемы обрезки.

Если сучок замещения очень слабый или погиб, то его вырезают, а новое плодовое звено формируют из побегов, имеющихся на лозе плодоношения.

При наличии на сучке замещения всего одного побега, его можно подрезать на новый сучок замещения, а на плодоношение подобрать хороший побег, из числа развившихся на лозе плодоношения. Можно поступить иначе, и единственный побег на сучке замещения подрезать на новую лозу плодоношения, а для нового сучка замещения подобрать побег, отходящий от многолетней древесины рукава, а если такой возможности нет, оставить рукав без замены.

В тех случаях, когда весь рукав слабый и хороших побегов нет ни на лозе плодоношения, ни на сучке замещения, рукав надо вырезать.

На плодоношение можно оставлять и побеги, отходящие от основания куста, если они достаточно сильные и хорошо вызревшие. Можно использовать их и для формирования новых рукавов, взамен погибших. В зависимости от состояния отдельных рукавов и всего куста обрезчик решает, какие побеги нужно оставить на плодоношение и замещение. Чтобы легче было разобраться, можно вначале удалить все явно непригодные: слабые, невызревшие побеги, погибшие или очень слабые рукава, и после этого приступить к детальной обрезке.

При вырезке прошлогодних побегов и тонких рукавов срез делается так, чтобы от бывшего рукава осталась небольшая подушечка около 2—3 мм. При удалении толстых многолетних рукавов рекомендуется оставлять пенек в 2—3 см, а на следующий год высохший пенек удалять.

При обрезке кусту наносится множество ран. Чтобы уменьшить вред от этого, нужно стараться сделать так, чтобы раны находились с одной стороны рукава. Для этого сучок замещения следует всегда оставлять с наружной стороны рукава.

ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ КУСТОВ.

В год посадки молодые кустики осенью лучше не обрезать, а провести обрезку весной второго года. В дальнейшем можно перейти на осеннюю обрезку.

При обрезке весной второго года на кусте оставляют два более сильных побега, каждый из которых подрезают на 4—5 глазков. Осенью второго года формируют рукава. Для этого оставляют четыре хорошо развитых однолетних побега, которые укорачивают до 50—60 см. Весной третьего года после распускания почек на каждом из оставленных побегов (далее рукавов) в верхней их части оставляют 3—4 хорошо растущих зеленых побега; лишние зеленые выламывают. Осенью третьего года на каждом прошлогоднем побеге (рукаве) оставляют два однолетних побега. Верхний подрезают на лозу плодоношения, нижний на сучок замещения. Таким образом, осенью третьего года куст будет иметь 4 рукава, 4 лозы плодоношения, 4 сучка замещения. На этом формирование куста по типу веерной четырех рукавной формировки заканчивается.

В. В. РУБЦОВА,
кандидат с. х. наук.

Арония

Арония известна среди садоводов как рябина черноплодная. Плоды используют в свежем виде, замороженными, высушенными, из них делают сок, джем, компот, мармелад. Очень вкусное варенье получается из черноплодной рябины и яблок. Арония полезна при диабете, заболеваниях почек, гипертонии, кровотечениях, сахарном диабете, гастрите с пониженной кислотностью, скарлатине, ревматизме, отравлениях, сыпном тифе, аллергических состояниях, мокнущих экземах. Она снижает содержание холестерина в крови. Применяют для предупреждения склероза. Плоды консервируют, сушат, замораживают. При правильном приготовлении они сохраняют лечебные свойства.

Арония — многолетний кустарник высотой до 3 м, ширина куста — 2 м, число ветвей разного возраста — до 50 штук. Продуктивность ветки не более 10 лет. Куст легко восстанавливается из прикорневых побегов из почек и корневых отпрысков, то есть жизнь куста можно продлить за счет побегов возобновления. Корневая система — мочковатая, располагается неглубоко. Черноплодная рябина очень декоративна, цветет в мае — июне. Обладает способностью завязывать плоды и семена от самоопыления.

Арония обильно и ежегодно плодоносит, рано вступает в плодоношение, имеет длительный продуктивный период, зимостойка, плоды могут висеть до заморозков, нетребовательна к почвам, не повреждается весенними заморозками, хорошо образует поросль для размножения.

Черноплодную рябину размножают зелеными одревесневшими черенками, отводками, корневищными отпрысками, делением куста, прививкой на подвой, а также семенами, которые лучше высаживать осенью. Любит арония свет, воду, отзывчива на удобрения и мульчирование. Для посадки выкапывают ямы размером (60x60x40), заправляют почву удобрениями (перегноя — 2 ведра, фосфора — 30 г, калия — 20 г). Перед посадкой нужно обрезать корневую систему саженца на 20—25 см, обработать болтушкой, укоротить надземную часть. После посадки растения поливают, почву регулярно обрабатывают. Удаляют сорняки, обрезают ветви, подкармливают удобрениями, приствольные круги мульчируют, борются с вредителями и болезнями. В период массового появления личинок вредителя на поверхности листьев кусты нужно обработать карбофосом или ровикуртом.

Арония светолюбивое растение. Необходмо регулировать освещенность куста, оставляя при его формировании около 20 побегов разного возраста, а старые, поломанные, плохо развитые — удалять. Ежегодно нужно удалять 3—5 побегов, оставляя на смену столько же молодых.

Плодносит растение на приросте прошлого года. Плоды созревают в конце августа, но собирают их в сентябре, когда они приобретают наилучшие вкусовые качества.

З. НИКИТОЧКИНА,
руководитель школы начинающего садовода при п/о ГПЗ № 3

Растет лимонник в Поволжье

Хочу поделиться опытом выращивания такой важнейшей культуры, как китайский лимонник. Он относится к числу растений, у которых исключительно полезными являются все части: корни, древесина, кора, листья, семена и ягоды. Много веков назад, еще до нашей эры стали известны людям целебные свойства этого растения. Его китайское название «У-вей-Цзы» переводится как «плод с пятью вкусами»: с кислой мякотью, сладкой оболочкой, горькими и терпкими семенами. Лекарства из семян лимонника — соленые.

В России лимонник распространен на Дальнем Востоке (Приморье, Приамурье, юге Сахалина, в Зее-Бурсинском и Удском районах). Через любительское садоводство лимонник стал широко распространяться во многих центральных, северных и южных краях и областях. Это вьющееся деревянистое растение — лиана с мощным корневищем. Стебель бывает до 8 метров длиной и до 25 мм в диаметре с темно-коричневой шелушащейся корой. Цветки белые, душистые, [illegible] однополые, расположены на одной особи.

Плоды имеют сложный состав. Они содержат лимонную, яблочную кислоты, сахар, витамин С и группы В, тонизирующие вещества, схизандрин, эфирное масло, смолы, жирное масло. Лимонник стимулирует центральную нервную систему, усиливает положительные условные рефлексы, повышает светочувствительность глаз, способствует более быстрому восстановлению сил при утомлении и более продолжительному сохранению работоспособности. Очень долго можно перечислять подобные свойства этого растения.

У меня в саду растут и успешно плодоносят два куста (старый и новый, молодой). Перед листопадом собираю все листья, раскладываю их на полу в даче, где они высыхают. При обрезке подбираю все веточки и тоже сушу. В сентябре-октябре снимаю созревшие ягоды и сушу их в квартире, разложив на шкафу.

Зимой пью чай из листьев и веточек. Завариваю примерно ложку листьев на заварочный чайник. Употребляю ягоды вместе с семенами по 3—5 штук утром натощак. Из ягод с семенами делаю на[illegible] водке или 40° спир-



со многими авторами статей о лимоннике в том, что он является хорошим стабилизатором кровяного давления.

Плоды лимонника имеют большую ценность. Из них возможно приготовление варенья, киселя, всевозможных напитков и т.д. Производят специальный сахар-рафинад с добавками экстракта лимонника, который очень полезен морякам, летчикам, шахтерам и людям других специальностей, связанных с переутомлением.

Выращиванием лимонника можно сажать в конце сентября, начале октября без стратификации. Перед посевом семена подержать 4—5 дней в сменяющейся воде, затем подсушить и сажать. Хорошо применять в это время стимуляторы роста или хотя бы легкий раствор меда (одна чайная ложка). Почва должна быть легкая, желательно лесная и удобренная (на грядку или парничек 1—2 стакана золы, стакан суперфосфата). Тщательно все перемешать, разровнять, сделать пальцем или палочкой мае-июне. Но есть данные, что некоторые семена могут взойти только через год. Так что, садоводы, не отчаивайтесь, а наберитесь терпения. Всходы лимонника во многом схожи со всходами огурцов.

Как выращивать лимонник? Я считаю, что пока лимонник не начнет плестись, он доставит немало хлопот садоводу. Его корневая часть любит тень, листья — солнце. При посадке на постоянное место нужен дренаж. На дно ямы глубиной 60—70 см насыпать 15—20 см гальки, битого кирпича, камня и т.п., затем 15—20 см песка. Сверху желательно насыпать листовой земли, в которую добавить стакан нитрофоски или других сложных минеральных удобрений, 3—4 стакана золы. Землю и удобрения хорошо перемешать. В подготовленную почву сажать саженцы на глубину 4—5 см. Лимонник любит частые поливы, но не выносит заболачивания. Для этого и необходим дренаж. У лимонника поверхностная корневая система, поэтому почву под ним лучше не мотыжить, а после полива мульчировать полуперепревшим компостом. Как и всем растениям лимоннику нужны минераль-

вертикально старый изолированный провод и по нему направлять лианы. Без плетения это растение жить не может. Если нет опоры, лимонник будет плестись сам вокруг себя. В зимних укрытиях он не нуждается.

Это удивительное растение по ряду показателей выше женьшеня. Растет очень быстро и через 4—5 лет начинает плодоносить. Сажать нужно 2—3 саженца на расстоя[illegible]

16 метров длиной и до 25 мм в диаметре с темно-коричневой шелушащейся корой. Цветки белые, душистые, одиночные, однополые, располагаются на одной особи. Женские цветы с многочисленными пестиками. При созревании цветоложе удлиняется в 25—30 раз и из одного цветка образуется повислая кисть, усыпанная оранжево-красными круглыми ягодами. Цветет лимонник в июне, плоды созревают в конце августа-сентябре и могут висеть на кустах всю зиму, не осыпаясь.

Зимой пью чай из листьев и веточек. Завариваю примерно ложку листьев на заварочный чайник. Употребляю ягоды вместе с семенами по 3—5 штук утром натощак. Из ягод с семенами делаю настойку на водке или 40° спирте (стакан сухих ягод на 700 г водки или спирта). Настойку выдерживаю 4—6 недель. Употребляю по 20—30 капель перед едой. Заметил, что при этом повышаются работоспособность и иммунитет организма во время распространения вируса гриппа и других эпидемических заболеваний. Согласен

напитков и т.д. Производят специальный сахар-рафинад с добавками экстракта лимонника, который очень полезен морякам, летчикам, шахтерам и людям других специальностей, связанных с переутомлением.

Выращиванием лимонника я занимаюсь уже 20 лет и могу поделиться опытом, накопленным за эти годы.

Размножать лимонник я советую семенами, т.к. считаю это лучшим и более доступным для садовода способом. Семена должны быть вызревшими и свежими, т.е. урожая минувшего года, тогда на следующий год их

хотя бы легкий раствор меда (одна чайная ложка). Почва должна быть легкая, желательно лесная и удобренная (на грядку или парничек 1—2 стакана золы, стакан суперфосфата). Тщательно все перемешать, разровнять, сделать пальцем или палочкой луночки глубиной 1—2 см, на расстоянии 7—8 см друг от друга, а между рядами 10 см и более. В каждую луночку положить семя, затем полить, выровнять грядку, землю уплотнить. Посадка должна поддерживаться во влажном состоянии. На зиму я укрываю посадки листвой, а затем снегом. Семена всходят в

поливы, но не выносит заболачивания. Для этого и необходим дренаж. У лимонника поверхностная корневая система, поэтому почву под ним лучше не мотыжить, а после полива мульчировать полуперепревшим компостом. Как и всем растениям лимоннику нужны минеральные и органические удобрения. Азотными удобрениями подкармливать следует весной, а фосфорно-калийными осенью.

Когда лимонник начинает плестись, ему нужна опора. Можно забить по краям грядки трубы или колья высотой 2,5—3 м, а между ними переплести горизонтально и

ния это растение жить не может. Если нет опоры, лимонник будет плестись сам вокруг себя. В зимних укрытиях он не нуждается.

Это удивительное растение по ряду показателей выше женьшеня. Растет очень быстро и через 4—5 лет начинает плодоносить. Сажать нужно 2—3 саженца на расстоянии 1,5—2 м друг от друга. В наших краях лимонник растет и успешно плодоносит. Испытать это ценнейшее растение на своих садовых участках я рекомендую всем садоводам.

П. МАТЕРКОВ, садовод-любитель.

Урожайные грядки

Редиска — с мая по октябрь

Согласитесь, свежая, тонкокожая осенняя редисочка — такой же деликатес, как и первая, появившаяся ранней весной. Товар расхожий. Тем не менее увидеть сейчас продавца, торгующего редиской — дело нелегкое. Почему? Об этом мы спросили Татьяну Николаевну Никонову, много лет занимающуюся выращиванием редиски на продажу. Вот, что она рассказала:

— Ошибаются те, кто думает, что редиска — культура легкая, не требующая особых затрат времени и сил. Часто неудачи в работе с этой культурой сваливают или на погоду, или на некачественные семена, а на самом деле — не знают простых правил. Правда сейчас никто особо ими и не поделится: одни не знают, другие на продажу выращивают: невыгодно. Я к редиске «готовилась» 5 лет (заметьте, столько в институте учатся) прежде чем научилась выращивать качественные плоды и в достаточном для продажи количестве.

Залог хорошего урожая — правильная подготовка почвы. Для весенней редиски почву надо готовить осенью. Прокопать и пробороновать. Навоз под редиску никогда не вношу — она этого не любит: быстро портится и черви ее больше едят. А вот раствором куриного помета (2 л на ведро воды) подкармливаю обязательно. Причем под перекопку. Сначала землю полью раствором навоза, а затем копаю и бороную.

Первую редиску сажаю 15 марта под пленку. Пленку натягиваю на грядки за неделю до посадки, чтобы земля прогрелась. Предварительно на землю набрасываю песок слоем 1—2 см, вручную его разравниваю. Песок должен быть речным, обязательно уже талым. Я сажаю редиску специальной, мужем сконструированной «сажалкой» — доска с отверстиями на определенном расстоянии, в которые через штырек (полая трубочка, зауженная на конце) попадает на нужную глубину семечко. С помощью «сажалки» все семена высаживаются на определенном расстоянии, нет необходимости их пропалывать, так как высаживаю по одному семечку и как сказала, на одной глубине.

Можно, конечно, высаживать редиску и вручную — делать это лучше на расстоянии 6 см между плодиками и по 6 см между рядками. Сажаю таким образомм 3 ряда, затем делаю расстояние побольше и опять 3 ряда. Глубина заделки — 0,5—1 см. Как установится тепло, пленку можно снять, но делать это надо осторожно, чтобы не сжечь рассаду. Поливать редиску желательно на ночь.

Посаженная таким образом 15 марта редиска первый урожай дает к 1 мая. Где-то числа 15 мая высаживаю редиску второй раз. И так до самой осени. Перед каждым новым посевом землю обрабатываю как описано выше и так же подкармливаю куриным пометом. Редиску собираем до самых заморозков.

Так что, те, кто думает, что эта культура нетрудоемка — глубоко ошибаются. И в воде много приходится возиться, и в грязи.

Но любителей полакомиться редиской все лето немало. И не зря. Редиска полезна: очищает организм от шлаков, хорошо влияет на почки, печень. Я читала много книг о редиске. Оказывается японцы едят ее ежедневно и выращивают они 5 видов редиса.

Где беру семена? Стараюсь вырастить сама. Предпочитаю сорт «Рубин». Нравится, как растет он на нашей земле. «Рубин» и культивируем. К магазинным семенам почему-то отношусь с предубеждением: или семена их в цветушность пойдут, или редиска невкусная будет, ведь бог знает, с чем она опылилась. Моя же редисочка всегда товарный вид и вкус имеет.

К сожалению, все меньше желающих ее выращивать осталось. Возни много, если круглый год выращивать на продажу. А цена? Вот сейчас, середина сентября — 150 рублей пучек редиски и столько же пучок травы — базилика, петрушки, укропа. Задумаешься, что выращивать для продажи — укроп с петрушкой или же редиску?



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предлагаю наложным платежом луковицы тельпанов (20 сортов), семена томатов (35 сортов), комнатных томатов (5 сортов), перец комнатный «Огонек», перец болгарский «Тритон», овощной и земляничный физалисы, топинамбур, амарант, кабачки «цукини», семена цветов, комнатной земляники «Корнуэла Крим». Обращаться по адресу: 412 370, Саратовская область, р/п Самойловка, ул. Черемушки, 13. Косьяненко Н. Н.

Сдаю земельный участок под огород одинокой женщине. Помогу вспахать этот участок, посадить на нем необходимые культуры, а также вырастить и собрать урожай.

Обращаться по адресу: 410 010, Саратов, ул. Осипова, 18 «А», кв. 81. Предложений жду письменно или ежедневно после 19 часов по указанному адресу.

Предлагаю для вязки кобеля 4 лет, породы колли рыжего окраса. Телефон в Саратове: 50-55-36.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

«ВОЛЖСКИЙ САД» — региональная газета для садоводов и огородников. Выходит каждый второй и четвертый четверг месяца.

Учредитель — с/х фирма «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 1.07.1992 г. Регистрационный № 01334

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

При перепечатке ссылка на «Волжский сад» обязательна

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Тираж 20 500 Заказ 3311

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 1. 07. 1992 г. Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№18 (27)
октябрь
1993 г.

Цена
в розницу — 20 руб.

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Продолжается подписка на газету для садоводов и огородников «Волжский сад» на первое полугодие. Подписаться на нашу газету вы можете во всех отделениях связи Саратовской области. Стоимость подписки с доставкой —600 рублей. Индекс издания — 53761.

Тематика газеты самая разнообразная.

Мы будем информировать вас о своевременном проведении различных садово-огородных работ в условиях нашей области, отвечать на ваши вопросы, консультируясь у специалистов, давать рекомендации по выращиванию лекарственных, малораспространенных и забытых культур, продолжим публикацию оригинальных и простых рецептов различных заготовок, будем знакомить с опытом работы профессионалов и садоводов-любителей, а также со многими другими вопросами.

Календарь садовода

Погода не перестает капризничать, а дел у садовода не убавляется. Осенью и в саду, и на огороде нужно выполнить как можно больше работ. Помните, лесной «день — год кормит», поэтому лучше сейчас провести генеральную уборку на участке, в огороде и в саду, закончить все строительные работы, если вам по средствам их приобрести, завезти удобрения, снять и убрать под навес каркасы парников, укрытий, продезинфицировать их и теплицы, но самое главное — проведите перекопку почвы. При перекопке пласт земли переворачивают, но не разбивают, тщательно выбирают остатки корней и корнеотпрысков многолетних сорняков (осота, пырея, подуванчика, лютика и др.). Уничтожают гусениц и личинок майского жука, медведок, жука-щелкуна. Землю не рыхлят, так как в глыбистых

виды капуст (белокочанную, брюссельскую, кольраби, цветную), а также свеклу, сельдерей. Если есть обогреваемые теплицы, то сельдерей можно выкадить для доращивания, крупные плоды (50-100г) используют для зимней выгонки зелени.

До того как заморозки скуют землю, нужно убрать хрен. Выкапывают его вилами, предохраняя от повреждений товарные, а также молодые корни толщиной 1-2 см, используемые для посадки в будущем году.

Капусту белокочанную при уборке обязательно срезают с 2-3 наружными листьями, которые предохраняют кочан от загрязнений и повреждений. Уборку нужно завершить до наступления морозов, иначе возможна потеря продукции, она хуже хранится.

Брюссельскую капусту срубают периодически. Делают вырезку кочанчиков по мере

Кольраби убирают, когда стеблеплод достиг в диаметре 5-7 см. Неперерослие растения обладают более высокими вкусовыми качествами. Растения скороспелых сортов выдергивают с корнями, затем листья, исключая мелкие верхушечные, обрезают на уровне поверхности стеблеплода. Позднеспелые сорта во время уборки подкапывают. Листья и кочерыги обрезают также как и у ранней кольраби, за исключением идущей на зимнее хранение. У нее кочерыгу с корнями не обрезают.

Кольраби, также как и белокочанную, можно квасить, солить, мариновать.

Уже сейчас надо следить за сохранностью посевного, посадочного материала.

Семенную капусту в отличие от продовольственной не срубают, а выдергивают с корнями. Чтобы маленькие кочанчики, заложенные в ящики, не загнили, их листьев и кочерыжке, «погнали» листья, их нужно хранить в погребе 3-4 месяца.

Перед закладкой капусту проверьте как можно тщательнее: не попорчена ли нижняя часть кочерыги капустной мухой, нет ли на корнях килы. У растения не должно быть больше 2-3 околокочанных листьев, иначе она загниет. Кочерыги в хранилище можно подвесить к потолку или же уложить на полки и стелажи.

В октябре же капусту закладывают на хранение. Раскладывают ее в 2-3 ряда в шахматном порядке кочерыгами вверх. Можно хранить кочаны, связанные парами за кочерыги и подвешенные на перекладине. Выбирают плотные неповрежденные кочаны с 3-4 зелеными неплотно прилегающими листьями лежких сортов. Рекомендуется закладывать такие сорта как Амагер, Зимовка, Белорусская Подарок При быстром охлаждении кочанов (минус плюс 1 С), относительной

забытых культур, продолжим публикацию оригинальных и простых рецептов различных заготовок, будем знакомить с опытом работы профессионалов и садоводов-любителей, а также со многими другими вопросами.

Подписывайтесь на газету «Волжский сад»!

При перекопке пласт земли переворачивают, но не разбивают, тщательно выбирают остатки корней и корневищ наиболее злостных сорняков (осота, пырея, одуванчика, лютика и др.). Уничтожают гусениц и личинок майского жука, медведок, жука-щелкуна. Землю не рыхлят, так как в глыбистой земле быстрее погибают как вредители, так и семена сорных растений.

Одновременно с перекопкой убирают последние овощи с огорода, различные белокочанную, можно квасить, солить, мариновать.

Уже сейчас надо следить за сохранностью посевного, [illegible] материала.

Семенную капусту в отличие от продовольственной не срубают, а выдергивают с корнями. Чтобы маленькие [illegible] заложенные в пазухах листьев и кочерыжке, «погнали» летом цветочные стрелки, нужно подвергнуть семенные кочаны длительному воздействию холода (6-8° С). Для этого

шенные на [illegible] выбирают плотные неповрежденные кочаны с 3-4 зелеными неплотно прилегающими листьями [illegible] тов. Рекомендуется закладывать такие сорта как Амагер, Зимовка, Белорусская, Подарок. При быстром охлаждении кочанов (минус 1— плюс 1° С), относительной влажности 92-98% и хорошем воздухообмене капуста хорошо хранится в подвале в ящиках, на стелажах, на полях.

Дела сезонные

Зима не за горами

Начиная осваивать участок, садовод-любитель сталкивается с проблемой определения типа почвы, ее механического состава, кислотности. Все эти параметры, безусловно, можно определить в специальной лаборатории, но у садоводов есть возможность сделать анализ почвы и самому, прямо на участке. Для этого ему необходимо взять образцы почвы с глубины 15-20 см, лучше с разных концов участка, смешать и размочить их в воде до тестообразного состояния. Затем скатать из полученной массы шарик. Если шарик нельзя скатать и руки при этом остаются чистыми, то почва рыхлопесчаная, но если ладони пачкаются — почва песчаная. Шарик скатывается, но его нельзя превратить в палочку — почва супесчаная. Если палочку можно скатать, но из нее нельзя свернуть кольцо — почва суглинистая. Когда же кольцо свернуть можно, то почва глинистая.

Кислотность почвы также можно определить по внешним признакам. Малый темный гумусовый слой, резко сменяющийся на небольшой глубине светлым, свидетельствует о том, что почва на участке кислая. Кроме того, на таких почвах в изобилии растут щавель и хвощ. Кислотность почвы можно значительно уменьшить с помощью известкования или внесения древесной золы.

Зная тип и кислотность почвы, садовод может выбрать культуры и отдельные сорта плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Сад закладывается на много лет, например, черная смородина плодоносит до восьмилетнего возраста, красная и белая — до 18 лет, крыжовник — до 30 лет, яблони до 35 и более. Поэтому прежде чем начинать посадку, необходимо тщательно продумать, где и каким образом разместить насаждения. Лучший способ посадки деревьев — ровными рядами, располагая их с севера на юг. Ряды плодовых деревьев хорошо уплотнять ягодными кустарниками, это не только способствует более продуктивному использованию земли, но и улучшает условия роста растения. Лучшей культурой для уплотнения является смородина. Необходимо знать, что малина, земляника и крыжовник растут на освещенном участке но высаживать малину и землянику рядом нельзя, так как у них общие вредители.

Большое значение для роста и плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников имеют сроки посадки. Осенняя посадка начинается после листопада в октябре и продолжается около месяца. Весенняя посадка происходит в середине мая.

Не меньшее значение для успешной закладки сада и ягодника имеют качество посадочного материала и правильность посадки деревьев и кустарников. Саженцы плодовых культур со скелетными корнями короче 15 см и отсутствием мелких корней очень плохо приживаются; кроме того, следует беречь корни саженцев от ветра, солнечных лучей и холода. Перед посадкой корни саженца погружают в глиняную болтушку, что способствует его приживаемости. Посадку отобранного и подготовленного материала удобнее проводить вдвоем. Один человек придерживает саженец, а второй засыпает корни землей, уплотняя ее так, чтобы не было пустот. После посадки саженец обильно поливают.

Для получения хороших урожаев необходимо периодически производить обрезку плодовых деревьев и кустарников. Этой работой достигаются две цели: формирование кроны у молодых деревьев и прореживание ветвей для улучшения плодоношения у взрослых деревьев и кустарников.

Хороший сад с обильными урожаями и отсутствием вредителей и болезней — результат круглогодичного напряженного труда садовода - любителя.

Осенний период, после листопада, также занимает важное место среди этих работ. Необходимо собрать листву, опавшие плоды, ботву картофеля и корнеплодов, а также снять оставшиеся листья и плоды с деревьев, чтобы очистить участок от возможных вредителей и не привлекать грызунов. Нужно обязательно произвести обрезку смородины и крыжовника, удалить и сжечь почки, поврежденные клещем. Если садовод решил заменить старое или погибшее дерево, то прикапывать саженец можно не ближе 1,5 м. Плохо удается дерево, посаженное там, где росло другое дерево того же рода. Необходимо укрепить малину, подвязав ее к опорам, незимостойкие сорта пригнуть к земле на высоту 30 см.

Компостные кучи надо укрывать так, чтобы они не напитывались дождем, иначе весной кучи долго не оттают и садовод не сможет применять компост в весенних работах.

Чтобы уберечь молодые плодовые деревья от мышей, можно обвязывать штамбы капроновыми чулками, а если мыши появились в доме, что необходимо приготовить отраву: в равных частях смешать алебастр, сахар и муку и рядом поставить блюдце с водой.

Серьезные повреждения плодовых деревьев вызывают солнечные ожоги штамба и скелетных ветвей. Защищать деревья можно побелкой пораженных частей или обматыванием тонкой светлой бумагой, например газетной.

Советы начинающим

Барбарис

Барбарис — ветвистый колючий кустарник высотой до 2,5 м. Цветет в мае. Хороший медонос. Барбарис засохоустойчив, светолюбив, зимостоек. В нашей стране произрастает 12 видов из 500 существующих. Некоторые виды этого кустарника очень декоративны и их используют для создания живых изгородей, бордюров. Красив этот кустарник и в осенную пору. Растет он на нейтральной и слабощелочной почве. Плоды — продолговатые кислые ягоды. Из них готовят джемы, сиропы, варенье, пастилу, желе, компоты. Можно сушить. Кроме того, из плодов делают вкусные приправы к мясным блюдам. При длительном хранении плоды лучше пересыпать сахаром. Учтите, что незрелые плоды — ядовиты, но после созревания теряют данные свойства.

Молодые листья используют в салатах. Заготавливают их во время и после цветения растения. Сушить нужно в тени, периодически перемешивая. Листья должны быть зеленоватые с кисловатым вкусом и своеобразным специфическим запахом. Хранят их в пакетах.

Используют у барбариса также кору и корни. Заготавливают корни в период покоя растения — весной и осенью, для чего срезают надземную часть, затем выкапывают корни. Высушивают в тени при температуре не более 45-50°С.. Корни нельзя мыть, только тщательно отряхнуть от почвы. После этого их тщательно измельчают на кусочки размером не более 1 см и хранят в пакетах.

Барбарис — ценное лекарственное растение. Плоды, листья, кору, корни используют в народной медицине для профилактики и лечения мочевых путей, колита, желтухи, малярии, при воспалении десен. Плоды понижают кровяное давление, обладают успокаивающим эффектом, возбуждают аппетит, укрепляют мышцу сердца, обладают жаропонижающим и вяжущим, противосполительным действием. Их применяю при геморрое, обладают они и слабительным свойством.

Размножают барбарис семенами и вегетативно: делением куста, черенками, корнеотпрысками. Семена лучше сеять осенью. Перед этим плоды протирают через сито, семена промывают, сушат, а затем высеивают в бороздки на глубину на 1 см. Сеянцы лучше выращивать два года на одном месте без пересадки. Если барбарис выращивается для получения плодов, то его лучше сажать в хорошо освещенном месте, если для получения корней, то можно в затененном или вдоль забора.

Ямы для посадки делают размером 40×40×40 см. Расстояние между кустарниками не более 1,5м друг от друга. посадки нужно полить и замульчировать.

Растения необходимо подкармливать минеральными удобрениями, рыхлить почву, поливать, мульчировать и формировать крону. Хорошо выдерживают слепую обрезку одно — и двухлетние ветви и побеги в любое время вегетационного периода. Омолаживающую лучше делать весной до распускания почек.

Плоды созревают в сентябре и сохраняются на кусте всю зиму. В пищу употреблять лучше в переработанном виде.

З. НИКИТОЧКИНА,
руководитель школы начинающего садовода при п// ГПЗ №

Блюда из барбариса

БАРБАРИС СОЛЕНЫЙ

Барбарис, собранный целыми веточками, кладут в банки, заливают остывшей кипяченой соленой водой. Банки закрывают. Подают на гарнир к жаркому и другим кушаньям. Если вдруг образуется плесень на банках, то воду сливают и заливают свежей. На 3 стакана воды — 100 г со

СОУС ИЗ Р
БАРБАРИСА

1 кг ягод барбариса, 250 г сахара, корица, гвоздик. имбирь по вкусу.

Барбарис сложить в кастрюлю, лить водой вровень с ягодами и сварить до мягкости, протереть, засыпать сахаром, положить корицу, гвоздику, имбирь в порошке, хорошо перемешать, поставить на огонь, довести до кипения, варить при постоянном помешивании, пока пюре не загустеет, уменьшившись в объеме примерно на 4/5 (масса должна потемнеть). Горячий соус расфасовать в подготовленные стеклянные банки или широкогорлые бутылки и пастеризовать в кипящей воде.

КОМПОТ ИЗ БАРБАРИСА

В 0,5—1 литровых банк п... ют ягоды с сахар... 1 или 2:1 в пользу ягод... Оставляют на 1... часов... это время ягоды частично обезводятся, содержимое б нок уменьшится. Добавляют такую же сахарную ягоду, заполняют ею банки доверху, стерилизуют и закатывают крышки. Это будет компот в собственном соку. Полезно частично нейтрализовать кислоту добавкой питьевой соды к сахарному сиропу, которым заливают ягоды.

ПАСТИЛА

2 стакана пюре из барбариса, 1 стакан сахара, сахарная пудра для обсыпки.

Спелые ягоды барбариса промыть, отделить от плодоножек, очистить от семян... сварить и протереть сквозь сито. Полученную массу смешать с сахаром, взбить, разложить в смазанные маслом формочки, подсушить в печи или духовке и обсыпать сахарной пудрой.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯГОД БАРБАРИСА

1 кг ягод, 1,5 кг сахара, 6 стаканов воды. Ягоды промыть, очистить от косточек, залить теплой водой, оставить на 8-10 часов. Затем приготовить сахарный сироп, залить им плоды и варить 30 минут, пока ягоды не станут мягкими.

Помогут не болеть

НАСТОЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ БАРБАРИСА

10 г (1 ст. ложку) измельченных сухих листьев барбариса обыкновенного помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 минут, охлаждают и доводят объем до исходного. Хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают по столовой ложке 3-4 раза в день до еды как противоспалительное при заболеваниях печени, желчных путей.

НАСТОЙ ИЗ КОРЫ КОРНЕЙ БАРБАРИСА

1 чайную ложку сухой коры корней барбариса настаивают 2 часа в 2-х стаканах горячей воды, затем процеживают. Пьют глотками в несколько приемов. Применяют при желче-почечнокаменной болезни, подагре, ревматизме, простреле.

Вопрос-ответ

СОБРАЛ НЕПЛОХОЙ УРОЖАЙ МОРКОВИ, НО ПОЧЕМУ-ТО ОНА ГОРЬКОВАТАЯ. МОЖЕТ СОРТ ТАКОЙ!..

(В. Туктаров, г. Саратов)

Мы попросили ответить на этот вопрос огородника с 30-летним стажем В. Степаненко:

— Чаще всего морковь при хранении становится го... в том случае, если во время роста верхушки ... оказались не ... вынули из нее, то лучше их срезать. Когда место среза задубеет, нужно обработать их раствором чеснока и уложить в подвал.

Чтобы в будущем вас не постигла та же беда, после посадки моркови, вернее во время формирования корнеплодов, следует провести рыхление и окучивание таким образом, чтобы головки были закрыты землей.

Советую сажать морковь таких сортов, как Шантенэ, Лосиноостровская, Несравненная, Нантская.

ТИТЬСЯ!..

(Ю. Белов, г. Саратов)

В областном обществе садоводов нам ответили, что в г. Саратове два университета для садоводов и огородников (при ДК «Мир», ведущая Э. М. Хныкина и при Дворце культуры и техники авиастроителей), клубы («Урожай» при ДК «Россия», «Яблонька» при ДК «Рубин», «Волжанка» при областной универсальной научной библиотеке, расположенной по адресу: М. Го...

...ИКОВ!

(П. Подгорнов, г. Вольск)

Этот вопрос интересует многих читателей газеты. Конечно, можно купить саженцы на базаре, но здесь нет гарантии, что вы купите именно то, что хотите. Поэтому лучше приобрести саженцы в питомниках. В Саратовской области 3 плодопитомника: Аркадакский, Энгельсский, Вязовский (г. Татищево), Пугачевский, Заречный (г. Балаково), Падовский (г. Балашов), НПО

И вот на вы... ку горожанам пришел ...ециализированный магаз... «Природа». Посадочный материал, доставленный из Энгельсского, Пугачевского, Вязовского плодопитомников, судя по нескончаемой... среди в течении дня ок... магазина, приглянулся садам своим товарным в... Сорта ... яблонь здесь ... можно по...

добрать саженцы сортов Мельба, Северный синап, Беркутовка, Китош, Кортланд Груши Бессемянка, Лесная красавица, Кюре, Моск... ная, Память Яковлева О... дается подбор саженцев яблонь и груш на ... вом подвое.

Для любителей я... деревлено саженцы при... ской и жен...

...ы попросили ответить на этот вопрос огородника с 30-летним стажем Е. Степанченко:

...при хранении становится сладкой в том случае, если во время роста вершки моркови оказались не под землей, выглянули из нее, оказались на свету позеленели. В этом случае в них образовался алкалоид соланин. При длительном хранении он будет проникать постепенно, но активно в корнеплод и есть угроза, что ваша морковь будет еще более горькой. Что можно сделать? Если головки моркови позеленели,

...ные сроки.

Посев под зиму проводят на повышенных незатопляемых участках на заранее подготовленных грядах. Норму высева семян увеличивают по сравнению с весенней в 1,5 раза. Посевы обязательно мульчируют перегноем или торфом. Глубина заделки семян вместе с мульчей должна быть на 0,5 см больше весенней.

Под зиму сеют: лук (сорта — Стригуновский, Мячковский, Даниловский 30, Одиновец, Мстерский), морковь (Нантская 4, НИИОХ 336, Московская зимняя А-515, Витаминная, Лосиноостровская, Шантенэ 2461, Перфекшен), петрушку (Сахарная корневая, обыкновенная листовая), пастернак (Круглый ранний), шпинат (Жирнолистный, Исполинский).

За 2-3 недели до устойчивого похолодания с начала и до середины октября проводят подзимнюю посадку лука — выборка и репки на зелень, а также мелкого севка на луковицу.

На зелень луковицы сажают полумостовым способом, мелкий севок на луковицу — в борозды через 4 см. На зелень чаще всего используют многозачатковые сорта: Бессоновский, Спасский, Погарский и Арзамасский.

На луковицу можно сажать мелкий севок диаметров до 1 см любых сортов, кроме южных (Каба и др.). Лук при такой посадке и хорошей перезимовке образует одну крупную луковицу и значительно раньше, чем при посадке весной.

...в г. Саратове два университета для садоводов и огородников (при ДК «Мир», ведущая Э. М. Хныкина и при Дворце культуры и техники энергостроителей, клубы («Кромка» при ДК «Россия», «Садовод» при ДК «Рубин», «Волжачка» при областной универсальной научной библиотеке, расположенной по адресу: М. Горького, 40) и школа начинающего садовода при п/о ПЭМЗ, которую ведет З. П. Никиточкина. Кроме того, в г. Энгельсе работают клубы «Вишенка» и «Наш сад».

ГДЕ МОЖНО В ВОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, ГРУШ И ДРУГИХ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ?

...женцы на базаре, но здесь нет гарантии, что вы купите именно то, что хотите. Поэтому лучше приобрести саженцы в питомниках В Саратовской области 8 плодопитомников. Аркадакский Энгельсский, Вольский (г. Татищево), Пугачевский Заречный (г. Балаково), Гадовский (г. Балашов), НПО «Саратовсадпитомник», Черкасский (г. Вольск). Вам лучше обратиться в последний. В г. Саратове саженцы можно приобрести в магазине «Природа» и киоске с/х фирмы «Волжский сад».

Дела сезонные

Готовимся к подзимним посевам

С середины октября до начала ноября время посева овощных культур под зиму. Сеют морковь, салат, укроп, петрушку, шпинат, семена лука на репку.

В это время температура почвы понижается до 2-3° С. Если посеять раньше, то семена прорастут, и всходы погибнут от заморозков.

Подзимний посев позволяет получить овощную продукцию на 10—12 дней раньше, чем при весеннем. И урожай, как правило, бывает выше.

Растения, посеянные под зиму, более полно используют почвенную влагу и имеют забег во времени. Кроме того, у огородников весной освождается время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприят-

Не бойтесь экспериментов

Если вы в душе новатор, если у вас достаточно посадочного материала, попробуйте посадить под зиму картофель.

Наши знакомые в прошлом году частично позабыли вы-

...копать картофель на небольшом участке. И лишь весной, когда на этом месте появились всходы картофеля, вспомнили об этом. Всходы с «заброшенного» участка появились раньше, чем (обычный» картофель. К ним отнеслись с особым вниманием. Пропалывали, окучивали как обычную картошку, но все сезонные работы начинали именно с этого участка. И экспериментальный картофель удался. Раньше всех мои знакомые ели в этом году новый картофель. Так что, может, не стоит бояться?..

Потом я прочитала, что такие опыты проводятся давно. Даже на широте Ленинграда весьма удачно выращивают картофель, посаженный под зиму, но существуют некоторые рекомендации. Вот они:

— Клубни надо брать некрупные, поздних сортов. Они должны быть проделены на солнце.

— Картофель нужно сажать в бороздку или чмки, на дно которых положена органика — соломистый навоз. Если его нет, можно использовать солому или траву.

— Сажать немного глубже, чем вы сажаете картошку весной. Сверху клубни получше присыпать землей.

— На глинистых землях во избежание вымочек посевы лучше проводить на гребнях.

— Весной, если ожидаются заморозки, клубни присыпают перегноем.

Ухаживают летом за такой картошкой как обычно. И еще, не рискуйте ставить дело «на широкую ногу», ограничтесь небольшим опытным участком. Повнимательнее последите за ним, а на следующий год мы ждем ваших писем с итогами этого эксперимента.

Еще раз о саженцах

Наступило время приобретения саженцев для новой посадки и обновления сада. Выбирая саженец, следите, чтобы у него не был поврежден центральный проводник и была хорошо развита корневая система. А вот наши рекомендации как сохранить саженец в течении нескольких дней до посадки.

Для того, чтобы предохранить корни от иссушения за время перевозки саженца от места приобретения домой, их надо обрызгать водой и завернуть в пленку. Если в таком виде саженцам предстоит провести несколько дней, то сначала корни следует накрыть мокрой материей или мокрой травой, соломой, а уже потом — пленкой.

При приобретении на каждый саженец следует привязать этикетку с названием породы, сорта и подвоя.

Для перевозки в автобусе или в поезде ветки осторожно подгибают к стволу и привязывают шпагатом, начиная от основания кроны.

Малину, смородину и крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. Саженцы древесных пород лучше сажать весной. Поэтому их глубоко прикапывают на зимнее хранение. Для этого вначале выкапывают канаву глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стенкой, раскладывают в ней саженцы в наклонном положении, вершиной на юг, присыпая их корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот, а затем засыпают саженцы землей до самой кроны. Если почва сухая, саженцы обильно поливают. Пучками саженцы прикапывать нельзя — корни могут подопреть. Подсохшие в пути саженцы перед прикопкой полезно погрузить в воду на 1—2 суток.

Для защиты от мышей между саженцами и сверху помещают ветки ели или можжевельника, а вокруг прикопа выкапывают круговую канаву шириной и глубиной по 20 см с отвесными стенками. Зимой саженцы засыпают снегом.

Из истории растений

Что можно найти в тарелке щей!

Вы догадались? Конечно, капусту — главный овощ на столе и на грядке.

Капуста — древнейшая овощная культура. История ее возделывания на Руси насчитывает много столетий. Лучше всего мы знаем капусту белокочанную. И когда произносим слово «капуста», ясно представляем белые крупные вилки, свитые из сочных и хрустящих листьев. Сто одежек, и все без застежек!

Точно не известно, когда впервые на Руси стали выращивать этот овощ. Вероятно, еще в Киевской Руси 11 в-ка, а затем он прочно поселился на огородах Московии: «Капуста не пуста, сама летит в уста». И стала капуста основой многих русских кушаний: пирогов подовых, кулебяк и солянок, наконец, щей. Любил и жаловал «кипящие русские щи» великий русский полководец А. В. Суворов, отдавая им предпочтение даже в походных условиях. Говорят в народе: «Ешь щи — будет шея бела, голова кудревата».

Большие округлые кочаны капусты напоминают голову. Название «капуста» и происходит от древнеримского (латинского) слова «капут», что означает голова.

В одной древней легенде рассказывается о том, что кочаны капусты выросли из слез фракийского царя, наказанного Дионисом — богом виноделия за то, что царь отказался признать Диониса божеством. Из выжженых царскими слезами отверстий в земле появились невиданные прежде растения, широкие листья которых тут же сворачивались в кочаны, напоминающие человеческую голову. Изумленные, в страхе бросились врассыпную спутники Диониса, крича в ужасе: «Капитум! Капитум! то есть «Голова! Голова!»

Легенда есть легенда. На самом деле капуста белокочанная — это результат длительного отбора человеком лучших растений с тугими и сочными кочанами. Огромный труд и несколько тысяч лет!

В древнем мире считали, что капуста не только вкусный, но и целебный овощ. В Египте отварную капусту подавали в конце обеда как сладкое блюдо — на десерт. Римляне потребляли огромное количество капусты не только как пищу, но одновременно и как лекарство почти от всех болезней. Врачи древности утверждали, что «дети, которые ежедневно едят капусту, становятся крепкими, сильными и стойкими к различным заболеваниям. »

Хлеб да капуста худого не попустят!

Н. КОШАЛОВА

Капуста — лекарь



Верхние листья пригодны для лечебных целей. Например, чтобы унять головную боль, надо прикладывать свежие листья капусты к больному месту. В виде компрессов их можно использовать также при падагре, радикулите, ревматизме. Народное средство при золотухе и мокнущей экземе — компресс с измельченными и сваренными в молоке листьями капусты с добавлением отрубей.

Попробуем разделить кочан на четыре части. Из одной приготовим салат, вторую заквасим, из третий сварим щи, а из четвертой выжмем сок. Кочерыжку — любимое лакомство детей — увы, придется выбросить. Именно в ней скапливается наибольшее количество нитратов и прочей вредной химии.

Салат из свежей капусты (в него можно добавить морковь, яблоко, любую зелень) хорошо заправить растительным маслом или сметаной. Он полезен при авитаминозах, водянке, сахарном диабете, воспалительных заболеваниях. Полным людям капуста рекомендуется от ожирения, поскольку содержащаяся в ней тартроповая кислота препятствует превращению сахара в жир. Тут полезна свежая или квашеная капуста — кислота эта не устойчивая, при тепловой обработке разрушается.

Правда, медики считают, что свежей капустой не следует увлекаться, особенно в пожилом возрасте. Большое количество ее грубых пищевых волокон может плохо воздействовать на желудок и кишечник.

Квашеная капуста вкусна и сама по себе, и в салатах с луком, маринованными фруктами и овощами. Это хороший антисептик. Кровоточивость десен можно уменьшить, если медленно и долго жевать квашеную капусту или полоскать рот рассолом. Рассол (по стакану 1—2 раза в день) полезен также при геморрое. Гарниры из свежей и квашеной капусты просто незаменимы для больных с поражением нервной системы и щитовидной железы.

Самую большую пользу приносит капустный сок. Приготовить его можно при помощи соковыжималки. А можно дважды прокрутить капустный лист через мясорубку и отжать через марлю. Не надо заготавливать сока больше чем на двое суток — при длительном хранении он теряет лечебные свойства.

Сок капусты способствует заживлению ран, язв, поверхностных ожогов. Специалисты рекомендуют его при коронарном атеросклерозе, некоторых видах экземы, при псориазе, нейродермите, заболевании печени, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Сваренный с сахаром капустный сок (половина чайной ложки сахара на полстакана сока) обладает повышенными антисептическими свойствами и противовоспалительными качествами.

Стоматит и заболевания горла можно лечить с помощью полосканий свежим капустным соком, разведенным теплой водой. При острых респираторных заболеваниях и кашле полезен теплый свежий сок с сахаром (чайная ложка на полстакана). Пьют капустный сок и при заболевании селезенки. Целительным может оказаться многократное воздействие сока на бородавки. А полстакана свежего капустного сока за 40—60 минут до сна помогают при бессоннице.

О. ПОДКОПАЕВА

Аптека на грядке

КАПУСТА ПОМОГАЕТ!

Ученые Института гормональных исследований (Нью-Йорк) утверждают, что открыли в капусте и других химической природы, которое понижает риск заболевания раком груди. Согласно выводам американских исследователей во главе с профессором Лионом Брадлоу и научным журналистом Дэном Митчовицем, данное вещество (индол-3-карбинол) ускоряет процесс при метаболизме гормона эстрогена. Известно также, что лица, которые предпочитают овощную диету, а особенно с капустой, раком болеют значительно реже. Исследования еще не завершены. Опыты проводят пока на мышах и крысах. Понадобится еще не менее пяти лет, чтобы получить окончательные результаты.

М. Филонов.

(из журнала «Картофель и овощи» № 6, 1993 г.)

Дачнику на заметку

(в него можно добавить морковь, яблоко, любую зелень) хорошо заправить растительным маслом или сметаной. Он полезен при авитаминозах, водянке, сахарном диабете, воспалительных заболеваниях. Полным людям капуста рекомендуется от ожирения, поскольку содержащая-

геморроя. Гарниры из свежей и квашеной капусты просто незаменимы для больных с поражением нервной системы и щитовидной железы.

Самую большую пользу приносит капустный сок. Приготовить его можно при помощи соковыжималки. А можно дважды прокрутить

мического вещества, которое понижает риск заболевания раком груди. Согласно опубликованным исследованиям Джоми Лионом Брадлоу и Митковицем данным, в научном журнале Национального ракового института, это вещество (индол-3-карбинол) ускоряет специфический про-

той, рак встречается значительно реже. Исследования еще не завершены. Опыты проводят пока на мышах и крысах. Понадобится от трех до пяти лет, чтобы получить окончательные результаты.

М. Филонов,

(из журнала «Картофель и овощи», № 4, 1993 г.)

Практичной хозяйке

«Дороже золота»

Чеснок в этом году очень дорог. Именно поэтому хочется его как можно лучше сохранить. В прошлом номере мы затронули этот вопрос. В этом номере хотим более подробно остановиться на условиях хранения продовольственного и семенного чеснока.

После просушки и закладки на хранение головки продолжают испарять воду и расходовать питательные вещества на дыхание. Причем потери в весе за счет испарения воды в 1,5—2 раза больше чем за счет дыхания. Такая естественная убыль зависит от температуры, относительной влажности воздуха и интенсивности обмена воздуха (его движение и вентиляций) в помещении, где хранится чеснок. На степень потери оказывают также влияние уровень зрелости луковиц, биологические свойства сорта. Чем выше температура и менее зрелые головки, тем больше он теряют в массе от испарения и дыхания.

Следует заметить, что естественная убыль ярового чеснока меньше озимого. Это объясняется большим количеством у них сухих кроющих чешуй, а главным образом тем, что водоудерживающая способность ярового чеснока всегда больше чем озимого.

Большинство ученых сходятся на том, что для продовольственных целей лучше хранить чеснок при температуре близкой к 0°С, но некоторые рекомендуют и при небольшой отрицательной (—1, —2°С). Относительная влажность воздуха должна равнятся 70—80%. При более высокой температуре от 1 до 10° относительная лажность воздуха должна быть в пределах 50—70%. Мы уже писали, что чеснок хранят в планчатых ящиках, косах, можно размещать на стеллажах, насыпая слоем от 20 до 40 см. Вот еще несколько способов.

Способ первый. Головки чеснока хорошо просушить. Сложить в холщевый мешок и плотно его завязать. Холщевый мешок положить в полиэтиленовый, который оставить открытым. В таком виде чеснок прекрасно сохраняется при обычной комнатной температуре.

Способ второй. Возьмите банку или кастрюлю, насыпьте на дно крупной соли слоем в 2—3 см, выложите поверх чесночины и снова насыпьте такой же слой соли. Повторите все еще раз — и так, пока не исчерпаете свой запас. Верхний слой должен быть из соли.

Способ третий. Растопите свечу и окуните в теплый еще парафин (но не горячий) чесночную головку, держа ее за стебелек. Головка покрывается тонким слоем воска, который сразу же застывает. В таком виде чеснок складывается в коробки, банки — он прекрасно хранится. Чеснок для посадки хранят при положительной температуре, и чем она выше, тем больший урожай можно получить, но вегетирует он дольше — позднее созревает. При этом необходимо учитывать особенности сортов, географическое местоположение огорода, с ними связаны продолжительность времени роста и почвенно-климатические условия выращивания чеснока. Нельзя забывать также и о возможных капризах погоды в начальной период роста растений.

В больших количествах семенной яровой чеснок сохраняют при 6—10°С, весовые потери его при этом составляют 18—15% от веса заложенного на хранение. Чем выше температура хранения, тем больше теряет чеснок в массе к концу хранения. Иногда чеснок харят в течение зимы при комнатной темперетуре, а перед посадкой около месяца охлаждают в подвалах. Замечено, что если высаживать чеснок, хранившийся при низких температурах, то получают ранний, но не очень высокий урожай хорошо вызревших лежких луковиц. Если же высаживать чеснок, хранившийся при комнатной температуре, то можно получить высокий урожай, но поздний.

Таким образом, при хранении ярового чеснока, предназначенного на посадку, надо учитывать многие факторы, не игнорируя пр этом и собственный опыт.

Дела сезонные

«Теплые» грядки

О «теплых» грядках уже известно многим огородникам. Название это достаточно условное. Своеобразным топливом, «обогревателем» для них служит навоз или другая органика — прошлогодняя ботва, листва, трава. На таких грядках хорошо растут теплолюбивые растения: огурцы, томаты, баклажаны, перцы, кабачки, патиссоны, бахчевые. Работать грядка может в течение 2—6 лет, в зависимости от глубины грядки и качества наполнителя. Приличный урожай гарантирован вам в любое, даже очень [illegible] лето. Делают грядки обычно сразу же после [illegible] урожая, не поздно [illegible] час, во время перекопки почвы, но можете отложить и до весны. Располагают грядки с севера на юг. Предлагаем вам два способа устройства таких «теплых» грядок.

Первый способ. Снимают плодородный слой гряды (15—20 см), убирают его в сторону. Укладывают разогретый навоз. Для разогрева делают его перебивку, натрясают в рыхлые кучи высотой до 2 м. Через 3—4 дня навоз в этих кучах должен начать разогреваться. Если после перебивки он остается холодным, то его увлажняют горячей водой, а в середину кучи закладывают раскаленные камни или ком негашенной извести. Созревший навоз перебивают вилами вторично, чтобы температура была равномерной по всей массе (не ниже 60° С). Если навоз «парит» и выделяет аммиак (сильный запах), стало быть, он готов для укладки в гряду. Укладывают его толщиной не менее 30 см.

Через 3-4 дня, когда навоз на гряде разогреется, посыпают его известью-пушенкой (1 кг на 2 кв. м), затем укладывают почвенную смесь слоем 20—25 см. Лучшая смесь — дерновая земля с перегноем, торфом и песком.

Второй способ. Выкапывают углубление сантиметров на 30—40, можно и глубже, если есть в достатке материал для заполнения. Более глубокая будет действовать длительное время, обогревая посадки на ней. Первый слой земли выбрасывают на одну сторону, остальные — в другую. Последний слой перекапывают вилами без выброса земли. На дно помещают ветки деревьев, кустарников, стебли кукурузы, подсолнечника, других толстостебельных растений, очень хорошо уложить ветки хвойных пород: ели, сосны и др. Затем укладывают слой листьев, соломы, травы высотой 20-30 см. Этот второй слой поливают коровяком или раствором мочевины. Для этого слоя можно использовать также опилки, кору деревьев и другие органические остатки. Слой с ветками и листьями тщательно утрамбовывается. Потом яму заполняют перепревшим навозом или компостом слоем 10—15 см. Сверху насыпается верхний слой земли, который отбрасывали в отдельную кучу.

Весной, когда грядка немного осядет, ее нужно подравнять с землей более нижних слоев, смешав с компостом и древесной золой. Хорошо в этот слой внести минеральные удобрения в зависимости от того, какие культуры вы будете выращивать на своих «теплых» грядках.

Если такую грядку закрыть пленкой, то получится теплица, в которой вашей рассаде будут не страшны любые даже длительные похолодания.

Заготовь и сохрани

Топинамбур: кофе, сахар и сухарики

В последнее время все больше огородников разводят земляную грушу — топинамбур. Сырые клубни, очищенные или хорошо отмытые, едят как морковку. Употребляют в качестве составной части салатов и винегретов, в протертом, нарезанном, ошпаренном и вареном виде. Кожицу с клубней лучше не удалять, так как в ней и сразу под ней находится основная часть витаминов. Поэтому клубни можно хорошо отмыть обыкновенной зубной щеткой или проволокой, которую употребляют для чистки посуды.

Вершки топинамбура — молодые хрупкие стебли и листья, если их высушить, употребляют в качестве ароматно-вкусовой добавки при заварке чая. В свежем виде зелень добавляют в витаминные салаты. Выяснилось, что топинамбур представляет особый интерес для страдающих сахарным диабетом: в клубнях его содержится не крахмал, как у картофеля, а инулин (около 15%). При распаде он не дает глюкозы, избыток которой вреден для диабетиков. Топинамбур не только снижает содержание сахара в крови, но и положительно сказывается на зрении. Мы уже писали о топинамбуре, давали некоторые рецепты. Но сейчас, когда многие будут выкапывать сладкие клубни, попробуйте приготовить из них эти вкусные блюда. Не пожалеете!

Диетический кофе. Клубни промыть, просушить, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке. Залить кипятком на 3 минуты. Подсушить и поджарить в духовке до коричневого цвета. Истолочь и просеять через мелкое сито. Применять как обычный кофе, можно с молоком.

Сахарный сироп. Такой сироп вполне пригоден для замены сахарного песка, например, при домашнем консервировании ягод и фруктов.

В клубнях топинамбура содержится до 25% сахаров, то есть больше, чем в сахарной свекле, в пересчете на сухое вещество. При этом 2/3 сахаров представлены фруктозой, которая значительно полезней сахарозы. Сок можно использовать и как кулинарное средство, и как высоковитаминизированный напиток, и как лекарство. Для длительного хранения его консервируют обычным образом.

Сок можно получить обычным, как и из ягод способом: прессованием или отжимом в соковыжималках прямо из цельных, хорошо отмытых клубней. Но в этом случае выход сахаров будет незначительный. Поэтому клубни лучше вначале прошинковать на овощерезке, пропарить в соковарке около часа или в скороварке (под давлением), затем отжать, профильтровать, законсервировать в стеклянной посуде в холодном темном месте оставить на хранение.

Выход сахара повысится, если в отжимки влить горячую воду (не менее половины объема полученного из них сока), а затем после перемешивания в течение 15—20 минут повторить отжим и фильтрацию.

Для использования в домашних заготовках сок выпаривают: на слабом огне в широкой эмалированной посуде или из нержавейки при постоянном перемешивании до консистенции варенья. В таком сиропе сахаров будет около 70%. Именно из этого их количества нужно исходить при применении сиропа вместо сахарного песка. Преимущество сиропа из топинамбура в том, что все продукты домашнего приготовления: варенья, компоты, джемы и т. д. будут гораздо питательнее, ароматнее и полезнее.

Использование сиропов домашнего приготовления и переработки других продуктов топинамбура гарантировано от опасного количества ядовитых веществ, в то время как домашние заготовки из сахарной свеклы могут оказаться ядовитыми. Ведь на сахарных заводах сироп, из которого потом получается сахар, с помощью сложной технологии предварительно очищают от вредных примесей, что в домашних условиях практически сделать невозможно.

Салат «осенний». Две части клубней натереть на крупной терке, взять столько же квашеной капусты, одну часть моркови или яблок, головку лука. Перемешать, посолить, заправить растительным маслом.

Сухарики из топинамбура. Подготовленные клубни нарезать ломтиками, высушить в сушильном шкафу или печи при температуре 60—70° С. Окончание сушки определяется на ощупь. Ломтики при проверке на излом должны ломаться с треском, а не гнуться. Такие «сухарики» можно употреблять с молоком, подать к чаю или кофе.



Советы бывалых

ЯГОДНИК ДЛЯ ЧЕРЕНКОВ

Смородину часто размножают черенками. Для их окоренения нужен рассадник. Я делаю его так. Выкопал яму прямоугольной формы глубиной 20 см. На дно постелил слой соломы вперемешку с птичьим пометом, слой этот толщиной 3—4 см. Затем насыпал слой речного песка, толщиной около 6—7 см, а сверху засыпал все тем же песка и хорошего чернозема. Загородил рассадник досками высотой 5 см.

Все это сделал осенью, в середине октября, за 2 дня до нарезки черенков.

Нарезал черенки длиной 15—17 см с самых лучших кустов крупноплодной черной смородины. На них имелось 4-5 почек. Эти черенки в день нарезки воткнул в почву рассадника под некоторым углом, оставив на поверхности только одну почку. Затем замульчировал тонким слоем перегноя и оставил в таком виде под зиму.

Весной почки пробудились и пошли в рост. Через месяц после схода снега полил черенки раствором золы. Заменил мульчирующий материал. Парники над рассадником не делал, так как и без него они дают хороший прирост для поддержания постоянной влажности часто поливал черенки. К осени выросли саженцы высотой 30—40 см, у них развилась мощная корневая система. После того как с них опали листья, я их рассадил в саду на постоянное место.

Р. ЮСКАЕВ

Как уберечь сад от мышей и зайцев

Если зайцы «стригут» молодые плодовые деревца, поедая однолетний прирост и очень резко обгрызая... то мыши нанесут молодым посадкам непоправимый вред. Они обгрызают корни и надземную часть растений до линии снегового покрова. Поэтому, чтобы избежать массового размножения мышей на дачах, обратите внимание на санитарное состояние как дач, так и самого участка. Ставьте ловушки, раскладывайте отравленные приманки из жареных семян подсолнуха или семян тыкв, вымачивая их в ядах.

Если хотите проверить есть ли у вас в домике мыши, то оставьте детей на 7—10 кусочек хлеба или сухарик, приехав вторично увидите результат. Только кладите хлеб чистыми руками. Помните, запах бензина, смазочных масел отпугивает грызунов.

Защитить деревья от грызунов можно разными приемами. Во-первых, можно обмазать ствол до одного метра от земли глиной в равных попорциях со свежим коровяком. Во-вторых, можно развести 200 г нитрофена в 10 литрах воды и покрасить кистью, обвязав стволики старыми газетами. В-третьих, обвяжите стволики толем. Разведите 100 г креолина в 10 л воды и обильно смочите древесные опилки. Когда опилки хорошо впитают в себя раствор креолина, обложите ими землю вокруг стволика.

Весной опилки, толевые и нитрофенные обвязки надо будет убрать до следующего года.

Мое любимое растение

Брюква — скромница

высотой 5 см.

ретняя и оставил в таком виде под зиму.

постоянное место.

Р. ЮСКАЕВ

...ставьте ловушки, раскладывайте отравленные приманки из жареных семян

...мазать ствол до одного метра от земли глиной в равных попорциях со свежим коровя-

...будет убрать до ...года.

Наше любимое растение

Ревень

Ревень — это многолетнее травянистое растение. Черешки и листья используют в пищу, обладает и целебными свойствами. Ревень содержит большой набор витаминов, особенно С — аскорбиновую кислоту, а также много различных микроэлементов, клетчатку, сахар, минеральные соли калия, магния и фосфора и другие полезные для организма вещества. Ценность такого овощного и лекарственного растения заключается прежде всего в том, что он отрастает весной раньше других овощей и дает в мае много зелени. Это весеннее поливитаминное растение. Ревень регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует лучшему усваиванию пищи, благоприятно влияет на работу почек, как общеукрепляющее растение активизирует физическую и умственную работоспособность организма. Кисели из ревеня полезны всем, но более всего тем, у кого плохо работает кишечник, при хронических запорах.

В мясистых черешках имеется яблочная, лимонная и щавелевые кислоты, поэтому они имеют приятный кисловатый вкус, напоминающий яблоки. Есть там и легкоусваиваемый сахар. Из черешков без листьев готовят кисели, различные витаминные напитки, квас, соусы, супы, начинку для пирогов, их едят в свежем виде. Из молодых листьев готовят голубцы. Ревень используется весной (маиский, до цветения) вместо щавеля.

Для лечебной цели используют также и корни. Их выкапывают осенью, быстро промывают в проточной воде, режут на куски и провяливают на солнце. Досушивают на чердаке, в печке, в духовке. В малых дозах порошок корня используют как вяжущее средство, средние дозы — желчегонное, а большие — как слабительное.

Чтобы отмыть на руках пятна от чистки молодого картофеля и овощей, надо черешком ревня протереть руки до образования пены, затем вымыть с мылом. Из ревня варят компоты, варенье, пюре. Свежие черешки хранят в холодильнике в полиэтиленовом пакете.

Т. А. ОКТЯБРЬСКАЯ,
специально для газеты
«Волжский сад»

Семена малораспространенных культур вы можете приобрести в магазинах сельскохозяйственной фирмы «Волжский сад».

Брюква — скромница

Брюква — двулетнее растение семейства крестоцветных. В первый год образует корнеплод и розетку крупных лировидных, перистонадрезанных прикорневых листьев, на второй — высокий разветвленный стебель, соцветия и плоды с семенами.

Брюкву выращивают как для пищевых, так и для кормовых целей. Как овощную культуру ее возделывают редко в нашей области. А зря. Брюква — ценный продукт питания. В корнеплодах ее содержится от 7,7 до 16,5% сухого вещества, в состав которого входят белки, сахар, клетчатка, соли кальция, железа, фосфора. Отличается брюква и высоким содержанием витамина С.

Сейчас смое время приступить к уборке брюквы, если вы ее посадили. Корнеплоды должны быть по наибольшему поперечному диаметру не менее 45 мм.

В пищу брюкву используют для салатов, гарниров, вегетарианских и мясных супов и рагу. Из корнеплодов готовят соус к тушеному мясу, птице. Для этого 300 г корнеплодов отваривают до полной готовности и протирают. В протертую массу добавляют одну столовую ложку сахара, две ложки растительного масла и варят до густоты. После этого брюкву охлаждают, растирают с яичным белком, добавляют лимонный сок, цедру и снова перетирают.

Очень питательна гречневая каша с брюквой.

Советы старины далёкой

Предлагаем нашим читателям несколько советов из старой агрономической литературы. Возможно, они кому-то покажутся наивными, а для новаторов — даже неприемлемыми. Но прислушайтесь к поучениям наших предков, и ваши сады воздадут вам сторицею.

● Садоводство есть самое приятное и выгодное занятие, и никакая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли.

● Сажайте плодовые деревья и ягодные кустарники всюду, где имеется в усадьбе свободное место.

● Не преклоняйтесь перед новыми сортами, а изберите те, какие в местности дают наилучший доход.

● Помните, что только избранные 2—3 сорта для твоего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для твоей местности.

● Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Накорми его. Напои его.

● Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни, изгони врагов, дерево воздаст тебе сторицей.

● Поддерживай почву в саду под черным паром. Легко дышится корням только в рыхлой, влажной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли.

● Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая листьями, пользовалась солнечным светом. Листья на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха при посредстве солнечных лучей.



Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА

«ВОЛЖСКИЙ САД» — региональная газета для садоводов и огородников. Выходит каждый второй и четвертый четверг месяца.

Учредитель — с/х фирма «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

При перепечатке ссылка на «Волжский сад» обязательна.

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Тираж 20 500 Заказ 3600

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 1. 07. 1992 г. Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 15 (47)
август 1994 г.

Цена в розницу
200 рублей

Урожайные грядки

Посадить редиску можно и сейчас

Думаем, многие замечали: на рынке в конце сентября вновь оживляются редисочные ряды. И не удивительно. Огурцами, помидорами насытились, редиска, как в новинку! К тому же, поздняя редиска по вкусу не уступает весенней, такая же сочная, плотная.

Для получения осеннего урожая на освободившейся площади специально готовят участок под редиску, так как эта культура потребляет большое количество элементов питания.

Короткий световой день августа, оптимальная в это время температура для редиса (16—20°) благоприятно влияют на формирование корнеплода.

Редис высевают на специально подготовленном участке (можно использовать участки, освободившиеся из-под других культур, но с обязательным использованием удобрений).

На 1 м^2 можно внести 2-4 кг перепревшего навоза или компоста, 20—25 г комплексного минерального удобрения.

Участок необходимо перекопать на глубину 15-20 см.

Бороздки для высева удобно делать ребром доски, что позволяет высевать семена на одной глубине, а значит и обеспечить более дружные всходы. После подготовки бороздок их желательно полить водой. После высева семян нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы. При наличии перегноя, можно замульчировать им грядку слоем в 0,5 см. Всходы редиски появляются на 4—5 -й день. В дальнейшем уход состоит в рыхлении междурядий и удалении сорняков.

Для посева редиски осенью лучше использовать раннеспелые и среднеспелые сорта: Рубин (от полных всходов до технической спелости 26—28 дней), Розово-красный с белым кончиком (28—30 дней), Ранний красный (24—30) и другие.

При угрозе ранних заморозков грядки с редисом можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Садовод Меликов, используя пленочное укрытие, выращивает осеннюю редиску (в пригороде Энгельса) буквально до октября месяца.

Вопрос-ответ

СОСТОЮ В САДОВОДЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ «ЧАЙКА» НЕДАЛЕКО ОТ С. ПРИ[illegible]. ПОЭТОМУ даже не в курсе, какие взносы и выплаты на что идут. Что можно роду, плодородие земли и другие факторы. Деньги за землю идут в местный бюджет.

Строительство таких сооружений надо начинать с устройства сливной ямы. Разумеется, сток должен быть думайте вместе, чем оно обернется.

А чтобы подобных конфликтов не возникало, нуж-

ЛЕМ. ВЕТКИ СОВСЕМ ГОЛЫЕ — ОДНИ ЧЕРЕШКИ ДА ЯГОДЫ. УВИДЕЛ НА ЭТОМ КУСТУ МАЛЕНЬКОГО

Вопрос-ответ

СОСТОЮ В САДОВОДЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ «ЧАЙКА» (НЕДАЛЕКО ОТ С. ПРИСТАННОГО). В ЭТОМ ГОДУ НАШ КОМИТЕТ БЕРЕТ ЗА ЗЕМЛЮ ПО 6 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ. ОТКУДА ТАКАЯ СУММА И НА ЧТО ОНА РАСХОДУЕТСЯ?

(Вопрос по телефону)

На этот и следующий вопрос отвечает председатель Саратовского общества садоводов Всеволод Николаевич Старовойтов.

Конечно, с такими вопросами нужно прежде всего обращаться в местный комитет садоводческого товарищества или к председателю. Как правило, не все садоводы бывают на собраниях и не знают, какие там принимаются решения, поэтому даже не в курсе, какие взносы и выплаты на что идут. Что можно ответить по существу этого вопроса? Земля, предоставленная садоводческим товариществам до 1 января 1992 года, дается в пользование бесплатно. За нее ежегодно надо платить только налог. Плату за участки, предоставленные позже, устанавливает местная администрация, на территории которого расположены садоводческие кооперативы. В данном случае это администрация Саратовского района. В администрации каждого района, поселка, города нашей области есть аналогичные решения, и везде они разные. Тут учитывается и близость к городу, плодородие земли и другие факторы. Деньги за землю идут в местный бюджет.

В КАКОМ МЕСТЕ САДОВОГО УЧАСТКА МОЖНО ПОСТРОИТЬ БАНЮ?

(Вопрос по телефону)

Новый Устав садоводческого товарищества, принятый в нашей области год назад, значительно расширил права садоводов. В нем сказано о том, что бани на участках строить можно, и не только бани, а также душ и даже водоем. Но нужно соблюдать определеные правила и санитарные нормы. Согласно им, баня (как и туалет, например) не должна быть к дому ближе чем на 12 м. Строительство таких сооружений надо начинать с устройства сливной ямы. Разумеется, сток должен быть на собственном участке, а ни в коем случае не на соседнем. К нам поступают жалобы, что грязная вода заливает сад, огород. Такие вопросы решаются на месте.

Прежде всего, нужно обратиться в правление местного садоводческого товарищества, после чего составляется акт о нарушениях. Хочется дать совет — не надо ждать, пока ваш сосед построит свой объект с нарушением всех правил и начнет заливать ваш участок сточными водами, ведь тогда что-либо исправить будет уже трудно. Как только началось строительство, подумайте вместе, чем оно обернется.

А чтобы подобных конфликтов не возникало, нужно помнить о том, что каждый садовод должен иметь план застройки своего участка, утвержденный в правлении СТ. Там же, кстати, должен быть его второй экземпляр. Начиная любое строительство, даже на приватизированном участке, надо иметь в виду, что не получится действовать по принципу — что хочу, то и ворочу. Ведь участок находится в составе товарищества, которое, в свою очередь, подчиняется Уставу.

ЛИСТЬЯ КРЫЖОВНИКА ЗА КОРОТКИЙ СРОК ОБЪЕДЕНЫ КАКИМ-ТО ВРЕДИТЕЛЕМ. ВЕТКИ СОВСЕМ ГОЛЫЕ — ОДНИ ЧЕРЕШКИ ДА ЯГОДЫ. УВИДЕЛ НА ЭТОМ КУСТУ МАЛЕНЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ЧЕРВЯЧКА РАЗМЕРОМ 15 ММ. ЧТО ЭТО ЗА ВРЕДИТЕЛЬ?

(Вопрос по телефону).

С аналогичным вопросом в редакцию обратилось много садоводов.

Вероятно, ваш крыжовник поражен желтым крыжовниковым пилильщиком. Приметы вредителя. Насекомое с четырьмя крыльями, размах которых у самки — 16 мм, у самца — 12 мм. Тело удлиненно-цилиндрическое, красновато-желтого цвета, головка черная, ножки желтые. Яйца белые, продолговатые.

Календарь садовода

Август — главный месяц уборки урожая. Несмотря на капризы погоды, продолжается массовая уборка огурцов, томатов, кабачков, патиссонов, баклажанов, перцев.

Огурцы лучше собирать в утренние часы, надавив большим пальцем на плодоножку.

Так как лето в этом году прохладное, то можно не дождаться, пока томаты созреют на корню. Убрать их можно бурыми, побелевшими и даже зелеными, а дозаривать в сухом помещении или в парнике. Собирают плоды с плодоножкой, уборку необходимо завершить до наступления холодных ночей (8° С).

В первой половине августа, когда начнется пожелтение и легкое подсыхание листьев, подсыхание ботвы, убирают лук-севок и лук-репку. Одновременно с луком убирают и чеснок. Об наступлении признак вызревания чеснока — прекращение образования новых листьев. У стрелкующихся сортов стрелки желтеют, у стрелкующихся растрескиваются чехлики на бульбочках, на луковицах образуется пленчатые обвертки, головка становится ребристой. При задержке с уборкой зубки разрывают общую рубашку и рассыпаются. Такой чеснок не пригоден для длительного хранения.

Лук и чеснок в течение 4-5 дней выдерживают на солнце, подсушивают с ботвой. После просушки луковицу и чеснок обрезают соответственно на 3-4 и 4-5 см (от плечиков). Чтобы луковицы хорошо лежали зимой, они должны иметь не менее 3 плотных наружных чешуй.

В период зимнего хранения, лук может заболеть шейковой гнилью. Поэтому перед закладкой его на хранение необходимо прогреть лук при температуре 43° С в течение 8 часов.

Чтобы чеснок хранился зимой, можно обрезать после подсушки стебли, а корни обжечь на огне свечи, газовой горелки. Дагестанские овощеводы утверждают, что такой чеснок сохраняется до лета.

В начале августа для получения качественной продукции нужно обнажить корни хрена, удалить боковые корешки, протерев основной корень грубой мешковиной. Затем корни снова прикрыть землей.

В первых числах августа продолжают высаживать рассаду земляники. При летней посадке она образует более сильную надземную и корневую систему, чем при более поздней. Уже к сентябрю в пазухах листьев таких растений будут заложены зачатки цветоносов, что даст возможность уже на следующий год получить хороший урожай ягод.

Летнюю посадку земляники лучше проводить в пасмурную погоду или вечером после спада жары, вместе с комом земли. Регулярно окучивайте оголившиеся корни, поливайте, мульчируйте почву вокруг растений и в ряду перегноем, мульчирующей бурой. При очень жаркой погоде первые 2-3 дня нужно притенять растения. При посадке в очень сухую жаркую погоду, чтобы снизить испарение влаги у растений, рекомендуется обрезать нижние листья. Для лучшей приживаемости растений можно их подкормить. В редакции газеты «Волжский сад» можно приобрести микроудобрение для некорневой и корневой подкормки. Это микроудобрение подойдет не только для земляники, но и для подкормки винограда, смородины, крыжовника. Кроме того, имеются микроудобрения для подкормки овощных культур.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Идет дождь, на лужах появляются пузыри — дождь не прекратится долго.

Муравьи срочно вернулись из похода и среди дня заделывают входы — к дождю.

Если рано утром туман от земли и воды поднимается вверх и постепенно рассеивается, днем жди жары.

Появление вечером тумана и расстилание его по земле предвещает хорошую погоду на завтра.

Рябина гроздна — зима морозна.

Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и суровая.

Обилие ягод предвещает холодную зиму.

Муравьи строят большие муравейники — зима предстоит долгая и суровая.

Коли на макриду (1 августа) мокро — страда ненастная, ведро на макриду — осень сухая.

На Илью (2 августа) какая погода до обеда — такое будет лето, а какая после обеда — такая и осень.

С Ильина дня ночь длинна и вода холодна.

Петр и Павел (12 июля) час убавил, а Илья-пророк два уволок.

Солнце еще высоко, а небо на закате покраснело — к дождю или ветру, покраснело после заката — к ненастью через 1-2 дня.

Если луна ясная и круторогая — будет хорошая погода.

Облака появляются утром и начинают рассеиваться, а небо затягивается мутной пеленой высоких облаков — к сильному ливню.

Если вырос высокий бурьян — будет снежная зима.

Облака редкие — к ясной холодной погоде, расположены полосами — к дождю.

Кожура на луковицах тонкая — к мягкой зиме, толстая и грубая — к суровой.

Август — каторга, да после будет мятовка (раздолье, обилие пищи).

Советы начинающим

Готовьтесь к посадке малины

Малина очень требовательна к плодородию почвы. По правилам, подготовка почвы под малинник занимает 2-3 года. Для этого осенью на штык лопаты надо перекопать землю, отведенную под эту культуру. Весной участок выравнивают граблями и сеют горох. На следующий год участок занимают овощами (кроме картофеля и помидоров), которые рано освободят участок (в июне-июле). Перекапывают участок, внося навоз 6-8 кг, суперфосфат —45-60 г и серно-кислый калий —25-30 г на 1 м² и тогда осенью или следующей весной можно высаживать малину. Лучше сажать малину весной, но как можно раньше, до распускания почек. Если же посадка производится осенью, то лучше сделать это не меньше, чем за 20-25 дней до устойчивых морозов.

Сажают ее с расстоянием в 1,5-2 м в междурядьях и 0,4—0,5 м в ряду. При кустовой посадке — 0,5-0,6 м, в кусту оставляют по 10—12 побегов.

Ямки делают 30—35 см глубиной и 20—25 см шириной. Сажать малину надо на ту же глубину, что росла в питомнике. При заглублении побеги появляются с запозданием или вообще не появляются, слабо развивается корневая система.

Посаженную малину сразу обрезают на высоту 15—20 см и поливают из расчета 10 л воды на одно-два растения. При весенней посадке необходимо замульчировать, а при осенней посадке окучить растения.

Дальнейший уход заключается в поливе, рыхлении почвы после поливов и дождя, прополке сорняков. Весной междурядья рыхлят вилами на глубину 8—10 см, а около куста — мотыгой на глубину 6-8 см, так, чтобы не повредить тронувшиеся в рост побеги замещения. В течение лета малину рыхлят 3-4 раза. Осенью междурядья необходимо перекопать, отступив от куста 30 см, у куста порыхлить мотыгой.

Малина отзывчива на мульчу навозом. При этом урожай повышается вдвое, ягоды становятся крупнее, улучшается их качество.

После весеннего рыхления мульчу надо разложить слоем 6—8 см вдоль рядов (полоса шириной 1—1,2 м. Осенью ее перекапывают, как удобрение.

Малина очень требовательна к удобрениям. Начиная со второго года после посадки почву под ней надо удобрять. Лучшее удобрение — навоз в смеси с минеральными удобрениями. Вносить их надо осенью: навоза —4-5 кг, суперфосфата 20—25 г, калийной соли —10-15 г на погонный метр ряда. Аммиачную селитру лучше вносить весной.

ПОЛИВ. Малина очень требовательна к почвенной влаге, так как корневая система расположена неглубоко — на расстоянии 30—40 см от поверхности почвы. Хорошо совмещать поливы с подкормкой навозной жижей и птичьим пометом (1 ведро на погонный метр).

Поливы можно проводить разными способами. Можно затопить ряд по бороздам, которые прорезать на расстоянии 30—35 см от растений по обе стороны ряда, глубиной 10—15 см. За вегетационный период малину поливают 3-5 раз. Первый — в фазе интенсивного роста побегов и 2-3 раза между сборами урожаев. Нельзя запаздывать с послеуборочным поливом, иначе затягивается рост побегов, древесина плохо вызревает и зимостойкость снижается. Почва должна смачиваться на глубину 40—50 см. Подзимний полив требует большего количества влаги — 50-60 л на 1 м². После поливов рыхлят почву, разравнивая борозды. После сбора урожая лучше сразу вырезать отплодоносившие засохшие двухлетние побеги. Вырезать старые побеги надо на уровне земли, не оставляя пеньков. Кроме того, оставить лишь 7—10 сильных побегов (оставляется большее количество, чем необходимо на случай подмерзания зимой). Весной делается подрезка подмерзших однолетних побегов примерно на 10—15 см или на здоровую хорошую почку. На зиму желательно побеги пригнуть к земле, весной подвязать их к шпалере.

Сбор ягод производят своевременно, иначе они осыпаются.

Малина размножается корневыми отпрысками, корневыми черенками —10-20 см, зелеными побегами и делением куста.

З. НИКИТОЧКИНА,
руководитель школы начинающего садовода при ГПЗ/3

Как определить, что овощи пора собирать

Цуккинии — в любое время, пока кожица не стала жесткой и плотной.

Редиска — до того, как середка сделается волокнистой.

Зеленые бобы или стручковая фасоль — когда стручки хорошо заполнены и сочные, но до того, как в них появятся прожилки.

Свекла, сельдерей корневой — в зависимости от их размера и вкуса хозяина

Капуста — когда кочаны плотные и крепкие.

Шнитт-лук и петрушка — в любое время.

Цветная капуста и капуста брокколи — непосредственно перед тем, как головки станут рыхлыми и зацветут.

Свекла-мангольд и шпинат — пока листья остаются нежными

Огурцы — до того, как разовьются семена.

Зелный лук — пока верхушки листьев остаются упругими и свежими.

Репчатый лук — когда засохнет ботва.

Сладкий перец — в любое время. Он будет сладким, даже когда покраснеет.

Баклажаны — до того, как семена хорошо разовьются.

Картофель — молодой (с тонкой кожурой)— в любое время, если не собираетесь его хранить, зрелый — после начала отмирания ботвы, когда кожура становится плотной.

Если вы собираетесь хотя бы недолгое время хранить продукты, то как можно скорее положите их в холодильник, охладите до 10° С. Такая температура, как правило, поддерживается в самом низу холодильника. При температуре ниже 7° С. овощи будут терять воду и вянуть.

Такие советы дает д-р Джекоб Миттлайдер в своей книге «Изобилие в огороде».

Из нашей почты

Любимый сорт абрикоса

Лет 15 назад, если не больше, взял я у живущего тогда в Саратове старейшего садовода Н. С. Аникина несколько сеянцев абрикоса. После [illegible] он семена знаменитого тогда Монгола, привезенного из Тибета, который [illegible] себя И. В Мичурин. Среди этот абсолютно сортов.

К сожалению, большинство из них в настоящее время утеряно. Но кое-что сохранилось в садах любителей. Один из таких сеянцев был отобран мной и культивируется в течение ряда лет. Его уже вполне можно назвать самостоятельным сортом, хотя он и не проходил сортоиспытаний.

ной обрезкой, на которую он очень хорошо реагирует. Вообще, дерево абрикоса нуждается в обрезке на плодоношение, иначе ягода год от года мельчает.

У данного сорта ягода крупная, желтой окраски. В полной зрелости с красноватым бочком. Опушение слабое. Косточка легко отделяется от мякоти. На вкус ощутима легкая кислота. Пресным и ватным не делается даже в перезрелом состоянии. Осыпается очень слабо. Созревание среднераннее, неравномерное. С северной стороны довольно

Из вредителей летом (июнь-июль) может появиться небольшое количество мохнатых гусениц шелкопряда. Их легко собрать и уничтожить, пока они еще в развилках крупных ветвей. Собирать легче всего рано утром, когда они скручены и малоподвижны. Впрочем, особого вреда гусеницы дереву не приносят.

При прививке черенком весной сорт довольно капризен, в основном, идет на сеянцы абрикоса. На терне и сливе приживается редко.

В переработке дает отли-

...тогда в Саратове старейшего садовода Н. С. Аникина несколько сеянцев абрикоса. После очередной поездки в Мичуринск привез он семена знаменитого тогда Монгола, абрикоса с Тибета, который получил для себя И. В. Мичурин. Абрикос этот абсолютно зимостоек, но имеет горькую, несъедобную мякоть. Аникин привлекал его в селекцию с целью увеличить зимостойкость южных сортов абрикоса, которые он тогда пытался культивировать. Война внесла перерыв в его опыты. После войны он возобновил работу с абрикосом и в продолжение ряда лет им была получена целая серия

...к сожалению, большинство из них в настоящее время утеряно. Но кое-что сохранилось в садах любителей. Один из таких сеянцев был отобран мной и культивируется в течение ряда лет. Его уже вполне можно назвать самостоятельным сортом, хотя он и не проходил сортоиспытаний.

Урожайность этого абрикоса ежегодная и очень обильная. Нынешний год не является исключением, дерево, как всегда, с хорошим урожаем. В прививках на сеянцах начинает плодоносить на 3-4 год. Плодоношение имеет смешанное, на приросте прошлого года и на копьецах. Склонен к перегрузке урожаем, поэтому во время плодоношения нуждается в подпорках. Если подпорок не ставить, то бывает сильно изломан. Могут рухнуть даже крупные ветки. Урожай можно регулировать ежегодно.

...крупная, желтой окраски. В полной зрелости с красноватым бочком. Опушение слабое. Косточка легко отделяется от мякоти. На вкус ощутима легкая кислота. Красным и ватным не делается даже в перезрелом состоянии. Осыпается очень слабо. Созревание среднее, неравномерное. С северной стороны довольно долго остается незрелым. В любительском садоводстве это весьма удобно, т. к. не поджимает с уборкой.

Болезней и вредителей в течение ряда лет я на своем абрикосе не наблюдал, кроме морозобоин и легкого подпревания коры, что характерно для большинства сеянцев абрикоса в нашей зоне.

...веей. Собирать легче всего рано утром, когда они скручены и малоподвижны. Впрочем, ссобого вреда гусеницы дереву не приносят.

При прививке черенком весной сорт довольно капризен, в основном, идет на сеянцы абрикоса. На терне и сливе приживается редко.

В переработке дает отличные светлые компоты, хорошее варенье. Обработанные сахарным сиропом половинки абрикоса хорошо увяливаются, как в духовке, так и на солнце. Сахарный сироп можно использовать несколько раз, а затем приготовить из него отличное желе.

В. КАРЕВ

Дела сезонные

Тля маленькая, а вред от нее большой

Два подряд прохладных, дождливых лета вызвали в буквальном смысле нашествие тли на сады и огороды нашей области.

Тлей поражается сейчас буквально все: яблони, сливы, малина, огурцы и даже ботва помидоров. Тли настолько много, что народные средства борьбы с ней во многих случаях не помогают, приходиться прибегать к помощи ядохимикатов, выбирая из них самые щадящие.

Садоводы-любители зачастую считают тлю менее опасной, по сравнению с другими насекомыми,— ведь плодов она, как правило, не повреждает. А между тем основной вред сказывается на второй год, когда ее самой в саду может уже и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая сок из растений, эти мелкие малоподвижные насекомые их сильно угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них поселяются сажистые грибы, ухудшающие общее состояние растения. Поврежденные растения закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично, либо даже полностью погибнуть от низких температур.

Иногда тлю трудно заметить из-за того, что она принимает окраску тех частей растения, на которых находятся их яйцевидные тела, выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца насекомого черные, блестящие, удлиненные.

Тли бывают самые разные. Чаще других вредит зеленая яблонная тля, сливовая опыленная тля, чертополоховая тля и тля вишневая.

Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, грушу и некоторые другие культуры. Сама она мелкая (около 2 мм), зеленого цвета. На побегах яблони зимуют ее яйца, а в период распускания плодовых почек отрождаются личинки. Личинки выходят из яиц весной, к моменту распускания листовых и плодовых почек. Первоначально они скапливаются в большом количестве на концах их, а затем заползают внутрь и высасывают соки из генеративных органов и листьев. После четвертой линьки личинки превращаются в бескрылых самок-основательниц, дающих бесполым путем начало новому поколению. Они рождают живых личинок, и постепенно образуется колония тлей. Лист, на котором живет и питается колония, скручивается, и опрыскивание, следовательно, может не принести желаемого результата. **Самое эффективное опрыскивание в борьбе с тлей — по распускающейся почке.** Через 18—20 дней опрыскивание повторяют.

Самки второго поколения, происходящие от тлей-основательниц, рождают личинок, из которых выходят не только бескрылые, но и крылатые особи — самки расселительницы.

Осенью от самок-полоносок появляются крылатые самцы и бескрылые самки, которые после спаривания откладывают яйца на молодые побеги.

За лето тля способна дать 10—17 поколений.

Сливовая опыленная тля повреждает все косточковые культуры. При сильном размножении нижняя сторона листьев и верхушки побегов сплошь покрыты слоем насекомых. Эта тля крупнее — до 3 мм, она светлее. Зимует тоже в фазе яиц около почек и в трещинах коры побегов. Личинки появляются тогда, когда раздвигаются чешуи на почках растения. Дает до 10 поколений за сезон.

Чертополоховая тля тоже наносит вред косточковым. Поврежденные листья беспорядочно скручиваются, побеги искривляются. Тля ярко-зеленого цвета размером до 2,5 мм. Начиная с третьего поколения появляются крылатые особи, перелетающие на чертополох и другие сложноцветковые растения. С середины лета тля улетает и возвращается лишь осенью, чтобы отложить яйца.

Вишневая тля вредит и вишне, и черешне. Листья чернеют, сморщиваются и засыхают. При массовом размножении вредитель может переходить на плоды. Эта тля черная, блестящая, размером до 2,5 мм. Нарастание численности вредителя происходит очень быстро. На черешне тля дает до 14 поколений.

При сильном размножении тли в саду она переходит на однолетние культуры, выбирая их по своему вкусу — огурцы, кабачки, дыню, помидоры.

В борьбе с тлей следует учитывать одно обстоятельство. Свыше 60% зимующих яиц самки откладывают на корневой поросли и жировых побегах (волчках), поэтому если поздно осенью эти побеги срезать и сжечь, то в значительной мере можно уменьшить количество вредного насекомого в саду.

Если бы у тлей не было врагов, то потомство одной самки за год могло покрыть землю многометровым слоем. К счастью, этого не случается, так как врагов у тли действительно много. И божьи коровки, и златоглазки, и мухи-сирфиды, и другие.

Не надо дожидаться, пока тля размножится в больших количествах. При сильном размножении эффективны инсектицидные препараты. Если тля только начинает появляться в вашем саду, то для борьбы с ней можно применять настои и отвары различных растений. Предлагаем их вашему вниманию.

Настой табака (махорки). 400 г высушенного табака или махорки настаивают 2 суток в 10 л воды. К полученному настою прибавляют еще 10 л воды.

Отвар табака, махорки. 400 г табака или махорки настаивают 1 сутки в 10 л воды и кипятят 2 часа. В охлажденный отвар добавляют еще 10 л воды.

Настой чеснока. 200 г срезаных головок чеснока настаивают в литре воды 5 суток в плотно закрытой посуде. 250 мл настоя разводят в 10 л воды.

Зольно-мыльный раствор. 300 г золы деревьев мягких пород (или 150 г твердых пород) залить 10 л горячей воды, довести до кипения, процедить. Добавить раствор 250-300 г хозяйственного мыла в 10 л воды.

Мыльный раствор из расчета 30-40 г на ведро настоя можно добавить для лучшей прилипаемости в любой растительный настой.

Если тли, как в этом году, очень уж много, то примените какой-нибудь инсектицидный препарат, лучше всего — инта-вир.

"Волжский сад" представляет

Выращиванием некоторых овощных культур в теплице увлекаются сейчас многие овощеводы. Если уж делать теплицу, то такую, чтобы пользоваться ею не один год.

Сад, в котором есть все

Приехать в сад Зинаиды Петровны Никиточкиной, известной нашим читателям как автор рубрики «Советы начинающим», побудил ее звонок в редакцию.

— Вы говорите, что мало в этом году абрикосов?- спросила Зинаида Петровна, — приезжайте, посмотрите, какое чудо у нас выросло!



Такие перчики в середине [illegible]

Что мы и не преминули сделать.

Сад Никиточкиных, как и у многих садоводов начинается с цветов. И каких цветов тут только нет! Пышные клематисы, множество сортов лилий, георгины, розы, настурция. Среди цветов высоко тянут свои головки артишок и лаконос американский. Ближе к дорожке — монарда с удивительными цветами и нежным лимонным запахом.

Кто ни заходит в сад к Никиточкиным, удивляются:

— У вас тут юг, что ли?

Цветник подобран не только с любовью, но и со знанием дела: цветы радуют хозяев с ранней весны и до глубокой осени.

— Цветы — мое вдохновение,— говорит Зинаида Петровна.— Как только приезжаю на дачу, бегу смотреть, как они себя чувствуют.

Теплолюбивые овощные культуры — помидоры, перцы, баклажаны, расположены в саду Никиточкиных в теплице. Расходы на сооружение теплицы себя оправдали, считают хозяева. Ведь сад расположен на Кумысной поляне, отнюдь не самом благодатном месте в окрестностях Саратова. В теплице же все прекрасно созревает. Урожай собирают полный.

Высокорослые культуры — помидоры, огурцы, растут в теплице вертикально, подвязаны, поэтому занимают мало места. Так, огурцы, одна из любимых культур хозяйки, и баклажаны занимают площадь 49 м², а помидоры и перцы — 28 м². Согласитесь, занимаемая площадь поменьше, чем в открытом грунте. Каждый год культуры меняются местами во избежание развития болезней.

На снимке — помидоры селекции самой Зинаиды Петровны Никиточкиной. Название сорту дала — Газонная, потому что в первый год росла в траве, у газона. Плоды при созревании ярко-бордовые, без жесткой сердцевины. Сорт очень урожайный. На этом кусту, что на снимке, мы насчитали 25 плодов на 6 ярусах. Всего же бывает на кустах до 9—10 ярусов с 5-6 плодами на каждом.

Теплица регулярно проветривается. Залетающие пчелки опыляют растения. Для лучшего опыления помидоров хозяйка периодически потряхивает кустики особой палочкой.

В налаженном хозяйстве надо отдать должное хозяину сада — В. Никиточкину. Сооружение теплицы, много других дачных «изобретений» — дело его рук.

Удивляет в саду Никиточкиных и многое другое. Так, саратовцы жалуются сейчас на неурожай вишни, сливы. Тут же, повторюсь, в районе Кумыски, ветки абрикоса сгибаются под тяжестью плодов. Спросили, что за сорт.

— Взяла абрикос, как Краснощекий,— говорит Зинаида Петровна,— но мне кажется, это другой сорт. Абрикос цветет позже (этим и объясняется наличие урожая: избегает заморозков) и плоды более крупные.

Смородина у Никиточкиных нескольких сортов. Один из самых последних не имеет пока даже названия, только номер —6-5/75. Этот сорт — детище Саратовского ОПХ. Первым урожаем эта смородина порадовала. Ягоды крупные, с небольшую вишню. Кусты не поражаются мучнистой росой...

— Когда мы купили этот участок,— рассказывает Зинаида Петровна,— тут мало кто выращивал что-то необычное. А теперь, посмотрите: у одних клематисы наши прижились, у других абрикос разведен от нашего. И тоже с урожаем в этом году!

Белый баклажан Эстер — пока диковинка даже у овощеводов со стажем. Уверены, многие впервые увидят белый баклажан на этом снимке.



Вот это горох! А сорт неизвестен. Крупные стручки и горошинки привлекают не только детей.

Вопрос-ответ

...ность всем...

...ода сад расположен на Кумысной поляне, отнюдь не

...на кустах до 9—10 ярусов с 5-6 плодами на каждом.

Вот это горох! А сорт неизвестен. Крупные стручки и горошины привлекают не только детей.

Вопрос-ответ

ВЫКОПАЛА ПОДЗИМНИЙ ЧЕСНОК. У ЧЕТЫРЕХ ЛУНОК УВИДЕЛА МУРАВЬЕВ И РАЗМЕРОМ ПОБОЛЬШЕ МУРАВЬЕВ МУХ С БЕЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ (КАК ПЕРЛАМУТРОВЫМИ). НО МУХИ НЕ СТАЛИ УЛЕТАТЬ, А ПОПРЯТАЛИСЬ В ЗЕМЛЮ. МОГУ ЛИ Я ЭТОТ ЧЕСНОК САЖАТЬ ПОД ЗИМУ ОПЯТЬ!

(Л. А. Леонова)

Отвечает фермер.

Этот чеснок использовать для посадки вы можете.

По всей видимости, чеснок в прошлом году вы посадили на муравьиную кучу. Мухи, которые вас смутили, были самками муравьев. Самки муравьев имеют белые крылышки. К моменту выкопки чеснока они были неполовозрелыми, летать еще не могли, поэтому попрятались в землю. До достижения половозрелого возраста самки муравьев живут в земле. Их кормят муравьи. Затем, ближе к осени, в конце августа — начале сентября перелетают и образуют новые гнезда.

Самки муравьев — одно из любимых лакомств стрекоз. Как-то осенью в лесу довелось наблюдать такую картину: стрекоза схватила выпорхнувшую самочку муравья и тут же начала пожирать ее.

КУПИЛА НА РЫНКЕ КУСТ СМОРОДИНЫ. ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ПОРАДОВАЛ. ЯГОДЫ КРУПНЫЕ, НА КИСТОЧКЕ. НО ЛИСТЬЯ БЕЗ ВИДИМОЙ ДЛЯ МЕНЯ ГРИБКОВОЙ БОЛЕЗНИ ПОКРЫЛИСЬ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫМИ МЕЛКИМИ ПЯТНЫШКАМИ. МОЖНО ЛИ УЗНАТЬ СОРТ СМОРОДИНЫ И КАКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОНА ПОРАЖЕНА! ОБРАЗЕЦ ПЛОДОВ И ЛИСТОЧЕК ПРИЛАГАЮ.

(Л. Маринская, г. Саратов)

Определить сорт смородины по плодам трудно. Аналогичные плоды имеют несколько сортов. По величине, расположению на кисти принесенные вами ягоды напоминают смородину сорта Голубка. При поспевании они также имеют склонность к осыпанию.

Что касается изменения окраски листьев, то она может быть вызвана сложившимися погодными условиями. Почва прошедшей зимой сильно промерзла. Сокодвижение при промерзшей почве было неравномерным, что вызвало неравномерное распределение хлорофилла на листьях. Явление это временное.

Урожайные грядки

Копаем картошку, заботимся о семенах

Вот и наступил последний месяц лета — август, а значит, не за горами и последняя стадия полевых работ картофелевода — уборка. Немало сил, внимания и терпения требует эта операция. От ее проведения в дальнейшем зависит качество картофеля и его лежкость.

Ранний картофель уже подоспел, и прежде всего нужно правильно определить срок копки с учетом погоды и клубнеобразования. Это, разумеется, относится, и к остальным сортам картофеля. Наибольший урожай получается при естественном подсыхании ботвы. Но, к сожалению, неблагоприятные погодные условия двух лет подряд способствовали распространению различных заболеваний, наиболее [illegible] являются фитофтороз, [illegible]оз, фузариоз, парша обыкновенная. Все они вызываются грибками, а есть еще вирусные — морщинистая мозаика, или бактериальные, например, черная ножка.

Из грибных заболеваний самым вредоносным является фитофтороз. Это — бич картофелеводства, из-за которого мы почти каждый год не добираем в среднем 25—30% урожая и примерно столько же теряем уже собранных клубней вследствие их гниения во время хранения.

Первые признаки заболевания — небольшие бурые пятна на листьях и белый налет (грибницы фитофторы) по их краям. Грибница видна в утренние часы, когда не сошла роса. Появление ее очень опасно для картофеля, так как фитофтора с росой или дождем может попадать на почву, а через трещины и поры в ней — на клубни. Сильное перезаражение клубней происходит при уборке, т. к. картофель обычно соприкасается с ботвой. Особенно велика опасность заражения, когда кожура картофеля еще не окрепла.

Скашивание ботвы способствует повышению устойчивости клубней к обдиру кожуры и предотвращению распространения болезней. Если посадки поражены фитофторозом, другими болезнями, то ботву удаляют и уничтожают немедленно, несмотря на состояние зрелости клубней. Раннее срезание здоровой ботвы, однако, может снизить урожай, и довольно резко — на 20—25% снизить в клубнях содержание сухого вещества. Если же ботву скашивать за 5—7 дней до уборки, то потери урожая и сухого вещества будут минимальными, причем в этом случае происходит утолщение кожуры клубня в 1,5—2 раза. Некоторый недобор урожая компенсируется лучшим его хранением.

Особое внимание следует уделить уборке семенного картофеля и отбору клубней на семена. Ранний картофель на семена убирают до поражения растений фитофторозом. Тогда предотвращается быстрое развитие опасной болезни на других сортах, появляется возможность отобрать качественные клубни для будущего года. При уборке (если не были выделены семенные участки заранее) важно не потерять из виду растения с наиболее мощным развитием ботвы и именно от них клубни отложить на семена. Вообще же семенные растения убирают в более ранние сроки (конец июля-начало августа).

Посевные качества семенных клубней слагаются из следующих показателей: внешний вид, масса, (в граммах) или размер (в миллиметрах по наибольшему диаметру), наличие больных и поврежденных клубней, а также земли, камней и т. д. В зависимости от величины этих показателей семенной материал относят к одному из 2 классов.

Первоклассный семенной материал должен иметь целые, здоровые, сухие, чистые клубни, типичные для данного сорта, массой от 25 до 150 граммов. Количество пораженных грибными болезнями клубней не должно превышать 7%. Поражение нематодами и бактериальными болезнями не допускается. В массе семенного материала может содержаться не более 2% земли и посторонних примесей.

В семенном картофеле не допускается наличие карантинных сорняков, карантинных вредителей и болезней, а также клубней, пораженных мокрой и сухой гнилью, подмороженных, с ожогами, трещинами и т. д.

Словом, при уборке опытные картофелеводы, даже если у них нет специального семенного участка, уже заранее знают кусты с предполагаемым большим урожаем, отбирают от них клубни правильной формы, без внешних повреждений. Более крупные и мелкие отсортировывают для еды и на корм животным. Совсем мелкий картофель (менее 25 граммов) от высокоурожайных или редких сортов в крайнем случае можно использовать на семена, но в лунку надо будет бросать по 2-3 картофелины. Всходы, а значит, и созревание такого картофеля наступит позднее.

Отобранные семенные клубни просушивают под навесом 10—15 дней и после прозеленения закладывают на хранение. Позеленевший картофель употреблять в пищу или использовать на корм скоту нельзя из-за накопленного в нем яда, поэтому надо точно рассчитать необходимое количество семенного материала, так как излишек весной придется выбросить. Примерный расчет необходимого посадочного материала можно сделать, зная площадь питания, требуемую для куста (средняя площадь — 70×25 см).

Хорошо, если у вас на участке посажены различные по скороспелости сорта картофеля: он созревает постепенно, при этом появляется возможность без спешки убрать сначала ранний, семенной картофель, затем весь остальной, позаботившись о подготовке семенного материала.

Убирать картофель лучше в сухую, безветренную погоду. Лето не особо баловало солнечными днями, так может, хотя бы в период уборки урожая погода порадует.

Реклама · Справки · Объявления

СОХРАНЯТ ВАШ УРОЖАЙ ПРЕПАРАТЫ НПП "ВИРТАН"

ИНТА–ВИР®

® ТОПАЗ® СКОР®

⇒ ***ИНТА–ВИР*** разработан на основе сырья фирмы ФМС (США), уничтожает колорадского жука, тлю, листоверток, плодожорок, долгоносика и многих других вредителей полей садов и огородов;

⇒ ***ТОПАЗ*** – производство фирмы Сиба–Гейги (Швейцария) для борьбы с мучнистой росой и ржавчиной на смородине и огурцах;

⇒ ***СКОР*** – производство фирмы Сиба–Гейги (Швейцария) против парши на яблоне.

МЕНЯЮ

1-2-летние сеянцы районированного грецкого ореха и сливы Ренклод на рассаду земляники Лорд (других новых сортов) и малины Прогресс, Кумберленд, Усанка. Звонить по телефону: 26-84-19 с 9 до 18 (перерыв с 2 до 3 часов). Федукина Валентина Александровна.

Луковицы сортовых тюльпанов Апельдорн с Элитс, Пуриссима, Рози Уинкс, Скарборо, Ред Матадор на другие ценные сорта. Вышлем подробное описание своих сортов.

410019, Саратов-19, а/я 3931.

ПРОДАЮ

Малое предприятие реализует щитовые дачные домики 3×6 по цене 1.900 тысяч рублей. Телефон: 11-21-54.

Дом в 30 км от Саратова в направлении Татищево. Дорога асфальтная. При доме сад в 15 соток. Обращаться по адресу: 410601, Главпочтамт, а/я 1560 (о покупке дома).

КОМПЛЕКСНОЕ МИКРОУДОБРЕНИЕ

для некорневой подкормки плодово-ягодных культур

Предупреждает заболевания растений и плодов, способствует накоплению аскорбиновой кислоты, витаминов, белков, сахаров. Продлевает сроки хранения плодов.

Способ применения: для обработки 50 кв. м 250 г раствора на 10 литров воды.

Эффективное средство для подкормки винограда, смородины, крыжовника, земляники.

Детям · на даче

На детский аппетит

Не всегда дети охотно едят овощи и фрукты, которые так необходимы растущему организму, так как являются источником витаминов. Необходимо приложить немало усилий, чтобы привить малышам вкус к ним, заставить полюбить и ежедневно употреблять в пищу. Нужно проявить максимум фантазии, чтобы красиво оформить салаты и блюда из овощей, чтобы они запомнились детям, как вкусные и необычные блюда... Предлагаю несколько рецептов, которые должны понравится вашим детям.

СЛАДКИЙ САЛАТ

Огурцы свежие —300 г, [illegible] —100 г, изюм без косточек —1 ст. ложка, измельченные орехи —1 ст. ложка, лимонный сок, сахар, сметана или сливки.

Огурцы и груши очистить [illegible] удалить семена, [illegible] кубиками, сбрызнуть, перемешать с сахаром и мелко нарезанными яблоками (без сердцевины), сложить в глубокую форму или сковородку. Яйцо взбить с молоком, залить смесью макароны и поставить запекать в духовку. Готовую запеканку нарезать на порции, подать со сметаной.



СЛОИСТАЯ ЗАПЕКАНКА

Нашинкованный лук пассеруют в растительном масле. Огурцы очищают, удаляют семена, нарезают зеленью петрушки. Натертый сыр смешивают с пшеничными сухарями, посыпают запеканку. Сбрызгивают ее растопленным сливочным маслом. Запекают при 225° С 25—30 мин до золотисто-коричневого цвета.

Свежие огурцы — 1 кг, свежие помидоры —4 шт, репчатый лук —80 г, яйца — 4 шт, тертый сыр — 100 г, сливочное масло — 30 г, растительное масло —3-4 ст. ложки, перец, зелень петрушки, соль, панировочные сухари.

САЛАТ «КУРОЧКА РЯБА»

Отварная мякоть курицы —150 г, сельдерей —80 г, яблоко —150 г, лимонный сок, соль, сметана или майонез —100 г.

Мякоть вареного цыпленка нарезают соломкой, сельдерей отваривают и нарезают соломкой, соединяют, добавляют лимонный сок, соль, заправляют сметаной или [illegible]

Огурцы, редис, салат хорошо промывают. Редис и огурцы нарезают тонкими ломтиками, салат короткими полосками. Зеленый лук, укроп промывают, обсушивают и мелко нарезают. Сметану смешивают с сахаром, солью, лимонным соком, луком и укропом, поливают ею нарезанные овощи, перемешивают, укладывают в салатник, ярко украшают редисом, огурцом, зеленью.

Свежие огурцы, помидоры, укроп, сметана —100 г, соль по вкусу, сахар —2 чайные ложки, лимонный сок.

Огурцы, редис, салат хорошо промывают. Редис и огурцы нарезают тонкими ломтиками, салат короткими полосками. Зеленый лук, укроп промывают, обсушивают и мелко нарезают. Сметану смешивают с сахаром, солью, лимонным соком, луком и укропом, поливают ею нарезанные овощи, перемешивают, укладывают в салатник, ярко украшают редисом, огурцом, зеленью.

САЛАТ «КУРОЧКА РЯБА»

Отварная мякоть курицы —150 г, сельдерей —80 г, яблоко —150 г, лимонный сок, соль, сметана или майонез —100 г.

Мякоть вареного цыпленка нарезают соломкой, сельдерей отваривают и нарезают соломкой, соединяют, добавляют лимонный сок, соль, заправляют сметаной или

помощью двух ложек формуют клецки и опускают их в кипящую подсоленную воду. Готовые клецки откидывают.

Подают со сметаной и сахаром.

Мука —300 г, яйцо — 3 шт, молоко —1,5 стакана, яблоки —200 г, соль, сахар —1 стакан, сметана —1 стакан.

МОЛОЧНЫЙ КИСЕЛЬ С ЯГОДАМИ

Яйца растирают с сахаром, добавляют крахмал, хорошо растирают, вливают горячее молоко. Дают смеси закипеть, продолжая помешивать, охлаждают, добавляют ванилин, затем разливают в вазочки. В каждую вазочку кладут подготовленные ягоды и охлаждают.

Молоко, —1 л, сахар — 220 г, яйца —3 шт, крахмал —40 г, клубника, или малина, или черешня — 300 г, ванилин по вкусу.

МОРКОВНЫЙ МУСС

Вареную морковь измельчают, смешивают с яблоками (без кожуры и семян), изюмом, поджаренными орехами, добавляют сахар, лимонную кислоту, корицу, перемешивают. Мусс развод[illegible]

МАННЫЕ КУЛИЧИКИ

ВИШНЕВЫЙ

Вишни без косточек заливают, добавляют сахар и лимонный сок, доводят до кипения. Всыпают, помешивая, манную крупу и варят до готовности. В формы (фарфоровые салатники), сполоснутые холодной водой, выкладывают вишневоманную кашу. Когда каша остынет, переворачивают формы и выкладывают на тарелки куличики. Подают со взбитыми сливками или подслащенным молоком.

Вишни —500 г, манная крупа —50 г, вода —250 г, лимонный сок, сахар по вкусу.

СЛИВОВЫЙ

Варят манную кашу из молока и крупы, добавляют сахар и сливочное масло. Сваренные в воде сливы без косточек нарезают небольшими кусочками. В немного остывшую кашу добавляют желток и подготовленные сливы, затем взбитый в пену белок. Формы ополаскивают холодной водой, выкладывают в них манную кашу со сливами. Когда каша совсем остынет, вынимают ее, переворачивая формы. Подают со [illegible]

—100 г, изюм без косточек —1 ст. ложка, измельченные орехи —1 ст. ложка, лимонный сок, сахар, сметана или сливки.

Огурцы и груши очистить от кожицы, удалить семена, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Добавить промытый изюм, орехи и сахар. Заправить сметаной и сливками, перемешать, уложить в салатник, красиво оформить.

САЛАТ «ПЕСТРЫЙ»

Зеленый салат —100 г, редис —200 г, огурцы свежие —100 г, зеленый лук, —150 г, лимонный сок, соль, сметана или майонез —100 г.

Мякоть вареного цыпленка нарезают соломкой, сельдерей отваривают и нарезают соломкой, соединяют, добавляют лимонный сок, соль, заправляют сметаной или майонезом.

МАКАРОННАЯ ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОКАМИ

Макароны —200 г, яйцо — 4 шт, яблоки —200 г, молоко —1 стакан, сахар —50 г, масло сливочное —30 г, сметана —100 г, соль по вкусу.

Макароны отварить, отставить, запекать в духовку. Готовую запеканку нарезать на порции, подать со сметаной.

СЛОИСТАЯ ЗАПЕКАНКА

Нашинкованный лук пассеруют в растительном масле. Огурцы очищают, удаляют семена, нарезают и соединяют с луком, солят, перчат. Помидоры обдают кипятком, снимают кожицу, нарезают кружочками. Сваренные вкрутую яйца нарезают кружочками. Форму для запеканки смазывают растительным маслом. Выкладывают слоями огурцы, помидоры, яйца. Посыпают золотисто-коричневого цвета.

Свежие огурцы — 1 кг, свежие помидоры —4 шт, репчатый лук —80 г, яйца — 4 шт, тертый сыр — 100 г, сливочное масло — 30 г, растительное масло —3-4 ст. ложки, перец, зелень петрушки, соль, панировочные пшеничные сухари — 100 г.

ЯБЛОЧНЫЕ КЛЕЦКИ

Из яиц, молока, соли, муки готовят тесто, хорошо взбивают ложкой, чтобы в тесто вошло больше воздуха. Добавляют натертые яблоки, размешивают. С

300 г, ванилин по вкусу.

МОРКОВНЫЙ МУСС

Вареную морковь измельчают, смешивают с яблоками (без кожуры и семян), изюмом, поджаренными орехами, добавляют сахар, лимонную кислоту, корицу, перемешивают. Мусс разводят кипяченым молоком, вводят прокипяченный желатин, взбивают, выливают в форму и охлаждают.

Морковь —125 г, изюм —40 г, яблоки —30 г, молоко —30 г, сахар —4г, орехи —12 г, лимонная кислота, корица, желатин — 6 г.

немного остывшую кашу добавляют желток и подготовленные сливы, затем взбитый в пену белок. Формы ополаскивают холодной водой, выкладывают в них манную кашу со сливами. Когда каша совсем остынет, вынимают ее, перевернув формы. Подают со сливовым соком.

Сливы —500, манная крупа —150, молоко —1 л, яйцо —1 шт, сливочное масло по вкусу, сахар —80 г.

Е. ДРУЖИНИНА

Из истории растений

Чудесное превращение американского дикаря в России

Подсолнечник — удивительное растение! У себя на родине — американском континенте — дикарь и сорняк; привезенный в Европу, стал красивым садовым цветком; попал в Россию — превратился в ценную масличную культуру.

Впрочем, не будем торопиться и расскажем по порядку, как русский мастеровой крестьянин первым в Европе научился жать масло из семян подсолнечника.

Привезли его семена в Европу испанцы в начале XVI века. В 1510 году посеяли подсолнечник впервые в Мадридском ботаническом саду. Взору европейцев предстали мощные трехметровые кусты со множеством боковых стеблей и маленьких цветочков, 2-3 см в диаметре, светло-оранжевой или красноватой окраски. Цвели они до глубокой осени и крошечные семена, осыпаясь, весной размножались самосевом. Подсолнечник вскоре стал модным цветком, и началось его победное шествие по странам Европы — Португалия, Франция, Италия... Садоводы занялись улучшением его декоративных свойств. Появились махровые, полумахровые формы, а удивительные цветы стали напоминать георгины, хризантемы. Называли «цветок солнца» по-разному: «Мексиканский цветок солнца», «Американская хризантема», «Трава солнца». В этих названиях — удивительная способность солнечного цветка улавливать теплые лучи светила и поворачивать головку вслед за его движением.

Прошли еще два столетия, но подсолнечник в Европе по-прежнему оставался всего лишь красивым цветком. Все попытки найти ему какое-нибудь практическое применение заканчивались неудачей. Пробовали, например, отваривать молодые части растения, но эти «блюда» не прижились; потом мелкими семянками кормили модных в ту пору птиц-попугаев, в аристократических домах...

Так бы и оставался подсолнечник декоративным цветком или кормом для попугаев неизвестно сколько еще лет, но попал в Россию.

О том, как он появился в нашей стране, доподлинно неизвестно, но со второй половины XVIII века заморскую культуру широко стали выращивать сначала в палисадниках и тоже как декоративное растение, а потом в огородах, на пашне, ради вкусных семечек. Теплый климат юга России (Малороссии), тучные черноземы Кубани явно пошли заморскому цветку на пользу — корзинки и семена делались все крупнее и лучше.

Крестьяне сеяли всегда самые отборные семена, вот и урожай получали выше.

1829 год — поворотный момент в истории подсолнечника. Смекалистый и предприимчивый крепостной крестьянин графа Шереметьева некто Бочкарев первым в мире догадался пустить семена в переработку на ручной мельнице. К великой радости, он получил превосходное по качеству масло.

Вот так в России в XIX веке подсолнечник родился заново, как новая, очень доходная масличная культура.

Пример Бочкарева был подхвачен, посевы подсолнечника стали расширять, особенно в Саратовской губернии, и «русское масло» начали экспортировать за границу. В лучшие годы только из Саратова в Москву, Петербург отправляли до 300 тысяч пудов великолепного растительного масла. Русские промышленники грозились залить этим маслом не то что Европу, а Балтийское и Черное моря. Богатели владельцы маслобойных заводов, купцы, торговавшие маслом, неплохие доходы получали крестьяне, помещики, занимавшиеся подсолнечником, как вдруг первый тяжелый удар — посевы подсолнечника поразила ржавчина, очень тяжелая болезнь. Листья на растениях чернели и отмирали, урожаи катастрофически падали. Стали маслобойки, начали бедствовать крестьяне.

Спасла положение народная смекалка. Крестьяне все-таки примечали зеленые крепкие растения при общей гибели посевов. С этих растений стали отбирать семена для будущих урожаев. Новый сорт прозвали в народе «зеленкой» за сочный и яркий цвет листьев.

Семена тоже различали — был подсолнечник «грызовой», крупный, с толстой кожурой и помельче, покороче, с тонкой кожурой и плотно заполненным ядром. Из «пузанки» масло лучше давить, а крупный, «грызовой»— на радость ребятишкам, девкам и парням в деревенских посиделках, на завалинке.

Много еще разных бед обрушивалось на подсолнечник: и растения-паразиты, и подсолнечная моль, сгубившая в 1898 году почти все посевы в Саратовской губернии. Спас тогда ценную культуру саратовец — агроном И. М. Корзин. Вывел он новый устойчивый сорт — панцирный, что и позволило возродить и увеличить посевы подсолнечника. В 1913 году снова начали сеять, и отвели под пашню 1 миллион гектаров земли!

Вот так американское сорное растение русский крестьянин превратил в чудесный подсолнечник — сладкие семечки и ценное масло.

Н. КОШАЛОВА

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова

Учредитель — с/х фирма «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов

Тираж 16300 Заказ 2609

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 25.04.94 Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 16 (48)
август 1994 г.

Цена в розницу
200 рублей

Урожайные грядки

Лук-слизун — пока экзотика на наших огородах

Лук-слизун, или лук поникающий — малораспространенное растение, хотя по своим питательным и лечебным свойствам он заслуживает большого внимания. Этот лук в природе произрастает в степях, на луговых и каменистых почвах северных районов страны.

В последние годы лук-слизун находится в селекционной работе некоторых научно-исследовательских учреждений России, однако сортов его пока нет. Тем не менее, у многих огородников нашей области появилось это довольно экзотическое растение.

Листья лука-слизуна плоские, линейные. Длина их достигает 20—30 см, ширина 2—4. Светло- или темно-зеленые сочные листья со слабоострым луковично-чесночным вкусом свои пищевые достоинства сохраняют в течение всей вегетации.

Настоящей луковицы у слизуна нет, небольшое луковицеобразное утолщение в нижней части покрыто 3—4 сухими, тонкими, белой окраски чешуями. Сочных чешуй 6—7, они довольно широкие, имеют зеленовато-белую окраску.

Корневая система около донца прямая, струновидная, а ниже — ветвящаяся, переходящая в мочковатую, проникающую на глубину до 50—60 см. Цветы светло-сиреневые с розовым оттенком. Относится к салатным лукам, богат витаминами и минеральными солями, особенно железом. Полезен при малокровии. Запасные питательные вещества сосредоточены в толстых, коротких стеблях побегов.

Слизун — многолетнее растение. На одном месте растет 3—6 лет. Он зимостоек, не вымерзает даже в северных районах Нечерноземной зоны. Устойчив к заболеваниям, не повреждается ложной мучнистой росой (пероноспорозом).

Лук-слизун хорошо растет на плодородных почвах, заправленных органическими удобрениями.

Размножают его семенами, рассадой и делением куста. Его можно размножать весной или в конце лета — в августе частями куста — побегами. Семена высевают рано весной — во второй половине апреля — начале мая (1 г семян на 1 кв. м). Всходы появляются через 20—30 дней. Слизун влаголюбивое растение. В течение лета его хорошо поливают, почву рыхлят, пропалывают. К концу вегетации у растений из семян формируется по 2—3 побега с 4—5 листьями каждый. В последующие годы количество побегов увеличивается и на 4-5-й год произрастания одно растение формирует 28—30 побегов. Поэтому надо оставлять достаточную площадь питания. Расстояние между растениями в ряду начиная со второго года жизни должно быть 15—20 см, между рядами — 30—40 см. В июле-августе слизун сеют в качестве повторной культуры после цветной или ранней капусты, редиса и других зеленных.

Через 5—6 лет сила побегообразования сокращается. Посадки надо снова возобновлять. Особенность лука-слизуна в том, что он формирует листья в течение всего периода вегетации, они не теряют своих пищевых качеств.

Для получения хорошего высококачественного урожая листьев кроме обильных поливов необходимы подкормки азотными и калийными удобрениями (по 10—15 г на 1 кв. м). В зависимости от агротехники и погодных условий за лето удается сделать до четырех срезок листьев, получить 3,5—4 кг зелени лука с 1 кв. м.

Трех-четырехлетние растения лука-слизуна можно использовать для ранней зелени. Весной отапливаемых теплиц, а также в домашних условиях. Осенью, перед заморозками почвы, растения выкапывают из грунта, помещают в неглубокие ящики и

...России, однако сорт его пока нет. Тем не менее, у многих огородников нашей области появилось это довольно экзотическое растение.

Листья лука-слизуна плоские, сухими, тонкими, белой окраски чешуями. Сочных чешуй 6—7, они довольно широкие, имеют зеленовато-белую окраску.

Корневая система около донца прямая, струновидная, а ниже — ветвящаяся, пере-

Лук-слизун хорошо растет на плодородных почвах, заправленных органическими удобрениями.

Размножают его семенами, рассадой и делением куста. Его можно размножать весной или в конце лета — в августе частями куста —

растениями в ряду начиная со второго года жизни должно быть 15—20 см, между рядами — 30—40 см. В июле-августе слизун сеют в качестве повторной культуры после цветной или ранней капусты, редиса и других зеленных.

Через 5—6 лет сила побе-

...лука-сли...
...использов...
...отапливаем...
...также в до...
Осенью, пере...
почвы, расте...
пывают из грунта, по...
в неглубокие ящики ...

Вопрос-ответ

НА ЛИСТЬЯХ КРАСНОЙ И ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПОЯВИЛИСЬ БУРЫЕ ПЯТНА, ЗАТЕМ ОНИ ВЫПЯТИЛИСЬ БУГОРКАМИ. ЧТО ЭТО — БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ! И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ!

(Вопрос по телефону)

На этот вопрос отвечает садовод-опытник Вячеслав Борисович Карев.

Бурой пятнистостью смородина не болеет. То, что вы наблюдаете на своих растениях, называется антракноз. Это грибковое заболевание поражает смородину и крыжовник, проявляется на листьях, побегах, черешках, ягодах (в виде мелких бурых бугорков). На листьях образуются мелкие бурые пятна неправильной формы. Больные листья преждевременно засыхают и опадают. Заболевание особенно проявляется в первые декады июня. Зимует возбудитель на опавших листьях. Распространяется дождями и ветром. Меры борьбы: сбор и сжигание опавших листьев, перекопка земли, опрыскивание медным купоросом (50 г на 10 л воды) или 1%-бордоской жидкостью.

У МЕНЯ НА ДАЧЕ РАСТЕТ ЛЕСНОЙ ХМЕЛЬ, НО ЕЖЕГОДНО ПОКРЫВАЕТСЯ КАКИМ-ТО БЕЛЫМ НАЛЕТОМ, КАК МУЧНИСТОЙ РОСОЙ. КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ И НЕ ПЕРЕКИНЕТСЯ ЛИ ОНА НА ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ!

(В. Рабкина, г. Саратов).

Очевидно, ваш хмель ...леет пероноспорозом. За...левание первоначально об...руживается на молодых г...бегах хмеля весной. Побе... утолшаются, междоузли... укорачиваются, а образую...щиеся мелкие листья закручиваются вниз, становятся светло-зелеными с белым налетом, ломкими. на нижней стороне листьев образуется п...

Календарь садовода

С середины августа лето неуклонно идет на спад. Не баловало оно теплом, а последний месяц его обычно прохладнее июля. Отклонения от этого правила бывают, но все же ночи становятся длиннее и темнее, дни короче, вечером и утром падает холодная роса. Если не удалось получить урожай огурцов в июле, теперь и подавно на него нечего рассчитывать. А вот помидоры еще могут порадовать урожаем.

Для этого необходимо продолжать пасынкование, это ускорит созревание плодов. Все сухие листья убирают, а помидорки поворачивают к солнцу. Даже если стоит засушливая погода, растения в последних декадах месяца не поливают — поздние поливы не только бесполезны, но и вредны.

В августе томаты еще раз обрабатывают настоем чеснока и подкармливают: 20 мочевины и 10 г серно-

кислого калия на 1 кв. м или 25 г аммиачной селитры и 10—15 г калийной соли на 1 кв. м. Полезны подкормки микроудобрениями, как корневые, так и некорневые.

Некоторые любители для профилактики фитофтороза плоды на корню обрабатывают 10%-ым раствором поваренной соли (1 кг на 10 л воды). В этом случае на плодах образуется тонкая пленка, которая препятствует проникновению инфекции. Защитное действие проявляется в течение месяца (при отсутствии осадков). Убирать лучше бурые или в бланжевой спелости плоды, нет необходимость ждать, когда они покраснеют на корню. Перед дозариванием их дезинфицируют горячей водой (60°С) в течение 1,5—2,0 мин. Оптимальная температура дозаривания томатов 20—22°, ее можно и снизить, чтобы не ускорять этот процесс. Но нужно помнить, что при температуре ниже 10° плоды начинают быстро загнивать. Красные томаты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, поэтому в ящик с зелеными плодами кладут несколько красных. Если созревание нужно задержать, то красные плоды, наоборот, постоянно убирают из ящиков.

Продолжают борьбу с листогрызущими гусеницами на капусте. Гусениц собирают вручную или обрабатывают растения одним из следующих препаратов: настоем золы (1 кг на 10 л), отваром полыни) 1 кг кипятят 10—15 мин в небольшом количестве воды, после охлаждения доливают до 10 л), отваром ботвы томатов (4 кг на 10 л), настоем табака, махорки (400 г сухого сырья на 10 л воды с добавлением 40 г мыла), настоем тысячелистника (800 г на 10 л плюс 40 г мыла). Можно использовать и инсектицидный препарат инта-вир.

В августе созревают семена салата, кресс-салата, кориандра. Они легко осыпаются, поэтому в начале созревания растения надо срезать, связать в пучки, положить в марлевые мешочки и дозаривать в хорошо проветриваемом помещении 20—30 дней.

У бурно растущей огуречной травы собирают и используют цветки. Семена созревают у нее неравномерноо и легко осыпаются. Чтобы собрать их, срезают стебли, как только семена в нижней части соцветия начнут буреть. Огуречная трава часто размножается самосевом, семена хорошо зимуют и весной дружно всходят.

Еще можно успеть посеять щавель, многолетние луки, если это не сделано весной. В августе высаживают многолетние культуры, размножающиеся вегетативно, а также рассаду ревеня.

В саду на одних ветках и растениях начинается, а на других продолжается формирование цветковых почек. Системой агроприемов (поливов и подкормок) можно вызвать активное заложение цветковых почек на тех деревьях, которые еще не приступили к этому процессу. Можно воспользоваться микроудобрениями, имеющимися в редакции.

Заканчивается рост вегетативных органов, происходит полное одревеснение побегов, изменяется их окраска. Усыхают отплодоносившие стебли малины. Начинается усиленный рост корней на рожках и розетках земляники, на отводках смородины и крыжовника.

Как прием регулирования роста деревьев применяют летнюю обрезку. Применяют ее для поддержания небольших размеров малогабаритных крон плодоносящих деревьев и для борьбы с израстанием верха после снижения крон.

С появлением червивой падалицы ежедневно вечером ее собирают.

До утра ее оставлять нельзя, так как гус... плодожорки но... выползают из опавших пл...дов. При невозможности использования падалицу закапывают на глубину не менее 50 см.

Важным приемом повышения качества плодов осенних и зимних сортов яблони и груши является химическая обработка деревьев примерно в середине августа от парши. Эффективным средством против этой болезни называют фунгицид скор, который можно приобрести в редакции. Августовское опрыскивание против парши будет также активной мерой борьбы с плодовой гнилью. Оно уменьшает зараженность урожая и потери плодов от гниения и заболевания в процессе хранения.

В августе вырезают усохшие и опасно больные ветви. В эту пору года их проще выделить среди здоровых. Одновременно рекомендуется повторно вырезать поросль.

Советы начинающим

«Сниккерсы» с грядки

«Можно ли у нас на полях Заволжья выращивать арахис! Подробнее расскажите, как это сделать!» — обратился в редакцию В. Сычев из г. Энгельса. К этому времени мы получили 3—4 письма с подобной просьбой. Доставать семена вам придется самим (времени у вас много), а вот советами нашего автора воспользуйтесь весной, когда наступит пора сажать арахис.

Заморский деликатес «сниккерс», как известно из рекламы, состоит из жареного арахиса и мягкой карамели. Об арахисе и пойдет речь.

Арахис подземный (земляной орех) продается на ынках Саратова по цене 500 лей за пол-литровую банюдьми с ярко выраиностранным ак- ли бобы не подез подпалин, то из них зерна менами для Зерна овать, амые видов, относится к семейству бобовых, порядку бобоцветных, группе порядков розаннородных раздельнолепестных, классу двудольных, отделу покрытосеменных царства цветковых. Во!

А если проще, то арахис сходен с кустовой фасолью. Только у фасоли после цветения стручок образуется на стебле, а у арахиса цветок-завязь расположен на стебельке, называемом гинофором. После опыления гинофор изгибается вниз, конец его углубляется в почву и на нем образуется подземный стручок — боб. Как видите, земляные орехи растут не на корнях, а на гинофорах, прикрепленных к нижней части растения. В общем, плодоносные цветки находятся в нижней части стеблей, в верхней части расположены бесполезные цветки-опылители.

Исходя из вышесказанного и будем строить агротехнику выращивания арахиса для наших условий:

1. Поскольку он южанин, посев производить в прогретую почву — 20—25 мая. Рассада приживается плохо.

2. Располагать грядку на абсолютно открытом месте, без малейшего затенения.

3. Почва для беспрепятственного проникновения в нее гинофоров должна быть легкой, рыхлой и влажной.

4. Поскольку гинофоры в нижней части стебля, через неделю после цветения необходимо окучить арахис, как картофель.

В остальном агротехника сходна с выращиванием фасоли.

Какова вероятность урожая арахиса в условиях Саратовщины? Приблизительно как вероятность вызревания бахчевых: если лето жаркое, то один куст арахиса дает около стакана бобов, сам-сто!

Лето-93 было пасмурным, арахис образовал орешков очень много, но спелыми из них было около 20%, в остальных зерна остались водянистыми, такие при сушке бобов получаются щуплыми. Поскольку период цветения арахиса весьма растянут, то и поспевание зерен происходит неравномерно. Под одним кустом будут спелые, зеленые и совсем незрелые плоды. Соотношение тех и других зависит от продолжительности лета.

Чем ценен арахис? Его семена содержат 53% жирного масла, 37% белка. Очень широко используется в кондитерском деле (халва, шоколад, торты), в консервной промышленности.

Помните, конфеты «арахис в шоколаде» — нынешний «сниккерс»? Он является, по-видимому, единственной пищей наших прославленных футболистов (см. телерекламу). Результаты мирового чемпионата, однако показывают, что кроме белка и жиров футболистам надо что-то еще.

Содержит арахис алкалоиды арахин и конарахин, глюкенины, крахмал, сахар, сапонины, аминокислоты, пурины, витамины B_1 (в кожуре, не чистить!), Е, пантотеновую кислоту, биотин. Все эти мудреные вещества при употреблении арахиса больными гемофилией (гемос — кровь) вызывают гемостатическое действие, иначе, стабилизируют состав крови. Например, употребление в пищу препаратов арахиса (слегка поджаренные зерна, спиртовой экстракт или ореховое масло) в течение двух дней приводит к остановке гемофилических кровотечений, в крови устанавливается нормальное содержание тромбоцитов («Растения в медицине», Саратовский университет, 1988). Это одно из немногих «лекарств», злоупотребление которым не вызовет никаких побочных последствий, разве что ожирение.

Из истории арахиса. Первыми начали разводить его индейцы. Открытие Америки оказалось для старого Света и открытием новых сельскохозяйственных культур. Наряду с картофелем, томатами, кукурузой в Европу был завезен и арахис, но через Китай, отчего и называли его одно время «китайскими орешками».

На юге Европы и в Америке под арахис отведены огромные площади. Площади России, занятые этой культурой, сократились. Арахисом торгуют исключительно иностранцы. Если каждый садовод отведет под арахис из своих шести соток 2—3 квадратных метра, мы поправим дела в нашей пищевой промышленности.

Рекомендую и призываю!

ФЕРМЕР.

ороде

навоза с перепревшими опилками, листвой, торфом. подготовленную почвенную смесь помещают кирчики навоза, пронизаные мицелием гриба. Перые шампиньоны появляются рез 50—60 дней.

Выращивать шампиньоны жно и на грядках, на ле, хорошо удобренной репревшим конским навоз с опилками. Вот как туют разводить шамоны в одной старинной книжке: «Изрубите несколько шампиньонов не слишком мелко, притом вместе с корнями, и посейте кусочки на черноземной грядке, покрыв сверху посев слоем земли в палец толщиной. Уже через 3 недели земля на грядках будет подниматься бугорками, а вскоре на этих местах покажутся и белые шапочки грибов, которые теперь можно собирать. Чтобы шампиньоны росли здесь и впредь, необходимо, собирая их, срезать корешки и бросать обратно в грядку, присыпая землей. В засуху грядки с шампиньонами надо поливать по вечерам водой».

Удавалось вырастить в огороде строчки и сморчки. Почву для них приготавливают из лесного перегноя, хорошо бы взять лесную подстилку с гарей, но можно просто добавить золу. Остатки плодовых тел грибов или комки лесной почвы с грибницей из леса раскладывают на грядке, сверху засыпают лесным перегноем и закрывают еловыми ветками. На следующую весну можно ждать грибов.

Искусственным путем можно вырастить и опята. Для этого будет достаточно пня от погибшего дерева. Верхушку пня на 2—3 см спиливают и на его плоскости делают топором множество насечек. Шляпки самых крупных опят раскладывают на листе белой бумаги и помещают в теплое место. Через несколько дней на бумаге будет видна мелкая темная пыльца — это созревшие споры. Осторожно ссыпают ее в бутылку с водой, хорошенько взбалтывают и поливают этой смесью изрубленную поверхность пня. Потом прибивают гвоздем отпиленный кружок. Теперь только надо почаще поливать пенек и ждать следующего года.

И. СТЕПАНОВ.

Вопрос-ответ

ночными укрытиями реко-

ГУТ УГНЕТАТЬ ДРУГ ДРУГА,

ПОМИДОРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

Поражение вершины плода

Вопрос-ответ

...е, если реак-...товленной жид-...кислая, к ней до-...яют дополнительное ...ичество известкового мо-...а до тех пор, пока ...акция не станет нейтраль-...й или слабощелочной. ...я определения в жид-...сть опускают железную ...ластинку или гвоздь. В слу-...е кислой реакции поверх-...сть их покрывается крас-...ым налетом меди. Можно ...оспользоваться и лакму-...овой бумагой.

На хмеле против перо-...носпороза применяют до 4 ...опрыскиваний: первое — до ...и после появления первых ...признаков болезни и после-...дующие — по мере необ-...ходимости, через 10—18 дней.

КУПИЛ В МАГАЗИНЕ СЕМЕНА ПОМИДОРОВ СОРТА ЛАСТОЧКА. ГОВОРЯТ, РАННИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ОПИСАНИЕ СОРТА.

(А. Герасимов, г. Саратов).

Действительно, под пленочными укрытиями рекомендуется выращивать специальные индетерминантные сорта и гибриды (индетерминантные - ветвящиеся). Созданные в последние годы сорта сравнительно устойчивы ко многим болезням, среди них Ласточка.

Ласточка - гибрид, скороспелый, переносит пониженные температуры. Со средним ветвлением. Устойчив к кладоспориозу, вирусу табачной мозаики, выносливость к пониженной освещенности. Плоды массой 65—75 г. В последнее время очень популярен и гибрид Малышок — очень скороспелый, с дружной отдачей урожая, среднедетерминантный. Рост главного стебля прекращается после закладки трех-четырех соцветий. Плоды 60г —70 г. Относительно устойчив к бурой пятнистости и вирусу табачной мозаики.

КАКИХ ПРАВИЛ НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ЗАКЛАДЫВАЯ ПЛОДОВЫЙ САД! СЛЫШАЛ, ЧТО ДЕРЕВЬЯ МОГУТ УГНЕТАТЬ ДРУГ ДРУГА, НЕ ТЕРПЯТ СОСЕДСТВА КОСТОЧКОВЫЕ И СЕМЕЧКОВЫЕ.

(В. Карманов, г. Саратов)

Все плодовые деревья в той или иной мере светолюбивые. При затенении более рослыми они практически не дают урожая. Различные сорта и плоды нужно размещать на участке с учетом их наилучшей освещенности. Чтобы избежать затенения, высокорослые деревья нужно расположить с северной, северо-восточной или северо-западной стороны по отношению к менее рослым. Например, яблоня на слаборослом подвое может быть высажена рядом с сильнорослыми яблоней, грушей, черешней, сливой и т. д., но должна быть посажена с южной стороны от них.

Угнетения деревьев семечковых пород косточковыми и наоборот обычно не наблюдается. Нет антогонизма и между ягодными культурами.

КАЖЕТСЯ, БОЛЕЗНЬ, КОТОРАЯ ПОРАЗИЛА МОИ ПОМИДОРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ О НЕЙ И МЕРАХ БОРЬБЫ С ЭТОЙ ЧУМОЙ.

(В. Горбач, г. Саратов)

Воспользуйтесь советами Н. Н. Коргановой, сотрудника ВНИИССОК.

Вершинная гниль плодов поражает зеленые томаты в открытом и защищенном грунте. На вершине плода появляется сначала маленькое водянистое пятно. Затем оно темнеет и быстро увеличивается. Вершина плода становится плоской или слегка вдавленной. Пораженные плоды не наливаются, краснеют быстрее здоровых. Болезнь особенно сильно прогрессирует на первых 2—3 кистях.

Томаты от этой болезни чаще страдают на легких песчаных почвах с низкой влагоемкостью, в засушливых районах или при жаркой сухой погоде, при недостаточном или неравномерном обеспечении растений водой.

Поражение вершины плода объясняется быстрым падением тургора в этой части. Затем как вторичное явление развиваются патогенные микроорганизмы. Эту болезнь может вызвать и недостаток кальция в почве.

В южных районах распространена вершинная гниль плодов перца.

Относительно устойчивы к вершинной гнили сорта томатов Ленинградский осенний, Ижорский, Невский, Грунтовый грибовский 1180, Алпатьева 905а, Волгоградский 5/95, Волжанин, Астраханский, Прелюдия, Моряна, Лунный, Рычанский, Поток; перца — Ани, Пионер, Дружок, Колобок, Золотой юбилей.

Меры борьбы с вершинной гнилью. Дозы азотных удобрений должны быть умеренные, поливы регулярные, особенно в период образования плодов. Плодоносящие растения можно обработать раствором кальциевой селитры (5—10 г на 10 л воды), расходуя 0,5 л на 10 м², интервал — 5—7 дней.

Дела сезонные

Чего не хватает томатам?

Визуальная диагностика недостатка питания помидоров не так уж и сложна, она доступна каждому огороднику. При этом можно быстро, без проведения анализов исправить положение, внести необходимые подкормки.

В Саратовской области подвижного азота в почве достаточно. Однако многие подкармливают томаты навозом и минеральными удобрениями. В нынешнем сезоне, при обилии дождей это приводит к усиленному росту стеблей и пасынков. Растения, особенно позднеспелых и облиственных сортов, «жируют», что приводит к уменьшению плодообразования, задержке созревания плодов и снижению устойчивости к болезням.

Снижают количество азота в почве обильной промывкой водой. Кроме того, под растения надо внести фосфорные удобрения в виде суперфосфата и одновременно подкормить золой. Сделать это надо в момент созревания плодов. Земли Саратовского района повсеместно бедны подвижным фосфором. Кроме того, с золой будут внесены и микроэлементы. Особенно необходимы растениям бор, кобальт, медь, которых в почве также недостает.

Еще надо учитывать, что фосфор для помидоров имеет вообще особое значение, особенно в период образования и созревания плодов. Около 90% усвояемого фосфора расходуется именно на это, а в молодом возрасте томат является индикатором на недостаток фосфора в почве.

В условиях низких температур (ниже 15°С), которые наблюдались этой весной и в начале лета, поступление фосфора в растения замедляется. Стебли растений становятся красновато-фиолетовыми, а затем серыми.

Калий эти растения используют в небольших количествах и, в основном, в период плодоношения. Однако, в начале лета на некоторых растениях салатных сортов были видны признаки калийного голодания. По краям старых (нижних) листьев образуются коричневые пятна, а затем сплошная каемка отмершей ткани. Старые листья полностью желтеют и опадают. Значительно задерживается окрашивание и созревание плодов, они становятся кислыми и невкусными. Подкормка калием в составе полного минерального удобрения или золой оказывает благоприятное действие на оздоровление растений, повышает их устойчивость к болезням и вредителям.

В. КАРЕВ
садовод-опытник

Сад - это храм (мудрость древних)

Сортовой ирис — украшение сада

Отцвели нежные ирисы, изысканно прекрасные многолетние цветы, и как-то пусто стало в мини-садике — иридарии. Как же удивительно устроен его цветок: лепестки, точнее, доли околоцветников, развернуты к зрителю таким образом, что любая деталь обозревается с любой стороны.

Цветущие крупные ирисы, покачиваясь от ветра, производят сказочное впечатление, покоряя сердца любителей.

Настоящий гибридный ирис — это таинственно мерцающий свет; особенно заметный в косых лучах света, тонкий аромат и бесконечно разнообразное сочетание тонов и оттенков. Широчайшая палитра красок: от снежно-белого до бархатисто-фиолетового, почти черного фона. Иногда кажется, что один тон мягко переливается в другой или звучит контрастно.

Риплинг Уотерс — сорт, выведенный в США, с устойчивым крепким цветоносом. Цветки 14—15 см в диаметре, переливчатой голубовато-сине-бледно-фиолетовой окраски. Особенностью является чрезвычайная легкость, которую придает цветкам рёдкое сочетание изящной гофрировки с пузырчатостью, захватывающей края «лепестков». Именно поэтому сорт романтически назван «Бурлящий поток». Редкостная гармония цвета и тонкого аромата.

Недаром слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». В мае-июне, пока не расцвели розы, в саду царит ирис. Как настоящий король он правит бал цветов, ни в чем не уступая роскошным розам.

Сегодня мы расскажем только об одной группе садовых ирисов — так называемых ирисах бородатых, достаточно неприхотливых и морозоустойчивых. «Бородка» из окрашенных волосков хорошо заметна по средней жилке наружных лепестков, отвернутых книзу.

Немало пришлось потрудиться современным селекционерам, прежде чем появились новейшие сорта в мировой коллекции ирисов (более 30 тысяч). Увлечение сортовыми ирисами постепенно начинается и в России, ведь многие западные страны уже пережили цветочный ирисовый бум. Сортановинки там всегда в цене и пользуются устойчивым спросом.

Садовый гибридный ирис так же отличается от полевого, как сортовая пышная роза от дикого шиповника. В жизни мы чаще всего встречаемся с обычными малодекоративными сортами ириса однотонной фиолетовой, желтой или бледно-голубой, «выцветшей» расцветки.

Высадив однажды такие ирисы вдоль забора или садового домика, о них чаще всего забывают, пока огромные разросшиеся кусты не начинают всем мешать.

Как можно их сравнить с гибридными красавцами? Ведь это небо и земля. Тем не менее даже самые простенькие ирисы давно полюбились в народе за жизнестойкий нрав. Зовут их ласково «касатиками», а на Украине «петушками», видимо сравнивая молодцевато-бойцовский веер листьев с петушиным хвостом.

В глубь веков уходит история этого нежного цветка. На о. Крит среди развалин Кносского дворца была найдена фреска с изображением юноши в окружении цветущих ирисов. Фреске около 4 тыс. лет, значит уже в древности ценился ирис как ароматный и декоративный цветок.

Особое место занимает культура ириса в Японии. Ханашобу — так называют японцы ирисы, органично сочетая цветы с небольшими водоемами, журчащей водой и мини-водопадами. Ими любуются так же как хризантемами или цветущей вишней сакурой.

Хороши японские ирисы, но зимостойкость у них низкая. Бородатые ирисы лучше приспосабливаются к нашему климату.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ ИРИСЫ!

Ирисы будут расти в любом уголке вашего сада, но если вы хотите увидеть их в полной красе, соблюдайте агротехнику.

Постарайтесь найти им такое место в саду, где бывает солнце хотя бы полдня. Деленки (лопатки) ирисов с 1—2 звеньями корневищ готовим заранее: подрезаем толстые шнуровидные корни на 1/3 и веер зеленых листьев на 3/3. Почва — любая, но не переувлажненная и без застоя воды. Перекапываем грядку под ирисы на штык лопаты и готовим ямки через 35—40 см. Из мягкой рыхлой земли формируем в ямках холмики, помещая наши деленки сверху и аккуратно распределяем обрезанные корни. Затем обсыпаем землей, можно даже плотно придавить почву в 2—3 местах ногой. Ирисы этой группы сажают неглубоко, вровень с почвой, неплохо, если после полива обнажится часть высаженного корневища — «спинка».

Хорошо и правильно посаженная лопатка, когда задеваешь ее рукой, не валится, а только вздрагивает. Первое время, пока вновь посаженные ирисы явно не тронулись в рост, поливаем часто. Затем реже.

Бородатые ирисы сухолюбивы, но гибридные сорта экстракласса чувствительны к недостатку влаги, отзывчивы на подкормки и рыхления. В жаркую сухую погоду, особенно перед цветением, ирисы поливаем обязательно.

На удобрения ирисы реагируют хорошо, особенно полезно вносить фосфорно-калийные.

1-я подкормка — вносят ее в жидком виде в начале вегетации: азотно-фосфорная (3:1).

2-я подкормка — в период бутонизации: азотно-фосфорно-калийная (3:1:3).

3-я подкормка — через 2-3 недели, когда заканчивается цветение: фосфорно-калийная (1:1).

Почву перед внесением удобрений обильно поливаем. Не забываем заранее подвязать мягкой веревкой высокие цветоносы к опорным колышкам. Сухие отцветшие бутоны и цветы срезаем тоже вовремя.

Здоровые и правильно подкормленные кустики ирисов — залог обильного и регулярного цветения. Осматривая ирисы в конце лета, можно заранее определить, как они перезимуют, заложены ли цветочные почки. Это легко узнать по внешнему виду растений. Здоровые и крепкие, они покрыты сверху ровным слизистым налетом, веер листьев — 7—9 штук. Все листочки красивые и чистые, без пятен и сухих кончиков.

Самое опасное заболевание ирисов — бактериоз или мокрая гниль корневищ.

Если заболевание обнаружено вовремя, справиться с ним нетрудно. Распознать бактериоз можно по следующим признакам: сперва жел теют, а потом буреют кр чики листьев, нако веер листьев валить млю с частью гни невища.

Пораженную вища выр и срез раство тавля ным убы б

Из нашей почты

Как сохранить картофель

При хранении в городской квартире картофель зимой и особенно весной начинает прорастать и гнить. Чтобы сохранить карто-

ну 3—5 мм и обведите его вокруг глазка. Намного быстрее глазки удаляются после прижиганиях их электропаяльником.

чтожный — раствор получают при концентрации 1:300 (две таблетки аспирина по 0,5 г на 1,5 стакана воды). Обработанный таким образом картофель хорошо хранится в комнатных условиях до нового урожая, сох-

ся неоднократная переборка клубней и обламывание появляющихся ростков. Конечно, в первую очередь моим советом должны воспользоваться те, у кого нет погребов и подвалов.

Клубни, предназначенные

Ловушка

Многим садо тно, что есл ся с тлей, днем ее ст больше и бол ги останавливаю листья покрываются

Из нашей почты

Как сохранить картофель

При хранении в городской квартире картофель зимой, а особенно весной начинает прорастать и гнить.

Чтобы сохранить картофель, попробуйте удалить на клубнях глазки и продержать их непродолжительное время в растворе ацетилсалициловой кислоты — аспирина. Делается это так: узкий остроконечный нож введите под глазок на глубину 3—5 мм и обведите его вокруг глазка. Намного быстрее глазки удаляются после прижиганиях их электропаяльником.

Клубни с вырезанными глазками опустите на несколько секунд в раствор аспирина, чтобы раствор проник в каждую лунку и в другие места механического повреждения. Затем клубни просушите. Расход аспирина ничтожный — раствор получают при концентрации 1:300 (две таблетки аспирина по 0,5 г на 1,5 стакана воды). Обработанный таким образом картофель хорошо хранится в комнатных условиях до нового урожая, сохраняя питательные и вкусовые свойства.

Несколько трудоемко, но вполне доступно и выполнимо. Время, затраченное на вырезку глазков, вполне компенсируется: не потребуется неоднократная переборка клубней и обламывание появляющихся ростков. Конечно, в первую очередь моим советом должны воспользоваться те, у кого нет погребов и подвалов.

Клубни, предназначенные для посадки, такой обработке подвергать нельзя, так как в этом случае необходимо сохранить все глазки.

А. МОЧАЛОВСКИЙ

Ловушка

Многим садо
тно, что ес
ся с тлей,
днем ее ст
больше и бо
ги останавливаю
листья покрываются
скручиваются, засых

Особенно опасна тля
молодых саженцев. А раз,
сят тлю черные мурав
Уничтожить их в саду
не смог, зато мне удало

Аптека на грядке

Целебные секреты кукурузы

— Слышал, что кукурузные рыльца очень полезны. Не подскажите, как их применять?— Вопрос нашего читателя Ю. Белова заставил обратиться к работам известных медиков В. Р. и А. В. Довженко. Вот что они рассказывают о целебных свойствах не только кукурузных рыльцев, но и всего растения, такого удивительного и обычного.

Как культурное растение кукуруза известна с давних времен. По утверждению археолгов, как целебное растение она возделывалась за несколько тысячелетий до нашей эры. В диком виде не встречается.

В рыльцах кукурузы найдены витамин К, считающийся главным активным веществом, производный филлохинон, обладающий антигеморрагическим действием. В рыльцах растения содержатся также каротиноиды, аскорбиновая и пантотеновая кислоты, инозит, жирное и эфирное масла, горькие гликозиды, камеди, сапонины, сахаристые и смолистые вещества, танины, ситостерол, стигмастерол, ряд еще не изученных алкалоидов.

Кукуруза издавна с лечебной целью применялась в народной медицине. Назначали и рекомендовали ее при заболевании печени, желтухе, отеках застойного характера, различных кровотечениях, женских болезнях, как успокаивающее средство. С этой целью брали столбики с рыльцами, именуемыми в народе кукурузным волосом, аккуратно раскладывали, очищали

и сушили на чердаках. Наз
начали при заболеваниях мо

чеполовых органов.

Кукуруза находит широкое применение и в научной медицине. Так, установлено, что жидкий экстракт и настой кукурузных рылец увеличивают отделение желчи, уменьшают ее вязкость, удельный вес и содержание билирубина, ускоряет процесс свертывания крови, эффективный при гипотромбинемии и повышают количество тромбоцитов, усиливают диурез.

Кукурузные рыльца применяются при холециститах, гастритах, гепатитах, как желчегонное, как кровоостанавливающее и мочегонное средство при почечнокаменной болезни и водянке. Для профилактики и лечения атеросклероза используют кукурузное

п
ва
бет
родн
средс
петит,
похудан

В наст
должают изуч
и физиологичес
ства кукурузного
Оно обладает хор
вкусовыми качествами, по
вояемости сходно со сл
вочным маслом и раститель
ными жирами. Кукурузное масло значительно снижает уровень холестерина в крови, используется с профилактической и лечебной целью при атеросклерозе.

Из истории растений

Как в старину женихов выбирали

Знаете, как в старые времена женихов выбирали? С помощью приправы из хрена. Не верите? Тогда послушайте мой рассказ.

В старину ни одно застолье или пост на Руси не обходились без исконно русской приправы — хрена. Всегда он был в почете: к рыбным пирогам, кулебякам, красной рыбе, студням, заливному поросенку. Хорош хрен на столе: крепкий, ядреный, в меру злой! Русская приправа особенно изумляла иностранцев: мягкий нежный вкус с чрезвычайно сильным, неожиданным «шибанием» в нос. Сколько шуток, веселых «подначиваний» было за трапезой, когда потчевали заморских гостей. Пока хозяева при известной сноровке потребляли хрен огромными порциями, неумелые гости порой подскакивали на своих местах и заливались слезами под оглушительный хохот присутствующих. Хрена-то брали чуть-чуть, совсем немного, а вот секрета не знали. Сначала-то надо откусить и слегка прожевать кусок мяса или рыбы, а уже потом заедать все вместе с хреном.

Знали толк в потреблении хрена наши предки, если существовал древний обычай испытания жениха и невесты.

На смотринах родители невесты или жениха угощали их такими блюдами, где употребление хрена было обязательным. При этом неумеха, похожий на заморского гостя, получал полный отказ, даже если он имел иные положительные качества. Чужака, не имевшего домашнего очага или крепких семейных корней, распознавали сразу, видели его, как говорится, «за версту».

Вот и выходит: немудреная, простая приправа из хрена, а женихов выбирать помогала, семейный лад в старину сберегала.

Н. КОШАЛОВА

Реклама · Справки · Объявления

СОХРАНЯТ ВАШ УРОЖАЙ

ИНТА–ВИР®
ОКСИХОМ® ТОПАЗ® СКОР®

⇒ ***ИНТА–ВИР*** разработан на основе сырья фирмы ФМС (США), уничтожает колорадского жука, тлю, листоверток, плодожорок, долгоносика и многих других вредителей полей, садов и огородов;

⇒ ***ОКСИХОМ–80*** разработан с использованием сырья фирмы САНДОЗ (Швейцария), применяется для борьбы с фитофторозом, ложной мучнистой росой и другими болезнями на картофеле, огурцах, томатах, других культурах на садовых участках;

⇒ ***ТОПАЗ*** – производство фирмы Сиба–Гейги (Швейцария) для борьбы с мучнистой росой и ржавчиной на смородине и огурцах;

⇒ ***СКОР*** – производство фирмы Сиба–Гейги (Швейцария) против парши на яблоне

Обращайтесь в редакцию газеты «Волжский сад» в дни и часы приема посетителей.

ПРОДАЮ

Луковицы тюльпанов разных видов и сортов, в том числе бахромчатые. Заявки оставлять в редакции газеты «Волжский сад» или по телефону: 24-78-77.

х х х

Садовый участок в 6 соток с молодым начавшим плодоносить садом (4 года). Есть вода, изгородь, емкость (3 кубометра), проводится свет (оплачен), имеется летний домик.

Обращаться по адресу: Саратов, 2-й Детский пр., 55/57, кв. 150 по вторникам, четвергам. Телефон 26-53-85, Любовь Григорьевна.

х х х

2-х этажную кирпичную дачу на берегу р. Саратовка, с участком в 4 сотки. Плодоносящему саду 12 лет. Выстроен гараж.

Обращаться по телефону: 25-37-91 в любое время.

КУПЛЮ

Саженцы черешни, абрикосов. Обращаться по адресу: 410030, Саратов, а/я 3582.

1. КОМПЛЕКСНОЕ МИКРОУДОБРЕНИЕ для некорневой подкормки плодово-ягодных культур

Эффективное средство для подкормки винограда, смородины, крыжовника, земляники.

Предупреждает заболевания растений и плодов, способствует накоплению аскорбиновой кислоты, витаминов, белков, сахаров. Продлевает сроки хранения плодов.

Способ применения: для обработки 50 кв. м 250 г. раствора на 10 литров воды.

II. КОМПЛЕКСНОЕ МИКРОУДОБРЕНИЕ для корневой подкормки овощных культур и деревьев

III КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ для некорневой подкормки овощных культур.

Подсказки Луны!

...унный ...й календарь ...рь 1994 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ

ОВОЩИ

Лук-порей: 11 (6)—13 (8), 17 (21)—20 (5), +.

Лук-репка, чеснок: 11 (6)—13 (8), +.

Морковь: 1—2 (18), 7 (2)—11 (5), **22 (17)—25 (5),** 27 (19)—30 (3).

Петрушка на зелень, салат: 7 (2)—11 (5), +.

Свекла 1—2 (18), 7 (2)—11 (5), 13 (9)—15 (13), 17 (2)—20 (5), **22 (17)—25 (5), 27 (18)—30 (3).**

ЦВЕТЫ

Розы: 7 (2)—9 (3), +.

Хризантемы: 2 (19)—4 (23), 7 (2)—9 (3), **30 (с 4), +.**

Нарциссы, георгины, гладиолусы, пионы, крокусы, астры: 7 (2)—9 (3), +.

Лилейные, ирисы, гиацинты, анютины глазки: 7 (2)—9 (3), +.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Яблоня: 11 (6)—13 (8).

Груша, слива: 22 (17)—25 (5), 7 (2)—9 (3).

Абрикос, вишня, персик: 7 (2)—9 (3), 13 (9)—15 (13), **22 (17)—25 (5).**

Грецкий орех: 22 (17)—25 (5).

Черная смородина, малина, крыжовник, ежевика: 1—2 (18), 9 (4)—11 (5), **13 (9)—15 (13), 17 (21)—20 (5), 27 (18)—30 (3).**

Клубника: 1—2 (18), 9 (4)—11 (5), 17 (2)—20 (5), 25 (6)—30 (3).

Шиповник: 1—2 (18), **9 (4)—11 (5),** 22 (17)—25 (5).

Облепиха: 1—2 (18), 22 (17)—25 (5).

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Можно проводить обрезку: 1—2 (18), 22 (17)—25 (5), 27 (18)—30 (3).

Категорически запрещается проводить обрезку: 5—20.

Не проводить обработку с повреждением растений. Осторожно с острыми предметами: 2 (18)—4, 11 (5)—13 (9), 20 (5)—22 (17), 30 (с 3).

Прививки только в эти дни: 9 (4)—11 (5), 13 (9)—15 (13), 17 (21)—20 (5).

Полив и подкормка наиболее эффективны: 1—2 (18), **7 (2)—11 (3),** 17 (21)—19, 27 (18)—30 (3).

Прополка, опрыскивание, уничтожение вредителей: 2 (19)—6, 20 (6)—22 (16), 25 (6)—27 (18), **30 (с 4).**

СБОР УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКА ВПРОК

Сбор плодов и корнеплодов: 2 (19)—4 (23), 20 (6)—22 (16), 25 (6)—27 (18), 30 (с 4).

Исключается категорически сбор корнеплодов для длительного хранения, лекарственных трав: 1—2 (19), 9 (3)—11 (6), 17 (20)—20 (6), 27 (18)—30 (4).

Сбор лекарственных трав (цветы, листья, семена): 11 (6)—13 (8), 15 (14)—17 (20), **20.**

Сушка: 11 (6)—13 (8).

Приятного аппетита!

таной. Украсить веточками петрушки, красиво нарезанными редисом и помидором.

ФАСОЛЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Фасоль — 800 г, 2 яйца, зелень, соль, черный молотый перец. Фасоль очистить, опустить в кипящую подсоленную воду и варить под крышкой до мягкости.

Помидоры очистить от кожицы, натереть на пластмассовой терке. Полученный сок посолить, уварить с маслом до желаемой густоты. Полить им сваренную фасоль. Подавая к столу, поперчить и украсить дольками сваренных вкрутую яиц.

ОМЛЕТ ИЗ МОЛОДОЙ ФАСОЛИ

Фасоль — 200 г, яйцо — 8 шт, масло сливочное — 40 г, молоко — 60 г, сыр — 40 г, зелень петрушки, черный молотый перец, соль.

Фасоль вымыть, очистить и нарезать мелкими кусочками. Сварить в небольшом количестве посоленной по вкусу воды, хорошо отцедить. В сковороде слегка поджарить сваренную в масле фасоль. Залить смесью взбитых с молоком яиц и поджарить.

Готовый омлет поперчить и посыпать тертым сыром вместе с измельченной петрушкой, подать горячим.

СТЕРИЛИЗОВАННАЯ ФАСОЛЬ

Молодую фасоль нужно обработать в тот же день, когда она собрана, стручки должны быть неповрежденными. Их перебирают, моют, отрезают заостренные концы, бланшируют 2—3 минуты в кипящей подсоленной воде. Плотно уложить в банки



Огородное мясо — фасоль

Многие садоводы и огородники увлеклись выращиванием фасоли. И это не напрасно. Еще в XVII веке фасоль была известна не только как продукт питания, но и как лекарственное средство.

Фасоль содержит углеводы, минеральные соли (калий, кальций, магний, фосфор, железо). Витамины С, РР, Е, В, В входят в ее состав. И что самое главное, плоды фасоли богаты растительным белком, который намного легче усваивается организмом, чем белки животные (мясо). В пищу используется молодая фасоль, когда ее стручки хрупкие, с нежной тканью, без волокон, а семена уже образовались, но по величине не более пшеничного зерна. В настоящее время выведены спаржевые сорта фасоли, которые содержат меньше соединительной ткани, лопаточки у нее более нежные и сочные, а между створками нет плотных волокон.

Из молодой фасоли готовят много вкусных и разнообразных блюд. Ее можно солить, консервировать, замораживать, сушить.

Напоминаю читателям газеты, что рецепты рассчитаны на 4—5 порций.

в вертикальном положении, залить кипящей посоленной по вкусу водой. Стерилизовать в продолжении 60 минут.

Приготовленные таким образом консервы из молодой фасоли можно использовать как добавку к постным или мясным блюдам. Можно подавать в качестве гарнира, отцедив перед этим от воды, полив горячим маслом и посыпав панировочными сухарями. Можно использовать как салат, заправить луком, чесноком, уксусом, растительным маслом.

ФАСОЛЬ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Фасоль — 1 кг, лук репчатый — 80 г, помидоры — 300 г, морковь — 200 г, корень петрушки — 20 г, масло растительное — 100 г, уксус — 5 г: сахар — 20 г, 5—6 горошин перца, 2 лавровых листика, соль по вкусу. Рецепт рассчитан на 3 банки по 0,5 л.

Фасоль помыть, почистить и нарезать кусочками длиной 4 см. Обдать горячей водой отцедить.

Тонко нарезать лук и спассеровать на растительном масле. Отдельно потушить в масле измельченные морковь и корни петрушки. Хорошо поспевшие помидоры очистить от кожицы и натереть на терке. Дать им покипеть 15 минут и добавить к ним соль, сахар, уксус, жареный лук, тушеные овощи, перец горошком, лавровый лист и бланшированную фасоль. Проварить 10 минут. Кипящими разлить в банки, герметично укупорить и стерилизовать 40 минут.

Подается к столу как самостоятельное блюдо или как гарнир к жареному или печеному мясу.

МАРИНОВАННАЯ ФАСОЛЬ

Используется только что собранная фасоль. Стручки обрезать с обоих заостренных концов, вымыть и бланшировать 2—3 минуты в подсоленной воде. Плотно уложить в банки в вертикальном положении, положить при этом на дно банки по кусочку сладкого и жгучего перца, веточки укропа, сельдерея, несколько зубков очищенного чеснока. Наполненные таким образом банки залить маринадом, закатать и стерилизовать 15 минут.

Для маринада: на 1 л воды — 50 г соли, 80 г сахара и 300 мл 6%-ного уксуса.

Такую фасоль используют для супов и гарниров.

ФАСОЛЬ СУШЕНАЯ

Молодые, легко ломающиеся стручки фасоли нарезать наискось на кусочки 2—3 см. Бланшировать в кипящей воде 3—5 минут, остудить, обсушить, разложить тонким слоем. Сушить в открытой духовке при температуре 60°—70°С.

Такую фасоль используют для приготовления овощных супов, запеканок.

ФАСОЛЬ ЗАМОРОЖЕННАЯ

У молодых стручков фасоли обрезать заостренные концы, нарезать на кусочки 1,5—2 см и отварить в подсоленной воде. Охладить, обсушить, расфасовать в пакетики и заморозить.

Использовать как свежую.

Е. ДРУЖИНИНА.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Учредитель — с/х фирма «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова

Тираж 16.000 Заказ 2650

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 25.04.94 Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 23 (55)
декабрь
1994 г.

Цена в розницу
200 рублей

Натуральная цена

Не обогащайте мошенников

Практичные садоводы-огородники уже давно запаслись необходимыми семенами для посадки в будущем году. Ведь на носу январь — время начала выращивания некоторых овощей и цветов.

Те, кто еще не приобрел семена, в раздумье: то ли тряхнуть мошною и накупить с лотков, коих ныне множество, побольше ярких красочных пакетиков в основном импортного производства разнообразнейшего ассортимента, то ли поэкономить и пойти по старинке в знакомый киоск?..

Наш корреспондент спросил совета у директора сельскохозяйственной фирмы «Волжский сад» Юрия Николаевич КОВАЛЕВА, в последние пять лет одного из основных поставщиков семян населению Саратова и области. Началась беседа с «провокационного» вопроса: «А где вы берете посадочный материал для своего личного огорода?»

...разочарую вас: я ... беру, так как ... с ценником без са... у меня ни сада, ... А если бы и ... нтрализованном порядке по разнарядке. Но в общем, как говорится, «из одного мешка».

Много семян закупается за

телей таких условий нет. Отсюда и беды: семена быстро теряют качество от хранения в квартирах и частных гаражах, сараях. Да и тратить свои кровные деньги (и немалые) на анализы всех сортов и культур не всякому хочется.

— И как же выходят из положения?

— Либо торгуют на свой страх и риск без всяких документов и где придется, либо...

— Идут на мошенничество!

— Увы, и очень часто. На улицах Саратова в последнее время появилось немало «детей лейтенанта Шмидта», то есть откровенных жуликов, пытающихся сбыть сомнительный товар под маркой некоторых известных фирм, в том числе и от имени «Волжского сада».

Доверчивые покупатели этот товар берут, а когда летом не взошло ни одно

кому, так как их фамилий никто не фиксирует, а дважды в одном месте эти люди не появляются.

— Как же быть, ведь такой выездной торговлей занимаются и честные люди, как представители солидных фирм, так и индивидуалы.

— Элементарная проверка документов никого не оскорбит. Представитель предприятия, на территории которого производится торговля, обязан зафиксировать фамилию продавца и название торгующей организации, убедиться в наличии накладной, правильности цен, документа о доброкачественности товара. При необходимости созвониться с дирекцией этой торгующей организации.

Да и любой покупатель имеет право ознакомиться и с ценником, и с документом о качестве, и с документом, подтверждающим, от той ли организа-

неизбежно развращает, порождает застой в развитии.

Конкретно по пунктам. Первое: я рад, что появились конкуренты, способные удовлетворить запросы появившейся прослойки богатых клиентов. Ведь богатый человек с удовольствием

Второе: я благодарен тем конкурентам, которые, даже без закупки импортных се... ...вать интереснейший ассортимент. Если, конечно, это серьезная организация, не шельмующая товаром, то есть не выдающая один сорт

вопроса: «А где вы берете посадочный материал для своего личного огорода!»

— Сразу разочарую вас: я нигде не беру, так как являюсь «сапожником без сапог» — нет у меня ни сада, ни огорода. А если бы и были, я бы пошел за семенами, рассадой и саженцами туда, где не обманут.

— А где не обманут! По какому адресу, да еще с полной гарантией!

— Вот это уже действительно «провокационный» вопрос, который заранее предполагает ответ, в котором я начну ругать конкурентов и рекламировать свои торговые точки, свой фирменный товар. Отвечу иначе.

В принципе, все торгующие семенами организации берут товар в одних и тех же семеноводческих хозяйствах и плодопитомниках в разных регионах страны. Кто-то по прямым связям, кто-то в централизованном порядке по разнарядке. Но в общем, как говорится, «из одного мешка».

Много семян закупается за рубежом, так как отечественное семеноводство приходит в упадок.

Вопрос в том, когда получены семена, срок годности которых колеблется от одного до восьми лет, и как они хранились. Тут-то и зарыта собака, породившая необходимость такой штуки, как сертификат качества.

В крупных специализированных предприятиях сертификация поставлена очень строго, каждая поступившая партия семян тщательно проверяется. Хранятся они, как правило, в просторных, неотапливаемых и хорошо вентилируемых помещениях.

У мелких предпринимателей, появившихся немало «детей лейтенанта Шмидта», то есть откровенных жуликов, пытающихся сбыть сомнительный товар под маркой некоторых известных фирм, в том числе и от имени «Волжского сада».

Доверчивые покупатели этот товар берут, а когда летом не взошло ни одно семя, очень обижаются на фирму, у которой якобы купили товар.

Некоторые такие «представители фирмы» умудряются торговать даже на территориях закрытых предприятий, не говоря уже об открытых учреждениях. Как правило, председатели профкомов, не проверив документы, обеспечивают таким торговцам все условия для обжуливания целых коллективов.

— И всегда у них негодный товар!

— Может быть, и годный, но в случае обмана, претензий предъявить некому. Ни ценников, ни документа о доброкачественности товара. При необходимости созвониться с дирекцией этой торгующей организации.

Да и любой покупатель имеет право ознакомиться и с ценником, и с документом о качестве, и с документом, подтверждающим, от той ли организации этот представитель, за кого он себя выдает.

В противном случае при совершившемся обмане страдает и покупатель, потерявший деньги, и фирма, потерявшая престиж.

— Юрий Николаевич, фирма «Волжский сад» уже пять лет занимается семенами. Вам не обидно, что более молодые фирмы и отдельные предприниматели торгуют и более яркой внешне продукцией, и ассортимент у них побогаче вашего!

— Нисколько. Я уважаю всех конкурентов, так как они заставляют всегда быть в форме. Монополия же неизбежно развращает, порождает застой в развитии.

Конкретно по пунктам. Первое: я рад, что появились конкуренты, способные удовлетворить запросы появившейся прослойки богатых клиентов. Ведь богатый человек с удовольствием платит большие деньги за обычный товар, если он шикарно оформлен. К примеру, роскошная золоченая рама иногда стоит впятеро больше картины, которая в нее вставлена.

Так же и с семенами. Богатый с удовольствием платит полторы-две тысячи за красивый импортный пакетик, в котором семян на сто-двести рублей.

Покупателю, на которого ориентирована наша фирма, это удовольствие не по карману. Он способен заплатить только за семена. На роскошный пакет его бюджет уже не тянет.

Второе: я благодарен тем конкурентам, которые, даже без закупки импортных семян, умудряются предлагать интереснейший ассортимент. Если, конечно, это серьезная организация, не шельмующая товаром, то есть не выдающая один сорт за пять разных. Чтобы не отстать от них и не потерять доверие покупателей, приходится работать серьезно.

Проблему эту решаем в более трудном ее варианте, то есть ориентируемся пока исключительно на российское производство, дышащее на ладан. В крайнем случае придется пополнять ассортимент импортной продукцией, что сулит дополнительные трудности. Здесь и цены, и проблемы с качеством. Ведь фирма, повторюсь, ориентирована на массового, то есть скромного потребителя, а его обманывать нельзя.

Календарь садовода

Декабрь завершает год, начинает зиму. Конечно, возможны продолжительные оттепели и даже дожди, но общий режим погоды все равно останется суровым, морозным. К концу первозимья слой снега достигнет 10—20 см. Бывало, и не раз, что месяц этот за зиму оказывался самым морозным и лютым.

Нынешняя зима легла мягко, незаметно. Снега уже выпало достаточно, а морозов лютых, трескучих пока не было. Ваш сад давно опустел, деревья и кустарники в глубоком покое. Но не правы те, кто считает, что на даче сейчас делать нечего. Растения — живые существа, они нуждаются в вашем внимании, и, можно сказать, присутствии. Наведаться на дачу по хорошей погоде, захватив термос с горячим чаем, понаблюдать за природой, покормить птиц — так привыкли проводить выходные дни истинные садоводы-любители. Они же и подмечают многие особенности перезимовки плодовых культур, задают вопросы.

Самый, пожалуй, распространенный в нашей зимней почте: надо ли обрывать не опавшие с осени листья? Из-за прохладного, дождливого лета побеги многих семечковых и косточковых культур не вызрели. Выручила долгая, погожая осень, но все равно некоторые деревья ушли в зиму с облиственными ветвями. Если есть время и желание, листья можно оборвать, вреда растению это не принесет. В них зимуют некоторые формы насекомых-вредителей, кроме того, они задерживают снег и иней. Во время обильных снегопадов и оттепелей ветви могут сильно поломаться.

Не забывайте следить за тем, как хранится продукция — картофель, овощи, консервы. Создание правильного влажностного и температурного режимов, а в случае необходимости и своевременная переборка заложенных на хранение продуктов помогут уберечь овощи и картофель от порчи.

Огородникам и зимой забот хватает. Главная из них — семена, ведь запасти их вовремя — большое дело. Не спешите покупать новые, неизвестные вам сорта, соблазнившись яркой этикеткой. Еще есть время узнать об интересующих вас растениях и особенностях их выращивания в специальной литературе, прикинуть возможности своего участка. А заодно и сравнить цены. Но в любом случае предпочтение отдавайте продукциям известных фирм, семеноводческих институтов. Брать семена с рук у людей вам неизвестных лучше не стоит.

Сейчас самое время прикинуть, как в следующем сезоне лучше разместить культуры на участке, что надо сделать, чтобы не повторить упущений прошлого лета. Покупка удобрений, инвентаря, пленки для парников и грядок — это тоже зимние заботы.

Зима не покажется долгой тем, у кого в комнате, на подоконнике царит весна. Мини-огород доставляет в семье радость всем от мала до велика. Не изобилием славятся комнатные грядки, а возможностью живого общения с растениями наперекор календарю. Кто завел такой огород, непременно увлечется еще и опытничеством, и самоделками — сноровка, конечно, необходима для изготовления полочек, подвесных кашпо и плошек, комнатных электропарников. В общем, занятие увлекательное и полезное.

На окнах выращивают значительный набор культур: от петрушки и прочей зелени до огурцов, помидоров и перцев. Будем рады, если кто-либо захочет поделиться своим опытом комнатного овощеводства на страницах нашей газеты. Не смущайтесь, если вам покажется, что ваши опыты еще довольно скромны. Добрый совет поможет многим начинающим.

Из нашей почты

Снежноягодник

Помимо плодовых много в моем саду разных декоративных растений. Посмотришь на них и забываешь о невзгодах, отстраняешься от повседневной суеты, душе становится спокойнее и теплее. Каждый раз, когда едешь на дачу, думаешь — кто же из питомцев особо порадует на сей раз? Ведь у каждого растения есть пора, когда оно особенно привлекательно. Но в чем я всегда уверен, так это в том, что у калитки палисадника меня встретит прекрасный в любую пору куст снежноягодника.

Правильнее сказать, это снежноягодник белый (Symphoricarpus)— кустарник семейства жимолостных, высотой около двух метров. Он декоративен всегда. Красивы его ветви — розово-красные с гладкой и блестящей корой. Красивы розово-белые цветки в конечных кистевидных соцветиях. Они цветут в начале лета, а если выдастся теплая осень, то и осенью. Но особенно красивы ягоды. Гроздья крупных — размером со среднюю вишню — бело-голубоватых ягод украшают кусты с осени до весны.

Родина снежноягодника — Северная Америка. Климатические условия этого континента близки к тем, что в нашей средней полосе. Поэтому снежноягодник чувствует себя в России как дома и прекрасно растет вплоть до Карелии и Архангельска. Это исключительно морозостойкое, неприхотливое к почвам, теневыносливое, устойчивое к загазованности растение. Благодаря этим качествам оно перспективно в озеленении городов.

Снежноягодник легко размножается отводками, зелеными и одревеснев-шими черенками, семенами. Семена требуют непродолжительной стратификации: около 1 месяца их надо выдержать во влажном субстрате (песке, опилках, торфе) при температуре близкой к нулю (под снегом или под морозилкой холодильника). Весной посеять в рыхлую почву на глубину 3-4 см через 5 см в ряду и 20—25 см между рядами. До появляния всходов не допускать подсыхания почвы, а с их появлением — притенить. К осени сеянцы вырастут до 25—30 см и их можно будет высадить на постоянное место. Снежноягодник — быстрорастущий кустарник. За второй год он достигнет высоты около 1 метра, а на третий год — это взрослое растение, вступающее в плодоношение. Никакого особого ухода снежноягодник не требует. Конечно, если вы его лишний раз подкормите или в засушливый период польете, то он отблагодарит вас более пышным цветением. Правда, надо иметь в виду, что старые ветви теряют декоративность — их кора становится серо-коричневой. Такие ветви следует вырезать. Это не трудно, а кустарнику только на пользу, т. к. открывается доступ света к молодым ветвям.

Снежноягодник обладает высокой побегообразующей способностью. Это свойство можно использовать при создании живых изгородей. Такую изгородь я видел у одного садовода. Растения он посадил по периметру участка примерно через 80 см. Ветви, растущие внутрь участка и наружу, выстригает, а ветви соседних кустов переплетает друг с другом. Получается очень красивая и практичная изгородь — высота ее оптимальна (около 1,5 метра), она совершенно непроходима, прочна и долговечна. Мне кажется, что еще большего эффекта можно достичь, чередуя снежноягодник с другими кустарниками, например, шиповником, спиреей, боярышником и др.

Ветви снежноягодника широко применяются в плетении корзин, циновок и пр. Использование их вместе с традиционным материалом позволяет создавать замечательные по красоте узоры. Тем, кто занимается этим ремеслом, известен способ получения длинной, гладкой, тонкой лозы. Надо с осени вырезать у многолетнего куста абсолютно все ветви, не оставляя пеньков. Тогда из спящих почек весной образуется обильная поросль. К осени она достигнет 1,5 метра и будет готова к использованию.

Снежноягодником часто пользуется аранжировщики. Сочетание ярких, красных ветвей, кистей ягод необычного цвета с сухоцветами придает композициям объемность, оживляет их.

Г. АНИСИМОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Геннадий Павлович разрешил опубликовать свой адрес: 634024, Томск, ул. 5-ой Армии, 29-33.

Вы просили рассказать...

Болезни томатов

Томаты в [illegible] порой [illegible]% [illegible] из-за [illegible] болезней. Вызывают болезни вирусы, бактерии, микоплазмы и грибки. В открытом грунте наибольший вред причиняют септориоз, фитофтороз, гнили плодов, черная ножка рассады. Вызваны они бактериями, грибами.

ЧЕРНАЯ НОЖКА РАССАДЫ ПОМИДОРОВ. Болезнь эта повсеместно распространена в парниках и теплицах. Вредоностность ее зависит от условий выращивания рассады.

Возбудителями являются неспециализированные грибы и бактерии, проникающие в корневую шейку ослабленных растений. У рассады она темнеет, утончается на протяжении 3—5 см, мацерируется и загнивает, растения увядают и гибнут нередко через 4-6 дней с начала привядания. Рассада наиболее восприимчива к болезням в возрасте 1-2 недель.

Сохраняется инфекция в почве и на семенном материале. Болезнь быстро распространяется, создавая опасные очаги в парниках.

Резко возрастает она при плохом уходе, чему способствуют избыточные поливы, загущенные посадки, бессменное использование почвы в парниках без обеззараживания, односторонняя подкормка азотными удобрениями, резкие перепады температуры и влажности почвы.

Бороться с болезнью можно следующими способами. Во-первых, выращивать рассаду необходимо на почве, свободной от инфекции.

Если появилась болезнь на рассаде, то в следующем сезоне необходимо почву сменить или обеззаразить, полив ее горячей водой с марганцовокислым калием (3-5 г на 10 л воды) за несколько дней до посева семян.

Семена томатов перед посевом нужно обеззаразить от возбудителей в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 г воды) в течение 20 минут.

Затем семена нужно промыть в холодной воде, просушить и только после этого высевать

Необходимо соблюдать нормальную густоту посева семян, достаточные, но не

чрезмерные поливы.

СЕПТОРИОЗ (БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ). Болезнь распространена главным образом в открытом грунте, но может начать свое развитие на рассаде в парниках.

Возбудитель болезни поражает листья и стебли. Листья покрываются одиночными, округлыми, белыми с темной каймой пятнами.

В центре светлых пятен видны черные точки — пикниды гриба. Через некоторое время пораженные листья засыхают.

Сначала поражаются нижние листья рассады, с них инфекция попадает в открытый грунт, где при благоприятных для болезни условиях (теплой погоде и частых поливах) развивается и охватывает уже все ярусы растений. Сильно пораженные нижние листья буреют, увядают и засыхают.

В течение лета возбудитель дает несколько поколений, поэтому вредоностность болезни нарастает во второй половине лета.

При благоприятных для развития септориоза условиях болезнь быстро распространяется и может вызвать не только преждевременное отмирание листьев, но и целых кустов. При этом внешние симптомы болезни могут проявиться также и на стеблях.

Зимует возбудитель на растительных остатках. Сортов томатов, устойчивых к септориозу, нет, особенно сильно болезнь поражает ранние сорта.

При первых признаках белой пятнистости на нижних листьях необходимо опрыснуть кусты томатов 1%-ной бордоской жидкостью, через 10 дней обработку нужно повторить.

После сбора урожая томатов кусты собрать и уничтожить, почву осенью глубоко перекопать. По возможности высаживать рассаду года 3-4 в другом месте.

ФИТОФТОРОЗ. Опаснейшая болезнь томатов, выращиваемых в открытом грунте. Возбудителем этой болезни является грибок, для развития и распространения которого необходимы дождливая и прохладная погода. Поэтому в условиях Саратовской области фитофтороз на томатах встречается в отдельные годы.

Фитофтороз на томатах может проявляться в виде пятнистости на листьях и стеблях и гнили плодов. Пятна на листьях бурые, крупные, располагающиеся преимущественно по краю пластинки. На нижней стороне листьев во влажную погоду появляется нежный беловатый налет спороношения гриба. Больные листья быстро засыхают. На черешках листьев и стеблях пятна бурые, вытянутые в длину, без налета.

(окончание в следующем номере)

Л. ЛЫСОВА,

кандидат биологических наук, ст. преподаватель кафедры фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова

...ончается на протяжении 3—5 см, мацерируется и загнивает, растения увядают и гибнут нередко через 4-6 дней с начала привядания. Рассада наиболее восприимчива к болезням в возрасте 1-2 недель.

Сохраняется инфекция в почве и на семенном материале. Обеззаразить, полив ее горячей водой с марганцовокислым калием (3-5 г на 10 л воды) за несколько дней до посева семян.

Семена томатов перед посевом нужно обеззаразить от возбудителей в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 г воды)

СЕПТОРИОЗ (БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ). Болезнь распространена главным образом в открытом грунте, но может начать свое развитие на рассаде в парниках.

Возбудитель болезни поражает листья и стебли. Листья покрываются одиночные ...ние листья рассады, с них инфекция попадает в открытый грунт, где при благоприятных для болезни условиях (теплой погоде и частых поливах) развивается и охватывает уже все ярусы растений. Сильно пораженные нижние листья буреют, увядают и засыхают.

10 дней обработку нужно повторить.

После сбора урожая томатов кусты собрать и уничтожить, почву осенью глубоко перекопать. По возможности высаживать рассаду года 3-4 в другом месте.

ФИТОФТОРОЗ. Опаснейшая болезнь томатов, вы-

(окончание в следующем номере)

Л. ЛЫСОВА,

кандидат биологических наук, ст. преподаватель кафедры фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова

Актуально

Кто поможет садоводу?

(К итогам районных конференций общества садоводов)

Вопрос, вынесенный в заголовок, поставлен в повестку дня самой жизнью. И на маленьком приусадебном участке сказывается разгул рыночной стихии, безудержный рост цен. И дачник (в большей мере!) страдает от хищений личного имущества и ежедневно сталкивается со множеством других проблем, подчас трудно разрешимых.

Если раньше многие садоводческие товарищества получали ощутимую материальную поддержку от предприятий, профсоюзных организаций, использовали различные формы соревнования, то сегодня помощи этой нет и внимания к садоводу значительно поубавилось. В этих условиях значительно возрастает роль областного и районных советов общества садоводов, а работа правлений СТ приобретает более конкретные формы. Нынешняя их деятельность заключается в оказании конкретной помощи, защите законных прав садоводов-любителей.

Нынче садоводство не просто любительство, или, как говорят, хобби. Каждому ясно, что сад и огород — важнейшие источники обеспечения людей продуктами питания. Сотни тысяч жителей нашей области с большой пользой для себя занимаются трудом на земле снабжая свои семьи фруктами и овощами. Поэтому делегаты прошедших конференций обсуждали все свои вопросы очень заинтересованно.

Самой большой проблемой является приватизация садовых участков. В этом деле, оказалось, допускается много формализма, бестолковщины, неразберихи. Председателям СТ приходится годами ходить в земельные комитеты, чтобы оформить документы.

Однако, следует отметить, что в решении этого вопроса намечаются положительные перемены. Выступавшие на конференциях представители комитетов по земельным ресурсам и землеустройству рассказали, что по рекомендации Саратовского городского земельного комитета и областного общества садоводов в районах города составляются списки СТ на первоочередное оформление документов на приватизацию за счет средств госбюджета. Были даны ответы на многие другие вопросы, связанные с землепользованием. На такие, как: «Сохранится ли садоводческое товарищество как форма организации коллективного сада при условии, что садоводы приватизировали свои участки?» и«Можно ли лишить права собственности садовода, приватизировавшего свой участок, если он использует землю не по назначению или вообще ее не использует?» были даны положительные ответы.

На конференциях Ленинского и других районов Саратова делегаты справедливо критиковали работников налоговых инспекций за то, что они не проводят с садоводами разъяснительной работы о размерах и сроках уплаты налогов. Делегаты Заводского района решили провести специальную встречу председателей и казначеев СТ с работниками налоговых инспекций, которая состоится 19 января 1995 года в здании Дома офицеров.

В текущем году почти во всех СТ проведены собрания, однако есть и такие, где роль их недооценивается. В результате неудовлетворительно поставлена гласность, результаты проверок по жалобам и заявлениям не доводятся до сведения садоводов, не выносятся на обсуждение общих собраний акты ревизионных комиссий, итоги деятельности правлений. Например, на конференции Волжского района проводились факты, когда некоторые председатели СТ единолично принимают решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания (прием и исключение из товарищества, утверждение сметы доходов и расходов, размеры и сроки уплаты членских взносов, размеры должностных окладов оплачиваемым работникам, в том числе и председателю). Антиправовые действия председателей вызывают жалобы и справедливые нарекания со стороны садоводов, ибо они идут вразрез с Уставом садоводческого товарищества.

К сожалению, количество подобных жалоб не уменьшается. А между тем, их анализ говорит иногда просто о юридической неграмотности многих председателей и членов правления.

Выполняя пожелания садоводов, областной совет наметил на зиму 1995 года проведение семинаров председателей товариществ по актуальным вопросам, запланировал встречи с работниками земельных комитетов, налоговых инспекций, руководителями всех видов транспорта, других ведомств.

Волнует многих садоводов и вопрос приобретения посадочного материала, семян. В марте намечено провести встречу с работниками объединения «Агрохимия», ПО «Саратовсемовощ», сельхозфирмы «Волжский сад», НПО «Саратовпитомник». Планируется информировать дачников о новых сортах, средствах защиты сада от вредителей и болезней.

Не секрет, что развитие коллективного садоводства и огородничества во многих районах сдерживается из-за местных проблем. Самая насущная из них — обеспечение садоводов водой. Строительство скважин, насосных станций, их профилактическое обслуживание и ремонт — не так просто решать сейчас эти вопросы, как и строительство дорог, линий электропередач. В ряде мест в острейшую проблему превратились вопросы охраны садов и имущества дачников.

Есть и проблемы, связанные с выращиванием высоких урожаев. Какие использовать сорта плодово-ягодных культур на своем участке? Какую агротехнику применять при их возделывании? Где получить эти знания, ознакомиться с передовым опытом лучших садоводов области? Эти вопросы постоянно встают перед садоводами, особенно начинающими, и помочь их разрешить — первейшая задача областного и районных обществ садоводов.

Большую помощь оказывают работающие в Саратове и других городах области клубы, семинары, школы садоводов и огородников. Делегаты конференций тепло отзывались о работе университетов по садоводству при ДК «Мир» и ДК авиастроителей, клуба «Урожай» при ДК «Россия», клубов садоводов при ДК «Рубин», областной научной библиотеке, школы садоводов при ГПЗ-3.

В этом году районные конференции прошли на хорошем организационном уровне. Приняты конкретные решения, избраны новые составы районных советов, разрабатываются меры по выполнению предложений делегатов.

Садоводы и огородники — большие энтузиасты своего дела. Их надо ценить и уважать, помогать им в их многотрудных делах. Хочется пожелать им новых успехов в будущем сельскохозяйственном году!

В. СТАРОВОЙТОВ,

зам. председателя областного совета общества садоводов.

Овощ королевского стола

Шпинат... Наверняка про этот зеленый овощ слышали многие, но часто ли встретишь его на любительских грядках?

Для русского огородника вкус шпината стал таким редким, что почти забылся. Что же мешает нам открыть его заново, выращивая на дачных участках?

Ведь не случайно еще в XII веке арабскими учеными ему было присвоено звание «короля овощей». И славился он действительно как королевское кушанье, если о нем упоминается в поваренных книгах XIV века короля Англии Ричарда II.

В исторических документах России XVIII века читаем, что на обеде, который давала русская императрица Анна Иоановна в честь принца Курляндского, было «потреблено шпината два мешка». Так и осталась за шпинатом тень великого прошлого, освещенного королевскими особами. В России, в силу традиций, шпинат так и не прижился. Считался барским, господским овощем, как и артишок. Относится он к редким растениям, и об этом можно только сожалеть.

Спрашивается, почему же так популярен этот овощ в странах Западной Европы, в Америке, Японии?

Видимо, не случайно практичные немцы, американцы потребляют его каждый день, а французы называют шпинат очень образно — «метлой желудка».

В Германии существует традиция: в особо торжественных случаях, скажем, в день рождения, подают на стол вкусный салат из шпината. Промытые крупные листья смешивают с измельченным репчатым луком, уксусом и маслом. Приправляют лимонным соком, сахаром, растительным маслом или майонезом. Эту смесь выкладывают в «лодочки» из разрезанных вдоль свежих огурцов с вынутой сердцевиной. Сердцевину тоже измельчают и добавляют в начинку из «лодочек». Попробуйте — и полезно, и вкусно.

А у нас... До сих пор относятся к шпинату с каким-то предубеждением и недоверием: с виду ничего особенного, зеленая трава, да и только. Многим странно, что овощ заморский, королевский, а вид такой неказистый, простенький.

Но ведь по одежде только встречают, а провожают... Провожают по-разному. Так и шпинат. Неказистая травка, а в огороде ей соперников нет. Шпинат первый — из всех овощей — по количеству витаминов, минеральных солей, белка... Настоящий витаминный чемпион! И вот о чем еще подумалось: прервать бы хоть на короткое время шквал бесконечной рекламы «марсов», «сниккерсов» и прочих «райских наслаждений» и показать миллионам телезрителей действительно полезный во всех отношениях овощ — шпинат. Куда как крепче бы стало здоровье россиян. Один врач остроумно заметил: «Горсть шпината не только заменит таблетку, поможет дорогу забыть вам в аптеку».

Десятки болезней поддаются лечению соком, отваром и жидким пюре из шпината. Благоприятны для человека особые вещества, обнаруженные в шпинате, например, шпинатусекретин, помогающий лучше усваивать пищу. Шпинат очень нужен и для кроветворения, т. к. богат железом, хлорофиллом, фолиевой кислотой...

Одним словом, целебный шпинат, если он не «панацея» от всех болезней, то сильнейшее профилактическое средство.

В последнее время его стали применять как лекарство при лучевой болезни. Установлено, что листья этого растения в организме человека предупреждают развитие опухолей. Уже за одно это зелень овоща желательно видеть возможно чаще на столе. А что из него можно приготовить? Бесконечное множество блюд: щи зеленые (вместе со щавелем), омлеты, запеканки, овощные котлеты (с рисом, морковью, шпинатом), соусы, пироги (начинка: лук зеленый, яйца и шпинат) и т. д. А как полезен витаминный шпинат детям!

Шпинатное пюре — непревзойденное лечебно-диетическое питание для детей, начиная с первых месяцев прикармливания и кончая питанием старшеклассников.

В последнее время вижу, что спрос на семена этого овоща растет. Интересуются агротехникой, новыми сортами, и это хорошо. Шпинат на столе — здоровье в доме. Даже начинающие дачники, выращивая шпинат, убеждаются: это нетрудно. Поспевает он быстро, всего за 20-30 дней.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Шпинат не боится холода, его семена начинают прорастать при температуре 4-5 °С, а молодые всходы выдерживают заморозки до —10... —12°С.

Шпинат — растение длинного дня, как и салат (латук), о котором мы уже рассказывали. Поэтому лучше всего удается посев рано весной и поздний, в конце лета. Летнюю жару овощ переносит плохо. Чуть только воздух прогреется больше 20°С, растение сразу же выбрасывает цветонос, спешит завязать семена. Листья становятся мелкими, грубыми и несъедобными (накапливают щавелевую кислоту).

Грядку под шпинат размещают обычно после капусты, огурцов. Свежий навоз, перегной не вносят, чтобы овощ не накапливал вредные нитраты (не следует подкармливать его и азотом!). Перед севом семена можно замочить на 1-2 суток (воду менять часто, через 6—8 часов). Это ускорит прорастание семян, покрытых твердой деревянистой оболочкой.

Заделывают на глубину 2-3 см. Высевать шпинат можно сплошным посевом в грунт или в бороздки, через 35 см. Желательно, чтобы между растениями после прополки и прореживания было 5-8 см.

Растения должны получать достаточное количество влаги, т. к. сухость воздуха и почвы приводит к цветушности, снижению качества листьев.

Вредителями, болезнями овощ поражается редко.

Кстати, возможен в сентябре-октябре подзимний посев шпината. Молодые растеньица с 1-2 листочками хорошо сохраняются под снежным покровом. Для гарантии можно набросать сверху сухих листьев, ботвы.

Убирают шпинат выборочно, отдельными листочками или срезая целиком, под корень. Срезанный хранится до 3-5 дней в холодильнике, а если заморозить до —1°С, сохранить можно дольше: 2-3 месяца.

Вкусный, целебный, питательный овощ. Король овощей. Хочу пожелать: пусть чаще царит он на грядках!

Маленькие секреты вкусных блюд из шпината

Известно, что в неумелых руках любой целебный овощ легко можно испортить, вместо пользы он принесет вред здоровью.

Чтобы сохранить ярко-зеленый цвет, шпинат принято отваривать в большом количестве кипящей воды. Свежий шпинат моют непосредственно перед употреблением (если заложить вымытый в холодильник, портится быстрее). Подберите эмалированную кастрюлю, и не закрывайте 5-8 минут, пока шпинат варится на сильном огне. Отваривать лучше листочки целиком, так меньше разрушается витамин С. Предпочтительно шпинат не протирать, т. к. в пюре значительная часть этого витамина окисляется кислородом воздуха.

Не тушите шпинат также вместе со щавелем, иначе загрубеет, потеряет вкус и цвет (тушат или отваривают отдельно, а соединяют в готовом кушанье)

Как и все зеленые культуры, шпинат употребляют в пищу сразу же после приготовления. Недопустимо хранить остатки приготовленных блюд 2-3 часа в кухне, на плите. Через сутки такого хранения, даже в холодильнике, шпинат полностью теряет питательную ценность.

Е. КОШАЛОВА

Вопрос-ответ

лимонным соком, са... шпинат, если у не «пана-... его семена начинают про-... влаги, т. к. сухость воздуха и почвы приводит к све-...

Вопрос-ответ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРОСТНИКА!

(Вопрос по телефону) Отвечает фермер на этот и следующие 7 вопросов

Очень трудно. Тростник (камыш) растет в местах заболоченных или с близким залеганием грунтовых вод. Такие земли под сад непригодны, и, как правило, не отводятся.

Садовод должен крепко подумать, оценить свои силы и возможности, прежде чем начать мелиорировать участок с камышом.

Первым делом надо выявить возможность осушения участка с помощью дренажных канав. Второй путь — искусственное поднятие грунта отсыпкой сначала любого мусора, затем, после планировки, плодородного слоя земли. Если же камыш «ползет» из соседнего болота, попробуйте весной опрыснуть его зеленые молодые побеги нитрафеном. И, конечно, тяжелый труд лопатой по удалению подземных корневищ.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЕРСИКОВЫМ ДЕРЕВОМ!

(Р. Трофимова, г. Саратов)

Удобрения, полив и все остальное для персика такие же, как и за другими косточковыми культурами нашей зоны, от которых персик отличается только слабой морозостойкостью и без укрытия плодоносит раз в 10 лет, в особо теплые зимы. Сильно зависит от микроклимата, и в городской черте, будучи защищен атмосферой и постройками, плодоносит ... чаще.

... было легче укры... персики выращивают в ... форме, для чего ... в молодом ... удаляя обрезкой ... стержневой корень и формируя мочковатую корневую систему.

Укрывают обычно камышовыми матами, предварительно стянув крону в пучок бечевкой, после первых морозов. Маты ставят вертикально с двух сторон растения и по краям сшивают. Также камышом или ботвой утепляют приствольный круг. Укрытие снимают не раньше, как листья начнут распускаться. Сорта персика выбирают особо неприхотливые.

В 1993 ГОДУ ПОСАДИЛА В ЛУНКИ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (ПО 4 ШТУКИ В ЛУНКЕ). ВЗОШЛИ В ПЕРВОЙ —1, ВО ВТОРОЙ — 3. КАК СОХРАНИТЬ ИХ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

(Т. Байкин, г. Саратов)

Ваши орехи, судя по возрасту, имеют высоту 15—20 см, и будучи засыпаны снегом, прекрасно перезимуют без какого-либо укрытия. Те, что 3 штуки в лунке, весной рассадите. Орехи с возрастом сильно разрастаются, любят свет, и ближайшие деревья должны быть не ближе 3 м.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО АБРИКОСЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫСАДИТЬ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО, НУЖНО ПЕРЕСАДИТЬ ДВА РАЗА, ТО ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРИ ТРЕТЬЕМ ПЕРЕСАЖИВАНИИ МЕСТО ВЫБИРАЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ!

(Ю. Белов, г. Саратов)

Этот агроприем применяется с целью сформировать мочковатую систему, удаляя при пересадке стержневой центральный корень. Его используют, если на участке близкое залегание грунтовых вод, или если хотят, чтобы дерево не росло в высоту, а имело кустовидную форму, легкую для укрытия (персиков, например).

У АБРИКОСА ОПАДАЛИ ЛИСТЬЯ. ВЕТКИ СТОЯЛИ ГОЛЫМИ. СОСЕД ТАКИЕ ВЕТКИ ОБРЕЗАЛ, Я НЕ СТАЛ. КТО ПРАВ!.

(В. Ветров, г. Саратов)

Если то, о чем вы пишите, происходило летом, то прав сосед, если зимой, то вы.

СЛЫШАЛ, ЧТО НУЖНО САЖАТЬ ДВА АБРИКОСА В САДУ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ!

(Л. Пилипенко, г. Энгельс)

Если у соседей по даче есть абрикос, то необязательно. Явление это называется ,самостерильностью, то есть неспособностью растения опыляться собственной пыльцой, хотя цветки и обоеполые.

Самостерильность мы не наблюдаем у яблонь, груш и других распространенных в садах плодовых культур, поскольку в округе много подобных особей. Но если посадить какой-либо экзот в единственном числе (барбарис, жимолость, войлочную вишню), то самостерильность сразу проявится очень слабым плодоношением.

РАСТЕТ ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ В САДУ. ЧТО МОЖНО НА НЕЕ ПРИВИТЬ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, КОГДА! КАК ЗА НЕЙ УХАЖИВАТЬ!

(Вопрос по телефону)

Войлочную вишню лучше выращивать в саду как самостоятельную плодовую культуру: ежегодное обильное плодоношение, неподверженность болезням и вредителям, довольно сильная морозостойкость, скороплодность, сохраняет свойства родительских форм при семенном разведении. Будучи высоким кустарником, она, во-первых, не сможет прокормить привитые на нее другие косточковые культуры-деревья, во-вторых, она несовместима с другими косточковыми, даже прижившись, через год-другой прививи засыхают — сказывается слишком далекое биологическое родство, генетическая несовместимость, ибо войлочная вишня — выходец с Дальнего Востока, иначе ее называют китайской, или аньдо, или томентоза.

К особенностям следует отнести повышенную засухоустойчивость и самостерильность, неспособность к самоопылению, что вызывает необходимость сажать рядом 2-3 куста. В остальном уходы как за другими культурами.

ГОВОРЯТ, ЧТО АБРИКОСЫ СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕСАЖИВАТЬ, ВЕРНО ЛИ!

(М. Кондрашова, г. Саратов)

Говорящий должен мотивировать и обосновывать свои утверждения. Если я отвечу утвердительно на этот вопрос, то наживу многочисленных врагов среди торгующих абрикосовыми сеянцами и саженцами. Лучше я объясню разницу между теми и другими.

Сеянцы — молодые, 1-3-летние абрикосы, выращенные из косточек, наследуют свойства своих предков-южан и до 90% их в наших условиях вымерзают или не плодоносят, хоть и цветут. Саженцы — сортовые абрикосы, отселекционированные на морозоустойчивость и крупноплодность (Воронежский, Лесостепной, Краснощекий и др.), привитые в корневую шейку сеянца.

ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТОМАТОВ СОРТА ТОРТИЛА.

(Вопрос по телефону)

Этот сорт — результат работы по совершенно новому направлению в селекции томатов, по созданию гибридов, способных дли-тельное время (до 1,5—2 мес.)сохранять товарные качества зрелых плодов в нерегулируемых комнатных условиях. За счет этого осенью можно значительно продлить период потребления свежих плодов, вплоть до середины ноября. Гибрид Тортила получил очень большое распространение за счет высокой урожайности.

Ложкий сорт Тортила устойчив к вирусу табачной мозаики, к бурой плесени листьев, к двум расам фузариума. Культурооборот — летне-осенний, урожайность — 8 кг с кв. метра, рекомендуемая густота посадки 2,5 шт. на кв. метр. Масса плода —140 г.

КУПИЛА СЕМЕНА КАПУСТЫ НОВОГО ДЛЯ МЕНЯ СОРТА КРЮМОН. ДАЙТЕ ЕЕ ОПИСАНИЕ.

(К. Чубукова, г. Саратов)

Крюмон — позднеспелый гибрид, хранится до мая. Устойчив к растрескиванию, грибным и бактериальным болезням. Требователен к плодородию, повышенному увлажнению почвы. Это — отечественный гибрид селекции Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

ПОМИДОРЫ В ЧЕРНЫХ ТОЧКАХ. ЧТО ЭТО!

(А. Старикова, г. Балашов).

На этот и следующие 2 вопроса отвечает Лидия Семеновна Хонина, ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства Саратовской государственной сельскохозяйственной академии им. Н. И. Вавилова.

Это может быть черная бактериальная пятнистость. Заболевание это поражает все надземные ... растений. На ... болезнь проявляется в виде небольших черных пятнышек, ... с ... жилок. На ... появляются мелкие круглые пятна. Центр пятна темнее. У взрослых растений пятна часто появляются по краям листьев. Плоды покрываются выпуклыми черными пятнами. Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках ... на семенах.

Меры борьбы. ... севооборот, уничтожение растительных остатков, протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин. Начиная с рассады, растения следует опрыскивать ... раствором бордосской жидкости или ее заменителями, например, оксихомом.

ОГУРЕЦ ПЛАТОВЕЦ. ЧТО ЗА СОРТ!

(Г. Григоренко, г. Саратов)

Огурец Платовец F1— гибрид, раннеспелый. Можно выращивать в открытом и защищенном грунте. Растения среднеплетистые, длиной 9—15 см, **диаметром** 2-3 см, массой 85—120 г. Вкусовые качества высокие, пригодны для консервирования и маринования. От всходов до плодоношения 40—58 дней. Растения отличаются дружным формированием урожая (3—4,5 кг/кв.м). Этот гибрид среднеустойчив к мучнистой росе и ложной мучнистой росе.

ПРИОБРЕЛА ОГУРЦЫ СОРТА ЭЛЕКТРОН. СТОИЛО ЛИ!

(А. Варгунова, г. Саратов)

Электрон — сортовой огурец, гибрид. Длина плода 12 ... см, окраска светло-зеленая, резко ... горчатым. Кустарник ... плетистый. Завязывает ... ность ... различий, к ...

Реклама. Справки. Объявления

Поступил в продажу ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1995 г.

Вы можете приобрести его в киосках «Роспечати» по цене 600 рублей.

По цене 500 рублей календарь можно купить в редакции в приемные дни. Адрес: Кирова, 29.

Перепечатка «Лунного посевного календаря на 1995 г.» без согласования с редакцией запрещена.

ПРОДАЮ

Саженцы грейпфрута можно приобрести в редакции в дни и часы приема посетителей. Телефон: 24-78-77.

x x x

Черенки высокого качества лучших районированных сортов яблонь, груш, косточковых можно купить во ДК «Мир» по субботам с 11.30 до 13.00

x x x

Продаю чайный гриб (см. газету «Волжский сад» № 20 за 1994 г.). Пишите по адресу: 410040, г. Саратов, а/я 12. В письмо вложите конверт с вашим адресом или укажите свой телефон.

x x x

Набор семян (репа, редис, капуста, салат, огурцы, фасоль, свекла, морковь, редька, кабачки, салат, тыква), выращенных Московским научно-исследовательским институтом опытного хозяйства, можно недорого купить в редакции газеты в дни и часы приема посетителей.

x x x

Редкие и интересные семена вы можете приобрести в Крытом рынке, место 190, по пятницам. Кошалова Е. К. В ассортименте: чуфа, батат, индийский лук-эретерус (лечебный), лагенария, сорго (сахарное и на веники), комнатная дынька Аромат, огурец Ангорочка (долгохранящийся), ипомея голубая, дайконы нескольких сортов, семена сухоцветов.

x x x

Сухой золотой корень (родиола розовая), реализую по цене за 10 граммов — 1000 рублей. Заявки оставлять в редакции газеты «Волжский сад» (для Фермера).

КУПЛЮ

Ручной насос для подачи воды из скважины на дачном участке (глубина колодца 6—7 м). Звоните по телефону 11-13-18 после 18 часов. Валентина Ивановна.

x x x

Куплю один килограмм посадочных клубней картофеля Серп и молот.

Обращаться по адресу: 412190, Саратовская обл., Татищевский р-он, ст. Курдюм, ул. Школьная, д. 28, Пахомову В. И.

x x x

Куплю бумажные пакеты для семян. Цена договорная. Обращаться: Крытый рынок, место 190, по пятницам.

РАЗНОЕ

Принимаются заявки на 2—3-летние саженцы китайского лимонника и 2-летние саженцы японской айвы. Звоните по телефону: 44-22-91.

x x x

Саратовское областное общество травников-целителей и фитотерапевтов приглашает врачей, использующих в лечении пациентов травы, биологов, экологов, садоводов, всех любителей природы на собрание, которое состоится 17 декабря в 14.00 в библиотеке школы № 21 (ул. Посадского, 248; район Сенного рынка).

Точка зрения

Эти таинственные линии

Итак, мечта сбылась. Вы — владелец участка земли! Купили отборные семена и саженцы, с любовью их посадили, предварительно проштудировав умные книги по садоводству, в ожидании урожая холили и лелеяли, поливали и окучивали. Пришел срок собирать урожай, но... что-то плоды мелковаты, да и маловато их. В чем дело?

А всего лишь в том, что вы упустили из виду две элементарные вещи: надо знать, когда посадить, и где посадить. Если с первой проблемой вам помогут разобраться лунные календари, то со второй — сложнее. И вот почему.

Всем известно, что земля поделена на воображаемые линии — параллели и меридианы. На протяжении веков они помогали человеку в путешествиях, в составлении географических карт. Но мало кто знает, что у земли есть и другие, не воображаемые, а реальные линии — Хартмана. И реальность их в том, что они-то и влияют на урожай.

«Линии Хартмана», или геобилогическая сетка, проходит с севера на юг на расстоянии около 2-х метров друг от друга и с востока на запад примерно через каждые 2,5 м. Таким образом, ваш сад или огород поделены на невидимые прямоугольники примерно 2х2,5 м, ограниченные четырьмя углами — местами пересечения линий. Если на месте пересечения этих линий посадить дерево, оно будет плохо расти и развиваться. Вы, наверное, обращали внимание, когда шли по аллее парка, что деревья, растущие в ряду, сильно отличаются друг от друга? Одно ровное и стройное, а следующее за ним причудливо изогнуто и невысокое. Так вот, скорее всего, оно посажено на пересечении линий геобиологической сетки, и его рост определяется борьбой за существование.

Сущность этого явления учеными пока не выяснена, но человеку о них известно давно. Наткнулись на это явление лозоходцы — люди, находящие воду с помощью лозы. Стали наблюдать и выяснили много интересного. Эти поля положительно или отрицательно воздействуют на биологические процессы, на здоровье человека. Во многих странах эти знания используются в сельском хозяйстве, учитываются при строительстве жилья, животноводческих помещений. В Японии, например, в неблагополучных зонах никогда не ставят станки и машины, чтобы они раньше времени не портилась. А вот места для рабочих, бывает, и специально оборудуют именно там — оказывается, на производительность труда геопатогенные зоны влияют иногда благоприятно.

Итак, что можно посоветовать? Если в вашей местности есть лозоходец, умеющий с помощью рогульки или рамки разыскивать места, где нужно рыть колодец, обратитесь к нему за помощью: выявите сетку и определите точки пересечений «линий Хартмана». И твердо запомните — сажать деревья на перекрестьях нельзя.

Возможно, в скором времени в Саратове будет создана специальная служба, где люди, успешно работающие в этом направлении, помогут вам перепланировать свой участок или научат, как это сделать самим. Начиная новую тему, хотелось бы знать, насколько она интересна читателям. С вопросами и предложениями обращайтесь в редакцию газеты «Волжский сад».

Я. ПОПЕЧИТЕЛЕВА,
народная целительница

Советы начинающим

Лук-шалот

[illegible], как сажать [illegible], г. Саратов]

Лук-шалот, или многолетний лук, выращивают в основном для получения зеленого пера. Луковицы его мелкие, массой 25-50 г и большую гнездность. В первый год из семян он образует небольшой куст (гнездо) луковиц, которые используют для размножение (посадкой луковиц). Но при длительном вегетативном размножении луковицы измельчаются, поэтому периодически нужно сеять семенами. Лук-шалот выращивают для получения нежное, сочное.

Высаживают его в грунт весной, в первой декаде июля или осенью (в начале октября). При осенней посадке в открытый грунт готовую зелень по органическими удобрениями из расчета 4-6 кг/м^2.

Луковицы высаживают во влажную почву рядами через 20-30 см. Над луковицей должен быть слой 1,5-2 см. Сверху ряды мульрез 35—40 дней после посадки. При этом выкапывают все растение целиком. Лук на репку убирают после полегания листьев

При размножении семенами агротехника

Советы начинающим

Лук-шалот

Расскажите, как сажать лук шалот.
(А. Тимошенко, г. Саратов)

Лук-шалот является разновидностью репчатого лука. В отличие от последнего он имеет более мелкие луковицы, массой 25-50 г и большую гнездность. В первый год из семян он дает небольшой куст (гнездо) из 4—6 мелких луковиц. На второй год из таких луковиц образуется гнезда из 10—20 луковиц.

Второе отличие от репчатого лука — вегетативное размножение (посадкой луковиц). Но при длительном вегетативном размножении луковицы измельчаются, поэтому периодически нужно сеять семенами. Лук-шалот выращивают для получения сочной зелени или зрелых луковиц.

Вызревает он на 1—1,5 месяца раньше репчатого лука. Луковицы его имеют менее острый вкус, перо нежное, сочное.

Высаживают его в грунт весной,...в первой декаде июля или осенью (в начале октября). При осенней посадке в открытый грунт готовую зелень получают в конце апреля — начале мая, а лук-репку — в июне месяце.

Этот лук хорошо растет на легких, богатых перегноем почвах, заправленных органическими удобрениями из расчета 4-6 кг/м^2.

...Луковицы высаживают во влажную почву рядами через 20-30 см. Над луковицей должен быть слой 1,5-2 см. Сверху ряды мульчируют перегноем из расчета 2,5—3 кг на 1 кв. м. Дальнейший уход такой же, как и за репчатым луком.

Убирают зеленый лук при высоте листьев 20—25 см через 35—40 дней после посадки. При этом выкапывают все растение целиком. Лук на репку убирают после полегания листьев.

При размножении семенами агротехника выращивания такая же, как у репчатого лука.

Л. ХОНИНА,
ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова

Приятного аппетита!



Где нет мяса, там свекла герой

Салат из свеклы

Сваренную свеклу очистить, пропустить через мясорубку. Потом еще раз проделать последнюю процедуру с добавлением в свеклу прожаренного лука и перца, лимонной цедры. Добавив затем в салат соли, сахара, толченого чеснока, уксуса, растительного масла, поставьте кастрюльку с этим содержимым на плиту минут на 5, не забывая перемешивать. Затем, охладив смесь, подавайте готовый салат к столу.

Свекольная икра

700 г свеклы, 300 г моркови, 100 г растительного масла, 50 г томата-пюре, 1 луковица, соль, сахар и перец по вкусу.

Свекла и морковь в сыром виде перетираются на крупной терке и затем пропускаются через мясорубку. В дальнейшем эта масса тушится на среднем огне под крышкой до мягкости; в нее вводятся соль, сахар, поджаренные томат и лук, добавляется немного воды. Еще 5 минут тушения, и блюдо, посыпанное молотым перцем, готово. Но перед подачей его следует охладить.

Салат из свеклы и редьки

400 г свеклы, 500 г редьки, 150 г хрена, 100 г зеленого лука, 100 г подсолнечного масла, 50 г уксуса, 50 г зелени, 1 стакан сметаны.

Любой стол для гостей (в том числе и праздничный) украсит этот обильный салат, не представляющий особой трудности в приготовлении. Очистив от кожицы, отвариваем свеклу, охладим ее и натрем на крупной терке. На средней терке натрем очищенные от кожицы свежие хрен и редьку. Когда все это перемешаем с добавлением мелко нарезанного зеленого лука, уксусной, масляной и сметанной заправки (а смесь надо еще по вкусу посолить), то получится холодное блюдо, пригодное как для отдельного потребления, так в сочетании с другими. Украсим его зеленью, листьями салата, это еще больше подчеркнет его достоинства.

Холодный борщ с кефиром

На 450 кефира берут 1 свеклу, 1 яйцо, 40 г зеленого лука, 400 г отварного картофеля, 50 г сметаны, соль и уксус — по вкусу.

Отварив отдельно свеклу и картофель, готовим для них «бульон» из взбитого с солью кефира, в который прибавляем полстакана кипяченой воды. Теперь остается всыпать в кефир мелко нарезанные овощи, зеленый лук и укроп. Порезанное дольками отварное яйцо и сметана кладутся непосредственно в тарелки с борщом. Попробуйте его заедать горячим отварным картофелем, посыпанным укропом,— не пожелеете.

Борщ украинский

На 2-3 порции: свекла — 120 г, свежая белокочанная капуста —80 г, картофель — 1 1/2—2 шт, морковь — 1/2 шт, корень петрушки —1/4 шт, репчатый лук — 1/2 шт, чеснок —1 ЗУБЧИК, томат-пюре —1 столовая ложка, пшеничная мука — 1/2 чайной ложки, шпик — 10 г, свиной топленый жир — 1 столовая ложка, сахар — 1 чайная ложка, 3%-ный уксус —2 чайные ложки, сладкий перец —20 г, бульон —3 стакана.

Свеклу шинкуют, добавляют уксус, жир, сахар, томат-пюре и тушат до готовности с добавлением небольшого количества бульона. Нашинкованную морковь и нарезанный полукольцами лук пассеруют с жиром. В кипящий бульон кладут нарезанный дольками картофель, доводят до кипения, закладывают нашинкованную капусту и варят 10—15 мин, затем добавляют тушеную свеклу и пассерованные овощи. За 5—10 мин до окончания варки в борщ вводят пассерованную муку, разведенную бульоном или водой, сладкий перец, соль, специи. Готовый борщ перед подачей заправляют шпиком, растертым с чесноком.

Подают борщ с говядиной или свининой.

Салат из свеклы с сыром и чесноком

Вареную свеклу нарезают соломкой, добавляют мелко нарезанный чеснок и заправляют майонезом.

Салат укладывают горкой в салатник и при подаче посыпают любым сыром или брынзой, натертой на крупной терке.

Для этого салата вместо сырой можно использовать маринованную свеклу.

На 4 порции: вареная очищенная или маринованная свекла —300 г сыр или брынза —60 г, чеснок —2 зубчика, майонез —3 столовые ложки.

Свекла, тушенная в сметане или соусе

Вареную свеклу очищают, нарезают соломкой или кубиками и прогревают с жиром. Затем добавляют пассерованный лук, сметану или соус молочный или сметанный и тушат при слабом нагреве 10 мин.

При подаче тушеную свеклу можно посыпать зеленью.

На 4 порции: вареная очищенная свекла —650 г, репчатый лук —3-4 шт, маргарина —3 столовые ложки, сметана —1/2 стакана

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ

Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова

Учредитель — с/х фирма «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов

Тираж 15000 **Заказ 4310**

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 25.04.94 Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 1 (57)
1995 г.

Цена в розницу
300 рублей.

Мое любимое растение

У меня на окне — лимон

Лет двадцать назад зимой, в окне дома на углу улиц Вольской и Большой Казачьей увидел растение лимона с шикарными желтыми плодами. По-хорошему позавидовал хозяевам этого чудесного растения!

А несколько лет назад и [illegible] лимоноводом, когда мне подарили только что [illegible] черенок комнатного лимона. Как и полагается, [illegible] листочек, посадил черенок в ведерко и [illegible] двухлитровой банкой. Пять с половиной месяцев я смотрел за [illegible] черенок, который терял терпение — он не трогался в рост. Ожидание длилось с октября по март. В марте же мой лимон дружно пошел в рост и за год вытянулся на 40—50 сантиметров.

Уже через год лимон зацвел. Был он к этому времени зеленым, веселым и на нем было с десяток соцветий.

Опыта выращивания лимона я не имел и тут как нельзя кстати в газете «Волжский сад» № 5 за 1993 год появилась статья «Как сохранить плод лимона». В ней для меня оказалось [illegible] Я узнал, что:

— плод зреет 9 месяцев,

— на каждые 30—40 листьев можно оставлять только один плод,

— в конце февраля лимон надо [illegible] (достигшего возраста) пересаживать.

На моем лимоне при десятке соцветий было всего 50 листьев, поэтому я оставил только один цветок, ваткой на спичке опылил его и [illegible] через [illegible] вырос лимончик величиной с грецкий орех. Месяца через два лимон зацвел повторно и я, насчитав 65 листьев, оставил еще один цветок. Что ж я сейчас имею? К новому году сорвал первый лимон. Он вырос до настоящего гиганта — весил до 500 г. Второму лимону до созревания надо еще повисеть месяца два.

У моего лимона голодание — он потерял почти все листья. Это произошло оттого, что я запоздал с подкормками, да и пересаживать его пора, что я и сделаю в феврале, после снятия второго плода.

Подкармливал я лимон и зольным раствором, и настоем от шелухи лука, и раствором коровяка, и голубиного помета, но все безрезультатно. Видно, пока не дозреет [illegible] покров не восстановится.

Месяц назад в дополнение к газетному, прочитал чудесный материал о лимоне в книге нашего земляка-селекционера В. С. Лихарева «Лекарства с огорода», из которого почерпнул немало практических рекомендаций. С удивлением узнал, что лимон любит раствор не любого навоза, а обожает конский. Вот и добывай его теперь!

Теперь я свои ошибки вижу и буду их исправлять. Тем более, что под банками уже месяца по четыре ждут своего часа два новых моих черенка лимона.

С. АБАЛОНИН.

На снимке: Вот как выглядит долгожданный первый плод лимона нашего автора С. Абаломина!

Вопрос-ответ

стеклянной банкой. Пять с по-
ловиной месяцев я смотрел на посаженный черенок, вздыхал, терял терпение — он не трогался в

1993 год появилась статья «Как сохранить плод лимона». В ней для меня оказалось много интересного. Я узнал, что:

— плод зреет 9 месяцев,

— на каждые 30—40 листьев можно оставлять только один плод,

— в конце февраля лимон[illegible] летнего возраста) пересаживать.

На моем лимоне при де-

сятке соцветий было всего 50 листьев, поэтому я оставил только один цветок, веткой на спичке опылил его [illegible] вырос лимончик величиной с грецкий орех. Месяца через два лимон зацвел повторно и [illegible]

покров не восстановится.

Месяц назад в дополнение к газетному, прочитал чуде-



На снимке: Вот как выглядит долгожданный первый плод лимона нашего автора С. Абалонина!

С. АБАЛОНИН.

Вопрос-ответ

ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ОГУРЦОВ ЛЕВИНА И ЛЕГЕНДА.

(В. Михайлова, г. Саратов)

Левина — среднеранний гибрид с преимущественно женскими цветками. Растения мощные, высокие. Плоды с белыми шипами, без горечи, пригодны для засола и консервирования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, настоящей мучнистой росе и неблагоприятным погодным условиям.

Легенда — ранний гибрид, в плодоношение вступает через 47—53 дня после массовых всходов. Длина главной плети до 3,5 м. Зеленец темно-зеленый, цилиндрический. Основание плода гладкое, поверхность матовая, редкобугорчатая. Масса зеленца 130—150 г, длина 18—23 см. Вкусовые качества хорошие. Максимальный урожай до 20 кг с кв. м. Обладает комплексной устойчивостью к мучнистой росе и пероноспорозу, выносливостью к бурой пятнистости и аскохитозу.

РАССКАЖИТЕ О КАПУСТЕ СОРТА ДИТМАРСКАЯ.

(В. Александрова, г. Саратов)

Это один из наиболее распространенных сортов ранней капусты.

Дитмарская ранняя — сорт очень скороспелый. Первые сборы дает через 48—70 дней после посадки рассады, то есть на 7—14 дней раньше сорта Номер первый К—206. Отдача урожая дружная, товарность кочанов высокая. Кочаны округлые и округло-плоские, весом 1—1,5 кг, средней и выше средней плотности. Урожай 27—42 кг с 10 кв. м. Сорт предназначается для раннелетнего потребления в свежем виде.

КАК СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ У КАРЛИКОВЫХ ИЛИ ПОЛУКАРЛИКОВЫХ ЯБЛОНЬ!

(А. Рудякова, г. Саратов)

Отвечает Фермер.

Карликовых и полукарликовых яблонь вообще-то не существует, бывают только подвои: дусены, парадизки, крымские парадизки. К самым карликовым относят парадизку VIII и IX, к полукарликовым — II, III, IV, V, и VII, к сильнорослым (но карликовым!) формам — парадизки типа 13 и 16. На эти подвои прививают многочисленные гибридные формы и стандартные сорта низкорослых, средне — и высокорослых сортов, также с пирамидальной, пониклой и раскидистой кронами, с густым, средним и слабым ветвлением. Поэтому, как вы сами видите, на ваш вопрос ответить сложно, но рекомендовать можно принцип формирования кроны стандартного саженца — (см. ответ А. Бочкареву).

Актуальное интервью

Что стоит за пакетиком

В предпоследнем номере минувшего года газета сообщила читателям о наплыве на рынок Саратова огромного количества семян разнообразнейшего ассортимента, во многих случаях сомнительного происхождения и качества, излагала некоторые пути, как избежать обмана, влекущего за собой самые разные последствия — от зря потраченных денег до заражения почвы страшными болезнями, способными свести на нет многолетний труд садовода-огородника.

Оказывается, данной проблемой обеспокоена практически вся страна. На состоявшемся 23 декабря в Москве в агрофирме «Семко» семинаре-совещании над ней ломали голову не только представители регионов от Владивостока до Ташкента, но и крупнейшие ученые-селекционеры, представители контролирующих органов, крупнейших отечественных и зарубежных поставщиков.



Что же вывезли с этого семинара наши саратовские представители — директор фирмы «Семко-Саратов» Н. П. Моргунова и директор фирмы «Волжский сад» Ю. Н. Ковалев!

Н. П. Моргунова. Во-первых, идею сотрудничества. С таким серьезным делом, как насыщение рынка качественной продукцией на уровне лучших мировых образцов, может справиться только солидная, крепкая, грамотная и культурная организация.

Ю. Н. Ковалев. Если две наиболее весомые в Саратове «семенные» фирмы, вместо того, чтобы тратить большие деньги, силы, нервы и время на междоусобную борьбу, объединят все лучшее, что в них наработано, воедино, всем от этого станет только лучше. И покупателю, который сможет с гарантией запастись нужным посадочным материалом от самого дешевого и простого, до самого изощренного, и контролирующим органам, так как торговые точки и конторы обеих фирм соединяются в рамках договора о совместной деятельности.

Адреса всех совместных точек продажи семян будут опубликованы в следующих номерах газеты. Сертификаты качества и карантинные документы — в совместной конторе (телефон 64-43-61).

Н. П. Моргунова. Мало кто знает о введении в действие Закона о селекционных достижениях, о готовом вот-вот войти в силу «Законе о семенах», об Инструкции о пакетировании и затаривании. Все эти акты поставят серьезный заслон и контрабандному ввозу семян со свалок из-за рубежа, и подделкам «под фирму» и торговле «от фирмы».

Ю. Н. Ковалев. Совместными усилиями мы будем не только поставлять качественный и разнообразный товар отечественной и зарубежной селекции со всеми гарантиями, но и информировать покупателей о новейших достижениях в семеноводстве и плодоовощеводстве, лучших препаратах и удобрениях, способах борьбы с вредителями и болезнями, а также с обманом и жульничеством при покупке посадочного материала. Причем лучший мировой опыт будет сочетаться с местными условиями, с опытом лучших саратовских селекционеров-профессионалов и любителей.

Н. П. Моргунова. На семинаре-совещании в Москве очень остро дискутировался вопрос о ценах. Почему одни пакетики стоят дешево, другие подороже, третьи дорого и очень дорого? Позицию фирмы «Семко» на эту тему изложил ее генеральный директор Ю. Б. Алексеев, поясняющий, из чего складывается цена, и что вообще стоит за маленьким пакетиком. Это ведь огромный интеллектуальный и физический труд многих и многих людей. Это селекция — выведение и производство сортов, гибридов; это хранение, переработка, высокотехнологическое фасовочное оборудование, полиграфия, контроль, учет, списание товара при малейшем подозрении в его некачественности. Бывает, что одна партия товара обошлась по себестоимости дешевле другой, расфасована в более дешевые пакеты. Бывает, товар разных кондиций. Ведь невозможно же элиту продавать по цене второй репродукции и наоборот. Мелкий же лавочник просто берет цену «с потолка», заботясь лишь о том, чтобы получить свой «навар». А там — трава не расти.

Ю. Н. Ковалев. Наша задача, чтобы на семеноводческом рынке была продукция не только разнообразная и качественная, но и доступная всем слоям населения. Если наши организации «Семко» и «Волжский сад», соединив усилия, найдут общий язык, сумеют отладить общий механизм, то саратовцы очень скоро увидят положительные сдвиги. Начало положено.

На снимках: директор фирмы «Семко-Саратов» Н. П. Моргунова и директор с.-х. фирмы «Волжский сад», учредитель газеты «Волжский сад» Ю. Н. Ковалев

Советы начинающим

Перспективные сорта ягодных культур для приусадебного садоводства

Для того, чтобы растения нормально росли и давали хорошие урожаи, нужно очень внимательно подходить к подбору сортов. При этом постарайтесь учесть особенности почвы и микроклимат вашего участка. Обратите внимание на биологические показатели сорта с учетом его требований к условиям произрастания, а также определитесь, с какой целью вы его будете выращивать. Какие же сорта, на основании их многолетнего изучения на Саратовской опытной станции садоводства, могут быть рекомендованы для приусадебного садоводства нашей зоны?

ЗЕМЛЯНИКА

Сорта земляники по срокам созревания ягод делятся на несколько групп. На своем участке хорошо иметь растения — представителей каждой группы, что позволит растянуть срок потребления свежих ягод.

1. Сорта очень раннего и раннего сроков созревания

Найдена — хорошая урожайность, ягоды больше среднего размера, округлые, созревают очень рано, вкус хороший, зимостойкость сорта средняя.

Кокинская ранняя — созревает очень рано, одной из первых. Урожайность и зимостойкость средние. Ягоды некрупные, удлиненные, темно-красные, обладают очень плотной мякотью, отсюда — высокая транспортабельность. Вкус — хороший.

Деснянка — характеризуется высокой урожайностью и хорошей зимостойкостью. Ягода больше среднего размера, округло-удлиненная, красная, очень нежная. Мякоть хорошего вкуса, но очень плохо транспортируется. Рекомендуется для потребления в свежем виде на месте. Недостаточно устойчив этот сорт к серой гнили.

Фестивальная — высокая урожайность и хорошая зимостойкость. Ягоды удлиненно-конические, крупные, очень хорошего вкуса. Семена расположены поверхностно, что обеспечивает хорошую транспортировку. Недостаток сорта — слабая устойчивость к клещу и вертициллезному увяданию..

Редкоут — канадский сорт. Зимостойкость и засухоустойчивость хорошие. Урожайность высокая. Ягоды крупные, конические, с шейкой, ярко-красные, блестящие. Мякоть очень плотная, хорошего вкуса, обладает высокой транспортабельностью. Недостаточно устойчив к повышенному засолению почвы.

2. Сорта среднего срока созревания

Ясна — высокая урожайность, хорошие зимостойкость и засухоустойчивость. Ягоды крупные, светло-красные, округло-удлиненные. Мякоть нежная, очень хорошего вкуса. Недостаток сорта — плохая транспортабельность, поэтому основное его назначение — использование на месте в свежем виде.

Рубиновый кулон — высокая урожайность, хорошая зимостойкость. Ягоды крупные, округло-удлиненные, темно-вишневого цвета, хорошего вкуса, мякоть плотная. Дает продукты переработки высокого качества, с красивым темным колером. Хороша и для потребления в свежем виде.

Сюрприз Олимпиаде — высокие зимостойкость и урожайность. Ягоды крупные, округлые, темно-красного цвета, вкус хороший, очень транспортабельны.

Амулет — зимостойкий и урожайный сорт. Ягоды округло-удлиненные с шейкой, темно-красного цвета, плотные, отличного вкуса, хорошая транспортабельность.

3. Сорта среднепозднего и позднего сроков созревания

Зенга-Зенгана — сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды округло-конические, крупные, красной окраски, хорошего вкуса, транспортабельность средняя.

Талисман — высокая зимостойкость и урожайность. Ягоды крупные, округло-конические, часто сдавленные с боков и вершины, без ребер, красного цвета, очень хорошего вкуса, транспортабельны.

Редгоутлет — позднего срока созревания. Урожайность высокая, зимостойкость хорошая. Ягоды очень крупные, неправильной бочковидной формы, ребристые, красные, удовлетворительного вкуса. Высокая транспортабельность.

Холидей — средняя зимостойкость, урожайность высокая. Ягода очень крупная, светло-красного цвета, мякоть плотная, удовлетворительного вкуса, хорошо транспортируются.

Ремонтантные сорта земляники

Ремонтантная земляника имеет длительный период плодоношения, фактически, она плодоносит весь сезон до глубокой осени. В отличие от обычной, у которой плодовые почки образуются в конце лета-начале осени, у ремонтантной они образуются все лето вплоть до наступления холодов.

Ада — крупные, удлиненно-конической формы ягоды, ярко-красной окраски, блестящие, хорошего кисло-сладкого вкуса. Семена светло-желтые, расположены поверхностно.

Неисчерпаемая — ягоды крупные, тупоконической формы. Окраска ягод красная, мякоть светло-розовая, плотная. Вкус сладкий с сильным ароматом. Семена зеленовато-красные, расположены в углублениях.

Сахалинская — плоды округло-конической формы, светло-красные, относительно крупные. Семена редкие, расположены поверхностно. Мякоть красивая, очень ароматная.

(Продолжение в следующем номере)

Е. ОЛЬХИНА,
ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства, кандидат с/х наук.

Болезни капусты при хранении

В январе-феврале кочаны капусты могут быть поражены многими болезнями: гнилями, бактериозом, пятнистостью и другими. Пожалуй, самая вредная из них — серая гниль. Заболевшие кочаны (возбудитель грибного

сортов (Подарок, Белорусская, Амагер) листья остаются зелеными чуть ли не до конца зимы. Если лежкую капусту вынуть сейчас из погреба и подержать на свету, то ее устойчивость к гнили еще бо-

пусту на грядке, особенно в теплую влажную осень. Дело в том, что бактериоз развивается только на поврежденных кочанах, а при такой осени они получаются трещиноватыми. Поврежденную капусту выбраковывают и в пору зак-

болевают и серой гнилью. Одна из причин точечного некроза — длительное хранение капусты при низкой температуре (минус 1 — минус 4 градуса).

Ученые полагают, что этому недугу больше подвержена

хранении, особенно при подмерзании кочанов. Получается так: ледяные прослойки между замерзшими листьями мешают доступу воздуха к центральной части кочана, и там из-за недостатка кислорода ткани отмирают. Капуста загнивает, выделяя

при хранении

В январе-феврале кочаны капусты могут быть поражены многими болезнями: *гнилями, бактериозом, пятнистостью и другими. Пожалуй, самая вредная из них — серая гниль.* Заболевшие кочаны (возбудитель грибного происхождения) застилаются пушистой плесенью, ослизняются, а потом и вовсе загнивают. Особенно податливы к болезни побитые и подмороженные кочаны, а также те, что были сильно «раздеты» от кроющих листьев. Кстати, кроющие листья при длительном хранении капусты теряют хлорофилл, обесцвечиваются и затем, в конце зимы, сами могут заболеть серой гнилью. Впрочем, у лежких сортов (Подарок, Белорусская, Амагер) листья остаются зелеными чуть ли не до конца зимы. Если лежкую капусту вынуть сейчас из погреба и подержать на свету, то ее устойчивость к гнили еще более укрепится.

Ну а как же быть, когда кочаны все-таки поражены серой гнилью? Капусту необходимо срочно перебрать, зачистить, опылить мелом. И, конечно, строже соблюдать режим хранения. Температура в помещении должна быть в пределах 0 — минус 1 градус.

Слизистый бактериоз называют еще мягкой гнилью. Возбудитель болезни внедряется в капусту на грядке, особенно в теплую влажную осень. Дело в том, что бактериоз развивается только на поврежденных кочанах, а при такой осени они получаются трещиноватыми. Поврежденную капусту выбраковывают и в пору закладки, и в процессе хранения. За температурой в помещении тоже следят (возбудитель бактериоза прекращает рост уже при 4 градусах).

Портит капусту также **точечный некроз.** Внешне листья овоща как бы испещрены черными точками. С наружных листьев болезнь перекидывается на внутренние. Такие кочаны к тому же легко заболевают и серой гнилью. *Одна из причин точечного некроза — длительное хранение капусты при низкой температуре (минус 1 — минус 4 градуса).*

Ученые полагают, что этому недугу больше подвержена капуста, перекормленная азотными удобрениями. Замечено также, что сорт Зимовка подвержен точечному некрозу в большей степени, чем, например, Амагер. Все это необходимо учитывать.

Еще одна болезнь капусты — **тумачность.** С виду кочан вроде бы и здоровый, а разрежешь — там с кулак (тумак) отмерших и загнивших листьев. Болезнь наблюдается при неправильном *хранении, особенно при подмерзании кочанов. Получается так: ледяные прослойки между замерзшими листьями мешают доступу воздуха к центральной части кочана, и там из-за недостатка кислорода ткани отмирают.* Капуста загнивает, выделяя характерный неприятный запах. нелишне запомнить, что тумачностью больше страдают плотнокочанные сорта, такие, как Амагер, Зимовка, Белорусская, Подарок. Кочаны этих сортов перед закладкой впрок (можно и позже) надрежьте, и тумачность не затронет их, даже если они и подмерзли.

Вопрос-ответ

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ОЛИФУ ДЛЯ САДА!

(В. Любавин, г. Саратов) Отвечает В. П. Чернышов.

Для изготовления натуральной олифы применяются так называемые сохнущие растительные масла: льняное, конопляное, маковое, ореховое.

Для комбинированных олиф используют полувысыхающие масла — подсолнечное, соевое, хлопковое.

Комбинированные олифы — это растворы в уайт-спирите (бензин-растворитель) смесей обезвоженных при 120—130°С растительных масел с окисленными, содержат различные модификаторы (вещества, вызывающие изменение свойств других веществ) из нефтеполимерных смол и жидких каучуков

Комбинированные олифы подразделяются на:

1. Собственно комбинированные — на основе слабо окисленных масел.
2. «Оксоль» — на основе глубокоокисленных масел.
3. Композиционные — на основе смеси окисленных масел с большим количеством модификаторов — до 50%.

А теперь ответ на вопрос. Когда ваша жена выпекает пирожки или пончики в кипящем подсолнечном масле, при окончании жарки в кастрюльке образуется не что иное, как олифа, обезвоженное масло, непригодное для повторного выпекания пирожков. Но это только составная часть настоящей олифы, нужны еще уайт-спирит, сиккативы (вещества, *ускоряющие полимеризацию масла при окислении кислородом воздуха), окисленные масла и модификаторы. Но «для сада», возможно, пойдет и эта.*

Советы дывалых

Вторая жизнь консервной крышки



← Узел выправляющего колеса:
1 — колесо; 2 — винт; 3 — втулка; 4 — рычаг; 5 — болт.

Хочу познакомить читателей с нехитрым приспособлением — машинкой для правки бывших в употреблении консерных крышек. Им я пользуюсь более десяти лет и оно ни разу не подводило.

С помощью моего устройства можно восстанавливать самые разные по размерам крышки. Вынесенное на поворотный рычаг направляющее колесо вжимается внутрь державки, обеспечивая при ее вращении обкатку и выравнивание погнутой или деформированной консервным ножом поверхности.

Конструкция устройства предельно проста.

Опорные стойки рычага и втулки державки несколько разнесены; резьба на ножке опорной стойки, к которой крепится рычаг с выправляющим колесом, совсем не мешает работе рычага в горизонтальной плоскости, то есть резьба обеспечивает легкость ввода и вывода колеса из державки с крышкой. Три отверстия посреди рычага позволят, если их насверлить, переставлять выправляющее колесо. Рукоятка взята от старой мясорубки; ее посадочное гнездо подогнано под хвостовик оси. Станина — стационарная, к столу она крепится двумя болтами М8.

Вставьте крышку в державку и прижмите к ней (к ее ободку или плоскости) выправляющее колесо. Два-три оборота рукоятки — и крышка опять как новая.

Г. ВОЛОДИН.

От редакции. Будем рады, уважаемые читатели, если кто-то из вас поделится своим, более простым опытом правки крышек, или, возможно особым методом вскрытия банок.

Будем рады любому вашему совету!

На снимке: машинка-выпрямитель:
1 — станина, 2 — рукоятка, 3 — стойка державки, 4 — втулка державки, 5 — ось державки, 6 — державка, 7 — узел выпрямляющего колеса, 8 — стойка рычага, 9 — рычаг, 10 — накладная ручка рычага.

Вопрос-ответ

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ОЛИФУ ДЛЯ САДА!

(В. Любавин, г. Саратов)

Отвечает В. П. Чернышов.

Для изготовления натуральной олифы применяются так называемые сохнущие растительные масла: льняное, конопляное, маковое, ореховое.

Для комбинированных олиф используют полувысыхающие масла — подсолнечное, соевое, хлопковое.

Комбинированные олифы — это растворы в уайт-спирите (бензин-растворитель) смесей обезвоженных при 120—130°С растительных масел с окисленными, содержат различные модификаторы (вещества, вызывающие изменение свойств других веществ) из нефтеполимерных смол и жидких каучуков.

Комбинированные олифы подразделяются на:

1. Собственно комбинированные — на основе слабо окисленных масел.

2. «Оксоль» — на основе глубокоокисленных масел.

3. Композиционные — на основе смеси окисленных масел с большим количеством модификаторов — до 50%.

А теперь ответ на вопрос. Когда ваша жена выпекает пирожки или пончики в кипящ... масле, при... кастрюл... что ино... звожен... ное для... ния пи... лько со... щей ол... спирит,...

Советы дывалых

Вторая жизнь



← Узел выправляющего колеса:
1 — колесо; 2 — винт;
3 — втулка; 4 — рычаг;
5 — болт.

Хочу познакомить читателей с нехитрым приспособлением — машинкой для правки бывших в употреблении консерных крышек. Им я пользуюсь более десяти лет и оно ни разу не подводило.

С помощью моего устройства можно восстанавливать самые разные по размерам крышки. Вынесенное на поворотный рычаг направляющее колесо вжимается внутрь державки, обеспечивая при ее вращении обкатку и выравнивание погнутой или деформированной консервным ножом поверхности.

Конструкция устройства предельно проста.

Опорные стойки рычага и втулки державки несколько разнесены; резьба на ножке опорной стойки, к которой крепится рычаг с выправляющим колесом, совсем не мешает работе рычага в горизонтальной плоскости, то есть резьба обеспечивает легкость ввода и вывода колеса из державки с крышкой. Три отверстия посреди рычага позволят, если их насверлить, переставлять

выпра... ятка ... рубки ... подог... Стани... столу... болта...

Вст... вку ... обод... равл... обор... ка о...

От... уваж... кто-...

Урожайные грядки

Сельдерей пахучий

«В пище без пряностей нет ни пользы, ни радости», — говорит древняя мудрость. Лист лавровый, перец черный горошком, укроп да петрушка... Негусто, а как часто этим набором и ограничиваются. Между тем... Удивительное дело: стоит только в самое простое и надоевшее блюдо добавить чуть-чуть нужных специй — и даже самое безвкусное покажется царской едой.

Прелесть острых, ароматических дурманящих пряностей... Их запах волнует, пьянит: имбирь, кардамон, бадьян, мускатный орех... Восток, как известно, дело тонкое (и дорогое). Да и неведомо, где же все это брать. Подскажем: конечно, на даче, а иногда и в лесу...

Имбирь и корицу почти в полной мере заменит нам пижма бальзамическая, корешок гравилата — гвоздику. «Шкатулка пряностей» позволит вам, дорогие огородники, расширить круг представления о пряных культурах — травах-приправах, ароматных овощных кореньях. В нашей «шкатулке» их много, не меньше чем четыре десятка: анис и рута зеленая, нежный кервель, пряный иссоп, базилик и монарда, котовник, лофант, огуречная травка бораго, кориандр (кинза), любисток, и фенхель, портулак, настурция...

Он был знаменит еще при царице Клеопатре. Мудрейшие врачи древнего Египта применяли его как лекарство от недугов спасающее, сил прибавляющее.

В Европе сельдерей появился в 18 столетии и сразу же завоевал признание, популярность: его применяли и врачи, и искуснейшие косметологи, и изысканные кулинары...

Современная фармакология объясняет такую популярность довольно просто: посудите сами, как не дорожить растением, в котором содержится до 80% аскорбиновой кислоты, каротин, а также ценные витамины — B1, B2, PP, E, У. Богат сельдерей и солями кальция, магния, железа, калия... Вот почему таким быстрым и эффективным всегда оказывалось лечение сельдереем. Настойку корня и сок до сих пор используют для улучшения аппетита и пищеварения, для поднятия настроения, общего тонуса организма.

Сельдерей — двулетнее пряно-овощное растение. В первый год образует корни или корнеплоды и крупные темно-зеленые листья, во второй год — стебли, соцветия (сложные зонтики). Цветет в июле, семена созревают в августе. После этого растение погибает. В общем-то растение неприхотливое, холодостойкое, хотя влагу любит (но не переувлажнение). В кулинарной обработке сельдерей как никакое другое пряное растение используется по принципу: «и вершки, и корешки». Используются даже семена, насыщенные эфирным маслом и похожие на семена аниса. Сельдерейная соль — приправа мясо-колбасных изделий. Приготовить ее просто. Надо мелко измельчить семена сельдерея и смешать их с поваренной солью. Ароматической солью приправляют знатоки также блюда из рыбы, овощей, кладут в супы.

Пахучий сельдерей, и в этом его особая ценность, способен удовлетворить вкус самого капризного гурмана. Существует три разновидности сельдерея: листовой (срывной), черешковый (салатный) и корнеплодный.

Поговорим о корнеплодном сельдерее, как самой распространенной его разновидности. Наиболее известный сорт корнеплодного сельдерея — Яблочный.

Корневой сельдерей образует довольно крупный (200—600 г) мясистый корнеплод округлой формы с густой «бородой» мелких нижних корешков. Очищенный корень, напоминает белое ароматное яблоко — его отваривают, тушат, жарят. Очень хорош салат из свежего сельдерея с яблоками и хреном, заправленный свежей простоквашей. Варианты свежих салатов могут быть самыми разнообразными на вкус: острыми, пикантными, оригинальными... Здесь важен исходный продукт — сырой корень сельдерея, а он удается далеко не всем огородникам. В чем же причина неудачи? Видимо, нужна правильная агротехника.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ СЕЛЬДЕРЕЯ

Корневой сельдерей, в чем убеждает опыт, можно вырастить только рассадным способом. 180—210 дней растет и наливается в земле корень. Выкапывают его обычно в октябре месяце.

На рассаду корневой сельдерей высеваю 10—12 февраля одновременно с рассадой перцев, баклажанов. Для одной семьи достаточно 20—25 растений рассады. Всходы появляются медленно, до их появления поддерживают температуру 20—25°, затем температуру понижают до 14—16°. Молодые растеньица можно распикировать в отдельные стаканчики, когда появятся 2—3 листочка. Срок выращивания рассады 8—10 недель. В апреле переношу рассаду на заранее подготовленную грядку. Растение на грядке требует довольно большой площади питания: 40x40 см. Если рассада крепкая, то холод ей нипочем. Уход за рассадой обычный. Хорошо отзывается сельдерей на подкормки и регулярный обильный полив.

Хочу обратить внимание: когда будете рыхлить землю, то не окучивайте растения!

Выращивая корневой сельдерей, надо знать одну тонкость: в середине лета, когда он войдет в силу и разовьет вертикальные листья, корневую систему очищают от земли и обрывают все боковые корешки верхней половины главного корня. В результате такой операции корень получается крупнее и более правильной шаровидной формы. Пока листья растут вверх, корень растет обычно незначительно, а когда они начинают как бы расстилаться по земле рост корня увеличивается. Поэтому можно искусственно создавать хороший корнеплод. Для этого прижмите листья к земле руками или любыми подручными средствами. Черешки листьев при этом трескаются, но это не отражается на качестве корней. Этот прием я применяю довольно часто и вижу, что отдача урожая неплохая.

Убираю корневой сельдерей поздней осенью, черешки и корни подрезаю до 1 см. Отмываю тщательно от земли мягкой щеткой и храню коренья в пакете на нижней полке холодильника. Часть корней пускаю на зимние заготовки — режу мелкой соломкой и подвяливаю возле батарей. Прекрасные белые коренья для суповой заправки получаются!

СЕЛЬДЕРЕЙ В КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

САЛАТ ИЗ СЫРА С ЯБЛОКАМИ И СЕЛЬДЕРЕЕМ

200 г сыра, 200 г яблок, 100 г сельдерея, 4 ст. ложки соуса из растительного масла, зелень.

Сельдерей моют, отваривают в подсоленной воде. Сыр, яблоки и сельдерей нарезают мелкими кубиками, смешивают, заправляют соусом из растительного масла, в которое добавляют немного уксуса или сухого вина. Салат украшают зеленью.

САЛАТ С СЕЛЬДЕРЕЕМ ПО-КОВБОЙСКИ

2 помидора, 2 картофелины, 3 яйца, одна небольшая луковица, 100 г сельдерея, 50 г заправки или майонеза.

Свежие помидоры обдают кипятком и снимают кожицу. Помидоры, репчатый лук, вареный очищенный картофель и яйца нарезают тонкими кружочками. Очищенный сельдерей шинкуют соломкой, заправляют салатной заправкой или майонезом.

Е. КОШАЛОВА

Вопрос-ответ

РАССКАЖИТЕ О РОЗАХ, ИХ ОБРЕЗКЕ И ПРИВИВКАХ. (Т. Кузьмина, г. Саратов).

Отвечает Фермер.

Розы обрезают осенью перед укрытием, оставляя на [illegible] удобной для укрытия и составлять 15—20 см.

Прививают розы в июне-июле окулировкой шиповника в корневую шейку, толщина которой 10—12 мм. Черенки — подвои шиповника

Техника прививки описана в специальной литературе.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ДУПЛИСТОЕ ДЕРЕВО!

Прежде всего, где это выполнимо, дупло нужно тщательно вылущить скреб-

нии, и каждый раз на высоте 15 см насыщают смесь водой. Так продолжают, пока не будет заполнено все дупло. Первые три дня нужно в дупло еще добавлять воды — это защищает дерево от дальнейшего гниения.

го больше, чем окружность ствола, и может быть стянуто или распущено, смотря по надобности. Под кольцо делается на коре обмотка из тряпок. Укрепив кольцо, протягивают через крючки хорошо оцинкованную ж

Вопрос-ответ

РАССКАЖИТЕ О РОЗАХ, ИХ ОБРЕЗКЕ И ПРИВИВКАХ. **(Л. Кузьмина, г. Саратов).**

Отвечает Фермер.

Розы обрезают осенью перед укрытием, оставляя на каждом зеленом однолетнем побеге 2—3 почки, «на внешнюю почку», то есть верхняя почка должна быть расположена с внешней стороны куста. Срез над почкой около 1 см. Одновременно удаляют все усохшие побеги, пеньки и старую древесину. Общая высота обрезанного куста должна быть удобной для укрытия и составлять 15—20 см.

Прививают розы в июне-июле окулировкой шиповника в корневую шейку, толщина которой 10—12 мм. Сеянцы — подвои шиповника выращивают заранее. Перед окулировкой обнажают корневую шейку, обкладывают, как операционное поле, чистой тканью и протирают сырой чистой тряпочкой. Тонкие и искривленные сеянцы отбраковывают.

Черенки для прививки нарезают из средней части побега с 3—5 почками и вызревшей древесиной (у которой легко при нажатии вбок отваливаются колючки), нарезают в день прививки, но можно за неделю — две-заранее, при этом хранят в мокрой ткани в холодильнике. Сразу после среза черенка секатором обрезают листовые пластинки, оставляя черешок 1 см и пальцами обрывают прилистники.

Техника прививки описана в специальной литературе.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ДУПЛИСТОЕ ДЕРЕВО!

Прежде всего, где это выполнимо, дупло нужно тщательно вылущить скребком или киркой и смазать его смолой при помощи обыкновенной щетки. Затем заполняют дупло смесью из 3/5 цемента и 2/5 речного песка, хорошо перемешанных в сухом состоянии, и каждый раз на высоте 15 см насыщают смесь водой. Так продолжают, пока не будет заполнено все дупло. Первые три дня нужно в дупло еще добавлять воды — это защищает дерево от дальнейшего гниения. Если дерево высокое и дупло большое, этим ограничиться нельзя. Нужно еще на верхнюю часть ствола, под самыми сучьями, положить железный обруч, состоящий из двух половинок, снабженных тремя крючками. Кольцо делается немного больше, чем окружность ствола, и может быть стянуто или распущено, смотря по надобности. Под кольцо, делается на коре обмотка из тряпок. Укрепив кольцо, протягивают через крючки хорошо оцинкованную железную проволоку толщиной 5 мм и туго притягивают их трем железным кольям, глубоко вбитым в землю на равном расстоянии (около 3м) от ствола. Такое укрепление дает надежную защиту против самых сильных бурь.

Аптека на грядке

Целебное садоводство

Каждый помнит бабушкин совет: простудишься — попей чайку с малиной. Некоторые еще знают о целебности земляники — улучшает кровь, и черноплодной рябины — понижает кровяное давление. О лечебных свойствах других плодов сада мы мало что знаем. Охранять свое здоровье с помощью сада — это пока самый безопасный способ, даже по сравнению с траволечением, поскольку в этом случае мы имеем дело с пищевыми продуктами — плодами и ягодами — из своего сада.

Изучению защитных веществ, содержащихся в плодах и ягодах, посвятил свои лучшие годы ученый-биохимик Леонид Иванович Вигоров. Он выявил более 30 веществ, содержащихся в плодах, которые благотворно влияют на организм человека. Наиболее распространенные из них предлагаем вашему вниманию.

Арбутин. Накапливается в некоторых грушах северного ассортимента. Действие мочегонное и дезинфицирующее. Предупреждает ряд заболеваний почек, отеков ног, воспалений мочевого пузыря.

Вибурин. Содержится в ягодах садовых сладкоплодных и дикорастущих малин. Предупреждает внутренние кровоизлияния, повышает свертываемость крови. Полезен при гемофилии, язве желудка, маточных кровотечениях и других заболеваниях.

Амигдалин. Обнаружен в мякоти вишен, рябин, ароний, лавровишен. Нормализует деятельность сердца, дыхательного центра, состояние нервной системы.

Берберин. Отмечен в плодах барбарисов. Имеет желчегонное и противоопухолевое действие, предупреждает образование камней в печени, холецистит.

Кумарины и оксикумарины содержатся в ирге, красной и белой смородине, малине черноплодной, вишне песчаной, крыжовнике, гранатах, инжире. Сильное противосвертывающее действие, предупреждает образование тромбов, закупорок и разрывов сосудов, внутренних кровоизлияний в коре головного мозга, сердечной мышце.

Фирокумарины. Цитрусовые, инжир. Противоопухолевое действие.

Тритерпеновые кислоты. Боярышники крупноплодные садовые и дикорастущие, рябины садовые, малины сладкоплодные, некоторые облепихи. Предупреждает аритмии, боли в сердце, нарушения коронарного кровообращения, гипотонию.

Сапонины — в ирге, красной смородине, жимолости съедобной, боярышниках, грушах мелкоплодных. Противовоспалительное действие, предупреждает склероз сосудов.

Вета-ситосперин. Провитамин Д, в организме человека переходит в витамин Д. Сильное противосклеротическое действие на стенки кровеносных сосудов. Содержится в грецком орехе, малине.

Схизандрины — в плодах лимонника. Оказывают сильное действие на центральную нервную систему, снимают усталость, повышают работоспособность, выносливость, кровяное давление у гипотоников.

Холин — в шиповнике, облепихе, лещине. Предупреждает кровоизлияния в почках, ожирение в печени, повышает кровяное давление и другие нарушения нормального состояния организма.

Бетаин — в плодах ирги, облепихи, жимолости сладкоплодной. Оказывает противоязвенное действие.

Серотонин — в облепихе, крыжовнике, рябине, инжире. Противоопухолевое действие препарата. Плоды клинически не проверены.

Хлорогеновая кислота — в барбарисах, грушах, айве, некоторых яблоках. Предупреждает ряд заболеваний почек и печени, укрепляет капилляры.

Салициловая кислота — в малине и вишне. Известное жаропонижающее и бактерицидное действие.

Витамин В 6 — в жимолости съедобной, малине садовой, сливе, боярышнике, гранате. Оказывает разнообразное профилактическое действие, предупреждает нервные заболевания.

Витамин В 9 — фолиевая кислота. В малине, вишне, землянике. Оказывает кроветворное действие, предупреждает и лечит малокровие, предупреждает некоторые формы белокровия.

Витамин Е (этекоферол) — в облепихе, рябине, шиповнике. Противосклеротическое действие, улучшает тонус мышц (предупреждает их дистрофию), нормализует половую деятельность, а также защитные действия организма.

Витамин К 1 (фитохинол) — в рябине, черной смородине, винограде, некоторых яблоках. Нормализует свертываемость крови.

Витамин Р — в аронии, садовых рябинах, вишне, некоторых ялоках. Оказывает противогипертоническое-противосклеротическое действие, нормализует проницаемость кроветворных сосудов.



Бензойная кислота. В бруснике. Бактерицидное действие.

Каротин. В организме переходит в витамин А. Накапливается в шиповнике, облепихе, рябине, абрикосах, хурме, в яблоках некоторых сортов. Предупреждает А-гиповитаминоз, активизирует лейкоциты для борьбы с болезнетворными бактериями, предупреждает инфекции, особенно легочные.

Витамин В 2 (рибофлавин). В сливе, алыче, абрикосе. Разнообразное профилактическое действие. Например, нормализует состояние нервной системы человека, предупреждает неврозы, неврастении.

Витамин С (аскорбиновая кислота). Универсальное распространение в разных фруктах. Больше всего накапливается в шиповнике, некоторых сортах черной смородины, жимолости съедобной, землянике, облепихе, нормализует проницаемость и эластичность стенок кровеносных сосудов (совместно с витамином Р), предупреждает склероз сосудов, простудные заболевания (грипп, воспаление легких, цингу).

Конечно, превращать сад в аптеку мы не советуем. Этого не советовал и Леонид Иванович Вигоров. Но можно завести в саду то, что вам нужно, а для лечебных культур хватит и части участка. От себя же хотели бы поставить задачу нашим селекционерам из саратовской сельскохозяйственной академии, опытной станции садоводства. Надо выводить новые сорта, которые были бы лечебными, но и при том вкусными, нежкими, зимостойкими.

Из нашей почты

Сомневаюсь в существовании линий Хартмана

Ознакомившись со статьей о линиях Хартмана (газета «Волжский сад» № 23 за 1994 год), захотелось выразить свое сомнение о влиянии этих линий на рост растений.

В статье утверждается, что «невидимые линии» покрывают поверхность земли прямоугольниками 2x2,5 м, а в углах этих прямоугольников все плохо растет.

Легко убедиться, что ничего этого на самом деле нет, достаточно посмотреть на любое поле весной или летом, засеянное зерновыми травами с высоты человеческого роста или чуть выше (с бугорка). Мы должны были бы увидеть в углах этих треугольников плохо растущие растения с указанной периодичностью.

Это явление заметили бы уже сотни лет назад, так как десятки или, может быть, сотни лет назад земледельцы осматривали свои поля каждый сезон десятки раз и, по-моему, еще никто существование этих «клеток» не обнаружил.

Таким образом, я считаю, что говорить о влиянии таинственных линий на рост растений мягко говоря, преувеличение.

Известно влияние на живой организм и растения электромагнитных, электрических, магнитных полей, радиации и т. д. Но это все можно подтвердить экспериментально. Во всех явлениях есть периодическая сущность эффектов, понятная нам или нет. Но когда нет проявления влияния «линий», то возникает вопрос об их существовании вообще.

А. БОЧКАРЕВ,
г. Саратов.

ПРОДАЮ

Предлагаю семена различных овощных, декоративно-цветочных и пряно-вкусовых культур, в том числе: 50 наименований томатов лучших любительских, отечественных и зарубежных сортов, 20 сортов огурцов, 8 — перцев, 3 сорта баклажан, 5 сортов салатов, шпината и других зеленных культур, семена цветов — более 50 видов. Продажа будет производиться в помещении редакции газеты «Волжский сад» по четвергам (с 19 января) с 15 до 18 часов. Бурмистрова Е. Ф.

ВЫШЛЮ СЕМЕНА

Вышлю семена: томатов, лучшие из сотни моих сортов: Аллан, Субарктика — сверхранние, Кардинал — вес одного плода до 1 кг, Жираф, Лонг Кипер — хранятся до весны, Марманде — сверхурожайные. Перец Золотой Великан, вес одного плода 350 г.

Стоимость почтового перевода — 3000 руб, пересылки наложенным платежом — 4000 туб.

Мой адрес: 347340, Ростовская обл., г. Волгодонск — 20, а/я 666 «В», Лоскутов В. А.

Вопрос-ответ

В САДУ РЯДОМ С ЯБЛОНЬЮ РАСТЕТ ЧЕРЕМУХА. ЗАМЕТИЛИ: ЯБЛОНЯ СТАЛА СОХНУТЬ. НЕ ОТ ЧЕРЕМУХИ ЛИ? РАСТУТ ЯБОНЯ И ЧЕРЕМУХА ТАК БЛИЗКО ДРУГ К ДРУГУ, ЧТО ВЕТКИ ИХ СОПРИКАСАЮТСЯ.

(Вопрос по телефону)

Отвечает В. С. Лихарев.

Яблоня от соседства с черемухой сохнуть не будет. Но если они посажены слишком близко друг к другу, так, что соприкасаются ветви, им просто может не хватать места. Корни одного дерева могут угнетать корни другого. У меня черемуха растет и у дома, и на даче. По моим наблюдениям, черемуха первая к себе привлекает тлю, некоторые другие виды насекомых. Являясь тем самым их рассадником. Пожалуй, только в этом я вижу недостаток черемухи.

СКОРО УЖЕ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ПОСАДКЕ РАССАДЫ, А В КВАРТИРЕ ТЕМПЕРАТУРА 14. ПРИ ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАССАДУ НЕ ВЫРАСТИТЬ, ПОСОВЕТУЙТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (В. Г. Матвеева, г. Энгельс)

Для рассады более страшна жара и сухость воздуха, чем температура воздуха в квартире, указанная вами. Напоминаем оптимальные условия выращивания рассады. От посева до появления всходов — 20—25° для томатов, 20—30° — для перцев и баклажанов.

На это время ящички с рассадой, прикрытые полиэтиленовой пленкой (для поддержания влажности) вы можете поставить к батарее. После появления всходов чтобы рассада не вытянулась, нужно поддерживать более низкие температуры. Так, в течение 7 дней после появления всходов температура должна быть днем 12—15° для томатов, 13—16° — для перцев. Ночью 6—10°

В последующее время нужна более теплая температура — днем в солнечные дни — 20—27°, в пасмурные дни — 17—20° для всех перечисленных культур. Ночью опять же выдерживается прохладная температура — 6—10° для томатов, 10—13° для перцев и баклажанов.

Понятно, что в домашних условиях соблюсти эти условия трудно, но использовать их как ориентиры необходимо.

Обращаемся к читателям с просьбой: кто знает простой способ обогревания рассады на подоконнике, пожалуйста, поделитесь!

БЕЛЫЕ РОЗЫ СРЕЗАЛА В ОКТЯБРЕ. ПОСТАВИЛА В ВОДУ (НА ЧЕРЕНКЕ БЫЛИ БУТОНЧИКИ И ПО ЧЕТЫРЕ ПОЧКИ), БУТОНЫ РАСЦВЕЛИ. Я ИХ СРЕЗАЛА, А ЧЕРЕНКИ ДАЛИ КОРНИ. СЕЙЧАС СТОЯТ В ВОДЕ С НОВЫМИ ЛИСТОЧКАМИ И КОРНЯМИ. КОГДА ПОСАДИТЬ!

(Вопрос по телефону)

У вас образовались так называемые «корнесобственные» саженцы роз (бывают еще привитые).

Способ размножения роз укоренением черенков широко распространен, особенно в странах Прибалтики, но завезенные к нам, такие розы чаще гибнут, чем привитые на шиповник.

Сообщив, что роза «белая» вы не сказали ничего, ибо одних только групп роз известно более тридцати.

Судя по тому, как легко укоренились ваши розы, они относятся к группе Флорибунда, возможно сорт Айсберг.

Когда посадить? Вообще-то вы нарушили сроки укоренения, его проводят в июле, с тем, чтобы укорененные саженцы зимовали в грунте под укрытием. Для нормального развития вашим розам не хватит зимнего света и тепла. Только в оранжерейных условиях зимой розы вегетируют, следовательно, вам их надо законсервировать: поместить корнями в цветочный горшок с дренажом, засыпать влажным, промытым и протравленным марганцовкой песком и поставить в холодильник до весны. Весной высадить в грунт. Стоя в воде, скорее всего ваши укорененные розы погибнут.

Приятного аппетита!

Чайку, да со своей колбаской...

духом. Он быстро высыхает, но чтобы сделать его мягким, нужно опустить в горячую воду (температура 40—50 градусов). Только нужно следить, чтобы он не сварился. Мягкий пузырь не

шивают второе отверстие, заворачивают в марлю и отваривают в большой кастрюле. Готовность проверяют, прокалывая острым прутиком. Если не выделяется темная жидкость, рубец

Чайку, да со своей колбаской...



ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА

После убоя животного ливер (легкие, печень, сердце, почки), а также сало с головы и брюха пропускают через мясорубку. Соль, молотый перец и чеснок добавляют по вкусу. Тонкие кишки выворачивают и с внутренней стороны чистят на доске, освобождая ножом от слизи. Промытую водой из чайника кишку длиной примерно 30—40 см заполняют ливерным фаршем, оба конца завязывают вместе. Полученный таким образом кружок кипятят в воде на медленном огне до готовности. Когда колбаса остынет, ее можно подавать на стол.

КРОВЯНАЯ КОЛБАСА

Пинцип ее приготовления тот же, что и ливерной колбасы. Различие лишь в приготовлении форша.

В период убоя животного кровь собирают в таз и сразу же добавляют немного соли и перемешивают массу. Затем через мясорубку пропускают сало, которое нельзя использовать для соления или плохо перетапливаемое. Добавляют его в кровь столько, чтобы фарш не был жидким и ложкой легко заталкивался в кишку. Чеснок, соль и молотый перец — по вкусу. Завязывают оба конца кишки вместе и варят до готовности на медленном огне.

Зимой колбасу хранят на морозе. По мере надобности ее подогревают в духовке.

ЗЕЛЬЦ

Сначала нужно приготовить фарш.

Хорошо опаленную свинную голову (если она очень жирная, обрезают сало со щек и шеи) рубят на куски, удаляют мозг, глаза, зубы, нос. Куски складывают в большой таз или бак и заливают водой на 10—12 часов. Затем скоблят кожу, чтобы была чистая. Все тщательно промывают, кладут в большую кастрюлю, заливают водой, немного солят, когда закипит, кладут лук (очищенный, целыми головками), лавровый лист. Варят до тех пор, пока мясо не станет легко отделяться от костей. Потом вынимают из бульона, режут не очень мелко, добавляют толченый перец, мелко нарезанный чеснок и соль по вкусу. Фарш готов.

Берут мочевой пузырь, который после убоя должен оставаться надутым воздухом. Он быстро высыхает, но чтобы сделать его мягким, нужно опустить в горячую воду (температура 40—50 градусов). Только нужно следить, чтобы он не сварился. Мягкий пузырь не туго набивают фаршем, а разрез зашивают нитками. Пузырь с фаршем в нескольких местах прокалывают иглой и опускают в тот же бульон, в котором варилась голова. Дают ему немножко покипеть в бульоне. Потом вынимают и кладут под пресс (не более 8 кг) в прохладное место. Лишняя жидкость вытечет через проколотые дырочки. На второй день (через 18—20 часов) зельц готов к употреблению.

ФАРШИРОВАННЫЙ РУБЕЦ

Тщательно обрабатывают рубец, не разрезая его, затем одно отверстие завязывают, а через другое наполняют его фаршем. Для него мелко нарезают сырые легкие, печенку, сердце, селезенку, свинину от щек, добавляют молотый перец, соль, раскрошенный лавровый лист, чеснок, все вымешивают.

Затем завязывают или зашивают второе отверстие, заворачивают в марлю и отваривают в большой кастрюле. Готовность проверяют, прокалывая острым прутиком. Если не выделяется темная жидкость, рубец готов. Его кладут в таз на 10—12 часов под пресс (на дощечку ставится груз).

РУБЕЦ ИЛИ КНИЖКА С КАШЕЙ

Обработанные части коровьего желудка начиняют перловой или гречневой кашей. Крупу прежде слегка отваривают и смешивают с сырым мясным фаршем и салом, добавляют обжаренный лук. Желудок с этой начинкой варят в подсоленной воде (только чтобы покрыла продукт) на медленном огне 20—25 мин. Затем обжаривают в духовом шкафу или на плите в сковородке, смазав сметаной и слегка подлив бульона.

Можно сделать фарш и по-другому. Сырой, очищенный картофель рубят с луком, добавляют туда мясо и сало, провернутые через мясорубку, солят, перчат и набивают подготовленный рубец (или книжку).

Советы старины далёкой

КАК БЫСТРО ОЧИСТИТЬ ЗАМЕРЗШИЕ СТЕКЛА

Вы приехали на зимнюю рыбалку на дачу, заглянули в садовый домик, а все стекла заморожены... Быстро очистить замерзшие оконные стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды). Этим раствором протирают до тех пор стекло, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протирают мягкой тканью.

РЕМОНТИРУЕМ ДВЕРЦЫ ПЕЧЕЙ

Если по какой-либо причине треснули или раскололись дверцы печей, их можно скрепить жаростойкой замазкой. Для ее приготовления надо смешать 1 кг железных опилок, 20 г. нашатырного спирта, 100 г гашеной извести и 100 г жидкого стекла.

ЧТОБЫ РУКИ НЕ МЕРЗЛИ

Зимой на рыбалке в морозный день зябнут руки, обмерзает леска. Чтобы уменьшить действие холода, можно применить специальную мазь. Ее рецепт таков: 150—200 г соленого сала положить в баночку и разогреть на плитке или в духовке, добавить 15—20 г вазелина и хорошо перемешать. Когда масса остынет, положить ее в коробочку.

На льду этой мазью смазывают руки и леску. Можно покрыть также подошвы обуви, и ноги не будут скользить на самом гладком льду.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ГНИЛА ЛУКОВИЦА В БАНКЕ

Чтобы луковица не загнивала, ее донце должно лишь касаться поверхности воды, а корни — находиться в воде.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото В. РАТНИКОВА и А. ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Учредители: Ю. Н. Ковалев, с/х фирма «Волжский сад», комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты «Волжский сад».

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова
Тираж 15000 Заказ 145

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 25.04.94 Регистрационный № 0131

Советы старины далёкой

КАК БЫСТРО ОЧИСТИТЬ ЗАМЕРЗШИЕ СТЕКЛА

Вы приехали на зимнюю рыбалку на дачу, заглянули в садовый домик, а все стекла замерзшие... Быстро очистить замерзшие оконные стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды). Этим раствором протирают до тех пор стекло, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протирают мягкой тканью.

РЕМОНТИРУЕМ ДВЕРЦЫ ПЕЧЕЙ

Если по какой-либо причине треснули или раскололись дверцы печей, их можно скрепить жаростойкой заделения надо смешать 1 кг железных опилок, 20 г нашатырного спирта, 100 г гашеной извести и 100 г жидкого стекла.

ЧТОБЫ РУКИ НЕ МЕРЗЛИ

Зимой на рыбалке в морозный день зябнут руки, обмерзает леска. Чтобы уменьшить действие холода, можно применить специальную мазь. Ее рецепт таков: 150—200 г соленого сала положить в баночку и разогреть на плитке или в духовке, добавить 15—20 г вазелина и хорошо перемешать. Когда масса остынет, положить ее в коробочку.

На льду этой мазью смазывают руки и леску. Можно покрыть также подошвы обуви, и ноги не будут скользить на самом гладком льду.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛУКОВИЦА НЕ ГНИЛА В БАНКЕ

Чтобы луковица не вала, ее донце должно касаться поверхн воды, а корни — находи в воде.

ФАРШИРОВАННЫЙ РУБЕЦ

Тщательно обрабатывают рубец, не разрезая его, затем одно отверстие завязывают, а через другое наполняют его фаршем. Для него мелко нарезают сырые легкие, печенку, свинину от шок, легкие, печенку, сердце, селезенку, молотый перец, добавляют молотый перец, соль, раскрошенный лавровый лист, чеснок, все вымешивают. Затем завязывают или за-

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА
Фото В. РАТНИКОВА и А. ФЕОФАНОВА

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1», г. Саратов

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 25.04.94 Регистрационный № 0133

Учредители: Ю. Н. Ковалев, с/х фирма «Волжский сад», комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов

Тираж 15000

Заказ 145

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 3 (60
февраль,
1995 г.

Цена в розницу
300 рублей.

Дела сезонные

Сажаем рассаду

Забота о будущем урожае начинается с приобретения и подготовки семян. Однако даже имея высококачественные семена, многие овощеводы-любители не всегда получают хороший урожай. Причина неудач часто заключается в том, что неправильно выбирают сроки сева, не выдерживают площади питания и не соблюдают продолжительности выращивания рассады. Поэтому рост и развитие растений проходит не в оптимальные для культуры сроки.

Для получения ранней рассады семена высевают в сроки с начала до двадцатых чисел февраля, в основ- [illegible] рассаду по срокам посева получают при посеве с 25 февраля до конца марта (позднеспелые сорта белокочанной капусты,

Для поздней рассады срок посева — с 1 по 15 апреля (среднеспелые сорта белокочанной капусты, огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, спаржа, ревень).

Высококачественная рассада позволяет получать урожай из открытого грунта намного раньше. При использовании простейших сооружений (тоннели, укрытия, парники и теплицы) такая рассада обеспечивает сбор овощей уже в мае-июне. В некоторые годы с прохладной, неустойчивой погодой весной и летом сложно бывает из-за недостатка тепла вырастить урожай, и в этом случае рассадный метод также выручает.

Хорошую рассаду можно получить только, если правильно выбрана площадь питания растений. Некоторые овощеводы-любители стремятся иметь как можно



тельным грунтом из небольшого горшочка в более крупный) позволяет полностью сохранить корневую систему и предотвратить приостановку в росте. Почвенную смесь заготавливают с осени. Она может состоять из перегноя, дерновой земли, навоза, речного песка. Смесь обязательно пропаривают. Для этого используют специальные бачки или для кипячения белья. В них на дно кладут кирпичи или устанавливают изготовленную для этого подставку. Затем наливают воду чуть ниже верхнего края кирпичей, на которые ставят ведро, наполовину заполненное питательной смесью. Дно ведра должно иметь отверстия, через которые будет проходить пар. Ведро сверху [illegible] крывают крышкой и ставят на плиту. Стерилизацию проводят в течение 3—4 часов после закипания воды.

После охлаждения смесь на-

Перец, баклажаны, томаты

Семена перца и баклажанов после предпосевной обработки лучше всего прорастить в теплом месте. После проклевывания семена сеют в подготовленные контейнеры или горшочки. Сеять лучше в начале февраля, чтобы ко времени высадки рассады в пленочные парники или теплицы они имела возраст 70—80 дней. В этом случае получают хорош[illegible] урожай.

Семена томатов мо[illegible] посеять в ящики или [illegible] кеты из-под молока, [illegible] шочки, стаканчики [illegible] чные контейн[illegible] два семени. [illegible] местите их [illegible] стоянии 3—6 [illegible] га. Глубина [illegible] 6,5—[illegible] см. С[illegible] питательной [illegible] уплотните, [illegible] этиленовой п[illegible] вьте в тепло[illegible] градусов). По[illegible]

Для получения ранней рассады семена высевают в срок с начала до двадцатых чисел февраля, в основном это перец, баклажаны, ранние томаты.

Среднюю рассаду по срокам посева получают при посеве с 25 февраля до конца марта (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, дыни, арбузы (тыквенные культуды для парников, пленочных укрытий и теплиц), репчатый лук, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капусты, редис, редька, столовая свекла)

Хорошую рассаду можно получить только, если правильно выбрана площадь питания растений. Некоторые овощеводы-любители стремятся иметь как можно больше растений с небольшой площади, что приводит к снижению качества. Сэкономить площадь можно, используя такие способы, как пикировка или перевалка. При пикировке сеянцы в возрасте от 3 до 15 дней в зависимости от культуры (огурцы, дыня, кабачки, тыквы, арбуз, перец в возрасте 3—5 дней) пересаживают с малой площади питания на большую. В этом случае частично нарушается корневая система, приостанавливается рост, пока не восстановится соотношение между корневой и надземной массой — на это уходит от 7 до 15 дней. Использование перевалки (пересадка растения с питательной смесью. Дно ведра должно иметь отверстия, через которые будет проходить пар. Банок сверху прикрывают крышкой и ставят на плиту. Стерилизацию проводят в течение 3—4 часов после закипания воды.

После охлаждения смесь насыпают в полиэтиленовые мешочки по 2—3 кг, завязывают и хранят до февраля в доступном месте. Ни в коем случае нельзя почву прокаливать на плите или в духовке, на таком субстрате рассаду не вырастите.

ночная температура способ
ствует более ранней зак
ладке у томатов первого

(Продолжение на 2 стр.).

Вопрос-ответ

ДАЙТЕ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯБЛОЧНОГО УКСУСА. В ПРОДАЖЕ НЕТ, А МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН.

(Л. Бесштанько, с. Воскресенское).

Предлагаем простой способ приготовления плодового уксуса. Если вы будете использовать для приготовления его яблоки, то, естественно, получите яблочный уксус. Рецепт взят из книги П. Штейберга «Обиходная рецептура садовода».

Для приготовления уксуса может служить падалица, плодовая кожура, мятые плоды и т. п. Растерев всю эту массу, к ней прибавляет немного воды и подвергают отжиманию. Полученный сок ставят, не прикрывая сосуды, в теплое место дней на восемь и часто его размешивают. Накопляющуюся на поверхности пену время от времени вычерпывают. Затем сок процеживают через чистую тряпку в бочонок и снова ставят в теплое место. Когда брожение кончится, отверстие бочонка закрывают тряпкой. В таком виде уксус оставляется еще на некоторое время, а затем его сливают в бутылки. Этот уксус чрезвычайно хорош и приятен.

СЪЕДОБНЫ ЛИ ПЛОДЫ КАШТАНОВ. ЧТО МОЖНО ИЗ НИХ ПРИГОТОВИТЬ!

(З. Двинских, г. Саратов)

Отвечает на этот и следующие 3 вопроса Евгения Ивановна Дружинина, инженер-технолог общественного питания.

Сырыми каштаны употреблять нельзя. В этом случае они твердые, вкус у них терпкий. Каштаны нужно сварить или испечь, чтобы они стали съедобными. Используют каштаны для приготовления пюре, фаршированной дичи, как гарнир к мясу. В кондитерской промышленности каштаны используют для изготовления конфет.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС, В КАКИЕ БЛЮДА ЕГО ДОБАВЛЯЮТ!

(Е. Конева, г. Энгельс)

В основном яблочный уксус добавляют в маринады, то есть при мариновании плодов и овощей. Можно использовать для подкисления компотов, если вы хотите приготовить кисловатый напиток, а плоды, например, яблоки у вас пресные. Используют яблочный уксус при лечении желудочно-кишечных заболеваний.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЖАНУЮ МУКУ!

(А. Романченко, г. Саратов)

Ржаная мука, конечно, темная. Но из нее получаются вкусные печенья. Тесто предпочтительнее — песочное. Чтобы улучшить цвет, добавить можно какао.

В МОЕМ САДУ ДВА ГОДА РАСТЕТ ХМЕЛЬ. ПОЛЕЗЕН ЛИ ОН! КАК ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

(А. Самойлов, г. Саратов)

«Корневые отпрыски, которые снимают при весеннем обрезании корней, употребляют как шпинат или как спаржу, просто вареными или под каким-нибудь соусом. По приятному вкусу и питательности хмелевые отпрыски мало уступают спарже и цветной капусте», — это из советов Р. И. Шредера, взятых из его книги «Русский огород, питомник и плодовый сад».

А вот рецепт паштета хмелевода-любителя Г. Орлова. Сварить побеги хмеля, растереть их с маслом и грецкими орехами, сформовать в толстую лепешку и нарезать пластинами, как сыр. Можно есть просто с хлебом, в виде бутерброда, можно полить соусом из помидоров и сливы.

Кроме того, молодые листья кладут в щи и салаты. Из соцветий можно получить масло, а волокно из стеблей не уступает по крепости конопляному.

МОЖНО ЛИ ИЗ ХМЕЛЯ ИЗГОТОВИТЬ ДРОЖЖИ! КАК ПОСТАВИТЬ ТЕСТО!

(А. Романченко, г. Саратов)

Предлагаем воспользоваться следующим старинным рецептом. Большую щепот-

(Продолжение на 2 стр.)

Календарь садовода

Февраль — календарная межа зимы и весны, недаром его издревле называли межень, а еще снежень, лютый, бокогрей. И хотя лиходейка-зима не признает всерьез весны, возводя оборонительные валы из снега, но ярче светит солнышко, увеличивается световой день, и садоводы зачастили на дачи: деревья и кустарники проверить, снег вокруг них отоптать, чтобы предохранить от повреждений их грызунами. Необходимо подкормить птиц — весной и летом они будут вашими помощниками. Приведите в порядок ваш садово-огородный инвентарь: сейчас еще можно найти свободное время — по весне его не будет.

Если в феврале будут сильные морозы, проконтролируйте состояние деревьев. Срежьте несколько веток и поставьте их в теплом помещении. Через 18—25 дней будет отчетливо видна степень повреждения листовых и цветковых почек, а также древесины. Если цвет древесины светло-зеленый, значит ветви дерева не повреждены, подмерзшие ветви имеют коричневый цвет коры и древесины. При продольном разрезе бритвой листовая почка должна иметь светло-зеленый цвет. Если она коричневая, значит почка также повреждена морозом.

В конце зимы случаются солнечные ожоги коры. Они бывают от резкого колебания температур тканей дерева в течение суток. В солнечные дни даже при отрицательной температуре воздуха толстые ветви и ствол нагреваются до положительных значений. Порой на южной и юго-западной сторонах штамба на поверхностных тканях коры температура достигает плюс 8 -плюс 12 градусов, а ночью возможны морозы до двадцати градусов. Особенно опасно, если ясная солнечная погода удерживается длительное время, тогда возможен выход нагретых тканей коры из состояния покоя. В результате ткани теряют закалку и погибают от ночных морозов. Наблюдаются солнечные ожоги, в основном, на яблоне. Поэтому если побелка, нанесенная с осени, смылась, следует с юго-восточной, южной и юго-западной сторон штамба поставить доски или обмотать штамбы бумагой, мешковиной.

Мыши и зайцы к весне становятся более активными. Зайцам по высоким сугробам, которые намело нынешней зимой, легче добраться до молодых ветвей, а их и защитить труднее. Поэтому надо использовать различные отпугивающие средства, например, обрызгивать ветви раствором дегтя или креолина (две столовые ложки на ведро воды). Но лучшей защитой от зайцев является металлическая сетка высотой 1,8—2,0 м по периметру всего сада. В теплые дни против мышей можно отаптывать снег вокруг штамбов молодых деревьев и прикопанных саженцев.

В дни оттепелей осторожно освобождайте ветви кустарников от влажного снега, чтобы они не поломались от его тяжести.

Продержится, простоит вьюговейный февраль, и отсечется зима от весны. На полдневной стороне крыш капель звенит, сосульки отращивает. Веселей поют синицы и овсянки. Весна не за горами.

Советы начинающим

Перспективные сорта черной и красной смородины для приусадебного садоводства

Черная смородина — очень капризная и требовательная к условиям произрастания культура. Ей нужны влажные питательные почвы, определенной влажности воздух. В нашей же климатической зоне жаркое, сухое лето — не редкость. Большинство сортов, завезенных из других регионов, чувствуют себя в этих условиях очень плохо — у них преждевременно желтеют и даже осыпаются листья. Кроме того, особенности нашего климата (утренние росы и высокие температуры) способствуют развитию у неустойчивых сортов очень серьезного заболевания — американской мучнистой росы. Так, основной районированный сорт Память Мичурина, несмотря на многие его положительные качества, из-за сильного поражения мучнистой росой постепенно исчезает из промышленных и любительских садов.

В настоящее время в любительских садах довольно широко распространен сорт ...янец Голубки. Но в ...изводство он не пошел ...низкой транспортабельности ягод. Кроме того, этот ... достаточно засухоу-

...оны нужны ... наиболее ... и местным ...му на Сара-

товской опытной станции садоводства занимаются селекцией черной смородины. В последние годы получено 8 новых сортов. Все они отличаются высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью, терпимы к засоленности почв. За 10 лет испытания ни разу не поражались мучнистой росой.

Кроме того, эти сорта дают высокие урожаи (в 3—4 раза выше районированного сорта Память Мичурина). Ягоды крупные и очень крупные, до 2—2,5 г. (Память Мичурина — 0,7 г). Ягоды вкусные, с высоким содержанием витаминов, хорошо транспортируются, универсального назначения — хороши для потребления в свежем виде, для переработки и замораживания в свежем виде.

Ценно и то, что эти сорта различных сроков созревания, что позволяет растянуть период потребления свежих ягод на более длительный срок. В своем саду желательно иметь по 2 сорта из каждой временной группы, чтобы было взаимное опыление.

СОРТА РАННЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ

Заряика — сорт раннесреднего срока созревания. Высокие урожайность, зимостойкость и засухоустойчивость. Полностью устойчив



к мучнистой росе. Ягоды округлые, черные, тусклова тые, относительно крупные, хорошего вкуса. Содержание витамина С 98 мг%.

Десертная Ольхиной — сорт раннего срока созревания. Высокие урожайность, зимостойкость и засухоустойчивость. Полностью устойчив к мучнистой росе. Ягоды округлые, очень крупные, блестящие, черные, хорошего десерного вкуса. Содержание витамина С 125 мг%.

Семирамида — высокие урожайность и зимостойкость. Сорт полностью устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные, черные, округлые, блестящие, очень хорошего десертного вкуса. Содержание витамина С 107 мг%.

СОРТА СРЕДНЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ

Саратовская крупноплодная — сорт урожайный, зимостойкий и засухоустойчивый. Полностью устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные, черные, округлые, хорошего вкуса. Содержание витамина С 132 мг%.

Волжские зори — высокие урожайность, зимостойкость, засухоустойчивость и устойчивость к мучнистой росе. Ягоды крупные, черные, блестящие, округлые, хорошего вкуса. Содержание витамина С 136 мг%.

СОРТА ПОЗДНЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ

Волжская поздняя — Высокие зимостойкость, урожайность, засухоустойчивость. Сорт полностью устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные черные, округлые, блестящие, хорошего вкуса. Содержание витамина С 136 мг%.

Юбилею Саратова — высокие зимостойкость, урожайность, засухоустойчивость и устойчивость к мучнистой росе. Ягоды очень крупные, черные, округлые, слегка тускловатые, хорошего вкуса. Содержание витамина С 136 мг%.

Сорта Мичуринского научно-исследовательского института, рекомендуемые для любительского садоводства в нашей зоне

Черный жемчуг — сорт среднего срока созревания. Высокая урожайность, хорошая зимостойкость. Мучнистой росой поражается в слабой степени. Ягоды крупные, удовлетворительного кисло-сладкого вкуса, созревают неодновременно.

Багира — тоже среднего срока созревания. Хорошие урожайность и зимостойкость. Слабо поражается мучнистой росой. ягоды крупные, кисло-сладкие, с хорошо выраженной сладостью.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ ДЛЯ ПРИУСАДЕБНОГО САДОВОДСТВА

Эта порода более засухоустойчива, чем черная смородина, поэтому жаркий летний период все сорта переносят относительно хорошо. Отдельные сорта проявляют недостаточную зимостойкость и слабую устойчивость к антракнозу, поэтому следует подбирать сорта с учетом этих признаков.

Тамбовская ранняя — сорт раннего срока созревания. Зимостойкость, засухоустойчивость и урожайность хорошие. Ягоды не очень крупные, кисло-сладкие с преобладанием кислоты. Сорт созревает очень рано. Наличие в саду 1—2 кустов этого сорта наряду с другими крупноплодными сортами позволит ускорить начало потребления ягод на 5—8 дней.

Красный крест — старый сорт иностранной селекции среднего срока созревания. Имеет высокую урожайность, крупные, красивые, вкусные, с гармоничным сочетанием кислоты и сладости ягоды. Зимостойкость удовлетворительная. Сорт универсален в потреблении, очень хорош в свежем виде и пригоден для разного вида переработок.

Голландская красная — старый сорт иностранного происхождения. Зимостойкость хорошая, урожайность высокая, неприхотлив к условиям произрастания. Устойчив к антракнозу. Ягоды средней величины, посредственного вкуса (преобладает кислота). Используется в основном для переработки.

Помона — сорт иностранного происхождения. Зимостойкость хорошая, урожайность высокая. Ягоды крупные, приятного кисло — сладкого вкуса. Пригодны для переработки и для потребления в свежем виде.

Версальская белая — западно-европейский сорт. Хорошая зимостойкость, высокая урожайность. Ягоды крупные, желтовато-кремовые, приятного кисло-сладкого вкуса.

Е. ОЛЬХИНА,
ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства, кандидат с-х. наук.

Дела сезонные

...каем рассаду

Дела сезонные

...жаем рассаду

...жение. Начало на 1

...етия с большим коли...твом цветков.

...Поливайте редко, но оби...льно. Подсохшую поверх...ность периодически мульчируйте или рыхлите. Через 10—15 дней после появления всходов в горшочках, стаканчиках или контейнерах оставьте по одному сеянцу. Удаляемые растения аккуратно, сохраняя корневую систему, можно пересадить в заранее подготовленные горшочки с питательной смесью.

В ящиках в это время проводят пикировку. Если нет горшочков или стаканчиков, то сеянцы рассаживают в ящики по схеме 8x8, 10x10 или 12x12 см. **Имейте в виду, что чем больше период выращивания рассады, тем больше должна быть площадь питания.**

После пикировки сеянцы притените. Оптимальная температура днем 20—25 градусов и ночью 8—10, относительная влажность воздуха — не менее 70%. Через 2—3 дня растения полейте. Спустя 10—15 дней после пикировки рассаду подкормите из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 л воды. Суперфосфат за сутки до проведения подкормки замочите в литровой банке теплой водой (35—40 градусов) и настаивайте в теплом месте. Затем используйте его водную вытяжку, расходуя по 50—100 мл на одно растение.

Второй раз подкормите через 7—10 дней, увеличив дозы фосфорного и калийного удобрения в 1,5—2 раза. Рассада будет более устойчивой к неблагоприятным условиям.

Рассаду перца и баклажанов подкармливают так же, как и рассаду томатов.

Урожайные грядки

Правила севооборота

Практикой установлено, что получать высокие урожаи овощных культур можно только при смене мест их выращивания. Для этого составляют севооборот. Овощные культуры особенно реагируют на место, которое они занимают в севообороте, от чего их урожайность повышается или, наоборот, снижается.

Существует несколько правил чередования культур в севообороте.

1. Представители одного и того же семейства не должны возвращаться на прежнее место до истечения срока сохранения в почве возбудителей болезней и вредителей, характерных для данного семейства. Для большинства возбудителей этот срок определяется в 2—3 года.

2. Рано высеваемые и высаживаемые культуры (редис, лук, морковь, ранняя капуста и т. д.) в севообороте размещают после рано освобождающих поле культур (горох, огурец, лук, ранний картофель).

3. Растения с поверхностной корневой системой (лук, огурец, салат, шпинат, рассадная капуста) выращивают после культур, имеющих глубоко проникающие корни (морковь, тыква, безрассадные томаты).

4. Сильно угнетаемые сорняками культуры (морковь, лук, петрушка) выращивают после культур, которые способствуют очищению почвы от сорняков (капуста, огурцы, помидоры, свекла).

5. После требовательных к содержанию питательных веществ и влаги культур (огурец, капуста, баклажаны) размещают менее требовательные (морковь, лук, свекла, кабачки).

6. Учитывают отношение культур к свежему органическому удобрению. Его вносят под культуры, которые дают большую прибавку урожая от его внесения (огурец, капуста поздняя, бахчевые, картофель). Помните: морковь не увеличивает продуктивность при внесении навоза, лук дольше не вызревает и плохо хранится. При выращивании ранних овощей внесенный с осени свежий навоз не успевает к началу лета разложится и поэтому почти не окажет влияния на урожай. Поэтому эти культуры выращивают на второй-третий год после его внесения.

При составлении севооборота участок разбивают на 4—5 равных полей. На каждом поле можно выращивать следующие культуры:

1 — картофель, томаты, перцы, баклажаны;

2 — капусты, огурцы, редис, редька, репа;

3 — морковь, свекла, петрушка, сельдерей, пастернак;

4 — тыква, кабачки, патиссоны, бахчевые.

5 — лук, чеснок, горох, фасоль.

Овощи, занимающие в текущем году первое поле, на следующий год перемещается на второе, затем на третье и т. д. На первоначальное место они возвратятся на пятый год.

Л. ХОНИНА,
ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Вопрос-ответ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ку хмеля, полную чайную ложку желтого меда, 1/2 стакана воды вскипятить хорошенько, так, чтобы укипело немного, и перелить в банку. Когда остынет, положить 1/2 ложки крупитчатой муки, размешать, поставить в теплое место. Через два дня дрожжи будут готовы.

Тесто на таких дрожжах —

МОЖНО ЛИ СОЛИТЬ КАПУСТУ СОРТА АМАГЕР? СЛЫШАЛА, ЧТО ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ НА ХРАНЕНИЕ...

(А. Паршина, г. Саратов)

Я использую только для засолки. Особенно хорош этот сорт, если кочаны слегка ударил мороз. В этом случае они становятся более сочными, теряют горечь. Капусту надо нашинковать, перетереть с солью, набить банки, плотно утрамбовать. Поставить в теплое помещение. Капуста должна дать сок. Время от времени капусту нужно прокалывать деревянной шпилькой. Когда процесс брожения закончится, рассол станет светлым. Теперь можно вынести капусту на холод. Нужно, чтобы она еще постояла дней 20-25, после этого готова к употреблению. У нее приятный вкус, она твердая и хрустящая.

ЧТО ЗА ВЕЩЕСТВО БРЕСТАНИД? ГОВОРЯТ, ЧТО ОТПУГИВАЕТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА...

(В. Варчук, г. Саратов)

Отвечает на этот и следующие вопросы Владимир Иванович Демин, зав. кафедрой фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Германская фирма «Хехст» выпускает фунгициды Брестанид и Брестан. В списке разрешенных фунгицидов они применяются против фитофтороза и альтернариоза на картофеле. За вегетационный период применяют 1—3 обработки. Расход: 10 г на 10 л. воды, полученным раствором обрабатывают 100 кв. м площади. Брестан — смачивающийся порошок. Брестанид — концентрат эмульсии.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПРОТИВ ПАРШИ МЕДНЫЙ КУПОРОС? В КАКОЙ ПРОПОРЦИИ ГОТОВЯТ РАСТВОР?

(Н. Гришина, г. Саратов)

В специальной справочной литературе встречаются рекомендации по использованию медного купороса (100 г на 10 л воды) весной, но, думаю, эффективнее применять против парши и других грибных болезней железный купорос (300 г на 10 л). Полученным 3%-ным раствором можно обработать 100 кв. м.

Советы бывалых

Десертные сорта томатов и перцы

По астрологическим прогнозам, 1995-й год будет благоприятным для теплолюбивых растений, особенно для томатов, бахчевых, винограда. Настало время подумать о выращивании рассады десертных, как я их называю, сортов томатов, более капризных, чем обычные сорта. Что же выбрать?

Карликовый рост растений предпочтителен для парников и низких пленочных укрытий. Они более скороспелые, удобнее в уходе, но не выгодны тем, что дают низкий урожай. Растения высокого роста отличаются более поздними сроками созревания, но и более урожайны и, как правило, лучших вкусовых качеств.

Чтобы получить крепкую, не переросшую рассаду, очень важно сразу же обратить внимание на густоту посадки. На мой взгляд, именно этим фактором в конечном итоге определяется, вытянется рассада или нет. Дополнительное освещение и охлаждение обеспечивает гармоничное развитие растений, но если рассада загущена, что с ней ни делай, она все равно вытянется.

Для месячного растения необходима площадь питания 4х4 см, на втором месяце уже нужна площадь 15х15 см. В это время рассаду нужно пересадить в стаканчики, потому что, как только крона кустиков сомкнется, они вытянутся невероятно быстро, буквально за 1—2 суток.

Все-таки, по моему мнению, переросшая рассада мало годится для посадки. Наклонная посадка мало спасает от хилого роста, а если еще и закалка не проводилась, то рассада в грунте начинает «гореть». На постоянное место растения высаживают в 2-х месячном возрасте, отсюда и отсчитывают сроки посева семян в ящики. В зависимости от сорта, рост ее к тому времени бывает 15—25 см.

Десертные сорта, так же как и скороспелые, высаживают под пленку, чтобы ускорить начало плодоношения. Среди этих сортов есть весьма скороспелые и довольно низкорослые, такие как Гранат, желтый сорт Хейц, местный энгельсский сорт по типу Бычьего сердца, а также старый, пересеянный сорт Король Лондона. Последние два практически уже местной селекции, поэтому в Саратове хорошо растут и прекрасно вызревают. Весьма прижились у нас и высокорослые сорта Медвежья лапа и Розовый слоненок. Плоды их очень крупные, у Слоненка — розовые, уплощенные. Плоды Медвежьей лапы похожи на помидоры сорта Бычье сердце, темно-красные, мясистые, почти без семян и, что довольно редко встречается среди крупных сортов, нежные, высоких вкусовых качеств. К десертным сортам может быть отнесен и сорт Лаура. Правда, он скороспелый и не очень красив на вид (помидорки имеют слегка ребристую поверхность), но плоды его крупные, 150—200 г, и вкусные. Довольно распространен и уже не один год растет в Саратове сорт Алый парус.

Все салатные сорта необходимо пасынковать и нормировать урожай, ограничивая в 3—4 кисти, а также количество плодов в грозди.

Перец, как и томаты, относится к семейству пасленовых, но при выращивании имеет свои особенности, главная из них — он более теплолюбив. Рассада его растет довольно медленно, поэтому ее высевают в начале или в середине февраля, с таким расчетом, чтобы в начале мая высадить на постоянное место (лучше под пленку). Перец хуже, чем помидоры, переносит пересадку, поэтому пикировать его из ящиков лучше сразу в стаканчики, позволяющие пересаживать с наименьшим повреждением корней.

Пряные сорта типа Ротунда дают плоды крупные, как помидоры. Они вишнево-красные, сладкие на вкус, хороши для фаршировки. Но они же и самые требовательные к уходу. Им обязательно нужно пленочное укрытие, плодородные почвы, обилие влаги и солнца. В наших же условиях лучше удаются сорта попроще. Болгарский квадратный имеет крупные стручки, до 7 см, на вершине плода заметные грани. Плоды срывают зелеными. Они вкусны и свежие, но особенно хороши для консервирования. Для нашей зоны, пожалуй, самый лучший сорт — Ласточка, — скороспелый, универсального назначения. Плоды его удлиненные, светло-зеленые, в семенной спелости красные.

При выращивании перца не нужно забывать о том, что на семена оставляют лучшие стручки из первых кистей. В 1 г содержится 150—200 штук семян, всхожесть их сохраняется в течение трех лет. Если рядом со сладким салатным посажен горький перец или любой другого сорта, то семена и того, и другого лучше не запасать. Виды перцев легко переопыляются друг с другом, полностью теряют свои качества, становятся если не горькими, то очень тонкокорыми.

В. КАРЕВ.

Вопрос-ответ

КУПИЛ В МАГАЗИНЕ ПОМИДОРЫ СОРТА ЛАСТОЧКА. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ СОРТЕ ПОДРОБНЕЕ.

(А. Герасимов, г. Саратов)

Отвечает на этот и следующие вопросы Лидия Семеновна Хонина, ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Ласточка F1 — гибрид, выведен НИИОХ. Предназначен для выращивания в зимних и пленочных теплицах. Растение высокорослое, среднелиственное. Первое соцветие закладывается над [illegible]. Плод плоскокруглый, гладкий, среднего размера (65—85 г), окраска плода красная. Гнезд в плоде 2—4, вкусовые качества хорошие, урожайность 8—15 кг с 1 кв. м. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики. По срокам созревания относится к среднеспелым сортам (от всходов до созревания проходит 106—118 дней).

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ У МЕНЯ НА ОГОРОДЕ БЫЛО МНОГО ПОМИДОРОВ УРОДЛИВОЙ ФОРМЫ. ПОЧЕМУ!

[illegible] Энгельс)

Деформация плодов имеет место при плохом оплодотворении цветков и чаще всего отмечается в условиях повышенной влажности и низких температур.

В КАКИЕ СРОКИ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ НУЖНО ВЫСЕВАТЬ СЕМЕНАМИ ПОЗДНЮЮ КАПУСТУ! КОГДА ЕЕ ВЫСАЖИВАТЬ В ГРУНТ!

(В. Лапина, с. Воскресенское Энгельского района).

Поздние сорта белокочанной капусты (Амагер 611, Подарок, Московская поздняя, Дауэрвайс, Лежкий) можно выращивать рассадным и безрассадным способами. Рассаду выращивают в холодных рассадниках, как правило, без пикировки. Высевают семена на рассаду 15—20 апреля и высаживают в открытый грунт 25—30 мая.

При выращивании безрассадным методом семена сразу высевают на постоянное место 22—28 апреля.

ПОСАДИЛА ПОМИДОРЫ РОЗОВЫХ И КРАСНЫХ СОРТОВ, НО РОЗОВЫЕ СОРТА ПОЛУЧИЛИСЬ НЕОБЫЧНЫМИ: РОЗОВЫЕ ВНУТРИ, Т. Е. МЯКОТЬ, А ОБОЛОЧКА ПОМИДОРОВ КРАСНАЯ.

(г. Борцова, г. Саратов).

Окраска плода у томатов зависит от сочетания окраски мякоти и кожицы. У большинства сортов мякоть бывает красная и белая, а кожица желтая и бесцветная. От сочетания окраски мякоти и кожицы получается та или другая окраска плода.

Например, мякоть красная, а кожица желтая или бесцветная, плод — красный, оранжево-красный, розовый. Если мякоть белая, кожица желтая или бесцветная, то плод желтый или белый.

АБРИКОСУ 4 ГОДА. ВСЕ ВЕТКИ РАСТУТ НА ОДНУ СЕВЕРНУЮ СТОРОНУ. ПОЧЕК НА ГОЛОЙ СТОРОНЕ НЕТ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С АБРИКОСОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОНЫ!

(Л. Морозова, г. Саратов)

Отвечает Е. К. Кошалова

Крону можно сформировать путем оттягивания веток в нужном направлении. Делается это весной, до начала интенсивного сокодвижения. Оттянутые веточки крепятся проволокой. В местах прикрепления проволокой веток не забудьте [illegible] (можно из резины), не повредить кору.

чен для выращивания в зимних и пленочных теплицах. Растение высокорослое, среднеоблиственное. Первое соцветие закладывается над 8—12 листом. Плод плоско-округлый, гладкий, среднего размера (65—85 г), окраска

УРОДЛИВОЙ ФОРМЫ. ПОЧЕМУ?

(Е. Горева, г. Энгельс)

Деформация плодов имеет место при плохом оплодотворении цветков и чаще всего отмечается в условиях

Подарок, Московская поздняя, Даузрвайс, Лежкий) можно выращивать рассадным и безрассадным способами. Рассаду выращивают в холодных рассадниках, как правило, без пикировки. Высевают семена на рассаду 15—20 апреля и высаживают в открытый грунт в возрасте 50—60 дней.

ПОМИДОРОВ КРАСНАЯ.

(г. Борцова, г. Саратов).

Окраска плода у томатов зависит от сочетания окраски мякоти и кожицы. У большинства сортов мякоть бывает красная и белая, а кожица желтая и бесц-

АБРИКОСУ 4 ГОДА. ВСЕ ВЕТКИ РАСТУТ НА ОДНУ СЕВЕРНУЮ СТОРОНУ. ПОЧЕК НА ГОЛОЙ СТОРОНЕ НЕТ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С АБРИКОСОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОНЫ?

(Л. Морозова, г. Саратов)

(можно из резины не повредить кору.

Сделай сам

Еще раз о консервных крышках



В первом номере газеты «Волжский сад» была опубликована статья Г. Володина «Вторая жизнь консервной крышки». Познакомившись с описанием восстановления бывших в употреблении консервных крышек, я решил познакомить читателей со своим устройством для подобных целей, которым пользуюсь несколько лет. Мне кажется, что мое устройство более технологично для изготовления его в домашних условиях. Формовочный диск можно приспособить и под крышки майонезных банок. Резинки для крышек могут использоваться неоднократно. После вскрытия банки резинку промываю водой с мылом, а перед употреблением стерилизую крышку с резинкой как обычно. **Крышки с банок снимаю специальным съемником, выпускаемым промышленностью, или аккуратно, перевернув банку вверх дном, ножом.**

Предлагаю вниманию читателей эскизные чертежи деталей и деталей, из которых изготовлено мое устройство.

На рисунке 1 дан общий вид устройство для восстановления консервных крышек, бывших в употреблении. Вес устройства — 0,6 кг.



Рис. 1. Общий вид устройства: стойка с механизмом вращения и узлом крепления (слева), рычаг с нажимным устройством (справа).

Принцип действия простой: устройство закрепляют на краю стола как мясорубку. На формовочный диск устанавливают крышку и прижимают ее нажимным роликом. Вращением ручкой формовочного диска по часовой стрелке нужно произвести 3—4 оборота с постепенным увеличением усилия на нажимный ролик, после чего крышка приобретает первоначальный вид.

На рисунках 2 и 3 дан четреж этого устройства.

Деталь 1 (рис. 2 и 4,5) рис. 3 изготовлены из листовой стали с помощью циркуля, зубила и напильника.

Деталь 2 (рис. 2) изготовлена из болта М12 с помощью напильника.

Деталь 13 (рис. 2) изготовлена из болта М8 с помощью напильника.

Деталь 3 (рис. 2) изготовлена из болта М 16 путем сверления отверстия диаметром 12 мм.

Деталь 9 (рис. 2) изготовлена из аллюминиевой шины сечением 5х15 мм.

Деталь 3 (рис. 3) изготовлена из медной трубки и служит подшипником скольжения.

Нажимной ролик изготовлен из трех деталей (рис. 3), которые соединены в единый блок заклепками.

Примечание.

При изготовлении подобного устройства желательно сохранить размеры формовочного диска и нажимного ролика, а также межцентровые расстояния их крепления на стойке и нажимном рычаге.

Размеры всех остальных деталей — по месту, в зависимости от применяемых комплектующих.

А. АВДЕЕВ.



Рис. 2. Стойка с механизмом вращения и узлом крепления.
1 — диск формовочный, 2 — ось формовочного диска, 3 — втулка, 4 — шайба, 5 — стойка, 6 — гайка М6, 7 — гайка М16, 8 — шайба, 9 — рукоятка вращения, 10 — гайка М12, 11 — лапка, 12 — вращающаяся пятка узла крепления, 13 — винт узла крепления, 14 — воротоk.



Рис. 3. Рычаг с нажимным роликом.
1 — болт М6, 2 — шайба, 3 — втулка (подшипник скольжения), 4,5 — диски сборного нажимного ролика, 6 — болт М6, 7 — шайба, 8 — рычаг нажимного ролика, 9 — шайба.

Волжский сад

Реклама. Справки. Объявления

ПРОДАЮ

Редкие и интересные растения: индийский лук лечебный, физалис земляничный, скорцонер (черная морковь), ипомея голубая, ангурочка (долголежащий огурец), декоративный махровый подсолнух, кукурузу сахарную и попкорн (лопающуюся), лафант, бамию Сона, чуфу, дайкон Миновасе (сладкая японская редька), семена сухоцветов и лекарственных трав.

А также куплю пакеты для семян. Цена договорная. Обращаться по вторникам и пятницам. Торговое место 190 в Крытом рынке.

х х х

Собрание сочинений И. В. Мичурина в 4-х томах, недорого. Обращаться по телефону 24-78-77.

х х х

Перспективного щенка (девочка) американского питбультьера московской вязки от импортных производителей. Справки по телефону 24-05-82.

х х х

Механическую пишущую машинку «Башкирия» в рабочем состоянии, недорого. Обращаться по телефону 24-78-77.

х х х

Вышлю современные сорта огородных культур, испытанных мною в течение ряда лет, а также цветов и декоративных растений. Среди них более ста сортов томатов, такие как Краса любви, Ежик, Белый налив, Морковные, Яблонька России, Марсель, Ричмонд Ред Стар, Кэт-Эвис, Молдавский ранний, Новинка Приднестровья, Ида, Бархатные, Лавина, Бизон, Ананасные и мн. другие. (В пакете — 20 шт. семян, цена одного пакета — 400 руб, минимальный заказ — 10 пакетов томатов). Пересылка за счет покупателя, примерно 100 рублей за пакет. Стоимость семян до 1 апреля 1995 года меняться не будет. Могу выслать также семена кабачков, белых патиссонов, тыкв Медовая и Медовка, дыни Ханиболл, арбуза Стокс, моркови, капусты, некоторых зеленных и пряновкусовых культур. Есть семена нескольких видов астр, дельфиниума, львиного зева, гвоздик, 12 расцветок анютиных глазок и др.

Для ответа вам не забудьте вложить чистый конверт с вашим обратным адресом, написанным полно и разборчиво. Семена высылаю до 31 марта.

Обращаться по адресу: 646830, Омская обл, Нововаршавка, Школьная, 5, Кряжева Валентина Васильевна.

КУПЛЮ

Приобрету комнатные растения: миртовое дерево и лавр благородный, куплю эти растения или любой посадочный материал. Звоните по телефону 12-68-66, Цыганкова Лидия Сергеевна.

х х х

Куплю виноград сорта Росинка или обменяю на другой сорт по договоренности. Предлагать по адресу: 398026, г. Липецк, ул. Семенова-Тяньшаньского, д. 15, Паршину Николаю Сергеевичу.

МЕНЯЮ

Обменяю (бесплатно) семена дайкона, белой и черной редьки, японской айвы, любистока, кервеля, цветной капусты, земляничного физалиса, луковицы многоярусного лука, высокорослые томаты на семена многолетних пряностей, капусты всех видов. Обращаться по адресу: 410010, Саратов, ул. Городская, д. 18 кв. 30, Галина Александровна.

РАЗНОЕ

16 февраля 1995 года в Большом зале Дома профсоюзов (ул. Сакко и Ванцетти, 55) в 14 часов состоится семинар председателей и актива садоводческих товариществ Саратовской области. Тема семинара: «О ходе и порядке приватизации садовых участков». В программе — встреча с работниками областного и Саратовского городского комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

Саратовский областной совет общества садоводов.

«ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1995 ГОД» — в киосках Роспечати и редакции газеты «Волжский сад».

Подскажи, Луна!

Прохождение Луны по знакам Зодиака в 1995 году

ФЕВРАЛЬ

1 — 0:0, Водолей;
1 — 11:05, Рыбы;
3 — 17:12, Овен;
6 — 3:09, Телец;
8 — 15:44, Близнецы;
11 — 4:17, Рак;
13 — 14:31, Лев;
15 — 21:52, Дева;
18—3:00, Весы;
20 — 6:55, Скорпион;
22 — 10:13, Стрелец;
24 — 13:11, Козерог;
26 — 16:14, Водолей;
28 — 20:16, Рыбы;

МАРТ

1 — 0:0, Рыбы;
3 — 2:30, Овен;
5 — 11:50, Телец;
7 — 23:55, Близнецы;
10 — 12:40, Рак;
12 — 23:28, Лев;
15 — 6:54, Дева;
17 — 11:18, Весы;
19 — 13:52, Скорпион;
21 — 15:57, Стрелец;
23 — 18:31, Козерог;
25 — 22:10, Водолей;
28 — 3:18, Рыбы;
30 — 10:26, Овен;

АПРЕЛЬ

1 — 0:0, Овен;
1 — 19:59, Телец;
4 — 7:49, Близнецы;
6 — 20:40, Рак;
9 — 8:16, Лев;
11 — 16:39, Дева;
13 — 21:20, Весы;
15 — 23:13, Скорпион;
17 — 23:51, Стрелец;
20 — 0:54, Козерог;
22 — 3:38, Водолей;
24 — 8:51, Рыбы;
26 — 16:41, Овен;
29 — 2:58, Телец;

МАЙ

1 — 0:0, Телец;
1 — 14:53, Близнецы;
4 — 3:05, Рак;
6 — 15:55, Лев;
9 — 1:33, Дева;
11 — 7:30, Весы;
13 — 9:53, Скорпион;
15 — 9:58, Стрелец;
17 — 9:36, Козерог;
19 — 10:39, Водолей;
21 — 14:40, Рыбы;
23 — 22:13, Овен;
26 — 8:47, Телец;
28 — 21:07 Близнецы;
31 — 9:59, Рак.

Практичной хозяйке

блюда из лука: *и полезно, и вкусно*

Воду вскипятить, положить тушеный лук с грибами, лавровый лист, если требуется, ещё соли, поварить 3—5 минут. Подавая, посыпать мелко нарезанной зеленью. Грибной отвар также следует влить в суп.

Едят суп с поджаренными *чашки крышками и ставят в теплую духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.*

ПОДЖАРКА ЛУКОВАЯ С ОКОРОКОМ

1 л кружочков репчатого лука, 0,5 л нарезанного ху-

Блюда из лука: и полезно, и вкусно

СВЕКОЛЬНЫЙ САЛАТ ИЗ ЛУКА

3—4 луковицы, 2 небольшие отварные квашеные свеклы, щепотка сахара, немного перца, соль, 0,5—1 стакан свекольного рассола.

Репчатый лук нарезать кружочками и выложить в салатницу.

Свеклу нарезать ломтиками такой же величины, что и лук, и тоже выложить в салатницу. Залить рассолом, посыпать солью, сахаром, перцем и дать 2 часа постоять.

Салат подают к блюдам из мяса.

Квасят свеклу следующим образом: очищают ее от кожицы, заливают холодной водой, кладут туда корочку хлеба, немного соли. Ставят в теплое место на 2—4 дня. Через несколько дней свекла становится кисло-сладкой.

САЛАТ ИЗ ЛУКА

2 луковицы, 1 морковь, 2—3 столовые ложки растительного масла, немного соли.

Репчатый лук нарезать кольцами. Растительное масло вскипятить с перцем, солью, положить в него крупно натертую морковь, немного подержать на огне, влить в лук.

Этот салат подают к сельди, рыбным блюдам.

СУП ЛУКОВЫЙ

300 г курятины без костей, 5—6 луковиц средней величины, перец, 1—2 моркови, зелень петрушки, соль, 1—1,5 л воды.

В кастрюлю с водой положить мелко нарезанную курятину и варить на слабом огне. Когда вода закипит, собрать пену. Поварив, положить нарезанную кружочками морковь, разрезанные на 4—6 частей луковицы, посолить, добавить перец, варить, пока не станут мягкими морковь и мясо. Сваренный луковый суп снять с огня, всыпать мелко нарезанную зелень петрушки (можно засушенную зелень).

К луковому супу подают черный хлеб, поджаренный в растительном масле или другом жире.

СУП ЛУКОВЫЙ С КУБИКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА

5—6 луковиц, 1,5 стакана сметаны, 1—1,5 л воды, перец, 5—6 шляпок сушеных грибов, зелень, соль, лавровый лист, хлеб, 1 стакан растительного масла.

Репчатый лук нарезать кольцами и тушить в сметане, пока не станет мягким. Затем добавить нарезанные мелкой соломкой отварные грибы, соль по вкусу, перец и еще немного потушить.

Воду вскипятить, положить тушеный лук с грибами, лавровый лист, если требуется, еще соли, поварить 3—5 минут. Подавая, посыпать мелко нарезанной зеленью. Грибной отвар также следует влить в суп.

Едят суп с поджаренными в растительном масле кубиками черного хлеба (их кладут в суп перед едой).

СУП ЛУКОВЫЙ ПО-ПАРИЖСКИ

7 луковиц средней величины, 2 чайные ложки сливочного масла, бульон 750 г, 120 пшеничного хлеба, 30 г сыра, 3—4 щепотки черного молотого перца.

Репчатый лук нарезают кольцами и слегка обжаривают в масле, посыпают перцем, заливают мясным бульоном и варят 15 минут. Ломтики хлеба обжаривают с обеих сторон, посыпают тертым сыром и запекают в духовке. Суп разливают по суповым чашкам, кладут в каждую по ломтику подготовленного хлеба, накрывают чашки крышками и ставят в теплую духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

ПОДЖАРКА ЛУКОВАЯ С ОКОРОКОМ

1 л кружочков репчатого лука, 0,5 л нарезанного кубиками черного хлеба, 0,5 л кубиков окорока (можно копченого), 1 стакан густой сметаны, 2 столовые ложки жира, перец.

Кружочки репчатого лука обжарить в жире. Половину их оставить на сковороде, остальное убрать.

На поджаренный репчатый лук положить кубики окорока, а на них — кубики черного хлеба и остальной лук. Сверху посыпать перцем и полить сметаной. Жарить 5—10 минут. Все выложить в салатницу и подать на стол.

Это блюдо едят теплым. К нему хорошо подать теплый, отваренный в кожуре картофель.

Аптека на грядке

Маралий корень

Первые поселенцы на Алтае обратили внимание на траву, корни которой выбивают олени-маралы копытами и с удовольствием поедают весной во время гона, что придает им силы в борьбе с соперниками. Отсюда и произошло народное название растения «маралий корень» или «маралова трава», известного ботаникам как левзея сафлоровидная или большеголовник альпийский.

Это многолетнее травянистое растение, соцветие — корзинка с черепитчатой обертной, достигает 1,5 м высоты, цветы крупные, фиолетовые, довольно декоративны.

Трава левзеи получила признание как кормовое растение, богатое белками, каротином, витамином С. и дающее по два укоса за сезон, но основное применение она нашла в медицине.

Считается, что левзея может лечить 14 болезней и придает человеку силы до 100 лет. В Монголии корни «бухи» (т. е. левзеи) называют «корень-силач». В них обнаружены инулин, кристаллы оксалата кальция и фосфорных солей, смолы, алколоиды, витамины С и А, каротин, дубильные вещества, камеди и эфирные масла.

Препараты левзеи сафлоровидной оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему, повышают работоспособность при физическом и умственном утомлении, увеличивают силу сокращения мускулатуры, расширяют периферические сосуды и увеличивают скорость кровотока.

Длительное применение может вызвать стойкое повышение артериального давления, замедление ритма и увеличение амплитуды сокращений сердечных колебаний.

У левзеи были обнаружены свойства приспосабливать (адаптировать) организмы к неблагоприятным условиям среды. Корни ее стали применять не только в народной, но и научной медицине. Экстрат левзеи добавляют как тонизирующий в напиток «Саяны».

Применяется левзея при гипотонии, физической и умственной утомляемости, при растройствах нервной системы, половом бессилии, хроническом алкоголизме.

Назначают внутрь в виде жидкого экстракта или настойки, каплями. Срок лечения 2—3 недели, на прием 20—30 капель, 2—3 раза в день до еды. («Растения в медицине», Саратовский университет, 1993).

Разумеется, принимать левзею необходимо по назначению врача, но в наше время за назначением лекарства не всегда следует возможность его приобретения, и в последнем случае может выручить собственная плантация.

Семена левзеи можно приобрести в редакции «Волжского сада» (пр. Кирова, 29, прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11, с 16 до 18).

Для получения гарантированных всходов семена левзеи за 25—30 дней до посева стратифицируют во влажном песке при температуре, близкой к нулю, сеют ранней весной на глубину 2—3 см, всходы появляются на 10—20 день, не боятся заморозков. В первый год растения развивают розетку прикорневых листьев, цветение и плодоношение — со второго года жизни.

Корни заготавливают сразу после созревания семян, в августе-сентябре. **В. ЧЕРНЫШЕВ.**

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото В. РАТНИКОВА и А. ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Учредители: Ю. Н. Ковалев, с/х фирма «Волжский сад», комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты «Волжский сад».

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова
Тираж 15000 Заказ 507

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 25.04.94 Регистрационный № 01314

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 4 (60)
1995 г.

Цена в розницу
300 рублей.

"Волжский сад" представляет

Незнакомый артишок — диетическое блюдо

Артишок с виду кажется неприглядным, вроде колючки. Поэтому, несмотря на то, что само название растения знакомо многим (в основном по описаниям деликатесных блюд в зарубежных романах), вряд ли кто несведущий отыщет его на грядке.

В пищу у артишока берут мясистое цветоложе и широкие сочные основания наружных чешуй. В сыром виде цветоложе по вкусу напоминает [illegible], но в основном его употребляют в вареном и консервированном виде: готовят соусы и пюре.

Артишок — ценный пищевой и диетический продукт, обладающий немалыми целебными свойствами. Он полезен при диабете, атеросклерозе и болезнях печени.

Артишок — многолетнее растение, но в средней полосе выращивается преимущественно как однолетнее. Эта культура плохо переносит заморозки ниже минус 2—3°. Соцветия повреждаются при температуре минус 1°, а при



минус 2—3° могут погибнуть полностью. Лучшие сорта Фиолетовый большой и Крупный зеленый.

Чтобы получить продукцию в первый год, проросшие семена подвергают воздействию низких температур. Сначала их намачивают в воде несколько дней, меняя каждое утро воду, затем проращивают в двухслойной влажной ткани в теплом помещении при температуре 20—25° в течение 5—6 дней до наклевывания семян. После того их помещают в ледник или холодильник и держат при температуре 0° 20—30 дней до появления ростков (около 2 см). Проросшие семена высевают в посевные ящики с почвенной смесью из перегноя, дерновой земли и песка в равных долях. Ящики до появления всходов держат при температуре 20—25°. С образованием у растений настоящего листка сеянцы пикируют в горшочки. В открытый грунт рассаду высаживают ориентировочно в середине мая. Расстояние между растениями — 70 см, заделывают их на 5 см глубже, чем при выращивании рассады.

При засухе артишоки поливают и подкармливают.

Головки (соцветия) собирают до наступления цветения, когда чешуйки в верхней части соцветия начинают раскрываться. Их срезают с частью цветоноса. При пониженной температуре воздуха они хранятся около месяца.

Крупными корзинки получаются, если на растении остается 2—3 цветоноса с 4—5 корзинками. На семена оставляют хорошо развитые корзинки.

Чтобы выращивать одни и те же растения в нашей климатической зоне 2—3 года, нужно в октябре, перед наступлением заморозков, обрезать листья и стебли, а гнезда укрыть перегноем слоем 30—35 см, сверху присыпать листьями. В начале апреля укрытие снять. Урожай корзинок при многолетней культуре получается значительно выше. Сигнал к срезке корзинок — ощеренность верхушек, начало их раскрытия.

Даже своим внешним видом артишок на огороде доставляет радость.

О. ПЕТРОВА.

Вопрос-ответ

...ческий орех, но в основном его употребляют в вареном и консервированном виде.

...культура плохо переносит заморозки ниже минус 4—5°. Сеянцы повреждаются при температуре минус 1°, а при

...росшие семена высевают в посевные ящики с почвенной смесью из перегной, дерновой земли и песка в равных долях. Ящики до

...они хранятся около месяца.

Крупными корзинки получаются, если на растении остается 2—3 цветоноса с 4—5 корзинками. На семена оста-

...ляются через 10—14 дней. После появления двух настоящих листьев его прореживают, оставляя между растениями 15—20 см. Уборку начинают, когда растения достигают 15—20 см. В течение вегетации проводят несколько срезок молодых побегов. Убирать портулак надо своевременно, пока не созрели семена, иначе он может стать злостным сорняком.

О. ПЕТРОВА.

Вопрос-ответ

ОТ КРОТОВ ПОСОВЕТОВАЛИ САЖАТЬ В КАРТОШКЕ БОБЫ. ТАК ЛИ ЭТО!
(Л. Морозова, г. Саратов)

Отвечает Е. К. Кошалова. Такая версия действительно пошла среди огородников. Свидетельство тому — возросший интерес к бобам на рынке Саратова.

Отвечает В. П. Чернышев. Мнение многих огородников, что их донимают кроты, — ошибочно. В нашей области есть только слепыши. Самый радикальныйй способ борьбы с ними — установка на участке вертушек (можно нескольких). Цыкающий звук при вращении от ветра вертушки напоминает звуки, издаваемые лаской — злейшим врагом слепышей и кротов. Вот почему слепыши и кроты места, где установлены вертушки, побыстрее стараются покинуть.

КАК САЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННО КАРТОФЕЛЬ И ФАСОЛЬ (ГЛУБИНА, ВРЕМЯ ПОСАДКИ И ПОЛИВ!)
(Л. Морозова, г. Саратов)

Отвечает Е. К. Кошалова
На Украине, где я жила долгое время, картофель всегда сажали вместе с бобами или фасолью. Фасоль сажали на ту же глубину, что и картофель: по верху картошки бросали в лунку по три семечка и закапывали. Некоторые огородники бросали семена фасоли на обочину ямки. Особого полива, ухода не было. Картофель окучивали одновременно с кустиками фасоли 2 раза за сезон. В наших климатических условиях полив, особенно в начальной стадии развития растения, желателен. Для посадки выбирали любой кустовой сорт фасоли. Сажали картофель с фасолью как правило, в мае, во время цветения груши.

СИЛЬНО ПРОРОС СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ В ПОГРЕБЕ. НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ СЕЙЧАС РОСТКИ. ОПЫТНЫЙ КАРТОФЕЛЕВОД ГОВОРИТ, ЧТО КАРТОФЕЛЬ МОЖЕТ СИЛЬНЕЕ РАСТИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ И ПОТЕРЯЕТ СИЛУ. ТАК ЛИ ЭТО!

В принципе, не так уж много времени осталось для проращивания картофеля, когда вам так или иначе нужно будет его обработать: оборвать ростки и вынести на свет. Новые ростки после обработки просто могут не успеть вырасти. А вообще, не зря говорят: ростки с картофеля можно три раза оборвать на рассаду и даже после этого клубень не потеряет своей силы. Но при этом в виду имеются ростки, пророщенные на свету, а не в погребе.

ЧТО ЗА КУЛЬТУРА ПОРТУЛАК!
(В. И. Кулихов, г. Саратов)

Во Франции портулак включали в список самых важных овощных культур. В нашей стране его выращивают ограниченно. У портулака стебли голые, сочные, мясистые, лежачие. Листья толстые, сочные, мясистые зеленого или желтоватого цвета. Молодые листья и стебли отличаются сочностью и свежим вкусом, утоляют жажду, возбуждают аппетит, хорошо влияют на настроение. Портулак содержит легкоусвояемые организмом белки. Богат он витамином С, каротином. В пищу употребляют молодые сочные побеги и листья (в свежем и консервированном виде). Из них готовят салаты, супы, щи, гарниры (используя как щавель или шпинат и дополняя их).

Портулак требователен к теплу, свету. Погибает при небольших заморозках. Не переносит затемнения. Выращивают его на легких, плодородных почвах. Сеют портулак в середине-конце мая после прекращения весенних заморозков. Ширина междурядий 45—70 см. Семена заделывают не глубже 1 см. Всходы появ-

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ СКВАЖИН ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
садовых участков, коттеджей, ферм, предприятий «под ключ» с использованием материалов заказчика и из собственного материала производит ФИРМА «КАРКАС»
Обращаться по телефону 64-95-41

Актуально

Ухаживаем за рассадой

Понятно беспокойство многих огородников, желающих вырастить здоровую и крепкую рассаду. Часто мелочь, порой непредсказуемая, мешает сделать это. К примеру, известно: комнатные цветы — рассадник многих болезней. На герани можно часто обнаружить белокрылку, на розе — паутинного клеща, на хризантемах — мучнистую росу, на фиалках нередко поселяется тля. Чтобы как-то спасти рассаду от вредителей и болезней, нужно прежде всего изолировать ее от комнатных растений. Окна проветривать, подоконник можно промыть стиральным порошком. Если вы на комнатных цветах обнаружили летающих насекомых, можно опрыснуть комнатные растения, подоконник аэрозолью от летающих и бескрылых насекомых.

Чтобы рассада не вытягивалась, хорошо делать подсветку лампой дневного света, тем самым удлиняя световой день. Замечено, что непрерывное освещение только в течение двух суток после массовых всходов увеличивает урожай на 10—15% и ускоряет созревание плодов.

После появления всходов ящики ставят на свет. Как мы уже писали, в разные периоды роста и развития растениям требуются несколько различные температурные условия. Семена начинают прорастать при температуре 15°—18°, но при температуре 25° прорастание идет дружнее и быстрее. В первые 2—3 дня после появления всходов пониженная дневная температура до 12—15° для томатов и 14-17° для баклажанов и перцев способствует росту корневой системы.

До появления первого настоящего листа стараемся рассаду не поливать. Если почва подсохнет, то слегка сбрызгиваем ее теплой водой. Поливать рассаду желательно утром и, пока есть возможность, снеговой теплой водой, очень умеренно.

Некоторые огородники семена томатов разных сортов сажают в один ящик. При этом часто бывает так, что семена всходят в разные сроки. То есть один сорт взошел — его пора на свет, а другому еще необходимо укрытие пленкой. Как быть? Конечно, весь ящик вынести на свет, а те места, где томаты еще пока не зошли, прикрыть влажной туалетной бумагой или легкой тряпочкой, чтобы не допустить подсыхания верхнего слоя почвы.

Пикировку, то есть пересадку рассады делаем, когда образуются два настоящих листа. Земляная смесь должна быть обязательно питательной, рыхлой, воздухопроницаемой. Подкормку делаем через 10—15 дней после пикировки. Раз в неделю

для предупреждения заболеваний поливаем рассаду слабым раствором марганцовки. В течение рассадного периода можно полить рассаду так называемой «живой» водой, которую можно получить следующим образом: поставить кастрюлю с водой без крыш-

ки на огонь и, не доводя до кипения, (лишь начнут появляться пузырьки), снимаем, закрываем крышкой и ставим охлаждаться под кран с холодной водой. Охлаждаем до комнатной температуры и тут же используем для полива. Хорошо поливать рассаду зольным раствором (столовую ложку золы вскипятить в одном литре воды, отстоять, слить и долить до двух литров).

Некоторые огородники, чтобы предохранить рассаду от вредных заболеваний, опрыскивают ее начиная с первого настоящего листа раз в неделю обезжиренным молоком (0,5 л воды, 0,5 стакана молока, одна капля йода). Если у вас нет такой необходимости, то можно обойтись и без опрыскиваний.

Советы начинающим

Весенние работы на ягодниках

Биологические особенности ягодных культур заключаются в том, что они очень рано весной начинают вегетировать (распускать почки, начинать рост, цвести и т. д.). Раньше всех трогаются в рост черная смородина и крыжовник, несколько позже красная смородина и малина. Причем, на сроки начала вегетации, цветения и плодоношения, кроме погодных условий и биологических особенностей пород, оказывает влияние и то, какие условия им созданы в ранневесенний период. Поэтому к весенним работам нужно отнестись со всей серьезностью.

Крыжовник, смородина, особенно черная, очень рано трогаются в рост, поэтому работы по уходу за надземной частью и почвой надо начинать как можно раньше, особенно важно вовремя провести обрезку и формирование кустов. На зиму все питательные вещества, накопленные за вегетацию листьями, переходят в корень. Рано весной они поступают к веткам, почкам, которые начинают набухать и распускаться. Поэтому, если мы опоздаем с обрезкой (удалением лишних побегов и ветвей), вместе с ними удалим и часть питательных веществ. Значит, оставшиеся почки их недополучат, будет слабее рост молодых побегов, что в конечном итоге скажется на урожае.

Формирование куста начинают в первую же весну после посадки и заканчивают в 4—5 летнем возрасте, но продолжают ежегодную обрезку. Обрезка кустов смородины и крыжовника обязательна, т. к. без нее они быстро загущаются, ягоды резко мельчают и завязываются в основном на переферии. Продуктивность куста очень снижается.

Формирование куста в первую весну после посадки заключается в том, что каждое разветвление укорачивается на 2—4 почки. В последующие годы обрезка сводится к созданию куста с разновозрастными ветвями, за счет вырастающих от корней прикорневых (нулевых) побегов. Ежегодно оставляют по 3—4 самых сильных и удобно расположенных прикорневых побега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют. Сформированный плодоносящий куст смородины и крыжовника должен иметь по 3—4 ветви разного возраста, а всего 15—20 ветвей от 1 до 5 летнего возраста у черной смородины, до 6—8 летнего возраста у красной смородины и крыжовника. Ветви более старого возраста (они дают прирост менее 15—20 см, а также наблюдается их оголение за счет отмирания плодушек) непродуктивны, поэтому их при обрезке удаляют. Так же поступают и с лишними нулевыми (прикорневыми) побегами, обрезают и ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста, перекрещивающиеся, сухие, поломанные, поврежденные стеклянницей и другими вредителями и болезнями. Если у некоторых сортов ветви черной смородины сильно растут в длину и мало ветвятся, нужно подрезать их концы на 10—15 см, что вызывает боковое ветвление.

У красной смородины укорачивание веток проводить нельзя, т. к. она плодоносит, в основном, на плодовых образованиях, расположенных скученно в верхней части годовых приростов.

Если кусты смородины и крыжовника растут без обрезки и надлежащего ухода, рост побегов прекращается и урожайность резко падает. В этом случае, если кусты не старше 6—8 летнего возраста, можно провести омолаживающую обрезку. Постепенно, в течение двух лет вырезают до основания все старые ветви, а из появившихся молодых прикорневых побегов заново формируют куст. Все это проводят на фоне хорошей агротехники (полива, подкормки удобрениями).

Рано весной, как только почва позволит, надо ее обработать. Смородина и крыжовник очень требовательны к воздуху и влажности почвы. Лишь при хорошем воздушном и водном режиме, а также при высоком плодородии почвы, кусты вступают в свою настоящую силу. Поэтому приствольный круг вокруг куста (диаметр его должен соответствовать объему куста) желательно поддерживать все время в рыхлом состоянии. При этом не следует забывать, что почву около кустов надо обрабатывать очень осторожно, чтобы не повредить корни. Рыхлят или перекапывают на глубину не более 6—8 см и на некотором расстоянии (10—12 см) от них. В целях предохранения почвы от перегрева, сохранения влаги и улучшения питательного режима, очень хорошо рано весной после первого рыхления ее сразу замульчировать перегноем, перепревшим навозом или компостом на высоту 8—10 см. Рано весной до набухания почек в качестве борьбы с американской мучнистой росой (сферотекой) можно облить кусты смородины и крыжовника кипятком с добавлением в него кальцинированной соды (50 г на 10 л воды), а пораженные концы побегов предварительно обрезать и сжечь.



Рис. 1. Схема строения куста черной смородины: 0 — побеги замещения, 1 — однолетняя ветвь, 2 — 2—4-летние ветви.

Е. ОЛЬХИНА,
ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства, кандидат с/х наук.

Вопрос-ответ

МОЖНО ЛИ САМИМ СОБРАТЬ СЕМЕНА ОГУРЦОВ СОРТОВ ФЕРМЕР И ФЕНИКС!
(В. П. Иванов, г. Саратов)

Отвечает И. П. Могрунова

Как известно, самим собрать семена огурцов можно с чистого сорта, но не с гибрида.

Фермер — гибрид, выведенный в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Холодостойкий, самоопыляемый, имеет устойчивость к пяти видам заболеваний, но произошло переопыления с другими сортами огурцов — смело оставляйте огурцы на семена. Все качества сорта они должны повторить.

ЧТО ТАКОЕ ТУРНЕПС!
(С. Н. Сугробова, г. Саратов)

По ботаническому описанию, биологическим особенностям турнепс очень близок к репе. Турнепс относится к европейскому типу репы. Корнеплоды в подземной части белые или желтые, надземная часть — зеленая, желтая, фиолетовая, точно высокий урожай — 2-3 килограмма корнеплодов с квадратного метра. Растения холодостойкие, устойчивые к цветушности, относительно килоустойчивые. Ценится за высокую урожайность корнеплодов и листьев. Возделывание аналогичное с репой среднеспелых сортов.

КАК САЖАТЬ ПРАВИЛЬНО ЛУК-ЧЕРНУШКУ! У МЕНЯ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВСХОДЯТ СЕМЕНА...
(Э. Хлебникова, г. Саратов)

Всходы лука не появляются рить на всхожесть. Для этого 10—15 шт. семян положить на блюдце на влажную фильтровальную бумагу и покрыть вторым блюдцем или стеклом. Через 10—12 дней (все это время нужно следить, чтобы фильтровальная бумага была влажной) всхожие семена дадут ростки.

Посев семян следует проводить в самые ранние сроки, как только почва начнет рассыпаться под мотыгой.

Посевные бороздки делают мотыгой через 20—30 см на глубину 2—3 см. Перед раскладкой семян дно через 2—3 недели. Если за это время почва подсохнет, до появления всходов следует каждый вечер проводить увлажняющие поливы для разрушения корки.

ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАПУСТЫ СОРТА ТРАНСФЕР И ОГУРЦОВ ГЛАФИРА.
(Ю. С. Шаповалов, г. Саратов)

Капуста Трансфер — ультраскороспелый гибрид. От высадки рассады до уборки урожая — 44—60 дней. Кочаны округлые, средне-

(Е. Ю. Ашанина, р. п. Турки, В. И. Будникова, г. Балаково)

Томаты Титан — среднеросслые (высота стебля 60—70 см), предназначены для открытого грунта и для теплиц. Плоды округло-плоские, весом 80—140 г. Пригодны для употребления в свежем виде и для засолки.

О томатах сорта Эрос данных нет.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛУКОВУЮ ИКРУ!
(Вопрос по телефону).

Репчатый лук очистить мелко нарезать и тушить

брать семена огурцов можно с чистого сорта, но не с гибрида.

Фермер — гибрид, выведенный в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Холодостойкий, самоопыляемый, имеет устойчивость к пяти вирусным заболеваниям, но оставлять огурцы на семена не имеет смысла.

Феникс — сорт. Астраханской селекции. Имеет относительную устойчивость к ложной мучнистой росе, к мучнистой росе, урожайный. Если вы уверены, что не

По ботаническому описанию, биологическим особенностям турнепс очень близок к репе. Турнепс относится к европейскому типу репы. Корнеплоды в подземной части белые или желтые, надземная часть — зеленая, желтая, фиолетовая, мякоть белая или желтая. Турнепс в отличии от репы более урожаен и чаще используется для кормовых целей. Выращивается турнепс в качестве пожнивной культуры и за 80—90 дней вегетации образует доста-

жность корнеплодов и листьев. Возделывание аналогичное с репой среднеспелых сортов.

КАК САЖАТЬ ПРАВИЛЬНО ЛУК-ЧЕРНУШКУ! У МЕНЯ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВСХОДЯТ СЕМЕНА...

(Э. Хлебникова, г. Саратов)

Всходы лука не появляются, если семена невсхожие, посев проведен в сухую почву или семена заделаны на большую глубину.

Чтобы быть уверенным в получении хороших всходов, семена за 2—3 недели до посева необходимо прове-

это время нужно следить, чтобы фильтровальная бумага была влажной) всхожие семена дадут ростки.

Посев семян следует проводить в самые ранние сроки, как только почва начнет рассыпаться под мотыгой.

Посевные бороздки делают мотыгой через 20—30 см на глубину 2—3 см. Перед раскладкой семян дно бороздки увлажняют из лейки. Засыпают семена влажной, но сверху сыпучей землей, слегка уплотнив ее над посевным рядком тыльной стороной мотыги. Затем почву слегка мульчируют перегноем. Всходы появляются

ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАПУСТЫ СОРТА ТРАНСФЕР И ОГУРЦОВ ГЛАФИРА.

(Ю. С. Шаповалов, г. Саратов)

Капуста Трансфер — ультраскороспелый гибрид. От высадки рассады до уборки урожая — 44—60 дней. Кочаны округлые, среднеплотные. Годятся для употребления в свежем виде.

Об огурцах сорта Глафира данных нет.

РАССКАЖИТЕ О ТОМАТАХ СОРТОВ ТИТАН И ЭРОС.

крытого грунта и для теплиц. Плоды округло-плоские, весом 80—140 г. Пригодны для употребления в свежем виде и для засолки.

О томатах сорта Эрос данных нет.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛУКОВУЮ ИКРУ!

(Вопрос по телефону).

Репчатый лук очистить, мелко нарезать и тушить на растительном масле под крышкой. Когда лук станет мягким, добавить томат, соль, молотый перец и продолжить тушить уже без крышки. Подают как закуску и используют для бутербродов.

Дела сезонные

Защита яблони от сезонных болезней



Среди сезонных болезней ежегодный вред яблоне наносят парша, плодовая гниль и мучнистая роса. Для успешной защиты деревьев от этих болезней необходимо знать следующее: во-первых, где сохраняется инфекция в зимний период, и во-вторых, в какую фенофазу деревья наиболее подвержены заражению. Знание этих моментов дает возможность значительно снизить запас зимующей инфекции и своевременно и эффективно защитить деревья от болезней.

ПАРША ЯБЛОНИ

Инфекция сохраняется на перезимовавших пораженных паршой листьях яблони. Если осенью листва не была собрана и удалена из сада, то эту работу следует провести ранней весной. Уничтожение инфекции в листья может быть достигнута и химическим путем. Весной, до распускания почек, опрыскивают деревья и почву железным купоросом (300—500 г).

Наиболее уязвимый период при заражении яблони зимующей инфекцией парши — начало распускания почек — конец цветения. Обратите внимание на обязательные сроки опрыскиваний. Первое — по зеленому конусу, второе — за 3—4 дня до цветения, третье — после цветения.

Какие фунгициды можно использовать? На мой взгляд самый эффективный и безопасный — бордоская жидкость. До цветения бордоскую жидкость можно применять по двум схемам: первая — однократная обработка по зеленому конусу 3%-ным раствором (300 г медного купороса+300—450 г извести). Это, так называемое, голубое опрыскивание. Вторая — двукратное, по зеленому конусу и перед цветением 1%-ным раствором (100 г медного купороса+100—150 г извести).

Приготовление бордоской жидкости. Отвешенное количество меди разводят в половинном количестве воды в деревянной или эмалированной посуде, известь — в любой посуде. После чего раствор медного купороса, при постоянном размешивании, постепенно вливают в известковое молоко. Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет густой голубой цвет и нейтральную или слабощелочную реакцию раствора. Реакцию бордоской жидкости проверяют лакмусовой бумагой, которая в кислой среде краснеет, в щелочной синеет, в нейтральной сохраняет свой цвет. При отсутствии лакмусовой бумаги можно воспользоваться гвоздем, который при погружении (на 5—10 мин) в кислую бордоскую жидкость покрывается красноватым налетом меди, в этом случае добавляют известь. Готовят бордоскую жидкость в день применения. До цветения яблони по второй схеме можно использовать хлорокись меди (60 г).

После цветения используют бордоскую жидкость (100 г медного купороса+150 г извести), хлорокись меди (40 г), полихом (40 г), поликарбацин (40 г), а также советую обратить внимание на новые фунгициды - байлетон (5 г), скор (2 г), и особенно на топаз (2 г.).

При благоприятных условиях для развития парши в период вегетации (частые дожди, умеренная температура) необходимо провести еще не менее двух обработок с интервалом в 2—3 недели одним из вышеуказанных фунгицидов.

ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ

Инфекция сохраняется на перезимовавших загнивающих и мумифицированных плодах яблони. Весной при наступлении теплой и влажной погоды такие плоды покрываются подушечками спороношения гриба, который и служит источником первичного заражения.

В большинстве случаев болезнь на плодах появляется вместе с первичной падалицей — в конце июня-июле. Грибок проникает в плод только через ранки на кожице. Чаще всего эти повреждения наносят плодожорка, казарка, птицы. Проникает грибок и через трещинки при поражении паршой.

Меры борьбы. До начала вегетации яблони собрать и уничтожить перезимовавшие, загнившие и мумифицированные плоды. Если вы проводили обработку яблони фунгицидами против парши, то специальных обработок против плодовой гнили не проводят. Если обработки вы не проводили, то нужно позаботиться о химической защите плодов с момента появления первой червивой падалицы (величина плодов с грецкий орех) и последующие — с интервалом в 15-20 дней теми же препаратами, что и против парши после цветения.

Необходимо также периодически собирать и уничтожать пораженные плодовой гнилью плоды и всю падалицу. Учитывая, что поражение плодов болезнью способствует повреждению их насекомыми, необходимо вести борьбу с ними.

МУЧНИСТАЯ РОСА

Зимует грибок в пораженных плодушках или почках. Перезимовавший грибок, рано весной, вместе с распусканием почек, возобновляет рост. Развивающиеся из больных почек листочки уже в самом начале роста покрыты белым мучнистым налетом спороношения гриба, который служит источником для дальнейшего распространения болезни. В период вегетации яблони грибок поражает листья, побеги, а иногда также плоды.

Меры борьбы. Своевременная вырезка пораженных побегов и плодушек.

Проведение химической защиты. Проводят как минимум три обработки. Особенно необходимы первые две: в фазу выдвижения — обособления бутонов и в конус цветения. Третью обработку осуществляют через 15-20 дней после второй. Из фунгицидов наиболее эффективны против мучнистой росы топаз (2 г), топсин-М (10 г), байлетон (5 г). Можно использовать коллоидную серу (50—100 г).

Примечание: нормы расхода препаратов указаны в расчете на 10 л воды.

Срок последней обработки деревьев фунгицидами — за 20 дней до сбора урожая.

При применении фунгицидов необходимо соблюдать все меры предосторожности.

В. ДЕМИН,
доцент Саратовской государственной сельскохозяйственной академии им. Н. И. Вавилова.

Урожайные грядки

Как вырастить сладкие арбузы?

Редакция публикует этот материал по многочисленным просьбам наших читателей, не знающих, как в наших условиях вырастить вкусные и сладкие арбузы.

В нашей зоне лучше выращивать скороспелые сорта: Стокса 647/649, Огонек, Любимец хутора Пятигорска 286, Победитель 395, Роза Юго-Востока.

Арбуз дает хорошие урожаи на хорошо прогреваемых легких плодородных почвах, на южных склонах, защищенных от холодных ветров.

Это — теплолюбивое растение. При температуре ниже 15°С семена не всходят. В период созревания плодов температура должна быть 23-25°С. Длительное похолодание, особенно в начале вегетации, замедляет и даже приостанавливает развитие

В начальный период роста арбузы очень требовательны к воде. Поэтому первые 3-4 недели растения в нашей зоне поливают, поддерживая влажность почвы на уровне 70—80% НВ.

Когда корневая система полностью сформируется, потребность в воде уменьшается. Когда плоды достигнут половины типичного для сорта размера, поливы прекращают совсем.

Семена начинают прорастать при температуре 15-16°С. Всходы появляются на 8—10 день после посева. Мужские цветки появляются через 30—35 дней после появления всходов, женские несколько позже — через 35—42 дня. Женские цветки, образующие завязь размещаются на конце главной плети и на плетях первого порядка, поэтому прищипку арбузов проводить нельзя. Прищипку плетей можно проводить, когда на растении заложилось 3-4 плода, чтобы удалить непроизводительную часть растения.

Осенью почву готовят обычным способом. Весной перед посевом в лунки вносят перегной или компост по 3-5 кг. Посев производят в первой декаде мая, когда почва прогреется до 14-15°С. Для посева лучше брать семена, которые хранились в течение 2-4 лет. За 2-3 дня до посева семена прогревают, погружая их в горячую воду (60-65 С) на 3-4 минуты, затем кладут на проращивание при температуре 22-25°С. Наклюнувшиеся семена высевают в подготовленные, предварительно политые лунки по 4-5 семян на глубину 3-4 см. Сверху семена заделывают влажной сыпучей землей, слегка уплотнив ее. Затем почву сверху присыпают перегноем или компостом. Расстояние между лунками 1-1,4 м

Уход заключается в регулярном рыхлении почвы, которое проводят после дождя или после полива на глубину 5-7 см до смыкания растений. Обязательным является прореживание растений при появлении 1 настоящего листа. В лунке оставляют 1-2 растения, остальные выщипывают, чтобы не повредить корни оставшихся растений.

Все бахчевые отзываются на подкормки. Первую подкормку проводят в фазе 3-5 листьев раствором навозной жижи (1:5) или птичьим пометом (1:12) с добавлением 30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 10 л раствора. Повторяют подкормку в начале образования плетей. Перед подкормкой и после нее проводят полив, чтобы растения эффективнее использовали удобрения.

Чтобы ветер не переворачивал плети, их пришпиливают или присыпают влажной землей для лучшего укоренения.

Л. ХОНИНА, ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СГСХА им Н. И. Вавилова.

Арбузы Татьяна Маркелова выращивает не один год. Десять лет плантация располагается в Узморье, недалеко от Энгельса. Последние два года урожай, понятно, не такой хороший — подводит прохладное лето. Но все же и совхозу по договору сдали продукцию и себе на засолку оставили. Сорта предпочитает старые, универсальные — Огонек, Мелитопольский ранний, Роза Юго-Востока, а также новый сорт Волгарь, отличающийся светлой окраской корки, пока, может быть, из-за своего необычного внешнего вида, не ставший популярным у саратовских бахчеводов.

Вопрос-ответ

В ПРОШЛОМ ГОДУ НА КАБАЧКАХ И ПАТИССОНАХ БЫЛО МНОГО ЗАВЯЗИ, НО ОНА ВСКОРЕ ОПАДАЛА, ПЛОДЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЛИСЬ. В ЧЕМ ПРИЧИНА?

(А. Лапина, с. Воскресенка Энгельсского района)

Отвечает Л. С. Хонина, ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Загнивание завязи на этих культурах наблюдается при пасмурной погоде и при [illegible] развитии вегетативной массы растения. При загущении внутри куста ухудшается проветривание, в [illegible] плоды загнивают, [illegible] вегетативной

они, скорее всего, с нарушением режима питания.

КАК ОТЛИЧИТЬ НА ПРАКТИКЕ МЕЛИССУ ЛИМОННУЮ ОТ КОТОВНИКА?

(Н. Хавка, г. Саратов)

Главным отличительным признаком является форма соцветия. У мелиссы лимонной цветки мелкие, белой, желтоватой или лиловой окраски, собраны в соцветия по 3—5 цветков.

У котовника цветы белые или синие, на цветоносах, выходящих, из пазух стеблевых листьев, собраны в удлиненное соцветие.

У котовника листья сердцевидные, сверху зеленые, снизу бледнее, во время цветения листья у основа-

Парад, Авангард, Алтай, Каскад, Водолей, Криница, Сигнал 235, Старт 100, Кустовой, Любимец, Призыв 238, Платовец, Совхозный, Синтез, Универсальный, Харьковский, Щедрый 118, Ритм, ВИР-507, ВИР-526 и др.

Из томатов — Невский, Белый налив, Алпатьева 905а, Грунтовый Грибовский 1180, Колокольчик, Прелюдия, Прогресс, Утро, Аврора, Волгоградский скороспелый 323, Молдавский ранний, Киевский 139, Тапалихин 186, Превосходный 176, Ранний 83, Эврика, Ричяй, Ахтубинский 85, Универсал и т. д.

КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ ЛУК, ЧЕСНОК, МОРКОВЬ?

ся числом листьев, которые сформировались в начале роста. Поэтому в первой половине лета, когда идет нарастание листьев, эти культуры поливают часто и обильно, поддерживая влажность почвы на уровне 80% НВ. Когда формируется луковица, поливы несколько ограничивают, поддерживая влажность почвы на уровне 70% НВ. За 2—3 недели до уборки урожая (в августе месяце) поливы прекращают совсем, чтобы приостановить рост листьев и ускорить созревание луковиц.

Корнеплодные растения (морковь, свекла) поливают умеренно на протяжении всей вегетации. Влажность почвы поддерживают на

(З. Друнева, г. Саратов).

Это может быть вызвано нарушением технологии выращивания. Прежде всего, очевидно, нарушен режим орошения. В фазу нарастания листьев влажность почвы следует поддерживать на уровне 80% НВ, а при образовании луковицы — 70% НВ.

Мелкие луковицы формируются и при загущенном состоянии растений. Своевременное прореживание посевов лука очень сказывается на росте растений. Первое прореживание проводят в фазе 1—2 настоящих листьев на расстоянии 2—3 см в ряду. Второе прореживание проводят в фазе 3—4 листьев на расстоянии

рядий после каждого полива и дождя.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ТРЕХ ЗАМЕЩЕННЫЙ ВМЕСТО НАТРИЯ ФОСФОРНОКИСЛОГО ДВУХЗАМЕЩЕННОГО (НАТ) ЕСЛИ ДА, ТО КАКОВА ДОЗИРОВКА?

(В. Гусев, г. Саратов).

Отвечает С. Г[illegible]лец, сотрудник НИИ хими[illegible] СГУ.

Можно. Разни[illegible] в соотношении натрия и фосфора у двух и трехзамещенного *химикатов [illegible] Доля фосфора* в трехзамещенного несколько выше по сравнению с двухзамещенным натрием фосфорнокислым. Фосфор нужен растениям в начальных

прохладной погоде и при сильном разрастании вегетативной массы растения. При загущивании внутри куста ухудшается проветривание, в результате плоды загнивают.

Разрастанию вегетативной массы способствует избыточное увлажнение и подкормки. При сильном разрастании и загущении куста можно рекомендовать удалить часть листьев или раздвинуть их.

БАКЛАЖАНЫ СОРТА АЛМАЗ НА СРЕЗЕ СЛЕГКА ТЕМНЕЛИ. МЯКОТЬ УПЛОТНЕННАЯ, ЗАПАХ ОСТРЫЙ, НЕПРИЯТНЫЙ, ПЕРЕПРЕВШИЙ.

(Вопрос по телефону)

Думаю, что это физиологические изменения. Связаны

синие, на цветоносах, выходящих из пазух стеблевых листьев, собраны в удлиненное соцветие.

У котовника листья сердцевидные, сверху зеленые, снизу бледнее, во время цветения листья у основания куста желтеют.

У мелиссы лимонной листья яйцевидные. Растение сильнооблиственно.

Семена мелиссы лимонной у основания имеют одну белую точку, у котовника — две белых точки.

ПЕРЕЧИСЛИТЕ РАННИЕ СОРТА ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ.

(Н. Дернова, г. Саратов)

К скороспелым относятся следующие сорта и гибриды огурцов: Изящный, Алтайский ранний 166, Дельфин, гоградский скороспелый 323, Молдавский ранний, Киевский 139, Талалихин 186, Превосходный 176, Ранний 83, Эврика, Ричяй, Ахтубинский 85, Универсал и т. д.

КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ ЛУК, ЧЕСНОК, МОРКОВЬ?

(В. Александрова, г. Саратов)

Режим орошения различных овощных культур строится по-разному, в зависимости от того, какие продуктивные органы используются в пищу, так как водообеспеченность определяет характер роста и развития растений. У лука и чеснока в пищу используются органы запаса питательных веществ — луковицы, — размер которых определяет урожая (в августе месяце) поливы прекращают совсем, чтобы приостановить рост листьев и ускорить созревание луковиц.

Корнеплодные растения (морковь, свекла) поливают умеренно на протяжении всей вегетации. Влажность почвы поддерживают на уровне 70% НВ. Наиболее эффективны поливы в период интенсивного роста корнеплодов. За 2—3 недели до уборки урожая поливы прекращают. Если перед уборкой стоит затяжная сухая погода, накануне уборки проводят полив. Это облегчает и выкопку корнеплодов, и они станут более сочными.

ЛУК В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА ПОЛЕГ. ЛУКОВИЦЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИЕ. ПОЧЕМУ?

состояний растений. Своевременное прореживание посевов лука очень сказывается на росте растений. Первое прореживание проводят в фазе 1—2 настоящих листьев на расстоянии 2—3 см в ряду. Второе прореживание проводят в фазе 3—4 листьев на расстоянии 8—10 см.

На величину луковицы влияют минеральные удобрения. Очень эффективны подкормки после второго прореживания следующим составом: аммиачная селитра — 1 ст. ложка, суперфосфат — 2 ст. ложки и 1 стакан золы на 10 литров воды. Подкормку повторяют через 2 недели.

Почву следует поддерживать в рыхлом состоянии, проводя рыхление между-

Можно. Разница в соотношении натрия и фосфора у двух и трехзамещенного химикатов незначительная. Доля фосфора у трехзамещенного несколько выше по сравнению с двухзамещенным натрием фосфорнокислым. Фосфор нужен растениям в начальный период вегетации. Он ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням. Нитратно-фосфорные удобрения применяют для основного внесения под вспашку, местного внесения в рядки при поливе и для подкормок.

Волжский сад

Советы дывалых

Рассада с минимальными затратами

Для многих огородников заканчивается период вынужденного зимнего безделья. В предвкушении будущих ранних и больших урожаев подоконники и столы уставляются ящиками и лотками с землей для рассады, высеваются семена, изыскиваются способы дополнительного обогрева, освещения, удобрения, предохранения почвы от высыхания и прочее. Кто имеет для этого запас почвенной смеси, подходящие домашние условия и свободное время, тому мои заметки не предназначены. Они для тех, у кого чего-нибудь из перечисленного нет, или рассада дома не растет и вообще такая работа не в радость. Что ж, не поддавайтесь сейчас рассадному ажиотажу, пытаясь угнаться за передовиками. Попробуйте получить собственную рассаду непосредственно на участке.

В чем выгода такого метода? Во-первых, количество рассады не будет ограничиваться вместимостью ящиков, шириной подоконников и прочим. Исключаются трудоемкие операции по заготовке земли, перегноя, песка, их доставке, устройству емкостей для посадки (а ведь и землю, и ящики надо где-то хранить). Кроме того, на участке в апреле-мае достаточно естественного освещения, нет необходимости тратить электроэнергию на подсветку. Рассада получается закаленной естественным путем, крепкая, приземистая, не вытянутая. Растения не повреждаются при транспортировке, что способствует хорошей приживаемости, их легко пересадить на постоянное место. Резко снижаются трудозатраты на уход. Ну, и немаловажное преимущество — не загрождается и не загрязняется квартира.

Не спорю, домашняя или тепличная рассада раньше готова к высадке. Но всегда ли удается в полной мере воспользоваться этим преимуществом тем, кто не использует пленочные укрытия? Весны последних лет — с заморозками в конце мая, с прохладным июнем, и при переносе в открытый грунт рассада с подоконника долго не трогается в рост, часто сбрасывает листья, подмерзает.

Как же я выращиваю рассаду овощей и однолетних цветов на участке?

Уже в день боронования, когда верхушки земляных комьев начнут подсыхать на солнышке (обычно в первой половине апреля), делаю несколько ямок в форме плоского корытца глубиной 10—12 см граблями или широкой мотыгой. Поскольку в дальнейшем я закрываю эти ямки стеклом, размер их зависит от размеров имеющихся стекол или их обрезков. Стекло должно покрывать края ямки не менее, чем на 2—5 см, чтобы не образовывались щели при дальнейшем подсыхании земли. Немного уплотняю и выравниваю борта ямок, чтобы в дальнейшем они не осыпались, а стекло легло ровно (рис. 1).

В эти ямки — будущие рассадники аккуратно выливаю по 2—3 литра воды, и после этого рукой в дне каждой из них делаю земляной «кисель», а затем жду, когда избыток воды впитается в почву (5—30 минут). После этого на дне образуется плоская и мокрая площадка. На нее рядками или хаотично (но равномерно) рассыпаю или раскладываю семена, присыпаю их 1—2 сантиметровым слоем сухой земли (толщина слоя зависит от величины семян) и закрываю стеклом. Если не делать «кисельного» дна, то при первом же поливе вода уплотнит грунт, и дно станет вогнутым. Стекла приходится открывать раз в 4—7 дней для прополки сорняков, прореживания растений и полива, если в мае стоит сухая солнечная погода.

В середине и конце мая бывают жаркие дни, когда и ночью температура не опускается ниже плюс 12 градусов. В эти дни рассаду вообще можно держать открытой или оставлять щель между стеклом и бортом ямки. Но возвращаются холода, и стекло укладывается на место.



При наступлении надежного тепла (повторюсь, в последние годы это даже не конец мая, а первые дни июня) в подготовленные борозы или лунки переношу растения с комом земли без повреждения корневой системы. Поливаю на новом месте. Остается раздать излишки рассады соседям и разровнять ямки.

Если нет стекол, годятся куски полиэтилена, но нужен каркас, чтобы пленка не касалась растений. Удобно в куски (до 1 м длиной) старого шланга вставить деревянные колышки с обоих концов и использовать как дуги каркаса (рис 2.). Они служат много лет.

Приемы выращивания рассады овощных культур обычные. Семена томатов, перцев сладких, перца горького протравливаю в марганцовке. Расстояние при посеве — 5—7 см (посевы затем прореживаю). Ранние сорта капусты можно сеять одновременно с боронованием, при прореживании растения оставляю через 7—8 см. Заметно дольше развивается рассада цветной капусты.

Посев огурцов провожу несколько позднее, между семенами оставляю расстояние 7—10 см, а семена тыкв, кабачков раскладываю еще реже, тыквы — через 12—14 см. При выкопке и переносе на постоянное место важно не дать рассыпаться земляному комку, сажать по одному в заранее подготовленные ямки. Корневая система тыквенных очень нежная, не терпит повреждений.

Так что если у вас не получается выращивать рассаду дома, попробуйте мой метод. Сэкономите время, силы и деньги и будете с урожаем.

В. ШУТЕНКО,
садовод-любитель.

Реклама. Справки. Объявления

ВЫШЛЮ БЕСПЛАТНО

Принимаю заказы на сентябрь-декабрь 1995 года на бесплатную рассылку семян многолетних цветов сорта Гайлардия урожая 1995 года. Для ответа приложите к письму конверт с обратным адресом. Обращаться по адресу: 412190, Саратовская область, Татищевский район, ст. Курдюм, ул. Школьная, д. 28. Пахомову Владимиру Ивановичу.

х х х

Высылаю бесплатно семена лекарственных растений (одно наименование из трех) любистока, кориандра, фенхеля. Вышлю всем желающим, получив конверт с вашим адресом. Заявки направлять по адресу: 357538, г. Пятигорск, а/я 166 «Б», Сушкину П. Р.

ПРОДАЮ

Семена огурцов сорта Феникс-640, устойчивого ко многим заболеваниям, не поражающегося мучнистой росой.

Семена и траву пол-палы (однолетнее лекарственное растение, применяемое при болезнях почек, мочевыводящих путей, подагре, гастрите и других). Обращаться по адресу: 357538, г. Пятигорск, а/я 166 «Б». Сушкину П. Р. Не забудьте вложить конверт с вашим адресом.

х х х

Принимаю заявки на посадочный материал (саженцы, сеянцы) многолетних культур.

Цветочные: флоксы, пионы, люпины, лихнис (горицвет), аквилегии (водосбор), лилейники (желтые), анемон японский, энотера, дельфиниумы, ромашка белая и розовая, лилии сорта Кандидиум (белые ароматные), ирисы садовые (США и Канады — розовые, белые, голубые, сиренево-фиолетовые, желтые и др. оттенков).

Лекарственные: фитолакка (американский корень от простудных заболеваний), девясил, любисток, шалфей, мелисса, мята, душица, бадан, чернокорень и др.

Ягодные: малина Кумберленд (черная), ежевика садовая (Агавам и Кавказская), земляника Краса Загорья и Гигантелла Максима. Цены по договоренности.

Мой адрес: 410033, Саратов 4-ая Дачная, ул. Агролесопроект, 4/2, Ярыгин Юрий Александрович. (Ехать трамваем № 3 до ост. «Молодежный проезд». Идти вдоль трамвайных путей по направлению 4 Дачной. Улица слева наверху, у леса, не доходя сосен.

х х х

Продаю семена 50 сортов томатов различного назначения, 20 сортов огурцов, 5 сортов перцев и баклажанов, зеленные культуры, очень большой перечень наименования семян декоративных, цветочных и лекарственных растений. По понедельникам, с 27 февраля, с 15 до 18 часов в помещении редакции газеты «Волжский сад». Бурмистрова Елена Федоровна.

МЕНЯЮ

Обменяю семена сахарной свеклы (в количестве примерно одного килограмма) на семена кормовой свеклы. Обращаться по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д. 36, кв. 1 (частный дом), в любое время. Тимофеева.

ПРОДАЮ

Продам земельный участок 10 соток в Татищевском районе (остановка электропоезда 822 км). Обращаться по адресу: 410041, г. Саратов, 1-й проезд Строителей, дом 3, кв 32, Живоложнова Светлана Анатольевна, после 18 часов.

КУПЛЮ

Приобрету земельный участок 5—6 соток, в любом направлении, но недалеко от остановки электричек, оборудованный для полива. Обращаться по адресу: 410041, г. Саратов, 1-й Строителей, дом 3, кв. 32, Живоложнова Светлана Анатольевна, после 18 часов.

РАЗНОЕ

Оказываем услуги по формированию и обрезке крон молодых деревьев. Работу проведут квалифицированные специалисты, оплата по договоренности. Обращаться по телефону 24-78-77 по пятницам, с 14 по 16 часов, в это же время можно получить консультацию по этому вопросу.

Подскажи, Луна!

Лунный посевной календарь на март 1995 года

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Запрещенные дни: 1—2(15), 13—15(7), 25(22)—28(4), 30(10)—31.

Благоприятные дни для многих культур: 2 (с 15), 10(13)—12(23), 19(14)—21(15), 28(4)—30(10).

Благоприятные дни для посадки на семена: 17(12)—19(13), 23(19)—25(22).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ

Овощи

Баклажаны: 10(13)—12(23), 17(12)—19(13), +.

Перец: 19(14)—23(18), +.

Помидоры: 10(13)—12(23), +.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Обрезка: 17(12)—19(13), **19(14)—21(15),** 23(19)—25(22), 28(4)—30(10).

Обрезка категорически запрещена: 1—17(4).

Прививка только в эти дни: 10(13)—12(23).

Более подробно о наиболее благоприятных днях для всех агротехнических работ в саду и на огороде вы можете узнать из «ЛУННОГО ПОСЕВНОГО КАЛЕНДАРЯ НА 1995 ГОД». Приобрести его можно в киосках фирмы «Волжский сад», «Роспечати» и в редакции газеты в приемные дни и часы.

Практичной хозяйке

Овощные начинки для пирогов, пирожков

...ря капусты и ...ЕНОВ

...ней капусты, ... грибов, 1/3 лу... сухих ... ...ть, ...ссола тушить ... ...ным маслом и тушить под крышкой на слабом огне, помешивая, пока не получится мягкое пюре. Следить, чтобы масло не темнело. Чернослив размочить, вынуть

обжарить в сливочном масле так, чтобы лук стал мягким, но не успел еще подрумяниться. Яйца, сметану, перец красный, мускатный орех, соль взбить и смешать с луком. (для открытого пирога).

ИЗ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ

800 г соленых огурцов, 2—3 луковицы, 3—4 ст. ложки масла или маргарина, 1—2 яйца.

Очистить соленые огурцы от кожицы и семян, нарезать тонкими ломтиками, замочить в холодной воде. Затем отжать, обжарить в масле, добавить лук, перец, соль, тушить 5—7 минут. Яйца взбить, добавить сметану, смешать с огурцами и луком.

ИЗ СУХОФРУКТОВ

500 г сухофруктов, 1 стакан сахара, гвоздика, корица, 1 ст. ложка виноградного вина.

Сухофрукты залить теплой водой, затем-холодной. Залить кипятком на 5 минут, откинуть на сито.

Если в сухофруктах есть косточки, удалить их. Распаренные и обсушенные сухофрукты мелко нарезать, добавить сахар или мед, щепотку корицы и гвоздики. Влить 1 ст. ложку виноградного вина, размешать и прокипятить на слабом огне

Овощные начинки для пирогов, пирожков

ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И ГРИБОВ

800 г квашеной капусты, 50 г сухих грибов, 1/3 луковицы, соль.

Капусту без рассола тушить до мягкости. Сухие грибы отварить, нарезать, обжарить с маслом и луком, смешать с капустой, поперчить. Охлажденный фарш небольшими порциями разложить на подготовленные кружки теста, края защипать.

ИЗ ТЫКВЫ И ЧЕРНОСЛИВА

1 кг тыквы, 2 стакана сливок, 40 шт. чернослива, 120 г масла, сахар.

Тыкву очистить, натереть на крупной терке, положить в кастрюлю вместе со сливочным маслом и тушить под крышкой на слабом огне, помешивая, пока не получится мягкое пюре. Следить, чтобы масло не темнело. Чернослив размочить, вынуть косточки, нарезать тонкой соломкой и смешать с тыквой, добавить сливки и сахар по вкусу, перемешать, остудить. Заполнить этой начинкой подготовленную форму из теста и поставить в сильно нагретую духовку, чтобы тыква покрылась хрустящей корочкой.

ИЗ МОРКОВИ

Морковь, сахар, 1 яйцо.

Отварить морковь, мелко изрубить, поджарить на масле, положить сахар по вкусу и вареное мелко рубленное яйцо.

«ИЗЮМИНКА»

1 свекла, 1 стакан изюма, 1/2 стакана чернослива, 1 яблоко.

Свеклу и яблоко натереть на крупной терке. Изюм перебрать, вымыть. Чернослив вымыть и замочить на 30 минут, удалить косточки. Свеклу и фрукты перемешать.

ИЗ ЛУКА

3 ст. ложки масла, 1 кг репчатого лука, 1/2 ч. ложки сахара, 4 яйца, 1,5 стакана сметаны, 1/8 ч. ложки мускатного ореха, перец, соль.

Смешать лук, нарезанный очень тонкими кольцами, с сахаром, перцем, посолить и обжарить в сливочном масле так, чтобы лук стал мягким, но не успел еще подрумяниться. Яйца, сметану, перец красный, мускатный орех, соль взбить и смешать с луком. (для открытого пирога).

ИЗ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ

800 г соленых огурцов, 2—3 луковицы, 3—4 ст. ложки масла или маргарина, 1—2 яйца.

Очистить соленые огурцы от кожицы и семян, нарезать тонкими ломтиками, замочить в холодной воде. Затем огурцы припустить и откинуть на сито. Спассеровать мелко нарезанный репчатый лук, добавить к нему огурцы, вареные яйца и перемешать.

ИЗ ГОРОХА

Приготовить фарш из отваренного гороха, пропущенного через мясорубку вместе с ливером и луком. (Для пирожков).

ИЗ СУХОФРУКТОВ

400 г сухофруктов, 1/2 стакана сахара, гвоздика, корица, 1 ст. ложка виноградного вина.

Сухофрукты залить теплой вощой, затем-холодной. Залить кипятком на 5 минут, откинуть на сито.

Если в сухофруктах есть косточки, удалить их. Распаренные и обсушенные сухофрукты мелко нарезать, добавить сахар или мед, щепотку корицы и гвоздики. Влить 1 ст. ложку виноградного вина, размешать и прокипятить на слабом огне 2—3 минуты, остудить.

ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ

1 кг капусты, 2 ст. ложки масла, 2 яйца, соль.

Капусту очистить, мелко нарезать, положить в небольшую кастрюлю с широким дном или сковороду с разогретым маслом и жарить до полуготовности. Посолить, смешать с крутыми рубленными яйцами.

Точка зрения

К вопросу о сетке Хартмана

В газете «Волжский сад» № 1 за 1995 год помещена заметка А. Бочкарева «Сомневаюсь в существовании линий Хартмана». Автор свое сомнение мотивирует тем, что на полях, засеянных зерновыми, линии и узлы сетки Хартмана зрителю не просматриваются. В это же время автор заметки признает влияние на живой организм электромагнитных, электрических, магнитных полей, радиации и т. д. Под высоковольтными линиями, существующими десятки лет, угнетенность зерновых культур также не просматривается, а их влияние, притом патогенное, признается.

Зрительно установить угнетенность растений, тем более однолетних, довольно трудно и не всем дано. Но то, что линии Хартмана становятся предметом дискуссий, лишний раз подтверждает их существование.

Многие селекционеры отмечают, что на участке в несколько квадратных метров при всех равных условиях посевного материала и почвы часть колосков полноценна и хорошо развита, другая часть явно недоразвита.

Более четко патогенное влияние линий Хартмана прослеживается на многолетних растениях и деревьях.

Большинству садоводов известно, что на участке сада есть места, где яблони очень плохо растут, плоды их мелкие и корявые. Никакие старания по внесению удобрений, поливу не приносят результата. Помогает лишь пересадка. Не случайно некоторые садоводы благоприятные места для посадки многолетней культуры определяют маятником. Грузик подбирают любой, но предпочтение отдают грузику из красной меди, серебра, золота.

Космическая сетка Хартмана названа по имени ученого, посвятившего ее изучению более 20 лет.

К сожалению, большая часть опубликованной литературы по параметрам сетки Хартмана знакомит читателей с проблемой вредоносных зон на популярном уровне. Серьезных научно-исследовательских работ в этом направлении пока единицы.

На практике оказывается, что сетка Хартмана только в случае полного отсутствия других физических аномалий представлена равносторонними прямоугольниками. Чаще всего она представлена в виде трапеции с шириной сторон от 2 до 2,8 м по меридиану (высоте) и 2,4—4 м по широте. Реже сетка Хартмана представлена в виде параллелограммов и ромбов. При наличии других интенсивных аномалий размеры сторон и формы образованных геометрических фигур могут иметь другие размеры и формы. Так, по нашим замерам в С.-Петербурге размер сторон в среднем колеблется от 1,8 — до 2,2 м по меридиану и от 2,1 до 2,8 по широте. В Саратовской и Оренбургской областях эти размеры составляют соответственно от 2—2,8 м до 2,4—4 м. В Южной Корее (единичные замеры) от 2,8—3,4 м до 3,2—5 м.

При наблюдениях было установлено, что расположение узлов пересечения и полос имеет суточные и сезонные отклонения. Суточное смещение узлов пересечения происходит против часовой стрелки на расстояние, близкое к диаметру узла, то есть 10—12 см. Сезонные смещения (зима-лето) достигают 3—5 диаметров узла (30—60 см).

Приведенные данные получены в процессе практических работ по выявлению сетки Хартмана. Они не были систематическими и не претендуют на какую-нибудь точность и окончательность. Для этого нужна постановка специализированных исследовательских работ.

В. ТИЩЕНКО,
кандидат геолого-минералогических наук.



Воробей выбрал благоприятное место!

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото В. РАТНИКОВА и А. ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Учредители: Ю. Н. Ковалев, с/х фирма «Волжский сад», комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты «Волжский сад».

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 16 до 18 часов

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова

Тираж 15100

Заказ 576

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 5 (37)
март 1994 г.

Цена в розницу
100 рублей

Урожайные грядки

Чудо-гигант родом из Саратова

Владимир Спиридонович Лизарев известен в Саратове больше как специалист по выращиванию декоративных, экзотических растений. А мало кто знает, что одно из увлечений Лизарева — выведение новых сортов томатов. Об этом мы и попросили рассказать Владимира Спиридоновича.

— Вторую пятидесятую часть моей жизни [illegible] — то урожайность [illegible] мизерная. [illegible] знакомые, [illegible] семечек [illegible] привезли даже [illegible] Попробовали посадить [illegible] 20 кустиков на огороде. [illegible] Домашние ругались: [illegible] помидоров сажать, а [illegible] неизвестно чем [illegible] Но и эти помидоры [illegible] 6—8 штук [illegible] что удобно для засолки.

— Владимир Спиридонович, слушая Вас, создается впечатление, что селекция томатов — не такое уж сложное дело..!

— Скрещивание томатов — на мой взгляд — дело [illegible] просто интересно заниматься — может быть поэтому так кажется... Но однозначно: не всем по плечу необходимые [illegible]

— Что толкает Вас на изменение сорта?

— Как-то прислали мне семена томатов из Украины. Попробовал посадить. Сорт оказался очень урожайным, но особой неприхотливостью не отличался. Плоды — стали крупнее, а урожайность сократилась. Этот сорт помидор я считал незаменимым при приготовлении томатной пасты. В плодах много сухого вещества: проверяешь через мясорубку или соковыжималку — одна масса, выпаривать нечего. Или вот еще мой сорт — Железный. В названии особенность плодов: даже соленые их можно резать, так сохраняют свою плотность. Особая моя гордость — селекция крупноплодных томатов. Почему-то [illegible] них? Все знают: крупноплодные томаты отличает сравнительно невысокая урожайность: 6—8 штук на кусте. Попробовал сделать их уро-



ном только свои сорта.

— Как даете им названия?

— Да очень просто. Пришел знакомый садовод, попробовал новый сорт, да и говорит: «Он у тебя просто железный!». Так и закрепилось название: Железный. Появился новый гигант, все [illegible]дов может возникнуть желание попробовать Ваши сорта. Это осуществимо!

— Конечно. При желании я оповещу садоводов о наличии семян через «Волжский сад».

привозили мне их знакомые, друзья! Несколько семечек редкого сорта привезли даже из Японии в часах. По-другому в те времена нельзя было вывезти. Посадил, попробовал. Захотелось лучшего. Видно натура такая — самому пытаться что-то изменить. Скрестил японский сорт с одним из наших томатов, из

томатов — не такое уж сложное дело..!

— Скрещивание томатов — на мой взгляд — дело интересное, мне этим просто интересно заниматься — может быть поэтому так кажется... Но однозначно: не всем по плечу необходимые при этом терпение, внимательность, не все легко переносят неудачи. А при скрещивании иногда бывает такое расщепление сорта, что полученные плоды получаются ни на что не похожими...

ном только свои сорта.

— Как даете им названия!

— Да очень просто. Пришел знакомый садовод, попробовал новый сорт, да и говорит: «Он у тебя просто железный!». Так и закрепилось название: Железный. Появился новый гигант, все как сговорились: «Чудо, чудо!» Я так и назвал: Чудо-гигант. Отсюда названия: Король крупных, Гигант сахарный, Гигант Саратовский.

— У многих наших садово-

ПРОДАЕТСЯ.

— ЗИЛ-130, бортовой;

— крановая установка МАЗ, гидравлика

— подъемник мачтовый, 2-х стоечный.

Тел. в Саратове 50-81-44 после 18.00

Вопрос-ответ

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК, МОЖНО ЛИ ЕГО ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА В ЦВЕТОЧНОМ ГОРШКЕ!

(Вопрос по телефону)

В декоративном садоводстве душистым горошком называют чину душистую из семейства бобовых. Душистый горошек — удивительное растение. Многочисленные сорта его, а в мировом ассортименте их насчитывается свыше 10 000, имеют самую разнообразную, чистую, нежную, часто причудливую окраску. Изящные цветки, собранные в изысканные соцветия, обладают тонким приятным запахом. Это однолетнее растение с лазящим слаборетвистым стеблем высотой от 25 до 200 см. Выращивают его на опорах, по которым он поднимается, цепляясь усиками. Горошек хорошо растет и обильно цветет на плодородных, непереувлажненных почвах. При этом при недостатке влаги в жаркое лето бутоны могут опадать, цветки мельчать и быстро засыхать. Высевать горошек можно очень рано. Молодые растения растут довольно медленно, и не ветвятся поэтому их прищипывают над 2—3-м листом. Обильнее и дольше душистый горошек цветет при регулярной срезке отцветших соцветий и завязей. Душистый горошек особенно хорош для вертикального озеленения. Им украшают опорные стенки, решетки, террасы. Он хорошо растет и цветет на балконах, в оконных ящиках. Срезанные соцветия хорошо сохраняются в воде, и небольшие букеты из них удивительно красивы и изящны.

БОЛЬШОЕ НЕСЧАСТЬЕ ПОСТИГЛО НАШУ УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В ПРОШЕДШЕМ СЕНТЯБРЕ: ЗА ТРИ ДНЯ ВЫПАЛА МЕСЯЧНАЯ НОРМА ОСАДКОВ. МОЙ УЧАСТОК БЫЛ ЗАЛИТ СЛОЕМ ВОДЫ ОТ 40 ДО 110 СМ. БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ, БАТАТ, КАРТОФЕЛЬ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ СГНИЛИ, ЗАМЕРЗЛИ И ТАК УШЛИ ПОД ЗИМУ. ХОЧУ УЗНАТЬ: КАКИЕ КУЛЬТУРЫ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ НА ТОЙ ПЛОЩАДИ, ГДЕ ОСТАЛСЯ НЕВЫКОПАННЫЙ КАРТОФЕЛЬ!

(Т. Иванова, г. Ульяновск)

На этот вопрос мы получили два ответа. Их и предлагаем вашему вниманию.

Отвечает Л. И. Хонина, ст. преподаватель сельскохозяйственного института.

На участке, где остался невыкопанный картофель, можно выращивать любые культуры, кроме культур, относящихся к семейству пасленовых: перец, баклажаны физалис и сам картофель.

Отвечает Карев, садовод-опытник.

Невыкопанный в зиму картофель — рассадник нематоды. Чтобы избежать заражения ими почвы, я провел бы известкование и высадил бы на этом участке больше бархатцев. Выделяемые этими цветами (в том числе корневой системой) фитонциды губительно действуют на нематоду.

СТАЛИ ПОДГНИВАТЬ ЛИСТОЧКИ ФИАЛОК. ЧТО ДЕЛАТЬ!

(Вопрос по телефону)

Вполне возможно, что это зависит от полива. Поливать фиалку рекомендуется 2 раза в неделю. Фиалка не любит переохлаждения. Температуру на подоконнике необходимо создать не ниже 20°.

Календарь садовода

Март — первый весенний месяц, хотя в первой его половине еще лежит в саду снег и нередки жестокие морозы. Как только пройдет реальная угроза больших холодов, в саду начинают обрезку деревьев и кустарников. Делать это лучше всего в безморозные дни, при температурах, близких к нулевой отметке. Зимняя и ранняя весенняя обрезка у яблонь, например, помогает лучшему оформлению концевых почек и более дружному цветению, а значит, и более высокому урожаю. Обрезают не только плодовые, но и декоративные кустарники, прореживают их кроны. Кустарники с заложенными в прошлом году цветочными почками (сирень, [illegible] и т. д) обрезают [illegible] или после цветения. В теплую погоду приподнимают укрытия с кустов роз на короткое время. Чтобы растения не сопрели, возле них прокалывают канавки. По слегка подмерзшей почве вносят минеральные удобрения под рано цветущие цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и т. д.) Лучше всего это сделать утром поверх почвы, а днем, когда земля станет мягкой, удобрения заделывают в почву.

Выращивают посадочный материал черной смородины. В начале месяца до набухания почек приступают к срезке прошлогодних сильных (длиной 50—60 см) побегов. Такие побеги бывают в центре куста. Они либо выходят из почвы, либо отрастают от основания более старых веток плодоносящего растения. Размножению подлежат сорта, которые зарекомендовали себя в последние два года высокими урожаями и отсутствием опасной болезни — махровости. По возрасту такие растения должны быть не старше 4—6 лет.

Однолетние побеги срезают у основания и разрезают на черенки, чтобы на них было по 6—7 почек. Нижний срез делают прямой, а верхний — над почкой и с наклоном. До посадки их связывают в пучки, навешивают этикетку и убирают в снеговой бурт или ледник. Посадку проводят, когда оттаивает верхний, 15-сантиметровый слой почвы, т. е. «в грязь».

В начале месяца выясняют, в каком состоянии находится почва под снегом. Если зима начинается с малым снеговым покровом и сильными морозами, то почва глубоко промерзает, а весной плохо удерживает воду. Нормальная зима с высоким снеговым покровом, умеренными низкими температурами и большим числом солнечных дней в марте приводит к тому, что почва уже под снегом оттаивает.

Народные приметы

В марте курица из лужицы напьется. Мартовская вода целебная (из мартовского снега). Она же от веснушек и загара.

Евдокия (1 марта) — подмочи порог, первая встреча весны. Евдокия красна, и весна красна. День Евдокии ясный — на огурцы и грузди урожай. С Евдокии-плющихи (снег плющит настом) первые оттепели; сеют капусту. На Евдокию снега — урожай, теплый ветер — мокрое лето, ветер с севера — холодное лето.

На Федота (2 марта) занос, ветер, метель — все сено снесет (т. е. долго травы не будет).

Герасим-Грачевник (4 марта) грачей пригнал. Коли грачи прямо на гнездо летят — дружная весна.

Сорок святые (9 марта). Пекут жаворонки. Вторая встреча весны. Сорок мучеников, сорок утренников (еще будет).

Алексей — с гор вода (17 марта). Каковы на Алексея ручьи (большие или малые), такова и пойма (разлив).

На Василия Теплого (22 марта) солнце в кругах — к урожаю.

На благовещенье (25 марта) весна зиму поборола; третья встреча весны. Весна до благовещенья — много морозов впереди. Коли в благовещенье снег на крышах есть, так будет и на Егорья (23 апреля) в поле. На благовещенье дождь — родится рожь. Мокрое благовещенье — грибное лето. На благовещенье мороз — урожай на грузди. На благовещенье гроза — к теплому лету, к урожаю орехов.

Советы начинающим

Выращивание редиса

Редис является одной из самых распространенных культур. Он ценится за скороспелость. Корнеплоды редиса содержат сахара, белки, витамины С, B_1, B_2, PP, а также минеральные соли, легко усвояемые организмом. Особенно ценен редис весной, когда организм человека испытывает недостаток в витаминах.

В книге «Огородник» Василия Левшина, вышедшей в 1817 году в Москве, одном из первых отечественных изданий, написано: «Редьки и редисы полезны желудку, разбивают мокроты, но для слабого желудка тяжелы. Они полезны от кашля, ровно и в цинготной болезни, по близкому свойству с хреном».

Многочисленные сорта редиса резко отличаются друг от друга формой корнеплода, окраской, сроками созревания, вкусовыми качествами.

В нашей области районирован сорт Саратовский — селекции Саратовского сельскохозяйственного института. Сорт Саратовский — устойчив к стрелкованию и дряблению корнеплодов, среднераннего срока созревания (22—28 дней). Высокоурожайный. Корнеплоды хороших вкусовых качеств, мякоть белая, сочная. Форма редиса округло-овальная, интенсивно малиновой окраски.

Сорт хорошо зарекомендовал себя в открытом грунте Поволжья, Центральных районов России, Сибири.

Холодостойкость редиса дает возможность приступить к севу в самые ранние сроки, а скороспелость культуры предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. Поэтому, для получения редиса в ранние сроки, грядки готовят с осени. Размещают их на солнечных, защищенных от ветра участках. Грядки хорошо удобряют перегноем (3—4 кг на 1 $м^2$), вносят песок и перекапывают на штык лопаты.

Во второй декаде марта на грядках расчищают снег, рассыпают удобрения — 25—30 г/$м^2$ нитроаммофоски) и накрывают пленкой. Через 1,5 недели пленку снимают, грядки разравнивают и засевают под зубчатый маркер или в бороздки глубиной 2—2,5 см. Норма посева 3,5—4 г на 1 $м^2$. Семена заделывают, грядку поливают теплой водой и затягивают пленкой.

Через две недели пленку частично освобождают, загущенный посев прореживают, площадь питания должна быть 5х6 или 6х6 см, проводят рыхление, полив, подсыпку песка к растениям редиса и вновь закрывают грядку пленкой.

В жаркие солнечные дни пленку желательно приоткрывать, поливать растения теплой водой, а на ночь вновь закрывать. На таких грядках в первых числах мая, можно начинать уборку редиса.

В открытом грунте посев редиса проводят как только будет готова почва с интервалом в 10—15 дней до конца мая. Особое внимание во время выращивания редиса уделяют плодородию почв и поливам. Почвы выбирают плодородные, рано освобождающиеся от снега, рыхлые. Весной перед посевом семян вносят перегной или минеральные удобрения: по 20—30 г аммиачной селитры, по 30—40 г суперфосфата и хлористого калия на каждый квадратный метр посева.

Площадь питания такая же, как при раннем посеве (5х6 или 6х6 см).

Почва должна быть всегда умеренно влажной, так как при избытке влаги редис заболевает черной ножкой. До завязывания корнеплода полив должен быть умеренным, затем поливают чаще, через день по 10-12 л на 1 $м^2$ грядки.

При резких перепадах влажности, корнеплоды могут растрескиваться, терять вкусовые качества.

В сухой почве корнеплод растет медленно, грубеет.

В начале формирования корнеплода необходимо провести подкормку: на 10 л воды берут 15—20 г аммиачной селитры, 20—25 г суперфосфата — подкармливают 1 $м^2$. Через 7—10 дней дают вторую подкормку: 10—15 г аммиачной селитры, 25—30 г суперфосфата и 7—10 г калийной соли на 10 л воды и на 1 $м^2$.

В летние месяцы в нашей зоне посев редиса прекращают, так как основная часть растений зацветает и не дает товарного корнеплода.

Редис Саратовский можно сеять и в первых числах августа, поспевает он в это время через 30—40 дней и хорошо хранится в полиэтиленовых пакетах в течение 1—1,5 месяцев в холодильнике.

Посевы редиса иногда повреждаются капустной мухой и крестоцветными блошками. При их появлении всходы опыливают смесью табачной пыли с известью в соотношении 1:1.

В. БАРАДАЧЕВА,
ассистент кафедры плодоовощеводства СХИ

Семена редиса Саратовского, удостоенного Золотой медали ВДНХ в 1993 году, можно приобрести в редакции в дни и часы приема посетителей.

Досвечивание рассады

Сейчас у многих огородников на подоконниках стоят ящики с рассадой. При коротком дне естественного освещения не хватает.

Лампы накаливания дают растениям в 6—11 раз меньше активных лучей, но они в 2 раза богаче солнечного света инфракрасными, бесполезными для фотосинтеза и лишь нагревающими среду.

Люминесцентные лампы (ЛД, ЛБ, ДРЛ и др.) имеют спектр света близкий к солнечному. Кроме ДРЛ, они «холодные», их можно размещать близко к листьям, расходуют энергии почти в 3 раза меньше, чем лампы накаливания, а света дают во столько же раз больше.

Для получения нужной освещенности на 1 кв. м надо не менее 500 ватт мощности ламп накаливания или 280—350 ватт люминесцентных. Лампы типа ЛД размещают блоками по несколько штук (6—7 и более). Чтобы они не затеняли рассаду, днем их убирают с освещаемого места.

После появления массовых всходов рассаду, например, томатов, перцев, баклажанов обязательно 3—4 дня выдерживают при пониженных температурах: в солнечный день — 15—17°. В пасмурную погоду эти показатели снижают на 2. Правило: чем меньше света, тем ниже должна быть температура. Затем ее поднимают до оптимальной 20—25°С. Если выполнить эти условия и выдержать общий световой день 12—16 часов, досвечивая вечером или утром, то рассада будет крепкой и коренастой, а срок ее выращивания можно резко сократить.

Под осветительной установкой на 1 кв. м размещают 80—120 шт. рассады. Она займет на вашем огороде 12—30 кв. м, каждый из них даст дополнительно 2—3 продукции.

Повысить освещенность от любого источника можно различными отражателями — куском белой ткани, бумаги, фанерой выкрашенной в белый свет и пр. В некоторых хозмагах сейчас продают фольгу — это идеальное решение для улучшения освещенности. Полосы фольги можно укрепить где угодно, в том числе и на лампы, чтобы свет отражался на растения.

Положите мелкие кусочки фольги и на почву ваших ящиков с рассадой. Вы увидите — освещенность вырастет намного. Досвечиванием вы сократите срок выращивания рассады, урожай поспеет на 20—40 дней раньше обычного.

А. ШИНКАРЕНКО,
НПО «Элита Поволжья».

Вопрос-ответ

На этот и следующие 3 вопроса отвечает Л. С. Хонина, ст.преподаватель кафедры плодоовощеводства СХИ им. Н. И. Вавилова:

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ КАКТУС?

(М. Кононова, г. Саратов)

Отвечает кактусовод-любитель А. Панин.

Существует несколько раз-
[illegible]
формы) и
этого не любят. У листовых кактусов их не отрывают т. к. «детки» являются частью растения. Особое внимание нужно уделить состоянию почвы в горшке. Кактусы не любят пересадку и не любят горшки большого размера. Оптимальный размер посуды для
[illegible]
достигается путем мульчирования (присыпания посевных рядков сыпучими материалами (перегноем, опилками и т.д.) толщиной в 1 см или покрытием грядок перфорированной пленкой до появления всходов. При пересыхании почвы можно рекомен-
древесную золу (0,5 л/$м^2$, и в посевной рядок вместе с семенами — суперфосфат (1 ст.ложка на 1—2 п.м). В дальнейшем подкормки можно не проводить.

ЕСЛИ БОРНАЯ КИСЛОТА — СТИМУЛЯТОР РОСТА, КАК ВЫ ПИСАЛИ, ТО НЕЛЬЗЯ ЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕЕ ПОРОШ-
вкой зерна. Это можно сделать, опустив семена в воду. всплывшие удалить. После просушивания семена необходимо регулярно просматривать, убирая те, на которых появились темные пятна.

КОГДА (С КАКОГО МЕСЯЦА) МОЖНО НЕМ-

Вопрос-ответ

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ КАКТУС!

(М. Качалова, г. Саратов)

Отвечает, кактусовод-любитель А. Панин.

Существует несколько разновидностей кактусов: листовые, колючие (в основном шаровидной формы) и гладкие. Первая разновидность кактусов, к которой относится всем известный декабрист, зацветает очень быстро. Колючие кактусы зацветают в большинстве случаев очень поздно — через 7 и более лет. Чтобы кактус зацвел, ему надо создать определенные условия. Во-первых, ограниченный полив, особенно зимой. Количество поливов опять же определяется сортом. При этом почва у кактусов не должна быть слишком влажной и слишком сухой. Кактусам необходимо очень много света и умеренное тепло — около 23°. Большинство шаровидных кактусов любят, чтобы у них отрывали деток. Нитевидные этого не любят. У листовых кактусов их не отрывают т. к. «детки» являются частью растения. Особое внимание нужно уделить состоянию почвы в горшке. Кактусы не любят пересадку и не любят горшки большого размера. Оптимальный размер посуды для взрослого кактуса — 700 г. Почва должна хорошо пропускать влагу и вместе с этим не уходить из горшка, для чего дно его при пересадке нужно засыпать битым стеклом. Рыхление почвы нужно производить очень осторожно. Если это сделать невозможно, длинным острым предметом, нужно пробуравить ее в нескольких местах до дна горшка.

ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ПРИ ПОСЕВЕ СВЕКЛЫ И МОРКОВИ, ЧТОБЫ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА КОРНЕПЛОДЫ БЫЛИ ВКУСНЫМИ И СЛАДКИМИ!

(А. Потапов, г. Саратов)

На этот и следующие 3 вопроса отвечает Л. С. Хонина, ст.преподаватель кафедры плодоовощеводства СХИ им. Н. И. Вавилова:

Во-первых, выбрать сорт. Лучшими вкусовыми качествами обладают сорта моркови — Витаминная 6, Несравненная, Лосиноостровская 13, Нантская 4; свеклы — Бордо 237, Несравненная.

Во вторых, вкусовые качества корнеплодов зависят от типа почвы. Лучшими являются супесчаные и легкие суглинистые почвы. Тяжелые почвы пригодны для выращивания корнеплодов после внесения речного песка, перегноя, опилок и других рыхлящих материалов.

Очень важно после посева добиться дружных всходов. Для этого сеять семена следует в ранние сроки (25—28 апреля) во влажную почву, не допуская образования корки на поверхности почвы до появления всходов. Это достигается путем мульчирования (присыпания посевных рядков сыпучими материалами (перегноем, опилками и т.д.) толщиной в 1 см или покрытием грядок перфорированной пленкой до появления всходов. При пересыхании почвы можно рекомендовать ежедневные вечерние увлажнительные поливы до появления всходов.

В дальнейшем качество корнеплодов определяются условиями освещения, увлажнения и питания. Очень важно в фазе 2—3 настоящих листьев провести окончательное прореживание посевов: для моркови расстояние между растениями в ряду 3—4 см, для свеклы — 5—6 см. Нельзя допускать сильного разрастания корнеплодов, поэтому полив должен быть умеренным, не следует применять азотные подкормки. Если почвы достаточно плодородные, из удобрений перед посевом можно внести древесную золу (0,5 л/м², и в посевной рядок вместе с семенами — суперфосфат (1 ст.ложка на 1—2 п.м). В дальнейшем подкормки можно не проводить.

ЕСЛИ БОРНАЯ КИСЛОТА — СТИМУЛЯТОР РОСТА, КАК ВЫ ПИСАЛИ, ТО НЕЛЬЗЯ ЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕЕ ПОРОШКОМ «БОРАКС», КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТСЯ НА ОСНОВЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ. ИЛИ ТАМ ИМЕЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО ЯДОВИТЫЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ДОБАВКИ!

(И. Трушин, г. Саратов)

Можно, если «Боракс» куплен в государственном учреждении.

В СЕМЕНАХ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА ЗАВЕЛИСЬ ЧЕРНЫЕ ЖУЧКИ. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ИХ ПОЯВЛЕНИЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ И СОХРАНИТЬ СЕМЕНА!

(Л. Нечаева, г. Саратов)

Нужно срочно отобрать пораженные гороховой зерновкой зерна. Это можно сделать, опустив семена в воду, всплывшие удалить. После просушивания семена необходимо регулярно просматривать, убирая те, на которых появились темные пятна.

КОГДА (С КАКОГО) МЕСЯЦА) МОЖНО НАЧИНАТЬ РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ РОСТКАМИ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ РОСТКИ 2—3 РАЗА.

(Вопрос по телефону)

В конце февраля клубни следовало положить на сухое проращивание на свету при температуре 16—18°С. Продолжительность проращивания 20 дней. После этого можно приступить к влажному проращиванию в ящиках, заполненных перегноем или перегнойно-земляной смесью.

Дела сезонные

Готовимся к посадке раннего картофеля

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Урожай картофеля зависит не только от правильного подобранного сорта, плодородия почвы, посадочного материала, но и от способа подготовки его к посадке.

Крупные клубни, как правило (вес 100 г), более урожайны, но их нужно много для посадки, поэтому рекомендуют брать клубни массой 50—70 г. Если таких нет, можно использовать клубни весом 25 г.

Клубни крупные перед посадкой или за день до посадки можно разрезать пополам. Клубни, у которых на срезе обнаруживаются болезни (кольцевая гниль, ржавая пятнистость и пр.) выбраковываются.

Еще обратите внимание: если клубень вызывает сомнение, его лучше не использовать для посадки. Режущий инструмент, который использовали при резке клубней, нужно обеззараживать — или на пламени, или 2% раствором формалина.

Клубни картофеля прорастают [illegible] дней после посадки. Всходы на поверхности появляются через 15—17 дней. Таким образом, уходит 25—30 дней (а в холодную весну до 40 дней на всходы).

Чтобы ускорить появление всходов и последующее развитие растений, семенные клубни необходимо заранее проращивать.

ПРОРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ НА СВЕТУ

Для проращивания картофеля на свету используют любые светлые помещения, где температура 12—16°С. Свет необходим для образования на клубнях толстых коротких темно-зеленых ростков. При недостатке света ростки на клубнях длинные, тонкие, хрупкие, легко обламываются. Если освещение в помещениях плохое, то используют для проращивания электрический свет (40—75 в/м²). Досвет (8—10 часов в сутки) применяют в темных помещениях.

Проращивание на свету начинают за 25—30 дней до посадки. Можно проращивание проводить в домашних условиях в виноградных или других ящиках, вблизи окон, раскладывая клубни в ящики, в два-три слоя и периодически меняя ящики местами. Можно ящики ставить один на другой, чтобы экономить время.

При появлении на клубнях ростков верхний слой осторожно перекладывают вниз.

Удобно проращивать клубни в полиэтиленовых мешках и пакетах. В пакетах клубни со всех сторон освещены равномерно, по всей длине пакетов делают отверстия.

ПРОРАЩИВАНИЕ КЛУБНЕЙ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Проращивание картофеля таким способом дает возможность получить урожай в более ранние сроки, чем проращивание на свету. При этом способе на клубнях образуются не только ростки, но и корни. Всходы от таких посадок появляются раньше. Значительно раньше идет клубнеобразование.

В качестве субстрата в этом случае можно использовать торф, перегной, опилки и др. В ящики, корзины или другую тару насыпают небольшой слой торфа, раскладывают клубни, засыпают опять субстратом — и так два-три слоя.

Субстрат при таком способе нужно поддерживать во влажном состоянии 15—20 дней, температура должна быть не менее 15—17 С

При таком способе проращивания хорошо смачивать клубни и субстрат слабым раствором медного купороса (1—2 г на 1 л воды) для обеззараживания.

Обязательно проследите, чтобы ростки не превышали диаметр клубней — будут трудности при посадке.

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПРОРАЩИВАНИЯ КЛУБНЕЙ

Этот способ позволяет получить очень хороший ранний урожай картофеля. Клубни проращивают на свету в течение 25—30 дней до получения крепких, толстых ростков. После этого клубни укладывают на проращивание по способу во влажной среде.

Субстрат, которым засыпают клубни, смачивают питательным раствором из расчета: на 10 л воды 60 г суперфосфата, 30 г калийной соли. Проращивание клубней во влажной среде не более 15 дней, за это время проводят примерно 3 подкормки.

Последнюю подкормку проводят за два дня до высадки клубней в грунт.

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ИЗ РАССАДЫ

При помощи этого способа можно получить ранний картофель уже в конце июня.

Отбирают здоровые, крупные клубни, проращивают на свету, затем раскладывают в торфоперегнойные горошки, засыпают субстратом, проводят обработку субстрата питательными элементами из расчета: на 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 30 г калийной соли. Полив — один раз в неделю. Проращивание проводят за 3—4 недели до высадки в грунт.

ПРОВЯЛИВАНИЕ КЛУБНЕЙ

Если невозможно проращивание клубни картофеля, то можно применять способ провяливания. В теплом помещении можно без света (раскладывают клубни тонким слоем и выдерживают в течение 5—8 дней до образования зачатков роста. Во время провяливания в клубнях накапливаются питательные элементы и ферменты, которые ускоряют прорастание глазков и появление всходов картофеля. Рост и развитие таких клубней происходит более интенсивно.

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ПИТАТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

На 10 л воды берут 400 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, клубни в сетках опускают в раствор на 1 час, затем их высушивают и высаживают. Всходы у клубней, обработанных таким способом, появляются на 3—5 дней раньше, а также раньше начинается цветение. Урожай увеличивается на 30%.

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛОЙ

Опудривание клубней картофеля проводят древесной золой из расчета 1 кг на 50 кг клубней. Раствор микроэлементов готовят 0,01% — используют бор, медь, марганец. Клубни раскладывают под навесом в несколько слоев и равномерно из лейки смачивают раствором из расчета 1 л на 10 кг картофеля. Сверху покрывают пленкой или мешковиной, чтобы раствор не сразу испарился.

НАДРЕЗЫ КЛУБНЕЙ

На клубнях картофеля рекомендуют делать кольцевые надрезы, когда ростки тронутся в рост. Надрезы делают ножом по середине клубня, перерезается флоэмная часть на глубину 1 см.

Можно делать не только кольцевой, но и поперечный надрез.

Суть этого метода в том, что питательные вещества поступают к верхушкам — и почки, расположенные вверху, трогаются в рост первыми. Боковые и нижние почки (глазки), как правило, не прорастают. Надрезы прекращают потом приток питательных веществ к верхушке и направляют эти вещества к боковым и нижним глазкам, чем стимулируют их прорастанке.

"Волжский сад" представляет

Вы слышали об амаранте!

В последнее время об этой замечательной культуре все больше говорят и пишут. Но амарант (амарантос ретрофлексус) — не открытие. Уже более восьми тысяч лет тому назад американские инки и ацтеки выращивали его, употребляли в пищу. Однако европейцы не уделяли внимания амаранту, пока в 70-х годах нашего века австрийские ученые не доказали, что сегодня нет на земле растения, равного амаранту по содержанию белка, да еще в комплексе с питательными веществами.

Его питательность приравнивается к молоку. Он обладает удивительным свойством — выводит радионуклеиды из организма. Сколько вкусных блюд можно приготовить из амаранта! Стебель и свежие листья, собранные до периода цветения, используются, как капуста или шпинат: из них делают салаты, гарниры, закуски.

В. ШИПКО.

Вместо мяса, хлеба, лекарств

Существуют 6 основных разновидностей амаранта.

1. Амарант овощной — зеленое растение с колючим метельчатым соцветием, семена белые, блестящие.

2. Амарант зерновой — зеленое растение с мягким метельчатым соцветием и бело-желтыми семенами.

3. Амарант пурпуровый — красно-фиолетовое растение с колючим метельчатым соцветием и черными семенами.

4. Амарант гигантский (сорт Гулливер) — мощное зеленое теплолюбивое растение с мягким метельчатым соцветием и желто-матовыми семенами. Высота Гулливера достигает 4-х метров.

5. Амарант Жминда — сорное зеленое с фиолетовыми прожилками растение, с колючим метельчатым соцветием и мелкими черными семенами.

6. Амарант колосистый (щирица запрокинутая) — декоративное пурпуровое растение с поникшим метельчатым соцветием и розовыми семенами.

Листья и стебли амаранта содержат 18% белка, семена — 50%. Имеются жиры, витамины (витамина С — 100 мг%), макро-и микроэлементы.

Амарант употребляют в пищу жители большинства стран мира: американцы используют это чудо-растение в составе 40 наименований изделий; японцы сравнивают зелень амаранта по вкусу и питательности с мясом кальмара; венгерские диетологи считают, если в хлеб добавлена мука из амаранта, то не нужны никакие добавки, получится оптимальный бутерброд без ветчины и паштета. Съев такой бутерброд, человек получит все необходимое. Весной и летом из листьев амаранта готовят овощные салаты, заправляя их сметаной, подсолнечным маслом или майонезом. Листья амаранта перед приготовлением бланшируют и употребляют, как шпинат. На вкус они подобны артишоку. Поджаренные семена по питательности напоминают фундук, лещину или грецкие орехи. Высушенные семена и листья, помолотые в кофемолке или истолченные в ступке, добавляют в тесто для хлебобулочных и кондитерских изделий, отчего они долго не черствеют, а также добавляют в первые и вторые блюда. Листья амаранта лучше употреблять, отварив 5—10 минут в кипящей воде и сдобрив сливочным маслом. Едят его с тертым сыром и брынзой. Отвар пурпурового амаранта (листьев и молодых побегов), напоминающий отвар красной столовой свеклы, добавляют в овощные супы, щи. Из семян готовят каши, листья запекают, варят, жарят. Готовят из амаранта и другие разнообразные блюда, например, амарант на пару, лапша с амарантом, суфле из листьев амаранта с грибами и т. д.

Амарант (листья и молодые побеги) можно заготавливать впрок путем сушки в тени. При мариновании и засолке вместе с огурцами и помидорами, переслаивая их ряды, кладут амарант. При квашении капусты, используя пурпурный амарант, вы получите почти готовый аппетитный винегрет, причем по питательности он не уступает мясному блюду.

Амарант благотворно действует на организм детей. Если в пище не достает белка, то ребенок начинает отставать не только в физическом, но и в умственном развитии, ослабляется иммунитет. Добавляя амарант в традиционные продукты питания, вы получите новое блюдо и избежите вышеуказанных последствий. Амарант полезен и людям пожилого возраста, которым употреблять мясопродукты, особенно жирные, не рекомендуется.

Достаточно посеять и вырастить амарант на грядке площадью 30—50 кв. м (на это потребуется 1—2 г семян), чтобы обеспечить семью из 3—4 человек высокобелковым продуктом на весь год.

По заключению Продовольственной и Сельскохозяйственной комиссий ООН амарант — культура, призванная накормить человечество в третьем тысячелетии.

Амарант также находит широкое применение в лечебной практике. Отваром метелок с семенами излечивают недержание мочи у детей. Очень эффективно вылечиваются воспалительные процессы половой системы, аденомы, геморрой, авитаминозы, диабет, ожирение, неврозы. Благотворно влияет отвар амаранта при заболеваниях почек и печени. Чай из амаранта применяют при анемии у детей, водный настой пурпурного амаранта укрепляет иммунную систему человека, его применяют при поносах — простом и дизентерийном, кишечных коликах, как кровеостанавливающее средство при кровохарканье, сильных менструальных и упорных геморроидальных кровотечениях.

Японские ученые выявили, что масло из семян амаранта своими свойствами превосходит облепиховое. Амарант способен не только выводить из организма людей радионуклеиды, но и делать продукцию животноводства и птицеводства экологически чистой от радиационного заражения.

Участники первого Международного конгресса по проблемам амаранта сообщили, что из него начали изготавливать разнообразные лекарства против ракового действия.

Чудесное растение приобретает все больше назначение как растительный безвредный краситель, в кондитерском производстве, при окраске тканей, бумаги и в производстве по изготовлению игрушек для детей.

Амарант — ценный кормовой продукт для кроликов, птицы, крупного и мелкого рогатого скота.

Амарант у нас в стране еще мало известная культура, его выращивают отдельные любители и энтузиасты среди фермеров.

И. МАРКОВ, агроном

Неувядающий цветок

Роскошный амарант вырос в саду Елены Константиновны Кошаловой. С гордостью показывает его хозяйка.

Агротехника амаранта

[illegible] амарант по- [illegible] слова

ного созревания семян составляет 2200—3000°С. При та-

рмирует мощную корневую систему, обеспечивает высокие темпы прироста биома-

гревании почвы на глубине заделки семян на 8—10°С, т. е. в пригороде Саратова

посевной полив нормой 20—40 л на м². После появления всходов проводят формирование густоты, т. е.

массу можно вести с начала формирования соцветия и до молочно-восковой спелости. Амарант обладает

ными семенами.

тельности напоминают фун- кондитерских изделий, от- ша с амарантом, суфле из листьев амаранта с грибами

процессы половой системы, аденомы, геморрой, авитаминозы, диабет, ожирение,

И. МАРКОВ,
агроном

Агротехника амаранта

Свое название амарант получил от греческого слова «амарантос», что означает неувядающий, бессмертный цветок.

Амарант пластичен к условиям жизни, поэтому может выращиваться почти во всех природно-сельскохозяйственных зонах. Наиболее высокие урожаи он формирует на черноземных и каштановых почвах. Плохо растет на тяжелых заплывающих и кислых почвах.

Семена амаранта прорастают при температуре почвы около 10°С, всходы появляются через 7—10 дней. Оптимальная сумма положительных температур для полного созревания семян составляет 2200—3000°С. При таком температурном режиме вегетационный период длится 100 — 150 дней. Амарант — растение светолюбивое, засухоустойчивое и солеустойчивое, последнее представляет интерес использования растения в качестве фитомелиоранта на засоленых почвах. Анализируя отношение культуры к влаге, необходимо отметить, что в первый период роста, т. е. от посева до формирования всходов, амарант чувствительно реагирует на недостаток влаги. Это связано с тем, что семена очень мелкие и имеют продолжительный период укоренения. После этого амарант интенсивно формирует мощную корневую систему, обеспечивает высокие темпы прироста биомассы и хорошо противостоит дефициту как атмосферной, так и почвенной влаги.

Биоклиматические ресурсы Саратовской области вполне соответствуют требованиям амаранта и его можно с успехом выращивать на различные цели.

Весной, по мере наступления физической спелости почвы, проводят боронование, а затем 2—3 рыхления. Количество рыхлений определяется чистотой почвы (наличие семян сорных растений и их проростков), а также влажностью и плотностью. Сеют амарант при прогревании почвы на глубине заделки семян на 8—10°С, т. е. в пригороде Саратова по многолетним метеоданным где-то в первой декаде мая месяца. Способ посева — преимущественно широкорядный с междурядьями 45,60,70 см. Для обеспечения равномерного высева семена смешивают с речным песком в соотношении 1:10 или 1:15, глубина заделки семян 1—3 см. Весьма желательно послепосевное уплотнение почвы для лучшего контакта семян и более дружного их прорастания. Норма посева 0,5—1,5 кг на га, т. е. приблизительно 50—80 мг на 1 метр рядка посева. В засушливых условиях проводят послепосевной полив нормой 20—40 л на м². После появления всходов проводят формирование густоты, т. е. посевы прореживают, оставляя на 1 м рядка 5—6 растений. Посевам амаранта уделяют наибольшее внимание в первые 2—3 недели, т. к. растения медленно укореняются и появляется опасность угнетениях их сорными растениями.

Поэтому уход за растениями заключается в своевременном рыхлении междурядий и уничтожении сорных растений, обычно за вегетацию амаранта их проводят 2—3—4 раза в зависимости от состояния посевов.

Уборку урожая на зеленую массу можно вести с начала формирования соцветий и до молочно-восковой спелости. Амарант обладает высокой способностью к регенерации и может давать 2—3 полноценных укоса в условиях благоприятного увлажнения.

К уборке на семена приступают, когда метелки приобретут оранжевый цвет. Для уменьшения потерь (амарант имеет выраженную склонность к осыпанию) целесообразна раздельная уборка с последующим обмолотом метелок на стационаре.

В. МЕЛЬНИКОВ,
доцент кафедры растениеводства СХИ,
кандидат с/х наук.

Советы бывалых

Как я выращиваю рассаду

Семена высеваю в небольшие, по размеру моего подоконника, и удобные для переноски ящики. Для приготовления земляной смеси беру обыкновенную огородную землю, добавляю примерно 1/4 часть хорошо перепревшего перегноя, 1/5 часть речного леска и стакан золы на ведро смеси. Если есть торфяная земля (не удобрение!), добавляю и ее, примерно 1/5 часть.

Рассадный ящик выстилаю полиэтиленовой пленкой, и дно, и с боков, единым куском. В пленке делаю небольшие прорези для стока воды. Впрочем, много воды никогда не бывает, т. к. поливаю рассаду я очень умеренно. Ящики ставлю в мелкие поддоны или на газету, чтобы поливная вода не растекалась по подоконнику. Земляную смесь набиваю в ящик плотно, так чтобы до верха ящика осталось не менее 2-х см. Затем поливаю землю горячим раствором марганца светло-розового цвета, накрываю ящик стеклом и на сутки ставлю остывать и выстоятся.

При замачивании семян раскладываю их на промокательную или другую пористую бумагу. Ткани не применяю, т. к. ростки при недосмотре могут прорасти в ткань и тогда, доставая их, непременно обломишь. После того, как семена наклюнутся, закаливаю их в холодильнике на средней полке, но не более двух раз. Раскладываю в ящик на подготовленную землю, не заглубляя, на расстоянии 2—3 см сдвоенными рядками, между которыми оставляю 5—6 см. Сорт от сорта также отделяю, а на ящике делаю отметку и соответствующую надпись, чтобы при посадке не перепутать. Семена засыпаю сверху земляной смесью на 1 см и слегка уплотняю, но так, чтобы не поломать наклюнувшиеся ростки. Если засыпать мелко или рыхло, то проростки вытащат на себе шкурки от семян, которые потом придется удалять, и не всегда удачно.

После посадки семян сразу же поливаю капельным путем, чтобы не размыть землю и не перемешать семена. Для полива желательно иметь специальную спринцовку, сделанную из использованного пластикового флакона, например, из-под шампуня (см. рис. 2). В крышку флакона вделывается небольшая трубочка из металла диаметром 5—6 мм и длиной 18—20 см, лучше медная или дюралевая. На конце она слегка сплюснута. Из такой груши очень легко поливать, доставая в самую гущу растений и не переставляя ящики. Поливаю обычно отстоянной водой или горячей, смешанной с водопроводной до теплой (рука не ощущает температуры).

Сеянцы не пикирую. Выращиваю их в ящиках до 15—18 см высотой, а то и больше. Затем делаю перевалку в стандартные горшочки с выдвижным дном, где и держу их до посадки в грунт. После пересадки растений в горшочки поливаю их слабым раствором марганца светло-розового цвета, чуть теплым (как парное молоко).

В. КАРЕВ.



Рис. 1

Посевной ящик и заполнение его земляной смесью



Рис 2

Самодельный наконечник на пластиковый флакон

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ СЕМЕНА КАБАЧКОВ И ПАТИССОНОВ, КАКОЙ ПЛОД БРАТЬ НА СЕМЕНА, С КАКОЙ ВЕТВИ?

(Вопрос по телефону)

Отвечает Л. С. Хонина

... кабачки и патиссоны лучше выращивать через рассаду. На рассаду семена высевают 15—20 апреля обязательно в горшочки. На семена оставляют вторую завязь. Плоды убирают в сентябре месяце, а семена выпускают в конце января — начале февраля.

ВО СКОЛЬКО СЕЙЧАС ОБОЙДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖА, СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ ДАЧА?

(Вопрос по телефону)

О стоимости садового участка с летней постройкой сказать трудно, так как она колеблется в зависимости от месторасположения, наличия поблизости водного массива, стоимости самой постройки и т. д.

Строительство коттеджа под ключ начиная от индивидуального проекта с рабочими чертежами, материалом, работой площадью 9х12 м кирпичного, двухэтажного, с подвалом, ванной, санузлом, отоплением от собственной котельной сейчас стоит около 100 миллионов рублей.

Строительство более скромного коттеджа по индивидуальному проекту площадью 8х9 м одноэтажного, кирпичного, без подвала, с прихожей, кухней, гостиной, комнатой-спальней, ванной, санузлом, собственным отоплением обойдется в 50 миллионов рублей.

Рекламa-Справки-Объявления

ПРОДАЮ

Автомобиль УАЗ-469 с металлической крышей. Машина после капитального ремонта, имеются запчасти. Обращаться по телефону 26-60-29.

Автомобиль марки «ВАЗ»-2101, 1971 года выпуска в хорошем состоянии, на ходу.

Обращаться по телефонам: 99-93-14 и 26-73-79 с 8.00 до 17.00.

Лекарственные многолетники: алтей, девясил, лаконос, любисток, мелиссу (лимонная мята), душицу, мяту перечную, шалфей крымский, шандру.

Цветы-многолетники: лилии белоснежные ароматные (сорт Кандидум), аквилегии разной расцветки, люпины (декоративные, обогащают почву), дельфиниумы голубые и сиреневые, ирисы сортовые ароматные (сорта Элеонара, Прайд, Блек Форист, Мулен Руж, Орелио и др.), различной расцветки, садовые гортензии, пионы, флоксы.

Ягодные культуры: землянику Гигантелла Максима (Голландия), малину черную Кумберленд.

Заявки направлять по адресу: 410 033, Саратов, 4-я Дачная, Агролесопроект, 4. Ярыгину Юрию Александровичу. Приложить конверт с обратным адресом. (Найти улицу и дом можно по схеме, которую автор оставил в редакции газеты).

4 марта с 10 до 13 часов в помещении газеты «Волжский сад» буду реализовывать семена томатов (более 20 сортов), огурцов, капусты, тыкв, фасоли, баклажанов, кукурузы сахарной и воздушной. Сапрыкина Нина Михайловна.

Семена амаранта — овощного, зернового, пурпурного, кормового и сорта Гулливер, а также валерианы лекарственной, дайкона, кориандра (кинзы), кабачков цукини, любистока, мелиссы, тыквы голосеменной, табака, фасоли Бельцковой. Обращаться по адресу: 410 044, Саратов, ул. Шехурдина, 46, кв. 3. Телефон 13-42-52. Марков Иван Зиновьевич.

КУПЛЮ

Семена гайлардии. Мой адрес: 412 190, Саратовская обл., Татищевский район, ст. Курдюм, ул. Школьная, 28. Пахомову В. И.

Куплю (обменяю на редкие и ценные саженцы) аралию Шмидта, бадан толстолистный, жасмин махровый (чубушник), маралий корень (левзея), фитолакку, ежевику Агавам, солодку голую (солодский корень), малину Сенатор, Желтый гигант, Харитейдис, гибриды: ежевики Дарроу, Эльдорадо, Линкольн Логан, Янгберри, Тайберри, Бейсенберри. Предлагать по адресу: 410 033, Саратов, 4-я Дачная. Агролесопроект, 4. Ярыгину Юрию Александровичу.

ПРИГЛАШАЮ

Человек, оценивший вкус натурального виноградного вина, никогда не потянется к водке или суррогатам. Свежий виноград — признанный высококачественный деликатес. Раньше виноградарство было мое хобби. Теперь появилась возможность заняться промышленным виноградарством.

Приобрел для закладки виноградника под Балаково 30 га плодородной земли. Силами своей семьи осуществить эту идею затруднительно. Приглашаю всех любителей войти в пай. Стать пайщиком могут не только жители Балаково. Посадочный материал заготовлен.

Желающие могут написать мне по адресу: г. Балаково-4, ул. Сергея Лазо, 66. Савосину Валентину Георгиевичу.

Вопрос-ответ

ОКОЛО ГОДА У МЕНЯ ДОМА РАСТЕТ КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО. ОНО ПРЕКРАСНО РОСЛО, НО НЕДАВНО ЛИСТЬЯ ПОБЛЕДНЕЛИ, СИЛЬНО СТАЛИ ВИДНЫ ПРОЖИЛКИ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОНИ УСЫХАЮТ. ЧТО ДЕЛАТЬ!

А. Алиев, г. Саратов

Как сохранить плод лимона?

МНОГО ЛЕТ ВЫРАЩИВАЮ ДОМА ЛИМОН. СЕЙЧАС ОН ЗАЦВЕЛ, ОЧЕНЬ МНОГО ЦВЕТОВ, НО МНОГО И ОПАДАЕТ. В ИТОГЕ ОБЫЧНО ОСТАЕТСЯ 2—3 СОЦВЕТИЯ. БУДЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛИМОНОВ, А МОЖЕТ, И НИ ОДНОГО. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗАВЯЗЕЙ ОСТАВАЛОСЬ! КАК ПОЛИВАТЬ, КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ ЗЕМЛЮ, ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ КОМНАТНЫЙ ЛИМОН!

(Федосова, г. Хвалынск).

Отвечает Н. С. Сухинина, садовод-практик.

Наверняка многие знают, что цвести и плодоносить 3—4 год начинают черенкованные лимоны, а выращенные из семечка сеянцы вступают в плодоношение только на 10—20 год. С одного лимонового взрослого растения можно получить более 10 плодов в год, зреет плод лимона 9 месяцев. Что нужно знать, чтобы получить урожай? Прежде всего, ни в коем случае нельзя покупать саженцы лимона с оголенной корневой системой. Они привезены с юга, выкопаны из почвы и не приспособлены к комнатным условиям. Приобретать можно только привитые или черенкованные экземпляры от комнатных растений. Нужно помнить, что растениям нужен очень влажный воздух (выше 70 процентов), и сухой воздух от батареи центрального отопления может оказаться губительным. Теплый воздушный поток преграждают полиэтиленовой пленкой, закрывая батарею от подоконника, а растения опрыскивают чистой водой каждый день. Сильно пострадавшее от сухости воздуха растение необходимо хорошо опрыснуть и поместить крону в прозрачный полиэтиленовый пакет.

Молодые кофейные деревца требуют довольно частой пересадки — 2—3 раза за сезон по мере оплетения кома почвы корнями. Растение старше 3—4 лет пересаживают раз в 2 года. Возможно, болезнь вашего деревца связана и с недостатком питательных веществ. Весной, с началом активного роста, полезны минеральные подкормки, прежде всего солями азота и калия. Раствор составляют из расчета 3 г калийной соли и 5 аммиачной селитры на 1 л такого раствора. Полив раствором минеральных солей желательно чередовать с удобрением навозной жижей. Кофейное дерево, как и чайный куст, предпочитает кислую реакцию почвы. Усыхание листьев может быть связано с температурой в помещении, где находится дерево. Зимой температура должна быть 15—18°. Для того, чтобы растения не перегревались и не пересыхали, горшки или кадки лучше установить подальше от батарей центрального отопления. Но при этом следует иметь в виду, что в пасмурные дни зимой растениям может не хватать света. Поэтому в вечернее время желательно досвечивание. Поливают растение равномерно и постоянно, сразу после легкого подсыхания верхнего слоя почвы. Весьма полезно частое опрыскивание растения водой с температурой на 2—3° выше комнатной. *Такую воду используют и для полива.*

Лимоно

хорошо развивается, без признаков голодания. Лимоноводы советуют проводить подкормки через 15 дней в весенне-летний период и раз в месяц с октября до февраля. По мере роста растение нужно пересаживать, сначала ежегодно, в конце февраля, а с пятилетнего возраста через 1—2 года, старые — через 6—7 лет в емкость большего объема.

Лимонам вредят резкие перемены в освещении, следовательно, нельзя резко поворачивать крону относительно источника света, переставлять растения из комнаты в комнату, менять температурный режим.

Надеюсь, эти советы будут полезны, и при соблюдении общих правил агротехники выращивания комнатных растений помогут получить урожай лимонов.

которые цветоводы поливают лимоны водой, в которой варились яйца или мылось мясо. Компенсировать недостаток фосфора можно, используя столярный клей, если 2 г варить в литре воды до потери студенистости. Через час после подкормки поверхность земли рыхлят. Древесная зола богата всеми элементами питания, кроме азота, но с этими подкормками нужно быть более осторожными, т. к. они влияют на реакцию почвы — кислотность сильно снижается. Кроме вышеописанных органических (которые предпочтительны), делают подкормки комплексными неорганическими, хлоросодержащими удобрениями. Пользоваться ими лучше умеренно, чтобы не засолить почву. На мой взгляд, не нужно удобрять лимон неорганикой, если он у вас

тощенное растение скорее всего погибнет или заболеет.

Если даже завяжутся плоды, они не будут обеспечены питательными веществами, сохраняемыми в листьях, и опадут.

Часто лимон живет в одной небольшой емкости без пересадки. Конечно, почва истощается. По краям листьев образуются некрозы (калийное голодание), не вызревают молодые листочки, светлеют или покрываются пятнами, старые листья опадают. Налицо голодание, следовательно, необходима подкормка. Лучше всего раствор перебродившего коровяка, настой (1:10), разбавленный водой, процеженный. Хорошо использовать «зеленое» удобрение — 2-х суточный настой таких трав, как крапива, лебеда и др. Не

(Федосова, г. Хвалынск).

Отвечает Н. С. Сухинина, цветовод-практик.

Наверняка многие знают, что цвести и плодоносить на 3—4 год начинают черенки, когда на нем вырезано не менее 30—40 здоровых листьев. На 30—40 листьев оставляют 1 бутон. Если, например, на лимоне 5 бутонов и 45 листьев, необходимо 4 бутона сощипнуть как можно раньше, иначе после цветения истощенному растению будет трудно завязать плоды. Для этого необходима подкормка. Лучше всего раствор перебродившего коровяка, настой (1:10), разбавленный водой, процеженный. Хорошо использовать «зеленое» удобрение — 2-х суточный настой таких трав, как крапива, лебеда и др. Не забывайте и о минеральных (которые предпочтительны), делают подкормки комплексными неорганическими, хлоросодержащими удобрениями. Пользоваться ими лучше умеренно, чтобы не засолить почву. На мой взгляд, не нужно удобрять лимон неорганикой, если он у вас растет в органике. Они привезены с юга, выращены из почвы и не приспособлены к комнатным условиям. Приобретать можно только привитые или черенкованные экземпляры от комнатных растений. Нужно помнить, что растениям с близким залеганием грунтовых вод дает низкие урожаи. Очень отзывается на внесение навоза и минеральных удобрений.

В нашей зоне бамию выращивают рассадным методом в горшочках. Возраст рассады 30—40 дней. Высаживают рассаду 15—20 мая рядовым методом с расстоянием между рядами 90—120 см, в ряду 25—40 см. Уход за культурой заключается в рыхлении междурядий и поливах, поддерживая влажность почвы на уровне 80%.

Надеюсь, эти советы будут полезны, и при соблюдении общих правил агротехники выращивания комнатных растений помогут получить урожай лимонов.

12 марта в 11 часов в помещении кинотеатра «Красноармеец» состоится общее собрание членов садоводческого товарищества «Альтаир». Иметь при себе паспорт и членскую книжку.

Бамия — заменитель кофе

РАССКАЖИТЕ О РАСТЕНИИ БАМИЯ!
(Вопрос по телефону)

Отвечает Л. С. Хонина, ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства СХИ им. Н. И. Вавилова:

Бамия — однолетнее растение с толстым ветвистым стеблем, высотой от 30 см до 2 м. У основания стебель ветвится, образуя 2—7 побегов. Листья черешковые, лопастные. В пазухах листьев — одиночные крупные кремоватые цветы. В пищу употребляют 3—6-ти дневные завязи вареными, тушеными, жареными. Их можно консервировать и использовать для приготовления салатов, супов. Зрелые семена служат заменителем кофе. В связи с большим содержанием слизистых веществ плоды бамии рекомендуются при язвенной болезни, гастритах. Отвар из плодов бамии применяют при простуде и кашле. Плоды бамии богаты белковыми веществами (1,5—2%), сахарами (2,2—6,1%) и витаминами А, В, С. Содержание витамина С достигает 36 мг%.

Эта культура очень теплолюбива. Семена ее прорастают только при температуре почвы выше +15°С, заморозков не выносит.

Бамия требовательна к свету и влаге, но на участках

Из истории растений

Морковь — лакомство гномов

О моркови, кажется, ничего интересного не расскажешь. Простой, скромный овощ и всем хорошо знакомый. Сидит морковь на грядке, как девица в темнице, одна пышная коса наружу. А на вкус какая? Сладкая и сочная. Превосходное лакомство!

Для «девицы» возраст у моркови весьма почтенный — 4 тысячи лет. Растили ее на полях и огородах еще в Древнем Риме. Римляне охотно употребляли морковь даже в свежем виде. Отправляясь на олимпийские игры или гладиаторские сражения, римляне буквально набивали карманы морковкой, которая заменяла им театральные конфеты.

Морковью лечились. Знахари, например, часто давали корнеплоды, пролежавшие зиму в меду, больным и слабым людям. Успешно вылечивали малокровие. Отсюда и пошла поговорка: «От моркови — больше крови!»

Много былей и небылиц, сказок рассказывают о моркови. Вот одно из преданий: В средние века считали морковь лакомством гномов — сказочных маленьких лесных человечков. Существовало поверье: если вечером отнесешь в лес миску с пареной морковью, то утром вместо моркови найдешь слиток золота. Ночью гномы съедят морковь и щедро заплатят за любимое кушанье. Доверчивые люди несли в лес миски с морковью, но золота, увы, не находили... Да ведь не все то золото, что блестит. Вы согласны?

А теперь скажите, какая бывает цветом морковь? Оранжево-красная и желтая? Не только. В Азии можно встретить сорта с темно-фиолетовым корнеплодом, бывают они и розовой, белой, светло-желтой окраски. Многим известен сорт самой маленькой моркови, называемой Каротель. Но есть морковь длиною до 1 метра и диаметром с крупную свеклу. Такую возделывают в Китае и Японии. Для нее обрабатывают почву на глубину в 1,5 метра. Вот бы посмотреть на такую морковину!

Покаянный овощ

Редьку черную на Руси называли в старину «покаянным овощем» и вот почему. Перед светлым Христовым Воскресением — праздником Пасхи наступает самый длинный пост в семь недель, великий пост — это время очищения человеческой души и тела от скверны грехов. Христианская религия запрещает во время поста употреблять «скоромную» пищу: масло, молоко, мясо, творог, яйца. Можно есть лишь «постную» пищу, в том числе овощи. Но недели поста выпадают обычно на раннюю весну, когда запасы овощей подходят к концу. Только черная редька, сочная и тугая, лежит, не пропадая, в погребах. На нее обычно и рассчитывали постящиеся. Пост для верующих завершается покаянием во всех грехах. Отсюда редька и получила название «покаянного овоща».

Впрочем, этот корнеплод с острым вкусом не сходил с крестьянского стола и в праздники, и в будни.

Известна редька на Руси с незапамятных времен. Конечно, редьку нельзя есть в большом количестве, как мы едим картошку, но кушаний из нее готовили великое множество. Вот какая поговорка сохранилась о блюдах из редьки: «Редечка триха, редечка ломиха, редечка с маслом, редечка с квасом и редечка так, а всего кушаний на пятак». В некоторых случаях добавляли еще «редечка с мясом и редечка с грибами». Ею и питались, и лечились. Знахари и травники широко использовали черную редьку — лечили соком, смешанным с медом, сухой кашель, простуду, ломоту в пояснице.

Почитали и любили редьку на Руси встарь, не забывают ее и сейчас.

Н. КОШАЛОВА

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото Андрея ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова

Учредитель — с/х фирма «Волжский сад»

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29,
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

При перепечатке ссылка на «Волжский сад» обязательна.

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Тираж 18.000 Заказ 762

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 1. 07. 1992 г. Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 7 (63)
апрель 1995 г.

Цена в розницу
300 рублей.

Вы просили рассказать...

И аромат цветка ко сну

Не хлебом единым жив человек. А в наше время больших эмоциональных и физических нагрузок, беспокойства, неустроенности и других стрессовых явлений очень не лишне в своих садах и огородах иметь безвредные растительные успокоительные средства. Они нужны прежде всего, для отдыха. Спокойный сон восстанавливает работоспособность и благотворно влияет на нервную систему человека.

Целый ряд растений усиливает процессы торможения [illegible] одновременно восстанавливающим действием: синюха [illegible], пустырник, хмель, [illegible]. пион уклоняющ[illegible], корень) и [illegible] снотворным и [illegible] половине дня. Они снимают эмоциональную напряженность, чрезмерное возбуждение, способствуют полноценному отдыху после утомительной работы. Кроме перечисленных, можно еще назвать такие растения, как аир, одуванчик, арника, душица, зверобой, липа, мята, календула, полынь, тимьян, череда и др. Их эффект, как правило, развивается постепенно, в течение одной—двух недель употребления. Достоинства — исключается накапливание в организме и привыка-

Кроме традиционных способов применения трав, существует еще и лечение ароматами растений. Широко известен способ лечения сердечных заболеваний вдыхание [illegible] валерианы. На пересыхания, и хранят до употребления в полиэтиленовых пакетах.

Для этих целей хороши многие фитонцидные и ароматические растения: листья папортника мужского, лавр благородный, орешник (лещина), цветы бессмертника, [illegible] му и «освежитель воздуха». Одорант «Южная ночь» способствует спокойному засыпанию, защищает от нервных стрессов, повышенной возбудимости, сердцебиения, головных болей, восстанавливает трудоспособность. Его состав: корки (кожура) лимона термосе 6 часов, профильтровать. Этим одорантом опрыскивают помещение из пульверизатора. Для длительного хранения можно добавить 40-% спирт (1:1).

Используя ароматы растений, надо помнить, что сейчас появилось немало людей с аллергией на запахи. Поэтому к применению этих средств надо подходить осторожно и учитывать не только свою реакцию на запахи, но и окружающих. Да и растения надо подбирать строго индивидуально. За рубежом широко применяют снотворные ванны с добавлением эфирных масел. В ванну с теплой водой добавляют: мятное масло (5 капель), ромашковое масло (2 капли), апельсиновое масло (2 капли). Ванна рекомендуется вечером перед сном.

Успокаивают ванны с цветками календулы, травой череды, мяты, душицы, ромашки. Способ приготовления комбинированных ванн: цве- в общей сложности 5—7 раз. Можно сделать и проще: все сухие растения завязать в узелок из марли или другого неплотного материала, положить в ванну и залить кипятком.

Можно сделать и более простые травяные ванны, просто для улучшения настроения.

Все травы берутся поровну и завариваются в ванне в (марле, чтобы трава и листья не плавали в воде и не прилипали к телу). Береза (веточки [illegible] листья), крапива двудомная (трава), лопух большой (кор[illegible] (трава), лопух бодые листья) [illegible] левица или молодо- растения), [illegible] овес (цветущие растение), [illegible] одуванчик (все душица. Др[illegible] череда (трава), рей ползуч[illegible] ой рецепт: пы- ромашка ап[illegible] ей (корневища) стырник (тр[illegible] кучая (трава), пу- городская [illegible] рава), чабрец (бо- тельно дос[illegible] (трава). Не обяза- трав, берит[illegible] тавать весь набор Следует, [illegible] де то, что у вас есть что при да[illegible] однако, помнить

...развивается постепенно, в течение одной—двух недель употребления. Достоинства — исключается накапливание в организме и привыка-

...ю систему человека.

Целый ряд растений усили... процессы торможения ...е обладает снотворным и одновременно восстанавливающим действием: синюха лазурная, пустырник, хмель, валериана, пион уклоняющийся (марьин корень) и др. Королевой растительных снотворных можно считать синюху, несколько слабее пустырник. Они в 5—10 раз сильнее валерианы.

Препараты из «успокаивающих» растений можно принимать всем практически здоровым людям во второй

Кроме традиционных способов применения трав, существует еще и лечение ароматами растений. Широко известен способ лечения сердечных заболеваний вдыханием запаха валерианы. На Украине травой тимьяна (богородская трава) набивают подушки и матрацы. Авиценна рекомендовал нюхать свежие цветы ромашки — она усыпляет. Для «снотворных подушек» травы сушат очень быстро, не допуская пересыхания, и хранят до употребления в полиэтиленовых пакетах.

Для этих целей хороши многие фитонцидные и ароматические растения: листья папортника мужского, лавр благородный, орешник (лещина), цветы бессмертника, хвоя сосны, шишки хмеля, трава мяты, герани, душицы, лепестки роз. Основные комбинации: лавр и папортник (1:1), лавр, папортник, хмель (1:2:3), папортник, хмель ,лавр, мята (3:2:2:1).

Можно приготовить само-

му и «освежитель воздуха». Одорант «Южная ночь» способствует спокойному засыпанию, защищает от нервных стрессов, повышенной возбудимости, сердцебиения, головных болей, восстанавливает трудоспособность. Его состав: корки (кожура) лимона (1 чайная ложка), лепестки розы, лист эвкалипта, веточки можжевельника обыкновенного (по 2 чайные ложки), трава шалфея, тимьяна (по 3 чайные ложки). Измельченную смесь залить 1 литром кипятка, настаивать в

применяют снотворные ванны с добавлением эфирных масел. В ванну с теплой водой добавляют: мятное масло (5 капель), ромашковое масло (2 капли), апельсиновое масло (2 капли). Ванна рекомендуется вечером перед сном.

Успокаивают ванны с цветками календулы, травой череды, мяты, душицы, ромашки. Способ приготовления комбинированных ванн: цветы календулы, мяты, душицы. 50 г цветов каждого растения настоять в 3-х л кипятка, процедить и влить в ванну с чуть теплой водой (34—35 градусов. Принимают такую ванну перед сном в течение 10 мин 3 раза в неделю,

(трава), лопух бо... ...евица или моло... ...овес (цветущие ...дые листья), ...дуванчик (все ...растения), ...ереда (трава), ...растение), ...гой рецепт: пы... душица. Др... ...ей (корневища) ...рей ползуч... ...ручая (трава), пу... ромашка па... ...рава), чабрец (бо... стырник (тр... ...трава). Не обяза... городская ...тавать весь набор ...тельно дос... ...ето, что у вас есть. трав, берит... Следует, ...однако, помнить, что при да... ...ном методе, хотя растения ... ...и не принимают внутрь, они ... все равно оказы... вают свое ... действие. Поэтому даже к ван... ...нам надо относиться осторожно, анализировать их действие.

В. КАРЕВ

Вопрос—ответ

МОЖНО ЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДПОРКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЫСОКОРОСЛЫХ ПОМИДОРОВ, НЕ ВЛИЯЕТ ЛИ МЕТАЛЛ НА ВКУС ТОМАТОВ!

Отвечает Е. Ф. Бурмистрова, опытник.

...В своем огороде на про...жении многих лет я исполь... как металлические под... ...орки, так и деревянные. Разницы во вкусе томатов не вижу никакой. Считаю, металлические подпорки должны более благоприятно сказываться на вкусе плодов. Больше железа вкапывать в почву — слаще томаты. Рекомендуют же кусок железа вкапывать под кроной яблони, груши для улучшения качества плодов.

ГДЕ МОЖНО ПРИБРЕСТИ ФИСТАШКУ НАСТОЯЩУЮ, И МОЖНО ЛИ ЕЕ ВЫРАЩИВАТЬ В НАШИХ УСЛОВИЯХ! (Иванов, прямая линия радиопрограммы «Скиф»)

Отвечает Ю. И. Бабенков, садовод-любитель.

Фисташка — многоствольный кустарник (2-6 стволиков), достигающий в высоту 2-3 м, иногда 7 м и более. Одно из самых засухоустойчивых плодовых растений; продолжительность жизни 300-400 лет. Корневая система мощная, залегает на глубине до 1,5 м у кустарников и до 2-3 м у деревьев. Для опыления достаточно иметь одно дерево-опылитель на 10 женских деревьев. Плодоносит периодично, в естественных условиях — раз в 2-3 года.

На территории бывшего СССР растет два вида фисташки: настоящая и дикая. Только фисташка настоящая имеет съедобные орехи.

Я пробовал выращивать фисташку настоящую в своем саду, расположенном в благоприятных условиях. Но не хватило времени и сил, возможности, чтобы довести дело до конца. Для разведения фисташки надо много места. Так как это не районированная у нас культура, нужно по возможности поддерживать для нее режим наибольшего благоприятствования, причем не надеясь на гарантированный урожай. Поэтому выращивание фисташки в наших условиях считаю делом молодости, сильного увлечения.

Как вырастить фисташку? Проще всего заказать орешки через журнал «Приусадебное хозяйство» — поместить объявление о покупке. Вам обязательно пришлют. Заказ лучше сделать осенью, чтобы семена прошли период стратификации. У семени фисташки твердая оболочка, поэтому перед высадкой края семени, как и у персика, лучше прищипнуть пасатижами, стараясь не повредить самого ядра и точки роста.

Экзотическими культурами у нас увлекаются многие садоводы, сажают и арахис, и других южан. Но задумайтесь, что вам важнее: арахис или та же картошка?

На состоявшейся в Саратовской областной Думе пресс-конференции журналистов Е. Ф. Саблин; начальник отдела по вопросам общественных отношений областной администрации, проявил неосведомленность о характере, содержании нашей газеты.

Чтобы устранить этот досадный промах, редакция газеты с первого апреля текущего года оформила подписку на газету «Волжский сад» на служебной адрес начальника отдела по вопросам общественных отношений.

Актуально

Предскажем лето?

Народные приметы предсказания погоды — результат многовековых наблюдений. Не перестаю удивляться, как «темный люд» мог составить долгосрочные прогнозы, достоверность и актуальность которых не исчезает и сейчас. Это признает и гидрометцентр, у которого долгосрочные прогнозы попадают в точку не всегда. Так, например, был прогноз гидрометцентра, что зима будет суровой. По народным приметам для нашей области ожидалась теплая ...ма, так и получилось. Непродолжительные морозы были, но на то и зима.

Советую садоводам-любителям завести дневник и отмечать совпадение и несовпадение примет. При этом не надо ориентироваться по одному признаку. Советуют учитывать несколько их и останавливаться на большем совпадении. Это очень интересно и полезно, помогает возвратиться к нашему единению с природой.

По народным приметам нынешняя весна ранняя, вероятно, теплая, но с приобладанием пасмурной погоды. Пока все сходится.

Предлагаю вам проследить по приметам, какое будет лето. Тем, кто помнит, какие деньки стояли в марте.

1 марта хороший день — хорошее лето. Было пасмурно, тепло и слабый ветер.

14 марта хороший день — хорошее лето.

18 марта погоже — все лето пригоже.

20 марта южный ветер — грозное лето.

Середина марта теплая — к теплому лету.

В марте теплый ветер — к теплому, дождливому лету; вода в реке не прибавилась — к жаркому лету.

7 апреля ветер, иней, туман — хорошее лето.

14 апреля хороший день — хорошая уборка.

21 апреля хорошая погода — к хорошему лету.

23 апреля теплый ветер и тихая ночь — жаркое сухое лето.

В апреле из березы много сока — к дождливому лету и наоборот. Летит паутинка — к жаркому лету, холодная весна — к градобойному лету.

И. ВАСИЛЬЕВ, агроном

Сельхозфирма «Волжский сад»
реализует наложенным платежом
СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ПО ЦЕНАМ, НИЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Стоимость одного пакета от 100 до 300 рублей, вес — 1-5 г.

Обращаться по адресу: 410005, Саратов, Астраханская пер., д. 1, сельхозфирма «Волжский сад»

Телефон 64-43-61.

В ассортименте — свекла, морковь, огурцы, редис, капуста, тыква, кабачки. Перечислите в письме необходимые Вам культуры, работники фирмы быстро выполнят Ваш заказ

РАСПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ

С 15 апреля сельхозфирмой «Волжский сад» начинается распродажа саженцев плодово-ягодных культур: груш, яблонь, вишни, черешни, сливы, смородины, ореха «Идеал», абрикосов. Продажа будет проводиться в сквере на углу улиц Астраханской и Московской и в некоторых киосках

Советы начинающим

Весенние работы в малиннике

Ухаживая за надземной частью малины, следует помнить, что она многолетний кустарник. Надземная часть куста состоит из прошлогодних (отплодоносивших) побегов и побегов текущего года. Подземную часть составляет корневище (многолетняя часть стебля, которая находится ниже уровня почвы) и корни с адвентивными почками, из которых вырастают новые побеги-отпрыски. Плодоносит малина на вновь выросших побегах, следовательно, отплодоносившие должны были быть вырезаны сразу после сбора урожая. Если это не было сделано в предыдущем году, нужно удалить их как можно раньше весной и сжечь, т.к. на них могут зимовать вредители. Обрезать нужно очень близко к земле, стараясь не оставлять пеньков.

После начала распускания почек нужно обрезать подмерзшие верхушки молодых побегов до здоровой почки. Если вы хотите вырастить штамбовую малину, нужно применить прищипку однолетних побегов, когда они достигнут 80-100 см. Но это нужно сделать не позже июня. При этом образуются боковые веточки из пазушных почек, которые вырастут длиною 40 см и более.

Если это уже было проделано в предыдущем сезоне, весной, кроме вершины основного побега, укорачивают все боковые веточки, что вызывает образование побегов третьего порядка и куст приобретает вид пирамидального дерева. Но при этом растения не должно располагаться ближе 1 м друг от друга, и почва должна быть достаточно плодородной и влажной. При этом приеме увеличивается количество почек плодоношения, а следовательно, увеличивается урожай с куста.

Если кусты были пригнуты к земле, как только сойдет снег, их нужно развязать, а после обрезки привязать к шпалере. Это в том случае, если культивируется ленточная система посадки и побеги равномерно растут по всей длине ряда, занимая полосу шириной 40-50 см. При устройстве шпалеры устанавливают столбы или колья так, чтобы они были углублены в почву на глубину не менее 0,5 м, и возвышались на 1,5 — 1,7 м. Затем натягивают 2-3 ряда проволоки: первый на высоте 60-80 см, второй — на высоте 120-150. К ним и привязывают по одному плодоносящие побеги, расположенные ближе к проволоке. Использование шпалер позволяет получать более высокий и качественный урожай, а также способствует лучшему вызреванию побегов, и, следовательно, повышает зимостойкость растений

При разведении малины как кустовой культуры можно привязать кусты к колу, вбитому в центр каждого куста, или применить веерную подвязку. Для нее колья вбивают не в куст, а между ними. Весной побеги каждого куста делят на две равные группы и привязывают поочередно к двум соседним кольям. В качестве подвязочного материала обычно используют тонкий шпагат, но можно изготовить специальные крепления из гибкой пластмассы (пластика с 2-мя зубцами по краям), которые легко снимаются и хранятся до следущего употребления.

При весенней обрезке малины на единицу площади нужно оставлять строго определенное количество плодоносящих побегов, с которых можно было бы получить хороший урожай доброкачественных ягод. Считается, что при ленточной системе выращивания на каждом метре должно быть 10-15 плодоносящих побегов, что при ширине ленты 0,5 м обеспечит на 1 кв. м. 20-30 двухлетних побегов и впоследствии столько же кустов.

Можно с помощью обрезки продлить период сбора ягод у всех сортов малины. Для этого у одной части растений нужно обрезать только подмерзшие верхушки побегов, у другой — укорить побеги на 25-30 см, у третьей-подрезать их на 0,5 длины, у четвертой — срезать на пенек. В этом случае время созревания ягод растянется на 1,5 — 2 месяца.

Кроме ухода за надземной частью малины, весной проводят и обработку почвы. Надо помнить, что малина — растение влаголюбивое и очень требовательное к питательным веществам, особенно органическим.

Так как корневая система расположена близко к поверхности почвы, основная задача — сохранение влаги и пополнение запаса питательных веществ. Верхний слой почвы должен быть рыхлым и не иметь сорняков, которые забирают влагу, питательные вещества и затеняют растения. В то же время нужно помнить, что рыхлить и перекапывать почву в рядках нужно очень осторожно, неглубоко, на 7-8 см, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности корни.

Можно вообще обойтись без перекопки и частого рыхления,если покрыть грядки высоким слоем мульчи (перегной, полуперепревший навоз, компост и пр.). Мульча заметно изменяет температурный режим почвы — летом в жаркую погоду она не так сильно прогревается, в результате создается определенные условия для роста корней. Почва под мульчой поглощает дождевой воды больше, а испаряет меньше, следовательно, хорошо сохраняется постоянная влажность. Кроме того, растения получают дополнительные органические вещества, на которые малина очень отзывчива. Все это способствует хорошему росту растений и повышает урожайность в несколько раз.

Е. ОЛЬХИНА, ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства, кандидат с/х наук.

На рисунке: схема куста малины в конце вегетации. А — двухлетняя отплодоносившая ветвь, б — побег замещения, в — побеги-отпрыски, г — корневище.

Дела сезонные

Лук на репку из чернушки

Лук репчатый — многолетнее травянистое растение. В нашей зоне в зависимости от сорта товарную луковицу можно получить в один или два года выращивания. Острые сорта (Арзамасский, Бессоновский) выращивают в 2 года через севок. Скороспелые, полуострые сорта (Мячковский, Коротокорнеплодный, Краснодарский Г-35, Воронежский, Рано весной его выращивание отводят участок, на котором лук или чеснок не выращивали 2-3 года. Хорошо его размещать там, где выращивались томаты, огурцы, картофель.

Почву начинают готовить с осени. После удаления всех растительных остатков под перекопку вносят перегной 3-4 кг, суперфосфата 1-2 ст. ложки и золы 1-2 стакана

ранние сроки (третья декада апреля). За 2-3 недели до посева семена следует проверить на всхожесть. Для этого 10-20 штук семян помещают во влажную среду при температуре 20-25°С. Всхожие семена дают приростки через 10-15 дней.

Для увеличения полевой всхожести семена прогревают в горячей воде. Для этого за сутки до посева их погружают в воду, нагревают до 40-45°С, перемешивают и оставляют в закрытом сосуде на 1 час. Затем воду сливают. Наклюнувшиеся семена подсушивают до состояния сыпучести и быстро трогается в рост.

Посев проводят в бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 25-30 одна от другой. Перед посевом дно бороздки поливают из лейки.

Семена раскладывают в рядке на расстоянии 1-2 см, заделывают влажной, но сыпучей землей, слегка уплотняя тыльной стороной мотыги.

Уход заключается в проведении систематических прополок. Лук формирует луковицы в рыхлой почве.

Поэтому при уплотнении почв

Лук очень отзывается на орошение. Иногда поливы начинают проводить до появления всходов. Если после почва в зоне размещения семян просохла, до появления всходов каждый вечер проводят освежительные поливы для увлажнения почвенной корки.

После появления всходов, для оформления большого количества листьев лук поливают обильно. До начала формирования луковицы влажность почвы поддерживают на уровне 80% НВ. При формировании луковицы лук поливают умеренно, при

появления всходов. Состав подкормки: 2-3 ст. ложки комплексного удобрения (нитрофоска, аммофоска и др.) на 1 ведро. На один погонный метр расходуют 1 л/м раствора. Можно использовать и органические удобрения: раствор коровяка (1:4) или птичьего помета (1:12). Вторую подкормку проводят в начале формирования луковиц.

Убирают лук при массовом полегании листьев в хорошую сухую погоду. Лук выдергивают и раскладывают на солнце или в хорошо проветриваемом помещении для

в один или два года выращивания. Острые сорта лука (Арзамасский, Бессоновский) выращивают в 2 года через севок. Скороспелые, полуострые сорта (Мячковский 300, Каратальский, Краснодарский Г-35, Воронежский, Тимирязевский, Оранжевый, Испанский и др.) выращивают в один год посевом семян.

Сегодня мы поговорим о выращивании лука-репки в один год посевом семян.

Выращивание лука начинают с подбора участка. Под размещать там, где выращивались томаты, огурцы, картофель.

Почву начинают готовить с осени. После удаления всех растительных остатков под перекопку вносят перегной 3-4 кг, суперфосфата 1-2 ст. ложки и золы 1-2 стакана на 1 кв.м. Рано весной проводят боронование. Если почва уплотнилась, грядки нужно перекопать на 2/3 лопаты. Под перекопку внесите аммиачную селитру или мочевину — 1 ст. ложку на 1 кв. м.

Посев проводят в самые через 10-15 дней.

Для увеличения полевой всхожести семена прогревают в горячей воде. Для этого за сутки до посева их погружают в воду, нагревают до 40-45°С, перемешивают и оставляют в закрытом сосуде на 1 час. Затем воду сливают. Наклюнувшиеся семена подсушивают до сыпучести и высевают. Прогревание в воде способствует ускорению проникновения воды и кислорода к зародышу, повышает активность ферментов, запасные вещества становятся доступными зародышу, и он заделывают влажной, но сыпучей землей, слегка уплотняя тыльной стороной мотыги.

Уход заключается в проведении систематических прополок. Лук формирует луковицы в рыхлой почве.

Поэтому при уплотнении почвы после дождя или полива, ее рыхлят на глубину 5-6 см. При этом улучшается доступ воздуха к корням растений, разрушаются капилляры, по которым вода поднимается вверх, и влага дольше сохраняется в почве.

ливы для увлажнения почвенной корки.

После появления всходов, для оформления большого количества листьев лук поливают обильно. До начала формирования луковицы влажность почвы поддерживают на уровне 80% НВ. При формировании луковицы лук поливают умеренно, при влажности почвы 70% НВ. За 2-3 недели до уборки поливы прекращают совсем.

При выращивании лука успешно применяют подкормки. Первую подкормку проводят во влажную почву через две недели после *рения: раствор коровяка (1:4) или птичьего помета (1:12). Вторую подкормку проводят в начале формирования луковиц.*

Убирают лук при массовом полегании листьев в хорошую сухую погоду. Лук выдергивают и раскладывают на солнце или в хорошо проветриваемом помещении для просушивания на 5-7 дней вместе с листьями. После подсыхания корни и листья обрезают, оставляя шейки длиной 3-4 см.

Л. ХОНИНА,
ст. преподаватель СГСХА им. Н. И. Вавилова

Актуально

Новые сорта груш

Много лет садоводы-любители покупают на Саратовской опытной станции садоводства и в питомниках области черенки и саженцы без названия, только под номерами. Особо осведомленные, посещающие лекции для садоводов, знают что сорта любых пород создаются в течение нескольких лет, а плодовых культур-десятилетия. Прежде чем мы услышим название, прежде чем сорт будет передан на государственное сортоиспытание, а селекционер получит авторское свидетельство, пройдет 10-20-30 лет.

В письмах, которые мне пишут читатели, часто звучит вопрос, получили ли названия груши под номерами 2-226, 2-221, 2-13-74. Теперь я могу дать положительный ответ.

На выставках «Дары осени» неоднократно выставлялись плоды груши 2-226, привлекавшие своим размером и формой.

Августинка (2-216) — таково название этой груши сегодня. Сорт получен в результате скрещивания сортов Румяная Беркут и Любимица Яковлева. Сорт скороплодный (первые плоды появляются на 5 год), зимостойкий, ежегодно плодоносящий, урожайный.

Дерево сильнорослое, компактное. Плоды крупные, (масса плода — 210-390 г). По мере созревания приобретают яркую окраску, занимающую большую часть плода.

Мякоть плода сочная, нежная, дегустационная оценка 4-4,5 балла.

По времени созревания этот сорт ближе к распространенному в Поволжье сорту Бессемянка. За годы испытания плоды Августинке имели поражения паршой в отличие от Бессемянки, в последние три года имевшей поражение плодов в три-пять баллов.

Сорт Свердловчанка (2-13-74) получен в результате скрещивания сортов Поля Бере Млеевская. Селекционеры Л. А. Котов и Г. В. Кондратьева. Назван по месту скрещивания.

Сорт зимостойкий, очень скороплодный, первые плоды можно увидеть на 3-4 год после посадки, урожайный. Отличается высокой устойчивостью к грибным болезням.

У этого сорта достаточно легко вырастить сильные, стандартные однолетки. Саженцы, как правило, имеют копьеца с колючками. Поэтому однолетка выглядит диким растением. Дерево небольшое, компактное. Крона средней густоты, пирамидальная. Однолетние побеги толстые, у основания их закладываются копьеца, с колючками.

Плоды среднего размера (120-200 г), при съеме зеленоватого и зеленовато-желтого цвета. Покровная окраска отсутствует. Мякоть сочная, маслянистая, очень нежная. Вкус сладковато-кислый. Дегустационная оценка — 4-4,5 балла.

Рекомендуется для внедрения в Поволжье, Нечерноземной зоне, на Урале.

Из семьи Румяная Беркут х Любимица Яковлева кроме 2-216 (Августинка) отобрана еще одна элитная форма 2-221. В 1995 году она передана на Госсортоиспытание и получила название Оригинал (за форму плода).

Оригинал (2-221) — сорт зимостойкий, урожайный, скороплодный, первые урожаи дает на 4-5 год после посадки в саду. Устойчив к грибным заболеваниям. Создан в Саратовской области, селекционер Г. В. Кондратьева.

Дерево средней силы роста, округлой, раскидистой формы, несколько напоминает яблоню.

Плоды среднего размера (100-120 г), удивляют оригинальной вытянутой формой и яркой окраской.

Плоды высоких вкусовых качеств, мякоть нежная, сочная, вкус улучшается в период хранения. Хранятся 1-2 месяца.

Румяная Беркут (Скороспелая бессемянка+Страна Советов+26/41). Селекционеры О... Беркут, Г. В. Кондратьева, Н. В. Бодров. С 1995 года сорт включен в Госреестр по Саратовской области.

Сорт летнего срока созревания, по зимостойкости и засухоустойчивости на уровне Бессемянки и Тонковетки.

Сорт скороплодный (начинает плодоносить на 5 год), с выровненными плодами (масса плода 70-80 г), хороших вкусовых качеств. Мякоть сочная, плотная, без терпкости (вкус — 3,8-4 балла).

Сорт устойчив к грибным заболеваниям. Плоды, хотя и летнего срока, способны хранится в свежем виде в течение 30 дней, теряя вкуса. Деревья сильнорослые, очень урожайные (до 400-500 ц/га), ежегодно плодоносящие.

Дерево сорта Румяная Беркут может быть использовано в качестве подвоя (скелетообразователя) при выращивании высококачественных сортов, но с явно пониженной зимостойкостью.

Все эти сорта создавались на Саратовской опытной станции садоводства, в СГСХА им. Н. И. Вавилова, АФ «Заря» Энгельского района, Саратовской области.

Новые сорта яблонь

Если вы хотите обновить свой сад или засадить только что полученный дачный участок, советую обратить внимание на новые и перспективные сорта яблонь, хорошо приспособленные к нашим почвенно-климатическим условиям.

Ртищевская красавица (1-2-73) — сорт получен в результате скрещивания сортов Кандиль-Китайка и Ренет Волжский. Селекционеры Г. В. Кондратьева и И. К. Фомина. Сорт зимостойкий, урожайный, скороплодный (первые плоды на 3-4 год), ежегодно плодоносящий. Устойчив к грибным заболеваниям.

Плоды выше среднего и крупного размера (масса 160-200 г, максимальная — 250 г), ширококонической формы с ярким полосатым рисунком по основной желтой окраске. Мякоть кремоватая, сочная, ароматная. Приятное сочетание кислоты и сахара (дегустационная оценка — 4,5 балла).

Дерево небольшое, с густой, хорошо облиственной кроной.

Крупное Ртищева — зимостойкий, осенний сорт. Отобран из семьи Уэлси х Ренет Волжский. Селикционеры Г. В. Кондратьева и И. К. Фомина.

Сорт крупноплодный, скороплодный, вступает в плодоношение на 4 год, устойчив к грибным заболеваниям.

Плоды округлой формы, во время съема по яркости немного уступают Ртищевской красавице.

Масса плода — 180-250 г. Вкус кисловато-сладкий, мякоть сочная. (дегустационная оценка — 4-4,5 балла).

Дерево средней силы роста с округлой раскидистой кроной.

Плоды этих двух сортов (Ртищевская красавица и Крупное Ртищева), несмотря на совпадение съемной и потребительской зрелости, способны сохраняться в условиях погреба 3-4 месяца.

Г. КОНДРАТЬЕВА, доцент СГСХА им. Н. И. Вавилова

О новом зимнем сорте яблони Первенец Ртищева мы попросили селекционера Г. В. Кондратьеву рассказать в следующим номере нашей газеты.

Урожайные грядки

Предпочитаю голландские сорта

Большинство голландских сортов картофеля устойчиво к фитофторозу, вирусным болезням (морщинистости, мозаичности, курчавости и другим), а также к различным патогенным типам нематод, раку и парше. Клубни даже среднеранних сортов хорошо хранятся, не загнивают в погребе. В земледельческих хозяйствах севооборот при выращивании этой культуры, как правило, соблюдается, но и там получается недобор урожая из-за зараженности земли многочисленными патогенными для картофеля бактериями, вирусами и нематодами. Что и говорить о наших садово-огородных участках, на которых мы сажаем картофель из года в год на одном и том же месте. Единственное, что мы можем себе позволить, вместо севооборота менять ежегодно место расположения рядков. И если вирусы и нематоды поражают, скажем, в текущем году только часть посадок, то в последующие годы из-за фитофтороза можно потерять весь урожай за несколько дней.

Из районированных в Поволжье ранних сортов картофеля нет устойчивых к фитофторозу, а из среднепоздних только Лорх и Огонек устойчивы к этой болезни. Но Лорх очень старый сорт, уже вырождается и страдает израстанием, деткообразованием при повышенной температуре и недостатке влаги в период роста клубней, а Огонек поражается вирусными болезнями, нематодами, раком и паршой.

Голландские сорта картофеля высокоурожайны (до 400 кг клубней с сотки) при условии, что почва плодородна и соблюдены все правила агротехники. Они в общем-то не сложны. Весной необходимо тщательно взрыхлить почву при перекопке вручную, разбивая каждый ком земли лопатой, а еще лучше вилами. Лучше сразу насыпать гребни высотой 6—10 см. Когда почва осядет, через несколько дней высаживают клубни в рыхлую почву гребня на глубину 4—6см через 20—50 см в ряду и через 50—70 см между рядами. В каждую лунку перед посадкой клубней хорошо поместить пригоршню удобрительной смеси (смешать ведро навоза, 0,5 л банку золы и 1 стакан суперфосфата).

Когда всходы картофеля достигнут 20 см, нужно увеличить высоту гребней, оставив открытыми только верхушки побегов. Такое окучивание улучшит воздухообмен и уменьшит в несколько раз испарение влаги из почвы по сравнению с тем, если мы будем окучивать каждый куст отдельно. Если есть возможность, используют полив — голландские сорта на него очень отзывчивы. Поливают напуском по бороздкам 3—4 раза за лето, а при засушливой погоде и более. Через день-два после полива дно бороздок взрыхляют граблями, мотыгой, мульчируют травой, опилками.

Голландские сорта в основном, среднераннего срока созревания, обладают интенсивным первоначальным развитием ботвы и ранним клубнеобразованием и даже внешне очень отличаются от несортового картофеля. Побеги, листья мощные, темно-зеленого цвета. Почти все сорта с желтой или кремовой мякотью, т.е. содержат значительное количество каротина (витамина А) и жиров. Красная и фиолетовая окраска кожуры и глазков картофеля связана с антоцианами, которые придают картофелю бактерицидные, противовирусные и противовоспалительные свойства. Употребление в пищу такого картофеля способствует укреплению кровеносных сосудов, повышает свертываемость крови, обезвреживает ионизирующие излучения. Антоцианы являются также сердечными стимуляторами.

Чтобы иметь гарантированный ежегодный урожай, необходимо сажать несколько сортов картофеля. Я, например, сажаю 4 сорта голландских и немецкий сорт Адретта. Половину участка засаживаю картофелем сорта Романо — на случай засушливого лета, такое нередко случается. Оставшуюся половину занимают сорта Агрия, Кондор, Сантэ и Адретта. Они устойчивы к переувлажнению, и такой набор сортов позволяет получать высокий урожай в неблагоприятных погодных условиях.

Многолетние наблюдения показали, что, высаживая крупные клубни, мы зачастую получаем мелкий картофель. Получая питательные вещества из большого клубня, растение не спешит образовывать мощную собственную корневую систему в первой половине вегетационного периода. А когда наступает фаза цветения и клубнеобразования, рост корней и ботвы уже замедляется естественным путем, т.к. все питательные вещества идут в клубни. При посадке же клубнями мелкого и среднего размеров этого не происходит, растения образуют мощную корневую систему и ботву, а затем и более крупные клубни. Купив несколько клубней сортового картофеля и разрезав их на части, а при ускоренном размножении укорененными ростками с пророщенных клубней, вы можете осенью получить несколько ведер сортового картофеля.

И. МАРКОВ,
агроном

От посадки до всходов

Кстати, голландская технология выращивания картофеля — не новость. Опытные огородники много лет назад начали раскладывать клубни на поверхность почвы, но не присыпали до тех пор, пока не появятся ростки. Затем засыпают клубни, делая гребень. Так можно получить и ранний картофель, если не успели прорастить семенные клубни. Но, конечно, способ хорош для тех, кто не боится, что посадочный материал соберут с грядки... Пока же несколько советов начинающим картофелеводам.

Не следует увлекаться только импортными сортами картофеля. Они менее приспособлены к нашим климатическим условиям, поэтому годе 2-3 их надо проверять на урожай, вкус и хранение.

Прогревают клубни в растворе соли или мочевины (2 кг на 10 л воды). Их держат 10-15 минут и промывают. Всплывают клубни, пораженные кольцевой и сухой гнилью. Это процедура частично освобождает посадочный материал от вирусных болезней.

Вирусные болезни снижают урожай почти в два раза. Чтобы этого не случилось, клубни закладывают в пластмассовую посуду и заливают горячей водой (55-50 градусов). Для хорошего прогревания клубней воду меняют 2-3 раза и держат по 5-6 мин. После этого клубни помещают в горячую воду на 20 мин.

Не следует обрывать ростки проросшего картофеля, это снижает урожайность. Некоторые сорта, например, Невский, после удаления ростков плохо прорастают, требуют дополнительного обогрева.

Обычно прорастают только верхушечные почки. Опрыскивание клубней 12-процентным раствором пищевой соды стимулирует прорастание и других почек.

Если не прорастили клубни, то хотя бы прогрейте их при температуре 20-25 градусов за 7-10 дней до посадки. Напомню еще раз, что озеленение клубней на рассеянном свету предохраняет растения от болезней.

При теплой и сухой весне крупные клубни (более 120 г) режут на дольки с глазками и опудривают биогумусом или золой. При холодной весне лучше сажать целые клубни, уменьшая густоту посадки (35-40 кг на сотку).

Лучшие сроки посадки — с 20 по 30 апреля, на худой конец до 5-6 мая. На орошаемых землях можно посадить и позже, но не стоит особо затягивать сроки, потому что многое значит период «посадка-всходы». После цветения каждые сутки прибавка урожая составляет 8-10 кг на сотку.

Как только температура почвы на глубине 4-5 см достигнет 7-8 градусов, на разрыхленную почву раскладывают клубни и мотыгой делают гребень 8-10 см. При дальнейшем уходе его доводят до 20-25 см, при ширине внизу 30-35 см. Собственно, в этом суть голландской технологии. Что дает такая посадка?

Можно начинать посадку на 5-7 дней раньше.

Ускоряется посадка — не надо копать лунку.

Всходы появляются быстрее, потому что гребень прогревается лучше.

В рыхлом гребне больше воздуха, и клубни растут быстрее.

Гребень способствует сохранению влаги в почве.

Облегчается уборка. Достаточно выдернуть куст или поднять вилами, а затем убрать оставшиеся клубни руками.

Можно собирать и ранний урожай. После цветения разрывают гребень сбоку, выбирают подходящие для еды клубни, а гребень вновь засыпают.

Легче убирать картофель и при сырой погоде — гребни быстрее высыхают.

Ранних сортов сажают по 5-6 клубней на кв. метр, среднеспелых — 4-5.

При посадке на поверхности почвы биогумус, золу или птичий помет разбрасывают из расчета 300-400 г на кв.м и заделывают граблями. В лунки же насыпают по 4-5 столовых ложек, для ранних сортов кладут побольше.

От посадки мелких клубней получается клубней меньше, но они крупные. От крупных — больше, но они мельче. Для выращивания семенного картофеля лучше использовать крупные клубни.

И. НИКОНОВ, агроном

картофелеводам.

Не следует увлекаться только импортными сортами картофеля. Они менее приспособлены к нашим климатическим условиям, поэтому года 2-3 их надо проверять на урожай, вкус и хранение.

Сортируют клубни в раст- по 5-6 мин. После этого клубни помещают в горячую воду на 20 мин.

Не следует обрывать ростки проросшего картофеля, это снижает урожайность. Некоторые сорта, например, Невский, после удаления ростков плохо прорастают, тре- только верхушечные почки. Опрыскивание клубней 12-процентным раствором пищевой соды стимулирует прорастание и других почек.

Если не прорастили клубни, то хотя бы прогрейте их при температуре 20-25 градусов за 7-10 дней до посадки. Напомню еще раз, что озеленение клубней на При теплой и сухой весне крупные клубни (более 120 г) режут на дольки с глазками и опудривают биогумусом или золой. При холодной весне лучше сажать целые клубни, уменьшая густоту посадки (35-40 кг на сотку).

Лучшие сроки посадки — с 20 по 30 апреля, на худой конец до 5-6 мая. Можно начинать посадку на 5-7 дней раньше.

Ускоряется посадка — не надо копать лунку.

Всходы появляются быстрее, потому что гребень прогревается лучше.

В рыхлом гребне больше воздуха, и клубни растут быстрее.

Гребень способствует сохранению влаги в почве.

Облегчается уборка. Дос- вают из расчета 300-400 на кв.м и заделывают ... лями. В лунки же насыпают по 4-5 столовых ложек, для ранних сортов кладут по больше.

От посадки мелких ... ней получается клубней ... ньше, но они крупные. ... крупных — больше, но ... мельче. Для выращивания ... менного картофеля лучше использовать крупные клубни.

И. НИКОНОВ, агроном

Урожаем доволен

Чтобы получить хороший урожай картофеля осенью, позаботиться о нем нужно сейчас. Уже с конца марта я вытащил семенной картофель (чуть крупнее куриного яйца) из погреба для яровизации — проращивания. Предварительно картофель дезинфицирую в питательно-обеззараживающем растворе: на ведро воды беру 30 г диаммофоса (можно 50 г суперфосфата), 30 г мочевины, 15 г борной кислоты, 1 г марганцовокислого калия. В данном растворе держу картофель 40-50 минут, после чего рассыпаю его в один слой по квартире (под диваны, кровати, шкафы), оставляю до появления ростков. Как только они появятся, складываю картофель в жесткую тару, например, в старые посылочные ящики. Чтобы картофель не сморщивался, периодически опрыскиваю его прямо в ящике раствором медного купороса (2-3 г на ведро воды) и борной кислоты (8-10 г на ведро), можно марганцовкой или железным купоросом. 2-3 раза картофель переворачиваю, одновременно опрыскиваю оборотную сторону. Считаю, что эта процедура придает картофелю устойчивость, к болезням, ускоряет рост а самое главное — способствует увеличению урожая.

Участок, как и многие, готовлю с осени: перекапываю, закапываю все растительный остатки.

Весной, с первой половины апреля начинаю готовиться к посадке. Ручным культиватором провожу борозды глубиной до 20 см. Верх борозды разрыхляю. Как только земля прогреется, начинаю посадку.

В каждое гнездо кладу смесь удобрений (1 г диаммофоса, 20 г. золы, 10 г. мочевины, 10 г костной муки), все перемешиваю с плодородной землей. Картофель кладу верхушкой вверх, прикрываю на высоту 5-7 см.

Расстояние в ряду — 30 см, между рядами — 70 см. Участок нужно держать в чистом виде, бороться с сорняками, мотыжить в рядах и междурядьях, одновременно подокучивать растения. В сухое лето обильно поливаю картофель, но не более 2 раз. Заканчиваю полив перед цветением картофеля. После каждого дождя или полива провожу рыхление с уничтожением сорняков. Другой важный агроприем — опушение растений просеянной золой. Так я подкармливаю картошку, одновременно борюсь с колорадским жуком. Если жука много, ограничиваюсь сбором его вручную.

На своем участке я обрываю цвет. Считаю, что хуже от этого картошка не становится, но окончательных выводов пока не сделал.

За месяц до уборки картофеля сваливаю ботву прямо ногами. За две недели срезаю ее садовым секатором на высоте 12-15 см.

На Руси картошка издавна считалась «вторым хлебом». Рачительный, умело использующий землю хозяин всегда будет сам с урожаем и другим поскажет, что для это сделать. Я так считаю.

П. МАТЕРИ...

практик- овощ...

Вопрос-ответ

МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ АБРИКОСА!

(Трушина, прямая линия радиопрограммы «Скиф»)

Проводить обрезку абрикоса не только можно, но и нужно. Дерево абрикоса формируют по разреженно-ярусной схеме с обрезкой по проводнику. Этот тип обрезки наиболее благоприятный для этой культуры. Деревце формируется устойчивое, не ломается и может прожить до двухсот лет.

Как провести такую обрезку? Все нижние ветки на стволе обрезуются на кольцо на расстоянии 30-40 см от земли. Далее оставляют по одной скелетообразующей ветке через каждые 30 см. В любительском садоводстве оставляют до 5 ... образующих веток ... проводник



обрезают.

На 3-4-й год жизни на скелетообразующих ветках появляются различные плодовые образования (плодовая древесина). Дерево вступает в пору плодоношения. Если рост плодовых образований затухает, проводят омолаживающую обрезку. Обрезают сначала полдерева (чтобы абрикос легче перенес обрезку). Обрезку скелетных ветвей проводят до трех-четырехлетней древесины.

НА КАРТОФЕЛЕ ОКРУГЛЫЕ, НАПРАВЛЕННОЙ ФОРМЫ КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА. ЧТО ЭТО! КАК ЛЕЧИТЬ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ (ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЕТСЯ)!

Отвечает Светлана Валентиновна Шибаева, ст. преподаватель кафедры фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Болезнь, поразившая ваш картофель, называется парша обыкновенная. Это грибное заболевание, инфекция находится в почве и на семенных клубнях. Парша поражает клубни, столоны, корни. Величина коричневатых язв может достигнуть 1 см в диаметре. Развитию болезни благоприятствует жаркая и сухая погода. Вредоносность болезни в том, что она снижает потребительскую ценность картофеля. Язвочки на картофеле — это ворота для проникновения гнилостных микроорганизмов, что естественно ведет к большим потерям при хранении. Кроме того, урожай картофеля при посадке зараженным семенным материалом может снижаться от 15 до 40%.

Меры борьбы. Сменить место посадки картофеля. На одном месте не сажать картофель больше 4 лет. Сменить семенной материал.

КУПИЛ РАУНДАП. КАК ПРИМЕНЯТЬ!

Отвечает Владимир Иванович Демин, доцент кафедры фитопатологии СГХА им. Н. И. Вавилова.

Раундап — гербицид, выпускаемый американской фирмой «Монсанто». Применяют для уничтожения сорняков. 10 г вещества растворяют в 10 л воды. Этим раствором можно обработать 100 кв.м.

ПОЛУЧИЛА В ПОДАРОК СЕРНОКИСЛУЮ МЕДЬ. КАК ПРИМЕНЯТЬ!

(Вопрос по телефону)

Сернокислая медь, иначе медный купорос — одна из составных частей бордоской жидкости, получить которую можно, соединив ... медного купороса ... г. извести с 10 л воды. Это 1%-ный раствор.

Чистым медным купоросом (1 ст. ложка на ведро воды) можно обрабатывать томаты, огурцы, плодовые и ягодные культуры от фитофтороза, мучнистой и ложной мучнистой ... пятнистостей, ржавчины.

КАКОЙ СРОК АКТИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ СЛИВЫ ВОЛЖСКАЯ КРАСАВИЦА!

(А. Суровова, г. Саратов)

У всех слив срок активного плодоношения короткий: 18 лет в любительском саду и 12 лет в промышленном садоводстве.

Реклама. Справки. Объявления

САДОВЫЕ ДОМА
Б. Казачья, д. 14, подъезд 5, комната 5. т. 2 4-82-96.

ПРОДАЮ

Продаю маленький домик, треб. ремонта, в с. Сластуха (30 км по Петровскому тракту, рядом лес и водоем). Обращаться по телефону 42-91-56 с 18.00 до 21.00 в будние дни.

✦

Продаю маленький домик, треб. ремонта в с. Сластуха Екатериновского р-на, без удобств, участок 10 соток, недорого, по договоренности. Раб. тел. 64-97-32 Иванова Лена.

✦

Продаю рассаду многолетних цветочных культур — флоксов, монарды двойчатой, пушкинии, хризантемы (ограниченное колличество), астры многолетней, рассаду клубники сортов Богота, Фаворит, Кенигсбер в редакции газеты «Волжский сад» по понедельникам с 15.00 до 18.00

✦

Предлагаю семена и траву пол-палы. В письмо вложите подписанный конверт и направьте по адресу: 357 538 г. Пятигорск, а/я 166 Сушкин Петр Романович

✦

Продам саженцы актинидии ананасной, комнатного плодоносящего инжира, саженцы-трехлетки китайского лимонника, аралии маньчжурской, укорененные черенки Павловского лимона, саженцы элеутерококка, жимолости, маральего корня (левзеи). Звоните по тел. 42-36-15 с 18.00 до 22.00, Гордеев Константин Антонович.

х х х

Продаю семена 50 сортов томатов различного назначения, 20 сортов огурцов, 5 сортов перцев и баклажанов, зеленные культуры, большой перечень семян декоративных, цветочных и лекарственных растений. По понедельникам с 15 до 18 часов в помещении редакции газеты «Волжский сад», Бурмистрова Елена Федоровна.

ВЫШЛЮ БЕСПЛАТНО

Высылаю бесплатно семена лекарственных растений (одно наименование из трех (любистока, кориандра, фенхеля). Ни до, ни после получения семян, деньги не высылать. Вышлю всем желающим, не забудьте вложить в письмо подписанный конверт с вашим адресом. Мой адрес: 357 538 г. Пятигорск, а/я 166 «Б», Сушкину П.Р.

РАЗНОЕ

Садовод Тарушкина, заказавшая и оплатившая Фермеру облепиху! Просьба зайти в редакцию, уточнить свой номер телефона..

✦

Строительство и ремонт скважин для водоснабжения садовых участков, коттеджей, ферм, предприятий «под ключ» с использованием материалов заказчика и из собственного материала производит фирма «Каркас». Обращаться по телефонам: 64-95-41, 64-96-87.

х х х

Продаю пчелиные семьи с ульями и со всем необходимым. Тел. 98-10-79, с 16.00 до 21.00

х х х

Продаю дачный участок 6 соток, емкость, изгородь, вода, в районе с.Сосновка на Волге, или меняю на цветной телевизор. Обр. по адресу: г. Саратов ул.Наумовская д.39 кв.72 с 17.00

✦

Продаются глубинные водяные насосы ЭЦВ 5-6,3-80 для садоводческих товариществ. Форма оплаты любая, по договоренности. Тел. 17-51-47 с 9.00 до 16.00, Бельский Игорь Олегович.

Урожайные грядки

Вырастим семена ...лука чернушки

Семена лука на своем участке вырастить несложно. Для этого маточные луковицы следует хранить зимой при температуре 3—10°С, чтобы лук прошел температурную стадию развития. Весной для посадки отбирают здоровые, не проросшие луковицы, и высаживают в борозды на глубину 4—6 см по схеме 50 х 20 см. Маточные луковицы можно высаживать и осенью в конце сентября — начале октября.

При отрастании семенников почву следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не допустить полегания семенников, проводят окучивание растений при образовании стрелок. За вегетацию проводят 2—3 подкормки и 2—3 обработки 1%-ным раствором бордоской жидкости, оксихомом-80 для защиты от мучнистой росы.

Убирают семена лука, когда на растениях появятся единичные треснувшие коробочки. Сначала проводят выборочную уборку созревших зонтиков. Их срезают с цветоносами и досушивают на солнце или под навесом на мешковине.

По мере созревания убирают оставшиеся зонтики. После дозаривания семена вымолачивают и отмывают в воде. На дно оседают хорошо выполненные, вызревшие семена, которые просушивают при температуре 25—26°С до влажности 6%. Хранят семена в тканевых мешочках при температуре 10—16°С в сухом помещении. При правильном хранении семена сохраняют свои посевные качества 3—4 года.

Л. ХОНИНА,
ст. преподаватель
СГСХА им. Н.И. Вавилова

...цветной капусты

Капуста цветная — однолетнее растение, т.е. ее семена можно получать в первый год выращивания. Из-за непродолжительного периода вегетации в нашей зоне для получения семян цветной капусты ее следует выращивать в ранние сроки в пленочных теплицах или под пленочными укрытиями.

Агротехника выращивания ее такая же, как и для получения овощной продукции. Рассаду начинают выращивать в конце февраля — начале марта в горшочках. В середине апреля в возрасте 45—50 дней ее высаживают в пленочные теплицы из расчета 4—5 растений на 1 кв. м.

Уход за растениями обычный. С наступлением устойчиво теплой погоды пленочное укрытие снимают. Когда образуется головка соцветий для формирования нормального семенного куста и ускоренного цветения, центральную часть головки вырезают, оставляя 4—6 нижних цветоносных побегов.

Чтобы предупредить распространение болезней, нож и место среза дезинфицируют 1%-ным раствором марганцовокислого калия или припудривают древесным углем.

Семенные растения подвязывают к кольям. Иногда удаляют пазушные побеги и прищипывают верхушки стеблей. Формирование семян и их вызревание продолжаются 50—60 дней. При запаздывании созревания семян осенью семенные растения снова укрывают пленкой.

Л. ХОНИНА,
ст. преподаватель
СГСХА им. Н.И. Вавилова

Вопрос-ответ

В САДУ ПЕРЕКРАСНО ЦВЕ-

ния. Женские растения имеют функционально женские

ЛЫВЫ. ПРИВИВКУ ЗАКРЕП-ЛЯЛ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ

КАК ОБНАРУЖИТЬ ЦВЕТОЧНУЮ ПОЧКУ НА ЯБЛО-

не повредить, не сорвать букетную веточку вместе

ЯГОДЫ МАЛИНЫ РАС-СЫПАЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ

Вопрос - ответ

В САДУ ПРЕКРАСНО ЦВЕТЕТ ОБЛЕПИХА, НО ПЛОДОВ НЕТ.

(В. Маслова, г. Саратов, вопрос прямой линии радиопрограммы «Скиф»)

Отвечает Галина Викторовна Кондратьева, доцент кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Причин может быть несколько. Во-первых, в зимне-весенний период произошло подмерзание цветковых почек. Сад может цвести, а завязи не будет.

Во-вторых, в вашем саду растет либо только женские, либо только мужские растения. Женские растения имеют функциально женские цветки, именно они дают плоды. Мужские растения имеют цветки, где формируется пыльца и роль их сводится только к опылению. Эти растения неспособны завязывать плоды не порадуют вас урожаем. Поэтому при посадке облепихи в саду разводят обычно 4 женских растения и 1 мужское — опылитель. Соотношение 4:1 — самое оптимальное для плодоношения облепихи.

НА МЕСТЕ ПРИВИВКИ У ГРУШИ-ДВУХЛЕТКИ ОБРАЗОВАЛИСЬ БОЛЬШИЕ НАПЛЫВЫ. ПРИВИВКУ ЗАКРЕПЛЯЛ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ, КОТОРУЮ НЕ СНИМАЛ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА.

(В. Карасев, с. Никифоровка)

Отвечает Г. И. Дымнова.

Возможно туго перетянуто место прививки. Как только на привое оживают почки, крепление прививки нужно немного ослабить. На зиму крепление прививки оставляют, но также чуть-чуть ослабляют. Весной крепление прививки можно снять совсем. Чем грозят наплывы? Может преждевременно погибнуть привой, сломаться.

КАК ОБНАРУЖИТЬ ЦВЕТОЧНУЮ ПОЧКУ НА ЯБЛОНЕ!

Прежде всего надо знать, на каких ветках искать плодовые почки. Как правило, они образуются на двухтрехлетних побегах. Форма плодовых ообразований многообразна.Легче всего найти плодовую почку в так называемой букетной веточке. Острая почка, торчащая из нее и есть цветочная. Срок жизни букетной веточки с цветочной почкой у яблони — до. 7 лет, у косточковых — 2-4 года. Поэтому, собирая урожай, старайтесь не повредить, не сорвать букетную веточку вместе с плодоножкой.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУПЕРФОСФАТОМ!

Суперфосфат — серый порошок, хорошо растворимый в воде, содержит 14-29% фосфорной кислоты. Выпускается и в гранулированном виде. Фосфорная кислота почти не передвигается в почву, закрепляясь в местах внесения. Удобрение следует заделывать на глубину расположения основной массы корней. В садах и ягодниках целесообразней вносить осенью.

ЯГОДЫ МАЛИНЫ РАССЫПАЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ КРУПИНКИ. ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАЛАСЬ БЕЗ УРОЖАЯ...

(А. Мартыненко, г. Саратов)

Обычно рассыпаются ягоды у ремонтантного сорта Прогресс. Встречаются отдельные клоны этого сорта с рассыпающимися ягодами.

МОЖНО ЛИ ВЕСНОЙ ОБРЕЗАТЬ СМОРОДИНУ! КОГДА ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ!

(Т. Петрова, г. Саратов)

Смородину можно обрезать весной, но как можно раньше, до набухания почек.

Дела сезонные

Беря в руки прививочный нож — пощади природу

Весна, как правило, время прививок. И в связи с этим у читателей газеты появляется много вопросов, касающихся совместимости культур. Вот, к примеру, что пишет садовод Пшеничная А. В.: «Привила абрикос на терн. Два года абрикос хорошо цветет, но завязавшиеся плоды опадают. А у соседа на непривитом абрикосе вызревают».

К сожалению, научившись прививать, приживлять культуры, не все садоводы отчетливо понимают, что найти удачные комбинации сортов — дело сложное и без определенных знаний успеха не добиться.

Подобные несопоставимые комбинации культур я, для себя, называю растительными химерами. Как фермер, давно с ними имею дело. Вот, к примеру, гибрид цепарадус. Церазус-вишня, падус-черемуха. Сеянец начинает цвести на второй год, зимостоек, не подвержен болезням, в том числе коккомикозу, плоды как у вишни, но висят кисточками, как у черемухи. Но это утвердивший себя гибрид. Если же вы просто привьете вишню на черемуху, и вишня, и черемуха у вас останутся сами собою, без каких-либо изменений.

Прививая культуры, вы в первую очередь должны учитывать их совместимость, а во вторых, степень низкорослости, высокорослости подвоя и привоя. Если эти два условия не соблюдены, ничего хорошего из ваших прививок не получится.

Совместимость тканей при пересадке органов хорошо знакома хирургам. Приблизительно такие же законы действуют и в садоводстве. 95% совместимости дают прививки одного вида (цифры мои), например, разные сорта яблонь. 50% совместимости дают растения разных родов одного семейства (абрикос на сливу, персик на миндаль, вишню на черемуху, айву на яблоню, грушу на рябину и т.д.).

Совместимость и приживляемость — понятия разные. Растение может хорошо прижиться на другом, но, будучи несовместимым, через месяц или год, или два-три года отломиться или засохнуть.

И совсем несовместимы растения, принадлежащие к разным семействам. Вот почему нельзя привить грушу на тополь, яблоню на березу, вяз на ясень.

Чтоб касается второго условия. Среди древесных растений существует условная градация на низкие кустарники, высокие кустарники, низкие деревья и высокие деревья.

Если привить аронию на рябину, такая растительная химера будет долго жить, но рябина, будучи деревом, будет страться за счет арони образовать толстый ствол и с годами эта привитая пара будет выглядеть как бутылка горлышком вверх, где горлышко — арония. Переверните бутылку горлышком вниз — это будет уже рябина, привитая на аронии. Рябина — дерево образует толстый ствол, который в основании своем крепится к тонкому арониевому. Рябина развивается, растет, а тонкий арониевый стволик под ее тяжестью гнется и постепенно наклоняется падает (представьте себе, лошадь, привитую на козу!).

Только человек может привить рябину на аронию, в природе такого кощунства нет.

Вот почему терн, будучи кустарником, не может обеспечить питанием привите на него дерево абрикоса, когда оно заплодоносило. Читателю А. В. Пшеничной следует зимостойкий, плодоносящий в 1994 году абрикос привить на сеянец абрикоса (выращенный из косточки) или сеянец сливы. В первом случае совместимость составит 95%, во втором — 50%.

ФЕРМЕР

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ
Фото В. РАТНИКОВА и А. ФЕОФАНОВА
Наши консультанты — доцент кафедры плодоовощеводства СХИ Г. В. КОНДРАТЬЕВА, ст. преподаватель СХИ Л. С. ХОНИНА

Газета набрана и отпечатана офсетным способом в МП «Типография № 1» г. Саратова

Учредители: Ю. Н. Ковалев, с/х фирма «Волжский сад», комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты «Волжский сад».

Адрес редакции: 410601, г. Саратов, пр. Кирова, 29.
Адрес для писем: 410601, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, экономико-статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам, четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов

Заказ 1149 Тираж 15 00

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ 15 04 94 Регистрационный № 01334

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

N 16 (72)
август
1995 г.

Цена в розницу 400 руб.

Дары саратовских садов-95

Что вам дала областная выставка "Дары саратовских садов-95"? С таким вопросом обратились наши корреспонденты к ее посетителям. Ответы получены самые разные,но общее в них одно - люди шли не просто поглазеть на садово-огородные чудеса,а извлечь для себя какую-то конкретную практическую пользу. И многим садоводам-любителям это удалось, за что большая благодарность устроителям выставки.

"С базара не наешься досыта..."

Мы садоводы-любители недавно приобрели земельный участок осенью прошлого года. Покупкой довольны - место хорошее, добираться на электричке обычно. Вода подведена, электричество непо- дочка. На семейном ... чтобы не ... определе- ... сажать. ... район- ... деревенным го на базаре не купишь и досыта не наешься, даже если брать самый необходимый набор овощей и фруктов.А ведь и на зиму заготовить надо! О том,как выглядит тот или иной сорт овощей,представление имели самое смутное, а теперь приобрели семена ... ...

на электричке есть электричество,непо-далеку речка. На семейном совете решили: чтобы не ...ать зря время и день-ги,надо сразу же опреде-литься, какие сорта сажать. Предпочтение отдаем райо-нированным, проверенным в нашей зоне.

Хотелось бы побыстрее получать от земли реальную отдачу. В семье подра-стают двое детей, муж был военнослужащим, теперь на пенсии.Я что скажу: мно-го надо и на зиму за-готовить надо! О том,как выглядит тот или иной сорт овощей,представление имели самое смутное, а теперь приобрели семена ... с известными свой-ствами. Интересовали нас с дочкой и зеленные, пряно-вкусовые культуры - сло-вом, самое необходимое. Но, конечно,многое вызыва-ет восхищение и кажется пока недоступным: в этом году удался виноград,прямо настоящий южный, а какие опытные огородники выра-стили роскошные перцы че-трое, дочь уже студентка.

Опытным садоводом-лю-бителем назвать себя пока не могу, хотя без своих овощей и фруктов не обхо-димся. Но всегда узнаешь ... их коллег-дачников.Уже хочется чего-то необыч-ного, думаешь не только о том, чтобы прокорми-

"Думаю, что сделала удачные покупки"

Нашему саду пять лет, и в нем еще много чего нет. В частности, давно хотелось посадить крупноплодную ... У меня в этом году персики. Думаю, наши природно-климатические условия для этой культуры подходят даже лучше, и персики вполне могут расти в ... Пузыня ... год можно будет лакомиться плодами, но попробовать стоит.

А.Пузыня

Один из экспонатов выставки - помидоры необычной формы сорта Прибалт. Самой природой "порезанные" на дольки, они так и просятся на стол. Интересно! Оригинально! Вкусно! Попробуйте, и убедитесь сами!

Вопрос - ответ

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАДИТЬ ПЛОДОНОСЯЩЕЕ ДЕРЕВО?

Вы не указали возраст дерева. По меньшей мере ему 5-6 лет. В этом во-зрасте дерево уже имеет хорошо развитую корневую систему. При пересадке вам придется выкопать де-рево с комом земли ори-ентировочно по периметру кроны. Возможно ли это? Если да, то пересадить де-рево лучше осенью, за 20-30 дней до наступления морозов. Учтите, пере-саженное деревце может болеть.

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ У КРЫЖОВНИКА ПРОПАЛИ ВСЕ ЛИСТЬЯ, ОСТАЛИСЬ ОДНИ ЯГОДЫ...

(О.Паншин,г.Энгельс)

На этот и следующий вопрос отвечает Борис Се-рафимович Якушев,кандидат с\х наук, доцент кафедры энтомологии СГСХА им.Н.И.Вавилова.

К числу вредителей листьев крыжовника (и смородины) в нашей зоне относятся:крыжовниковый пилильщик, бледноногий крыжовниковый пилиль-щик,крыжовниковая пя-деница.Пилильщики спо-собны давать в вега-тационный период два по-коления,пяденицы - одно. Вредят гусеницы у пядениц и ложногусеницы у пили-льщиков, объедая все ли-стья.

Из мер борьбы с этими вредителями наилучшие для нашей зоны:перекопка и рыхление земли в осенний период под кустами сморо-дины и крыжовника,при появлении гусениц и лож-ногусениц обработка био-логически активными пре-паратами, такими, как бито-ксибациллин, лепидоцид, ин-сектин при рекомендуемой норме расхода, обработка за 20 - 25 дней до съема урожая препаратами децис, каратэ - 1 - 2 г на 10 л во-ды. Обработка инта-виром - 1 таблетка на 10 л воды.

ЗЕМЛЯ СИЛЬНО ЗАСЕЛЕНА ПРОВОЛО-ЧНИКОМ. ПОРАЖЕНЫ ОКАЗАЛИСЬ КАРТО-ФЕЛЬ,СВЕКЛА,МОРКОВЬ. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЯ?

(Е.Ашанина,пос. Турки,Саратовская обл.)

Из многочисленных мер борьбы с этим вредителем (о некоторых из них газета "Волжский сад" уже писала) хочется обратить ваше вни-мание на такой способ. В местах сильного заражения проволочниками и ложно-проволочниками для сни-жения их численности поса-дите растения семейства бо-бовых - фацелию, донник, но наиболее перспективна в этом плане тригонелла. За-пах самого растения от-пугивает личинок вреди-телей, а корневые выде-ления затормаживают рост и развитие личинок, нахо-дящихся в почве. Кроме того, тригонелла - пре-красный сидерат (зеленое растительное удобрение). Приобрести семена этого растения можно на кафедре энтомологии СГСХА им. Ва-вилова.

В КОНЦЕ ЛЕТА ОГУРЦЫ ВЫРАСТАЮТ УРОДЛИ-ВЫМИ. В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО?

(С.Никитина, г. Аткарск,Саратовская обл.)

Если плоды огурца по форме напоминают грушу (тонкие у основания и рас-ширенные книзу),знач-чит,растению недостает ка-лия.Подкормите грядки древесной золой. И на-оборот, если похожи на мор-ковку, заужены книзу,следует внести азотное удобрение - подкормить ко-ровяком,птичьим пометом. Словом,не забывайте о подкормках,они по...лут вам продлить время потребления огурцов.

КЛУБЕНЬ КАРТОФЕЛЯ (СОРТ НЕИЗВЕСТЕН)НА РАЗРЕЗЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РОЗОВЕЕТ. МОЖНО ЛИ ТАКОЙ КАРТОФЕЛЬ УПО-ТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ?

(Т.Никулина, г.Саратов)

На вопрос отвечает Свет-лана Валентиновна Шиба-ева,доцент кафедры фито-патологии СГСХА им. Н.И.Вавилова.

Можно с уверенностью ска...ть,что такие изме-нени цвета вызваны не заболеванием инфек-ционного характера. Вас, очевидно, волнует, не со-держит ли такой картофель нитраты? Нет, скорее все-го,такая реакция обуслов-лена особенностями сорта - некоторые при чистке темнеют очень сильно.

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ФОРМА У ОГУРЦА, ОСТАВЛЕННОГО НА СЕМЕ-ЧА?

(Д. Филатов, г. Саратов)

На семена оставляют ти-пичные для этого сорта пло-ды. Уродливые и больные зеленцы с куста, на кото-ром растет семенник, сис-тематически удаляют. Есть мнение, что огурцы, име-ющие в поперечном сече-нии чытырехгранную фор-му, а не обычную трех-гранную, дают больше жен-ских завязей.

Итоги выставки

Праздник трудолюбия, школа мастерства

Традиция организации об-ластной выставки-ярмарки "Дары саратовских садов" ...ачалась в 1986 году, но в последние два года из-за ...инансовых проблем она ...ерывалась. В этом сезоне ... садоводов-люби-... были вознаграждены. ...а-95 состоялась по ... администрации ... выделенные из ... бюджета де-... большую долю материальных расходов взяли на себя сельхозфирма "Волжский сад" и ее директор Ю.Н.Ковалев.

Несмотря на сложные по-годные условия, обу-словленные жарой и за-сухой, лучшим садоводам области было что показать. Мастера и энтузиасты сво-его дела в который раз про-демонстрировали, как мно-го великолепной и разно-образной продукции может дать маленькая садовая со-тка, если ее эффективно, грамотно, а главное, с лю-бовью, возделывать. У нас каждый третий горожанин имеет сад или огород, и не секрет, каким это служит подспорьем семейному бюджету. Но большинство не имеют элементарных знаний, необходимых на-выков. Выставка многим помогает, являясь насто-ящей школой дачного ма-стерства. Редкого посе-тителя увидишь без блок-нота и карандаша: запи-сываются адреса, теле-фоны, характеристики со-ртов и методы выра-щивания. Особую благо-дарность хочется выразить научным сотрудникам Са-ратовской опытной станции садоводства. Кроме де-монстрации новых пер-спективных сортов, они ока-зывают неоценимую по-мощь, консультируя жела-ющих по любым вопросам.

Кроме того, нема-ловажно, что на выставке-ярмарке можно было при-обрести семена и другой посадочный материал мно-гих растений, в том числе и редких, как говорится, из первых рук.

Дары саратовских садов-95 демонстрировали 58 участников, из них 35 по-лучили первую премию (де-нежную сумму в размере 50 тысяч рублей). Особенно много зрителей было у столов где демон-стрировали свои достижения садоводы-любители из СТ "Дружба" Ленинского района Е.К.Шарапова, Е.К.Кошова из Энгельса, А.Г.Гайворонская из СТ "Вишенка" и многие другие. Большой интерес вызвал участник,впервые в этом году представленный газе-той "Волжский сад" В.П.Чернов.

Вторую премию в раз-мере 40 тысяч рублей по-лучили 19 участников вы-ставки, и четверо были удо-стоены поощрительной. Все участники получили бла-годарственные письма Са-ратовского областного со-вета общества садоводов и фирмы-спонсора "Волжский сад".

Хочется надеяться, что выставка-ярмарка состоится и по итогам будущего дач-ного сезона. Несомненно, она откроет новые интере-сные имена.

В.Старовойтов, зам.пред-седателя областного со-вета общества садоводов

Знаете ли вы это растение?

Экзотическая тладианта

Все садоводы по стилю ведения хозяйства делятся на несколько групп. Это консерваторы (предпочитают только испытанные, районированные культуры), подражатели (как сосед делает, так и я), теоретики (все делают по науке, инструкциям и книгам), трудовики (в саду ни одной травинки), лентяи (весь сад зарос сорняками) и энтузиасты. Последние постоянно сажают, сеют, прививают новые сорта, корчуют старые. Им все время хочется чего-то нового и необычного. Они часто испытывают разочарования, но бывает, что и торжество победителя. Это они несут в своих корзинах такое, что вызывает любопытство, зависть и желание обзавестись этим же. Для них эта статья.

Красная дыня тладианта - малоизвестное, редкое, но очень интересное растение. Относится к семейству тыквенных, следовательно, травянистая лазящая лиана. Ее волосистый стебель достигает длины 5 м, листья светло-зеленые, сердцевидные, опушенные.

Вся надземная часть осенью отмирает, но на расстоянии до 3 м от куста на концах подземных тонких побегов образуются клубни, внешне похожие на клубни топинамбура, из которых на будущую весну появятся новые растения. Зимуют клубни в наших условиях отлично.

Тладианта двудомна. О чем это говорит? Ее растения или только мужские, желтые цветы-колокольчики дают одну пыльцу, или только женские - у них все цветы сидят на завязях и такие экземпляры приносят обильный урожай плодов, похожих по размеру и форме на маленькие огурчики или дыньки красного цвета с продольными полосками. Мякоть сладкая, вкус своеобразный, не хуже заморского киви. Разводят тладианту ради этих плодов и для красоты - вертикальные шпалеры усеяны гирляндами мягких, сладких, красных огурчиков. Их едят свежими и в переработанном виде (варенье, повидло, джем), при этом сахара требуется совсем мало.

Но чтобы получить урожай, надо поработать - искусственно опылять ваткой на спичке цветы, переносить пыльцу с пестиков

мужских на рыльца женских, а для этого надо иметь и мужские и женские растения. Опыление можно поручить детям.

В свое время я стал жертвой утверждения автора статьи про тладианту, который писал, что для опыления ее цветков можно брать пыльцу любых тыквенных растений, например, огурцов, и переносить ее на женские рыльца. Увы, это не так. Тладианта опыляется только тладиантой. Ее нельзя опылить огурцом, как огурец - тыквой, дыню - арбузом, патиссоном, кабачком и т.д. И мне пришлось потратить много времени, чтобы обзавестись "парой". На родине, в Восточной и Юго-Восточной Азии тладианта опыляется особой пчелкой-симбионтом, которая ночует в закрывающихся на ночь мужских цветках, а поутру летит кормиться нектаром женских. У нас этой пчелки нет.

Клубни от мужских экземпляров дают растение-"мужчину", клубни от женских - "женщину". Если же размножать семенами, то надо высадить минимум пять семечек, из которых соотношение мужских и женских скорее всего будет 2:3, маловероятно 1:4 и совсем исключено 0:5, по принципу подбрасывания монеты - невозможно добиться, чтобы "орел" (теперь "ореп"!) или "решка" выпали подряд пять раз!

Обнаружив "кто есть кто", в дальнейшем целенаправленно оставлять клубни от мужских и женских экземпляров.

Из семян тладианту желательно выращивать рассадным способом, посевом в горшочки в марте. В этом случае она может зацвести в первое лето.

Недостатком тладианты в наших условиях является то, что в холодное лето, когда не вызревают помидоры, тладианта растет, но не цветет.

Как все вьющиеся лианы, тладианта занимает мало места, она приживется возле дома, гаража, забора. Без вертикальных опор тладианта расползается по земле, образуя густой куст, ее побеги-разведчики выбрасывают множество усиков в поисках вертикального предмета, и только взобравшись на него, приобретя вертикальное положение, побеги начинают цвести. Другие побеги устремляются в это же место.

В общем-то тладианта нетребовательна, но лучше развивается на рыхлых почвах, на солнышке и любит поливы, влагу.

Хранят клубни тладианты или закопав (посадив) осенью на глубину 15-20 см, или в холодильнике, погребе при температуре, близкой к нулю.

Клубни(мужской+женский) или семена тладианты (5 шт. в пакетике) вы можете приобрести, оставив в редакции газеты "Волжский сад" конверт с обратным адресом и пометокой " для Фермера".

ФЕРМЕР

Вопрос - ответ

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЕРОСИН ПРОТИВ ТЛИ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДОВО-ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР!

(Л.Дмитрук, г. Энгельс)

Отвечает Л. А. Лысова, доцент кафедры фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Керосин можно применить против многих сосущих вредителей овощных, ягодных, плодовых культур. Для этого на десятилитровое [illegible] воды берут 1 стакан [illegible]. Для прилипаемости можно прибавить [illegible] хозяйственного мыла.

В ПРОШЛОМ ГОДУ СОБРАЛА ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАПУСТЫ, НО ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ОНА

Установлено, что избыточные дозы азотных удобрений предрасполагают к поражению точечным некрозом - так называется заболевание ваших кочанов капусты. В то же время повышенные дозы калия, фосфора, внесение бора и молибдена, известкование кислых почв, наоборот, повышают устойчивость капусты к точечному некрозу.

Исследования показали, что на поражение капусты некрозом очень большое влияние оказывают условия хранения, в частности длительность ледяного содержания кочанов (при температуре минус 1-4°С). Имеет значение и выбранный вами для посадки и хранения [illegible] одинаковых

по удобрениям иногда рекомендуется разбавленный помет оставлять на 8-12 дней для перебраживания. Однако в последнее время установлено, что лучше использовать любой птичий помет сразу же после разведения.

КАКОГО КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ БОИТСЯ МОЛЬ!

(Ж. Догилева, г. Саратов)

Во многих домах разводят растение под названием плектрантус, что в переводе означает "шпороцвет" или "петушиная шпора"(цветки по внешнему виду и в самом деле напоминают шпору). Называют еще его "крапивкой", потому что у него такая же форма листа, как у крапивы.

Растение это издает при-

могает любителям комнатных цветов другое очень распространенное растение - пеларгония душистая (в народе называемая герань). Красивые, глубоко разрезанные листья герани содержат большое количество эфирных масел с нежным запахом лимона. В жаркий солнечный день эфирные масла обильно выделяются и наполняют комнату приятным ароматом, который к тому же хорошо дезинфицирует воздух.

Уничтожают моль и сухие листья багульника. Их растирают в порошок, насыпают в марлевые мешочки и раскладывают в шкафах с одеждой, среди шерстяных и меховых вещей. Летом багульник используют для окуривания помещения от комаров и мошек.

При размножении семенами необходима стратификация. В этом случае получают довольно выравненное потомство. Плодоносить такие растения начинают на 3-4 год. Урожай вначале дают небольшой. К восьми-десяти годам с куста можно получить до 6 кг плодов. Вишня войлочная, как правило, самобесплодна, поэтому на участке необходимо высадить не менее двух растений, близких по сроку цветения. Через 4-5 лет жепательно омолаживающая обрезка кустов.

Плоды вишни войлочной следует употреблять в свежем виде в меру, так как они могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Варенье и ко[illegible]

СДЕЛАТЬ, КОГДА!

(Б. Блинов, г. Саратов)

Отвечает Антонина Александровна Кондратьева, ст. научный сотрудник Саратовской областной станции садоводства.

Можно прививать любые сорта, только чтобы они были одного срока созревания, то есть все либо летнего, либо осеннего, либо зимнего. Прививать лучше весной, во время цветения, методом "за кору".

СОСЕД ПРОДАЛ МНЕ ТРИ СОТКИ СВОЕЙ ЗЕМЛИ.

КОЙ УЧАСТОК ТЕПЕРЬ СТАЛ РАЗМЕРОМ В СЕМЬ СОТОК. НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗА РАСШИРЕНИЕ!

(Б.Н.И. г.Саратов)

Отвечает В.Н.Старовойтов

...ного мыла.

В ПРОШЛОМ ГОДУ СОБРАЛА ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАПУСТЫ, НО ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ОНА ПОКРЫЛАСЬ МНОЖЕСТВОМ МЕЛКИХ ТОЧЕК. НЕ ПОВТОРИТСЯ ЛИ ЭТО ВНОВЬ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОДОБНОЕ ЯВЛЕНИЕ
(Д. Малишевская, г. Саратов)

Причиной появления на листьях кочанов множества мелких слегка впалых черных или свинцово-серых пятен самой разной формы (округлой, угловатой, удлиненной) являются неправильные условия выращивания и хранения капусты.

...некрозом очень большое влияние оказывают условия ... частности длительность ледяного содержания кочанов (при температуре минус 1-4°С). Имеет значение и выбранный вами для посадки и хранения сорт. Так, при одинаковых условиях выращивания и хранения сорт Зимовка поражается меньше, чем широко распространенный у нас Амагер.

КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВЛЕННЫЙ ГОЛУБИНЫЙ ПОМЕТ: ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЫДЕРЖАТЬ ДВА-ТРИ ЧАСА ИЛИ ДАТЬ ОТСТОЯТЬСЯ НЕСКОЛЬКО СУТОК!
(Ж. Толмачева, г. Саратов)

В справочной литературе ...разводе означает "шпороцвет" или "петушиная шпора"(цветки по внешнему виду и в самом деле напоминают шпору). Называют еще его "крапивкой", потому что у него такая же форма листа, как у крапивы.

Растение это издает приятный аромат мяты, если потрогаешь листик, то почувствуешь резкий запах от испарения эфирных масел, он губительно действует на моль, мух, комаров. Не случайно это растение в народе называют мухогоном.

Размножать плектрантус можно черенками в летние месяцы, но лучше весной - в марте-апреле.

В борьбе с молью ...фицирует воздух.

Уничтожают моль и сухие листья багульника. Их растирают в порошок, насыпают в марлевые мешочки и раскладывают в шкафах с одеждой, среди шерстяных и меховых вещей. Летом багульник используют для окуривания помещения от комаров и мошек.

ХОТЕЛА БЫ ИМЕТЬ У СЕБЯ В САДУ ВОЙЛОЧНУЮ ВИШНЮ. КАК ЕЕ РАЗВЕСТИ?
(П. Рогожина, г. Саратов)
Отвечает Галина Ивановна Дымнова, ученый-агроном.

В приусадебных садах войлочную вишню размножают преимущественно семенами. Можно также размножать зеленым черенкованием, делением куста. ...менее двух растений, близких по сроку цветения. Через 4-5 лет жепательно омолаживающая обрезка кустов.

Плоды вишни войлочной следует употреблять в свежем виде в меру, так как они могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Варенье и компоты из войлочной вишни имеют невысокое качество: мякоть у плодов жидкая и при переработке разваривается. Поэтому можно оставить на участке одно-два дерева войлочной вишни как декоративные или использовать на подвои для сливы, абрикоса, алычи, чтобы снизить рост дерева.

МОЖНО ЛИ ПРИВИТЬ К ДИКОЙ КИТАЙКЕ СОРТОВУЮ ЯБЛОНЮ? КАК ЭТО ...весной во время цветения, ...метод "за кору".

СОСЕД ПРОДАЛ МНЕ ТРИ СОТКИ СВОЕЙ ЗЕМЛИ. ...ОЙ УЧАСТОК ТЕПЕРЬ ...ЛЯЛ РАЗМЕРОМ В СЕМЬ СОТОК. НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗА РАСШИРЕНИЕ!
(Б.Н.И. г.Саратов)
Отвечает В.Н.Старовойтов.

Продавать (и покупать!) можно только приватизированные земельные участки. Вступительный взнос платить не надо, ведь вы уже являетесь членом данного садоводческого товарищества. Размер участка может повлиять на уплату членских взносов, если в вашем СТ они взимаются от количества соток.

Дела сезонные

Болезни картофеля

Наступает уборка картофеля. От ее проведения в дальнейшем зависит качество картофеля и его лежкость. Чтобы не допустить распространения болезней в период хранения, надо знать какие же из них поражают клубни в период вегетации, какие развиваются во время хранения и что нужно сделать, чтобы сократить потери при хранении.

БОЛЕЗНИ ПЕРИОДА ВЕГЕТАЦИИ

Парша обыкновенная.

Возбудителями болезни ...являются почвенные грибы - актиномицеты. Поражаются клубни, столоны и корни. На поверхности клубней ...возникают округлые или ...неправильной формы коричневые язвы, более или ...менее углубленные в мякоть. ...Иногда язвы покрывают ...большую часть поверхности клубней. Развитию заболевания благоприятствует сухая и жаркая погода. Инфекция сохраняется в почве и на семенных клубнях

Вредоносность болезни заключается в снижении товарной ценности клубней: ухудшении вкусовых качеств (крахмала снижается на 5-30%), увеличении отходов продовольственного картофеля, снижении лежкости и всхожести семенного картофеля. Через трещины на кожуре такие клубни попадают возбудители различных гнилей.

Черная парша (ризоктониоз) - грибное заболевание. Поражаются клубни, стебли, столоны и корни взрослых растений. На поверхности клубней образуются твердые черные неправильной формы коростинки (склерции) различной величины, напоминающие кочки приставшей почвы. этой форме заболевания почти не причиняет вреда клубню (количество ходов при чистке картофя почти не увеличивается)поэтому для продовольственного картофеля этот вид парши считается наименее вредоносным.

Для семенного картофеля ризоктониоз - наиболее опасный вид парши. После посадки больных клубней из прорастающих склероциев образуется грибница, которая проникает в развивающиеся ростки и вызывает их загнивание и гибель.

Инфекция сохраняется на клубнях и в почве.

Порошистая парша - грибное заболевание. Поражаются клубни, корни, столоны и участки стеблей, находящихся в почве. На клубнях образуются светлые, закрытые пустулы в виде бородавок. После уборки клубней пустулы подсыхают, кожица их лопается и образуются язвочки, заполненные коричневой пылящей массой - споровыми клубочками возбудителя. На корнях, столонах и стеблях заболевание проявляется в виде наростов различной величины и формы.

Кольцевая гниль - бактериальное заболевание. Поражает растения и клубни. После цветения ботвы наблюдается ее преждевременное увядание и отмирание. Возбудитель болезни проникает в молодые клубни через столоны на ранних этапах клубнеобразования. Сосудистая система сначала кремового, затем желтого и наконец бурого цвета. Пора-



жение можно обнаружить при разрезе клубня. При надавливании из пораженных сосудов выделяется слизистая масса. Позже загнивает вся сердцевина клубня. На его поверхности появляются розовые пятна и трещины.

Кольцевая гниль может проявляться в виде ямчатой формы. Для нее характерно образование желтоватых пятен, которые можно обнаружить только при очистке картофеля.

Источник инфекции - пораженные клубни.

Фитофтора - грибное заболевание. Поражает листья и клубни.

На клубнях проявляется в виде бурой гнили. С поверхности клубня хорошо просматриваются свинцово-серые, слегка вдавленные пятна, под которыми ткань также бурая и твердая. Она распространяется в глубь клубня неравномерно, в виде языков или клиньев.

Черная ножка - бактериальное заболевание. Поражает растения и клубни. У пораженных растений происходит загнивание и почернение основания стебля. Пораженные растения легко выдергиваются из почвы. В молодые клубни бактерии



проникают через столоны, вызывая их загнивание. Мякоть превращается в светло-желтую слизистую массу. Образовавшееся дупло имеет темные стенки. В период хранения клубней гниль часто перерастает в мокрую. Сохраняется инфекция в посадочном материале.

Рак картофеля - карантинное грибное заболевание. Пораженные клубни имеют наросты сначала светлого, затем бурого цвета. Поверхность наростов бугорчатая, по внешнему виду напоминает соцветие цветной капусты. Наросты могут быть различной величины - от небольших горошин до размеров, превышающих клубень.



На столонах, стеблях, листьях заболевание также может проявляться в виде наростов.

Гриб сохраняется в почве свыше 20 лет. Источником инфекции являются зараженные клубни и почва.

При обнаружении рака картофеля необходимо поставить в известность карантинную инспекцию.

В период хранения развиваются сухая и мокрая гнили, происходит подмораживание клубней, удушение их. О них и мерах борьбы со всеми заболеваниями картофеля - в следующем номере.

С. ШИБАЕВА,
доцент
кафедры фитопатологии
СГСХА им. Н. И. Вавилова

ЕЛЕНА ОЛЬХИНА: "Черная смородина и сад украсит, и здоровья прибавит..."

Кто не любит черную смородину? Ягода полезная, вкусная, ароматная. Нет такого садовода-любителя, чтоб у него 2-3 кустика смородины на участке не росло. Но всем хочется иметь в саду этакое НЕЧТО, из ряда вон выходящее. Ради этого и на край света некоторые готовы пешком идти, и горы свернуть. Но вот в последнее время любители самого-самого лучшего от поездок за тридевять земель стали отказываться - перешли к охоте за сортами смородины Елены Ивановны Ольхиной.

Готовясь в встрече с Еленой Ивановной, я решила взять несколько интервью со счастливыми обладателями ее сортов.

Людмила Ивановна По[illegible] - только хороший отзывчивый, до[illegible]

Зарянка, Юбилею Саратова, Саратовская крупноплодная. Не нарадуюсь. Ягоды великолепные. Я их понемножку размножаю, так из рук вырватывают".

Валентина Ивановна Курилова: "У нас в саду два куста посажены, и оба - трудяги. Ранний сорт точно уж не помню, кажется, Семирамида, а другой (ягоды у него чуть позже созревают) -Саратовская крупноплодная. Мы с мужем пенсионеры - ни особых сил, ни средств нет. Побаловать их - обильным поливом, какими-то удобрениями особыми - не имеем возможности. А они как бы входят в наше положение и работают нам на радость. Мы и сами с ягодами, и на базар кое-что относим. Долго я там не стою. На ягоду посмотрят - сразу разбирают."

Альбина Николаевна Панина: "Я за наукой слежу. Стараюсь у себя все самое лучшее держать, выгоднее. Смородина Ольхиной - чудо. Внук у нас прямо с куста ест. Мы, конечно, ругаем, не гигиенично. Но с другой стороны - свое. А ядов всяких мы на нее не тратим. Нет надобности. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить".

А уж когда ехала на встречу с Еленой Ивановной на Саратовскую опытную станцию садоводства, в электричке услышала диалог двух женщин:

- Осенью выкорчую всю смородину, посажу Десертную Ольхиной. Ягоды, что моя вишня. Сама видела, лучше быть не может.

- Где достанешь-то? Я бы тоже непрочь, но уж года два никак достать не могу...

С этого вопроса: где купить? - я начала наш разговор. В ответ Елена Ивановна, лишь грустно

по-моему сорту, кажется, Волжанке, а он создавался где-то в 70-80 годы. Сейчас новые, гораздо лучше у меня сорта появились. Так что на базаре нужно покупать очень осторожно".

Мы обе понимали, что тема нашего разговора очень обширна. Елена Ивановна - наш постоянный автор, консультант, всегда готова ответить на самые каверзные вопросы читателей, поэтому я предложила ограничить тему

И для начала рассказать, как она начинала. Вот несколько фактов [illegible] биографии.

На Саратовской опытной станции садоводства Елена Ивановна Ольхина работает с 1961 года. Окончила плодоовощной факультет Ленинградского института сельского хозяйства, здесь же училась в аспирантуре, а после ее окончания какое-то время преподавала в Луганске. Решила заняться научно-практической работой. Прошла конкурс (тогда без этого было нельзя!) и была принята научным сотрудником опытного хозяйства (нынешняя СОСС). Через три года стала заведующей отделом селекции и сортоизучения плодовых, ягодных культур и винограда. Тридцать лет тянула административный воз, который и для мужчины бывает тяжеловат. А у нее семья: муж, дети, внуки - проблем, как у всякой женщины, хоть отбавляй.

Начала она с изучения ягодных культур - красной и черной смородины, земляники. Испытывала новые и перспективные сорта, завозимые со всего Союза и из-за границы (тогда это было возможно!), постепенно сконцентрировала внимание на черной смородине. Стала заниматься ее селекцией.

- Почему Вас привлекла смородина? - спрашиваю я.

- Так уж получилось. До революции и после нее саратовская смородина славилась не только в России. В Аркадаке, Золотовском кантоне (там очень благоприятные для смородины почвенно-климатические

засухоустойчивый и солеустойчивый. Конечно, чтобы он и урожайный был, и крупноплодный (и тогда об этом все мечтали). К середине 70-х годов у меня уже были районированы 5 сортов черной смородины: Ртищевская, Уголек, Волжанка, Саратовская поздняя и Волжская десертная. Для своего времени это были хорошие сорта, но тогда мы еще не знали о мучнистой росе. Беда (она была общесоюзной) нагрянула где-то в конце семидесятых годов.

С начала восьмидесятых годов мы срочно были вынуждены заняться новой проблемой - вывести сорта, устойчивые к грибным заболеваниям. В качестве исходных форм брали свои сорта, выведенные в ОПХ, и скрещивали с сортами, устойчивыми к мучнистой росе (в основном это были финские, а также Сеянец Голубки). Пришлось изучить не менее 10 000 сеянцев. Так

жности воздух и достаточный полив. В нашей климатической зоне лето часто бывает жарким и сухим. Большинство сортов, которые завозятся из других регионов, у нас чувствуют себя неуютно. Другая особенность нашего климата: холодные утренние росы и высокие дневные температуры - все это способствует развитию грибных заболеваний, в частности мучнистой росы. Поэтому перед селекционерами, занимающимися выведением районированных сортов, стоят общие задачи: создание плодовых и ягодных культур, не поражающихся грибными заболеваниями и при этом крупноплодных, засухоустойчивых и зимостойких, а также богатых витаминами, транспортабельных, с отличными вкусовыми качествами.

Я, к тому же, старалась получить сорта разного срока созревания. Напомню: Зарянка, Семирамида, Десертная Ольхиной - ранние,

льшую подвижническую работу. Многие из них бескорыстные энтузиасты, творчески относящиеся к этому нелегкому труду, но подходы у нас разные. Садоводы-любители, как правило, создают своим питомцам экстраблагоприятные условия, холят и лелеют их так, как ни одна мать не сможет вынянчить свое дитя. Здесь и максимум удобрений, обильный полив, ежедневные заботы и уход. Мы же, профессионалы, стараемся работать в обычных условиях, выбирая из тысяч сеянцев те, которые обладают лучшими качествами. Наша работа длится иногда десятилетиями, а я знаю таких селекционеров-любителей, которые за 2-3 года вывели якобы новый сорт. Профессионалу для выведения нужно не меньше десяти лет, а занимающимися яблонями или грушами иногда и жизни не хватает.

- Не очень ли Вы строги к любителям?

- Нисколько. Мне часто очень интересны их результаты. Так я знаю, на основе одного из моих сортов, кто-то из любителей создал свой гибрид. Назвали, будто бы в мою честь - Аленка, но пока я его не видела, не дают. А очень бы хотелось узнать, что у них получилось.

- И все-таки, что посоветуете садоводам-любителям, мечтающим развести Ваши сорта?

- Если нет надежды раздобыть саженец, постарайтесь получить хотя бы однолетнюю веточку. Побег должен быть не менее 20-25 см длиной. Посадку можно производить с середины сентября. Сажать лучше наклонно под углом 45°, оставляя над землей одну-две почки. После посадки черенки нужно замульчировать перегноем, хорошо попить и подрыхлить почвенную корку.

Для посадки берут черенки толщиной не менее 5-6 мм. Использовать можно прикорневые побеги, а также приросты последнего года на старых

со счастливыми обладателями ее сортов.

Людмила Ильинична Поповкина: "О Елене Ивановне и ее сортах - только хорошее. Прекрасный отзывчивый человек, талантливый ученый, трудолюбивый, добрый, умный. Я руковожу уже 8 год университетом для садоводов при ДК авиастроителей. Наши слушатели всегда с нетерпением ждут с ней встречи. Очень увлекательные лекции, доступные, профессиональные, интересные. Что сказать о ее сортах? У меня в саду растут Десертная Ольхиной, Ягоды, что моя вишня. Сама видела, лучше быть не может.

- Где достанешь-то? Я бы тоже непрочь, но уж года два никак достать не могу...

С этого вопроса: где купить? - я начала наш разговор. В ответ Елена Ивановна, лишь грустно улыбаясь, разводит руками: "Пока с саженцами трудно. Желающих очень много, а помощников - совсем мало. Переадресовать на базар, но ведь там продавцы разные. Такое всучат вместо моего сорта. Мне однажды пришло письмо. Женщина спрашивала какой-то совет, смородине. Стала заниматься ее селекцией.

- Почему Вас привлекла смородина? - спрашиваю я.

- Так уж получилось. До революции и после нее саратовская смородина славилась не только в России. В Аркадаке, Золотовском кантоне (там очень благоприятные для смородины почвенно-климатические условия) добивались садоводы очень хороших результатов. После войны по ряду причин смородина в нашей области стала вырождаться. Мне захотелось это положение исправить.

Главная задача, которую я поставила перед собой в то время, - вывести сорт нуждены заняться новой проблемой - вывести сорта, устойчивые к грибным заболеваниям. В качестве исходных форм брали свои сорта, выведенные в ОПХ, и скрещивали с сортами, устойчивыми к мучнистой росе (в основном это были финские, а также Сеянец Голубки). Пришлось изучить не менее 10000 сеянцев. Так были в итоге получены теперь уже многим известные сорта. Это неправда, что черная смородина - культура неприхотливая. Она достаточно требовательна к условиям произрастания. Ей нужен определенной влаго культур, не поражающихся грибными заболеваниями и при этом крупноплодных, засухоустойчивых и зимостойких, а также богатых витаминами, транспортабельных, с отличными вкусовыми качествами.

Я, к тому же, старалась получить сорта разного срока созревания. Напомню: Зарянка, Семирамида, Десертная Ольхиной - ранние. Саратовская крупноплодная и Волжские Зори - средние, а поздние - Юбилею Саратову и Волжская поздняя.

- Елена Ивановна, как Вы относитесь к селекционной работе садоводов-любителей?

- Я не отрицаю их бо-

тября. Сажать лучше наклонно под углом 45°, оставляя над землей одну-две почки. После посадки черенки нужно замульчировать перегноем, хорошо полить и подрыхлить почвенную корку.

Для посадки берут черенки толщиной не менее 5-6 мм. Использовать можно прикорневые побеги, а также приросты последнего года на старых ветвях. При осенней посадке черенки смородины обычно укореняются гораздо лучше, чем при весенней. Сажать можно в бороздки, расстояние между растениями 20 см.

Записала Н.АЛЕКСЕЕВА

Советы начинающим

Абрикос в Поволжье

Абрикос широко распространен в любительском садоводстве Нижнего Поволжья. В Астраханской области районированы два сорта абрикоса - Краснощекий и Сын Краснощекого, а в Волгоградской и Саратовской областях распространены простые сеянцы дикого или культурных сортов абрикоса под названием жерделей. Лучшими представителями группы жерделей считается общеизвестный сорт Краснощекий и его клоны. В Саратовской области наибольшее разнообразие косточковых пород в прошлом связано с очагами так называемого "крестьянского" плодоводства в Золотовском районе. Здесь, в силу сложившихся экономических условий, крестьянство широко занималось плодоводством. На протяжении многих десятилетий создавался своеобразный сортимент сливы, груши, черешни, винограда, абрикоса, косточки которого были завезены в село Золотое в начале века, где-то в 1910-1912 годы. Жерделя золотовских абрикосаов широко распространены в Саратове, южных районах нашей области. Предполагается, что завезены косточки с юга, так как сорт абрикоса Краснощекий в начале века широко был распространен в окрестностях Одессы и Николаева, а уж оттуда его в больших количествах вывозили на север и в Поволжье. В настоящее время плодоносят жерделя десятой-двенадцатой генерации завезенных в прошлом абрикосов.

Большую акклиматизационную работу по абрикосу проводят саратовские садоводы-любители. Работа эта подвижническая, тем более что условия для произрастания абрикоса во многих районах нашей области неблагоприятные.

Многие любители в качестве скелетообразователя берут сливу, то есть она является подвоем для их деревьев. Основной недостаток сливы как подвоя - дает массу корневой поросли. Рассмотрим основные сорта, которые встречаются в любительских садах у саратовцев. Сразу оговорюсь, что на Саратовской опытной станции садоводства все нижеперечисленные сорта существуют в прививках.

КРАСНОЩЕКИЙ - сорт восточно-европейского происхождения, один из наиболее распространенных сортов. Его сажают на юге России, на Украине, Молдавии, Азербайджане, Узбекистане, Туркмении, Казахстане, в Нижнем Поволжье - только в Астраханской области. В Волгоградской и Саратовской областях распространены простые сеянцы этого сорта - жерделя. Деревья Краснощекого сильнорослые, с округлой раскидистой кроной, она



негустая, в пору плодоношения вступает на третий-четвертый год, урожайность высокая и регулярная. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, отличается хорошей засухоустойчивостью и холодостойкостью, однако в Нижнем Поволжье деревья чувствительны к сильным морозам. Плоды круглые, до 50 г, вытянуто-шаровидной формы, на одном боку по длине четко выраженная бороздка. Кожица душистая, толстая, плотная, оранжево-желтая с ярким румянцем на освещенном боку. Мякоть оранжевого цвета, нежная, сочная, очень сладкая, с легкой кислинкой. Косточка большая, овально-заостренная, иногда с очень большим и острым продольным крылом, хорошо отделяется. Ядро сладкое. Плоды хорошо переносят транспортировку, пригодны для консервирования, но преимущественно столового назначения.

СЫН КРАСНОЩЕКОГО. Сорт выведен на Россошанской плодово-ягодной опытной станции М. М. Ульянищевым.

Сорт районирован в Астраханской области, а в Волгоградской и Саратовской областях широко распространены сеянцы этого сорта - жерделя.

Деревья абрикоса Сын Краснощекого сильнорослые, с округлой кроной, плодовые почки зимуют относительно хорошо. В пору плодоношения вступают на четвертый-пятый год после посадки, урожайность высокая, но не ежегодная.

Плоды вышесредней величины (36 г), округло-овальные, слегка сдавленные с боков, оранжевого цвета, с небольшим карминным румянцем. Созревает раньше Краснощекого. Мякоть желтовато-оранжевая, сочная, ароматная, отличного сладкого вкуса.

Косточка отделяющаяся. Ядро горькое. Сорт столового назначения.

Достоинства: выносливость, умеренная продуктивность дерева, хорошие товарные качества плодов. Хорошо воспроизводится семенами.

ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ. Сорт выведен в НИИС им. В.И.Мичурина (г.Мичуринск) А. Н. Веньяминовым от скрещивания Краснощекого с Забайкальским Северным ранним.

Деревья сильнорослые, с округлой кроной. Зимостойкость древесины высокая, цветочных почек - средняя. В пору плодоношения вступает на четвертый год после посадки, урожайность хорошая.

Плоды крупные (45 г), удлиненно-овальные, оранжевые с розовым румянцем.

Мякоть оранжевая, плотная, очень хорошего вкуса. Косточка отделяющаяся, ядро сладкое. Сорт столовый.

Более выносливым оказался сорт Триумф северный и при испытании на Саратовской опытной станции садоводства. Деревья после суровых зим сохранили крону, древесина повредилась меньше, чем у других изучаемых сортов, но почки оказались малоустойчивыми.

НИКИТСКИЙ (сеянец Краснощекого) - сорт выделен К. Ф. Костиной из старой коллекции Никитского ботанического сада. Дерево сильнорослое, с редкой высокораскидистой кроной, устойчивость к морозам и весенним заморозкам средняя. Почки, листья, плоды среднеустойчивы к поражению клястероспориозом, монилией. В пору плодоношения вступает на 3-4 год, урожайность высокая, регулярная.

Плоды крупные (60 г), округло-яйцевидные, оранжевые с темно-красным румянцем.

Косточка отделяется хорошо. Ядро сладкое. Сорт столового направления.

Сорт испытывался в СХИ им. Н. И. Вавилова.

Г. ДЫМНОВА,
ученый-агроном

Реклама. Справки. Объявления.

ПРОДАЮ

Принимаются заявки на реализацию в сентябре этого года и в апреле-мае 1996 года саженцев крупноцветковых **клематисов** пятнадцати различных сортов и расцветок.

Продажа будет производиться в порядке очередности поступления заявок по адресу: 410028, Саратов, а/я 1597.

В заявке указать желаемый срок заказа, расцветку или сорт, Ф.И.О. заявителя, при наличии номер домашнего или рабочего телефона. Не забудьте вложить конверт со своим адресом.

Заявитель будет оповещен о сроках и месте реализации.

Почтой саженцы не высылаются.

...

Продаю в сентябре-октябре **саженцы:** абрикоса, барбариса, войлочной (китайской) вишни, облепихи; **рассаду:** валерианы, золотого корня (родиолы розовой), любистока, мелиссы, котовника, чернокорня (отпугивает мышей, крыс из сада и помещений); **корнеклубни:** стахиса, сортового топинамбура, чуфы (земляного миндаля); **черенки** винограда комплексноустойчивых неукрывных сортов: Восторг черный, Кодрянка, Русский ранний, Фиолетовый ранний, Жемчуг Магарача, Изабелла, Лидия и кишмиш Мечта; черной смородины крупноплодных устойчивых к мучнистой росе сортов: Детскосельская, Гибрид 13-100, Сеянец Голубки, Финская и Белорусская сладкая. Цены ниже рыночных, пенсионерам со скидкой.

Каждую субботу с 8 до 13 часов буду продавать в помещении или около Дворца культуры "Мир" на 5-й Дачной.

Обращаться по адресу: 410044, г.Саратов, ул.Шехурдина, д.46, кв.3. Телефон: 13-42-52. Марков И.З.

...

Продается **электросковорода** в упаковке, по цене ниже магазинной и **электросоковыжималка** "Славянка", новая. Телефон: 24-78-77 с 14 до 18, кроме выходных.

РАЗНОЕ

Саратовское областное общество травников-целителей и фитотерапевтов приглашает фитотерапевтов, травников-целителей, экологов, психологов в поход за лечебными травами. Сбор 26 августа в 10ч около экономического института (ост.трамваев 1,11), угол улиц Радищева и Большой Горной.

...

Общество принимает крупные партии трав на реализацию. Пишите по адресу: 410030, г.Саратов, ул.Веселая, д.57а. Стволовой Наталье Ивановне, председателю Саратовского областного общества травников-целителей и фитотерапевтов.

В торговые точки сельхозфирмы "Волжский сад" поступили в продажу луковицы многолетних цветочных культур (тюльпаны, крокусы, гиацинты) из Голландии

Сельхозфирма "Волжский сад" открывает новый торговый павильон в г.Саратове (угол улиц Радищева и Челюскинцев). В продаже - большой выбор семян овощных и цветочных культур, химикаты и удобрения

Подскажи, Луна!

Лунный посевной календарь на сентябрь 1995 г.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Запрещенные дни: 6-8(3), 20(1)-22(11), 23(19)-25(20).

Благоприятные дни для многих культур: 1(до19), 8(3)-10(7), 17(14)-20(1), 26(23)-29(1).

Благоприятные дни для посадки на семена: 3(23)-5, 25(20)-26(22).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ

ОВОЩИ: Лук-порей - 1(20)-3(22)˚; лук-репка - 1-3(22)˚; 26(23)-30+; морковь, петрушка (корневая), пастернак - 1(до 19), 12(15)-14˚, 17(14)-20(1), 25(20)-29(1); огурцы, укроп, сельдерей, шпинат - 1(до19)˚, 26(23)-29(1)˚+; перец - 1-3(22)˚, 26(23)-30+; помидоры - 8(9)-10(7)˚+; петрушка на зелень, салат - 1(до 19)˚, 25(20)-29(1)˚+; редис - 1(до 19), 3(23)-5, 8(3)-10(7)˚, 12(15)-14˚, 25(20)-29(1); свекла - 3(23)-5, 12(15)-14˚, 17(14)-20(1)˚, 25(20)-26(22)+; чеснок - 1-3(22)˚, 26(23)-30˚+.

Цветы: розы - 1(до 19)˚, 8(3)-10(7)˚, 25(20)-29(1)˚+; хризантемы - 15(1)-23(19)˚, 25(20)-29(1)+; нарциссы, георгины, гладиолусы - 25(20)-26(22)˚+, тюльпаны - 12(15)-14, 25(20)-26(22)+; ирисы - 22(11)-23(19), 25(20)-26(22)+.

Посадка деревьев и кустарников: яблоня - 1(20)-3(22)˚; груша, слива - 12(15)-14˚, 25(20)-26(22); абрикосы, вишня, персики - 3(23)-5˚, 12(15)-14˚, 25(20)-26(22); грецкий орех - 12(15)-14˚; черная смородина, крыжовник, малина, ежевика - 3(23)-5˚, 8(3)-10(7)˚+; клубника - 15(1)-17(13)˚+; шиповник - 1(до 19)˚, 12(15)-14, 17(14)-20(1), 26(23)-29(1)˚; облепиха - 12(15)-14, 17(14)-20(1).

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Обрезка: 12(15)-14, 17(14)-20(1); **обрезка категорически запрещена:** 1-9(7), 20(1)-30; **не проводить обработку с повреждением растений, осторожно с острыми предметами** - 1(19)-3(23), 10(7)-12(15), 20(1)-22(11), 29(1)-30; **прививка только в эти дни** - 1(до 19), 3(23)-5, 8(3)-9(6), 26(23)-29(1); **полив и подкормка наиболее эффективны** - 1(до 19)˚, 8(3)-9(6)˚, 17(14)-20(1), 25(20)-29(1)˚; **прополка, опрыскивание, уничтожение вредителей** - 1(20)-3(22), 6(1)-8(3), 10(8)-12(14), 15(1)-17(13)˚, 20(2)-25(19)˚, 29(2)-30. **Сбор плодов и корнеплодов для хранения:** 10(8)-12(14), 15(1)-17(13), 20(2)-22(11). **Исключается категорически сбор корнеплодов, плодов для длительного хранения, лекарственных трав:** 1(до20), 8(3)-10(8), 17(13)-20(2), 26(22)-29(2); **сбор лекарственных трав (цветы, листья, семена):** 1(20)-3(22), 6(1)-8(3), 29(2)-30; **сушка:** 1(20)-3(22), 29(2)-30; **консервирование, соление, изготовление вин:** 1(до19), 8(3)-10(7)˚, 17(14)-20(1)˚, 26(23)-29(1). **Примечание: знак + (плюс) обозначает включение благоприятных дней, знак ˚ (звездочка) обозначает наиболее благоприятные дни для данной культуры.**

Рецепты наших читателей

Осенние заготовки

ЛЕЧО

... кг болгарского перца, ... кг томатного сока, 250 ... сахара, 1 стакан растительного масла, 1 стакан 9%-ного уксуса, соль по вкусу.

Болгарский перец нарезать соломкой, томатный сок довести до кипения, добавить сахар, соль, масло, уксус, перец и варить 5 минут. Затем положить перец и варить еще 5 минут. Горячее лечо разложить по банкам и стерилизовать 15 минут.

ЛЕЧО ИЗ ПАСЛЕНА

Паслен, болгарский перец, томаты, лук, морковь, растительное масло, уксус, сахар, соль.

Паслен, болгарский перец, томаты, лук, морковь пропустить через мясорубку. Добавить растительное масло, уксус, сахар, соль. Варить 40 минут. Разложить по банкам и стерилизовать 15 минут.

ЛЕЧО ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ

Зеленые помидоры, болгарский перец, лук, растительное масло, уксус, сахар, соль.

Помидоры, перец, лук пропустить через мясорубку. Добавить растительное масло, уксус, сахар, соль. Варить 40 минут. Разложить по банкам и стерилизовать 15 минут.

ЛЕЧО ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ С ЯБЛОКАМИ

Зеленые помидоры, яблоки, болгарский перец, лук, растительное масло, уксус, сахар, соль.

Помидоры, яблоки, перец, лук пропустить через мясорубку. Добавить растительное масло, уксус, сахар, соль. Варить 40 минут. Разложить по банкам и стерилизовать 15 минут.

ЛЕЧО ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ С ЯБЛОКАМИ И ЯГОДАМИ

Зеленые помидоры, яблоки, ягоды, болгарский перец, лук, растительное масло, уксус, сахар, соль.

Помидоры, яблоки, ягоды

Осенние заготовки

ЛЕЧО

2,5 кг болгарского перца, 3 л томатного сока, 250 г подсолнечного масла, 0,5 стакана сахара, 3 ст. ложки соли, 1 чайная ложка уксусной эссенции, 1 среднюю головку чеснока, 300 г петрушки, по желанию можно положить горький перец (стручок).

Перец разрезать на несколько частей, добавить все вышеперечисленные компоненты, варить 30 минут. Готовую массу разложить по банкам и закатать крышками.

М. КОЛИНА, г.Саратов

ПАТИССОНЫ В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ

На трехлитровую банку берут 2 кг патиссонов. Для маринада: 1 стакан яблочного сока, 1 стакан растительного масла, 1 стакан воды, 50 г тертого чеснока, 30 г сахарного песка, 30 г соли. На крупной терке натереть патиссоны, уложить в банку и залить кипящим маринадом. Маринад готовят так: яблоки моют, отделяют сок на соковыжималке. Соединяют его с водой и растительным маслом. Добавляют сахарный песок, чеснок, соль, доводят до кипения. Банки закатывают стерилизованными крышками.

А.ПОГОЖЕВА, г. Саратов

МНОГОСЛОЙНОЕ АССОРТИ

Набор сырья зависит от ваших вкусов и от того, что растет у вас на огороде. Можно брать свеклу, морковь, капусту белокочанную, краснокочанную или цветную, тыкву, кабачки, репу, редьку, лук, чеснок, хрен, сельдерей, петрушку, листья смородины и малины, побеги крапивы и лебеды. С капусты снимаем первые листья, корнеплоды очищаем, тыкву и кабачки промываем, можно использовать с семенами и кожицей. Лук очистить, чеснок разделить на зубчики и освободить от чешуи. Листья малины, смородины, крапиву и лебеду тщательно промыть. Подготовленные овощи нарезать тонкими пластинками. лук можно порезать очень крупно. В подготовленную чистую посуду (ошпаренную бочку, эмалированное ведро, большая кастрюля, стеклянные банки) уложить слоями овощи. Вниз кладут листья малины, смородины, крапиву и лебеду, укроп и хрен, чеснок и лук. На них все остальные овощи в любом порядке, но переслаивая их чесноком, луком. хреном, сельдереем, петрушкой. Заполнить посуду доверху. Последний слой должен быть из лука, чеснока, хрена. Готовим заливку: в 1 л кипяченой, а затем охлажденной до комнатной температуры воды, добавляем 2 чайные ложки соли. Заливкой наполняем емкость, так чтобы смесь была полностью покрыта жидкостью. Сверху можно положить гнет. Банки прикрываем марлей, оставляем в комнате на 2-3 дня для брожения. Затем заготовку выносим в прохладное темное место. Через неделю ассорти готово к употреблению. Срок сохранности такой заготовки при температуре от 0 до 4 С до шести месяцев. В процессе квашения необходимо периодически следить, чтобы продукты были полностью покрыты жидкостью, при необходимости заливку добавляют.

Л..ГОРБАЧЕВА, г. Саратов

ВАРЕНЬЕ ИЗ ПАСЛЕНА

1,5 кг зрелой ягоды, 0,5 кг сахара. Очень зрелые ягоды (зеленые, недозрелые ягоды могут вызвать отравление) снять с кисточек, перебрать, помыть, просушить, уложить в тазик. Ягоды пересыпать сахаром и дать постоять часа два, пока не выделится сок. Варить на медленном огне минут тридцать. Сложить в стеклянные банки.



ЯГОДНОЕ АССОРТИ

Ягоды малины, черной смородины, крыжовника берут в равных долях. Пересыпают двойной долей сахара. Размешать тщательно, дать постоять пока сахар не растворится - это не меньше 12 часов. Разложить по банкам, хранить в прохладном помещении.

ЛЕЧО

3 кг болгарского сладкого перца (лучше красный), 1 стакан 3% - ного уксуса (лучше яблочного), 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан сахара, 100 г соли. Перец нашинковать, предварительно очистив от плодоножки и семян. Томаты пропустить через мясорубку. Смешать перец и томаты, добавить уксус, масло, сахар, соль. Довести до кипения. Кипятить 10-15 минут. Разложить в стерилизованные банки, закрыть крышками. Получается 6-7 литровых банок.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС

На 400 г пропущенных через мясорубку любых яблок взять 1 литр воды, 100 г сахара, 10 г дрожжей, 20 г черного хлеба.

Поставить в емкость, накрыть марлей на 10 дней для брожения. Процедить, добавить на каждый литр по 100 г сахара, еще дать постоять 20 дней. Снова процедить, разлить по бутылкам, закупорить крышками.

Яблочный уксус можно пить, добавив 2 чайных ложки в стакан воды. Постепенно дозу можно увеличивать, доведя употребление яблочного уксуса до 2 стаканов в день. Пить лучше медленно, ни в коем случае не запом. В уксусе много калия, которого не хватает у нас в организме. Яблочный уксус лечит от отложения солей в суставах, повышает тонус. Пить можно круглый год, делая небольшие перерывы.

ПРИПРАВА ИЗ ТЕРНА

3 кг терна без косточек, 300 г чеснока.

Терн и чеснок перекрутить на мясорубке, добавить 5 ст. ложек сахара и 1/3 часть банки готовой аджики, хорошо размешать. Варить с момента закипания 5 минут. Закатать крышками.

ОГУРЦЫ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

В друшлаг сложить огурцы, всю приправу и залить кипятком. Сложить в стерилизованные горячие банки. Снова залить кипятком, положить 1 чайную ложку лимонной кислоты, 1 - 1,5 столовых ложек соли, 2-3 ст. ложки сахара, 1-2 таблетки аспирина (норма на трехлитровую банку). Закатать крышкой, взболтнуть хорошо, чтобы все растворилось и поставить вниз крышкой до остывания.

ОСТРАЯ ПРИПРАВА

5 кг томатов, 2,5 кг болгарского перца, 1 кг репчатого лука, 300 г чеснока, 300 г хрена, 10-15 г молотого перца, 1,5 стакана соли.

Все овощи пропустить через мясорубку, пересыпать перцем молотым, солью. Тщательно перемешать. Разложить по банкам, закрыть крышками или пергаментной бумагой. Приправа не варится.

ИКРА

2,5 кг красных томатов, 0,5 кг яблок без кожуры, 0,5 кг моркови, 0,5 кг лука, 250 г чеснока, 300 г подсолнечного масла, соль по вкусу.

Все овощные компоненты перекрутить через мясорубку, перемешать, добавить подсолнечное масло, соль. Варить, пока не станет мягкой морковь (это приблизительно побольше двух часов). Разложить горячим по стерилизованным банкам, закатать металлическими крышками.

ПЕРЕЦ НА ЗИМУ

Из 5-6 кг болгарского перца получится 5 литровых банок заготовки.

Готовим рассол: 1 стакан сахара, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан 3%-ного уксуса (лучше яблочного), 1 литр воды, 2 ст. ложки соли.

Перец разрезать пополам (можно оставить целым), очистить изнутри от семян. Погрузить в кипящую воду на 2 минуты. Сложить в стерилизованные банки, на дно которых предварительно кладут 3-4 зубчика чеснока. Залить рассолом и стерилизовать 10 минут.

Т.КОЛЕСНИКОВА, г. Саратов

ПОМИДОРЫ БЕЗ СОЛИ

Помидоры нарезать на дольки не очень мелкие, уложить в пол-литровые банки, пересыпать кольцами сладкого перца, мелконарезанной петрушкой, укропом. Банку периодически встряхивать, чтобы больше вместилось. Стерилизовать 15 минут, закатать крышками.

Натуральные помидоры в собственном соку хранят в прохладном помещении, погребе.

Особо рекомендуется употреблять пожилым людям и тем, кто в силу определенных причин вынужден ограничивать себя в соли.

Г. ПОЛОВИНКИНА, г. Саратов

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ

Фото В.РАТНИКОВА, А.ФЕОФАНОВА
Компьютерный набор и верстка И.ГУЛЯЕВА
Наши консультанты - доцент кафедры плодоовощеводства СГСХА Г. В.КОНДРАТЬЕВА
ст.преподаватель СГСХА Л.С.ХОНИНА

Учредитель - сельскохозяйственная фирма "Волжский сад", комитет экологии и природных ресурсов г.Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, Немецкая, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография N1" г.Саратова Тираж 1 800 Заказ 2667

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер N 01334

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов, статистических данных, географических названий, прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

N18(98)
сентябрь
1996 г.

Цена в розницу 1200 руб.

ТАНЦЫ НА ОБЛЕПИХЕ

...ИЛИ РАЗВЕ ЧТО НЕ ...ЮТСЯ

...ами. Бог и запасливы... из Поднебес... в свою очередь, за... ...ели китайские виды

...ли, в общем, о том, что... ...ся в наших садах и огородах во... ...ести сорт, который можно будет только мало...

А если нам может пригодиться и такой факт. Говорят, взять из каждого из четырех народной конференции, со... ...шейся в Пекине, сообщило, что в его стране... ...текстов защитных полос... ...ащенных из самолетов с... ...ной обогатили. Печатают... в нашей стране посмертные посадки обычными... ...мают площадь всего лишь в... ...ть сельскохозяйственных.

ЛИШНИЙ ВЕС ЗЛОСТИ

В Америке с постоянно... ...годы по-прежнему большой... ...пользуется спрос... ...ида через без... ...ь. А заготовительные... ...недавно появился в продаже "некусачий перец".

В результате селекции... ...растения удалось... ...ество — capsa... ...ота выше и содер...

НА ОБЕД — ТАБЛЕТКА

...Десятки разных... ...таблеток на тарелке — таким представляют себе обед будущего американские умельцы. Мелкие, калорийные, сводные сухие... ...ители известны здесь давно. Они входят в меню американских астронавтов. Охотно питаются ими и наши космонавты во время многомесячных космических полетов.

А совсем недавно в США появились таблеточные салаты. Две калифорнийские компании, специализирующиеся на выпуске витаминов, выбросили на американский рынок овощные... ...ители. В них вся витаминная и... ...ность, но покупатель... ...ают изобретатели, сохранились все питательные вещества. Уже сейчас во многих американских супермаркетах можно приобрести... ...ные таким образом... ...ата. Брикет... ...в сельской...

Наследник розы - георгин



Роскошный букет из одиннадцати георгин принес в редакцию цветовод-любитель А.И.Козаченко, причем, ни один цветок в нем не похож на другой. А всего в коллекции Анатолия Ивановича в этом сезоне цветет и красуется примерно 150 сортов этих удивительных растений.

Русские поэты называли георгины наследниками роз. Не обладая ее ароматом, он превосходят королеву цветов пышностью и великолепием красок. Настала пора пышного цветения георгин. Они шлют нам прощальный привет уходящего лета, и царствуют сейчас в цветочных рядах. Выбирая букет, поинтересуйтесь сортом — возможно, когда-нибудь вам захочется украсить подобным цветком и свою клумбу...

(Описание сортов самых популярных и перспективных сортов георгин читайте на стр.6)

Вопрос — ответ

ПРИЖИЛСЯ. СОСЕД СКАЗАЛ, ЧТО ПОДСОХ ...ДИ КОРНИ. ЧТО НУЖНО ...ЭТОМ ГОДУ,

...ОГО УДОБРЕНИЯ ...В. Давыдов и Сара...

— знать нужно. Большин... ...также должен позаботиться ...тех, кто живет и работает

щество — capsaicin. В результате вкус и содержание вита-

люли со вкусом шпината, брюссельской капусты, томатов.

популярных и ... ких сортов теории читайте на стр.6)

Вопрос — ответ

ХОТЕЛ БЫ РАЗВЕСТИ ПЧЕЛ, НО БОЮСЬ, ЧТО БУДУТ ЖАЛИТЬ СОСЕДЕЙ. НЕПРИЯТНОСТИ МНЕ СОВСЕМ НЕ НУЖНЫ, А ВОТ БУДЕТ ЛИ ПОЛЬЗА ДЛЯ САДА?
(А. Максимович, г. Саратов)

Отвечает В. Парамонов, пчеловод-любитель.

Бояться разводить пчел не следует, хотя работы у новичков будет много. О пользе меда говорить не стоит — известно всем. А вот почему полезно иметь пчел в любительском саду — знать нужно. Большинство плодовых деревьев, как правило, нуждается в перекрестном опылении. Насекомые здесь — первые помощники, а наиважнейшую роль играет медоносная пчела. Без ее работы опыление плодовых деревьев не может происходить нормально и урожаи бывают низкими. Поэтому членам садоводческого товарищества нужно всячески поощрять тех любителей, которые увлекаются пчеловодством. Сам же начинающий пчеловод также должен позаботиться о тех, кто живет и работает рядом с ним. Чтобы пчелы не жалили людей, пасеку необходимо обнести сплошным забором высотой не менее двух метров. При наличии такой высокой преграды, вылетающие из ульев пчелы будут вынуждены подниматься вверх, не наталкиваясь на людей и животных. Поэтому и агрессивных действий с их стороны не будет.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИВЕЗЛА САЖЕНЕЦ ИЗ МИЧУРИНСКА, А ОН НЕ ПРИЖИЛСЯ. СОСЕД СКАЗАЛ, ЧТО ПОДСОХЛИ КОРНИ. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ЭТОМ ГОДУ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕРЕВЦЕ?
(В. Морозова, г. Саратов)

Отвечает К. Н. Кондратьев, профессор СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Если перевозите саженцы с дальнего расстояния, то корни необходимо обмакнуть в болтушку, обмотать мокрой тряпкой, а потом все завернуть в целлофан. Перед посадкой хорошо осмотрите корни. Удалите до здорового места все поврежденные части корней, концы крупных зачистите острым садовым ножом. Длина корней должна быть не менее 30-35 см. Сильное укорачивание для них вредно. Подсохшую корневую систему нужно перед посадкой погрузить в воду на сутки-двое, в зависимости от степени подсыхания.

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?
(В. Дмитров, г. Саратов)

Прежде всего бобовые культуры: горох, люпин. Они обогащают почву азотом. Наукой оказано, что при хороших условиях выращивания в их корнях на 10 кв. м накапливается столько же азота, сколько содержится в 20—45 г аммиачной селитры. Белую горчицу, вико-овсяную смесь, фацелию можно высевать в лето с тем, чтобы закопать их в осень. Для неполивных садов хорошо подходят рожь, белая горчица, гречиха.

Актуальное интервью

Ваша дача пока не застрахована?

Вы решили, наконец, внять советам своих знакомых или родственников и застраховать свою дачу? А теперь представьте, уважаемый садовод, такую ужасную картину: над районом, где расположен ваш дачный участок, промчался ураган. Или случился пожар, оставивший от вашей, с таким трудом и любовью выстроенной дачи, лишь пепелище. Или злоумышленники утащили двери и даже оконные рамы, не забыв прихватить и кое-что из еды, посуды и одежды.

Как же тут не похвалить себя: мол, успел хотя бы оформить на все это страховку!

И что же делать дальше, кому звонить в первую очередь — милиции, пожарной службе или сразу известить о случившемся несчастье страховую компанию?

С этого и началась наша беседа с заместителем генерального директора государственной страховой фирмы "Росгосстрах — Асфир" Галиной Ивановной Тютюнниковой.

— При наступлении страхового события, будь то несчастный случай (пожар, хищение имущества или отдельных элементов строения) или стихийное бедствие (наводнение, буря, оползень, удар молнии и т.п.) владелец (страхователь) должен принять меры по предотвращению дальнейшего повреждения дачи, если это представляется возможным. В случае кражи заявить об этом в органы милиции; при пожаре — в противопожарные службы. И в суточный срок, не считая выходных и праздничных дней, заявить о страховом случае в страховую организацию (филиал фирмы). После получения заявления работники филиалов обязаны в 3-х дневный срок осмотреть строение и составить акт. На основании этого акта с учетом документов, полученных от компетентных органов (гидрометеослужбы, противопожарных служб, милиции и т.д.) и определяется размер страхового возмещения пострадавшему.

— И на какую сумму страховки вправе рассчитывать человек, чья дача, например, полностью сгорела или разрушена?

— За уничтоженные и поврежденные строения размер возмещения исчисляется в пределах прямого ущерба. Так, при полной гибели строения положена компенсация в размере действительной стоимости объекта на момент страхового случая. Если дача повреждена лишь частично — владельцу выплачивается стоимость восстановительных работ по действующим на данный момент расценкам.

— Если я купила дачу, которая застрахована прежним владельцем, положена ли мне компенсация в случае ущерба?

— Разумеется, ваша дача считается застрахованной до конца срока, обусловленного страховым договором.

— У моих знакомых на дачном участке недавно случился пожар. Сама дача, к счастью, не пострадала. А вот несколько плодовых деревьев и небольшой сарай сгорели. Возмещается ли ущерб в подобных случаях?

— Мы берем на себя обязательства лишь по возмещению стоимости домов и всех надворных построек. Ни деревья, ни кустарники, ни прочие насаждения страховым договором не оговариваются.

— В последние годы появилось так много роскошных дач и особняков. Наверное, у вас отбоя нет от клиентов?

— Вы знаете, как ни странно, владельцы таких дач к нам почти и не заглядывают. Надеются, видимо, на охрану, ведь ее многие богатые люди могут сейчас себе позволить. Но спасет ли охрана, пусть даже многочисленная и хорошо подготовленная, от стихийного бедствия? Например, оползня или наводнения? Нет у нас пока, к сожалению, культуры страхования. Ведь, скажем, на пресловутом Западе ни один предприниматель, бизнесмен (и богачи и люди среднего достатка) и мысли не допускает: как это возможно незастрахованным свой дом? Или машину, прочее имущество?

— То есть человек тем самым чувствует себя защищенным в случае несчастья?

— А почему бы не защитить себя и нам?

Записала
Е. ВАЛЕНТИНОВА

Наиболее выгодно застраховать дом, дачу, домашних животных вы сможете в Саратовской государственной страховой фирме

Росгосстрах - Асфир
Телефон для справок 24-37-26.
Адрес пр.Кирова, 5.

1 июля закончился срок уплаты платежей по обязательному страхованию имущества граждан.
Помимо обязательного страхования, вы можете дополнительно увеличить страховую сумму, заключив договор добровольного страхования.
Побеспокойтесь о защите своих строений, дачных домиков и прочего имущества!

Официальный отдел

У вязовских садоводов

Вязовский плодопитомник в Татищевском районе нашей области существует не более сорока лет. Весной этого года он вошел в систему районного управления сельского хозяйства и называется теперь ТОО "Садовое", но назначение его осталось прежним — выращивать ягоды, фрукты и саженцы для продажи населению.

Из 190 гектаров занятой плодопитомником земли 50 — под садами. Правда, они в этом году не особо порадовали. Мало было малины и вишни, летние сорта яблок тоже не уродились. Плантация черной смородины обновлена, и ее урожай ожидается только в будущем году. Однако в этом году сборщики снимают урожай осенних и зимних сортов яблок, он ожидается непло-

...ник располагает новым типовым холодильником для хранения фруктов вместимостью 300 тонн. Но нынешний сезон, скорее всего, это сооружение будет пустовать, поскольку своей продукции для его заполнения все же не хватит. Предполагается заложить на хранение около 50 тонн яблок, а часть урожая уже продана и про-

...ется к мере сбора плодов. Итак, сейчас там можно купить яблоки сортов Аис, Антоновка и Пепин шафранный по цене за килограмм 1000 рублей. Сорта зимнего срока хранения будут стоить дороже.

В этом году, несмотря на засуху, выращены неплохие саженцы яблонь. Для продажи населению и обновления "своих" садов здесь подросли деревца яблонь совершенно новых, перспективных сортов - Первенец Ртищева, Ртищевская красавица, Забавная и других, выведенные кафедрой плодоовощеводства СГСХА им.Н.И.Вавилова.

Но в плодопитомнике не отказываются и от прежних, уже проверенных временем сортов. Здесь можно купить саженцы яблонь Беркутовская, Северный синап, Россошанское, Уэлси, которые получили признание садоводов-любителей за стойкость к капризам местной погоды и вкусные плоды. Цена за один саженец составит 10-20 тысяч рублей.

Разумеется, заботы садоводов не только о сегодняшнем дне. Как вспоминают ветераны, работы в плодопитомнике раньше велись круглый год, ведь даже в зимнюю пору дел много: снегозадержание, обрезка деревьев, ревизия подвалов и хранилищ. Теперь же, в целях экономии, на два зимних месяца все рабочие и служащие отправляются в отпуска. Зато с ранней весны работы в саду возобновляются.

В период сбора плодов, весенне-летней прополки саженцев, окулировки приглашают сезонных рабочих. В них недостатка не бывает, тем более что ежегодно в плодопитомнике работают школьники ближайших деревень — Вязовки и Неловки. Такую

сложную операцию, как прививку, новичкам помогают освоить пенсионеры, причем в этом случае на их плечи ложится основной груз ответственности. Бригадир Т.В.Аксененко тепло отзывается о своих мастерах садоводства А.Ф.Старкиной, Р.К.Королевой, В.В.Кировой. Но и молодые садоводы Н.Манзюк, А.Дакиева, Г.Миносян стараются не отставать и заботятся о росте профессионального мастерства.

Предприятие располагает всего двумя тракторами МТЗ-80 и ДТ-75. Объем работ довольно большой, поэтому очень важно, чтобы техника была всегда на ходу. И механизаторы И.В.Колодин и В.М.Шентеряков не подводят, а уж агротехнику знают в совершенстве.

Василий Михайлович Шентеряков, например, садовод с 14-летним стажем. И пусть невелика по сегодняшним меркам его зарплата, однако здесь и натуроплата — продукцией, выращенной в питомнике.

— Это, конечно, не главное блюдо к обеду, но вкусная и полезная добавка к нему, — улыбается механизатор. — И важно, что у нас в коллективе нормальная, очень доброжелательная и рабочая атмосфера...

Хороший микроклимат в наше нервное, суетливое время дорогого стоит. А создается он, конечно же,



"с головы". Главный агроном Н.Н.Фомина и дело свое знает, и с людьми контакт находит. Директор плодопитомника Б.А.Аксененко — деловой, энергичный, знающий специалист, да и человек приветливый и открытый... Так характеризуют работники плодопитомника свое начальство.

Вот так, уважая друг друга и свой труд, работают вязовские садоводы.

Т.ЗАБРОСАЕВА

На снимках: молодые садоводы О.Селиванова и А.Оловянная; А.Ф.Старкина; ветеран производства В.В.Кирова; механизатор В.М.Шентеряков.

Стараниями этих людей растут и набираются сил молодые саженцы, закладываются будущие урожаи на наших садовых участках.

Фото Т.МЫСНИЧЕНКО

История саратовских садов

Богатое наследие

...ремя (из сара... ...капитана Ни... ...ки и плоды с фонарем, ...ными обвивали кле... ...ной ...

...фами. Нитевые "каме... ...ли с фонарем, ...обвивали кле... ...ной ...

...ании Аникин получил семе... ...ы лимоностойких сортов, но ... ...ими и ... ...

...В прочем, условия были очень благоприятными, кроме того, что сад ежегодно ... ...

...ли семена этого и других сеянцев, делали строгий отбор. В результате В.А. Поскудов получил два ... ...

...разным. Все его ... ...стабильны по ... ...сти, а в ... ...

История саратовских садов

Богатое наследие

В свое время имя саратовского селекционера Николая Семеновича Аникина было известно чуть ли не каждому садоводу-любителю. Но прошли годы, и вот уже новое поколение дачников обретает других кумиров. Однако, я уверен — тот, кто был знаком с ним лично или побывал в его саду, хранит память об этом человеке и восхищение созданной им красотой.

У Аникина был громадный, даже по нынешним понятиям, участок, когда-то он получил И.В.Мичурина. Николай Семенович занимался селекцией модных тогда георгин, но и кроме этого интересы его были очень разнообразны. С юго-западной стороны к дому он пристроил теплую, с громадными окнами, веранду. Там выращивал лимоны и свои любимые саговниковые пальмы. Перед крыльцом дома в саду устроил маленький бассейн, где плавали горшки с ними...

...ний Аникин получил сеянцы зимостойких сортов, но плоды их были горькими и несъедобными, как плоды Монгола. После многолетней упорной работы было получено несколько сеянцев, зимостойких в условиях Саратова и хороших вкусовых качеств, особенно удался сорт Подарок юга, как он его называл. Однако плодоносил он слабо, т.к. плодовые почки у него подмерзали. Конечно, и этот, и другие сорта абрикосов Аникина нигде не были официально зарегистрированы и серьезно не проверялись, а на дачном участке селекционера, в Агафоновке, условия были очень благоприятными, кроме того, что сад ежегодно заливался наводковыми водами. Это на абрикосах сказывалось очень неблагоприятно, почти все они имели подопрелость корневой шейки разной степени.

Лет 15 назад, а может быть, и больше, я взял у Аникина несколько однолетних сеянцев и посадил их у себя на участке. Один из них оказался замечательным и до сих пор сохранен в прививке. Затем мы вместе с садоводом-любителем В.А.Перегудовым несколько раз высевали семена этого и других сеянцев, делали строгий отбор. В результате В.А.Перегудов [illegible] сладких и урожайных сорта, а у меня в саду появился необычный сливово-абрикосовый гибрид, о котором я уже писал на страницах "Волжского сада". А собственно "аникинский" сеянец во всех отношениях напоминает среднеазиатский урючный сорт. Крупные и яркоокрашенные плоды держатся на дереве, не осыпаясь, а созревают неравномерно и растянуто во времени. Если спелые не собирать, они слегка увяливаются прямо на дереве, косточка легко отделяется. Обработанные сахарным сиропом половинки неплохо высушиваются как в духовке, так и на солнце. Высушенные, хорошо хранятся и по вкусу не уступают лучшим привозным.

Словом, очень многочисленные скрещивания, проведенные Н.С.Аникиным за много лет, сделали генофонд "аникинского" абрикоса довольно разнообразным. Все его сеянцы стабильны по зимостойкости, а в остальном, разумеется, дают очень сильно расщепленное потомство. Оно, в свою очередь, позволяет получать не только дикушки-жердели, но и уникальные растения, а в дальнейшем использовать их в направленной селекции. Поэтому у меня большая просьба к серьезным, увлеченным садоводам-любителям, чьи участки расположены в условиях самых разных — у кого есть желание испытать названные и описанные мной сорта на зимостойкость на разных подвоях, оставьте мне в редакции газеты "Волжский сад" чистый конверт с вашим обратным адресом и телефон, если есть. Хотелось бы не только испытать эти сорта в различных и более суровых условиях, но и сохранить их для потомков. Ведь они — богатое наследие селекционера, посвятившего свою жизнь нелегкому и кропотливому труду на благо людей.

Вопрос - ответ

Об изъятии земельных участков у граждан

Года назад мы с большим трудом оформили огородническое товарищество на земельных участках, которые [illegible] осваивали уже более 15 лет. В эти бросовые земли вложено очень много труда и затрат. И вот недавно местная администрация предупредила, что землю у нас заберут под застройку коттеджами, мол, это предусмотрено генпланом города. Что нам делать?

К.Сергов

Земельное законодательство предусматривает, что в случае возникновения государственных или общественных нужд допускается принудительное изъятие (выкуп) земельных участков, скажем, для строительства дорог, водохранилища, жилого микрорайона, объектов промышленности, карьеров и так далее. Однако не существует четкой формулировки, определяющей, что можно считать общественной нуждой, а что нет. Поэтому администрации чувствуют себя свободно и безнаказанно, когда принимают решения об изъятии земель под предлогом общественных нужд.

Этот вопрос конкретизируется в проекте нового Земельного кодекса Российской Федерации, принятом Государственной Думой 22 мая 1996 года в третьем чтении. В ст.129 определено, что изъятием земель для государственных и муниципальных нужд считается изъятие земельных участков для строительства объектов за счет средств бюджета. Кроме того, вводится запрет на изъятие участков в принудительном порядке в целях последующей их передачи другим лицам.

Но это завтра. А сегодня вам следует воспользоваться ст.55 действующего Земельного кодекса РСФСР и защищать свои права. Согласно этой статье принудительное изъятие земельных участков у граждан допускается при условии выделения по их желанию равноценного земельного участка, строительства на новом месте жилых и иных построек взамен изымаемых и возмещения в полном объеме всех других убытков, включая упущенную выгоду в расчете на предстоящий период, необходимый для восстановления нарушенного производства. Собственникам земли, кроме того, возмещается стоимость земельного участка, то есть он выкупается.

Споры о возмещении убытков и их размерах разрешаются судом.

Можно ли оставить огородника без света?

В нашем садоводческом товариществе ряд садоводов отказывается от участия в субботниках (уборка территории, покраска общественного забора, очистка кюветов и т.д.). Могу ли я, как председатель товарищества, поставить на общем собрании вопрос об отключении у таких садоводов электричества?

Ю.Самсонов

Согласно инструкции подача электроэнергии потребителю может быть прекращена полностью или частично в случаях:

- неудовлетворительного состояния электропроводки и невыполнения требования ответственного лица за электрохозяйство садоводческого товарищества по устранению выявленных нарушений;
- присоединения токоприемников помимо счетчика или нарушения схем учета электроэнергии;
- недопущения должностного лица к проверке состояния электроустановок потребителя или приборов электроэнергии;
- неоплаты платежного документа за электроэнергию в установленные сроки.

За указанные нарушения отключение электроэнергии производится после предварительного предупреждения потребителя и только в случаях, когда он не устранил нарушения в установленный срок.

За иные нарушения устава товарищества правление не вправе использовать отключение электроэнергии в качестве наказания садовода.

Н.КАЛИНИН,
консультант по земельным вопросам
(Экономика и жизнь, №29 июль 1996 г.)

"Волжский са... ...линающим

Островок Миттлайдера среди городской суеты

Великие писатели прошлого века с удовольствием, в деталях и подробностях, описывали русскую природу. Бескрайние поля и луга, холмы, проселки, городские окраины, обочины дорог... Но ни в одном произведении не найдешь описания маленьких огородиков, они — примета нашей эпохи. Действительно, куда ни бросишь взгляд, везде возделанные овощные грядки. На городских пустырях, под балконами и лоджиями многоквартирных домов, вдоль железнодорожных и трамвайных путей, посреди газонов и... свалок, в других, порой самых неожиданных местах. Во время войны они спасали людей от голодной смерти, да и нынче оказывают существенное подспорье. И, согласитесь, (хотим мы этого или нет), уже трудно без маленького огородика, заменившего нам клумбы и газоны, представить наш русский пейзаж.

Такой же крохотный участок с несколькими грядками есть и у Виталия Николаевича Плотникова. Он, по специальности инженер лесного хозяйства, сейчас работает не по профилю, крутится, как и многие, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Огородик в 60 кв.м для него просто жизненно необходим. И если в эту осеннюю пору овощные грядки в черте города имеют вид уже порядком заброшенный и запущенный, то растения на огороде Плотникова [illegible] и мощ[illegible]. Сказываются погу[illegible]

неточности встречаются, опечатки... Моя заинтересованность началась три года назад со статьи в журнале "Наука и жизнь", очень серьезной и по-настоящему аргументированной. Я ей поверил, поразмыслил над ней и стал готовиться — доставать, запасать удобрения...

— Самый главный минус! Как раз это и смущает огородников. Растения уподобляются животным, которых надо обильно, очень хорошо кормить — а нитраты, пестициды и прочие вредные вещества?

— Хочу уточнить: растения надо кормить не обильно, а правильно.



[illegible] быстро промерзает, а [illegible]етом — перегревается.

Каменистость почвы [illegible]же снижает ее плодоро[illegible]е. Очень плохо, если [illegible]ные камни (песчаники, [illegible]сы) залегают неглу[illegible] сплошной плитой.

[illegible]оло[illegible]ня[illegible]



ках покрыта [illegible]им беле[illegible]сым налетом [illegible]выступа[illegible]ют не "испол[illegible]ванные" растениями [illegible]и минеральных вещес[illegible] Невольно возникает [illegible]прос — не вредно ли [illegible]для эко-

[illegible]чае приносят все же м[illegible]ший вред, если вносить [illegible] в нужной дозе. Причем, ведь и растения "перекормить" не так-то просто, они возьмут себе столько, сколько нужно, сами...

— Виталий Николаевич, если уж так повернулся разговор, давайте еще расскажем о "плюсах".

— Главный "плюс" — высокая урожайность всех овощей. Я располагаю клочком земли в 60 кв.м, на которых разместил "строго по Миттлайдеру" 8 грядок размером 0,45 х 6 м. Ширина грядок — 45 см — такая, как и нужно, а вот междурядья у меня получаются уже, чем он советует — 90 см против 105 см. Так вот, с грядки в 3 кв.м я взял в прошлом году 36 вилков капусты (каждый кочан весил в среднем 5 кг), 15 кг моркови, огурцов запасли не на одну семью, урожаи помидоров, свеклы, перцев, баклажанов удивляют сосе[illegible]ет.

Кроме того, можно не со[illegible]блюдать севооборот. Гряд[illegible]и остаются на [illegible]ежних местах, разрыхляются между грядок же не трогают. Благодаря им вдоль моих [illegible]

[illegible]обенно азота. Но яблоня, вишня, слива и особенно абрикос и виноград на каменистой почве растут неплохо. Была бы только вода!

Механический состав [illegible]очвы (соотношение гли[illegible]

[illegible]орн[illegible]не в[illegible]

[illegible]яками пр[illegible]

[illegible]ороться лишь по[illegible]

[illegible]. Затем междурядья [illegible]утатываются, в грядках [illegible]овощ смыкают кроны и не дают "посторонним" растениям возможности выжить. Вредителей же, действительно, нет, в этом году пришлось бороться лишь с колорадским жуком на баклажанах — собирал его вручную. Сейчас стали писать о том, что здоровые и сильные растения почти не страдают от насекомых-вредителей, я убедился, что это верно. Никогда ничем свои грядки не обрабатываю, никакими пестицидами. Это, кстати, вопросу об экологически чистой продукции...

— Виталий Николаевич, вы почти убедили "работать по Миттлайдеру". Однако вы начали с "добывания" удобрений, помните? Это и время, и деньги... Короче, давайте о "минусах".

— "Минусы" могут произойти как раз от нехватки нужных удобрений, как это было со мной три года назад. Мне приходилось доставать все отдельно, по [illegible]комым, по лабораториям,

[illegible]ны с песком), ее [illegible]стость определяют и ее физические свойства: плотность, влагоемкость, то есть способность удерживать влагу, воздухопроницаемость, теплоемкость.

Суглинистые почвы, например, самые благоприятные для плодовых растений. Они обладают хорошими водными свойствами, хорошо аэрируются, их небольшая плотность не затрудняет роста корней, они обычно хорошо обеспечены минеральными элементами [illegible]

[illegible]основные свойства [illegible]тов была почвы опре[illegible]капуста, [illegible]ерганием в [illegible]ла. Все прекрасно растет и развивается, дает большой урожай.

— А сорта имеют какое-то значение?

— Предпочитаю гибриды — они более урожайные. Помидоры выращиваю высокорослые, формирую в один стебель, из-за малой территории устраиваю для них вертикальные грядки, для [illegible] использую "миттлайдеровскую" систему подвязки. Однако подметил и такой "минус" — огурцы, например, размещение плетей на вертикальных опорах переносят хуже, чем если бы пустить их по земле. Поэтому мои огурцы, хотя и дают большой урожай, засыхают быстрее, чем у соседей. Огуречная [illegible]", видимо, легче [illegible] на себе [illegible]



города имеют вид уже порядком заброшенный и запустелый, то растения на огороде Виталия Николаевича здоровыми и мощными, что просто душа радуется. Сказываются полученные в вузе агротехнические знания, или же есть какой-то другой секрет? С этого вопроса и началась наша беседа.

— Мой секрет прост. Вот уже три года я возделываю свой участочек (назвать его участком просто язык не поворачивается!) по методу доктора Джекоба Миттлайдера.

— Виталий Николаевич, у вас, как говорят, результат налицо, да еще какой! Но, боюсь, у метода Миттлайдера все же больше противников, чем последователей. Как-то "не идет" он у саратовских овощеводов... Почему?

— Мне кажется, просто мало кто занимался этим по-настоящему, всерьез. Сейчас можно купить популярные брошюры типа "Курс овощеводства по Миттлайдеру", где материал изложен в виде лекций. Читаешь, и хочется сразу же возразить автору, да и

сбалансированность в почве всех макро- и микроэлементов должна быть строгой, это — главное условие метода. Поэтому все вносимые вещества точно взвешиваются и отмеряются на весах.

Конечно, для противников всякой "химии" такой подход к овощеводству вообще неприемлем. По моему мнению, стремление вырастить экологически чистую продукцию можно было бы назвать похвальным, если бы это было возможно в принципе... Нынче это достижимо лишь в лабораториях, где растениям дают строго отмеренную дозу необходимых им элементов. Последнее как раз и делает Миттлайдер, поэтому плодородие, состав почв для него особой роли не играют...

— Почва в ваших грядках, видимо, тоже не играет?

— Почва у меня самая обыкновенная, черноземная. Ее я не трогаю, разве что перекапываю осенью, чтобы не было слежавшихся комков. Весной, когда земля подсохнет, я ее разрыхляю граблями, и все. Никаких перекопок, никаких "взрыхлений" — ничего, что нарушает капиллярную структуру почвы. Ведь именно по капиллярам влага поступает к корням растений. Если же почва рыхлая, то капилляры разорваны, и влага испаряется.

— Но ведь, чтобы почва была рыхлой, ее надо перекапывать?

— Вовсе нет. Рыхлость почвы обеспечивают растения. Их корни, проникая в глубь земли, создают в ней ходы, по которым воздух и влага поступают к корням. Поэтому я и не перекапываю почву, а только разрыхляю ее граблями. Кроме того, можно не соблюдать севообороты: растения остаются на прежних местах, перекапываются, междурядья же не трогают. Благодаря им вдоль моих грядок можно ездить на велосипеде, а не пробираться на цыпочках, как это бывает, когда овощи разрастаются и сплетаются между собой. Ширина междурядья позволяет солнцу освещать растения равномерно, а ветру — продувать, а также облегчает уход и сбор урожая.

— Глядя на ваш образцовый огородик, думаешь: все хорошо, конечно, но ведь сколько труда надо положить, чтобы создать такое совершенство!

— Требует усилий только подготовка, разбивка гряд. Поверхность их должна быть идеально ровной, чтобы каждому овощу удобрения и влага доставались поровну. Основные орудия труда — лопата и мотыга, мотыги, в основном, хватает.

Кроме того, можно не соблюдать севообороты: растения остаются на прежних местах, перекапываются, междурядья же не трогают. Благодаря им вдоль моих грядок можно ездить на велосипеде, а не пробираться на цыпочках, как это бывает, когда овощи разрастаются и сплетаются между собой. Ширина междурядья позволяет солнцу освещать растения равномерно, а ветру — продувать, а также облегчает уход и сбор урожая.

— Глядя на ваш образцовый огородик, думаешь: все хорошо, конечно, но ведь сколько труда надо положить, чтобы создать такое совершенство!

— Требует усилий только подготовка, разбивка гряд. Поверхность их должна быть идеально ровной, чтобы каждому овощу удобрения и влага доставались поровну. Основные орудия труда — лопата и мотыга, мотыги, в основном, хватает.

— Вы начали с "обыкновения" удобрений помните? Это и время, и деньги... Короче, давайте о "минусах".

— "Минусы" могут проявиться как раз от нехватки нужных удобрений, как это было со мной три года назад. Мне приходилось доставать все отдельно, по знакомым, по лабораториям, самому смешивать и отмерять компоненты. Теперь, надо сказать, с этим проще. Выпускаются прекрасные удобрения, растворы и составы микроэлементов. Например, макроудобрение вурнарское №3 содержит по 17% азота, калия и фосфора, как раз столько, сколько надо, и не нужно самому отвешивать и рассчитывать — только вноси готовое. Но нужно его немало. За сезон на 1 сотку надо запасти примерно 50 кг.

Но сотка "под Миттлайдера" — это много. Конечно, если у вас 10-15 соток, то выращивать овощи по такому методу на всей площади вряд ли возможно — если только вы не планируете наводнить продукцией всю область! Но если земли у вас мало, то Миттлайдер

— Ваши огурцы, хотя и дают большой урожай, засыхают быстрее, чем у соседей. Огуречная "стена", видимо, легче и быстрее принимает на себя все летучие болезнетворные микроорганизмы. Перец, баклажаны, огурцы, помидоры сажаю рассадой, которую сажаю в отдельные стаканчики, чтобы можно было без повреждения корней системы сразу перести в грунт. Почву готовлю и удобряю заранее по схемы внесения и сроки подкормок тайны не таю, но обо всем этом можно знать из книжек Миттлайдера.

— На своем огороде вы достигли того, чего хотели?

— Всего достичь невозможно, особенно работая с растениями, они — удивительны! Но есть у меня мечта, которой вряд ли суждено осуществиться. Я хотел бы познакомиться с Джекобом Миттлайдером лично. Прежде всего, его поблагодарить, сказать спасибо за ту пользу, какую он принес людям на земле. И потом, у меня есть вопросы, на которые может ответить лишь он...

Записала
О.БОЛДЫРЕВА

Вопрос — ответ

КОГДА, В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЛУЧШЕ ВЫСЕВАТЬ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ?
(В. Морозова, г. Саратов)

Если сад поливной, то посев сидератов можно проводить и летом, и осенью. Если вода не подведена, то только осенью, лучше после хорошего дождичка. Летние посевы поливают 2-3 раза до перекопки.

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МЕЖДУ РЯДАМИ ПЛОДОНОСЯЩЕГО САДА?
(Т. Тихонравова, г. Саратов)

Отвечает В. Д. Перепечина, агроном.

В междурядьях взрослых садов можно выращивать культуры, которые выносят затенение, наиболее теневыносливые — салат, шпинат, фасоль. К наименее теневыносливым относятся огурцы, тыква, перец, баклажаны, ранний картофель — их выращивать бесполезно. Лук, чеснок, земляника, малина и смородина занимают среднее положение, поэтому их выращивание возможно, если деревья в саду разрослись не очень сильно.

КАК МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА И ВНЕШНИЙ ВИД ЯГОД И ФРУКТОВ?
(К. Свиридова, г. Саратов)

При нормальном внесении минеральных удобрений в почву вам обеспечены высокие и качественные урожаи овощей, ягод, фруктов. При отсутствии или недостатке какого-либо элемента питания количество и качество урожая, естественно, снижается. Так недостаток фосфора и калия приводит к тому, что в плодах и ягодах накапливается мало сахаров. Внесение бора улучшает качество плодов, но самое главное — препятствует их растрескиванию. Благотворное влияние на накопление сахаров и витамина С в плодах оказывает магний.

Если растения получают недостаточное количество азота, то плоды образуются мелкие, безвкусные. Но плохо, когда азота в переизбытке. Прежде всего, это приводит к повышенному содержанию нитратов, увеличению в плодах воды, снижению сахаристости. Кроме того, окраска их, как правило, менее интенсивная, не соответствует сорту.

Но еще раз хочу предупредить, что при внесении минеральных удобрений соблюдение норм — главное правило.

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ЯБЛОКИ С ДЕРЕВА, ЗАБОЛЕВШЕГО ЧЕРНЫМ РАКОМ?
(Н. Хохлова, г. Саратов)

Отвечает В. И. Демин, зав.кафедрой фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Яблоки в пищу употреблять можно, но дереву следует обеспечить хороший уход. Нужно помнить, что развитию цитоспороза способствуют условия, вызывающие ослабление деревьев: засушливая погода, недостаток питания и т.д. Прежде всего, надо обрезать поврежденные ветви, зачистить ножом до здоровой коры. Раны продезинфицировать медным купоросом (30 г на 1 л воды), замазать садовым варом. Осенью перекопайте приствольные круги. Штамбы и ветви побелите известью (2 кг на 10 л воды), добавив в раствор медного купороса (100 г) и клея (20 г). Весной дерево нужно будет подкормить мочевиной, нитроаммофоской.

КОГДА И НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПОД ЗИМУ ОПРЫСКИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
(Д. Фролова, г. Энгельс)

Подзимнее опрыскивание проводят в период интенсивного опадания листьев, но лучше всего это делать до распускания почек весной. В это время зимующие стадии насекомых и клещей истощены продолжительной зимой и наиболее чувствительны к ядохимикатам. Кроме того, в условиях повышения температуры в начале весны эффективность действия ядохимикатов повышается.

НА КАРТОФЕЛЕ ПАРША. ЗАРАЖЕНА ЛИ ЗЕМЛЯ? КАК ЕЕ ОБРАБОТАТЬ, ЧТОБЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД МОЖНО БЫЛО САЖАТЬ КАРТОШКУ?
(Т. Климова, г. Саратов)

Отвечает С. В. Шибаева, доцент СГСХА им. Вавилова

Возбудитель парши обыкновенной сохраняется в семенном материале, растительных остатках и в почве. Поэтому при заболевании культуры паршой. Севооборот нужно соблюдать обязательно. Нельзя выращивать картофель на одном месте в течение нескольких лет. В почву нужно вносить только перепревший навоз

...ра-
...ици-
...дивать
...ток на

...ере инсек-
...ествами об-
...летний дель-
...к правило, мно-
...льфиниум раз-
...ся делением куста
...еренками. Молодые
...ения быстрее зацвета-
..., если поделить кусты на
...сколько частей, в каждой

из которых по 3 глобегов. Делить кусты можно с середины августа по сентябрь. Растения высаживают на расстоянии 40-70 см друг от друга. На одном месте дельфиниум может расти до 4-5 лет.

Черенкуют дельфиниум ранней весной, когда побеги достигают длины 8-10 см. Срезают их у самого основания так, чтобы срезанный стебель не был полым. Черенки длиной 5-6 см заглубляют на 2 см в уплотненный песок, притеняют и опрыскивают водой. Через 5-5 недель у черенков появляются корни.

При размножении семенами многолетний дельфиниум может не сохранить сортовые декоративные признаки. Семена сеют в марте, всходы появляются через 20 дней, еще несколько дней их пикируют, а в августе высаживают на постоянное место. Настоящее цветение начинается на второй год и может быть двукратным: в июне и в августе. Одновременно с созреванием семян происходит отмирание надземных частей, поэтому в декоративных посадках у дельфиниумов после отцветания стебли нужно удалять.

Дельфиниум предпочитает солнце, безветренные места на садовом участке.

...ы просили рассказать

...овремен... сорта геор...ные ...гин

Современный сортимент георгин содержит десятки тысяч сортов. По разнообразию окрасок, форм и размеров соцветий они на широте Саратова (51 градус северной широты) не имеют себе равных среди цветущих растений.

...лода на георгины и в Европе и в России за последние 30 лет прошла несколько пиков, и сейчас наблюдается очередной подъем интереса к этим прелестным цветам.

Декоративные георгины

Аида. Сорт иностранной селекции. Высота растения 1,4-1,6 м. Густомахровые, бархатистые, бордовые с люминесцентным отливом соцветия до 20 см в диаметре. Крепкие цветоносы до 40 см длиной выносят соцветия высоко над кустом. Цветет исключительно обильно и рано. Сорт хорош как для украшения участка, так и для срезки, стойкий к заболеваниям, прекрасно хранится зимой.

Пагода. Сорт иностранной селекции. Соцветие образуют ...ибающиеся книзу ...ерхние ...ключительно ...

Дали... ...ной се... Поража... цветка... ...кетр...

...я-70. Сорт иностранной селекции. Высота 1,3 м. ...ет огромным размером (от 20 до 40 см в диа...е) красного цвета. Зацве...ко... ...рано и дает 3-5 цвет... сезон.

Герр... Хок. Сорт западногерманской селекции. Подкласс нимфейные. Высота 1,3 м. ...соцветия розового цвета до ...5 ... в диаметре, напоминает ...лот... Цветет умеренно.

...пукактусовые георгины

Да...ам Слава. Один из выдающихся сортов рижской селекции. Высота куста 1,4 м. Соцвети... темно-красного цвета диаметром 18-22 см поражает высочайшей декоративностью... ...вестен как Генерал. Зацветает рано, с конца июня, о... очен... обильно. Хорошо хранится.

...Трефл... манж (Малиновый лев). Сорт французской селекции. Высота 1,6 м. Соцветие тепло-малинового цвета диаметром до 18 см. Один из лучших срезочных сортов. Цветет рано и об...

1,1 м. Прекрасное соцветие розового цвета диаметром до 16 см. Цветет умеренно. Используется для срезки и озеленения.

Тартан. Сорт иностранной селекции. Высота 1,3 м. Соцветие темно-вишневого цвета с белыми кончиками ...



В коллекции А.И.Козаченко есть также нежно-розовый Светлячок. Скромный и незаметный в букете среди других сортов, этот цветок удивительно наряден на клумбе.

Кактусовые георгины

Рекорд Бернара (Рекорд Бернес). Сорт селекции ГДР. Один из выдающихся сортов ...среди всех сортов... темно-вишнев... к белой расцветки в одн... соцветии освежает душу, ...зывает прилив сил и радост... жизни.

...ным сочетанием цвета, размера и строения цветка. Соцветие буквально полыхает красным цветом. Многие годы занимает ведущее место среди срезочных сортов. Зимой при хранении требует особого внимания. Цветет рано и обильно.

Огни Москвы. Сорт селекции Главного ботанического сада. Высота 1,2 м. Небольшие соцветия темно-вишневого цвета до 10 см в диаметре радуют глаз гармонией расцветки и размера. Цветы действительно производят впечатление маленьких рубиновых кремлевских звезд. Он очень популярен в Саратове. Цветет рано и обильно. Широко используется на срезку и в озеленении. Отлично хранится зи... сорт отличается боль... ...селекции 1963 года. Один из самых неприхотливых сортов, работой с ним и надо начинать заниматься георгинами. Сорт всегда радует цветовода самыми ранними цветами красно-оранжевого цвета. По обильности цветения (от 15 до 25 цветков с куста за сезон)

...мым в любой коллекции. За лето набирает большой объем клубней и хорошо (почти безотхода) хранится зимой.

Вулкан. Сорт иностранной селекции. Высота 1,3 м. Мощные соцветия красного цвета с золотистыми кончиками диаметром 20 см привлекают внимание. Рано и обильно цветет. В России занимает одно из ведущих мест в срезке. Хорошо хранится.

Шаровидные георгины

Анкресс. Сорт иностранной селекции. Высота растений 1,2 м. Соцветия белого цвета диаметром 10 см. Один из выдающихся сортов, лидер среди шаровидных. Хорош для срезки и озеленения.

Сантия Челвны. Сорт иностранной селекции. Высота 1... ...Соцветия ...ового цвета с белыми кончиками лепестков, диаметром до 10 см. Непревзойденный сорт в своем классе. Цветет рано и обильно.

В.КОЗАЧЕНКО

Эти и многие другие сорта георгин вы можете заказать, оставив заявку (чистый

Декоративные георгины

Аида. Сорт иностранной селекции. Высота растения 1,4-1,6 м. Густомахровые, бархатистые, бордовые с люминесцентным отливом соцветия до 10 см в диаметре. Крепкостебельные, до 90 см длиной высокие соцветия высоко над кустом. Цветет исключительно обильно и рано. Сорт хорош как для украшения участка, так и для срезки, стойкий к заболеваниям, прекрасно хранится зимой.

Пагода. Сорт иностранной селекции. Соцветие образует широкие слабо изогнутые лепестки, исключительно белого цвета. Цветок сочетает в себе мощь и благородство.

Дам Слава. Один из выдающихся сортов рижской селекции. Высота куста 1,4 м. Соцветие темно-красного цвета диаметром 18-22 см поражает изысканной декоративностью. В Саратове этот сорт известен как Генерал. Зацветает рано, с конца июня очень обильно. Хорошо хранится.

Трефф Манж (Малиновый Трефон). Сорт французской селекции. Высота 1,6 м. Соцветие тепло-малинового цвета диаметром до 18 см. Один из лучших срезочных сортов. Цветет рано и обильно. Хорошо хранится.

Армадна. Оригинатор — Нессонова. Высота растения



В коллекции А.Н.Козаченко есть также нежно-розовый Светлячок. Скромный и незаметный в букете среди других сортов, этот цветок удивительно нарядан на клумбе.

ния..

Тартан. Сорт иностранной селекции. Высота 1,3 м. Соцветие темно-вишневого цвета с белыми кончиками лепестков, диаметром до 22-24 см. Обладает исключительной декоративностью, надолго притягивает внимание. Контраст

Кактусовые георгины

Рекорд Бернара (Рекорд Бергес). Сорт селекции ГДР. Один из выдающихся сортов георгин среди всех сортовых групп. Густо-махровое соцветие красного цвета диаметром 20-22 см производит неизгладимое впечатление гармонич-

Блэкайд. Сорт голландской селекции 1963 года. Один из самых неприхотливых сортов, работой с ним и надо начинать заниматься георгинами. Сорт всегда радует цветовода самыми ранними цветами красно-оранжевого цвета. По обильности цветения (от 15 до 25 цветков с куста за сезон) также не имеет себе равных. Диаметр соцветия 14-15 см. Высокая цветоножка, устойчивость к засухе и декоративность делают его необходи-

кремлевских звезд. Он очень популярен в Саратове. Цветет рано и обильно. Широко используется на срезку и в озеленении. Отлично хранится зи[illegible] отличается большой устойчивостью к болезням.

цвета диаметром 10 см. Один из выдающихся сортов, лидер среди шаровидных. Хорош для срезки и озеленения.

Сантия Челвны. Сорт иностранной селекции. Высота 1,1 м. Соцветие [illegible] цвета с белыми кончиками лепестков, диаметром до 10 см. Непревзойденный сорт в своем классе. Цветет рано и обильно.

В.КОЗАЧЕНКО

Эти и многие другие сорта георгин вы можете заказать, оставив заявку (чистый конверт с вашим обратным адресом, телефон) в редакции газеты "Волжский сад". Заказы принимаются на укорененные черенки на весну 1997 года.

Советы начинающим

Хранение клубней георгин

Среди любимых цветов — георгины в числе первых. Но мне знакомы проблемы тех садоводов, которые отказываются от этих чудных цветов, жалуясь, что очень трудно хранить, и часто без посадочный материал просто напросто гибнет. Я хочу рассказать, как я храню корнеклубни. Тем, кто

щим цветоводам, возможно, это будет интересно.

Осенью срезаю стебли георгинов на высоте 20 см от уровня земли, осторожно подкапываю и вытаскиваю из почвы. Промываю под проточной водой, затем протравливаю в 0,02%-ном растворе марганца и просушиваю в затененном месте в течение 1-2 дней.

Для хранения клубни раскладываю в ящик в один слой, присыпаю влажной землей, хорошо обжимаю со всех сторон, оставляя открытой шейку, и в октябре помещаю в подвал. Через две недели на клубнях проклевываются почки. Землю больше не увлажняю. Она подсыхает и почки замирают в росте. До февраля оставляю клубни в подвале. В последние дни последнего зимнего месяца заношу ящик в квартиру, поливаю, чтобы пробудились почки. Через две недели можно приступать к черенкованию.

Второй способ: подготовленный для хранения посадочный материал помещаю в полиэтиленовые мешочки и засыпаю высушенным торфом так, чтобы не было пустот и клубни не соприкасались с пленкой. Туго завязываю. Храню в подвале.

Третий способ сходен со вторым, но корнеклубни предварительно опускаю в жидкий парафин. Когда [illegible] застынет, заворачиваю мешочки газетой. В этом случае возможно хранить георгины около балконной двери в квартире. Условия для двух последних случаев одно — корнеклубни должны быть тщательно просушены. Старые клубни обязательно удалите — они могут стать разносчиками различных заболеваний.

Существует и совсем уж простой способ: корнеклубни разложите в один слой в ящики, засыпьте песком.

Как видите, все не так уж и сложно. Прекрасные цветы — георгины — вознаградят вас следующим летом чудесным цветением.

Е. КОБЛЯНСКАЯ,
цветовод-любитель

Дела сезонные

Сентябрь - лучшее время для пересадки пионов

Выбирая место для посадки пионов, следует помнить, что это светолюбивые растения. Пионы [illegible] выносить легкую полутень, особенно в полуденное время, но сильное затенение 2-3 часа приводит к тому, что растения или совсем не цветут, или цветы получаются некачественные. Нельзя высаживать растения домов: они будут страдать от перегрева и сухости воздуха, от капели с крыш и от снеговых завалов. Их нельзя сажать также вблизи деревьев и кустарников — они будут испытывать недостаток влаги и питания.

Пионы могут расти практически на всех видах садовых почв, но выглядят на них по-разному:

на песчаной почве у растений больше стеблей и листьев, но стебли тонкие, листья, почки и цветки некрупные;

на глинистой почве, наоборот, цветки и почки очень крупные, стебли толстые, листья мощные, но сами растения не очень высокие и развиваются медленнее.

Самые подходящие для пионов суглинистые, окультуренные, хорошо дренированные, достаточно влагоемкие почвы. Пионы очень требовательны к влажности почвы в течение всего вегетационного периода, но совершенно не переносят сырых, заболоченных мест, на которых у них загнивают корни.

Размножение. Чаще всего пион размножают делением куста. Лучше всего его проводить с середины августа до середины сентября (в нашей зоне). Куст с обрезанными стеблями окапывают на расстоянии не менее 15 см от корневища, затем его вынимают, очищают от земли или осторожно отмывают. Хорошие деленки находятся снаружи куста, они имеют молодые светлые корни и не менее 3 хорошо развитых глазков. Старые и больные корни нужно удалить. Продолжительность жизни куста пиона и обилие его цветения зависят от правильной посадки растения. Перед посадкой делают яму глубиной 50-70 см, в которую кладут навоз, а



затем на 2/3 заполняют питательной земляной смесью (перегной с торфом). В смесь добавляют 250 г суперфосфата. На насыпанную холмиком землю помещают саженец, засыпают землей и сильно обжимают корни. Если посадить пион глубоко, он не будет цвести, поэтому почки следует расположить на глубине 2,5-4 см от поверхности почвы. Растения сажают на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Пионы долго, более 10 лет, могут расти на одном месте. Известны случаи, когда кусты хорошо сохранялись и даже цвели более 50 лет.

Волжский сад
№18(98) сентябрь 1996 г.

Советы начинающим

Еще раз о почве и плодородии сада

Рано или поздно, но садовод обязательно задаст себе вопрос: что же такое почва? Мы часто говорим: земля. Земля нас кормит, поит. Но земля земле — рознь.

Обычная глина, песок, суглинок и супесь — тоже земля. В земле есть еще и камни, щебень, известь, мел и другие минералы. Но глина, песок, камни — это мертвая порода. А что же питает растения?

То, что земледелец называет землей, агроном — почвой, сильно отличается от породы. Почва характеризуется важнейшим качеством — плодородием, способностью "родить" плоды. Именно плоды, (не важно какие,) являются главным мерилом, эквивалентом общественной ценности земли.

Почва — главная кухня плодовых растений. Корни поглощают из нее воду и питательные вещества. Эта кухня должна обеспечивать рост и плодоношение растений на многие годы. Главная особенность плодовых и ягодных культур — многолетнее произрастание на одном месте. Если почвенные условия благоприятны, яблоня и груша могут жить более 100 лет.

Под личные сады отводятся, к сожалению, не самые плодородные земли. Поэтому при закладке сада надо учитывать особенности состава почвы. Кроме того, исходя из сравнительно небольшого опыта дачного садоводства, в таких условиях на участках выгоднее иметь невысокие деревья, рано начинающие плодоносить, то есть гораздо удобнее выращивать сад не более 20-25 лет. А самые выгодные сады - с двенадцати-пятнадцатилетним циклом. Через 15 лет лучше посадить новый сад, с новыми сортами.

Садовод должен знать, что плодородие земли зависит от многих ее свойств: от состава "породы", от того, сколько в ней содержится глины, песка, щебня и других пород.

Если почва состоит только из глины — плодородие ее низкое. Глина определяет плотность почвы. В глинистой почве мало воздуха. А это затрудняет рост корней. Плохо, если почва состоит только из песка. Такая почва очень рыхлая, в ней мало удерживается воды, она бедна минеральными солями.

Самая плодородная почва — суглинистая или супесчаная. В суглинке содержится не более 60% глины (илистых, очень мелких частиц менее 0,01 мм в диаметре — это то, что мы называем пылью) и 40% песка. О песке мы все имеем представление. Чем крупнее песчинки, тем лучше почва. Для вишни, земляники и смородины годится и супесчаная почва. В ней содержание песка достигает 80-90%, а глины снижается до 10-20%. Если в почве более 90% песка, она мало пригодна для плодовых растений. Песок быстро высыхает, в нем мало питательных веществ. Зимой он быстро промерзает, а летом — перегревается.

Каменистость почвы тоже снижает ее плодородие. Очень плохо, если крупные камни (песчаники, граниты) залегают неглубоко и сплошной плитой. При расположении плитняка ближе 30-40 см к уровню почвы в саду могут расти только ягодники. Часто в почве бывает много щебня, опоки. Это сравнительно мелкие (до 5-10 см в диаметре) включения. Небольшое их количество мешает только при обработке. Когда же содержание щебня достигает 80%, плодородие почвы резко падает: в ней мало минеральных веществ, особенно азота. Но яблоня, вишня, слива и особенно абрикос и виноград на каменистой почве растут неплохо. Была бы только вода!

Механический состав почвы (соотношение глины с песком), ее каменистость определяют и ее физические свойства: плотность, влагоемкость, то есть способность удерживать влагу, воздухопроницаемость, теплоемкость.

Суглинистые почвы, например, самые благоприятные для плодовых растений. Они обладают хорошими водными свойствами, хорошо аэрируются, их небольшая плотность не затрудняет роста корней, они обычно хорошо обеспечены минеральными элементами питания.

Основные свойства плодородия почвы определяется содержанием в ней перегноя, или гумуса, которого больше всего в черноземах. Гумус имеет темно-коричневый цвет. Отсюда и название самых плодородных почв — черноземы.

Н. КОНДРАТЬЕВ,
профессор,
зав.кафедрой
плодоовощеводства
СГСХА им. Н. И.Вавилова

Дела сезонные

Осенние работы на винограднике

Осенние работы на приусадебном винограднике проводятся в период после сбора урожая до наступления устойчивых холодов, в средней зоне это с конца августа до конца октября — начала ноября, в зависимости

ей нитрафена.

При подготовке кустов винограда к обрезке побеги и рукава отвязывают от проволоки и снимают со шпалеры. Одновременно с этим производят вырезку слабых и лишних порослевых и вод-



Николай Андреевич Андреев знаком и широкому кругу садоводов-любителей, и узкому — ученых Саратовской опытной станции садоводства. Он всерьез увлечен виноградарством, почти за двадцать лет испытал не один десяток сортов.

га плодоношения и один чок замещения). Усиле ное плодовое звено ост ляется на наиболее ра том многолетнем рука как правило, одно на причем рукава по лучше чередовать. замещения — (одно вырезевший побег

ок

полагается бл а, отверстия яблок заполнить ором или сахарным рата соеди-

Приятно

рецепты

семечки. Верху речать корку и стно нарезать Извлечь семе полученные перемешать яблок

носчиками различных за-
болеваний.

Существует и совсем
уж простой способ: кор-
неклубни разложите в
один слой в ящики, за-
сыпьте песком.

Как видите, все не так
ж и сложно. Прекрасные
цветы — георгины — воз-
наградят вас следующим
летом чудесным цветени-
ем.

Е. КОБЛЯНСКАЯ,
цветовод-любитель

ем на 2/3 заполняют
тельной земляной сме-
(перегной с торфом).
есь добавляют 250 г
рфосфата. На насы-
ую холмиком землю
щают саженец, засы-
землей и сильно об-
ют корни. Если поса-
пен глубоко, он не
вести, поэтому поч-
дует расположить на
е 2,5-4 см от повер-
Растения са-
не ме-
Пио-
лет, мо-
месте.

Осенние работы на винограднике

Осенние работы на приусадебном винограднике проводятся в период после сбора урожая до наступления устойчивых холодов. В нашей зоне это с конца августа до конца октября начала ноября, в зависимости от климатических условий года. Они включают:

- защиту кустов винограда от вредителей и болезней;
- подготовку растений к обрезке;
- заготовку черенков;
- обрезку кустов;
- уборку с территории виноградника листьев и обрезков лозы;
- перекопку междурядий с внесением удобрений;
- посев сидератов в междурядьях на зеленое удобрение;
- подзимний полив кустов винограда;
- подготовку кустов к укрытию на зиму;
- укрытие кустов;
- ремонт шпалеры.

Некоторые виноградари-любители выполняют еще осенние прививки черенком в "расщеп" подземного штамба и скелетных корней, срезанным с пяткой куста, а также осенние посадки саженцев винограда на постоянное место. О наиболее важных и сложных видах работ более подробно рассказано в отдельных главах статьи.

***

Защита кустов винограда от вредителей и болезней в этот период предусматривает, прежде всего, обрезку пораженных болезнями побегов. Их нужно обязательно удалить с участка и сжечь, а раны после обрезки обработать водным раствором железного купороса (150 г на 0,5 л воды, с добавлением 25 г лимонной кислоты — против окисления на воздухе). Во время этой операции надо следить, чтобы раствор не попадал на почки. А перед самым укрытием кустов на зиму лозу опрыскивают 3-5%-ным раствором медного купороса или раствором полихома (50 г на 10 л воды), или 2%-ной суспензией нитрафена.

При подготовке кустов винограда к обрезке побеги и рукава отвязывают от проволоки и снимают со шпалеры. Одновременно с этим производят вырезку слабых и лишних порослевых и волчковых побегов, а также многолетних рукавов, подлежащих замене. Помните: чем раньше проведена такая обрезка, тем лучше затягиваются нанесенные раны и меньше "плач" лозы весной, когда начинается вегетация. При этом раны обычно ничем не обрабатывают, они успевают хорошо зарасти.

Заготовка черенков

Заготовка черенков — очень важная процедура. Как получают хорошие черенки, наверное, будет интересно узнать не только начинающим, но и будущим виноградарям — тем, кто еще только собирается приобрести посадочный материал винограда и заинтересован в его качестве.

В зоне укрывного виноградарства заготовка черенков производится одновременно с осенней обрезкой кустов. Черенки берутся только со здоровых кустов винограда, имеющих нормальный прирост побегов и хороший урожай, хорошо вызревшую лозу, не поврежденную градом и заморозками. Поэтому в течение лета рекомендуется заранее отмечать рукава и однолетние побеги с наиболее крупными гроздями и ягодами. Наиболее пригодны черенки от побегов, развившихся на лозе предыдущего года из центральных почек. Порослевые побеги от подземного штамба для черенкования при производстве корнесобственных саженцев использовать не рекомендуется (они считаются малоурожайными).

Минимальная длина черенка — 40 см, при его толщине по наименьшему диаметру в верхней части 5,5 мм. Для выращивания привитых саженцев длина черенка должна быть не менее шести междоузлий, полноценных глазков).

Срезанные лозы очищают от усиков, листьев, пасынков, связывают в пучки, к которым крепится ярлык с указанием сорта и количества черенков. Пучки ставят в воду на двое суток (погружают на 2/3), после чего их сразу укладывают в полиэтиленовые мешки и помещают на хранение в подвал (погреб). Черенки можно хранить в погребе в песке, но его необходимо периодически увлажнять. Лучше сохраняются в течение зимы черенки, срезанные с куском многолетней древесины.

Осенняя обр
виноградных

Она проводи
выведения о
формы куста
ния его ро
ния ежего
шения. Об
только пе
ки, второ
ной, по

Пр
тан
та
ви
ки
ла
н
д

Дела сезонные



Николай Андреевич Андреев знаком и широкому кругу садоводов-любителей, и узкому — ученых Саратовской опытной станции садоводства. Он всерьез увлечен виноградарством, почти за двадцать лет испытал не один десяток сортов. Сейчас у него на участке растет примерно 50 сортов винограда. В своей работе он широко использует, в основном, научные рекомендации, справедливо полагая, что они — [illegible] успеха, особенно начинающих [illegible] садов-любителей.

развития
нормального
те на один
шения. Ес
деление
грузки
ти от
ди
маса
осева
тор

людей
ются сил
ы, заклад-
шие урожаи
ных участках.

МЫСНИЧЕНКО



ли семян этого и других сеянцев, делали строгий отбор. В результате В.А. Перегудов получил два сладких и урожайных сорта, а у меня в саду появился необычный сливово-абрикосовый гибрид, о котором я уже рассказывал.

разным. Все его сеянцы стабильны по зимостойкости, а в остальном, разумеется, дают очень сильно расщепленное потомство. Оно, в свою очередь, позволяет получать не только дикушки-жердели, но и уникальные растения, а в дальнейшем использовать для выведения новых сортов.

Полезные рецепты

[illegible] ок завершения). Усиле-
ное плодовое звено ост-
ается на наиболее ра-
ом многолетнем рука-
как правило, одно из
ием рукава по
лучше чередовать.
мещения — годо
вырезавший побег
ают на [illegible]
полагается 6 глаз
ве куста. Использ
[illegible]

ТЕСТО

сахарный песок
сметана 50 г,
100 г, ябло-
50 г, са-

Муку, яйца, сахар, сметану и размягченное масло соединить и поставить в холодное место на 20 мин, после чего тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 см и нарезать квадратами с таким расчетом, чтобы в [illegible] было завернуть [illegible] Очищенное от [illegible] яблоко [illegible] на середину квадрата песком. Концы квадрата соединить над яблоками, подготовленные яблоки положить на смазанный маслом противень. Тесто смазать яйцом. Яблоки запечь в духовке при температуре 200-220 градусов.

ЯБЛОКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ИЗЮМОМ

Яблоки 5-6 шт, изюм 100-150 г, сахарный песок 2 столовые ложки. Яблоки можно фаршировать ягодами земляники, малиной и т.д.

Средней величины яблоки промыть, удалить сердцевину

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ, МЕДА И ОРЕХОВ

350 г моркови, 70 г ядер грецких орехов, 20 г меда, лимонный сок, соль; для украшения — вишни из компота.

Неповрежденные, яркооранжевого цвета морковки слегка поскоблить и вымыть. Натереть на мелкой терке, посолить и полить лимонным соком. Ввести толченые орехи, мед и размешать.

Сервировать в качестве холодной закуски или гарнира к мясу и рыбе.

МОРКОВЬ С ЗЕЛЕНЫМИ ПОМИДОРАМИ

400 г моркови, 400 г зеленых помидоров, 50 г лука репчатого, 50 мл растительного масла, 5 веточек зелени петрушки, 4-5 зубчиков чеснока, черный молотый перец, соль.

Свежую морковь и зеленые помидоры вымыть и нарезать кружками. Посолить [illegible] тушить в течение 20 мин. Снять с огня и охладить. Добавить растертый чеснок и измельченную петрушку.

Сервировать как холодную закуску. Можно приготовить подобный салат из моркови и зеленых сол[illegible] помидоров.

СУП ИЗ МОРКО[illegible] И СЕЛЬДЕРЕ[illegible]

200 г моркови, 200 [illegible] ней сельдерея, 50 г [illegible] того лука, 50 г слив[illegible] масла, 30 г манной [illegible] 2 яйца, 100 г прост[illegible] черный молотый пе[illegible] рушка, соль.

Морковь и сельд[illegible] стить, нарезать ку[illegible] потушить в 30 г м[illegible] бы стали мягкими[illegible] л горячей воды [illegible] на и немного пое[illegible] ку поджарить [illegible] чтобы она прио[illegible] тистый цвет, по[illegible] и варить 8-10 м[illegible] в него 20 г ма[illegible] огня. Заправ[illegible] простокваше[illegible] ми.

Подавать [illegible] [illegible] править [illegible] [illegible] зелень.

МОР[illegible]

Точка зрения

Опять кислотность?

Кислота и щелочь, как известно, антивещества, антагонисты, как лед и пламень, и потому нейтрализуют друг друга. Если в раствор пищевой соды (щелочь) влить раствор уксуса (кислота), то смесь зашипит, запенится, выделит много углекислого газа. В сосуде при правильном соотношении соды и уксуса не будет ни того, ни другого, а жидкость станет нейтральной. Но это для нас, обывателей. Ученый же муж скажет, что "кислотность данного раствора равна семи".

В почвоведении существует общая единица измерения кислотности и щелочности. Называют ее pH (пэаш). Поэтому, когда говорят, что кислотность вашей почвы равна 7,5, надо понимать, что она у вас щелочная.

Это очень сложно и нелогично. Создается впечатление, что все наши почвы кислые (даже, когда щелочные), и сразу хочется внести известь. А pH не что иное, как "отрицательный логарифм концентрации водородных ионов". У нас страна всеобщей грамотности. Все, кто пишет о почвах, широко употребляют понятие pH. Для тех же садоводов, кто подзабыл, что такое положительный логарифм, популярно объясню. Кислотность не самое страшное. В любом случае она несопоставима с плодожоркой. Ведь иногда мы спокойно пьем чистую концентрированную кислоту... и ничего! Я имею в виду газировку, которая является ничем иным, как раствором угольной кислоты.

Россия — страна большая. Растительно-климатические зоны самые разные. От севера к югу становится все теплее, все меньше выпадает осадков, из-за этого тундра сменяется лесом, который переходит в лесостепь. Она в свою очередь сменяется степью, а последняя — ближе к Астрахани — переходит в полупустыню.

В этих зонах сформировались и свои почвы. В лесной зоне процесс почвообразования шел за счет разложения лесных подстилок, при котором образуются органические фульво- и гуминовые кислоты. В результате этого почвы лесной зоны имеют кислую реакцию.

По Саратовской области проходит граница между степью и лесостепью. Условно Правобережье можно назвать лесостепью, Заволжье — степной зоной.

В Правобережье преобладают южные черноземы, в Левобережье — каштановые. Реакция почвенного раствора тех и других — нейтральная.

Поэтому, когда в специальной, садово-огородной литературе появляется утверждение, что "наилучшими для садов и огородов являются почвы слабокислые", не спешите покупать аккумуляторную серную кислоту и поливать ею свой участок. Наилучшие почвы — удобренные почвы. Так утверждает доктор Митлайдер. То есть почвы, богатые азотом, фосфором, калием, магнием, серой, железом, но не кислотой.

Однако определитель кислотности в хозяйстве может пригодиться, если, например, на участок вносился лигнин — обработанные серной кислотой древесные опилки. Если в какой-то точке сада не растут деревья — вполне возможно, что здесь когда-то был разбит аккумулятор и вылилась кислота. В последние годы средства массовой информации усиленно писали о кислотных дождях. Если вы, находясь под этим впечатлением, уверены, что с неба идет не дождь, а чистый уксус, и полысели вы именно от этого — купите определитель кислотности.

Я, например, располагая кислотомером, ни разу не смог обнаружить ни в одном дожде и следов кислоты. И слава Богу!

ФЕРМЕР

Нам пишут

Любимец Петра I

На выставке "Дары саратовских садов-96" посетители могли увидеть необычный овощ — артишок. Плод, как ананас, весь в колючках, и некоторые спрашивали, что в нем едят? Большинство же не задавали этого вопроса, поскольку [illegible] рождала

стение занимает площадь около одного метра. Зимой корневище надо хранить прикопанным в погребе или яме. На следующее лето из него опять развивается пальмочка, после чего в центре образуется цветонос, на концах которого бутоны. Это и есть плоды артишока, едят в них срединную часть, донце, иначе — разросшееся цветоложе (см. рис.).

Если на растении оставить одну верхнюю голову, она будет величиной с блюдце. Оставите [illegible] плода, они будут [illegible] и так далее, как в [illegible]про кота-скорняка и [illegible]дноватого, но неидного клиента: из [illegible]уры можно сшить [illegible]ок, но...

[illegible]боковые буто[illegible]ка удаляют,

большую головку артишока, нужно затратить много времени и занять большую площадь плодородной почвы. Оттого далеко не дешевы блюда из артишока в парижских ресторанах.

Одно время в Саратове на рынке продавали семена "артишока", дававшего головки в первое же лето. Вырастало нечто, похожее на "остро-пестро", у ботаников известное под названием расторопша. Возможно, это обстоятельство послужило причиной тому, что артишок не получил распространение среди саратовских садоводов.

Как же готовят этот своеобразный деликатес? После очистки артишок отваривают в подсоленной воде и подают в молочно-ореховом, винном или масляно-кислом с чесноком соусе, как правило, со сливочным маслом. Овощ можно и консервировать. При варке сильно выражен грибной аромат. Сырой артишок по вкусу отдаленно напоминает ядро грецкого ореха, нежная мякоть отваренного — с ярко выраженным маслянистым вкусом.

Вообще-то вкус словами описать невозможно, иначе люди не рвались бы в подвалы Абрау-Дюрсо на дегустацию вин, а просто читали описания их вкуса при входе.

Артишок особенно рекомендуется при заболеваниях печени. Таким образом, он является лекарственным растением и отчасти диетическим, поскольку углевод артишока — инулин — заменитель крахмала и сахара для больных диабетом.

Родина этого растения Северная Америка, откуда он был завезен в Южную Европу, где получил большое распространение, особенно во Франции. Там артишок возделывают на больших площадях как многолетник.

В наших условиях не



Артишок в разрезе (не заштрихована съедобная часть)

может быть особенно распространен в связи со сложностью хранения его корневищ — каждую осень их следует переносить в погреб.

На участке рекомендуется иметь 3-5 растений. Высаживать лучше вдоль дорожек, рядом с садовым домиком. Как уже говорилось, они имеют вид пальмочек, декоративны и могут украшать участок, но одновременно давать и экзотические плоды, которыми можно удивить гостей.

Возможно, кто-либо захочет сделать на артишоке свой бизнес, монопольно поставляя плоды в ресторан. Однако предварительно советую заключить договоры и в первую очередь с поварами, которые могут не понять производителя этих колючек. Но и в этом случае не отчаивайтесь: в наше стремительное время все меняется быстро — еще совсем недавно мы не знали, что такое базилик, а сейчас он в широкой продаже.

Семена артишока "на развод" можно приобрести в редакции "Волжского сада" в дни и часы приема посетителей.

В. ПЕТРОВ

про кота-скорняка и
дноватого, но не-
идного клиента: из
уры можно сшить
ок, но...
оковые буто-
ка удаляют,

После очистки артишок отваривают в подсоленной воде и подают в молочно-ореховом, винном или масляно-кислом с чесноком соусе, как правило, со сливочным маслом. Овощ можно и консервировать. При варке сильно выражен грибной
омат. Сырой артишок по

Родина этого растения Северная Америка, откуда он был завезен в Южную Европу, где получил большое распространение, особенно во Франции. Там артишок возделывают на больших площадях как многолетник.

В наших условиях не может быть особенно распространен в связи со сложностью хранения его корневищ — каждую осень их следует переносить в погреб.

На участке рекомендуется иметь 3-5 растений. Высаживать лучше вдоль

а сейчас он в широкой продаже.

Семена артишока "на развод" можно приобрести в редакции "Волжского сада" в дни и часы приема посетителей.

В. ПЕТРОВ

просили рассказать

вок; картофель,
ц, баклажаны
олорадского
щищенном
го клеща;
от молей,
вертки,

екти-
ро-
ды
ан

урожай и улучшает качество продукции.

Применяют на томатах, огурцах, баклажанах, луке, картофеле, овощном горохе, фасоли, капусте. Срок хранения 3 года.

Оксигумат. Экологически чистый препарат. Стимулирует рост, применяется против аскохитоза, мучнистой росы, пероноспороза, фузариоза, макроспороза, корневых гнилей.

Ризостим. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, повышает скороспелость и рожайность. Обрабатыва-
семена и рассаду.
оплант. Обладает
ым защитно-
ующим и профи-
им действием.
ммунитет к бо-
евые и стеб-
учнистая ро-
з). Ускоря-
повышает

еден для
Заменя-
абаты-

т и
ри-
а-
ет
в
-

рассаду и растения.

Флоростимулин. Содержит стимуляторы роста, макро и микроэлементы, витамины. Ускоряет рост и созревание. Повышает устойчивость к болезням. Обезвреживает почву от тяжелых металлов и некоторых радионуклеидов. Повышает урожайность на 30-40%.

Вносят еженедельно с поливом.

Мибас. Повышает устойчивость овощей и картофеля к неблагоприятным погодным условиям и болезням. Применяется для обработки семян, клубней, черенков и подкормок.

Черкез. Нетоксичен. Ускоряет развитие, укореняемость, повышает урожайность и качество продукции, ее лежкость при хранении, повышает устойчивость к различным неблагоприятным условиям и болезням, снижает накопление нитратов.

Применяют на все культуры. Обрабатывают семена, опрыскивают растения и продукцию перед закладкой на хранение.

Крезацин. Повышает устойчивость растений, урожайность и качество продукции. Обрабатывают семена и опрыскивают растения. Для человека и животных безвреден.

Гумофит. Наиболее эффективен для рассады и в период цветения. Повыша-
т урожайность овощных и
руктовых культур, ягодни-
и цветов.
ффективность биопре-
атов зависит от строго-

го применения инструкции. Незнание или невыполнение указаний применения приводит к снижению эффективности препаратов.

При температуре 22-29 градусов и высокой влажности воздуха они наиболее активны и достаточно провести 1-3 обработки.

Биопрепараты успешно поражают личинки и гусеницы в раннем возрасте и при соблюдении сроков повторных обработок, обычно через 5-6 дней. Гибнет до 90% вредителей.

Биопрепараты действуют в течение 4-10 суток.

Многие огородники делают большую ошибку, применяя один и тот же химический препарат для борьбы с вредителями. Дело в том, что многие насекомые приспосабливаются к нему и через несколько поколений дают полноценное потомство. Поэтому следует чередовать обработки разными препаратами. При этом сокращается количество обработок, экономятся средства, не наносится ущерб здоровью.

Немногие огородники знают, что после обработки химикатами на участок можно заходить лишь через некоторое время. Для большинства ядохимикатов срок определен в 7-10 дней. После арриво 3 дня, серы — 1, медного купороса и хлорокиси меди — 3. После обработки биопрепаратами достаточно подождать три-пять дней.

И.НИКОНОВ,
агроном

Оригинальные рецепты из яблок

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В СДОБНОМ ТЕСТЕ

Мука 300 г, сахарный песок 30 г, яйца 80 г, сметана 60 г, сливочное масло 100 г, яблоки 500 г, конфитюр 80 г, сахарная пудра 50 г.

Муку, яйца, сахар, сметану и размягченное масло соединить и поставить в холодное место на 20 мин, после чего тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 см и нарезать квадратами с таким расчетом, чтобы в тесто можно было завернуть целое яблоко. Очищенное от кожи и сердцевины яблоко положить на середину квадрата, отверстия яблок заполнить конфитюром или сахарным песком. Концы квадрата соединить над яблоками, подготовленные яблоки положить на смазанный маслом противень. Тесто смазать яйцом. Яблоки запечь в духовке при температуре 200-220 градусов.

ЯБЛОКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ИЗЮМОМ

Яблоки 5-6 шт, изюм 100-150 г, сахарный песок 2 столовые ложки. Яблоки можно фаршировать ягодами земляники, малиной и т.д.

Средней величины яблоки промыть, удалить сердцевину и семенки. Верхнюю часть вы... резать конусом. Это отвер... стие наполнить изюмо... Изюм перебрать, промыт... посыпать сахарным песко... перемешать и наполнить ... яблоки. Наполненные ябло... смазать сметаной и выпек... в печке или духовом шка...

"БАБКА" С ЯБЛОКАМ...

1 батон, 0,7 л молока, 3 ... ца, 75-100 г сливочного м... ла, 8 яблок.

Батон черствого бел... хлеба нарезают тонкими л... тиками. В миску вливают ... локо и взбивают яйца. Х... шо размешивают. Окун... ломтики батона в моло... часть из них аккуратно у... дывают в жаровню, оби... смазанную сливочным ... верху на каждый лом... акже кладут кусочек мас...

...резают дольками крупные ...новские яблоки, очищен... е от кожуры. Слой яблок... дут на ломтики батона и хо... шо посыпают сахаром.

Так, чередуя слои яблок и ...атона, наполняют жаровню. В сахар можно добавить ко... ицу. Выпекают в духовке.

ОЛАДЬИ С ЯБЛОКАМИ

6 ст.ложек муки, 1/2 л кефира, 2 яйца, 1 ст.ложка сахара, 1 ст.ложка растительного масла, 100 г сливочного маргарина, 6 яблок, 3 ст.ложки сахара для обсыпки, соль.

Яйца, сахар, соль взбить, добавить кефир, муку, растительное масло и замесить тесто. Яблоки промыть, очистить от кожицы и сердцевины, накрошить. В тесто всыпать ломтики яблок, все перемешать.

Оладьи обжарить с двух сторон, посыпать сахарным песком, залить растопленным сливочным маслом.

БЕЗЕ ЯБЛОЧНОЕ

Яблоки 700 г, сахарная пудра 250 г, яичные белки 150 г.

Яблоки с удаленными плодоножками промыть, испечь, протереть через сито, смешать с сахарной пудрой и яичными белками и взбить на холоде в густую пышную массу.

Противень застелить чистой белой бумагой, уложить на нее... го массу, сформованную п... ри помощи ложки в виде полушарика. Запекать яблочное безе следует в слабо разогретом духовом шкафу.

ЖЕЛЕ ЯБЛОЧНОЕ

Яблоки 400 г, сахар 100 г, сироп из клюквы 2/3 стакана, желатин полторы столовой ложки.

Промытые горячей водой яблоки нарезать, залить водой (3 стакана), варить на слабом огне 25-30 минут. Затем яблоки с отваром процедить через густое сито или марлю. Жидкость перелить в кастрюлю, добавить сахар, закипятить, снять с огня, влить растворенный процеженный желатин. Готовое желе разлить в формочки, сполоснув их холодной водой, охладить.

Морковь

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ, МЕДА И ОРЕХОВ

350 г моркови, 70 г ядер грецких орехов, 20 г меда, лимонный сок, соль; для украшения — вишни из компота.

Неповрежденные, яркооранжевого цвета морковки слегка поскоблить и вымыть. Натереть на мелкой терке, посолить и полить лимонным соком. Ввести толченые орехи, мед и размешать.

Сервировать в качестве холодной закуски или гарнира к мясу и рыбе.

МОРКОВЬ С ЗЕЛЕНЫМИ ПОМИДОРАМИ

400 г моркови, 400 г зеленых помидоров, 50 г лука репчатого, 50 мл растительного масла, 5 веточек зелени петрушки, 4-5 зубчиков чеснока, черный молотый перец, соль.

Свежую морковь и зеле... ные помидоры вымыть и на... резать кружками. Посолить ... перчить, залить маслом ... шить в течение 20 мин. Снять с огня и охладить. Добавить растертый чеснок и ...льченную петрушку.

...ную закуску. Можно приготовить подобный салат из моркови и зеленых соленых помидоров.

СУП ИЗ МОРКОВИ И СЕЛЬДЕРЕЯ

200 г моркови, 200 г корней сельдерея, 50 г репчатого лука, 50 г сливочного масла, 30 г манной крупы, 2 яйца, 100 г простокваши, черный молотый перец, петрушка, соль.

Морковь и сельдерей очистить, нарезать кубиками и потушить в 30 г масла, чтобы стали мягкими. Залить 1 л горячей воды или бульона и немного поварить. Манку поджарить без масла, чтобы она приобрела золотистый цвет, положить в суп и варить 8-10 мин. Опустить в него 20 г масла и снять с огня. Заправить взбитыми с простоквашей сырыми яйцами.

Подавая к столу, суп приправить черным перцем и ...рушки.

МОРКОВЬ С ТВОРОГОМ

400 г моркови, 250 г тво... ла, 60 г манной круп... яйца, 100 г сметаны, ...панировочных суха... соль, сахар.

Очищенные и выме... морковки мелко наши... вать. Потушить в неб... шом количестве во... масле и измять. Добав... к ним сваренную в ви... густой каши манку, твор... сметану, яйца, соль, са... хар по вкусу, размеш... Массу выложить в смаз... ную маслом и посыпа... сухарями форму или ро... тивень и запечь в дов... ке.

МЯСО, ЗАПЕЧЕНОЕ С МОРКОВЬЮ КАРТОФЕЛЕМ

1 кг мяса, 600 г моркови, 600 г картофеля, 100 г жира, чеснок, копченое сало, красный и черный перец горошком, соль.

Мясо должно быть от бедренной, лопаточной или реберной части (для ...шпиговать, сто... ...ми зубчиками чеснока, кусочками морковки, черным перцем и кусочками ...

...солью и красным перцем. Обвязать крепкими нитками через каждые 3 см, что... ...зать жиром ... положить на противень, запекать, налив 200 мл горя... ...

...ния можно периоди... поливать жиром и вы... ющимся соком, что... ...

...соломкой морковь, а с другой — очищенный и нарезанный продолговатыми кусочками картофель. Мясо ...печется около 2 ч.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ

Для варенья подобрать ...рковки с нежной тканью, ...ко-оранжевого цвета. ...ымыть, острогать ножом, ...ь второй раз и нарезать ...ужками толщиной 1-1,5 см. Сварить до мягкости, остудить. Из сваренной морковки вырезать ромбики, звездочки, колесики и т.д., чтобы донье было красивым. Для 1 кг подготовленной таким образом моркови приготовить сироп из 1 ...ара и 300 мл воды. ...залить кипящим ...ить в нем 5

ков чеснока, черный молотый перец, соль.

Свежую морковь и зеленые помидоры вымыть и нарезать кружками. Посолить и поперчить, залить маслом и тушить в течение 20 мин. Снять с огня и охладить. Добавить растертый чеснок и измельченную петрушку.

Сервировать как холодную закуску.

МОРКОВЬ С ТВОРОГОМ

400 г моркови, 250 г творога, 60 г сливочного масла, 1 стакан молока, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка манной крупы, 1 ст. ложка сметаны, 1 ч. ложка лимонной кислоты, ванилин, соль.

Морковь очистить, нарезать кусочками, сварить в молоке, протереть через сито, добавить творог, растертый с сахаром, манную крупу, сметану, ванилин, лимонную кислоту, соль, перемешать, положить в смазанную маслом форму, посыпать сухарями, сверху полить растопленным маслом и запечь в духовке.

МОРКОВЬ С ЯБЛОКАМИ

1 кг моркови, 1 кг яблок, 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 1 ч. ложка лимонной кислоты.

Морковь очистить, нарезать кусочками, сварить в воде, снять с огня. Через 8 часов снова довести до кипения, добавив в него еще 200 г сахару, и варить до тех пор, пока морковь не станет прозрачной, а сироп — достаточно густым. За несколько минут до снятия с огня положить чайную ложку лимонной кислоты.

Тыква

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ И ЯБЛОК

400 г тыквы, 200 г яблок, 30 г ядрышек грецких или лесных орехов или арахиса, 40 г сахара или меда, цедра апельсина и лимонный сок для приправы.

К натертым на крупной терке тыкве и яблокам добавить ядрышки мелко истолченных орехов, сахар, мелко натертую апельсиновую корку и лимонный сок.

Все хорошо перемешать.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ

400 г тыквы, 2 соленых огурца, 50 г репчатого лука, 50 мл растительного масла, 100 г помидоров, уксус, черный молотый перец, петрушка, соль.

Очищенную тыкву нарезать кубиками величиной около 1 куб.см, сварить в посоленной по вкусу воде. Воду отцедить, с тыквой соединить нарезанные кубиками огурцы и помидоры, нарезанные дольками. Добавить измельченный лук и все размешать. Смесь заправить уксусом, посолить, поперчить, полить маслом и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.

СУП ИЗ ТЫКВЫ

1 кг тыквы, 500 мл молока, 80 г сливочного масла, 3 желтка, цедра лимона.

Тыкву очистить, нарезать мелкими кусочками и хорошо сварить в небольшом количестве воды, затем сделать из нее пюре. Разбавить его молоком, сдобрить маслом, посолить, посыпать мелко натертой лимонной цедрой и довести до кипения. Заправить яичными желтками. Подавать с поджаренными гренками.

ПЕЧЕНАЯ ТЫКВА С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

1 кг тыквы, 100 г сливочного масла, 100 г зеленого лука, 4 яйца, 50 г муки, укроп, соль.

Тыкву очистить и нарезать кусочками толщиной около 1 см, посолить и дать постоять так 10 мин. Затем обвалять в муке и поджарить до золотистого цвета с обеих сторон. Уложить в противень, посолить, посыпать измельченным луком и укропом. Залить взбитыми яйцами и запечь в разогретой духовке.

ТЫКВА С МЯСОМ

1 кг тыквы, 500 г мяса без костей, 100 г репчатого лука, 60 г сливочного масла, 20 г муки, 15 г хрена, соль, красный острый перец молотый.

Мясо нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить в масле. Тыкву очистить, нарезать кусочками, посолить, слегка поджарить с мясом и луком, затем печь в духовке до полной готовности. Когда выделится сок, сверху посыпать мукой и сосуд осторожно встряхнуть (но не мешать), чтобы не помять тыкву, и снова запечь в духовке до образования румяной корочки.

Подавать к столу вместе с мелко натертым хреном.

ПЕЧЕНАЯ ТЫКВА С ПОВИДЛОМ

1 кг тыквы, повидло из слив, яблок или шиповника — 500 г, 140 г ядрышек грецких орехов, корица, сахар по вкусу.

Тыкву очистить, нарезать кусочками, сварить на пару или с небольшим количеством воды и растолочь в пюре. Добавить по вкусу сахара, 2/3 орехов, корицу и все перемешать.

Половину этой смеси разложить на противень ровным слоем, затем тоже ровным пластом положить повидло и снова покрыть толчеными орехами.

Запеканку поставить в духовку и печь при слабой температуре, чтобы испарилась часть жидкости и блюдо затвердело. Достать из печки, охладить и поставить в холодильник.

Подавать к столу, нарезав кусочками как пирожное.

А эти рецепты из тыквы предоставлены нашим постоянным автором А.П.НЕЛИНЫМ.

МЕД ИЗ ТЫКВЫ

1 кг очищенной тыквы нарезают кусочками или натирают на терке, добавляют 200 г сахара, перемешивают, дают отстояться, пока не выделится сок, варят на медленном огне, постоянно удаляя выделяющийся сок в другую посуду. Добавляют корицу, гвоздику и доваривают на медленном огне до консистенции сметаны.

ЦУКАТЫ

Тыкву нарезают брусочками 2х10 см, складывают в банку и на 10-12 часов заливают содовым раствором (5-10 г пищевой соды на 1 л воды). Затем раствор сливают, тыкву промывают в проточной воде и раскладывают на пслотенце для просушки.

Для сиропа на 1 кг тыквы берут 600 г сахара и 3 стакана воды, опускают в него кусочки тыквы, варят на умеренном огне 5-7 минут. Затем снимают с огня и выстаивают 7-10 часов. Повторить эту операцию нужно три раза. Готовность цукатов проверяют по прозрачности кусочков. Затем цукаты откидывают на дуршлаг, дают стечь сиропу и подсушивают на воздухе.

Пересыпают цукаты сахарной пудрой и хранят в банке, завязанной плотной бумагой, при комнатной температуре.

Можно приготовить цукаты и без сахара из тыкв сладких сортов. Для этого кусочки тыквы размером со спичечный коробок запекают в духовке. Однако долго они не хранятся.

ПУДИНГ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ

Тыкву нарезать мелкими кусочками и слегка потушить в молоке (на 0,5 кг тыквы 1 стакан молока), добавить измельченные кислые яблоки и тушить до готовности. Всыпать 3 ст.ложки сахара, перемешать и слегка охладить. Затем добавить 3 ст.ложки манной крупы, предварительно распаренной в небольшой количестве молока. В массу влить 75 г растопленного сливочного масла, добавить 50 г изюма, 8 штук измельченных грецких орехов, цедру одного лимона, 3 желтка, стертых с сахаром и взбитые белки 3-х яиц.

Осторожно перемешать и выложить в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму. Сверху присыпать толчеными сухарями. Запечь в духовке в течение 30 минут. Подают холодным, вынув из формы и украсив сверху консервированной клубникой или любым вареньем.

ЗАПЕКАНКА ТЫКВЕННО-ТВОРОЖНАЯ

0,5 кг мелко-нарезанной тушеной тыквы и 100 г манной крупы замочить в молоке (1 стакан) для набухания. Растереть 400 г творога, 3 яйца и 100 г сахара. Все перемешать, добавить 100 г сметаны, 100 г разогретого сливочного масла, ванильный сахар и соль по вкусу. Выпекать на сковороде в духовке около 30 минут.

ТЫКВА ФАРШИРОВАННАЯ

Тыкву средних размеров (около 2-х кг) помыть, аккуратно срезать верхушку в виде крышки. Выбрать ложкой семена и часть мякоти. Семена удалить, а мякоть мелко порезать, добавить 1 стакан риса, сваренного до полуготовности, промытый изюм и 5 штук яблок, нарезанных соломкой. Добавить сахар по вкусу, все перемешать.

Заполнить фаршем тыкву, закрыть верхушкой, поставить на противень и запечь в духовке. Не забудьте налить на противень немного воды. Готовую тыкву разрезать на порции и полить растопленным сливочным маслом или сметаной.

Фарш можно сделать с мясом, колбасой, птицей, добавив помидоры, лук, чеснок и специи.

ЖАРКОЕ С ТЫКВОЙ

Нежирное мясо пропускают через мясорубку, добавляют специи, немного воды, перемешивают и делают фрикадельки. 100 г картофеля, 120 г тыквы нарезают кусочками, 1 луковицу — кольцами. В кастрюле в один слой раскладывают фрикадельки, затем тыкву, картофель и лук, слегка солят. Сбрызгивают растопленным жиром, посыпают рубленной зеленью, чесноком, закрывают тонко раскатанной лепешкой пресного теста и припускают на слабом огне 45 минут.

Перемешивать блюдо не следует.

МАНТЫ С ТЫКВОЙ

Для фарша 200 г очищенной тыквы нарезать кубиками или соломкой, добавить мелко нарезанное курдючное или говяжье сало (40 г), 1 луковицу, перец и соль по вкусу и перемешать.

Из 100 г муки, воды и соли замесить крутое тесто, накрыть влажной салфеткой, выдержать 40 минут. Затем раскатать тонкими жгутами и раскатать лепешки с утонченными краями.

На середину лепешки уложить фарш и защипать края. Манты уложить на смазанные сливочным маслом решетки, установить в кастрюлю с кипящей водой, сверху плотно закрыть крышкой и варить на пару 30 минут. При подаче манты посыпать рубленой зеленью и полить растопленным сливочным маслом или сметаной.

Реклама. Спрд. Объявления

ПРОДАЮ

Земельный участок под коттедж в районе Зоналки. Дом.телефон 25-86-92.

***

Реализую декоративные и лекарственные растения. Телефон 64-31-01, Ирина Васильевна.

***

Участок 8 соток в районе Михайловки без насаждений. Цена 1,5 миллиона. Дом.телефон 25-86-92.

***

Двухлетние кусты роз сорта Бургунд (темно-красные, крупные) по цене 15000 рублей за штуку. Заявки оставить в редакции. Заказ будет выполнен в течение 3-х дней.

***

Продается ТОО (не функ. ломбард). Обращаться по телефону 26-75-89.

***

Луковицы сортовых тюльпанов, подготовленные к посадке, из групп триумф, махровые, бахромчатые, попугайные, лилейные и др., а также посадочный материал эхинацеи пурпурной и саженцы винограда сортов Кардинал, Восторг черный, Кодрянка, Кишмиш черный. По субботам, с 8 до 10 ч. около ДК "Мир" на Дачной. Карев В.Б.

***

Саженцы новых сор. винограда: Триплоидн Т6-13, Королева Париж Кодрянка 218, Церковны колокола, Кобзарь, Звез ный, Придорожный, Дру ба и саженцы грецкого ор ха Саратовский идеал о но-, двух- и трехлетние цене от 20 тыс.рублей и вы ше. Домашний телефон 26 25-23.

МЕНЯЮ

Дачный участок 6 соток в районе дач СГУ (без садых насаждений) и сад 6 соток по Сокурскому тракту на дачу по У.-Курдюмскому направлю. Домашний телефон 16-48, после 18 часов.

СПКазахско-Российское ТОО "Интер и МП" доводит до сведения всех, что предприятие ликвидируется.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления.

С первого номера газета "Волжский сад" стала популярной среди садоводов.

Не забудьте выписать нашу газету и на следующее полугодие!

Цена газеты без доставки прежняя.

Подписной индекс 32260

Вопрос ответ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ОСЕННЕЕ ОПРЫСКИВАНИЕ?
(Л. Демьянова, г. Саратов)

Цель подзимнего опрыскивание — уничтожение вредителей различных стадий развития, а также спороношений, вирусов и грибков различных болезней. Садоводы-любители должны учитывать, что зимующие вредители и болезни хорошо защищены, укрывшись в потаенные, труднодоступные места дерева или кустарника. Поэтому опрыскивание осенью часто не приносит ожидаемых результатов — стопроцентного избавления от вредителей и болезней не происходит. Весной же при благоприятных погодных условиях они активно начинают размножение. Поэтому ни в коем случае нельзя ограничиваться только осенним опрыскиванием, работа весной должна вестись более интенсивно. Опрыскивание же осенью нужно проводить таким образом, чтобы все части растения были хорошо увлажнены раствором. При этом учитывайте, что в это время года вы израсходуете значительно больше раствора ядохимикатов.

МЯКОТЬ ПЛОДОВ ГРУШИ СЛОВНО КАМЕННАЯ, НЕ РАЗЖУЕШЬ. СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО КАМЕНИСТОСТЬ ПЛОДА. КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

. Козаченко, г. Сара-

Прежде всего, нужно ь, какой сорт груши ра на вашем участке. Возмо, это сортовая особость — выясните по ованию или у плодовод Каменистость плодов надается в засушливые, неблагоприятные для разви деревьев годы. Поскольку каменистость — вирное заболевание, радикальных мер борьбы нет. Если вкус не устраивает, от дерева нужно избавляться.

ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ УДЛИНЯЮТСЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ТЕМНО-БУРЫЕ ПЯТНА.
(Л. Сичкина, г. Саратов)

Удлинение листьев характерно для вирусных болезней. Они измельчаются, приобретают некротическую окраску.

Меры борьбы с вирусными заболеваниями следующие. Во-первых, семена перед посевом прогревают в течение трех суток при температуре 50-52 градуса. Можно подержать на теплой батарее, а потом в течение суток прогреть при температуре 70-80 градусов. Во-вторых, правильная агротехника. И последнее, можно в период вегетации обрабатывать плоды обезжиренным молоком или обратом (1 : 10). За сезон можно провести 2-3 обработки через каждые 10 дней.

Актуальное интервью

Осенний десерт - виноград и яблоки

Труд[illegible] пожалуй[illegible]ка, который н[illegible] любит ягоды и фрукты. Ведь они способны удовлетворить самый [illegible]зысканный и изыскан[illegible]кус — кислые, как [illegible]ник и клюква, [illegible] как малина, тер-

— Скажите, я слышала, что яблоки при хорошо помогают [illegible]ессоннице и атеросклерозе. Так ли это?

[illegible]бессонницы яблоки мо[illegible]ся, что одно [illegible]блоко сортов Ранет и Симиренко от французского pomme [illegible] ...блоко.

используют для заживления ран, при ожогах, обморожениях. А мазь, составленная из свежих протертых яблок и сливочного масла или жира, очень быстро заживляет язвы, ссадины и трещины, особенно на гу[illegible]да произош[illegible]ком слово пома-

ши. Враженные закрепляющие свойства плодов объясняются высоким содержанием в них дубильных веществ (до 20%).

— Знаете, я заметила по своей дочке, что груши благотворно действуют при диатезе...

Действительно при [illegible]ких заболе-

— При кожных заболеваниях и нарушении обмена веществ применяют, кажется, и виноград?

— Совершенно верно. Эти ягоды нашли широчайшее применение и в официальной, и в народной медицине. Виноград применяют и при общем упадке сил, и при отсутствии аппетита, малокровии, [illegible] начальных стадиях гипокуи

— Сохраняются ли лечебные свойства винограда в сушеном виде (изюме)?

— Например, в народной медицине отвар сушеных ягод с небольшим количеством лукового сока считается хорошим [illegible]

...ний десерт - ...Эдар ... яблоки

Акад. Сс... Лекции. Вы... 16 м. Г) пожалуй, на... ...ловека, который не любит(ее) ягоды и фрукты. Ведь они способны удовлетворить самый капризный и изысканный вкус — кислые, как лимонник и клюква, сладкие, как малина, терпкие, как айва...

Ягоды и фрукты к тому же — настоящий кладезь здоровья. Считается, что человеческому организму в сутки требуется не менее 230 граммов плодов.

Еще древние греки и римляне применяли ампелотерапию, то есть лечение виноградом; народные знахари издавна применяли сырые, вареные, печеные яблоки при желудочно-кишечных заболеваниях, для снижения артериального давления и прочих болезнях.

Подробнее об этих замечательных плодах рассказывает биохимик А.Г.Лаврищева.

— Александра Георги... ...евна, я слышала, что яблоки ... хорошо помогают при бл... рескле... Эдозе. Так ли это?

— Ученые давно ... ...гут диетическое ... ...бессонницы. Хот... ся, что одно я... ...ков сортов Ранет и Симиренко, съеденное на ночь, укрепляет сон. При атеросклерозе лечебный эффект яблок (сладких сортов) довольно высок — он основан на свойстве этих плодов снижать уровень холестерина в сыворотке крови.

Яблочная диета показана также людям с заболеваниями сердца. Им рекомендуется есть побольше свежих яблок — до 300-400 г 5-6 раз в день.

Свежие яблоки обладают противомикробным, противогнилостным и противовоспалительным свойствами. Исследованиями доказано, что сок яблок сорта Антоновка губительно действует на микробы, вызывающие дизентерию. Кашицу из тертых яблок используют для заживления ран, при ожогах, обморожениях. А мазь, составленная из свежих тертых яблок и сливочного масла или жира очень быстро ... ...живает ...



Некоторые зимние сорта яблок содержат большой процент пектиновых веществ, способных выводить из организма человека тяжелые металлы.

Для очищения организма и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта с успехом применяют и груши. Вяжущие закрепляющие свойства плодов объясняются высоким содержанием в них дубильных веществ (до 20%).

— Знаете, я заметила в своем доме, что груши благотворно действуют при диатезе ... ваниях (а диатез ведь одна из форм аллергии) груши оказывают хороший защитный эффект при воздействии на организм различных аллергенов

Отвар плодов используют также при лихорадке и для ослабления приступов кашля.

... ...ваний. Имеются да... ...циальные лечебные сорта винограда

— Сохраняются ли лечебные свойства винограда в сушеном виде (изюме)?

... ...малокровии, ...ладких туберкулез ... ...ях сердца, пе...

... ...что виноградный сок по своему ... ...ческому составу несколько сходен с женским молоком: в нем содержатся сахара, органические кислоты, соли калия, ... железа, цинк, ...По утверждению профессора Н.Э Умикова, "сок винограда улучшает кровообращение, понижает кровяное давление, а при по... ...приближая в обоих случаях к норме"

Виноградолечение широко применяется на курортах Южного берега Крыма, ...

— Сохраняются ли лечебные свойства винограда в сушеном виде (изюме)?

... ...например, в народной ... ...отвар с ... ...с ... ...с ... ...

Актуальное интервью

...ий десерт - ...ад ... яблоки

...пожалуй, ... человека, который не любит... ягоды и фрукты. Ведь они способны удовлетворить самый капризный и изысканный вкус — кислые, как лимонник и клюква, сладкие, как малина, терпкие, как айва...

Ягоды и фрукты к тому же — настоящий кладезь здоровья. Считается, что человеческому организму в сутки требуется не менее 230 граммов плодов.

Еще древние греки и римляне применяли ампелотерапию, то есть лечение виноградом; народные знахари издавна применяли сырые, вареные, печеные яблоки при желудочно-кишечных заболеваниях, для снижения артериального давления и прочих болезнях.

Подробнее об этих замечательных плодах рассказывает биохимик А.Г.Лаврищева.

— Александра Георги... ...евна, я слышала, что яблоки ... хорошо помогают при бессоннице и атеросклерозе. Так ли это?

— Зрелые яблоки и ... являются ... от бессонницы. Ученые (Ма... ...ся, что одно яблоко сортов Ранет и Симиренко, съеденное на ночь, укрепляет сон. При атеросклерозе лечебный эффект яблок (сладких сортов) довольно высок — он основан на свойстве этих плодов снижать уровень холестерина в сыворотке крови.

Яблочная диета показана также людям с заболеваниями сердца. Им рекомендуется есть побольше свежих яблок — до 300-400 г 5-6 раз в день.

Свежие яблоки обладают противомикробным, противогнилостным и противовоспалительным свойствами. Исследованиями доказано, что сок яблок сорта Антоновка губительно действует на микробы, вызывающие дизентерию. Кашицу из тертых яблок используют для заживления ран, при ожогах, обморожениях. А мазь, составленная из свежих протертых яблок и сливочного масла или жира, очень быстро заживляет язвы, ссадины и трещины, особенно на губах. Недаром слово пома... ...произошло от франц. ...pomme ... яблоко.



Некоторые зимние сорта яблок содержат большой процент пектиновых веществ, способных выводить из организма человека тяжелые металлы.

Для очищения организма и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта с успехом применяют и груши. Вяжущие закрепляющие свойства плодов объясняются высоким содержанием в них дубильных веществ (до 20%).

— Знаете, я заметила по своей дочке, что груши благотворно действуют при диатезе...

Действительно, ...аллергических ... ...ваниях (а диатез ведь одна из форм аллергии) груши оказывают хороший защитный эффект при воздействии на организм различных аллергенов.

Отвар плодов используют также при лихорадке и для ослабления приступов кашля.

— При кожных заболеваниях и нарушении обмена веществ применяют, кажется, и виноград?

— Совершенно верно. Эти ягоды нашли широкое применение и в официальной, и в народной медицине. Виноград прописывают ... при общем ... ...ении, и при отсутствии ... ...петита, малокровии, начальных стадиях туберкулеза, болезнях сердца, печени и почек.

Известно, что виноградный сок по своему химическому составу несколько сходен с женским молоком: в нем содержатся сахара, органические кислоты, соли калия, кальция, железа, целый ряд витаминов. По утверждению профессора Н.З.Умикова, "сок винограда улучшает кровообращение, понижает кровяное давление, а при пониженном — повышает, приближая в обоих случаях к норме".

Виноградолечение широко применяется на курортах Южного берега Крыма, где оно сочетается с климатотерапией. Имеются даже специальные лечебные сорта винограда.

— Сохраняются ли ... ...чебные свойства винограда в сушеном виде (изюме)?

— Например, в народной медицине отвар сушеных ягод с небольшим количеством лукового сока считается хорошим средством ... ...ания и охриплости голоса. ... ...ольфы и листья растения. Они обладают антисептическим, противовоспалительным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием. Отвар и водный настой листьев употребляется для полоскания горла при ангине и для обмываний при болезнях кожи. А вот на Кавказе листья даже употребляют в пищу.

В период лечения виноградом очень важна умеренность в пище: нужно избегать жирных продуктов, сырого молока, кваса, пива, спиртных напитков. Также не следует есть в большом количестве сырые овощи и фрукты, так как может произойти расстройство желудка. Виноград ... ...зан в период обострения болезней желудка и двенадцатиперстной кишки.

Записала Е.ТОМИНА

Вы просили рассказать

Под ногами... пуговки

На дне вдоль берега Волги и других речушек в нашей области часто можно встретить крупных двустворчатых ракушек, полузарывшихся в грунт. Это речная перловица. Именно из нее делают перламутровые пуговицы. Сейчас их производство потеснено синтетическими материалами. Но сделать необычную пуговицу или другое украшение по силам каждому.

Для этих целей пригодны только живые ракушки (створки погибших животных непригодны) длиной 7-8 см. Ракушка ценится тем дороже, чем больше раковина и чем толще стенки раковины.

Собранные на месте лова раковины "очищаются" — из створок удаляется мягкое тело моллюска. Для этой цели раковины погружаются на некоторое время в емкость с горячей водой, отчего мускулы, стягивающие створки, расслабляются, и раковины



полуоткрываются. В образовавшуюся щель вводят лезвие ножа, перерезают мышцы и удаляют мягкие части.

Из створок раковины выпиливаются нужной формы фигурки ножовкой или, если есть возможность, они выпиливаются на токарном станке. Затем фигурки зачищаются с обеих сторон для снятия темных слоев и придания кружку однообразной толщины. После этого на изделии высверливаются необходимые отверстия и они зачищаются с помощью пемзы.

Некоторых читателей интересует вопрос, не при-

Перерезка замыкательных мышц

годны ли перловицы в пищу человека. В принципе, моллюски съедобны, но этот род пищи не привился из-за присущего моллюскам запаха тины. Гуси, утки, не-



Створка перловицы, использованная для вырезки из нее пуговиц

которые виды рыб питаются молодыми моллюсками.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ

Фото В.РАТНИКОВА

Компьютерная верстка И.ГУЛЯЕВА

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с ... до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредитель сельскохозяйственная фирма "Волжский сад", комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"

Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29 (ул. Немецкая)

Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560

Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типогр... ...фия №1 г.Саратова Тираж ... экз. Заказ ...

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрац... ...онный номер № 01334

Чтобы получать газету с января, не забудьте подписаться!

Волжский сад

№ 22(102)
ноябрь
1996 г.

ЯБЛОНЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ



Яркие и нарядные ягоды рябины содержат вдвое больше витамина С, чем лимон. Это прекрасное лекарство от авитаминоза, расстройства желудка и различных воспалений, а также мочегонное и желчегонное средство. А, кроме того, из нее можно приготовить так много вкусных блюд!

Только вот беда — столь полезные и вкусные ягоды очень горьки. Поэтому их обычно собирают после первых заморозков. А тому, кому не терпится заняться заготовками, можно посоветовать один нехитрый способ. Положите рябину в полиэтиленовый пакет и спрячьте в морозильник. Через 2 дня, и уж наверняка через неделю, ягоды перестанут быть горькими.

Вещества, делающие рябину горькой, уничтожаются и при сушке. Сушеные

ОБЕЗОПАСЬТЕ СВОЙ ОГОРОД

Экспериментально доказано, что вся Земля покрыта сетью энергосиловых линий. Таким образом, наше жилище, рабочие места, огород поделены невидимыми линиями — их еще называют линиями Хартмана — на прямоугольники. На пересечении линий — геопатогенные зоны. Тот, кто большую часть своей жизни проводит на этих "перекрестках", рано или поздно может заболеть. Бессонница, головные боли, скачущее давление, ухудшение памяти, ревматизм и даже туберкулез и онкологические заболевания — все это может быть результатом воздействия ГПЗ. Поэтому важно место для сна и работы выбирать вне этих зон. Найти их можно с помощью специальных приборов. Помогут вам и

верждают, что вредное влияние ГПЗ можно снять, положив в доме на таких "перекрестках" зеркало стеклом к полу, мраморную пластинку, связку чеснока или лука. На огороде вы можете себя обезопасить, поставив на "перекрестках" вредоносных зон ящичек с глиной или посадив грядки с тем же чесноком и луком.

СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА

Проанализировав данные многолетних наблюдений, сотрудники Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии высказали предположение, что цикл развития яблонной плодожорки сопряжен с [illegible] солнечной активности. То есть, именно Солнце определяет на годы вперед ее "стратегию": численность, уровень вредоносности. Ду-

в случае подтверждения их гипотезы, в энтомологии можно выделить особый раздел — астроэнтомологию.

УКСУС ЧЕТЫРЕХ РАЗБОЙНИКОВ

Первое упоминание о чесноке относится ко времени царствования египетского фараона Хеопса IV. С третьего тысячелетия до н. э и до наших времен ни одно растение не использовалось столь длительное время в виде лекарства от бесчисленных болезней. По своим свойствам чеснок стоит на первом месте среди более чем двух тысяч бактерицидных растений.

Со времен средневековья сохранилась легенда об "уксусе четырех разбойников". В бойни [illegible] французского [illegible] ля во время [illegible] мы в качестве [illegible] было велено [illegible]

рябину в полиэтиленовый пакет и спрячьте в морозильник. Через 2 дня, и уж наверняка через неделю, ягоды перестанут быть горькими.

Вещества, делающие рябину горькой, уничтожаются и при сушке. Сушеные ягоды рябины кладут в соусы для дичи, при добавлении в тесто они с успехом заменяют изюм. Молотые сушеные ягоды рябины — хорошая приправа для овощных блюд и салатов.

...туберкулез и онкологические заболевания — все это может быть результатом воздействия ГПЗ. Поэтому важно место для сна и работы выбирать вне этих зон. Найти их можно с помощью специальных приборов. Помогут вам и домашние животные: кошки всегда стараются лечь на таком "перекрестке", а собаки наоборот предпочитают остаться внутри этих прямоугольников.

Некоторые ученые ут-

...скохозяйственной академии высказали предположение, что цикл развития яблонной плодожорки со... ...ной активности. То есть, именно Солнце определяет на годы вперед ее "стратегию": численность, уровень вредоносности. Луна определяет "тактику" развития вредителя в текущем году, так как динамика лета бабочек в конкретном сезоне находится в прямой зависимости от ее фазы. Ученые считают, что

...бактерицидных растений.

Со времен средневековья сохранилась ...вида об "уксусе четырех разбойников". ...с французского города Марселя во время ...мии чумы в качестве ...казания было велено хоронить умерших. К всеобщему удивлению, обреченные не заражались. Разгадка оказалась простой: "гробовщики поневоле" умерших "поминали" вином, настоянным на тертом чесноке.

Вопрос-ответ

СЛИВА СОРТА КРАСНЫЙ ШАР ПЛОХО ПЛОДОНОСИТ. МОЖЕТ, ЕЙ НУЖЕН ОПЫЛИТЕЛЬ?
(В. Ярцев, г. Саратов)

Отвечает В. В. Каверин, зав. отделом селекции и сортоизучения Саратовской опытной станции садоводства.

Слива Красный шар — частично самоплодный сорт сливы раннего срока созревания. Ему для опыления подходят любые ранние сорта. Я бы посоветовал наши, районированные. Подойдут Акимовская, Золотистая ранняя, Волжская ранняя.

ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ АДРЕС САРАТОВСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ САДОВОДСТВА И КАК ТУДА МОЖНО ДОЕХАТЬ?

Доехать до станции можно от автовокзала на автобусе № 226, который идет на Красный Текстильщик. Выходить на остановке ОПХ (по требованию). Время отправления автобуса в рабочие дни: 6.40, 7.10, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.30, 13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 16.10, 17.00, 17.40, 18.20.

Работают сотрудники станции с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 часов.

Адрес: 410022, г. Саратов-22, ОПХ. Саратовская опытная станция садоводства.

У САЖЕНЦА ГРУШИ НАЧАЛА СОХНУТЬ ВЕРХУШКА, ПОТОМ ДО ПОЛОВИНЫ ЗАСОХЛО ДЕРЕВЦЕ. НО СНИЗУ, ОТ СТВОЛА ОТРАСТАЮТ ВЕТОЧКИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
(Н. Трошина, г. Маркс)

Отвечает на этот и следующие три вопроса Г. В. Кондратьева, доцент СГСХА.

Из молодого побега, который растет выше прививки следует сформировать новое деревце, а погибший стволик удалить.

КАКИЕ СОРТА НАЗЫВАЮТ СПУРАМИ?
(С. Фокина, г. Саратов)

Спур — это естественный карлик.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДСОХЛИ КОРНИ У САЖЕНЦА?
(Г. Амирова, г. Саратов)

Каждый корень у саженца нужно подрезать до здоровой ткани. У здоровых корней срез белый, как бы сияющий.

КАРЛИКОВАЯ ЯБЛОНЯ ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 6-7 ЛЕТ) НЕ ПЛОДОНОСИТ. ЛИСТВА ОБИЛЬНАЯ И РАЗВИВАЕТСЯ ХОРОШО.
(Ю. Мещеряков, г. Энгельс)

Сорт Голден Делишес на клоновом подвое должен вступить в плодоношение на 3-4 год. Поэтому есть сомнения, что у вас растет настоящий, а не мнимый Голден Делишес. Кроме того, нужно помнить, что этот сорт в нашей зоне незимостойкий. В нашем регионе у него часто подмерзают цветочные почки, возможно, это вторая причина, почему дерево до сих пор не плодоносит.

Читатели спорят с проблемой

Воровство на дачах: отчаяние от бессилия

Даче моей, что в поселке "Водник", пятнадцать лет. И все эти годы любители чужого добра не обходят нас своим вниманием. Крадут не только овощи с грядок или фрукты и ягоды. Ломают замки, бьют стекла, вышибают двери. Пропадают одеяла, подушки, инструменты, банки и т. д.

С 1991 года я трижды ...ался в Саратовский райотдел, но дело кончалось ...ем: принимал представитель милиции, составлял ...ый акт, выписывал та...ое-то извещение — и все. Цепочка на этом замыкалась.

Только в этом году даче дважды посетили подростки: взяли продукты, унесли одеяла. Пострадала не только наша семья — соседи не в лучшем положении. Украденное — хотя бы отдельные вещи — очень легко найти. Но нужно время. Его нет у нас, дачников, но его, как выясняется, нет и у милиции.

Мы часто отмахиваемся: подумаешь, мелочи. А подростки чувствуют безнаказанность и продолжают воровать, совершенствуя мастерство под руководством взрослых. Чаще всего в роли наставников выступают бомжи и алкаши. Со временем подростки пойдут на более серьезные дела, начнут "потрошить" автомобили, вскрывать железнодорожные вагоны. А дальше?..

Пока милиция не замечает мелких краж, не наказывает и не борется с дачными воришками, преступность в обществе будет расти. А мы будем вздыхать и сокрушаться, что преступный мир молодеет, а преступления из года в год становятся более жестокими.

Часто, в минуты жгучей обиды, после очередного налета нежданных гостей, я слышу от друзей по несчастью или пострадавших соседей, что мы, дачники, могли бы применить яды, электричество, какие-то другие радикальные меры. К подобным мыслям приводит только отчаяние. Но, как правило, быстро успокаиваемся и забываем обиду до следующего налета.

К сожалению, не обходится и без трагических последствий. Вот пример. У моего соседа выкопали чеснок и лук. Мать — старая женщина, не от хорошей жизни целое лето, как и все члены семейства, вкалывавшая на огороде, естественно, расстроилась, слегла и... скончалась.

Неужели трудно участковым, совместно с активом дачных кооперативов, пресечь мелкое воровство на дачах, почему мы молчим? Ведь понимаем: бездействие плодит преступников.

Возможно, стоит воспользоваться опытом правоохранительных органов некоего города, о котором услышал из радиопередачи? Там у подозрительных торгашей, стоящих на улицах, если они не могут доказать, откуда у них овощи и фрукты, их отбирают и сдают в детские сады.

Я лично за то, чтобы урожай, украденный с моего огорода, поступал в дом престарелых или детям малоимущих. Для них мне не жалко. Мне важно, чтобы лица, торгующие украденным, были бы наказаны.

Редакция правильно сделала, расширив тематику, заговорив о воровстве. И хотя без криминальной хроники не обходится сейчас ни одно печатное издание, наш, дачный криминал — особый. Хотелось, чтобы на страницах газеты читатели высказали свое отношение к теме. Возможно, кто-то поделится опытом или предложит свои, дозволенные способы, приемы борьбы с любителями поживиться за счет дачников.

В. АНДРЕЕВ

Дела сезонные

Проектируем дачный участок

С тех пор, как человек пахать обрел уменье,
Украсить дом и двор он ощутил стремленье,
И стал вокруг себя сажать для красоты
По вкусу своему деревья и цветы.
Жак Делиль

Где лучше разместить хозяйственные постройки, как распланировать сад, каким сортам плодово-ягодных культур и декоративных растений отдать предпочтение? Множество подобных вопросов возникает у новоиспеченного владельца дачного участка. А главное — с чего начать? Подумать об этом можно уже сейчас.

Разумеется, вначале нужно решить, каким бы вы хотели видеть свой уголок земли. Наверняка, он не должен походить на соседние наделы, как две капли воды, а иметь свое лицо. Неповторимость дачному участку придадут только ему присущие особенности в озеленении. Поэтому на первом этапе работы совершенно необходимо составить для себя проект озеленения или просто эскиз.

Внимательно проанализируйте, что собой представляет ваша земельная площадь: какие почвы, рельеф участка, глубина залегания грунтовых вод? Затем нанесите план участка на миллиметровую бумагу, с учетом ориентира по сторонам света. А теперь можно избрать желаемый метод проектирования (регулярном, ландшафтном, французский). Часто, [illegible] ный стиль. Однако если у вас 5-6 или менее соток, то больше подойдет регулярный стиль с четкими границами, рядовой посадкой, прямыми дорожками, цветниками правильной формы. Для участков больших размеров эстетичнее ландшафтный стиль с плавными переходами и линиями, близкий к природному расположению. Смешанный стиль — это сочетание природных элементов с четкими геометрическими формами клумб, гряд, полян и т.п. Но помните: при любом из стилей красоту и уют придает использование естественных или создание искусственных декоративных каменистых горок, подпорных стен, террас, бассейнов, ручьев, трельяжей, пергол, беседок, уголков для отдыха, детских площадок.

Чем меньше садовый участок, тем выразительнее должна быть согласованность между архитектурой дома и оформлением сада — они должны композиционно дополнять друг друга. Сад выглядит интересно, когда он прост, но не до примитивности оформления. Если садовые детали размещены хаотично, случайно, без логической связи отдельных частей, то участок смотрится плохо. То же происходит, если он перегружен множеством деталей. При правильном композиционном решении не нужно вводить лишние предметы, каждая садовая деталь должна находиться в определенном, только ей свойственном месте.

На маленьком участке (5-6 соток) возможно совмещение отдельных элементов оформления, т.е. следует экономить пространство. Особенно красочно можно его оформить, если он имеет неровную поверхность (холмы, склоны) и нужно устраивать террасы. Здесь легко соорудить оригинальные подпорные стены, которые станут прекрасным украшением сада. Их возводят из кирпича и бревен, природного камня,



бетона, иногда из шифера и другого подручного материала. Бетонные подпорные стены, конечно, будут смотреться мрачновато, но сейчас есть много новых красящих и отделочных материалов, которые придадут им любой цвет, да и фактуру их можно изменить.

При строительстве кирпичных или бетонированных стен можно устраивать ниши, в озеленении они называются карманами. Их заполняют плодородной землей и высаживают многолетние или однолетние вьющиеся растения: виноград, клематисы, душистый горошек, ипомею, декоративную фасоль, землянику сорта Монд Эверест (Гора Эверест). В такие ниши можно на лето поместить и цветущие комнатные растения в горшках.

Неровную поверхность участка, холмы, склоны и откосы используют для создания каменистых горок и лестниц. Каменистые детали сада издавна и широко применяют в Японии, и бывают они двух видов: рокарии (каменистые горки на ровной поверхности) и альпинарии (на естественной возвышенности, на холме). Необходимая деталь тех и других — камни и валуны, сложенные в причудливой форме или расположенные в продуманной асимметрии на газоне. Они служат превосходным фонодекоративным элементом в создаваемой композиции. Количество растений, применяемых для оформления вашего "сада камней", очень велико. Гвоздика-травянка, дюшенея индийская, ясколка войлочная, аюга ползучая, живучка, церастнум, стахис шерстистый, хосты разных видов, алиссум скальный, флокс шиловидный, астра альпийская, седумы, многие горшечные — пеларгонии, кактусы, агавы и другие растения... С их помощью создают эффектные группы, расположенные на каменистых горках или на фоне изумрудного газона с вкраплением серых валунов.

Очень интересно могут выглядеть садовые участки, где совмещен ландшафтный и регулярный стили. Строгие геометрические (в основном, прямоугольные) очертания при устройстве гряд под огородные культуры, а вдоль дорожек, в зонах отдыха свободно размещенные декоративные древесно-кустарниковые и цветочные растения. Если участок у вас, скажем так, не маленький, то этот стиль для вас будет особо привлекательным. Помните только, что огород рекомендуется располагать в южной части участка, и совсем не обязательно использовать прямоугольные гряды, а можно любой геометрической формы. Очень своеобразно может выглядеть круглая или овальная "овощная клумба", разбитая на сегменты, засаженные разными овощами. Вокруг таких необычных посадок очень оригинально смотрится "окантовка" из низких бархатцев или ноготков. Цветы не только декоративны, но и хорошо защищают овощи от болезней и вредителей. Разумеется, при использовании такого метода посадки овощных культур не надо забывать о соблюдении севооборота, ежегодно чередуя сегменты.

Привлекательный вид и особенность вашему огороду (все равно — большой он или маленький) придадут разнообразные пряно-вкусовые растения: базилик, мелисса, эстрагон, укроп, фенхель и другие. Они очень различаются по величине, окраске и форме зеленых листьев и побегов. Помогут "украсить" огород и редкие овощные растения: лагенария, топинамбур, физалис. И, конечно, на садовом участке найдите местечко для лекарственных трав — валерианы, шалфея, иссопа, алтея и многих других. Ведь они полезны не только по своему "прямому назначению", но и оздоравливающе влияют на весь сад, на окружающую среду.

Итак, с выбором стиля проектирования более-менее ясно. Прежде чем вести конкретный разговор о способах размещения растений, об их количестве, определим место под хозяйственные постройки. Хозяйственную часть на дачном участке в основном располагают в дальнем углу: в эту зону входят сараи, гараж, душ, туалет, место для компостного ящика. При наличии сараев, гаража хозяйственная зона может иметь свой въезд, который декорируют вьющимися растениями. По санитарным нормам, хозпостройки должны быть удалены от дома: расстояние от него до туалета должно быть не менее 20 метров, до компостной кучи — не менее 15 метров.

К.КОЗЛОВА

Делимся опытом

вводить лишние предметы: каждая садовая деталь должна находиться в определенном, только ей свойственном месте.

строительстве кирпичных или бетонированных стен можно устраивать ниши, в озеленении они называются карманами. Их заполняют плодородной

форме или расположенные в продуманной асимметрии на газоне. Они служат превосходным фонодекоративным элементом в создаваемой композиции. Количество растений, применя-

очень оригинально смотрится "окантовка" из низких бархатцев или ноготков. Цветы не только декоративны, но и хорошо защищают овощи от болезней и вредителей. Разуме-

трехи должны быть удалены от дома: расстояние от него до туалета должно быть не менее 20 метров, до компостной кучи — не менее 15 метров.

К.КОЗЛОВА

Делимся опытом

Из практики защиты сада от болезней

Работники Млеевского НИИ садоводства имени Л.П.Симиренко уделяют большое внимание защите сада от болезней.

Вот что по этому поводу рассказывает старший научный сотрудник института В.А.БАБЕНКО.

Из болезней наиболее распространены парша и мучнистая роса яблони и груши, коккомикоз и клястероспориоз косточковых. В отдельные годы из-за них практически весь урожай может быть нестандартным. От точного прогнозирования и выбора оптимальных сроков опрыскивания против первичной инфекции зависит и степень развития этой болезни.

В наших условиях установлено, что первичная (аскоспоровая) инфекция начинается в фазе "зеленого конуса". Поэтому в этот период по классической схеме мы обычно применяли бордоскую жидкость в 3% концентрации. Наряду с этим испытывали различные смеси контактных фунгицидов. Лучшие результаты показала смесь хомецина с коллоидной серой. Из биологических препаратов выделялись пентафаг-С и бактофит. Высокоэффективными оказались также скор, 25 % к. э. и топаз, 10 % к. э. Первый применяли против первичной инфекции, второй против смешанной. Третий раз снова опрыскивали скором. Практически до конца вегетации при сухой погоде дополнительных обработок не требовалось. В случае дождливой прохладной погоды через 30-40 дней необходимо было провести дополнительную обработку одним из контактных фунгицидов.

На сортах, восприимчивых к мучнистой росе, испытывали топаз до цветения, а после цветения использовали скор. Через 10-12 дней снова применяли топаз. В этом варианте также наблюдалось незначительное поражение молодых побегов мучнистой росой, тогда как в эталоне (1% коллоидная сера) развитие мучнистой росы было значительным.

В борьбе с коккомикозом косточковых культур заслуживает внимания биологический препарат гаупсин, по эффективности он не уступает фунгицидам. Значительный урон насаждениям черной смородины наносит антракноз. Лучшим здесь был скор, менее результативным — топаз. Заслуживают внимания микробиологические препараты пентафаг-С и бактофит.

Актуально

Против мышевидных грызунов - отпугивающие вещества и отравленные приманки

Группа мышевидных грызунов условно объединяет представителей семейств хомячкообразных (обыкновенная полевка, рыжая полевка, степная пеструшка, водяная крыса) и мышей (полевая, домашняя, лесная, желтогорлая). К злостным вредителям относят обыкновенную полевку, лесную и домовую мышь, рыжую полевку и водяную крысу.

Осенью и зимой мышевидные грызуны представляют собой настоящую угрозу для наших садов. Кстати, для насаждений, расположенных вблизи водоемов, может оказаться очень опасной и водяная крыса. А полевки и мыши обычно обитают в запущенных, засоренных садах, где в кучах лежат валежник, сорняки, другой мусор. Часто мышевидные грызуны перекочевывают на дачные участки с находящихся вблизи садового массива целинных земель. Надо знать о том, что осенью и зимой грызуны в поисках пищи расселяются на довольно большие расстояния. Кроме того, время от времени происходят настоящие вспышки их массового размножения, и тогда вред от них увеличивается во много раз. Поэтому никогда не нужно пренебрегать любыми мерами, чтобы защитить сад от этой напасти.

Прежде всего, старайтесь содержать дачный участок в чистоте. Кучи старого навоза, скопление растительных остатков, бытового мусора и хлама — отличные места для обитания и размножения мышей. Но и порядок в саду, бывает, не спасает молодые деревца и кустарники от повреждений острыми зубами. Для отпугивания грызунов стволы деревьев обмазывают специальным составом, который можно приготовить самим. Для этого в 10 л воды размешивают 3-4 кг глины, 3-4 кг коровьевого навоза и 100 г креолина. Креолин можно заменить, добавив в состав столовую ложку карболовой кислоты.

Еще один рецепт раствора для обработки древесных насаждений, посложнее: 1,5 кг хозяйственного мыла и 150 г медного купороса растворяют отдельно в небольшом количестве горячей воды. Затем оба раствора медленно, при постоянном помешивании, вливают в бочку, в которую налито 10 л воды. Добавляют еще 200 г растительного масла, 1 кг негашеной извести и 300 г белой глины или мела. Готовый состав должен напоминать по консистенции жидкую сметану. Этот раствор необходимо использовать в день приготовления.

Есть средство для отпугивания мышевидных грызунов и попроще. Вокруг деревьев, кустарников рассыпают торфяную крошку, опилки или золу, пропитанную 10% раствором креолина (1 кг вещества на 10 л воды). Специфический запах заставляет мышей обходить такие участки стороной.

При этом помните: отрава - отравой, но, как говорится, береженого Бог бережет!

Слов нет, отпугивающие вещества и отравленные приманки очень эффективны в борьбе с грызунами. Однако если первые еще можно приготовить самим, то создавать яды в домашних условиях — дело ненадежное и даже опасное. Отравленную приманку "Клерат" можно приобрести в объединении "Сароблсельхозхимия" (г. Саратов, ул. Гоголя, 36, тел. 24-55-28). Ведь мыши могут похозяйничать не только в саду, но и в кладовой, в погребе, в амбаре с зерном, где ущерб от них может быть довольно значительным.

Кроме того, специалисты Саратовской областной станции защиты растений (ул. Гоголя, 36, тел.24-63-76) по заявкам садоводов могут приготовить отравленные приманки на зерне ячменя и пшеницы вещества бактокумарина. Причем, все необходимые компоненты есть на станции, так что вам остается только заказать и получить готовое вещество, которое надежно и надолго избавит вас от мышей.

Е.БЫСТРОВА,
главный агроном областной станции защиты растений "Саратовская"

Советы начинающим

Как улучшить почву в саду

Если вам повезло и вы получили под дачный участок плодородный клочок чернозема — ваша задача при уходе за садом состоит в том, чтобы не только сохранить, но, более того, создать все условия для повышения плодородия почвы. Поддержать активную жизнедеятельность почвенной микрофлоры можно с помощью органических удобрений, которые к тому же экологически самые безопасные.

К сожалению, садоводческие товарищества получают, как правило, скудные земли, нуждающиеся в окультуривании. Гумусовый горизонт на большинстве садовых участках небольшой. Почвы либо тяжелые, глинистые, нередко каменистые или щебенчатые, либо очень легкие, песчаные.

Еще хуже, если сад расположен на склоне. Здесь гумусовый слой, если он и был, подвержен смыву, а потому физические свойства почвы, как правило, с годами ухудшаются. Выход один — планомерное окультуривание почвы, улучшение ее качества. Сделать это трудно, но возможно. И лучший способ — внесение большого количества навоза, других органических удобрений.

"Сколько нужно вносить навоза для предпосадочного окультуривания почвы?" — часто спрашивают садоводы. Минимальная доза — это 4-6 кг на каждый квадратный метр — едва заметный на поверхности почвы слой. Более или менее существенным окультуриванием каменистой, глинистой или песчаной почвы можно считать внесение 10—15 кг на 1 кв. м.

А можно ли перед посадкой вносить навоза больше? Предела, при достижении которого было отмечено улучшение роста, вряд ли кто и когда-нибудь замечал. В Азербайджане, например, близ города Баку, на песчаном побережье Каспийского моря, почти на голом песке растет прекрасный виноградник. Местные жители говорят, что перед его посадкой было внесено навоза по 800 т на 1 га. Это 80 кг на каждый квадратный метр. И как выясняется: не так уж и много!

Чтобы правильно подойти к определению необходимого количества навоза для окультуривания скудной, совершенно смытой или щебенчатой почвы, попробуем приравнять перепревший навоз к перегною, который содержится в почве. Если взять обыкновенные черноземы, то в них содержание почвенного перегноя (гумуса) составляет не менее 30 кг на каждом квадратном метре. В пересчете на 500 кв. м дачного участка это составит 15 т сухого перегноя. Конечно, 15 т перепревшего навоза-сыпца не заменит гумуса почвы, но этого количества удобрений хватит лет на 6—8, и сад даже на сплошном щебне будет расти не хуже, чем на черноземе.

Надо только иметь в виду, что при интенсивном рыхлении и поливе почвы перегной в ней минерализуется, разлагается. В среднем за год на одном квадратном метре разлагается не менее 0,5 - 1 кг навоза. Вот почему желательно ежегодно осенью это количество навоза возмещать, внося в почву новый.

Итак, мы уяснили, что внесение навоза — самое лучшее средство улучшения почвы. Теперь встает другой вопрос: как его вносить?

На участках с тяжелой глинистой почвой придется копать большие и глубокие посадочные ямы: для яблони и груши — до 1-1,5 м шириной и 60-80 см глубиной; для косточковых — вишни и сливы — 60-80 см шириной и 60 см глубиной.



Работу эту не обязательно выполнять перед посадкой. При посадке можно ограничиться и меньшей шириной. Например, для яблони — 80 см, вишни и сливы — 40-50 см, а в последующие годы постепенно расширять, выкапывая по периферии кроны траншеи шириной 20-30 см. Посадочные места для смородины и крыжовника надо готовить в один прием в виде ямок размером 40-60х40 см. Для малины лучше выкопать небольшую траншейку шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см. Вот в эти ямы или траншеи внесите навоз. 5-6 ведер перегноя на одну яму существенно улучшат условия роста яблони в первые годы жизни.

Постарайтесь в посадочные ямы засыпать самую плодородную землю. Это может быть дерновая земля с других участков или верхний гумусовый слой с того же участка. Если земля глинистая, можно добавить речной песок из расчета 20-30% от объема.

Часто в руководствах по садоводству рекомендуют вносить в посадочные ямы суперфосфат, калийные удобрения. Делать этого не надо. Минеральные удобрения на тяжелой глинистой почве не улучшат роста растений. Он будет ограничиваться не недостатком питания, а повышенной плотностью почвы. Об уменьшении ее и надо все время заботиться.

Окультурив почву перегноем и песком в объеме выкопанной ямы, вы создадите хорошие условия для корней. Но это пока деревья молодые. На 4 год после посадки выкопайте по периметру прежней посадочной ямы круговую канавку шириной 20-30 см на глубину 60-80 см. Перемешайте землю с перегноем и песком из расчета: 1 часть земли, 0,5 части перегноя и 0,5 части песка и засыпьте в канавку. Если при выкопке канавы будут слегка повреждены корни — не страшно. Они быстро восстановятся и в последующие годы заполнят канавку с облагороженной землей.

К. КОНДРАТЬЕВ,
профессор, зав.кафедрой плодоовощеводства СГСХА им. Н.И.Вавилова

Вопрос — ответ

В САДУ НЕТ ЗИМНИХ ЯБЛОК. СОСЕД ПРЕДЛОЖИЛ САЖЕНЕЦ СОРТА КИТОША. СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

(В. Тропинина, г. Саратов)

Китоша — сорт позднего срока созревания. Скороплодный, в плодоношение вступает на 5-6 год. Масса плодов 120-150 граммов, форма плоско-округло-коническая. Основная окраска — зеленая, с тусклыми красными полосами по всему плоду. Хранятся хорошо, в погребе — до апреля-мая. Вкус оценивается в 3,5—4 балла. Не поражается грибковыми заболеваниями. Зимостойкость средняя.

КУПИЛА КАПУСТУ СОРТА ЛАНГЕДЕЙКЕР. ЧТО СЛЕДУЕТ ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ?

(А. Грядилина, г. Энгельс)

Отвечает В. Д. Перепечина, агроном.

Капуста Лангедейкер — голландской селекции. Но различают среднеранний сорт — Лангедейкер сфре (кочаны плотные, до 5 кг, применяют для засолки) и Лангедейкер даунер — сорт поздний, урожайный, для длительного хранения.

РАССКАЖИТЕ О МОРКОВИ СОРТА БИРЮЧЕКУТСКАЯ?

(Г. Солодовникова, г. Саратов)

Бирючекутская-415 — сорт среднеспелый, корнеплоды цилиндрической формы, тупоконечные, поверхность их гладкая. Мякоть оранжевая, сочная, сладкая, сердцевина маленькая, оранжевая.

КАК ЗАЩИТИТЬ МОРКОВЬ ОТ МОРКОВНОЙ МУХИ?

(Г. Пугина, г. Энгельс)

Для защиты от морковной мухи, личинки которой наносят корнеплодам большой вред, нужно посадить семена пораньше. Кроме того, полезно с одной стороны грядки посадить лук на зеленое перо, а с другой — чеснок. Эти культуры отпугивают вредителя. В фазе 3-4 листочков можно опрыснуть морковь настоем растворе горькой жидкости или опылить смесью табачной пыли с [illegible]

Вопрос – ответ

В САДУ НЕТ ЗИМНИХ ЯБЛОК. СОСЕД ПРЕДЛОЖИЛ САЖЕНЕЦ СОРТА КИТОША. СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?
(В. Тропинина, г. Саратов)

Китош — сорт позднего срока созревания. Скороплодный, в плодоношение вступает на 5-6 год. Масса плодов 120-180 граммов, форма плодов округло-коническая. Основная окраска — зеленая, с тусклыми красными полосами по всему плоду. Хранятся хорошо, в погребе — до апреля-мая. Вкус оценивается в 3,5—4 балла. Не поражается грибковыми заболеваниями. Зимостойкость средняя.

КУПИЛА КАПУСТУ СОРТА ЛАНГЕДЕЙКЕР. ЧТО СЛЕДУЕТ ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ?
(А. Грядилина, г. Энгельс)

Отвечает В. Д. Перепечина, агроном.

Капуста Лангедейкер — голландской селекции. Но различают среднеранний сорт — Лангедейкер ерле (кочаны плотные, до 5 кг, применяют для засолки) и Лангедейкер даугер — сорт поздний, урожайный, для длительного хранения.

РАССКАЖИТЕ О МОРКОВИ СОРТА БИРЮЧЕКУТСКАЯ?
(Г. Солодовникова, г. Саратов)

Бирючекутская-415 — сорт среднеспелый, корнеплоды цилиндрической формы, тупоконечные, поверхность их гладкая. Мякоть оранжевая, сочная, сладкая, сердцевина маленькая, оранжевая.

КАК ЗАЩИТИТЬ МОРКОВЬ ОТ МОРКОВНОЙ МУХИ?
(Г. Пугина, г. Энгельс)

Для защиты от морковной мухи, личинки которой наносят корнеплодам большой вред, нужно посадить семена пораньше. Кроме того, полезно с одной стороны грядки посадить лук на зеленое перо, а с другой — чеснок. Эти культуры отпугивают вредителя. В фазе 3-4 листочков можно опрыснуть морковь 1%-ным раствором бордоской жидкости или опылить смесью табачной пыли с песком (1:1).

Советы специалиста

Районированные зимостойкие сорта яблони

Зимостойкость плодовых деревьев для большинства регионов нашей страны является одним из важнейших показателей. Под зимостойкостью понимают не только устойчивость деревьев к низким температурам, но и способность различных культур — в нашем случае яблонь — выдерживать и другие невзгоды зимнего периода: сильные ветра, малоснежье или, наоборот, чрезмерное обилие снега, оттепели и т.д. На зимостойкость деревьев большое влияние оказывает рельеф местности, условия выращивания и уровень агротехники, применяемой в период вегетации, возраст дерева, сила его роста, величина урожая, полученного в предшествующий летний период, сохранность листового аппарата, отсутствие или наличие вредителей и болезней, механических и иных повреждений, полученных деревом.

Учитывая это, позаботиться об уменьшении опасности зимних повреждений садовод-любитель должен уже в период закладки сада, правильно подбирая породы, сорта и подвои, выносливые и приспособленные для той местности, в которой расположен его участок.

В нашей зоне, где морозы, особенно в ночные часы, ниже 30 градусов — явление обычное, садоводы-любители должны помнить, что ориентир на зимостойкость у нас обязателен. Но, как правило, начинающие садоводы "покупаются" на яблони с заграничными названиями. Мекинтош, Джонатан, Ред Делишес, Старкримсон, Коррей в последние годы американские и даже японские сорта имеют спрос, а потому стали частыми гостями на наших стихийных рынках. Яблони эти нельзя назвать плохими. Плоды у них отменные, очень лежкие и могут храниться до мая-июня, не теряя вкуса. Не все зимние сорта отечественной селекции обладают подобными свойствами. И все-таки мы всегда рекомендуем очень осторожно относиться к нерайонированным культурам — не все они приживутся в вашем саду: выдержат наши морозы и окажутся устойчивыми к грибным, вирусным болезням.

На Саратовской опытной станции садоводства проходят испытание не только яблони местные, но и созданные в других регионах страны, много сортов иностранной селекции. Но рекомендуем мы только те, что уже в течение 15—20 лет дают действительно хорошие для нашей почвенно-климатической зоны результаты. Ни в коем случае не стоит отказываться от местного сорта Беркутовское. Вкус плодов, уверина, вас порадует. Посадив его, всегда будете с урожаем, нужно только своевременно проводить профилактические опрыскивания против мучнистой росы и парши.

Хорошо зарекомендовали себя сорта яблонь, выведенные в других регионах нашей страны: Орлик (раннеосенний), Россошанское багряное (осенний), зимние — Синап Орловский, Сеянец Кинга, Апрельское. Они имеют вкусные и красивые плоды, а кроме того, устойчивы к грибным заболеваниям, хорошо хранятся.

В последние время Галина Викторовна Кондратьева создала целый ряд сортов и перспективных гибридов, которые выращены в одном из самых неблагоприятных для садоводства районов нашей области — Ртищевском. Но вопреки всем погодным невзгодам, многие из них представляют большой интерес, так как отвечают основным стандартам, которые сейчас предъявляются к лучшим сортам: отличным вкусом, красивой окраской плодов, засухо- и зимостойкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям, высоким содержанием витаминов. Перевенец Ртищева — уже районирован. Ртищевское крупное, Ртищевская красавица — сорта перспективные, но тоже известные. У многих садоводов они уже растут и даже плодоносят. Любителям стоит обратить внимание на гибридные формы, у которых пока лишь рабочие названия: Забавное (летний), Уланское (ранне-осенний), Совхозное (осенний).

Все вышеперечисленные сорта достаточно хорошо выдержали предшествующие зимние неблагоприятные условия и дали хороший урожай. Но поскольку разговор у нас идет о зимостойкости яблонь, хочу поделиться своими наблюдениями.

Мы исследовали более 140 сортов и перспективных гибридов, распространенных в нашей зоне. Не испытывались, правда, экспериментальные сорта и гибриды Г. В. Кондратьевой, так как эти деревья в нашей коллекции пока молодые и только что вступили в плодоношение.

Большинство сортов, за которыми в течение последний пяти лет велись наблюдения, подмерзли, и многие — сильно. Важно отметить, что степень и картина подмерзания у них была разной. В начале и середине зимы, когда деревья находились в состоянии глубокого покоя, даже сильные морозы не привели к подмерзаниям. Но зато резкие суточные колебания температур в конце февраля—начале марта сильно сказались на них: подмерзли кора, древесина, почки.

Лучше всего выдержали перепады температур Апрельское, Россошанское багряное и Первенец Ртищева. На уровне урожаев прежних лет оказались Беркутовское, Северный синап, Уэлси. Урожайность Синапа Орловского снизилась, но незначительно.

Садоводы-любители должны усвоить основное правило: значительно легче и выгоднее предупредить или хотя бы ослабить подмерзание и вымерзание деревьев, чем восстанавливать погибший сад.

Для предупреждения зимних повреждений необходимо соблюдать прежде всего правильную агротехнику.

В годы обильного плодоношения необходимо позаботиться о полноценном питании плодовых деревьев. Однако нельзя допускать чрезмерного истощения почвы. Переизбыток удобрений, а тем более несбалансированность основных элементов (азота, фосфора, калия), также нежелательны.

Садоводы-любители часто жалуются: "Вот, всегда были с яблоками, а в последние годы — без урожая". И не задумываются, что причина — возраст дерева: оно становится слабее и более подвержено воздействию низких температур. Отсюда частые подмерзания почек, коры, древесины и корней, а в конечном счете все это сказывается на урожайности, и даже может привести к гибели дерева.

Обильный урожай всегда радует садоводов, и мало кто задумывается, что он может отрицательно сказаться на дереве — оно уйдет в зиму истощенным. Чтобы этого не произошло, в годы обильного цветения садов урожай нужно регулировать, то есть, после естественного сбрасывания деревом цветов и завязей, нужно провести дополнительное, искусственное освобождение от лишних. Количество плодов уменьшится, но они будут крупнее, а дерево сумеет накопить необходимые для перезимовки питательные элементы.

Для яблонь очень важны правильные поливы. В засушливые годы деревья нужно поливать так, чтобы промочить весь корнеобитаемый слой. Особенно важен для перезимовки влагозарядковый, или так называемый позднеосенний полив. Эта одна из важнейших мер по предупреждению зимней гибели яблоневых деревьев. Если не проводить этот агротехнический прием, вы, особенно в суровые зимы, рискуете потерять даже взрослое дерево.

В засушливый год необходимо прикрыть приствольные круги деревьев слоем торфа, перегноя. Мульчирование особенно полезно для молодых деревье, а также карликов и полукарликов.

Для предупреждения зимних ожогов деревьев очень полезна осенняя побелка известковым молоком.

Исключив все эти причины, вы сумеете подготовить дерево к зиме. Но, чтобы у вас было меньше забот, не ошибитесь и посадите яблони, у которых зимостойкость заложена генетически. А здесь выход один — перспективные и районированные сорта.

А. КОНДРАТЬЕВА,
ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства

Точка зрения

Сортов винограда много - хороших и разных

Увы, не каждый садовод-любитель становится виноградарем-любителем, но, пожалуй, лишь единицы не пытались хоть однажды посадить у себя на участке кустик солнечной ягоды. Что из этого получилось — вопрос другой, но не ошибусь, если скажу, что нет такого дачника, который бы не мечтал выращивать виноград. Какие трудности ждут начинающих, а перспективы — опытных, к кому лучше идти за советом — к ученым или любителям, а главное, какие сорта предпочесть? Разговор об этом с Н.А.Андреевым, виноградарем-любителем, посвятившим выращиванию и изучению этой культуры в нашей зоне почти два десятка лет.

— Николай Андреевич, из ваших статей о винограде ясно, что вы отдаете предпочтение столовым (десертным), очень трудоемким у нас сортам. Глупо спрашивать — почему, но все же?

— Разумеется, я люблю столовые сорта винограда из-за великолепного вкуса и величины их ягод, а также из-за красоты и величины гроздей. А разве можно не любить такой виноград — очень сладкий, вкусный и красивый, воспетый поэтами, восхваляемый лекарями всех времен? Пусть уход за укрывными сортами трудоемок, особенно работы по подготовке их к укрытию и укрытие на зиму, а весной — освобождение от утепления, подвязка, но высокое качество урожая, эстетичный вид ухоженного виноградного куста на шпалере радуют глаз и душу человека все лето, с лихвой окупая затраченные усилия. Виноград как никакая другая культура снимает стрессы, дает заряд бодрости, а это немаловажно в наше время.

— Вы, наверное, не раз слышали, что виноград — культура капризная, требующая постоянного внимания, ухода, а потому не для всех. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Я не могу согласиться с тем, что виноград — культура капризная. Просто ее требования к уходу, к условиям выращивания отличаются от требований других культур. Но, зная эти требования, можно получать хорошие урожаи. Виноград — культура очень пластичная, она может расти и плодоносить в самых разных условиях, но, конечно, при соблюдении определенных агротехнических приемов. Вот почему я считаю, что виноград должен быть в каждом саду.

— Вы часто говорите о сортах КУ. Что это такое? Ведь для многих наших читателей это, наверное, тоже загадка, как и для тех, кто только мечтает о винограде?

— Сортов винограда много — хороших и разных. Но, к сожалению, не каждый сорт может расти и плодоносить в наших условиях. Поэтому, прежде чем посадить виноград, надо знать, какие сорта можно выращивать в нашей зоне, а какие — нет. Ведь ошибка в выборе сорта может свести на нет все ваши усилия, все надежды. Как следует понимать — сорта КУ?

— К сожалению, в научной литературе по виноградарству точного определения этому понятию нет, то есть нет конкретных критериев, по которым можно было бы определить, что этот вот сорт относится к КУ, а этот — нет... Сказано лишь, что комплексно-устойчивые — сорта, обладающие групповым иммунитетом к неблагоприятным факторам внешней среды (низкие температуры, засуха, грибные и инфекционные болезни, вредители). Для любительского виноградарства Саратовской области (северная зона укрывного виноградарства) важное значение имеют два фактора: устойчивость к низким температурам и грибным болезням, прежде всего, к мильдью и серой гнили. По устойчивости к низким температурам все сорта подразделяются на группы, а к грибным болезням — оцениваются по пятибальной системе, чем выше балл, тем она ниже. Степень ее определяется в научно-исследовательских учреждениях при выведении, интродукции или акклиматизации сорта и отражается в его описании (монографии). Анализ материалов по всем этим вопросам показывает, что к КУ сортам относятся имеющие повышенную и высокую морозоустойчивость (выдерживающие температуры от минус 23 до минус 35 градусов), а также высокую устойчивость к основным болезням (мильдью, оидиуму, антракнозу и серой гнили). Но это также будут и сорта, имеющие повышенную устойчивость к одной или двум болезням. Чем больше таких сортов, тем меньше затрат по уходу и улучшается экология виноградника.

К комплексно-устойчивым

сортам я отношусь весьма положительно, у меня растут Агат донской, Болгария, Бригантина, Восторг, Декабрьский, Дружба, Жемчужина Болгарии, Кодрянка, Лоза горянки, Молдова, Оригинал, Плевен, Русбол, Сувенир черный, Таировский огонек, Тур черный, Устойчивый Докучаевой и Фрумоаса албэ.

— Да, перечень довольно солидный. И чтобы уж закончить перечисление, назовите ваши самые любимые сорта — из ранних, поздних и прочих... Наверняка это будет интересно и начинающим, и опытным виноградарям-любителям.

— Из тех, что прошли через мой сад (плодоносили), мне больше всего нравятся: из очень ранних: Жемчуг Саба, Кара коз 1, Крам; из ранних: Арман, Десертный киргизский, Киргизский ранний, Лоза горянки, Мадлен мускатный, Рубцовский, Янги ер; из ранне-средних: Краса Поволжья, Ризамат, Шасла розовая; а также средние: Кодрянка, Нухурский крупный, Оригинал, Плевен; средне-поздние Ала-Тоо, Восторг, Дружба, Русбол, Сувенир черный, Тур черный, Фрумоаса албэ; из поздних: Агат донской, Болгария, Бригантина, Декабрьский, Жемчужина Болгарии, Молдова, Таировский огонек, Устойчивый Докучаевой.

Понимаю, что велик соблазн начинающих посадить неукрывной виноград, но все же надо знать, что одни из таких сортов можно оставлять на зиму на шпалере (опоре), а другие нужно снимать и укладывать на землю, они зимуют без укрытия, под снегом. Это такие сорта, как Акай, Брускам, Вымпел, Казачка, Скиф, Награда, Фаворит и многие другие. Наиболее зимостойкими являются европейско-амурские гибриды селекции А.Я.Кузьмина: Смуглянка, Элита №203 (Юбилейный), Искра. Они почти не страдают от морозов и ягоды у них удовлетворительного качества, за исключением Смуглянки, у этого сорта они мелкие и кислые.

Конечно, сорта эти не требуют почти никакого ухода, посади два-три куста, а осенью собирай урожай и перерабатывай на сок или на вино. Однако есть одно "но": как правило, все неукрывные сорта (и наиболее распространенные у нас Альфа, Амурский, Изабелла, Лидия) относятся к так называемой "изабельной" группе с земляничным ("лисьим") привкусом ягод, а вино из таких сортов винограда, по данным Академии наук Молдавии, вредно для организма. Вот так, как говорится, хотите—верьте, хотите—проверьте...

— Николай Андреевич, а как же вы собирали свою коллекцию, где доставали саженцы, черенки? По нынешним временам это проблема номер один...

— С 1980 года — начала моего увлечения любительским виноградарством — через мои руки, особенно звания, привезенный из Ростова-на-Дону. Из них лучшим, на мой взгляд, является Изабелла.

ты (Казахский, Киргизский), бывшая ЦГЛ им.И.В.Мичурина, бывало, сам ездил в Москву, Волгоград, Краснодар, а также приобретал на Саратовской опытной станции садоводства.

И все же, наверное, не такая уж главная задача — раздобыть саженцы и черенки. Во-первых, надо все же обзавестись специальной литературой по садоводству и виноградарству. В свое время я выписал "Энциклопедию виноградарства", несколько томов "Ампелографии СССР", а также журналы "Садоводство и виноградарство", "Виноград и вино России", собирал другие книги и периодику на эту тему.

Вы знаете, я считаю, что более-менее серьезные знания, само понимание процесса роста и плодоношения куста винограда пришло ко мне лет через десять после посадки первого саженца... Вот почему я так настоятельно советую, дабы избежать разочарований и ошибок, прежде всего хорошо изучить эту культуру, выбрать сорта, а уж потом доставать посадочный материал.

— Как может помочь наука садоводу-любителю? На мой взгляд, вам удается извлекать для себя нужное, рациональное зерно из любой ученой премудрости... Но так уж сложилось, что наука все же немного "далека от народа"...

— Я бы не стал утверждать так прямолинейно, хотя, конечно, запросы садоводов-любителей, дачников в практической плоскости наукой реализуются далеко не полностью. Однако есть мудрая поговорка — кто ищет, тот всегда найдет, ее можно отнести к настоящим энтузиастам любительского садоводства ... И, конечно, есть научно-исследовательские учреждения, опытные станции садоводства, но и тогда, и сейчас большую помощь, и советом и делом, получаю на Саратовской опытной станции садоводства. Ее ученые, сотрудники Вера Васильевна Рубцова, Галина Ивановна Дымнова, Юрий Борисович Рябушкин, Евгений Федорович Каверин, Николай Васильевич Бодров, Валентина Алексеевна Турковская очень компетентны в своих вопросах и внимательны к "простым" дачникам. Спасибо им за науку!

— Николай Андреевич, вопрос традиционный: ваши планы на будущее? Не мечтаете ли о своем деле, о вступлении в рынок в качестве производителя и продавца?

— Думаю, факт для нашего города и области неблагоприятный, если у магазина "Природа" (бывшего фирменного по этому профилю и по-прежнему популярного) саженцами торгует почему-то волгоградский питомник ... А где же наши, почему их не видно, не слышно? А по существу вопроса — в настоящее время о будущем (тем более о каком-то коммерческом) говорить довольно сложно. Примерно год назад я предложил администрации одного поселка проект предприятия по винограду, но финансовые трудности пока не позволяют его осуществить. Конечно, я планирую выращивать посадочный материал перспективных сортов винограда (а также позднезимних сортов яблонь и новых интересных сортов груш), но достигну ли на этом поприще успеха, трудно сказать, хотя рынок не насыщен ... опытнические учреждения и питомники обла[illegible]

...ка, но высокое качество урожая, эстетичный вид ухоженного виноградника на шпалере радуют глаз и душу человека в лето, с лихвой окупая затраченные усилия. Виноград как никакая другая культура помогает почувствовать единение с матушкой-природой, а ради этого стоит потрудиться.

— В последние годы становятся очень популярными комплексно-устойчивые сорта. Многие начинающие возлагают на них серьезные

...основным болезням (мильдью, оидиуму, антракнозу и серой гнили). Но это также будут и сорта, имеющие к одной из четырех основных болезней лишь среднюю, а к остальным — высокую устойчивость.

Как правило, они нуждаются лишь в 1-2 опрыскиваниях за сезон вегетации против грибных болезней вместо обычных 6-8,

...ших: Арман, Десертный киргизский, Киргизский ранний, Лоза горянки, Мадлен мускатный, Рубцовский, Янги ер; из ранне-средних: Краса Поволжья, Ризамат, Шасла розовая; а также средние: Кодрянка, Нухурский крупный, Оригинал, Плевен; средне-поздние Ала-Тоо, Победа; и поздние: Декабрьский, Молдова, Олеся, Предгорный.

— И вы совсем не интересовались неукрывными сортами?

— Почему же, в моем саду росли Альфа, Изабелла, Лидия и один сорт без на-

...хотите—проверьте...

— Николай Андреевич, а как же вы собирали свою коллекцию, где доставали саженцы, черенки? По нынешним временам это проблема номер один...

— С 1980 года — начала моего увлечения любительским виноградарством — через мои руки, особенно в первые годы (когда было много желания, но мало знаний и умения) прошла масса сортов, в т.ч. одесских, из Азербайджана и Средней Азии. Посадочный материал попадал разными путями: присылали научно-исследовательские институ-

...тя, конечно, запросы садоводов-любителей, дачников *в практической плоскости наукой реализуются далеко* не полностью. Однако есть мудрая поговорка — кто ищет, тот всегда найдет, ее можно отнести к настоящим энтузиастам любительского садоводства ... И, конечно, есть научно-исследовательские учреждения, которые стараются активно распространить выведенные ими сорта плодовых и ягодных культур. Я считаю, что и истинный ученый-селекционер всегда стремится как можно шире пропагандировать и внедрять результаты сво-

...я планирую выращивать посадочный материал перспективных сортов винограда (а также позднезимних сортов яблонь и новых интересных сортов груш), но достигну ли на этом поприще успеха, трудно сказать, хотя рынок не насыщен, и опытнические учреждения, и питомники области спрос на саженцы удовлетворять не торопятся. Гораздо "надежнее" мечтать о том, что близко и знакомо — о приобретении новых сортов винограда, черенков яблонь, груш...

Записала
О.БОЛДЫРЕВА

Вопрос – ответ

РЕКОМЕНДУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ. КУПИЛА МАШИНУ ЭТОГО УДОБРЕНИЯ, А КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПЕРЕПРЕЛ ЛИ ОН?
(В. Матвиенко, г. Саратов)

Твердые и жидкие испражнения домашних животных вместе с подстилкой называют навозом. Свежий навоз имеет светло-коричневую окраску. Цвет соломы, применяемой для подстилки, изменяется незначительно. Полуперепревший навоз приобретает более темную окраску, а солома теряет прочность. Перепревший навоз представляет собой черную мажущуюся массу. Солома в этом случае уже разложилась так, что трудно обнаружить отдельные соломинки.

Полностью разложившийся навоз — перегной — представляет собой рыхлую темно-коричневую землистую массу.

КУПИЛА СВИНОЙ НАВОЗ. СОСЕДИ ГОВОРЯТ, ЧТО САМЫЙ ПЛОХОЙ. ПОЧЕМУ?

(В. Ступина, г. Саратов)

В зависимости от вида животного навоз бывает птичий, конский, коровий, свиной и овечий. Содержание элементов питания в навозе зависит от вида домашнего животного, применяемых кормов и подстилки.

По удобрительному действию первое место занимает птичий помет, второе — овечий навоз, затем следуют конский и коровий. Говоря "плохой", ваши соседи, скорее всего, имели в виду, что в свинном навозе наименьшее количество питательных веществ. То есть, в процентном отношении содержание азота, фосфора, калия и магния в нем меньше, чем в других видах навоза.

КОГДА ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ?
(Вопрос по телефону)

Яблони можно обрезать и весной, и осенью. Груши и все косточковые деревья лучше обрезать весной.

Советы начинающим

Посадим карликовую грушу

Купить саженец низкорослой груши желаемого сорта для садовода-любителя почти невозможно. А вот вырастить карликовую грушу — дело, пусть и хлопотное, но вполне возможное.

Карликовым подвоем для груши почти повсеместно признана айва. Но в условиях Саратовской области эта культура незимостойка и даже не в очень холодные зимы вымерзает. Поэтому были предприняты попытки найти новый карликовый подвой, хорошо переносящий наши неблагоприятные климатические условия.

Еще Иван Владимирович Мичурин указывал, что в качестве карликового подвоя яблони и груши можно использовать иргу. Опыты, которые проводились в нашей зоне на зимостойкость и совместимость этих культур, дали положительные результаты. Существует еще одна причина, по которой лучше выращивать карликовую грушу в собственном саду и сразу же на постоянном месте. В питомнике, при выкопке саженцев, возможен отлом в месте прививки.

Итак, вы задались целью иметь в своем саду низкорослые груши — дешевле и надежнее вырастить их самим.

В первую очередь вам нужно отыскать подвой. Ирга — кустовидное растение, но может расти и деревцем. Она неприхотлива и зимостойка. Растет быстро. Корневая система мочковатая, в почву проникает до двух метров. Размножать ее можно семенами, порослью и делением куста. При размножении семенами, высевать их лучше осенью, чтобы в естественных условиях они прошли стратификацию.

Как же использовать иргу для получения подвоя?

Одно-двухлетние сеянцы нужно высадить на расстояние 30 см друг от друга. Сажать можно осенью или весной. Когда сеянцы хорошо приживутся, в августе сделайте прививку глазком (окулировку), используя черенок нужного вам сорта. Если ваш опыт не удастся и глазки не приживутся, перенесите прививку на весну. Черенки заготовьте заблаговременно, в феврале—апреле месяце, до начала сокодвижения.

При весенней черенковой прививке берется черенок с двумя глазками. Когда отрастающие побеги достигнут 15—20 см, один из них удаляют. Делается это для того, чтобы за летний период развилось сильное однолетнее растение, которое нужно подвязать по принципу подвязывания винограда к опоре. После прививки агротехника самая обычная, такая же, как для сильнорослых подвоев.

При летней окулировке срез на почку (выше прививочной почки груши срезаем иргу на 0,5 см) проводят следующей весной. За лето из привитого глазка должна вырасти однолетка, которую желательно так же, как и в первом случае, привязать к опоре. Практически вам нужно будет сформировать только одну скелетную ветвь.

Садоводы-любители часто спрашивают: "Все ли сорта груш можно прививать на низкорослые подвои?" По моим наблюдениям, районированные в нашем регионе Тонковетка, Бессемянка, Румяная Беркут, Бере Зимняя Мичурина на ирге дают мелкие плоды с ухудшенным вкусом. Что касается последнего сорта, то после первых двух лет плодоношения деревья часто гибнут. Хорошие результаты при прививке на иргу груш дал сорт Осенняя Яковлева и ему подобные гибриды.

Первые плоды низкорослые груши дадут на третий-четвертый год после прививки. Плодоношение деревьев-"карликов" рассчитано на пять лет. Потом из-за сильного несоответствия привоя и подвоя, происходит отлом на месте прививки. При определенных условиях (при обработке почвы место прививки часто засыпается влажной землей — создаются условия для укоренениями возможен переход груши на собственные корни), то есть, вы в этом случае получите высокорослую грушу.

Г. КОНДРАТЬЕВА,
доцент кафедры плодоовощеводства
СГСХА им. Н.И.Вавилова

"Волжский сад" представляет

Саратовская диковинка - алыча крупноплодная

Пробовали ли вы ароматное, прозрачно-янтарное варенье из алычи? Если нет — постарайтесь вырастить алычу на своем участке. Сочные, крупные, с приятной кислинкой плоды, думаю, придутся по вкусу многим.

Долгое время считалось, что алычу в условиях нашей области развести невозможно. Естественный ареал ее произрастания Кавказ, Средняя Азия, Крым. В наших садах, если и встречались, то дикорастущие формы с мелкими, пресноватыми или кислыми плодами посредственного вкуса.

Крупноплодные сорта разводили на юге, потому что обладала алыча двумя, весьма нежелательными для нашего региона качествами. Прежде всего, у нее очень короткий период зимнего покоя. Перепады температур в конце зимы и особенно в начале весны для многих сортов оказываются роковыми. Но садоводы-любители знают, что от этого страдают в нашем регионе многие культуры. И если на вашем участке прекрасно себя чувствуют абрикосовые деревья — вы смело можете сажать и алычу. Важно подобрать сорта с продолжительным периодом покоя, а также такие, которые сохраняют морозоустойчивость в зимний период достаточно долгое время.

Раннее цветение, которое иногда радует садоводов, для косточковых культур часто явление нежелательное. Весенние заморозки, возвратные холода могут погубить не только цветы, но и завязи, и плоды. Алыча опыляется насекомыми, поэтому для наших садоводов важно подбирать сорта с повышенной самоплодностью и поздним сроком цветения.

И все-таки достоинств у алычи гораздо больше, чем нежелательных качеств. Кроме того, наука не стоит на месте. Усилиями селекционеров, ученых-опытников выведены сорта с повышенной потенциальной зимостойкостью, в которых недостатки сведены к минимуму. В настоящее время алыча уже вышла за пределы естественного ареала: сейчас ее можно встретить и в Подмосковье, и в Прибалтике. Растет она, вот уже 8 лет, и на Саратовской опытной станции садоводства. Первичное испытание проходят



у нас семь сортов. Не все можно рекомендовать для посадки в любительских садах, а вот сорт Катеринка удачно сочетает естественные положительные свойства с приобретенными в результате селекционного отбора.

Чем же может привлечь алыча любителей? Прежде всего, это выгодная культура. Урожай дает каждый год, быстро вступает в период активного плодоношения (более 40 кг с взрослого дерева в зависимости от сорта и возраста). Урожай закладывает не только на многочисленных букетных веточках, но и на однолетних побегах или приростах прошлого года. Кожица у плодов плотная, мякоть сочная. Такая ягода и в заготовках хороша, и при транспортировке за нее можно не беспокоиться.

Алыча — засухоустойчива и жаровыносливая, отличается слабой восприимчивостью к болезням: за годы изучения не было отмечено ни одного случая повреждения деревьев монилиозом и клястероспориозом. Расти может на малоплодородных почвах, даже на участках с высоким уровнем (1,2—1,5 м) стояния грунтовых вод. Алыча — одна из наиболее солеустойчивых плодовых культур, растет даже на тяжелых и глинистых почвах.

Плоды алычи — настоящая кладовая необходимых для организма человека витаминов. Она, по сравнению со сливой, богаче каротином, антоцианами, витамином С. Содержит от 0,1% до 1,5% пектинов, которые сейчас особенно необходимы жителям промышленных регионов, так как способны выводить тяжелые металлы из организма. Потому-то ароматное желе из алычи не только приятно на вкус, но и лечебно. Не менее целебны и вкусны приготовленные из алычи сиропы, компоты, варенье и джемы.

В народной медицине плоды алычи применяют для приготовления настоев и отваров, которыми полощут горло. Используют их как противоцинготное средство. Добавив в сок алычи камфары, можно применять его как ранозаживляющее. В дело идет даже камедь, которую собирают с коры: ее жуют для смягчения кашля.

Ядро косточки богато маслом (в некоторых сортах его до 42%), которое не уступает миндальному.

Кроме того, алыча — прекрасный и ранний медонос. Меда с нее можно получить даже больше, чем с яблони, груши, сливы или терна. Посадив алычу, останутся довольны и ценители декоративных форм: культура эта не только рано и обильно цветет, красивы сами деревья — плакучие и пирамидальные, с пестрыми и даже красно-пурпурными листьями.

Е. КАВЕРИН,
кандидат с.-х. наук, заведующий отделом селекции и сортоизучения Саратовской опытной станций садоводства

Вопрос - ответ

ВЫ ПИШИТЕ, ЧТО ОТ ГИБРИДОВ СЕМЕНА БРАТЬ НЕЛЬЗЯ. НО ВЕДЬ КОЕ-КТО ВСЕ РАВНО ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ. МОЖНО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?

(В. Титов, г. Саратов)

Отвечает Д.В.Мораст, **ст.преподаватель СГСХА им. Н.И. Вавилова.**

Использование гибридов основано на явлении гетерозиса (вспышка продуктивности у гибридов первого поколения). Во втором и последующих поколениях продуктивность падает. Поэтому семена у гибридов второго и последующих поколений не берут и не используют.

Семена гибридов F 1 (первого поколения) получают при скрещивании определенных родительских форм. У каждого гибрида они свои.

ЗИМА ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ, А КАПУСТА УЖЕ ГНИЕТ. КАК СПАСТИ?

Отвечает Л. Кудасова, **садовод-опытник.**

Я храню белокочанную капусту так же, как некоторые хранят морковь и свеклу. Листья обрываю только самые верхние. Затем развожу глиняную болтушку до консистенции сметаны, добавляю в нее золы, а чаще — мела. Держу кочан за кочерыжку и опускаю в глиняный раствор. Просушиваю. Капуста, как в коконе — защищена надежно. Ни какие инфекции, бактерии и вирусы ей не страшны.

Вы просили рассказать

при скрещивании опреде-

Отвечает Л. Кудасова,

консистенции сметаны, до-

и вирусы ей не страшны.

Вы просили рассказать

Редьки не слаще, но всеми любим

Это многолетнее травянистое растение из семейства капустных не относится к овощным диковинкам. На Руси издавна любили острые хреновые приправы к рыбным и мясным блюдам, использовали листья и корни при засолке и мариновании. Правда, исконно русским этот овощ не является, он всегда имел мировую популярность. В Америке, например, первенство по выращиванию хрена принадлежит городку Коллинсвил в округе Медисон, это своеобразная "хреновая" столица. А у нас многие овощеводы-любители начинают освоение участка именно с посадки хрена, приговаривая при этом: теперь соседи не скажут, что я за лето ни хрена не вырастил... И действительно, если без шуток — это растение очень неприхотливо, холодостойко и зимостойко, имеет сильно развитые корни и мощный листовой аппарат. И пусть на новом участке урожай остальных овощей оставляет желать лучшего, то кусты хрена, зеленые и сильные, будут издалека радовать глаз.

Однако тот, кто выращивает его уже много лет и в большом количестве заготавливает корни впрок, наверняка знает, как обманчив может быть здоровый и мощный внешний вид растения. При выкопке осенью может оказаться, что корни его тощие, уродливые либо гнилые снаружи, а иногда и внутри. Прямо досадно, что все лето, кра[illegible] много места зан[illegible] а толку и нет.

Не так, оказывается, прост хрен, каким кажется на первый взгляд.

Чтобы избежать ошибок и попусту не засорять участок, надо помнить о том, что у нас на огородах пока еще часто встречаются дикие и одичавшие виды хрена (луговой хрен растет в нашей климатической зоне в поймах рек). К тому же есть разновидности хрена, дающие всхожие семена, тогда это растение превращается в злостный сорняк, который бывает трудно удалить с участка. В этом случае цветоносы надо заблаговременно срезать. У культурных сортов цветки стерильные, семян не дают. В области успешно выращивают хрен сорта Татарский, известны и новые урожайные сорта Атлант и Валковский.

На качество и величину урожая влияют условия выращивания. Помните о том, что на тяжелых глинистых почвах хрен грубеет и приобретает чрезмерно острый вкус, а на песчаных почвах становится безвкусным. Не любит он избыточного увлажнения, близкого залегания грунтовых вод, заболоченных мест. В таких условиях корневища деревенеют, приобретают резкий неприятный запах и вкус, а также могут загнивать изнутри и снаружи. Наибольший урожай высокого качества можно получить на плодородных, богатых органическими веществами почвах, достаточно легких и благоприятных для выращивания любых корнеплодов. Почву можно



улучшить, если под осеннюю перекопку внести на каждые 10 кв.м 40-50 кг навоза или перегноя, весной вновь перекопать, удобрив суперфосфатом и хлористым калием.

Сортовой хрен размножают черенками, взятыми от растений с самыми крупными и мясистыми корнями. Их можно сажать и осенью, и весной, сохраняя до посадки в сухом песке в подвале или в погребе. На мой взгляд, весенняя посадка предпочтительнее, и вот почему. Перед тем, как заглубить в землю, каждый черенок хрена протирают грубой полотняной рукавицей, чтобы ошмыгать почки, дающие боковые корни. К весне эти почки просыпаются и их можно удалить более тщательно. Тогда корневища будут толстыми и не ветвистыми. Более толстыми и нежными корни бывают на второй год после посадки, но уже на третий год их качество ухудшается. Вообще же на одном месте хрен выращивают не более четырех лет.

Нижнюю часть черенка подрезают в косом направлении, а верхнюю часть, прилегающую к толстому корню (материнскому), подрезают перпендикулярно продольной оси. Высаживают наклонно, на расстоянии 20-30 см в ряду и 50-70 см — между рядами. Верх черенка надо на 3-4 см присыпать плодородной землей. Укорененные, они выдерживают мороз до минус 25 градусов.

Уход состоит из рыхлений, прополки, поливов по мере необходимости, а также подкормок минеральными удобрениями. В середине июля можно корни обнажить и удалить боковые корешки, еще раз обработав корневища грубой мешковиной. Эту операцию проделывают в ненастную, влажную погоду или после дождя, стараясь действовать быстро, а затем вновь засыпают корни землей. Тогда корневища к осени значительно утолщаются, становятся гладкими и прямыми. Выкапывают хрен поздней осенью, перед уборкой ботву можно срезать.

Горчичное масло, содержащееся в листьях хрена, защищает растения от поедания домашними и дикими животными. Но насекомые, повреждающие крестоцветные растения, способны причинить большой вред и хрену. Его листья объедают широкополосая блоха и бабануха. Часто они сплошь выгрызают мякоть между жилками, поврежденные листья превращаются в труху. Применяют опыление растений смесью древесной золы и табачной пыли (1:1). Можно обрабатывать листья 10% раствором карбофоса, 0,2% суспензией парижской зелени (с добавлением 0,4% извести). Уборка с участка осенью остатков крестоцветных культурных растений и сорняков также помогают избавиться от вредных насекомых.

Корни хрена богаты минеральными солями калия, натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди и серы, а по содержанию витамина С превосходят многие овощные культуры. Они содержат эфирные масла и лизоцин — белковое вещество, задерживающее рост бактерий. Однако хреновые приправы нельзя употреблять при заболеваниях печени и почек, язвенной болезни желудка, при гастритах и колитах. Для уменьшения горечи тертый хрен можно на 10-20 минут залить кипятком, и только потом добавить все необходимое для соуса.

В народе жженым хреном лечат язвы с разросшимися грануляциями, а также гнойные плохо заживающие раны. Натертые корневища используют как горчичники, применяют для лечения суставных болезней. Кроме того, раньше для уничтожения веснушек обмывали кожу водой с добавлением сока хрена.

Хрен с уксусом к холодным блюдам

Очищенные и вымытые корневища хрена измельчают на мелкой терке (можно пропустить через мясорубку, овощерезку), добавляют соль, сахар, уксус, доводят соус до нужного вкуса и консистенции. Такой соус можно хранить в прохладном месте или в холодильнике в стеклянной, плотно закрытой посуде. Его можно подкрасить свекольным соком.

Хрен с томатным соком

В измельченный хрен добавляют соль, сахар, толченый чеснок по вкусу, смешивают со свежим томатным соком. Хранят также в холодильнике в закрытой стеклянной посуде.

Соус-хрен со сметаной

К 100 г тертого хрена добавить 1/2 ст. ложки сметаны, сахар, соль и уксус по вкусу, хорошо перемешать.

А. НЕЛИН,
овощевод-любитель

Цветоводство

Очиток - последний цветок накануне зимы

На песчаных откосах, сухих каменистых или щебнистых местах в горных и предгорных районах, на железнодорожных насыпях, на опушках сосновых лесов можно повстречать мелкое многолетнее травянистое растение с мясистыми, обычно ползучими стебельками, такими же мясистыми, небольшими, светло-зелеными листочками и золотисто-желтыми цветками в пазухах верхних листьев. Это **очиток едкий** — заячья капуста, один из представителей обширного семейства толстянковых, насчитывающего более 500 видов, которые распространены, как правило, в умеренных зонах Северного полушария. Цветет летом, в июне-июле. Неприхотливо в культуре, не требует особого ухода, размножается семенами, высеваемыми в грунт или в посевные ящики, но преимущественно черенкованием. Легко переносит пересадку в любое время, даже в цветущем состоянии. Используется для низкорослых рабаток, рокариев, создания цветовых пятен на газонах, ковровых клумб, декорирования бросовых мест.

Народная медицина эмпирическим путем постигала лекарственные свойства заячьей капусты, и пример здесь опять подает Болгария. Очиток едкий считается хорошим болеутоляющим средством при геморрое, лечит раздражения слизистой оболочки заднего прохода. Свежую траву быстро разводят кипятком до консистенции сметаны, и этот напар через многослойную марлю прикладывают к зудящему участку. Такая же кашица хороша для припарок при новообразованиях. Водный настой травы принимают внутрь при повышенном кровяном давлении, эпилепсии, цинге, атеросклерозе.

Главный целительный компонент очитка — едкий флавон. Кроме того, в его химическом составе есть вещество алкалоидной природы (в надземной части), еще не изученное, со жгучим, острым вкусом, таннины, органические кислоты и слизи.



У **очитка отогнутого** похожий облик: ползучее корневище и побеги, приподнимающиеся у основания, цветки в щитковидных соцветиях с ярко-желтыми лепестками. В кулинарии из молодых нецветущих побегов готовят приправы к супам, овощным блюдам, подливкам.

Очиток видный - украшение многих газонов города до поздней осени... В сентябре-октябре появляются зонтиковидные розовые соцветия. Очиток видный очень красив в букетах и композициях. Срезанные цветы долго сохраняются в воде.

Комнатное цветоводство

К чаю - ароматные плоды пандерозы

Есть такой лимон

На выставке "Дары саратовских садов-96" его плоды принимали за маленькую дыньку — он весил 660 граммов. "Пандероза Скорневицкая" — название сорта этого цитрусового растения мне подсказала одна из посетительниц.

Лимон-великан образует цветы на первом же росточке, выросшем из укорененного черенка. Если не отщипывать цветы, то формируются завязи и начинается рост плодов, которые затем опадают, если растение "перегружено". *Очень трудно жертвовать цветами и завязями, постоянно их обрывая, но необходимо. Важно, чтобы растение нормально развивалось.*

Описанный укоренитель можно использовать и в летнее время: на верху окна он не будет нагреваться прямыми солнечными лучами. С его помощью можно получать посадочный материал множества цветочных и редких субтропических культур — укоренять, например, черенки роз или верхушки ананасов.

Перед тем как поместить тот или иной черенок, лист в субстрат, я бы рекомендовал коснуться срезом не кристаллика марганцовки, а порошка гетероауксина, приготовленного следующим образом: 1 таблетка растворяется в 10 мл спирта. Этим раствором смачивается 50 г медицинского талька. После высыхания

счет этого весной распускаются). Все, что вырабатывает пластинка листа лимона с помощью солнечного света из углекислоты и минеральных солей, тотчас идет на его дальнейшее развитие — на рост других листьев, цветение и плодоношение. Поэтому, сколько бы вы ни держали в воде кусок стебля лимона, он (в отличие, скажем, от виноградного черенка) никогда не прорастет — в стебле нет крахмала, благодаря которому укореняются листопадные черенки. (Это может быть ответом читателю А.Будникову из Аткарска, а жалуется он на

стения (генами) — см. рис.1. Это первая стадия укоренения.

После образования каллуса клетки его перестраиваются, и из них образуются корни — вторая стадия укоренения. Корни начинают подавать влагу и питательные вещества в почку у основания черешка листа. Почка прорастает, образуется побег—новое растение (третья стадия укоренения) — рис.2.

А что если срезать для укоренения лист без стебля? (Куст не лишается побегов, не оголяется, и есть даже некоторая польза от прореживания листьев в местах загущения...) Ведь согласно изложенной выше теории, пластические вещества должны все равно на

с собственным ростком и корнями. Это компенсирует задержку укоренения листовой пластинки без стеблевого черенка.

И еще один секрет укоренения. Не надо брать черенки с молодыми, нежными листьями — они сами еще "дети", только что росли. В них не сформировался еще аппарат синтеза пластических веществ, т.е. они пока "берут", но не в состоянии "давать". Лучше всего для размножения черенки со старыми, толстыми, кожистыми темно-зелеными листьями с максимально большой поверхностью, либо просто такие листья.

Для размножения лимона листьями нужны особые условия.

Лимонарий на кухне

Четыре условия нужно соблюсти при размножении лимона листьями: 1) на

другие). В них делают отверстия диаметром 8-10 мм, располагая их в шахматном порядке, и не только по дну, но и по бокам (с расстоянием примерно 3х3 см). В этом случае доступ воздуха к корням будет значительно улучшен. Емкости набиваются самым воздухопроницаемым субстратом — просеянной листовой землей или чистым песком (в последнем случае внутренние стенки должны быть выстланы полиэтиленовой мелкоячеистой сеточкой, чтобы песок не высыпался через отверстия). Таким образом, мы сможем соблюсти *условие третье — наличие* воздуха в зоне образования корней.

По дну баночки нужно пропустить фитиль из хлоп

ется рост плодов, которые затем опадают, если растение "перегружено". *Очень трудно жертвовать цветами и завязями, постоянно их обрывая, но необходимо. Важно, чтобы растение нормально развивалось и превращалось в маленькое деревце. После этого уже можно оставить завязи на плодоношение.*

В тесной посуде лимон большим не вырастет, его нужно переваливать все в более и более просторную емкость. Самой большой может быть старое оцинкованное или эмалированное ведро с дырявым дном. Разумеется, на дно — дренаж из битого кирпича с песком. Почва подойдет любая, лишь бы не чистая глина — все равно растение нужно регулярно "кормить" минеральными комплексными удобрениями (чайная ложка на 3-литровую банку воды), а также настоями золы (не от хвойных растений). Очень любит "водные процедуры", опрыскивания. Желательно, чтобы и в поддоне была вода. Вредителей и болезни не обнаруживал.

Один плод могут вырастить и "воспитать" 10-12 листьев. Взрослый куст в ведре может нести от 10 до 15 плодов, завязанных в разных сроки, т.е. созревание их не одновременное (что и требуется для нормального процесса чаепития). Плоды с семечками, которые прорастают и дают годные на подвои "дикушки".

Кроме того, куст пандерозы беспрерывно цветет одуряюще пахнущими белыми цветами.

Как его укореняют

Очень интересно заниматься укоренением, размножением цитруса этого сорта. Как известно, он, как и обычный лимон, относится к вечнозеленым тропическим растениям. Они не откладывают в стеблях и корнях крахмал "про запас" (на зиму, как наши листопадные растения, и за

Рис. 1
1 я стадия укоренения

Рис. 2
3 я стадия укоренения

Рис. 3



Рис. 4

то, что "сколько ни пытался черенковать комнатный лимон, плохо получается, черенок "сидит" в земле по полгода, не трогаясь в рост").

Черенок лимона обязательно должен иметь листовую пластинку, в которой на свету вырабатываются пластические вещества. Они затем поступают в стебель и, доходя до среза, образуют каллус — белый нарост, состоящий из аморфных (беспорядочно расположенных, как крупа в манной каше) клеток, каждая из которых, однако, обладает всеми наследственными свойствами растительной клетки. Поэтому даже некоторая польза от прореживания листьев в местах загущения...) Ведь согласно изложенной выше теории, пластические вещества должны все равно на свету образовывать каллус в месте среза. Так оно и происходит: остаток черешка отваливается от листовой пластинки, а в том месте, где он крепился, образуется каллус, и от него прорастают корни — рис.3.

Но почки-то нет! Поэтому листовая пластинка и корни совместно доводят величину каллуса до размеров срезанной верхушки картофельного клубня, на которой, как и на клубне, образуются (но очень медленно и долго) ростовые почки — рис.4. Когда они прорастут, каллус можно разделить острым ножом на несколько растений

мально большой поверхностью, либо просто такие листья.

Для размножения лимона листьями нужны особые условия.

Лимонарий на кухне

Четыре условия нужно соблюсти при размножении лимона листьями: 1) наличие очень влажного воздуха, чтобы лист не завял и функционировал, будучи обрезанным; 2) наличие тепла; 3) наличие воздуха с углекислотой в зоне образования корней; 4) наличие света.

Если взять пластмассовый или из нержавейки общепитовский поднос, соорудить из неокисляющегося материала (дерево, проволока) решетку по размеру подноса на ножках, высотой 2-3 см, поставить решетку на поднос, налить в него воды слоем 1-1,5 см, сверху накрыть съемным колпаком высотой 30-40 см, то первое условие будет соблюдено — под колпаком всегда будет 100% влажность. (Колпак — это обтянутый полиэтиленом каркас из нержавеющей проволоки). Как говорят метеорологи, под таким сооружением будет наблюдаться точка выпадения росы, и, действительно, полиэтиленовый колпак изнутри покроется росой.

Теперь это сооружение нужно поместить на кронштейн, состоящий из рамки, куда вставляется поднос, и двух реек-укосин. Кронштейн четырьмя шурупами привинчивается к верхней части окна на кухне, где воздух нагревается газом от плиты и вверху имеет повышенную температуру — 24-26 градусов. Второе условие — обеспечение теплом — будет соблюдено, и само сооружение не портит интерьера. Нижняя часть окна будет свободна для обозрения и для пользования подоконником (рис.5).

В качестве емкостей для укоренения могут служить баночки из-под импортного маргарина (или любые

разом, мы сможем соблюсти условие третье — наличие воздуха в зоне образования корней.

По дну баночки нужно пропустить фитиль из хл[illegible]



Рис. 5. Стандартное кухонное окно с кронштейном.

Рис. 6. Кухонный укоренитель

чатобумажной бельевой веревки, концы которого через отверстие в дне выводятся наружу и опускаются на дно подноса, где налита вода — для того, чтобы субстрат всегда был сырым.

В политую с избытком (лишняя вода все равно стечет в поднос) землю или песок вертикально втыкают срезанные, с черенком или без оного, листья лимона. Поверхности листовых пластинок должны быть направлены в сторону окна. Зимнее солнце ходит низко и светит в окно под прямым углом. Условие четвертое — наличие света — будет соблюдено.

Укоренять листья можно всю зиму, когда много свободного времени. Баночки, "заряженные" листьями в начале декабря, дали мне к февралю саженцы лимона с 3-4 листочками.

приготовленного следующим образом: 1 таблетка растворяется в 10 мл спирта. Этим раствором смачивается 50 г медицинского талька. После высыхания спирта тальк опять размина[illegible]ется в порошок, и в него обмакивают срез листа. На один черенок требуется буквально несколько молекул гетероауксина, поэтому указанного его количества в тальке может хватить очень надолго.

Кстати, листья лимона для укоренения можно пересылать почтой, поместив их между слоями влажной туалетной бумаги и вложив в целлофановый мешочек, а его затем поместив между двумя картонками — именно таким образом мною были получены два листа лимона-пандерозы три года тому назад.

Заинтересованных в лимоне сорта Пандероза Скорневицкая прошу оставлять в редакции "Волжского сада" заявки в почтовом конверте со своим адресом.

ФЕРМЕР

Ягоды рябины - и на варенье, и к дичи

Из высушенных ягод можно готовить лечебный чай, особенно помогающий при склерозах. Специалисты советуют сушить рябину на воздухе или в духовке при температуре около 70 градусов. Ее лечебные свойства сохраняются в течение двух лет.

Из свежих ягод можно готовить компоты, соки, сиропы, варенье и джемы. Очень вкусны рябиновые настойки и вина.

КУРИЦА ПО-ОХОТНИЧЬИ С РЯБИНОЙ

Небольшая куриная тушка, 4 стол.ложки рябины, 1 луковица, 50 г сала, сливочное масло, соль, лавровый лист, гвоздика, черный перец, гвоздичный перец, чебрец или имбирь, 3/4 стакана белого вина.

Курицу разрежьте на 4 части и обжарьте на масле с мелко нарезанным луком и салом. Посолите, добавьте приправы, полейте вином и запекайте. В процессе запекания время от времени поливайте соком, который образуется на противне. Когда мясо будет уже почти готовым, выньте пряности (горошины перца и гвоздику), добавьте рябину, из которой предварительно удалена горечь. Запекайте еще 10 минут. Подавайте с рисом, политым образовавшимся соусом.

ЯБЛОЧНО-РЯБИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ

На 1 кг рябины — 1 кг яблок, 1 кг сахара.

Приготовьте сироп из сахара и стакана воды. Предварительно замороженные ягоды тщательно переберите, помойте и сцедите воду. Положите ягоды в сахарный сироп и варите на небольшом огне. Когда рябина будет уже почти совсем мягкой, положите в сироп очищенные и разрезанные на 4 части яблоки. Варите до прозрачного состояния. Горячее варенье разлейте в банки и закройте. Банки переверните и держите в таком положении, пока не остынут.



РЯБИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ С ЯБЛОКАМИ И ГРУШАМИ

На 1 кг рябины — 1 кг яблок, 1 кг груш, 1-1,5 кг сахара.

Мороженую рябину вымойте, сцедите воду и бросьте в кипяток на 2-3 мин. Слейте воду, а затем снова положите рябину в кипяток еще на 1 мин. Неочищенные яблоки разварите, протрите через сито и варите, пока полученная масса не уменьшится в объеме вдвое. Взвесьте получившееся пюре и добавьте такое же количество сахара. Очистите груши, разрежьте на кусочки, положите в яблочно-рябиновое пюре и варите, добавив несколько гвоздичек, щепотку корицы, кусочек ванили или апельсиновую шкурку. Когда варенье будет готово (капля сразу же застынет на тарелке), положите в банки и закройте.

РЯБИНОВЫЙ ЛИКЕР

На 1 кг рябины — 1 л спирта, 1 л воды, 1 кг сахара, кора ванили, 10 миндальных орехов.

Рябину, ваниль и толченые орехи залейте спиртом и поставьте настаиваться. Через месяц сцедите. Выдавите сок из ягод и смешайте его со сцеженной жидкостью. Влейте охлажденную кипяченую воду с сахаром. Вновь смешайте и разлейте в бутылки. Через два месяца ликер будет уже готов, но лучше выдерживать его в течение более длительного срока.

КОМПОТ ИЗ РЯБИНЫ

Сделайте сироп из 1 л воды и 1/2 кг сахара. Положите в него рябину, из которой предварительно удалена горечь. Варите несколько минут. Перелейте в банки, закрутите крышки и пастеризуйте 20 мин.

РЯБИНОВЫЕ ЦУКАТЫ

Рябину с веточками положите в горячую воду и бланшируйте 3-5 мин. После этого охладите и положите в сироп (на 1 кг рябины —1,2 кг сахара и 1 стакана воды), доведите до кипения и снимите с огня на 5-6 часов. Затем снова доведите до кипения, варите 5-7 минут и снимите с огня на 10-12 ч. Повторяйте процедуру 3-4 раза. При последней варке добавьте 3-4 г лимонной кислоты на 1 кг массы. Откиньте на дуршлаг, дайте сиропу хорошенько стечь и выложите на блюдо или тарелки для просушивания. Храните в банках и коробках (при длительном хранении — в сиропе).

Дела сезонные

Как сохранить капусту зимой

Без капусты щи не сваришь. Вкусны из нее салаты, винегреты, солянки. Зимой, когда навалятся хвори да болезни, она, как овощ-целитель , незаменима. От весеннего авитаминоза первое спасение — она, огородная барыня. Недаром на Руси говорили: "Ни один рот без капусты не живет". Потому и стараемся мы побольше крупных плотных кочанов на зиму припасти. И хоть вырастить капусту трудно, но сохранить бывает еще трудней — и у нее свои болезни есть. Знать о них должен каждый огородник, чтобы вовремя предотвратить развитие и прийти на помощь [illegible] хранения капуста

подмораживание. При хранении поверхность кочана покрывается серым пушистым налетом — грибницей. Среди него выступают черные некрупные (2-4 мм) желвачки — склероции возбудителя. Пораженные листья покрываются слизью и гниют. Возбудитель может проникнуть в хранилище с комочками почвы и растительными остатками. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность и температура в хранилище.

Если в период уборки кочанов стояла влажная погода, большой ущерб может нанести капусте **белая гниль.** В хранилище инфекция попадает с кочанами, на которых или весной на кочанах часто появляется неинфекционное заболевание — **точечный некроз.** На листьях образуются черные или свинцово-серые слегка вдавленные пятна. Развитию заболевания способствует длительное хранение при пониженной температуре (минус 1-1,5 градуса С) и плохой вентиляции. Способствует болезни также чрезмерное внесение под капусту азотных удобрений в период вегетации.

При поражении **слизистым бактериозом** — происходит это при высокой (плюс 3 градуса) температуре — кочаны покрываются слизью, разлагаются, издавая неприятный запах.

Для лучшей лежкости капусты необходимо соблюдать до нуля. Капуста может на корню перенести кратковременные морозы. Но длительные заморозки свыше 5-7 градусов для нее вредны. Подмороженные кочаны закладывают на хранение только после того, как они оттаят. Используют их в первую очередь.

На хранение закладывают лишь поздние лежкие сорта и гибриды: Амагер, Белорусская, Подарок, Зимовка, Лежкий. Лучше всего хранятся кочаны средних размеров, плотные, твердые.



Перед закладкой на хранение кочаны зачищают, оставив 3-5 прилегающих кроющих зеленых листьев. Кочерыга должна быть длиной 2-4 см. Загрузив капусту в хранилище, откройте вытяжку и дверь, с помощью вентиляции обсушите и охладите кочаны. Лучше всего капуста сохраняет лежкость при температуре 0 градусов и относительной влажности 90-98%. Понижение температуры в хранилище до минус 2 градусов может привести к потемнению, а затем и разложению внутренней части кочана. Недопустимо и повышение температуры до плюс 2 градусов — лежкость резко ухудшается, капуста начнет плесневеть.

При обнаружении гнилей кочаны очищают от пораженных листьев. Можно опудрить их мелом (2 кг на 100 кг капусты). Стеллажи обрабатывают 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия или 1%-ным раствором [illegible] купороса.

Хранят капусту небольшими штабелями на полках, стеллажах, в ящиках. Хорошо хранятся кочаны, [illegible]

кочанов на зиму припасти. И хоть вырастить капусту труднее — и у нее свои болезни есть. Знать о них должен каждый огородник, чтобы вовремя предотвратить развитие и прийти на помощь

В период хранения капуста может поражаться серой и белой гнилью, слизистым бактериозом и точечным некрозом.

Наибольший ущерб урожаю наносит **серая гниль.** Заражается капуста еще в поле, обычно в конце лета в дождливую погоду или при обильных росах. Развитие заболевания начинается на нижних листьях, в местах прикрепления их. Способствует заболеванию повреждение тканей и

растительными остатками. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность и температура в хранилище.

Если в период уборки кочанов стояла влажная погода, большой ущерб может нанести капусте **белая гниль.** В хранилище инфекция попадает с кочанами, на которых признаки гнили еще мало заметны. Позднее наружные листья ослизняются, покрываются белым ватообразным налетом грибницы с многочисленными довольно крупными твердыми склероциями черного цвета. Зараженные кочаны, попадая в хранилище, быстро сгнивают и заражают соседние, образуя очаг инфекции.

Во второй половине зимы

При поражении слизистым бактериозом — происходит это при высокой (плюс 3 градуса) температуре — кочаны покрываются слизью, разлагаются, издавая неприятный запах.

Для лучшей лежкости капусты необходимо соблюдать оптимальные условия уборки и хранения. Убирать позднеосенние и зимние сорта лучше в октябре. При более ранней уборке кочаны успевают подвянуть, их поражают возбудители болезней, они теряют лежкость. Лучше всего снимать кочаны в сухую погоду, когда температура воздуха днем находится в пределах 4-7 градусов, а ночью пада-



Самый верный способ сохранить капусту зимой - засолить или заквасить.

ных листьев. Можно опудрить их мелом (2 кг на 100 кг капусты). Стеллажи обрабатывают 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия или 1%-ным раствором медного купороса.

Хранят капусту небольшими штабелями на полу, стеллажах, в ящиках. Хорошо сохраняются кочаны, подвешенные на перекладине в сетках или связанные попарно. Можно их разложить на полках или деревянных настилах кочерыгами вверх, в 2-3 ряда в шахматном порядке, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Т. ХОРОШЕВА,
кандидат биологических наук, ст. преподаватель СГСХА им.Н.И.Вавилова

Сделай сам

Сушильный шкаф - своими руками

В наши дни овощи заготавливают консервированием, а из фруктов и ягод варят варенье, повидло и джемы. Правда, часть яблок и грибов сушат, но объем таких заготовок все же очень мал. А ведь этот самый древний способ заготовки продуктов был известен человечеству во всем мире, и наши предки-славяне сушили про запас ягоды, плоды и даже мясо.

Способом сушки можно заготовить в зиму практически все овощи — морковь, свеклу, картофель, лук, а также ягоды — малину, смородину, крыжовник, черемуху, а кроме того, и фрукты. Помните, как герои чеховского "Вишневого сада" вспоминали о "добром старом времени", когда сушеную вишню возами доставляли на базар...

Наиболее известна и доступна сушка на свежем воздухе, на солнце. Особенно она распространена в южных районах, где солнечных и жарких дней в году много. Солнечная сушка может дополняться искусственными приемами — обогревом огнем, дымом, горячим газом.

Для сушки овощи или фрукты измельчают, раскладывают на настилах тонким слоем и выставляют на солнце. Иногда сушат под навесом, это удлиняет срок заготовки, но способствует лучшему сохранению витаминов и первоначального вкуса. Вместо сплошного настила используют ящики, шкафы на ножках с сетчатым или решетчатым полом. Такие полы способствуют лучшей вентиляции и ускоряют процесс сушки. Инициативные дачники конструируют различные сушильные печи с топкой дровами, с помощью которых добиваются хороших результатов. Электросушилки различных конструкций применяются довольно редко. Конечно, они появляются и в продаже, но стоят дорого. Поэтому я пошел по другому пути — сделал электросушилку из имеющихся приспособлений.

В свое время я приобрел для сушки фотографий электросушитель, известный



в быту как "электрополотенце". Его я приспособил как основную деталь моей конструкции. Изготовить сушильный шкаф (см.рисунок) со стенками из фанеры и дном из металлической листовой сетки с отверстиями 2 мм не составило труда. "Электрополотенце", или электрокалорифер соединяет с сушильным шкафом переходной патрубок, изготовленный из тонкого алюминиевого листа, но можно использовать и обычную жесть. Размеры патрубка зависят от величины воздухонагнетающего отверстия калорифера. Последний подает горячий воздух в нижнюю часть шкафа. Он проходит сквозь сетку и слой нарезанных фруктов, отнимает у них лишнюю влагу и удаляет пар из шкафа. Для повышения температуры в шкафу накрываю его фанерной крышкой, а выступающие над стенками ножки позволяют оставить под крышкой промежуток для циркуляции воздуха. Однако необходимо помнить: повышение температуры, т.е. закрытая крышка, ускоряет процесс сушки, но и уменьшает количество витаминов в конечном продукте. Так что скорость или качество — выбирайте.

Электрокалорифер и сушильный шкаф не связаны жестко между собой, шкаф может использоваться и для естественной сушки продуктов на свежем воздухе.

Небольшие по размеру электрокалориферы с вентиляторами имеются в продаже и стоят чуть больше ста тысяч рублей. При мощности электрокалорифера 1,3 кВ (вентилятор цилиндрической формы с металлическими лопастями) для полного высушивания 4-5 кг резаных яблок требуется 12 часов при включенном электрокалорифере и закрытой крышке, т.е. ведро резаных яблок в два приема сушится сутки.

Использовать в качестве дна в шкафу металлическую сетку возможно, но листовая сетка лучше. Она не провисает при натяжении, не врезается в дольки фруктов, и лучше, чем синтетическая, пропускает воздух.

Дать конкретные рецепты сушки довольно сложно, т.к. слишком большое число обстоятельств влияют на ее рецептуру и методику. Об этом лучше говорить в сезон сбора урожая. Но вот правила хранения сушеных продуктов едины. Надо помнить о том, что они очень гигроскопичны и их следует хранить в сухом, прохладном месте при температуре 1 градус и влажности воздуха не более 65%. В сушеных фруктах и овощах может завестись пищевая моль, которая за зиму способна испортить все заготовки. Поэтому герметичная тара, пониженная температура хранения и регулярные осмотры запасов обязательны.

Если перефразировать известное выражение поэта, то можно сказать: побольше бы фруктов и овощей, хороших и разных — сушеных, маринованных, соленых. А это все в наших руках, уважаемые дачники.

В.ПАВЛОВ

Реклама. Справки. Объявления

ТРЕБУЮТСЯ

Продавцы семян садово-огородных культур на лотки в павильоне магазина в районе 3-й Советской больницы и в районе ЛИАЗавода.

Обращаться по телефону 99-00-09 с 9.00 до 17.00.

ПРОДАЮ

Сушеные цветы и ягоды черной бузины. Пол-литровая кружка — 20 тыс.рублей. Телефон: 26-52-59 (после 17 часов), Петр Семенович Матерков.

***

Косточки гуми урожая 1996 г, по цене 1000 руб. за 5 штук. Обращаться в редакцию газеты "Волжский сад" в дни и часы приема посетителей.

***

Шубу из искуственного меха бежевого цвета, новую, размер 50/170. Недорого. Телефон 24-78-77.

***

Растение стевию (в горшечной культуре). Раб.телефон: 44-46-16, с 9 до 18 час.

КУПЛЮ

Семена или другой посадочный материал индийского и душистого лука. Телефон: 26-39-70.

РАЗНОЕ

С 25 октября текущего года возобновил работу клуб садоводов "Волжанка". Занятия проходят в читальном зале Саратовской областной библиотеки во вторую и четвертую пятницу каждого месяца, начало в 17 часов.

Вход в читальный зал — со стороны остановки троллейбуса №3 (в том же здании, где кинотеатр "Ударник").

Приглашаем всех желающих!

***

Во дворце культуры "Мир" (5-я Дачная остановка, трамвай №3), начинаются занятия садоводов-любителей, начиная с ноября месяца каждую субботу с 10.00.

***

Могу оказать практическую помощь в проектировании дачного участка, в выборе плодовых, ягодных,цветочно-декоративных растений, в подборе сортов, приобретении посадочного материала, прививкам плодовых культур. Телефон в Саратове 26-88-51.

***

Заявки на черенки яблонь и груш селекции Кондратьевой Г.В. можно подать в адрес сельхозакадемии на кафедру плодоовощеводства до января 1997 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русич. 4. Калым. 9. "Карандаш". 11. Марципан. 13. Костянка. 15. Алина. 17. Молот. 19. Драп. 20. Штаб. 21. Русло. 22. Сокол. 24. Конкурент. 31. Сосулька. 33. Постулат. 35. Лотос. 36. Сетар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ракета. 2. Серп. 3. Чан. 4. Кац. 5. Липа. 6. Мантет. 7. Ушат. 8. Тмин. 10. Дно. 12. Рок. 13. Кабачок. 14. Аметист. 16. Индус. 18. Лубок. 21. Рассол. 23. Лектор. 25. Ось. 26. Квас. 27. Репа. 28. "Нос". 29. Осот. 30. Плот. 32. Лес. 34. Тес.

Для жителей Саратовской области газета

"Волжский сад"

станет близким другом!

По количеству подписчиков газета "Волжский сад" вторая в области.

На страницах газеты — информация о новых районированных сортах, агротехника возделывания садовых культур, лунный календарь, оригинальные рецепты различных блюд и заготовок впрок.

Давайте будем вместе!

Подписку можно оформить в любом подписном агентстве области. Индекс 32260.

Стоимость подписки на полгода 17.300 рублей

Садовые дома
в рассрочку

тел. 24-82-96
24-61-83
адрес:
ул. Б.Казачья, 14, 5 подъезд, 2 этаж, 5 комната

Дачные истории

Угроза председателя

Дачники — народ, как известно, требовательный, особенно к тем, кого они выбирают в члены правления. Разные вопросы возникают на собраниях: и куда деньги подевались, и почему воду дают не так часто, как хотелось бы, кто больше электричества сжег, и почему на соседнем участке с бурьяном воюют не так активно, как нужно. Нагрели на одном собрании на председателя, да так, что пот с него градом катился. Особенно усердствовали женщины, но не оставались в стороне и мужчины. Не участвовать в хороших совещаниях так же, как и

дачница.

— Сам чувствую, не тяну. Извините, мужики, но выбирайте нового голову...

Собрание опешило. Каждый прикидывал на себя садоводческий воз и с ужасом понимал, что председательская должность скорее мученическая, чем денежная. Град упреков прекратился.

— Вениаминыч, ладно тебе! Мы же так, хотим как лучше!

— Хочешь, еще набросим тебе пару червонцев...

— Нормально ты работаешь, чего еще желать!

Вместо обвинительного уклона на собрании возобладал поощрительный. Пот с председателя перестал катиться. Он задумался, а потом произнес решительно: "Ну, что же, согласен! И впредь! Ради общего дела! Но пару червонцев накиньте, а то откажусь. Прямо сейчас."

Просьбу председателя уважили тут же на собрании, подняв руки в единогласном голосовании, чтобы отвести каждый от себя кошмарную угрозу быть предом в садоводческом кооперативе.

Отличился

Где еще показать свою оригинальность, непохожесть на других, как не на дачном участке. Один делает бетонную дорогу трехметровой ширины через весь участок, другой возводит на пяти сотках двухэтажную башню круглой формы, третий заводит кроликов и кур, четвертый...

Получив участок, Иван Михайлович измерил его шагами вдоль и поперек. Естественно, соорудил туалет, он же сарайчик для шанцевого инструмента. На большее денег не хватило — времена нынче тяжелые, кроме дачи немало и других интересов. Однако успокаиваться на обычных сельхозработах он не хотел. Мечталось о чем-то таком, эдаком... И решение было найдено. Закипела работа.

Неподалеку образовались завалы грунта, вынутые из котлована под грандиозную постройку. Их-то наш герой и решил перенести на свой участок, чтобы выровнять его при помощи строительного уровня. Решено — сделано. Два года Иван Михайлович без устали носил ведрами грунт на свой участок, разравнивая его по туго натянутой причалке. В результате этого площадь поднялась над окружающей поверхностью сантиметров на 70, засыпав плодородный слой почвы. Нынешней весной Иван Михайлович решил наконец заняться садоводством и огородничеством. Посадки он сделал аккуратно и в срок, ухаживал за растениями, ждал урожая. Какое же разочарование ждало его осенью, когда урожая практически не было! А чего еще можно было ждать от земли, вынутой с глубины нескольких метров и тщательно засыпавшей плодородный слой почвы!

Привадил...

Весной он посетил ее и еще издалека заметил разрушен-

председателя, да так, что пот с него градом катился. Особенно усердствовали женщины, но не оставались в стороне и мужчины. Недостатка в хороших советах не было, так же как и упреков по поводу так называемых недоработок. Считали, видимо, что за свою зарплату в сотню-полторы председатель должен стойко сносить все сыплющиеся на него удары.

Однако на этот раз собрание закончилось неожиданно. Взмокший председатель сказал, как отрезал: "Все, отказываюсь..."

Все молча посмотрели на него.

— Отказываюсь я от председательской должности, — повторил председатель.

— Да ты что, Вениаминыч! — пискнула какая-то

бе! Мы же так, хотим как лучше!

— Хочешь, еще набросим тебе пару червонцев...

— Нормально ты работаешь, чего еще желать!

уважили тут же на собрании, подняв руки в единогласном голосовании, чтобы отвести каждый от себя кошмарную угрозу быть предом в садоводческом кооперативе.

Михайлович измерил его шагами вдоль и поперек. Естественно, соорудил туалет, он же сарайчик для шанцевого инструмента. На большее денег не хватило — времена нынче тяжелые,

бы выровнять его при помощи строительного уровня. Решено — сделано. Два года Иван Михайлович без устали носил ведрами грунт на свой участок, раз-

рование ждало его осенью, когда урожая практически не было! А чего еще можно было ждать от земли, вынутой с глубины нескольких метров и тщательно засыпавшей плодородный слой почвы!

Привадил...

Никто не поможет бедному дачнику спастись от воровства на садовом участке — ни милиция, ни казаки, ни ОМОН, ни всякие хитроумные стреляющие и взрывающиеся устройства — себе дороже обойдется, если какого-нибудь грабителя серьезно поранишь.

Как-то дачник со стажем Алексей Иванович глубоко задумался над этим вопросом. Вывод, к которому он пришел, настолько понравился ему, что впору было бы воскликнуть: "Эврика!" Нашел, мол, замечательный выход. С грабителями, не раз обчищавшими его владения, Алексей Иванович решил бороться... лаской.

В конце сезона, проводя консервацию постройки, хозяин оставил на столе в горнице два пузырька "Ликсаровской", плюс банку консервов, плюс сухариков, плюс чего-то там еще. А также листок бумаги, на котором было написано: "Уважаемый посетитель! Мы честные труженики, скромные садоводы. Угоститесь нашими дарами и, пожалуйста, не грабьте нашу дачу! У соседей строения побогаче. С приветом, А.И."

В восторге от своего замысла, Алексей Иванович был спокоен за сохранность имущества и прочего, находящегося на даче.

Весной он посетил ее и еще издалека заметил разрушительные перемены, произошедшие с ней. Дверь была сорвана с петель, окна разбиты, внутри не было многого имущества, такого, как постельные принадлежности, посуда и другая утварь. Серьезно пострадали и различные припасы. Но больше всего Алексея Ивановича поразила записка, оставленная вандалами на том же самом столике, где он оставил угощение: "За литруху спасибо, дядя! Видишь, у тебя тут все в целости и сохранности. Осенью поставь два литра и закусон приличный, иначе придется тебе строить новую дачу. Пакеда!"

А.БАСКАКОВ

Подскажи, Луна!

Астрологи утверждают

Нет такого народа, у которого не было бы сказок, преданий и легенд о поразительных целебных свойствах растений и плодов. Человечеству хотелось верить в живую воду, золотые орешки и молодильные яблоки. Не потому ли фрукты и овощи с незапамятных времен стали неотъемлемой частью нашего меню?

По мнению современных врачей-диетологов, систематическое включение их в достаточном количестве в питание человека позволяет увеличить продолжительность нашей жизни минимум на 10-15 лет. Но это факты известные. А вот знаете ли вы, что в последнее время многие ученые — в их числе и астрологи — утверждают, что характер человека можно определить по тому, каким плодам он отдает предпочтение. В поле изучения попали самые распространенные фрукты. Возможно, с их помощью вы узнаете о себе что-то новенькое. Итак, если вы любите:

АРБУЗЫ. Вы положительная личность, инстинктивно уходите от дурного; избегаете ссор, не сетуете на судьбу, больше заботитесь о близких, нежели о себе. Острым выяснением отношений предпочитаете компромисс. Наверное, поэтому вам недостает принципиальности.

ВИНОГРАД. Человек вы легкий, быстро сходитесь с людьми, умеете хранить тайны. Тем не менее, вам не хватает респектабельности, так что окружающие относятся к вам с некоторым недоверием.

ГРУША. Вы спокойны, дружелюбны, внимательны. Ваш мозг хорошо работает. Вы любите юмор, прислушиваетесь к советам. Вам доверяют, вас любят.

Впрочем, после сорока лет врачи вообще рекомендуют всем есть побольше груш для снижения артериального давления. Лучше использовать твердые сорта, слегка отварив.

КЛУБНИКА. Человек вы веселый, гостеприимный. Цените общение и умеете ладить с людьми. Не завистливы, не ревнивы, не раздражительны, ведь у вас хорошо работает желудочно-кишечный тракт. Но вы чересчур привязаны к красивым вещам, а это иногда приводит к конфликтам в семье.

ЛИМОНЫ. Близкие считают вас рациональным человеком, следящим за своим здоровьем и умеющим его беречь. Это соответствует действительности. Ваши глаза всегда блестят, а голова полна идей. Однако для полного успеха в жизни вам недостает такта и мягкости. Не забывайте об этом!

ПЕРСИКИ. У вас редкая психологическая совместимость с окружающими. Вы — всегда душа общества, но привыкли, что все дается легко. А потому пасуете перед трудностями и вам всегда сложно сделать выбор.

СЛИВЫ. Людям, любящим плоды этой культуры, трудно найти контакт с окружающими. Знакомые и близкие утверждают, что с вами нелегко дружить, вы придира и не терпите критики в свой адрес.

ЧЕРЕШНЯ. Вы нежны, уступчивы, готовы жертвовать собой ради других. Но ваша инфантильность не по возрасту. Кроме того, вы обидчивы, капризны и любите "перемывать косточки" даже тем, кто вас ничем не обидел.

ФИНИКИ. Ничто человеческое вам не чуждо. Самое прекрасное в вашем характере то, что вы жизнелюб. Близких, однако, беспокоит ваш неиссякаемый интерес к противоположному полу.

К выводам астрологов вы можете отнестись по-разному. Хотите верьте — хотите проверьте. Можно и улыбнуться. Самое главное, чтобы вкусные плоды всегда были на вашем столе.

Н. ТАЛИНА

Редактор **Людмила ДУБОВИЦКАЯ**

Фото **В.РАТНИКОВА**
Компьютерная верстка **И.ГУЛЯЕВОЙ**

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредитель сельскохозяйственная фирма "Волжский сад", комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29 (ул. Немецкая)
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.
Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова Тираж 9100 Заказ 3827

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

...ссбленную к нашим почвенно-климатическим ус-

...также яблони Ренет Громова (зимний сорт) и Сонное ста лет.

...хранившихся в нем семян. Археологи определили, что он составил 2 тысячи 600 лет. До сих пор наука утверждала, что семена этих культур могут сохранять всхожесть всего-навсего в течение ста лет.

...23) и укреплены.

Основание этого сооружения также нужно обработать битумом.

Вопрос – ответ

СВЕКЛА БОРДО В ПЕРЕЗИМОВАВШЕЙ ПОД ДАЛА СТРЕЛКУ — МЯКОТЬ У ПЛОДОВ — ПОЛУЧИЛАСЬ С БЕЛЫМИ ПРОЖИЛКАМИ.

(В. Масленников, Г. Саратов)

Отвечает В. М. Барадачева, ст. преподаватель СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Возможно, семена посеяли очень рано. Они прошли яровизацию, и корнеплоды ушли в стрелку. По этой причине не рекомендуется сеять свеклу под зиму.

Белые кольца могли возникнуть, если рядом с культурным столовым сортом росла, например, кормовая свекла. В этом случае произошло переопыление.

Когда свекла перерастает, тогда также возможно образование белых колец.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЭСТРАГОН?

(Ш. Тимраев, г. Саратов)

Эстрагон — ценное пряное растение. Называют его также эстрагонной полынью, но чаще тархуном. Подобно другим пряностям, применяется в свежем и сушеном виде для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения. В народной медицине — как противоцинготное и мочегонное средство. Кроме того, его используют при засолке томатов, огурцов, грибов, для квашения капусты, приготовления маринадов.

В НАШЕМ ГОРОДЕ МНОГО ТОЧЕК, ТОРГУЮЩИХ СЕМЕНАМИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ. ВЫДЕРЖАТ ЛИ ТАКИЕ СЕМЕНА МОРОЗЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ В ЭТИ ДНИ?

(Г. Горлова, г. Энгельс)

Отвечает Д. В. Мораст, ст. преподаватель СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Главное, чтобы семена были сухими. В этом случае они могут выдержать как низкие (минус 180 градусов), так и относительно высокие (80-85 градусов) температуры.

Нам пишут

О чем мечтаю: магазин, склад, базар – для садоводов...

За строительством магазина семян и другого посадочного материала в г. Саратове (в сквере на углу улиц Московской и Астраханской) с нетерпением следили не только горожане, но и садоводы-любители области. Ведь место бойкое, от вокзала ходьбы 10-15 минут, что удобно для приезжих. Однако сейчас стройка законсервирована. Понятно, что разморозить ее могут только деньги, и немалые, возможно, фирме "Волжский сад" (да и какой-либо другой) такое крупное финансирование не по карману. *Со страниц популярной газеты хотелось бы обратиться к администрации области с просьбой взять под контроль строительство магазина подобного профиля, и если не профинансировать, то хотя бы содействовать передаче здания под начало богатых спонсоров...* Я думаю, меня поддержат многие мои коллеги — садоводы и огородники, ведь нам объяснять важность такого объекта не надо. Нынче садоводством и огородничеством занялся, наверное, каждый третий житель области. Поэтому знать проблемы дачников и помогать их решать для местной власти — святое дело. Это и укрепление ее авторитета, и реальная помощь, реальное служение своим избирателям.

Конечно, проблемы у каждого из нас свои. Я, например, выращивая некоторую огородную продукцию по методу Миттлайдера, собрал в прошлом году моркови и свеклы в 3-4 раза больше, чем нужно моей семье. Куда девать излишки? Еле-еле справлялись с "реализацией" огурцов, раздавая их направо и налево. Хорошо, хоть помидоры по Миттлайдеру не выращивал, а то бы — новая головная боль... В свое время достал посадочный материал хорошей клубники сортов Гигантелла и Фестивальная, а теперь выбрасываю за забор сортовые усы — ведрами. Обрезаю свою урожайную черную смородину, и ветки также приходится выбрасывать, а не использовать на черенки. А ведь еще позапрошлым летом на базаре 3-й Дачной видел: какой-то частник продавал рассаду клубники, одна розеточка — 3 тыс. рублей. Ну, не грабеж ли?! А цены на удобрения "кусаются" так, что пенсионеры обходят продавцов стороной... Спрашивается, так ли целесообразно продавать "витамины земли" на вес золота, если производятся они не за тридевять земель, а, например, в Балаково, в Астрахани, где их сотни тонн пропадает под открытым небом?

Пока это только "дачная фантазия", но в первый месяц года так хочется мечтать и верить, что все мечты в конце концов сбудутся... Представьте: прекрасно оборудованный специализированный магазин, где можно купить семена, саженцы и другой посадочный материал, а также получить консультацию у опытного продавца, как правильно посадить и ухаживать — как нас консультируют, скажем, в аптеке... Здесь же прилавок с необходимой литературой, со специальными газетами и журналами. Рядом — склад, владельцы которого могли бы заранее, от нашего спроса, заключать договоры с предприятиями-производителями удобрений, садовой и огородной мини-техники, укрывного материала и всяческих редкостей и новинок в этой области. А неподалеку — овощной базар излишков дачной продукции, где нет никаких лимонов и ананасов, бабок с травами и продавцов из других регионов, а цены самые доступные. Если покупатель берет много овощей, мотоблок или мешок удобрений, он может тут же за умеренную плату договориться о доставке покупки на дом, как мебели или телевизора. (И в самом деле, сколько можно ходить на рынок с тележкой на колесиках?) Заманчиво, не правда ли? Горожане имеют возможность приобретать дешевую и качественную продукцию, сельчане и дачники — без особых хлопот сбывать излишки. А заготовители (конечно же, активные, какие были раньше) не мотаются по всей области, а тут же заключают договоры. И есть еще доска объявлений, а на ней — адреса тех, кто по разным причинам на базаре стоять не может, а яблок и картошки уродилось море...

И знаете, о чем еще мечтаю? Чтобы выставка урожая "Дары саратовских садов" проходила как телепередача "Поле чудес" — с хорошими призами. Ведь разве не чудо то, что выращивают на своих сотках садоводы и огородники нашей области? Тяжелый труд, кропотливая селекционная работа могут быть и вознаграждены достойно: скажем, за самый крупный помидор — 500 кг навоза... Наверное, у нас такое предложение воспримется как шутка, но в Англии или в Швейцарии такой метод поощрения цветоводов-садоводов — традиция, которой не один десяток лет. Нам, конечно, до этого еще далеко и долго, но вот создание для дачников торгового комплекса, на мой взгляд, дело не безнадежное. В умелых руках современного предпринимателя-бизнесмена он может оказаться очень даже прибыльным. Но без поддержки администраций города и области все же не обойтись.

В. ДЮКОВ,
пос. Светлый,
Татищевский р-н,
Саратовская обл.

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 2(106), январь 1997г.

Цена в розницу 1200 руб.

ПОКОЙ ДАЕТ КУРИЦА

Эксперты из министерства сельского хозяйства Германии открыли новое общественное значение домашних птиц: кур, гусей, уток и т. д. В недавно опубликованной рекомендации экспертов указывается, что пребывание в окружении этих пернатых приносит человеку успокоение и снимает нервное напряжение.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОП-КОРНА

В 1997 году впервые введена в Госреестр лопающаяся кукуруза сорта Мова. Селекционер - Валерий Иванович Жужукин, кандидат сельскохозяйственных наук, ст. научный сотрудник лаборатории кукурузы НИИСХ Юго-Востока. До сих пор воздушную кукурузу мы покупали либо за границей, либо в других регионах страны. Теперь саратовские земледельцы смело могут сажать эту культуру, хорошо приспособленную к нашим почвенно-климатическим условиям. Новый сорт представляет большой интерес не только для любителей поп-корна, но и для бизнесменов, предпринимателей. До сих пор главным тормозом в производстве этого продукта в нашей области было отсутствие специального зерна, пригодного для получения воздушных хлопьев.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА

Саратовская государственная академия им. Н. И. Вавилова совместно с опытной станцией садоводства передали на сортоиспытание для представления в Госреестр грушу сорта Саратовка (селекционеры Г. В. Кондратьева и Н. В. Бодров). Сорт позднего срока созревания, устойчив к болезням, урожайный. Плоды средние и крупные, высоких вкусовых качеств. Мякоть нежная, маслянистая, ароматная.

На испытание переданы также яблони Ренет Громова (зимний сорт) и Сомовое (осенний). Селекционеры Г. В. Кондратьева и И. К. Фомина. Оба сорта высокоурожайные, зимостойкие, скороплодные, плодоносят ежегодно, устойчивы к болезням. Товарность плодов высокая, вкусовые качества отличные.

БЕССМЕРТНЫЕ СЕМЕНА

Эта сенсация облетела весь мир. Крестьянин из восточной китайской провинции Цзянсу на своем огороде выковырял мотыгой плотно закрытый глиняный кувшин. Когда он его раскупорил, то обнаружил семена риса и кунжута. Каждую культуру высевал отдельно, по нескольку семечек. Они взошли, а уже через три недели растения поднялись на 17 сантиметров.

Невероятным в этой истории оказался возраст кувшина и хранившихся в нем семян. Археологи определили, что он составил 2 тысячи 600 лет. До сих пор наука утверждала, что семена этих культур могут сохранять всхожесть всего-навсего в течение ста лет.

Из старых покрышек

Мы уже перестали удивляться тому, что в умелых руках садоводов многие отслужившие по прямому назначению вещи вновь идут в дело.

Вот, к примеру, старые автомобильные покрышки. В маленьких можно поиграть детишкам - спрятаться, или оборудовать в них клумбы.

Из больших - сделать емкость для полива. Для этого положенные одна на другую покрышки в нужных местах надо промазать битумом. Покрышки должны быть помещены на непротекаемую основу (например, лист железа) и укреплены.

Основание этого сооружения также нужно обработать битумом.

Вопрос - ответ

Официальный отдел

Ловись, рыбка, большая и маленькая?

Для садовода благо, если дачный участок расположен вблизи реки или речушки, озера или пруда, родничка с кристально чистой водой. А чем соседство с человеком оборачивается для природы, в частности, для обитающей в водоемах различной живности? Об этом — беседа с ихтиологом Саратовского областного общества охотников и рыболовов С.М.Бобровым.

— Появление корреспондента популярной газеты "Волжский сад" в обществе рыболовов и охотников как нельзя кстати. У нас имеется ряд нормативных документов, которые необходимо довести до сведения как можно более широкого круга саратовцев.

— Вы думаете, что дачникам и садоводам они необходимы?

— *Более того, я в этом уверен. Вот постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах", вот само Положение, опубликованное в "Российской газете". А вот Правила любительского и спортивного рыболовства на рыбохозяйственных водфемах Волжского бассейна Волгоградской и Саратовской областей. С чего начнем?*

— С того, что наиболее актуально.

— Тогда сообщу следующее. Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока: до 10 км — 50 м; от 10 до 50 км — 100 м; от 50 до 100 км — 200 м; от 100 до 200 км — 300 м; от 200 до 500 км — 400 м; от 500 км и более — 500 м.

— Стало быть, многие владельцы дачных участков этим постановлением "прописаны" в водоохранных зонах. Будут ли введены какие-либо ограничения на их деятельность, наконец, не планируется ли просто, так сказать, "отселение" дачников с этих территорий?

— Насчет последнего можно не беспокоиться. Установление водоохранных зон не повлечет изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, *за исключением случаев, предусмотренных законом.* А вот насчет ограничений — да, они есть. Правда, основной упор делается на крупных землепользователей, однако не забыты и владельцы садово-огородных участков. Так, в пределах водоохранных зон запрещаются проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных стоков для удобрения почв, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, складирование навоза и мусора, размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов, размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков. На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

— В принципе, все это верно и должно в конечном счете пойти на пользу природе. А что вы можете сказать о Правилах рыболовства? В чем их отличие от прежних?

— Главное отличие в том, что теперь каждый любитель порыбачить должен иметь на руках путевку, оплаченную либо в нашем обществе, либо в инспекции рыбоохраны. Путевки имеются на любой вкус: суточные, месячные, недельные, годовые. Кстати, стоимость годовой путевки — 0,5 минимальной месячной зарплаты. Немного, как видите..

— Видимо, это не касается промыслового лова рыбы?

— Естественно. Для промысловиков действуют совсем другие правила, другие тарифы. Скажу, что

они в обязательном порядке должны приобретать лицензию, платить все предусмотренные законодательством налоги, в том числе и предназначенные для воспроизводства рыбных запасов.

— А, допустим, какой-нибудь дачник или садовод, не успевший приобрести такую путевку, выйдет на бережок с удочкой, насадит на крючок червячка и будет потихоньку удить...

— Им грозит штраф от 1 до 10 минимальных окладов. *Чем агрессивнее, некультурнее поведет себя такой рыболов, тем большую сумму штрафа может наложить на него инспектор рыбоохраны.*

— Строго-то как! А еще, я слышал, нужно будет платить и за ущерб, нанесенный рыбным запасам?

— Это само собой. Вот установленные теми же правилами размеры взыскания ущерба в кратности от минимальной месячной оплаты труда на один экземпляр пойманной рыбы независимо от размера и веса. Судак, сом, жерех, налим — 3-кратный размер; лещ, щука, карп, берш, чехонь — 0,5-кратный размер; карась, плотва, густера, линь — 0, 2-кратный размер; речной *рак — 0,02-кратный размер. Я уже не беру такие ценные породы рыб, как* белуга, осетр, стерлядь, севрюга. Там за одну рыбку придется заплатить штраф где-то под миллион. Вот и подумайте, стоит ли нарушать эти правила.

— И где можно приобрести их текст?

— Правила стоят 3 тысячи рублей и приобрести их можно в инспекции рыбоохраны по адресу: Саратов, ул.Первомайская, д.47/53.

— А что еще подлежит суровому наказанию?

— Не секрет, что многие дачники и садоводы — люди, не обделенные технической смекалкой. Сообщу, что категорически запрещается промышлять рыбу различными взрывчатыми веществами, электротоком, отвесным блеснением, всякой снастью, сопряженной с кормушкой, применять колющие, отравляющие, огнестрельные, пневматические средства. А, главное, запрещено применять всякие сетные отцеживающие объячеивающие снасти: сети, волокуши, вентеры, бредни, косынки, "телевизоры" и прочие, которыми так любят "побаловаться" некоторые дачники. Штраф за удачную рыбалку может потянуть на миллионы рублей. Вот и надо задуматься — стоит ли рисковать?

— Наверняка не стоит. И все же, Сергей Михайлович, как вы относитесь к человеку, построившему себе дачный домик неподалеку от какой-нибудь реки или речушки?

— Вероятно, я покажусь *пессимистом,* но ничего хорошего рекам и речушкам *от дачников* ждать не приходится. *Увы,* это плод многолетних наблюдений. На берегу Волги негативное воздействие не так заметно, а вот малым речушкам ущерб наносится, и немалый.

— Можно ли как-то влиять на этот процесс, чтобы не делать вреда природе?

— В принципе, да. Прежде всего ее надо уважать, вести себя культурно, цивилизованно, соблюдать правила общения с природой. Тогда она будет радовать и самих садоводов и дачников, и их детей, внуков и правнуков. От этого зависит, какой мир мы оставим нашим потомкам.

Беседовал П.ИВАНОВ

Нам пишут

рек протяженностью от их

рюче-смазочных материа-

латы. Немного, как видите..

— Видимо, это не касает

— Им грозит штраф от 1 до 10 минимальных ок-

ком, отвесным блеснением, всякой снастью, сопряжен-

Нам пишут

Как Кардинал Луговского победил...

Второй год являюсь читателем вашей газеты и стараюсь не пропустить ни одного номера. За это время почерпнул для себя много полезного, нового, за что вам большое спасибо. Иногда попадаются статьи, требующие отдельного разговора, вызывают какие-то свои мысли и соображения.

В мартовском номере за прошлый год прочитал интервью с заместителем начальника инспектуры Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений В.Д.Перепечиной. Она говорит, что предпочитает только отечественные (районированные) сорта картофеля как наиболее вкусные и урожайные. Лет 12-15 назад я бы с ней согласился, и, возможно, до сегодняшнего дня был бы уверен в том, что у нас все самое лучшее, самое вкусное, самое-самое, да помог случай.

В начале 80-х годов массовые выезды пролетариата на уборку картофеля были неотъемлемой частью нашей жизни. Многие из нас наверняка помнят, что городские "шефы" (т.е. мы) особенно не утруждались: за 3-3,5 часа каждый набирал с рядка в 2-3 км максимум 8-10 ведер картошки, затем обедал и нетерпеливо ждал отъезда домой...

Но однажды нам довелось побывать на уборке картофеля в с.Малая Екатериновка Калининского района нашей области (тогда еще — колхоз "Борец"). В названном хозяйстве этой культуре, очевидно, уделяли особое внимание. И когда на поле зашла картофелеуборочная техника, то словно от кисти художника стал меняться его цвет, превращаясь из черно-желто-зеленого в ярко-красный. Ровные, гладкие, величиной с кулак и более красные клубни чуть ли не сплошным ковром устилали путь, пройденный картофелекопалкой. В считанные минуты наполнялись ведра, а через некоторое время стало не хватать автотранспорта, чтобы вывозить урожай... Хотя, признаюсь, мы немало острили перед началом работы, подшучивали: "Куда согнали столько машин? Может, карьер хотят разрабатывать?"

Вообще, в тот день многие из нас заходили в автобусы в полусогнутом состоянии и буквально падали на сиденья от усталости. И, чего греха таить, было как бы заведено прихватывать с поля овощной "гостинец", а тут за такой изнурительный труд вроде сам Бог велел. Обсуждая невиданный урожай, кое-кто, правда, говорил: "Кормовая, не иначе — вон какая мякоть желтая". Но я, хотя и не мог тогда спорить (это сейчас стали объяснять, что желтая мякоть содержит больше каротина и других витаминов), все же не съел привезенную картошку, а сохранил до весны — на семена.

Осенью с одного ведра накопал аж 14, это без проращивания посадочных клубней и какого-то особого ухода — такого урожая на своем участке еще никогда не собирал. Оставил большую часть на семена, а оставшуюся уже позволил себе отведать. И всем, кто его пробовал, такой картофель нравился, и все интересовались, что это за сорт. К сожалению, или наоборот, к счастью, я тогда еще не знал, что это — голландский сорт Кардинал, иначе не преодолел бы прочного предубеждения против зарубежных "кормовых" сортов. А теперь на моем участке растет картофель исключительно иностранной селекции, и в его пользу, можно сказать, говорит сама жизнь.

Если я не ошибаюсь, лето 1988 года выдалось на редкость дождливым. Урожай картофеля приходилось убирать в резиновых перчатках и сапогах, т.к. от избыточной влаги поля превратились в сплошное месиво. Каждую картофелину приходилось очищать от грязи, долгое время сушить, чаще в закрытых помещениях, потому что осень также была дождливой и пасмурной. Кроме Кардинала, на моем участке росли в тот год еще два сорта - Луговской селекции Украинского НИИ КПО, но до весны сохранились только два — Кардинал и Огонек. Луговской же до весны не долежал, да и не мудрено, ведь уже при копке попадались полусгнившие клубни. Так исчез с моего участка этот сорт, хотя он мне нравился: и урожайный, и вкусный, и клубни ровные с поверхностными глазками.

Вскоре почти полностью исчез и Огонек, и вот почему. На протяжении многих лет семенные клубни я отбираю при копке картофеля из самых урожайных, здоровых кустов, причем, разумеется, беру без признаков вырождения (неравномерность окраски, нетипичная для данного сорта форма клубня и т.д.). И при таком отборе клубней сорта Огонек стало оставаться все меньше и меньше. Я заметил, что Огонек плохо переносит засуху, а Кардинал к капризам погоды менее чувствителен и из года в год дает стабильные урожаи.

За последние 6-7 лет у меня появились такие сорта, как Адретта (Германия), о высоких вкусовых качествах и других достоинствах которой знают уже многие, и голландский сорт Эстима, который в настоящее время вызывает наибольшую мою симпатию.

На мой взгляд, он как никакой другой подходит для наших климатических условий. Ведь не секрет, что у нас будущий урожай во многом, если не в основном, зависит от того, сколько весенней влаги получит растение. Поэтому наряду с предпосадочным проращиванием бывает эффективна и ранняя посадка — разумеется, в надлежащие сроки, когда почва созреет и прогреется до 7 градусов на глубине 10 см, но при этом опасны возвратные холода, повреждающие всходы. Особенностью же сорта Эстима является то, что он имеет медленное первоначальное развитие, поэтому при гребневой или М-образной посадке растения лучше можно укрыть от заморозков. Есть и другие положительные свойства, например, образует мало стеблей (1-2 и, как исключение, 3-4) при высокой урожайности — 1-1,2 кг на куст. Огородники знают, как это облегчает прополку. В период бутонизации кусты достигают очень внушительных размеров, не оставляя для сорняков ни света, ни влаги. Не образует ягод (семян). В каталоге написано, что иногда этот сорт поражается скручиванием ботвы и листьев, но за 5 лет я таких явлений не наблюдал, кусты всегда облиственные, мощные, не полегающие стебли имеют толщину от 15 до 20 мм в диаметре.

Не подумайте, что я хочу принизить достоинства отечественных сортов, просто хотелось бы призвать садоводов и огородников к постоянному поиску и эксперименту. А картофель, что ни говори, важный продукт, и нынче по цене равен хлебу — булка хлеба стоит столько же, сколько килограмм картошки. Думаю, так не должно быть, она на наших полях может быть урожайнее, а значит, обходиться нам дешевле.



Ученые-картофелеводы на опытных делянках получают рекордные урожаи картофеля, например, такие, какие вы видите на этом снимке. Нам же необходимо помнить, что для получения хорошего урожая в почву нужно внести необходимое количество макро- и микроэлементов в виде органических и минеральных удобрений и золы.

Если кто-то заинтересуется моим опытом и сортами, которые выращиваю, вот мой адрес:412450, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д.38, кв. 13. Майстренко В.А.

В.МАЙСТРЕНКО

"Волжский сад"
№2(106) январь 1997 г.

Советы начинающим

Какая почва у вас в саду?

К сожалению, не каждый знает, на какой почве расположен его огород. А ведь от этого зависит, в чем она, мать-кормилица, нуждается, какие удобрения необходимы, как улучшить физический состав, раскислять или расщелачивать и т.п.

В северной части области распространены **обыкновенные черноземы**. Обычно они содержат 6-9% гумуса. В метровом слое почвы на одном квадратном метре около 2,8 кг азота, 1,5 кг фосфора и 21 кг калия. На первый взгляд, более чем достаточно. Однако надо учитывать, что усвояемость азота средняя, фосфора — низкая, калия — хорошая. Поэтому на этих почвах следует вносить удобрения, содержащие азот и фосфор. Гумуса же здесь достаточно, и можно ограничиться меньшими дозами органики.

Южные черноземы распространены севернее реки Большой Иргиз на юго-западе Правобережья (ниже линии Святославка — Ш.Карамыш) и от Саратова до Красноармейска. Гумуса они содержат меньше — 3,5-6,5%, около 1,2 кг/кв.м. азота, 2,3 кг фосфора и 23 кг калия. Усвояемость примерно такая же, как на обыкновенных черноземах, только необходимо вносить более высокие дозы органических удобрений.

Темно-каштановые почвы распространены в Заволжье — южнее реки Большой Иргиз примерно до линии Ровное—Ершов—Клинцовка—Перелюб и в Правобережье — южнее Красноармейска. Они содержат 3,5-5% гумуса, около 2,8 кг/ кв.м. азота, 2,4 кг фосфора и 24 кг калия. Усвояемость азота средняя, фосфора — слабая и калия — хорошая. Культуры, выращиваемые на этих почвах, хорошо отзываются на внесение фосфорных удобрений, меньше нуждаются они в азотных и почти не требуют калийных. Потребность же в органических удобрениях увеличивается.

Каштановые почвы распространены в Заволжье — от южной границы темно-каштановых почв до линии Питерка - Горькореченский. Содержат 3-3,5% гумуса и сравнительно мало усвояемых азота и фосфора. Соответственно требуются высокие дозы органических удобрений и внесение азотных и фосфорных удобрений.

Следует учитывать, что темно-каштановые и каштановые почвы являются солонцеватыми.

Светло-каштановые почвы распространены в юго-восточной части Заволжья, а в Правобережье располагаются к югу от каштановых почв. Они более солонцеваты. Содержат 2,3-3% гумуса, около 1,6 кг/кв.м. азота, 2,2 кг фосфора и 20 кг калия. Усвояемость азота, фосфора и калия недостаточна. Поэтому без внесения удобрений, и особенно высоких доз органических, нельзя получать не то что высокие, а даже средние урожаи.



На поливных огородах усвоение азота, фосфора и калия заметно повышается.

У кого-то может сложиться впечатление, что если в почве много калия, то нет необходимости вносить калийные удобрения. Но при дополнительном азотном и фосфорном питании они также нужны.

Каштановые почвы, особенно светло-каштановые, имеют щелочную реакцию почвенного раствора, которая не подходит для овощных культур. Поэтому их надо расщелачивать, чтобы почвенный раствор приближался к нейтральной среде. Для этого вносят примерно 0,5 кг гипса и 5 кг навоза на квадратный метр. Можно использовать фосфогипс или суперфосфат.

Если на огороде почва кислая, ее раскисляют внесением извести, на слабокислых по 300-500 г на кв.м.

И. НИКОНОВ,
агроном

Дела сезонные

Закалка семян - дело необходимое

Пройдет совсем немного времени, и мы задумаемся о посадке рассады. Хочется вырастить ее крепкой, устойчивой к болезням и вредителям, засухе, жаре и заморозкам. Последнее свойство может быть заложено в сорте изначально, то есть генетически. Но теплолюбивых культур морозостойких сортов не очень много. Большинство неустойчиво даже к небольшим похолоданиям. В этих-то случаях и необходимо проводить закалку семян. Она способствует повышению устойчивости растений к резким колебаниям температур и увеличивает их холодостойкость.

В овощах, выращенных из закаленных семян, активизируется физиобиохимические процессы, которые повышают скороспелость, увеличивают выход ранней продукции, а нередко и общий урожай. Особенно этот прием эффективен при выращивании томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, бахчевых и других теплолюбивых культур. Воздействие низких температур на набухшие семена моркови обеспечивает прибавку урожая на 22—39%.

Техника закалки следующая: семена засыпают в мешочки и замачивают в воде двенадцать—двадцать четыре часа при 18—20 градусах С. При этом семена набухают и зародыш трогается в рост. После этого семена подвергают воздействию низких температур.

При закалке постоянными температурами семена выдерживают 1—3 суток при температуре 0—плюс 2 градуса или даже промораживают. Томаты, например, могут выдерживать промораживание иногда до минус 2—5 градусов.

Лучший эффект получают при закалке переменными температурами. В этом случае набухшие семена ночью в течение четырнадцати—пятнадцати часов выдерживают при низких температурах (0—минус 2 градуса), а днем в течение двенадцати—двенадцати часов при температуре 15—20 градусов. Продолжительность обработки переменными температурами пять—семь дней.

В процессе закалки семена периодически перемешивают и увлажняют, равномерно смачивая мешочек с семенами через один — два дня водой. Ни в коем случае нельзя допускать их пересыхания.

Появление гнилостного запаха указывает на избыток воды. В этом случае лишнюю удаляют, семена целесообразно промыть под проточной водой. Полезно также почаще их перемешивать.

При закалке нельзя допускать сильного прорастания семян. При наклевывании пяти—десяти процентов их переносят в холодное место до посева.

Выращивая рассаду из семян, прошедших температурную закалку, постарайтесь и ее закалить. Тогда шансы получить хороший, дружный урожай у вас значительно возрастут.

Л. ХОНИНА

Вопрос - ответ

...ко и общий урожай. Особен-

...гается в рост. После этого семена подвергают воздей-

...пературах (0—минус 2 гра...дуса), а днем в течение де-

...ток воды. В этом случае лишнюю удаляют, семена целесообразно промыть

Л. ХОНИНА

Вопрос — ответ

РАСТЕТ ЛИ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ЗОПНИК?

(Г. Вырубов, г. Саратов)

Отвечает Т. Н. Седова, доцент СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Существуют два вида растения — зопник клубненосный и зопник колючий. Относятся они к семейству губоцветных или яснотковых. Оба вида лекарственные и произрастают во флоре Саратовской области.

Чаще встречается зопник клубненосный — многолетнее травянистое ароматичное растение с четырехгранными окрашенными ветвистыми стеблями. Нижние листья крупные, треугольно-сердцевидные, городчатые, с сердцевидным основанием. Цветки двугубые, бело-розовые, пушистые, собраны в густые мутовки. На корнях имеются округлые мелкие съедобные клубни. Высота растения 70-120 см. Цветет в июне-июле.

Растет по степным склонам, кустарникам, полянам, садам, в степной и лесостепной зонах нашей страны.

Применяются трава (стебли, листья, цветки), корни, клубни. Собирают траву в июне-июле, а корни и клубни — в сентябре-октябре.

Растение содержит эфирное масло и дубильные вещества, обладает вяжущим и желчегонным, противолихорадочным, противосудорожным, кровеостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Настой травы применяют при поносах, воспалении легких, туберкулезе, бронхите, желтухе, лихорадке, геморрое и женских болезнях. Отвар клубней употребляют при кровавом поносе, а порошком из клубней присыпают гнойные раны для быстрого их заживания.

Способ применения: 1 ст. ложку травы зопника клубненосного нужно настоять в течение 4-х часов в 1 стакане кипятка в закрытом сосуде, процедить.

Принимать по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в день за полчаса до еды.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ОВСЮГ? МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИМЕННО ОН РОС В САДУ У МОЕЙ БАБУШКИ ПОД ЯБЛОНЬЮ. МЯГКИЙ КОВЕР ИЗ ТРАВЫ СПАСАЛ НЕЖНЫЕ ПЛОДЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ИХ ОПАДАНИИ.

(Г. Дмитрук, г. Саратов)

Овсюг — один из самых распространенных однолетних сорняков. Относится к семейству злаковых или мятликовых. По внешнему виду похож на культурный овес. Отдельные подвиды приспособлены к различным почвенно-климатическим условиям. В лесной зоне встречается наиболее скороспелый из овсюгов — полетай. В центральной части на подзолистых почвах — овсюг обыкновенный, в южных районах — овсюг длинноплодный.

Овсюг — злостный сорняк, который глушит культурные растения и сильно иссушает почву. Семена овсюга прорастают рано, он быстро развивает мощную корневую систему (до 2 метров вглубь и в ширину) на большие расстояния, обгоняя при этом культурные растения.

Нужно не забывать, что сорняки являются разносчиками болезней. Так на овсюге встречаются такие же расы головней, что и на овсе.

Семена овсюга обладают крайне недружной всхожестью и могут долго "сидеть" в почве.

В садах овсюг не используется. Здесь в приствольных кругах лучше посадить овсяницу луговую, костер безостый, люцерну синюю или посевную. Но их необходимо систематически скашивать.

Использование злаковых трав возможно только на увлажненных почвах, в тех районах, где осадков больше чем в нашей зоне, или при орошении.

Советы специалиста

Черная бактериальная пятнистость на томатах

Черная бактериальная пятнистость — болезнь, характерная для более южных регионов России. В нашей области года 3—4 назад мы о ней почти не слышали. Но потепление климата (в последние годы мы наблюдаем раннее наступление весны и очень засушливую жаркую погоду летом) сделало свое дело. Плохую услугу оказывает стихийный рынок. Перекупщики нередко завозят в область непроверенные, не имеющие сертификата качества семена. Садоводы-любители также зачастую отдают предпочтение не районированным сортам, а зарубежным, "покупаясь" на яркие, иностранные патисты, заканчивающие период плодоношения. При этом болезнь отмечается как на листьях, так на плодах и стеблях. Наиболее восприимчивы к заболеванию молодые растения. На них образуются мелкие, почти точечные водянистые пятна, которые увеличиваются до 1—2 мм, принимая темную, почти черную окраску. Вокруг пятен отчетливо видна желтая окаемка.

кетики. Понять их можно: хочется порадовать себя вкусными, крупными, южными помидорами, подобными тем, что изображены на картинках. Никто не думает в это время о болезнях и вредителях. Год—другой вроде бы все обходится, а потом... Потом неожиданно мы замечаем, что листики мельчают, а с помидорами творится что-то неладное.

Так что же это за болезнь — черная бактериальная пятнистость? Возбудители ее — бактерии. Заболевание развивается как в открытом грунте, так и защищенном. Поражаться могут растения разных возрастов: только появившиеся всходы, рассада и даже ку-

На взрослых растениях пятна располагаются преимущественно по краям листа. На стеблях и черенках они черные, вытянутые в длину. На зеленых плодах сначала появляются темные выпуклые точки с водянистой каймой. В дальнейшем они увеличиваются до 6—8 мм и западают, образуя язвочки. Зрелые плоды черной бактериальной пятнистостью не заражаются.

Развитию болезни способствуют повышенная влажность (не только дожди, но и обильные поливы) при высоких (25—30 градусов) температурах. При этих условиях инкубационный период заболевания на листьях — 3-6, а на плодах — 5-6 дней. Часто инфекция проникает в листья через устьица, а в плоды — через ранки от механических повреждений. Бактерии долгое время сохраняются в растительных остатках и семенах.

Какие же меры борьбы можно порекомендовать, чтобы предупредить развитие черной бактериальной пятнистости?

Прежде всего, осенью нужно было уничтожить все растительные остатки, вынести их с участка и сжечь. Не сделали осенью — поторопитесь осуществить эту работу пораньше весной.

Соблюдение севооборота — условие непременное. На прежнее место томаты вы можете возвратить только через три-четыре года.

При сильном развитии болезни в парниках или теплицах смените почву или проведите ее дезинфекцию. В теплицах, как правило, ее пропаривают горячим паром. В парниках пласт почвы обычно снимают на глубину 10—15 см и завозят новую, свежую землю.

Семена перед посевом также дезинфицируют. Можно использовать ТМТД с увлажнением. В домашних условиях обработайте марганцовкой, разбавленным соком алоэ, чеснока и т. д.

Высаженные в грунт растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ными суспензиями хлорокиси меди или цинеба. Число опрыскиваний вы должны установить сами. Оно зависит от сроков появления, интенсивности развития заболевания. При сильном проявлении болезни можно провести 2—3 опрыскивания на рассаде и 3—4 на кустах томатов. Интервал между опрыскиваниями — 10-14 дней. Лучше, если вы будете использовать не один препарат, а несколько, чередуя их.

Т. ХОРОШЕВА,
ст. преподаватель кафедры фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова

Точка зрения

И неукрывной виноград бывает хорошего сорта

В одном из недавних номеров "Волжского сада" в статье о винограде (в интервью с Н.А.Андреевым) прозвучала информация, на мой взгляд, тревожная. Оказывается, "все неукрывные сорта (Альфа, Изабелла, Лидия) относятся к так называемой "изабельной" группе с земляничным ("лисьим") привкусом ягод, а вино из таких сортов винограда, по данным академии наук Молдавии, "**вредно для организма**" (выделено мной — Ф.).

Надо сказать, что ссылка на АН Молдавии без указания наименования и номера издания, в котором помещено сообщение, легковесна. В связи с этим возникает много вопросов. Давно ли было сообщение? На какие органы действует вино? Быстро ли и от какой дозы происходит отравление? Со здоровьем шутки плохи. И кто знает, как на самом деле обстоят дела с "земляничным" виноградом (не исключено, что полезных веществ в нем больше, чем вредных), но многие садоводы, прочитав статью, думается, будут пить свое вино из неукрывного винограда урожая 1996 года куда с меньшим наслаждением, чем в прошлом году.

Но не все потеряно для ленивых садоводов, которые предпочитают неукрывные сорта. Оказывается, существует такой, выдерживающий морозы минус 35 градусов и не имеющий "лисьего" привкуса! Более того, его ягоды исключительно сладкие (сахаристость 21%), а вызревает он в наших краях за счет раннего цветения. Когда обычные винограды только начинают цвести, на нем уже ягоды величиной с горошину. Если распустившиеся побеги и повреждаются заморозками, выбрасываются новые ростки из запасных почек, и лоза дает урожай. Впрочем, вот выписка из монографии этого сорта: "Мариновский — технический сорт (ягоды идут на вино и соки) среднепозднего периода созревания. (Я испытал его в загородных условиях: за короткое лето 1996 г. ягоды созрели одновременно с Изабеллой и были очень сладкими). Сорт выведен в НВНИИСХ в результате скрещивания сорта Июльский (Северный х Мускат Гамбургский) с Амурским виноградом.

Кусты сильнорослые. Грозди средние (250 г), цилиндрические с сильно разбитыми лопастями. Ягоды средние, овальные, темно-синие. Кожица прочная. Мякоть сочная, вкус гармоничный. Сахаристость 21%, кислотность 5,6 г/л. Урожайность высокая. Устойчив к мильдью и серой гнили. Зимостойкий, переносит морозы до минус 35 градусов."

Это тот самый КУ, комплексноустойчивый сорт.

Вино из Мариновского превосходное. Если сбраживать сок без кожуры, которая легко отделяется через дуршлаг, будет белое вино, если вместе с кожурой — красное. Здесь надо заметить, что есть приверженцы технологии изготовления вина, при которой в давленые ягоды добавляются вода и сахар. Получается не виноградное вино, а суррогат, а такая технология возникла оттого, что неукрывные сорта сильно кислые, и если не [illegible] типу уксус[illegible] ровать [illegible] другие [illegible] торого [illegible] технический [illegible] да Дружба (п[illegible] кий оттого, что его я[illegible] обладают [illegible] ным мускатным аро[illegible] но они хороши для дес[illegible] та и для купирования вин. Вина из Мариновского с примесью сорта Дружба мало чем отличаются от крымских, разве что специалист определит разницу.

Но Дружба, увы, сорт укрывной, и садоводу надо определиться, иметь его или нет. Вот его характеристика: "Раннего периода созревания, столово-технический, совместной селекции НИИВиВ г. Плевен (Болгария) и В[illegible]ИВиВ им. Л.И.Потапенко. Кусты среднерослые, гроздь цилиндрические с [illegible] дней плотности, ма[illegible] [illegible] средне-крупные (4-[illegible], [illegible], Белое. Мякоть [illegible] [illegible] [illegible]

ратуру воздуха. Как же при минимуме затрат обеспечить их выполнение? Каждый, разумеется, ищет свои [illegible] расскажу о соб[illegible] ственном опыте.

Как правило, рассаду выращивают на подоконниках, и окна должны быть ориентированы на восток, юг или запад. Первая задача — расширить подоконник, ведь стандартный он очень узкий. Наиболее просто ее решить, придвинув к окну стол или тумбочку. Если они окажутся ниже подоконника, под ножки можно подложить доски, куски фанеры и пр. Если ниже окажется подоконник, то таким же образом "поднимают" его плоскость.

Можно рекомендовать расширить подоконник, "нарастив" на него широкую доску толщиной 40-50 мм. Эта операция требует определенного умения и

готовлена, необходимо отгородить ее от остальной комнаты, ведь для выращивания рассады требует [illegible] температура, [illegible] от комнатной. Для этого укрепляют две металлических дуги одним концом к раме, другим — к краю подоконника и натягивают на них полиэтиленовую пленку. Боковые поверхности закрывают кусками пленки или фанерой, картоном. Создается своего рода парничок, в котором легко можно регулировать температурный режим, приоткрывая пленку. Вместо металлических дуг можно изготовить деревянный каркас с открывающимися дверцами, которые позволят ухаживать за рассадой с большими удобствами.

Более простое приспособление можно изготовить из фанеры. Две боковые стенки вырезают по

Вообще же рассада должна быть освещена не менее 12 часов в сутки, и естественного освещения для ее [illegible] на первых недостаточно. Хорошо, если вы заранее это предусмотрите и установите над предполагаемым рассадником трубчатые лампы дневного света. Они обеспечивают более равномерное освещение всей площади, и спектр их лучей приближается по своему составу к солнечному свету. Такие лампы экономичны, что тоже немаловажно. Но в крайнем случае можно использовать и обычные электрические лампочки, их мощность должна составлять 100-150 Вт на 1 кв.м. площади. Чтобы увеличить освещенность, над электролампами укрепляют отражатели. Однако и сами лампы, и отражатели способствуют повышению температуры воздуха, что весьма нежелательно. Избежать этого

поможет вентилятор, в противном случае расстояние от источника света до растений должно быть не менее одного метра. А использование вентилятора позволяет понизить температуру воздуха в парничке по сравнению с комнатной на несколько градусов.

К посеву семян надо заранее подготовить ящики. Их удобнее всего делать из дерева — тонких досок или фанеры. Первые более долговечны, вторые — легкие, однако от влаги быстро коробятся и редко служат более трех лет. Размеры ящиков могут быть любые, я для себя выбрал такой, чтобы его, наполнен-

ный грунтом, удобно было переносить и поворачивать (длиной 0,5-0,6 м, шириной около 0,2 м и высотой не менее 0,15 м).

Ящики, использованные прежде, необходимо продезинфицировать. Частично дезинфекция достигается их промораживанием, но окончательную обработку лучше провести с помощью высоких температур, ошпарив кипятком с марганцовкой или паром.

Грунт также необходимо подготовить заранее. Чаще всего его хранят на морозе, т.е. частичную дезинфекцию он проходит в естественных условиях. После оттаивания небольшое ко-

Требует наличия в ней полезных организмов (бактерий), способствующих повышению его плодородия. Поэтому [illegible] минеральными удобрениями, производится [illegible] дополнительно. Конечно, относительно качества грунта в разных справочниках даются многочисленные рекомендации, но на мой взгляд, кроме безопасности для растений (незараженности его [illegible] и вредителями) он должен отвечать еще только одному требованию — не быть плотным, т.е. иметь легкий механический состав, большую воздухопроницаемость. Слишком плодородная земля даже вредна, и на тощей почве вырастить хорошую рассаду гораздо легче. Но об этом уместнее будет поговорить, когда придет время вплотную заняться уходом за растениями.

В.ПАВЛОВ

Вопрос – ответ

НАПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСТЕЙШИЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ РАСТОРОПШИ.

(Ф. Можейко, г. Саратов)

Расторопша — ценное лекарственное растение, применяется для лечения болезней печени, селезенки, крови, гепатитов, циррозов, холецистита, а также при геморрое, отеках, ожирении, отложении солей, воспалении желчных протоков, расширении вен на конечностях. С ее помощью лечат облысение, лишаи, угри, дерматиты и аллергические болезни. Используют у расторопши корни, семена, листья.

Настой из корня этого лекарственного растения можно приготовить следующим образом. Одну ст. ложку измельченных свежих или сухих корней залить 1 стаканом кипяченой воды. Пить по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуется настой при отеках, поносах, ожирении. При радикулите и суставных болях нужно втирать или делать примочки и компрессы.

Из семян также делают настои. Для этого 30 г семян нужно размолоть в порошок с помощью кофемолки, залить 0,5 л воды. Кипятить до испарения половины объема жидкости. Процедить. Пить по 1 ст. ложке 5-6 раз в день до еды. Принимать 1 месяц при болезнях желудочно-кишечного тракта, воспалении толстой кишки. Однако посоветуйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем принимать любое лекарственное средство.

Природа и мы

В мире растений

(Окончание.
Начало в № 1 за 1997 г.)

Интересна реакция цветка нашего полевого шалфея на хоботок насекомого, собирающего нектар: из верхней губы цветка высовывается пыльник и ударяет по спинке насекомого, [illegible] на нее пыльцу. Это [illegible] наблюдать, сунув [illegible] травинку в основание "губы" цветка шалфея.

Движения усиков мы наблюдаем у винограда, тыквенных, гороха — наиболее чувствителен кончик усика и реагирует на раздражающее прикосновение к постороннему предмету во время ветра.

Движения жгутиковых растений уже сильно напоминают движения животных. Они имеют много общего с мышечным, а способов передвижения очень много: тут и гребковое движение в одной плоскости, но чаще же жгутик вращается как пропеллер, описывая движениями пространство в форме колокола или воронки. Иногда жгутик имеет форму винта, при этом клетка движется как шнек в мясорубке. Реже жгутик движется как рыбий хвост или вращается как гребной винт. Есть организмы с двумя и множеством жгутиков (ресничками), тут они уже синхронно "гребут".

Иногда высшие растения совершают чисто механическое движение — гигроскопическое, при набухании и обезвоживании клеточных стенок, при изменении влажности воздуха. Движение этого типа играет роль при распространении семян, спор, пыльцы. Коробочки примул, фиалок и многих других растений раскрываются при высушивании, и семена высыпаются. Чешуйки шишек хвойных пород при высушивании расходятся — так выделяют из них семена в лесхозах, при помощи "шишкосушилок".

Другой пример — створки многих бобовых (фасоль, но не всякая) и крестоцветных (капуста) стручков оказывают сопротивление скручивающему усилию при высыхании до тех пор, пока створки быстро, щелчком, не скручиваются, семена при этом отбрасываются далеко в стороны.

Есть движения, связанные с выбросом семян за счет напряжения зеленой ткани — у бальзамина, бешеного огурца, недотроги, орхидей.

И, наконец, движения заглатывания существуют у пузырчатки — это водное, [illegible] хищник, обладающее крупными, до 5 мм, ловчими пузырями.

ФЕРМ[illegible]

"Волжский сад" представляет

Как живется деревцу зимой?

Жизнь плодовых деревьев таит в себе много загадок. Зимой в сад не набегаешься, зато появилось время пополнить запас знаний, восстановить в памяти подзабытые со времен школы ботанику с биологией. Для начала совместим теорию с практикой и поговорим о периодических явлениях в годовом цикле дерева. Его условно можно разделить на два периода: вегетацию и покой. Поскольку сейчас зима, поговорим о последнем.

Покой — важный период в жизни дерева. Начинается он после листопада. Его наступление знаменует начало глубоких изменений во всех клетках и тканях дерева. Вспомните, какими зелеными были побеги яблони летом, а к осени они потемнели: у одних стали темно-серыми, у других коричневатыми или желтовато-коричневыми. Более упругой стала древесина. Согните побег осенью. Он потрескивает, так как произошло одревеснение клеточных оболочек, в них отложился лигнин — вещество, "цементирующее" целлюлозу клеток.

Глубокой осенью, при температуре около нуля градусов, наступает обособление клеток, их связи друг с другом резко ограничиваются. В самой клетке снижается содержание воды, накапливается растворимые сахара, увеличивается содержание жира: все готово к перезимовке, к суровым морозам. В таком состоянии, которое называют глубоким покоем, даже наступление теплых дней не вызывает роста побегов.

Глубокий покой разных органов дерева имеет разную продолжительность. Почки, однолетние приросты впадают в покой на 1—2 месяца и больше. Меньшим периодом глубокого покоя обладает кора штамбов, и совсем его нет у корней. Они продолжают всасывать воду, даже иногда расти и зимой, если температура почвы будет выше плюс 3—плюс 4 градусов.

Попробуйте прорастить в ноябре—начале декабря ветви яблони, увидите: почки их будут распускаться с трудом, а вот в марте иначе — дружно и быстро.

Причина тому — глубокий покой в начале зимы. Так распорядилась природа. Она отобрала растения и деревья, которые смогли адаптироваться к нашему климату, оставив нам лишь те, что приспособились к зиме впадать в покой. Причем, эта способность стала необходимостью. Если наши яблони посадить в тропиках, где вечное лето, они погибнут. Не испытав хотя бы в течение 20—30 дней низких температур, они не будут расти. Ритм их жизни невозможно изменить, он копирует ритм нашего климата: лето — зима — лето, и соответственно у растения: вегетация — покой — вегетация. Правда, продолжительность этих периодов у природы и плодового дерева не одинакова. Период глубокого покоя яблони значительно короче нашей зимы. Уже в январе — феврале плодовые почки яблони, груши, а особенно вишни, абрикоса и сливы готовы к началу вегетации. Но на улице стужа, и они вынуждены находиться в покое. Вот эта часть жизни плодового дерева зимой так и называется периодом вынужденного покоя.



В отличие от органического, или глубокого покоя почки в период вынужденного могут быстро прорасти, если наступит тепло. И так бывает часто. Февральские оттепели в Поволжье — явление нередкое. В отдельные дни температура поднимается до плюс 5 градусов. При такой температуре оживают почки сначала у абрикоса, потом у вишни и сливы. А если дни солнечные, то кора на штамбах, скелетных ветвях яблони и груши нагревается даже до плюс 10—12 градусов, поэтому отдельные участки коры у них тоже оживают. Но ведь ночью морозы опускаются до минус 15 градусов, а при последующем похолодании — до минус 20-30 градусов.

Ожившие во время оттепели почки погибают. А ожившие от теплых солнечных лучей участки коры, погибшие в морозные ночи, так и называют — "солнечный-ожог". И ничего этого не случилось бы, не наступи раньше положенного срока тепло. Значит, оно виновато в том, что почки и кора вышли из периода зимней "спячки". В конце зимы они находятся в вынужденном покое, а вот малейший каприз природы — и они оживают, по ошибке принимая оттепель за начало весны.

Интересно ведет себя в условиях Поволжья маньчжурский абрикос. Европейский, южный абрикос у нас часто вымерзает: погибают ветви, повреждается штамб. Селекционеры заинтересовались маньчжурским абрикосом. Он хорошо зимует в саду, но в Мичуринске доносит и при минус 40 градусов. И что же оказалось? В Поволжье после суровых зим он плодоносит, а после теплых — даже не цветет. Парадокс! Оказывается, почки маньчжурского абрикоса вымерзают только в теплые зимы, когда раньше времени выходят из состояния покоя и теряют закалку к морозам.

Выносливость почек, других органов и тканей дерева, даже если и не будет оттепелей, не беспредельна. Так, у черешни плодовые почки выдерживают морозы лишь до минус 25 градусов, вишни и сливы — до минус 30, груши — до минус 30-35, яблони — до минус 35-40 градусов С. При таких морозах происходят необратимые изменения в клетках тканей и органах плодовых деревьев. Отдельные участки, а то и все дерево погибает.

К. КОНДРАТЬЕВ,
профессор,
зав.кафедрой
плодоовощеводства
СГСХА
им. Н. И. Вавилова

Вопрос-ответ

СЛЫШАЛА, ЧТО ЛАВАНДА НЕ ТОЛЬКО КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК, НО И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ. КАК ЕГО ПРИМЕНЯТЬ?

(А. Москаленко, г. Саратов)

Цветки лаванды рекомендуют, как успокаивающее и [illegible] средство [illegible] растении, [illegible]нении. Ис[illegible]ок желче[illegible] масло в качестве антисептического и раздражающего кожу вещества входит в виде лавандового спирта в состав линиментов и мазей, применяемых для растираний при ревматических болях и невралгиях. Встречается лаванда также в составе антисептических аэрозолей.

НА ДАЧУ ПРИВЕЗЛИ ПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ, А В НЕМ МАССА ЛИЧИНОК Я СОБРАЛА И ВЫБРОСИЛА В ОВРАГ...

(Т.Богомолова, г. Саратов)

На этот и следующий вопрос отвечает доцент кафедры энтомологии СГСХА им. Н. И. Вавилова, кандидат с.-х. наук Б. С. Якушев.

Вы поступили совершенно правильно, т.к. представленные вами образцы — личинки долгоножек (насекомых, относящихся к отряду двукрылых). Они развиваются в навозе, в том числе овощных культур, клубники, даже молодых деревьев. Большая редкость, что они вывелись в таком невероятном количестве (очевидно, сказались благоприятные условия теплой осени), но это значит, что и вред от них может быть существенный. Видимо, не удастся выбрать из навоза всех личинок, однако есть средство, как обезопасить растения — внесение в почву инсектицидов.

НА СТВОЛАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ — ОТВЕРСТИЯ ГЛУБИНОЙ 7-8 СМ, ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ, КАК БУДТО ГВОЗДИКОМ ПРОБУРЕНО...

(Г.Александрова, г. Саратов)

Такие повреждения наносит насекомое-вредитель — морщинистый заболонник, относящийся к семейству короедов. Этот вид, как правило, нападает на осла[illegible] кие, т.е. нужно создавать хорошие условия для развития деревьев, своевременно поливать, вносить удобрения и правильно обрезать. Сильные и здоровые растения этот вредитель не трогает. Сейчас единственное средство — регулярно вырезать [illegible]ленные морщинистым заболонником ветви, [illegible] участка и окисл[illegible]

Вопрос-ответ

СЛЫШАЛА, ЧТО ЛАВАНДА НЕ ТОЛЬКО КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК, НО И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ. КАК ЕГО ПРИМЕНЯТЬ?
(А. Москаленко, г. Саратов)

Цветки лаванды рекомендуют, как успокаивающее и спазмалитическое средство при мигрени, неврастении, нервном сердцебиении. Используют также как желчегонное, при кишечно-желудочных коликах. Добавляют их как успокаивающее средство при приеме ванн.

Лавандовое эфирное масло в качестве антисептического и раздражающего кожу вещества входит в виде лавандового спирта в состав линиментов и мазей, применяемых для растираний при ревматических болях и невралгиях. Встречается лаванда также в составе антисептических аэрозолей.

НА ДАЧУ ПРИВЕЗЛИ ПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ, А В НЕМ МАССА ЛИЧИНОК, БУКВАЛЬНО ЦЕЛЫЕ КУЧКИ. МЫ УЖЕ ВНЕСЛИ УДОБРЕНИЕ И ПОД ЯБЛОНИ, И ПОД КЛУБНИКУ, НО ВСЕ ЖЕ ДВА ВЕДРА ЭТИХ ЛИЧИНОК Я СОБРАЛА И ВЫБРОСИЛА В ОВРАГ...
(Т.Богомолова, г. Саратов)

На этот и следующий вопрос отвечает доцент кафедры энтомологии СГСХА им. Н. И. Вавилова, кандидат с.-х. наук Б. С. Якушев.

Вы поступили совершенно правильно, т.к. представленные вами образцы — личинки долгоножек (насекомых из отряда двукрылые, которые выглядят как огромные комары). Прожорливые личинки долгоножек могут повреждать корневую систему многих растений, в том числе овощных культур, клубники, даже молодых деревьев. Большая редкость, что они вывелись в таком невероятном количестве (очевидно, сказались благоприятные условия теплой осени), но это значит, что и вред от них может быть существенный. Видимо, не удастся выбрать из навоза всех личинок, однако есть средство, как обезопасить растения — внесите побольше золы. Это позволит ликвидировать личинок.

НА ОБОИХ ДЕРЕВЬЯХ ОБЛЕПИХИ (ВОЗРАСТ ИХ ПРИМЕРНО 10 ЛЕТ) НА СТВОЛАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ — ОТВЕРСТИЯ ГЛУБИНОЙ 7-8 СМ, ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ, КАК БУДТО ГВОЗДИКОМ ПРОБУРЕНО...
(Г.Александрова, г. Саратов)

Такие повреждения наносит насекомое-вредитель — морщинистый заболонник, относящийся к семейству короедов. Этот вид, как правило, нападает на ослабленные деревья и кустарники. Кроме облепихи, может заселять вишню, сливу, что впоследствии непременно вызовет их гибель. Меры борьбы — профилактические, т.е. нужно создавать хорошие условия для развития деревьев, своевременно поливать, вносить удобрения и правильно обрезать. Сильные и здоровые растения этот вредитель не трогает. Сейчас единственное средство — регулярно вырезать заселенные морщинистым заболонником ветви, убирать с участка и сжигать. Обработки какими-либо инсектицидными препаратами не эффективны, т.к. весь цикл развития насекомого проходит под корой, внутри ствола, и для ядов он практически недоступен.

Нам пишут

Бузина бузине рознь...

В чем польза красной?

О черной бузине газета "Волжский сад" писала не раз, статьи о ней встречаются и в других периодических изданиях. Но вот о бузине красной найти какие-либо сведения довольно трудно, хотя растение это известное, и многие садоводы-любители интересуются в чем же его конкретная польза.

В диком виде красная бузина встречается в верхнем течении Днестра, на обширных территориях от Прибалтики до Предкавказья, в Западной Сибири.

Знакома она и в нашей климатической зоне. Растение представляет собой сильноветвистый кустарник или деревце высотой до 5 м с толстым стволом у основания. Цветки желтовато или зеленовато-белые, в плотных соцветиях-метелках. Цветет в мае, одновременно с распусканием листьев, плоды созревают в июле и держатся на ветках до ноября. В это время кусты бузины покрыты багряно - и оранжевыми шаровидными гроздьями очень мелких ягод. **Плоды несъедобные и даже слабоядовитые.** Однако они и поздней осенью, и зимой служат хорошим кормом для птиц, которые, в свою очередь, способствуют распространению этого растения.

Красная бузина растет почти на всех почвах, образует обильную корневую поросль. Но не своей неприхотливостью она интересна. Листья ее богаты зольными веществами, поэтому красная бузина очень ценна как почвоулучшающая культура.

Соцветия и цветки применяются в народной медицине как потогонное средство, кора и плоды как слабительное. Цветки бузины красной в виде горячего настоя используют для полоскания рта при воспалительных процессах десен, зубов и всей ротовой полости, при ангине и других заболеваниях.

Как я использую это растение в лечебных целях? Столовую ложку цветков настаиваю 1 час в стакане кипятка и прополаскиваю рот горячим (теплым) настоем. Об ангине, благодаря этому, забыл, хотя раньше она была моим постоянным спутником при малейшем дуновении холодного ветра.

Какую еще пользу могут извлечь из этого растения садоводы-любители? Конечно, нельзя забывать о том, что красная бузина — хороший медонос. Ценится также и тем, что выделяет большое количество фитонцидов, уничтожающих злейшего врага садоводов — огневку.

Поскольку в моем саду есть растения черной, красной и травянистой бузины, летом я нарываю целую охапку поросли, раскладываю ее в даче, кладовке, и ушли от меня мыши, тараканы и прочая нечисть. Делаю из всех видов бузины маленькие пучки, перевязываю мягкой алюминиевой проволокой с крючком на конце и длинным шестом развешиваю в кроны плодовых деревьев. Запаха бузины не любит плодожорка, другие насекомые-вредители.

Красная бузина может служить декоративным кустарником и хорошим подвоем для прививки на нее черной бузины. Я привил черную на два маленьких растения красной, и сейчас это мощные деревца, дающие богатый урожай.

И еще одно свойство красной бузины, которое, правда, в быту сложно использовать, но узнать о нем мне было интересно. Оказывается, очень мягкая, пористая древесина (сердцевина) употребляется при изготовлении микроскопических препаратов, из нее также делают шарики для опытов с электричеством.

Красная бузина наиболее успешно размножается семенами, причем, никаких особых приемов и навыков этот процесс не требует — достаточно спелым ягодкам упасть осенью на землю, чтобы весной появились дружные всходы.

Травянистая бузина

Травянистая бузина появилась в моем саду непрошенной гостьей. Несколько лет назад я договорился на рынке с женщиной из Ставрополья, продававшей яблоки, чтобы она мне прислала саженцы черной бузины. Но она, очевидно, по незнанию (ягоды черной и травянистой несколько схожи между собой) прислала мне бандероль с саженцами травянистой бузины. Они, кстати, были заплесневелыми, иссушенными, но стоило их посадить, как сразу же ожили и бурно начали разрастаться благодаря толстому ползучему корневищу. Заготовив в достатке корень растения, я стал от него избавляться (что стоило большого труда), но несколько кустиков все же оставил. Этот вид бузины часто встречается в черноземной полосе, в Крыму, на Кавказе, в Туркмении. Многолетний травянистый кустарник достигает высоты всего 50-60 см и имеет крайне неприятный запах, его и называют в народе вонючкой. Размножается вегетативным путем при помощи корневища и при разрастании трудно искореним.

С лечебной целью используют листья и корень. Листья обладают слабительным и мочегонным действием, употребляются при водянке. Препараты корня применяют как сильное мочегонное средство, а также при заболевании брюшины, мочевого пузыря, диабете, мастопатии, воспалении почек, нефрите. Можно посоветовать следующие рецепты.

Настойка: 20 г измельченного корня настаивают на 1/2 стакана спирта или водки в течение 8 дней в теплом месте. Принимают по 15 капель, а водочную по 30 капель 3 раза в день.

Настой: 30 г корней заливают 1 л кипятка. Принимают по 1 стакану 3 раза в день.

Отвар: 2 чайные ложки мелко нарезанных корней заваривают в 1 стакане кипятка, принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.

Следует помнить, что все **части этого растения в определенной степени считаются ядовитыми,** поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать лечение.

Черную травянистую бузину так же, как и красную, эффективно используют в борьбе с мышами и клопами. Посаженная возле веранды или беседки, она отпугивает комаров и других кровососущих от этих мест отдыха своим запахом. Поэтому сажать ее лучше вместе с учетом розы ветров, тогда она будет надежной защитницей сада. Ягоды ее несъедобны, но являются сырьем для получения красного пищевого красителя - после специальной обработки. А во время войны из ягод готовили темно-синюю краску для окрашивания материала, идущего на пошив офицерских галифе.

П.МАТЕРКОВ,
садовод-любитель

Цветоводство

Зеленый оазис в темной комнате

Недавно побывавшая у меня в гостях знакомая была удивлена пышным видом моих растений, стоящих в глубине комнаты, окна которой выходят на запад. Она посетовала, что ее цветы, хотя она за ними хорошо ухаживает, имеют жалкий, бледный вид. Я посоветовала, выяснив условия, подобрать для своего жилища теневыносливые сорта.

Итак, поговорим сегодня об этой группе растений, ведь половина наших квартир имеет окна, выходящие на запад и север. И, кроме того, кто-то хочет расположить растения на стене или полочке далеко от источника света.

Сразу исключите из выращивания солнцелюбивые растения: кактусы, толстянки, молочаи, стапелии, седумы и др. суккуленты, иначе они будут бледными, потеряют присущую им форму, вытянутся, у кактусов будут мелкие, плохо развитые колючки.

К недостатку света сравнительно легко приспосабливаются бегонии разных видов и сортов, пилеи Шпруса и Кадиера, сенполии, вукуба японская, бальзамин, фуксия, маранта, бильбергия поникающая. К вьющимся теневыносливым растениям относятся зебрина, некоторые традесканции, сциндапсус золотистый, циссус антарктический, филодендрон лазящий. Для оформления интерьеров подойдут растения с крупными листьями: фикус, монстера, диффенбахия.

Самыми теневыносливыми являются плющ обыкновенный, папоротники (нефролепис, адиантум, птерис и др.), сингониум. Все эти растения нуждаются в плодородной почве, своевременном поливе: летом — обильном, зимой же поливают реже. Не переносят пересушки папоротники, бальзамин, бегонии, фуксия.

Для начинающих цветоводов, людей, уезжающих на короткое время в командировки, можно порекомендовать растения, сочетающие нетребовательность к освещению и плодородию почвы, хорошо переносящие пересушку субстрата. К таким относятся хлорофитум, аспарагус Шпренгера, кливия. Но чемпионами по выносливости среди всех комнатных культур считают аспидистру высокую и сансевьеру трехполосую.



Аспидистра высокая ("дружная семейка"). Сем. лилейных. Листья удлиненно-элиптические, широкие, кожистые, темно-зеленые, тесно расположены на корневище. Молодые листья вначале свернуты в трубку и окружены чехлом, который впоследствии засыхает. Цветки невзрачные, развиваются на корневищах у поверхности земли.

Хорошо растет в сильно затененных местах и на свету, мирится с временным недостатком и избытком влаги, выносит запыленность воздуха. Плохо переносит пересадку, поэтому ее проводят только по мере необходимости. Размножают аспидистру делением корневищ весной.

Сансевьера ("щучий хвост"). Сем.агавовых. Травянистый многолетник с толстым ползучим корневищем и сидящими на нем длинными плотными листьями. В комнатах чаще всего встречается с. трехполосая с плоскими, торчащими вверх, как мечи, листьями с поперечными неровными светлыми полосами, но есть много других ее видов.

На рисунках слева и вверху – разновидности сансевьеры, справа – аспидистра

Очень декоративна с. Ханни с листьями короткими, почти треугольной формы, собранными в густую торчащую розетку. Своеобразна с. большая с крупными удлиненно-овальными листьями. У с. цилиндрической листья по форме напоминают остро отточенные карандаши. Очень эффектны сансевьеры с желтыми полосами по краям: разновидность Лавренса, сорта Крейга и Голден Ханни.

Иногда сансевьера цветет. Ее зеленовато-белые душистые цветки собраны в кистевидное соцветие.

Она хорошо растет как на освещенных окнах, так и в условиях сильной затененности. Одно из самых главных условий успешной культуры — содержание листьев в чистоте, поэтому их надо регулярно обмывать чуть теплой водой. Старые экземпляры во время весенней пересадки необходимо делить на несколько частей, разрезая корневище острым ножом и присыпая поверхность срезов толченым углем. Кроме того, сансевьера легко размножается делением отрезками (кусочками) листа длиной 5-6 см, которые сажают наклонно в песок. Через несколько недель листья укореняются и дают небольшие корневища и новые листья.

Для аспидистры и сансевьеры пригодна любая садовая земля, однако лучше брать смесь листовой и дерновой земли с добавлением песка (4:2:1). Поливают эти растения равномерно в течение года, но зимой реже.

Н.ТИЩЕНКО

Дела сезонные

О здоровье гладиолусов можно позаботиться заранее

...величе... (Мощь, ...грибными болезнями — (фузариозом, склеротинио... (или сухой гнилью).

Наибольший вред клубнелуковицам наносит фузариоз, в течение одного-двух сезонов болезнь способна выкосить все посадки. Научившись бороться с этой напастью, можно обезопасить посадочный материал и от других болезней. ...когда клубнелу...

...температурой 53-55 градусов, а затем на 1 минуту помещают в холодную воду. Затем клубнелуковицы 2-4 дня просушивают на воздухе и снова закладывают на хранение на постоянное место – в холодильник, подвал и т.п.

Прогревание является ...

В частности, перед посадкой клубнелуковиц обработайте их в течение 30-40 минут 0,1% раствором байтана или 0,3% раствором фундазола, или раствором марганцевокислого калия.

Второе условие — в течение всего вегетационного периода внимательно ...

при комнатной температуре.

Перед закладкой на хранение я промываю клубнелуковицы в растворе марганцовки примерно 30 минут и затем 2-4 дня просушиваю, но можно обрабатывать и растворами ф...

Дела сезонные

О здоровье гладиолусов можно позаботиться заранее

Гладиолус — величественное растение. Мощь, благородство, внутренняя сила исходят от распускающегося соцветия. Эти его качества, а также разнообразие цветов и оттенков привлекают внимание цветоводов любителей. Но болезни и вредители гладиолусов в последнее время стали наносить непоправимый урон как промышленным плантациям, так и грядкам в палисадниках.

Гладиолус поражается грибными болезнями — фузариозом, склеротиниозом (или сухой гнилью), септориозом (твердой гнилью), ботритисом (коричневой сердцевинной гнилью), пенициллезной гнилью. Из бактериальных болезней особенно опасна парша. Не ставя своей целью подробно описывать признаки каждого заболевания, расскажу о некоторых мерах борьбы с ними, доступные каждому цветоводу-любителю.

Наибольший вред клубнелуковицам наносит фузариоз, в течение одного-двух сезонов болезнь способна выкосить все посадки. Научившись бороться с этой напастью, можно обезопасить посадочный материал и от других болезней.

Сейчас, когда клубнелуковицы надежно помещены на хранение, все же не следует о них забывать. На декабрь-начало января приходится очень важное мероприятие — кратковременное их прогревание с последующим охлаждением. Посадочный материал в течение 5-6 минут выдерживают в горячей воде, с температурой 53-55 градусов, а затем на 1 минуту помещают в холодную воду. Затем клубнелуковицы 2-4 дня просушивают на воздухе и снова закладывают на хранение на постоянное место — в холодильник, подвал и т.п.

Прогревание является наиболее радикальным мером в борьбе с фузариозом и другими грибными болезнями, дающей наибольший эффект. Кроме того, и сроки для него как раз подходящие. Но для стопроцентного здоровья гладиолусов этого все равно будет недостаточно, помните и о других мерах.

В частности, перед посадкой клубнелуковиц обработайте их в течение 30-40 минут 0,1% раствором байтана или 0,3% раствором фундазола, или раствором марганцевокислого калия.

Второе условие — в течение всего вегетационного периода внимательно осматривайте растения и заболевшие (у которых пожелтели первые два листа) сразу же выкапывайте и уничтожайте.

После выкопки посадочного материала просушите его недели две при температуре плюс 30-35 градусов, а затем примерно месяц-два он должен досушиваться при комнатной температуре.

Перед закладкой на хранение я промываю клубнелуковицы в растворе марганцовки примерно 30 минут и затем 2-4 дня просушиваю, но можно обрабатывать и растворами фунгицидов. Как правило, у каждого опытного цветовода-любителя есть свои отработанные методы борьбы с болезнями, и узнать о них начинающим бывает полезно. Главное - помнить о том, что вестись она должна в комплексе, и не от случая к случаю, а весь год.

А.КОЗАЧЕНКО

Вы просили рассказать...

Комнатные растения: особенности ухода

(Продолжение. Начало в №21 за 1996 г.)

Любой, даже самый красочный и богатый интерьер выглядит незаконченным без зелени комнатных растений. И пусть их будет немного — главное, чтобы выглядели они ухоженными, здоровыми и красивыми

Вид ваших зеленых любимцев всегда будет вас радовать, если вы освоите такие операции, как перевалка и пересадка.

При перевалке растение аккуратно вынимают из горшка, не нарушая при этом земляного кома и не повреждая корневой системы, и помещают в новую емкость, больше в диаметре на 2-3 см. На дно ее нужно положить дренаж, а пространство между стенками и земляным комом заполняют питательной почвой, уплотняя ее деревянной палочкой. Перевалку можно проводить в любое время года, т.к. корневая система при этом не нарушается. А когда наступает ее пора, определить несложно — корни становятся видны в отверстие на дне горшка. Значит, в старой емкости им тесно, а растению уже мала площадь питания.

Пересадку проводят, если почва в горшке закисла, обеднела питательными веществами, либо вообще ее состояние вызывает подозрение. Вынув растение с комом земли, большую ее часть (а то и всю) удаляют. Корни можно на полчаса погрузить в ярко-малиновый раствор марганцовки в целях профилактики либо лечения заболеваний. Затем отмершие или поврежденные корешки обрезают, присыпая срезы толченым углем. Пересаживают растения обычно в горшок, по объему лишь незначительно превышающий прежний. Не забудьте устроить дренаж — на дно положите черепок и засыпьте его слоем песка, керамзита, гравия или толченого древесного угля.

Переваленные или пересаженные растения нужно полить, опрыснуть водой и некоторое время защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков.

На внешний вид и состояние комнатных растений большое влияние оказывает температура окружающей среды. Большинство из них выходцы из тропической и субтропической зон, и в связи с этим они различно относятся к температурному режиму. Тропические растения круглый год нуждаются в тепле, им хорошо при температуре 18-20 градусов и выше. Субтропические предпочитают более прохладный климат, особенно зимой. Некоторые комнатные растения вегетируют (растут) не круглый год, а имеют ярко выраженный период покоя. В это время оптимальная температура для них — плюс 3-8 градусов. Но большинство комнатных растений приспособилось к нормальному температурному режиму наших подоконников, где примерно 16-18 градусов тепла.

Выходцем из субтропиков, например, является невысокий изящный папоротник **адиантум ("венерин волос")**. Он не выносит прямых солнечных лучей, нуждается в регулярных поливах, предпочитает рыхлую почву из смеси листовой, парниковой и торфяной земли. В комнатных условиях размножается делением куста.

Азалия индийская пришла к нам из Южной Азии. Очень декоративное кустарниковое растение, цветущее с января по май многочисленными цветами разнообразных расцветок. За красоту цветов очень любима всеми. Азалия не терпит пересушивания и чрезмерного полива. Земляная смесь для нее составляется из хвойной или торфяной земли (ее реакция обязательно должна быть pH 4-4,5). Размножается азалия семенами, черенкованием.

Алоэ древовидное из семейства лилейных очень известно своими лечебными свойствами. Что ценно, оно не имеет противопоказаний при применении, особенно при наружном. Это распространенный листостеблевой светолюбивый суккулент. В комнате цветет очень редко, экземпляры, выращенные из семян, цветут чаще. Летом алоэ поливают нечасто, зимой — еще реже. Растение легко размножается черенками, отпрысками и труднее — семенами. Земляная смесь составляется из дерновой, листовой земли и песка в равных долях (1:1:1).



Растение посажено: а - слишком высоко, б - слишком низко, в - не по центру, г - правильно, д - горшок велик, е - горшок мал

Еще более 2 тыс. лет назад растения алоэ встречались в садах Аравии и Палестины, и с тех пор в лечебных целях используется замечательное вещество алоин. Его применяют против туберкулеза и простуды, насморка и кашля, нарывов и порезов, т.к. он способствует улучшению обмена веществ, повышает жизнедеятельность организма, тем самым помогая ему бороться с болезнями. Сабур (зеленовато-бурая смола или высушенный сок алоэ) также ценное лекарственное сырье.

У комнатных цветоводов можно встретить и другие виды алоэ: остистое, пестрое, мыльное и веерное. Они также очень декоративны и по своему привлекательны, но ярко выраженными целебными свойствами обладает лишь алоэ древовидное.

(Продолжение следует)

К.КОЗЛОВ

Маленькое чудо растет на подоконнике

Каждая хозяйка у себя на кухне имеет всевозможные пряности и ароматические специи. Перец в этом наборе занимает не последнее место. Специалисты утверждают, что чем меньше плоды красного перца, тем он острее, более полезен. У меня жгучий красный перец — не обычный, а с очень мелкими плодами — растет на подоконнике. Маленькое чудо (так называется этот сорт) меня устраивает по многим причинам. Конечно, более привычно выращивать горький перец летом на грядке, но там он может переопылить сладкие сорта. Мы не в состоянии на 6-10 сотках создать пространственную изоляцию. Вот и получаем часто овощные салатные плоды с горьковатым привкусом. А на подоконнике достаточно иметь всего одно растение — и вы обеспечены круглый год острой, ароматной, жгучей пряностью. Важно только, чтобы куст стоял не на сквозняке.

Чем же еще хорош сорт Маленькое чудо? Выведен он в Голландии специально для комнатного выращивания. Прекрасно ужился в наших российских квартирах, хотя и на овощных грядках чувствует себя неплохо. Сорт урожайный. Куст компактный, декоративный, с блестящими изящными листиками и нежными цветочками. Перчики-малютки по жгучести не уступают сортам с самыми крупными и длинными плодами. А как оригинально *выглядит растение в пору плодоношения! Множество жгучих ложных ягодок — зеленые, красные, малиновые, пурпурные* — торчат на кусту, словно маленькие разноцветные свечки. К тому же, при желании с одного куста можно получить за один год два урожая.

Многие забывают, что перец — многолетнее растение. Потому-то на подоконнике, если ему создать все условия (подсветку, необходимое сбалансированное питание, правильный уход) может плодоносить с небольшими перерывами весь год. У моей знакомой, которая одарила меня семенами, Маленькое чудо растет уже третий год.

Выращивать мини-перчик несложно. Поделюсь своим опытом. Прежде всего, подготовила емкость. Мой куст растет в обыкновенном глиняном горшке для цветов, достаточно вместимом (2 литра). Первым делом горшок помыла, обдала кипятком, в который добавила несколько крупинок марганцовокислого калия.

На дно горшка уложила дренаж. Он необходим для того, чтобы вода не застаивалась. У меня дренаж состоял из керамзита и крупного речного песка, но можно взять щебень и древесный уголь. Землю выбрала хорошо удобренную (перегной, листовая земля, песок в соотношении 5:3:2). Почву также обеззаразила, пролив ее кипятком с марганцовкой.

Семена, предварительно продезинфицированные в настое алоэ, уложила на мокрую тряпочку и проростила в теплом месте. Проклюнувшиеся в первую очередь (их было пять), высеяла на глубину 1 см.

Для создания парникового эффекта и ускорения появление всходов горшочек поставила в темное теплое место и накрыла стеклом (можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой). Через неделю, когда появились росточки, переместила их на хорошо освещенный подоконник. Некоторое время вся рассада росла в горшочке, но потом от лишних освободилась, оставив только одно растение.

Агротехника выращивания жгучего перца на подоконнике самая обычная: поливы теплой водой, подкормки через каждые две недели микроудобрениями. В первый период вегетации (до завязывания бутонов) можно подкормить мочевиной (0,5 ч. ложки на 3 л воды). Хорошо среагировал перчик на подкормки настоем древесной золы (5-6 ст. ложек на 3 л). В марте куст зацвел, а к маю уже собрала первые плоды. Рас… плодоносило почти вс… то, и перчиков было с… много. Стручки по мер… зревания срезала ножн… ми вместе с плодонож…

Освободившись от вс… урожая, старые побеги … резала наполовину.

Плоды использую для дс… машних нужд: в маринады … для приготовления соусов … заправок. А… применяю д… ния инсекти… ров и с их … с насекомы… являются … цветах. Во… ни-перчик … до, и не ма…

От редакц… семена перца … до можно в ре… и часы приема …

Е. ЖАВ…

Приятного аппетита!

Масляные смеси

Масляные смеси используют для бутербродов, оформления и улучшения вкуса мясных и рыбных блюд.

ЗЕЛЕНОЕ МАСЛО

Зелень петрушки перебрать, удалить стебли, промыть в холодной воде, отсушить и мелко изрубить ножом. Подготовленную зелень положить в размятое сливочное масло, добавить лимонный сок или лимонную кислоту и смешать так, чтобы зелень равномерно распределялась в масле. Если острого в масло можно добавить красный острый соус, томат…

СЕЛЕДОЧНОЕ МАСЛО

Филе сельди замочить в молоке на 1 час, затем отжать, мелко нарубить, растереть с размягченным сливочным маслом, добавить мелко нарезанный репчатый лук, 1 ст. ложку томатного соуса, 5 г соли.

КИЛЕЧНОЕ МАСЛО

Филе килек протереть через сито. В размягченное сливочное масло положить протертые кильки и хорошо перемешать лопаткой. Хранить в холодном месте.

Килечное масло подают к холодной закуске, к горячему отварному картофелю, используют для бутербродов.

750 г масла, 100 г кильки.

СЕЛЕДОЧНОЕ МАСЛО

Филе сельди замочить в молоке на 1 час, затем отжать, мелко нарубить, растереть с размягченным сливочным маслом, добавить мелко нарезанный репчатый лук, 1 ст. ложку томатного соуса, 5 г соли.

КИЛЕЧНОЕ МАСЛО

Филе килек протереть через сито. В размягченное сливочное масло положить протертые кильки и хорошо перемешать лопаткой. Хранить в холодном месте.

Килечное масло подают к холодной закуске, к горячему отварному картофелю, используют для бутербродов.

750 г масла, 100 г кильки.

СЕЛЕДОЧНОЕ МАСЛО

Филе сельди замочить в молоке на 1 час, затем отжать, мелко нарубить, растереть с размягченным сливочным маслом, добавить мелко нарезанный репчатый лук, 1 ст. ложку томатного соуса, 5 г соли.

Это масло также можно приготовить из молок сельди.

75 г сливочного масла, 250 г сельди, 30 г горчицы столовой.

МАСЛО С СЫРОМ

В кастрюлю положить масло и размять его, после чего добавить натертый сыр и хорошо взбить лопаткой. Масло с сыром используют для закусок, разных бутербродов, для оформления блюд.

800 г масла сливочного, 200 г сыра.

МАСЛО С ГОРЧИЦЕЙ

В кастрюлю положить размягченное масло, добавить желтком, добавить мелко нарубленный белок и рубленую зелень, посолить. Для получения более острого вкуса можно добавить перец, горчицу или тертый хрен.

100 г масла сливочного или маргарина, 1 сваренное вкрутую яйцо, 1 чайная ложка рубленого зеленого лука или укропа, соль, красный перец в порошке или горчица, хрен.

МАСЛО ВЕТЧИННОЕ

К взбитому маслу добавить мелко порезанную ветчину, заправить по вкусу горчицей. Чтобы пена была более воздушной, можно добавить сметану.

100 г масла или маргарина, 30 г копченой рыбы, хрен, 1 чайная ложка майонеза.

МАСЛО ШПРОТНОЕ

К взбитому маслу добавить размельченную вилкой рыбу, взбить и заправить солью.

100 г масла или маргарина, 10-12 шпрот или сардин, соль.

МАСЛО ГРИБНОЕ

К взбитому маслу добавить мелко нарубленные жареные или маринованные грибы, заправить солью и перцем.

100 г масла сливочного или маргарина, 3-4 столовые ложки грибов, 1 небольшая луковица, соль,

МАСЛ… КРЕВЕТОЧН… ПЛАВЛЕНЫМ С…

Пасту "Океан… розить, припустить… большом количестве … охладить и смешать с … леным сыром. Массу х… шо протереть. Добав… соль, молотый перец и … рошо перемешать. Соед… нить со взбитым сливочны… маслом и тщательно выме… шать. Вместо плавленого сыра можно использовать твердые сыры, предвари… тельно измельченные на терке, а готовую смесь заправить лимонной кислотой или лимонным соком.

130 г пасты "Океан", 5… г сливочного масла, 100 … плавленого сыра, пере…

ножом. Подготовленную зелень положить в размятое сливочное масло, добавить лимонный сок или лимонную кислоту и смешать так, чтобы зелень равномерно распределялась в масле. Для остроты в масло можно добавить красный острый перец или томатный соус. Затем масло разложить, придав ему форму валика диаметром 3 см, весом 250-300 г. Раздубленный батон хранить в прохладном месте. Зеленое масло подают к бифштексам, жареной рыбе и другим блюдам.

400 г масла сливочного, 1 пучок петрушки, 1 г лимонной кислоты, 1 г молотого перца, соль.

Петрушку перебрать, промыть, обсушить, мелко нарубить ножом. Подготовленную зелень положить в размятое сливочное масло, добавить лимонный сок или лимонную кислоту и смешать так, чтобы зелень равномерно распределялась в масле. Для остроты в масло можно добавить красный острый перец или томатный соус. Затем масло разложить, придав ему форму валика диаметром 3 см, весом 250-300 г. Раздубленный батон хранить в прохладном месте. Зеленое масло подают к бифштексам, жареной рыбе и другим блюдам.

СЕЛЕДОЧНОЕ МАСЛО

Филе сельди замочить в молоке или чае. Через 6-8 часов вымоченное филе протереть через сито или провернуть через мясорубку. Размягченное сливочное масло положить в кастрюлю, добавить протертую сельдь, столовую горчицу и очень тщательно взбить лопаткой. Хранить в холодном месте.

Килечное масло подают к холодной закуске, к горячему отварному картофелю, используют для бутербродов.

750 г масла, 100 г кильки.

МАСЛО С ГОРЧИЦЕЙ

В кастрюлю положить размягченное масло, добавить столовую горчицу и хорошо размешать лопаткой. Масло с горчицей используют для бутербродов, сандвичей, канапе.

900 г масла сливочного, 100 г горчицы столовой.

МАСЛО ЯИЧНОЕ

Масло взбить вместе с желтком и размять его, после чего добавить натертый сыр и хорошо взбить лопаткой. Масло с сыром используют для закусок, разных бутербродов, для оформления блюд.

800 г масла сливочного, 200 г сыра.

МАСЛО ВЕТЧИННОЕ

К взбитому маслу добавить мелко порезанную ветчину, заправить по вкусу горчицей. Чтобы пена была более воздушной, можно добавить сметану.

100 г масла или маргарина, 40 г нежирной ветчины, горчица, сметана.

МАСЛО С КОПЧЕНОЙ РЫБОЙ

К взбитому маслу добавить размельченную вилкой рыбу и майонез, заправить хреном.

100 г масла или маргарина, 10-12 шпрот или сардин, соль.

МАСЛО ГРИБНОЕ

К взбитому маслу добавить мелко нарубленные жареные или маринованные грибы, заправить солью и перцем.

100 г масла сливочного или маргарина, 3-4 столовые ложки грибов, 1 небольшая луковица, соль, перец.

МАСЛО ХРЕННОЕ

Взбитое масло заправить тертым хреном и солью.

100 г масла или маргарина, 20 г (1 ст. ложка хрена), соль по вкусу.

МАСЛО ЛОСОСЕВОЕ

К взбитому маслу или маргарину добавить мелко нарубленную лососину, взбить.

100 г масла или маргарина, 50 г соленой или копченой лососины.

Зеленая аптека

Шалфей: здоровье и красота

"Побольше рассказывайте о лекарственных растениях и редких травах. Не могли бы вы описать шалфей лекарственный? Говорят, шалфеи разные бывают. Посадила у себя в саду, а теперь сомневаюсь — целебен ли он? Где он еще применяется?"

Ответить на письмо нашей читательницы В. Мазиной из Саратова мы попросили доцента кафедры ботаники и физиологии растений Тамару Николаевну Седову.

Шалфей мы относим к числу наиболее распространенных лекарственных культур: около 700 видов известно по всему миру. Встречается он в Америке, Азии, Европе и Африке. Значительная часть шалфеев растет в умеренной зоне: в степях, на лугах, по обочинам дорог и полей, на склонах, иногда по кустарникам.

Многочисленные виды полезной лекарственной травы с давних времен используются в медицине. Древние греки, римляне, арабы употребляли растение для исцеления недугов, ароматизации пищи, вина и воды. Шалфей лекарственный и сегодня включен в фармакопеи многих стран. Применяют его обычно наружно: для примочек, припарок, полосканий, как дезинфицирующее, вяжущее, мочегонное, бактерицидное, отхаркивающее, мягчительное и противовоспалительное средство при лечении заболеваний полости рта, катара верхних дыхательных путей и стоматитах. При воспалении прямой кишки можно делать клизмы (отвар из 1 ст. ложки листьев на 1 стакан воды).

Шалфей входит в состав смеси трав, применяемой в народной медицине при лечении печени и почек, желудочно-кишечных заболеваний, туберкулеза легких, гастритов, колитов, для усиления нервной системы.

Многие виды содержат эфирные масла, которые применяются не только в медицине, но и в парфюмерии: им ароматизируют зубные пасты и порошки. Культивируют шалфей и как пряно-ароматическое растение. Листья его в свежем и сушеном виде широко используются в национальных кухнях разных народов.

В нашей стране шалфей лекарственный культивируется как эфиромасличное растение в Краснодарском крае, растет он также в Молдавии и на Украине.

Распознать шалфей может каждый. Это многолетнее полукустарниковое растение высотой до 50-70 см. Стебли ветвистые, внизу одревеснев-шие, покрытые тонкой серой или бурой корой, четырехгранные, густо опушенные. Листья множественные, супротивные, продолговатые, морщинистые, издающие сильный аромат. Сверху темно-зеленые, снизу почти серые, с сильно выступающими жилками. Цветки большие, на коротких цветоножках, по 3-10 в кольце, собраны в соцветия. Венчик двугубый, сине-фиолетовый. Издает сильный аромат, особенно при растирании пальцами. Вкус пряный. Цветет в июне-июле.

В Саратовской области встречаются шалфей луговой, ш. степной, ш. поникающий, ш. эфиопский, ш. клейкий.

В народной медицине, как лекарственное растение, применяется также, растущий повсеместно в нашей области шалфей лесной. Он не очень высокий — до 30-60 см. Стебель густо облиственный, с серым пушком, без железистых волосков. Прикорневой розетки нет. Стеблевые листья многочисленные, продолговато-ланцетные, морщинистые. Сверху голые, снизу сидячие, с сердцевидным или округлым основанием. Кисти довольно густые, длинные, до распускания — четырехгранные. Чашечка без железистых волосков. Венчик синий (иногда фиолетовый или розовый).

Все перечисленные выше шалфеи обладают целебными свойствами. Для лечебных целей используют листья шалфея, которые собирают первый раз в начале цветения (июнь-июль), второй раз в сентябре (в период созревания семян). Надземную часть обычно скашивают и раскладывают для сушки толстым (40-50 см) слоем. При раскладке тонким слоем сырье теряет естественный цвет. Листья отделяют от стеблей и обмолачивают. Хранят в закрытой таре.

В. П. Махлаюк советует 2 чайные ложки листьев шалфея лекарственного настоять в закрытом сосуде в течение получаса в 2-х стаканах кипятка. Процедить. Принимать теплый настой по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

Используют растение в парфюмерии и косметике. Из листьев готовят настой (1:20) и моют им голову 2-3 раза в неделю при жирной себорее.

При угревой сыпи и жирной коже лица полезно делать маски. Для этого салфетки, смоченные теплым настоем, накладывают на лицо 3-4 раза подряд через каждые 5 минут. Курс лечения — не менее 20 процедур.

Реклама. Справки. Объявления

ПРОДАЮ

Пришла пора заказывать смена и саженцы. Все необходимое вы найдете в бесплатном каталоге "Семена и саженцы" - почтой. Конверт для получения каталога и 1 бесплатного пакета семян шлите по адресу: 241037, г. Брянск, а/я 152, Гуменюк

Она пос
ты, хотя она
шо ухаживаедное занятие кл
кий, бледны при областном
ветовала. вы библиотеке состоится
подобрать я в 17.00в помещении
лища теневы орького,40.
та.

Итак, п
ия об этой
ведь полс
тие имеет
на запад
того, кто-то хочет распо
жить растения на стене
полочке далеко от исто
ника света.

• Сразу исключите из в
щивания солнцелюбивы
растения: кактусы, толст
хи, молочаи, стапелии,
думы и др. суккулен
иначе они будут бледны
потеряют присущую
форму, вытянутся, у к
сов будут мелкие,
развитые полочки.

К недостатку све
нительно легко пр
ливаются бегони
сов и сорт

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Продавцы - распространители семян садово-огородных культур.

Телефон для справок 64-43-62.

Обращаться по адресу: г.Саратов, Астраханский переулок, д. 1 (проезд тролл. 5, ост. "Центральный колхозный рынок"), Нина Павловна.

В сельскохозяйственную фирму "Волжский сад" поступили

новые сорта семян садово-огородных культур:

сладкого перца, огурцов, капусты, томатов и др.

Справки, в том числе для оптовых покупателей, по телефону 99-00-09.

Во все киоски "Роспечати" поступил в продажу

"Лунный календарь на 1997 год"

Приобрести его можно и в редакции газеты "Волжский сад".

ФИРМА "ОГОРОДНИК"

организует оптовую продажу семян по ценам, ниже рыночных. Семена расфасованы в пакетики, имеют сертификат качества. Обращаться по телефону 64-43-62 или по адресу: г.Саратов, Астраханский переулок, д.1 (проезд троллейбусом 5, ост. "Центральный колхозный рынок").

Подскажи, Луна!

Посевной календарь апрель 1997 года

ДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ ОВОЩИ

Лук-репка: 1—4(11), +.

Огурцы, сельдерей, шпинат, укроп: 8(18) — 10(11)*, +.

Петрушка на зелень, салат: 8(18)—10(11)*, 24(19)—27(5), +.

Перец: 1—4(11), 27(6)—28, дня:
22(6).
щивания солнцелюбивых для
растения: 1—2(7).
хи, молочаи, стапелии, 9—19(16).
думы и др. суккулен
иначе они будут бледны
потеряют присущую дни для
форму, вытянутся, у к семена:
сов будут мелкие, 9)—27(5).
развитые полочки.

ЦИИ ПО ОТ-

Томаты: 17(6)—19(15)*, 28.

Чеснок: 1—4(11), 27(6) —

ПОСАДКА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Клубника (семенами): 14(20) — 17(5), 27(6) — 28*.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Обрезка: 1—2(7)*, 4(12)—6(12), 24(19)—27(5), 27(6)—28*.

Обрезка не рекомендуется: 6(12)—23.

Не проводить обработку с повреждением растений. Осторожно с острыми предметами: 2(7)—4(12), 10(11)—12(14), 19(16)—22(6).

Прививка только в эти дни: 8(18)—10(11), 17(6)—19(16)*.

Полив, подкормка наиболее эффективны: 1—2(7), 8(18)—10(11)*, 17(6)—19(16)*, 24(19)—28.

Прополка, опрыскивание, уничтожение вредителей: 2(8)—4(11)*, 6(13)—8(18)*, 10(12)—12(13), 14(20)—17(5), 19(17)—24(18).

Примечание: знак + (плюс) обозначает включение благоприятных дней из раздела "Общие рекомендации". Знак * (звездочка) обозначает наиболее благоприятные дни для данной культуры.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Скорпион	1 — 0:00;
Стрелец	2 — 7:51;
Козерог	4 — 11:45;
Водолей	6 — 12:21;
Рыбы	8 — 11:34;
Овен	10 — 11:29;
Телец	12 — 13:56;
Близнецы	14 — 19:53;
Рак	17 — 5:13;
Лев	19 — 16:52;
Дева	22 — 5:38;
Весы	24 — 18:23;
Скорпион	27 — 5:57.

Природа и мы

...арезнике веселился, ...синнике ...нился...

...о ученые провели ...ересный опыт — ...а растения ...ость а за- ...фотографировали по- ...ий лист через ...остофильт- ...ко высоза- ...много ...ают это ...е организ- ...ического

...ется, а просто де- ...а части, причем, ...часть несет на себе полный энергетический заряд.

Из практики садоводства видно, что и прививка в этом плане лучше черенкования. Грамотно привитый черенок как бы накладывается на существующую "в памяти" растения энергетическую вуру на месте отрезанного побега или почки, тем самым получая дополнительный энергетический подпитывающий источник примерно для 90-95% жителей средней полосы России. Вторым важным для русского человека деревом является сосна, а также дуб.

Однако растения оказывают не только благотворческим



только "черную", больную. Как бы то ни было, но такая репутация прочно утвердилась, в частности, за осиной. Отмечено, что при обострении мигреней, других головных болей, при ревматизме и радикулите приложенное к больному

ретки, так любимые нашими предками).

В свое время мне было интересно узнать, как работают ложкари, ведь они ежедневно и в течение долгих лет имеют дело с осиной. Так вот, оказывается, сидят они на дубовых ска-

Дочь, любовью своей заморочена,
Заявилась ко мне с жених...
С этикетом старинным знаком...
прошептал он:

в заросли можжевельника, и через какое-то время болезнь отступала. И наши санатории подобного профиля часто располагают в сосновых борах. Считается, что в этом случае на лечение сильно влияют фитонцидные свойства растений, но не исключена и их энергетическая роль. Все это еще требует активного изучения, и все новые тайн... приоткрывает для нас ... например, ... недавно обнаружи... сосновый возду... для легочн...

...была немного
...объясняют это
...что все живые организ-
...мы, кроме физического
(анатомического) тела, име-
ют еще и астральное (энер-
гетическое). И на снимке
видно, что при удалении ча-
сти организма сам он ос-
тается энергетически целым
— но, возможно, ослабле-
ным? Размышляя об этом,
начинаешь задумываться,
почему все же, например,
начинает болеть давно ам-
путированная нога или ру-
ка у человека...

Видимо, это свойство энергетического поля ска-
зывается и на том, что сре-
занный укорененный чере-
нок всегда дает растение
хуже и слабее, чем выра-
щенное из отводка. Поте-
ря части энергии вызывает
ослабление черенка, и да-
же укорененный он болеет
и может легко погибнуть.
При размножении отводка-
ми энергетическое поле не

...лучше черенко-
вания. Грамотно привитый
черенок как бы наклады-
вается на существующую "в
памяти" растения энергети-
ческую ауру на месте от-
резанного побега или поч-
ки, тем самым получая до-
полнительную подпитку
жизненной энергией.

В настоящее время уче-
ные исследуют также дей-
ствие растений друг на дру-
га, на своих больных или
пораненных товарищей, на
окружающую среду. А то,
что зеленые друзья оказы-
вают влияние и на энерге-
тический обмен человека,
было известно еще в глу-
бокой древности. В старину (да и в не столь уж дав-
ние времена) на Руси су-
ществовали так называе-
мые заповедные рощи, ко-
торых никогда не касался
топор человека. В них про-
исходили народные гуля-
нья и праздники. Сейчас с
помощью биолокационных
методов установлено, что
береза является энергети-

Дочь, любовью своей
заморочена.
Залилась ко мне с
...ением.
С этикетом старинным
...знаком
прошептал он:
-Руки вашей дочери...
Я не стал упираться
...жмотничать,
И представил себя
добряком.
И ответил ему в свою
очередь:
-Что рука? Забирай
целиком!

ное влияние. Об этом да-
же пословицы сложены, и
есть, например, такая: "В
березнике — веселился, в
осиннике — женился, а в
ельнике — повесился".
Темные, почти черные, зло-
вещие еловые боры не зря,
очевидно, вызывают гнету-
щее впечатление. Суще-
ствуют ведь растения-
вампиры, забирающие
энергию человека, правда,
говорят, что отнимают они

месту на 10-15 мин (по дру-
гим сведениям, не более
чем на 3-5 мин) осиновое
поленце или плашка сни-
мают боль, выравнивают ис-
кажения энергетической
оболочки, вызванные бо-
лезнью. Однако такое ле-
чение необходимо сочетать
с подпиткой энергией от ра-
стений-доноров (кстати, в
этом плане чрезвычайно по-
лезны именно дубовые и
березовые скамейки, табу-

мейках и за дубовыми сто-
лами, а иначе долго не вы-
держишь — быстро теря-
ешь силу, наступает вялость
и сонливость. Но зато, ес-
ли рабочее место оборудо-
вано как надо, не страда-
ют ложкари такими болез-
нями, как ревматизм, ради-
кулит, отложение солей.

Известно, что американ-
ские индейцы лечили ту-
беркулез легких, помещая
больных на долгое время

...ет активного изучения, и все новые тайны
...открывает для нас Природа. Например, сов-
...недавно обнаружили, что сосновый воздух полезный
для легочников, для сердеч-
ников чрезвычайно благо-
...словенный город с, осо-
...деленный в железобетон-
ные коробки человек посте-
пенно утрачивает связь с
...космосом и
Природой. Очевидно, не от
хорошей жизни, а нуждаясь
в энергетической подпитке,
становятся некоторые из
нас энергетическими вампи-
рами, забирая энергию от
окружающих людей. Вос-
становить утраченные силы
не так уж и сложно. Прогу-
ляйтесь в городском сквере
перед сном, пройдите по
дороге домой через парк —
это так необходимо город-
скому жителю. Особенно
сейчас, когда до начала да-
чного сезона еще далеко, и
не скоро еще мы сумеем
прикоснуться к земле и ощу-
тить живую силу растений.

В.БОРИСОВ

Горе для садоводов и огородников

Подлинным бедствием для огородников, садоводов и рыбаков станет возможное заражение садовых участков ныне экзотическим для нашей области хищником — пожирателем дождевых червей по имени "земляная планария".

Это животное весит около 1 грамма, в Северной Европе обитает во влажных почвах при температуре не выше плюс 20 градусов, употребляя в пищу только дождевых червей. Тело так называемой планарии может принимать разнообразную форму, что позволяет ей проникать в узкие ходы червей. Настигая свою жертву, плоский хищник обхватывает ее своим телом, выделяет пищеварительные ферменты, растворяющие ткани дождевого червя. Образовавшийся в результате бульон всасывается щелеобразным ртом.

Хотя при температуре почвы плюс 10 градусов планария съедает в среднем 1,4 дождевого червя в неделю, она может более года существовать и без пищи, переваривая по мере надобности свои собственные ткани и прекращая размножение. Рост земляных планарий происходит с осени до весны, совпадая с периодом наибольшей доступности дождевых червей. Ранним летом они резко теряют вес, что связано с откладкой яйцевых капсул. Каждая капсула весит 0,18 грамма и содержит 6 яиц. Их них примерно через два месяца выходят молодые особи.

Родиной пожирателя дождевых червей является Новая Зеландия. Впервые в Европе земляная планария была замечена в 1963 году в двух садах Северной Ирландии, через два года она появилась в Шотландии и Англии. По мнению специалистов, хищник прошел в европейских землях длительную, порядка 40 лет, фазу адаптации к местным условиям и лишь затем начал широко распространяться. За несколько десятилетий это малоподвижное животное широко распространилось в Северной Европе. Поскольку в зараженных планариями хозяйствах были высажены либо декоративные, либо перевозимые в контейнерах растения, очевидно, что почва на их корнях была заражена или самими плоскими червями, или их яйцевыми капсулами. Наиболее правдоподобной является гипотеза о том, что яйцевые капсулы хищника были завезены вместе с почвой декоративных растений, импортированных из Новой Зеландии.

Вредоносность планарии грандиозна. На исследуемом поле в Северной Ирландии, заселенном этими плоскими червями, за три года численность дождевых червей уменьшилась на 75%. Популяция численностью 6,5 особи земляной планарии на 1 кв. м почвы может за год истребить всех дождевых червей на участке. Помимо численности пожиратель снижает и видовое разнообразие дождевых червей. Планария предпочитает культивируемые почвы.

Потенциальный ущерб, который может нанести это животное, можно оценить лишь приближенно, так как роль дождевых червей в переработке органических остатков, воздухонасыщении и дренаже почв поистине первостепенна. В зараженных планарией участках наблюдается скопление большого количества неразложившейся органики на поверхности земли.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ

...ЛАТНИКОВА
...ер *Верстка* А.ГУЛЯЕВ
...сетителей по понедельникам,
...четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18

Учредитель сельскохозяйственная фирма "Волжский сад", комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29 (ул. Немецкая)
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.
Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова Тираж 9100 Заказ 221

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

Не забудьте подписаться!

Подписной индекс
газеты "Волжский сад" - 32260
Приложения - "Лунный посевной календарь на 1998 год" - 31622

№10(114)
май 1997 г.

Волжский сад

Цена в розницу 1200 руб.

Из коллекции садоводов -

Тюльпаны есть почти на каждом дачном участке.

Пора их цветения - праздник в саду: и нарядно расцвеченные клумбы, и наступление долгожданного устойчивого тепла...

Обычные красные тюльпаны - для неискушенных в разведении этой культуры. А в саду нашего постоянного автора Вячеслава Борисовича Карева их целая коллекция: фиолетовые и розовые, бахромчатые и махровые.

Одними из первых распустились лилиецветные тюльпаны сорта Аладдин, что в центре на снимке. Причудливая форма цветка в сочетании с яркой красно-желтой окраской не оставляют равнодушными нико-



КТО ПРЕДСКАЖЕТ ПОГОДУ НА ЗАВТРА?

Предсказывать погоду — дело неблагодарное: нужное, но опасное. Даже в наше компьютерное время ни один метеоролог никогда не даст вам стопроцентной гарантии, сообщая о погоде на завтра. В стародавние времена также нужно было иметь большое мужество, чтобы решиться на это. Ведь наказывались незадачливые предсказатели со времен средневековья очень строго. Так, например, в Англии существовал закон, согласно которому за неправильно предсказанную погоду полагалось сожжение на костре. Действовал этот закон достаточно долгое время. Правда, последнее сожжение неудачливого предсказателя погоды состоялось в 1703 году. Но самое интересное в том, что отменила его английская Палата общин только в 1967 году.

Российским метеорологам столь страшная кара не грозит, но жизнь их не легче: оборудование для работы устаревшее, финансирование из госбюджета нищенское, зарплата мизерная. Что при таких-то условиях с них спросишь? Даже День метеорологии, объявленный несколько лет назад Международной метеорологической организацией, только резче выявил проблемы, стоящие перед российскими службами, но не решил их.

А что делать садоводам? Для них очень важна любая информация об изменении погоды. Хорошо, что народные приметы не забыты. Да и помощники — растения, насекомые, птицы — всегда придут на помощь. Выходит, на них вся надежда?

МУРАВЬИНЫЙ АНТИБИОТИК

В отличие от ос и пчел муравьи не принимают никакого участия в опылении растений. Ученые задумались: почему? С цветами они соприкасаются достаточно часто, тем не менее, опыления не происходит.

Сначала предположили, что у мохнатых ос и пчел больше шансов перенести пыльцу с растения на растение, чем у муравьев, имеющих гладкое тельце. Но дело оказалось сложнее. Исследования английских ученых показали, что пыльца, соприкоснувшись с телом муравья, теряет свою жизнеспособность. На груди насекомого были обнаружены особые железы, вырабатывающие очень редкое вещество, имеющее свойство антибиотика. Яйца и личинки в муравейнике никогда не плесневеют, вероятно, потому, что обработаны именно им. Однако для большинства бактерий муравьиный антибиотик оказался неэффективным. Лишь в борьбе с золотистым стафилококком и грибком кандидой (разносчиком различных микозных заболеваний) проявились его действенные качества.

сочетании с яркой красно-желтой окраской не оставляют равнодушными никого.

сожжение неудачливого предсказателя погоды состоялось в 1703 году. Но самое интересное в том, что отменила его английская Палата общин только в 1967 году.

Российским метеорологам столь страшная кара

МУРАВЬИНЫЙ АНТИБИОТИК

В отличие от ос и пчел муравьи не принимают никакого участия в опылении растений. Ученые задумались: почему? С цветами они соприкасаются доста-

зался неэффективным. Лишь в борьбе с золотистым стафилококком и грибком кандидой (разносчиком различных микозных заболеваний) проявились его действенные качества.

Вопрос — ответ

КУПИЛИ БИТОКСИБАЦИЛЛИН. КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ НЕГО РАБОЧИЙ РАСТВОР?

(Л. Адамчук, г. Саратов)

Битоксибациллин выпускается в виде сухого порошка. В 1 г препарата содержится до 45 миллиардов спор и 0,6—0,8 г экзотоксина. Применяют против колорадского жука на картофеле, томате, перцах в период массового появления личинок. Проводят 2-3 опрыскивания против каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней. Препарат применяют также для обработки овощей и плодово-ягодных культур.

При приготовлении рабочего раствора из биологических препаратов, в том числе из битоксибациллина, часто возникают трудности. Требуемое количество препарата берут в зависимости от обрабатываемой культуры строго по инструкции. Всыпают его в ведро и заливают небольшим количеством холодной воды (температура не должна превышать 13-14 градусов). Строгое соблюдение температурного режима необходимо для того, чтобы споры бактерий при попадании в кишечник вредителя оставались непроросшими. Содержимое перемешивают до получения сметанообразной массы. Она не должна иметь комков. Чтобы их удалить, раствор предварительно нужно профильтровать, а затем перелить в емкость опрыскивателя и добавить туда требуемое количество воды.

Приготовленный раствор используют в течение 2-3 часов. Дольше хранить нельзя, так как снижается его эффективность.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОПИНАМБУР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН?

(А. Мороз, г. Саратов)

Отвечает на этот и следующий вопрос О. В. Васильчикова, врач.

В конце лета (в августе) или во время цветения срезают верхнюю часть растения (траву) на высоте около одного метра от земли. Сушат или используют свежими верхушки в виде отвара.

Для этого нужно взять 2 кг свежей (или сушеной) травы, залить ее 6 л воды и прокипятить все в течение 10-15 минут. Настоять отвар, дать ему остыть до 38-39 градусов. Использовать для ванн. Принимать в течение 20-30 минут 2-3 раза в неделю при отложении солей (особенно в ногах).

Полезно делать ванны для купания из настоя или отвара при полиартритах и радикулитах. Можно тот же отвар принимать в виде горячих ванн 2-3 раза в неделю по 15-20 минут при артритах и полиартритах.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО САФЛОР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНИТЕЛЕМ ШАФРАНА?

(П. Дубровко, г. Саратов)

Ввиду дороговизны шафрана посевного, который используют как пряность, его, действительно, недобросовестные продавцы часто фальсифицируют, заменяя смесью ноготков и сафлора. Но рыльца шафрана можно отличить от подделки. Если их опустить в теплую воду, разбавленную 1,25% аммиака, они легко растворяются. Кроме того, настоящий шафран оставляет жирные пятна на бумаге, а его зола имеет беловатую окраску.

Нам пишут

Белые брандушки

Эти красивые луковичные растения с соцветиями белоснежных цветков сразу привлекут ваше внимание своей чистотой и утонченной прелестью. Неслучайно древние греки, восхищающие нас своеобразным, ассоциативным мышлением, дали этому цветку восхитительное название — "птичье молоко". Относятся растения к семейству лилейных, а растут главным образом на юге: в Средней Азии, Иране, Турции, Средиземноморье и Северной Африке. В мире насчитывается около 300 видов, из них около 30 произрастает в Крыму, Закавказье, на Кавказе, Средней Азии. Большинство из них слишком нежны, чтобы можно было выращивать у нас под открытым небом, поэтому их культивируют (помимо южных регионов) как комнатные цветы.

К счастью, есть 3-4 вида, способные расти в незащищенном грунте в Нечерноземье. Самый неприхотливый из них и один и самых красивых — **птицемлечник зонтичный**. Родина его Закарпатье. Там его любовно называют "белые брандушки". По правде сказать, я не знаю, что означает слово "брандушки", но звучит оно тепло и ласково. Именно эти чувства испытываешь, глядя на белые звездчатые цветки. Они довольно крупные —собраны в многоцветковое (около 20 штук), крупное (высотой и шириной около 15 см), широкопирамидальное соцветие. Цветонос высотой выходит из розетки красивых длинных желобчатых листьев с узкой серебристой полосой. Цветет птицемлечник в течение двух недель в июне.

Когда подходишь полюбоваться на его цветки, смотрящие прямо вверх, кажется, что они заглядывают тебе глубоко в душу. И как бы ни был замотан проблемами, которых нам всем нынче хватает, отходишь просветленный, и уже по-другому воспринимаешь мир. Вдруг ощущаешь на щеке теплый солнечный лучик, чувствуешь, как ветерок ласково ерошит волосы, различаешь аромат разнотравья, замечаешь в гуще травы капельку росы, засверкавшую радугой... И в глубине сознания шевелится мысль: не из этих ли маленьких радостей собственно и состоит жизнь, и как часто в погоне за чем-то эфемерным душа слепнет, становится невосприимчивой ни к красоте, ни к чужой боли.

Птицемлечник зонтичный очень полюбился цветоводам. Он широко распространен в садах Европы и Северной Америки, завезен в Австралию.

Несколько лет выращиваю его в своем саду и я. Он до того неприхотлив, что о его агротехнике и сказать особенно нечего. К почвам нетребователен. Растет как на солнце, так и в полутени. Луковицы зимуют в почве без всякого укрытия. Сажаю их через 15-20 см на глубину 6-10 см. Они быстро размножаются делением: через 4-5 лет из луковицы образуется целая куртинка. Когда им становится тесно, рассаживаю, в противном случае растения мельчают. Время пересадки — июль-август.

На цветущие растения птицемлечника можно любоваться и зимой. Для этого надо в августе посадить луковицу в горшок. С наступлением холодов убрать в прохладное помещение, а за 4-5 недель до нужного срока занести в тепло, поставить к свету и поливать.

Г. АНИСИМОВ,
634024, г. Томск, ул. 5-й Армии, 29 — 33.

Фитосанитарная обстановка: прогнозы на 1997 год

В последние годы фитосанитарная ситуация в России ухудшилась и негативные процессы продолжают нарастать. В текущем году по прогнозу ожидается следующая фитосанитарная обстановка.

Начнем с многоядных вредителей. **Мышевидные грызуны** на большей части ареала в европейской части страны до осени прошлого года находились в фазе депрессии. Сейчас наметилась тенденция подъема плотности их популяций в Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном и Центральном районах, улучшилось также физиологическое состояние зверьков. Если перезимовка прошла благополучно и не будет экстремальных условий в ранневесенний период, то вредоносность мышевидных грызунов возрастет.

Несмотря на постепенный спад численности **саранчовых**, остается угроза их массового размножения.

Ожидается возрастание вредоносности **проволочников, подгрызающих совок, стеблевого мотылька.**

На картофеле резко возрастет вредоносность **колорадского жука** на всей европейской территории России (кроме Северного района и Урала). Высокая численность зимующих стадий этого насекомого сочетается с его хорошим физиологическим состоянием. Поэтому при благоприятных погодных условиях может произойти массовое нашествие жука на картофельные посадки. Из болезней на картофеле наибольшую угрозу будет представлять **фитофтороз.** В последние годы агрессивность его возросла, болезнь способна погубить ботву за считанные дни и сильно заразить клубни. Расы возбудителя во многих регионах стали устойчивыми к воздействию фунгицидов.

На горохе основным вредителем остается **гороховая зерновка.** Заселяемая ею площадь и численность неуклонно растут. Прежде всего это относится к Воронежской, Курской, Тамбовской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ростовской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям. Поврежденность посевов этим фитофагом в ряде регионов составляет более 40%. На посевах культуры повсеместно отмечается также высокая плотность популяции **горохового трипса, клубеньковых долгоносиков.** В самой западной области нашего государства — Калининградской выявлен новый вредитель — **бобовая зерновка**, которую завезли с семенами из Польши. Ареал ее ежегодно расширяется.

На сахарной свекле в период вегетации будут представлять угрозу **свекловичные блошки** и **долгоносики.** Их активность сдерживают обработки семян карбофураном. Защитное действие препарата может быть ослаблено при затяжной холодной весне: при таких погодных условиях следует ожидать усиления вредоносности насекомых.

Значительный ущерб овощным культурам ежегодно наносят **крестоцветные блошки, капустная моль, белянки и капустные мухи.** Не станет исключением и наступивший вегетационный сезон, вредоносность их на индивидуальных садово-огородных и приусадебных участках, на производственных плантациях сельскохозяйственных предприятий будет весьма высокой.

Неблагоприятно складывается фитосанитарная обстановка в садах. Многолетние насаждения интенсивно заселяют **цветоед, яблонная плодожорка, листовертки** и др. Заброшенные сады, которых немало в центральных районах, превращаются в рассадники сорняков — резервации вредных насекомых и болезней (**парши, плодовых гнилей, мучнистой росы** и др.).

Фитосанитарное состояние полей ухудшается из-за практически повсеместного возрастания засоренности, только средняя и сильная степень зафиксированы почти на 70% площадей, причем все шире распространяются такие трудноискореняемые растения, как **бодяк, осот, вьюнок полевой, подмаренник цепкий, амброзии.** Увеличиваются площади, занимаемые **горчаком ползучим.** Засоренность полей превращается в национальное бедствие. Снижение ее должно стать наипервейшей задачей сельских товаропроизводителей: только решив ее, можно ожидать улучшения общей фитосанитарной обстановки.

В.И.ЧЕРКАШИН,
начальник Российской лаборатории диагностики и прогнозов Минсельхозпрода РФ
(ж."Защита и карантин растений")

Урожайные грядки

Луковая муха

Из луковых культур наиболее широко у нас выращивают лук репчатый, лук-шалот, лук-порей и чеснок. Поскольку все они относятся к одному семейству, их не следует высаживать рядом или друг после друга, чтобы избежать распространения вредных организмов. Из фитофагов наиболее часто опасность для этих растений представляет луковая муха.



Луковая муха распространена на луке репчатом, луке-порее, чесноке и других растениях семейства луковых повсюду, даже за полярным кругом. Взрослые особи ее пепельно-серые, с зеленоватым оттенком на спинке, длиной до 8 мм. Личинки червеобразные, суженные к переднему концу.

При ранней и теплой весне мухи появляются рано, в мае-июне, во время цветения вишни и одуванчика. Через несколько дней после вылета самки откладывают белые продолговатые (длиной примерно 1 мм) яйца группами, по 5-20 шт под комочки почвы вблизи растений или на сухие чешуйки луковиц и основания листьев. Через три-восемь дней выходят личинки, которые сразу же вбуравливаются в сочную ткань луковиц, чаще со стороны донца. Отродившиеся из одной кладки особи держатся вместе, выедая общую полость. Луковицы в результате повреждения становятся мягкими, загнивают, особенно быстро в сырую погоду. Пострадавшие растения отстают в росте, листья на них увядают, приобретают желтовато-серый оттенок, а затем засыхают. В средней полосе личинки первого поколения вредят луку в июне, с июля начинается вылет мух второго поколения.

Самки новой генерации откладывают яйца чаще всего на луковые культуры позднего сева. Наибольший ущерб причиняют личинки второго поколения в конце июля.

Зимуют ложнококоны в почве на глубине 4-10 см.

В северных районах за лето развивается одна генерация насекомого, а в средних и южных — две-три.

Чтобы снизить ущерб от этого вредителя, луковые культуры следует высевать рано (чтобы к вылету мух всходы окрепли), располагая по соседству с грядками или делянками моркови (фитонциды лука отпугивают морковную муху, а фитонциды моркови — луковую). В качестве репеллентных средств можно использовать табачную и махорочную пыль (в чистом виде или пополам с известью, 1-2 кг на 10 кв.м). Эффективно также мульчирование почвы вблизи растений торфом или золой. Необходимо собирать и удалять послеуборочные остатки, осенью перекапывать почву.

Вы просили рассказать

...тостенниках семейства луковых

...группами, по 5-20 шт под комочки почвы вблизи расте-

оттенок, а затем засыхают. В средней полосе личинки

...них и южных — две-три.

Чтобы снизить ущерб от этого вредителя, луковые

...золой. Необходимо собирать и удалять послеуборочные остатки, осенью перекапывать почву.

Вы просили рассказать

Повреждены листочки груши...

Многие садоводы в последнее время обращают внимание на странное повреждение листьев груши. Вдоль центральной жилки появляются сначала светло-зеленые крапинки, потом они темнеют, лист засыхает.

Такие повреждения наносит груше грушевый галловый клещ. Распространен он повсеместно. Вредит груше, айве и некоторым диким растениям. Тело самки червеобразное, около 0,22 мм длиной. Яйцо правильной шарообразной формы. Зимуют взрослые особи под чешуйками почек, где рано весной, до распускания почек, откладывают яйца. Одна самка откладывает в среднем до 18 яиц. Вышедшие из яиц личинки ко времени распускания почек и обособления первых листочков превращаются в самок нового поколения, которые внедряются в ткань листьев у центральной жилки. В результате ткань листьев разрастается и формируются светло-зеленые или розовые вздутия — галлы. Листья, заселенные клещами, чернеют, высыхают и опадают. До высыхания листьев клещи переползают на новые листья и дают начало следующему поколению.

В борьбе с клещами применяют обрезку и сжигание

сильно поврежденных, а также 2-3 кратное опрыскивание контактными или системными фосфорорганическими акарицидными препаратами или препаратами серы: первое опрыскивание — сразу после цветения, когда клещи выходят из мест зимовки, второе, при необходимости, через 10-12 дней, третье — после съема урожая, перед уходом клещей на зимовку.

Актуально

Не так страшен щелкун, как его личинки-проволочники

Жуки

Щелкуны составляют обширное (свыше 8 тыс.видов) семейство жуков. Видовой состав щелкунов-вредителей включает более 50 видов, из которых 17 — самые вредоносные. Для каждой природной зоны характерны свои виды жуков. В нашем регионе самые распространенные и многочисленные щелкуны — темный, посевной, полосатый, степной, широкий.

Несмотря на то, что вредят они повсеместно, эти насекомые влаголюбивы и всюду, где повышенная влажность почвы и воздуха (долины рек, поймы, берега водоемов, поливные земли) жуки-щелкуны размножаются сильнее и могут представлять большую опасность полям и огородам.

Характерной особенностью является способность опрокинутого на спину жука подскакивать кверху и при этом как бы "щелкать". Отсюда их название — щелкуны.

Цикл развития жука-щелкуна, в зависимости от вида, от 3 до 5 лет. Зимуют у большинства видов щелкунов в почве личинки разных возрастов и молодые жуки. Весной по мере прогревания почвы (в апреле) жуки-щелкуны выходят на поверхность, держатся в затененных и увлажненных местах, преимущественно со злаковой растительностью и многолетними травами. Они питаются, слегка надкусывая, соскабливая мякоть листа, а также лепестками цветов, пыльцой и практически безвредны.

Наибольший вред наносят их личинки — проволочники.

Личинки

Самки жуков-щелкунов в мае после спаривания откладывают яйца (от 100 до 700 шт у различных видов) в верхнем слое почвы. Через 20-30 дней отрождаются личинки, которые растут в течение нескольких лет и линяют более 10 раз.

Вышедшие из яиц личинки вначале очень мелки, 1,5-2 мм длиной, и в первый год достигают лишь 4-7 мм. Поэтому они мало заметны и бороться с ними нелегко. Взрослые личинки (проволочники) удлиненные и жесткие, желтого цвета, имеют три пары ног одинаковой длины.

Самая излюбленная пища личинок — проросшие семена злаков, а из сорняков — корневища пырея. Поэтому самки откладывают яйца на лугах, старых клеверищах, изреженных посевах яровых и озимых злаков, зарослях пырея. На таких землях воз-

можно длительное сохранение очагов с высокой численностью личинок.

Но все мы знаем о том, что проволочники многоядны. Они повреждают высеянные семена разных культур, всходы, корни, подземные части стеблей, вгрызаются в корневища и клубни. На дачном участке сильно повреждают картофель, лук и овощные корнеплоды, могут подгрызать кукурузу, подсолнечник.

Через 3-4 года личинки заканчивают развитие и окукливаются. Это происходит в июне, на глубине почвы 8-15 см. Через 2-3 недели из куколок выходят жуки, причем у одних видов щелкунов появляются на поверхность земли в этом же году, у других — остаются в ней до весны.

Для этого вредителя характерно постоянное передвижение в почве в горизонтальном и вертикальном направлениях, что обусловлено поиском пищи и изменением температуры и влажности почвы. При сухости поверхностного слоя почвы проволочники устремляются в ее нижние горизонты. Причем, опытами установлено, что при влажности 25% происходит гибель значительного количества личинок. В засуху погибает и много яиц жука-щелкуна.

Оптимальная температура для личинок примерно плюс 20 градусов, хотя питание их начинается при плюс 12 градусов. Осенью, когда температура почвы опускается до плюс 11-12 градусов, проволочники уходят в нижние слои и достигают глубины 50-60 см.

Меры борьбы

Глубокая осеняя и весенняя перекопка почвы со сбором проволочников и уничтожением корневищ пырея ползучего способствует уменьшению численности вредителя. Кроме того, в почве их уничтожают хищные жужелицы, стафилиниды, ктыри, пауки, муравьи, поедают их птицы и млекопитающие. Когда участок перекопан рано осенью, то еще не ушедших в глубину проволочников наиболее активно уничтожают во взрыхленной почве их враги.

Чрезмерно глубокая заделка семян, замедляя рост растений и удлиняя их подземную часть, весьма нежелательна. При любом нарушении агротехники растения развиваются медленнее и служат пищей для вредителя, особенно в жаркую и сухую погоду.

На зараженных проволочником участках совершенно необходимо соблюдать севооборот — размещать картофель после менее повреждаемых культур (бобовых, крестоцветных, цветочных).

Экологически безопасным способом борьбы является вылавливание личинок с помощью пищевых приманок. Весной за 5-10 дней до посадки картофеля в почву на глубину 5-10 см помещают кусочки клубней или корнеплоды моркови. Их отмечают вешками и через 2-3 дня просматривают, уничтожая вредителей. По поверхности участка раскладывают пучки любой травы, просматривая их ежедневно, уничтожают спрятавшихся жуков-щелкунов.

При численности вредителя более 5 особей на 1 кв.м при посадке возможно применение 5% гранулированного препарата базудина (диазинон) из расчета 30 г на 10 кв.м. В очагах высокой плотности проволочников можно полить почву 0,05% раствором марганцовки.

Если вручную удалить сорняки на участке не удается, осенью после сбора урожая можно опрыснуть почву гербицидами: пропинатом (85% растворимый порошок, 300 г на 10 л воды), раундапом (36% водный раствор, 80 г на 10 л воды). На 10 кв.м посадок расходуют до 0,5 л рабочего раствора.

Е.БЫСТРОВА,
главный агроном областной станции защиты растений "Саратовская"

Сорняки и борьба с ними

С началом весны огородники с тоской предвидят изнурительный труд по борьбе с сорняками. Пропалывают вроде бы все до последней травинки, а вскоре опять тоже самое — зеленый "пожар". О сорняках и борьбе с ними наш разговор с агрономом И.В.НИКОНОВЫМ.

— Чтобы бороться с сорняками, их в первую очередь надо изучить. Плодовитость сорняков изумляет. Лишь небольшая группа сорных растений образует до тысячи семян с одного растения. Большинство же образуют до 15 тысяч семян. Подорожник, крапива, дурман дают более 100 тысяч, щирица и лебеда — 500-700 тысяч, а свободно растущие кусты сорных растений в несколько раз больше. Есть и рекордсмены. Полынь обыкновенная образует до 2 миллионов семян, портулак огородный — до 3, просо волосовидное — до 6, а чернобыльник — до 10. Таким образом, за сезон в землю может попасть до несколько тысяч семян на один квадратный метр почвы, а за несколько лет — до 4-5 миллионов.

— Это и впечатляет, и удручает. Но если огород ухожен, откуда берутся семена?

— Сорняки выработали много свойств для размножения и сохранения потомства. У многих на одном растении образуются семена разной степени всхожести. Например, у лебеды созревают три вида семян. Самые крупные, коричневой окраски, могут прорастать сразу, более мелкие, черного или черно-зеленоватого цвета, прорастают лишь на второй год, а очень мелкие семена черного цвета всходят только на третий год.

У некоторых сорняков имеются свои "хитрости". Большинство их семян долгое время сохраняют всхожесть — в среднем более 10 лет. А семена щирицы, пролежавшие в почве 65 лет, показали всхожесть 50%! Другие сорняки выработали самые разнообразные приспособления для того, чтобы их семена распространились как можно дальше. Например, семена одуванчика разлетаются на многие километры. Семена многих сорняков не боятся оказаться в воде. При этом они не теряют всхожесть от 20 до 40 месяцев. Много труда требуется для борьбы с многолетними сорняками. Корневищные сорняки распространяются не только семенами, но и вегетативно, используя для этого специальные приспособившиеся корни. Например, за 3 года пырей может накопить до 25 тысяч почек на одном кв.м. Не уступают пырею по агрессивности и другие корневищные сорняки.

Еще более живучи и агрессивны корнеотпрысковые сорняки. Типичный представитель — бодяк розовый (осот). Его корень достигает до 6 м, а на глубине 15-30 см от него отходят боковые корни размножения. Но самый опасный из них — горчак розовый. В течение одного сезона одно растение может разрастись на 5-6 метров в диаметре. Таким образом он все "подминает" под себя. К тому же ядовит.

— Как еще распространяются сорняки?

— Сорняки выработали средство "проскакивать" неповрежденными через желудочно-кишечный тракт животных и птиц. Поэтому с навозом и птичьим пометом поступает по 4 тыс. и более семян сорных растений. Вот и получается, что при пренебрежительном отношении к сорнякам ежегодно закладываются "бомбы" замедленного действия на многие годы. Они срабатывают и доводят огородников до отчаяния.

— Не успели прополоть, а тут же лезут сорняки других видов...

— По предельной глубине заделки семена сорняков разделяются на 3 группы: семена мокрицы, лебеды, ромашки, звездчатки, сурепки не всходят при глубине более 4 см; василька, куколя — при глубине 10 см; куриного проса, щетинника сизого, горца — при глубине более 10 см. При ежегодной перекопке семена перемещаются вверх и вниз и соответственно создаются условия для прорастания многих видов сорняков.

Учитывая глубину залегания корневой системы овощных культур засоренность можно регулировать способом обработки почвы, включая поверхностную обработку в сочетании с рыхлением.

— Как можно бороться с сорняками?

— Многие сорняки при необходимой влажности почвы всходят осенью. Поэтому полив перед перекопкой провоцирует их прорастание, а затем гибель от мороза.

— Есть ли связь между сроками посева культурных растений и засоренностью сорняками?

— При неустойчивой погоде с перепадами температуры сорняки заглушают медленно прорастающие культуры. Поэтому при посеве добавляют маячную культуру (редис, салат). Они всходят быстрее и дают возможность провести "слепую" обработку междурядий.

— Можно ли бороться с сорняками без "химии"?

— Разрабатывается биологический метод борьбы. Среди насекомых обнаружены враги многих сорных растений (осота, василька, молочая, вьюнка и др.). Однако они не могут справиться с ними полностью.

— А если участок сильно засорен?

— Остается один выход — уничтожать их гербицидами. Хотя огородники относятся к ним с осторожностью, а зачастую с предубеждением, они очень эффективны. При этом не загрязняют почву и продукцию, безвредны для людей, животных и насекомых, уничтожают значительную часть сорняков (40-80%), начинают "работать" еще до появления всходов культурных растений.

Чувствительность к гербицидам зависит от интенсивности роста. Чем быстрее он происходит у сорных растений, тем сильнее они поражаются. Культурные растения, появившиеся вскоре, интенсивнее разлагают остатки препарата, лучше растут и сами начинают подавлять сорняки.

В жаркую погоду гербициды вносят рано утром или вечером, а в прохладную погоду — днем. Большинство гербицидов действует хорошо при температуре воздуха 17-30 градусов и хорошей влажности почвы и воздуха.

Многие гербициды не требуют заделки в почву. Поэтому их вносят накануне прорастания семян (до всходов). Эти продлевается срок их действия.

Следует учитывать и то, что нарушение пленки гербицида вызывает бурный рост сорняков, поэтому, пока гербицид работает, не следует проводить рыхление. При освоении новых участков легче всего избавиться от всех видов сорняков, используя гербицид раундап или ураган. При их использовании строго соблюдайте инструкцию по применению.

— Давно известно, что сорняки "обкрадывают" культурные растения водой, питанием, светом, глушат их с начала прорастания. А есть ли хоть какая-нибудь польза от них?

— Некоторые сорняки являются индикаторами питательных веществ в почве. Подмаренник цепкий (липучка), ромашка непахучая, лебеда, куриное просо растут на почвах, обеспеченных азотом. Любят фосфор крестовник, яснотка, крапива, а осот, лебеда — калий.

На кислых почвах приживаются кислый щавель, хвощ полевой, подорожник, а на щелочных — горчица полевая, мак. Некоторые сорняки используют для борьбы с вредителями.

С.ИВАНОВ

Вопрос - ответ

ГОВОРЯТ, ЧТО ПОЯВИЛСЯ РЕДИС, У КОТОРОГО СЪЕДОБНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИСТЬЯ. ЧТО ЭТО ЗА СОРТ?

(Н. Бакулова, г. Саратов)

щу вместо салата. Но употреблять их нужно без черешков, которые все-таки грубоваты.

В холодильнике редис может храниться месяц. Хорошо переносит транспорти-

САДИЛИ РЯДОМ МОЛОДЫЕ ДЕРЕВЬЯ, НЕ ЗАБОЛЕЮТ ЛИ ОНИ? ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ РЯДОМ.

(О. Преснякова)

Отвечает С. В. Шибаева, доцент СГСХА им. Н.

ви и сучья. Удалить их с участка и сжечь. Ни в коем случае нельзя использовать ветви на участке как колья и колышки для подвязки молодых деревьев. Пораженную кору штамб зачистить, продезинфицировать

ным удобрением, не забудьте о микроэлементах.

Грунтовые воды могут еще более ослабить деревья в саду. Такие деревья в первую очередь поражаются грибными заболеваниями. А поскольку

зательно нужно требовать у продавца. Обычно хранения пестицидов, решенных для продажи селению, не превышает лет. Применяют токси ты также в соответ

сорняками без "химии"?

Вопрос – ответ

ГОВОРЯТ, ЧТО ПОЯВИЛСЯ РЕДИС, У КОТОРОГО СЪЕДОБНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИСТЬЯ. ЧТО ЭТО ЗА СОРТ?

(А. Акулова, г. Саратов)

Отвечает В. Д. Данилова, агроном.

Действительно, сорт, у которого съедобными являются не только корнеплоды, но и нежные, неопушенные листья, есть. Выведен он в Институте селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК). Назвали его Моховский. Цвет у корнеплодов необычный — белый. Мякоть снежно-белая, приятного вкуса. Молодые ранние листья пригодны в пищу вместо салата. Но употреблять их нужно без черешков, которые все-таки грубоваты.

В холодильнике редис может храниться месяц. Хорошо переносит транспортировку на дальние расстояния, долгое время не становится дряблым. Сорт урожайный: с одного квадратного метра можно получить до 7 кг корнеплодов. Семена у редиса сорта Моховский желтые.

САДУ 27 ЛЕТ. НА ШТАМБАХ ВСЕХ ЯБЛОНЬ КОРА РАСТРЕСКИВАЕТСЯ ДО САМОЙ ДРЕВЕСИНЫ. НА НЕЙ БУРО-КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА, КОТОРЫЕ БЫСТРО РАЗРАСТАЮТСЯ. ПОСАДИЛИ РЯДОМ МОЛОДЫЕ ДЕРЕВЬЯ, НЕ ЗАБОЛЕЮТ ЛИ ОНИ? ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ РЯДОМ.

(О. Преснякова)

Отвечает С. В. Шибаева, доцент СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Грибное заболевание, поразившее ваши яблони, носит название черный рак. На пораженных местах кора и древесина, возможно, полностью отомрут, а деревья полностью засохнут. Гриб поражает также цветки, листья, плоды. Зимует в пораженной коре и опавших листьях.

Меры борьбы. У взрослых деревьев нужно обрезать все поврежденные ветви и сучья. Удалить их с участка и сжечь. Ни в коем случае нельзя использовать ветви на участке как колья и колышки для подвязки молодых деревьев. Пораженную кору штамб зачистить, продезинфицировать 1%-ным медным купоросом, замазать садовым варом или коровяком, смешанным с глиной (1:1). Штамбы побелить раствором извести.

Молодые деревья более устойчивы к черному раку, но все-таки для профилактики их нужно опрыснуть бордоской жидкостью или любым другим фунгицидом, применяемым от парши. Подкормите деревья полным удобрением, не забудьте о микроэлементах.

Грунтовые воды могут еще более ослабить деревья в саду. Такие деревья в первую очередь поражаются грибными заболеваниями. А поскольку сад у вас старый, то пора уже подумать о замене деревьев.

ИСТЕК СРОК ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ. МОЖНО ЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И КАК?

(Вопрос по телефону)

Отвечает В. В. Иванченко, доцент СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Дата выпуска и срок хранения должны указываться в инструкции, которую обязательно нужно требовать у продавца. Обычно срок хранения пестицидов, разрешенных для продажи населению, не превышает 5 лет. Применяют токсикаты также в соответствии с инструкцией.

Чтобы узнать, годен ли препарат, у которого истек срок хранения, нужно обратиться в токсикологическую лабораторию при областной санэпидемстанции. Только после химанализа препарата можно получить точный ответ.

Годность пестицидов во многом зависит от условий хранения. Не допустимы при этом высокие температуры и влажность.

Дела сезонные

Защита ягодных кустарников от вредителей и болезней

Чтобы получить хороший урожай ягодных культур, нужно обязательно предупредить поражение их вредителями и болезнями. Обычно в садах для борьбы с вредными организмами широко используют химические методы борьбы. Однако следует помнить, что ядохимикаты уничтожают и полезных насекомых тоже, а самое главное — наносят вред здоровью человека.

Поэтому в любительском садоводстве лучше использовать агротехнические и профилактические меры борьбы и очень осторожно, в ограниченном количестве — химические. При этом не обязательно увлекаться сильно действующими ядами. Выбирайте менее токсичные, а еще лучше использовать для опрыскивания против вредителей и болезней настои и отвары различных растений, обладающих фитонцидными и инсектицидными свойствами.

Многие болезни и вредители являются общими для крыжовника и смородины, поэтому их описание и рекомендации по борьбе с ними даны сразу для двух культур.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КРЫЖОВНИКА И СМОРОДИНЫ

Крыжовниковая огневка. Поражает ягоды смородины и крыжовника. Зимует в почве под кустами на глубине 3-5 см. Ягоды, пораженные гусеницей огневки, преждевременно темнеют, покрываются паутиной и засыхают. Их нужно своевременно обобрать и уничтожить. Огневка боится запаха помидоров, поэтому при пасынковании не выбрасывайте ботву, а складывайте ее под кустами.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы с предварительным удалением опавших листьев, окучиванием кустов осенью на высоту 10 см и разокучиванием после цветения. В период образования завязей растение можно обработать отваром полыни: 4-5 кг мелко изрубленной сырой или 0,5-0,8 кг сухой травы настоять в течение 24 часов в 10 л воды. Кипятить минут 30, затем процедить и разбавить водой в соотношении 1:1. Можно использовать настой табака: 400 г сухой пыли залить 10 л горячей воды, настоять 24 часа. Процедить и разбавить водой (1:1). Для лучшей прилипаемости добавить 40 г мыла. Эти настои можно применять и для профилактической борьбы с тлей.

На нижней стороне листьев смородины и крыжовника весной откладывают яйца бабочки **крыжовниковой пяденицы.** Из них через 15-20 дней выходят гусеницы, которые объедают листья. Поскольку гусеницы зимуют в почве под опавшими листьями, осенью листья необходимо убирать.

В конце цветения смородины и крыжовника появляются бабочки **смородинной стеклянницы,** которые откладывают яйца около почек. Появившиеся гусеницы (белые или розовые с коричневой головкой) проникают в почки, а затем в сердцевину побегов. Поврежденные побеги засыхают, а гусеницы могут жить на побегах в течение 2 лет и питаться их сердцевиной. Чтобы уберечь кусты, рано весной все пораженные побеги необходимо вырезать до здоровой древесины.

Крыжовниковая побеговая тля. Повреждает крыжовник и особенно черную смородину. Тля скапливается на верхушечных листьях побегов, скручивая их.

Меры борьбы. Верхушечные побеги, густо заселенные тлями, срезать и уничтожить. Опрыскивать настоями табака, ромашки лекарственной, добавив в них мыла (30-40 г на 10 л воды) или же одним раствором мыла (200-300 г на ведро воды).

Красносмородиновая галловая тля. Повреждает красную и белую смородину, реже черную. Питается листьями смородины с нижней стороны. На верхней стороне листьев образуются вздутия в виде темно-красных или желтых опухолей. Меры борьбы те же, что и с крыжовниковой побеговой тлей.

Помимо вредителей большой вред ягодникам наносят болезни.

Американская мучнистая роса (сферотека) — наиболее вредоносное заболевание. На листьях, ягодах (в основном у крыжовника) появляется белый паутинистый налет, который со временем уплотняется и темнеет. Края листьев закручиваются и засыхают.

Меры борьбы. Обрезка пораженных верхушек. Обработка перед цветением и затем через каждые 7-10 дней (не менее 3-4 раз за вегетацию) раствором кальцинированной соды (по 50 г соды и мыла на 10 л воды) или разбавленным настоем перепревшего коровяка. Это старинное народное средство очень эффективно. 1 часть коровяка настаивают в 3 частях воды, после чего раствор разбавляют водой в 2-3 раза и процеживают.

Антракноз. На листьях смородины и крыжовника появляются мелкие бурые пятна (обычно во второй половине лета, во влажную погоду). Листья при сильном заражении буреют, засыхают и опадают (особенно резко это заметно на красной смородине).

Меры борьбы. Обязательно нужно убирать с участка осенью опавшие листья, заложить их в компост или уничтожить. Весной опрыснуть пораженные кусты бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).

Септориоз. Пятна появляются в середине мая. Сначала они коричневые, а затем белеют. Меры борьбы те же, что и с антракнозом.

Е. ОЛЬХИНА,
селекционер,
ст. научный сотрудник
Саратовской опытной
станции садоводства

Точка зрения

Некоторые приемы выращивания абрикоса

Посадка и подкормки

Сажать абрикос следует на самом возвышенном месте участка, чтобы растение не страдало от застоя холодного воздуха и от переувлажнения почвы. Если при посадке саженца вы внесли в яму навоз, добавили суперфосфат и калий в виде золы, то этого хватит на 2-3 года. На четвертом году я вношу осенью ведро перепревшего навоза (перегноя), 30-40 г суперфосфата и пол-литровую банку золы на каждое дерево.

Особенно необходимо удобрение для плодоносящих деревьев. У абрикоса интенсивный рост плодов и закладка цветковых почек происходит в июне-июле. В это время ему надо много питательных веществ и воды. Поэтому один раз в мае и один раз в июне я вношу с поливной водой мочевину и золу, мочевины по 30 г на 5-10 ведер воды, золы — полбанки на такое же количество воды. Кроме того, в июне подкармливаю настоем коровяка (разведенном 1:10) или птичьего помета (1:20).

С увеличением возраста дерева абрикоса до 10-15 лет дозы тех же удобрений увеличиваю в 3-4 раза из расчета на 1 кв.м площади приствольного круга по проекции кроны. В июне-июле, до сбора урожая, поливаю регулярно (всего 4-5 раз), не допускаю снижения влажности почвы ниже 20%, иначе плоды опадают. Подзимний полив произвожу в конце октября или в ноябре.

Обрезка

Существует немало способов формирования кроны абрикоса. Расскажу о своем. До начала плодоношения (до 4-летнего возраста) я формирую ее по безъярусной системе с шестью-семью скелетными ветвями, расположенными с интервалом в 30-40 см, или по улучшенной ярусной с двумя ветвями в первом ярусе с интервалом между ними в 20-30 см. Обрезку абрикосовых деревьев нужно производить в феврале-начале марта. Скелетные ветви молодых саженцев укорачивают на 30-50% длины для лучшего образования боковых и обрастающих побегов. Лишние, переплетающиеся, трущиеся друг о друга и отходящие под острым углом ветви вырезают на кольцо. В дальнейшем обрезка сводится к удалению лишних ветвей последующих порядков и к умеренному укорачиванию побегов.

В среднем возрасте (15-20 лет) прирост у абрикосового дерева уменьшается настолько, что намного сокращается урожай, поэтому необходимо производить обрезку на двух-четырехлетнюю древесину (на боковую ветвь). Более старые деревья (или в случае прекращения их прироста) омолаживают, обрезая на пяти-семилетнюю древесину. При обрезке на двух-четырехлетнюю древесину, а тем более при омолаживании следует дать растению хорошее питание и два дополнительных полива, иначе нельзя получить хороший прирост и формирование цветочных почек. Интенсивную обрезку можно проводить в течение двух лет, чтобы сильно не травмировать дерево.

Защита от болезней и регулярное плодоношение

В феврале я опрыскиваю деревья абрикоса 3% раствором извести против клястероспороза (дырчатость листьев), серой гнили и других грибных болезней. Эта процедура предохраняет также от весенних заморозков в апреле, т.к. белые от извести побеги меньше нагреваются солнцем, и цветковые почки распускаются на неделю позже. Раз в месяц желательно опрыскивать по листьям 1% бордоской жидкостью или ее заменителями (оксихом, хлорокись меди, поликарбацин и др.), особенно это необходимо во влажное лето.

В нашем регионе часто бывает, что после неблагоприятных зим цветочные почки у абрикосов опадают, а если и распускаются, то осыпаются завязи. Возможно, вы заметили, что оставшиеся завязи располагаются на тонких концах мелких веточек — на так называемых побегах второй и третьей волны роста. Эти почки формируются, начиная с осени и до марта. Заморозки они "пережидают" в недоразвитом состоянии, поэтому и не подмерзают. На этом принципе П.Г.Шитт разработал метод летней обрезки абрикоса — в июне обрезают первичный прирост, оставляя у основания 2-3 почки. Этим вызывается вторая волна роста, а закладка цветковых почек происходит на 1-1,5 месяца позже, в итоге и цветение происходит на неделю-две позже.

И еще один метод сохранения цветковых почек абрикоса заключается в том, что в нашем регионе почву под абрикосами необходимо промораживать на глубину 0,5-1 м. Это достигается путем отгребания или утаптывания снега под приствольным кругом. Для корневой системы абрикоса это не опасно, в Волгоградской области, например, зимы зачастую бывают малоснежными, почва промерзает до 2 м, но абрикосы плодоносят регулярнее. И нередко после теплых зим урожая абрикосов не бывает. Более регулярно плодоносит абрикос, привитый на сливе, т.к. у такого подвоя период покоя дольше, чем собственно у абрикоса.

У нас зимы 1994 и 1995 годов были с глубоким снежным покровом, почва совсем не промерзала, поэтому корневая система абрикоса продолжала "работать". В оттепель просыпались и набухали почки, а с наступлением морозов они подмерзали, что неблагоприятно сказалось на урожае.

И.МАРКОВ, агроном

Советы специалиста

Букет сортов на одном деревце

Яблоню издавна нарекли королевой всех плодовых растений. Более 5 млн. га земли занято в мире под яблоневыми садами. В России [illegible] 70% всей площади [illegible] насаждений [illegible] яблони. В настоящее время в результате естественной и искусственной гибридизации выведено более 20000 сортов. А

полосе России и у нас в Поволжье могут расти не все яблони. Нормальный рост и развитие ограничивает температурный режим.

Начиная с линии Орел — Воронеж — Саратов и севернее ее проявляется недостаток теплого периода: для яблонь зимних сортов обычно требуется сумма положительных температур бо[illegible] 2700 градусов

распространенные в Европе и на юге России сорта, как Джонатан, Голден Делишес, Айдоред, Ренет Симиренко и многие другие.

Еще севернее, по линии Куйбышев — Пенза — Тамбов, тепла на 200 градусов меньше. Там возможности выращивания яблонь-"южанок" нет почти никакой.

Неудачи садоводов-любителей, которые, сомневаясь в справедливости рекомендаций ученых местных научных учреждений, разво-

вивки новых сортов в крону местных, зимостойких.

Каждый может свой сад превратить в сортоиспытательный участок. Не сходя с места, садовод-любитель может сравнить по красоте и вкусу десяток сортов. Сделать это просто — достаточно освоить техни-

Как это сделать? При перепрививке молодых (четырех-пятилетних) деревьев надо привить в каждую из 5 ветвей и центральный проводник по сорту. Получится 5-6 ветвей разных сортов. Если дереву 10 лет, то на каждую из 5 ветвей можно привить по 3-5 сортов: в основную — 1 и по сорту в каждую из боковых на ней. Так можно получить яблоню-букет, которая порадует вас плодами, отличающимися по форме, окраске, и самое главное — по вкусу.

около 70% всей площади садовых насаждений отведено под яблони. В настоящее время в результате естественной и искусственной гибридизации выведено более 20000 сортов. А сколько их еще в работе на селекционных станциях и сортоучастках страны! К примеру, только у ведущего нашего селекционера, академика Е. Н. Седова (г. Орел) в испытании находится около 70 тыс. яблоневых деревьев. У Г. В. Кондратьевой — свыше 40 тысяч.

Ученые не случайно стараются вывести новые, приспособленные к определенным почвенно-климатическим условиям своего региона, сорта. Ведь из огромного их количества в средней

Начиная с линии Орел — Воронеж — Саратов и севернее ее проявляется недостаток теплого периода: для яблонь зимних сортов обычно требуется сумма положительных температур более 2700 градусов.

В Саратове в обычные годы за вегетационный период она оказывается достаточной, но в холодные может снижаться до 2500 градусов. В обычные годы вегетацию в нашем регионе заканчивают многие сорта, даже "южане". Но в экстремальные некоторые яблони к зиме не успевают сбросить листья, а потому оказываются уязвимыми для морозов и погибают. Вот почему в Среднем Поволжье редко встречаются такие широко

выращивания яблонь-"южанок" нет почти никакой.

Неудачи садоводов-любителей, которые, сомневаясь в справедливости рекомендаций ученых местных научных учреждений, разводят в своих садах саженцы южных сортов, объясняются во многом именно этим фактором. Бывает, что некоторые из таких деревьев растут несколько лет и даже плодоносят. Но срок их жизни все-таки ограничен, а продуктивность ниже испытанных, проверенных, да и вкус плодов заметно отличается.

Однако все это не значит, что нет необходимости проводить сортоиспытание в своем саду. Садоводы-

любители не должны отказываться от этой очень интересной и увлекательной работы. Но проводить ее нужно иначе — путем при-

места, садовод-любитель может сравнить по красоте и вкусу десяток сортов. Сделать это просто — достаточно освоить технику прививок. Перепрививая дерево не одним, а несколькими сортами, садоводы-любители могут получить на своем участке яблоню-букет. Весной она порадует вас кружевом белорозовых цветов, а в августе дерево будет увешано, словно украшениями, разноцветными яблоками 20-25 сортов.

привить по 3-5 сортов: в основную — 1 и по сорту в каждую из боковых на ней. Так можно получить яблоню-букет, которая порадует вас плодами, отличающимися по форме, окраске, а самое главное — по вкусу. Единственное затруднение может возникнуть у тех садоводов-любителей, кто на своем участке применяет пестициды. Бороться с болезнями и вредителями труднее, если на яблоне привиты сорта с разными сроками созревания плодов. Учтите это.

К. КОНДРАТЬЕВ,
профессор,
зав. кафедрой
плодоовощеводства
СГСХА
им. Н. И. Вавилова

Органическое земледелие

О пользе совместных посадок

В природе ни одно растение не живет само по себе, все растут в сообществах, поддерживая и защищая друг друга. Можно организовать такие сообщества у себя в саду или в огороде.

В прошлом году я выращивал морковь в грядке с клубникой, но важно отметить, что клубника не должна быть заражена серой гнилью. Вместе с морковью посадил немного многосемейного лука. Результат получился отличный. Морковь росла очень быстро, корнеплоды ее были на удивление крупными и сочными. Морковь с луком, посаженная на грядке как обычно, отставала от растущей в клубнике почти вдвое.

Кстати, совместные посадки моркови и лука в любом случае необходимы, причем, лук можно использовать любой — многолетний, многоярусный, севок, или рассаду лука, но не высевать семена лука в грунт рядом с морковью — иначе и те, и другие грядки потребуют много хлопот. Семена моркови туговсхожие, и рядки молодого лука должны играть роль маячной культуры. И, конечно, эти растения прекрасно защищают друг друга от двух опасных вредителей — морковной и луковой мухи.

Есть очень низкорослый и скороспелый сорт гороха. Если между его рядками посеять редис, то урожай гороха увеличивается почти вдвое, ускоряется и созревание корнеплодов. А главное, они получаются крупными и сочными, без пустот.

Очень хорошо росли вместе баклажаны, базилик и бархатцы рядом с некрупными местными дынями. Растения нисколько не мешали друг другу, были здоровыми и все дали хороший урожай. Правда, рыхлить землю и поливать такое сообщество непросто, однако если почва хорошо замульчирована, то делать это приходится не так часто.

Прекрасные результаты дала посадка томатов среди кустов крыжовника. Это защитило кустарник от лугового мотылька и огневки.

Перечень культур, "любящих" друг друга, можно продолжить, но, я думаю, даже начинающие огородники о совместных посадках осведомлены достаточно. А вот что касается посевов сидеральных культур, то ими всерьез занимаются лишь самые опытные, и не потому, что выращивать "зеленые удобрения" так уж сложно. К сожалению, их роль в улучшении почвы, обогащении ее питательными веществами оценивается еще не в полной мере. Причем, совсем не обязательно сеять их отдельно, отводя для этого специальные участки. И в совместных посадках из них можно извлечь не только пользу, но и красоту. Сад, где под яблонями и грушами растет настурция, напоминает райский уголок. Огород, где тропинки и грядки обсажены бархатцами и календулой, радует глаз. И сейчас, когда главные овощные культуры, в основном, посажены, можно уделить время и растениям, которые станут вашими надежными помощниками в борьбе за урожай.

Горчица, например, высвобождает труднорастворимый фосфор и делает его

доступным для растений. Ее очень полезно выращивать вместе с томатами. Иногда ее высевают в самые ранние сроки на участке, где будут расти помидоры. Затем на месте лунок растения выдергивают, а остальные лишь слегка притаптывают. Томаты растут вместе с горчицей все лето, а после уборки урожая сидераты закапывают в почву. Люпин, горох, клевер, кормовые бобы, гречиху, посеянные на освободившихся из-под ранних овощей площадях или в междурядьях основных культур, можно срезать и вносить в почву, перекапываемую под зиму. Помните и о том, что сидераты активно подавляют рост сорняков, так что проблем с прополкой у вас будет меньше.

На участке возможно выращивать растения, годные для приготовления удобрительных растворов. Многолетний люпин Рассела может расти на самых бедных почвах. Он сам добывает себе питательные вещества из глубин, куда не достигают корни других растений, а главное, вырабатывает азот из воздуха. Люпин привлекает в сад многих насекомых-опылителей, кроме того, его цветки могут сделать красивым самый заброшенный уголок. Срезанные и подвяленные растения годятся в качестве мульчи, которую удобно использовать под ягодными кустарниками. Особенно богаты питательными веществами корневища люпина. Старые корни выкапывают, измельчают и заливают водой (1:3), настаивают в емкости 48 часов. Затем поливают растения, добавив пол-литровую банку раствора на ведро воды.

О пользе крапивы уже много писали, хотелось бы добавить, что это растение совершенно необходимо укладывать в компостные кучи. Чем больше крапивы в компосте, тем выше его биологическая ценность. А свежесрезанные и положенные в грядку с огурцами стебли крапивы избавляют их от тли.

В.КАРЕВ

"Волжский сад" представляет

Новые районированные сорта яблони

Человек издавна выращивает яблони. Среди плодовых растений — это самая распространенная культура. Популярность свою яблоня заслужила по праву: она долговечна, морозостойка, урожайна, неприхотлива. Ее плоды вкусны, питательны, целебны, а потому полезны всем.

Несмотря на обилие сортов, появившихся в последнее время, интерес к любимой культуре не уменьшается. Думаем, саратовским садоводам-любителям будет интересно познакомиться с новыми сортами Г. В. Кондратьевой. Они приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям, так как созданы в нашем регионе. В числе главных задач, которые были поставлены перед селекционером — создание яблонь с высоковитаминными плодами, а самое главное, устойчивых к грибным заболеваниям. Новые сорта успешно проходят испытания во многих регионах страны.

Беркутовское — сорт выведен на Саратовской опытной станции садоводства (селекционеры — О. Д. Беркут и Г. В. Кондратьева), введен в Госреестр.

Получен в результате скрещивания американского сорта Кортланд с зимостойкими волжскими сортами Анисом розово-полосатым и Антоновкой обыкновенной. Достаточно зимостойкий, засухоустойчивый. Вступает в плодоношение на 4-5 год. Устойчивость к парше и мучнистой росе средняя.

Дерево стройное со сдержанным ростом, не загущается и не требует сильной обрезки. Плоды красивые, округло-конической формы, нарядные. Среднего и выше среднего размера (масса 120-150 г, максимальная до 250 г), с белой сочной кисловато-сладкого вкуса мякотью. Хранятся до марта. Прекрасно смотрятся на новогоднем столе, великолепно сочетая красоту и вкус.

Первенец Ртищева — новый зимний сорт. Включен в Госреестр с 1995 года. Получен от скрещивания Кандиль-китайки и Ренета волжского. Сорт отличается исключительной устойчивостью к парше и мучнистой росе, скороплодностью (плодоносит на 3-4 год), засухоустойчивостью и зимостойкостью. Урожаи дает ежегодно.

Дерево средней силы роста, с компактной, хорошо облиственной кроной.

Плоды крупные (160-200 г), одномерные, ярко-окрашенные, высоких вкусовых качеств (дегустационная оценка 4,5 балла). Сохраняются до февраля-марта. Рекомендуется для промышленных и дачных садов Нижнего и Среднего Поволжья.

Ртищевская красавица (1-2-73). Сорт получен в результате скрещивания сортов Кандиль-Китайка и Ренет волжский (селекционеры Г. В. Кондратьева, И. К. Фомина). Сорт зимостойкий, урожайный, скороплодный (первые яблоки получите на третий-четвертый год), ежегодно плодоносящий. Устойчив к грибным заболеваниям. Плоды выше среднего и крупного размера (масса 160-200, максимум — 250 г), ширококонической формы с ярким полосатым рисунком по основной желтой окраске. Мякоть кремовая, сочная, ароматная. Приятное сочетание кислоты и сахара (дегустационная оценка 4,5 балла). Дерево небольшое, с густой, хорошо облиственной кроной.

Крупное Ртищева — зимостойкий осенний сорт, отобран из семьи Уэлси х Ренет волжский (селекционеры Г. В. Кондратьева, И. К. Фомина). Сорт крупноплодный скороплодный (вступает в плодоношение на четвертый год), устойчив к грибным заболеваниям. Плоды округлой формы, во время съема по яркости немного уступают Ртищевской красавице. Сочетание крупноплодности и одномерности яблок с покровной окраской по большей части плода делают сорт очень привлекательным. Масса плода 180-250 г. Вкус кисловато-сладкий, мякоть сочная (дегустационная оценка 4-4,5 балла). Дерево средней силы роста, с округлой раскидистой кроной.

Несмотря на совпадение съемной и потребительской зрелости плоды этого сорта, как и Ртищевской красавицы, способны сохраняться в условиях погреба 3-4 месяца.

Ренет Громова (2-1-44) — сорт зимнего срока созревания, получен в результате скрещивания Ренета бергамотного и Мекинтоша. Селекционеры Г. В. Кондратьева и И. К. Фомина.

Галина Викторовна Кондратьева и ее яблоки

Зимостойкий, урожайный, скороплодный (первые плоды дает на 4 год), устойчив к грибным заболеваниям.

Дерево среднерослое, обратно-пирамидальной формы, средней облиственности. Плоды одномерные, массой 140-150 г, плоско-округлые, по форме похожи на сорт Ренет бергамотный, но по нарядности превосходят его. Они нарядные, красивые, при съеме малиново-красный размытый румянец занимает большую часть плода. Яркость его не снижается и при хранении. Мякоть кремовая, плотная, сочная, сладковато-кислого вкуса (дегустационный балл — 4,2-4,5).

Плоды в хорошем состоянии сохраняются до марта.

Совхозное (2-2-78) — осенний сорт. Селекционеры Г. В. Кондратьева, И. К. Фомина.

Отобран из семьи Уэлси х Ренет волжский. Зимостойкий, урожайный, скороплодный, ежегодно плодоносящий сорт, устойчивый к грибным заболеваниям.

Дерево среднерослое, крона округлая, раскидистая со средней облиственностью. Угол отхождения скелетных ветвей близок к прямому.

Обильное плодоношение усиливает красоту дерева, складывается впечатление, что листьев в кроне мало.

Плоды выше среднего и крупного размера (средняя их масса 145, максимальная — 155 г), плоско-округлой и округлой формы, одномерные. Окрашенные яблоки хорошо смотрятся на дереве. Мякоть у них сочная, кисловато-сладкого вкуса. Дегустационная оценка наравне с районированным сортом Уэлси — 4,5 балла.

Плоды пригодны для использования в свежем виде и для переработки (компоты, варенья).

Сорт высоко оценен за устойчивость к грибным заболеваниям, способность плодов прочно держаться на дереве и их одномерность.

Урожайные грядки

Чтобы картошка не болела

...вершивании карто... ...соблю...

Хорошо, если участок, который вы отвели под карто... ...витию фитофтороза на ботве и поражению клубней. Поэтому необходимо выдерживать правильное соотношение вносимых азота, фосфора и калия. Оно должно быть таким: 1:1,5:2. Если вы будете вносить больше азота, то ботва будет развиваться за счет большего количества клубней. Кроме того, есть надежда, что споры не пройдут к ним даже с дождевой водой. Этот прием может оказаться эффективным при опрыскиваний в зависимости от распространения болезни. Норма расхода рабочей жидкости всех указанных препаратов для ручных опрыскивателей составляет ...

...свету в течение нескольких дней. Озеленение предотвращает поражение карто... ...ля болезнями.

За 7-10 дней до уб...

Урожайные грядки

Чтобы картошка не болела

При выращивании картофеля очень важно соблюдать агротехнику. Она должна быть направлена на повышение устойчивости растений и создавать условия, неблагоприятные для развития болезней, вредителей и сорняков.

Нельзя размещать картофель по томатам или вблизи их, или других пасленовых (баклажаны, перцы, физалис), так как эти культуры поражаются одними и теми же болезнями. Следует избегать в качестве предшественника свеклу.

Хорошо, если участок, который вы отвели под картофель, солнечный, хорошо продуваемый, почва со слабокислой или нейтральной реакцией. Щелочная среда, переизбыток в почве органических удобрений (особенно неперепревшего, свежего навоза) и извести способствуют массовому развитию парши на клубнях.

Владельцы участков иногда своими неумелыми действиями сами способствуют развитию болезней. Так, переизбыток азота в почве приводит к массовому развитию фитофтороза на ботве и поражению клубней. Поэтому необходимо выдерживать правильное соотношение вносимых азота, фосфора и калия. Оно должно быть 1:1,2-1,4:1,5.

Если вы посадили картофель в почву, прогретую на глубине 10-12 см до 7-8 градусов, то это обеспечит нормальный воздухообмен, ускорит развитие растений. При появлении всходов нужно провести прополку и рыхление междурядий и одновременно высоко (на 12-18 см) окучить растения. Высокий слой прогретой рыхлой почвы над прорастающими клубнями будет способствовать образованию большего количества клубней. Кроме того, есть надежда, что споры не пройдут к ним даже с дождевой водой. Этот прием может оказаться эффективным при начальных признаках фитофтороза на ботве.

В конце бутонизации-начале цветения до появления фитофтороза следует провести обработку картофеля бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Обработки повторяют при появлении болезни на листьях, а затем через каждые 7-10 дней. Всего проводят 3-5 опрыскиваний в зависимости от распространения болезни. Норма расхода рабочей жидкости всех указанных препаратов для ручных опрыскивателей составляет не более 1 л на 10 кв.м.

В период вегетации тщательно наблюдайте за растениями и при необходимости проведите оздоровительные прочистки, удалив растения с признаками вирусных и бактериальных болезней.

За 10-12 дней до уборки нужно выкопать здоровые кусты, предназначенные на семенные цели, и отобрать средние по размеру клубни (50-80 г). Семенные клубни выдержать на рассеянном свету в течение нескольких дней. Озеленение предотвращает поражение картофеля болезнями.

За 7-10 дней до уборки продовольственного картофеля ботву скашивают и удаляют с поля. Выкопанные в сухую погоду клубни перед закладкой на хранение просушите в течение 3-4 часов. Нельзя на участке накрывать клубни ботвой, так как они, при соприкосновении с пораженной ею, могут инфицироваться вирусами и бактериями.

Т. ХОРОШЕВА,
кандидат биол. наук,
ст. преподаватель
СГСХА им. Н. И. Вавилова

Советы начинающим

Как подвязать виноградные кусты

Все знают, что виноград — лиана, а потому без прочных опор не может самостоятельно поддерживать в пространстве свои вегетативные и плодовые части. В первый год после посадки саженцев или черенков необходимо прикрепить зеленые побеги к рейке (опоре), а на второй год после посадки создать постоянную шпалеру, которая в дальнейшем будет поддерживать кусты.

Шпалера обычно состоит из опор и 3 рядов проволоки. Первый ряд нужно натянуть на 35-40 см от земли, второй — через 40-45 см, третий — через 50 см. Общая высота должна составить около 120-150 см.

После открытия виноградного куста приступают к подвязке многолетних ветвей (рукавов), стрелок плодоношения. Рукава обычно подвязывают на[illegible], в отдельных случаях вертикально. Лозы плодоношения можно подвязывать горизонтально, слегка наклонно или в виде дуги.

Подвязку называют **сухой**, если ее проводят, когда на винограде еще нет листьев. Такая подвязка (как и обрезка) оказывает влияние на полярность — биологическое свойство виноградного растения, которое проявляется в быстром росте в длину зеленой лозы из почек, расположенных у побегов в верхней ее части. При этом наблюдается оголение стебля снизу. Сухую подвязку проводят в период сокодвижения (плача) до набухания почек. Во время плача многолетние ветви и плодовые лозы приобретают гибкость и легко поддаются изгибу. Преждевременная сухая подвязка приводит к излому плодовых лоз при изгибании, а запоздалая — к осыпанию набухших почек и потере урожая. Многолетние ветви подвязывают свободно, "восьмеркой", так как они ежегодно утолщаются, а концы плодовых стрелок — туго к проволоке.

Всем, кто выращивает солнечную ягоду или только выделил место для посадки укрывного или неукрывного винограда, нужно знать, что количество побегов на плодовой стрелке, характер их развития во многом зависят от положения в пространстве. У многих куст за два-три года убегает на 5-8 м от места посадки. Поэтому следует помнить, что площадь размещения виноградного куста должна составлять полтора метра при односторонней и три метра при двусторонней формировке.

При **вертикальной подвязке** ветвей сильнее развиваются верхние почки (в этом случае сильно проявляется свойство полярности) и слабее или совсем не развиваются нижние. При развитии только верхних побегов они быстро растут (рис. 1), но уменьшается урожай ягод.



Рис.1 Рис.2 Рис.3

(На рис.2 и 3 показана подвязка при односторонней формировке винограда)

Вертикальную подвязку нужно применять в первый год после посадки саженца или черенка, когда побеги еще зеленые. Иногда ее проводят на второй год, но только в том случае, если кусты слабые.

При **горизонтальной подвязке** многолетних ветвей зеленые побеги развиваются по всей длине плодовой лозы. Это прием способствует увеличению урожая и уменьшает силу роста побегов. Грозди располагаются на одном уровне, равномерно растут и созревают (рис. 2).

При подвязке, изогнутой в виде дуги, кольца или расположенной вниз под углом 45 градусов, сильнее развиваются побеги у основания. Такую подвязку применяют на кустах, у которых отсутствуют сучки замещения (лоза с 2-3 почками). Побеги, хорошо развитые у основания (рис. 3), используют для формирования новых плодовых звеньев.

По мере роста побегов проводят зеленую подвязку. В течение лета зеленые побеги винограда подвязывают 2-3 раза. Первую проводят перед цветением (5-10 июня), когда побеги у основания слегка одревеснеют и их длина будет составлять 40-50 см. Вторую, когда побеги перерастут третью проволоку и достигнут длины около 80 см. Зеленые побеги подвязывают вертикально или слегка наклонно, равномерно распределяя по шпалере не более одного-двух вместе. Располагают их свободно, подвязывают "восьмеркой", чтобы не ограничивать их рост в толщину.

Правильная сухая и зеленая подвязки должны равномерно распределить части виноградного куста в пространстве, обеспечивая хорошее проветривание и освещение. Все это очень важно для нормального роста и плодоношения, а самое главное — облегчит формировку и обрезку виноградного куста осенью.

В. ТУРКОВСКАЯ,
ст. научный сотрудник
Саратовской опытной
станции садоводства

Кандык сибирский

Кандык — первый весенний цветок. Снег еще не сошел, а уж тугой бутон кандыка пробивается на свет. Едва отогревшись на солнце, раскрывает крупный (около 8 см в диаметре) цветок с шестью розово-лиловыми лепестками. Его относительно высокий цветонос грациозно изогнут, словно лебединая шея. У поникающего цветка крупные золотистые пыльники колышутся при малейшем ветерке. Листья очень красивые, с мраморным узором из зеленых и бордовых пятен.

Кандык — классическое украшение альпийской горки. Превосходно смотрится на клумбах, рокариях, рабатках. Живописным пятном выглядит на газоне куртинка кандыка. Удивительно нежны весенние букетики. Даже зимой он доставит радость, так как поддается выгонке.

Достоинства кандыка не ограничиваются его красотой. Крупные (до 6 см длиной) цилиндрические луковицы содержат крахмал, сахар, биологически активные вещества. Они приятны на вкус. Их можно использовать в пищу сырыми или сушеными. В народной медицине луковицы применяются в качестве противоядия при отравлениях, как стимулятор деятельности сердца, эффективное средство при эпилепсии, для повышения половой функции, регулирования деятельности желудочно-кишечного тракта.

Когда-то в Томске нельзя было шагу сделать, чтобы не наступить на этот цветок. Увы, теперь он занесен в Красную книгу и в природе сохранился только в отдаленных "медвежьих" уголках тайги. Чаще его можно встретить в любительских садах.

Кандык сибирский очень неприхотлив и может расти повсюду. Агротехника чрезвычайно проста. Луковицы зимуют в почве. Пересаживают их раз в 4-5 лет. Лучшее время для пересадки — период покоя (июль-август). Сажать лучше в тени деревьев. Вегетационный период у цветка заканчивается очень рано, и после отмирания надземной части растения (кандык, как большинство первоцветов, относится к эфемероидам) луковицы в тени будут лучше защищены от перегрева и иссушения.

Почва должна быть рыхлой, влагоемкой, хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями. Луковицы высаживают через 15-20 см достаточно глубоко, так чтобы над ними был слой в 5-8 см. Зимние морозы не страшны сибиряку. Не боится кандык и весенних заморозков, а потому ни в каких укрытиях не нуждается.

Кроме сибирского известен также карпатский кандык, именуемый в народе "собачий зуб". Однако ни красотой, ни размерами цветка, ни лекарственными свойствам, ни зимостойкостью, он не может соперничать с сибирским.

Г. АНИСИМОВ,
634024, г. Томск, ул. 5-й Армии, 29, кв. 33

Примерный календарь цветения многолетних и двулетних растений в мае-июне

Название растения	Время цветения	Особенности	Цвет	Жизненная форма	Продолж. жизни	Высота, см	Свет	Особенности агротехники	Где лучше использовать
Ирисы разных сортов	конец мая - кочец августа	цветки нежные, крупные, до 15-18 см в диам., часто душистые	разные, кроме чисто красного и черного	травянистое	многолетник	от 25 до 90	свет, п/тень	плодородная, дренированная, лучше известковая почва Верх корневища должен обогреваться солнцем	бордюр, миксбордер, рокарий, солитер, клумба, срезка
Клематисы сортовые	конец мая - сентябрь	цветки от 1 до 20 см в диам.	разные, кроме черного	травянистое, вьющееся	многолетник	от 100 до 250	свет	плодородная, хорошо дренированная почва, достаточно влажная, почву мульчируют, основание куста притеняют. Обрезка в зависимости от группы.	
Пионы китайские сортовые	цветет до середины июля	цветки до 18 см в диам., простые, полумахровые, махровые	белый, желтый, розовый, малиновый, кремовый, сиреневый, бордо	травянистое	многолетник	от 60 до 100	свет, п/тень	кусты сажают в ямы 60х60 см, на дно кладут навоз, сверху водопроницаемую плодородную почву. Взрослые кусты подкармливают перед цветением и после него	миксбордер, рокарий, солитер, клумба, срезка
Мак восточный	цветет до конца июня	цветки до 20 см в диам., есть махровые, листья перисто-рассеченные	ярко-красный, оранжевый, розовый, желтый	травянистое	многолетник	от 60 до 90	свет	плодородная почва. Летом надземная часть засыхает. Легко переносит засуху. Делить через 3-4 года	миксбордер, рокарий, солитер, клумба, срезка
Аквилегия гибридная (водосбор)	цветет до конца июня	цветки со шпорцами до 5 см в диам.	разные, часто двухцветные	травянистое	многолетник	от 50 до 100	свет, п/тень, тень	любая садовая достаточно влажная почва	бордюр, миксбордер, рокарий, клумба под деревьями, срезка
[illegible] сибирская	весь июнь	соцветия типа ромашки, 4-6 см в диам.	сиреневый, фиолетовый, белый	травянистое	многолетник	от 40 до 60	свет	плодородная почва	миксбордер, рокарий, клумба, срезка
[illegible]	[illegible]	[illegible]	красно-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		рассеченные	желтый						
Аквилегия гибридная (водосбор)	цветет до конца июня	цветки со шпорцами до 5 см в диам.	разные, часто двухцветные	травянистое	многолетник	от 50 до 100	свет, п/тень, тень	любая садовая достаточно влажная почва	бордюр, миксбордер, рокарий, клумба, под деревьями, срезка
Астра альпийская	весь июнь	соцветия типа ромашки, 4-6 см в диам.	сиреневый, фиолетовый, белый	травянистое	многолетник	от 40 до 60	свет	плодородная почва	миксбордер, рокарий, клумба, срезка
Пиретрум розовый	весь июнь	соцветия типа ромашки, 4-6 см в диам.	красно-малиновый, розовый	травянистое	многолетник	от 60 до 70	свет, п/тень	плодородная, достаточно влажная почва	миксбордер, рокарий, клумба срезка

Вы просили рассказать

КАК И КОГДА ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ (Вопрос по телефону)

Зона внесения удобрений под ягодные кустарники определяется размещением основной массы корней. У крыжовника она расположена под кроной, у смородины выходит за ее пределы. Во взрослом состоянии кустов они могут разрастаться до 1,5-2 м. На эту площадь под взрослые растения и надо вносить удобрения, создавая корням растений плодородную зону.

Азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония, натриевая селитра, калиевая селитра) надо вносить на всех почвах ежегодно в один или два приема: 2/3 дозы весной, как только можно заделать удобрения в почву, и 1/3 вскоре после цветения (в период осыпания завязей).

Фосфорные удобрения (суперфосфат), калийные (сульфат калия, калимагнезия) и органические (навоз, птичий помет, торф, компосты) на суглинистых почвах можно вносить раз в 3-4 года. На легких песчаных и супесчаных почвах эти удобрения надо вносить ежегодно весной.

Дозы внесения удобрений определяются для органических удобрений в килограммах, для азотных, фосфорных, калийных, комплексных — в граммах на 1 кв.м.

Для черной смородины 1-3 летнего возраста необходимо 4-6 кг органических удобрений (на 1 кв.м площади), 10-15 г азотных, 50 г фосфорных, 12 г калийных удобрений на 1 кв.м площади.

Азотные, фосфорные, калийные удобрения при весенне-летнем внесении разводятся в 10 литрах воды и вносятся в почву после полива. При осеннем или ранневесеннем - вслед за внесением удобрения необходимо заделать в почву.

МОЖНО ЛИ УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ АЙВЫ ЯПОНСКОЙ?

Для ускорения созревания плодов в июле-августе проводят подкормки айвы японской микроудобрениями. Таблетку микроудобрений растворяют в ведре воды и под каждый куст подливают по 1,5-2 л раствора.

ВИШНЯ СОРТА САРАТОВСКАЯ РАСПЛЕТКА БОЛЕЕТ КОККОМИКОЗОМ — ЛИСТЬЯ ПОКРЫТЫ КРАСНОВАТЫМИ ПЯТНАМИ. КАК БОРОТЬСЯ С НИМ?

Коккомикоз — опасное грибное заболевание вишни, черешни, в меньшей степени сливы. В центральных районах заболевание появилось сравнительно недавно. Болезнь поражает главным образом листья, на которых образуются мелкие отдельные, затем сливающиеся пятна. При сильном поражении листья засыхают и осыпаются. Массовый листопад наблюдается уже в июле.

Довольно часто заболевание поражает плодоножки и плоды. Сильно пораженные плоды теряют вкус и засыхают. Зимует гриб на опавших листьях.

Борьба с коккомикозом заключается в проведении опрыскиваний бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Опрыскивание проводят сразу после цветения, спустя 15-20 дней и после сбора урожая. При сильном заражении весной (до распускания почек) надо тщательно опрыснуть почву и опавшие листья раствором нитрафена.

Нам пишут

Комнатный сад начинается с инжира

С удовольствием читаю в вашей газете статьи об экзотичесикх растениях. Сама уже лет десять увлекаюсь комнатным садоводством. Сначала, конечно, было много ошибок и неудач, да кто от них застрахован в таком деле? С годами приходит опыт, но опыт любительский — только и смотришь на листочки, чтобы были зелеными, без пятен, а само растение хорошо росло и развивалось... Однако и непрофессионалы порой могут дать ценный совет, мой, например, такой: тому, кто мечтает о комнатном саде на подоконнике, надо начинать с разведения инжира.

Смоква, винная ягода, фиговое дерево — много названий у этого субтропического растения. У меня растет партенокарпический (самоплодный, самоопыляющийся) сорт инжира, что позволяет получать в комнате прекрасные плоды, о вкусе и пользе которых много говорить не надо.

При выращивании фигового дерева нужно учитывать, что это листопадное растение и в этот период нуждается в покое. Листопад начинается примерно в октябре, и с октября по январь я держу растения в подвале. Поливаю редко, но слежу, чтобы почва не пересыхала. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже нулевой отметки. Было и такое — однажды мой инжир чуть не вымерз, и с тех пор я стараюсь поддерживать необходимую влажность и температуру, все же он выходец из субтропиков. В начале января приношу растение в комнату, пересаживаю в емкости большего размера и делаю обрезку. Срезанные черенки сразу же сажаю в маленькие пластмассовые горшочки, сделав на каждом 2-3 продольные бороздки для лучшего образования корней. Почвенную смесь готовлю из листового перегноя, дерновой земли, речного песка с добавлением золы.

Укоренившийся черенок (саженец) формирую следующим образом. После появления восьми листиков верхушку прищипываю, затем оставляю 3-4 ветки, направленные в разные стороны. После появления на них пяти листиков верхушки снова прищипываю. На этом формирование растения заканчивается. Уже на второй год молодой саженец дает плоды.

Но чтобы получить урожай, совершенно необходимо подкармливать — в период активной вегетации я делаю это раз в две недели. Вначале — раствором коровяка (1:10), чтобы инжир активно рос и набирал зеленую массу. Затем — раствором суперфосфата, а чтобы он лучше растворился в воде, смесь кипячу. Калийное удобрение даю в виде зольной вытяжки — 1 ч.ложка золы на 1 л воды. Один раз в полгода подкармливаю микроудобрениями. Кроме того, в почвенную смесь закапываю ржавые гвозди или поливаю инжир слабым раствором железного купороса. А полив провожу отстоянной водой по мере подсыхания почвы.

Плоды инжира едим свежими (а вяленые они еще вкуснее). Особенно их любят дети, и с удовольствием ухаживают за растением, следят за чистотой листьев, поливают. Даже без плодов инжир выглядит очень декоративно и украшает комнату.

Если у вас возникнет желание развести инжир, с удовольствием помогу вам. Пишите по адресу: 413500, Саратовская обл, г.Ершов, пер.Тополиный, д.5, кв.1. Козловой Ольге Васильевне.

О.КОЗЛОВА

Что нужно для выращивания грибов

В связи с ухудшением экологической обстановки дикорастущие грибы подвергаются мутациям и в больших количествах накапливают токсические вещества, а также вырабатывают медленно действующие яды. В последнее время это приводит к увеличению числа отравлений съедобными грибами.

Что же делать любителям грибов, чтобы гарантировать безвредность этого ценного питательного продукта для организма? Ученые Саратовского института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН советуют употреблять в пищу только культурные грибы. Выращенные на садовом участке, а особенно в закрытом помещении, они абсолютно чистые и не содержат вредных веществ. Поэтому не требуют предварительного отваривания в течение нескольких часов, которое необходимо для разрушения токсинов.

Где вы можете вырастить грибы? Это будет зависеть от того, о разведении каких грибов вы мечтаете. В настоящее время наш институт предлагает к выращиванию шампиньоны и вешенку.

Нужно знать, что шампиньону не требуется освещение, но нужны тепло и влага, а также слабое проветривание. Вешенке же необходим свет (рассеянный) и вентиляция, чтобы избавляться от большого количества углекислого газа, который выделяется при ее росте. Температура заращивания грибницы плюс 23-25 градусов, плодоношение происходит с понижением температуры до плюс 15-20 градусов. Влажность воздуха должна быть 70-80%, ее можно достичь разбрызгиванием воды и поливом пола.

Помните о том, что у культурных грибов существуют антагонисты, т.е. другие представители жизни, которые питаются тем же, чем и грибы. Для вешенки это банальные плесени, бактерии из рода протей и другие. Эти организмы выделяют вредные для грибницы вещества и делают невозможным ее развитие. Поэтому чистота субстрата, посадочного материала и помещения — главный залог вашего успеха.

Что вам нужно для приготовления субстрата под грибницу? Для шампиньонов необходимо готовить компост из большого количества навоза и соломы с добавлением азотных или фосфорных удобрений и гипса. Время его приготовления — полтора месяца.

Вешенка — деревоедающий гриб. Она растет на древесине и целлюлозосодержащих отходах сельского хозяйства — на лузге подсолнечника, соломе, кукурузной кочерыжке, шелухе гречихи, опилках деревьев лиственных пород. Подготовка субстрата требует предварительной обработки: древесина — замачивания в холодной воде, измельченные субстраты — ошпаривания кипящей водой или паром.

Взвесив все "за" и "против" и решившись выращивать в своем хозяйстве грибы, обращайтесь в Саратовскую Ассоциацию грибоводов за подробной консультацией (пр. Энтузиастов, 13. Институт биохимии, тел. 44-38-28, 44-73-03). Поскольку культурные грибы достаточно капризны, их выращивание требует соблюдения специальной технологии. Но вы получите награду за свои труды — великолепный питательный продукт отменного качества. **Л.БЕСПАЛОВА, кандидат биологических наук**

Блюда из вешенки

САЛАТ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ

500 г соленых или маринованных грибов, 2 луковицы или 100 г зеленого лука, 100 г зеленого горошка, 150 г картофеля, майонез, соль по вкусу.

РИСОВЫЙ САЛАТ С ГРИБАМИ

2 стакана рассыпчатого отварного риса, стакан маринованных или отварных грибов, два сваренных вкрутую яйца, зеленый или репчатый лук, петрушка, майонез, соль по вкусу. Все измельчают, смешивают и заправляют майонезом.

САЛАТ ИЗ СОЛЕНЫХ ГРИБОВ И КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

180 г грибов, 150 г квашеной капусты, 30 г репчатого лука, растительное масло. Грибы и лук нарезать, смешать с капустой и заправить маслом.

СЕЛЬДЬ С ГРИБАМИ

2-3 сельди, 300 г маринованных или отварных грибов, 2-3 луковицы, 2-3 помидора, зелень, сметана или майонез. Филе сельди нарезать кусочками, выложить слсем на блюдо, затем уложить слой нарезанных грибов, лук кольцами, слой майонеза или сметаны, украсить зеленью.

ГРИБНАЯ ИКРА

300 г отварных грибов, 3-4 луковицы, 3-4 средних моркови, растительное масло, соль. Отварные грибы пропустить через мясорубку, отдельно отварить морковь, обжарить лук и тоже прокрутить. Затем все вместе припустить под крышкой на растительном масле. Можно добавить майонез по вкусу или уксус. Икра хороша для бутербродов.

ЖУЛЬЕН

300 г отварного или жареного куриного мяса, 200 г жареных грибов, 1 стакан грибного бульона или мо-лока, 2 ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. муки, сме-тана, 1 ст.л. тертого сыра, соль. Мясо нарезать со-ломкой, смешать с гриба-ми, залить соусом, раз-ложить по формочкам, посыпать тертым сыром, запечь в духовке 10-15 мин.

Соус: муку обжарить, добавив сливочное масло, влить бульон или молоко, довести до кипения, смешать со сметаной 1:1.

ВЕШЕНКА МАРИНОВАННАЯ

1 кг грибов, 1 ст.л. соли, 1 ч.л. уксусной эссенции 70%, перец-горошек 20 шт., семя укропа полчайной ложки. Грибы отварить в 1 л воды 15 мин. В конце варки добавить соль, специи и уксус.

Будем строить

Варианты решения бани

Варианты решения бани



1. Тамбур
2. Предбанник
3. Душ
4. Парная





1. Предбанник
2. Мыльное отделение
3. Парная
4. Навес для дров



Зеленая аптека

Лесные овощи - борщевик и дудник

Одна из читательниц "Волжского сада" задавала вопрос о белом корне и борщевике (дуднике). О белом корне рассказывал Фермер, что же касается борщевика и дудника, то это разные растения, хотя и относятся они к одному семейству — зонтичных.

Борщевики встречаются нескольких видов, из них наиболее распространены сибирский и рассеченный. Эти растения высотой 70-140 см издавна используются в качестве пищевых и хороши при приготовлении щей, супов, вторых блюд и напитков. Молодые листья, их сочные корешки и молодые стебли очень вкусны. Но следует отметить — не все виды борщевиков так уж безобидны. Некоторые обладают резким запахом и при употреблении в свежем виде могут вызвать отравления. Именно поэтому все борщевики лучше подвергать кулинарной обработке.

Корни этой травы используют в свежем и сушеном виде для придания кушаньям приятного запаха и вкуса. При сборе сырья необходимо соблюдать осторожность, так как при контакте с крапивой — могут возникнуть поражения кожи, сходные с солнечными ожогами, и даже развиться дерматит. Самый "безопасный" борщевик рассеченный, имеющий желтовато-белый корень. Видимо, именно по этому признаку многие называют это растение белым корнем.

Теперь обратимся к дудникам, которых тоже встречается несколько видов. Основные — дудник (дягиль) лесной и дудник лекарственный, более известный как дягиль лекарственный.

Дягиль лекарственный — двулетнее растение с сильным приятным запахом, с коротким мощным корневищем, содержащим млечный сок беловатого или желтоватого цвета. Стебель прямой и толстый, внутри полый (дудчатый), вверху ветвистый, высотой 1-1,5 м. Листья очередные, влагалищные, очень крупные (прикорневые на длинных, до 80 см, черешках,), дважды и трижды перистые, крупнопильчатые, снизу серо-зеленые. Цветки мелкие, невзрачные, венчики зеленовато-желтые или зеленовато-белые. Соцветие — крупный, шаровидный, многолучевой сложный зонтик. Цветет на втором году с конца мая до начала сентября. Растет по берегам рек, ручьев, в оврагах и других сырых местах. Молодые побеги в свежем и вареном виде употребляют в пищу как овощи, корневище, содержащее много крахмала, используют в вареном виде.

Дудник лесной (дягиль лесной) — многолетнее растение, внешне очень похожее на дягиль лекарственный, оно и растет также на влажной почве. Основные отличия: соцветие у него — крупный сложный зонтик до 15 см в диаметре, щитовидный, почти плоский. Венчики белые, лепестки снаружи и по краям розоватые, корни деревянистые со слабым неприятным запахом. Молодые листья и побеги кладут в супы, щи, салаты, мясные блюда.

При сборе дудники надо отличать от **веха ядовитого**, у которого нет таких крупных влагалищ у листовых черешков, сегменты листьев ланцетные, длина их в несколько раз превышает ширину, а корневище разделено поперечными перегородками на пустые камеры.



Борщевик

Дудник

Все растения, о которых шла речь, включая и вех ядовитый — лекарственные.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат из листьев борщевика. 100 г листьев отварить до размягчения в подсоленной воде, измельчить, смешать с зеленым луком и отваренными корневищами водяных растений (стрелолиста, сусака и др.), но можно обойтись и без них. Заправить растительным маслом, сметаной или майонезом.

Суп мясной с борщевиком. В кипящую подсоленную воду (1 л) положить мясные консервы (250 г), измельченный борщевик (одну горсть), картофель 150 г, пассерованный лук и варить 10-12 мин. За 2-3 мин до готовности посыпать рубленной зеленью или положить зелень (укроп, петрушку, зеленый лук) в тарелки.

Суп из борщевика и дудника лесного. В кипящую подсоленную воду (1 л) положить нашинкованные побеги и листья борщевика и дудника (2-3 горсти), варить 10-15 мин. Перед концом варки положить сухарики по вкусу. Сухари можно положить и непосредственно в тарелки.

Дудник тушеный с грибами. В кипящую подсоленную воду (1 л) положить измельченные свежие грибы (500 г) проварить 30 мин, добавить нашинкованные молодые стебли и листья дудника, варить еще 10 мин. Свежие грибы можно заменить сухими (100 г), предварительно их замочив.

Каша с борщевиком. Листья борщевика (100 г) ошпарить кипятком, измельчить. В кипящую воду положить крупу (овсяную, рисовую или манную) — 250 г, подготовленный борщевик и варить как обычную кашу.

Витаминный отвар из зелени борщевика. Зелень борщевика (100 г) помыть, мелко нарезать и положить небольшими порциями в кипящую воду (2 л), закрыть крышкой и кипятить на слабом огне 10 мин. Процедить через чистую ткань, отжать, в отвар добавить сахар (15 г). Употребить в день приготовления.

В.ВИКУЛОВ

Реклама. Справки. Объявления

ТОО "Волгопромвентиляция ЛТД"

ИЗГОТОВИТ И ДОСТАВИТ НА ДАЧНЫЙ УЧАСТОК:

- ёмкости для воды - 0,5 куб.м, 2,0 куб.м, 4 куб.м,

- двери металлические для дачных домиков,

- двери металлические для хозблоков (погребов),

- решетки на окна,

- секции заборов,

- ворота для дачных участков,

- водосточные трубы, воронки, колена, отливы из оцинкованной стали

Ждем вас по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 79 (3-й этаж).

Телефоны 24-64-02, 24-62-47 с 8.00 до 17.00

ПРОДАЮ

Предлагаю к посадке хорошие, крупные клубни батата и саженцы комнатного инжира. Звонить по тел. 98-19-18 до 20 часов.

***

Недорого корневища ландыша. Тел. 64-22-96, после 10 часов.

***

Молодой сад, 6 соток земли, есть вода, свет. Проезд электричкой на Тарханы, остановка 259 км. Тел. 25-32-03 с 20 до 22 часов.

***

Дачный участок, 4 сотки, в Пудовкино. Есть вода, свет, молодой сад, недорого. Тел. 24-44-42.

***

Участок 10 соток по Вольском у тракту в 9 км от Саратова, есть вода, молодой сад, рядом водоем. Проезд автобусами и электричкой.

Тел. 24-68-69, Сидорова.

КУПЛЮ

Коз заанненской породы. Тел. 19-46-08, с 8 до 12 и после 19 часов.

РАЗНОЕ

Консультации агронома-почвоведа с выездом на садовый участок на транспорте заказчика. Содействие в проведении отбора образцов почвы и анализов в агрохимлаборатории.

Справки по тел. 11-29-28 с 21 до 23 часов.

Вниманию садоводов!

В первых числах июня вводится новое расписание движения пригородных электропоездов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В последний день мая Елена Ивановна Ольхина, признанный саратовский селекционер, старший научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства отмечает свой юбилей.

Около 40 лет отдала она любимому делу - изучению ягодных культур, селекции новых сортов черной смородины. За долгие годы напряженной работы выведено 12 высокоурожайных, крупноплодных сортов, устойчивых к грибным заболеваниям. Сорта смородины Десертная Ольхиной, Саратовская крупноплодная, Семирамида, Юбилею Саратова известны многим садоводам-любителям.

Елена Ивановна - человек творческий, инициативный, одержимый. Она была в числе первых ученых специалистов, откликнувшихся на просьбу редакции стать нашим консультантом. Ее советы с рекомендациями помогают читателям содержать ягодники в чистоте и порядке, правильно проводить агротехнические работы, умело размножать новые сорта, бороться с вредителями и болезнями.

Поздравляем Елену Ивановну с днем рождения, желаем здоровья, долгих лет жизни, благополучия и счастья в семье!

Мы верим, что плоды Вашего труда - замечательные сорта черной смородины - будут достойным вкладом в наше общее дело - процветание саратовских садов!

Подскажи, Луна!

Лунный посевной календарь на июнь 1997 года

Запрещенные дни: 4(10)—6(10), 8(22)—11(11), 23(1)—25(3).

Благоприятные дни для многих культур: 6(14)—8(22), 16(11)—18(18), 25(3)—27(5).

Благоприятные дни для посадки на семена: 14—16(10), 21—23(1).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ

ОВОЩИ

Баклажаны, кабачки, тыквы: 14—18(18)*, +.

Бахчевые (арбузы, дыни): 6(14)—8(22)*, 14—18(18)*, +.

Бобовые (горох, фасоль, соя): 2(4)—4(7), 14—18(18)*, 29(10)—30, +.

Капуста: 2(4)—4(7), 6(14)—8(22)*, 29(10)—30, +.

Картофель: 2(4)—4(7), 6(14)—8(22), 14—20, 21—23(1)*, 29(10)—30.

Лук-порей: 16(11)—20(23)*, 25(3)—27(5)*, +.

Лук-репка: 16(11)—20(23)*, +.

Морковь, петрушка, пастернак: 2(4)—4(7), 6(14)—8(22), 14—18(18), 29(10)—30.

Огурцы, сельдерей, шпинат, укроп: 6(14)—8(22)*, +.

Петрушка на зелень, салат: 6(14)—8(22)*, 14—16(10), +.

Перец: 16(11)—20(23)*, +.

Томаты: 16(11)—18(18)*, +.

Редис: 2(4)—4(7), 14—18(18), 20(23)—23(1)*, 25(3)—27(5)*, 29(10)—30.

Репа, брюква: 2(4)—4(7), 14—16(10), 20(23)—21(1)*, 25(3)—27(5)*, 29(10)—30, +.

Свекла: 2(4)—4(7)*, 14—16(10), 20(23)—23(1)*, 25(3)—27(5)*, 29(10)—30*, +.

ЦВЕТЫ

Гладиолусы, нарциссы, георгины: 11(11)—16(10)*, +.

Лилейные, анютины глазки: 6(14)—8(22)*, 11(11)—16(10)*, +.

Гиацинты: 14—16(10), 25(3)—27(5)*, +.

Ирисы: 11(11)—13(23), 14—18(18)*, +.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Обрезка: 2(4)—4(7), 22—23(1), 25(3)—27(5), 29(10)—30.

Обрезка не рекомендуется: 4(7)—21.

Не проводить обработку с повреждением растений. Осторожно с острыми предметами: 1—2(4), 8(22)—11(11), 18(18)—20, 27(5)—29(10).

Прививка только в эти дни: 6(14)—8(22)*, 16(11)—18(18).

Полив, подкормка наиболее эффективны: 6(14)—8(22)*, 14—18(18)*, 25(3)—27(5).

Прополка, опрыскивание, уничтожение вредителей: 1—2(3)*, 4(8)—6(10)*, 8(23)—13(23), 18(19)—20(23), 23(2)—25(3), 27(6)—29(9)*.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Красная и черная смородина, малина, крыжовник, ежевика: 16(11)—18(18)*, 20(23)—23(1), +.

ЗЕРНОВЫЕ

Гречиха: 21—23(1), +.

Подсолнечник: 14—18(18), +.

Пшеница, рожь: 6(14)—8(22)*, 14—18(18)*, +.

Кукуруза: 6(14)—8(22)*, +.

Ячмень: 6(14)—8(22)*, 14—18(18)*, 20(23)—23(1)*, +.

СБОР УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКА ВПРОК

Сбор лекарственных растений (листья, цветки, семена): 8(23)—11(10), 18(19)—19, 20—21*.

Сбор лекарственных растений (корни): 25(3)—27(5).

Сушка растений: 8(23)—11(10), 18(19)—20(23).

Примечание: знак + (плюс) обозначает включение благоприятных дней из раздела "Общие рекомендации". Знак * (звездочка) обозначает наиболее благоприятные дни для данной культуры.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Овен	1 — 0:00;
Телец	2 — 3:39;
Близнецы	4 — 7:55;
Рак	6 — 14:02;
Лев	8 — 22:58;
Дева	11 — 10:43;
Весы	13 — 23:35;
Скорпион	16 — 10:51;
Стрелец	18 — 18:30;
Козерог	20 — 23:02;
Водолей	23 — 1:20;
Рыбы	25 — 3:09;
Овен	27 — 5:38;
Телец	29 — 9:23

Подписаться на "Лунный посевной календарь на 1996 год" вы можете в любом подписном агентстве области. Цена подписки будет дешевле цены приложения в розницу.

Подписной индекс 31622.

Бобовые (горох, фасоль, соя): 2(4)—4(7), 14—18(18)*, 29(10)—30, +.

Капуста: 2(4)—4(7), 18(18), 20(23)—23(1)*, 25(3)—27(5)*, 29(10)—30.

Томаты: 16(11)—18(18)*, +.

Редис: 2(4)—4(7), 14—18(18), 20(23)—23(1)*, 25(3)—27(5)*, 29(10)—30.

Репа, брюква: 2(4)—4(7), 18(18), 20(23)—23(1)*, +.

Обрезка не рекомендуется: 4(7)—21.

Не проводить обработку с повреждением растений. Осторожно с острыми предметами: 1—30.

Свекла столовая, сахарная: 2(4)—4(7), 14—18(18)*, 20(23)—23(1), +.

ЗЕРНОВЫЕ

Гречиха: 21—23(1), +.

Подсолнечник: 14—18(18), +.

Пшеница, рожь: 6(14)—8(22)*, 14—18(18)*, +.

Включение благоприятных дней из раздела "Общие рекомендации". Знак * (звездочка) обозначает наиболее благоприятные дни для данной культуры.

ПРОХОЖДЕНИЕ

Календарный посевной календарь на 1998 год" вы можете в любом подписном агентстве области. Цена подписки будет дешевле цены приложения в розницу.

Подписной индекс 31622.

Актуальное интервью

"Весна" - огород круглый год

В течение всего года на рынки Саратова поставляет свою продукцию — свежие огурцы и помидоры — совхоз "Весна". В прошлом году совхоз занял первое место в России по урожайности томатов в тепличных условиях. О перспективах развития хозяйства рассказывает его директор Г.Г.БАЗАЕВ.

— Гамиддин Гасанович, о вашем совхозе жители Саратова отзываются тепло: овощная продукция круглый год не исчезает с прилавков магазинов. Расскажите о вашем хозяйстве.

— Наш совхоз организован 15 лет тому назад с целью улучшения снабжения саратовцев овощами в зимне-весенний период. Сейчас производим около 6 тыс.-тонн овощей в год. Из них на жителя Саратова приходится 6-7 кг или 50% от потребности. Поэтому стараемся увеличивать производство овощей. В 1996 году совхоз занял первое место в России по урожайности томатов в теплице. С зимне-весеннего оборота получено по 20 кг с кв.м, а с осеннего-зимнего по 8 кг. Есть и свои рекорды. На втором блоке, где управляющим Гюлев Магомед Уруджевич, вырастили по 21,3 кг томатов с кв.м, а звено Афанасовой Галины Афанасьевны — по 23,3 кг.

В последние годы возрос спрос на продукцию высокого качества, и мы делаем все возможное для выращивания экологически чистых овощей. Сейчас это первое требование покупателей.

— Как добиваетесь этого?

— Мы выращиваем овощи на природных грунтах. Используем навоз, перегной, торф, опилки и другие органические компоненты, например, измельченную солому. Кроме питательных веществ такая смесь выделяет большое количество углекислого газа, крайне необходимого для повышения урожайности.

— А как дела с "химией"?

— Мы давно работаем над вопросом рационального использования средств защиты растений и минеральных удобрений. В нашей агрохимлаборатории работают ветераны совхоза Муравлева Наталья Васильевна и Муравлев Иван Владимирович. Они систематически контролируют содержание питательных веществ в грунтах и дают рекомендации, когда и сколько вносить удобрений. При подкормках 50% минеральных удобрений заменяем органическими.

В биолаборатории под руководством Моргуновой Натальи Васильевны разрабатываются биологические способы защиты растений от вредителей и болезней. Сами выращиваем насекомых-антагонистов вредителей. Против паутинного клеща используем фитосейулюса. За его активность тепличницы любовно называют насекомое Филькой. С тлей успешно справляются афилиус и галлица, а с трипсом — амблесейулюс. Белокрылку с помощью насекомых-энтомофагов вывели полностью.

Против корневых гнилей, аскохитоза, белой и серой гнилей и мучнистой росы на огурцах используем биологический препарат триходермин. От пероноспороза поражения бывают редкими, потому что соблюдаем тепловой режим выращивания огурцов.

Одним словом, за счет биометода в период вегетации не используем ядохимикаты. Применяем их только для обеззараживания теплиц после "сезонной" уборки растительных остатков.

— Кто проверяет качество продукции?

— В первую очередь проверяем сами в нашей лаборатории. Затем сдаем продукцию на анализ в центр метрологии и стандартизации. Там выдают сертификаты качества. Кроме того, продукцию проверяют районная, городская и областная санэпидстанции. Претензий к нам не бывает. Содержание нитратов, тяжелых металлов, радионуклеидов и пестицидов ниже допустимого количества.

Хороший урожай томатов в теплице на садовом участке получает Зинаида Петровна Никиточкина

— А что еще отражается на качестве продукции?

— Качество зависит и от сроков уборки. Мы собираем спелые плоды и поставляем в торговые точки ежедневно свежую продукцию. Импортные плоды выглядят привлекательно, но они дозревают в пути и поэтому не первой свежести. Кроме того, они хуже и по качеству.

— Вопрос, интересующий многих огородников: какие используете семена? В продаже большой ассортимент гибридов семян, как отечественных, так и зарубежных. На чем останавливаете свой выбор?

— Предпочитаем отечественные семена. Они более приспособлены к нашим климатическим условиям и по своим показателям не уступают зарубежным. Сорта подбираем с учетом сезона. В первом обороте выращиваем томаты сортов Верлиока, Благовест и Кострома, огурцы — Эстафета и ТСХА 493.

Перспективные гибриды испытываем на специальных делянках. В дальнейшем используем лучшие. Например, томаты Натус, Барокко, Роккоко дали в осенне-зимнем обороте до 10 кг с кв.м. Для этого времени года это высокий показатель. Конечно, будем их выращивать.

— Как используете наш и зарубежный опыт в производстве?

— Участвуем в семинарах, на которых изучаем передовой опыт Франции, Голландии, Бельгии, Израиля. У специалистов этих стран есть чему поучиться. Будем использовать систему для увлажнения кровли с целью снижения температуры в теплицах. Решаем вопрос о покупке газогенераторов для повышения содержания углекислого газа в воздухе. Ведем переговоры по внедрению малообъемного слоя грунта и капельного полива. Передовая технология себя оправдает.

— Пожелаем коллективу успехов в их нелегком деле. Спасибо вам!

И.НИКОНОВ

Редактор **Людмила ДУБОВИЦКАЯ**
Фото **В.РАТНИКОВ**
Компьютерная верстка **И.ГУЛЯЕВА**

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредители: сельскохозяйственная фирма "Волжский сад", комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова

Тираж 9400 Заказ 1737

Любимая газета садоводов и огородников

Волжский сад

№13(117)
июль 1997 г.

Цена в розницу 1200 руб.

"Я так хочу, чтобы лето не кончалось..."

О любви детей к саду мы подчас не подозреваем.

Сынишка знакомых, еще сидя на горшке, стал "разбивать грядки" и "сажать огурчики". Детская фантазия не знала границ - "грядками" становились коврики, покрывала на кроватях, а огурчиками - любые мелкие игрушки. Главное, были бы цвет и форма подходящие.

А уж лето приходит - вот где раздолье пристрастиям юных дачников. С нетерпением ждут ребята выходных. Вот какой разговор детворы услышал во дворе, на скамейке, душным будним вечером:

- Эх, на дачу бы сейчас... Поднимите руки, кто на дачу хочет?

- ... Вот - все хотят. Васька аж две поднял!

- А я бы и все двести поднял, если было столько. И ноги - чтобы лето никогда не кончалось!

В.РАТНИКОВ

САРАНЧА АТАКОВАЛА

12 районов Волгоградской области подверглись нападению опаснейшего вредителя — саранчи. Быстрому ее распространению по области способствовало отсутствие средств на закупку необходимых химикатов. Все это создало серьезные угрозы для соседних с Волгоградом областей. В большой опасности Красноармейский район нашей области. Сами волгоградцы решили забыть о своих надеждах сдать государству запланированные три миллиона тонн пшеницы.

НОВЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

Сборник "Защита растений от вредителей и болезней" выпустила Саратовская государственная сельскохозяйственная академия имени Н. И. Вавилова. Статьи данного сборника включают в себя результаты исследований, проводимых в Саратовской области по защите растений от вредителей и болезней. Большой интерес представляют научные разработки по использованию иммунитета растений и биотехнологических методов в их защите, а также сведения о влиянии современных пестицидов на динамику развития и распространения болезней и вредителей.

ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТОВ В БОРЬБЕ С ПАРШОЙ

На Саратовской опытной станции садоводства в течение двух последних лет доценты СГСХА им. Н. И. Вавилова В. И. Демин и В. Ю. Минаев провели ряд опытов по совершенствованию химических методов борьбы с паршой на яблоне. Испытывались фунгициды скор, панч, азовит, топаз, байлетон.

Как показали опыты, наивысшей интенсивности опаснейшее заболевание достигало во второй половине июля. В сильной степени были поражены плоды сорта Декабренок, а также плоды и листья яблони сорта Беркутовское. Относительно устойчивыми к болезни оказались сорта Уэлси, Орлик, Северный синап. Наилучшие результаты в подавлении болезни показал препарат, разработанный швейцарской фирмой Сиба-Гейги — скор. Наибольшую биологическую эффективность при защите яблонь от парши и высокий урожай плодов в эпифитотические годы дало четырехкратное опрыскивание 0,02%-ным концентратом эмульсии этого препарата.

"НЕ ПЕЙ, ИВАНУШКА, ВОДУ ИЗ КОПЫТЦА!"

О том, что нельзя пить воду из естественных водоемов без предварительной обработки, говорится и пишется много.

Однако не все следуют этому совету. Не так давно шестеро юнцов, откушав на природе шашлычка и будучи в приподнятом настроении от выпитого, решили утолить жажду, водой из пруда, что в районе 6-Дачной Саратова.

И что же? Да как в сказке -- последствия не заставили себя долго ждать. Вся компания была доставлена в больницу с острым ... шечным заболеванием.

явно. И ноги - чтобы лето никогда не кончалось!

В.РАТНИКОВ

Статьи данного сборника включают в себя результаты исследований, проводимых в Саратовской области по защите растений от вредителей и болезней. Большой интерес пред-

пении были поражены плоды сорта Декабренок, а также плоды и листья яблони сорта Беркутовское. Относительно устойчивыми к болезни оказались сорта Уэлси, Орлик, Северный

И что же? Да как в сказке -- последствия не заставили себя долго ждать. Вся компания была доставлена в больницу с острым кишечным заболеванием.

Вопрос – ответ

КАК СПАСТИ ВИНОГРАД ОТ КЛЕЩЕЙ?
(С. Аболонин)

Для обработки личных виноградников против клещей рекомендованы следующие препараты:

Неорон, 50%, к.э. 15-20 мл на 10 л воды. Опрыскивать виноград 1 раз при массовом появлении клещей (до 10 л рабочего раствора на 100 кв.м). Срок ожидания (от обработки до сбора урожая) — 45 дней.

Аполло, 50%, с.к. На 10 л воды 4 мл препарата. Обрабатывать в период вегетации против клещей до 1,5 л рабочего раствора на 10 кв.м. Срок ожидания — 60 дней.

ПОЧЕМУ ТЮЛЬПАНЫ МЕЛЬЧАЮТ И ВЫРОЖДАЮТСЯ?
(Вопрос по телефону)

Это происходит обычно в том случае, если луковицы не выкапывали в течение многих лет. Замещающая луковица и крупная детка ежегодно образуют "гнездо" новых луковиц. Им становится тесно, не хватает питания, появляются заболевания и, как следствие этого, мельчают и вырождаются цветки.

К вырождению приводит появление и развитие вирусных и грибных заболеваний. Измельчению тюльпанов способствуют: несвоевременная — слишком ранняя или слишком поздняя — выкопка, плохая просушка и неправильное хранение луковиц.

Если луковицы были крупными, тяжелыми, здоровыми, а цвели следующей весной плохо, это значит, что их слишком рано или слишком поздно посадили, а может быть, посадили мелко или в сухую почву, либо не замульчировали. В результате тюльпаны или плохо укоренились с осени, или их корневая система подмерзла. Такие луковицы не только плохо цветут, но и образуют мелкие замещающие луковицы и мелкую детку.

Все агротехнические мероприятия выполняются правильно, а луковицы с каждым годом становятся все мельче и мельче. Причинами этого могут быть низкая срезка цветов, из-за чего на цветоносе остается мало листьев, или высадка всех луковиц в смеси, а не по разборам, то есть без учета возраста, которая и ведет к тому, что часть их мельчает и вырождается.

НА ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ СОРТА БЕЛЬФЛЕР-КИТАЙКА МЕЛКИЕ КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА (ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЮ).
(В. Тучин)

Отвечает на этот и следующий вопрос В. И. Демин, зав. кафедрой фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова.

На листьях яблони — парша. Возбудитель — гриб, перезимовывающий в опавших листьях. Наилучший результат в подавлении болезни может дать скор (2 мл на 10 л воды). Можно опрыснуть пораженные деревья топазом или байлетоном.

ЗАБОЛЕЛИ ЯБЛОНИ СОРТОВ КОРТЛАНД, БЕРКУТОВСКОЕ. НА ЛИСТЬЯХ ПОЯВИЛСЯ БЕЛЫЙ НАЛЕТ, НЕКОТОРЫЕ СКРУЧИВАЮТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
(В. Тучин и др.)

Белый мучнистый налет на листьях — признак мучнистой росы. Сорта Беркутовское и Кортланд очень неустойчивы к этому заболеванию. Гриб зимует в пораженных почках, листьях и на коре побегов.

Пораженные побеги вырезать, удалить с участка. Эффективным фунгицидом в борьбе с мучнистой росой является топаз (2 мл на 10 л воды). Можно чередовать топаз и скор. Первая обработка топазом, вторая скором (2 мл на 10 л).

Опрыскивания желательно проводить 2 раза до цветения, а затем через 10-12 дней после цветения. Предуборочный интервал (от последней обработки до сбора урожая)— 20 дней.

В областном обществе садоводов

Закончен учебный год

Областной совет общества садоводов подвел итоги учебного года в системе обучения садоводов-любителей и актива садоводческих товариществ. Была отмечена хорошая работа народных университетов по садоводству: при ДК "Мир" (руководитель Э.М.Хныкина), клуба "Волжанка" (руководитель Л.Д.Ильина), клуба "Яблонька" (руководитель Г.И.Соловьева), школы начинающего садовода при [illegible] 3-3 (руководитель [illegible] Никиточкина), клуба "Урожай" (руководитель [illegible] Блинова). Здесь проводятся семинары, лекции, встречи с работниками администрации города, правоохранительных органов, налоговых инспекций и т.д. Особое внимание уделяется практическим занятиям, выставкам и ярмаркам, популярными стали вечера дегустации, "Дни семьи".

На занятиях перед слушателями выступают ведущие ученые г.Саратова, садоводы-практики. Они отвечают на вопросы слушателей, проводят практические занятия по правильному проведению обрезки плодовых культур и прививок, рассказывают о новинках в возделывании овощей, декоративном оформлении садов, об улучшении плодородия почвы, рациональной переработке овощей и фруктов.

Очень популярным среди садоводов стал обмен посадочным материалом, особенно хорошо проходят подобные ярмарки в ДК "Мир".

К сожалению, здесь есть и проблемы, как в любом другом деле. Прекратил свою деятельность университет садоводов, руководимый Л.И.Поповкиной только из-за того, что Дворец культуры авиационного завода запросил у областного общества садоводов непомерно высокую плату за аренду помещения. А ведь люди увлеченные, даже одержимые, должны иметь возможность где-то встречаться, делиться полезным опытом, консультироваться у специалистов, рассказывать о своих ошибках и достижениях, ведь в сегодняшней жизни и так немало неприятностей. Разве не так?

Г.ВЛАДИМИРОВА

КВАРЦ-Н

Тел. 50-52-21

МОНТАЖ И НАЛАДКА СИСТЕМ:

- **Пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе в садовых товариществах, коттеджах;**
- **Телевизионных систем безопасности и скрытого наблюдения;**
- **Офисных и учрежденческих АТС;**
- **Систем коллективного телевизионного пользования;**
- **Поставка оборудования и материалов.**

Болезни овощных культур

Весна и лето этого года как нельзя лучше оправдывают предсказания синоптиков: сырая и холодная погода резко сменилась жарой, да не один раз. Обилие влаги весной благотворно повлияло на развитие разного рода болезней у растений, что доставило массу хлопот садоводам и огородникам.

На вопросы нашего корреспондента Г.Владимировой отвечает И.В.НИКОНОВ.

— Иван Васильевич, как влияет повышенная влажность на возбудителей болезней у растений и в какой период вегетации они наиболее уязвимы?

— Большинство возбудителей болезней усиленно размножаются при повышенной влажности воздуха (свыше 50%) и температуре 18-20 градусов. Достаточно 10-12 часов таких условий. В принципе, растения весь период роста и развития находятся под угрозой различного рода заболеваний.

— Каким путем чаще всего распространяются болезни?

— С зараженными семенами или через почву, в которой некоторые возбудители болезней сохраняются от 3 до 8 лет. В период вегетации споры распространяются ветром, водой, насекомыми, кроме того, возбудители некоторых болезней зимуют на сорняках.

Не удивляйтесь, но переносчиком инфекции может быть и сам огородник в период ухода за растениями и уборки урожая.

— Когда лучше начинать борьбу с болезнью — при появлении первых признаков или все-таки раньше?

— Если уже появились

— Да. Они подразделяются на стимуляторы и биопрепараты. Стимуляторы повышают устойчивость растений к болезням: симбионат универсал, гибберсиб, черкез, мибас, симбионт-1, павститсилк, гармония, биогумус, агат-25, иммуноцитофит, молдстим, флоростимулин, оксигумат, этен.

Биопрепараты воздействуют непосредственно на болезнь. Пентофаг применяется против угловатой пятнистости, пероноспороза, мучнистой росы на огурцах и фитофтороза на томатах; триходермин — против слизистого и сосудистого бактериоза на капусте, корневых гнилей, белой гнили, фузариоза и вертициллеза; фитофлавин-100 — против сосудистого и слизистого бактериоза на капусте; белой, серой, черной и сухих гнилей при хранении корнеплодов моркови и свеклы; алгилин Б и алгилин С — против фитофтороза и фузариозов; биоплант — против корневых и стеблевых гнилей, мучнистой росы и пероноспороза; простатин — против колорадского жука и фитофтороза; ризоплан — против сосудистого и слизистого бактериозов и альтернариоза; бактофит — против мучнистой росы и корневых гнилей на огурцах; микостоп — против корневых гнилей на огурцах.

— Какие болезни наиболее опасны для овощных растений и наносят самый ощутимый вред?

— Бывают годы, когда ***фитофтороз*** *уничтожает большую часть урожая томатов и картофеля. Бо-*

и при высокой температуре.

Бактериальное заболевание **вершинная гниль** поражает плоды первых трех кистей в начале их созревания. На вершине плода образуется бурое, вдавленное концентрическое пятно. Во влажную погоду плод сгнивает и издает специфический запах.

Второй тип вершинной гнили имеет физиологическое происхождение. Возникает при резких перепадах температуры, неравномерном поливе и недостатке кальция в почве. Пятно на вершине плода черное и плод не загнивает.

Бурая пятнистость — грибное заболевание, поражающее листья в фазе цветения и начале плодоношения растений.

Белая пятнистость — особенно вредоносна со второй половины лета. На

Болезни — болезнями, но выставка "Дары саратовских садов", намеченная на середину августа, как всегда, преподнесет много интересных сюрпризов...

листьях появляются пятна грязновато-белого цвета с темным ободком. Наиболее

ние. Грибное заболевание, когда на листьях появляются бурые пятна с ярко-желтой каймой. Растения увядают. На разрезе стебля видно потемневшее кольцо сосудов. Проявляется в любом возрасте, но чаще в период плодообразования.

Столбур (одревеснение плодов). Очень заразная вирусная болезнь. При раннем заражении вырастают карликовые растения, погибает корень, листья отпадают и стебли оголяются. При загущенной посадке (два растения в лунку через 20-25 см) и поздней посадке поражение незначительное.

Перец

Для этой культуры характерны такие заболевания, как **вертициллезное увядание, столбур** (аналогично баклажанам).

Огурцы

Пероноспороз. Самое вредоносное грибное заболевание. Проявляется в период массового цветения и

но-зеленых расплывчатых пятен. Лист морщинится и деформируется. Пораженные плоды уродливые, мозаичные. Вирус зимует на осоте, корнях георгин, гладиолусов, канн, флоксов, цинний. Распространяется тлями.

Бактериоз. Бактериальное заболевание. Поражает листья, реже плоды. На листьях появляются угловатые пятна, ограниченные жилками. Пятна подсыхают, выпадают, и лист становится дырявым. Пятна на плодах приобретают вид язв.

Капуста

Сосудистый бактериоз — бактериальное заболевание. Распространен повсеместно. Проявляется через 2-3 недели после посадки. Листья начинают желтеть с краев и пожелтение распространяется в виде буквы V. На срезе кочерыги и черешков видно потемнение сосудистого кольца.

Слизистый бактериоз. Бактериальное заболевание. Самая вредоносная болезнь. Проявляется в период завязывания кочанов. Листья ослизняются, и кочаны издают очень неприятный запах. В первую очередь поражаются растения, заболевшие сосудистым бактериозом, а также ослабленные. Единственное надежное средство борьбы против бактериозов — устойчивые к ним гибриды.

Фузариум (желтизна). Грибное заболевание. Листья становятся желто-зелеными с мелкой темной крапчатостью, затем отпадают и остается маленький голый кочан, на срезе видно светло-коричневое кольцо сосудов.

Столовая свекла

Фомоз (сухая гниль). Грибное заболевание. Проявляется в начале вегетации. На листьях появляются бледно-зеленые пятна, которые покрываются сероватым налетом. На нем задерживаются частицы почвы, отчего растения выглядят грязными и запыленными. Листья засыхают и в это время инфекция проникает

тьях и черешках образуются удлиненные серовато-коричневые пятна. С листьев болезнь переходит на корнеплоды и проявляется осенью. Корнеплоды заболевают с головки: появляются темно-коричневые вдавленные пятна, которые переходят в сухую гниль. Проявляется при хранении.

Черная гниль (альтернария). Грибное заболевание, при котором на листьях и черешках появляются бурые пятна. Корнеплоды заражаются в поле, а заболевают в хранилище. Они покрываются черными пятнами, которые переходят в черную сухую гниль. Корнеплоды быстро заражаются теплой затяжной осенью при высокой температуре воздуха и почвы и избытке влаги.

Белая гниль (склеротиния). Грибное заболевание. На корнеплодах появляются сухие темные пятна, которые при повышенной влажности покрываются рыхлым белым пушком. Корнеплоды сгнивают. Распространена повсеместно.

Бактериоз. Бактериальная болезнь. На листьях появляются мелкие желтые пятна, начиная с кончиков. Они желтеют, буреют, скручиваются и засыхают. Корнеплоды поражаются редко. Болезнь проявляется ежегодно.

Лук

Пероноспороз. Грибное заболевание. Проявляется в начале вегетации. На листьях появляются бледно-зеленые пятна, которые покрываются сероватым налетом. На нем задерживаются частицы почвы, отчего растения выглядят грязными и запыленными. Листья засыхают и в это время инфекция проникает

...ств и сам огородник в период ухода за растениями и уборки урожая.

— Когда лучше начинать борьбу с болезнью — при появлении первых признаков или все-таки раньше?

— Если уже появились признаки болезни, то ее остановить намного труднее. Даже после опрыскивания могут остаться очаги заражения. Кроме того, болезни активно проявляются в период уборки урожая, когда запрещается применять ядохимикаты.

Эффективны профилактические опрыскивания против грибных болезней, поскольку возбудители уже находятся на растениях и ждут своего часа. Обработку необходимо начинать при температуре воздуха 15-16 градусов и проводить через 15-20 дней. Допустимы не более трех обработок, необходимо также чередование препаратов. В таких случаях используются препараты, содержащие медь: полихом, оксихом, хлорокись меди, поликарбацин и др. В период плодоношения можно использовать только бордоскую жидкость.

— Существуют ли совсем безвредные препараты?

вых гнилей на огурцах.

— Какие болезни наиболее опасны для овощных растений и наносят самый ощутимый вред?

— Бывают годы, когда **фитофтороз** уничтожает большую часть урожая томатов и картофеля. Болезнь развивается к концу лета при высокой влажности воздуха, обильных росах, туманах и больших перепадах дневных и ночных температур.

Опасным грибным заболеванием является и **макроспориоз**, когда на листьях появляются крупные округлые коричневые пятна с концентрическими кругами. Они сливаются, и листья отмирают. На плодах около плодоножки образуются вдавленные округлые концентрические пятна. Эта болезнь особенно распространяется в жаркое лето с росами и дождями, хотя появляется она ежегодно.

Одним из серьезных бактериальных заболеваний считается **черная бактериальная пятнистость**, при которой по краям листьев появляются черные пятна, а на плодах черные бородавки. Болезнь распространяется особенно в начале лета, в дождливую погоду

Болезни — болезнями, но выставка "Дары саратовских садов", намеченная на середину августа, как всегда, преподнесет много интересных сюрпризов...

листьях появляются пятна грязновато-белого цвета с темным ободком. Наиболее опасна во влажную и теплую погоду.

Фузариозное увядание. Грибное заболевание, при котором закупориваются сосуды, растение желтеет и увядает, а корневая система погибает. Развитию болезни способствует низкая температура.

Черная гниль. Грибное заболевание. Чаще проявляется в период поздних сборов урожая и во время хранения. У зеленого плода со стороны плодоножки образуются водянистые пятна светло-серой окраски, затем они чернеют. На красных плодах пятна сразу становятся черными, вокруг пятен остается светлая зона.

Теперь о тех заболеваниях, которые характерны для отдельных культур.

Баклажаны

Макроспориоз. Признаки как на томатах, причем чаще поражаются плоды.

Вертициллезное увядание. вредоносное грибное заболевание. Проявляется в период массового цветения и плодоношения. На верхней стороне листа вдоль жилок образуются желтовато-зеленые пятна. Они увеличиваются и покрывают весь лист, который засыхает и крошится.

Мучнистая роса. Грибное заболевание. На листьях появляются белые мучные пятна, которые постепенно охватывают весь лист. Он желтеет и отмирает. Особенно вредоносна в период сухой и жаркой погоды.

Антракноз. Грибное заболевание, поражающее все части растения. На листьях образуются желтоватые округло-угловатые пятна. На плодах такие же пятна, но впавшие, в виде язв. При влажности воздуха ниже 50% не распространяется.

Мозаика. Вирусное заболевание. Чаще проявляется в теплицах. На листьях появляется мозаичная расцветка в виде светло- и тем-

ными с мелкой темной крапчатостью, затем отпадают и остается маленький голый кочан, на срезе видно светло-коричневое кольцо сосудов.

Столовая свекла

Фомоз (сухая гниль). Грибное заболевание, поражающее листья и корнеплоды. Листья покрываются светло-бурыми концентрическими пятнами и черными точками в центре. Корнеплод загнивает и становится трухлявым.

Церкоспороз. Грибное заболевание, поражает листья и черешки. Они покрываются многочисленными мелкими округлыми пятнами со светлым центром и красно-бурой каймой. Листья могут засохнуть.

Бурая гниль. Грибное заболевание. Поражает хвостовую часть корнеплода, на котором появляется густой войлочный налет. Проявляется обычно в начале лета, чаще всего при избыточном увлажнении.

Фузариозная гниль. Грибное заболевание, проявляется в начале лета. Листья увядают, а черешки чернеют.

Морковь

Фомоз (сухая гниль). В отличие от свеклы на лис-

зеленые пятна, которые покрываются серовато-м налетом. На нем задержи- ваются частицы почвы, отчего растения выглядят грязными и запыленными. Листья засыхают и в это время инфекция проникает в луковицы. Луковицы хранятся хорошо, но являются источником распространения болезни. Развитию болезни способствует повышенная влажность и умеренная температура воздуха. Этому способствует и слабое проветривание посева.

Шейковая гниль. Грибное заболевание. Листья заражаются при полегании. От них через донце болезнь проникает в луковицу. Болезнь проявляется при хранении. Сначала размягчается шейка, затем и луковица. Под сухими чешуйками образуется серый налет.

Бактериальные болезни вызывают мокрую гниль при хранении. В период уборки больные луковицы можно отличить только при продольном разрезе. Между здоровыми чешуями виден более темный размягченный слой. Через 2-3 месяца луковицы сгнивают.

Вопрос - ответ

В КАКОЕ ВРЕМЯ И ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ?

(Т. Трушкин)

Отвечает на этот и следующий вопрос В. В. Иванченко, доцент кафедры защиты растений СГСХА им. Н. И. Вавилова.

На эффективность действия пестицидов температура воздуха оказывает большое влияние. При ранневесенних опрыскивании сада она должна быть не ниже пяти градусов. При более низкой температуре обработки не рекомендуются. Большинство препаратов наиболее действенно при температуре 18-25 градусов.

В жаркое летнее время опрыскивание лучше проводить в утренние часы (после того, как высохнет роса, то есть с 7 до 10 часов). Идеальное время — за полчаса до восхода солнца. Можно обрабатывать сад и огород вечером (до выпадения росы, то есть с 17 до 22 часов). Опудривание целесообразно осуществлять по росе.

Не следует опрыскивать или опыливать растения перед дождем, сразу после него, а также во время сильного ветра. Рабочие растворы нужно готовить и использовать в день их применения. Температура воды для рабочих растворов должна быть 18-20 градусов.

Растворы, суспензии и эмульсии нужно тщательно фильтровать и перемешивать. Ранцевые аппараты, не имеющие мешалок, следует время от времени встряхивать, если вы для опрыскивания используете растворы с быстрооседающими составами.

В случае сомнения в доброкачественности препаратов их предварительно проверяют на ожигаемость листьев. Для этого за три-пять дней до обработки проводят пробное опрыскивание.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО КАРБОФОС — ЛУЧШИЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ДОЛГОНОСИКА И КЛЕЩА НА ЗЕМЛЯНИКЕ?

(Д. Умнова)

Применять химические вещества в садах и на огородах нужно в соответствии со списком токсикантов, разрешенных для использования на приусадебных участках Госкомиссией России по химическим средствам защиты растений.

В список токсикантов 1997 года карбофос не включен. Если препарат вы приобрели раньше и не истек срок его хранения, то об работать им, конечно, можно. В настоящее время для борьбы с вредителями земляники рекомендуются:

Зета, 1,6%, таб. Одну таблетку нужно растворить в 10 л воды. Рекомендуют одну обработку на землянике для борьбы с долгоносиком до цветения растений. Следует использовать 1,5 л рабочего раствора на 10 кв.м.

Ровикурт (перметрин) 25%, к.э. На 10 л воды берут 10 г препарата. Опрыскивать один раз против долгоносиков, листоедов, листовертки в период вегетации. До 1,5 л рабочего раствора на 10 кв.м.

Инта-вир. Растворить одну таблетку в 10 л воды. Опрыскивать один раз землянику до цветения (1,5 л рабочего раствора на 10 кв.м.).

Ципершанс, 3%, таб. Используют против долгоносика на землянике. На 10 л воды одну таблетку. Опрыскивать 1 раз до цветения растений. Рекомендуется 1,5 л рабочего раствора использовать на 10 кв.м.

Волжский сад" №13(117) июль 1997 г.

Советы начинающим

Как предупредить заболевания томатов

Томаты в значительной мере страдают от грибных, бактериальных и вирусных болезней, которые резко снижают качество и количество урожая. Важнейшим условием получения отличной продукции являются предупредительные мероприятия, направленные на повышение болезнеустойчивости растений.

Одно из таких условий — умелое применение макро- и микроудобрений, которые положительно влияют на обмен веществ, активизируют защитные силы растений, влияют на их способность противостоять неблагоприятным условиям — болезням, высоким температурам, недостатку влаги.

Внекорневые подкормки овощных растений микроэлементами для повышения их устойчивости к болезням целесообразно сочетать с внесением удобрений в почву. В присутствии микроэлементов (медь, цинк, марганец, железо и т. д.) растения лучше используют основные удобрения (азот, фосфор, калий).

Сложившиеся погодные условия текущего года способствуют развитию на томатах таких болезней, как макроспориоз, септориоз, фитофтороз, черная бактериальная пятнистость и некоторые другие.

Значительное распространение и вредоносность имеют вирусные болезни, основное проявление которых заключается в неравномерной мозаичной окраске листьев, их скручивании, деформировании и угнетении растений.

Хорошие результаты для сопротивляемости томатов комплексу инфекций и для повышения их урожая дает двух-трехкратное опрыскивание сернокислой медью (20 г на 10 л воды). Отзывчивы томаты на трехкратный полив 0,05%-ным раствором сернокислого марганца (5 г на 10 л воды), а также на двух-трехкратное опрыскивание 0,2%-ным раствором сернокислого цинка (20 г на 10 л воды).

Значительно повышается устойчивость томатов к вирусным болезням, фитофторе при двух-трехкратной внекорневой подкормке суперфосфатом и аммиачной селитрой (по 10-15 г на 10 л воды), калийной солью (5-10 г на 10 л воды).

Внекорневые подкормки макроудобрениями можно сочетать с применением микроудобрений. Следует также помнить, что избыточное внесение азотных удобрений под томаты уменьшает сопротивляемость их болезням и снижает лежкость при хранении.

Одним из самых доступных и эффективных средств защиты томатов от вирусных болезней является двух-трехкратное опрыскивание 10%-ным обратом (1 л на 10 л воды).

При появлении первых признаков фитофторы можно применить медно-мыльную эмульсию (20 г медного купороса + 200 г мыла на 10 л воды). Из специальных средств против вышеперечисленных грибных болезней можно применить 0,5—1%-ную бордоскую жидкость, 0,4%-ный раствор хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). Обрабатывают томаты с интервалом в 10-14 дней.

Внекорневые подкормки, опрыскивания фунгицидами лучше проводить в вечерние часы, строго соблюдая рекомендуемые дозы и меры предосторожности.

Не следует забывать и о систематической борьбе с сорняками, так как многие возбудители болезней накапливаются и размножаются на них, перебираясь затем на культурные растения.

В. ДЕМИН,
зав. кафедрой фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова

Урожайные грядки

Фитофтороз опасен для картофеля

Погодные условия, сложившиеся в предыдущий месяц, создали благоприятные условия для поражения картофеля фитофторозом. Как предохранить растения от этого серьезного и коварного заболевания? Ответить на этот, самый волнующий наших читателей вопрос, мы попросили заведующего кафедрой фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова Владимира Ивановича ДЕМИНА.

Фитофтороз — очень опасная болезнь картофеля. Она поражает листья растений, клубни, резко снижает качество продукции. Заболевшие фитофторой клубни, как правило, долго не хранятся. Можно ли бороться с фитофторой? Да. Но активную защиту следует проводить в самом начале развития болезни, что обычно совпадает с фазами бутонизации—цветения растений.

Для повышения устойчивости картофеля к фитофторе при достижении кустами высоты 15-20 см их необходимо обработать сернокислой медью из расчета 10 г на 10 л воды. Через десять дней опрыскивание повторить.



Первое профилактическое опрыскивание картофеля проводят в период бутонизации, начале цветения одним из фунгицидов так называемого контактного действия: 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса + 100 г свежегашеной извести на 10 л воды), 0,4%-ным раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды), 0,5%-ным раствором оксихома (по инструкции), 0,4%-ным раствором полихома (40 г на 10 л воды).

Вторую обработку проводят при появлении первых пораженных листьев, последующие — с интервалом в семь-десять дней. Всего нужно сделать не меньше 3-4 опрыскиваний.

В борьбе против фитофтороза картофеля используют также и высокоэффективный системный фунгицид ридомил МЦ. Он быстро проникает в ткань растений, то есть обладает лечащим действием, не подвергается воздействию внешней среды, малотоксичен. Его обычно применяют при второй обработке в 0,5%-ной концентрации (50 г на 10 л воды). Срок ожидания (от момента последней обработки до уборки урожая) — 20 дней.

Необходимо учитывать, что грибы фитофторы быстро привыкают к ридомилу МЦ. Поэтому следует либо чередовать этот препарат с другими контактными фунгицидами, либо применять в смеси с одним из них.

В начале смыкания ботвы очень полезно провести высокое окучивание картофеля. В этом случае споры фитофторы, смываясь дождем или поливной водой, будут задерживаться в почве и в меньшем количестве проникать к клубням, заражая их.

Советы специалиста

Пероноспороз лука

Ложная мучнистая роса или пероноспороз — одно

шений гриба.

В период роста лука инфекция легко разносится

за 10-14 дней до посадки при температуре 40 градусов в течение 8 часов. Применяют также протравливание семян препаратом ТМТД (4-5 г вещества на 1 кг лука).

растворить его в пяти литрах воды (не рекомендуется использовать металлическую емкость). В другой посуде также в пяти литрах воды

Советы специалиста

Пероноспороз лука

Ложная мучнистая роса или пероноспороз — одно из самых распространенных и, пожалуй, наиболее вредоносное заболевание лука.

Возбудитель — микроскопический гриб, зимующий в луковицах в виде грибницы. Иногда его споры сохраняются на растительных остатках в почве. Однако отмечено это не повсеместно.

Ложная мучнистая роса распространяется очень быстро на пониженных, слабо проветриваемых участках, особенно во влажные годы.

Поражаются болезнью листья и цветоносные стрелки. На больных растениях появляются бледно-желтые пятна, которые покрываются серовато-фиолетовым налетом спороношений гриба.

В период роста лука инфекция легко разносится ветром и попадает на листья и стрелки здоровых растений. Сильно пораженные листья отмирают, стрелки подламываются, гибнут. Резко снижается урожай семян.

Меры борьбы. Обязательное соблюдение севооборота, при котором лук возвращается на прежнее место только через 3-4 года. Необходимо соблюдать пространственную изоляцию участков лука первого, второго и третьего (посев на семена) годов жизни.

Можно порекомендовать оздоровление посадочного материала сухим жаром, то есть, прогревание луковиц сухим горячим воздухом при температуре 45-47 градусов в течение 8-12 часов.

Маточный лук рекомендуется прогревать осенью, перед закладыванием его на хранение. Лук-севок можно обеззараживать весной, за 10-14 дней до посадки при температуре 40 градусов в течение 8 часов. Применяют также протравливание семян препаратом ТМТД (4-5 г вещества на 1 кг лука). Семенной лук можно при обнаружении болезни опрыснуть 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ной суспензией поликарбацина (40 г на 10 л воды). Повторное опрыскивание нужно проводить по мере необходимости с интервалом в 7-10 дней.

Бордоская жидкость — смесь раствора медного купороса с известковым молоком (свежегашеной известью). Известковое молоко нейтрализует кислую реакцию медного купороса, что позволяет избежать ожогов.

Чтобы приготовить 10 л однопроцентной бордоской жидкости, нужно взять 100 г медного купороса, растворить его в пяти литрах воды (не рекомендуется использовать металлическую емкость). В другой посуде также в пяти литрах воды размешать 100 г высококачественной свежегашеной пастообразной извести. В полученное таким образом известковое молоко при постоянном помешивании медленно влить раствор медного купороса.

Смесь обладает очень высокой устойчивостью к смыванию дождями, росами. Поэтому ею можно обрабатывать растения даже в холодную, дождливую погоду.

Устойчивыми к пероноспорозу сортами лука являются Одинцовец, Качинский, Янтарный, Солнечный, гибрид Антей.

Т. ХОРОШЕВА,
ст.преподаватель СГСХА им. Н. И. Вавилова

Вы просили рассказать

Почему опадают завязи тыкв?

В период цветения тыкв и завязывания плодов часто наблюдается опадание завязей. Происходит это по ряду причин.

1. Насекомые-опылители своевременно не занесли пыльцу с мужского цветка на женский.

Пыльца сохраняет свою активность всего несколько утренних часов. Затем она становится стерильной, особенно при засушливой, жаркой погоде. Чтобы помочь растениям, можно проводить опыление вручную в период с 6 до 11 часов. Для этого надо с вечера завязать марлей женский бутон и 2-3 мужских. После опыления женский цветок надо снова завязать марлей, оградив от вторжения насекомых. Через двое суток обвязку можно снять, а также убрать бахрому цветка. Ее загнивание может повредить завязь. Неопыленная завязь отваливается.

2. Завязавшиеся плоды через некоторое время могут отвалиться из-за недостатка питательных веществ и влаги.

Своевременные поливы и подкормки растений, корневые и внекорневые, создают благоприятные условия для нормального развития и созревания плодов. Не забывайте и о подкормках микроэлементами, они очень важны, т.к. способствуют закладке и развитию бутонов, плодовых завязей, а также повышают урожай и вкусовые качества тыкв.

3. Ранее завязавшийся крепкий плод подавляет остальные завязи на этой плети, а бывает, и на кусту в целом.

Многим, вероятно, знакомо выражение "кабачок-убийца" — плод, который забирает себе все питательные вещества и губит своих собратьев.

Если плети после завязавшихся плодов дополнительно укоренить, пришпилив и присыпав землей, то тем самым образуется дополнительный источник питания. Но на одной плети все же не должно быть более 3 плодов, поэтому за последним оставьте 4-5 листов и ее прищипните.



У растений кустовой формы, например, у кабачков цуккини, когда оставлен семенник с первой завязи, помогает прищипка верхушки этой плети. Образуются боковые побеги с нормальным плодоношением.

Если длинноплетистые тыквы прищипнуть в начале роста, после 4-го листа, то на боковых плетях плодовые завязи будут вблизи корней и появятся пораньше. На неприщипнутой плети завязи могут образоваться с опозданием, плоды не созреют вовремя.

Боковые плети также дополнительно укореняют.

С 15 июля не допускайте завязывания плодов крупноплодных тыкв, а с 1 августа - мелкоплодных. До заморозков они могут не созреть, а лишь будут "отвлекать" силы растения от основной работы.

Следует обратить внимание, что хороший урожай гарантирует только совокупность всех перечисленных мер.

А.НЕЛИН,
овощевод-любитель

Точка зрения

Полоть или не полоть?

— Как же не полоть? — возмущенно, но еле слышно кричат клетки мозга, расплавленного пребыванием на солнце.

— Да сколько же можно горбатиться! — громко шепчут позвонки еще не разогнувшейся спины...

Такой спор может возникнуть не только в усталом воображении садовода-любителя. Как-то я задумался: в богатом русском языке нет даже исконного существительного, образованного от глагола "полоть", "прополка" — уже преобразованное слово. Значит, нет устоявшегося понятия о содержании действа? Ну как же нет, полоть — это значит уничтожать сорняки. Правда, не исключено, что мы освоили данный процесс не столь давно и не в такие уж стародавние времена стали осознавать понятие "сорняки". Вот, например, мы сознательно сажаем по клубнике "сорняк" чеснок, а у многих по всему участку растет укроп — тоже сорняк?

Я откровенно завидую хозяевам участков, на которых, кроме посаженных культур, ничего лишнего, наверняка они смелые и решительные люди. А вот у меня каждую весну всходят кое-где на грядках астры-самосевки, и голова болит от проблемы — сорняки это или нет? Но, конечно, когда пробивается мокрица, пырей, осот, лебеда, таких вопросов не возникает...

Современная агротехника любительского огородничества (например, американского ученого доктора Дж. Миттлайдера) даже и "в мыслях" не предполагает наличия сорняков на грядках. Действительно, представьте знакомую картину: первые всходы, нежные росточки моркови, салата, петрушки — и уверенные в себе, мощные сорняки. Начинаем спасать свои посевы, с корнем (обязательно!) вырываем все лишнее и вдруг видим, как буквально на глазах начинают вянуть "потревоженные" культурные растения. Что же, начинаем поливать — и опять приживаются сорняки!

Многие владельцы дачных участков (и я в их числе) предпочитают дорожки, поросшие травой. Есть ли большее наслаждение, чем пройтись по ним босиком, да еще по росе! Или вы предпочитаете ходить босиком по бетону или асфальту? А тут еще и ваша газета подбрасывает дровишек в огонь: в одном из майских номеров рассказывается о благотворном влиянии одуванчиков на помидоры. Так полоть или нет?

Но сорняки — это рассадник болезней, вредных насекомых. Уничтожая их, мы помогаем культурным растениям развиваться и плодоносить в оптимальных условиях. Вот только вопрос — в оптимальных ли? Создавая идеальные условия, оберегая культурные растения от вредного влияния сорняков, мы наносим им непоправимый вред, лишая возможности вырабатывать иммунитет. Причем, как правило, засеваем свои участки семенами от маточников, которых холили и лелеяли даже более старательно в течение нескольких поколений.

Многим известны опыты ученых с дикими животными, например, такие: на одном лесном острове были уничтожены все волки и лисы - основные истребители зайцев. Численность последних резко возросла, а затем болезни уничтожили практически всех зверьков. В агрономической литературе вопрос о влиянии сорняков на культурные растения под таким углом практически не рассматривается. Вероятно, их обилие на полях, настоящий "зеленый пожар" заставляет искать все более и более эффективные меры борьбы с ними. Но, конечно, наибольших успехов на этом поприще добиваются все же дачники.

Однако среди нашего брата (особенно среди тех, у кого больная спина) нет-нет да и родится легенда о том, что сосед (или знакомый, или знакомый знакомых) весной посадил огурцы (картошку, репу) и все лето не был на участке. А осенью собрал небывалый урожай — картошка к картошке... Что это — досужий вымысел, дачные фантазии? Но сам я был свидетелем: однажды из-за нехватки воды забросили участок колхозной плантации с высаженными огурцами. Мы в сентябре собирали на нем урожай, и какой! Огурчики были один к одному, зеленые и крепкие, а их запах! Кстати, почему огурцы перестают пахнуть огурцами, постепенно теряют свой знаменитый аромат? Может быть, за ненадобностью — запахом своим они отличаются от других растений, а если вокруг ничего "лишнего" не растет, зачем тогда пахнуть?

— Так что же, не полоть? — удовлетворенно вздохнет спина.

— Увы, полоть! — возмутится верхняя часть туловища.

Тем, кого одолевают сорняки, рискну дать несколько советов — пусть голова поможет спине.

Количество сорняков уменьшают поздние посевы. Можно заранее подготовить грядку, выровнять и даже полить, но с посевом подождать. Дней через 10 на ней дружно взойдет сорная растительность. Ее на пустой грядке легко уничтожить, а следующая "зеленая" волна ко времени всходов культурных растений будет уже не такой мощной.

Чем ровнее рядки и достаточнее расстояние между ними, тем легче прополка — в междурядьях можно полоть не нагибаясь и не задумываясь. А вот вокруг растений, в рядках, все же самая эффективная мера — вручную вырывать с корнем и обязательно выкидывать на тропки между грядками, тогда они быстро затаптываются и перегнивают. Если полоть тяпками или другими полольниками, то есть опасность не уничтожить сорняки, а только сдвинуть их с места, при первом же поливе они пустятся в рост. Поэтому важно пользоваться острыми орудиями труда, чтобы можно было подрезать корни и в мягкой разрыхленной почве.

Некоторые сорняки (осот, пырей) от прополки тяпкой только выигрывают: разрубленные корни дают жизнь десяткам новых растений. Уничтожить их можно только глубокой перекопкой, лучше всего вилами, с ручной выборкой корней из почвы. Корни в дальнейшем надо подсушить и сжечь, потому что их жизнестойкость удивительна. Понятно, что такие растения за один раз с участка не выведешь, требуется продолжительная и регулярная работа по их истреблению.

Разумеется, ни в коем случае нельзя допускать созревания семян сорняков. Причем, осенняя перекопка даже помогает им "скрыться" от морозов, засухи и даже птиц. Осенью можно порекомендовать еще один прием, который сейчас почти не применяют — жечь костры. Многие опасаются, что на этом месте 2-3 года ничего не будет расти. Сорняки — да, но посеянные культурные растения на удобренной золой почве растут замечательно.

Кстати, на своем опыте я убедился — не стоит вносить удобрения россыпью по всему участку под перекопку (осеннюю или весеннюю). Культурным растениям достанется мало, а сорнякам — самое раздолье. Удобрения лучше вносить непосредственно в лунки или грядки.

И еще. Применение гербицидов на дачных участках в настоящее время разрешено, но кто из садоводов-любителей решится на союз с ними? Хотя на запущенных участках после уборки урожая осенью применение гербицидов может быть оправдано.

— Так что же делать, чтобы не полоть? — обреченно вопрошает спина.

— Много и долго работать, — устало отвечает голова...

В.ПАВЛОВ

Урожайные грядки

если вокруг ничего "лишне

ная растительность. Ее на пустой грядке легко унич-

но только глубокой перекопкой, лучше всего вила-

голова... **В.ПАВЛОВ**

Урожайные грядки

Быть баклажанам урожайными

Некоторые приемы агротехники

Наверняка каждый огородник-любитель знает, что получить хороший урожай баклажанов можно лишь на легких, плодородных почвах. Поэтому если удобрения не внесены осенью под перекопку или перед высадкой рассады, то через 7-10 дней, когда она укоренится, можно начинать подкормки азотными и калийно-фосфорными удобрениями, чередуя их. Всего проводят до восьми удобрительных подкормок за сезон.

До самого зацветания эффективное действие из растения оказывает мочевина, а при формировании плодов надо отдать предпочтение калийным и фосфорным удобрениям. Обычный рецепт жидкой удобрительной смеси — 1 спич.коробок вещества растворяют в 10 л воды, используют по 1 л на куст с интервалом в 10 дней. Подкормки повышают не только урожайность, но и качество плодов — в них увеличивается содержание сахаров и витаминов. В период плодоношения эффективна подкормка раствором нитрофоски (3 ст.ложки на 10 л воды — на 10 растений) особенно крупноплодных сортов.

При отсутствии минеральных удобрений для подкормок применяют древесную золу, коровяк, птичий помет.

Растения в жаркие дни часто подвядают. Если после поливов регулярно рыхлить и мульчировать почву, баклажаны будут меньше страдать от недостатка влаги. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, перегной. Надо сказать, что мульча спасает почву не только от пе-

Несмотря на разнообразие сортов и гибридов, баклажаны Алмаз остаются самым любимым сортом наших огородников

ресыхания, но и от перегрева, а это важно. В тропиках и субтропиках, на родине наших любимых овощей, климат влажный и более ровный по температурным показателям. Тридцати-сорокаградусную жару (а земля в районе корневой системы нагревается и до 60-80 градусов) баклажаны переносят плохо, могут сбрасывать цветы и даже листья, формировать уродливые плоды. Поэтому поддерживать почву во влажном, рыхлом состоянии чрезвычайно важно для получения высоких урожаев. Регулярный полив способствует увеличению массы плодов, они к тому же приобретают типичную для своего сорта форму. Хотя содержание сухих веществ и клетчатки в них снижается, при этом содержание сахаров и витамина С всегда остается в норме. Поливают баклажаны теплой (плюс 25 градусов) водой, холодную использовать нельзя.

Растения баклажанов окучивают, а кусты формируют по 4 стебля. Это можно сделать, когда начнется активный рост высаженной рассады. В конце июля-начале августа верхушки можно прищипнуть, чтобы плоды успели созреть до заморозков. Однако при этом помните, что осенью, особенно если она долгая и теплая, плодоношение кустов может даже увеличиться. Вероятно, это связано с тем, что уменьшается световой день и спадает жара, наш климат жаркого лета становится мягче и ровнее, а это сразу же сказывается на урожае.

Посадки баклажанов в осенний период можно защитить от заморозков полиэтиленовой пленкой, и тогда вы долго будете лакомиться блюдами из свежесобранных синеньких. А если мощное высокоурожайное растение вырыть с корнем и прикопать в парнике или теплице, то срок потребления свежих плодов можно продлить еще больше. Только помните о том, что отрывать баклажаны руками нельзя, из-за этого рано отмирают кусты. Плоды срезайте ножом или секатором с частью плодоножки, не повреждая само растение. Старайтесь регулярно проводить санитарную обрезку, удаляя желтые, больные и поврежденные листья и побеги.

Защита от болезней и вредителей

Баклажаны, как и другие овощные культуры, при недостатке внимания и ухода могут пострадать от болезней и вредителей. Растения и плоды повреждают совки, медведки, слизни, паутинный клещ, колорадский жук, тли и трипсы. Высаженная рассада особенно страдает от медведки и колорадского жука. Для защиты от медведок растения сажают в перфорированных сетках, кольцах, других ограждениях — пока это самый надежный способ. Колорадских жуков собирают вручную, но можно накрыть молодые растения колпаками из мелкоячеистой капроновой (оконной) сетки. Под таким укрытием они даже лучше развиваются, чем под полиэтиленовой пленкой или неукрытые. Химические препараты для борьбы с насекомыми-вредителями на овощных культурах лучше не использовать, а применять настои полыни, чеснока, табачной пыли, золу. Но если без "химии" все же не обойтись, старайтесь для обработки сада и огорода приобретать биологические препараты (дендробациллин, энтобактерин) и строго соблюдайте инструкцию по применению.

Баклажаны могут повреждаться грибными, бактериальными и вирусными болезнями, такими, как макроспороз, столбур, различные гнили. Регулярный сбор и уничтожение растительных остатков, хорошая агротехника и правильный севооборот (после пасленовых баклажаны можно вернуть на старое место через 4 года) помогут избежать заболеваний. При необходимости растения обрабатывают растворами бордоской жидкости, медного купороса, кальцинированной соды, применяют молотую или коллоидную серу. При внимательном уходе урожай баклажанов составляет 3-4 кг с 1 кв.м, а иногда бывает и до 8 кг, так что забот по переработке хватает.

Деликатесы из баклажанов

Из синеньких можно приготовить икру, пожарить их с луком или другими овощами, нафаршировать, посолить, замариновать. Опытные кулинары плоды с горчинкой не выбрасывают, а очищают, разрезают вдоль на плоски, отжимают сок, а при необходимости еще 30 минут вымачивают в холодной воде и снова отжимают, и только потом перерабатывают.

Очень вкусное **рагу из баклажанов с кабачком или тыквой**, предварительно обжаренными, луком и морковью, с добавлением свежих помидоров, сладкого перца.

При желании можно добавить немного перца острого и чеснока, тушить все вместе с любым жиром. Мяса в такое блюдо класть не надо, баклажаны с успехом его заменяют.

Наше любимое рагу состоит из тех же компонентов, но еще добавляется натертая на крупной терке столовая красная свекла и разделанная измельченная соленая или свежая рыба. При подаче на стол посыпьте кушанье свежей зеленью. Вкус получается превосходный.

Порезанные вдоль и обжаренные с двух сторон баклажаны - прекрасная основа для гамбургеров и чизбургеров с чесноком и помидорами. Для этих бутербродов используйте подсушенный белый хлеб.

Вообще экспериментируйте смелее — баклажаны вполне способны удовлетворить самые смелые фантазии.

А.ПЕТРОВ,
овощевод-любитель

Овощная диковина - дайкон

Дайкон — дальневосточный родственник распространенных у нас редьки и редиса. Как и они, относится к семейству капустных. Его часто называют восточной или японской редькой.

Происходит дайкон из Японии, где до сих пор является главной овощной культурой и занимает первое место по потреблению и посевным площадям. Японцы используют его в пищу ежедневно.

Корнеплоды дайкона крупнее, чем у редьки. Они более сочные и не имеют редечного горьковато-острого вкуса. Даже в наших условиях можно получить урожай до 8-10 кг с одного квадратного метра. В корнеплодах много солей калия, которые способствуют выведению лишней воды из организма, и витамина С. Особенно много этого витамина в проростках и молодых листьях. Кроме того, листья богаты бета-каротином, который повышает устойчивость организма к различным заболеваниям. Целебные свойства растения обусловлены содержанием глюкозидов, фитонцидов, белковых веществ, сдерживающих рост бактерий.

Как и редьку, его используют при простудных заболеваниях, для укрепления волос, при болезнях печени и желчного пузыря. Данные традиционной медицины свидетельствуют о том, что из всех овощных растений только редька, дайкон и хрен очищают печень и почки, растворяют камни. Но редька и хрен содержат много редечных (горчичных) масел, которые имеют остро-горький вкус и возбуждают сердечную деятельность. Поэтому употреблять эти овощи в больших количествах, особенно пожилым людям, не рекомендуется. У дайкона же практически этих масел нет.

Дайкон может быть однолетним и двулетним растением в зависимости от сорта. Скороспелые сорта (Хапуцуга, Саша, Полуранний длинный белый) формируют товарные корнеплоды через 40-50 дней после посева. Среднеспелые (Дайси, Терао Ниненго, Блу Скай, Токинаси) — через 60-70 дней. Позднеспелые (Сакурадзима) — через 90-120 дней.

Листья по форме и величине у разных сортов сильно варьируют, но чаще напоминают листья редиса и редьки. Корнеплоды могут быть округлой, цилиндрической, конической, веретеновидной формы, длиной от 10-15 см до 30-60 см, а диаметром от 4-6 см до 8-10 см.

В зависимости от сорта корнеплоды могут быть полностью заглублены в почву или наполовину и даже на 2/3 выступать над ее поверхностью.

В отличие от редьки корнеплоды дайкона сохраняют сочность и хороший вкус даже в фазу цветения. Так как сильного одревеснения тканей не происходит, то корнеплоды можно использовать в пищу.

Какие требования предъявляет дайкон к условиям произрастания? Прежде всего, следует помнить, что при посадке весной дайкон будет очень быстро зацветать, а формирование корнеплода сдерживаться. При выращивании во второй половине лета, когда световой день укорачивается, цветение задерживается и создаются лучшие условия для формирования корнеплода.

Лучший срок посева — июль-начало августа. Семена обязательно следует проверить на всхожесть. Накануне посева их замачивают в воде до набухания. Высевают рядами на расстоянии 50 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду должно быть 20-30 см. Глубина заделки семян 2-2,5 см. К почвам растение не требовательно. Может расти на различных типах, но больший

урожай и корнеплоды лучшего качества получают на легких плодородных с глубоким залеганием грунтовых вод.

При подготовке почвы к посеву под перекопку вносят перегной или компост из расчета 1 кг на 1 кв. м и минеральные удобрения (нитроаммофоска или нитрофоска — 30-50 г на 1 кв.м). Навоз вносить не рекомендуется, так как он вызывает ветвление корнеплодов.

Перед посевом дно подготовленной бороздки необходимо пролить водой из лейки. На увлажненную поверхность разложить семена, присыпать влажной рыхлой землей и слегка уплотнить. Всходы появляются на 3-5 день.

После образования 2-3 настоящих листьев растения прореживают и проводят подкормку полным минеральным удобрением из расчета 2 ст. ложки на 1 ведро воды. Важным элементом ухода за растениями являются регулярные поливы. Влажность почвы должна поддерживаться на уровне 80% НВ.

Регулярные поливы и опыливание золой предохранят растения от повреждения вредителями, особенно крестоцветной блошкой. В течение всего времени выращивания почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Убирают корнеплоды в сухую погоду. Ботву обрезают сразу, а корнеплоды складывают в ящики и пересыпают песком. Можно хранить их в полиэтиленовых мешках.

Семеноводство дайкона. Для выращивания семян дайкон высевают в конце апреля на расстоянии 60х40 см. Чтобы получить чистосортные семена на участке в радиусе 500 м не должно быть цветущих редиса и редьки.

ПОПРОБУЙТЕ ПРИГОТОВИТЬ

Салат из дайкона

Дайкон, морковь и яблоки очистить, натереть на крупной терке. Заправить майонезом и перемешать. Сверху посыпать зеленью. На 1 корнеплод среднего размера — 2 моркови, 2 яблока, 3 ст. ложки майонеза, соль по вкусу.

Салат из дайкона с грецкими орехами

Корнеплоды дайкона и моркови очистить и натереть на мелкой терке. Грецкие орехи растолочь в ступе с чесноком, влить лимонный сок, посолить по вкусу, добавить растертую лимонную цедру и перемешать.

На корнеплод дайкона среднего размера — 2 моркови, 12 грецких орехов, 0,5 лимона для сока и цедры, 6-8 зубчиков чеснока, соль по вкусу.

Л. ХОНИНА

ООО "Саратовпромкомплект" ликвидируется.

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления.

Вопрос - ответ

НА КОРЕ ЯЗВОЧКИ, ВЕТВИ ЯБЛОНИ ЗАСЫХАЮТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КОРА ОТСЛАИВАЕТСЯ (ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЮ).

(В. Комарова)

Отслаивание коры в ва-

можно заражение цитоспорозом или черным раком, так как возбудители этих болезней легко проникают в ткань дерева через механические повреждения коры, трещины на ней и ветках.

Меры борьбы должны

поврежденные ветви, внести удобрения, перекопать приствольные круги. Зачистить раны, продезинфицировать их медным купоросом (300 г на 10 л воды), замазать садовым варом. Для профилактики от болезней можно опрыснуть

но побелить известью (2 кг на 10 л), добавив в раствор медный купорос (100 г) и клей (20 г).

КУПИЛА ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА. ПОДГОТОВИЛА К ПОСАДКЕ, КАК ПОСОВЕТОВАЛ ПРОДАВЕЦ. ИТ ЛИ ВИНОГРАД ВЫСАЖИВАТЬ В ЗЕМЛЮ?

(Потапова, г. Саратов)

Преждевременное распускание почек и образование листьев (до образования корешков) может привести к гибели винограда. Существует даже спе-

ки, подготовленные к посадке и высаженные во влажный песок должны сначала дать корешки.

С наступлением теплой погоды высаживайте черенки в открытый грунт. Но учтите, что почки, находящиеся над поверхностью

Вопрос – ответ

НА КОРЕ ЯЗВОЧКИ, ВЕТВИ ЯБЛОНИ ЗАСЫХАЮТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КОРА ОТСЛАИВАЕТСЯ (ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЮ).

(В. Комарова)

Отслаивание коры в вашем случае — последствия солнечных ожогов. Они опасны сами по себе, но вдвойне потому, что возможно заражение цитоспорозом или черным раком, так как возбудители этих болезней легко проникают в ткань дерева через механические повреждения коры, трещины на ней и ветках.

Меры борьбы должны включать комплекс мероприятий. Прежде всего, нужно обрезать и уничтожить поврежденные ветви, внести удобрения, перекопать приствольные круги. Зачистить раны, продезинфицировать их медным купоросом (300 г на 10 л воды), замазать садовым варом. Для профилактики от болезней можно опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Осенью штамбы и ветви деревьев обязательно побелить известью (2 кг на 10 л), добавив в раствор медный купорос (100 г) и клей (20 г).

КУПИЛА ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА. ПОДГОТОВИЛА К ПОСАДКЕ, КАК ПОСОВЕТОВАЛ ПРОДАВЕЦ. НО ПОЧКИ ДОЛГО НЕ РАСПУСКАЮТСЯ, ХОТЯ ВРОДЕ БЫ ЖИВЫЕ. СТОИТ ЛИ ВИНОГРАД ВЫСАЖИВАТЬ В ЗЕМЛЮ?

(Потапова, г. Саратов)

Преждевременное распускание почек и образование листьев (до образования корешков) может привести к гибели винограда. Существует даже специальный прием — кильчевание — задерживающий распускание почек. Черенки, подготовленные к посадке и высаженные во влажный песок должны сначала дать корешки.

С наступлением теплой погоды высаживайте черенки в открытый грунт. Но учтите, что почки, находящиеся над поверхностью почвы на первое время надо замульчировать.

Вы просили рассказать

Новые пестициды

Купить химический препарат для обработки сада и огорода — это только полдела. Важно правильно его использовать, чтобы не навредить ни себе, ни посаженным там растениям. Для этого нужно строго соблюдать инструкцию. Но всегда ли она оказывается под рукой? То в магазине не дали, то просто потеряли. Вот и идут в редакцию письма с просьбами рассказать, как тот или иной препарат правильно применять. Дать характеристику основных пестицидов, разрешенных для продажи населению и предназначенных для использования в любительских садах и огородах, мы попросили В. В. ИВАНЧЕНКО, доцента факультета защиты растений СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Обратите внимание: 1. В скобках полужирным шрифтом даны названия того же препарата, но выпускаемого другой фирмой. 2. Срок ожидания — это срок между последней обработкой растений и первым сбором урожая. Соблюдение его обязательно.

ИНТА-ВИР, 3,75% таблетки, водорастворимый порошок.

Огурцы, томаты защищенного грунта. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать до 2 раз против белокрылки, трипсов в период вегетации до 2 л рабочего раствора на 10 кв. м. Срок ожидания 3 дня.

Картофель. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать до 2-х раз против картофельной коровки и колорадского жука в период вегетации до 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 20 дней.

Капуста. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать в период вегетации против белянки, совки, моли до 3 раз. 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 25 дней.

Яблоня, груша, айва. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать в период вегетации против плодожорки, листоверток до 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево, до 5 л на взрослое. Срок ожидания 25 дней. Разрешено проводить 3 обработки.

Виноград. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений против листоверток в период вегетации (3 раза), до 1,5 л рабочего раствора на 10 кв. м. Срок ожидания 25 дней.

Морковь. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений в период вегетации до двух раз против морковной мухи, листоблошек из расчета по 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. срок ожидания 20 дней.

Земляника. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений против долгоносика до цветения до 1,5 л рабочего раствора на 10 кв.м. Срок ожидания 3 дня.

Картофель. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать до 2-х раз против картофельной коровки и колорадского жука в период вегетации до 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 20 дней.

Капуста. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать в период вегетации против белянки, совки, моли до 3 раз. 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 25 дней.

Яблоня, груша, айва. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивать в период вегетации против плодожорки, листоверток до 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево, до 5 л на взрослое. Срок ожидания 25 дней. Разрешено проводить 3 обработки.

Виноград. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений против листоверток в период вегетации (3 раза), до 1,5 л рабочего раствора на 10 кв. м. Срок ожидания 25 дней.

Морковь. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений в период вегетации до двух раз против морковной мухи, листоблошек из расчета по 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. срок ожидания 20 дней.

Земляника. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений против долгоносика до цветения до 1,5 л рабочего раствора на 10 кв.м.

Виноград. 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивание растений против листовертки в период вегетации, до 1,5 л рабочего раствора на 10 кв. м.

АРРИВО (цимбуш, шерпа), 25% концентрат эмульсии.

Картофель. 1,5 мл на 10 л воды. Опрыскивать дважды в период вегетации против колорадского жука, картофельной коровки до 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 20 дней.

АПОЛЛО, 50% суспензионный концентрат.

Яблоня. 4 мл на 10 л воды. Опрыскивание растений в период вегетации (до 2-х раз). Два литра рабочего раствора на 1 молодое дерево, до 5 л на взрослое против клещей. Срок ожидания 30 дней.

Виноград. 4 мл на 10 л воды. Против клещей опрыскивать дважды в период вегетации до 1,5 литров рабочего раствора на 10 кв.м. Срок ожидания 60 дней.

РОВИКУРТ (амбуш, корсар, талкорд, перметрин), 25% концентрат эмульсии.

Картофель. 10 г на 10 л воды. Против колорадского жука опрыскивать дважды в период вегетации, до 10 л рабочего на 100 кв.м. Срок ожидания 20 дней.

Яблоня. 10 г на 10 л воды. Опрыскивать дважды в период вегетации против листогрызущих и сосущих вредителей, до 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево и до 5 л на взрослое. Срок ожидания 20 дней.

Земляника. 10 г на 10 л воды. Опрыскивать 1 раз до цветения против долгоносика, листоеда, листовертки. До 1,5 л рабочего раствора на 10 кв. м.

Огурцы, томаты защищенного грунта. 10 г на 10 л воды. Против белокрылки. Опрыскивать трижды в период вегетации до 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 4 дня.

Декоративные кустарники, роза, георгин, дельфиниум, гвоздика, астра однолетняя и др. 10 г на 10 л воды. Против листогрызущих и сосущих вредителей. Опрыскивание в период вегетации, до 10 л рабочего раствора на 100 кв. м.

ФЬЮРИ, 10% водорастворимый концентрат.

Картофель. 0,7 мл на 10 л воды. Против колорадского жука, картофельной коровки. Опрыскивание в период вегетации (2 раза), до 10 л рабочего раствора на 100 кв. м. Срок ожидания 20 дней.

Яблоня. 1,5 мл на 10 л воды. Против плодожорки и листовертки. До двух опрыскиваний в период вегетации. 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево, до 5 л — на взрослое. Срок ожидания 25 дней.

Капуста. 1 мл на 10 л воды. Против тлей, белянки, моли. Опрыскивание в период вегетации, до 2 л рабочего раствора на 100 кв.м. Разрешено до 2 обработок. Срок ожидания 25 дней.

ТОПАЗ, 10% концентрат эмульсии.

Смородина черная. 2 г на 10 л воды. Против американской мучнистой росы. Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Разрешено не более 4-х обработок. Срок ожидания 20 дней.

Виноград. 5 га на 10 л воды. Против оидиума. Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Срок ожидания 20 дней. Разрешено 4 обработки за сезон.

ОКСИХОМ, 80%, смачивающийся порошок, таблетки.

Картофель, томаты открытого грунта. 2 таблетки или 20 г с. п. на 10 л воды. Против фитофтороза, макроспориоза, черной бактериальной пятнистости (у томатов). Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора 10 л на 100 кв.м. Срок ожидания 20 дней. Разрешено 3 обработки за сезон.

Лук, огурцы открытого грунта. 2 таблетки (20 г) на 10 л воды. Рекомендовано применять при борьбе с пероноспорозом (на луке), мучнистой росой (на огурцах). Проводить опрыскивание (до 3 раз) при первых признаках заболевания с интервалом 10-14 дней. Расход рабочего раствора 10 л на 100 кв.м. Срок ожидания 20 дней.

Огурцы, томаты защищенного грунта. Против мучнистой росы на огурцах, и против фитофтороза, макроспориоза, бактериальной пятнистости на томатах. 2 таблетки или 20 г на 10 л воды. Опрыскивание проводить при появлении первых признаков заболеваний с интервалом 10-14 дней. Расход рабочего раствора 2 л на 10 кв. м. Разрешено 3 обработки. Срок ожидания для огурцов 3 дня, для томатов 4 дня.

Виноград. 2 таблетки (20 г) на 10 л воды. Против мильдью. Опрыскивание проводить при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 1,5 л на 10 кв.м. Срок ожидания 20 дней. Разрешена четырехкратная обработка за сезон.

В следующем номере мы более подробно поговорим о достоинствах и недостатках самого распространенного инсектицида — ДЕЦИСА.

Нежный аромат флоксов

Флокс метельчатый в свое время был одним из самых популярных многолетников, однако с появлением коммерческих срезочных культур попал как бы на обочину культурного цветоводства. И хотя этот цветок можно увидеть почти в каждом саду, в целом используется крайне ограниченный набор сортов далеко не лучшего качества. К тому же флоксы зачастую считают настолько неприхотливыми, что почти не ухаживают за ними. В результате они и выглядят соответственно, и плохо цветут. А ведь многообразие форм и размеров соцветий, окраска цветов, неповторимый аромат, продолжительность цветения ставят флоксы в ряд лучших культур для цветочного оформления. В сочетании с декоративными кустарниками или хвойными они настолько хороши, что вполне могут заменить дефицитные рододендроны. К тому же появились сорта, дающие прекрасную срезку — в букетах с белым поповником (садовой ромашкой) они составляют гармоничную композицию. Новые сорта флоксов имеют нетрадиционную окраску — дымчатую, синюю, пеструю.

В условиях жаркого и относительно сухого климата Поволжья эти цветы на солнцепеке чувствуют себя угнетенно, а посаженные под деревьями становятся голенастыми и блеклыми. Поэтому надо размещать флоксы так, чтобы в полуденные часы они не страдали от палящих солнечных лучей. Неплохо растут и в полутени, правда, цветут слабее, зато окраска не выгоревших на солнце цветков становится ярче. Не следует сажать их в душных непродуваемых углах. Легкий ветерок (но не сквозняк) им не вреден, наоборот, в этом случае растения реже подвергаются болезням.

Цветение в иные годы начинается уже в июне. Если срезать верхушки стеблей, а растение подкормить полным минеральным удобрением, то у них быстро разовьются боковые побеги с бутонами и цветение продолжится до осени.

Флоксам подойдет любая, но достаточно плодородная и воздухопроницаемая почва. В условиях жаркого климата секрет успешной культуры заключается в регулярном и обильном поливе. Частые, но слабые поливы пользы не дают. Почву систематически надо рыхлить, но неглубоко, т.к. корни у растений поверхностные.

От частых поливов при высокой температуре и влажности на листьях флоксов может появиться мучнистая роса. Для профилактики заболеваний я хотя бы один раз за лето опрыскиваю кусты хлорокисью меди или медным купоросом и 2-3 раза кальцинированной содой. Можно применить раствор питьевой соды в концентрации 2 ч.ложки на ведро воды.

Флоксы очень отзывчивы на подкормку золой — цветы становятся сочными и яркими, а сами растения выглядят совершенно здоровыми.

Эти многолетники часто завязывают семена и дают самосев. Чтобы этого избежать, а также чтобы поддерживать декоративную форму кустов, необходимо удалять увядшие цветки и вырезать отцветшие.

Флоксы легко размножаются делением куста. Лучше всего делить 3-4-летние кусты, т.к. в этом возрасте они создают самый лучший декоративный эффект, причем, при хорошем уходе обильно цветут в год деления и посадки. На одном месте растения могут расти 5-7 лет, кусты более старшего возраста выкапывают и ликвидируют.



Флокс шиловидный

На зиму кусты обрезают, оставляя пеньки в 5-7 см, присыпают к корням немного земли и перегноя. Под снегом растения прекрасно зимуют. Если же в особо суровую и бесснежную зиму какой-нибудь куст вымерзнет, следует середину его аккуратно вырезать лопаткой, не трогая корней растения. Образовавшуюся ямку засыпают плодородной землей и поливают розовым раствором марганцовки. Молодые побеги образуются из спящих почек, находящихся на самих корнях. Если этого не сделать, то куст флоксов скорее всего погибнет.

Рано весной растения подкармливают азотными удобрениями, а в фазу бутонизации можно применять органические подкормки (особенно эффективно действует птичий помет). Через неделю подкармливают полным минеральным удобрением или золой.

При таком несложном уходе мои флоксы обильно цветут, и отдельные сорта достигают высоты более 1 метра.

В.БОРИСОВ

Примерный календарь цветения многолетних и двулетних растений в июле

Название растения	Время цветения	Особенности	Цвет	Жизненная форма	Продолж. жизни	Высота, см	Свет	Особенности агротехники	Где лучше использовать
Монарда двойчатая	цветет до начала сентября	цветки необычной формы в небольших головчатых соцветиях до 5 см в диам., листья ароматные	красный, пурпурный	травянистое	многолетник	50 - 80	свет, п/тень	плодородная, достаточно увлажненная почва	*миксбордер, клумба*
	цветет до	крупные шаровидные	розовый, белый,	кустарник	многолетник	50 - 80	свет, п/тень	плодородная, рыхлая, достаточно влажная почва, хорошо добавить торф. Вырезают слабые побеги. На зиму укрывают. Рассаживать лучше черенками	миксбордер, рокарий солитер, клумба, срезка

Монарда двойчатая	начала сентября	головчатых соцветиях до 5 см в диам., листья ароматные	красный, пурпурный	травянистое	многолетник	50 - 80	свет, п/тень	плодородная, достаточно увлажненная почва	миксбордер, клумба
Гортензия садовая	цветет до конца августа	крупные шаровидные соцветия	розовый, белый, сиреневый	кустарник	многолетник	50 - 80	свет, п/тень	плодородная, рыхлая, достаточно влажная почва, хорошо добавить торф. Вырезают слабые побеги. На зиму укрывают. Рассаживать лучше черенками.	миксбордер, рокарий, солитер, клумба, срезка
Лаванда	цветет до конца августа	длинные узкие колосовидные соцветия с мелкими цветками, листья ароматные	сиреневый, фиолетовый	кустарник	многолетник	50 - 100	свет, п/тень	плодородная, хорошо дренированная почва, лучше известковая. После цветения цветоносы обрезают. Весной делают более сильную обрезку.	миксбордер, рокарий, солитер
Астильба Арендса	цветет до конца августа	изящные метелковидные соцветия, цветки мелкие	розовый, кремовый, красно-пурпурный, белый, сиреневый	травянистое	многолетник	50 - 80	п/тень, свет, тень	плодородная, достаточно влажная мульчированная почва. Рассаживать через три года.	миксбордер, рокарий, солитер, клумба, срезка
Эхинацея пурпурная	цветет до середины сентября	крупные соцветия типа ромашки до 15 см в диам., с выступающей серединой	розово-сиреневый, середина коричнево-желтая	травянистое	многолетник	70 - 100	свет, п/тень, тень	плодородная, рыхлая, достаточно влажная почва	миксбордер, солитер, клумба, срезка
Шалфей мускатный	цветет до конца августа	узкие высокие соцветия, мелкие цветки	сиреневый, розовый	травянистое	двулетнее	40 - 75	свет, п/тень	плодородная, хорошо дренированная почва, лучше с добавлением извести	миксбордер, рокарий
Горечавка семираздельная	цветет до середины августа	плотные соцветия, цветки до 3,5 см длиной	ярко-темно-синий	травянистое	многолетник	от 20 до 30	свет	плодородная, хорошо дренированная почва, с добавлением извести	бордюр, миксбордер, рокарий
Гвоздика Шабо	цветет до морозов	цветки простые или махровые диам. 4-6 см	все цвета, кроме чисто голубого	травянистое	многолетник	от 30 до 80	свет	плодородная, несырая почва, содержащая известь. Сеют на рассаду в январе. В начале мая высаживают в грунт. После первых заморозков помещают в горшки, содержат в прохладном месте.	миксбордер, бордюр, рокарий, клумба, срезка
Мальва обыкновенная (шток-роза)	цветет до середины сентября	очень высокие столбовидные соцветия с крупными цветками, есть махровые	различный, кроме синего и голубого	травянистое	двулетнее	100 - 250	свет	неприхотлива, но предпочитает плодородную почву. На открытом месте на зиму укрывать.	миксбордер, солитер
Гортензия метельчатая	цветет до конца сентября	крупные, немного удлиненные соцветия длиной 15-30 см	белый, бело-кремовый	кустарник	многолетник	150 - 250	свет, п/тень	богатая, рыхлая, достаточно влажная почва. Осенью обрезают на 1-3 почки в зависимости от силы побега, вырезают слабые. На зиму укрывают.	миксбордер, солитер, срезка
Рудбекия "Золотой шар"	цветет до середины сентября	крупные шаровидные соцветия	желтый	травянистое	многолетник	120 - 200	свет, п/тень	неприхотлива, почва должна быть достаточно увлажненной.	миксбордер, солитер
Кореопсис мутовчатый	цветет до заморозков	соцветия 2,5 - 6 см в диам.	желтый	травянистое	многолетник	60 - 100	свет, п/тень	легкая почва. Удобрения уменьшают цветение.	миксбордер, клумба, срезка

Приятного аппетита!

Рецепты блюд для больных сахарным диабетом

Как хорошо, что наша местная газета для садоводов и огородников постоянно печатает кулинарные рецепты, помогающие нам без потерь перерабатывать урожай!

Однако сейчас в области возросло количество людей, нуждающихся в лечебном, диетическом питании. Не всегда они могут выбрать приемлемое блюдо по выпускаемым в России книгам. Экологическое неблагополучие привело, в частности, к росту числа больных сахарным диабетом, в том числе детей.

В питании таких больных много особенностей, например, нельзя пользоваться сахаром, пшеничной мукой в/с и т.п. Я много лет занимаюсь проблемой диетического питания, имею обширную картотеку блюд детской и диетической кухни. Думаю, настала пора поделиться ими с читателями нашей любимой газеты.

ПАРФЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЕ

2 желтка взбить миксером добела, добавить 2 стол.ложки фруктозы, затем взбить 150 г сливок и смешать со взбитыми белками, добавить в смесь 1-2 стакана ягод без косточек и несколько капель рома или коньяка. Выложить массу в смазанную маслом форму и поставить в морозильник на 6 часов. Затем содержимое выложить в тарелку, опрокинув форму, украсить ягодами или яблочными дольками. Разделить на 5 порций.

Каждая порция содержит 3 г белков, 7 г жиров, 10 г углеводов, энергетическая емкость 183 Ккал.

ЖЕЛЕ "ЗАБАВА"

1 часть желатина залить 8-10 частями холодной кипяченой воды, через 40-60 минут раствор подогреть до полного растворения желатина, не допуская кипения. Процедить. На дно формочек положить ягоды и залить желе. Поставить в холодильник.

СНЕЖОК ИЗ ЯБЛОК

1 яблоко натереть на мелкой терке, добавить 1 неполную чайную ложку меда, 2 чайной ложки холодной кипяченой воды. Все перемешать. При помешивании ввести взбитый в крепкую пену 1 белок. Массу выложить в смазанную маслом форму и выпекать в умеренно нагретой духовке 30 минут.

Подавать горячим в той же посуде. Раскладка дана на детскую порцию.

ПЕЧЕНЬЕ НА РАССОЛЕ

1 стакан помидорного или огуречного рассола из банки, 6 ст.ложек растительного масла, 2 ст.ложки меда или заменителя сахарозы, 1 ч.ложка чайной соды, смесь из просеянной муки: 2 стакана ржаной и 1/2 стакана пшеничной. Все хорошо перемешать в посуде и чайной ложкой выкладывать небольшими порциями на смазанный маслом или маргарином противень. Раскладывайте их на некотором расстоянии друг от друга. Выпекать в хорошо нагретой духовке 10-15 мин.

Печенье получается несладким, его можно подавать к первым блюдам, чаю, кофе. Долго не черствеет.

НАПИТОК ИЗ КАЛИНЫ И ОВСА

На 1,5 л воды: 1 стакан овса, 1/2 стакана калины, 2-3 ч.ложки меда. Выход — 1 л напитка.

Промытый овес залить холодной водой, довести до кипения и настоять в теплом месте около 3 часов. Поставить на сильный огонь, вновь довести до кипения, всыпать размятую калину и дать закипеть еще раз. Настаивать 1 час. Процедить, добавить мед по вкусу.

Подавать теплым или охлажденным.

КВАС СУХАРНЫЙ УКРАИНСКИЙ

На 1 кг ржаного хлеба: 1/2 стакана ржаной муки, 20 г дрожжей, 7 л воды. Ломтики хлеба подсушить в духовке. Заварить кипятком вместе с хлебом 2/3 объема всей муки и оставить на сутки, накрыть тканью. Одновременно остальную муку развести теплой водой, добавить дрожжи и оставить для брожения на сутки. Полученную закваску влить в подготовленную смесь из хлеба, муки и воды, хорошо перемешать и снова развести теплой водой.

Хранить в прохладном месте.

О.ТАРАН,
врач-педиатр

Вишня

ВИШНЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Первый способ. Из вишен удалите косточки. Подготовленные плоды пересыпьте сахаром и оставьте на 8-12 час. Затем поставьте посуду на малый огонь и доведите до кипения. Разлейте по банкам и сразу же закатайте. Сахар кладите по вкусу.

Второй способ. Вымытую вишню разложите по банкам, залейте кипяченой водой и стерилизуйте пол-литровые банки 10 мин, литровые - 15 мин.

Третий способ. Вишни без косточек разложите плотно по банкам, пересыпьте сахаром (1-2 ст. ложки на пол-литровую банку). Поставьте банки в воду и доведите до кипения. Стерилизуйте пол-литровые банки 10 мин, литровые - 15-20 мин.

МАРМЕЛАД ИЗ ВИШНИ

Удалите из вишен косточки и пропустите их через мясорубку. Добавьте на каждые 3 кг вишни 1 кг сахара и 1 ч. ложку питьевой соды. Варите до загустения, непрерывно помешивая. Держите на огне до тех пор, пока ложка не станет оставлять след на разрезе увариваемой массы.

А если опустить при варке в вишню марлевый мешочек с косточками, то мармелад приобретет привкус миндаля.

УТКА С ВИШНЯМИ

Обработанную утку посолить изнутри и снаружи и оставить на несколько часов. Вишни без косточек залить красным вином (1 стакан на 0,5 кг вишни).

Утку выложить на противень и тушить около часа. Затем в посуду с уткой выложить вишню и выдержать в духовке еще 25 мин.

ВИШНЕВЫЙ ТОРТ

Для теста: 5 яиц, 120 г сахара, 140 г муки, 50 г тертого шоколада, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 ст. ложки какао, 50 г миндаля.

Для начинки: 4 ст. ложки вишневого ликера, 350 г вишен, 1 ч. ложка корицы,

3 ст. ложки сахара; 500 мл густых сливок, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г горького шоколада.

Отделить белки от желтков, взбить желтки с сахаром и 2 ст. ложками теплой воды. Отдельно взбить белки и выложить их на крем. Смешать муку, тертый шоколад, разрыхлитель и какао и просеять на белки. Добавить миндаль и все перемешать. Выложить тесто в форму и выпекать 30 мин при 180 градусах.

Вынуть пирог из формы, охладить, разрезать вдоль на 3 коржа и пропитать их ликером.

Взбить сливки с ванильным сахаром. Смазать нижний корж вишневой массой, сверху положить второй корж, на него 1/3 сливок и накрыть третьим коржом. Смазать торт сливками, а оставшимися украсить торт сверху. Ножом для чистки картофеля настрогать шоколадную стружку, посыпать ею торт и украсить ягодами.

Отпуск

...косточек разложите плотно по банкам, переложите сахаром (1-2 ст. ложки на пол-литровую ...ке в вишню марлевый мешочек с косточками, то мармелад приобретет привкус миндаля.

Для начинки: 4 ст. ложки вишневого ликера, 350 г вишен, 1 ч. ложка корицы, ... какао, 50 г миндаля.

... 5 ст. ложки сахара, 500 мл густых сливок, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г горького шоколада.

Отделить белки от желтков, взбить желтки с сахаром и 2 ст. ложками теплой воды. Отдельно взбить белки и выложить их на крем. Смешать муку, тертый шоколад, ... ягодами.

Огурцы

ЖЕЛЕ ИЗ ОГУРЦОВ И АНАНАСОВ

3 ст. ложки лимонного сока, 1/2 ст. ложки сока ананаса, 1/2 ч. ложки сока репчатого лука, 2 ст. ложки винного или яблочного уксуса, 1 пакетик желатина, 1/2 ч. ложки соли, 1 ст. ложка майонеза, по 1 стакану нарезанных кубиками огурцов и ананаса.

В 1/2 воды развести уксус, сок лимона, ананаса и лука. Желатин развести в тепловатой воде, дать ему полностью раствориться, поставить на небольшой огонь и, как только желатин начнет сгущаться, влить в него смесь соков. Залить полученным соусом огурцы и ананасы. Подать с зеленым салатом.

АМЕРИКАНСКИЙ САЛАТ

2 крупных огурца, 100 г майонеза, 1 ч. ложка горчицы, 1 ч. ложка мелко нарубленных листьев эстрагона, 1-2 стручка сладкого перца (можно маринованного), соль.

Огурцы очистить, удалить семена, нарезать кубиками, но не слишком мелкими, и слегка отварить в подсоленной воде (они должны остаться твердыми), после чего хорошо обсушить. За 30 мин до подачи на стол заправить майонезом, смешанным с горчицей и приправленным листьями эстрагона. Украсить ломтиками перца.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ ПО-ФЛАНДСКИ

2 больших свежих огурца, 150 г орехового йогурта, 2 ст. ложки майонеза, 1 желток, 2 ст. ложки мелко нарубленной зелени укропа, соль, перец.

Огурцы очистить, нарезать ломтиками в палец толщиной и проварить в подсоленной воде в течение 1 мин. Из желтка, йогурта и майонеза взбить соус, приправить перцем и солью, добавить половину приготовленного укропа. Соус вылить на еще теплые, предварительно обсушенные дольки огурца, посолить, посыпать перцем и оставшимся укропом.

АВСТРАЛИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ САЛАТ

8 тонких ломтиков ветчины, 4 помидора, по одному стакану нарубленных кубиками огурцов, яблок и сельдерея, 2 ст. ложки сока апельсина, 2-3 листа салата, майонез.

Каждый ломтик ветчины скатать в небольшой рулет. Огурцы, яблоки и сельдерей перемешать с соком апельсина, выложить на плоскую тарелку, обложить кругом листьями салата, нарезанными дольками помидорами и рулетами из ветчины. Обильно полить майонезом.

СОУС БОРТА ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ

1 крупный свежий огурец, 1 луковица средней величины, 1 долька чеснока, 1/2 ч. ложки молотого имбиря, 1 стручок зеленого сладкого перца, 3 ст. ложки растительного масла, соль, сок лимона, перец.

Очищенный огурец нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде и обсушить. Лук, чеснок, стручок перца и огурец мелко нарубить, смешать с маслом и приправить специями.

Соус подают к сухому рассыпчатому рису.

ФАРШИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ

2-4 свежих огурца, 150 г мясного фарша или 500 г нарезанных тушеных грибов, 50 г белого хлеба или 1-2 ст. ложки отварного риса, 1 крупная луковица, петрушка, соль, перец, 1-2 ст. ложки томатной пасты, сметана, укроп, сок лимона, жир для жарения, немного муки.

Огурцы очистить, разрезать поперек и вынуть семена. Очищенные половинки заполнить фаршем. Фарш приготовить так: мясо или грибы смешать с мелко нарубленным луком, размягченным хлебом или рисом, добавить сырые или рубленные яйца, зелень петрушки, соль, перец. Наполненные половинки огурцов накрыть пустыми половинками, перевязать ниткой и уложить в смазанную жиром посуду. Несколько ложек сметаны смешать с томатной пастой. Полученный соус вылить на огурцы, сбрызнуть соком лимона и тушить 20 мин.

Врач предупреждает

Осторожно: ядовитые растения!

Летом многие дети проводят свой отдых за городом — в деревне, на даче — и совершают прогулки на природу. Безусловно, общение с растительным миром таит в себе много удивительного, полезного для здоровья ребят. Но, к сожалению, не всегда это общение с природой приносит пользу. Речь пойдет об отравлениях ядовитыми растениями.

Врачебная статистика в ... по стране ежегодно ... у детей сотни ... отравлений такого ... большая часть всех несчастных случаев приходится на детей от 3 до 11 лет. Главная задача заключается в том, что большинство пострадавших ребят плохо знают отличительные свойства распространенных в наших лесах съедобных ягод.

Летом в лесу в тенистых местах под елями можно встретить листья **ландыша** с цветочными стеблями, увешанными ярко-красными ягодами, при употреблении которых неминуемо развивается отравление: головная боль, шум в ушах, головокружение, сужение

зрачков, рвота, расстройство кишечника.

Особо стоит сказать об одном из самых ядовитых растений — **волчьем лыке**, которое растет в виде невысокого кустарника, предпочитает смешанные, хвойные леса. Плоды — ярко-красные овальные ягоды. При поедании ягод возникает жжение во рту, резкий отек слизистой оболочки языка, губ и гортани, что ведет к затруднению дыхания. Очень ядовита и кора волчьего лыка, при соприкосновении с которой на коже появляются сильные ожоги.

Дурман — еще одно растение, встреча с которым нежелательна. Встречается на пустырях, по берегам рек, на огородах у жилья. Имеет крупные зубчатые листья, бело-розовые цветы и плоды в виде коробочки, покрытой острыми шипами. Отравиться можно, вдыхая запах цветов, а также пробуя семена на вкус.

Список ядовитых растений можно было бы продолжить: **сладко-горький паслен, дикая бузина, крушина, чемерица.** Все эти растения нельзя пробовать на вкус, а тем более есть.

Вообще следует выработать у детей привычку: в случае плохого самочувствия, если позволяют условия, промыть желудок. Дайте выпить несколько стаканов теплой воды с добавлением в каждый стакан 1-2 чайных ложек поваренной соли.

Единственное условие, когда нельзя вызывать рвоту, если ребенок находится без сознания. Кроме того, во всех случаях необходимо давать слабительное и ставить очистительные клизмы, стремиться как можно скорее доставить пострадавшего ребенка в медицинское учреждение.

В.СТЕПАНОВА

Реклама. Справки. Объявления

Новый закон для садоводов и огородников

По данным Госкомстата, в России сегодня 23 миллиона семей имеют садовые или дачные участки. Но до сих пор садоводы были как бы вне закона. И вот недавно Государственная Дума РФ приняла наконец-то Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях". О том, какую пользу принесет этот документ людям, рассказывает заместитель руководителя аппарата Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Н.КАЛИНИН.

— До сих пор не было единого документа, в котором бы четко был урегулирован порядок купли, продажи, дарения и наследования садовых участков. А потому власть чиновников была беспредельна. В огромном море законодательных актов даже опытному юристу было непросто "откопать" тот, который нужен. Теперь же все собрано воедино и четко прописано, куда следует обращаться, если чиновники нарушают ваши права.

В законе предусмотрены три вида объединения садоводов: некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерство (нечто среднее между товариществом и кооперативом). Какую из этих форм выберут садоводы, это их дело.

В новом законе написано по поводу огородов, которых также немало сегодня у людей. Теперь огородник может подать документы на приватизацию своих огородных соток. Как это сделать? Если вы состоите в товариществе, то для приватизации необходимо решение общего собрания. Если же в индивидуальном порядке, то, прежде чем подавать документы на оформление участка в частную собственность, **оформите в администрации договор на аренду земли.** Ибо закон дает право приватизировать **только арендованную землю.** Если же у вас на руках одно лишь постановление главы местной администрации, то знайте: этот документ юридической силы не имеет. А значит, на основании только этого документа получить в собственность огород вы не сможете.

ПРОДАЮ

Двухэтажную благоустроенную дачу на берегу Волги в районе рыбколхоза "Беленькие" (ниже Красного Текстильщика). Саду 18 лет, 6 соток, есть баня, свой колодец, уголок отдыха. Тел. 99-10-63, с 19.00.

КУПЛЮ

Сульфат магния (магнезию) или обменяю на тетраборат натрия (буру). Тел.51-43-65, с 20.00.

***

Приобрету семена душистого лука Джусай. Тел. 26-39-70.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 75-летием со дня рождения и 50-летием научной, преподавательской и общественной деятельности доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика ВОРЭА, заслуженного деятеля наук РФ, участника ВОВ и войны с Японией, известного волгоградского селекционера-садовода МАЛЫЧЕНКО Вячеслава Васильевича

Дела сезонные

И летом саду нужна защита

В летний период защита плодово-ягодных культур имеет огромное значение. В июле все еще идет рост плодов и ягод у многих культур, и поражение их болезнями приводит к значительному снижению количества и качества урожая. Источниками инфекций являются больные листья. В дальнейшем это может отрицательно сказаться на закладке плодовых почек будущего урожая.

Сложившиеся погодные условия (частые дожди, пониженная температура воздуха) способствовали развитию на яблоне таких болезней, как парша, мучнистая роса. Уже в июне появились плоды, пораженные плодовой гнилью. На вишне и других косточковых культурах можно увидеть последствия монилиального ожога, клястероспороза, развивается коккомикоз. Сейчас уже поздно думать о профилактике болезней. В июле, чтобы спасти плодовые культуры, нужно проводить лечебные мероприятия.

На яблоне, чтобы не допустить дальнейшего развития болезни на листьях и поражения плодов, необходимо провести опрыскивание одним из следующих фунгицидов: 0,2%-ным рабочим раствором скора (2 г на 10 л воды), 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ными растворами хлорокиси меди (40 г на 10 л воды) или полихома (40 г на 10 л воды).

На яблонях сортов Кортланд, Беркутовское, сильно пораженных мучнистой росой, опрыскивание проводят рабочим раствором топаза (3 г на 10 л воды), 0,1%-ным топсином-М (10 г на 10 л воды) или рабочим раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды).

Борьба с плодовой гнилью сводится к периодическому сбору падалицы, удалению больных плодов с деревьев, а также к обработке деревьев фунгицидами. Первое опрыскивание обычно проводят, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, теми же фунгицидами, что и против парши яблони. Если в этот период садоводы-любители уже проводили обработку яблони от парши, то специальных опрыскиваний от плодовой гнили проводить не следует.

На вишне необходимо провести следующие мероприятия. Во-первых, вырезать все отмершие плодовые веточки, пораженные монилиозом, захватив 1,5-2,0 см здоровой древесины. Вынести их с участка, сжечь. Во-вторых, провести опрыскивание деревьев 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса + 100 г извести на 10 л воды) или 0,4%-ным рабочим раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят с интервалом в две-три недели и заканчивают за 30 дней до уборки урожая.

В эти же сроки при необходимости следует обработать вышеперечисленными фунгицидами сливу, абрикос, терн, так как они поражаются теми же болезнями, что и вишня.

После уборки урожая против коккомикоза на вишне проводят дополнительное опрыскивание рабочим раствором топаза (3 г на 10 л воды). Можно использовать 1%-ную бордоскую смесь или 0,4%-ный раствор хлорокиси меди (40 г на 10 л воды).

Обработку деревьев фунгицидами лучше проводить в вечерние часы, строго соблюдая дозы препаратов и меры предосторожности.

Если возникнет необходимость обработки плодовых культур от вредителей, к рекомендуемым фунгицидам (исключение — бордоская жидкость), можно добавить инсектицидные препараты, лучше синтетические пиретроиды (децис, инта-вир, амбуш, арриво).

В. МИРОШНИЧЕНКО,
фитопатолог

Вопрос — ответ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС И КАК ИМ ЛЕЧИТЬСЯ?

А. Кантышева, г. Сара-

рить сахар. Поставить в теплое место для ферментации. Через неделю отжать сок, процедить, добавить столовый уксус и снова оставить проникновения плодовых мушек.

Готовый уксус тщательно профильтровать, разлить в бутылки и укупорить. Пробку залить парафином, сур-

яблочной кашицы на 1 л воды). На каждый литр воды прибавить 100 г меда или сахара, а для ускорения брожения — 10 г дрожжей или 20 г сухого ржа-

вить на каждый литр сока 50-100 г меда или сахара. Банку закрыть марлей, завязать и поставить в теплое место, чтобы продолжилось брожение, которое

сидит в обтяжку, будет пить по две чайные ложки уксуса в стакане воды за каждой едой, через два месяца она обнаружит, что ее платье стало в та-

Вопрос - ответ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС И КАК ИМ ЛЕЧИТЬСЯ?

(А.Г.Кудрявцева, г. Саратов)

Для приготовления яблочного уксуса берут кислые яблоки, которые непригодны для других видов переработки, а также очистки, выжимки.

Яблоки тщательно вымыть, удалить поврежденные части, измельчить. Переложить в стеклянные банки, залить охлажденной кипяченой водой и растворить сахар. Поставить в теплое место для ферментации. Через неделю отжать сок, процедить, добавить столовый уксус и снова оставить для ферментации. В теплом месте этот процесс длится около месяца, в холодном — 3 месяца и более.

При уксуснокислом брожении на поверхности жидкости образуется белая пленка. Уксуснокислые бактерии для своей жизнедеятельности нуждаются в кислороде, поэтому посуда должна быть неплотно закрытой. Но нельзя допускать проникновения плодовых мушек.

Готовый уксус тщательно профильтровать, разлить в бутылки и укупорить. Пробки залить парафином, сургучом. Хранить в холодном месте.

Для разнообразия еще один рецепт приготовления яблочного уксуса, популярный в Беларуси. Яблоки вымыть, удалить поврежденные части, натереть на крупной терке. Сырую яблочную кашицу положить в стеклянный сосуд и развести теплой водой (0,8 кг яблочной кашицы на 1 л воды). На каждый литр воды прибавить 100 г меда или сахара, а для ускорения брожения — 10 г дрожжей или 20 г сухого ржаного хлеба. Первые 10 дней емкость с этой смесью хранить открытой, при температуре плюс 20-30 градусов, два-три раза в день перемешивая яблочную кашицу деревянной ложкой. Потом массу переложить в марлевый мешочек и отжать. Сок процедить и перелить в сосуд с широким горлом. При желании добавить на каждый литр сока 50-100 г меда или сахара. Банку закрыть марлей, завязать и поставить в теплое место, чтобы продолжилось брожение, которое обычно заканчивается дней через 40-60. Уксус профильтровать, разлить по бутылкам, хранить в холодильнике.

Народная медицина предлагает использовать яблочный уксус, чтобы избавиться от лишнего веса.

Доктор Джарвис (США) сообщает, что "если женщина, на которой платье *сидит в обтяжку, будет пить по две чайные ложки уксуса в стакане воды за* каждой едой, через два месяца она обнаружит, что ее платье стало в талии свободнее на 1 дюйм. Еще через два месяца она похудеет еще на 1 дюйм, и к концу пятого месяца еще на 1 дюйм. Через год после потребления яблочного уксуса женщина, у которой был 50-й размер, будет носить 42-й".

Перед употреблением яблочного уксуса необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Актуальное интервью

В траве сидел кузнечик - иль, может, саранча?

Этим летом наши старые враги — различные гусеницы, тли, клещи, колорадские жуки и прочие по-прежнему активны и прожорливы, однако в борьбе с ними уже накоплен определенный опыт. Но вот из телевизионного репортажа мы узнаем, что в соседней с нами Волгоградской области буквально свирепствует саранча. Очень многие саратовские садоводы-любители считают, что и у нас есть повод для беспокойства, а значит, и для вопросов главному агроному областной станции защиты растений "Саратовская" Е.В.БЫСТРОВОЙ.

— Екатерина Васильевна, не будем ходить вокруг да около — скажите, в нашей области этот вредитель обнаружен?

— Очаги его распространения есть в Красноармейском районе. Личинками саранчи заселено всего примерно 260 гектаров, более половины из них уже обработано инсектицидами с помощью наземных опрыскивателей.

— Как же они к нам попали?

— В конце июля-августе прошлого года залетели взрослые особи из соседней области, где из-за снижения объема защитных мероприятий саранча стала вредителем номер один. Вообще же цикл ее развития такой: в почве зимуют кубышки с яйцами (по 60 штук в каждой), а ранней весной отрождаются личинки, которые до своего крылатого и половозрелого состояния проходят 5 "бегающих" возрастов. В конце лета крылатые особи залетели на нашу территорию для спаривания и откладки яиц, на этом их жизненный цикл завершился.

Сейчас мы ведем борьбу с личинками.

— "Прожорливые, как саранча" — это выражение давно и, видимо, не случайно, стало нарицательным...

— Действительно, саранча многоядна и уничтожает на своем пути все подряд. Отдает предпочтение зерновым, но охотно поедает подсолнечник, кукурузу и даже овощные культуры. Следовательно, она может причинить ущерб и дачным, приусадебным хозяйствам.

В зависимости от травостоя ее "пешие" личинки передвигаются в поисках пищи: первого возраста при среднем травостое — на 1-2 м в сутки, третьего — на 300 м, а вот четвертого возраста — на 500 м. Вроде бы, не так далеко? Однако, если травостой редкий, личинки третьего возраста, например, за сутки распространяются на километр, а четвертого — уже на два. А в конце лета, когда насекомые окрыляются, высота травы уже не будет играть для них какой-то роли.



Не примите безобидного кузнечика, что на снимке, за саранчу

Кроме того, саранча довольно плодовита, одна самка откладывает за сезон примерно 60 кубышек с яйцами.

— Как же уничтожают саранчу?

— Используют опрыскивание заселенных личинками территорий инсектицидами, можно любыми импортными перитроидами (фастак, карате, цимбуш), либо ядами отечественного производства (метафос, карбофос).

— Наверное, дачники наиболее активно борются со всякими насекомыми-вредителями и денег на яды не жалеют. Им в случае подобной напасти не привыкать — обрабатываем же мы сплошь картофельные посевы от колорадского жука... А как обстоят дела в крупных хозяйствах?

— Конечно, здесь защитные мероприятия проводятся не в полном объеме из-за нехватки средств на покупку ядохимикатов и опрыскивателей. Оттого-то опасные вредители и "поднимают голову". Общая беда: в хозяйствах нет денег на приобретение горючего, запчастей, удобрений и, конечно, инсектицидов. Но в нашей области ситуацию нельзя назвать безнадежной, пока она полностью контролируется и опасений не вызывает. В частности, областной администрацией выделено 200 млн.рублей только на ядохимикаты, причем, средства даны целенаправленно и ни на что другое истрачены быть не могут.

— Екатерина Васильевна, а велика в этом сезоне нужда в ядохимикатах?

— Для наших хлеборобов особую опасность этим летом представляют вредная черепашка (клоп-черепашка) и хлебные жуки. Урожай зерновых зреет неплохой и очень важно его сохранить.

О.БОЛДЫРЕВА

Редактор **Людмила ДУБОВИЦКАЯ**
Фото **В.РАТНИКОВ**
Компьютерная верстка **И.ГУЛЯЕВА**

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредители: сельскохозяйственная фирма "Волжский сад" (тел.99-00-09), комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова
Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334
Тираж 8100 Заказ 2231

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№ 17(121)
сентябрь
1997 г.

Дары саратовских садов

Нынешним летом саратовских садоводов порадовала своим урожаем малина. Сказались благоприятные для этой культуры погодные условия — в первую половину вегетации достаточно было и тепла, и влаги.

Но и плохая погода не помеха тому, кто заботливо ухаживает за сладкой и душистой ягодой. Ольга Тимофеевна Дудкина со своей небольшой плантации собирает до трех ведер малины ежегодно. У нее — свои секреты. В середине-конце июня она прищипывает молодые побеги, оставленные на плодоношение, а остальные регулярно удаляет. Осенью укорачивает крепкие, хорошо вызревшие стебли примерно на 10 см. Чтобы разветвленные молодые побеги не пострадали от ветра и снега, подвязывает их верхушки к опорам.

САРАТОВСКИЙ ПЕКТИН

Уникальное открытие сделали саратовские ученые. Им удалось обнаружить удивительное вещество — тыквенный пектин. Пектин уже давно известен во всем мире, но в Саратове он был впервые выделен из тыквы. Конфеты, мармелад, винные изделия, торты и другие продукты выпечки будут иметь лучший вкус, если использовать при их приготовлении тыквенный пектин. Кроме того, специалисты утверждают, что его нужно на 30-40% меньше, чем обычного. Саратовский пектин — так теперь во всем мире называют новое вещество — обладает и лекарственными свойствами: выводит соли тяжелых металлов и радионуклеиды из организма человека.

СОРНЯКИ НАСТУПАЮТ

Специалисты Саратовской станции защиты растений отмечают, что в области резко возросла засоренность культур — от сорняков страдают 99% всех обследованных площадей. Более 33% посевов засорены в средней степени и 28% — в сильной.

Доминируют высокостебельные сорняки с мощной вегетативной массой, однолетние и многолетние — марь, щирица, осот, бодяк, латук, пырей, редька дикая, подмаренник и др. Увеличивается ареал овсюга обыкновенного, а также карантинных сорняков — горчака, амброзии. Отдельные виды, ранее не представлявшие опасности, например, одуванчик лекарственный, стали проблемой, особенно на паровых полях, многолетних травах, сенокосах.

ПОМОЩЬ УЧЕНЫМ

С 12 по 15 августа в Орле во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции и сортоиспытания плодовых культур проходила конференция по теме "Улучшение сортимента и новые технологии возделывания груши".

От селекционеров Саратовской области был приглашен ст. научный сотрудник СОСС Николай Васильевич Бодров. Однако в связи с тяжелым материальным положением, сложившимся на станции садоводства, поездка могла не состояться, если бы не материальная поддержка со стороны нашей редакции. Изыскав средства, газета "Волжский сад" предоставила возможность молодому перспективному ученому познакомиться с новейшими достижениями селекции и агротехники груши. Надеемся, что эта поездка обернется благом для всех наших садоводов-любителей. Подробную информацию о поездке читайте в следующем номере нашей газеты.

ПЛОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА — НОВЫЙ УЧЕБНИК

Успешно сотрудничают ученые Германии и СГСХА им. Н.И.Вавилова. Был подготовлен и выпущен в свет учебник "Аграрная политика". Эта тема в подобном издании столь масштабно и полно в нашей стране была раскрыта впервые.

С немецкой стороны в составлении книги принимали участие профессора Хофман и Хилак. Группу саратовских ученых возглавил профессор Новичков.

молодые побеги не пострадали от ветра и снега, подвязывает их верхушки к опорам.

Вопрос – ответ

ЧТО ТАКОЕ КОРНИШОН?

(Д. Тарасенко)

Отвечает В.Д.Данилова, агроном.

В переводе с французского так называют зеленые мелкие хрустящие и твердые огурчики не более 5-7 см. Снимают их обычно вскоре после цветения, так чтобы огурчики не перерастали этого размера. Даже консервированные и стерилизованные они сохраняют красоту, плотность, цвет.

В принципе корнишоны можно получить с любого засолочного сорта, но не рекомендуется их брать с салатных сортов.

В настоящее время в магазинах можно купить семена зарубежных сортов и гибридов, например, Парижский корнишон, Деми-ни и др. Они формируют плоды укороченного размера. Однако посадив их, вам нужно будет все равно ежедневно собирать плоды и не допускать их перерастания. В противном случае, снижается качество консервированной продукции.

ВЫРАСТИЛИ В ТЕПЛИЦЕ НЕПЛОХОЙ УРОЖАЙ, НО ЗАМУЧИЛА БЕЛОКРЫЛКА. УСТАЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ РАСТЕНИЯ ХИМИКАТАМИ, А ТЕПЕРЬ УЖЕ И ПОЗДНО — ИДЕТ СБОР УРОЖАЯ. ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЯ?

(В. Туманов)

Отвечает доцент факультета защиты растений СГСХА им. Н. И. Вавилова В.В.Иванченко.

Белокрылка повреждает растения как в закрытом, так и открытом грунте. Жалуются на нее многие огородники. Личинки маленькой светлой бабочки высасывают сок из листьев. Они желтеют и усыхают. Если не хотите применять инсектициды, такие как, например, инта-вир, зета, ровикурт (срок последней обработки в открытом грунте — 20 дней, в закрытом — 3 дня), то можно поставить рядом с растениями специальные щиты. Сделать их можно из фанеры, оргалита, плотного картона. Они должны быть небольшими (30х30 см), окрасить их лучше в желтый цвет. На поверхность щитов нанесите солидол или технический вазелин. Бабочек-белокрылок привлекает яркий цвет. Подлетая к щиту, они прилипают и гибнут.

Наша промышленность начала осваивать специальные желтые клеевые ловушки с использованием клея Липофикс — ЖКЛ, ЖКЛ-Т, ЖКЛ-О. Их нужно развешивать в теплицах среди овощных культур вертикально, параллельно растениям, опуская их на 7-10 см. Рекомендуется 8-10 подобных ловушек на 100 кв. м.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯНТАРНУЮ КИСЛОТУ?

(Л. Прудкина)

Янтарную кислоту используют иногда как стимулятор роста при замачивании семян сахарной свеклы и табака. Перед посевом семян сахарной свеклы рекомендуется брать 0,5%-ный раствор, а для семян табака 0,1%-ный.

ОТЧЕГО НА ПЛОДАХ И ЛИСТЬЯХ ГРУШИ РУМЯНАЯ БЕРКУТ ГУСТОЙ СЛАДКИЙ НАЛЕТ?

(В.Бычков)

ПО СТВОЛУ ГРУШИ ТЕЧЕТ ЛИПКАЯ СЛАДКАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛИСТЬЯ ЧЕРНЕЮТ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

(Вопрос из г.Ртищева)

Отвечает Н.В.Бодров, ст.научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства.

Скорее всего, ваши деревья сильно поражены тлей, поскольку продуктом ее жизнедеятельности как раз и является та липкая и сладкая жидкость, о которой вы пишете. Поэтому своевременная обработка груши против тли избавит вас в следующем сезоне от подобных хлопот.

РАССКАЖИТЕ О ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ СОРТА ТИТАНИЯ.

(Л.Григорьева)

Отвечает В.А.Турковская, ст.научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства.

Титания — старинный сорт, выведенный в Швейцарии. Имеет вертикальный раскидистый куст. Побеги прямые до 120-140 см. Ягоды от средних до крупных, массой 1,0-1,3 г. Некоторые ягоды имеют размер черешни и составляют до 60% всей кисти. Ягоды долго сохраняются на кустах, не осыпаются.

Ваше здоровье

Рыжая полевка приносит беду

Дачный сезон заканчивается, и мышевидные грызуны из опустевших лесов и полей устремляются на дачные участки — и припасов отведать, и схорониться на зиму. Вновь возникает необходимость вспомнить о таком тяжелом заболевании, как геморрагическая лихорадка. Это острое лихорадочное заболевание, носителем вируса которого является дикий лесной мышевидный грызун — рыжая полевка. Его можно встретить в лесах и в зеленой зоне вокруг Саратова, на Кумысной поляне и в других лесных массивах области.

В организм человека возбудитель геморрагической лихорадки может попасть несколькими путями: при вдыхании пыли, через царапины и ссадины на коже, при употреблении в пищу загрязненных продуктов и воды. От момента заражения до заболевания проходит обычно от двух недель до полутора месяцев. Заболевание начинается с острых ощущений: у здорового человека появляется озноб, повышается температура до 39-40 градусов, появляется головная боль, боли в мышцах, расстройство зрения. Через неделю появляются признаки поражения почек: боль в пояснице, уменьшение количества мочи, сыпь на коже. Больной должен быть немедленно госпитализирован!

Часто спрашивают, как



оградить себя от этого тяжелого заболевания. Конечно, только соблюдая меры предосторожности. Проводить тщательную уборку дачных помещений, просушивание одежды и постельных принадлежностей. На территориях коллективных садов надо бороться с грызунами всеми доступными способами . При посещении лесных массивов необходимо помнить, что нельзя раскладывать пищу и посуду на траве, на пнях, не употреблять продукты, поврежденные грызунами. Вода для питья должна быть кипяченой.

Если вы заметили грызунов в даче или на участке, используйте отравленную приманку, раскладывая ее в недоступных для детей и животных местах. Это поможет вам сохранить и укрепить здоровье при отдыхе на даче и в лесу.

Р.ИВАНОВА, врач

Любительскому садоводству нужна поддержка

С таким утверждением согласится, пожалуй, каждый садовод-любитель нашей области. А конкретные шаги в этом направлении предприняты Саратовским областным Советом общества садоводов — здесь разработан проект постановления "О государственной поддержке садоводов и огородников Саратовской области на 1997-2000 гг." и выработаны конкретные мероприятия. На вопросы газеты отвечает заместитель председателя Совета общества садоводов В.Н.Старовойтов.

— Всеволод Николаевич, понятно, что сейчас многим нелегко, и конкретная помощь правительства области нужна не только садоводам и огородникам. Тем не менее идет работа над специальным законом, защищающим права именно владельцев дачных участков...

— На мой взгляд, решение такого вопроса не терпит отлагательства. Садоводы и огородники уже тем поддерживают государство, что сами себя кормят. Каким трудом это достается, думаю, объяснять не надо. Но получается, что государство, вместо того, чтобы оказывать дачникам всяческое содействие, их как бы не замечает. До сих пор нет закона о земле, правда, Государственная Дума РФ приняла федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях", а чтобы он заработал, его еще ждет утверждение на Совете Федерации и подпись президента... Но главам администраций на местах нынче даны большие полномочия. Не дожидаясь указаний сверху, они могут реально помочь дачному движению.

— В нашей области, как и везде в России, садоводы-любители и трудолюбивы, и многочисленны.

— У нас примерно три с половиной тысячи садоводческих товариществ, почти полмиллиона дачных участков. В этом году садоводы-любители внесли значительный вклад в обеспечение населения области продовольствием — вырастили более 53 тыс. тонн картофеля, 30 тыс. тонн овощей, 37,7 тыс. тонн плодов и ягод. Ожидается, что к 2000 году сбор плодов и ягод, например, составит на дачных участках 43 тыс. тонн. Но важно не дать дачному движению угаснуть, что вполне может случиться — слишком много проблем и препятствий на его пути.

— Назовите основные, которые нашли отражение в проекте постановления.

— В нашем засушливом регионе проблемы с водой. Без полива на дачных участках урожая не получишь, и зачастую плата за воду составляет значительную сумму, которая многим дачникам не по карману. В одном из пунктов проекта главам местных (районных) администраций предлагается отменить плату за поливы из естественных водоемов — рек, озер, прудов. Еще один больной вопрос — плата за проезд. Ежегодно она возрастает на всех видах транспорта, и



Увы, многие дачные участки пока не процветают, а имеют вид заброшенный и запустелый. Возродит ли их поддержка областной администрации?

люди уже отказываются от дачных участков, потому что на дорогу средств уходит больше, чем земля может дать продукции. Комитету по транспорту и связи предлагается ежегодно в период с 1 мая по 31 октября на пригородных дачных маршрутах всех видов транспорта общего пользования (кроме такси) предусматривать льготный проезд — за счет средств, которые ежегодно будут предусматриваться в областном бюджете на эти цели.

Также выработаны мероприятия по усилению защиты собственности граждан, имеющих садово-огородные участки. Кроме того, планируется, что из областной казны будут ежегодно выделяться определенные суммы на льготное кредитование строительства садовых домиков, помещений для содержания скота, обустройства садовых участков, а также для оказания помощи в покупке сортового семенного материала, удобрений.

— Всеволод Николаевич, скажите, какой путь уже прошел данный документ, чтобы стать законом?

— Проект постановления согласован с министрами областного правительства и юридической службой администрации. В него внесены все поправки, необходимые дополнения и уточнения. Теперь он готов для рассмотрения в правительстве, а после подписания губернатором области обретет силу закона.

— Как вы думаете, подпишет губернатор?

— Поживем — увидим... Во всяком случае, не вызывает сомнений — Д. Ф. Аяцков видит в любительском садоводстве большую созидательную силу и знает, что в нашей области есть все условия для его дальнейшего развития и процветания. И это дает надежду на благоприятный результат.

О. БОЛДЫРЕВА

Вопрос — ответ

ПОПУТЧИЦА В ЭЛЕКТРИЧКЕ ПОКАЗАЛА НЕОБЫЧНЫЕ ИМПОРТНЫЕ ПОМИДОРЫ, КОТОРЫЕ ПО ФОРМЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЮТ ПЕРЦЫ. ПРИСЛАЛИ ЕЙ ИХ ИЗ ОДЕССЫ, ПО ЗАКАЗУ, НО НАЗВАНИЕ ОНА ЗАБЫЛА И ПОДСКАЗАЛА ЛИШЬ, ЧТО ПОМИДОРЫ ЭТИ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ. ЧТО ЭТО ЗА СОРТ?

(Г. Ершова)

Сорт среднеспелый. Его можно выращивать в открытом грунте и в пленочной теплице. Хороши они для фарширования, но можно использовать и в салаты, и для консервирования. Растения достаточно высокие — в высоту вырастают до метра.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЦВЕТЫ ОГУРЦОВ ОПЫЛЯЮТСЯ, НО ПЛОДЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ?

(Г. Ершова)

Видимо, погода не благоприятствовала завязыванию початков, поэтому растениям нужно было помочь опылиться.

Для этого нужно отогнуть листья женских цветков и несколько раз провести по ним сорванной метелкой с мужскими цветками. Этот прием обеспечит вам хорошую завязываемость.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛИСТЬЯМИ КАПУСТЫ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ОТНИМАЛИ ПИТАНИЕ У ВИЛКОВ?

(Г. Ершова)

Листья капусты, которые не участвуют в фотосинтезе, можно удалить, но не стоит делать это слишком рано. Иначе вы ослабите растения значительной части питательных веществ, уменьшите урожай. Иногда эти листья обрывают за день-другой до уборки кочанов на хранение.

СЛЫШАЛА, ЧТО СОК АЛОЭ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ. КАКОЙ ЕГО ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ? ЕСТЬ ЛИ СОРТА КАПУСТЫ, УСТОЙЧИВЫЕ К ЭТОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ?

(П. Доренко)

Кила — одно из самых опасных заболеваний капусты. Часто она способна уничтожить весь урожай. Устойчивыми к этой болезни являются среднеспелые сорта Лосиноостровская 13, Подарок, Слава 1305, Харьковская зимняя, Зимовка 1474, Амагер 611, Номер 1, Номер 1 Подарок, Номер 1 Слава, Номер 1 Харьковская зимняя, Номер 1 Зимовка 1474, Номер 1 Амагер 611, Номер 1 Лосиноостровская 13.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ НА ВОПРОС, КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ — ОСЕНЬЮ ИЛИ ВЕСНОЙ? ЕСЛИ ОСЕНЬЮ, ТО КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?

(Н. Ивлева)

Осенью или весной — это зависит от того, когда вы приобрели рассаду. Если осенью, то сажайте ее в августе, чтобы растения успели укорениться. Если весной, то как только земля оттает. Но если вы купили рассаду весной, а посадили ее летом, то, скорее всего, она не приживется. Или не успели получить розетки и усы у очень ценного сорта, или участок подлежит раскорчевке. Но, как правило, это не практикуется. При делении куста следует взять молодые части растения — розетки с зачатками новых корней. Темные корневища с

Вопрос – ответ

ПОПУТЧИЦА В ЭЛЕКТРИЧКЕ ПОКАЗАЛА НЕОБЫЧНЫЕ ИМПОРТНЫЕ ПОМИДОРЫ, КОТОРЫЕ ПО ФОРМЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЮТ ПЕРЦЫ. ПРИСЛАЛИ ЕЙ ИХ ИЗ МОСКВЫ, ПО ЗАКАЗУ, НО ИХ НАЗВАНИЕ ОНА ЗАБЫЛА. НЕ ПОДСКАЖЕТЕ НАЗВАНИЕ ПУСТОТЕЛЫХ ПЕРЦЕВИДНЫХ ПОМИДОРОВ? ВОЗМОЖНО И НА НАШИХ РЫНКАХ ОНИ СКОРО ПОЯВЯТСЯ...

(Л. Воронихина)

Отвечает Л. Кудасова.

Трудно по такому описанию определить сорт помидоров, которые вы видели. Томатов перцевидной формы очень много. Один из самых оригинальных и необычных Еллоу Стафер. Этот сорт заинтересовал многих любителей помидоров именно своей необычной формой. Плоды у Еллоу Стафера напоминают бочкообразные перцы. Они довольно крупные, пустотелые, по цвету желтовато-розовые, но вкус у них помидорный. Растения достаточно высокие — в высоту вырастают до метра. Сорт среднеспелый. Его можно выращивать в открытом грунте и в пленочной теплице. Хороши они для фарширования, но можно использовать и в салаты, и для консервирования.

НИКАК НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ ХОРОШИХ ПОЧАТКОВ У КУКУРУЗЫ С ПОЛНОЦЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ СЕМЯН. ПОСОВЕТУЙТЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТОГО.

(Л. Курилкина)

Отвечает Л. П. Шевцова, доцент СГСХА им.Н.И. Вавилова.

Вы должны учитывать, что кукуруза имеет мужские цветки (метелки) и женские, дающие початки. Если во время их цветения стоит безветренная погода или идет дождь, то пыльца с метелок не попадает на женские цветки, а следовательно, семена не завяжутся. Погода в этом году не благоприятствовала завязыванию початков, поэтому растениям нужно было помочь опылиться.

Для этого нужно отогнуть листья женских цветков и несколько раз провести по ним сорванной метелкой с мужскими цветками. Этот прием обеспечит вам хорошую завязываемость семян у початков.

МЫ С ЖЕНОЙ ПОСПОРИЛИ, НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ ЛИСТЬЯ У РАСТУЩЕЙ КАПУСТЫ?

(Вопрос по телефону)

В процессе вегетации капусты следует освобождаться от нижних листьев, если они желтеют или засыхают. Такие листья часто становятся источниками болезней. Поэтому, чтобы не подвергать кочан опасности поражения различными заболеваниями, от них освобождаются. Зеленые, прикрывающие кочан листья обрывать ни в коем случае нельзя, в противном случае вы лишите растения значительной части питательных веществ, уменьшите урожай. Иногда эти листья обрывают за день-другой до уборки кочанов на хранение.

СЛЫШАЛА, ЧТО СОК АЛОЭ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ. КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ?

(Л. Дорожкина и др.)

Отвечает на этот и следующий вопрос Т. Хорошева, ст. преподаватель СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Сок алоэ можно применить против паутинного клеща. Для этого 150 г измельченных листьев заливают 1 л воды, настаивают 7 часов, фильтруют, добавляют 5-7 г жидкого мыла для прилипаемости. Опрыскивают растения через каждые 5-7 дней.

ОДОЛЕЛА КИЛА НА КАПУСТЕ, КОЧАНЫ МЕЛКИЕ, НА КОРНЯХ НАРОСТЫ. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СОРТА, УСТОЙЧИВЫЕ К ЭТОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ?

(П. Доренко)

Кила — одно из самых опасных заболеваний капусты. Часто она способна уничтожить весь урожай. Устойчивыми к этой болезни являются среднеспелые сорта Лосиноостровская 8 и Тайнинская. Из среднепоздних следует обратить внимание на новый сорт Урожайная и позднеспелый — Московская поздняя 8.

Если заметили на растениях килу, то на следующий год обязательно смените участок, на котором высаживали капусту.

МОЖНО ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ РАЗМНОЖАТЬ ДЕЛЕНИЕМ СТАРЫХ КУСТОВ?

(Л. Баринова)

Отвечает Е.И.Ольхина, ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства.

Можно, если по каким-то причинам вы не сумели *или не успели получить розетки и усы у очень ценного сорта, или участок подлежит раскорчевке. Но, как правило, это не практикуется.* При делении куста следует взять молодые части растения — рожки с зачатками новых корешков. Темные корневища с отмирающей сердцевиной брать не стоит.

ВЫКОРЧЕВАЛИ В ЭТОМ ГОДУ СТАРЫЕ ЯБЛОНИ. МОЖНО ЛИ НА ИХ МЕСТЕ ПОСАДИТЬ МОЛОДЫЕ САЖЕНЦЫ?

(Ю. Друбич)

В последние годы в специальной литературе много пишут о почвоутомлении. Под этим понятием подразумевают не только истощение, но и накопление в ней веществ, вредных для данной культуры. Поэтому яблони по яблоне сажать не следует. Лучше отступить от того места, где росло дерево, хотя бы на 2-3 метра.

Нам пишут

"Газета - надежный ориентир"

Я ваша подписчица с первых лет издания — пока постоянная, хотя сейчас трудно себе позволить выписывать даже самые необходимые газеты и журналы. От политики устали, а эту газету читаем на одном дыхании и затем перечитываем. Настольная газета, помощница наша — так говорим про "Волжский сад".

Тяжелая работа — с землей, с животными, но это [illegible] и жизнь, и здоровье, и [illegible]питание. Волею судьбы [illegible] с дедом теперь в де[illegible] стали жить. Сажаем [illegible], сад вырастили, но [illegible] трудом! Сколько [illegible] ошено напрасно [illegible] да и годы ушли. [illegible] обычная — поса[illegible] риал покупаем [illegible]арах, а он оказыва[illegible]го не нашей зоны, то нежизнеспособный, то не того сорта. Причем, с каждым годом продавцов становится все больше, и без надежного ориентира в этом море предложений нам просто не обойтись. Статьям наших сортоведов и селекционеров (В.Перепечиной, Г.Кондратьевой, Е.Ольхиной и многих других) просто радуемся как подарку. Как же благодарны мы всем, кто делится своим опытом, а теперь и адресов в газете стало больше.

Понятно, садоводческая газета не может "объять необъятное", но хотелось бы, чтобы больше писали о подворье, о выращивании хороших пород овец, пуховых коз, да и какую лучше корову завести, тоже бы знать не мешало. Может, кто и расскажет о своих поисках и находках в животноводстве?

И еще. Нам приходится заготавливать сено, косить, вручную обрабатывать картофельные поля. А когда-то были конные косилки, плуги и культиваторы на конной тяге. Есть ли в области умельцы-механизаторы, работают ли специалисты над созданием "малой" сельскохозяйственной техники, где продают такой инвентарь? Словом, эта тема в газете многим была бы интересна, а главное, необходима.

С уважением Н.И.Стецура

Саратовская обл., Балаковский р-н, с. Старая Медынка

"Пишите о самом главном"

Мы, читатели, задаем вам вопросы, и все про растения, про борьбу с вредителями и сорняками, а о самом главном ни гу-гу — о бане. Какие камни нужно использовать в парной и сколько их класть? Как без дыма и быстро растопить баню, как избежать угара? Какие веники, травяные настои и прочие средства лучше применять? Любители попариться, откликнитесь, подскажите!

Где можно купить мебель для дачи, недорогую, но приличную? Ведь днем с огнем не сыщешь обычный рукомойник и кровать с панцирной сеткой — такую, чтоб можно было на зиму сложить и увезти или спрятать, чтоб не украли... Да взять хотя бы обыкновенный стол и стул — где их можно заказать? Хорошо, у кого есть старые запасы, а если нет? Для начинающего дачника вопрос о такой мебели (дешевой!) просто самый насущный — как и то, как обезопасить ее от воровства...

Конечно, вам покажется, что с ума сошли люди, что за проблемы их волнуют? Но вот вы описываете труд и достижения взрослых людей, а о детях, подростках забываете. Почему? Я считаю, вопрос о воспитании трудолюбия также очень важен, потому что нынче без этого качества не прожить. Деревенские дети все же более приспособлены к жизни, чем наши, городские, потому что сызмальства приучены к труду.

Ю.Краснов, г.Саратов

От редакции. Мы благодарны авторам этих и многих других писем, которые ежедневно приносит читательская почта. Газета "Волжский сад" — не только для вас, она еще и ваша, уважаемые садоводы и огородники. Поэтому только вам решать, какой ей быть в новом подписном полугодии.

Наша жизнь на даче — это, по сути, та же жизнь, во всей ее сложности и многообразии. И в ней, как оказывается, не бывает мелочей: обустройство быта, организация труда, взаимоотношения с детьми, забота о домашней живности — все это чрезвычайно важно. А значит, мы ждем писем от бабушек и дедушек, воспитывающих на даче трудолюбивых внучат, от начинающих и уже опытных владельцев живности, от механизаторов-умельцев и ученых инженеров. Ваши вопросы, советы, объявления и предложения помогут газете стать еще более нужной.

И пусть вас не беспокоит, что пишете и обращаетесь к нам вроде бы не по существенному поводу. Любая тема для нас важна, если она вам интересна, дорогие читатели!

От чего зависит сохранность плодов столовых тыкв

Из своего опыта я знаю, что тыквы, выращенные через рассаду на светлом, плодородном участке, да при тщательном уходе, созревают в нашей климатической зоне довольно неплохо — особенно, если погода тому благоприятствует. Урожаю способствует также правильное формирование растений („Волжский сад", №13, 1997 г.). Но есть и другие факторы, влияющие на качество и лежкость плодов. В частности, нужно учитывать и сортовые особенности растущих тыкв.

Если у вас тыквы американского подвида (Мозолевская 49, Украинская многоплодная, Миндальная 35), то эти длинноплетистые растения дают твердокорые плоды весом от 4 до 7 кг, которые хорошо хранятся. Однако тыквы этих сортов легко переопыляются кабачками и даже патиссонами, поэтому внимательно осмотрите выросший урожай. Плоды могут быть похожи на сортовые по внешнему виду, но быть с тонкой мягкой оболочкой, которая легко счищается ножом, недостаточными по весу, пустотелыми. Вкусовые качества таких тыкв по сравнению с чистосортными будут гораздо хуже, плохой будет и их лежкость. Возможно, такие тыквы и не стоит закладывать на хранение, а использовать в пищу, на корм скоту как можно раньше.

То же самое часто происходит и с мускатными (цукатными) тыквами сортов Крошка, Медовая, Славута, Испанская 73, Столовая зимняя, Херсонская, Мраморная — они переопыляются другими тыквами с белыми семенами, например, Японской, Мамос, Волжской серой. В результате становятся не такими вкусными (не цукатными!), да и с хранением плодов также будут проблемы. Поэтому пространственная изоляция при их выращивании совершенно необходима, а кабачки и патиссоны лучше сажать где-нибудь на отдельных участках.

Нерегулярные и излишние поливы также могут привести к тому, что тыквы будут крупными, но пустотелыми и с тонкой оболочкой — такое мне довелось наблюдать у сортов Мамос и Атлантический гигант.

Плоды, выросшие на подставках, подложенных дощечках, да еще если их регулярно поворачивали к солнцу разными сторонами, будут иметь одинаковую толщину мякоти хорошего качества и быстрее будут дозариваться. Кроме того, они лучше хранятся, т.к. кожица не повреждалась слизнями и не подпревала от земли.

Убирают плоды тыкв до заморозков, не допуская их повреждений. Хотя ободрать кожицу, конечно, бывает немудрено. Если такое случилось, попробуйте поврежденные места густо замазать зеленкой и дать ранкам засохнуть. Такие тыквы можно смело оставлять на зимнее хранение. При уборке в ясную солнечную погоду плоды можно некоторое время подержать под солнцем.

Плоды тыкв, особенно мускатных, нужно хранить (дозаривать) в сухом хранилище с хорошей вентиляцией при температуре от 2 до 8 градусов, или в жилом помещении. В последнем случае тыквы раскладывают вдоль стен на полу в один ряд, по возможности каждый сорт отдельно. При дозаривании плодов за счет гидролиза крахмала содержание сахаров в мякоти увеличивается, улучшается их вкус. Но при большой влажности и высокой температуре воздуха в комнате возможно прорастание семян в плодах. Мякоть становится горьковатой на вкус, тонкой, рыхлой, с пустотами, тыква заметно "теряет в весе". Семена также станут горькими, несъедобными. Поэтому дозревшие плоды старайтесь своевременно выявлять и перерабатывать.

Если во время хранения хвостик у тыквы начинает мокнуть, его можно вырезать до здоровой ткани, а места срезов подсушить (обжечь в пламени горящей свечи), или сильно натереть сухой негашеной известью.

А. НЕЛИН,
овощевод-любитель

Вопрос - ответ

НЕ ХОЧУ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ РЕКЛАМЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОГУРЦЫ СОРТА МАЗАЙ НАСТОЛЬКО ХОРОШИ, КАК ИХ ХВАЛЯТ?

(Л. Бурканова)

Отвечает В. Д. Данилова, агроном.

Чтобы не чувствовать себя жертвой, не отказывайтесь от полюбившихся вам сортов. Сажайте те, что оправдали ваши надежды. Но и наука не стоит на месте, появляется много новых, действительно хороших сортов и гибридов, вкусных, урожайных и устойчивых к болезням. Для эксперимента можно для них выделить небольшую грядку.

Мазай — раннеспелый гибрид. От всходов до начала плодоношения 41-44 дня. Зеленец цилиндрической формы, мелкобугорчатый, с продольными полосами, без горечи, длиной 12-14 см.

Устойчив к возбудителям основных болезней огурца: кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики-1, настоящей и ложной мучнистой росе, относительно устойчив к корневым гнилям. Пригоден для засола и консервирования. Очень урожаен — дает по 22-24 килограмма с одного квадратного метра.

МНЕ ОБЕЩАЛИ ПОДАРИТЬ НЕСКОЛЬКО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ СОРТА ЕЛИЗАВЕТА. РАССКАЖИТЕ О НЕМ.

(Л. Мудрова)

Сорт Елизавета создан в Северо-Западном НИИСХ. Среднеранний, столового назначения. Куст прямостоячий, компактный, средней высоты. Цветение очень слабое, ягодообразование отсутствует.

Клубни округлые, с тупой вершиной и плоским столонным следом, белые. Кожура гладкая. Глазки мелкие, неокрашенные. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку.

НАЗОВИТЕ СОРТА ОГУРЦОВ, УСТОЙЧИВЫЕ К ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЕ.

(В. Пугина)

Относительно невосприимчивы к этому заболеванию сорта Конкурент, Бригадный, Декан, Дальневосточный 6 и 27, Миг, Каскад, Криница, Родничок, Платовец, Водолей и др. Как правило, эти сорта формируют урожай до массового поражения болезнью или восстанавливают рост боковых побегов с образованием на них плодов после подавления пероноспороза.

Советует специалист

Солонцовые почвы

шей республике они берут на анализ почву из индиви-

минеральные удобрения.

В условиях сухого земледелия для мелиорации

го и солонцового горизонтов и глубиной залегания солей кальция

цовых и солонцеватых почв. В

программа с одного квад-

(В. Пугина)

роноспороза.

Советует специалист

Солонцовые почвы требуют дополнительной заботы

"На моем огороде в последнее время прогрессируют очаговые солонцы. Как с ними бороться? Выписал железный купорос — 2-х килограммовый пакет на 8 л воды, деньги сумасшедшие, а толку немного, все-таки 20 соток земли... В этом году хочу заложить сад, а солонцы?! Почва на участке: сверху — пахотный слой 20 см, а дальше — глина (В. К. Кузьмин, Хакассия, Алтайский р.-н, с.Кирово).

Судя по вашему описанию, на вашем участке могут быть не "очаговые солонцы", а обычная зональная почва тяжелосуглинистого или глинистого механического состава — возможно, смытая, если участок расположен на склоне. В любом случае, было бы неплохо поточнее определить ее состав, пригласив специалиста-почвоведа из регионального филиала Гипрозема или со станции агрохимслужбы. Правда, Гипрозем сейчас, можно сказать, почти не функционирует, но станции агрохимслужбы действуют. Возможно, в вашей республике они берут на анализ почву из индивидуальных хозяйств. Такие услуги обычно платные, однако специалисты в этом случае дадут вам подробные рекомендации, в результате вы сэкономите и время, и деньги, а главное, не совершите досадных ошибок, которые потом придется исправлять не один год.

В частности, если предположить, что на вашем участке средне или сильносолонцеватая почва, то применение в качестве мелиоранта железного купороса будет бесполезно. В качестве химических мелиорантов на солонцах используются гипс, мел и кислые минеральные удобрения.

В условиях сухого земледелия для мелиорации солонцов и солонцеватых почв эффективен агробиологический способ, включающий распашку, парование, задержание снега, внесение органических удобрений — навоза и сидератов. В качестве сидератов используют бобовые травы (донник, люпин, люцерну, тригонеллу) с большим количеством надземной массы и мощной корневой системой. Кроме того, на таких участках бывает эффективен и специальный подбор культур — освоителей солонцов. А глубина и способ основной мелиоративной обработки определяются мощностью надсолонцового и солонцового горизонтов и глубиной залегания солей кальция (карбонатов и гипса).

В данном случае можно порекомендовать как можно чаще рыхлить верхний слой почвы (7-10 см). На участках, где предполагается выход солонцов, надо внести хотя бы немного молотого мела или фосфогипса с заделкой в почву. Если есть возможность, посеять донник (желтый или белый), а весной или в начале лета, в пору его зацветания, внести его в пахотный слой. Если сеять семена донника весной, то предварительно их надо стратифицировать. Это растение вообще очень хороший мелиорант солонцовых и солонцеватых почв. В его корневой системе накапливается большое количество соединений кальция, а наземная масса обогатит почву органическими веществами, в том числе азотом.

Навоз на таких участках вносится из расчета 0,5-0,7 т на сотку. Неплохо применить и пескование. Поменять может сделать более структурным верхний слой почвы использование золы, торфа, подсолнечной шелухи, лузги проса, гречихи, мякины соломы. Эффективно применять самое различное мульчирование, чтобы не пересыхал пахотный горизонт.

Н. АЛЕКСЕЕВ,
агроном-почвовед

Дела сезонные

Короткие советы на сентябрь

1. В сентябре огородникам предстоит продолжить уход за поздней капустой. Вначале ее подкармливают фосфорными и калийными удобрениями — по 30-40 г на кв. м в растворенном виде. Через 7-10 дней проводят внекорневую подкормку мочевиной (0,2%) и золой (0,4%). Мочевина снижает содержание нитратов на 35-40% и увеличивает количество сахаров. Калий и фосфор увеличивают количество сухих веществ и плотность кочанов. Такие кочаны имеют высокие пищевые качества, они будут гораздо лучше храниться.

2. Систематически тщательно осматривайте капусту и при необходимости опрыскивайте ее против тли и гусениц. За 3-4 недели до уборки морковь надо опрыснуть бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами для повышения устойчивости к гнили.

3. Необходимо удалить растения капусты, пораженные слизистым и сосудистым бактериозами и тлей. По листьям определяют корнеплоды, зараженные болезнями. Такие растения убирают заблаговременно, чтобы больные корнеплоды не попали на хранение вместе со здоровыми.

4. Обрезка цветущих веток томатов за 30-35 дней до уборки ускоряет налив и созревание плодов. Можно продлить плодоношение теплолюбивых культур, укрыв их полисветановой пленкой. Ее кладут на растения, а края прижимают землей, кирпичами и т.д. Следует подобрать пленку, поддерживающую разность температур в 6-8 градусов по сравнению с наружной.

5. За 20-25 дней до уборки прекращают полив капусты, моркови, столовой свеклы и других корнеплодов, потому что при сухой погоде и слабо увлажненной почве создаются условия для лучшей сохранности овощей в осенне-зимний период. Повышенная влажность снижает качество овощей, способствует поражению их болезнями. При очень сухой погоде можно немножко полить корнеплоды, чтобы они не были дряблыми.

6. Кроме того, следует позаботиться и о подготовке погребов. Их очищают, просушивают и дезинфицируют. Белят свежегашеной известью (2,5 кг на 10 л воды с добавлением 100 г медного купороса) или опрыскивают хлорной известью (300-400 г на 10 л воды). Проверьте вентиляцию, удалите мусор под напольными решетками. Если хранилище не оборудовано вентиляцией, влажность воздуха может повышаться сверх нормы (более 95%). Это приводит к отпотеванию, прорастанию и заболеванию продукции. Обязательно приобретите или изготовьте психрометр или термометр, потому что несоблюдение режима температуры и влажности воздуха чревато большими потерями. В холодные часы заблаговременно охлаждайте хранилище, где будут лежать овощи зимой.

7. Освободившиеся участки земли очищают от послеуборочных остатков и удаляют с огорода, использовать их для приготовления компоста нельзя, потому что они заражены болезнями.. Разметьте на участке, где вы посадите овощные культуры в будущем году и внесите под капусту, огурцы, баклажаны и патиссоны навоз (2-3 кг на кв. м), птичий помет (0,5-1 кг на кв. м), опавшие листья, компост и другие органические удобрения. Под томаты, перец, лук, морковь, столовую свеклу вносят только перегной (1,5 -2 кг на кв.м).

8. В качестве удобрений лучше использовать перепревший навоз (черная масса) или перегной (рыхлая землянистая масса). В них мало всхожих семян сорняков и возбудителей болезней. Свежий или полуперепревший навоз складывают в плотный бурт и оставляют дозревать. У птичьего помета быстро улетучивается азот, поэтому при хранении его закладывают слоями и пересыпают опилками или измельченной соломой. Укрывают пленкой, хранят в сухом месте. Органические удобрения лучше всего сочетать с минеральными, эффективность их действия только повышается. Внесите по 50-60 г на кв.м фосфорных и калийных удобрений, азотные и золу вносят весной. Надо помнить, что на песчаных и супесчаных почвах удобрения вносят весной во избежание их вымывания.

И.НИКОНОВ,
агроном

Ученые ведут исследования

Засухоустойчивость яблони

Засухоустойчивость садовых культур — это способность растений выживать при низкой влажности воздуха и почвы, выносить значительные перегревы, обезвоживание клеток различных тканей и органов. Засухоустойчивость во многом определяется их наследственными свойствами, сложившимися в процессе эволюции. Однако растения могут приспосабливаться к засухе в процессе развития. Большую роль в формировании засухоустойчивости играют минеральное питание, фотосинтез и другие физиологические процессы.

Саратовская область находится в зоне резко континентального климата. Для него характерны частые суховеи и засухи. Последние обычно сопровождаются недостатком как почвенной, так и воздушной влаги. Это ведет к ухудшению состояния деревьев, снижению качества плодов и урожайности. Поэтому в нашей зоне актуальной задачей является подбор и выведение новых сортов яблонь, приспособленных к местным климатическим условиям, в частности, засухе.

На Саратовской опытной станции садоводства проходят испытание более 140 интродуцированных (выведенных в других регионах) сортов и гибридов.

Для лабораторных исследований засухоустойчивости было отобрано 23 сорта. Образцы листьев отбирались в два срока — в середине июня и июле. Показателями засухоустойчивости служили водоудерживающая способность листьев и способность их восстанавливать тургор и окраску после глубокого завядания (после потери 30-35% воды от первоначального веса).

Определение засухоустойчивости проводилось в предшествующие засушливые годы (отличные от нынешнего, очень влажного), когда осадков выпадало минимальное количество. Незначительное количество осадков, выпадавших за вегетацию, и достаточно высокая сумма активных температур вызвали большой дефицит влаги. Так, средняя сумма осадков в прошлом году составила: в апреле — 54,5 мм, в мае — 24,1 мм, июне — 34,4 мм, августе — 46,1 мм. Сумма температур составила: в апреле — 257, в мае — 526, в июне 685, июле — 752, августе — 621 градусов. Все это не могло не отразиться на состоянии растений.

Экстремальные условия вегетационного периода позволили выявить наиболее приспособленные к условиям Саратовской области сорта яблонь. Опыт показал, что чем меньше водоудерживающая способность листьев, тем хуже идет восстановление тургора. Различна реакция сортов на длительность засушливого периода. Так, у сортов Апрельское, Россошанское багряное, Коричное новое, Бордовое, Орлик, Осеннее красивое, Анис поздний крупноплодный засухоустойчивость недостаточная. Быстро теряли воду в процессе завядания и слабо восстанавливали тургор листья яблонь сортов Синап Ртищевский, Ортов Синап Ртищевский, Орловская гирлянда, Беркутовское, Антоновка десертная, Северный синап, Уэлси, Синап Орловский и Кортланд.

Такие сорта, как Орловское полосатое, Степная красавица, Декабренок, Память Пашкевича, Кандиль-китайка, Куликовское, Первенец Ртищева и в первый и во второй срок отбора образцов показали высокую водоудерживающую способность. Листья этих сортов медленнее теряли воду в течение 6 часов завядания и лучше восстанавливали тургор во влажной камере.

Помимо лабораторного метода мы использовали полевой метод определения засухоустойчивости, который позволил дополнить полученные лабораторным путем данные. Полевое определение проводили в августе, когда наблюдались явные различия между сортами по этому признаку. У большинства сортов, не приспособленных к засушливым условиям Саратовской области, наблюдалось изменение окраски, преждевременное опадание листьев.



Экспозиция Саратовской опытной станции садоводства на выставке "Дары саратовских садов-97" была одной из самых впечатляющих. Большой популярностью пользовались сорта, выведенные нашими селекционерами.

Таким образом, в результате многолетних исследований было выявлено, что наиболее приспособленными к длительной засухе в условиях Саратовской области являются следующие сорта яблони: Орловское полосатое, Степная красавица, Декабренок, Память Пашкевича, Кандиль-китайка, Куликовское. К этой группе следует отнести и сорт Г. В. Кондратьевой Первенец Ртищева. Практически полную неустойчивость к засухе показали Кортланд, Синап Орловский, Уэлси, Северный синап, Антоновка десертная, Беркутовское, Орлик, Орловская гирлянда, Синап Ртищевский.

А. КОНДРАТЬЕВА,
ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства

Вы просили рассказать

Как определить съемную зрелость

Наступает осень — сезон заготовки впрок. Когда снимать плоды с дерева? Зависит ли их лежкость от степени зрелости при съеме, а если зависит, то как? Вопросы, на первый взгляд, кажутся не такими уж и сложными. В книге "Приусадебный сад и огород" (Саратов, 1989 г.), написанной по белому

снятых еще не закончен рост, а в условиях средней полосы России масса и размер плодов особенно интенсивно нарастают перед съемом. Поэтому очень ранний съем приводит к недобору урожая на 10-30%. Прерывается созревание особенно ценных поздне-зимних сортов и при хранении не наверстывается. Потери влаги при дыхании та-

торами роста и средствами защиты, ускоряющими созревание.

При запаздывании с уборкой увеличиваются потери урожая от падалицы, сильно снижается лежкость, раньше проявляются болезни. Поздно снятые плоды быстро перезревают, и этот процесс нельзя остановить даже при хранении в холодильнике. Но поздняя уборка все же рекомендуется при сильной нагрузке

деляют также по **продолжительности периода от массового цветения.** Она колеблется по годам незначительно, в среднем приблизительно на 5 дней. В целях улучшения этого метода введен еще один критерий — от начала образования углубления у плодоножки. *Преимущество этой* точки отсчета в том, что к этому времени физиологическое состояние дерева после зимы и весны стаби-

ние). Если срез незначительно окрашен только под кожицей (менее 50% окружности), то результат пробы — 1 балл. При нулевом будет полное отсутствие синей окраски (весь крахмал преобразован в сахар). *Содержание крахмала в 1 балл предшествует наступлению потребительской зрелости, у яблок* осенних и зимних сортов такой результат пробы покажут в процессе хране-

Как определить съемную зрелость

Наступает осень — сезон заготовки впрок. Когда снимать плоды с дерева? Зависит ли их лежкость от степени зрелости при съеме, а если зависит, то как? Вопросы, на первый взгляд, кажутся не такими уж и сложными. В книге "Приусадебный сад и огород" (Саратов, 1989 г.), например, черным по белому написано, что яблоки сортов Кортланд и Беркутовское созревают в сентябре, и снимай их в сентябре, хоть 5-го, хоть 25-го, да и закладывай в погреб на хранение... Однако в действительности все обстоит не так просто, и даже начинающие садоводы-любители это знают.

Надо помнить, что существует три степени зрелости плодов: съемная, когда прекращается рост плодов; потребительская, когда плоды приобретают характерные для сорта вкус, аромат и окраску и годны для употребления в свежем виде; ботаническая (биологическая), когда в плодах созревают семена. При наступлении съемной зрелости убирают урожай плодов осенних и зимних сортов и закладывают на хранение. Съемная и потребительская зрелость яблок летних сортов практически совпадает, у осенних они готовы к употреблению через месяц после съема, а у зимних — через 2-5 месяцев.

Срок наступления съемной зрелости одного и того же сорта в разных регионах различный. Если в условиях Подмосковья Антоновка обыкновенная является типично зимним сортом, то в Саратовской области это уже осенний сорт.

Если Орлик на своей родине зимний сорт, то у нас он отнесен к осенним, хотя его плоды и сохраняются до января.

Как влияет на качество и лежкость плодов несвоевременный их съем? У рано снятых еще не закончен рост, а в условиях средней полосы России масса и размер плодов особенно интенсивно нарастают перед съемом. Поэтому очень ранний съем приводит к недобору урожая на 10-30%. Прерывается созревание особенно ценных поздне-зимних сортов и при хранении не наверстывается. Потери влаги при дыхании таких плодов в процессе хранения в 2-3 раза выше, чем это бывает при своевременной уборке. Здесь также происходит потеря массы яблок, заложенных на хранение — до 20-30% против обычных 3-8%. Рано снятые плоды недостаточно окрашены, имеют худший вкус, в лежке вянут, поражаются болезнями. Однако нужно знать, что ранняя уборка рекомендуется с деревьев, растущих на легких песчаных почвах, молодых деревьев с малой нагрузкой урожаем, деревьев на карликовых подвоях, а также при обработке их стимуляторами роста и средствами защиты, ускоряющими созревание.

При запаздывании с уборкой увеличиваются потери урожая от падалицы, сильно снижается лежкость, раньше проявляются болезни. Поздно снятые плоды быстро перезревают, и этот процесс нельзя остановить даже при хранении в холодильнике. Но поздняя уборка все же рекомендуется при сильной нагрузке дерева урожаем, с деревьев на сильнорослых семенных подвоях, а также сортов, восприимчивых к поражению гнилями при хранении. Относительно устойчивы к гнилям яблоки сортов Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Слава победителям, Мелба, Антоновка обыкновенная, Синап орловский.

Существуют методы определения съемной зрелости. К ним относится, прежде всего, **визуальный, по внешним товарным и органолептическим признакам**: по размеру плодов, приобретению ими основной и покровной окраски, вкусовых качеств, свойственных сорту, легкости отделения плодоножки, началу размягчения мякоти плодов. Однако следует учитывать, что плоды на деревьях, растущих на песчаных почвах, лучше окрашены и раньше созревают, чем те же сорта на тяжелых суглинистых. Осенние сорта часто достигают съемной зрелости без какой-либо окраски семян.

Съемную зрелость определяют также по **продолжительности периода от массового цветения**. Она колеблется по годам незначительно, в среднем приблизительно на 5 дней. В целях улучшения этого метода введен еще один критерий — *от начала образования углубления у плодоножки. Преимущество этой* точки отсчета в том, что к этому времени физиологическое состояние дерева после зимы и весны стабилизировалось, оно более устойчиво, чем в период массового цветения. Садоводы-любители могут испытать оба эти метода и записывать в дневник результаты наблюдений по годам.

Срок уборки урожая определяют и с помощью **йодокрахмальной пробы**. Этот метод является самым объективным. Готовят раствор йода в йодистом калии (4 г йода и 4 г йодистого калия на 1 л воды). Несколько плодов с разных участков кроны разрезают по диаметру и поверхность среза смазывают или опрыскивают приготовленным раствором. Изменение окраски оценивается по пятибалльной системе. При 5 баллах — вся поверхность окрашивается в темный цвет (крахмал не начал распадаться, плод не дозрел). 4 — не окрашены незначительные участки среза у плодоножки и семенных гнезд (созревание плода началось). 3 балла — слабо окрашено до 50% площади (в этой степени зрелости плоды рекомендуется закладывать на хранение). Если срез незначительно окрашен только под кожицей (менее 50% окружности), то результат пробы — 1 балл. При нулевом будет полное отсутствие синей окраски (весь *крахмал преобразован в сахар). Содержание крахмала в 1 балл предшествует наступлению потребительской зрелости, у яблок* осенних и зимних сортов такой результат пробы покажут в процессе хранения.

При использовании этого метода все же помните, что прямой связи между распадом крахмала и созреванием плодов не существует, т.к. интенсивность распада и преобразования крахмала в сахара в разные годы неодинакова. В Германии, например, результаты йодокрахмальной пробы вообще оцениваются по 10-ти балльной шкале.

Существуют и другие способы определения съемной зрелости, но ввиду их сложности они в любительском садоводстве не используются. Одного простого и надежного метода все равно не существует. В США, например, с давних времен сигналом к уборке урожая служит снижение плотности мякоти плодов. В Германии для некоторых сортов, зон плодоводства разработаны цветные таблицы определения съемной зрелости по их окраске. А каждому из нас, несомненно, придется вырабатывать свой собственный опыт, а для этого понадобятся внимание, терпение и время.

Н. АНДРЕЕВ

Точка зрения

Дождевые черви заменят калифорнийских

Наша газета уже писала о том, можно ли в процессе приготовления биогумуса заменить красного калифорнийского червя нашим дождевым. О приготовлении такого удобрения, о содержании дождевых червей мы попросили рассказать более подробно консультанта нашей газеты.

Дождевые черви менее производительны, но могут взять количеством. Главное, что они менее привередливы и не погибают в почве зимой. Как их размножить? В ящик, обтянутый пленкой, насыпают опавшие листья, макулатуру, картон, солому и другие отходы, не содержащие белок. Все компоненты измельчают. На дно насыпают песок или подсолнечную лузгу для дренажа. Субстрат заливают кухонными отходами и запускают червей. Содержат их в затемненном месте. Через короткий срок их количество увеличивается в сотни раз.

Далее в любые емкости или облицованные ямы насыпают слой дренажа и слой субстрата (8-10 см). Туда помещают червей вместе с субстратом, в котором они находились. Необходимо постоянно поддерживать умеренную влажность субстрата. Для этого надо накрыть контейнер полиэтиленовой пленкой с отверстиями для воздуха. Еще лучше с этой целью использовать лутрасил, который пропускает воду и воздух. По мере переработки вновь добавляют слой субстрата и т.д. Таким образом можно постепенно увеличивать высоту готового биогумуса до 80-100 см.

Готовый биогумус вместе с червями и коконами вносят в лунки или борозды, засыпают и поливают, часть используют для засева новой порции субстрата.

Зимой червей можно хранить в ящиках в квартире или на огороде в яме глубиной 50-60 см. Сверху необходимо накрыть их листьями или опилками. Опилки можно использовать и в субстрате. Для этого их увлажняют, периодически перемешивают, чтобы удалить накопившийся аммиак. Использовать такие опилки можно только через месяц.

Подсолнечную лузгу можно приобрести на маслозаводе. Кстати, ее используют и для улучшения физических качеств глинистых почв как разрыхлитель.

Н. НИКОЛАЕВ

Готовим почву к будущему урожаю

Подходит к концу уборка урожая, и для садоводов наступает пора подготовки почвы к будущему сезону. Какие работы необходимо выполнить в связи с этим?

Сначала удаляют послеуборочные остатки ботвы и листьев, потому что они зачастую заражены различными возбудителями болезней, которые, попадая в почву, сохраняются там долгое время и годами могут ждать свою культуру. Хочу обратить ваше внимание на то, что такие остатки непригодны для компостов, поэтому их следует удалить с огорода и закопать, либо сложить в кучи для того, чтобы они перегнили. Начинать вскапывать делянки можно по мере их освобождения, не дожидаясь всего огорода: чем раньше проведена эта работа, тем лучше. На участки с глинистыми почвами вносят песок, супесчаные требуют внесения глины, а в кислые почвы добавляют по 20-30 г на кв.м извести. Повышенную кислотность почвы можно определить по наличию на вашем огороде подорожника.

На низменных и сырых местах с близким стоянием грунтовых вод, а также для очень ранних посевов делают гряды шириной 1-1,5м и высотой 15-20 см, используя для этого землю с дорожек. Ведь на грядах быстрее тает снег, они лучше проветриваются и прогреваются солнцем, поэтому посев и посадку можно начинать намного раньше. В сочетании с другими приемами (наклеивание семян на бумажную ленту, внесение биогумуса и мочевины, укрытие легкими материалами) можно получить сверхранние урожаи.

Плодородие почвы во многом определяет наличие в ней гумуса, в котором содержится почти весь запас азота, 60% фосфора, калий и почти все микроэлементы. В естественных условиях гумус восстанавливается крайне медленно, за 100 лет его накапливается только один процент. Поскольку овощные культуры наиболее "прожорливы", то без внесения необходимого количества удобрений они полностью "съедают" гумус, поэтому на большинстве любительских участков почва "выжата" и содержит не более 2,5% гумуса. Для удовлетворительного урожая необходимо не менее 4% гумуса, а для хорошего - более 6%.

Накопление гумуса - задача нелегкая и рассчитанная на длительный период. Чтобы повысить его содержание с 3% до 6%, нужно ежегодно, в течение 4-5 лет, вносить по 30-40 кг на кв.м навоза. Кому-то это покажется очень дорогим удовольствием, но разве не дороже обойдется довести свой огород до состояния бросовых земель? Для поддержания плодородия необходимо вносить хотя бы по 4-5 кг навоза на каждый квадратный метр площади.

Эффективно и дешево зеленое удобрение с использованием сидератов. Можно брать любые травянистые растения, но наиболее ценны бобовые культуры: донник, вика, горох, тригонелла и др. При урожайности 2-2,5 кг на кв.м они заменят вам 4-5 кг навоза и будут действовать на протяжении 3-4 лет. Кроме того, по сравнению с навозом, сидераты не теряют накопленный азот и помогают в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Сеют их после уборки ранних культур или специально выделяют часть огорода, а сейчас необходимо позаботиться о заготовке их семян.

Хорошим удобрением является также измельченная гнилая солома, можно использовать и свежую, но в первый год необходимо одновременное внесение вместе с ней азотных удобрений. 1-2 кг соломы заменят вам 4-5 кг навоза.

Сделать компост на огороде - дело непростое и практически неосуществимое. Компост, который пополняется в час по чайной ложке, только считается компостом, на самом же деле является кучей прелой массы без особой ценности.

Органические удобрения с высоким содержанием гумуса (биогумус, суперкомпост "пикса", удобрение универсальное и др.) быстрее восстанавливают плодородие. Они биологически чистые, не содержат семян сорняков и возбудителей болезней, дозы их внесения значительно ниже, чем дозы внесения навоза. Кроме того, эти удобрения обходятся дешевле и их внесение не составляет особого труда.

В последнее время многие огородники напуганы нитратами и ничего не хотят слышать про минеральные удобрения. Однако, азотные удобрения тоже содержат нитраты, без которых немыслима жизнь растений. Нитраты содержатся также в органических удобрениях и в почве, но на это мало кто обращает внимание. Ведь любое вещество вредно только тогда, когда не выдерживается доза его потребления.

Осенью необходимо вносить в почву фосфорные и калийные удобрения, потому что за зиму почвенные микроорганизмы должны будут перевести их в доступную для растений форму. Азотные удобрения легко растворимы, поэтому их лучше вносить весной, когда в них больше всего нуждаются растения. Органические и минеральные удобрения взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому их разумнее сочетать, чтобы повысить эффективность воздействия.

У некоторых садоводов и огородников сложилось ошибочное мнение о том, что в почве и так много питательных веществ, и она сама себя прокормит. На самом деле это не так: запас азота составляет всего 4%, из него усваивается только 0,5-2%. Фосфора в почве содержится еще меньше - 0,05-0,25%,а усваивается 0,1-0,2%. Калия столько же, сколько азота, но усваивается до 1%. Внесенные же удобрения пополняют запас почвы по азоту на 60%, фосфору на 20%, калию на 70%.

И.НИКОНОВ, агроном

Вопрос - ответ

НАЗОВИТЕ СОРТА КУСТОВОГО УКРОПА. В ЧЕМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА?
(О. Метелкина).

Отвечает В. Д. Данилова, агроном.

Сорта кустового укропа, таких как Кибрай, Борей, Салют, внешне отличаются от [illegible] (самый распространенный сорт — Грибовский). Первые сильно ветвятся, дают множество крупных утолщенных листьев. У них замедлено стеблевание, а потому значительно продлевается срок потребления свежей зелени. Однако все эти сорта позднеспелые, то есть "зонтики" у них появляются значительно позднее (на 64-104 день), чем у Грибовского (на 35-45 день).

В Саратовской области в Госреестр введены сорт кустового укропа Кибрай и обычного Грибовский. Конечно, последний уступает по количеству укропной зелени новому сорту, но отказываться от него не спешите. Зеленью его вы будете пользоваться недолго, но зато "зонтики" у него созревают раньше. Так что для летних засолов огурцов он просто необходим.

НЕ МОГУ В ЭТОМ ГОДУ ПОХВАСТАТЬСЯ ЛУКОМ. У МНОГИХ ТОЛСТЫЕ ШЕЙКИ, НЕКОТОРЫЕ УЖЕ НАЧАЛИ ЗАГНИВАТЬ. КАК ЛУЧШЕ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?
(Д. Турусова)

Отвечает Л.Кудасова.

Лук с толстой мочкой или пораженный гнилями или вредителями долго храниться не будет. Поэтому его следует использовать как можно быстрее, например, при консервировании, можно заморозить или высушить. Я такой лук храню на нижней полке холодильника. Делаю это так: очищаю от верхних сухих чешуй, удаляю ножом пораженные участки. Затем лук промываю под проточной водой, просушиваю и складываю в полиэтиленовые мешочки. Хранится он до нового года.

НАЗОВИТЕ СОРТА КУСТОВОГО УКРОПА. В ЧЕМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА?
(О. Метелкина).

Отвечает В. Д. Данилова, агроном.

Сорта кустового укропа, такие как Кибрай, Борей, Салют, выгодно отличаются от обычных (самый распространенный сорт — Грибовский). Первые сильно ветвятся, дают множество крупных утолщенных листьев. У них замедлено стеблевание, а потому значительно продлевается срок потребления свежей зелени. Однако все эти сорта позднеспелые, то есть "зонтики" у них появляются значительно позднее (на 64-104 день), чем у Грибовского (на 35-45 день).

В Саратовской области в Госреестр введены сорт кустового укропа Кибрай и обычного Грибовский. Конечно, последний уступает по количеству укропной зелени новому сорту, но отказываться от него не спешите. Зеленью его вы будете пользоваться недолго, но зато "зонтики" у него созревают раньше. Так что для летних засолов огурцов он просто необходим.

НЕ МОГУ В ЭТОМ ГОДУ ПОХВАСТАТЬСЯ ЛУКОМ. У МНОГИХ ТОЛСТЫЕ ШЕЙКИ, НЕКОТОРЫЕ УЖЕ НАЧАЛИ ЗАГНИВАТЬ. КАК ЛУЧШЕ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?
(Д. Турусова)

Отвечает Л.Кудасова.

Лук с толстой мочкой или пораженный гнилями или вредителями долго храниться не будет. Поэтому его следует использовать как можно быстрее, например, при консервировании, можно заморозить или высушить. Я такой лук храню на нижней полке холодильника. Делаю это так: очищаю от верхних сухих чешуй, удаляю ножом пораженные участки. Затем лук промываю под проточной водой, просушиваю и складываю в полиэтиленовые мешочки. Хранится он до нового года.

Вы просили рассказать

Ягода - малина

Ягоды малины содержат органические кислоты, сахара, ароматические и минеральные вещества, витамины С, Р, В, B_2, B_9, Е, К. Особенно богаты ягоды малины витамином B_9, усиливающим кроветворение, предупреждающим малокровие. Малина издавна применяется как легкое потогонное и жаропонижающее средство, целебные свойства имеют не только ягоды, но и цветки, листья. Их применяют в виде настоя при простудных заболеваниях, расстройствах желудка, заболеваниях почек.

В любительском саду необходимо иметь 2-3 сорта малины для переопыления, желательно, чтобы они были разных сроков созревания. В этом случае вы будете собирать свежие ягоды весь сезон.

Из ранних сортов в нашей зоне рекомендуем **Ранний сюрприз, Новость Кузьмина, Теньковская ранняя,** из средних **Новокитаевская, Махровка,** из поздних **Латале, Моллинг Эксплойт.**

СОРТА МАЛИНЫ

Новость Кузьмина - сорт зимостойкий, недостаточно засухоустойчив, требователен к поливу. Ягоды



малиновым вкусом. Урожайность до 1 кг с куста.

Ранний сюрприз - очень ранний, зимостойкий, засухоустойчивый сорт, отзывчив на поливы. Масса ягод 3-3,5 г, они удлиненно-конические, созревание дружное. Ягоды нежные, быстро перезревают на кустах.

Теньковская ранняя - зимостойкий, засухоустойчивый сорт, масса ягоды 2,5-3 г. Красные, удлиненные, с плотным сцеплением костянок. Вкус хороший, урожайность высокая, стабильная, созревают в конце июня.

Новокитаевская - высокая зимостойкость, при повреждении основной почки развитие идет за счет пазушной. Форма ягоды коническая, средняя масса 3 г, практически бесшипные побеги, шипы расположены в нижней части побега.

Махровка - зимостойкий сорт, засухоустойчивость слабая, требователен к поливу, масса ягоды 3 г, ягода круглая, сухая, красная, урожайность высокая, стабильная.

Латале - зимостойкий сорт, засухоустойчивый, урожайность высокая, кусты высокие, сжатые. Ягоды средней величины 2,6 г, красные, круглые, тусклые.

Моллинг Эксплойт - зимостойкий сорт, засухоустойчивый, урожайность высокая, стабильная, масса ягод 3-4,5 г, красные, короткоконические. Ягоды сухие, транспортабельные.

Е.МОЖАЕВА,
ст.научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства

Зеленая аптека

Дары сентября

Незаметный ход времени приблизил нас к сентябрю. Природа начинает готовиться к зиме. Скоро всем нам будут недоступны богатства полей и лесов, а пока можно заготовить на зиму много полезного. У большинства растений в эту пору наиболее ценные вещества уже переместились в клубни, плоды, корни, которые и рекомендуется собирать в экологически чистых местах.

Водный настой, экстракт, спиртовая настойка плодов **боярышника кроваво-**[illegible] благотворно действуют при [illegible] болезнях сердца и щитовидной железы, которые сопровождаются сердцебиением, ослаблением сердечной мышцы, болевыми ощущениями и чувством тяжести в области сердца. Пожилым людям в течение длительного времени полезно добавлять в чай настой плодов боярышника. Еще лучше заваривать смесь плодов боярышника, рябины и шиповника в отношении 1:1:1 и пить этот настой вместо чая ежедневно, из расчета 10-15 г смеси на одну заварку.

Кровохлебка лекарственная широко распространена в нашей стране. Корневище у нее толстое, его отвар останавливает различные кровотечения, прекращает судороги, воспаления, боли.

Отвар корневищ **лапчатки прямостоячей** хорошо помогает при расстройствах желудка, внутренних кровотечениях, желтухе, подагре, болезнях печени, наружно - при ожогах, язвах, сыпях, эффективен для полоскания горла при ангине.

Поджаренные и размолотые корни **одуванчика** могут заменить кофе. Водный настой корней этого растения помогает при фурункулах, сыпях.

Сентябрь - лучшее время для сбора плодов **шиповника**. Водный настой их повышает сопротивляемость организма при инфекциях, замедляет развитие атеросклероза, останавливает кровотечения, ускоряет заживление ран, ожогов, обморожений. Отвар корней шиповника имеет вяжущее, желчегонное, антисептическое свойство, применяется при почечнокаменной болезни.

Пожилым и людям со склонностью к ожирению и сахарному диабету рекомендуем собрать и насушить на зиму 3-5 кг плодов **рябины** обыкновенной. Собирать их следует сразу после созревания, в конце августа-начале сентября. Плоды рябины легко повреждаются вредителями и болезнями. Сушить их следует быстро, в духовке или печи, примерно при 70 градусах. В этом случае они остаются после сушки красными, а высушенные при комнатной температуре - чернеют и портятся. В ягодах рябины много каротина, применяются они постоянно в виде настоя или порошка.

На стволах березы осенью можно собрать черные наросты гриба, известного под названием **чага.** Применяют его главным образом в медицине, однако он может быть использован также и как хороший заменитель чая, особенно в полевых условиях. Для этого его крошат на мелкие кусочки, заваривают.

Высушенные и размолотые корни **цикория обыкновенного** и **лопуха войлочного** могут заменить кофе.

В зависимости от местных условий можно собрать на зиму много других полезных и приятных даров, чего мы и желаем своим читателям.

Г.ЗАЙЦЕВ

Цветоводство

Украсьте свой сад цикламенами

Конец лета-начало осени — время, когда закладываются цветники, которые будут нас радовать весной. Цветоводы высаживают луковицы тюльпанов, нарциссов, а также мелколуковичных раноцветущих культур, называемых подснежниками, пересаживают корневищные растения — пионы, ирисы. С каждым годом таких цветов становится все больше, появляются новые сорта, в том числе и зарубежной селекции. Но нежные изящные цикламены все еще редкость в ряду расцветущих у нас первоцветов.

Многим цикламены больше знакомы как красивые комнатные цветы, очень декоративные, различных цветов и оттенков. Не помню, у какого английского писателя я прочитала их описание — он сравнивал цветок цикламена с девичьей фигуркой, бегущей навстречу ветру с опущенной головой и развевающимися волосами. Правда, похоже? Цикламен, растущий в диком виде на Кавказе и на юге Европы, имеет не такие крупные цветки, как цикламен гибридный, да и ботаническое его название не слишком благозвучно — дряква весенняя, или иберийская. Но своим изяществом, неповторимым ароматом, свежими красками лепестков, от ярко-розовых до белых, он даже в чем-то превосходит своего домашнего собрата. Хищнический сбор этого растения привел почти к полному его уничтожению. К счастью, оказалось, что дряква весенняя легко размножается семенами (в местах своего естественного произрастания) и несложна в культуре.

В средней полосе России и у нас в Поволжье климат более суровый. Семена сажают осенью, но всходят они туго. Получение всходов требует от цветовода определенных навыков, поэтому в нашем регионе размножают цикламен в основном клубеньками.

Наиболее холодостойким является цикламен пурпурный. У него приплюснутый клубень и округлые темно-зеленые с мраморным рисунком листья. Дряква весенняя выходит из-под снега в начале апреля и зацветает лилово-розовыми цветками с приятным запахом. Миниатюрные цветки смотрятся очень трогательно на фоне тающего снега. После опыления цветоносы скручиваются спиралью и прячутся под листья. Вскоре надземная часть отмирает, и растение засыпает до осени. На юге ее цветы вновь можно увидеть в феврале и даже в январе во время оттепели, растение уходит под снег с листьями и бутонами, а в нашем регионе после цветения заканчивает вегетацию и готово к пересадке.

При посадке клубень можно поделить на части, в каждой из которых должна быть спящая почка. Непременное условие успеха — правильный выбор места. Цикламены нужно сажать в тени, под пологом деревьев или кустарников, в умеренно влажную почву, рыхлую и плодородную, в которую желательно добавить известь. Деленки заглубляют в землю не более чем на шесть сантиметров, в зиму посадки нуждаются в укрытии сухой листвой или опилками.

Нужно помнить о том, что у нас цикламен пурпурный придется защищать не только от морозов, но и от палящих солнечных лучей. Даже когда растение отцвело и листья пропали, необходимо поддерживать почву во влажном состоянии, а в жаркий период прикрывать клубни от палящего солнца. **Н. ХОХЛАЧЕВА**

Клумба

Пион — цветок императора и символ богатства

Пионы издавна используются в культуре, так как относятся к числу наиболее красивых и долговечных многолетников. Это растение на своей родине, в Азии, известно уже более 2000 лет. В Китае пион первоначально считался лекарственным растением, но вскоре ему выпала честь стать цветком императора и символом богатства. Такая популярность повлекла за собой появление множества новых разнообразных сортов с махровыми, полумахровыми и простыми цветками самой разной окраски - белых и желтых, розовых и красных. В Европе этот цветок появился только в XVI веке. Прекрасные цветы, декоративный с весны до осени куст, сравнительная неприхотливость в культуре, способность хорошо размножаться и долго расти на одном месте вблизи зданий, где они будут страдать от перегрева и сухости от стен, капели с крыш и снеговых завалов. Не следует размещать их и вблизи деревьев и кустарников, так как они будут испытывать недостаток влаги и питания. Пионы хорошо растут на любых почвах, достаточно обеспеченных питательными веществами, но выглядят по-разному: на песчаной почве у растений больше стеблей и цветов, но стебли тонкие, листья, почки и цветки некрупные. На глинистой почве цветки и почки очень крупные, стебли толстые, листья мощные, однако стеблей и цветков меньше, растения не очень высокие и развиваются медленнее. **Наиболее подходят суглинистые, окультуренные, хорошо дренированные, достаточно влагоемкие почвы.**

Подготовка почвы

Для пионов необходима тавшаяся треть заполняется землей, взятой из верхнего слоя, в нее и сажают растения. На переувлажненных почвах необходимо делать дренаж: углубить на 15-20 см посадочную яму и насыпать гравий, гальку или битый кирпич.

Лучшим временем посадки пионов в Саратовской области считается вторая половина августа-начало сентября.

Подготовка посадочного материала

Основной и самый надежный способ размножения пионов - деление куста. Оно проводится так: после обрезки стеблей куст осторожно, чтобы не повредить почки, выкапывают, отмывают от земли под струей воды, и аккуратно делят на посадочные единицы - деленки. **Каждая деленка должна иметь 3-5 почек и такое же количество корней.** Куст делят, вбивая в его центр деревянный клин, делать это легче, когда корни немного подвянут. Корни укорачивают



Сорт пиона Rocks Variety

Сорт пиона с золотисто-желтой окраской цветков Dorothy Smirnow

виваться стебли и листья. При мелкой посадке кусты могут быть вытеснены из земли. Корни должны располагаться свободно, их нельзя загибать и прижимать. Под каждый куст **надо вылить ведро воды, а** когда земля осядет, необходимо окучить растение на высоту 10-12 см. Ни в коем случае нельзя присыпать растение навозом, а также

В начале роста растению требуется большое количество азота, во время бутонизации и цветения - азот, фосфор и калий, при закладке почек - только фосфор и калий.

При срезке цветов на кусте нужно оставлять не менее половины стеблей, иначе растение ослабнет и новые почки возобновления

- растения старые, ослабленные - необходима пересадка,

- неправильное деление: при очень крупных или мелких деленках возникает несоответствие между корневой системой и потребностью в питательных веществах для почек и побегов,

- слишком глубокая посадка,

...столько в XVI веке. Прекрасные цветы, декоративный с весны до осени куст, сравнительная неприхотливость в культуре, способность хорошо размножаться и долго расти на одном месте - вот основные достоинства пионов. Мировой сортимент их насчитывает более 6000 сортов. Имея на своем участке 10-15 сортов пионов, различающихся окраской и сроками цветения, вы будете иметь неповторимый по цвету и аромату уголок сада. Правда, всего этого можно достичь только при правильном соблюдении агротехники и с учетом особенностей выращивания данной культуры.

Выбор места для посадки

Для пионов нужно отводить открытые солнечные места, защищенные от господствующих ветров, с равномерным увлажнением почвы и без застоя воды. Нельзя высаживать их растения не очень высокие и развиваются медленнее. Наиболее подходят суглинистые, окультуренные, хорошо дренированные, достаточно влагоемкие почвы.

Подготовка почвы

Для пионов необходима глубокая обработка почвы, потому что их корни углубляются только в обработанный слой. При недостаточной глубине обработки почвы корни начинают расти в стороны, из-за чего растения испытывают недостаток влаги и питания и плохо развиваются.

Глубина посадочных ям должна быть 60-70 см. Дно рыхлят, яму заполняют питательной смесью на 2/3. В нижние слои посадочной ямы вносят фосфорные удобрения, известь (100-200 г), калийные удобрения. На тяжелых глинистых почвах к смеси добавляют ведро песка, на очень легких песчаных - 1-1,5 ведра размельченной глины. Осделят на посадочные единицы - деленки. Каждая деленка должна иметь 3-5 почек и такое же количество корней. Куст делят, вбивая в его центр деревянный клин, делать это легче, когда корни немного подвянут. Корни укорачивают до 10 см, обрезая их острым, стерилизованным на огне ножом. Срезы присыпают смесью толченого древесного угля с коллоидной серой (2:1). У правильно отделенной части в первый год начинается интенсивный рост корней, а через 1-2 года развивается сильное растение с обновленной корневой системой.

Посадка

На постоянном месте кусты размещают на расстоянии 100-120 см. Над верхней почкой деленки должен быть слой почвы 4-5 см. Чрезмерное заглубление приводит к тому, что растение может не зацвести, хотя и будут хорошо разполагаться свободно, их нельзя загибать и прижимать. Под каждый куст надо вылить ведро воды, а когда земля осядет, необходимо окучить растение на высоту 10-12 см. Ни в коем случае нельзя присыпать растение навозом, а также срезанными листьями пионов, это создаст благоприятную среду для развития различных грибных заболеваний. Уход после посадки заключается в рыхлении почвы и поливе. Норма полива — 2-3 ведра воды на куст через каждые 2-3 недели. Обязательно поливать перед цветением и во время закладки ростовых и цветочных почек.

Уход за растениями

Молодые растения следует удобрять уже с первого года жизни. Особенно эффективны жидкие подкормки настоем коровяка в лунки, сделанные вокруг куста (после полива лунки засыпать землей). низации и цветения - азот, фосфор и калий, при закладке почек - только фосфор и калий.

При срезке цветов на кусте нужно оставлять не менее половины стеблей, иначе растение ослабнет и новые почки возобновления будут очень слабыми и мелкими. Против серой гнили при появлении всходов куст и землю вокруг с интервалом 10-12 дней тщательно смочить 0,6-0,7%-ным раствором хлорокиси меди или 1%-ным раствором бордоской жидкости (2-3 л на куст).

Почему не цветут пионы?

Этому может быть несколько причин:

- неудачный выбор места для посадки - слишком тенистое или недостаточно влажное, близость деревьев и кустарников, застаивание воды, плохой дренаж,
- недавняя посадка или пересадка слишком мелко поделенных растений,
- неправильное деление: при очень крупных или мелких деленках возникает несоответствие между корневой системой и потребностью в питательных веществах для почек и побегов,
- слишком глубокая посадка,
- повреждение почек поздними весенними заморозками,
- изнеженность растений, в основном при избытке азотных удобрений,
- повышенная кислотность почвы,
- недостаток в почве калия,
- повреждение растений серой гнилью или фитофторой,
- засушливая погода и недостаток влаги в период формирования почек в предшествующем году, недостаток питания,
- очень ранняя обрезка стеблей осенью.

Н.Ковалева, агроном

Практичной хозяйке

Когда "Шанель" не по карману...

Выращивание цветов и душистых трав на своем участке может стать не только приятным, но и полезным делом, если заняться домашней парфюмерией. Конечно, приготовление розового масла — довольно сложное дело и требует хоть и простого, но специального оборудования. Зато из лепестков роз вполне можно сделать отличный лосьон для очистки кожи лица. Для этого свежие лепестки надо засыпать в бутылку с водкой, заткнуть пробкой и 10 дней подержать в теплом месте, ежедневно встряхивая (водки берут столько, сколько вы хотите получить лосьона, а розовых лепестков — чем больше, тем лучше). Можно использовать и сухие лепестки, их берут примерно 50 г на бутылку.

Если взять 2 чайных чашки свежих розовых лепестков, по 1/4 чашки зелени базилика, розмарина и мяты, 6 ст. ложек апельсиновой, мандариновой или лимонной цедры на 2 чашки водки, получится замечательный одеколон. Правда, технология его изготовления будет немного сложнее. Сначала лепестки роз настаивают на водке в течение недели. За день до окончания этого срока измельченную цедру вместе с травами заливают кипятком в эмалированной посуде и

настаивают под крышкой. На следующий день оба раствора процеживают и сливают вместе. Чтобы аромат домашнего одеколона подольше сохранился, его лучше держать в сосуде из темного стекла. Однако помните, что если даже запах и улетучится немного или будет далек от фирменных парижских ароматов, все равно в приготовленной жидкости будет столько натуральных витаминов и биологически активных веществ, что ее польза для вашей кожи несомненна. Для приготовления лосьона и одеколона лучше брать лепестки роз сильнопахнущих сортов.

Можно приготовить очищающую и тонизирующую маску просто из сухих трав. Для этого берут 30 г цветков лаванды, 15 г полевого хвоща, 15 г ромашки, 15 г липового цвета на 250 мл воды. Делают отвар, смачивают им сложенную в несколько слоев салфетку, затем на лицо наносят кашицу из трав и прикрывают смоченной в отваре салфеткой, а сверху кладут полотенце. Держат до охлаждения, затем смывают прохладной водой. Если вы не переносите запах какого-либо растения из перечисленных, можно смело его исключить.

Для жирной кожи подойдет такая маска: на 0,5 л кипятка надо взять по одной столовой ложке измельченного шалфея, календулы, липового цвета, розмарина и коры дуба. Такой горячий компресс используют в течение 10-15 мин, затем марлевым тампоном осторожно очищают кожу от угрей и дезинфицируют спиртом.

От работы с землей, на ветру кожа рук становится шероховатой, растрескивается. Обветренным рукам можно принести облегчение, если, тщательно вымыв и вытерев их, втереть в кожу щепотку крахмала. Но такие руки в дальнейшем потребуют больше заботы. Простой и эффективный уход за ними заключается в следующем: надо смешать в равных частях розовую воду (домашний лосьон), глицерин и лимонный сок и этой смесью ежедневно смазывать руки.

В. БОРИСОВ

Чем красна красная смородина

Бывает, до самого конца сентября красуются кусты красной смородины, щедро усыпанные ягодами. Однако в своей популярности у садоводов она значительно уступает черной. Главная причина тому — крупные, грубые семена. Даже у самых лучших по вкусу десертных сортов, таких как Джонкер Ван Тетс, Красный крест, Ранняя сладкая семена не мельче, чем у других сортов. Поэтому красная смородина не годится на десерт, а идет только на переработку. Но как раз продукты переработки из нее являются одними из лучших и универсальных по применению. Их используют в народной медицине как прекрасное средство, улучшающее пищеварение. Напитки из этой ягоды хорошо утоляют жажду, помогают при лихорадке и тошноте. А как вкусны и ароматны первые малосольные огурцы, приготовленные с добавлением спелых ягод красной смородины! И все же традиционные заготовки — это мармелад и желе. Из-за высокого содержания желеобразных веществ они легко удаются даже начинающим хозяйкам.

Мармелад

1 кг ягод красной смородины и 0,55 кг сахара. Ягоды распаривают в посуде под крышкой с небольшим количеством воды до размягчения и протирают через сито, смешивают с сахаром и варят до тех пор, пока вес продукта не станет примерно равным 1 кг, т.е. уваривают на одну треть. Готовый мармелад можно вылить на противень, дать массе застыть, затем нарезать кубиками либо ромбиками, обвалять в сахарном песке.

Желе натуральное

Его готовят из сока красной смородины. Сок можно получить любым способом, в том числе и горячей варкой (в соковарке). Затем на стакан сока берут чуть больше стакана сахара, слегка подогревают смесь и размешивают до полного растворения сахара. Разливают желе в небольшие баночки, чтобы употребить продукт в один-два приема, и хранят в холодном месте, закрыв полиэтиленовыми крышками. Как правило, такое желе долго не хранится, расходуется буквально в течение лета для приготовления вкусных напитков, никак не сравнимых с искусственными из пакетиков. Кстати, такое же желе можно получить из белой или черной смородины, а можно все ягоды смешать, добавив еще и сок малины. Правда, с соком черной смородины перебарщивать не стоит, иначе его своеобразный вкус будет подавлять все другие оттенки вкусов и запахов.



Приправа по-азербайджански

В свежеотжатый сок красной смородины добавляют сахар и уваривают до одной трети объема. Готовый продукт в горячем виде разливают в банки или бутылки емкостью не более 0,5 литра, банки сразу же закатывают жестяными крышками, бутылки тщательно закупоривают. Приправа готова. К соку красной смородины можно добавить при варке сок крыжовника - по вкусу. И, конечно, сахар в такую приправу также кладут по вкусу. Продукт подают к мясу и рыбе как самостоятельное блюдо, а также используют в составе соусов.

В. КАРЕВ

Рецепты наших читателей

ПИКАНТНЫЕ АРБУЗЫ

Вы купили несколько арбузов, из которых 2-3 оказались бурыми и невкусными. Не спешите выбрасывать! Их можно замариновать, и получится довольно вкусно.

Смесь для маринада готовят так: столовую ложку соли, столовую ложку сахара и столько же сухой горчицы тщательно перемешивают. Отбракованные арбузы нарезают ломтиками. В трехлитровую банку надо уложить слой ломтиков арбузов и посыпать их смесью для маринада, и так каждый слой, заполнив банку доверху.

Банку прикрывают капроновой крышкой и так оставляют на ночь. К утру арбузы дадут усадку, и банку надо вновь наполнить ломтиками арбузов до краев. Можно взять капроновые крышки, которые надевают-ся на банку. Их

стоятельную закуску.

Н.Плещенко (пос.Светлый,Саратовская обл.)

ПОМИДОРЫ С ЯБЛОКАМИ

Берем бурые или розовые крепкие плоды. Моем, складываем в ведро. Готовим рассол: его потребуется на банку литр с четвертью. Добавим в расчете на одну банку по столовой ложке сахара и соли, один стручок болгарского перца, половину горького, 5-6 зерен душистого, 1-2 лавровых листика. Доводим до кипения. Теперь подготовленные в ведре помидоры заливаем кипятком на 5-10 минут. В ошпаренные банки кладем на дно часть яблок и специй, залитых ранее кипятком, сверху укладываем помидоры и заливаем кипящим рассолом. Закатываем.



А. Гей (Саратов)

ПОМИДОРЫ В МАРИНАДЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ

Помидоры бланжевой спелости помойте, просушите, проколите иглой (это необходимо для того, чтобы томаты лучше пропитались), заливаем крутым кипятком, закрываем крышкой и так оставляем на время. Моем и чистим яблоки (на 3-литровую банку 3-4 яблока средней величины), режем на дольки, складываем в другую кастрюлю и тоже заливаем кипятком, накрываем крышкой.

На 300 г чеснока следует взять 0,5 кг красной смородины, 50 г зелени майорана (или другой, растущей на вашем огороде), 20 г семян укропа, 70—100 г сахара, соль по вкусу.

ПОМИДОРЫ В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ

С помощью соковыжималки приготовьте яблочный сок и вскипятите. Если сок не осветлен, то добейтесь, чтобы частицы мякоти осели на дно, то есть хорошо проварите. Подготовьте трехлитровые банки. Помидоры, прокалите иглой, уложите в банки. Добавьте в каждую банку 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 1 стручок горького перца, 1 лавровый лист, 2-3 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики, 1 веточку укропа. Залейте помидоры горячим яблочным соком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Затем слейте сок в кастрюлю, снова доведите до кипения и залейте помидоры. Закатайте крышками.

Г.Котов (г.Саратов)

МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ

Помидоры промойте, просушите, проколите иглой. Уложите в банки. Добавьте в каждую банку 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 1 стручок горького перца, 1 лавровый лист, 2-3 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики, 1 веточку укропа. Залейте помидоры горячим маринадом, прикройте крышкой. Маринад должен остыть до 60-50 градусов (рука эту температуру терпит). Слейте маринад в кастрюлю и вновь доведите до кипения. Залейте помидоры, добавьте 10 горошин черного перца, 5-6 долек чеснока. Закатайте крышками.

(Л. Кудасова, г. Саратов)

ПОМИДОРЫ В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ

С помощью соковыжималки приготовьте яблочный сок и вскипятите. Если сок не осветлен, то добейтесь, чтобы частицы мякоти осели на дно, то есть хорошо проварите. Подготовьте трехлитровые банки. Помидоры, прокалите иглой, уложите в банки. Добавьте в каждую банку 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 1 стручок горького перца, 1 лавровый лист, 2-3 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики, 1 веточку укропа. Залейте помидоры горячим яблочным соком, накройте крышкой,

для маринада. И так каждый слой, заполнив банку доверху.



Банку прикрывают капроновой крышкой и так оставляют на ночь. К утру арбузы дадут усадку, и банку надо вновь наполнить ломтиками арбузов до краев. Затем взять капроновые крышки, которые надеваются очень плотно, нагреть их и закрыть банки. Перевернуть банки вверх дном и в таком положении оставить их на сутки, после чего можно отнести в погреб. Арбузы готовы.

Подают их как гарнир к картофельным и макаронным блюдам или как самостоятельное блюдо.

вим специи: на 3-литровую банку 2 веточки укропа, 1-2 веточки сельдерея, петрушки, 3-4 зубчика чеснока. Складываем в кастрюлю с перец душистого, 1-2 лавровых листика. Доводим до кипения. Теперь подготовленные в ведре помидоры заливаем кипятком на 5-10 минут. В ошпаренные банки кладем на дно часть яблок и специй, залитых ранее кипятком, сверху укладываем помидоры и заливаем кипящим рассолом. Закатываем.

А. Гей (Саратов)

ЧЕСНОЧНАЯ ПРИПРАВА С КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ

Чеснок очистить и пропустить через мясорубку. Майоран (укроп или другую зелень) промыть, просушить на полотенце и очень мелко порубить. Семена черного перца, 5 душистого перца, взять 0,5 кг красной смородины, 50 г зелени майорана (или другой, растущей на вашем огороде), 20 г семян укропа, 70—100 г сахара, соль по вкусу.

ПОМИДОРЫ В МАРИНАДЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ

Помидоры бланжевой спелости помойте, просушите, проколите иглой (это необходимо для того, чтобы томаты лучше пропитались рассолом и с них не слезла кожица). На 1-2 минуты опустите их в кипяток, затем уложите в 3-х литровую банку. Приготовьте маринад: на 1 л воды берут 40 г соли, 60 г сахара, 1 стакан облепихи (можно заменить ягодами красной смородины, 50 г зелени майорана (или другой, растущей на вашем огороде), 20 г семян укропа, 70—100 г сахара, соль по вкусу.

ПОМИДОРЫ В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ

С помощью соковыжималки приготовьте яблочный сок и вскипятите. Если сок не осветлен, то добейтесь, чтобы частицы мякоти осели на дно, то есть хорошо проварите. Подготовьте трехлитровые банки, простерилизуйте. В кастрюле с горячей водой бланшируйте помидоры, в два-три приема заполните ими банку. Залейте кипящим соком и закатайте. Помидоры лучше использовать толстокожие, нельзя допускать, чтобы плоды были переспелыми.

(Л. Кудасова, г. Саратов)

ПОМИДОРЫ

Чеснок нарежьте тонкими ломтиками. Стручок горького красного перца, предварительно удалив из него семена, также нарежьте кольцами.

Выложите баклажаны в плоскую форму, пересыпая слои чесноком и перцем. Заправьте уксусом, посолите. Закройте форму крышкой и поставьте в холодильник мариноваться минимум на сутки. За 2 часа до еды следует маринованные баклажаны вынуть из холодильника. **Т. Жаворонкова (Саратов)**

Советует врач

Арбуз — не только лакомство

Вряд ли найдется человек, который даже при осеннем плодово-овощном изобилии откажется от ломтика арбуза. Его сочная сладкая мякоть — вкуснейший десерт, к тому же прекрасно утоляющий жажду. Однако арбуз — не только лакомство. Наши предки издавна использовали плоды этого растения в медицине. Рассказать о его лечебных свойствах мы попросили врача О.В.Мысникову.

— Ольга Васильевна, все мы любим арбузы. Но поскольку рационализм — один из самых определяющих признаков нашего времени, хотелось бы знать, в чем же польза этой самой крупной из всех известных ягод?

— Можно сказать, что арбуз полезен всем, от годовалого ребенка до людей преклонного возраста. Медицинская статистика утверждает, что за сезон человек в среднем должен съесть не меньше 16,5 кг арбузов.

— Полезность фруктов и овощей мы привыкли определять количеством витаминов и их содержащихся, а не весом потребляемой продукции. Говорят, арбузу похвастаться особенно нечем?

— Это не совсем так. В мякоти арбуза найдены аскорбиновая, фолиевая, никотиновая кислоты, витамины B_1, B_2, каротин, пектины, клетчатка, органические кислоты. Но особенно много в нем легкоусвояемых солей железа. По их содержанию он занимает третье место среди овощей и фруктов, уступая лишь шпинату и салату. Большое содержание железа в мякоти арбуза позволяет применять его при лечении малокровия.

Не обойдены арбузы солями калия и особенно магния. Здесь он на втором месте после миндаля. А по данным японских ученых, нехватка магния способствует заболеваниям сердца. При лечении печени мы также рекомендуем есть арбуз, как источник магния. Из микроэлементов в нем много марганца и никеля, серы.

— Какие еще заболевания можно предупредить, включив в меню арбузы?

— Из-за высокого содержания воды мякоть арбуза обладает сильным мочегонным действием. Поэтому мы рекомендуем употреблять плоды при хронических заболеваниях мочевыводящих путей, циститах, нефритах, почечно-каменной болезни. Арбузный сок применяют для выведения из организма жидкости и питания почечной ткани легкоусвояемыми сахарами.

При лечении ожирения полезна арбузная диета. Есть побольше этих плодов необходимо больным сахарным диабетом, атеросклерозом. Клетчатка мякоти арбуза улучшает пищеварение, стимулирует жизнедеятельность кишечной микрофлоры. Способствует она также выведению холестерина.

— В каком виде лучше употреблять арбузы в пищу?

— В любом. Уникальность этого растения в том, что у него можно использовать в пищу буквально все: мякоть, корку, семечки. Спелый арбуз — просто объедение. К деликатесам кулинары относят варенья и цукаты из него. Долго хранить арбузы нельзя, но вареный в патоке, соленый или маринованный он может порадовать вас и зимой. Вкусен арбузный морс, но особенно славится мед из арбузов — нардек.

— Ну, о цукатах из арбузных корок слышали многие. Может быть, они и вкусны, но сама корка...

— Самое парадоксальное в том, что она-то в десятки раз богаче витаминами, чем мякоть. Корки обязательно надо сушить впрок— они эффективное мочегонное средство, помогают при расстройстве желудка.

Если вы слышали об арбузном варенье, то знаете, наверное, как делают цукаты.

— Лучше поделитесь своим рецептом.

— Для приготовления цукатов лучше использовать толстокорые сорта. Корки нужно очистить от мякоти, разрезать на небольшие кубики и опустить в кипящий сахарный сироп. На 1 кг корок нужно взять 1,5 кг сахара и 3-4 стакана воды. Варить минут 10. Затем кастрюлю снять с огня и дать постоять часа 3-4. Повторить процедуру 4 раза, до тех пор, пока корки не станут прозрачными. На последнем этапе лучше добавить лимонную кислоту и на кончике ножа ванилин. Корки откинуть на дуршлаг, чтобы сироп стек. Посыпать сахаром, перемешать все и подсушить в теплой духовке.

— А семечки? В чем их польза и как их можно использовать?

— В ядрах арбузных семян имеется до 50% жирного масла, которое по вкусу не уступает оливковому. Специалисты утверждают, что оно успешно может заменить даже миндальное. Из толченых семян готовят арбузное "молоко", которым также утоляют жажду. Для этого семена растирают в холодной воде в соотношении 1:10.

— А можете посоветовать какой-либо оригинальный рецепт?

— На Руси издавна было известно сейчас уже необычное для нас лакомство. Арбуз резали на тонкие дольки, на сутки клали в щелок (соду), а затем варили патоку с перцем и пряностями.

— Странные вкусы были у наших предков. А не можете ли еще чем-нибудь изысканным удивить?

— Приготовьте повидло. Для этого арбуз помойте, разрежьте на восемь частей. Отделите мякоть от кожуры, удалите все косточки. Порежьте арбузную мякоть на кусочки. Сложите все в миксер и взбейте.

Отдельно приготовьте персики — на 1 минуту опустите в кипяток. Вынув, снимите кожуру и удалите косточки. Нарежьте их кубиками, положите в кастрюлю вместе с лимонным соком, сахаром и водкой. Варите 4-5 минут на медленном огне, непрерывно помешивая. Затем добавьте пюре арбуза и еще проварите 3-5 минут. Можно есть сразу, а можете герметически закатать в банки и оставить на зиму. На 2-х килограммовый арбуз нужно взять 500 г персиков, сок 4-х лимонов, 2 кг сахара, 60-80 мл водки.

— А что-нибудь попроще?

— Не теряйте времени даром. Пока бахчевые недороги, постарайтесь познакомиться ими в свежем виде, как можно больше.

Записала
Н. АЛЕКСЕЕВА

Реклама. Справки. Объявления

Сельхозфирма "Волжский сад" совместно с газетой "Саратовские вести" примет участие в традиционных ярмарках, которые будут проходить в ДК "Мир" 6, 13, 20 сентября с 8 до 12 часов.

На ярмарках представлены семена овощных и цветочных культур, луковичных цветов зарубежной селекции, удобрения и многое другое.

Проезд трамваем №3 до ост. "5-я Дачная".

С 3 по 5 сентября в вестибюле Саратовской сельхозакадемии им.Н.И.Вавилова по адресу: пр.Кирова, 2 пройдет выставка *"Сад. Огород - 97"*

Свою продукцию на ней представят фирма "Волжский сад", агрофирма "Семко-Волга" и др.

С 1 сентября во всех подписных агентствах и отделениях связи начинается подписка на газету **"Волжский сад"** на первое полугодие 1998 г.

Подписная цена не изменилась.

Индекс газеты 32260.

Оставайтесь с нами, дорогие читатели!

ПРОДАЮ

Двухэтажную кирпичную дачу, есть свет, вода, плодоносящий сад, емкость, контейнер для хозинвентаря, участок 6 соток, круглосуточная охрана.

Проезд электричкой, автобусом до ост. 279 км.

Тел. 50-48-51, после 18 час.

***

Двухэтажную кирп. дачу в 7 км от Энгельса, участок 5 соток + 12 соток огорода, ухоженный плодоносяший сад, новейшие сорта цветов, лекарственные травы.

Проезд авт. 410, 269, ост. "Кафе "Искра". Обр. по тел. в г.Саратове 26-88-51, после 19 час.

РАЗНОЕ

Принимаются заявки на реализацию в сентябре-октябре 1997 г. и в мае 1998 г. саженцев крупноцветковых клематисов различных сортов и расцветок.

Заявки направлять по адресу: 410028, г.Саратов, а/я 1597.

В заявке указать желаемый срок получения заказа, расцветку или сорт, Ф.И.О. заявителя, при наличии номер телефона и вложить конверт со своим адресом. Заявитель будет оповещен о сроках и месте реализации. Почтой саженцы не высылаются.

ШАШКИ СЕРНЫЕ от вредителей и плесени в теплицах, погребах, овощехранилищах. Цена 2500 т.р. за шт. Телефон 64-88-65.

Вопрос — ответ

МАРГАНЦОВКОЙ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОТРАВЛИВАТЬ СЕМЕНА. А КАК ЕЩЕ ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В САДУ И НА ОГОРОДЕ?

(Л.Трушкина)

Марганцовокислый калий рекомендуют использовать против мучнистой росы на огурцах. Для опрыскивания растения готовят рабочий раствор — 5 г на 10 л воды.

Можно использовать ее против проволочников и хрущей. 2-5 г марганцовки растворяют в 10 л воды и поливают под корень картофель, морковь и другие столовые корнеплоды.

НА ЯБЛОНЕ ЛЕТОМ РАСТРЕСКАЛАСЬ КОРА. НУЖНО ЛИ ЧТО-ТО ПРЕДПРИНЯТЬ?

(Л.Пулатова)

Отвечает К.Н.Кондратьев, зав. кафедрой плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова.

У молодых, хорошо растущих деревьев яблони летом растрескивается кора вдоль ствола. Это значит, что древесина нарастает быстрее коры, и одежда "расходится по швам". Это явление свидетельствует о благоприятных условиях роста вашего дерева.

Правда, нередко через трещины коры деревья поражаются грибной инфекцией, а чтобы этого не произошло, побеспокойтесь о дереве заранее: на следующий год в начале июня сделайте острым ножом 1—2 продольных надреза коры на сильно растущих стволах и ветвях. Кора не будет растрескиваться, а надрез через 3—5 дней зарастет.

ЯБЛОНЕ СОРТА ПЕРВЕНЕЦ РТИЩЕВА 7 ЛЕТ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ПЕРВЫЙ РАЗ ПЛОДОНОСИЛА. В ЭТОМ ГОДУ ПЛОДОВ ЗАВЯЗАЛОСЬ МЕНЬШЕ И ЛИСТЬЯ КАК БЫ ОБОЖЖЕННЫЕ, В КОРИЧНЕВЫХ ТОЧКАХ, НА НИХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЫРОЧКИ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

(И.Вихорева)

Отвечает ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства В.А.Турковская.

Вероятнее всего, здесь имеют место химические повреждения листьев растения. Возможно, при опрыскивании яблони вы несколько завысили концентрацию рабочего раствора, и листья получили химический ожог. Если опрыскивание совсем не проводили, то сейчас нередки случаи кислотных дождей в нашей области. Они также могли оказать свое влияние на состояние листьев вашей яблоньки.

КАК СО СТАРОГО РАСТЕНИЯ АЛОЭ ЗАГОТОВИТЬ ВПРОК ЛИСТЬЯ?

(Л.Минаева)

Для медицинских целей используется наземная часть растения, главным образом, листья. Их срезают и выдерживают 12 суток в темноте при 6-8 градусах тепла в холодильнике, в темной бумаге. За это время в листьях образуются биологически активные вещества - биостимуляторы. Затем листья измельчают и выжимают сок через марлю, сложенную вчетверо. Хранят в темном прохладном месте.

Нам пишут

Войлочная вишня — соперница достойная

Вишня японская, вишня китайская, вишенка и даже сакура. Все эти названия

Вишня войлочная вступает в плодоношение уже на второй год после посадки однолетними са-

закладывает на приростах текущего года, что является гарантией регулярного плодоношения. Только очень старым кустам необходима сильная обрезка для стимулирования ежегодных

кустов вишни войлочной — не пустая затея, а выгодное дело. С такой мини-плантации можно и летом вдоволь полакомиться, и припасы на зиму заготовить.

А уж как вкусна вишня

На бедных почвах можно перегной внести побольше — 5-6 кг на яму. Сажать

ной соли.

можно весной (до распускания почек) или осенью, за месяц-полтора до морозов. Куст следует

точковых культур. Поскольку она низкорослая и компактна, это очень важно для тех, у кого сад

небольшой по размеру. Это же качество следует учитывать в тех местах, где выпадает мало снега.

Нам пишут

Войлочная вишня — соперница достойная

Вишня японская, вишня китайская, вишенка и даже сакура. Все эти названия мне приходилось слышать из уст садоводов-любителей, когда речь заходила о прекрасном растении, мода на которое еще совсем недавно бушевала повсеместно. Во всех случаях речь шла о вишне войлочной, которая принадлежит к подсемейству мелкоплодных вишен.

Родом она из Манчжурии. Сначала она поселилась в садах Приморья, а затем — на всей территории нашей страны. Столь быстрое распространение стало возможно благодаря высокой и регулярной ее урожайности, морозостойкости и устойчивости к типичным болезням и вредителям, поражающим вишню обыкновенную.

Вишня войлочная вступает в плодоношение уже на второй год после посадки ее однолетними сеянцами или саженцами. И хотя ягоды у нее мельче, чем у вишни обыкновенной, но по содержанию витаминов и вкусовым качествам она успешно с ней конкурирует. К тому же следует заметить, что вишня обыкновенная (особенно старинные сорта) в настоящее время повсеместно поражается болезнями, которые часто приводят к гибели растений. На восстановление ее насаждений уходит лет пять-шесть, то есть больше, чем у вишни-"соперницы".

В высоту взрослый куст войлочной вишни достигает не более двух метров. Это очень удобно для уборки урожая. Цветочные почки закладывает на приростах текущего года, что является гарантией регулярного плодоношения. Только очень старым кустам необходима сильная обрезка для стимулирования ежегодных приростов, а значит, и регулярных урожаев.

Цветет вишенка недели на две раньше вишни обыкновенной и даже в непогоду отлично опыляется. Сад в это время — словами не опишешь — настоящее царство красоты. Кусты сплошь покрыты белыми и бело-розовыми цветами. Именно за удивительное цветение вишню войлочную иногда называют (хоть это и ошибочно) сакурой.

Польза от деревца двойная: сначала наслаждаешься красотой цветов, а затем вкусом плодов — приятным кисловато-сладким. С каждого куста можно получить урожай в 4-8 кг. Потому и посадка 3-4 кустов вишни войлочной — не пустая затея, а выгодное дело. С такой мини-плантации можно и летом вдоволь полакомиться, и припасы на зиму заготовить.

А уж как вкусна вишня войлочная в вареньях, компотах, джеме, соках. Она сама по себе лакомство великолепное, а в сочетании с другими ягодами и плодами — пальчики оближешь.

Вишня войлочная — растение неприхотливое и зимостойкое, но все же лучшие результаты получите, если высадите саженцы в умеренно-влажную, рыхлую суглинистую почву. Разместить кусты лучше на солнечной стороне участка. Оптимальное расстояние друг от друга 1,5—2 метра. Посадочные ямы размером 70х70 нужно заправить 3-4 кг перегноя, добавив туда 30-40 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли.

На бедных почвах можно перегноя внести побольше — 5-6 кг на яму. Сажать можно весной (до распускания почек) или осенью, за месяц-полтора до морозов. Куст следует хорошо полить, затем поверхность почвы замульчировать. Полезно его на 15-20 см обрезать, так вы создадите благоприятные условия для кустистости.

Чтобы он регулярно и обильно плодоносил, раз в 2-3 года нужно проводить подкормку, вносить перегной или компост (по 5 кг на 1 кв. м приствольного круга). Каждый год следует удалять сухие, поломанные и загущенные ветки, а раз в 5-6 лет делать сильную омолаживающую обрезку.

Вишня войлочная, помимо того что красива и вкусна, необходима садоводу-любителю как низкорослый подвой для многих косточковых культур. *Поскольку она низкорослa и компактна, это очень важно для тех, у кого сад* небольшой по размеру. Это же качество следует учитывать в тех местах, где выпадает мало снега.

Вишня обыкновенная, слива, алыча, привитые на войлочную, прекрасно перенесут любую зиму. Так что продвижение этих культур на север вполне вероятно. Умудрялись же монахи Соловецкого монастыря персики выращивать.

Размножать вишню войлочную можно семенами. Выращенные таким способом сеянцы отлично сохраняют все сортовые признаки. Более того, зачастую у них они лучше, чем у материнского растения. Посадочным материалом могу поделиться.

М. ГУМЕНЮК,
241037, г. Брянск, а/я 152.

В минуту отдыха

Кроссворд

По горизонтали: 1. Отходы дерева, материал для мульчирования. 3. Декоративное и медоносное растение из семейства толстянковых. 7. Народное название календулы. 8. Корнеплод, популярный на Руси до картофеля. 10. Популярная телепередача А. Макаревича. 12. Огородное растение с крупными плодами. 14. Химический препарат, применяемый для борьбы с милдью на винограде. 15. Сок алоэ. 19. Садовый декоративный цветок. 20. Название месяца. 22. Сорт яблок. 23. Соус для овощных салатов. 24. Южное растение с крупными сочными плодами. 25. Кормовое растение из семейства злаков.

По вертикали: 1. Участок земли, используемый для посадки овощей. 2. Небесное тело, влияющее на рост и развитие растений. 4. Садовый цветок. 5. Цветок из семейства касатиковых, то же, что и шафран. 6. Единица измерения приусадебного участка. 9. Огородное растение из семейства пасленовых. 11. Основоположник научной селекции плодовых и ягодных культур. 12. Зеленый покров земли. 13. Тропическое декоративное растение. 16. Любимый цветок мужчин в Международный женский день. 17. Основная часть дерева. 18. Инсектицид, применяемый для борьбы с колорадским жуком на картофеле. 21. Пряная приправа. 22. Химический элемент, необходимый для развития растений.



Говорят дети

Четырехлетняя Оля увидела проросший картофель и очень удивилась:

— Мама, смотри — макароны на картошке выросли!

* * *

Дима, впервые приехав на дачу, перепутал калитки.

— Я не в тот подъезд зашел, — смущенно признался он бабушке.

* * *

Илюша увидел на перроне мужчину с большой овчаркой. На шее у собаки висел намордник.

— Что это? — спрашивает Илюша у хозяина.

— Намордник. Вот сядем в электричку, я на собаку его и надену...

— Чтоб не разговаривала, — закончил фразу Илюша.

* * *

— Пойдем купаться, не забудьте взять мои плавающие трусы!

* * *

Надя любит качаться на качелях. Бабушке неймется — так хочется покачать внучку!

— Баба, не надо, я сама наумелась качаться!

* * *

Мама обращается к Светлане:

— Я тебе уже сказала: не ешь немытое яблоко! Заболеешь...

— Мамочка, я не ем, а только облизываю.

Редактор **Людмила ДУБОВИЦКАЯ**
Фото **В.РАТНИКОВ**
Компьютерная верстка **И.ГУЛЯЕВА**

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредители: сельскохозяйственная фирма "Волжский сад" (тел.99-00-09), комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова Тираж 8200 Заказ 2990

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

Чтобы получать газету с января, не забудьте подписаться!

Волжский сад

Цена в розницу 1200 руб.

"Дары саратовских садов"

Влюбленный папа с грустными глазами, мама в кокетливой шляпке из патисона и довольный малыш — так представила на выставке "Дары саратовских садов-97" Т.К.Квшинова свои баклажаны. Все "семейство" — из разных сортов.

Это только часть прекрасно оформленной экспозиции из плодов, овощей и цветов, представленной ею. Она неизменно привлекала внимание всех посетителей выставки. А над этим чудом немало потрудилась дочь Татьяны Константиновны Светлана. Она учится в сельскохозяйственной академии и так же, как ее мама, влюблена в растения, и особенно в цветы. В свободное время занимается фитодизайном, причем, мечтает достичь в этом деле высокого профессионализма. Как показала выставка — все у нее получится!

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ?..

Ученые, занимающиеся проблемами изучения защиты растений, все чаще обращаются к достижениям и методам генной инженерии. Среди актуальнейших проблем, стоящих перед исследователями, — создание особых форм картофеля, устойчивых к колорадскому жуку.

Мы уже писали об открытии фирмы "Монсанто", создавшей картофель, который образует особое вещество, ядовитое для колорадского жука.

В России такая же работа ведется во ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии. На кафедре энтомологии ТСХА уже провели опыты по переносу генов особых бактерий, контролирующих синтез инсектотоксинов, в гены культурных растений. Сделаны предварительные оценки. У четверти проверенных растений был отмечен существенный подавляющий эффект. Выразился он в двухтрехкратном снижении массы личинок колорадского жука. Опыт по переносу генов ученые сравнивают с действием бактериальных инсектицидных препаратов подобных колорадо, децимиду, новодору.

Исследования только начаты, но ученые надеются: новые формы и сорта картофеля, устойчивые к колорадскому жуку, будут созданы.

ПЕРВЫЕ КНИГИ О РАСТЕНИЯХ

За 300 лет до современного летоисчисления греческий философ Аристотель предпринял попытку систематизировать растения. Его ученик Теофраст, которого по праву называют "отцом ботаники", продолжил эту работу. Им написано "Исследование о растениях" в 6 книгах и свыше 200 других сочинений. В этих сочинениях описывались около 450 растений. В течение 34 лет ученый-ботаник древности руководил знаменитым Лицеем, в котором насчитывалось до 2000 учеников. В саду Лицея ученый не только обучал своих воспитанников, но и наблюдал, как оживают по его словам, "от улыбки весны притаившиеся зимой цветы и травы".

В систематике Плиния Старшего, жившего в I веке нашей эры, насчитывалось уже 600 растений. В XVII веке ученым было уже известно свыше 6000 растений, а в настоящее время число описанных и изученных видов растений достигло 500000.

Вопрос - ответ

токсинов, в гены культур-

систематизировать расте-
ния. Его ученик Геофраст,

ных видов растений дос-
ло 500000.

Вопрос – ответ

МОГУТ ЛИ ПАСЛЕНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ПОРАЖАТЬСЯ ВИРУСОМ ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ПРИМЕНЕНИИ ТАБАЧНОЙ ПЫЛИ?

(Г. Ситникова)

Пасленовые культуры могут поражаться мозаикой. Вызывается она рядом причин, в том числе и вирусом табачной мозаики. Поскольку табак относится к пасленовым, то он может поражаться ВТМ. Причем, вирус очень живуч. Он может сохраняться даже при высыхании растения в течение 20 лет. Если растения табака были поражены, то вирус мог сохраниться даже в табачной пыли. Возможность заразить свои культуры в саду и на огороде, используя такую пыль, не исключена.

Растения, зараженные на полях, выявляют карантинные организации, станции защиты растений. Но они не всегда могут уследить за всеми, особенно за маленькими, негосударственными, фермерскими хозяйствами. Пораженные растения в этом случае могут уйти в переработку и затем поступить в магазин. Поэтому, приобретая табачную пыль в магазинах, нужно требовать сертификат качества товара. Крупные солидные фирмы без сертификатов не работают.

КАК ПРАВИЛЬНО В ЗИМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПОСЕЯТЬ УКРОП, ПЕТРУШКУ, ЛУК. У МЕНЯ ОНИ ВЫТЯГИВАЮТСЯ.

(Г. Молоткова, г. Петровск)

Отвечает Д. В. Мораст, ст. преподаватель СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Укроп, петрушка и лук — холодостойкие и теплолюбивые растения. Оптимальная температура для их роста и развития 16-18 градусов. Вытягиваются ваши растения, скорее всего, из-за избытка тепла и недостаточного освещения.

РАССКАЖИТЕ ОБ УДОБРЕНИИ ПОД НАЗВАНИЕМ ПОТАШ.

(Л. Мокроусова)

Поташ, иначе калий углекислый — бесхлорная форма калийного удобрения. Содержит 50-56% K_2O и отличается щелочной реакцией. Недостаток его — сильная гигроскопичность. Средняя доза внесения — 150-200 г на 10 кв. м. Щелочность и отсутствие хлора делают это удобрение ценным для кислых и дерново-подзолистых почв.

НА ПОЗДНЕЙ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЕ МЕЖДУ БЕЛЫМИ ЛИСТАМИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТЕМНЫЕ. ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ, КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЧАНЫ?

(А. Попова)

Капуста поражена сосудистым бактериозом, бактериальным заболеванием. Такие растения нельзя оставлять на хранение. Инфекция сохраняется в семенах и на растительных остатках, в почве. Распространяется с дождем, насекомыми-вредителями, слизнями.

Меры борьбы. Участок под капусту готовить заранее, он должен быть чистым, осенью растительные остатки обязательно убирать. Соблюдать чередование культур, не сажать рядом растения из семейства капустных.

Семена перед посевом необходимо прогревать при температуре 48-50 градусов в течение 20 минут.

В период вегетации подкармливать растения калийными удобрениями. Систематически бороться с вредителями — переносчиками болезни, сорняки уничтожать.

В областном обществе садоводов

Зима — пора учебы

Заканчивается сезон активной работы у садоводов нашей области. Прошедшая выставка "Дары саратовских садов -97" наглядно показала большие возможности садовых участков — очень и очень многие дачники добились хороших урожаев фруктов, ягод, овощей и другой продукции. С каждым годом растет число садоводов-любителей, которые стали настоящими мастерами своего дела. Их знания и опыт — огромное богатство, и многие начинающие стремятся перенять ценный опыт. Помочь им в этом призвана организация общества садоводов.

У нас стало доброй традицией в осенне-зимний период организовывать учебу садоводов. В этом году занятия в системе обучения актива садоводческих товариществ начинаются 13 ноября. В этот день темой главного семинара будет постановление губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкого от 08.09.97 г. под №707 "О государственной поддержке садоводов и огородников области в 1997-2000 г.". Это интересный документ, кстати, принятый по предложению областного Совета общества садоводов. Постановление предусматривает мероприятия по оказанию конкретной помощи, значительно расширяет наши возможности в развитии коллективного садоводства.

Учебная программа семинаров предусматривает проведение ежемесячных занятий вплоть до апреля 1998 года. Планируется много встреч с ответственными работниками администрации области и специалистами земельного комитета, налоговой инспекции, министерства транспорта и связи и других. Впервые мы будем систематически проводить консультации для садоводческого актива. В качестве консультантов приглашены сотрудники различных организаций и ведомств, причем, вопросы, требующие специального разъяснения, подсказаны самими садоводами. Вот, например, известно, что сад и огород не могут существовать без воды, это проблема особенно актуальна в нашем регионе. А вот как правильно оформить документы на воду, какие нужны разрешения и справки при устройстве, скажем, глубинной скважины, знают немногие из тех, кому это необходимо.

Хочется обратить внимание на то, что все консультации будут проводиться бесплатно. Темы семинаров и консультаций опубликованы на 8 стр. этого номера газеты.

В новом учебном году в системе обучения садоводов будут работать клубы и школы начинающих садоводов в Ленинском, Кировском, Волжском, Заводском районах г. Саратова. Руководят ими настоящие энтузиасты любительского садоводства, а к организации занятий привлекаются как профессионалы, так и садоводы-опытники. Отрадно и то, что наметилась стойкая тенденция в стремлении наших ученых — селекционеров, специалистов в борьбе с болезнями и вредителями, сортоиспытателей — вплотную заниматься проблемами любительского садоводства. В этом залог успеха и дальнейшего расцвета дачного хозяйства нашей области.

В. СТАРОВОЙТОВ,
зам. председателя областного Совета общества садоводов

Во всех почтовых отделениях Саратовской области и Российской Федерации проводится подписка на газету

"Волжский сад"

Стоимость подписки осталась без изменений.
Подписной индекс 32260.
Оставайтесь с нами, дорогие читатели!

"О государственной поддержке садоводов и огородников в Саратовской области на 1997-2000 годы"

Постановление Губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова от 08.09.97 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 июня 1996 года № 819 "О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств" и постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 года № 758 "О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по государственной поддержке садоводов и огородников в Саратовской области на 1997-2000 годы.

2. Предложить администрациям муниципальных образований области разработать местные программы поддержки садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств на 1997-2000 годы.

3. Министерству транспорта и связи области (Абрамов А.С.)ежегодно представлять предложения о льготном проезде на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте садоводам и огородникам до мест нахождения их участков за счет средств, предусматриваемых в областном бюджете на возмещение убытков транспортным предприятиям.

4. Управлению внутренних дел Саратовской области (Булгаков В.Н.) совместно с администрациями муниципальных образований области:

осуществлять меры по усилению защиты собственности граждан, имеющих садово-огородные участки;

оказывать помощь в организации при садоводческих товариществах добровольных дружин и пунктов охраны общественного порядка;

не реже двух раз в месяц силами органов внутренних дел проводить рейды по садоводческим товариществам;

рекомендовать правлениям садоводческих товариществ организовать охрану садовых участков и имущества садоводов силами их владельцев, либо за счет их собственных средств по договорам.

5. Министерству экономики и инвестиционной политики области (Степанов А.А.):

подготовить предложения для внесения в областную Думу, предусматривающие освобождение садоводов от уплаты взносов во внебюджетные фонды;

обратиться в Правительство Российской Федерации с ходатайством о выделении средств Саратовской области на льготное кредитование строительства садовых домиков, помещений для содержания скота, обустройство садовых участков.

6. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области определить работника, ответственного за развитие коллективного садоводства и огородничеств.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления области разработать положение о бесплатном пользовании водой из местных рек, озер, прудов для полива садов и огородов.

8. Предложить администрациям муниципальных образований области обеспечить бесплатную регистрацию садоводческих товариществ и их уставов.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министерство сельского хозяйства области.

Мероприятия по государственной поддержке садоводов и огородников Саратовской области на 1997-2000 годы

1. Постоянно контролировать вопросы обслуживания садоводов и огородников, связанные с работой транспорта, медицинского обслуживания, торговли, телефонной связи (**Главы администраций муниципальных образований**).

2. Для реализации льгот, предоставленных садоводам и огородникам действующим законодательством, организовать для них бесплатную консультативную помощь по правовым, агротехническим и другим вопросам (**Министерство сельского хозяйства области, областной совет общества садоводов**)

3. Проводить проверку использования ранее выделенных садоводам земель по целевому назначению по всем садоводческим товариществам (**Соответствующие комитеты по земельным ресурсам и землеустройству**).

4. Выдать каждому члену садоводческого товарищества удостоверение или акт государственного образца на право владения садовым участком (**Соответствующие комитеты по земельным ресурсам и землеустройству**).

5. Оказывать помощь садоводам и огородникам области в приобретении сортовых семян овощных культур, картофеля, посадочного материала плодово-ягодных культур, органических удобрений по заявкам садоводческих товариществ (**Министерство сельского хозяйства области**).

6. Организовать через магазины и сеть приемных пунктов закупку и реализацию плодово-ягодной и овощной продукции, выращенной садоводами и огородниками на приусадебных и садово-огородных участках (**Главы администраций муниципальных образований области, министерство торговли области**).

Поручить главам администраций муниципальных образований области рассмотреть вопросы о предоставлении садоводам и огородникам бесплатных мест на рынках города Саратова и городов области для реализации излишков своей продукции.

7. Ежегодно проводить областные, городские и районные выставки продукции, выращенной в коллективных садах области (**Главы администраций муниципальных образований области, областной, городские и районные советы общества садоводов области**).

8. Своевременно информировать садоводов и огородников области через средства массовой информации о прогнозах и сроках борьбы с вредителями садов и огородов (**Областная станция защиты растений "Саратовская", Саратовская государственная сельскохозяйственная академия им. Н. И. Вавилова**).

9. Организовать обучение садоводов-любителей области передовым приемам агротехники возделывания плодово-ягодных культур и овощей, по правовым вопросам защиты прав садоводов через систему школ и клубов начинающих садоводов, лекториев, семинаров (**Областной совет общества садоводов**).

10. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований области предоставлять на льготных условиях служебные помещения и коммунальные услуги областному, городским и районным объединениям (советам общества), осуществляющим координацию деятельности садоводческих товариществ и оказывающих им бесплатную консультативную помощь (**Главы администраций муниципальных образований области**).

Вопрос – ответ

...правовым, агротехническим и другим вопросам (Минис... акт государственного образца на право владения садовым участком (Соответ... овощной продукции, выращенной садоводами и огородниками на приусадебных и садово-огородных ...лективных садах области (Главы администраций муниципальных образований области, областной, городские и районные советы ...лывания плодово-ягодных культур и овощей, по правовым вопросам защиты прав садоводов через сис... ...ную консультативную помощь (Главы администраций муниципальных образований области).

Вопрос – ответ

РАБОТАЮ В ШКОЛЕ И В КАЧЕСТВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ВЫРАЩИВАЮ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР (ЗЕМЛЯНИКА), КОТОРЫЙ СДАЮ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В МАГАЗИН. СНАЧАЛА В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПОЛУЧЕННЫЙ МНОЮ ДОХОД НЕ ОБЛАГАЛИ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 ЗАКОНА "О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ", А ЗАТЕМ, ССЫЛАЯСЬ НА СТАТЬЮ 12 ЭТОГО ЖЕ ЗАКОНА, НАПРАВИЛИ МНЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА ЗА ДВА ГОДА. ПРАВОМЕРНО ЛИ ЭТО?

(В.Муратова)

Глава IV (в том числе и ст. 12) Закона РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц" регулирует порядок налогообложения доходов, получаемых гражданами от осуществления предпринимательской деятельности, который заключается в обязательном декларировании доходов, а также в особенностях определения совокупного годового дохода, подлежащего налогообложению. При этом следует иметь в виду, что установленные статьей 3 Закона вычеты из налогооблагаемой базы распространяются на всех плательщиков, в том числе и на предпринимателей.

Поэтому при соблюдении условий, необходимых для предоставления вычета (в данном случае — при наличии справки местного органа самоуправления, подтверждающей наличие у физического лица личного подсобного хозяйства, садового или огородного участка), доход, полученный от этого вида деятельности, не учитывается при налогообложении (подпункт "у" п. 1 ст. 3 Закона "О подоходном налоге").

(Экономика и жизнь, 1996 г.)

В комитете экологии

Почвы вблизи Саратова: есть проблемы

Государственный комитет по охране окружающей среды г. Саратова опубликовал доклад "Состояние окружающей среды города Саратова в 1996 году", в котором, в частности, уделено большое внимание анализу состояния и загрязнения почвогрунтов городской территории.

Оказывается, что почвы Саратова отличаются исключительно пестрым составом, сложным происхождением. Это почвы, подвергшиеся интенсивному воздействию со стороны человека и в связи с этим приобретающие целый ряд совершенно новых свойств.

Природные почвы сохранились лишь на отдельных участках городской территории, наиболее широко они распространены в пределах Лысогорского плато, а также на Елшанско-Гусельской равнине. На этих участках почвы обладают значительной устойчивостью к внешним воздействиям и высокими са...ющими способностями, возможностями утилизации загрязняющих веществ.

В пределах Приволжской котловины наиболее широко развиты искусственные почвы антропогенного происхождения, которые характеризуются тем, что способны накапливать загрязняющие вещества. Фактически они становятся вторичным загрязнителем окружающей среды.

Почвы Саратова характеризуются высоким уровнем содержания, прежде всего, тяжелых металлов, а также нитратов, нефтепродуктов. Практически повсеместно они имеют слабощелочную или нейтральную реакцию среды. На трех четвертях территории содержание нитратов в почвах соответствует нормативным требованиям. Лишь в ряде районов концентрации нитратов превышают предельно допустимые. Например, локальные участки по всей территории Заводского района — от 4,4 до 12 ПДК (Увек Новый, Увек Ивановский, Нефтяной, Князевка, Александровка, 1-е отделение совхоза "Тепличный", крупный садовый массив в северо-западной части Заводского района). Высокое содержание нитратов наблюдалось в почвах Зоналки и поселка Мирный. Есть и участки с почвами, обедненными нитратами, — склоны возвышенностей, склоны плато.

Уровень содержания гумуса растет в западном и юго-западном направлении от центра города и снижается на севере, северо-востоке. Наиболее высокое содержание гумуса в почвах Ленинского района, в микрорайоне Солнечный и вблизи ТЭЦ-5. Минимальное содержание гумуса зафиксировано для участка Зоналки Волжского района, то есть для той части городской территории, которая в течение нескольких сотен лет подвергалась интенсивному воздействию человека.

Максимальные значения содержания фосфора в почвах фиксируются для микрорайона поселка Мирный Кировского района, а минимальные — в пределах поселка Сокол Ленинского района.

Максимальное содержание в почвах калия выявлено для Лысогорского плато (Кумыска), минимальное — в поселке Сокол Ленинского района. Более высокое содержание фосфора и калия отмечено в Октябрьском районе, на Кумыске, в поселках Мирный и Поливановка.

В почвах города зафиксированы остатки пестицидов. Превышения ПДК отмечены в почвах Новосокологорского поселка, близко к опасному уровню загрязнения пестицидами подходят почвы Кировского района.

Полученные данные о загрязнении почв тяжелыми металлами свидетельствуют о чрезвычайно сложном пространственном распределении загрязненных участков. В соответствии с принятыми критериями Минприроды были установлены четыре градации загрязнения: чрезвычайно сильное, сильное, умеренное и незначительное.

К относительно благополучной категории отнесена территория Лысогорского плато, где установлено небольшое число мелких локальных аномалий с превышением содержания тяжелых металлов. Их формирование обусловлено, скорее всего, бесконтрольным использованием в недавнем прошлом минеральных удобрений и ядохимикатов, содержащих довольно широкий спектр тяжелых металлов.

В зону умеренно опасного загрязнения отнесены территории Елшано-Курдюмской и Гусельской равнин, которые по характеру и степени насыщенности почв тяжелыми металлами близки к территории Лысогорского плато.

К категории опасного загрязнения отнесены район Трофимовской промышленной зоны и южная зона Заводского района. На данных участках геохимические аномалии достаточно велики и многочисленны, но разобщены территориально.

Места чрезвычайно опасного загрязнения охватывают северную часть Заводского района, центральную часть города, а также южную часть Соколовогорского массива. Здесь расположена самая обширная аномалия тяжелых металлов. Именно в этой зоне располагаются наиболее престижные жилые районы исторического центра Саратова, в том числе и набережная реки Волги.

Чтобы дерево не запаршивело

Не нарадуюсь урожаю яблок и груш, а заготавливать их впрок и оставлять на хранение боюсь: все плоды в мелких точках и маленьких пятнышках. Что это может быть? Помогите избавиться от напасти. (В. Н. Протасова)

Чаще всего от парши (так называется это заболевание) страдают именно семечковые культуры — яблони и груши. В этом году весна и начало лета были очень влажными. Часто идущие дожди создали самые благоприятные условия для развития грибных болезней. Парша — одна из самых вредоносных и способна нанести значительный урон саду.

Заболевание вызывают паразитические грибы. Причем, грибница может развиваться на листьях, цветках, плодах и побегах плодового дерева. На побегах груши, если поражение паршой сильное, под корой могут образовываться мелкие вздутия, в которых и идет созревание спор.

Но чаще всего болезнь мы замечаем на листьях и плодах. На листьях обычно появляются небольшие зеленовато-бурые окаймленные пятна. Часто листья и цветки засыхают и опадают. На плодах под пятном образуются пробковый слой, трещины или всевозможные деформации. Плоды теряют товарный вид, но самое главное — снижается их лежкость.

Возбудители парши зимуют в зараженных плодах и листьях. Это очень опасно, потому что ранней весной, обычно после дождей, начинается новый виток развития болезни. В период бутонизации и цветения деревьев происходит массовое распространение весенних спор. Они разносятся ветром, дождем — все начинается сначала. При этом нужно учитывать, что за лето парша дает до 8-10 поколений спор. Вот и получается, что, если вовремя не начать борьбу с заболеванием, на следующий год дерево вновь будет поражено.

Бороться с паршой трудно. Необходимо выполнить целый комплекс мероприятий. Прежде всего, осенью собрать и уничтожить опавшие листья и плоды. Пораженные побеги вырезать. Все это лучше сжечь, но желательно за пределами участка. Так вы избавитесь от возбудителей болезни, которые перезимовывают в пораженных листьях, плодах и побегах.

Поздней осенью, после опадания листьев нужно опрыснуть "запаршивленные" деревья и приствольные круги 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Это помогает дереву бороться с паршой, повысит его устойчивость к заболеванию. В то же время мочевина — прекрасное удобрение. В случае сильного поражения паршой нужно опрыснуть дерево более сильнодействующими фунгицидами, прежде всего — медьсодержащими. К ним относятся оксихом, бордоская жидкость, азоцен, фундазол. Но учтите, что весной "по зеленому конусу" обработки необходимо повторить, так как они в это время более эффективны.

Хорошее действие против парши оказывают новые препараты топаз и скор. Их следует применять в период бутонизации и после окончания цветения.

В период формирования и развития плодов очень целесообразны внекорневые подкормки. Деревья следует опрыснуть 0,5% раствором мочевины или калийной соли (50 г на 10 л воды).

Не забывайте: бороться с паршой необходимо комплексно. Хотите получить на следующий год здоровые плоды — начинайте борьбу с этой осени.

Н. АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Урожайные грядки

Секреты почвенной смеси

В разговоре с огородниками я часто слышу, что у них никак не удается рассада: растет очень медленно, болеет черной ножкой и падает. В ответ спрашиваю, как они готовят питательную смесь, в какую землю сажают. В лучшем случае землю для рассады [illegible], когда вес- [illegible] и ничего в [illegible] добавляют. Нет, мои [illegible] в такой земле, как [illegible], качественно [illegible] рассада не [illegible] вают стриком. Некоторые огородники берут землю со своего огорода, обильно перемешивая ее с навозом, но рассада опять не удается — желтеет и не набирает сил, болеет черной ножкой. Здесь тоже все понятно: перегорая, свежий навоз в земле сжигает еще совсем слабенькие корешки растений.

Третьи жалуются, что рассада растет быстро, зеленая, нежная, и моменту посадки достигает высоты 50 см, но не набирает бутонов, а при высадке в грунт ее быстро [illegible]

Итак, вы собрали урожай. На освободившуюся полянку в одну кучу начинайте сыпать следующее:

- **2 части огородной земли** необходимо взять на чистой полянке, где росли крапива, пырей и другие сорняки. Корешки надо выбрать, снять слой 15-20 см. Земля эта структурная, небольшими комочками;
- **1 часть лесной земли** [illegible] под липы, с листовым перегноем;
- **2 части просеянного компоста;**
- **1 часть навозного перегноя;**
- **1 часть речного песка.**

На одно ведро смеси я [illegible] органические удобрения. Там, где росли картофель и помидоры, землю не беру, потому что эти культуры болеют одинаковыми болезнями;

Все тщательно перемешиваю лопатой и затариваю в ведра. По возможности ведра со смесью надо перевезти в гараж или подвал и оставить до весны. Весной, за неделю до посева, я вношу ведра в помещение, проливаю почву в них горячим темно-розовым раствором марганцовки, закрываю крышками. Через два дня землю рыхлю и заполняю ею ящики под рассаду. Земля к посеву готова.

Но хорошая питательная смесь — это еще не все. Чтобы вырастить крепкую, закаленную и цветущую рассаду, которая давала бы ранний и обильный урожай, необходимо:

- протравить семена, выдержав их в растворе марганцовки;
- правильно посеять семена, выдержав между ними расстояние;
- создать оптимальные условия для прорастания семян: поддерживать влажность почвы, оптимальную температуру;
- своевременно, при появлении всходов, снизить температуру воздуха;
- правильно, с интервалами, посадить;
- закалить всходы в первые две недели низкими температурами;
- пересадить рассаду в пакеты;
- подкормить рассаду;
- приучать ее к свежему воздуху;
- высадить в грунт и провести пасынкование.

Все это выполнить не трудно, и я уверена, что у каждого огородника [illegible] все желание. И свой сад [illegible] редко, ближе к теплу и [illegible] рассаду помидоров [illegible] все наши вкусные [illegible] консервации.

А. ФИЛИППОВА,
садовод-любитель

серут из парка, когда весной оттает снег, и ничего в нее не добавляют. Нет, мои дорогие, в такой земле, как ни старайтесь, качественной и здоровой рассады не получите! Во-первых, почва в парках, в основном, суглинок, бедная питательными веществами, во-вторых, годами здесь выгуливают собак, бросают окурки, от которых растения заболе-

ле сжигает еще совсем слабенькие корешки растений.

Третьи жалуются, что рассада растет быстро, зеленая, нежная, к моменту посадки достигает высоты 50 см, но не набивает бутонов, а при высадке в грунт ее быстро скручивает ветром и солнцем, поэтому цветение надолго задерживается. Все это означает, что хорошего урожая и в данном случае вы не получите. Главная при-

чина неудач и правильная агротехника выращивания любой рассады.

Как правильно составить питательную смесь

Итак, вы собрали урожай. На освободившуюся полянку в одну кучку начинайте ссыпать следующее:

- 2 части огородной земли. Я беру ее там, где росли огурцы, только в междурядьях, потому что весной вы вносили в грядки

- 1 часть лесной земли из под ели. С листовым перегноем;

- 2 части просеянного компоста;

- 1 часть навозного перегноя;

- 1 часть речного песка.

На одно ведро смеси я добавляю **2 стакана древесной золы, 1 стакан двойного суперфосфата.**

Смешайте все тщательно, снять слой 15-20 см. Земля эта структурная, небольшими комочками;

- 1 часть лесной земли из под ели. С листовым перегноем;

- 2 части просеянного компоста;

- 1 часть навозного перегноя;

- 1 часть речного песка.

На одно ведро смеси я добавляю **2 стакана древесной золы, 1 стакан двойного суперфосфата.**

Смешайте все тщательно, с помощью ведра отмерьте нужное количество смеси и залейте ее раствором марганцовки, закрываю крышками. Через два дня землю рыхлю и заполняю ею ящики под рассаду. Земля к посеву готова.

Но хорошая питательная смесь — это еще не все. Чтобы вырастить крепкую, закаленную и цветущую рассаду, которая давала бы ранний и обильный урожай, необходимо:

- протравить семена, выдержав их в растворе микроэлементов;

- закалить семена перед посевом;

- высадить в грунт и провести пасынкование.

Все это выполнить не трудно, и я уверена, что у каждого огородника это получится, было бы только желание. В свою очередь, ближе к сезону, я расскажу подробно обо всех этапах выращивания качественной рассады.

А.ФИЛИМОНОВА,
садовод-любитель

Вопрос - ответ

КОГДА И КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ОБЛЕПИХУ? (Артемова, Филипенко)

С некоторых сортов облепихи урожай снимают до самого конца октября. Вообще же сроки сбора зависят от созревания ягод. Сигналом к уборке может служить их осыпание — значит, созрели. Кроме того, важно успеть и до заморозков, а они начинаются примерно после 15 сентября. А на вопрос, как собирать плоды облепихи, однозначно ответить невозможно — каждый приспосабливается, как может, вырабатывая таким образом свои навыки в этом непростом деле. На Алтае, например, облепиху собирают специальными приспособлениями — скребками, гребнями и пр., в специальных рукавицах... Важно лишь помнить, что нельзя убирать урожай, срезая его вместе с ветками. В этом случае на будущий год можно остаться совсем без ягод, т.к. облепиха плодоносит на однолетнем приросте. Конечно, если дерево большое, загущенное и все равно нуждается в обрезке, такая операция ему не повредит, но это исключение, а не правило.

ЯБЛОНЯ ЦВЕЛА, ЗАВЯЗАЛИСЬ ЯБЛОЧКИ, А ВОТ ЛИСТЬЯ НА НЕЙ ТАК И НЕ РАЗВИЛИСЬ. ДЕРЕВО КАК БЫ ПРИОСТАНОВИЛО СВОЕ РАЗВИТИЕ. ЯБЛОЧКИ ТАК И ОСТАЛИСЬ ВИСЕТЬ МАЛЕНЬКИМИ. ДЕРЕВУ 15 ЛЕТ (СОРТ ЗИМНИЙ), И ТАКОЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ.

(В.Левашова)

Отвечает Г. В. Кондратьева, доцент кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Скорее всего, это результат подмерзания — коры, древесины или даже корней. Но дерево не засохло, значит, есть надежда, что оно оправится. Весной надо сильно его обрезать — на трехчетырехлетнюю древесину, хорошо подкормить удобрениями, регулярно поливать. Оно даст сильный прирост молодых побегов и за лето восстановится.

СОБРАЛИ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ЯБЛОК СОРТА КОРТЛАНД. ПРОЛЕЖАЛИ ОНИ МЕСЯЦ И СТАЛИ ПОРТИТЬСЯ. С ВИДУ ЯБЛОКО ХОРОШЕЕ, А СЕРДЦЕВИНА ЧЕРНАЯ, ТЯГУЧАЯ, ГОРЬКАЯ.

(А. Никитина)

Это физиологическое заболевание, вызванное скорее всего, погодными условиями. Они были неблагоприятными для яблони. Чередование дождей и засушливых дней, перепады температур сказывается на лежкости плодов.

Кроме того, возможно вы поливали деревья во время созревания яблок. В период, когда плоды еще не окрашены, но уже достигли размера, присущего сорту, поливы им не нужны.

Дела сезонные

Навстречу зимним холодам

Осенний сад не менее прекрасен, чем в пору цветения. В нем царят тишина, покой, умиротворние. Урожай собран, переработан, заложен на хранение. Казалось бы, можно и отдохнуть. Но садоводу рано думать об отдыхе: ведь осень — это время, когда закладывается урожай будущего года.

Работы на участке еще не закончены: нужно убрать подпорки, собрать опавшие листья (они могут пригодиться в ноябре для укрытия земляники на зиму), очистить сад от сорняков.

Перекопайте приствольные круги и незадерненные междурядья, желательно внести под перекопку органические удобрения.

Не забудьте вырезать отплодоносившие побеги малины, поврежденные и старые (пяти-шестилетние) ветви смородины и крыжовника, полейте посаженные в августе кусты земляники. В октябре-ноябре готовят виноградные кусты к перезимовке — их обрезают и укрывают. Очень важно, чтобы к моменту обрезки прошел листопад и вызрела лоза. Куст винограда обычно состоит из головки и четырех рукавов (многолетняя часть). На каждом рукаве желательно оставить одну-две лозы плодоношения (по

10-12 почек на каждой) и одну-две коротких лозы замещения (по 3-4 почки на каждой). Таким образом будет обеспечен хороший урожай винограда без перегрузки куста.

Если на вашем участке из года в год подмерзает малина, побеги свяжите и пригните к земле. Этот прием поможет вашим кустам перезимовать под снегом.

Земляничные кусты в зиму уходят с новыми листьями. В последний месяц осени следует на грядках с земляникой разбросать веточки или просто утеплить их листьями, ботвой томатов и т. д.

Не забудьте о влагозарядковых подзимних поливах — корни взрослых деревьев должны быть промочены на 1-1,5 метра.

Много бед и неприятностей доставляют садоводам мышевидные грызуны. Не оставляйте в зиму сорняков на участке — для них это основное место укрытия.

Зимние гнезда боярышницы и златогузки, кладки кольчатого шелкопряда (жемчужные серые колечки на однолетних приростах) соберите и сожгите. Если на деревьях остались ловчие пояса, их нужно снять и также сжечь. Против грибных заболеваний, в первую очередь от парши, следует провести искореняющее опрыскивание 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды).

И последнее: не забудьте побелить штамбы и скелетные ветви деревьев — это защитит их от солнечных ожогов в феврале-марте.

Осенние работы в саду очень важны. Еще раз напомню: ваш урожай в будущем году во многом зависит от того, насколько бережно вы подготовите сад к перезимовке.

Г. КОНДРАТЬЕВА,
доцент кафедры плодоовощеводства СГСХА им. Н. И. Вавилова

Точка зрения

Генная память растений

Сразу отмечу, что это не научная статья, а результат практических наблюдений отдельными огородними растениями, в основном, за перцами и помидорами. По результатам наблюдений мною были сделаны два важных для агротехники вывода: при неблагоприятных условиях растительный организм всеми способами старается продлить жизнь, существование не индивидуума, а данного вида растений; семена растений хранят на генном уровне память о нормальной среде произрастания. Само растение реагирует на отклонения от нормы как в лучшую, так и в худшую сторону, причем, реакция на худшие условия (засуха, похолодание и т.п.) значительно быстрая и глубокая, чем на улучшение условий. Эти, казалось бы, чисто академические выводы помогут улучшить агротехнику выращивания овощей, да и в садоводстве они не будут лишними.

Прежде всего, при выборе сорта (да и вида растений) необходимо знать нормальные, эталонные условия роста и развития. Ведь именно они заложены в памяти семян, и любые отклонения будут неблагоприятны для растений.

Многим известен пример попыток выращивания алтайской облепихи, славящейся высокой урожайностью и отменным качеством плодов, в средней полосе европейской России. Казалось бы, условия произрастания для облепихи улучшились, но деревья гибли. Не останавливаясь на причинах этого явления, отмечу только, что отклонения новых условий от нормы вначале не были учтены садоводами, оттого и результат был плачевный. Поэтому совет многих ученых и практиков сажать только районированные сорта должен стать законом для дачников. Конечно, это не исключает возможности выращивания новых, нерайонированных сортов — в порядке эксперимента, с целью "приучения" их к местным условиям, которые со временем тоже могут стать нормой и для неизвестных сортов, и для растений-экзотов.

В процессе выращивания рассады вышеупомянутые закономерности прослеживаются особенно отчетливо. Многие огородники-любители давно заметили, что свои семена дают более жизнеспособную рассаду, а затем и устойчивый высокий урожай. Это объясняется очень просто. Для "своих" растений условия развития на "своем" участке стали нормой, им не приходится приспосабливаться и выживать, и вся их энергия направлена на рост плодов. Причем, к "нормальным" условиям, которые запоминают растения, следует отнести не только климатические условия, но и освещенность, состав почвы, поливы. Мне рассказывала одна опытная огородница, что многие проходящие мимо их участка дачники выпрашивали у нее один-два помидорных плода на семена (а выращиваемые ею сорта вызывали зависть не только ближайших соседей), а на следующий год обижались — из взятых семян выросли обычные кусты, и урожай получился средненьким. Так что менять чуть ли не

ежегодно сорта овощей — это лучший способ избавиться от устойчивого высокого урожая. Любой сорт даст наивысший результат только после выращивания на участке в течение 3-4 лет.

Выращивание рассады, на мой взгляд, основной этап получения высокого урожая. Любые отклонения при уходе быстро воспринимаются растениями, они реагируют на них внесением своеобразных поправок в программу своего развития. И эта программа затем с трудом может быть исправлена, да и то не всегда. Недостаток освещения, пониженная или повышенная температура приводят к вытягиванию рассады, ослаблению корневой системы. Все это "учитывается" растением, которое уже больше "думает" об ускоренном получении хотя бы одного-двух созревших плодов для продолжения вида, чем об увеличении их количества.

Пересаживание рассады из ящиков в отдельные горшочки — очень важный этап. Горшочки маленького, до 0,5 л объема не дают корневой системе развиваться свободно. И хотя поливами и подкормками можно обеспечить нормальное питание всего растения, но оно уже получило сигнал об отклонении от нормы и внесло в программу поправку о замедлении темпов развития корней. Пересадка в грунт исправит эту установку, но не полностью. Однажды у меня получился нечаянный эксперимент на эту тему. Два растения в рассадном ящике намного опередили в росте своих соседей. Я их пересадил в первую очередь — одно в горшочек объемом около литра (не маленький), другое в прохудившуюся трехлитровую кастрюлю. До пересадки в грунт выращивал их в теплице рядом, уход за ними был одинаков. На постоянное место высадил на расстоянии около 1,5 м, освещенность и питание также были одинаковы. Растение из горшочка на несколько дней раньше дало спелые плоды, однако пасынков на нем было мало, и урожай с него собрали почти в два раза меньше, чем с куста, росшего в кастрюльке. Первое отплодоносило и засохло в конце августа (оно свою задачу по продолжению рода выполнило), а второе росло и давало урожай до середины октября, до самых заморозков. Очевидно, правы те огородники, которые пикируют рассаду сразу в грунт — в теплицу или в парник, где корневая система развивается свободно. Эта операция оказывает гораздо большее влияние на будущий урожай, чем даже пересадка растений на постоянное место.

На страницах "Волжского сада" велась дискуссия о целесообразности посева семян томатов сразу в грунт, в подготовленные лунки. Помнится, я был не согласен с таким методом, но сейчас пересмотрел свое мнение. Рассадный способ хорош тем, что позволяет получить более ранний урожай, но при безрассадном кусты получаются более мощные, растения меньше болеют, а урожай с них хотя и поздний, но качественный и обильный. Мой вывод — надо смелее сочетать в своей практике оба этих метода, тем более что для зимних заготовок ранние помидоры мало пригодны.

Примерно такое же влияние на урожай оказывают недостаточность освещения, нерациональный температурный режим, нерегулярные поливы. Конечно, взрослые растения переносят их с меньшим ущербом для своего развития, но любые отклонения в худшую сторону от заложенной в генной памяти нормы вызывает более раннее созревание плодов при уменьшении их количества и качества. Поэтому если свести к минимуму полив, оборвать все пасынки, то плоды созреют в ранние сроки. Так же садоводы поступают с неплодоносящими яблонями и грушами — их "секут", перетягивают проволокой, удаляют центральный проводник, вешают "лапти" (грузики) на ветки, словом, всячески нарушают нормальный ход развития.

Но не прибавляет урожая и резкое улучшение условий роста. Дачникам известно выражение — растения жируют. Вырастают мощные кусты, крупные листья, но нет плодов или их очень мало. Так что перекармливать нельзя, особенно опасно оставлять плоды от таких кустов на семена. Чем больше отдален сорт по своим признакам от исходного, тем более "расшатана" и менее устойчива его программа. В нее легче внести поправки — сознательно или нет, или это сделают за нас экстремальные условия (засушливое или дождливое лето, холода и пр.). Только районированные

не только в области или в регионе, но и на собственном дачном участке сорта могут дать стабильные урожаи.

В. ПАВЛОВА

Вопрос — ответ

...ито я могу вам посовето-

...ции садоводства.

...более высокое. Такая по-

К. Н. Кондратьев.

...но парами,

Вопрос — ответ

ХОТЕЛ БЫ ПРИОБРЕСТИ СМОРОДИНУ ЛЮБАВА, КРЫЖОВНИК АФРИКАНЕЦ ИЛИ СЛИВОВЫЙ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ЖИВУ В СЕЛЕ И НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ К ВАМ ПРИЕХАТЬ. СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕТ ЛИ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ РАССЫЛКОЙ САЖЕНЦЕВ НАМ, СЕЛЬЧАНАМ?

(И.Игнатьев, пос. Дергачи)

Отвечает Е.И.Ольхина.

Мы тоже очень сожалеем, но, увы, не имеем такой возможности заниматься рассылкой саженцев. Для этого нужна специальная служба и материальные средства. Единственное, что я могу вам посоветовать — найдите еще несколько человек, желающих иметь наши саженцы, и откомандируйте кого-нибудь, мы с удовольствием выполним все ваши заявки. Кстати, многие садоводы из районов области так и поступают. Здесь двойная выгода: и чистосортные саженцы приобретете, и консультацию специалистов получите.

РАССЫПАЕТСЯ МАЛИНА. КЛАДЕМ НАВОЗ, ХОРОШО ПОЛИВАЕМ. РАСТЕТ НА СОЛНЦЕ. ПОСАДИЛИ ТРИ ГОДА НАЗАД.

(О. Ковтунова)

Отвечает Е. В. Можаева, ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства.

Скорее всего, это особенность сорта. У нас на станции горошение — рассыпание малины отмечено на сортах Новость Кузьмина, Волжская. Замените их хорошими сортам, такими как Награда, Махровка, Ранний сюрприз, Моллинг Эксплойт, Новокитаевская и др.

ПОЛЕЗНА ЛИ ЗОЛА ОТ СОЖЖЕННЫХ СОРНЯКОВ?

(А. Завертнева)

На вопрос отвечает В. Б.Карев, садовод-любитель.

Разумеется, любая зола — прекрасное удобрение, но лучше все же та, в которой содержание калия наиболее высокое. Такая получается при сжигании березовых дров и стеблей подсолнечника. Самый низкий процент калия, кальция, фосфора имеет зола, полученная от сгоревшей соломы злаковых культур. Но и ею пренебрегать не следует. Пусть в ней мало вышеперечисленных основных элементов, зато так необходимых растениям и почве микроэлементов — полный набор.

В ОСЕННИЕ ДНИ ЗАЦВЕЛА ЯБЛОНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Н.А. Костикова)

На этот вопрос отвечает зав. кафедрой плодоовощеводства СГСХА им. Н.И. Вавилова, профессор К. Н. Кондратьев.

Особых причин для беспокойства нет. У яблони, как и у других плодовых культур, есть свойство ремонтантности. У некоторых сортов оно выражено более отчетливо и иногда проявляется даже в нашей климатической зоне, а на юге цветущие в неурочный час деревья вообще не редкость. Благоприятные погодные условия или какие-то другие причины вызвали сбой в вегетационном цикле вашей яблони, и она зацвела. Предпринимать ничего не нужно, наступившие холода, заморозки сделают свое дело — опадут цветы и листья, дерево, скоре всего, нормально перезимует и весной уже ничем не будет отличаться от других яблонь.

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ-НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ПОЛИВАТЬ ЯБЛОНИ ЗИМНИХ СОРТОВ, НА КОТОРЫХ ЕЩЕ ВИСЯТ ПЛОДЫ?

(Вопрос по телефону)

Если речь идет о подзимнем поливе, то его сроки наступят тогда, когда окончательно установятся холода, и почва слегка промерзнет. А поливать деревья перед самым сбором урожая не только нецелесообразно, но и вредно. Излишняя влага может привести к опаданию яблок, замедлит их созревание, они будут плохо храниться.

Вы просили рассказать

Груша на рябине

В последние годы садоводы-любители очень интересуются низкорослыми деревьями. Это и понятно: они, занимая небольшую площадь в саду, дают не меньший урожай. К нам, на опытную станцию садоводства, часто обращаются с просьбой помочь приобрести низкорослый саженец груши. К сожалению, пока мы не можем решить в полном объеме все эти запросы. Однако вырастить грушу на слабо- и среднерослых подвоях может даже начинающий садовод. В качестве таких подвоев может быть успешно применена рябина обыкновенная.

Рябина может нормально произрастать на различных даже не достаточно плодородных землях. Однако чрезвычайно требовательны для нее черноземы и глубокие, богатые питательными веществами почвы. Прививают грушу обычно на рябину обыкновенную. Получить подвой легко. Можно выкопать однолетний саженец в лесу, посадках, а можно вырастить рябинку на участке. Рябины быстро трогаются в рост, поэтому их пересадку весной лучше проводить в самые ранние и сжатые сроки.

Однако лучше всего вырастить деревце для подвоя из семян. Посев их обычно производят осенью, но возможен он и весной. В этом случае семена стратифицируют. Подсушенные при хранении прошлогодние семена предварительно перед стратификацией нужно замочить в течение 3—4 часов в воде. Как осенние, так и весенние посевы следует замульчировать листвой.

Как подвой груши, рябину долго и тщательно, в течение почти 30 лет изучал известный садовод К. Н. Коршунов, проводивший свои опыты в Тверской области. На основе многочисленных и многолетних исследований он установил, что груша, привитая на рябине, в двадцатилетнем возрасте не превышает 3,5 метров. Сильнорослые сорта, привитые на ней, выглядят как среднерослые. Совместимость же многих сортов груши с рябиной вполне удовлетворительная. Так хорошей совместимостью с рябиной обладают сорта Бере зимняя Мичурина, Лесная красавица, Бере Октября, Ильинка, Сапежанка и некоторые другие. Удовлетворительные результаты были получены при выращивании



Бессемянки. Непригодным подвоем рябина оказалась для таких сортов, как Тонковетка, Русская Малгоржатка, Дочь Бланковой, Винная зеленая, Дуля новгородская.

В ряде случаев при прививке на рябину наблюдалось некоторое повышение зимостойкости груши. К тому же на этом подвое она раньше заканчивает вегетацию. Очень важно, что качество плодов, как правило, не снижается. Однако плоды груши, привитой на рябине, вызревают на 7-10 дней позже.

По нашим данным в условиях Саратовской области сорта груши Мраморная, Москвичка, привитые на рябине, имеют хорошее срастание. Техника прививки и ее способы зависят от возраста дерева. Желательно воспользоваться способом улучшенная копулировка. Проводят эти прививки с конца марта до середины апреля. В плодоношение деревья вступают на четвертый год, то есть года на два раньше, чем на сильнорослом подвое. Деревья в пять-шесть лет имеют высоту 1,8-2,5 метра, то есть, являются типичными полукарликами. Поэтому прививка груши на рябине обыкновенной вполне возможна. Более того, она окажется наиболее подходящей в местах с близким залеганием грунтовых вод или с повышенной карбонатностью почвы.

Н. БОДРОВ,
ст. научный сотрудник
Саратовской областной
станции садоводства

Целебные свойства сои

Мы все хотим жить полноценно и счастливо. А для этого необходимо здоровье. И стоит ли нам укорачивать и без того не длинную жизнь, используя продукты невысокого качества? Животная пища, которую мы употребляем, обеспечивает нас основным количеством полноценного белка. Без него трудно обойтись, особенно детям. Однако такая пища снабжает человека ядами, накопленными в организме животных. Выход один — переход на полноценные растительные белки, тем более что они значительно дешевле и менее обременительны для нашего кошелька.

В мире растений есть уникальная белковая культура — соя. О ней рассказывает Николай Афанасьевич ГУРКИН, директор сельхозфирмы ЮВЕС, которая совместно с Ершовской селекционно-опытной станцией орошаемого земледелия занимается изучением, селекцией и возделыванием сои.

—Николай Афанасьевич, сою человечество стало возделывать шесть тысячелетий назад. Выращивая растение, мы, прежде всего, думаем о его питательности и полезности.

—По содержанию белка и разнообразию аминокислот соя не имеет себе равных как среди культивируемых, так и дикорастущих растений. Семена сои содержат 35—40% белка, 20—22% масла, 12—14% сахаров и крахмала. В составе белков имеются все незаменимые для роста и развития человека аминокислоты, причем наиболее ценные из них. В зерне сои почти в два раза больше фосфорной кислоты, так необходимой нашему организму для полноценного обмена веществ. В ней в четыре раза больше, чем в мясе, минеральных веществ.

В целом белок сои полезнее любого белка животного происхождения, а сама она вполне заменяет мясные и рыбные продукты.

— Читателям будет интересно узнать о целебных свойствах сои...

Соевые продукты улучшают работу пищеварительной системы, повышают усвояемость сахаров и жиров, снижают уровень холестерина в крови. Белки сои обладают антисклеротическим действием благодаря повышенному содержанию метионина, препятствуют развитию атеросклероза и болезням, связанным с ним. Соя улучшает обмен веществ в организме, заметно снижает кровяное давление.

Используется она для приготовления препаратов, улучшающих деятельность головного мозга, при лечении диабета, лучевой болезни, легочных заболеваний, в частности, туберкулеза. Ее по праву можно назвать настоящим продуктом долголетия, красоты и счастья.

— Сою относят к семейству бобовых, но на огородных грядках ее встретишь не часто. Как выглядит растение?

—Оно густо покрыто волосками. Стебель — твердый, неполегающий. Листья опушенные, цветки мелкие. Плоды — бобы с окраской от светло-серой до черной. На одном кусту их может быть до несколько десятков. Число семян от 1 до 4. Они чуть мельче, чем у гороха.

— У сои, как у любой культуры, есть свои особенности возделывания. Не поделитесь ли своими секретами, чтобы и садоводы-любители могли получить хороший урожай?

— Прежде всего, выращивать ее выгодно: в условиях Саратова на удобренной почве и при поливах культура дает хороший урожай.

Соя — теплолюбивая культура, требует плодородной, рыхлой и хорошо увлажненной почвы. Высевают ее сразу после посадки кукурузы в сроки от 15 до 30 мая на глубину 4-5 см. Позднее сеять не следует — не вызреет. Промежутки между рядам — 70 см, расстояние в ряду — 3-4 см. Урожай значительно повышается, если выращивать сою и кукурузу в смежных рядах. При таком совместном способе посадки соя и кукуруза не конкурируют друг с другом, но при этом улучшается микроклимат для их произрастания.

Соблюдая эти условия, можно получить 300-400 г семян с квадратного метра. Это количество вполне может заменить в пересчете на полноценный белок недельную норму мяса.

—В последние годы много говорят о соевом масле...

— Соевое масло вкусно, полезно, а главное — хорошо усваивается. Среди растительных масел его производство во многих европейских странах и в США стоит на первом месте. Это не случайно. В нем много жизненно необходимых ненасыщенных жирных кислот. Большое количество витамина Е и антиокислительных веществ, замедляющих старение. Оно улучшает функционирование всех желез половой системы, повышает иммунитет.

В США из 26 кг жиров и масел, потребляемых ежегодно одним человеком, 19 кг приходится на соевое масло и лишь 1,6 кг на сливочное.

—Мы давали уже несколько рецептов приготовления соевого молока — у него есть свои поклонники. Но кому особенно полезен этот продукт?

— Соевое молоко рекомендуется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при диабете, гипертонии. Полезно оно тем, кто плохо усваивает коровье молоко, так как помогает при раздражении желудка и кишечника, при гиперсекреции желудка.

— Что еще можно приготовить из сои?

—Не только молоко, но и кисломолочные продукты, а также соевый сыр, тофу, разнообразные салаты, соусы, кондитерские изделия. Большим спросом в Европе пользуется хлеб, на 40% приготовленный из соевой муки. Он вкусен, не черствеет в течение двух недель, по питательности равен мясу и пригоден для людей, склонных к полноте. Соевый белок в значительных количествах (до 30%) добавляют в разнообразные мясные изделия и колбасы.

—Бобовые культуры полезны для почвы, а соя?

Выращивание этой культуры окупается сторицей. Помимо урожая полезной культуры садоводы-любители обогатят почву азотом. Как все бобовые, соя при помощи клубеньковых бактерий связывает свободный азот из воздуха, который в конечном счете остается в почве. Думаю, что садоводам-любителям нелишне будет развести ее на своем огороде.

Записала
Н. АЛЕКСЕЕВА

Вопрос - ответ

...ПОРАЖАЕТ КРЫЖОВНИК. ЯГОДЫ...

Во-первых, крыжовник, возможно, поражен мучнистой росой. Если не хотите иметь дело с химпрепаратами, можно

ли на растение.

Во-вторых, растение мо-

КЛЕЩ НА ЗЕМЛЯНИКЕ. КАКИМИ ХИМИКАТАМИ ОБРАБОТАТЬ ПОД ЗИ-

препараты применяют маточных

Вопрос – ответ

ТРЕТИЙ ГОД КРЫЖОВНИК СБРАСЫВАЕТ ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ УСПЕВАЮТ СОЗРЕТЬ.

(Л. Выборнова)

Отвечает на вопрос В. Ю. Минаев, доцент кафедры фитопатологии СГСХА им. Н. И. Вавилова.

Причин может быть две. Во-первых, крыжовник, возможно, поражен мучнистой росой. Если заражение происходит в ранней стадии, то куст обычно сбрасывает плоды. От мучнистой росы крыжовник обрабатывают топазом (2 мл на 10 л воды) до цветения и сразу после цветения. Если не хотите иметь дело с химпрепаратами, можно использовать настой навоза (1 ч перепревшего навоза и 3 ч воды настоять 3 суток). Состав фильтруют через марлю. Обрабатывать нужно в утренние и вечерние часы, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение.

Во-вторых, растение может страдать от крыжовниковой огневки. Посмотрите летом, нет ли на ягодах входных отверстий. В этом случае необходимо до цветения обработать растение инсектицидом из группы пиретроидов (децис, амбуш, цимбуш, фастак).

КЛЕЩ НА ЗЕМЛЯНИКЕ. КАКИМИ ХИМИКАТАМИ ОБРАБОТАТЬ ПОД ЗИМУ?

(Н. Самохатка)

Против клеща в период вегетации разрешен инсектицид митак. Кроме него, можно использовать аполло и карате, но обычно эти препараты применяют на маточных плантациях. В любительском садоводстве безопаснее для здоровья применять настои из инсектицидных растений, сделав их из листьев томатной ботвы, чеснока и т.д. Против клеща обработки под зиму неэффективны.

Советы бывалых

Как добиться регулярного плодоношения абрикоса

За последние десять лет в Саратове очень широко внедрилась культура абрикоса — редко в каком саду не увидишь плодоносящего дерева. Однако хорошие крупноплодные сорта встречаются крайне редко. В основном, садоводы-любители выращивают из косточек жердель , то есть абрикос-дикушку. Зачастую это деревья с мелкими плодами, не очень высоких вкусовых качеств, хотя и урожайные, но урожай, как правило, быстро оказывается на земле.

Надо заметить, крупноплодные сорта не только у нас, а даже и на юге плодоносят нерегулярно. Одна из причин — слабая зимостойкость плодовых почек. У абрикоса, как и у других косточковых, в неблагоприятные зимы поражаются прежде всего они. А так как в период с поздней осени до ранней весны погода непременно преподносит какой-нибудь сюрприз, то и обильный урожай абрикосов случается примерно раз в пять лет.

Кроме поражения плодовых почек, абрикос может пострадать от морозобоин и солнечных ожогов коры, как на стволах, так и на развилках ветвей. Полностью деревья абрикоса вымерзают очень редко, потому что корни отличаются высокой морозостойкостью — на глубине в 20-25 см выдерживают понижение температуры до минус 16 градусов.

Но и побеги, и цветковые почки на дереве поражаются также неодинаково. Активная работа камбия прекращается сначала в верхней части побега. Поэтому наиболее морозостойким является основание побегов, а концы их могут подмерзать. В подмерзании плодовых почек в кроне дерева просматривается иная закономерность: почки, расположенные в нижней ее части, повреждаются чаще, в верхней части кроны, в основном, сохраняются. Но если по верхушкам деревьев в неурочную пору прошлись ледяные ветра, то ущерб от них может быть очень велик. Кроме того, в годы, когда суровым зимам предшествуют летние засухи или если деревья выращивают в условиях нерегулярных и особенно избыточных поливов, морозостойкость плодовых почек может еще больше снижаться. Неблагоприятное воздействие засухи во многом снимается осенними влагозарядковыми



поливами. Влияет и выбор сорта. Так, у широко распространенного абрикоса Краснощекий цветковые почки обычно повреждаются уже при минус 24 градуса, а в отдельные годы и при минус 20.

Установить, насколько хорошо дерево подготовилось к зиме, можно по цвету побегов. По мере вызревания они изменяют зеленый цвет на другой — становятся от светло-желтого до красного, темно-малинового цвета. Это связано с поступлением в ткани растения окрашивающих веществ, в частности, атоцианов, которые играют важную роль в приспособляемости растений к низким, переменным и высоким температурам.

У абрикоса часто наблюдается подпревание коры на корневой шейке. Бывает, что вокруг ствола часто скапливается и долго стоит талая вода. Поэтому не следует набрасывать на стволы абрикоса сугробы снега, а в зиму надо обязательно заравнивать поливочные приствольные круги.

На морозостойкость абрикоса влияет также и то, где он растет — рельеф местности, ветрозащитные сооружения, строения и даже заборы. Как ни странно, на крутых северных склонах зимние повреждения деревьев порой оказываются не такими существенными, как на юго-западных и южных. Очевидно, сказывается неблагоприятный водный режим, а в зимне-весенний период наблюдаются уж очень резкие перепады температур. Наверное, поэтому на северной окраине в Октябрьском поселке г. Саратова (Агафоновка) абрикосовые деревья чувствуют себя прекрасно.

Очень неблагоприятные условия создаются в оврагах, особенно на дне, где постоянно накапливается холодный воздух и часто дуют ледяные сквозняки.

Посадив абрикос, вы должны хорошо знать, если можно так выразиться, морозоопасность своего участка. Теплые песчаные почвы, холодные глинистые скажутся, например, на режиме ночных температур. Также будет хорошо, если вы примерно знаете из наблюдений и можете учитывать возможность наступления заморозков во время цветения, и образования завязи, когда растения более всего уязвимы. Абрикос выдерживает кратковременное понижение температуры при цветении минус 2-3 градуса, а вот для завязи уже опасны температуры и плюс 1-2 градуса.

Помните о том, что это растение, как и любое другое, обладает своеобразным "нравом". На одном месте он растет и плодоносит, а буквально на соседнем садовом участке подмерзает, осыпается, болеет. И причиной тому может быть не только микроклимат, но и определенный инфекционный фон, потому что иногда бывает трудно отличить подмерзание ветвей от их усыхания при заболевании. У косточковых оно, как правило, вызывается микробами микозного происхождения (микроскопический грибок), а также из-за повреждения дерева корнегрызущими насекомыми и грызунами. Усыхание может спровоцировать полив сада помоями, отстойными водами из экологически неблагополучных водоемов. Болезнь сильнее развивается в загущенных садах, при низкой агротехнике, при содержании почвы под черным паром (без задернения). Если дерево сильно поражено усыханием, химические меры борьбы практически бесполезны. — легче выкорчевать и сжечь. В начале заболевания проводят обработку фунгицидами (медьсодержащими препаратами) до цветения или даже до распускания почек, по зеленому конусу.

Но, как и любую другую, эту болезнь легче предупредить, чем вылечить. Слабо поражаются микозными заболеваниями сорта Форум, Парнас, Гвардейский, Краснощекий, Северный триумф, Николай Аникин. Помните и о том, что при весенней обрезке очень важно тщательно замазывать места срезов, а также морозобоины и другие повреждения дерева садовым варом. По данным наблюдений на опытных садовых станциях, только одна эта операция дает возможность уменьшить степень поражения микозными заболеваниями в 35-40 раз!

Для абрикоса большую роль играет и уровень грунтовых вод. Там, где он выше двух метров, абрикос надо привить на сливу или терн.

В. КАРЕВ

Цветоводство

Давайте займемся цветами

Наступили первые холода, и хозяйки поспешно начали готовиться к зиме: заклеивать окна, закупоривать свои квартиры, чтобы максимально сохранить тепло. Все это хорошо, но мы зачастую забываем, как сильно обедняем воздух своей городской квартиры. Лишь наши друзья — цветы способны предохранить от многих недугов, улучшить состав воздуха и порадовать взор своим роскошным видом.

Традиционно принято выращивать цветы на подоконнике, но перепады температуры и прямые солнечные лучи отрицательно сказываются на развитии растений, к тому же не создается достаточного уюта в квартире. Осмотрите свои комнаты, обычно они загромождены мебелью так, что даже и повернуться негде. Но цветам-то много места и не надо, их можно расположить на книжных полках, журнальных столиках и просто на стенах, главное — желать этого. Давайте же займемся цветами!

Почвенную смесь составляют в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей растений. Для молодых используют более легкую смесь из 1 части дерновой земли, 2 частей перепревших листьев, 2 частей перегноя и 1 части песка. Более взрослым растениям нужна более плотная смесь из 2 частей дерновой и по 1 части листовой, перегнойной земли и песка. В смесь добавляют куски древесного угля и гашеной извести. Компоненты определяются не по весу, а по объему. Вместо дерновой можно использовать и огородную землю, но ее надо стерилизовать 20-30 минут в кастрюле с небольшим количеством воды.

Большое значение имеет посуда. Наиболее подходящи для этой цели глиняные горшки, деревянные ящики и кадки, которые пропускают через поры стенок воздух к корням. Горлышко посуды должно быть в два раза шире, чем дно. На дне необходимо сделать отверстие диаметром 0,5-1 см, в деревянной посуде нужны несколько отверстий. Красивые кашпо из фаянса, фарфора, пластмассы и других материалов используют только как футляр для глиняных горшков. При выборе посуды надо иметь в виду, что под мелкие растения надо взять маленькую посуду, и наоборот. Несоответствие размера посуды размеру растения зачастую пагубно влияет на его развитие. Например, цветы с короткой, но сильно разросшейся корневой системой сажают в мелкую, но широкую посуду.

Перед посадкой новые горшки вымачивают несколько часов в воде, а старые очищают и моют горячей водой с мылом. Если с наружной стенки на горшке проступила соль, его тоже необходимо вымочить. Перед тем как засыпать почву, положите на водосточное отверстие кусочек черепка выпуклой стороной вверх, насыпьте мелкие кусочки кирпича и песок. Это и будет дренажный слой, который в горшке должен быть 1-2 см, в ящиках и кадках — 7-10 см.

Если вы купили цветы в магазине, то их следует пересадить, потому что обычно цветы в хозяйствах выращивают на торфе, а он очень быстро пересыхает. После посадки растения поливают, пока вода не потечет из отверстия в дне посуды, и устанавливают горшки на поддоны.

И.НИКОНОВ

Вопрос – ответ

РАССКАЖИТЕ О ТЮЛЬПАНАХ, У КОТОРЫХ ИЗ ОДНОЙ ЛУКОВИЦЫ ПОЛУЧАЮТ ПО 3-5 ЦВЕТКОВ.

(Д. Васькова)

В магазинах Саратова появились многоцветковые сорта тюльпанов Ред Жожетте (бордово-красные) и Оранж Букет (алые). Оба относятся к группе позднецветущих тюльпанов. Каждый стебель достигает высоты 40-50 см и несет от 3 до 5 цветков. Они крупные, до 10-12 см.

Используют такие тюльпаны для украшения цветников и для посадки в группе.

Луковицы высаживают как обычно, в августе—сентябре на глубину 15 см. Расстояние между растениями — 12 см. До посадки луковицы следует хранить в сухом прохладном месте. Посаженные на зиму желательно утеплить торфом, другим мульчирующим материалом.

МОЖНО ЛИ ШИПОВНИК РАЗМНОЖАТЬ СЕМЕНАМИ?

(Н. Курилова)

Шиповник можно размножать семенами, корневищными отпрысками, отводками, корневыми и зелеными черенками. При размножении семенами могут не сохраниться признаки материнского растения, поэтому ценные сорта лучше размножить отпрысками. Заготавливать их следует с наиболее урожайных и здоровых кустов с крупными плодами. Высаживать их нужно поздней осенью или ранней весной. Длина корневищной части на отдельном отпрыске должна быть 12-15 см. Надземную часть лучше укоротить, оставив пенек в 5-7 см. Отпрыски можно высадить сразу на постоянное место, но при этом обязательно хорошо поливать.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ШИПОВНИК, В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЭТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ?

(П. Бородулина)

Обрезку кустов проводят для удаления слабых, недоразвитых, больных, поломанных, старых, малопродуктивных ветвей, начиная с четырехлетнего возраста. Крона куста в возрасте 5 лет и более должна состоять из 15-20 разновозрастных, правильно расположенных в пространстве ветвей.

КУПИЛА НЕСКОЛЬКО ПАКЕТИКОВ СЕМЯН АСТР, ВСЕ РАЗНЫЕ. ВЫРОСЛИ ЖЕ ТОЛЬКО БЕЛЫЕ С КРУПНЫМ СЕРДЕЧКОМ, НЕКРАСИВЫЕ. ПОЧЕМУ?

(Вопрос по телефону)

Получить качественные семена этих цветов довольно сложно, и опытные цветоводы об этом знают. Кроме того, семена сортовых астр быстро теряют всхожесть. Поэтому при покупке надо обязательно убедиться в том, что срок годности не истек. Семена этой капризной цветочной культуры лучше покупать у фирм, известных своей высокой репутацией, а выращивать астры лучше через рассаду.

ПРИОБРЕЛ ЛУКОВИЦЫ ИМПЕРАТОРСКОГО РЯБЧИКА. РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОЙ ЦВЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ.

(Н.Шамхетов)

Рябчик императорский — красивейший цветок семейства луковичных. В наших садах он, к сожалению, редкий гость, хотя климатические условия Саратовской области позволяют выращивать его без особого риска.

Это высокое, до полутора метров, растение предпочитает рыхлые, влажные почвы, имеющие слабокислую или нейтральную реакцию. Растет на солнечных местах или в полутени.

Сажают на глубину от 2 до 10 см в зависимости от величины луковицы, чуть наклонно, иначе от скопления влаги в шейке луковицы могут загнить.

Уход такой же, как за тюльпанами, однако луковицы не выкапывают по нескольку лет.

Рябчик императорский очень хорош как одиночное растение, он не "любит" соседей, кроме низкорослой незабудки, а она, в свою очередь, прекрасно себя чувствует под его широкими листьями.

Цветочный гороскоп

продуктивных ветвей, на-

убедиться в том, что срок

тора метров, растение

рокими листьями.

Цветочный гороскоп

Твой цветок — твоя судьба

Человек, верящий в Судьбу, доверяет гороскопам. Сейчас их великое множество. Нам становится както легче от понимания, что наши взлеты и падения, удачи и просчеты определяют небесные светила — Луна, Солнце, звезды, знаки Зодиака. Но не только они. Многие народы верили в магическую силу растений: деревьев, трав, цветов. Познакомьтесь еще с одним гороскопом — цветочным. Он особенно интересен тем владельцам садовых участков, кто не представляет себе жизни без прекрасных цветов.

Как пользоваться этим гороскопом? Рядом с цветком в скобках указаны числа, соответствующие дню вашего рождения. По ним вы определите свой талисман в мире растений. Совсем не лишнее, если цветок-оберег будет расти в вашем саду, рядом с вашим домом. Он убережет вас от напастей, защитит от невзгод, сделает жизнь красивее. А самое главное — поможет узнать и понять себя.

ПОДСОЛНУХ
(1, 10, 19, 28)

[illegible] талисманом ко- [illegible] подсолнух, [illegible] любят и ценят [illegible], прису- [illegible]. Они [illegible] [illegible] [illegible]

В огороде пусто — выросла капуста

Квашение овощей — один из самых старых способов их консервирования. Соль и молочная кислота придают специфические вкусовые свойства овощам, убивают гнилостные бактерии и плесень, которые в обычных условиях губительно действуют на них.

В первой фазе засолки и квашения овощей размножаются все микроорганизмы, происходит количественное развитие молочнокислых бактерий, овощи интенсивно выделяют сок в рассол. Вес их уменьшается, а количество рассола увеличивается. Во второй фазе засолки молочнокислые бактерии усиленно выделяют молочную кислоту. Растворяясь в рассоле, она вместе с ним интенсивно проникает в плодовую ткань. Рассол поглощается овощами, из ткани плодов вытесняется воздух, увеличивается объем и вес плодов. В третьей фазе молочнокислое брожение почти прекращается, количество рассола уменьшается, так как он впитывается овощами. Практически соления уже готовы к употреблению.

КВАШЕНИЕ КОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Кочаны необходимо очистить, обрезать кочерыги. На 10 кг шинкованной капусты надо взять 300 г измельченной моркови, 200-250 г соли. Перед закладкой капусту перетереть руками на столе, пересыпать солью, пока она хорошо не перемешается и не даст сок. На дно посуды можно положить чйстые капустные листья. При закладке через каждые 20-40 см капусту необходимо утрамбовывать. Сверху тоже можно настелить свежие капустные листья, затем накрыть салфеткой, кружком и положить груз.

Через сутки должен появиться рассол с пузырьками газа и пены, которую нужно периодически удалять. Ежедневно рекомендуется протыкать капусту деревянной палочкой до дна, чтобы выходили лишние газы и вкус становился утонченным. Как только капуста осядет на 20-30 см, надо снять груз, верхний слой побуревшей капусты, промыть подгнетный круг горячим содовым раствором. Затем вновь надо положить подгнетный круг и небольшой гнет так, чтобы рассол выступал до краев. Лучшая температура для хранения капусты от 0 до 5 градусов тепла. К концу брожения капуста приобретает светлый янтарно-желтый цвет, приятный аромат и кисловатый вкус. Готовность капусты наступает через 15-20 дней, неприятный запах свидетельствует о том, что газ еще не удалился.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ КВАШЕНАЯ С ЯБЛОКАМИ

Зрелые яблоки кислых сортов очистить от кожицы и семян, нарезать дольками, смешать с нашинкованной капустой. можно положить целые маленькие (средние) яблочки, при этом их необходимо класть, когда капуста уже пустила сок. Можно также добавить натертую на крупной терке морковь и сушеные ягоды можжевельника.

На 10 кг капусты — 500 г яблок, 250 г соли, 25 г тмина.

КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ СО СВЕКЛОЙ

Воду (5 литров) довести до кипения, добавить уксус и сразу же снять с огня. Капусту нашинковать, залить кипятком и варить при кипении 1-3 минуты, затем охладить в холодной воде. Свеклу очистить от кожицы, нарезать соломкой. Корень сельдерея очистить, промыть, мелко нарезать, выложить вместе с очищенным чесноком в отдельную кастрюлю, залить водой, добавить соль, довести до кипения, отцедить и охладить. в подготовленную посуду выложить слоями капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, посыпать специями и залить приготовленным ранее маринадом. Заполненную посуду накрыть крышкой, оставить при комнатной температуре на 2-3 дня, после чего перенести в холодное место на хранение.

На 10 кг капусты — 2 кг свеклы, 2 кг корня сельдерея, 100 г зелени сельдерея, 100 г базилика, 100 г мяты, 100 г укропа, 7 головок чеснока, 10 г острого перца, 20 горошин черного перца, 5 литров разведенного уксуса, 300 г соли.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С ОРЕХАМИ

Капусту нашинковать, бланшировать 5 минут, охладить и отжать. Репчатый лук измельчить. Чеснок, грецкие орехи растолочь. Подготовленные продукты смешать, добавить соль, перец, уксус. Разложить смесь в стеклянные банки, закрыть крышками и стерилизовать (пол-литровые банки) 15-20 минут при температуре 100 градусов. Банки закатать и поставить крышками вниз до охлаждения.

На 1 кг капусты —200 г репчатого лука, 100 г грецкого ореха, 30 мл 9%-го уксуса, 4 зубка чеснока, 40 г соли, перец.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С ЧЕРНОЙ РЕДЬКОЙ

Белокочанную капусту отделить от кочерыжки, нашинковать. Редьку, морковь натереть на крупной терке. Репчатый лук нашинковать. В стеклянные банки положить зелень сельдерея, петрушки, чеснок, подготовленные продукты, добавить по чайной ложке соль, сахар, уксус, залить кипятком, закрыть крышками и стерилизовать 10-15 минут при температуре 100 градусов.

На 1 кг капусты — 1 кг черной редьки, 200 г моркови, 150 г репчатого лука, 5 зубков чеснока, 100 мл 9%-го уксуса, 50 г зелени, соль, сахар.

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Для этого берутся недозрелые яблоки — анис, антоновка, шафран. На дно тары положите резаную солому или листы черной смородины. На 20 кг яблок понадобится 19 л воды, 300 г соли, 450 г сахара, 200 г отвара солодкового корня, 0,5 г сухой горчицы. Замоченные яблоки выдерживаются при температуре не выше 10 градусов тепла. Они будут готовы к употреблению через 30-40 дней.

МОЧЕНЫЕ СЛИВЫ

Лучшая посуда для мочения слив или терна — маленькие дубовые бочки на 20-30 л, эмалированные ведра, бутылки. На дно положите солому, насыпьте сливу, сверху накройте соломой и салфеткой, положите кружок и залейте рассолом. На 10 кг слив — 150 г сахара, 75 г соли, 5 л воды.

Правильно заквашенные сливы должны быть без трещин, иметь кисловато-сладкий вкус и характерный аромат, плоды должны быть мягкие, однородные, немного светлее свежих слив. Моченые сливы хранятся на холоде в течение 4-5 месяцев.

В.СЕМЕНОВА

Овощи лечат

Несколько полезных советов

• Свежий капустный сок предотвращает всасывание вредных веществ в кровь, оказывает и противорадиационное действие. Употребляют теплый сок по полстакана или по стакану до еды.

• Свекла ускоряет выведение шлаков из организма [illegible] раковые

• Атеросклероз мозга лечат соком лука, смешанным с медом (1:1). Употребляют по столовой ложке три раза в день в течение трех месяцев.

• Сахарный диабет лечат настойкой из сока лука и спирта (1:1). Употребляют по одной столовой ложке в

и рецептом эликсира молодости, который очень полезен для постаревшего организма. Выжмите сок из 200 г чеснока и смешайте его с соком 12 лимонов. Положите все в банку, накройте марлей и оставьте на 24 дня. Употребляйте перед сном по чайной ложке, разбавляя половиной стакана теплой воды. Перед употреблением взбалтывают. Уже через две не-

• Запоры вылечивают отваром овса, смешанным с простоквашей. Пить необходимо по 4-5 стаканов в день. Помогает при этом и сок свеклы.

• Очень много заболева-

К примеру, ревматизм вызывают кристаллики мочевой кислоты, которые накапливаются в организме при систематическом употреблении мяса. Причина из причин — накопление шлаков. Лечению таких заболеваний способствует, конечно, длительная овощная диета. Необходимо также постоянно устраивать для себя разгрузочные дни и

Овощи лечат

Несколько полезных советов

• Свежий капустный сок предотвращает всасывание ядовитых веществ в кровь, он имеет и противорадиационное действие. Употребляют теплый сок по полстакана или по стакану до еды.

• Свекла ускоряет выведение шлаков из организма и предупреждает раковые заболевания.

• Свекольный и морковный сок снижают кислотность в желудке.

• Атеросклероз мозга лечат соком лука, смешанным с медом (1:1). Употребляют по столовой ложке три раза в день в течение трех месяцев.

• Сахарный диабет лечат настойкой из сока лука и спирта (1:1). Употребляют по одной столовой ложке в день в течение месяца. При необходимости курс лечения повторяют.

• Хочу поделиться с вами и рецептом эликсира молодости, который очень полезен для постаревшего организма. Выжмите сок из 200 г чеснока и смешайте его с соком 12 лимонов. Положите все в банку, накройте марлей и оставьте на 24 дня. Употребляйте перед сном по чайной ложке, разбавляя половиной стакана теплой воды. Перед употреблением взбалтывают. Уже через две недели вы почувствуете прилив сил, бодрость, улучшение сна.



• Запоры вылечивают отваром овса, смешанным с простоквашей. Пить необходимо по 4-5 стаканов в день. Помогает при этом и сок свеклы.

• Очень много заболеваний связано с чрезмерным употреблением в пищу мяса. К примеру, ревматизм вызывают кристаллики мочевой кислоты, которые накапливаются в организме при систематическом употреблении мяса. Причина из причин — накопление шлаков. Лечению таких заболеваний способствует, конечно, длительная овощная диета. Необходимо также постоянно устраивать для себя разгрузочные дни и еженедельное суточное голодание. Я на своем примере давно убедился, что это полезно.

И.ВАСИЛЬЕВ

Дела сезонные

Как продлить жизнь овощей

Итак, урожай овощей собран, и теперь главная задача садовода — максимально его сохранить. Как это правильно сделать, какие создать условия хранения для различных культур — на эти и другие вопросы отвечает постоянный консультант газеты И.В.НИКОНОВ.

Овощи очень чутко реагируют на условия хранения, поэтому я хочу познакомить вас с основными параметрами, влияющими на их качество при длительном хранении.

Дыхание. С ним связаны превращение и расход углеводов, потери воды, прорастание, инфекционные и физиологические заболевания. Чем интенсивнее дыхание, тем быстрее ухудшается качество. При оптимальных условиях овощи выделяют на одну тонну веса 8-11 Ккал в час. При 10 градусах тепла морковь и лук выделяют 40-41 Ккал, а капуста 60-80. Молодые овощи дышат интенсивнее.

Интенсивность дыхания зависит от вида, степени спелости, повреждений, условий хранения и др. С повышением интенсивности дыхания в толще продукции накапливается много углекислоты, которая в больших концентрациях (более 5 %) при длительном хранении сначала травмирует почки и устьица, а затем приводит к удушению и массовой порче овощей. Чем интенсивнее дыхание, тем больше расход сахаров. Сравнительно незначителен расход воды.

Увядание овощей происходит главным образом за счет испарения, которое при определенных условиях можно свести к нулю. Например, при переслаивании моркови и других овощей влажным песком вода из них не испаряется, а иногда наоборот, проникает в корнеплоды, и они прибавляют в весе.

Потеря воды крайне нежелательна, так как овощи теряют свежесть, вкус и скорее заболевают. Увядание устраняется при высокой влажности (90-95%) или упаковкой в полиэтиленовые мешки. Потеря воды нарушает способность клеток противостоять проникновению в них микроорганизмов, в результате чего они становятся рассадником болезней. Поэтому устранение причин увядания является одной из важнейших задач сохранения качества и продления сроков хранения.

Прорастание. Многие овощи некоторое время после уборки находятся в периоде покоя. При повышенной температуре хранения период прорастания проходит очень быстро — почки трогаются в рост и образуют ростки, а затем и листья. С ними выносится много питательных веществ, и овощи становятся вялыми и невкусными. Надежный способ против прорастания — хранение при оптимальных условиях температуры и влажности.

Удушение наступает, когда в массе овощей не хватает кислорода. На поверхности корнеплодов появляются капли жидкости грязноватого цвета с неприятным запахом. Затем в этих местах появляются пятна, и начинается гниение. Пятна превращаются в водянистую, мягкую массу грязно-бурого цвета с очень неприятным запахом. Особенно быстро гибель от удушения наступает весной, когда повышается температура в хранилище, и при наличии большого количества углекислоты, накопившейся зимой. Хранилище проветривают и при необходимости овощи перебирают.

Самосогревание наступает, когда овощи в большом количестве находятся россыпью без достаточной вентиляции. В таких случаях тепло, выделяемое овощами, накапливается, и температура возрастает. При этом усиливается активность микроорганизмов: они употребляют кислород, выделяют углекислоту и много тепла. В середину массы не поступает кислород, и овощи темнеют. Самосогревание определяют термометрами и усиливают вентиляцию для снижения температуры. Если не получается, то овощи перебирают и укладывают более тонким слоем.

Отпотевание. При хранении овощей часто можно наблюдать увлажнение верхнего слоя. При хранении в ящиках отпотевание почти не наблюдается. Увлажнение овощей при отпотевании очень плохо сказывается на их хранении: в верхнем слое они загнивают, поэтому их приходится систематически удалять. Чтобы избежать отпотевания, верхний слой укрывают древесной стружкой, рыхло уложенной в кули из рогожки слоем 8-10 см. Ящики укрывают кулями или матами, все остальные материалы почти не пригодны.

Заболевания — одна из основных причин потери качества и количества овощей. Овощные растения и их плоды содержат легко усваиваемые питательные вещества, пригодные для развития микроорганизмов, которые поэтому при благоприятных условиях быстро размножаются как на грядке, так и при хранении. Под влиянием инфекции в овощах уменьшается количество сухих веществ.

Значительно труднее бороться с болезнями при хранении. Овощи после уборки теряют естественную устойчивость к заболеваниям. В погребе они соприкасаются, что способствует распространению болезней. Поэтому закладывать на хранение надо только качественные овощи и стараться максимально поддерживать оптимальный режим хранения их.

Применение пестицидов наряду с положительным эффектом оказывает и нежелательное, а зачастую и вредное воздействие на растения. Установлено, что химические препараты влияют на биологические процессы в растениях, на урожай и качество продукции. Может возникнуть дефицит незаменимых аминокислот, витаминов, микроэлементов. При неправильном применении растения содержат остатки препаратов, которые не успевают разрушаться. На протяжении всего периода хранения качество овощей ухудшается за счет расхода сахаров и других органических веществ.

Температуру регулируют усиленной вентиляцией в прохладные дни и ночи. Когда наступят заморозки до минус 5-10 градусов, проветривание проводят через двери и вентиляционные трубы, а при минус 10 градусах утепляют хранилище и проветривают в течение короткого времени через вентиляционую систему. При необходимости используют калориферы. Весной стараются не пропускать в погреб теплый воздух, а для измерения температуры устанавливают термометр на высоте 20 см от пола. В середине хранилища на высоте 1,2-1,5 м устанавливают психрометр для определения влажности воздуха.

Регулирование влажности воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше он удерживает водяной пар. Например, при нулевой температуре - 4,6 г/ куб.м, при 10 градусах тепла - 9,37, при 20 - 17,2, при 30 - 30,2. Поэтому при повышении температуры воздух поглощает все больше влаги из овощей. Появление капель на стенах и потолке хранилища является результатом избыточной влажности. Если стены и потолок слишком холодные, то влага замерзает, появляется иней и лед. Чтобы избежать конденсации паров и понизить влажность воздуха, в хранилище при осеннем охлаждении овощей проводят усиленную вентиляцию всеми способами. Так как наружный воздух имеет более низкую температуру, можно довести влажность до нормы без конденсации пара.

Реклама. Спрашки. Объявления

Уважаемые родители, педагоги, ребята!

Для вас всегда в продаже

любые учебники, учебные пособия, справочники, рабочие тетради, контурные карты, атласы, словари, канцелярские товары и многое другое, необходимое для успешной работы и преподавания.

Поступления еженедельные. Для оптовых покупателей — система скидок от 5 до 10%

НАШ АДРЕС:
Саратов, ул. Московская, 117
(вход во 2-й подъезд с ул. [illegible]).
Телефон: 50-[illegible].
Саратов, ул. [illegible], 110
(остановка почтамт).
Телефон: 24-30-84.
с 9 до 18 час.
(без перерыва),
в субботу — с 9 до 16 час.

ПРОДАЮ

Ботанический сад продает розмарин лекарственный.

Тел. 64-48-38.

***

Деревянную дачу на Кумысной поляне. Есть скважина, свет, сарай, плодоносящий сад, участок 6 соток. Тел. 64-97-32 с 12 до 17 час., спросить Смирнову.

***

Дом 69,4 кв.м. Участок 10 соток. Ост. авт. №246 и электрички "Мясокомбинат", г.Энгельс-2, центр пос. Приволжский, ул.Чайковского, 13. С 13 до 18 час., кроме воскресенья и понедельника. Тел. 6-89-84.

***

Участок 4 сотки на Соколовой горе, есть вода, свет, емкость, два плодоносящих абрикоса.

Тел. 98-17-97, строго с 16 до 18 час.

***

Автомобиль ЗАЗ-968М, 40 л.с., в хор.сост., 6 млн. руб. Тел. 24-00-04.

***

Электрическую пишущую машинку "Оптима" в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 24-78-77.

***

Приватизированный участок 10 соток за Татищевом, рядом речка Идолга.

Тел. 24-84-53, Елена Валентиновна.

РАЗНОЕ

С ноября в школе № 58 (Заводской район) возобновляются занятия в школе начинающего садовода под руководством З. П. Никиточкиной.

Занятия будут проводиться каждое 1-ое и 3-е воскресенье в 10 часов.

Первое организационное собрание состоится 2 ноября.

АОЗТ "Миком" сообщает о своем закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 154.

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Обращаемся с просьбой о помощи в благородном и важном деле. Наша гимназия взяла в кредит на месяц высококачественный полноценный комплект из 6 колоколов на Воронежском колокольном заводе, необходимый для звонницы гимназического храма Во имя Святого Александра Невского — единственного храма в Ленинском рай-оне. Это также необходимо для создания студии колокольного искусства, для обуче-ния детей совместно с Саратовской государственной консерваторией.

Колокола стоят 30 млн. рублей.

Очень просим вас внести свою лепту или оказать содействие в приобретении для православных детей Саратова этого по-настоящему прекрасного и необходимого в деле духовного возрождения подарка.

Помоги вам Бог!

Наши реквизиты: р/с 467391 в АКСБ РФ Окт. отд: № 6977, к/с 600164740 ИНН 6454005508 БИК 046311640.

Директор гимназии ИВАНОВ С. В.

По воскресеньям в помещении православной гимназии №1 по адресу Международный пр-д, 7А (трам.3, ост. "Коммерческий университет") проводятся бесплатные занятия православной школы по изучению Нового и Ветхого завета.

Актуально

От птичьих набегов

Вороны, галки, сороки наносят садоводам определенный ущерб. Ряд простых устройств способен предотвратить птичьи "набеги".

Действие зеркальных шаров и сфер с глазами хищных птиц ощущается только в солнечную и ветреную погоду, когда шар раскачивается, а зеркала дают блики. Причем, сферы с глазами отпугивали птиц шесть-восемь дней, а затем пернатые к ним привыкали.

10 см и длиной до 2 м для прочности нашивают на ткань. Пластины фольги (30х30 см) обшивают полоской ткани шириной 3 см по периметру. Прочным шнуром фольгу через 5-8 м прикрепляют между опорами на высоте до 5 м. Для защиты плантаций на площади 1 га необходимо два ряда гирлянд. Даже при легком ветре ленты и пластины приходят в движение с шуршанием и бликами, что отпугивает, давали шум.

Издавна считают, что птицы боятся различных чучел, имитирующих человеческую фигуру. Был сконструирован даже макет человека, который поворачивался вокруг оси, а вместо рук имел двухлопастные пропеллеры с трещотками. Изготавливали его следующим образом: из листа железа толщиной 0,5-0,8 мм вырезали профиль человеческой фигуры высотой 1,8 м. С двух сторон на нем яркими крас-

диаметром 18 мм, к которому приваривали косяки на длину заглубления в почву (40-50 см). Устанавливали опору строго вертикально.

Пропеллер изготавливали из листа алюминия толщиной до 2 мм. С двух сторон каждой лопасти, в середине, на подводках длиной до 10 см крепили шайбы массой до 10 г.

Даже от легкого ветра руки-пропеллеры начинали вращаться, а восемь шайб на них стучали по жестяным. Чем больше скорость ве-

только в солнечную и ветреную погоду, когда шар раскачивается, а зеркала дают блики. Причем, сферы с глазами отпугивали птиц шесть-восемь дней, а затем пернатые к ним привыкали и кормились в непосредственной близости.

Хороший эффект дают гирлянды из алюминиевой фольги, сделанные в виде лент и пластин. Ленты фольги шириной

соте до 5 м. Для защиты плантаций на площади 1 га необходимо два ряда гирлянд. Даже при легком ветре ленты и пластины приходят в движение с шуршанием и бликами, что отпугивает птиц. Из недостатков этого метода следует отметить разрывы фольги при сильном ветре.

Испытание ряда устройств показало, что лучшими были те из них, которые двигались и соз-

леры с трещотками. Изготавливали его следующим образом: из листа железа толщиной 0,5-0,8 мм вырезали профиль человеческой фигуры высотой 1,8 м. С двух сторон на нем яркими красками рисовали детали одежды и лица. Профиль крепили к Т-образной стойке, вертикальную часть которой выполняли из трубы диаметром до 20 мм и длиной до 60 см. Опорную часть конструкции делали из прута

середине, на подводках длиной до 10 см крепили шайбы массой до 10 г.

Даже от легкого ветра руки-пропеллеры начинали вращаться, а восемь шайб на них стучали по лопастям. Чем больше скорость вращения, тем больше треска. При этом макет поворачивался на оси. Благодаря движению макета, создаваемому им шуму достигался высокий отпугивающий эффект, который сохранялся даже при временном отсутствии ветра.

В областном обществе садоводов

Семинары для садоводов

Саратовский областной Совет общества садоводов в 1997/98 учебном году организует для председателей и актива садоводческих товариществ следующие **семинары и встречи:**

13 ноября 1997 г. — Постановление губернатора области Д.Ф. Аяцкова "О государственной поддержке садоводов и огородников области на 1997-2000 годы". Встреча с работниками администрации области.

11 декабря 1997 г. — Использование земли в садоводческих товариществах в соответствии с законодательством Российской Федерации. Встречи со специалистами областного комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

15 января 1998 г. — О налогообложении в садоводческих товариществах. Встреча с работниками налоговой инспекции.

12 февраля 1998 г. — О соблюдении Устава садоводческого товарищества и о новой редакции Примерных правил внутреннего распорядка в садоводческом товариществе. Встреча с работниками областного общества садоводов.

12 марта 1998 г. — О транспортном обслуживании садоводов в сезон 1998 года. Встреча с работниками комитета по транспорту, дорогам и связи при правительстве области и руководителями отдела пассажирских перевозок АО"Саратовавтотранс".

2 апреля 1998 г. — Особенности весны 1998 года и предстоящие работы в саду. Встреча с учеными Саратовской Государственной сельскохозяйственной академии им. Н.И. Вавилова.

На заседании Совета областного общества садоводов утвержден также график проведения **консультаций:**

27 ноября 1997 г. — Порядок оформления документов на использование водных ресурсов для полива садов и огородов. Проводит работник комитета водного хозяйства Саратовской области.

25 декабря 1997 г. — Обязательное страхование имущества садоводов. Проводит специалист страхового АО "Росгосстрах-Саратов".

29 января 1998 г. — Определение химического состава почв. Система внесения удобрений под плодово-ягодные и овощные культуры. Проводит работник государственной станции агрохимической службы "Саратовская".

26 февраля 1998 г. — Порядок использования банковского кредита в садоводческом товариществе. Проводит работник сбербанка.

26 марта 1998 г. — Порядок рассмотрения судами спорных вопросов, возникающих в садоводческих товариществах. Проводит работник облсуда.

16 апреля 1998 г. — Соблюдение финансовой дисциплины и проведение ревизий в садоводческом товариществе. Проводят работники областного Совета общества садоводов.

Занятия и консультации будут проходить в Доме профсоюзов (ул. Сакко и Ванцетти, 55) с 14 часов. О возможных изменениях в расписании и тематике будет сообщено дополнительно.

Справки по телефону 72-15-55, областной Совет общества садоводов.

К сведению председателей садоводческих товариществ:

Областной Совет общества садоводов работает в составе:

Председатель — Лукьянов Евгений Петрович, тел. 24-88-29.

Зам. председателя — Старовойтов Всеволод Николаевич, тел. 72-15-55.

Ст. бухгалтер — Бражникова Людмила Сергеевна.

Инструктор — Лепихова Раиса Антоновна.

Инструктор — Борисов Николай Дмитриевич.

Саратовский районный Совет общества

Председатель — Станскоов Александр Фролович, тел 97-21-43.

Зам. председателя — Зуев Василий Андреевич.

Волжский, Кировский, Октябрьский районный Совет общества

Председатель — Любочко Степан Назарович, тел. 26-09-86.

Ленинский районный Совет общества

Председатель — Постомолотова Анна Гавриловна, тел. 72-15-55.

Заводской районный Совет общества

Председатель — Сергушова Полина Ивановна, тел. 44-37-95.

Энгельсский районный Совет общества

Председатель — Сыркина Тамара Ильинична, тел. 6-95-84.

Редактор **Людмила ДУБОВИЦКАЯ**
Фото **В.РАТНИКОВ**
Компьютерная верстка **И.ГУЛЯЕВА**

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредители: сельскохозяйственная фирма "Волжский сад" (тел.99-00-09), комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

Тираж 8100 Заказ 3623

Газета для садоводов и огородников

Волжский сад

№15(143)
август 1998 г.

Цена в розницу 1 руб. 20 коп.

Дары саратовских садов



Областной и районные советы общества садоводов готовят выставку "Дары саратовских садов-98". Выставка состоится 16 августа во Дворце культуры "Россия".

— Несмотря на тяжелые погодные условия этого года, саратовским садоводам есть что показать на выставке, старшей традиционной, — говорит заместитель председателя областного общества садоводов В. С. Старовойтов. — Но пока всех секретов раскрывать не будем. Приходите — убедитесь сами!

ЧУДО-ФАСОЛЬ

В Европе и США большой популярностью в последние годы пользуется "крылатая" фасоль, уроженка Юго-Восточной Азии. Она является ценным питательным продуктом, так как обладает замечательными качествами: неприхотлива, богата протеином, витамином А, железом и углеводами, а самое главное — съедобна от стручка до корня. В зависимости от того, какая часть растения используется для приготовления пищи, отварная фасоль по вкусу напоминает картофель, грибы и даже орехи. Из ее бобов можно приготовить муку, или специальную лечебную "сырковую" массу, которая пользуется большим спросом у детей и взрослых.

ГОВОРЯЩИЙ ИНСЕКТИЦИД

Отравление средствами защиты растений, к сожалению, достаточно распространенное среди садоводов и огородников явление. Чтобы его избежать, по заказу американского ведомства по охране природы Америки разработаны особые, говорящие микросхемы.

Теперь миниатюрную кремниевую пластинку с батарейкой и пьезокристаллом вместо "говорителя" встраивают в крышку банки с ядовитым химикатом или вклеивают в корешок брошюры с инструкцией к применению средства. Потребители, открыв крышку или инструкцию, слышат достаточно громкое сообщение, предупреждающее об опасности препарата, а также напоминающее о мерах предосторожности при его употреблении.

ДУШИСТЫЕ ГВОЗДИКИ — ДЕЛО БУДУЩЕГО

Давно известно, что срезанные цветы, не имеющие запаха, стоят в вазе гораздо дольше, чем душистые. В течение многих лет селекционеры старались увеличить продолжительность жизни цветов, предназначенных на срезку, но делали это в ущерб их аромату. Сочетать два этих признака — аромат и долголетие букета — считалось недостижимой мечтой. Однако мода на душистые цветы неизменна, поэтому фирмы, специализирующиеся на выращивании роз, фрезий и даже гвоздик, считают, что аромат является важнейшим признаком при выведении новых сортов, однако и о "долгожительстве" они не забывают.

Так, одна из голландских компаний предложила на рынок 5 сортов душистых роз, стоящих в воде от 12 до 18 дней. Что касается цветка революций, то мнения тут расходятся. Голландские селекционеры прилагают значительные усилия для выведения душистых гвоздик. А вот французские специалисты считают, что ароматная гвоздика — дело достаточно далекого будущего.

всех секретов раскрывать не будем. Приходите — убедитесь сами!

нию, достаточно распространенное среди садоводов

запаха, стоят в вазе гораздо дольше, чем душистые. В течение многих лет се-

что ароматная гвоздика — дело достаточно далекого будущего.

Вопрос — ответ

ДЛЯ ЧЕГО УДАЛЯЮТ ВЕРХУШКИ ПОБЕГОВ НА ВИНОГРАДЕ?

(И. Прилукина)

Отвечает В. А. Турковская, ст. научный сотрудник СОСС.

Операция по удалению верхушек побегов на винограде называется *чеканка*. Проводят ее для прекращения расхода питательных веществ, идущих на рост растения, и для усиления их притока к гроздям. Этот прием не только ускоряет созревание ягод, он улучшает формирование цветочных и ростовых глазков, а также способствует вызреванию зеленой части лозы, что повышает ее морозостойкость при перезимовке под укрытием — для будущего урожая это очень важно.

При чеканке удаляют верхушку побегов с недоразвитыми листочками. Плодоносные побеги чеканят (обрезают секатором) над 12-15 листом выше верхней грозди. У молодых кустов чеканку проводят на 10-15 см от верхушки. Растения, поврежденные болезнью или вредителями, не чеканят.

В условиях Поволжья это операцию проводят в первой половине августа.

ПОДСКАЖИТЕ ДЕЙСТВЕННЫЙ, НО НЕ "ХИМИЧЕСКИЙ" СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТОМАТОВ ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА.

(Л. Коваль)

Отвечает В. Данилова, агроном.

Против фитофтороза эффективна обработка растений томатов и других пасленовых культур раствором чеснока и марганцовокислого калия. На 1,5 стакана мезги чеснока взять 1,5 г марганцовки и залить все 10 л воды. Первое опрыскивание необходимо провести через 2 недели после высадки рассады, последующие — через каждые 10 дней. Для повышения устойчивости растений можно полить их специальным раствором: на 10 л воды взять 40 капель йода и 30 г хлористого калия. На одно растение следует расходовать 0,5 л рабочего раствора.

ПОЧЕМУ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ?

(А. Седых)

Причин может быть две. Во-первых, избыток азота в почве, а во-вторых, неравномерные поливы.

В период роста плодов почва должна быть постоянно увлажненной, особенно в сухую жаркую погоду. Чтобы создать оптимальную влажность, ее мульчируют, не допускают образования корки.

Необходимо также помнить, что передозировка азота возможна не только при внесении большого количества минеральных удобрений. *Некоторые органические удобрения, например, куриный помет, также содержат большое количество азота. Поэтому вносить его под растения необходимо очень осторожно* и только в первый период вегетации.

ЗАМУЧИЛА СОРНАЯ ТРАВА НА ДОРОЖКАХ В САДУ, ЧЕМ ЕЕ ОПРЫСНУТЬ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ?

(Л. Попович)

Для борьбы с сорняками используют специальные препараты — гербициды. Самый популярный из них — раундап. Он не обладает избирательным действием, поэтому на грядках об-

работку проводят либо ранней весной до посева семян и посадки культурных растений, либо осенью после сбора урожая. На дорожках раундап возможно применять и летом.

Можно воспользоваться старинным народным рецептом и приготовить специальный раствор. Для этого возьмите на ведро воды 400-600 г серы (в порошке), 200-300 г хозяйственного мыла и 1,2 кг извести. Смесь прокипятите в течение нескольких минут, разбавьте двойным количеством воды. Сорняки, политые этим раствором, быстро погибают и долго не появляются.

Вы просили рассказать

Дикорастущий чесночник — растение полезное

Всем нам знаком чеснок, полезное овощное растение, а вот о чесночнике знают немногие, и то понаслышке. Восполните этот пробел.

(П. Кошелева)

Чесночник аптечный — дикорастущее зеленное пряно-ароматное растение. Может расти повсеместно, но предпочитает тенистые места, поэтому хорошо себя чувствует даже в старых садах, под кроной раскидистых деревьев. Растение двулетнее, в первый год образует розетку почковидных, крупновыемчатогородчатых листьев, на второй — прямой стебель, волосистый в нижней части. Листья сердцевидно-овальные, располагаются на стебле редко, цветки белые, соцветие — кисть, плод — стручок длиной до 8 см, стоящий на стебле косо вверх.

Размножается растение семенами. Всхожесть их высокая, но они нуждаются в стратификации при минусовых температурах, поэтому их лучше высевать под зиму.

На Украине сейчас ведутся опыты по окультуриванию чесночника с целью получения большего, чем в диком виде, количества листьев на стебле. Именно они используются в ранневесенний период в пищу как пряность. У них приятный, слегка жгуче-сладкий вкус с легким ароматом чеснока. Они очень богаты витаминами, на сырую массу содержат 560-815 мг% аскорбиновой кислоты и 350-874 мг% флавонолов, 0,27-0,56% (на сухую массу) эфирных масел.

Употреблять следует только молодые листья чесночника, потому что через три недели они уже грубеют. Их можно использовать в салатах как основной компонент или как добавку. За 1-2 минуты до готовности полезно положить

в весенние овощные супы, бульоны, вкус которых при этом значительно улучшается. Кроме того, можно использовать размолотые семена чесночника вместо горчичного порошка.

Чесночник теряет пикантность при сушке, но сохраняет аромат при солении, поэтому его листья рекомендуется заготавливать впрок методом сухого посола, как укроп, петрушку и другую зелень. Можно добавлять листья и семена чесночника при солении и мариновании огурцов, они приобретают необычный пикантный и приятный привкус.

Н. АЛЕКСЕЕВА

Дела сезонные

"Зелёный пожар" на огороде

В народе сорняки недаром окрестили "зеленым пожаром" — бед они приносят не меньше, чем вредители и болезни. Более 1,5 тыс. видов сорных растений произрастает на территории России. Они непрерывно и ожесточенно конкурируют с культурными в борьбе за питание и влагу. За многие сотни лет засорители полей и огородов хорошо приспособились к условиям существования: намного лучше, чем окультуренные растения, переносят засуху и морозы, нередко развиваются при более низких температурах, кроме того, им нужна меньшая влажность почвы для прорастания.

О живучести сорняков свидетельствуют следующие факты. Если у семян дикой редьки или щирицы повреждена оболочка, то всхожесть их даже увеличивается. В начальный период вегетации большинство сорняков растет быстрее культурных растений, даже недозрелые семена горчицы полевой и пастушьей сумки прорастают значительно раньше. Кроме того, травы-засорители снижают температуру верхнего слоя почвы на 3-4 градуса, а это сдерживает развитие огурцов, томатов при посеве семян в открытый грунт. Многие сорняки выделяют особые вещества, угнетающие рост и развитие растений. Например, корневые выделения вьюнка полевого и бодяка полевого подавляют прорастание семян и рост всходов ряда культур.

На сильно засоренных почвах ухудшаются условия фотосинтеза. Сорняки используют значительную часть почвенной влаги. Полынь, лебеда, марь белая и другие расходуют воды в два-три раза больше, чем культурные растения. Крадут травяные нахлебники значительную часть удобрений, предназначенных садовым и огородным культурам. Так, осот розовый потребляет из почвы азота в полтора, а калия в два раза больше, чем культурные растения, бодяк полевой, различные виды горцев, сныть обыкновенная, хвощ полевой — в несколько раз больше азота, фосфора и калия.

На сорняках развиваются вредители и возбудители болезней. К примеру, на редьке дикой, горчице полевой собираются капустная белянка, на пырее ползучем — проволочники. Марь белая, вьюнок полевой, ширица запрокинутая и другие служат резерваторами вирусов, способных заразить картофель. С сорняков на культурные растения переходят многие виды нематод. Возбудитель черной ножки попадает на капусту нередко с дикой горчицы, килы капусты — с крестоцветных сорняков, ложной мучнистой росы — с осота.

Многие сорняки являются причиной тяжелых аллергических заболеваний, от которых страдают ежегодно десятки тысяч людей. А черемица, лютик едкий, безвременник и другие вызывают отравление животных.

Практически нет приусадебных участков, садов и огородов, на которых не встретишь сорняков. Стоит садоводам-любителям недоглядеть, и они унесут значительную часть урожая. Так в чем же причина столь широкого их распространения? Прежде всего, в огромных запасах семян в почве. Ученые подсчитали, что на 1 га земли в пахотном слое насчитывается от 100 млн. до 4 млрд. семян, а также огромное количество частей вегетативно размножающихся многолетних сорняков. Так одно растение лебеды дает 100 тысяч семян, щирицы запрокинутой — более 500 тысяч. Многие сорняки созревают раньше культурных растений, и это также затрудняет борьбу с ними.

Семена сорных растений могут сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких десятков лет, такой период покоя помогает им в борьбе за существование. К тому же, многолетние сорняки могут размножаться не только семенами, но и вегетативно — почками, луковицами, отпрысками, корневищами. Во время обработки почвы отдельные части их подземных органов разносятся на новые места.

Распространяются сорняки в основном семенами, с помощью ветра, воды. Некоторые семена имеют специальные приспособления, которые позволяют им при изменении влажности воздуха как бы закапываться в почву, другие снабжены прищепками и легко пристают к шерсти животных, телу птиц, одежде человека. Небольшие семена прилипают с грязью к ногам животных, обуви человека, колесам. Многие не перевариваются животными и со свежим навозом вновь попадают на участки.

Усилению засоренности участка способствуют повышенное внесение удобрений, плохой уход за растениями, нарушение правил чередования культур, несвоевременное проведение прополок, заниженные нормы высева семян, неправильная глубина их заделки и многое другое.

Как бороться с сорняками?

Для борьбы с сорняками необходимо соблюдать весь комплекс приемов по уходу за растениями: чередовать культуры, не допускать заноса семян сорняков на участки, особенно с навозом и птичьим пометом, а потому вносить их нужно только перепревшими. Чтобы ускорить процесс, навоз и помет укладывают в рыхлые кучи и в сухую погоду поливают водой или навозной жижей, после чего их уплотняют. Температура внутри кучи достигает более 70 градусов, и через 4-6 месяцев большинство сорняков погибает.

Чтобы с одеждой, обувью, почвой, поливной водой не занести сорную растительность с полей, обочин дорог, канав и из лесных полос, следует очищать орудия обработки от мусора и прилипшей почвы. Не допускать образования семян, для этого не только грядки содержать в чистоте, но скашивать растения, растущие вдоль забора вашего участка.

Для посева следует использовать только здоровый очищенный семенной материал, соблюдать оптимальные сроки, когда культурные растения развиваются быстро и дружно, сорняки угнетаются. Если нормы высева занижены, то посевы получаются изреженными и создаются хорошие условия для развития сорняков.

Необходимо строго соблюдать карантинные мероприятия, поскольку они препятствуют заносу не встречающейся или ограниченно распространенной в нашем регионе сорной растительности.

Чтобы уничтожить сорняки в посевах и посадках, прежде всего, следует применять различные механические способы — перекопку почвы, рыхление, междурядные обработки. Если участки сильно засорены, без химии не обойтись, и здесь вашим главным помощником станет гербицид раундап.

В. ДАНИЛОВА,
агроном

Актуальное интервью

Гербицид номер один

Так называют раундап, самый популярный в мире гербицид. В странах Западной Европы и США он, пройдя самые строгие испытания, начал применяться с 1974 года. Теперь этот препарат можно купить и у нас на прилавках магазинов, торгующих семенным материалом и средствами защиты сада и огорода. Но большинство садоводов, привыкших в борьбе с сорняками использовать тяпки и мотыги, с недоверием относится к иностранному средству. Поэтому мы и их можно — на своем участке мы хотим выращивать экологически чистые овощи и фрукты. А с другой стороны, на войну с сорняками уходит много сил и времени, однако

поглощению глифосата растениями. Третий компонент — вода.

— Разработчики гербицида утверждают, что раундап значительно менее токсичен, чем обычная поваренная соль. Расскажите о механизме его воздействия на сорняки.

— У раундапа очень широкий спектр действия, ствует.

— С помощью раундапа можно уничтожить большинство известных сорняков?

— Этот препарат уничтожает сорные растения вместе с корневой системой. Благодаря ему можно уничтожить самые вреднейшие из них, такие как пырей, вьюнок, осот, горчак и другие. В почве этот гербицид

секомых. При его применении снижается общая зараженность участка вредителями и болезнями, так как большую часть жизни многие из них проводят на сорной растительности.

— Как правильно приготовить рабочий раствор?

— Прежде всего, его готовят непосредственно перед обработкой и нерас-

ла — налейте 2 л воды, растворите в них 40-80 г гербицида, все хорошо перемешайте и добавьте еще воды до 10 литров. Этого раствора достаточно для обработки двух соток засоренного участка.

— Нужно ли соблюдать меры предосторожности при работе?

Гербицид номер один

Так называют раундап, самый популярный в мире гербицид. В странах Западной Европы и США он, пройдя самые тщательные испытания, начал применяться с 1974 года. Теперь этот препарат можно купить и у нас на прилавках магазинов, торгующих семенным материалом и средствами защиты сада и огорода. Но большинство садоводов, привыкнув в борьбе с сорняками использовать тяпки и мотыги, с недоверием относится к иностранному средству. Поэкспериментировать их можно — на своем участке мы хотим выращивать экологически чистые овощи и фрукты. А с другой стороны, на войну с сорняками уходит много сил и времени, однако конца ее не видно. Наука же заявляет, что быстро разлагающиеся гербициды биологически более безопасны, чем чрезмерная культивация, которая может привести даже к эрозии почвы. Поэтому о достоинствах и недостатках раундапа, пока единственного гербицида, разрешенного для применения на личных приусадебных участках, мы попросили рассказать Валентину Васильевну ИВАНЧЕНКО, доцента факультета защиты растений Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова.

— Большинство садоводов на опыте убедились, что качество средств защиты растений зависит во многом от фирмы-производителя...

— В нашу страну раундап поставляет фирма "Монсанто Европа С. А.", которая по производству гербицидов на мировом рынке удерживает первое место.

Расфасовку в ампулы производят НПП "Виртан", НПП "Техноэкспорт", ООО "Зеленая аптека садовода". Приобретать желательно препараты от этих фирм, так как они имеют лицензию. Фасовки могут быть разные, но покупатель обязательно должен требовать инструкцию по применению и, конечно, сертификат качества.

Кустарная расфасовка не может гарантировать эффективности и стабильности препарата, перелитого из заводской тары в случайные флаконочки или пробирки.

— Давайте сообщим некоторые подробности о препарате. Из каких компонентов он состоит?

— Действующий компонент раундапа — глифосат, это белое твердое вещество без запаха. Кроме того, в состав гербицида входит поверхностно-активное вещество, способствующее поглощению глифосата растениями. Третий компонент — вода.

— Разработчики гербицида утверждают, что раундап значительно менее токсичен, чем обычная поваренная соль. Расскажите о механизме его воздействия на сорняки.

— У раундапа очень широкий спектр действия, но это неизбирательный гербицид, поэтому применять его нужно только тогда, когда культурные растения уже убраны, то есть осенью, или весной до посева культур.

Обработка участка этим препаратом дает желаемый результат в том случае, если сорняки в момент опрыскивания находятся в вегетирующем состоянии. Он не активен в почве и уничтожает сорняки при контакте с листьями или стеблем, так как проникает только через них. Далее передвигается в корневую систему, где замедляет образование основных аминокислот, необходимых для роста растения. Именно их отсутствие вызывает постепенное увядание, пожелтение и в конце концов гибель растения через три-четыре недели.

На семена, находящиеся в почве, препарат не действует.

— С помощью раундапа можно уничтожить большинство известных сорняков?

— Этот препарат уничтожает сорные растения вместе с корневой системой. Благодаря ему можно уничтожить самые вреднейшие из них, такие как пырей, вьюнок, осот, горчак и другие. В почве этот гербицид быстро разлагается.

— Мы смирились с применением на участках фунгицидов и инсектицидов, то есть препаратов, предназначенных для борьбы с вредителями и болезнями, но с сорняками боремся пока по старинке. Иное дело Запад, там механизация на более высоком уровне и химии они не боятся. Поэтому понятен вопрос: каковы положительные свойства этого гербицида, опасен ли он для человека, животных и пчел?

— Конечно, если у вас есть время и силы, если участок небольшой и не зарос сорняками, то нет необходимости применять гербициды. Но есть и другие ситуации, когда без раундапа не обойтись. Очень удобно использовать его на дорожках, вдоль заборов. Он очень эффективен, умеренно токсичен для млекопитающих, малотоксичен для пчел и других полезных насекомых. При его применении снижается общая зараженность участка вредителями и болезнями, так как большую часть жизни многие из них проводят на сорной растительности.

— Как правильно приготовить рабочий раствор?

— Прежде всего, его готовят непосредственно перед обработкой и используют в тот же день. Воду лучше брать мягкую: речную или дождевую. Опрыскивание следует проводить в сухую, безветренную погоду. Если погода пасмурная, то постарайтесь выбрать такое время, чтобы с момента применения гербицида до дождя прошло не менее двух-четырех часов — препарат должен успеть проникнуть внутрь сорняка. Гербицид успеет переместиться в корни и вызовет гибель растений в течение двух недель. Сорняки лучше в это время не трогать, а почву не обрабатывать.

— Существуют ли какие-то особенности приготовлении рабочего раствора раундапа?

— Готовить раствор нужно, как обычно. Для этого в садовый опрыскиватель — лучше пластмассовый, так как раствор гербицида вызывает коррозию металла — налейте 2 л воды, растворите в них 40-80 г гербицида, все хорошо перемешайте и добавьте еще воды до 10 литров. Этого раствора достаточно для обработки двух соток засоренного участка.

— Нужно ли соблюдать меры предосторожности при работе?

— Технику безопасности следует соблюдать при работе с любым пестицидом. Нельзя в это время есть, пить, курить. Полезно проглотить таблетку аскорбиновой кислоты. Не допускайте попадания раствора на кожу, поэтому прикройте все части тела, наденьте перчатки, защитите ноги. Если раствор гербицида все же попал на кожу или в глаза, смойте его большим количеством воды. Обязательно после работы нужно умыться водой с мылом.

— А если осенью я не успела обработать почву и отложила дело на весну. Как правильно хранить раундап?

— Как все химикаты: в сухом, желательно нежилом помещении, вдали от детей и пищевых продуктов. При температуре 10 градусов гарантийный срок хранения — два года.

Записала
Н.АЛЕКСЕЕВА

Вы просили рассказать

Почему трудно вывести вьюнок полевой?

Вьюнок полевой в народе чаще называют березкой. Однако есть у него и другие имена — повитель, обвивальница, вьюнчик, миндальная трава, тянучка, повиличные колокольчики. Знакомо это растение всем. У него голый вьющийся стебель длиной от 30 см до двух метров, треугольные листочки на длинных черешках напоминают стрелы, цветки — граммофонные трубочки — белые или розовые, душистые, с миндальным ароматом. Встречается вьюнок повсюду, цветет с мая по сентябрь, но садоводы растение не любят — этот многолетний корнеотпрысковый засоритель грядок поспорит по вредоносности и трудноискоренимости только с осотом и пыреем. Стоит на неделю—другую оставить участок без присмотра, и березка оплетет все вокруг.

Плодовит вьюнок чрезвычайно: размножается как семенами, так и корневыми отпрысками. Одно растение образует только семян до 10 тысяч, при этом жизнеспособность их сохраняется почти 50 лет. Прорастают они с глубины до 15 см при температуре от 4 до 24 градусов, но часто, попав в почву, всходы дают не сразу: за три недели пребывания в земле взойдет только 1% семян, остальные будут дожидаться лучшего часа. Об их жизнестойкости свидетельствует и другой факт: если с семян содрать оболочку, то они все равно дадут 100%-ную всхожесть.

Однако и это не самое страшное. Плохо то, что размножается вьюнок не только семенами, но и корневой порослью. Не каждый сорняк имеет такую мощную корневую систему: у березки она состоит из вертикального корня, уходящего вглубь на 4-6 м, и горизонтальных корней, расположенных в верхнем (30-40 см) слое почвы. На каждом изгибе у корешков видны новые побеговые почки, имеющие свой запас питательных веществ и потому всегда готовые к прорастанию. Один куст повители способен дать почти 200 новых побегов.

В силу этого извести вьюнок ох как не просто. На ранней стадии засоренности участка предпочтение следует отдать механическому способу борьбы. Осенью грядки глубоко вскопать, методично выбрав все отрезки корней. При неглубокой перекопке можно создать условия для большей засоренности за счет отрастания побегов корневых отпрысков. В течение вегетации следует проводить постоянные прополки, которые ведут к истощению запасных питательных веществ в корнях. Чем ниже подрезать корни, тем лучше. Неплохой результат дает опрыскивание зеленого нахлебника 12%-ным раствором поваренной соли. Из химических средств борьбы с березкой наиболее эффективен гербицид раундап, 36% в. р.

А есть ли польза от ползучей травки? Конечно. Повителью любят лакомиться кролики, гуси, куры, ягнята. Добавляют березку в сено — это прекрасный корм для других домашних животных. Не дают его, правда, лошадям.

Научной медициной вьюнок не признан, но в народной его применяют как слабительное, противолихорадочное, мочегонное, ранозаживляющее и обезболивающее средство. Помогает он при бронхиальной астме и гипертонии. Сок листьев, смешанный со сливочным маслом, можно употреблять при болезнях ушей и легочных заболеваниях. Однако ни в коем случае не начинайте лечения без предварительной консультации с лечащим врачом.

Н. АЛЕКСЕЕВА

"Волжский сад", №15(143), август 1998г.

Сажаем землянику

Выбор места, подготовка почвы и ее обогащение питательными веществами, устройство искусственной защиты — все эти условия очень важны для получения высоких урожаев земляники. Однако все усилия садовода пойдут насмарку, если у него нет качественной, не зараженной болезнями и вредителями рассады. Поэтому для посадки, особенно на новом участке, необходимо приобрести хотя бы несколько чистосортных, здоровых, урожайных кустиков или розеток.

Если вас устраивают сорта, растущие на вашем участке, но пришло время переменить место, обходитесь своими, но обязательно еще в период созревания земляники проведите отбор наиболее типичных для данного сорта кустов, выбрав самые урожайные, у которых наиболее крупные и вкусные ягоды. Желательно, чтобы растения были одно-двухлетнего возраста. Маточники должны быть здоровыми, не поврежденными болезнями и вредителями. Пометьте их палочкой, этикеткой или любым другим удобным для вас способом. В дальнейшем необходимо создать все условия, чтобы на отмеченных кустах появилось как можно больше усов и розеток (хорошо растения поливать, усиленно подкармливать, рыхлить почву, бороться с сорняками).

Под каждый сорт земляники следует выделить конкретное, необходимое вам количество рядов. Ни в коем случае не смешивать растения различных сортов в одном ряду, так как со временем усы могут "расползтись", перемешаться и в дальнейшем будет трудно соблюсти сортовую чистоту земляники при выращивании посадочного материала. Чтобы продлить период потребления, желательно иметь на участке по одному или по два сорта различных сроков созревания — ранние, средние и поздние.

Размножают землянику укоренившимися розетками, которые образуются на усах. Для посадки на новом месте отбирают наиболее развитые. И хотя сортовые особенности способна передать любая из этих розеток, но маленькие, с едва заметными корнями плохо приживаются и им необходим дополнительный уход. Если корневая система у них развита не слишком сильно или находится в зачаточном состоянии, то их высаживают на доращивание в парники или специально подготовленные грядки с расстоянием между растениями около 5 см, а между рядами 15 см.

Запомните, чем больше листьев на розетке, чем толще ее рожок и мощнее корневая система, тем раньше куст вступит в плодоношение, будет давать более высокие урожаи, поэтому для посадки на постоянное место лучше отобрать рассаду с 3-6 листьями и длинной корней 5-10 см.

Большое значение имеет срок посадки, так как от него зависит начало вступления земляничных кустов в плодоношение и величина первого урожая. Срок посадки рассады достаточно растянутый: со второй декады июля по сентябрь. Чем раньше вы посадите розетки, тем выше получите урожай, как правило, уже на следующий год.

Сажать землянику следует, предварительно полив бороздки или лунки, в прохладное время, лучше в пасмурные дни. Расстояние между рядами должно быть 60—70 см, а в ряду между растениями — 20 см.

Можно выбрать двухстрочную посадку с расстоянием между строчками 30 см. В дальнейшем это пространство заполнится усами земляники и получится сплошная лента. Расстояние между лентами также должно быть 60-70 см.

Важно правильно посадить растения, то есть так, чтобы основание листа с точкой роста ("сердечко") находилось на уровне почвы. При заглублении "сердечко" засыплется землей и сгниет, а куст погибнет. Если "сердечко" слишком высоко расположено над землей, то корни быстро оголятся, это приведет к их высыханию летом или вымерзанию зимой.

При посадке новых кустов или розеток необходимо соблюдать следующие правила: корни должны быть равномерно распределены во все стороны, нельзя, чтобы они сбились в комок или загнулись концами вверх. Не допустимо наличие пустот вокруг корней, поэтому почву следует уплотнить, сразу после посадки полить растения. Для лучшей приживаемости растений полезно замульчировать ее перегноем или другими материалами (кроме опилок) слоем 3—4 см. Мульча сглаживает суточные колебания температуры, удерживает влагу в почве. При избыточном увлажнении она препятствует проникновению лишней воды к растениям. Кроме того, она улучшает структуру почвы, условия жизнедеятельности микроорганизмов, сдерживает рост сорняков и развитие болезней, под ней не образуется почвенная корка. Все это благоприятно сказывается на приживаемости растений.

Вновь посаженным кустикам нужно обеспечить тщательный уход: ежедневно поливать, бороться с сорняками, рыхлить почву.

Если по каким-либо причинам рассаду осенью, в рекомендуемый срок посадить нельзя, оставьте ее на грядках для весенней посадки. В случае необходимости молодые кустики можно выкопать поздней осенью (во второй половине октября), когда они уже прошли закалку пониженными температурами, и хранить в полиэтиленовых мешочках при температуре 0—2 градуса в холодильнике или снежных буртах. Это позволит высадить их ранней весной, тогда земляничная рассада лучше приживется и в дальнейшем будет энергично и быстро расти.

Е. ОЛЬХИНА,
кандидат с.-х. наук,
селекционер

Вопрос - ответ

ГРУША ВПЕРВЫЕ ЗАЦВЕЛА В ЭТОМ ГОДУ, НО МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ОБОРВАТЬ ЦВЕТЫ. ЗАЧЕМ НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ?

(О. Тимченко)

Подобный совет оправдан в том случае, если дерево зацвело в год посадки. Дело в том, что на формирование цветков расходуется много питательных веществ. Еще не окоренившееся дерево все равно сбросит завязь, цветки, либо завязь. Наблюдать

и на недавно привитом черенке. Если вы только что посадили деревце, то для лучшей его приживаемости, конечно, бутоны лучше оборвать.

Однако сейчас селекционерами создано много скороплодных сортов. Поэтому, если вы свою грушу посадили в прошлом году, то обрывать цветки не следует.

ПОЧЕМУ ВРЕДИТЕЛИ ПРИВЫКАЮТ К ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ?

(Ж. Колесникова)

При регулярном применении пестицидов может возникнуть необходимость в постепенном увеличении норм расхода для обеспечения должного уровня эффективности. В ряде случаев даже эта мера не приводит к желаемым результатам. Причиной этого является приспосабливаемость вредителей к воздействию химического препарата, применяемого неоднократно. При этом каждое последующее поколение обладает большей сопротивляемостью к воздействию одного и того же инсектицида, чем предыдущее.

По данным пятого Международного конгресса по пестицидам в настоящее время зарегистрировано около 420 видов насекомых и клещей, имеющих популяции, резистентные (обладающие повышенной сопротивляемостью) к инсектицидам и акарицидам различных химических структур. Чтобы не допускать привыкания вредных организмов к действию препаратов, необходимо чередование фосфорорганических, пиретроидных и микробиологических препаратов.

У ДОЧЕРИ СИЛЬНО СЛОЯТСЯ НОГТИ. ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВА НАМ НЕ ПО КАРМАНУ. ПОДСКАЖИТЕ ЭФФЕКТИВНОЕ НАРОДНОЕ СРЕДСТВО.

(Д. Горбач)

Попробуйте применить спиртовую настойку из зеленых грецких орехов. Приготовить ее можно следующим образом: 15 орехов залить стаканом водки и настоять на свету две недели. В течение нескольких дней под вечер наносить настойку на ногти, после чего протирать их подсолнечным маслом. При очень чувствительной коже настойку можно развести водой в соотношении 1:1. Недостаток рецепта в том, что ногти после этих сеансов становятся бурыми, но затем они приходят в нормальное состояние.

На ночь можно смазывать ногти кашицей из чеснока.

...сбросит цветки, либо завязь. Подобное можно наблюдать

ПОЧЕМУ ВРЕДИТЕЛИ ПРИВЫКАЮТ К ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ?
(Ж. Колесникова)

химического препарата, применяемого неоднократно. При этом каждое последующее поколение обладает большей сопротивляе-

дам и акарицидам различных химических структур. Чтобы не допускать привыкания вредных организмов к действию препаратов, не-

(Д. Горбач)

Попробуйте применить спиртовую настойку из зеленых грецких орехов. Приготовить ее можно следующим образом: 15 орехов

становятся бу... ...тем они приходят в нормальное состояние.

На ночь можно смазывать ногти кашицей из чеснока.

Советует специалист

"Карлики": за и против

Яблоня — основная плодовая порода в садоводстве Саратовского Поволжья. От подвоя (корневой системы) в значительной степени зависит сила роста, начало плодоношения, урожай, качество плодов, долговечность и устойчивость дерева к неблагоприятным условиям произрастания.

По своему происхождению подвои делятся на две большие группы: сеянцевые (выращенные из семян) и клоновые (вегетативно размножаемые). На сеянцевых подвоях деревья получаются, как правило, высокорослые (до 7 м), на клоновых можно вырастить низкорослые карликовые и полукарликовые деревья. Такие деревья раньше начинают плодоносить, быстрее наращивают урожай по годам и дают плоды более высокого качества (крупные и лучше окрашенные). Клоновые подвои по силе воздействия на рост привитых сортов делятся на карликовые (2,5-3 м), полукарликовые (3-3,5 м), среднерослые (3,6-4 м). Карликовые деревья дают товарный урожай плодов на 5-6 лет, а полукарликовые — на 3-4 года раньше, чем на сильнорослых сеянцевых подвоях.

Этим преимущества не исчерпываются. Сравнительно небольшие размеры низкорослых яблонь позволяют качественнее выполнять работы по формированию и обрезке кроны, опрыскиванию растворами ядохимикатов против вредителей и болезней, при сборе урожая, так как выполняются прямо с земли или с использованием невысоких лестниц или скамеек. Кроме того, вокруг низкорослых деревьев меньше падалицы, а в результате более качественной обработки против вредителей и болезней меньше и поврежденных плодов.

Наряду с этим клоновые подвои имеют и существенные недостатки. Прежде всего, это поверхностное размещение корней в почве, из-за чего в засушливом Поволжье без дополнительных поливов низкорослые растения дают результаты хуже, чем сильнорослые. Для карликовых подвоев характерна повышенная ломкость древесины корней. Поэтому карликовые деревья, привитые на парадизках, при сильном ветре и под тяжестью урожая падают. Для сохранения их вдоль ряда устанавливают столбы, натягивают на высоте 100-120 см от земли проволоку и привязывают к ней две скелетные ветви и проводник каждого дерева. Недостатком карликов считается и меньшая продолжительность жизни, однако это компенсируется возможностью быстрой замены на новые, более ценные сорта.

Клоновые подвои ускоряют созревание плодов. Для зимних сортов это свойство является отрицательным, потому что снижает срок лежкости плодов в свежем виде. Для летних сортов это положительный фактор, позволяющий продлить время потребления. Решающим условием применения клоновых подвоев в Саратовском Поволжье является их зимостойкость. Используемые на юге России низкорослые подвои — парадизки и дусены — имеют невысокую морозостойкость корней, которые гибнут при понижении температуры почвы на глубине 15-20 см до -12 градусов. Понятно, что клоновые низкорослые подвои яблони южного происхождения не могут найти применения в садоводстве Поволжья.

На Саратовской опытной станции садоводства была собрана и всесторонне изучена коллекция из 50 типов и гибридных форм клоновых подвоев различного эколого-географического происхождения: селекции научных учреждений России, Украины, Англии, Швеции. При сравнительном испытании основное внимание уделялось их морозоустойчивости, побегообразовательной способности, степени укоренения отводков и засухоустойчивости. На основании экспериментальных данных было отобрано шесть перспективных для Саратовского Поволжья форм вегетативно-размножаемых подвоев из группы карликовых, полукарликовых и среднерослых. Они морозостойки и засухоустойчивы, а также легко размножаются вертикальными и горизонтальными отводками, обеспечивают получение большого количества доброкачественных саженцев яблони в питомнике.

Но для всесторонней оценки "карликов" необходимо и сравнительное их испытание в саду наряду с основными районированными и лучшими перспективными сортами. С этой целью на Саратовской опытной станции садоводства заложили сады на 18 типах и гибридных формах клоновых подвоев, в числе которых и 6, отобранных как перспективные на маточном участке. Результаты сравнительного испытания позволили все привойно-подвойные комбинации распределить на 4 группы роста:

1 — карликовые (все сорта на карликовых подвоях)

2 — полукарликовые (сорта среднерослые на полукарликовых подвоях)

3 — среднерослые (сорта среднерослые на среднерослых подвоях и сорта сильнорослые и умеренно сильнорослые на полукарликовых подвоях)

4 — умеренно сильнорослые (сорта умеренно сильнорослые и сильнорослые на среднерослых подвоях).

Деревья всех четырех групп роста в первые 8 лет после посадки достигают предельной для своей группы высоты, и в дальнейшем увеличивается лишь диаметр кроны. Утолщение штамба продолжается на протяжении всей жизни дерева со скоростью, присущей каждой группе роста. Поэтому 6-летние деревья в каждой группе роста имеют свои размеры:

1 группа — высота 2,8-3,2 м, диаметр штамба 8,6-9,0 см

2 группа — высота 3,3-3,7 м, диаметр штамба 13,2-14,0 см

3 группа — высота 3,8-4,0 м, диаметр штамба 14,7-15,0 см

4 группа — высота 3,9-4,5 м, диаметр штамба 16,2-16,8 см.

Клоновые подвои, воздействуя на рост привитых сортов, влияют и на сроки вступления деревьев в плодоношение, на увеличение урожая в первые годы. Наиболее скороплодными являются деревья, выращенные на карликовых подвоях: уже на третий год они дали первый товарный урожай плодов, а сбор яблок за первые два года был выше по сравнению с деревьями на полукарликовых и среднерослых подвоях по сорту Уэлси в 3-7 раз, по сорту Беркутовское — в 3,5-5 раз. Однако в последующие 4-5 лет преимущества карликовых деревьев быстро теряются, по продуктивности на первое место выходят деревья на полукарликовых и среднерослых подвоях. Уже в 15-летнем саду сумма урожая за все годы плодоношения в пересчете на один квадратный метр площади сада составила: на семенных подвоях (сеянцы Аниса) 7,5-11 кг, на карликовых — 12,4-16 кг, на полукарликовых — 14,6-21,4 кг, на среднерослых — 14,4-18,7 кг в зависимости от сорта привоя и формы клонового подвоя. В опыте были использованы сорта Мальт Багаевский, Уэлси, Беркутовское, Кортланд и Пепин шафранный.

Таким образом, по результатам сравнительного изучения в маточном участке, в питомнике и саду наиболее надежными клоновыми подвоями для Саратовского Поволжья оказались: карликовые 62-396 и СПС-7 (сеянец парадизки "Саратовский-7"), полукарликовые 54-118 и ММ 106, среднерослые 57-233 и 57-490. Морозостойкость их корней на уровне сеянцевых подвоев хорошая (выдерживают промораживание до -16 градусов), кроме ММ 106. Корни этого подвоя выдерживают промораживание только до - 14 градусов, но обладают высокой регенерационной способностью, то есть после подмерзания быстро восстанавливают корневую систему.

Эта способность и высокая продуктивность сортов, привитых на ММ 106, позволяет рекомендовать его саратовским садоводам.

П.ШУВАЛОВ,
ст. научный сотрудник Саратовской опытной станции садоводства, кандидат сельскохозяйственных наук

Точка зрения

Клоновые отборы — основа первичного семеноводства

О том, что такое клоновый отбор в семеноводстве картофеля, знает каждая бабушка в деревне: отбирай картошку на семена с самых урожайных и здоровых кустов — и все дела! Этот известный испокон веков метод вытесняет сейчас новый, когда семенной материал выращивают в пробирках.

О достоинствах старого, недостатках нового рассказывает в журнале "Картофель и овощи" научный работник Калужского НИПТИ АПК, кандидат с.-х. наук, Н.П.КУЛАКОВ.

Несмотря на то, что уже 30 лет семеноводство картофеля ведут на оздоровленной основе, не произошло резкого повышения урожая в его товарном производстве. В основных картофелеводческих зонах урожайность остается на прежнем низком уровне. Отходы клубней при хранении достигают 50% и более.

Хозяйства закупали и высаживали только оздоровленный картофель, но на практике не все складывается хорошо. Посадочный материал оздоравливали без учета генетических особенностей сорта.

Многолетние опыты, проведенные в Куйбышевской области с сортом Кинельская роза, показали, что *оздоровленный картофель дает урожай ниже, чем неоздоровленный.* Аналогичные данные были получены еще по пяти сортам. Профессор Всероссийского института растениеводства им. Вавилова К.С.Бухин соглашался с тем, что картофель можно оздоровить от вирусов и других патогенов методом меристемы и термотерапии, но предупреждал, что при размножении он вновь заражается, поэтому и не наблюдается повышения *продуктивности культуры.*

Один из основоположников научного картофелеводства в России профессор С.М.Букасов считал, что поздние сорта по сравнению с ранними вырождаются быстрее. Ранние сорта, если они поражены слабыми вирусами X и Y, но выносливы к ним, могут давать урожай столетиями. Примеров этому немало. Сорт Ранняя роза, буквально "набитый" вирусами, прожил более 160 лет и до настоящего времени нередок в посадках в Западной Сибири и других регионов России. Сорт Лорх районирован более полувека назад, поражается многими болезнями, но и сейчас распространен в странах СНГ. Оздоровленный же Лорх в производство не пошел. Старые немецкие сорта Агнес и Берлихенген, завезенные в СССР в 30-х годах, и сейчас еще выращивают в засушливом Казахстане. Сорт Агнес (современное название в Казахстане Шартандинский) в Калужской области без оздоровления дает урожай 20-30 т/га и более.

В последние годы, по сообщению К.С.Можаевой, некоторые сорта картофеля, оздоровленного методом культуры тканей, при возделывании в полевых условиях быстро теряют продуктивность и вырождаются. В 1990-1991 гг. несколько партий семенного картофеля сорта Невский, оздоровленного во ВНИИКХ, были забракованы в Ленинградской и Тульской областях. Подобное наблюдалось в Калужской области с сортом Ласунак и на Дальнем Востоке.

В 1995г. в Калужском научно-исследовательском и проектном институте агропромышленного комплекса пришлось забраковать посадки клонов сорта Изора, питомник отбора сорта Невский, суперэлиту сорта Малахит, которые были выращены из растений, оздоровленных во ВНИИКХ, в то же время как неоздоровленный картофель этих же сортов дал хороший урожай (25-30 т/га). Оздоровленный клубневый материал оказался пораженным вироидом веретеновидности. Эта болезнь известна в России с 40-х годов под названием "готика", распространена в Поволжье, где и сейчас наносит значительный экономический ущерб.

Растения, пораженные вирусом веретеновидности имеют характерные признаки: куст низкорослый, лист мелкий, эластичный, отходит от стебля под острым углом. Окраска листьев серовато-зеленая, иногда с пигментацией с нижней стороны. Часто наблюдается хлороз верхних листьев, доли листа складываются вдоль средней жилки. Растения рано заканчивают вегетацию, урожай резко снижается, клубни грушевидной или веретеновидной формы, часто с трещинами и выпуклыми глазками. Степень зараженности растения зависит от штамма вироида, погодных условий и генотипа сорта. Жаркая и сухая погода способствует ее проявлению. Во влажные и прохладные годы ВВКК может проявляться слабо, несмотря на наличие в клубнях вироида. Болезнь передается контактным путем через орудия, тару и даже пыльцу растений, а также всеми видами насекомых.

Источники инфекции — больной посадочный материал (клубни), ботва растений, зараженные ВВКК пробирочные растения, клубни, вывозимые из-за рубежа без сертификата на ВВКК (с ними известны наиболее агрессивные штаммы).

Существующая методика оздоровления картофеля путем апикальной меристемы не позволяет освободиться от этого патогена, а высокие температуры только способствуют его накоплению в ткани. **Вироид ВВКК способен выживать при температуре более 100 градусов, устойчив к спиртам, фенолам и другим химическим соединениям. Поэтому современные методы оздоровления картофеля не только не могут освободить его от патогена, но и способствуют его распространению. ВВКК обнаруживается с помощью растений-индикаторов, электрофореза в полиакриламидном геле** и другими более сложными методами. Анализ образцов оздоровленного картофеля, проведенный в 1991-1993 гг. Всероссийским институтом фитопатологии растений индикаторным методом и с помощью электрофореза, показал, что образцы, полученные из Московской и Ленинградской областей и Дальнего Востока, были инфицированы ВВКК: пробирочные растения на 69%, оздоровленные клубни на 71%.

Канада, Австралия, Бразилия уже освободили посадочный материал от вироида, в России же для этого нет еще и программы. Сложившиеся обстоятельства решают судьбу первичного и элитного семеноводства. **Бороться с опасной болезнью надо начинать с удаления клубней грушевидной или веретеновидной формы из партии посадочного материала, предназначенного для закладки семеноводческих питомников. При летних прочистках очень тщательно браковать все кусты с малейшими признаками болезни.**

Не исключается этот прием и в семеноводстве на оздоровленной основе. Вместо питомника клонов первого года введен питомник отбора клонов. В нем в зависимости от сорта выбраковывается от 5 до 40% растений. Это свидетельствует о том, что оздоровленный картофель уже в первый год высадки в поле показывает, что не так уж здоров.

К сожалению, сегодня просто забыт, затенен нововведениями старый метод оздоровления картофеля — это ведение ранних и сверхранних отборов исходных клонов. Эти работы были начаты в 1905-1912 гг. на Шатиловской опытной станции и проводились в НИИКХ до 1968 года. Е.А.Иванченко показал, что *ранняя уборка — вполне оправдавший себя способ оздоровления семенного картофеля.* При ранней уборке (в период массового цветения) число больных растений снижалось в зависимости от сорта в 3-4 раза. В.М.Карпуков по трем сортам картофеля различных сроков созревания выяснил, что отбор клонов в период цветения позволяет освободиться от инфекции, при уборке же в начале августа и позднее значительно увеличивается число больных растений.

При отборе клонов в начале цветения, когда только формируются клубни, можно получить здоровое потомство, но более низкий урожай на следующий год. Это же наблюдается и в питомнике отбора при семеноводстве на оздоровленной основе, когда от пробирочных растений получаем первое полевое поколение. В питомнике клонов урожай увеличивается.

К сожалению, вопросы клонового отбора остались недоработанными потому, что начались исследования по переводу семеноводства картофеля на оздоровленную (безвирусную) основу. В настоящее время из-за зараженности пробирочных растений ВВКК, отсутствия средств и даже программы по освобождению от этого патогена очень рискованно вести такое семеноводство картофеля.

В последние годы мы ведем жесткий отбор клонов, который начинаем до массового лета насекомых — *переносчиков болезней. Каждое растение оцениваем* по состоянию ботвы, числу клубней, соответствию сортовым признакам.

Сорты бывают

патогенов методом меристемы и термотерапии, но *предупреждал, что при размножении он вновь заражается, поэтому и не наблюдается повышения*

Калужской области без оздоровления дает урожай 20-30 т/га и более.

В последние годы, по сообщению К.С.Можаевой, некоторые сорта картофеля, оздоровленного мето-

доли листа складываются вдоль средней жилки. Растения рано заканчивают вегетацию, урожай резко снижается, клубни грушевидной или веретеновидной формы, часто с трещинами

методами. Анализ образцов оздоровленного картофеля, проведенный в 1991-1993 гг. Всероссийским институтом фитопатологии растений индикаторным методом и с помощью

боты были начаты в 1905-1912 гг. на Шатиловской опытной станции и проводились в НИИКХ до 1968 года. Е.А.Иванченко показал, что ранняя уборка — вполне оправдавший себя

сового лета насекомых — переносчиков болезней. Каждое растение оцениваем по состоянию ботвы, числу клубней, соответствию сортовым признакам.

Советы бывалых

Ни мороз ему не страшен, ни жара...

Прошедшая зима была очень неблагоприятна для косточковых культур, но больше всего пострадали абрикосы. Однако некоторые сорта местной селекции (в частности, урючный сорт из сеянцев Н.С.Аникина) сохранили весомый урожай, хотя и не такой обильный, как всегда.

Наступило лето, и вслед за зимними бедами последовала сорокоградусная жара, а на солнце временами температура достигала 70-градусной отметки. За весь период на наши огороды не выпало практически ни одного дождя. В таких экстремальных условиях даже небольшую нагрузку плодами деревья абрикоса начали дружно сбрасывать. Принято считать, что абрикос — засухоустойчивое растение, и это действительно так, но для получения стабильных и качественных урожаев ему, конечно, необходим полив.

Без весеннего полива можно обойтись, потому что деревьям абрикоса достаточно будет талой воды, но после цветения и образования завязи поливы крайне необходимы, причем их следует совместить с подкормкой кальцием. Кальций нужен абрикосу для образования косточки, и при недостатке этого элемента дерево может сбросить завязь плодов. Поэтому перед поливом приствольный круг посыпают мелом или золой, перекапывают и обильно поливают из шланга до полного насыщения.

Через одну-две недели проводят капельный полив. Суть его заключается в следующем: на приствольный круг укладывают 2-3 кирпича, кусок толстой и широкой доски или большой плоский камень. На все это кладут поливочный шланг и открывают воду, которая должна идти тонкой струйкой без напора и свободно растекаться по камню или доске. Эту процедуру проводят в течение всего дня, а лучше и ночи, периодически перемещая доску или камень, а с ними и поливочный шланг вокруг ствола дерева.

При сильном иссушении почвы такой полив дает возможность воде проникнуть в глубину, к корням растения, и дерево получит необходимую ему влагу. После одной или двух таких процедур даже обычные сорта абрикоса (не урючные) значительно меньше сбрасывают завязь. Шланг при этом можно подключать не только к напорному водопроводу, но и к большой емкости, отрегулировав предварительно постепенную подачу воды. Кстати, в этом случае удобнее контролировать количество вылитой воды, кроме того, она поступает отстоенная и теплая.

Полезен такой полив, но без подкормки, за 2-3 недели до съема плодов. Он благоприятно скажется на увеличении размера плода и повышении его вкусовых качеств.

Осенью, если нет продолжительных и обильных дождей, в третьей декаде октября проводят влагозарядковый полив. Эта система пригодна не только для абрикоса, но и для других плодовых культур, в том числе и для яблонь, с той только разницей, что для них подкормка мелом не нужна, так как они не образуют косточку.

В.КАРЕВ

Дела сезонные

Гибридные актинидии из семян

Актинидии киевской селекции — сложные гибриды актинидии аргуты, пурпуровой и др., которые имеют неосыпающиеся плоды с хорошими вкусовыми качествами. Полученные саженцами и выращенные в Саратове, они часто сильно обмерзают (иногда до уровня снега), и потому культура их в нашей зоне возможна только в укрывной [illegible] Однако это достаточно [illegible] мероприятие, так как актинидии очень быстро [illegible] кроме того, многолетн[illegible] трудно уложить на [illegible] необходимо [illegible] подр[illegible]

ное мужское растение.

Несколько лет тому назад была сделана попытка размножить эти гибриды семенами, после чего были получены обнадеживающие результаты. Даже в этом году, когда были подморожены плодовые почки на яблонях южных сортов, сеянцы гибридных актинидий процвели и образовали обильную завязь, что показало их достаточную морозостойкость для климатических условий Саратова.

Гибридные актинидии размножать семенами совсем несложно: они крупные, как у крыжовника. Посеянные под зиму, они прекрасно всходят весной. Перед посевом семена следует промыть и слегка просушить. Период их стратификации 40-45 дней, поэтому высевать их под зиму следует в самые поздние сроки (конец октября-ноябрь), чтобы они не успели прорасти и проростки зимой не погибли. Грядку необходимо слегка замульчировать опилками, добавив к ним небольшое количество перепревшего компоста.

Дружные всходы весной необходимо проредить или распикировать в фазе двух-трех настоящих листочков. Сеянцы легко переносят пикировку и хорошо приживаются на новом месте. При пикировке и пересадке следует особо обратить внимание на самые маленькие растения, так как это и есть женские особи. Они развиваются намного медленнее и не выдерживают конкуренции с сильными мужскими. Поэтому сеянцы при пикировке следует разобрать на женские и мужские, хотя это будет предварительный этап, потому что окончательная сортировка делается на второй год.

Количество мужских и женских растений получится приблизительно 1:1, но вероятнее всего, женских особей будет около 40-45%. Семена актинидии можно и не отмывать, а укладывать в бороздки ягоды целиком на глубину 1-2 см. Весной сеянцы поднимаются кустиками, их следует выкопать и рассадить в фазе 2-3 настоящих листьев. Потерянные летом ягоды под кустами актинидии также прорастают весной, поэтому рассчитывайте и на самосев, который можно использовать для посадки в холодные парники. В первые два года сеянцы растут медленно, но впоследствии развиваются быстро и за лето дают 1,5-2-метровый прирост, поэтому в двухлетнем возрасте сеянцы можно высаживать на постоянное место.

До 4-5-летнего возраста саженцы актинидий надо оберегать от кошек, которые подгрызают стебли молодых растений и, валяясь по земле, уничтожают молодые хрупкие побеги. Лучшая защита — мелкоячеистая стальная сетка или обычная рыболовная сеть, смазанная каким-либо пахнущим веществом. Кошки не любят посторонние запахи и обходят эти места стороной.

В остальном уход за сеянцами актинидии не отличается от стандартного ухода за черенкованными саженцами. Главное помнить, что эти растения не любят перегрева и иссушения почвы и потому землю вокруг них надо мульчировать и прикрывать низкими щитами от палящих лучей солнца. Хорошо плодоносят они и в легкой полутени.

В.БОРИСОВ

Магия в садоводстве

Всем живым организмам присущи биологические ритмы (меняющаяся активность биополя), на которые влияют магнитные и гравитационные силы Солнца, Луны и других планет, а также звезд и галактик, геопатогенные зоны (сети Хартмана, Курри, Витмана, Швейцера и др.), но особенно выделяются два ритма — солнечный и лунный. Астрологи считают, что ритмы правят миром.

Все живое на земле связано в единую биоэнергетическую систему. По характеру энергетического излучения растения и произведенные из них продукты подразделяются на две группы — излучающие минусовую, отрицательную энергию, и плюсовую, положительную, благотворно влияющую на организм. Цветы первых лучше не приносить в дом, однако любовь человека к растениям способна "перезарядить" дары природы и сделать их все одинаково полезными. Поэтому, действительно, добро и ласка делают чудеса и в растительном мире, в ответ на которые цветы и травы одаривают своими целебными свойствами.

Многовековые наблюдения астрологов показывают, что на растения влияют не только Солнце и фазы Луны, но и ее положение среди звезд (в знаках Зодиака). Поскольку все они делятся на продуктивные (Весы, Козерог, Рыбы, Скорпион, Те[illegible] непродуктивные (Водолей, Дева, [illegible], Стрелец), то по[illegible] и борьбу с

потребности планет, т.к. большинство наших зеленых друзей (если не все) "имеют" свои конкретные планеты и знаки Зодиака. Каждому из них свойственна своя стихия (земля, воздух, огонь или вода), в которой имеющаяся в нем сила проявляется наиболее полно.

Каждому знаку Зодиака соответствует своя планета: *Овну* (21.03-20.04) — Марс, *Тельцу* (21.04-21.05) — Венера, *Близнецам* (22.05-21.06) —Меркурий, *Раку* (22.06-22.07) — Луна, *Льву* (22.07-22.08) — Солнце, *Деве* (23.08-23.09) — Меркурий, *Весам* (24.09-23.10) — Венера и Хирон, *Скорпиону* (22.10-22.11) — Плутон и Марс, *Стрельцу* (23.11-22.12) — Юпитер, *Козерогу* (23.12-19.01) — Сатурн, *Водолею* (20.01-19.02) — Уран, *Рыбам* (19.02-20.03) — Нептун.

На вегетационный период растений в условиях нашей области приходятся знаки Зодиака, к которым относятся растения-целители: *Тельцу* — орех, жасмин, каштан; *Близнецам* — ясень, граб, инжир; *Раку* — береза, яблоня, пихта, вяз; *Льву* — кипарис, каркас, тополь; *Деве* — сосна, ива, липа; *Весам* — маслина, орешник, клен. Так что и букет жасмина, и ветка сосны, и березовый веник приобретают целительные свойства, если использовать их в предназначенное для них время.

Магия растений, возможно, самая древняя. Поэтому в истории садоводства разных народов встречаются ее любопытные приме-

герань, выращиваемая в саду, обладает защитными свойствами, причем, белые герани также повышают урожайность; цветы дельфиниума, клевер и лемонграс (лимонная трава), растущие около дома или в саду, отпугивают змей и других ядовитых созданий; лилия отпугивает привидения, отводит злые силы, защищает от дурного глаза и незванных гостей; липу также сажали для защиты. Были широко распространены и магические приемы. Например, новобрачные после свадьбы высаживали капусту, чтобы растения хорошо плодоносили и брак был счастливым, очень часто на теле носили веточку можжевельника, что оберегает от несчастных случаев, привидений, болезней, нападений диких животных и отпугивает змей. Цветок нарцисса, носимый на груди, у сердца, способствует удаче, а натирание ульев веточками мелиссы лекарственной привлечет новых пчел и старые не улетят.

Основой магии растений является сила, которая до сих пор не установлена или не признана наукой. Она нейтральна, не имеет формы или очертаний, она вечна и ей свойственна определенная частота вибраций. В качестве магических действий могут использоваться мешочки с заговоренными травами, развешенные на деревьях или разложенные в междурядьях, куколки, набитые заговоренной травой, а также сделанные из корня или древесины. Заговоренные плоды, корни, семена закапывают в приствольный круг, травами с волшебными свойствами опрыскивают, окуривают деревья и кусты. И если в наши дни такие действия кажутся нелепыми и смешными, то какую-то сотню лет назад любая работа на земле начиналась с обязательного магического ритуала.

Выбор времени для магических действий в саду — важный фактор, но существует незыблемое правило: магия совершается тогда, когда это необходимо. Выбор времени в соответствии с фазами Луны, временем года, суток и стихией, свойственной выбранному для совершения ритуала растению, сообщает дополнительную силу.

Магия в садоводстве и огородничестве используется с целью повышения урожайности, устойчивости к неблагоприятным факторам, исцеления больных растений, изгнания злых духов и несчистой силы, а также для отпугивания змей, диких животных, медведок, жаб, муравьев и т.д. Для защиты плодовых деревьев и кустов, а также овощей используются мужские растения, обладающие сильными горячими вибрациями, а для увеличения их урожайности и продолжительности жизни — женские растения, действие которых спокойнее, мягче и тоньше. Биологические ритмы растений (и человека) более активны в период растущей Луны, а во время убывающей энергоспособность живых организмов снижается. Для их "раскачки" используются растения-биостимуляторы — заманиха, золотой корень, левзея софлоровидная, элеуторококк, а для успокоения — валериана, василистник, клопогон даурский, шлемник байкальский. Содержание целебных веществ в растениях, а также их магические свойства в течение суток меняются, поэтому собирать их в лечебных (защитных) целях следует в первой половине дня, в сухую солнечную погоду, в фазе прибывающей Луны, а еще лучше в 1 и 4 четвертях полнолуния. В старину целебные травы собирали сразу же после полнолуния, ночью, до выпадения росы или утром, когда роса подсохнет. Убирать корнеплоды так же, как и целебные растения, следует в полнолуние, а съем плодов, особенно предназначенных для длительного хранения — в фазу убывающей Луны.



При использовании магии трав для защиты сада следует учитывать, что большинство из них осуществляют защиту вообще, что защитные свойства растений должны применяться до того, как событие или болезнь случились. На мой взгляд, в современных условиях как людей, так и плодовые культуры надо защищать всеми доступными средствами. Эффективность трав повышается, когда они находятся на плодовых культурах, независимо от того, в какой форме они применены (подвешивание, опрыскивание, натирание, окуривание, посадка, закопка и т.д.).

В отдельных случаях, когда нет иных возможностей магических действий или они нежелательны, применяется магия стихии, свойственной растению, для защиты, исцеления или повышения урожайности которого она направлена. При этом наиболее совершенным методом является мысленное представление, то есть направление силы растений путем создания образа, картины того, что вам нужно, а эти представления зависят от творческих способностей человека.

Травы действуют независимо от того, наведен ли сглаз, присутствует ли привидение, болезнь или нечистая сила (отрицательные вибрации или влияния) или нет. Магия растений, как и всякая другая, не является панацеей от всех бед и должна подкрепляться соответствующими приемами

тивные (Весы, Козерог, *Рак, Рыбы*, Скорпион, Телец) и *непродуктивные* (Близнецы, Водолей, Дева, Лев, Овен, Стрелец), то посадку растений и борьбу с их болезнями с помощью магии следует производить, когда Луна находится в продуктивном знаке, а борьбу с вредителями — когда в непродуктивном. При использовании магии трав в садоводстве следует учитывать род растения (мужской или женский), стихию, которая управляет растением, и магические

Магия растений, возможно, самая древняя. Поэтому в истории садоводства разных народов встречаются ее любопытные примеры: аир выращивают, чтобы сад хорошо плодоносил; анемоны красные оберегают сад и дом от действия злых сил; базилик сажали у изгороди, чтобы уберечь насаждения от коз (однако считается, что он привлекает скорпионов); рисунки гроздей винограда на ограде способствуют лучшему плодоношению;

видение, болезнь или нечистая сила (отрицательные вибрации или влияния) или нет. Магия растений, как и всякая другая, не является панацеей от всех бед и должна подкрепляться соответствующими приемами агротехники, без которых она мертва.

Растения очень чувствительны к биополям людей и могут их распознавать, и если человек настроен агрессивно, то они сильно встревожены и обеспокоены. Поэтому садоводу в плохом настроении, озлобленному лучше в сад не ходить.

Н. АНДРЕЕВ

Природа и мы

Здоровье и биоритмы

Всё живое на земле имеет свои внутренние биоритмы. От их согласованности с внешними ритмами природы зависит жизнестойкость организмов. Несогласованность же ведет к преждевременному вымиранию. Так, ученые заметили, что тараканы, привезенные из Европы в США, достаточно быстро гибнут, хотя их потомство, если успело родиться, жило уже обычный срок.

У человека отмечено около ста биоритмов. На них влияют естественные ритмы природы, а помимо них еще и социальные, в их числе так называемый режим индустриального общества.

Одно из главнейших условий здорового образа жизни — оптимальное согласие внутренних ритмов с природными и социальными. Достичь этого очень трудно. Например, для тех, кто всю жизнь трудился по режиму (у станка, на конвейере и т.д.), уход на пенсию, то есть на природный, свободный ритм жизни, дается нелегко. Смягчить перестройку биоритмов помогает матушка-природа. Поэтому пенсионеру-"новичку" для лучшей адаптации к новым условиям полезно завести животных в доме, активно, но без избыточных переутомлений, работать в саду и на огороде, чаще гулять по лесу. Медики считают, что эффективную помощь оказывают поездки в места, где проходило детство. Побег из города в выходные и отпускные дни, контакты с домашними животными, растениями — все это, по сути, настройка биоритмов организма на целительные ритмы природы.

Однако мы также знаем, что природа не всегда милостива к нам. Человеческий организм очень чувствителен к погодным изменениям. Самые тяжелые периоды, когда происходит смена ритмов, отклонение от средней нормы. Обычно это наблюдается в переходные сезоны — весной и осенью. Чтобы здоровье не пошатнулось, надо помочь себе самому, как говорят бывалые "погодники" — "подстелить соломки". Весной и осенью большинство из нас подвержены простудным заболеваниям, неврозам. Поэтому необходимо помнить о теплой одежде, избегать сквозняков и нервных перегрузок, желательно увеличить потребление овощей, фруктов и витаминов.

Влияет на наше здоровье и Луна. В полнолуние учащаются вспышки гнева, неразумные поступки, травмы. В новолуние слабеют защитные силы организма, нас подстерегает депрессия. В эти периоды полезно пить настой или чай из мяты перечной, они выравнивают энергетику организма и гармонирует биоритмы.

В настоящее время многие из нас, особенно женщины, переступившие бальзаковский возраст, стараются меньше бывать на солнце, прикрываясь зонтиками и шляпами. И это правильно, так как повышенное активное солнце через " озоновые дыры" облучает неприкрытые места жестоким ультрафиолетом, что приводит к болезням кожи, крови и глаз. Поэтому врачи всегда советуют прятаться от полуденного солнца, особенно весной и летом.

Людей, реагирующих на изменения погоды, становится все больше. Поэтому, узнав о грядущих ее перепадах, людям с явной метеопатией, помимо приема лекарств, необходимо полежать на спине 5—10 минут, сомкнув ладони перед грудью и босые подошвы ног. Так, замкнув свои энергетические каналы, можно смягчить удары погодных скачков.

Очень значимы и суточные ритмы. Все мы знаем, что лучше всего ложиться спать после заката, а вставать на зорьке. На деле, только 50% людей адаптируются к суточному ритму. Из оставшейся половины 30% максимально активны лишь в вечерние и ночные часы, это так называемые "совы", а 20% — утром ("жаворонки"). И менять свой ритм им нецелесообразно.

Кроме того, сутки принято делить по принципу: треть — работе, треть — отдыху, треть сну. Так ли это в действительности? Уже доказано, что во сне организм тоже трудится, "ремонтируется", согласует энергетику биоритмов. А как мы отдыхаем? Работаем на даче, бегаем по магазинам, готовим, стираем, иногда танцуем, читаем или занимаемся спортом. Но все равно трудимся. То есть человеческий организм работает круглосуточно, всю жизнь! Только треть суток мы трудимся за деньги, треть — бесплатно, а оставшуюся треть — спим. Во сне работой управляет подсознание, а во время бодрствования — сознание. Поэтому, чтобы не копилась усталость, поскольку переутомление — первопричина болезней, необходимо, чтобы труд был в радость, чтобы работа доставляла удовольствие.

Может возникнуть вопрос: если организм работает непрерывно, почему мы не падаем от усталости? Ответ в свое время дал еще И. Сеченов: переключение с одного дела на другое — это активный отдых. Поэтому всем нам нужно почаще переключаться с одной работы на другую, а самое главное, ничего не делать стиснув зубы. Это не только озлобляет нас самих, но создает вокруг негативную ауру, истощает не только наш организм, но и организмы близким нам людей.

Очень важна в жизни человека дата рождения. Она не только определяет ритм ведущих и уязвимых энергетических каналов организма, но и определяет индивидуальный способ его энергетической подпитки.

По исследованиям медиков, у каждого из нас есть три плохих месяца в году: это второй, седьмой и особенно двенадцатый после рождения (плюс 2-3 дня). Так как в это время организм особенно уязвим, большинство недугов и травм выпадает именно на эти месяцы. Поэтому даже здоровым людям в этот период необходим щадящий режим. Разум подсказывает, что отпуск планировать надо на самый опасный, 12-й месяц, посвятив его своему здоровью и настоящему отдыху.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
по материалам печати

Цветоводство

Отцвели гибридные пионы

Среди декоративных растений пионы занимают одно из ведущих мест. И хотя сейчас они переживают не лучшие времена, но неизменно находят достаточное количество поклонников. На это есть веские причины.

Пионы просты и неприхотливы в уходе, выдерживают сложные зимовки, слабо поражаются болезнями и вредителями. Кусты их декоративны даже после того, как цветение закончилось. Самыми популярными в настоящее время являются **махровые розовидные**. Цветок у них очень крупный, от 16 до 20 см в диаметре, правильно сложен, все лепестки одинакового размера и ровные. Переход от внешнего края к центру плавный и незаметный. Весь цветок таким образом имеет цельную единую форму и чистую яркую окраску. Этими качествами больше всего обладают межвидовые гибриды.

Три года назад мною были приобретены сорта такого типа у известного московского коллекционера растений В.М.Дуброва:

Гледис Хадсон — чисто белый цветок диаметром 18-20 см. Сорт срезочный, в вазе стоит не менее недели;

Пинк джаз — срезочный сорт, окраска цветка густо-розовая, яркая и насыщенная, с легким и тонким ароматом;

Ред Чарм — цветок крупный, розовидный, 20-22 см в диаметре. Окраска темно-красная с блеском, сверкающая.

Все три сорта имеют крупную темно-зеленую глянцевую листву, которая сохраняет декоративность и после того, когда цветы срезаны. Кроме этого там же я купил два японских сорта, которые очень привлекают изяществом и легкостью форм. Особенно хороши они в саду: большие, яркие, буквально летящие. Кусты не сгибаются под тяжестью цветка и долго не теряют форму. Один из них — типичный "японец" **Бу-ти** — светло-розовый с ярко-желтым "браслетом" в центре. Другой двухрядный **Уайт Кэп** с бордово-красными нижними лепестками и бело-розовым помпоном в центре. К сожалению, этот сорт плохо переносит жару, и в этом году он буквально "сгорел" за неделю на ярком палящем солнце. Срезка с него, взятая в самом начале жаркой погоды, все-таки простояла в вазе неделю. Цветы этого сорта имеют нежный ненавязчивый аромат. Бу-ти оказался стойким к жаре и прекрасно ведет себя как в цветнике, так и в срезке.

Еще раньше в моем саду поселились два других пиона. **Доктор Брэво** — розовидный, белый, с легким зеленоватым "светом" в центре, роскошный, с удивительным запахом ландыша. Срезать можно слегка раскрытый бутон, который в хороших условиях (смена воды, расщепленный стебель) простоит до 10 дней и даже дольше, если не будет сильной жары. Я очень люблю этот сорт и каждый раз с нетерпением жду, когда он зацветет.

Элен Каули — этот пион стоит внимания садоводов. К сожалению, у меня он чуть было не исчез, потому что я небрежно обошелся с ним, посадив в неподходящие условия. Хорошо, что случайно выросла в другом месте деленка. Цветок этого сорта двухрядный, как у японского, но крупный и необычной алой окраски. Это межвидовой гибрид, устойчивый и неприхотливый в культуре. Зацветает очень рано в еще зеленом саду и сразу бросается в глаза.

Пионы неприхотливы в уходе, вот только долго приходится ждать, когда приобретенные деленки зацветут. На второй год после посадки цветут сорта: Элен Каули, Рэд Чарм, Гледис Хадсон. Но это не настоящее цветение. Необходимо оставить один цветок, чтобы убедиться, что это действительно нужный сорт. Быстро и легко зацветают японские пионы. Доктор Брэво и Пинк джаз порадуют вас только на третий год. Тревожить пионы не следует 7-8 лет, потому что частое деление куста может привести к ухудшению его декоративных качеств.

Рано весной, как только стает снег, я подкармливаю своих любимцев полным минеральным удобрением с микроэлементами и поливаю раствором марганца. В фазе бутонизации, когда бутон становится величиной с вишню, выщипываю все боковые бутончики, а затем подкармливаю нитроаммофосом и обильно поливаю. Если появляются новые боковые бутончики, также их удаляю. В конце июля даю подкормку золой и провожу еще один полив. Делю и пересаживаю кусты в конце августа, в сентябре.

В.БОРИСОВ

Зелёная аптека

Солодка, продли мне жизнь!

О солодке я узнала еще от своей бабушки, мудрой женщины, которой нет в живых уже более пятидесяти лет. Она ласково называла ее лакричкой и использовала при засолке капусты, мочении яблок, в

так же высоко, как известный "корень жизни" — женьшень, и даже превосходила его по многообразию действия. Солодковый корень применяли в древней китайской и тибетской медицине еще 2800 лет до нашей эры, использовали

русской фармакопеи, вышедшей в 1778 году. В дореволюционной России он был важнейшей статьей экспорта лекарственно-технического сырья, причем, отличался он высоким качеством. Однако вывоз солодки привел к истощению ее дикорастущих зарослей.

В бывшем СССР насчитывалось семь видов солодки. Из них в качестве сы-

лей сложную сеть. Растет она в степях и на лугах междуречий. Особенно распространена в долинах реки Урал, на склонах гор встречается реже.

Корни солодки заготавливают с весны до поздней осени, в 1997 году, например, заготовку корней я сделала в середине ноября. Корни темно-бурые, на срезе светло-жел-

Лекарственные свойства

Терапевтическая эффективность солодкового корня достаточно велика и разнообразна. В связи с этим для более узкого, но и для более эффективного использования лечебного действия растений был создан препарат глицерам, успешно применяемый при бронхиальной астме и других болезнях. Настой и эк-

Сенсационным явилось сообщение о получении и апробации сотрудниками лаборатории точного синтеза Института химии Башкирского научного центра Уральского отделения АМН совместно с учеными Башкирского медицинского института препарата нигизина, оказывающего подавляющее влияние на размножение вируса СПИДа. Дей-

...солодка, продли мне жизнь!

О солодке я узнала еще от своей бабушки, мудрой женщины, которой нет в живых уже более пятидесяти лет. Она ласково называла ее лакричкой и использовала при засолке капусты, мочении яблок, в домашней кулинарии.

Солодка (лакричный корень) — природная конфетница, древние греки называли ее сладким корнем. Греческие города-колонии, основанные в 6 веке до н. э. на северном побережье Черного моря, в большом количестве закупали сладкий "скифский" корень у населявших низовья Дона и Дуная кочевников-скифов. Это одно из первых лекарственных растений, которое начал применять человек. Хунчир, или чаньцао ("сладкая трава") ценилась китайскими врачами так же высоко, как известный "корень жизни" — женьшень, и даже превосходила его по многообразию действия. Солодковый корень применяли в древней китайской и тибетской медицине еще 2800 лет до нашей эры, использовали ее для лечебных целей шумеры и народы, населявшие в древние времена территорию Индии и Монголии. В древней арабской медицине солодковый корень также ценился очень высоко. В конце двенадцатого века это растение из арабских стран попало в Европу и стало там широко известно, хотя и не считалось панацеей, как в медицине Востока.

Солодковый корень фигурировал во всех известных русских травниках и входил в прописи первой русской фармакопеи, вышедшей в 1778 году. В дореволюционной России он был важнейшей статьей экспорта лекарственно-технического сырья, причем, отличался он высоким качеством. Однако вывоз солодки привел к истощению ее дикорастущих зарослей.

В бывшем СССР насчитывалось семь видов солодки. Из них в качестве сырья используется только солодка голая (лакричник) и солодка уральская. Оба вида относятся к семейству бобовых и отличаются лишь формой бобов. У солодки боб гладкий, прямой, у солодки уральской — изогнутый, она отличается более крупными цветами и превосходит первую по содержанию микроэлементов и флавоноидов.

Солодка уральская — многолетнее травянистое растение высотой 50-200 см с мощной корневой системой, образующей под землей сложную сеть. Растет она в степях и на лугах междуречий. Особенно распространена в долинах реки Урал, на склонах гор встречается реже.

Корни солодки заготавливают с весны до поздней осени, в 1997 году, например, заготовку корней я сделала в середине ноября. Корни темно-бурые, на срезе светло-желтые с небольшим оттенком зелени, волокнистые, приторно-сладкие, их можно хранить до 10 лет. Выкопав, их тщательно промывают, режут помельче и высушивают. Сушить надо до хрупкости, сырье можно растереть и в порошок, который надо хранить в плотно закрытой баночке. Корни и корневища солодки содержат уникальные химические вещества, а свою известность она получила прежде всего из-за содержания глицирризиновой кислоты, которая в 40 раз слаще сахара.

Лекарственные свойства

Терапевтическая эффективность солодкового корня достаточно велика и разнообразна. В связи с этим для более узкого, но и для более эффективного использования лечебного действия растений был создан препарат глицерам, успешно применяемый при бронхиальной астме и других болезнях. Настой и экстракт его назначают также при эксудативном плеврите, ревматоидном артрите, тонзиллите, кори, хроническом колите, краснухе, инфекционном гепатите, тромбофлебите, несахарном диабете и других болезнях. Корень солодки в разных концентрациях входит в состав около 50 сборов лекарственных растений, рекомендуемых при различных заболеваниях, основное применение находит в лечении болезней, сопровождающихся пониженным иммунитетом.

Сенсационным явилось сообщение о получении и апробации сотрудниками лаборатории точного синтеза Института химии Башкирского научного центра Уральского отделения АМН совместно с учеными Башкирского медицинского института препарата ниглизина, оказывающего подавляющее влияние на размножение вируса СПИДа. Действие его аналогично эффекту американского препарата азидотимидина, однако применение последнего ограничено его высокой общей токсичностью, в то время как ниглизин избирателен только к вирусу СПИДа. Так что, не смотря на широкое применение препаратов солодкового корня в клинической практике, его возможности для создания новых, еще более эффективных лекарств не исчерпаны.

(Окончание на стр.8)

Вы просили рассказать

Томатное дерево — цифомандра

Расскажите о томатном дереве. По радио слышала объявление о продаже посадочного материала. Как правильно вырастить его в наших засушливых условиях?
(К. Носырева)

Гипнотическое действие оказывают на нас таинственные названия экзотических растений, хочется не только увидеть, но и попробовать их диковинные плоды. Плодово-овощной рынок дает нам такую возможность, прилавки магазинов ломятся от обилия импортных экзотических плодов, но нам и этого мало. Некоторые растения тропического пояса мы, северяне, учимся выращивать на своей земле, правда, пока в парниках, теплицах, оранжереях. И хотя удовольствие это не из дешевых, но многие пробуют устроить тропики на окошке, пытаясь таким образом осуществить свою мечту и полюбоваться экзотической флорой неизведанных уголков планеты. На подоконниках наших домов уже обосновались кустики чая и кофе, лимонов и грейпфрутов, фейхоа и других растений.

Менее известна у нас цифомандра, иначе — томатное дерево или многолетний томат, хотя сейчас ее относят к числу самых перспективных культур. Вырастить в небольшой квартирке теплолюбивую неженку трудно, но возможно, поэтому некоторые фирмы, торгующие редкими и экзотическими растениями, предлагают, как вы пишите, посадочный материал.

Цифомандру в нашу страну впервые привез из Италии еще в 30-е годы А. М. Горький. Ее плоды по цвету и по вкусу напоминают помидоры, но родство у них иное: цифомандра так же, как и томаты относится к семейству пасленовых. Это вечнозеленое, быстрорастущее полудеревянистое растение в высоту может достичь трех и даже четырех метров, правда, сейчас пытаются создать полукарликовые и карликовые формы. Родиной ее считается Перу. Встречается в культуре субтропических районов южной Европы (преимущественно в горных областях), тропической Азии и почти на всей территории США. Живет 8-10 лет, в плодоношение вступает на 2-й год.

Зеленые части томатного дерева издают не очень приятный запах. Растирая листья цифомандры, вы почувствуете резкий запах зелени с добавкой табака. Считается, что они хорошо отпугивают грызунов.

Листья у томатного дерева крупные (почти 25 см в длину), удлиненно-яйцевидной формы, с ровными краями. Цветки собраны по несколько штук в соцветия, они могут быть белыми, слабо-фиолетовыми и в отличие от листьев пахнут довольно приятно. Темно-красные плоды похожи на куриное яйцо или крупную сливу, весом до 100 г. Встречаются сорта с плодами грушевидной формы. Говорят, что по вкусу они напоминают помидоры, но, не попробовав, описывать их, конечно, трудно.

Плоды цифомандры очень популярны в Европе и Америке, так как считаются ценным диетическим продуктом. Созревают они в течение всего года, но обычно урожай собирают с апреля по сентябрь. С одного дерева получают до 20-40 кг, долго плоды не хранятся и не выдерживают длительных перевозок. В них много пектинов, а потому они обладают желирующими свойствами и идут на приготовление желе, джемов, конфет. В сыром виде употребляются в салатах.

Размножают томатное дерево семенами и вегетативно — черенками. Они хорошо укореняются в рыхлой влажной почве. Растение неприхотливо, может выдерживать похолодание и непродолжительные заморозки. Однако о субтропических корнях забывать не стоит, поэтому, чтобы томатное дерево росло и плодоносило в вашем доме, ему необходимо создать условия, близкие к естественным. Если выращивать цифомандру на подоконнике, то нужно чаще ее опрыскивать.

Растения, полученные из черенков, вступают в плодоношение на следующий год, а из семян — на 2-3 год.

В народе говорят: попытка — не пытка. Дерзайте, если сумеете приобрести посадочный материал.

Е. ЖАВАРОНКОВА

Приготовим что-нибудь вкусненькое...

ЯБЛОЧНЫЙ ИЛИ СЛИВОВЫЙ САМБУК

Антоновские яблоки (без сердцевины и семян) или сливы без косточки припустите в небольшом количестве воды или испеките в духовом шкафу до мягкости. Протрите через сито. Из сердцевины яблок (косточек слив) приготовьте отвар. Процедите его, охладите, всыпьте желатин (1 часть на 8-10 частей отвара) и дайте ему хорошо набухнуть.

В яблочное (сливовое) пюре добавьте сахар и яичные белки. Посуду с пюре поставьте в другую — со льдом или холодной водой. Взбейте венчиком до образования белой пышной массы и увеличения объема в два-три раза. Продолжая взбивать, влейте тонкой струйкой предварительно распущенный до жидкого состояния процеженный отвар с желатином. Массу разлейте в порционные формочки и охладите при 0-8 градусов. Перед подачей на стол опустите формочки на 2-3 секунды в горячую воду, оботрите и, перевернув их, выложите самбук на тарелку или в вазочку. Полейте клюквенным или плодово-ягодным сиропом. Можно отдельно подать взбитые сливки.

Яблоки 1 кг, сахар 300 г, желатин 1,5 столовые ложки, яичные белки 3 шт. Для сиропа: клюква 0,5 стакана, сахар 0,5 стакана.

ХЛЕБНЫЙ КВАС С МЕДОМ И ХРЕНОМ

В небольшое количество хлебного кваса (250-300 г) положите мед и, помешивая, растворите его. Влейте остальной квас и положите тонко нарезанные ломтики хрена. Посуду плотно закройте крышкой и поставьте на 3-4 часа в холодное место. Процедите.

Квас 1 л, мед 25 г, хрен 25 г.

ФРИКАДЕЛЬКИ С МОРКОВЬЮ И ЛУКОМ-ПОРЕЕМ

Морковь нарезают соломкой, лук-порей — кружочками. Смешивают. Добавляют сливочное масло (50% нормы) и тушат 3 минуты. Затем добавляют белое вино и продолжают тушить в закрытой посуде на небольшом огне 10 минут. В мясной фарш кладут соль, перец и хорошо перемешивают. Формуют фрикадельки и обжаривают их. При подаче на стол украшают зеленью петрушки.

Морковь 4-5 шт., лук-порей 100 г, сливочное или растительное масло 1 ст. ложка, белое вино 4-5 ст. ложек, мясной фарш 300 г, соль, перец, томатный соус, зелень.

СУФЛЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА

Крыжовник проваривают до мягкости, добавив немного воды, цедру лимона и сахар. Протирают через сито. Яичные желтки смешивают с сахаром и небольшим количеством остуженного ягодного пюре, пшеничной мукой. Все соединяют с остальным пюре и варят 3-5 минут, помешивая. Добавляют взбитые в пену яичные белки. Массу выкладывают в смазанную маслом форму и запекают 30 минут при слабом нагреве.

Крыжовник 500 г, сахар 120 г, цедра 1/2 лимона, пшеничная мука 20 г, яйца 2 шт.

ЯБЛОЧНЫЙ КРЕМ

Готовят яблочное пюре: спелые яблоки (без кожицы и семян) припускают, протирают через сито, затем уваривают 30 минут. Замачивают желатин, а когда он набухнет, подогревают на слабом огне, не допуская кипения.

Яичные белки взбивают в крепкую пену. В конце взбивания добавляют горячее яблочное пюре, сахарную пудру, подготовленный желатин, лимонный сок и продолжают взбивать в пышную массу. Охлаждают. Подают в вазочке, украсив фруктами из компота. Поливают фруктовым сиропом.

Яблочное пюре 400 г, сахарная пудра 150 г, желатин 2 г, яичные белки 5 шт., сок одного лимона, клубничный компот 50 г.

Блюда из кабачков

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ

Молодые кабачки тщательно промывают и, дав воде стечь, натирают на терке с крупными отверстиями. Смешивают с натертыми яблоками и мелко нашинкованными маринованными огурцами. Добавляют по вкусу соль, сметану, хорошо перемешивают. Посыпают зеленью.

Кабачки 400 г, яблоки 2 шт., огурцы 2 шт., сметана 3-4 столовые ложки, соль.

КАБАЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ РИСОМ

Целые кабачки очищают от кожицы и срезают с одного конца часть плода, вынимают ложкой сердцевину с семенами, отваривают в подсоленной воде до полуготовности. Для фарша отварной рис смешивают со взбитыми яйцами, мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа. Добавляют соль, перец. Все хорошо перемешивают и прогревают. Этим фаршем наполняют подготовленные кабачки, кладут их на смазанный жиром противень, посыпают тертым сыром, запекают в духовом шкафу.

Затем заливают сметанным соусом и снова запекают.

Кабачки 1 кг, рис 0,5 стакана, яйца 2 шт., зелень петрушки и укропа, сыр 100 г, сметана 200 г, соль, перец.

ЖАРЕНЫЕ С ГРИБАМИ

Молодые кабачки (можно неочищенные) нарезают на части длиной 3-5 см (в зависимости от диаметра кабачков) и, удалив семена и часть мякоти, отваривают в подсоленной кипящей воде до полуготовности.

Готовят фарш: белокочанную капусту нарезают соломкой и обжаривают, морковь и петрушку (или сельдерей) нарезают мелкими кубиками и слегка обжаривают. Отдельно обжаривают нарезанный полукольцами репчатый лук. Все смешивают. Добавляют пассерованное томатное пюре, мелко нарезанный и слегка обжаренный зеленый лук, измельченный чеснок, соль, перец. Все хорошо перемешивают и прогревают. Этим фаршем наполняют подготовленные кабачки, кладут их на смазанный жиром противень, посыпают тертым сыром, запекают в духовом шкафу.

Затем заливают сметанным соусом и снова запекают.

Кабачки 1 кг, рис 0,5 стакана, яйца 2 шт., зелень петрушки и укропа, сыр 100 г, сметана 200 г, соль, перец.

ЖАРЕНЫЕ С ГРИБАМИ

Молодые кабачки (можно неочищенные) нарезают на части длиной 3-5 см (в зависимости от диаметра кабачков) и, удалив семена и часть мякоти, отваривают в подсоленной кипящей воде до полуготовности.

Готовят фарш: белокочанную капусту нарезают соломкой и обжаривают, морковь и петрушку (или сельдерей) нарезают мелкими кубиками и слегка обжаривают. Отдельно обжаривают нарезанный полукольцами репчатый лук. Все смешивают. Добавляют пассерованное томатное пюре, мелко нарезанный и слегка обжаренный зеленый лук, измельченный чеснок, соль, перец. Все хорошо перемешивают и прогревают. Этим фаршем наполняют подготовленные кабачки, кладут их на противень или в большую мелкую кастрюлю, заливают бульоном так, чтобы он покрывал только лодочки. Тушат до мягкости кабачков, прибавляя бульон по мере его выкипания. В конце тушения добавляют помидоры (или томатное пюре) и зелень петрушки. Хорошо перемешивают.

Кабачки 1 кг, сливочное и растительное масло по 2-3 ст.ложки, пшеничная мука 2-3 ст.ложки, помидоры 2-3 шт., чеснок 2-3 зубчика, зелень петрушки.

КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ

Очищенные от кожи и зерен молодые кабачки нарезают кружочками, обваливают в муке и обжаривают на растительном масле. Выкладывают на блюдо, заливают томатным соусом, посыпают зеленью петрушки.

Кабачки 1 кг, растительное масло 2-3 ст.ложки, пшеничная мука 2-3 ст.ложки, томатный соус 200 г, зелень петрушки.

МАРИНОВАННЫЕ

Молодые кабачки (можно неочищенные) нарезают кружочками толщиной 3-4 см, кладут в чистые стеклянные банки, заливают крутым кипятком и выдерживают 1-2 минуты. Кипяток сливают, кладут в него соль, сахар, специи и вливают уксус, доводят до кипения. Этим раствором заливают подготовленные кабачки и укупоривают банки. Для лучшей сохранности банки перед укупоркой лучше проварить в кипящей воде 30-40 минут.

СОУС "ДОМАШНИЙ"

Свежие помидоры, яблоки, репчатый лук, морковь, петрушку пропускают через мясорубку. Добавляют сахарный песок, тмин, перец горчицу, лавровый лист, гвоздику, уксус, соль. Все хорошо перемешивают и

ного конца часть плода, вынимают ложкой сердцевину с семенами, отваривают в подсоленной воде до полуготовности. Для фарша отварной рис смешивают со взбитыми яйцами, мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа. Добавляют соль и хорошо перемешивают. Этим фаршем наполняют подготовленные кабачки. Кладут в гусятницу, заливают сметаной и в закрытой посуде тушат до тех пор, пока кабачки не станут мягкими. Подают с соусом, в котором они тушились.

Кабачки 2-3 шт., сметана 0,5 стакана. Для фарша: рис 2 ст. ложки, яйца 1 шт., зелень петрушки и укропа 1-2 ст. ложки, соль по вкусу.

КАБАЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОЩАМИ

Кабачки очищают от кожицы, разрезают поперек

ный лук, измельченный чеснок, соль, перец. Все хорошо перемешивают и прогревают. Этим фаршем наполняют подготовленные кабачки, кладут их на смазанный жиром противень, посыпают тертым сыром, запекают в духовом шкафу. Затем заливают сметанным соусом или сметанным с томатом и доводят до кипения. Подают с соусом.

Кабачки 1-2 шт., капуста 300 г, репчатый лук 1-2 шт., морковь 1-2 шт., петрушка 30 г, томатное пюре 3 ст.ложки, растительное масло 3-4 ст.ложки, зеленый лук 30 г, перец, соль, чеснок, сыр 30 г, соус 300 г или сметана 0,5 стакана.

КАБАЧКИ ПО-РУССКИ

Кабачки очищают от кожицы, каждый плод разрезают вдоль и вынимают ложкой часть мякоти с семенами. "Лодочки" из кабачков кладут в кипящую

шем наполняют подготовленные лодочки, кладут их на противень или в большую мелкую кастрюлю, заливают бульоном так, чтобы он покрывал только лодочки. Тушат до мягкости кабачков, прибавляя бульон по мере его выкипания. В конце тушения добавляют сметану и доводят до кипения, подают с соусом, посыпают зеленью.

Кабачки 1-2 шт., вареные грибы 3 ст.ложки, репчатый лук 1-2 шт., растительное масло 2-3 ст.ложки, зелень петрушки, соль.

КАБАЧКИ ПО-ПРОВАНСАЛЬСКИ

Очищенные от кожицы кабачки нарезают кубиками, посыпают солью и панируют в пшеничной муке. Жарят в смеси сливочного и растительного масла до образования румяной корочки. Добавляют мелко нарубленный чеснок, сваренные измельченные помидоры (или томатное пюре) и зелень петрушки. Хорошо перемешивают.

Кабачки 1 кг, сливочное и растительное масло по 2-3 ст.ложки, пшеничная мука 2-3 ст.ложки, помидоры 2-3 шт., чеснок 2-3 зубчика, зелень петрушки.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА ВПРОК

Молодые кабачки, очистив от кожи и зерен, нарезают кружочками и обжаривают на растительном масле с обеих сторон. Укладывают в посуду, добавляют обжаренный с томатом репчатый лук и тушат до мягкости. Солят по вкусу. Пропускают через мясорубку, добавляют уксус и вновь проваривают около 10 минут. Перекладывают в стерилизованные стеклянные банки емкостью не более 1 литра, накрывают крышками, ставят в кастрю-

лю с кипящей водой и проваривают не менее 30 минут, после этого немедленно закрывают крышками.

КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ

Очищенные от кожи и зерен молодые кабачки нарезают кружочками и обжаривают с обеих сторон на растительном масле (можно взять животные жиры и маргарин). Солят по вкусу. Жареные кабачки укладывают на противень слоем не более 1,5-2 см и прожаривают в духовом шкафу до мягкости. Затем перекладывают в подготовленные банки и стерилизуют в кипящей воде 30-40 минут, после этого немедленно укупоривают крышками. Хранят в темном и прохладном месте. Эти кабачки надо стерилизовать дольше, чем кабачковую икру.

КАБАЧКИ

"ДОМАШНИЙ"

Свежие помидоры, яблоки, репчатый лук, морковь, петрушку пропускают через мясорубку. Добавляют сахарный песок, тмин, перец, горчицу, лавровый лист, гвоздику, уксус, соль. Все хорошо перемешивают и дают постоять в холодном месте 24 часа. Затем варят 3-4 часа, часто помешивая, чтобы не подгорело. Смесь протирают через сито, проваривают. Разливают в чистые бутылки или банки, хорошо укупоривают и, перевернув вверх дном, оставляют до полного остывания. Хранят в холодном темном месте.

Свежие помидоры 2 кг, яблоки и морковь по 0,5 кг, петрушка или сельдерей 250 г, репчатый лук 250 г, сахарный песок 250 г, тмин 1 чайная ложка, горчица 50 г, перец 10 г, лавровый лист 2 шт., гвоздика 3-4 шт., уксус 3%-ный 2-3 чайные ложки, соль 3 чайные ложки.

Рецепты наших читателей

БАКЛАЖАНЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

Молодые баклажаны длиной до 17 см и диаметром до 5 см мою, очищаю от кожуры, укладываю в подсоленную воду (на 1 л воды 1,5 ст. ложки соли), накрываю тарелкой и ставлю на нее груз. Делаю это для того, чтобы из баклажанов частично вышел воздух.

На дно подготовленных 3-х литровых банок укладываю 2-3 венчика укропа, 3-5 зубчиков чеснока, 2-3 листа черной смородины, ошпаренных кипятком, 20-50 г хрена, 1/4—1/5 стручка жгучего перца, нарезанного кружочками. Сверху помещаю подготовленные баклажаны. Укладка должна быть плотной, то есть целые баклажаны ставлю вертикально, а оставшееся свободное место заполняю баклажанами,

нарезанными на части по 5-10 см.

Банки сразу же заливаю кипящим маринадом, накрываю подготовленными крышками и ставлю стерилизовать в подогретую до 60 градусов воду, довожу до кипения и стерилизую 14-16 минут при слабом кипении. Очень важно, чтобы уровень заливки был до самого верха горлышка банки, так как в процессе стерилизации из баклажанов начинает бурно выходить воздух, и уровень заливки резко понижается. Из-за этого в период стерилизации в банки следует добавлять горячий маринад или кипяток. После стерилизации банки немедленно закатываю, проверяю качество укупорки и ставлю горлышком вниз для воздушного охлаждения.

Для приготовления заливки в эмалированную кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, лавровый лист, перец горошком (горький), перец горошком душистый, гвоздику, корицу. Кипячу 5-10 минут, после чего добавляю 5%-ный уксус, даю время вскипеть и заливаю банки кипящим маринадом.

На 1 л воды кладу 70 г соли, 2-3 лавровых листа, 2-3 горошины горького перца, 1-2 душистого перца, 1-2 шт. гвоздики, на кончике ножа корицы, 125 пятипроцентного уксуса. Количество соли и уксуса может быть уменьшено или увеличено до 10%. При отсутствии мелких баклажанов нужно использовать крупные, разрезав их на куски по 10-15 см.

Из 22 кг баклажанов выходит 12 трехлитровых банок.

Баклажаны, консервированные этим способом, использую для приготовления салатов, икры, добавляю их в винегреты и разделанную сельдь, их можно и жарить.

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Баклажаны нарезаю мелкими кубиками, добавляю репчатый лук, нарезанный полукольцами, заправляю подсолнечным маслом и перед подачей на стол даю настояться 40-50 минут.

В. ВИКУЛОВ

МАЛИНА В СОКЕ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Малину мою, укладываю в кастрюлю. Ягоды красной смородины бланширую 1 минуту и протираю сквозь мелкое сито. Полученным соком заливаю ягоды малины, довожу до кипения и кипячу еще 5 минут. Горячий сок с ягодами разливаю в стерильные банки и закатываю.

На 1 кг ягод малины — 300 г сока красной смородины.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА В МАЛИНОВОМ СОКЕ

Ягоды черной смородины перебираю, мою, укладываю в эмалированную кастрюлю. Малину мою, протираю через мелкое сито. Полученный сок вместе с мякотью соединяю с ягодами черной смородины, нагреваю до кипения и кипячу в течение 5 минут. Кипящую смесь разливаю в стерильные банки и закатываю.

На 1 кг черной смородины — 500 г малины.

ИКРА ОВОЩНАЯ

Тыкву мою, разрезаю на ломтики, освобождаю от семян и волокон, очищаю от кожуры. Ломтики разрезаю на 2-3 дольки и жарю их на растительном масле до мягкости. Томаты разрезаю на несколько частей, лук и морковь шинкую, плоды перца освобождаю от семян, режу кусочками и все пассерую на растительном масле в течение 3 минут. Затем жареную тыкву и пассерованные овощи пропускаю через мясорубку, солю и тщательно перемешиваю. Употреблять можно как горячую, так и холодную, а можно заготовить на зиму. Для этого содержимое прогреть в эмалированном тазу до закипания. Горячую икру разложить в стерильные банки, закатать.

На 500 г тыквы — 300 г томатов, 200 г перца сладкого, 200 г лука, 100 г моркови, 200 г растительного масла, соль по вкусу.

Л. КУДАСОВА

Реклама. Справки. Объявления

Открытое акционерное Общество "Комплекоптторг" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 7 сентября 1998 г. в 11.00 по адресу: г.Саратов, ул. Железнодорожная, 72.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение отчета Совета директоров об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1997 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 1998 г.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7. Разное.

ПРОДАЮ

Лодочный мотор "Вихрь 30 Р" в хор. сост. Тел. 13-71-35, вечером.

***

Участок в р-не Сосенки (за пос. Юбилейный), 8,5 соток, есть вода, емкость, стройматериалы. Тел. 44-18-54.

КУПЛЮ

Нутрий. Тел. в Саратове 51-10-32, в Новобурасском районе (8-257) 2-47-36, Василий Петрович.

РАЗНОЕ

Требуется мужчина без вредных привычек в качестве сторожа и помощника на дачу. Работа постоянная.Тел. 24-04-96.

Открытое акционерное общество "Металлоптторг" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое, состоится 5 сентября 1998 г. в 11.00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, к. 74.

Регистрация участников собрания проводится с 10 до 11 часов по адресу: ул. Железнодорожная, 72, к. 74.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение отчета Совета директоров об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1997 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибылей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 1998 г.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7. Разное.

Вопрос – ответ

У меня в погребе осталось десятка два банок с различными консервациями прошлого года. С компотами и вареньями проще — их можно перекипятить и вновь закатать крышками. А вот что делать с овощными заготовками? Выбрасывать жаль, а оставлять на следующую зиму боязно. Посоветуйте.

(Е.Самойлова)

Началась пора консервации овощей и фруктов. Пошла на рынок покупать крышки и растерялась: одни предлагают взять нелакированные крышки, другие, напротив, только лакированные. А какие из них безопаснее?

(Т.Сергеева)

На вопросы читателей мы попросили ответить работников центра Госсанэпиднадзора.

Употребление в пищу овощных и фруктовых консерваций (и уж тем более косточковых) после годового хранения даже в холодном погребе недопустимо, потому что вы можете заболеть ботулизмом. Так что советуем не рисковать.

Что же касается крышек, то они пригодны все, независимо от покрытия. Для консерваций, кстати, можно использовать и плотные капроновые (так называемые двухрожковые) крышки. Но на каждую партию любых крышек у продавцов должны быть сертификаты. Требуйте предъявить их, прежде чем возьмете товар.

ПОДСКАЖИТЕ СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ВИНОГРАДА.

(Н.Ватагина)

Кисти винограда опускают на четверть часа в теплую воду (35 градусов), затем в кипяток ровно на 5 секунд, после чего охлаждают в холодной воде. После полного охлаждения виноград раскладывают на чистую ткань и сушат на воздухе, в тени. Затем его хранят в древесных опилках в прохладном и сухом месте.

Опыты показали, что консервированный таким способом в июле виноград оказывался совершенно свежим в марте будущего года. Опусканием винограда в кипяток достигается, во-первых, уничтожение всех микробов, во-вторых, преграждение доступа воздуха в ягоды, а следовательно, устранение возможности их разложения.

Подготовила Н.ХАБАРОВА

Зелёная аптека

Солодка, продли мне жизнь!

(Окончание. Начало на стр.6)

Применение солодки в домашних условиях

Кроме использования этого растения для мочения яблок, соления капусты и других консерваций, порошок солодки кладут в тесто при выпечке кексов, рулетов, бисквитных тортов, а также пирожков и обычных блинов. Печеные изделия при этом приобретают своеобразный вкус и в 5-6 раз дольше сохраняют свежесть.

Отвар готовят так: 10 г (1 ст. ложка) измельченного корня помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 20 минут. Охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, отжимают оставшееся сырье. Полученный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день, а также добавляют в другие настое и отвары для улучшения их вкуса и усиления их действия.

Можно приготовить и настой: 1 ст. ложку измельченных корней солодки заливают стаканом холодной кипяченой воды на 6-8 часов. Процеживают, отжимают и так же пьют.

Зеленый чай, заваренный с корнем солодки, улучшает зрение, сохраняет бодрость, а также применяется при коклюше, бронхите, туберкулезе легких, хронических запорах, бронхиальной астме, диффузном токсическом зобе.

Солодку применяют и в ветеринарии в качестве обволакивающего, отхаркивающего и нежного слабительного средства. Назначают внутрь в форме отвара (1:20) в дозах: лошадям 20-75 г, крупному рогатому скоту 25-100 г, овцам 5-15 г, свиньям 5-10 г, телятам 1-10 г, собакам 0,1-2 г, кошкам 0,05-1 г, курам 0,1-1 г.

Опытным путем я установила влияние солодки уральской и на шерсть собак. В моем доме живут две собаки породы чау-чау, и мне самой приходится их в случае необходимости лечить. Регулярные добавки в еду малых доз порошка корня привело к тому, что шерсть стала пушистой, легкой, блестящей, исчезли всяческие болячки. Собачки мои стали веселыми, здоровыми и игривыми.

Т. ИВАНОВА,
инженер лесного хозяйства

Вы просили рассказать

их действия.

...ких, хронических запорах, бронхиальной астме, диф-

...кам 0,05-1 г, курам 0,1-1 г.

Опытным путем я установила влияние солодки

здоровыми и игривыми.

Т. ИВАНОВА,
инженер лесного хозяйства

Вы просили рассказать

Огуречный сок для красоты и здоровья

Известно, что питательная ценность огурца незначительная — в них содержится до 97% воды (но ведь она не из водопроводного крана!), небольшое количество сахара, белков, витаминов, минеральных солей, органических кислот. Характерный запах обусловлен присутствием эфирных масел. Благодаря низкой калорийности огурцы применяют в разгрузочно-диетическом питании при избыточном весе. Ароматные и вкусные плоды полезны здоровым и больным, особенно тем, кто страдает заболеванием почек, печени, сердца, органов дыхания, склонен к отекам и запорам.

Наибольшим лечебным эффектом обладает огуречный сок. Его употребление чрезвычайно действенно при заболеваниях суставов, подагре, поскольку способствует выведению из организма мочевой кислоты. Помогает он при плохом состоянии зубов и десен. Благодаря сильному антимикробному действию применяют его при лечении нагноившихся ран и язв. Хорошо зарекомендовал он себя как косметическое средство, разглаживающее морщины, очищающее и предохраняющее кожу от старения и заболеваний.

Огуречный сок. Легко получить с помощью пресса, соковыжималки или обыкновенной терки. Так как он быстро портится, применять его следует непосредственно перед употреблением. Полезно пить, подсластив медом, по 1/4 стакана 2-3 раза в день.

Огуречный коктейль. В миксер влить мед, сок из свежих огурцов, лимонный сок и хорошо взбить. Подавать с кубиками льда.

На 3 стакана сока из свежих огурцов — по 3 столовые ложки меда и лимонного сока, 4-8 кубиков льда.

Напиток "Здоровье". Огурцы вымыть, мелко порубить или натереть на крупной терке. Смешать с зеленым луком и залить холодной простоквашей или кефиром. Хорошо перемешать, добавить соль по вкусу. Перед подачей посыпать мелко нарубленной зеленью укропа.

2 свежих огурца, 2 ст. ложки мелко нарубленного зеленого лука, 2 стакана простокваши или кефира, соль, зелень укропа по вкусу.

Напиток из соленых огурцов. Соленые огурцы мелко нарезать, добавить огуречный рассол. Все перемешать. Отдельно смешать нарубленный укроп с простоквашей и влить в нее огуречный рассол. Снова все перемешать или взбить в миксере.

На 1 стакан рассола — 150 г соленых огурцов, 3/4 л простокваши, 3 ст. ложки укропа.

КРЕМЫ И ЛОСЬОНЫ ГОТОВИМ САМИ

Женщинам, работающим на участке, не следует забывать о себе, тем более, что косметические средства у вас под руками. Для поддержания привлекательного внешнего вида, сохранения румянца на щеках и свежести кожи не обязательно посещать косметический салон. Свежие плоды огурцов помогают избавиться от угрей, веснушек, пигментных пятен, нежелательного загара. В домашних условиях вы можете приготовить недорогие и эффективные маски, настои, лосьоны и кремы.

Огуречная вода. 4 столовые ложки измельченных свежих огурцов (с кожицей) залить 0,5 л кипящей воды. Настоять 5-6 часов, процедить.

Настой кожуры. В кожице сохраняются все компоненты огурца, а потому ее используют наравне с плодами. Готовят настой так: 50 г только что срезанной со свежих огурцов кожуры залить стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Выдержать 6 часов.



Оба этих средства (воду и настой) можно использовать для примочек и умывания, так как они обладают освежающим, тонизирующим и отбеливающим свойством.

Лосьон из огурцов. Мелко натрите 1-2 огурца, залейте полученную массу вместе с соком 100 мл водки. Настаивайте в течение недели в темном месте. Процедите, перед использованием лосьон разбавьте кипяченой водой в соотношении 1:1. Можно сюда же добавить 1 часть глицерина.

Огуречный лосьон "Индийская красавица". Для него потребуется 1 яичный белок, 1 чайная ложка лимонного сока, 1 чайная ложка водки или спирта, 1/4 огурца среднего размера. С помощью соковыжималки получите огуречный сок. В стеклянном сосуде смешайте все ингредиенты, нанесите на лицо на 15-25 минут. Смойте огуречной водой.

Огуречная маска. Натрите на мелкой терке огурец, смешайте со взбитым яичным белком, добавьте несколько капель лимонного сока или растертое яблоко. Маску нанесите на лицо и шею. Когда она подсохнет, осторожно стряхните мелкие кусочки салфеткой. Умойтесь минут через 10-15.

Огуречно-лимонный крем. 3-4 средних огурца и 1 лимон пропустите через мясорубку. Смесь залейте стаканом водки и настаивайте сутки в прохладном месте, процедите. 3 желтка, отделив от белков, хорошо разотрите с 20 г меда, добавьте 0,5 стакана камфарного спирта. Все смешайте с огуречно-лимонной массой. Крем пригоден для ухода за нормальной и жирной кожей.

Огуречный очищающий крем. Чтобы его приготовить, возьмите 3 ч. ложки белого воска, 5 ч. ложек оливкового масла, 4 ст. ложки огуречного сока, 1 ст. ложку глицерина, щепотку буры.

Растопите воск в чашечке над кипящей водой, влейте туда масло. Одновременно в другой посуде разогрейте огуречный сок, глицерин, буру, пока бура полностью не растворится. Смешайте содержимое обеих чашек и, продолжая нагревать, влейте маленькими порциями воду, все время помешивая смесь. Снимите почти готовый крем с огня и взбейте его, пока он полностью не остынет. Некоторое время крем можно хранить в холодильнике. По утверждению индийского журнала "Фемина", этим кремом часто используют ведущие актрисы бомбейских киностудий.

Огуречная пудра. Свежий огуречный сок смешайте с толчеными огуречными семенами и рисовой мукой. Полученную смесь высушите на солнце. Этой лечебной смесью нужно припудривать лицо на ночь.

С. ФАНОВА

Редактор **Людмила ДУБОВИЦКАЯ**

Компьютерная верстка **И.ГУЛЯЕВА**

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредители: сельскохозяйственная фирма "Волжский сад" (тел. 99-00-09), комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета отпечатана офсетным способом в МП "Типография №1" г.Саратова

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

Тираж 6700 Заказ 2877

Газета для садоводов и огородников

Воляжский сад

№19(147)
октябрь 1998 г.

Забавные овощи

Овощи самой причудливой формы появляются каждый год на саратовской земле. Помните "влюбленную морковку", морковку-"снеговичка", кабачок в виде знака вопроса, снимки которых мы публиковали в газете?

А вот этот причудливый огурец принесла в редакцию одна из наших подписчиц со словами: "Посмотрите, какая прелесть!"

Действительно, кому - больной огурец, а кому - лебедушка...

ПОШЕЛ ДЕД В БАНЮ

Пенсионер Масленников в Перми решил переложить каменку в бане на своей старой даче.

Долго не мог сдвинуть чугунный котел для воды, а когда это удалось, увидел горшок со 127 серебряными монетами царской чеканки.

Специалисты пока не определили историческую ценность находки.

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ БОЛОТ

Такое общество создано в Великобритании. Оно объединило более полусотни владельцев земельных участков, на которых расположены болота и трясины.

В своем уставе общество записало, что будет, с одной стороны, способствовать сохранению болот как уникальных природных экосистем, а с другой — помогать развитию на этих территориях специфических парков отдыха, экологического туризма.

Кроме того, общество призвано препятствовать продаже заболоченных участков под свалки и промышленные объекты.

ДЕРЕВЦЕ ПОДСКАЖЕТ, ГДЕ ВОР

Особой любовью пользуются у британских огородников бонсаи — миниатюрные деревца. Соответственно спросу и цена на бонсаи — сотни, а то и тысячи фунтов стерлингов.

Естественнно, такую драгоценность приходится беречь пуще глаза. Применяют, в частности, такой метод борьбы с ворами.

В основание стволика аккуратно вживляют микродатчик, настроенный на определенную радиоволну. Вору далеко не убежать с драгоценным деревцем — запеленгуют, настигунт и отберут.

ВЕСЫ ДЛЯ МЕДВЕДЯ

Белый медведь добровольно на весы не встанет. Но ученым порой нужно знать, сколько весит гигант.

В США для этой цели используют вертолет с пружинными весами — безменом. Перед взвешиванием зверя усыпляют и укладывают на специальную подстилку, прикрепленную к весам. Вертолет чуть приподнялся — и медведь взвешен.

Вопрос - ответ

ство записало, что будет, речь пуще глаза. Применя-

Вопрос – ответ

ПОЛЕЗЕН ЛИ ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ, КОТОРЫЙ У НАС В САДУ РАСТЕТ, КАК СОРНЯК?

(Вопрос по телефону)

Паслен черный встречается по всей европейской части России (кроме северных районов). Растет у жилья, на пустырях и, как сорняк, в посевах. В научной медицине растение не используется. А в народной применяют при гипертонической болезни и атеросклерозе, головных болях, неврозах, подагрических и ишемических болях, желудочных и кишечных коликах. С лечебной целью применяют траву, которую собирают во время цветения, и зрелые плоды. В болгарской народной медицине паслен рекомендуется при коклюше, спастическом кашле, бронхиальной астме. Кашицу из свежих плодов и листьев, смешанную с растительным маслом, рекомендуют применять для ускорения очищения гноящихся ран. В Корее траву и корни паслена используют как дезинфицирующее и мочегонное средство при заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Но учтите! Растение ядовито. Его ни в коем случае нельзя давать детям. Употребление незрелых плодов может вызвать отравление. Листья и зрелые плоды также следует применять с большой осторожностью.

ЗАЛОЖИЛ НА ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ ЯБЛОКИ, А У НИХ КОЖИЦА СТАЛА ПОЧЕМУ-ТО БУРЕТЬ, ТО ЕСТЬ ПОКРЫВАТЬСЯ КОРИЧНЕВЫМ ЗАГАРОМ.- ПОЧЕМУ?

(Т.Рубин)

Это заболевание так и называется "загар". Вызывают его летучие ароматические вещества, выделяемые самими плодами во время хранения. К загару восприимчивы преимущественно яблоки зеленой окраски.

ТОМАТЫ ДАЮТ МОЩНУЮ ЗЕЛЕНЬ ТЕМНОГО ЦВЕТА, А ПЛОДОВ МАЛО. В ЧЕМ ДЕЛО?

(О. Юдаева)

Возможно, вы хорошо удобрили почву и ваши кусты жируют. Но, возможно, цветки не опылились, или произошло сильное загущение за счет большого количества боковых побегов.

ЗАРАЖАЕТСЯ ЛИ ЗЕМЛЯ ОТ ФИТОФТОРЫ?

(В.Темкин)

Нельзя отрицать того, что в почве есть грибы, вызывающие опасное заболевание картофеля и томатов, которое называется фитофтороз. Впервые инфекция всегда происходит от микрофлоры почвы и благоприятных условий для развития болезнетворных бактерий. В основном же источник инфекции сохраняется на растительных остатках.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КРАХМАЛ ИЗ КАРТОФЕЛЯ?

(С. Капустина)

Мелкий картофель хозяйки часто выбрасывают, а напрасно. Из него можно приготовить крахмал. Для этого клубни тщательно промойте, вырежьте загнившие места, измельчите на мелкой терке и выложите в кастрюлю. Массу залейте водой и перемешайте. Когда крахмал осядет, осторожно слейте воду. Промойте его еще несколько раз. Сцеженный крахмал сушите в духовке при температуре 40-45 градусов. Храните его в чистых мешочках.

ЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ОСЕНЬЮ САД ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

В октябре проводят искореняющее опрыскивание трехпроцентным раствором нитрафена. Против парши опавшие листья обрабатывают 7%-ным раствором мочевины. Искореняющее опрыскивание нитрафеном можно заменить крепким - до 700 г на ведро воды - раствором мочевины.

Точка зрения

Как защитить почву от засухи?

Небывалая жара прошедшим летом буквально "зацементировала" наши садовые участки. Надо под посадку земляники участок готовить, а лопата просто в землю не входит, как камень стала...

То, что земля становится как каменная виноваты сами садоводы. "Вылизывают" участок от сорняков, оставляют беззащитным против солнечных лучей. Защищающий почву слой надо создавать на своих участках с помощью мульчирования, то есть укрытия различными подручными материалами. Лучше всего, конечно, мульчировать перегноем, но можно использовать и перфорированную пленку, бумагу. Самый же доступный материал — трава и выполотые сорняки. Многие боятся, что они засорят землю своими семенами. Но засоряется-то прежде всего открытая почва!

Обязательного мульчирования требуют высокие посадки деревьев и кустарников на холмиках, валах, грядах. Это необходимо и для сохранения влаги в вегетационный период, и для защиты корней в зимнее время от морозов.

Конечно, лучше всего использовать для этого перепревший навоз или любой растительный компост с навозной добавкой, который одновременно служит и хорошей подкормкой растениям. Этот способ, безусловно, знают все. Но многие допускают ошибку, укладывая органику только возле штамба дерева, да еще специально приваливают ее к штамбу. Ни к чему хорошему такое мульчирование не приведет, кора подопреет и корни останутся без защиты.

Помните, что наиболее ранимые морозом корни находятся в проекции под кроной и чуть выходят за

ее пределы. Именно эту зону расположения корней и надо защищать и летом, и зимой.

Нередко садоводы мульчируют почву древесными опилками. Это допустимо, но при этом надо знать, что свежие опилки закисляют почву и, главное, — поглощают из нее азот в ущерб растениям.

Поэтому, прежде чем применять эти отходы, в углубление кучи свежих опилок следует налить немного крепкого нашатырного спирта и заровнять, прикрыв сверху пленкой. Через несколько дней опилки надо перелопатить. Еще спустя пару дней можно использовать их для мульчирования. Аммиак ускоряет разложение опилок, обогащает их азотом и нейтрализуют избыточную кислотность. Через год опилки станут хорошим органическим удобрением, разрыхляющим почву и улучшающим ее структуру. Вместо нашатырного спирта для этих целей можно использовать крепкий раствор мочевины.

Советы начинающим

Севооборот на садовом участке

Уже сейчас, поздно осенью, когда сад подготовлен к перезимовке, следует подумать где и что вы будете сажать весной следующего года.

Чтобы не снизить плодородия почвы, избежать распространения вредителей, накопления различных инфекций и семян сорняков, следует проводить чередование культур. Для этого огородный участок разбивают на 4-5 частей и вводят севооборот. Для многолетних культур выделяют отдельную площадь.

Плохими предшественниками являются: для капусты — корнеплоды, для корнеплодов — томаты, капуста, лук, для лука — морковь, зеленные, для зеленных и пряных овощей — корнеплоды и капуста, для бобовых — нет плохих предшественников. Совершенно недопустимо, когда одну и ту же культуру выращивают по два и более лет на одном месте.

Севооборот нужен и потому, что простой плодосмен малоэффективен. Пока есть время, необходимо составить план размещения культур пока на бумаге, пока не забыли что и где росло у вас прошедшим летом, а весной перенести его в натуру.

Конечно, в первый год освоения участка все предшественники могут быть наилучшими, но начинать севооборот все равно когда-нибудь придется. В дальнейшем все преимущества севооборота проявятся в полной мере.

Кроме основных овощных культур огородники выращивают кабачки, цветную и брюссельскую капусту, многолетний лук, укроп, петрушку, салат, шпинат, сельдерей, пастернак, листовую горчицу, мяту, щавель, эстрагон, фенхель, любисток. Тем более, что для зеленных и пряных культур требуется совсем немного места.

При составлении плана севооборота могут возникнуть разные варианты размещения посевов. Например, под некоторые культуры не хватает земли, а под другие она явно лишняя. Более широкий ассортимент позволяет устранить эти и другие трудности. Главное — соблюдать принципы севооборота. В помощь огородникам предлагается таблица лучших и допустимых предшественников для основных овощных культур.

И еще. Нередко огородники стараются после ранних овощей "воткнуть" другие овощи. А стоит ли? Особенно, если почвы истощенные, годами не получающие удобрения в полной мере. Урожай от этого снижается. Однако выход есть и из этого положения. На освободившиеся от ранних овощей площади высеваются сидераты ("зеленые" удобрения). Пусть это будет даже на нескольких квадратных метрах, лиха беда начало. Зато постепенно обогатите почву ценным удобрением с меньшими затратами денег и труда. Кстати, в качестве сидерата можно использовать обыкновенный укроп.

Предшественники для основных овощных культур

Культура	Лучший предшественник	Допустимый предшественник
Ранняя белокочанная и цветная капуста	Картофель, помидоры, лук на репку	Бобовые, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы)
Средняя и поздняя белокочанная капуста	Помидоры, картофель, бобовые	Морковь, свекла
Помидоры, перец, баклажаны, физалис	Ранняя белокочанная и цветная капуста, огурцы, кабачки, тыква, бобовые	Лук на репку, корнеплоды, поздняя капуста
Лук на репку и севок	Огурцы, помидоры, ранняя белокочанная капуста, ранний картофель	Бобовые, поздние капуста и картофель
Чеснок	То же, кроме картофеля	То же, кроме картофеля
Огурцы	Ранняя белокочанная и цветная капуста	Помидоры, картофель, бобовые (кроме фасоли), корнеплоды (кроме моркови), так как фасоль и морковь поражаются белой гнилью, как и огурцы
Морковь	Ранние картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата, болеющего так же, как и морковь, белой гнилью)	Помидоры, бобовые (кроме фасоли)
Свекла	Огурцы и другие тыквенные, ранние картофель, капуста, помидоры, все бобовые	Поздняя капуста
Картофель	Огурцы и другие тыквенные, капуста, бобовые	Корнеплоды, лук
Зеленные культуры (кроме салата)	Капуста, огурцы	

Вопрос - ответ

ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ КРУПНОПЛОД-

огороде.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПНЯ НА УЧАСТКЕ?

весной пробку убирают, в отверстие наливают керосин и зажигают. При этом

сокая, то можно растить смородину вперемешку.

КАКИЕ ОВОЩИ МОЖ-

резко тормозят развитие этой культуры. Сажать на этом месте белокочанную

болезней. Марганцовку мы часто употребляем , кроме того, против вредных

Вопрос - ответ

ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ КРУПНОПЛОДНЫЕ МЯСИСТЫЕ ПОМИДОРЫ ГИБРИД 6 ТАРАСЕНКО.МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ ИХ НА СЕМЕНА?

(Ю. Кудряшова)

Многие свои сорта любитель-селекционер Феодосий Макарович Тарасенко назвал Гибридами. Соответственно, и Гибрид 6 является сортом.

Поэтому спокойно можете оставлять на семена плоды, если они не стали гибридами в результате переопыления насекомыми непосредственно на вашем огороде.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПНЯ НА УЧАСТКЕ?

(Е. Григорьева)

Садоводы знают, как трудно порой избавиться от пня на участке. Но, между тем, избавиться от него можно без всяких усилий..

Вот, например, как это делают американские фермеры. Осенью они высверливают в пеньке отверстие диаметром 5-7 и глубиной 45-50 сантиметров. Набивают мелкоистолченной селитрой в количестве 50-60 граммов, доливают водой и затыкают деревянной пробкой. Так и оставляют до весны. А весной пробку убирают, в отверстие наливают керосин и зажигают. При этом ствол и корень выгорают полностью, не оставляя никакого следа, кроме золы.

Но только имейте в виду, на торфяных почвах такой метод лучше не применять, иначе может возникнуть подземный пожар.

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ РЯДОМ ЧЕРНУЮ И КРАСНУЮ СМОРОДИНУ?

(А. Смирнова)

Черная смородина любит более влажные места. Если же ваш участок ровный и самоплодность сортов высокая, то можно растить смородину вперемешку.

КАКИЕ ОВОЩИ МОЖНО САЖАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПОСЛЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЗДНЕЙ КАПУСТЫ, ЕСЛИ ОНА БОЛЕЛА СОСУДИСТЫМ И СЛИЗИСТЫМ БАКТЕРИОЗОМ?

(К. Юнаев)

Сажать можно все, так как эти болезни являются специфическими только для капусты. Другие овощи они не поражают.

После капусты ни в коем случае нельзя сажать морковь, так как капуста выделяет вещества, которые резко тормозят развитие этой культуры. Сажать на этом месте белокочанную капусту и другие ее виды также нельзя, так как возбудители этих болезней сохраняются в почве в течение 4-5 лет.

КОГДА ОБРАБАТЫВАЕМ ПОЧВУ МЕДНЫМ КУПОРОСОМ, МАРГАНЦОВКОЙ, НЕ УНИЧТОЖАЕМ ЛИ МЫ ПОЛЕЗНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ?

Все химпрепараты, в какой-то мере, вредят почве. медьсодержащие препараты на микроорганизмы не воздействуют. Они убивают возбудителей грибковых болезней. Марганцовку мы часто употребляем , кроме того, против вирусных заболеваний.

ЛУК-ЧЕРНУШКА ХРАНИТСЯ У МЕНЯ УЖЕ ДВА ГОДА, А Я СЛЫШАЛА, ЧТО ПОСЛЕ ГОДА ХРАНЕНИЯ СЕМЕНА ЛУКА ТЕРЯЮТ СВОЮ ВСХОЖЕСТЬ?

(И. Капишкина)

Хорошо высушенные семена лука при хранении в комнатных условиях не теряют свою всхожесть до трех лет.

Но предпочтение при посадке нужно отдавать все же свежим семенам

Вы просили рассказать:

Что надо знать о строительных материалах?

Кирпич считается хорошим, если при падении на твердое основание с высоты 1,5 м он не разбивается на мелкие кусочки.

О качестве кирпича судят и по цвету: бледно-розовый свидетельствует о том, что кирпич недожжен, непрочен и сильно впитывает воду; кирпич бурого цвета пережжен, воду почти не впитывает, плохо вяжется со строительным раствором.

Качество кирпича проверяют и пробой на удар слесарным молотком массой 1 кг по широкой части кирпича. Если кирпич разбивается от одного удара средней силы, его качество низкое и марка меньше 75.

Главный показатель *раствора для кладки* — его вязкость. Раствор состоит из песка и цемента (1:3). На растворе с проверяемым цементом складывают столбик из 7 красных кирпичей. Через 4 дня столбик осторожно поднимают за верхний кирпич. Если столбик не разрушится, то цемент считается хорошего качества и пригоден для кладки.

Цемент при хранении ежемесячно теряет примерно 5% своей активности, за год — 40, за два — 50%. Возьмите горсть цемента и сожмите в кулаке — свежий цемент "протечет" между пальцами, старый слипнется в комок.

Можете ли вы отличить *известковую побелку, клеевую и водоэмульсионную краски* друг от друга? Смоченная водой известковая побелка темнеет и пачкает руки, клеевая — размокает и легко стирается, водоэмульсионная краска же не меняет вида и прочности.

Для среднегрубой известковой *штукатурки* необходимо 200 г белой извести на 1 кв.м поверхности. Количество употребляемых пигментов в известковых красках должно составлять не более 10 % количества извести (на 1 кг 100 г пигмента).

Прочность покрытия известковыми побелками увеличивается, а также предотвращается набухание штукатурки, если к известковому молоку добавить 15 % латексной краски или столько же клея для обоев.

О кистях. Покрывать пол лаком удобно двумя резиновыми губками для мытья, зажатыми в тряпкодержатель. Губки, в отличие от кистей, не оставляют за собой полос, и, кроме того, позволяют работать стоя на удалении от лакового слоя, где концентрация паров растворителя максимальна.

Прежде чем выбросить кисть с безнадежно засохшей на ней краской, прокипятите ее в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов. А после этого разъедините щетину шилом, расчешите и промойте.

Красить кистью с вылезшим волосом — сплошное мучение. "Линька" прекратится, если сделать стальной хомутик, надеть его на обойму, зажимающую волос, крепко стянуть хомутик болтиком.

Из куска поролона, зажатого в держатель, получается хорошая кисть.

Чтобы малярная кисть, запачканная краской, не высыхала, положите ее в стеклянную банку с растворителями крепко закройте полиэтиленовой пленкой.

"Вечную" *замазку* можно приготовить своими руками. Возьмите 800 г мела, 200 г натуральной олифы. Мел просеивают через частое сито и горкой высыпают на гладкий лист фанеры или жести. В середине горки делают углубление и постепенно вливают в углубление олифу, перемешивая. Когда масса загустеет и перемешивать ее будет трудно, замазку "выкатывают" руками, время от времени добавляя мел, пока масса не перестанет прилипать к рукам.

"Ой, цветет калина..."

Калина — одна из полезнейших ягод. Но, увы. Мало кто ее заготавливает на зиму. А зря. В калине много легкоусвояемых глюкозы и фруктозы, минеральных веществ и витаминов. Витамина С, например, больше, чем в лимонах, апельсинах, землянике, яблоках. Полезна калина при гипертонии, для ее профилактики.

Прихваченные морозом ягоды теряют свою горечь, становятся приятными на вкус.

Но для того чтобы заготовить калину на зиму, вовсе не обязательно ждать заморозков. Этим можно заняться уже сейчас, а от горечи ваше калиновое варенье, джем или консервированный сок избавит предварительное пропаривание ягоды в закрытой посуде.

Отделите спелые ягоды от веточек и промойте. Положите в кастрюлю и залейте водой из расчета литр на 8 кг ягод, доведите до кипения, но не кипятите. Отожмите и процедите сок, снова нагрейте его, разлейте по банкам, закатайте крышками и пастеризуйте в течение 15 мин. Зимой из такого сока можно будет варить компоты, кисели, делать желе.

Удивительно вкусным получится мармелад из калины с яблоками. Положите ягоды в кастрюлю, накройте крышкой и распарьте в духовке, а затем протрите их через сито. Испеките в духовке яблоки и также протрите. Все смешайте в пропорции 1 : 1 .

Добавьте на килограмм получившегося пюре килограмм сахарного песка и варите до тех пор, пока мармелад не загустеет и

перестанет отлипать от ложки. Разлейте в посуду с невысоким бортиком и подсушите в остывающей духовке при температуре около 50 градусов. Готовый мармелад разрежьте на кусочки любой формы и храните в холодильнике в течение двух-трех месяцев.

За чашкой душистого чая зимой вы оцените и вкус калиново-рябинового повидла

Сварите равное количество тех и других ягод из расчета на стакан ягод два стакана воды так, чтобы вода выкипела на половину. Ягоды протрите, всыпьте сахарный песок из расчета на стакан пюре полстакана сахара и варите до тех пор, пока повидло не загустеет.

Переложите его в банки и поставьте на деревянной подставке в остывающую духовку для того, чтобы сверху в банках образовалась корочка. Закройте полиэтиленовыми крышками.

Заготовленное таким образом повидло может храниться в холодильнике всю зиму и будет на редкость витаминным.

А надоест есть его в таком виде выложите повидло на смоченное холодной водой фарфоровое блюдо и поставьте подсушиться в духовку при 50-60 градусах. Потом нарежьте пласт маленькими фигурными кусочками и обваляйте " доморощенные " конфеты в сахарной пудре.

Полностью сохранит свои витамины калина, законсервированная в меду вот таким способом. Мед подогрейте, обмакните в него веточки калины с ягодами и подсушите.

Храниться такое лакомство будет очень долго Для красоты и сладости можно припорошить медовые веточки сахарной пудрой.

Вопрос - ответ

НА ГРУШЕ БЕССЕМЯНКА БОЛЬШИНСТВО ПЛОДОВ ПОКРЫТО ПЯТНАМИ И ТРЕЩИНАМИ. ЛИСТЬЯ В ПЯТНАХ.
(Т.Иванова)

Ваше дерево поражено паршой - одним из самых распространенных заболеваний. Чтобы от него избавиться, надо уничтожить зимующую инфекцию. Если осенью листья не убрали с почвы, то весной их нужно собрать и уничтожить. Рано весной в период набухания почек опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторить можно еще три раза, но уже 1%-ным раствором: перед цветением, сразу после него и дней через 15-20.

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?
(Ю. Петров)

Прежде всего, бобовые культуры: горох, вику, люпин. Они обогащают почву азотом. Доказано, что при хороших условиях выращивания в их корнях на 10 кв. м. накапливается столько же азота, сколько содержится в 20-45 г аммиачной селитры. белую горчицу, вико-овсяную смесь, фацелию можно высевать в лето с тем, чтобы закопать их в осень. Для неполивных садов хорошо подходят рожь, белая горчица, гречиха.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ПЛАН САДОВОГО УЧАСТКА В СЛУЧАЕ ЕГО ПРОДАЖИ?

Технические требования к планам земельных участков установлены Роскомземом. План участка при оформлении купли-продажи обязателен.

Вы просили рассказать

Как пересадить диффенбахию?

цветет.

Место для разведения диффенбахии в квартире надо отвести светлое. Летом защищать от прямых

температуре и слишком сухом воздухе могут отмирать молодые листья (старые же всегда отмирают с возрастом).

торфяной земли (1:2:2) и песка (0,5).

Размножают диффенбахию верхушечными или стеблевыми черенками. Черенки надо брать с

полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой.

Высаженный черенок ставят в светлое место, периодически проветривая.

Вы просили рассказать

Как пересадить диффенбахию?

Этот цветок все чаще встречается на подоконниках городских квартир. Не случайно он так приглянулся хозяйкам.

У диффенбахии очень декоративные, разнообразной формы листья с разбросанными по их поверхности светлыми пятнами и штрихами различной формы и величины. Соцветие — початок, но его можно увидеть лишь на родине диффенбахии, в тропиках Америки, или в оранжерее. В комнатных условиях растение практически никогда не цветет.

Место для разведения диффенбахии в квартире надо отвести светлое. Летом защищать от прямых солнечных лучей, ежедневно опрыскивать и удобрять раз в 10 дней.

Диффенбахия теплолюбива и не выносит холодных сквозняков. Температура воздуха зимой не должна опускаться ниже 17 градусов, при более низкой температуре и слишком сухом воздухе могут отмирать молодые листья (старые же всегда отмирают с возрастом).

Летом растение надо поливать обильно, зимой - гораздо реже, но ни в коем случае не пересушивать земляной ком.

Пересаживают растение ежегодно весной в земляную смесь, состоящую из перегнойной, листовой и торфяной земли (1:2:2) и песка (0,5).

Размножают диффенбахию верхушечными или стеблевыми черенками. Черенки надо брать с несколькими узлами, срезы обязательно припудрить древесным углем. После подсыхания высадить во влажный песок, в смесь песка со сфагнумом или торфом в равных соотношениях и накрыть сверху полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой.

Высаженный черенок ставят в светлое место, периодически проветривая. При температуре 22-25 градусов он довольно легко укореняется.

Не все знают, что сок диффенбахии ядовит и вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи, поэтому будьте осторожны при пересадке.

Нам пишут

Выращивайте жимолость!

Я люблю выращивать жимолость. Считаю, что это достаточно неприхотливая культура для выращивания в различных климатических условиях.

Жимолость — невысокий, около метра кустарник с прямостоящими или слегка изогнутыми красновато-бурыми побегами (стволиками) и компактной густоветвящейся кроной.

Жимолость - растение теневыносливое, поэтому высаживать ее можно и в междурядьях плодового сада. Однако, если хотите, чтобы урожай поспевал побыстрее, сажайте на открытом месте.

Ценным свойством этого растения является низкая требовательность к накоплению тепла, необходимого для наступления фенологических фаз начала вегетации, цветения и вызревания в любых погодных условиях. Уже в середине ноября жимолость начинает выходить из состояния глубокого покоя и переходить

в состояние вынужденного покоя. Это свойство растения было известно давно, когда срезанные ветки жимолости использовали для выгонки цветов в комнате.

В условиях области вегетация растения начинается где-то во второй декаде апреля. Цветение длится 7-10 дней. При этом растение выдерживает небольшие заморозки. От начала цветения до созревания плодов проходит 30-40 дней, в течение которых завязи быстро увеличиваются в размере и к началу июня, в то время, когда еще нет других ягод, начинают созревать. Еще одно достоинство — у этой культуры нет вредителей и болезней.

Я начал разводить жимолость семенами. В грунт их высаживал под зиму. Появившиеся сеянцы на следующий год высаживал на постоянное место на расстоянии 0,-1 метр друг от друга. При хороших условиях плодоношение наступает на третий год.

А. МАКСИМОВ,
садовод-любитель

Зеленая аптека

Подзимний посев лекарственных трав

В октябре вы можете посадить под зиму не только лук, свеклу и другие овощные культуры, но и лекарственные травы.

Подзимние посевы лекарственных трав позволят решить несколько задач.

Например, частично разгрузить весенние огородные работы, получить более ранние всходы и лучше использовать запас влаги в почве. А для некоторых культур — девясила, терна, боярышника, барбариса — это просто оптимальный срок посева, так как за зиму их семена пройдут естественную стратификацию.

Под зиму можно посеять прилион уклоняющийся (марьин корень), но только после годичного хранения.

Хорошие результаты дает посев ромашки, череды, валерианы, зверобоя, горца птичьего и почечуйного.

А вот быстропрорастающие культуры (горчицу, подорожник, шалфей мускатный) сеять под зиму не стоит: во время оттепели семена прорастут, а при похолодании наверняка погибнут.

Сеять можно не везде: не подходят участки с тяжелыми, заплывающими почвами, не получится нужный результат в районах, где зимой выпадает мало снега, а оттепели бывают довольно продолжительными.

Лучше всего, если под лекарственные травы вы отведете участок, на котором росли раньше капуста, салат, редис весеннего посева, зеленные культуры, убранные уже к середине августа. Почву на отведенном участке перекопайте два раза — сразу после уборки предшественника и за полторы-две недели до посева (чтобы к моменту посева почва успела осесть).

Если под предшественники вы вносили много органики, то при перекопке участка почву можно не удобрять.

На перекопанном участке сделайте заранее бороздки, чтобы не пришлось этим заниматься по мерзлой почве. Сеять надо, когда среднесуточная температура опуститься до плюс 3-4 градусов. Это обычно бывает в конце октября — начале ноября.

Сеют под зиму только сухими семенами и норму высева их увеличивают на 30-50 % по сравнению с весенней. Например, если весной нужно 1 грамм семян на квадратный метр, то осенью потребуется уже 1,3-1,5 грамма семян. В почву их не заделывают вовсе или же только слегка присыпают. Рядки можно немного замульчировать имеющимся материалом, чтобы они лучше просматривались весной.

Е.МАЛАНКИНА,
кандидат биологических наук

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, САДОВОДАМ

Саратовский областной совет общества садоводов разработал **учебный план** работы семинара председателей и актива садоводческих товариществ Саратовской области на 1998-1999 учебный год.

Первое занятие состоится 11 ноября 1998 года в Доме профсоюзов (ул. Сакко и Ванцетти, 55) по теме:

"Федеральный закон РФ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ и задачи садоводческих товариществ по его выполнению.

Сообщение областного совета общества садоводов.

Начало занятия в 14.00.

Справки по телефону 72-15-55.

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО САДОВОДА

С ноября в школе № 5 (Заводской район) возобновляются занятия в школе начинающего садовода под руководством З.П.Никиточкиной.

Занятия будут проходить каждое первое и третье воскресенье в 10 часов.

РАЗНОЕ

Сдаю в аренду гараж за вокзалом. Круглосуточная охрана. Тел 25-43-45, после 18.00.

***

Продаю черенуки сортов винограда Элегия, Кодрянка-21, Восторг, Светлый, Осенний черный, Дружба, Королева Парижа, Шахтер, Оригинал, Звездный с технологией выращзивания. Черенки можно заказать по телефону 26-25-23 с 19.00 до 21.00.

***

Продаю садовый участок за с. Татищево. Рядом речка Идолга. Проезд электричкой.Тел 24-84-53, в раб. время, Елена Валентиновна

Поздравляем
Александра Ивановича Балахнина
с 50-летием со дня рождения!

От коллег по работе примите теплые, сердечные поздравления и пожелания. Эту дату Вы встречаете в расцвете сил, творческой энергии, в окружении друзей, коллег-единомышленников.

Ради сохранения экологической чистоты нашего прекрасного города и создания здоровой среды для жизни земляков Вы прикладываете все силы и богатый жизненный опыт.

Высокий профессионализм, умение работать с людьми снискали Вам заслуженный авторитет и уважение сотрудников комитета.

Доброго здоровья, счастья, благополучия и всяческих успехов!

Коллектив Горкомэкологии, Всероссийское общество охраны природы, редакция газеты "Волжский сад"

Ваше здоровье

Капуста - лекарь

То, что при язвенной болезни желудка вареная капуста и капустный сок — первое средство, знают, наверное, все. Полезна она и всем сидящим на диете. И парадокс: тучные едоки от капусты худеют, "худышки", наоборот, набирают вес.

Все дело, оказывается, в содержащемся в капусте витамине U, который активно участвует в налаживании в организме процессов обмена, способствует очищению от шлаков. Но есть в капусте и другие "защитники" здоровья: вита-

ку другого кочана порежьте так же, как для щей, и добавьте в ту же кастрюлю. Варите до тех пор, пока крупные куски не станут мягкими, потом огонь выключите и дайте капусте постоять в кастрюле еще 40 минут — образуется настой, который и составляет "соль" данного рецепта. Затем крупные куски выньте, а в кастрюлю добавьте стакан сметаны, соль и доведите до кипения. В тарелки насыпьте любой рубленой зелени, немного черного молотого перца, и можно

его приготовления подойдет как белокочанная, так и цветная и брюссельская капуста. Килограмм измельченной капусты отварите с солью и сельдереем, прокрутите в мясорубке, охладите и перемешайте с охлажденными сливками или молоком. Добавьте измельченную зелень. Если захочется чего-то более сытного, в суп-пюре можно добавить мелко нарезанной ветчины или колбасы.

На второе можно подать *капустную запеканку*. 200 г рубленой капусты прокипятите в небольшом количестве воды в кастрюле при закрытой крышке. Смешай-

чесноком до тестообразной массы. Капусту отожмите через марлю, добавьте орехи с чесноком, все тщательно перемешайте и залейте майонезом.

Заготовки из капусты хороши во все времена года. 8 кг килограммов нашинкованной капусты, 300 г нашинкованной свеклы, 100 г тертого хрена и 100 г толченого чеснока залейте теплым рассолом, который *приготовьте из 200 г соли, 200 г сахарного песка и 4 литров воды. Дайте настояться в прохладном* месте в течение трех дней — пикантная закуска готова.

Не менее привлекательный вкус и у капусты с не-

содержащемся в капусте витамине U, который активно участвует в налаживании в организме процессов обмена, способствует очищению от шлаков. Но есть в капусте и другие "защитники" здоровья: витамины группы В, витамин С (30 мг на килограмм в летнюю пору), необходимейшие калий, кальций, фосфор.

Так что вывод может быть один — хотите оздоровить свой организм — переходите на капусту. А мы подскажем, что можно вкусненького приготовить из этого овоща.

Капустник. Целый кочан капусты разрубите на четыре части и в таком виде поставьте варить. Половинного рецепта. Затем крупные куски выньте, а в кастрюлю добавьте стакан сметаны, соль и доведите до кипения. В тарелки насыпьте любой рубленой зелени, немного черного молотого перца, и можно наливать капустник. Исключительно вкусное блюдо. И — безотходное! Вынутые варены четвертинки кочана измельчите и половину пустите на капустный салат с рубленым репчатым луком под майонезом, а из второй половины можно приготовить прекрасный гарнир к рыбе, если обжарить на растительном масле в сухарях и с чесноком.

Летом, в жару, хорош и *капустный суп-пюре*. Для заннной ветчины или колбасы.

На второе можно подать *капустную запеканку*. 200 г рубленой капусты прокипятите в небольшом количестве воды в кастрюле при закрытой крышке. Смешайте 5 столовых ложек манной крупы, 3 столовые ложки сливочного масла, яйцо, 50 г натертого твердого сыра и уложите в смазанный маслом сотейник. Посолите, залейте сверху тремя ложками сметаны, посыпьте толчеными сухарями и поставьте на 10 минут в духовку. Именно такое блюдо, по свидетельствам современников, любила известная французская актриса Сара Бернар.

Оригинален *салат из капусты "Тайна"*. Капусту крупно порежьте, залейте соленым кипятком, поставьте на огонь. Когда вода закипит, снимите с кастрюли крышку, дайте покипеть еще 5 минут. Грецкие орехи истолките с красного перца, нарезают его небольшим кусочками и обжаривают в растительном масле, проследив, чтобы перец не почернел. Соль, сахар, уксус разводят в 50 г воды в такой пропорции, чтобы ни один компонент не преобладал над другим.

Капусту и морковь кладут в кастрюлю, добавляют душистый перец (его можно заменить смесью молотого душистого и черного перца), вливают масло с обжаренным красным перцем и раствор уксуса, соли и сахара. Хорошо перемешивают и на два часа оставляют постоять. Затем вновь перемешивают и перекладывают в салатницу, поливают кунжутным маслом и посыпают пережаренным и молотым кунжутным семенем.



рый приготовьте из 200 г соли, 200 г сахарного песка и 4 литров воды. Дайте настояться в прохладном месте в течение трех дней — пикантная закуска готова.

Не менее привлекательный вкус и у капусты с медом. Белокочанную капусту мелко нашинкуйте и плотно набейте в трехлитровую банку с добавлением моркови. Приготовьте рассол, вскипятив литр воды с 2 столовыми ложками сахарного песка, 2 столовыми ложками соли, 5 лавровыми листиками, 10 горошинами душистого перца. Остудите, добавьте 3 столовые ложки меда и поставьте на сутки в прохладное место.

Приятного аппетита

Оригинальные салаты из китайской кухни

ДУШИСТЫЙ АРАХИС

250 ядрышек арахиса, 1 г глютамата, по 1 г бадьяна, душистого перца, корицы, гвоздики, 3 г соли, 50 г сахара.

Ядра арахиса опускают на несколько минут в кипящую воду, откидывают на дуршлаг, охлаждают, очищают от шелухи, обсушивают.

Очищенный арахис обжаривают во фритюре до золотистого цвета, откидывают на дуршлаг, добавляют соль, сахар, глютамат, специи. Все тщательно перемешивают.

КИСЛО-СЛАДКИЙ ЧЕСНОК

1 кг свежих головок чеснока, 200 г соли, 200 г сахара, 100 г уксуса.

С головки чеснока удалить корешки, снять сухую кожицу, разделить на дольки 2-3 см длиной, вымыть и сложить в глубокую глиняную или фаянсовую миску. Добавить 50 г соли и мариновать 1 день. Затем намочить в воде для удаления остроты на 6 дней, раз в день меняя воду.

Чеснок вынуть, жидкость слить, вымыть миску и снова положить туда чеснок. Добавить 50 г соли, сахара, 200 г холодной кипяченой воды, перемешать и поставить на 20 дней в холодное место мариноваться. После этого добавить уксус и оставить еще на 5 дней. Затем можно подавать на стол.

БАКЛАЖАНЫ С ЧЕСНОКОМ

350 г баклажанов, 30 г мелко порезанного чеснока, 10 г растительного масла, 7 г соли, 10 г кориандрового порошка.

С баклажанов срезать плодоножку и нарезать дольками 0,5 см, положить в миску и 25 минут проварить в пароварке, затем вынуть и остудить, удалив жидкость.

Баклажаны разделить на полоски и переложить в тарелку, добавив мелко порезанный чеснок, масло, соль, кориандр, все смешать и можно подавать на стол.

КАПУСТА КИСЛО-СЛАДКАЯ С ПЕРЦЕМ

Компоненты: для приготовления этого блюда требуется небольшой кочан капусты, морковь, красный перец, 10 горошин перца душистого, 10 г кунжутного масла или пережаренных и размолотых кунжутных семян, 20 г растительного масла, 10 г уксуса, 20 г сахара и соль по вкусу.

Капусту (без кочерыжки) нарезают квадратами, а морковь — тонкой соломкой. Заливают кипятком на 5 минут, затем промывают холодной водой. Удаляют плодоножку и семена у

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА С МОРСКОЙ

Компоненты: 500 г свежей капусты, 100 г морской капусты, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки глютамата, 1/2 чайной ложки молотого черного перца.

Небольшой кочан капусты мелко шинкуют, удалив кочерыжку, полосками, в виде морской капусты, и выкладывают в салатник, солят, добавляют глютамат и перец, затем смешивают с морской, с которой предварительно сливают жидкость из только что открытой консервной банки, и все перемешивают. По желанию салат можно заправить растительным маслом.

Редактор Людмила ДУБОВИЦКАЯ

Прием посетителей по понедельникам, средам и четвергам с 9 до 11 и с 16 до 18 часов.

Учредители: сельскохозяйственная фирма "Волжский сад" (тел. 29-00-09), комитет экологии и природных ресурсов г. Саратова, редакция газеты "Волжский сад"
Адрес редакции: 410601, г.Саратов, пр. Кирова, 29
Адрес для писем: 410601, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 1560
Телефон 24-78-77

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведённых фактов, статистических данных, географических названий и прочих сведений.

Перепечатка материалов без согласования с редакцией запрещена

Газета зарегистрирована Министерством печати и массовой информации Российской Федерации 25.04.94 Регистрационный номер № 01334

Отпечатано в ГУП "Типография №1" Комитета по печати при Правительстве Саратовской области, ул Вишневая, 10, т. 69-30-33

Тираж 3500
Заказ 3864